

"Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Терешківського ліцею Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, за адресою: вулиця Шевченка, буд.9А, с. Терешки, Полтавський район, Полтавська область". Коригування 02.007/23-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1000,613 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,61368 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	349,151 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Приміщення №9											
Розділ 1. Опорядження стін											
1	КР12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	100м2	0,711	<u>2146,71</u>	-	1526	1526	-	<u>35.2440</u>	<u>25.06</u>
2	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів	100 м2	0,13	<u>13791,55</u>	-	1793	1793	-	<u>193.6200</u>	<u>25.17</u>
3	С111-196 варіант 1	Проникаюча полімерцементна гідроізоляція (Пенетрон)	кг	15,6	<u>240,38</u>	-	3750	-	-	-	-
4	КР12-66-1	Нанесення ґрунтовки для підвищення адгезії	100м2	0,711	<u>591,31</u>	-	420	420	-	<u>9.7080</u>	<u>6.9</u>
5	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Бетонконтакт Ceresit СТ-19	кг	23,534	<u>72,73</u>	-	1712	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,711	<u>12874,22</u> 11711,81	<u>122,85</u> 102,63	9154	8327	<u>87</u> 73	<u>152.7960</u> 1,3187	<u>108.64</u> 0,94
7	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0133	<u>24060.56</u> 18817,54	<u>3895.82</u> 3157,29	320	250	<u>52</u> 42	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>4.11</u> 0,63
8	С111-2015-3 варіант 3	Цементно-піщана суміш "Бінекс"	кг	2770,39	<u>5.12</u> -	<u>-</u> -	14184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ15-182-1 К=1,15 Вказ. до застос. п. 2.4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,711	<u>8348.89</u> 7551,21	<u>5.71</u> 4,77	5936	5369	<u>4</u> 3	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>75.37</u> 0,04
10	С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Ceresit полімерцитатна армована СТ 29	кг	127,98	<u>13.11</u> -	<u>-</u> -	1678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,731	<u>2406.41</u> 2238,62	<u>1.24</u> 1,04	1759	1636	<u>1</u> 1	<u>31.4280</u> 0,0133	<u>22.97</u> 0,01
12	& С111- 2014-4-1 варіант 1	Фарба структурна акрилова Ceresit IN 57	л	36,55	<u>156.17</u> -	<u>-</u> -	5708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							47940	19321	<u>144</u> 119		<u>268.22</u> 1,62
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							47940				59167
Всього по розділу 1							59167				
Розділ 2. Опорядження стелі											
13	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,389	<u>2726.33</u> 2726,33	<u>-</u> -	1061	1061	<u>-</u> -	<u>44.7600</u> -	<u>17.41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ7-57-14 К=1,15 Вказ. до застос. п. 2.4	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	100м шва	0,212	<u>1122,79</u> 1088,27	<u>34,52</u> 9,70	238	231	<u>7</u> 2	<u>14,7522</u> 0,1285	<u>3,13</u> 0,03
15	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00004	<u>216953,08</u> 18817,54	<u>3895,82</u> 3157,29	9	1	<u>-</u> -	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,01</u> -
16	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,389	<u>8145,20</u> 7947,56	<u>2,48</u> 2,07	3168	3092	<u>1</u> 1	<u>111,5760</u> 0,0266	<u>43,4</u> 0,01
17	С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Ceresit полімерцитатна армована СТ 29	кг	21,395	<u>13,11</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111- 2014-4-1 варіант 1	Фарба структурна акрилова Ceresit IN 57	л	19,45	<u>156,17</u> -	<u>-</u> -	3038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7794	4385	<u>8</u> 3		<u>63,95</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7794 3401 4388 2611 7,68 899 10405				
		Всього по розділу 2					10405				
		Розділ 3. Підлоги									
19	ХБ3-11-1	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази	1 м2	38,9	<u>105,64</u> 14,70	<u>-</u> -	4109	572	<u>-</u> -	<u>0,2040</u> -	<u>7,94</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4109	572	<u>-</u> -		<u>7,94</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					4109 3537 572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					330 0,95 111 4439					
		Всього по розділу 3						4439				
		Разом прями витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					59843 59843 35413 24400 14168 41,02 4800 74011	24278	<u>152</u> 122		<u>340,11</u> 1,66	
		Всього по відділу 1						74011				
		<u>Відділ 2. Приміщення №12,13,20,22,27,28</u>										
		Розділ 1. Опорядження стін										
20	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,75	<u>659,92</u> 589,12	<u>70,80</u> 35,83	1815	1620	<u>195</u> 99	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>26,6</u> 1,24	
21	КР5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,3	<u>49685,06</u> 20847,19	<u>-</u> -	14906	6254	<u>-</u> -	<u>285,8520</u> -	<u>85,76</u> -	
22	КР20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100м3	0,0068	<u>223205,83</u> 21626,10	<u>3895,82</u> 3157,29	1518	147	<u>26</u> 21	<u>355,0500</u> 47,1975	<u>2,41</u> 0,32	
23	С1412-857 варіант 1	Перемички металеві, висота 65 мм, довжина до 2,0 м, ширина 120 мм, розрахункове навантаження 100 кгс/м	м	2	<u>127,19</u> -	<u>-</u> -	254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
24	КР12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та рихтувань	100м2	3,033	<u>2146,71</u> 2146,71	<u>-</u> -	6511	6511	<u>-</u> -	<u>35,2440</u> -	<u>106,9</u> -	
25	КР3-31-2	Розшивання швів кладки із керамічних та дрібноблокових каменів	100 м2	1,668	<u>1483,01</u> 1483,01	<u>-</u> -	2474	2474	<u>-</u> -	<u>20,8200</u> -	<u>34,73</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР20-18-4	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:1	100м3	0,0067	<u>273866,37</u> 18817,54	<u>3895,82</u> 3157,29	1835	126	<u>26</u> 21	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>2,07</u> 0,32
27	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	2,122	<u>7085,04</u> 7082,85	<u>-</u> -	15034	15030	<u>-</u> -	<u>105,8880</u> -	<u>224,69</u> -
28	КР20-18-4	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:1	100м3	0,0085	<u>273866,37</u> 18817,54	<u>3895,82</u> 3157,29	2328	160	<u>33</u> 27	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>2,63</u> 0,4
29	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів	100 м2	0,784	<u>13801,02</u> 13791,55	<u>-</u> -	10820	10813	<u>-</u> -	<u>193,6200</u> -	<u>151,8</u> -
30	С111-196 варіант 1	Проникаюча полімерцементна гідроізоляція (Пенетрон)	кг	94,08	<u>240,38</u> -	<u>-</u> -	22615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	3,793	<u>1654,39</u> 1465,91	<u>1,24</u> 1,04	6275	5560	<u>5</u> 4	<u>20,5800</u> 0,0133	<u>78,06</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					86385	48695	<u>285</u> 172		<u>715,65</u> 2,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					86385				115588
		Всього по розділу 1					115588				
		Розділ 2. Опорядження стелі									
32	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,639	<u>2726,33</u> 2726,33	<u>-</u> -	4468	4468	<u>-</u> -	<u>44,7600</u> -	<u>73,36</u> -
33	КБ7-57-14 К=1,15 Вказ. до застос. п. 2.4	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	100м шва	0,42	<u>1122,79</u> 1088,27	<u>34,52</u> 9,70	472	457	<u>15</u> 4	<u>14,7522</u> 0,1285	<u>6,2</u> 0,05
34	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0001	<u>216953,08</u> 18817,54	<u>3895,82</u> 3157,29	22	2	<u>-</u> -	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,03</u> -
35	КР12-36-4	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	1,677	<u>2071,36</u> 1868,51	<u>1,24</u> 1,04	3474	3133	<u>2</u> 2	<u>26,2320</u> 0,0133	<u>43,99</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					8436	8060	<u>17</u> 6		<u>123,58</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					8436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					359 8066 4948 14,83 1737 13384				
		Всього по розділу 2					13384				
		Розділ 3. Підлоги									
36	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,085	<u>5635.08</u> 4084,04	<u>1551.04</u> 391,47	479	347	<u>132</u> 33	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>5.19</u> 0,45
37	КР7-16-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3,4	<u>415.62</u> 412,26	<u>-</u> -	1413	1402	<u>-</u> -	<u>6.1632</u> -	<u>20.95</u> -
38	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,002	<u>108266.73</u> 40619,62	<u>-</u> -	217	81	<u>-</u> -	<u>607.2600</u> -	<u>1.21</u> -
39	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше]	100 м3	0,0053	<u>375437.04</u> 52247,27	<u>-</u> -	1990	277	<u>-</u> -	<u>788.4000</u> -	<u>4.18</u> -
40	КР7-13-1	Ущільнення ґрунту	100м2	0,202	<u>1067.20</u> 732,54	<u>334.66</u> 73,93	216	148	<u>68</u> 15	<u>11.1480</u> 1,0022	<u>2.25</u> 0,2
41	КР7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,266	<u>31373.85</u> 24099,08	<u>34.75</u> 29,03	8345	6410	<u>9</u> 8	<u>300.9000</u> 0,3730	<u>80.04</u> 0,1
42	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,202	<u>11613.24</u> 5566,59	<u>132.78</u> 110,92	2346	1124	<u>27</u> 22	<u>83.2200</u> 1,4252	<u>16.81</u> 0,29
43	КР7-17-10 (к=26)	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (загальна товщина 150 мм)	100м2	0,202	<u>43291.38</u> 4194,81	<u>903.39</u> 754,70	8745	847	<u>182</u> 152	<u>62.7120</u> 9,6970	<u>12.67</u> 1,96
44	КР2-14-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше]	100 м3	0,0126	<u>358737.40</u> 42029,10	<u>-</u> -	4520	530	<u>-</u> -	<u>612.3120</u> -	<u>7.72</u> -
45	КР2-6-4	Улаштування гідроізоляції	100 м2	0,198	<u>13801.02</u> 13791,55	<u>-</u> -	2733	2731	<u>-</u> -	<u>193.6200</u> -	<u>38.34</u> -
46	С111-196 варіант 1	Проникаюча полімерцементна гідроізоляція (Пенетрон)	кг	23,76	<u>240.38</u> -	<u>-</u> -	5711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1504	<u>18903,18</u> 12983,52	<u>5210,33</u> 349,77	2843	1953	<u>784</u> 53	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>26,47</u> 0,63
48	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1504	<u>14803,69</u> 9012,23	<u>4758,89</u> 612,92	2226	1355	<u>716</u> 92	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>16,01</u> 0,96
49	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,1175	<u>32260,41</u> -	<u>-</u> -	3791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С111-1081	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 1000 мм, товщина 4 мм	т	0,0419	<u>44986,44</u> -	<u>-</u> -	1885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	ХБ3-11-1	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази	1 м2	146,5	<u>105,64</u> 14,70	<u>-</u> -	15476	2154	<u>-</u> -	<u>0,2040</u> -	<u>29,89</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					62936	19359	<u>1918</u> 375		<u>261,73</u> 4,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62936 41659 19734 11205 31,97 3737 74141				
		Всього по розділу 3					74141				
		Разом прямі витрати по відділу 2					157757	76114	<u>2220</u> 553		<u>1100,96</u> 6,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					157757 79423 76667 45356 132,96 15558 203113				
		Всього по відділу 2					203113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36268 104,6 12242 191074				
		Всього по розділу 1					191074				
		Розділ 2. Опорядження стелі									
64	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,329	<u>2726.33</u> 2726,33	<u>-</u> -	3623	3623	<u>-</u> -	<u>44,7600</u> -	<u>59,49</u> -
65	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	1,329	<u>8145.20</u> 7947,56	<u>2,48</u> 2,07	10825	10562	<u>3</u> 3	<u>111,5760</u> 0,0266	<u>148,28</u> 0,04
66	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Ceresit полімерцитатна армована СТ 29	кг	73,095	<u>13.11</u> -	<u>-</u> -	958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111-2014-4-1 варіант 1	Фарба структурна акрилова Ceresit IN 57	л	66,45	<u>156.17</u> -	<u>-</u> -	10377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25783	14185	<u>3</u> 3		<u>207,77</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25783 11595 14188 8462 24,94 2918 34245				
		Всього по розділу 2					34245				
		Розділ 3. Підлоги									
68	ХБ3-11-1	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази	1 м2	132,9	<u>105.64</u> 14,70	<u>-</u> -	14040	1954	<u>-</u> -	<u>0,2040</u> -	<u>27,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					14040	1954	<u>-</u>		<u>27,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14040		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12086				
		всього заробітна плата, грн.					1954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1127				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					380				
		Всього будівельні роботи, грн.					15167				

		Всього по розділу 3					15167				
		Разом прямі витрати по відділу 3					194629	78702	<u>300</u>		<u>1103,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					194629		251		3,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115627				
		всього заробітна плата, грн.					78953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45857				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15540				
		Всього будівельні роботи, грн.					240486				

		Всього по відділу 3					240486				
		Відділ 4. Приміщення №19									
		Розділ 1. Опорядження стін									
69	KP12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та рихтувань	100м2	0,567	<u>2146,71</u>	-	1217	1217	<u>-</u>	<u>35,2440</u>	<u>19,98</u>
					2146,71	-			-	-	-
70	KP2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів	100 м2	0,122	<u>13801,02</u>	-	1684	1683	<u>-</u>	<u>193,6200</u>	<u>23,62</u>
					13791,55	-			-	-	-
71	C111-196 варіант 1	Проникаюча полімерцементна гідроізоляція (Пенетрон)	кг	14,64	<u>240,38</u>	-	3519	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КР5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,214	<u>49685,06</u> 20847,19	- -	10633	4461	- -	<u>285,8520</u> -	<u>61,17</u> -
73	КР20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100м3	0,0049	<u>223205,83</u> 21626,10	<u>3895,82</u> 3157,29	1094	106	19 15	<u>355,0500</u> 47,1975	<u>1,74</u> 0,23
74	С1412-857 варіант 1	Перемички металеві, висота 65 мм, довжина до 2,0 м, ширина 120 мм, розрахункове навантаження 100 кгс/м	м	4	<u>127,19</u> -	- -	509	-	- -	- -	- -
75	КР12-66-1	Нанесення ґрунтовки для підвищення адгезії	100м2	1,045	<u>591,31</u> 591,31	- -	618	618	- -	<u>9,7080</u> -	<u>10,14</u> -
76	С111-233-2 варіант 1	ґрунтовка адгезійна Бетонконтакт Ceresit СТ-19	кг	34,59	<u>72,73</u> -	- -	2516	-	- -	- -	- -
77	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,045	<u>12874,22</u> 11711,81	<u>122,85</u> 102,63	13454	12239	128 107	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>159,67</u> 1,38
78	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0195	<u>18817,54</u> 18817,54	- -	367	367	- -	<u>308,9400</u> -	<u>6,02</u> -
79	С111-2015-3 варіант 3	Цементно-піщана суміш "Бінекс"	кг	4061,85	<u>5,12</u> -	- -	20797	-	- -	- -	- -
80	КБ15-182-1 К=1,15 Вказ. до застос. п. 2.4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,045	<u>8348,89</u> 7551,21	<u>5,71</u> 4,77	8725	7891	6 5	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>110,78</u> 0,06
81	С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Ceresit полімерцитадна армована СТ 29	кг	188,1	<u>13,11</u> -	- -	2466	-	- -	- -	- -
82	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,045	<u>2308,22</u> 2238,62	<u>1,24</u> 1,04	2412	2339	1 1	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>32,84</u> 0,01
83	& С111- 2014-4-1 варіант 1	Фарба структурна акрилова Ceresit IN 57	л	52,25	<u>156,17</u> -	- -	8160	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					78171	30921	<u>154</u> 128		<u>425,96</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78171				
							47096				
							31049				
							17850				
							51,32				
							6007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					96021				
		Всього по розділу 1					96021				
		Розділ 2. Опорядження стелі									
84	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,246	<u>2726.33</u>	<u>-</u>	671	671	<u>-</u>	<u>44.7600</u>	<u>11.01</u>
					2726,33	-			-	-	-
85	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,246	<u>8145.20</u>	<u>2.48</u>	2004	1955	<u>1</u>	<u>111.5760</u>	<u>27.45</u>
					7947,56	2,07			1	0,0266	0,01
86	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Ceresit полімерцятатна армована СТ 29	кг	13,53	<u>13.11</u>	<u>-</u>	177	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
87	& C111- 2014-4-1 варіант 1	Фарба структурна акрилова Ceresit IN 57	л	12,3	<u>156.17</u>	<u>-</u>	1921	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4773	2626	<u>1</u>		<u>38.46</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4773		1		0,01
		Всього будівельні роботи, грн.					6340				
		Всього по розділу 2					6340				
		Розділ 3. Підлоги									
88	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,246	<u>5480.21</u>	<u>1396.17</u>	1348	1005	<u>343</u>	<u>61.0560</u>	<u>15.02</u>
					4084,04	359,52			88	4,8852	1,2
89	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,246	<u>5317.85</u>	<u>132.78</u>	1308	1269	<u>33</u>	<u>77.1240</u>	<u>18.97</u>
					5158,82	110,92			27	1,4252	0,35
90	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,246	<u>3329.99</u>	<u>555.93</u>	819	682	<u>137</u>	<u>41.4720</u>	<u>10.2</u>
					2774,06	464,43			114	5,9674	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опорядження стін									
94	КР9-3-3	Розбирання сходових маршів по основі на ґрунті із залізобетонними або кам'яними східцями	100м2	0,076	<u>47703.47</u> 45760,97	<u>1942.50</u> 500,20	3625	3478	<u>147</u> 38	<u>696.4080</u> 6,7968	<u>52.93</u> 0,52
95	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,568	<u>4454.23</u> 4454,23	<u>-</u> -	2530	2530	<u>-</u> -	<u>73.1280</u> -	<u>41.54</u> -
96	КР19-31-3	Нанесення бітумних мастик на поверхню ізоляції (зовнішня)	м2	3,7	<u>319.35</u> 69,01	<u>-</u> -	1182	255	<u>-</u> -	<u>1.0800</u> -	<u>4</u> -
97	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів	100 м2	0,046	<u>13801.02</u> 13791,55	<u>-</u> -	635	634	<u>-</u> -	<u>193.6200</u> -	<u>8.91</u> -
98	С111-196 варіант 1	Проникаюча полімерцементна гідроізоляція (Пенетрон)	кг	5,52	<u>240.38</u> -	<u>-</u> -	1327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,01	<u>304971.18</u> 74331,37	<u>-</u> -	3050	743	<u>-</u> -	<u>1069.8240</u> -	<u>10.7</u> -
100	КР20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100м3	0,0024	<u>223205.83</u> 21626,10	<u>3895.82</u> 3157,29	536	52	<u>9</u> 8	<u>355.0500</u> 47,1975	<u>0.85</u> 0,11
101	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,05	<u>8759.58</u> 8759,58	<u>-</u> -	438	438	<u>-</u> -	<u>122.9760</u> -	<u>6.15</u> -
102	С1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм x 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	2,7	<u>767.98</u> -	<u>-</u> -	2074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КР12-66-1	Нанесення ґрунтовки для підвищення адгезії	100м2	0,568	<u>591.31</u> 591,31	<u>-</u> -	336	336	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>5.51</u> -
104	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Бетонконтакт Ceresit СТ-19	кг	18,8	<u>72.73</u> -	<u>-</u> -	1367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,568	<u>12874.22</u> 11711,81	<u>122.85</u> 102,63	7313	6652	<u>70</u> 58	<u>152.7960</u> 1,3187	<u>86.79</u> 0,75
106	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0106	<u>18817.54</u> 18817,54	<u>-</u> -	199	199	<u>-</u> -	<u>308.9400</u> -	<u>3.27</u> -
107	С111-2015-3 варіант 3	Цементно-піщана суміш "Бінекс"	кг	2207,98	<u>5.12</u> -	<u>-</u> -	11305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ15-182-1 К=1,15 Вказ. до застос. п. 2.4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,568	<u>8348.89</u> 7551,21	<u>5.71</u> 4,77	4742	4289	<u>3</u> 3	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>60.21</u> 0,03
109	С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Ceresit полімерцятатна армована СТ 29	кг	102,24	<u>13.11</u> -	<u>-</u> -	1340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,568	<u>2308,22</u> 2238,62	<u>1,24</u> 1,04	1311	1272	<u>1</u> 1	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>17,85</u> 0,01
111	& С111-2014-4-1 варіант 1	Фарба структурна акрилова Ceresit IN 57	л	28,4	<u>156,17</u> -	<u>-</u> -	4435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					47745	20878	<u>230</u> 108		<u>298,71</u> 1,42
		Разом будівельні роботи, грн.					47745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26637				
		всього заробітна плата, грн.					20986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12320				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4201				
		Всього будівельні роботи, грн.					60065				

		Всього по розділу 1					60065				
		Розділ 2. Опорядження стелі									
112	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,091	<u>2726,33</u> 2726,33	<u>-</u> -	248	248	<u>-</u> -	<u>44,7600</u> -	<u>4,07</u> -
113	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,091	<u>8145,20</u> 7947,56	<u>2,48</u> 2,07	741	723	<u>-</u> -	<u>111,5760</u> 0,0266	<u>10,15</u> -
114	С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Ceresit полімерцитатна армована СТ 29	кг	5,005	<u>13,11</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& С111-2014-4-1 варіант 1	Фарба структурна акрилова Ceresit IN 57	л	4,55	<u>156,17</u> -	<u>-</u> -	711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1766	971	<u>-</u> -		<u>14,22</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					795				
		всього заробітна плата, грн.					971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					579 1,71 200 2345				

		Всього по розділу 2					2345				
		Розділ 3. Підлоги									
116	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,029	<u>5480.21</u> 4084,04	<u>1396.17</u> 359,52	159	118	<u>41</u> 10	<u>61.0560</u> 4,8852	<u>1.77</u> 0,14
117	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,0725	<u>5737.37</u> 5566,59	<u>132.78</u> 110,92	416	404	<u>10</u> 8	<u>83.2200</u> 1,4252	<u>6.03</u> 0,1
118	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 150мм)	100м2	0,0725	<u>5098.20</u> 4194,81	<u>903.39</u> 754,70	370	304	<u>66</u> 55	<u>62.7120</u> 9,6970	<u>4.55</u> 0,7
119	КР20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,0111	<u>241584.52</u> 26280,23	<u>3068.53</u> 2107,02	2682	292	<u>34</u> 23	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>4.79</u> 0,35
120	КБ11-11-18 К=1,15 Вказ. до застос. п. 2.4	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0725	<u>25942.14</u> 1428,55	<u>-</u> -	1881	104	<u>-</u> -	<u>22.3560</u> -	<u>1.62</u> -
121	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0368	<u>5890.89</u> 5726,32	<u>132.78</u> 110,92	217	211	<u>5</u> 4	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>3.15</u> 0,05
122	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0008	<u>244643.79</u> 18817,54	<u>3895.82</u> 3157,29	196	15	<u>3</u> 3	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.25</u> 0,04
123	ХБ3-11-1	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази	1 м2	10,95	<u>105.64</u> 14,70	<u>-</u> -	1157	161	<u>-</u> -	<u>0.2040</u> -	<u>2.23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7078	1609	<u>159</u> 103		<u>24.39</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7078 5310 1712 1039 3,09 362 8117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по розділу 3						8117				
		Разом прямі витрати по відділу 5						56589	23458	<u>389</u> 211		<u>337.32</u> 2,8
		Разом будівельні роботи, грн.						56589				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						32742				
		всього заробітна плата, грн.						23669				
		Загальновиробничі витрати, грн.						13939				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						40,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4763				
		Всього будівельні роботи, грн.						70528				
		Всього по відділу 5						70528				
		Відділ 6. Приміщення №21										
		Розділ 1. Опорядження стін										
124	КР12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	100м2	0,058	<u>2146,71</u> 2146,71	<u>-</u> -	125	125	<u>-</u> -	<u>35.2440</u> -	<u>2.04</u> -	
125	КР3-31-2	Розшивання швів кладки із керамічних та дрібноблокових каменів	100 м2	0,051	<u>1483,01</u> 1483,01	<u>-</u> -	76	76	<u>-</u> -	<u>20.8200</u> -	<u>1.06</u> -	
126	КР20-18-4	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:1	100м3	0,0002	<u>273866,37</u> 18817,54	<u>3895,82</u> 3157,29	55	4	<u>1</u> 1	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.06</u> 0,01	
127	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	0,112	<u>7085,04</u> 7082,85	<u>-</u> -	794	793	<u>-</u> -	<u>105.8880</u> -	<u>11,86</u> -	
128	КР20-18-4	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:1	100м3	0,0004	<u>273866,37</u> 18817,54	<u>3895,82</u> 3157,29	110	8	<u>2</u> 1	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.12</u> 0,02	
129	КР5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,126	<u>50150,41</u> 20847,19	<u>465,35</u> 388,76	6319	2627	<u>59</u> 49	<u>285.8520</u> 4,9950	<u>36.02</u> 0,63	
130	КР20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100м3	0,0029	<u>223205,83</u> 21626,10	<u>3895,82</u> 3157,29	647	63	<u>11</u> 9	<u>355.0500</u> 47,1975	<u>1.03</u> 0,14	
131	С1412-857 варіант 1	Перемички металеві, висота 65 мм, довжина до 2,0 м, ширина 120 мм, розрахункове навантаження 100 кгс/м	м	1	<u>127,19</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4520					
		всього заробітна плата, грн.					4133					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2416					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,02					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					822					
		Всього будівельні роботи, грн.					11082					

		Всього по відділу 6					11082					
		Відділ 7. Двері										
135	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>14154,95</u>	-	991	990	-	<u>221.2440</u>	<u>15,49</u>	
136	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1323	<u>14137,49</u>	-	440	440	-	-	-	
					<u>3329,55</u>	-			-	<u>53.6160</u>	<u>7,09</u>	
137	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,336	<u>3329,55</u>	-	3850	3099	-	-	-	
138	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,16	<u>11458,49</u>	-	2966	2882	-	<u>137.8920</u>	<u>46,33</u>	
139	С123-199	Блоки дверні внутрішні металопластикові з глухим полотном, ДГ 21-10, площа 2,10 м2	м2	33,6	<u>9223,60</u>	-	150711	-	-	-	-	
140	С111-244-1	Піна монтажна (1л)	фл	5,1	<u>18537,00</u>	<u>338,77</u>	862	-	-	<u>54</u>	<u>228.0840</u>	
141	КБ10-28-3	Установлення металопластикових перегородок	100м2	0,044	<u>18009,51</u>	<u>283,01</u>	538	268	<u>45</u>	<u>3,6364</u>	<u>0,58</u>	
142	С123-205	Металопластикові перегородки	м2	4,4	<u>4485,44</u>	-	17494	-	-	-	-	
143	С111-244-1	Піна монтажна (1л)	фл	0,6	-	-	101	-	-	-	-	
					<u>169,02</u>	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					<u>12233,83</u>	<u>6079,23</u>	268	268	<u>267</u>	<u>82.6344</u>	<u>3,64</u>	
					<u>6095,94</u>	<u>1370,23</u>			<u>60</u>	<u>14,1174</u>	<u>0,62</u>	
					<u>3975,82</u>	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					<u>169,02</u>	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Розділ 1. Інші роботи										
144	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	1,6	<u>11747,82</u>	<u>7305,07</u>	18797	1591	<u>11688</u>	<u>16.1640</u>	<u>25,86</u>	
145	КР12-66-1	Нанесення ґрунтовки для підвищення адгезії	100м2	0,483	<u>994,57</u>	<u>6056,36</u>	286	286	<u>9690</u>	<u>74,5236</u>	<u>119,24</u>	
					<u>591,31</u>	-			-	<u>9,7080</u>	<u>4,69</u>	
					<u>591,31</u>	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезійна Бетонконтакт Ceresit CT-19	кг	15,99	<u>72,73</u>	-	1163	-	-	-	-
147	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь укосів всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,483	<u>12874,22</u> 11711,81	<u>122,85</u> 102,63	6218	5657	<u>59</u> 50	<u>152.7960</u> 1,3187	<u>73.8</u> 0,64
148	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,009	<u>22713,36</u> 18817,54	<u>3895,82</u> 3157,29	204	169	<u>35</u> 28	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>2.78</u> 0,42
149	C111-2015-3 варіант 3	Цементно-піщана суміш "Бінекс"	кг	1874,7	<u>5,12</u>	-	9598	-	-	-	-
150	KB15-182-1 K=1,15 Вказ. до застос. п. 2.4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,483	<u>8348,89</u> 7551,21	<u>5,71</u> 4,77	4033	3647	<u>3</u> 2	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>51.2</u> 0,03
151	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Ceresit полімерцитатна армована CT 29	кг	86,94	<u>13,11</u>	-	1140	-	-	-	-
152	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,483	<u>2308,22</u> 2238,62	<u>1,24</u> 1,04	1115	1081	<u>1</u> 1	<u>31.4280</u> 0,0133	<u>15.18</u> 0,01
153	& C111- 2014-4-1 варіант 1	Фарба структурна акрилова Ceresit IN 57	л	24,15	<u>156,17</u>	-	3772	-	-	-	-
154	KP12-36-4	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередені будівлі по штукатурці	100м2	0,1	<u>2071,36</u> 1868,51	<u>1,24</u> 1,04	207	187	-	<u>26.2320</u> 0,0133	<u>2.62</u> -
155	KB15-47-5 K=1,15 Вказ. до застос. п. 2.4	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,651	<u>3276,00</u> 2144,10	-	5409	3540	-	<u>27.9726</u> -	<u>46.18</u> -
156	KP12-65-1	Очищення вручну плінтуса від вапняної фарби з землі та риштувань	100м2	0,645	<u>2146,71</u> 2146,71	-	1385	1385	-	<u>35.2440</u> -	<u>22.73</u> -
157	ХБ3-11-1	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази	1 м2	64,5	<u>105,64</u> 14,70	-	6814	948	-	<u>0.2040</u> -	<u>13.16</u> -
158	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	6	<u>1645,08</u> 1348,80	<u>296,28</u> 79,05	9870	8093	<u>1777</u> 474	<u>21.1080</u> 0,9594	<u>126.65</u> 5,76
159	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,18	<u>3121,42</u> 201,61	<u>2919,81</u> 685,04	562	36	<u>526</u> 123	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.6</u> 1,54
160	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,95421	<u>99,28</u> 99,28	-	293	293	-	<u>1.6300</u> -	<u>4.82</u> -
161	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	21,15181	<u>125,73</u> -	<u>125,73</u> 13,45	2659	-	<u>2659</u> 284	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					73525	26913	<u>16748</u>		<u>390,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					73525		10652		131,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29864				
		всього заробітна плата, грн.					37565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21691				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7321				
		Всього будівельні роботи, грн.					95216				

		Всього по розділу 1					95216				
		Разом прямі витрати по відділу 7					251478	34592	<u>17069</u>		<u>499,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					251478		10757		132,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199817				
		всього заробітна плата, грн.					45349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26241				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8870				
		Всього будівельні роботи, грн.					277719				

		Всього по відділу 7					277719				
		Разом прямі витрати по кошторису					830521	278905	<u>20987</u>		<u>3965,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					830521		12406		153,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					530629				
		всього заробітна плата, грн.					291311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170092				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					494,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57840				
		Всього будівельні роботи, грн.					1000613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						1000613				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						4613,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						349151				

Склав Інженер з кошторисної частини _____ Ю. П. Овчаренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту _____ Н. І. Новак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]