

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький.Коригування /2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на загальнобудівельні роботи (додаткові)

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1564,317 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,90852 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 299,989 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Прорізи											
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	<u>15196,87</u>	<u>1188,18</u>	1368	1259	<u>107</u>	<u>159,5800</u>	<u>14,36</u>
					13991,97	426,94			38	3,7761	0,34
2	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,2411	<u>5093,03</u>	<u>197,94</u>	1228	1180	<u>48</u>	<u>56,8800</u>	<u>13,71</u>
					4895,09	174,27			42	1,6317	0,39
3	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,15	<u>1230,41</u>	<u>-</u>	185	180	<u>-</u>	<u>14,3800</u>	<u>2,16</u>
					1201,88	-			-	-	-
4	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,06	<u>28720,62</u>	<u>266,61</u>	1723	1706	<u>16</u>	<u>345,3900</u>	<u>20,72</u>
					28439,41	234,73			14	2,1978	0,13
5	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,10645	<u>29441,40</u>	<u>851,50</u>	3134	1289	<u>91</u>	<u>113,3500</u>	<u>12,07</u>
					12105,78	593,00			63	5,3966	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ15-163-3	Грунтування підлоги бетоноконтат СТ 19	100м2	0,2828	<u>3447,29</u> 3447,29	-	975	975	-	<u>35,2700</u>	<u>9,97</u>
25	С111-2014-6 варіант 5	Грунтовка Бетоноконтат СТ 19	л	5,656	<u>121,21</u> -	-	686	-	-	-	-
26	ХБ4-1-3	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в три шари товщиною 3,0 мм ІІ ПОВЕРХ(38,39)	100 м2	0,2828	<u>26655,97</u> 4104,35	-	7538	1161	-	<u>41.5000</u>	<u>11,74</u>
27	КБ15-163-3	Грунтування підлоги	100м2	0,3572	<u>3447,29</u> 3447,29	-	1231	1231	-	<u>35,2700</u>	<u>12,6</u>
28	С111-2014-6 варіант 5	Грунтовка Бетоноконтат СТ 19	л	8,196	<u>121,21</u> -	-	993	-	-	-	-
29	ХБ4-1-3	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в три шари товщиною 3,0 мм	100 м2	0,4098	<u>26655,97</u> 4104,35	-	10924	1682	-	<u>41.5000</u>	<u>17,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					22347	5049	-		<u>51,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22347				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17298				
		всього заробітна плата, грн.					5049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1909				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					407				
		Всього будівельні роботи, грн.					24256				
		Всього по розділу 3					24256				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		І ПОВЕРХ									
		-----Стеля-----									
30	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,9296	<u>13678,71</u> 13678,71	-	12716	12716	-	<u>139.9500</u>	<u>130,1</u>
31	2405-1730 варіант 5	Профіль 0,6м	шт	147	<u>16,29</u> -	-	2395	-	-	-	-
32	2405-1730 варіант 6	Профіль 1,2м	шт	148	<u>31,82</u> -	-	4709	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2405-1730 варіант 7	Профіль 3,6 м	шт	25	<u>97.63</u>	-	2441	-	-	-	-
34	2405-1730 варіант 8	Профіль 3м,кут	шт	34	<u>54.01</u>	-	1836	-	-	-	-
35	C111-960 варіант 1	Пружина двійна (Бабочка)	шт	74	<u>9.81</u>	-	726	-	-	-	-
36	C113-2117 варіант 1	Прут металевий гачок	шт	74	<u>3.47</u>	-	257	-	-	-	-
37	C113-2118 варіант 1	Прут металевий вушко	шт	74	<u>3.47</u>	-	257	-	-	-	-
38	C188888-6 варіант 3	Дюбель ш/м 6x40	шт	276	<u>0.86</u>	-	237	-	-	-	-
39	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,9296	<u>1640.08</u>	-	1525	1525	-	<u>16.7800</u>	<u>15.6</u>
40	& C111-7910	Плити підвісної стелі Армстронг	шт	271	<u>120.03</u>	-	32528	-	-	-	-
41	КБ15-77-3	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (вагонка)	100м2	0,0405	<u>35506.16</u>	<u>24.24</u>	1438	1111	<u>1</u>	<u>274.0300</u>	<u>11.1</u>
42	C126-1300 варіант 2	Профіль CD	м	4	<u>71.92</u>	-	288	-	-	-	-
43	C126-1303 варіант 2	Профілі UD	м	12	<u>54.61</u>	-	655	-	-	-	-
44	C126-1305 варіант 2	Профілі стартові	м	12	<u>28.64</u>	-	344	-	-	-	-
45	& C114-252- У-1 варіант 1	Вагонка безшовна	шт	3	<u>355.68</u>	-	1067	-	-	-	-
46	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	1,7473	<u>70961.34</u>	-	123991	33502	-	<u>191.6000</u>	<u>334.78</u>
47	КБ15-47-5	Установлення пластикових кутиків	100м	2,37	<u>4519.50</u>	-	10711	5052	-	<u>20.2700</u>	<u>48.04</u>
48	КБ15-76-1	II ПОВЕРХ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,184	<u>13678.71</u>	-	16196	16196	-	<u>139.9500</u>	<u>165.7</u>
49	2405-1730 варіант 1	Профіль 0,6м	шт	112	<u>23.06</u>	-	2583	-	-	-	-
50	2405-1730 варіант 2	Профіль 1,2м	шт	225	<u>45.03</u>	-	10132	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2405-1730 варіант 3	Профіль 3,6 м	шт	112	<u>141,29</u>	-	15824	-	-	-	-
52	2405-1730 варіант 4	Профіль 3м, кут	шт	128	<u>77,29</u>	-	9893	-	-	-	-
53	C111-960 варіант 1	Пружина двійна (Бабочка)	шт	95	<u>9,81</u>	-	932	-	-	-	-
54	C113-2117 варіант 1	Прут металевий гачок	шт	95	<u>3,47</u>	-	330	-	-	-	-
55	C113-2118 варіант 1	Прут металевий вушко	шт	95	<u>3,47</u>	-	330	-	-	-	-
56	C188888-6 варіант 3	Дюбель ш/м 6x40	шт	352	<u>0,86</u>	-	303	-	-	-	-
57	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,184	<u>1640,08</u>	-	1942	1942	-	<u>16,7800</u>	<u>19,87</u>
58	& C111-7910	Плити підвісної стелі Армстронг	шт	345	<u>120,03</u>	-	41410	-	-	-	-
59	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу ЛОДЖІЇ СТЕЛЯ	100м2	2,503	<u>70961,34</u>	-	177616	47991	-	<u>191,6000</u>	<u>479,57</u>
60	КБ9-75-2	Виготовлення металевого каркасу під стелю	т	0,039	<u>26730,72</u>	<u>5674,26</u>	1042	695	<u>221</u>	<u>176,0000</u>	<u>6,86</u>
61	C111-975 варіант 1	Труба квадратна 20x40	т	0,039	<u>58061,97</u>	-	2264	-	19	<u>4,1760</u>	<u>0,16</u>
62	C126-1305 варіант 1	Профіль CD-60	м	31,2	<u>100,14</u>	-	3124	-	-	-	-
63	& C111-1856-1-2Э варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	21	<u>7,25</u>	-	152	-	-	-	-
64	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,071	<u>13644,70</u>	<u>207,47</u>	969	865	<u>15</u>	<u>132,8000</u>	<u>9,43</u>
65	& C111-829-2 варіант 1	Покрівельна оцинкована сталь з кольоровим полімерним покриттям	м2	7,455	<u>506,82</u>	-	3778	-	-	-	-
66	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,012	<u>1745,19</u>	<u>82,15</u>	21	7	<u>1</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,06</u>
67	КБ13-26-6 Н=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,012	<u>2384,55</u>	<u>120,87</u>	29	10	<u>1</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,09</u>
68	КБ9-42-1	Монтаж стелі з профільованого листа	100м2	0,2268	<u>4776,81</u>	-	1083	1083	-	<u>50,7200</u>	<u>11,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С111-36 варіант 1	Профлист Н8	м2	2,948	<u>370,79</u>	-	1093	-	-	-	-
70	& С1-1093-1- 2К варіант 1	Саморізи по металу 19	шт	184	<u>1,06</u>	-	195	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							489362	122695	<u>239</u> 25		<u>1232,7</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							489362				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							366428				
всього заробітна плата, грн.							122720				
Загальновиробничі витрати, грн.							46160				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9795				
Всього будівельні роботи, грн.							535522				

Всього по розділу 4							535522				
Розділ 5. Приміщення №19											
ПРИМІЩЕННЯ №49 СТЕЛЯ											
71	КБ26-35-3	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів низу	1 м3	0,9475	<u>7558,97</u>	-	7162	3656	-	<u>37,6600</u>	<u>35,68</u>
72	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдирований 50мм	м3	0,9475	<u>3441,17</u>	-	3261	-	-	-	-
73	С188888-6 варіант 4	Дюбель шуруп гриб 6x60	шт	152	<u>1,58</u>	-	240	-	-	-	-
Приміщення №19											
74	КБ7-57-15	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	100м шва	0,36	<u>4698,29</u>	<u>3,76</u>	1691	1612	<u>1</u>	<u>43,2100</u>	<u>15,56</u>
75	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стелі та стін	100м2	0,978	<u>3805,68</u>	<u>2,69</u>	3722	3584	<u>3</u>	<u>39,9300</u>	<u>39,05</u>
76	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,36	<u>10517,16</u>	<u>6,73</u>	3786	2350	<u>2</u> <u>2</u>	<u>63,0000</u> <u>0,0555</u>	<u>22,68</u> <u>0,02</u>
77	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,36	<u>14885,27</u>	<u>1,35</u>	5359	1509	-	<u>42,9000</u>	<u>15,44</u>
										<u>0,0111</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,618	<u>6715.51</u> 4095,46	<u>4.04</u> 3,56	4150	2531	<u>2</u> 2	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>24.42</u> 0,02
79	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін акриловими сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Короба на труби опалення в п.19	100м2	0,618	<u>13487.00</u> 3724,87	<u>1.35</u> 1,19	8335	2302	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>23.55</u> 0,01
80	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу коробів	т	0,0985	<u>26730.72</u> 17816,48	<u>5674.26</u> 479,62	2633	1755	<u>559</u> 47	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>17.34</u> 0,41
81	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,03975	<u>45756.85</u> -	<u>-</u> -	1819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С111-1823 варіант 6	Прокат кутовий рівнополічковий 40х40х4мм	т	0,064872	<u>47431.40</u> -	<u>-</u> -	3077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0985	<u>15424.46</u> 10304,55	<u>3845.46</u> 700,94	1519	1015	<u>379</u> 69	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>8.74</u> 0,52
84	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0296	<u>1745.19</u> 547,84	<u>82.15</u> 7,41	52	16	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.14</u> -
85	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0296	<u>2384.55</u> 818,63	<u>120.87</u> 16,60	71	24	<u>4</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.21</u> -
86	КБ10-7-3	Обшивання каркасних стін плитами OSB товщиною 10мм	100м2	0,0625	<u>45341.51</u> 3021,29	<u>-</u> -	2834	189	<u>-</u> -	<u>32.0800</u> -	<u>2.01</u> -
87	С188888-8 варіант 2	Саморіз з буром 3,5х25	шт	48	<u>36.19</u> -	<u>-</u> -	1737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С111- 1846-1-2Т варіант 1	Анкер 10х80мм	шт	16	<u>21.74</u> -	<u>-</u> -	348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С111-956 варіант 8	Петля накладна	шт	16	<u>27.12</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	0,0625	<u>8880.41</u> 2874,90	<u>1.35</u> 1,19	555	180	<u>-</u> -	<u>24.0900</u> 0,0111	<u>1.51</u> -
91	КБ34-53-1	Перекриття прямику п.19 Улаштування перекриття прямику	10м2	0,378	<u>8417.98</u> 4759,94	<u>2239.66</u> 527,45	3182	1799	<u>847</u> 199	<u>48.7000</u> 5,7064	<u>18.41</u> 2,16
92	С111-1804	Сталь листова	т	0,06136	<u>47240.77</u> -	<u>-</u> -	2899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С1110-174 варіант 1	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,05512	<u>45171.66</u> -	<u>-</u> -	2490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	С111-973 варіант 1	Труба сталева, діам. 40х3 мм	т	0,031824	<u>45511.87</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& С111-1846-1-2Т варіант 1	Анкер 10х80мм	шт	14	<u>21,74</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
96	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,072	<u>1745,19</u> 547,84	<u>82,15</u> 7,41	126	39	<u>6</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.34</u> 0,01
97	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,072	<u>2384,55</u> 818,63	<u>120,87</u> 16,60	172	59	<u>9</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.52</u> 0,01
98	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6	<u>344,04</u> 344,04	- -	206	206	- -	<u>3.5200</u> -	<u>2.11</u> -
99	С113-1679 варіант 2	Утеплювач для труб "Теплоізол" 9 мм, ф52	м	6	<u>21,46</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
100	КБ15-253-1	Улаштування тепловідбивного екрану	100м2	0,3	<u>6638,69</u> 6638,69	- -	1992	1992	- -	<u>62.1600</u> -	<u>18.65</u> -
101	& С114-269-У1 варіант 1	Тепловідбивна ізоляція типу "Пенофол"	м2	32,1	<u>86,04</u> -	- -	2762	-	- -	- -	- -
102	& С111-1867-2-2Ф варіант 2	Стяжка пластикова	пачка	2	<u>72,48</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					68640	24818	<u>1815</u> 324		<u>246.36</u> 3,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68640 42007 25142 9310 11,89 1909 77950				
		Всього по розділу 5					77950				
		Розділ 6. Сходовий марш									
103	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,161	<u>13678,71</u> 13678,71	- -	2202	2202	- -	<u>139.9500</u> -	<u>22.53</u> -
104	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,161	<u>1640,08</u> 1640,08	- -	264	264	- -	<u>16.7800</u> -	<u>2.7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
105	КБ15-56-3	Безпощане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,866	<u>6715.51</u> 4095,46	<u>4.04</u> 3,56	5816	3547	<u>3</u> 3	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>34.22</u> 0,03		
106	С1555-158 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка скловолоконна	м2	99,59	<u>39.74</u> -	<u>-</u> -	3958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
107	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,866	<u>13487.00</u> 3724,87	<u>1.35</u> 1,19	11680	3226	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>33</u> 0,01		
		Разом прямі витрати по розділу 6					23920	9239	<u>4</u> 4		<u>92.45</u> 0,04		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23920	14677	9243	3471	4,56	734	27391
		Всього по розділу 6					27391						
		Розділ 7. Зовнішнє утеплення											
		ЦОКОЛЬ											
108	КБ15-78-1	Утеплення цоколю мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,607	<u>125090.13</u> 46599,75	<u>-</u> -	75930	28286	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>253.64</u> -		
109	С1555-214 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм	м2	66,77	<u>592.32</u> -	<u>-</u> -	39549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
110	С1545-43 варіант 1	Дюбелі фасадні з металевим сердечником	100шт	3,66	<u>1093.06</u> -	<u>-</u> -	4001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
111	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів по фасаду	100м	0,505	<u>44146.42</u> 2956,78	<u>131.73</u> 91,74	22294	1493	<u>67</u> 46	<u>31.3950</u> 0,8349	<u>15.85</u> 0,42		
112	КБ12-15-1	Улаштування покриттів примикань утеплювача до стіни із листової оцинкованої сталі	100м2	0,152	<u>12395.85</u> 12188,38	<u>207.47</u> 66,35	1884	1853	<u>31</u> 10	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>20.19</u> 0,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& С111-829-2 варіант 1	Покрівельна оцинкована сталь з кольоровим полімерним покриттям	м2	15,96	<u>506.82</u> -	- -	8089	-	- -	- -	- -
114	& С1-1093-171	Саморізи	шт	90	<u>0.35</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
115	С1550-38 варіант 6	Піна монтажна 750мл	балон	25	<u>293.49</u> -	- -	7337	-	- -	- -	- -
116	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	4,984	<u>11819.13</u> 4221,79	- -	58907	21041	- -	<u>45.4200</u> -	<u>226.37</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					218023	52673	<u>98</u> 56		<u>516.05</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					218023				
							165252				
							52729				
							19630				
							25,56				
							4104				
							237653				
		Всього по розділу 7					237653				
		Розділ 8. ВХІДНА ГРУПА №2									
117	КБ46-34-3	Розбирання залізобетонних сходинонок	м3	1,2	<u>7453.57</u> 3547,96	<u>3705.09</u> 1304,76	8944	4258	<u>4446</u> 1566	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>43.56</u> 15,54
118	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін входу	м3	0,1	<u>1514.64</u> 1116,43	<u>398.21</u> 140,23	151	112	<u>39</u> 14	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>1.17</u> 0,14
119	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0035	<u>461447.02</u> 44279,71	<u>18035.93</u> 7319,43	1615	155	<u>63</u> 26	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>1.63</u> 0,2
120	КБ6-1-15	Улаштування бетонної площадки	100м3	0,01	<u>352111.57</u> 13409,57	<u>6369.98</u> 2885,84	3521	134	<u>64</u> 29	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>1.41</u> 0,25
121	КБ9-73-2	Виготовлення м/конструкції входу зі сходів прямолінійних з огорожею	т	0,988	<u>29107.85</u> 19896,96	<u>6411.21</u> 548,15	28759	19658	<u>6334</u> 542	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>189.7</u> 4,76
122	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,988	<u>11574.04</u> 4680,88	<u>5638.18</u> 2060,17	11435	4625	<u>5571</u> 2035	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>45.69</u> 15,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C111-1838 варіант 2	Швелери N16	т	0,148	<u>45511,87</u>	-	6736	-	-	-	-
124	C1110-174 варіант 1	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,042	<u>45171,66</u>	-	1897	-	-	-	-
125	C111-1804	Сталь листова	т	0,039	<u>47240,77</u>	-	1842	-	-	-	-
126	C111-1824 варіант 3	Труба квадратна 80х3	т	0,233	<u>45511,87</u>	-	10604	-	-	-	-
127	C111-1823 варіант 5	Труба квадратна 30х3	т	0,045	<u>45511,87</u>	-	2048	-	-	-	-
128	C111-1837 варіант 2	Швелери N12	т	0,087	<u>45511,87</u>	-	3960	-	-	-	-
129	C111-1821 варіант 3	Труба квадратна 40х20х2мм	т	0,098	<u>45511,87</u>	-	4460	-	-	-	-
130	C111-1827 варіант 3	Труба квадратна 60х40х3мм	т	0,061	<u>45511,87</u>	-	2776	-	-	-	-
131	C111-1111 варіант 3	Лист рифлений, товщина 4 мм	т	0,29	<u>53077,85</u>	-	15393	-	-	-	-
132	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,004	<u>49440,09</u>	-	198	-	-	-	-
133	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2964	<u>1745,19</u>	<u>82,15</u>	517	162	<u>24</u>	<u>4,7800</u>	<u>1,42</u>
134	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,2964	<u>2384,55</u>	<u>120,87</u>	707	243	<u>36</u>	<u>7,2400</u>	<u>2,15</u>
135	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,23	<u>832,60</u>	-	191	187	-	<u>8,8700</u>	<u>2,04</u>
136	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,23	<u>3314,51</u>	<u>1439,70</u>	762	428	<u>331</u>	<u>19,0400</u>	<u>4,38</u>
137	& C111-136-1 варіант 4	Дюбелі12х150 мм	шт	8	<u>2,89</u>	-	23	-	-	-	-
138	& C111-136-1 варіант 5	Дюбелі12х100 мм	шт	15	<u>2,89</u>	-	43	-	-	-	-
139	КБ9-47-1	Облицювання стін сталевих профільованим листом	100м2	0,104	<u>5290,60</u>	<u>324,03</u>	550	474	<u>34</u>	<u>47,8400</u>	<u>4,98</u>
140	& C111-1139-2 варіант 2	Профільований лист Н20 - 0,5 мм	м2	11,44	<u>4561,07</u>	<u>109,57</u>	4395	-	<u>11</u>	<u>1,0649</u>	<u>0,11</u>
					<u>384,14</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& С111-1867-1-1М варіант 1	Самонарізні гвинти SDS 4,8x35	шт	80	<u>1,83</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
142	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,0408	<u>7808.83</u> 4776,81	<u>2876.79</u> 1094,24	319	195	<u>117</u> 45	<u>50.7200</u> 8,7353	<u>2.07</u> 0,36
143	& С111-1139-2 варіант 3	Профільований лист НС44-1000-0,6 мм	м2	4,488	<u>363.99</u> -	- -	1634	-	- -	- -	- -
144	& С111-1867-1-1М варіант 1	Самонарізні гвинти SDS 4,8x35	шт	32	<u>1,83</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
145	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кути	100м2	0,0076	<u>12395.85</u> 12188,38	<u>207.47</u> 66,35	94	93	<u>1</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1.01</u> -
146	& С111-829-2 варіант 1	Покрівельна оцинкована сталь з кольоровим полімерним покриттям	м2	0,7904	<u>506.82</u> -	- -	401	-	- -	- -	- -
147	& С111-1867-1-1М варіант 1	Самонарізні гвинти SDS 4,8x35	шт	8	<u>1,83</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
148	& С1-1093-1906-10 варіант 1	Планка -старт зі сталі шир. 7 см	м	7,84	<u>72.93</u> -	- -	572	-	- -	- -	- -
149	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі примикання к стіні	100м2	0,015	<u>12395.85</u> 12188,38	<u>207.47</u> 66,35	186	183	<u>3</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1.99</u> 0,01
150	& С111-829-2 варіант 1	Покрівельна оцинкована сталь з кольоровим полімерним покриттям	м2	1,56	<u>506.82</u> -	- -	791	-	- -	- -	- -
151	& С111-239-1	Заклепки	шт	50	<u>234.68</u> -	- -	11734	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 8					127478	30907	<u>17063</u> 4392		<u>303.2</u> 38,41
		Разом будівельні роботи, грн.					127478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79508				
		всього заробітна плата, грн.					35299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13063				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					140541				
		Всього по розділу 8					140541				
152	КБ11-29-2	Розділ 9. Вхідна група №3 <i>Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт</i>	100м2	0,0525	<u>108367.67</u> 16506,55	- -	5689	867	- -	<u>164.9500</u> -	<u>8.66</u> -
		Разом прями витрати по розділу 9					5689	867	- -		<u>8.66</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4822				
		всього заробітна плата, грн.					867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					325				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69				
		Всього будівельні роботи, грн.					6014				
		Всього по розділу 9					6014				
153	КБ12-12-1	Розділ 10. Вхід центральний <i>Улаштування покрівель із металочерепиці</i>	100м2	0,136	<u>23075.19</u> 11443,13	<u>548.47</u> 174,56	3138	1556	<u>75</u> 24	<u>124.6800</u> 1,4775	<u>16.96</u> 0,2
154	С126-1307 варіант 1	Кутик зовнішній	м	12	<u>75.96</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
155	& С1422- 11180-2 варіант 1	Металочерепиця	м2	14,144	<u>720.33</u> -	- -	10188	-	- -	- -	- -
156	& С111- 1867-1-1М варіант 1	Самонарізні гвинти SDS 4,8x35	шт	112	<u>1.83</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
157	КБ10-14-6	<i>Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву</i>	100м2	0,1606	<u>3449.33</u> 3449,33	- -	554	554	- -	<u>39.3400</u> -	<u>6.32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& С111-1139-2 варіант 2	Профільований лист Н20 - 0,5 мм	м2	17,666	<u>384,14</u> -	- -	6786	-	- -	- -	- -
159	& С111-1867-1-1М варіант 1	Самонарізні гвинти SDS 4,8x35	шт	128	<u>1,83</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -
160	КБ12-15-1	<i>Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кути</i>	100м2	0,02	<u>12395,85</u> <u>12188,38</u>	<u>207,47</u> <u>66,35</u>	248	244	<u>4</u> <u>1</u>	<u>132,8000</u> <u>0,5247</u>	<u>2,66</u> <u>0,01</u>
161	& С111-829-2 варіант 1	Покрівельна оцинкована сталь з кольоровим полімерним покриттям	м2	2,08	<u>506,82</u> -	- -	1054	-	- -	- -	- -
162	& С111-1867-1-1М варіант 1	Самонарізні гвинти SDS 4,8x35	шт	16	<u>1,83</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
163	& С1-1093-1906-10 варіант 1	Планка -старт зі сталі шир. 7 см	м	20	<u>72,93</u> -	- -	1459	-	- -	- -	- -
164	КР8-41-2	<i>Навішування водостічних ринв</i>	100м	0,06	<u>5604,09</u> <u>5604,09</u>	- -	336	336	- -	<u>55,3600</u> -	<u>3,32</u> -
165	С113-1903 варіант 1	Водостічна ринва, діам. 150 мм	м	6	<u>209,38</u> -	- -	1256	-	- -	- -	- -
166	КР8-41-2	<i>Навішування водостічних труб</i>	100м	0,06	<u>5604,09</u> <u>5604,09</u>	- -	336	336	- -	<u>55,3600</u> -	<u>3,32</u> -
167	С113-1903 варіант 2	Водостічна труба, діам. 110 мм	м	6	<u>251,96</u> -	- -	1512	-	- -	- -	- -
168	С111-1788 варіант 7	З'єднувач жолоба	шт	1	<u>99,55</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
169	С111-1788 варіант 8	Кронштейн жолоба	шт	9	<u>28,42</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
170	С111-1788 варіант 12	Кут водостіка	шт	1	<u>146,77</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
171	С111-1788 варіант 6	Воронка	шт	1	<u>116,74</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
172	С111-1788 варіант 10	Хомут труби	шт	9	<u>29,20</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
173	С111-1788 варіант 11	З'єднувач труб	шт	2	<u>114,03</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
174	С111-1788 варіант 9	Коліно зливне	шт	4	<u>79,94</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -
175	С111-1788 варіант 9	Коліно зливне	шт	2	<u>79,94</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					29838	3026	<u>79</u> 25		<u>32,58</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					29838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26733				
		всього заробітна плата, грн.					3051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1181				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					259				
		Всього будівельні роботи, грн.					31019				

		Всього по розділу 10					31019				
		Розділ 11. Люк									
176	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	1	<u>1329,53</u> 195,20	<u>23,42</u> 13,54	1330	195	<u>23</u> 14	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>2,1</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 11					1330	195	<u>23</u> 14		<u>2,1</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1112				
		всього заробітна плата, грн.					209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					1405				

		Всього по розділу 11					1405				
		Розділ 12. Різні роботи									
177	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,465	<u>1288,49</u> 1278,79	<u>2,69</u> 2,37	4465	4431	<u>9</u> 8	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>42,76</u> 0,08
178	& С126-129-1 варіант 2	Плінтус з твердої гуми PS 75*10	м	349,965	<u>133,27</u> -	<u>-</u> -	46640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	& С1633-6-1 варіант 2	Клей каучуковий 280мл.	балон	61	<u>164,30</u>	-	10022	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 12			-	-	61127	4431	9		42,76
		Разом будівельні роботи, грн.					61127		8		0,08
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56687				
		всього заробітна плата, грн.					4439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1642				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					62769				

		Всього по розділу 12					62769				
		Разом прями витрати по кошторису					1460178	272732	<u>20030</u>		<u>2724,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1460178		5325		47,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1167416				
		всього заробітна плата, грн.					278057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104139				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21932				
		Всього будівельні роботи, грн.					1564317				

		Всього по кошторису					1564317				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2908,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						299989				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]