

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області"
(коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-будівельні рішення 1</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж монолитних ділянок перекриття</u>			
1	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	2,2	
	<u>Розділ 2. Ділянки монолітні</u>			
2	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,35	
	<u>Розділ 3. Отвори</u>			
3	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	6,25	
4	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	6,25	
5	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,2287	
6	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	6,6	
7	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	6,4	
8	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	6,4	
9	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,21974	
10	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	6,8	
11	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	6,3	
12	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	6,3	
13	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,21544	
14	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	6,7	
15	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	3,5	

1	2	3	4	5
16	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	3,5	
17	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,11392	
18	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	3,7	
19	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	3,75	
20	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	3,75	
21	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,2328	
22	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	7,1	
	<u>Розділ 4. Сходові майданчики в осях 5-6-Г-Е</u>			
23	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,363	
24	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,363	
25	Бетонування некратних місць бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,6	
26	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	м	12	
	<u>Розділ 5. Плита монолитна ПЛ1</u>			
27	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,4	
	<u>Розділ 6. Плита монолитна ПЛ2</u>			
28	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,5	
	<u>Розділ 7. Прибудова та вхідна група №9</u>			
29	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	157	
30	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	44,5	
31	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	10,5	
32	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	55	
33	Перевезення ґрунту до 30 км	т	255,75	
34	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	5,2	
35	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	24,62	
36	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон В 15 (М 200), F 200 (мрз 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,78	
37	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору /сходи/ бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,3	

1	2	3	4	5
38	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг /МН111-6/	т	0,0048	
39	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,1242	
40	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	28,7	
41	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	28,7	
42	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	35	
43	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 8. Покриття входу в осях 3-4-А-Б</u>	м2	4	
44	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6648	
45	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,2363	
46	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,4285	
47	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,9	
48	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,9	
49	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	9,2	
50	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 9. Вхідна група №5 в осях 8-11 вздовж осі Л</u>	м2	2,1	
51	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	50,2	
52	Перевезення ґрунту до 30 км	т	82,83	
53	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2	
54	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,5	
55	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	8	
56	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 <u>Розділ 10. Ганок вхідної групи №7</u>	м3	17,7	
57	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	9	
58	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,85	
59	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	6	
60	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	1,8	
61	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3048	

1	2	3	4	5
62	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,3048	
63	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	8	
64	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8	
65	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	10	
66	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 11. Відновлення цегляної кладки</u>	м2	1,85	
67	Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	м2	450	
68	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати до товщ.30мм	м2	450	
69	Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	м2	1360	
70	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати до товщ.50мм <u>Розділ 12. Посилення існуючих фундаментів</u>	м2	1360	
71	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	919	
72	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	334	
73	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	400	
74	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	400	
75	Перевезення ґрунту до 30 км	т	965,25	
76	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обіймами <u>Розділ 13. Фундамент монолітний Фм1</u>	м3	585	
77	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	48,72	
78	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,18	
79	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	43,7	
80	Перевезення ґрунту до 30 км	т	80,388	
81	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм <u>Розділ 14. Монолітний стрічковий фундамент</u>	м3	52,9	
82	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	35	
83	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	21	
84	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3	
85	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	24	
86	Перевезення ґрунту до 30 км	т	57,75	

1	2	3	4	5
87	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм <u>Розділ 15. Посилення стін</u>	м3	35	
88	Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними обіймами <u>Розділ 16. Монолітні з/б стіни підвалу</u>	м3	301	
89	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм <u>Розділ 17. Колони КМ1</u>	м3	10,5	
90	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/ <u>Розділ 18. Колони КМ2</u>	м3	12	
91	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/ <u>Розділ 19. Плита перекриття підвалу на відм.-0,770</u>	м3	10,4	
92	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм <u>Розділ 20. Монолітний з/б тоннель</u>	м3	473	
93	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Вхідна група №1</u> <u>Розділ 1. Вхідна група №1</u>	м3	35	
94	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	135,34	
95	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	176,42	
96	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	9	
97	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	185,42	
98	Перевезення ґрунту до 30 км	т	223,311	
99	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	7,17	
100	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,69	
101	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	10,47	
102	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	18,932	
103	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,91	

1	2	3	4	5
104	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,273	
105	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,325	
106	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,454	
107	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,74	
108	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,66	
109	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,1437	
110	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,1437	
111	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	55,1	
112	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	м2	55,1	
113	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0477	
114	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0252	
115	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0754	
116	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0437	
117	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0744	
118	Виготовлення огорожі сходів	т	0,063	
119	Виготовлення огорожі сходів	т	0,05	
120	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0124	
121	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0663	
122	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0388	
123	Виготовлення огорожі сходів	т	0,057	
124	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0419	
125	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0819	
126	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	38,6	
127	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	м2	38,6	
	<u>Розділ 2. Навіс 1</u>			
128	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1935	
129	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1449	
130	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,0486	
131	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	7,86	
132	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	0,81	
133	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,5	
134	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,5	
	<u>Розділ 3. Навіс 2</u>			
135	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2775	
136	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0148	

1	2	3	4	5
137	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,2923	
138	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,84	
139	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	11,84	
140	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	м2	10,6	
141	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	14,2	
142	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,568	
143	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	м2	10,6	
144	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	36,07	
145	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,05935	
146	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,05935	
147	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Вхідна група №2</u>	м2	122,6	
<u>Розділ 1. Вхідна група №2</u>				
148	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	93,6	
149	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	116,7	
150	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	11	
151	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	127,7	
152	Перевезення ґрунту до 30 км	т	104,94	
153	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	5,8	
154	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,1	
155	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	8,7	
156	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	17	
157	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,91	
158	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,325	
159	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,688	

1	2	3	4	5
160	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,242	
161	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,8	
162	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,1437	
163	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	55,1	
164	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /шари/	м2	55,1	
165	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,5589	
166	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,5589	
167	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	55,4	
168	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /шари/	м2	55,4	
<u>Розділ 2. Навіс 1</u>				
169	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2504	
170	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0148	
171	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,2652	
172	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,28	
173	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,28	
174	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	м2	8,6	
175	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	14	
176	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,424	
177	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	м2	8,6	
178	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	30	
179	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0448	
180	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0336	
181	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0112	
182	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	122	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Вхідна група №4</u>				
<u>Розділ 1. Вхідна група №4</u>				
183	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	99,37	

1	2	3	4	5
184	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	39,63	
185	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7	
186	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	108,1	
187	Перевезення ґрунту до 30 км	т	178,365	
188	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	5,52	
189	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,6	
190	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,77	
191	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	13,146	
192	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,34	
193	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,489	
194	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,288	
195	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,425	
196	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,458	
197	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,39	
198	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,5726	
199	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,5726	
200	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	99,45	
201	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	м2	99,45	
<u>Розділ 2. Навіс 1</u>				
202	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1533	
203	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1533	
204	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	17,7	
205	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	2,25	
206	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,96	
207	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	14,96	
<u>Розділ 3. Навіс 2</u>				
208	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1477	

1	2	3	4	5
209	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1477	
210	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,08	
211	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	5,08	
212	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	4,8	
213	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	м2	7,95	
214	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	10,5	
215	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,384	
216	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	м2	7,95	
217	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0785	
218	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0227	
219	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0112	
220	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0396	
221	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Вхідна група №6</u>	м2	110	
<u>Розділ 1. Вхідна група №6</u>				
222	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	15,2	
223	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	22,8	
224	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	1,4	
225	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	6,008	
226	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,766	
227	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,781	
228	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Вхідна група №8</u>	м2	52	
<u>Розділ 1. Вхідна група №8</u>				
229	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	8,12	
230	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	8,12	
231	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	1,04	

1	2	3	4	5
232	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм <u>Розділ 2. Навіс 1</u>	м3	3,775	
233	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1533	
234	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1533	
235	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	4,83	
236	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	1,65	
237	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,83	
238	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	11,83	
239	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Вхідна група №10</u> <u>Розділ 1. Вхідна група №10</u>	м2	36	
240	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	14	
241	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	15,13	
242	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	2,1	
243	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм <u>Розділ 2. Навіс 1</u>	м3	3,802	
244	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4362	
245	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,4362	
246	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	16,2	
247	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	2,55	
248	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,22	
249	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	17,22	
250	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Архітектурно-будівельні рішення 2</u> <u>Розділ 1. Підвал</u>	м2	54	
251	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	м3	2,628	
252	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,6	
253	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
254	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	м3	2	

1	2	3	4	5
255	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	5	
256	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	м3	0,888	
257	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
258	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	м3	0,72	
259	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	258,33	
260	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	19,2	
261	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,127	
262	Забивання щілин мінеральною	м3	0,192	
263	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	63,4	
264	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,05616	
265	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	47	
266	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	23,32	
<u>Розділ 2. 1, 2 поверхи</u>				
267	Розбирання кам'яної кладки частини з цегли не правильної форми прорізу (існуючий) для влаштування прорізу прямокутної форми розмірами 1,6х2(Н)м.	м3	0,26	
268	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до плити перекриття	м3	0,08	
269	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	28	
270	Знімання незасклених віконних рам	м2	103,345	
271	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,55	
272	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	50	
273	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (проріз №11)	м3	0,08	
274	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,000711	
275	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,152	
276	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,513	
277	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м/ Закладення дверних прорізів/	м3	0,97	
278	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,00043	
279	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли до плити перекриття	м3	3,72	
280	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	
281	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до плити перекриття	м3	3,72	
282	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,00178	
283	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	235,83	
284	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	19,38	
285	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1313	
286	Забивання щілин мінеральною	м3	0,196	
287	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	12,8	
288	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	0,44	
289	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,00107	
290	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,08	
291	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	1,63	
292	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,0043	
293	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,22	
294	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	6,42	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Прибудова у вісях 3-6/1 та А-Г</u>			
295	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	23	
296	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	2,328	
297	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01443	
298	Забивання щілин мінеральною ватою	м3	0,023	
299	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	7,6	
300	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,03982	
301	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	2,93	
302	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,01936	
303	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	5,52	
304	Улаштування перегородок каркасно-фільтрчастих у санвузлах	м2	31,02	
305	Улаштування перегородок каркасно-фільтрчастих у санвузлах	м2	50,02	
306	Установлення металевої огорожі без поручня	м	1,42	
	<u>Розділ 4. Вхідна група №1</u>			
307	Антисептування водними розчинами стін	м2	51,78	
308	Обклеювання склотканиною стін у середині приміщень	м2	51,78	
309	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	51,78	
310	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,78	
311	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,78	
312	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51,78	
313	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	35,06	
314	Антисептування водними розчинами стель	м2	31,07	
315	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	31,07	
316	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	31,07	
317	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	31,07	
318	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,07	
319	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,07	
320	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	63,96	
321	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	24,63	
322	Установлення металевої огорожі без поручня	м	41,74	
323	Установлення металевої огорожі без поручня	м	4	
324	Установлення металевої огорожі без поручня	м	5,6	
	<u>Розділ 5. Вхідна група №2</u>			
325	Антисептування водними розчинами стін	м2	52	
326	Обклеювання склотканиною стін у середині приміщень	м2	52	

1	2	3	4	5
327	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	52	
328	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	52	
329	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	52	
330	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52	
331	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	34	
332	Антисептування водними розчинами стель	м2	27,54	
333	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	27,54	
334	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	27,54	
335	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	27,54	
336	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,54	
337	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,54	
338	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	52,3	
339	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	24,63	
340	Установлення металевої огорожі без поручня	м	46,2	
341	Установлення металевої огорожі без поручня	м	1,6	
342	Установлення металевої огорожі без поручня	м	5,6	
<u>Розділ 6. Вхідна група №3</u>				
343	Антисептування водними розчинами стін	м2	52,2	
344	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	52,2	
345	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	52,2	
346	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	52,2	
347	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	52,2	
348	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52,2	
349	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	34,2	
350	Антисептування водними розчинами стель	м2	27,55	
351	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	27,55	
352	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	27,55	
353	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	27,55	
354	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,55	
355	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,55	
356	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	58,8	

1	2	3	4	5
357	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	24,63	
358	Установлення металевої огорожі без поручня	м	43	
359	Установлення металевої огорожі без поручня	м	1,6	
360	Установлення металевої огорожі без поручня	м	5,6	
	<u>Розділ 7. Вхідна група №4</u>			
361	Антисептування водними розчинами стін	м2	38,52	
362	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	38,52	
363	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	38,52	
364	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	38,52	
365	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	38,52	
366	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38,52	
367	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	15,94	
368	Антисептування водними розчинами стель	м2	7,04	
369	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	7,04	
370	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	7,04	
371	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7,04	
372	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,04	
373	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,04	
374	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,85	
375	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	35,56	
376	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	4,74	
377	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	4,74	
378	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	4,74	
379	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /H=900мм/	м	5,3	
380	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	4,74	
381	Установлення металевої огорожі без поручня	м	29,4	
382	Установлення металевої огорожі без поручня	м	3,67	
	<u>Розділ 8. Вхідна група №5</u>			
383	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	34,2	
384	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7	
385	Установлення металевої огорожі без поручня	м	7,6	
	<u>Розділ 9. Вхідна група №6</u>			

1	2	3	4	5
386	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12,98	
387	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,2	
388	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	8,07	
389	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	8,07	
390	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,07	
391	Установлення металевої огорожі без поручня	м	6,56	
392	Установлення металевої огорожі без поручня	м	2,38	
393	Установлення металевої огорожі без поручня	м	1,42	
	<u>Розділ 10. Вхідна група №7</u>			
394	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,35	
395	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	6,24	
396	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	6,24	
397	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	6,24	
398	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /Н=900мм/	м	6,93	
399	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	6,24	
400	Установлення металевої огорожі без поручня	м	4,54	
	<u>Розділ 11. Вхідна група №8</u>			
401	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,26	
402	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,3	
403	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	7,3	
404	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	7,3	
405	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /Н=900мм/	м	8,1	
406	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	7,3	
407	Установлення металевої огорожі без поручня	м	4,2	
408	Установлення металевої огорожі без поручня	м	1,5	
409	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	5,7	
410	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	0,49	
	<u>Розділ 12. Вхідна група №9</u>			
411	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,42	
412	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,5	
413	Установлення металевої огорожі без поручня	м	2,8	
	<u>Розділ 13. Вхідна група №10. Рампа</u>			
414	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	18,24	
415	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	0,81	

1	2	3	4	5
416	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,5	
417	Навішування водостічних жолобів з готових елементів	м	4	
418	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,9	
419	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,25	
420	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	9,13	
421	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	9,13	
422	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	9,13	
423	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /Н=900мм/	м	10,2	
424	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	91,3	
425	Установлення металевої огорожі без поручня	м	4,6	
426	Установлення металевої огорожі без поручня	м	2,1	
	<u>Розділ 14. Покрівля</u>			
427	Демонтаж парапету (цегла керамічна товщ.380мм); внутрішні перегородки	м3	110,6	
428	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1220	
429	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	1220	
430	Демонтаж вентканалів	м3	66,4	
431	Утеплення покриттів керамзитом	м3	134,024	
432	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1222	
433	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	1222	
434	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110 з обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою К-2 (с заведенням на стіни на 320мм)	м2	1337,7	
435	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	1222	
436	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1222	
437	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1222	
438	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60мм	м2	1222	
439	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1222	
440	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	м2	1222	
441	Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.380мм (Н-1200мм) при висоті поверху до 4 м	м3	91,9	
442	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,37246	
443	Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.510мм (Н-2100мм) при висоті поверху до 4 м	м3	52,6	
444	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,23782	
445	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	м3	16,74	
446	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	245,63	

1	2	3	4	5
447	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600мм	м	245,63	
448	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	164,3	
449	Улаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.250мм (Н=600мм та Н=900мм) при висоті поверху до 4 м	м3	10,15	
450	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,03828	
451	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	м3	1,63	
452	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	23,5	
453	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	м2	68	
454	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,7495	
455	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	м2	12,8	
456	Встановлення лійок внутрішнього водостоку	компл.	15	
457	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	м2	30	
458	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110 з обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою К-2 (с заведенням на стіни на 320мм)	м2	42,34	
459	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	37,4	
460	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	м2	37,4	
461	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,33	
462	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	3,3	
463	Навішування водостічних ринв з готових елементів	м	6,6	
464	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	м3	0,2205	
465	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	7,23	
466	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600мм	м	7,23	
467	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 15. Фасад</u>	м2	4,338	
468	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	1880	
469	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	53	
470	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	48,2	
471	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	100	
472	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	93,23	
473	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм	м	93,23	
474	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	93,23	
475	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	93,23	

1	2	3	4	5
476	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	93,23	
477	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	48,96	
478	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	48,96	
479	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	1266,5	
480	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	330,1	
481	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	37,4	
482	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	168,2	
483	Опорядження стін фасадів композитними панелями без утеплення з риштувань	м2	81,5	
484	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	182	
485	Установлення віконних зливів	м	188,2	
486	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	9,5	
487	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	1683	
488	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	174,4	
489	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 100мм/	м2	-174,4	
490	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	174,4	
491	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 /до 50мм/	м2	-174,4	
492	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	174,4	
493	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до 50мм/	м2	174,4	
<u>Розділ 16. Прорізи</u>				
494	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	131,4	
495	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	294,4	

1	2	3	4	5
496	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	50,23	
497	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	126,23	
498	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,7	
499	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,35	
500	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,12	
501	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	16,24	
502	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	45,95	
503	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	59,11	
504	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,6	
505	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	41,6	
506	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	194,3	
507	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	663,61	
508	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	194,3	
509	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	194,3	
510	Установлення пластикових підвіконних дошок <u>Розділ 17. Підлоги</u>	м	193,1	
511	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	798,3325	
512	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	840,35	
513	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	42,0175	
514	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	840,35	
515	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	840,35	
516	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	840,35	
517	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	840,35	
518	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	840,35	
519	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	м2	840,35	
520	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	149,3115	
521	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	160,55	
522	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	8,0275	
523	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	160,55	

1	2	3	4	5
524	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	160,55	
525	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	160,55	
526	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	160,55	
527	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	160,55	
528	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	160,55	
529	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	14,05	
530	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	14,05	
531	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	14,05	
532	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	14,05	
533	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	м2	14,05	
534	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	м3	7,3275	
535	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	7,5	
536	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,375	
537	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	7,5	
538	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	7,5	
539	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	7,5	
540	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	7,5	
541	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	7,5	
542	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	м2	7,5	
543	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	30,65	
544	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	30,65	
545	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	30,65	
546	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,63	
547	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	338,26	
548	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	338,26	
549	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	338,26	
550	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	338,26	
551	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	338,26	
552	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	338,26	
553	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	338,26	
554	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	338,26	
555	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	338,26	
556	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	172,3	
557	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	172,3	
558	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	172,3	
559	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	172,3	
560	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	172,3	
561	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	172,3	

1	2	3	4	5
562	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	172,3	
563	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	172,3	
564	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	168,35	
565	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	168,35	
566	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	168,35	
567	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	168,35	
568	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	168,35	
569	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	168,35	
570	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	168,35	
571	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	168,35	
572	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 3мм/	м2	-168,35	
573	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	168,35	
574	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1533,43	
575	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1533,43	
576	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	1533,43	
577	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	1533,43	
578	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1533,43	
579	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	1533,43	
580	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	1533,43	
581	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	1533,43	
582	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 4мм/	м2	-1533,43	
583	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	1533,43	
584	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	3,61	
585	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	3,61	
586	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 30мм/	м2	3,61	
587	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,61	
588	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	33,52	
589	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	33,52	
590	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,1324	
591	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,0224	
592	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	33,52	
593	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	33,52	
594	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	33,52	
595	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	33,52	
596	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 60мм/	м2	33,52	

1	2	3	4	5
597	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Розділ 18. Оздоблення стель</u>	м2	33,52	
598	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	2088,29	
599	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	2088,29	
600	Антисептування водними розчинами стель	м2	169,41	
601	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	169,41	
602	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	169,41	
603	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	169,41	
604	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	169,41	
605	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1137,66	
606	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	1137,66	
607	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1137,66	
608	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 19. Оздоблення стін</u>	м2	1137,66	
609	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	2901,72	
610	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	2901,72	
611	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	968,6	
612	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	968,6	
613	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2237,666	
614	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2237,666	
615	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсбетонних і гіпсолітових поверхнях	м2	254,067	
616	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	254,067	
617	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1366,379	
618	Утеплення екструдованими базальтовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3, 5мм	м2	22,41	
619	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	855,04	

1	2	3	4	5
620	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	855,04	
621	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	855,04	
622	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3,5 мм	м2	855,04	
623	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	855,04	
624	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	535,59	
625	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	535,59	
626	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	535,59	
627	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	535,59	
628	Антисептування водними розчинами стін	м2	1837,89	
629	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	1837,89	
630	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1837,89	
631	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1837,89	
632	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1837,89	
633	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	162	
634	Навантаження сміття вручну	т	10	
635	Перевезення сміття до 30 км	т	172	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Монтаж підйомного обладнання</u>			
636	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	3	
637	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на Доступність та зручності для МГН</u>			
638	Установлення доводчиків	шт	54	
639	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	114,88	
640	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та направляючих)	м2	48,22	
641	Улаштування покриттів з тактильних плиток самоклеючих	м2	48,71	
642	Встановлення дверних табличок	шт	51	
643	Установлення металевої огорожі без поручня	м	62,48	
644	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	216	
645	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	68	
646	Установлення сушарок для рук	шт	13	
647	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	2	
648	Установлення металевої огорожі без поручня	м	184	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та IP-телефонізація)</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Локальна мережа та IP -телефонія</u>			
649	Монтаж шафи контролю	шт	1	
650	Монтаж блока настільного виконання	блок	1	
651	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	
652	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
653	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	40	
654	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
655	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
656	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний (Wi Fi роутер UniFi APAC Lite)	шт	4	
657	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	1260	
658	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1260	
659	Прокладання проводу при схованій проводці	м	180	
660	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	шт	54	
661	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	4	
662	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	10	
663	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	41	
664	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	13	
665	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	
	<u>Розділ 2. Охоронна сигналізація</u>			
666	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	
667	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
668	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	
669	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	2	
670	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	
671	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	6	
672	Установлення фотодатчика	шт	37	
673	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	37	
674	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	23	
675	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	10	
676	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	10	
677	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	750	
678	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
679	Сповіщувач ПС автоматичний світло-звуковий у нормальному виконанні	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ</u>			
680	Монтаж шафи радіозв'язку та мікрофонів	шт	1	
681	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 32 мм	м	3	
682	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	25	
683	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
684	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	
685	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	28	
686	Прокладання проводу при схованій проводці	м	492	
687	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	26	
688	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	14	
689	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	30	
690	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм	м	20	
691	Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг	шт	1	
692	Траверса на опорі	шт	1	
693	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення	шт	2	
	<u>Розділ 4. ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ</u>			
694	Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт	комплект	3	
695	Монтаж блока резонаторних фільтрів приймання	блок	2	
696	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм ² , кількість жил, що підключаються, до 14	шт	20	
697	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	
698	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	12	
699	Припаювання або відпаювання одножильного проводу	кінц.	3	
700	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного високочастотного або низькочастотного екранованого	кінців	13	
701	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	250	
702	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	150	
703	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	360	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на Обладнання СКС</u>			
	<u>Розділ 1. Локальна мережа та IP-телефонія</u>			
	<u>Розділ 2. Охоронна сигналізація</u>			
	<u>Розділ 3. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ</u>			
	<u>Розділ 4. ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на Водопостачання та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Вузол резервування гарячого водопостачання</u>			
704	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	2	
705	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	35	
706	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	компл.	1	
707	Установлення піддонів душових сталевих мілких	компл.	17	
708	Установлення змішувачів	шт	19	
709	Установлення мийок на два відділення	компл.	10	
710	Установлення мийок на одне відділення	компл.	3	
711	Установлення посудомийної машини	компл.	9	
712	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	68	
713	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	8	
714	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	10	
715	Установлення баків	шт	3	
716	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	15	
	<u>Розділ 2. Вузол обліку холодного водопостачання</u>			
717	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
718	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
719	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
720	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40 мм	шт	1	
721	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
	<u>Розділ 3. Холодне та гаряче водопостачання В1, Т3, Т4</u>			
722	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	420	
723	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	300	
724	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	260	
725	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	100	
726	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	п.м	1150	
727	Установлення кранів повітряних	комплект	21	
728	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т /ємності накопичувальні/	шт	7	
729	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
730	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	70	

1	2	3	4	5
731	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	70	
732	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	15	
733	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ХВ-124	м2	15	
734	Установлення шафи крана-комплекта <u>Розділ 4. Побутова каналізація К1, К3</u>	шт	2	
735	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	175	
736	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	290	
737	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	п.м	445	
738	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	1	
739	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	9	
740	Установлення вентиляційного грибка діаметром 50 мм	компл.	1	
741	Установлення вентиляційного грибка діаметром 100 мм	компл.	11	
742	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 40 мм	м	42	
743	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
744	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	9,3	
745	Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124 <u>Розділ 5. Ливнева каналізація</u>	м2	9,3	
746	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	135	
747	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	п.м	135	
748	Установлення покрівельних воронок діаметром 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-016 на Опалення</u> <u>Розділ 1. Трубопроводи</u>	компл.	15	
749	Установлення радіаторів сталевих	кВт	229,5	
750	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	480	
751	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	500	
752	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	120	
753	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	160	
754	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	140	
755	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	140	
756	Установлення кранів повітряних	комплект	160	
757	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; рота́метр, клапан регулюючий; регуля́тор тиску та температу́ри прямо́ї дії; пока́жчик пото́ку ріди́ни; проточні датчики концентратомі́рів і щільно́мірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	80	

1	2	3	4	5
758	Установлення кранів повітряних	комплект	37	
759	Установлення кранів повітряних	комплект	160	
760	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	674	
761	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	15,4	
762	Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124	м2	15,4	
763	Установлення радіаторних ґрат	шт	160	
	<u>Розділ 2. Система опалення "Тепла підлога" Т1, Т2</u>			
764	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; рота́метр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4	
765	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
766	Установлення колекторів під систему теплої підлоги	шт	4	
767	Установлення шафи під колектор	шт	4	
768	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	
769	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	50	
770	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	80	
771	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	1400	
772	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	130	
	<u>Локальний кошторис 02-01-017 на Вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Система ПВ1-36 (приточно витяжна)</u>			
773	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	36	
	<u>Розділ 2. Система ПВ37.39 (приточно витяжна)</u>			
774	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	
775	Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг /щит пластиковий/	шт	2	
776	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /контролер/	шт	2	
777	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /пульт керування/	шт	2	
778	Установлення знімних та висувних блоків [мережевий шлюз WiFi], маса до 5 кг	шт	2	
779	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні /канальний датчик температури NTC 10k (з кріпленням та трубою)/ /накладний датчик/	шт	4	
780	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні /термостат/	шт	4	
781	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	
782	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг /привід повітряної заслонки/	комплект	2	
783	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	4	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Система ПВ38 (приточно витяжна)</u>			
784	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
785	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
786	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,09	
787	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	3	
788	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	3	
789	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
790	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	
791	Комплект автоматики	комплект	1	
792	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
793	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08	
794	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	1	
795	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	
796	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
797	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /пульт керування/	шт	1	
798	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16	
799	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	1	
800	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	40	
	<u>Розділ 4. Повітроводи</u>			
801	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 1, розмір 100x200 мм	ґрати	30	
802	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 200x400 мм	ґрати	2	
803	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 3, розмір 200x200 мм	ґрати	44	
804	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 5, розмір 200x600 мм	ґрати	8	
805	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 200x400 мм	ґрати	4	
806	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	25	
807	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	80,14	
808	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	17,65	
809	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	51,84	
810	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	72,62	
811	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	31,56	
812	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	69,6	

1	2	3	4	5
813	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	4,94	
814	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	12,56	
815	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	4	
816	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	3	
817	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	13	
818	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
819	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	9	
820	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	114,5	
821	Установлення зонтів над обладнанням <u>Локальний кошторис 02-01-019 на Електромонтажні роботи</u>	м2	5,16	
<u>Розділ 1. Щитове обладнання</u>				
822	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою ВП	пристрій	2	
823	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
824	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
825	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
826	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
827	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
828	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
829	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
830	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
831	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
832	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15	
833	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
834	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	
835	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
836	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	

1	2	3	4	5
837	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
838	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	
839	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
840	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
841	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
842	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	
843	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
844	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
845	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
846	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
847	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
848	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
849	Установлення сутінкове реле	шт	1	
850	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
851	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
852	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
853	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
854	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
855	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	
856	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
857	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
858	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
859	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
860	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
861	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	
862	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
863	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
864	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	4	
865	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
	<u>Розділ 2. Антикригова система обігріву ринв та водостоків</u>			
866	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїритою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	60	
867	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	
868	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	420	
	<u>Розділ 3. Світлотехнічне обладнання та арматура</u>			
869	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на коробах на підвісах, кількість світильників у ряду 1	шт	148	
870	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	93	
871	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	102	
872	Установлення міліцейського ліхтаря /прожектора/	шт	12	
873	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	30	
874	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	62	
875	Встановлення піктограми	шт	62	
876	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	22	
	<u>Розділ 4. Електроустановочні прилади</u>			
877	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	135	
878	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	31	
879	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	69	
880	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	54	
881	Установлення фотодатчика	шт	22	
	<u>Розділ 5. Кабельно -провідникова продукція</u>			
882	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	4145	
883	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	м	140	
884	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	105	
885	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	4015	
886	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	2430	
887	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	525	

1	2	3	4	5
888	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	30	
889	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	55	
890	Прокладання проводу при схованій проводці <u>Розділ 6. Система вирівнювання потенціалів</u>	м	1075	
891	Прокладання проводу при схованій проводці	м	500	
892	Установлення розподільних коробок	шт	20	
893	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного <u>Розділ 7. Система контролю довибухових концентрацій газів</u>	кінців	150	
894	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	
895	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	6	
896	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	3	
897	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
898	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	220	
899	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	220	
900	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ² <u>Розділ 8. Кабель ДГУ</u>	м	1	
901	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	22,95	
902	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	85	
903	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	85	
904	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	14,45	
905	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	8,5	
906	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,025	
907	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,17	
908	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	170	
909	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром 40 мм	м	20	
910	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	170	
911	Прокладання проводу при схованій проводці	м	20	
912	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т <u>Локальний кошторис 02-01-021 на Блискавкозахист</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	т	1	
913	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	67,2	
914	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /піском/	м3	19,2	
915	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	48	
916	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	19,2	

1	2	3	4	5
917	Перевезення ґрунту до 30 км <u>Розділ 2. Блискавкозахист та захисне заземлення</u>	т	31,68	
918	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	510	
919	Установлення сталених зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,5287	
920	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або покажчиком напруги до розподільного шинопроводу	шт	17	
921	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	320	
922	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	50	
923	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м <u>Локальний кошторис 02-01-022 на Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням</u> <u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації</u>	шт	26	
924	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	138	
925	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	
926	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	31	
927	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	
928	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
929	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	2	
930	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
931	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
932	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	4	
933	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1220	
934	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	1220	
935	Прокладання проводу при схованій проводці <u>Розділ 2. Світло -звукова система оповіщення і керування евакуацією людей</u>	м	180	
936	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	54	
937	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
938	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	550	
939	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	550	
940	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-023 на</u> <u>Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації</u>			
941	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф <u>Локальний кошторис 02-01-024/ТМК на Тепломеханічні рішення</u>	шт	1	
942	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	5	
943	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	шт	4	
944	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005) (Теплолічильник Ultraheat T550/UH50, UH50-B65)	шт	1	
945	Установлення гідравлічного вирівнювача	шт	1	
946	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
947	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	
948	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 108 мм	шт	1	
949	Вентилі, клапани муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	5	
950	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 133 мм	шт	2	
951	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	110	
952	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм	м	28	
953	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 100 мм	м	12	
954	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 150 мм	м	8	
955	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	
956	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	
957	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	2	
958	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
959	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	1	
960	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40 мм	шт	2	
961	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	2	
962	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	4	
963	Установлення кранів повітряних	комплект	1	
964	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	шт	34	
965	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	22	
966	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	12	

1	2	3	4	5
967	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м	8	
968	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	12	
969	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	138	
970	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	м2	21,25	
971	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 02-01-026 на Автоматизація теплового пункту</u> <u>Розділ 1. Прилади й засоби автоматизації</u>	м2	21,25	
972	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	25	
973	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	15	
974	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
975	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
976	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	66	
977	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	24	
978	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	12	
979	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
980	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
981	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
982	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	1	
983	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг /Електропривод дросельної заслінки/	комплект	5	
984	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	
985	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	7	
986	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	3	
987	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
988	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
989	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
990	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	
991	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	

1	2	3	4	5
992	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
993	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	
<u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u>				
994	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	32	
995	Прокладання коробів пластикових	м	31	
996	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	100	
997	Установлення розподільних коробок	шт	15	
998	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	170	
999	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	110	
<u>Локальний кошторис 02-01-027 на обладнання автоматизації теплового пункту</u>				
<u>Розділ 1. Прилади й засоби автоматизації</u>				
<u>Локальний кошторис 02-01-028 на Монтаж устаткування харчоблоку</u>				
1000	Установлення за місцем шафових і антресольних полиць	м2	3	
1001	Монтаж машини посудомийної	шт	1	
1002	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,145 т	шт	1	
1003	Монтаж плити електричної	шт	4	
<u>Локальний кошторис 02-01-031 на Монтаж меблів</u>				
1004	Установлення за місцем шафових і антресольних стінок /Шафа навісна, двері купе /	м2	11,34	
1005	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін./Полиця навісна для сушіння посуду + піддон/	шт	9	
1006	Установлення мийок на два відділення	компл.	9	
1007	Установлення за місцем шафових і антресольних стінок /інтер-активна дошка 10шт./	м2	23,091	
1008	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. /дзеркало/	шт	2	
<u>Локальний кошторис 06-01-01 на Теплопостачання</u>				
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
1009	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	152	
1010	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	86	
1011	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	20	
1012	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	14	

1	2	3	4	5
1013	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	158	
1014	Перевезення ґрунту до 30 км <u>Розділ 2. Мережі теплопостачання</u>	т	141,9	
1015	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	10	
1016	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	30,299	
1017	Безканалне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	200	
1018	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,1296	
1019	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм <u>Локальний кошторис 06-01-02 на Водопостачання</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	шт	4	
1020	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	288,42	
1021	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	131,1	
1022	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	40	
1023	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	26,22	
1024	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	104,88	
1025	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	328,42	
1026	Перевезення ґрунту до 30 км <u>Розділ 2. Трубопроводи</u>	т	216,315	
1027	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	47	
1028	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	390	
1029	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням /футляр/	м	2	
1030	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	1	
1031	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	15	
1032	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
1033	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
1034	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	8	
1035	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	
1036	Протягування у футляр труб діаметром 100 мм	м	2	

1	2	3	4	5
1037	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 160 мм	футляр	1	
1038	Установлення гідрантів пожежних <u>Розділ 3. Колодязі водопровідні зі збірного залізобетону</u> <u>21500</u>	шт	2	
1039	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	2,64	
1040	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 06-01-03 на Каналізація</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м2	25	
1041	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	131,1	
1042	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	58,1	
1043	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	18	
1044	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	10,82	
1045	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	47,28	
1046	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	149,1	
1047	Перевезення ґрунту до 30 км <u>Розділ 2. Трубопроводи</u>	т	95,865	
1048	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	17	
1049	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	180	
1050	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням /футляр/	м	5	
1051	Установлення поліетиленових зворотніх клапанів діаметром 110 мм	шт	5	
1052	Протягування у футляр труб діаметром 160 мм	м	5	
1053	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 280 мм <u>Розділ 3. Колодязі</u>	футляр	1	
1054	Улаштування основи під фундаменти щибеневої	м3	1,41	
1055	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	1	
1056	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	57,3	
1057	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна	м2	51,2	
1058	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням	м	1	
1059	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	шт	1	
1060	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 400 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Жироуловлювач</u>			
1061	Установлення баків для води масою до 0,5 т <u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій</u> <u>Розділ 1. Асфальтобетонне покриття проїзду ТИП1</u>	шт	1	
1062	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	345,75	
1063	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1383	
1064	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	1383	
1065	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м <u>Розділ 2. Плиточне покриття ФЕМ, господарча зона з баками для сміття ТИП 2</u>	м2	1383	
1066	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1226,4	
1067	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м <u>Розділ 3. Покриття грурових майданчиків ТИП3</u>	м2	1226,4	
1068	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см <u>Розділ 4. Покриття спортивного майданчика ТИП 4</u>	м2	533,6	
1069	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	28,06	
1070	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см фракції 0-5 мм	м2	280,6	
1071	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 70мм/	м2	-280,6	
1072	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	280,6	
1073	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати до 150мм <u>Розділ 5. Покриття групових майданчиків (трав'яне) ТИП5</u>	м2	280,6	
1074	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	908	
1075	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /до 100мм/	м2	-908	
1076	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	908	
1077	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну <u>Розділ 6. Газон з багаторічних трав</u>	м2	908	
1078	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2263	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Озеленення</u>			
1079	Садіння кущів-саджанців у дворядну живу огорожу	м	328	
	<u>Розділ 8. Бордюр</u>			
1080	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	63,6	
1081	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	610	
1082	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	980	
1083	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	29,7	
1084	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	980	
	<u>Розділ 9. Огорожа ОГ1</u>			
1085	Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.	м	358,46	
1086	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	4	
1087	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	3	
	<u>Розділ 10. Огорожа ОГ2</u>			
1088	Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.	м	13,42	
1089	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1	
1090	Улаштування фундаментів[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,3	
	<u>Розділ 11. Монтаж обладнання, малі архітектурні форми</u>			
1091	Збирання пісочниць, дитячого смітника, рахівниці	шт	21	
1092	Збирання альтанок, комплексів	м2	346,4	
1093	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	1,45	
1094	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону, обладнання /дитячий столик, балансир, гра "хрестики-нулики", карусель, ігрова панель, гойдалка, навчальна дошка, дошка для малювання, спорт комплекс, навчальна абетка, тренажер, шведська стінка, лазалка, лавка, потяг/	т	2,075	
1095	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,45	
	<u>Локальний кошторис 07-01-02 на Обладнання</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання монтоване</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Обладнання немонтоване</u>			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Кошторисна вартість об'єкта 93077,223 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 173,22290 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 20216,837 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 березня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурно-будівельні рішення 1	25157,9	-	25157,9	65,62206	7438,057	-
2	02-01-02	на Вхідна група №1	897,533	-	897,533	1,32927	161,305	-
3	02-01-03	на Вхідна група №2	725,499	-	725,499	0,92807	111,913	-
4	02-01-04	на Вхідна група №4	738,603	-	738,603	1,05508	127,509	-
5	02-01-05	на Вхідна група №6	90,287	-	90,287	0,09840	11,613	-
6	02-01-06	на Вхідна група №8	83,905	-	83,905	0,08747	10,473	-
7	02-01-07	на Вхідна група №10	125,869	-	125,869	0,18557	22,213	-
8	02-01-08	на Архітектурно-будівельні рішення 2	40559,557	-	40559,557	81,64989	9727,794	-
9	02-01-09	на Монтаж підйомного обладнання	92,922	-	92,922	0,39930	48,019	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Підйомне обладнання	-	635,897	635,897	-	-	-
11	02-01-011	на Доступність та зручності для МГН	1522,945	-	1522,945	0,51971	63,526	-
12	02-01-012	на Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та IP-телефонізація)	525,844	-	525,844	1,48665	171,065	-
13	02-01-013	на придбання устаткування Обладнання СКС	-	304,742	304,742	-	-	-
14	02-01-014	на Водопостачання та каналізація	2741,434	-	2741,434	3,66560	439,42	-
15	02-01-015	на придбання устаткування Обладнання водопостачання та каналізації	-	25,257	25,257	-	-	-
16	02-01-016	на Опалення	3592,076	-	3592,076	4,71336	566,527	-
17	02-01-017	на Вентиляція	1563,173	-	1563,173	2,28186	256,36	-
18	02-01-018	на придбання устаткування Обладнання вентиляції	-	969,926	969,926	-	-	-
19	02-01-019	на Електромонтажні роботи	2648,843	-	2648,843	5,34539	623,469	-
20	02-01-020	на придбання устаткування Обладнання електротехнічне	-	555,28	555,28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	02-01-021	на Блискавкозахист	291,994	-	291,994	0,75960	83,996	-
22	02-01-022	на Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням	680,993	-	680,993	1,77526	195,981	-
23	02-01-023	на Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	4,998	-	4,998	0,02517	3,925	-
24	02-01-024/ТМК	на Тепломеханічні рішення	630,014	-	630,014	0,55117	66,188	-
25	02-01-025	на придбання устаткування Устаткування тепломеханічне	-	99,682	99,682	-	-	-
26	02-01-026	на Автоматизація теплового пункту	241,972	-	241,972	0,53004	63,677	-
27	02-01-027	на придбання устаткування обладнання автоматизації теплового пункту	-	117,673	117,673	-	-	-
28	02-01-028	на Монтаж устаткування харчоблоку	19,502	-	19,502	0,12375	13,608	-
29	02-01-029	на придбання устаткування Устаткування харчоблоку	4,113	1754,875	1758,988	-	-	-
30	02-01-030	на придбання устаткування Меблі	36,677	5621,335	5658,012	-	-	-
31	02-01-031	на Монтаж меблів	15,903	-	15,903	0,09023	10,199	-
---		Всього:	82992,556	10084,667	93077,223	173,22290	20216,837	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурно-будівельні рішення 1	<u>53.37339</u> 5566,417	-	<u>4.61918</u> 545,22	<u>0.59875</u> 76,002	-	<u>58.59132</u> 6187,639	<u>7.03074</u> 1250,418	<u>65.62206</u> 7438,057
02-01-02	Вхідна група №1	<u>1.00309</u> 111,923	-	<u>0.09252</u> 12,501	<u>0.09178</u> 11,65	-	<u>1.18739</u> 136,074	<u>0.14188</u> 25,231	<u>1.32927</u> 161,305
02-01-03	Вхідна група №2	<u>0.70574</u> 77,94	-	<u>0.08035</u> 10,92	<u>0.04313</u> 5,475	-	<u>0.82922</u> 94,335	<u>0.09885</u> 17,578	<u>0.92807</u> 111,913
02-01-04	Вхідна група №4	<u>0.79342</u> 87,92	-	<u>0.07588</u> 10,288	<u>0.07331</u> 9,305	-	<u>0.94261</u> 107,513	<u>0.11247</u> 19,996	<u>1.05508</u> 127,509
02-01-05	Вхідна група №6	<u>0.08047</u> 8,78	-	<u>0.00739</u> 0,957	-	-	<u>0.08786</u> 9,737	<u>0.01054</u> 1,876	<u>0.09840</u> 11,613
02-01-06	Вхідна група №8	<u>0.07175</u> 7,952	-	<u>0.00640</u> 0,864	-	-	<u>0.07815</u> 8,816	<u>0.00932</u> 1,657	<u>0.08747</u> 10,473
02-01-07	Вхідна група №10	<u>0.15220</u> 16,824	-	<u>0.01356</u> 1,868	-	-	<u>0.16576</u> 18,692	<u>0.01981</u> 3,521	<u>0.18557</u> 22,213
02-01-08	Архітектурно-будівельні рішення 2	<u>70.44693</u> 7879,419	-	<u>2.38873</u> 284,363	<u>0.07069</u> 8,973	-	<u>72.90635</u> 8172,755	<u>8.74354</u> 1555,039	<u>81.64989</u> 9727,794
02-01-09	Монтаж підйомного обладнання	-	<u>0.28680</u> 30,617	<u>0.08326</u> 12,202	-	-	<u>0.37006</u> 42,819	<u>0.02924</u> 5,2	<u>0.39930</u> 48,019
02-01-10	придбання устаткування Підйомне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	Доступність та зручності для МГН	<u>0.44324</u> 51,427	<u>0.01571</u> 1,655	<u>0.00583</u> 0,672	-	-	<u>0.46478</u> 53,754	<u>0.05493</u> 9,772	<u>0.51971</u> 63,526
02-01-12	Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та IP-телефонізація)	-	<u>1.31875</u> 144,027	<u>0.04755</u> 5,637	-	-	<u>1.36630</u> 149,664	<u>0.12035</u> 21,401	<u>1.48665</u> 171,065
02-01-13	придбання устаткування Обладнання СКС	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-14	Водопостачання та каналізація	<u>3.03487</u> 346,643	<u>0.04640</u> 5,325	<u>0.25219</u> 28,381	-	-	<u>3.33346</u> 380,349	<u>0.33214</u> 59,071	<u>3.66560</u> 439,42

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	придбання устаткування Обладнання водопостачання та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016	Опалення	<u>3.73568</u> 427,818	<u>0.13760</u> 15,446	<u>0.39649</u> 44,372	-	-	<u>4.26977</u> 487,636	<u>0.44359</u> 78,891	<u>4.71336</u> 566,527
02-01-017	Вентиляція	<u>1.96571</u> 207,598	<u>0.05810</u> 6,565	<u>0.06122</u> 7,189	-	-	<u>2.08503</u> 221,352	<u>0.19683</u> 35,008	<u>2.28186</u> 256,36
02-01-018	придбання устаткування Обладнання вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-019	Електромонтажні роботи	<u>0.14250</u> 13,464	<u>4.34006</u> 477,255	<u>0.39460</u> 49,782	<u>0.00576</u> 0,732	-	<u>4.88292</u> 541,233	<u>0.46247</u> 82,236	<u>5.34539</u> 623,469
02-01-020	придбання устаткування Обладнання електротехнічне	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-021	Блискавкозахист	<u>0.36096</u> 33,667	<u>0.28005</u> 31,396	<u>0.03133</u> 4,077	<u>0.01302</u> 1,653	-	<u>0.68536</u> 70,793	<u>0.07424</u> 13,203	<u>0.75960</u> 83,996
02-01-022	Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням	-	<u>1.55135</u> 160,763	<u>0.07631</u> 8,969	-	-	<u>1.62766</u> 169,732	<u>0.14760</u> 26,249	<u>1.77526</u> 195,981
02-01-023	Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	-	-	-	-	<u>0.02316</u>	<u>0.02316</u> 3,567	<u>0.00201</u> 0,358	<u>0.02517</u> 3,925
02-01-024/ТМК	Тепломеханічні рішення	<u>0.40515</u> 46,418	<u>0.08090</u> 9,288	<u>0.01838</u> 2,172	-	-	<u>0.50443</u> 57,878	<u>0.04674</u> 8,31	<u>0.55117</u> 66,188
02-01-025	придбання устаткування Устаткування тепломеханічне	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-026	Автоматизація теплового пункту	<u>0.01665</u> 1,923	<u>0.44518</u> 50,282	<u>0.01265</u> 1,591	-	-	<u>0.47448</u> 53,796	<u>0.05556</u> 9,881	<u>0.53004</u> 63,677
02-01-027	придбання устаткування обладнання автоматизації теплового пункту	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-028	Монтаж устаткування харчоблоку	<u>0.00588</u> 0,571	<u>0.10720</u> 11,231	<u>0.00138</u> 0,156	-	-	<u>0.11446</u> 11,958	<u>0.00929</u> 1,65	<u>0.12375</u> 13,608
02-01-029	придбання устаткування Устаткування харчоблоку	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-030	придбання устаткування Меблі	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-031	Монтаж меблів	<u>0.07885</u> 8,3	-	<u>0.00219</u> 0,264	-	-	<u>0.08104</u> 8,564	<u>0.00919</u> 1,635	<u>0.09023</u> 10,199

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>136.81648</u> 14895,004	<u>8.66810</u> 943,85	<u>8.66739</u> 1032,445	<u>0.89644</u> 113,79	<u>0.02316</u> -	<u>155.07157</u> 16988,656	<u>18.15133</u> 3228,181	<u>173.22290</u> 20216,837

Склав _____

Перевірів _____

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурно-будівельні рішення 1

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

25157,900 тис. грн.
65,62206 тис.люд.год.
7438,057 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ46-35-2	Розділ 1. Демонтаж монолитних ділянок перекриття відм.+2,930 Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	2,2	<u>3076.02</u> 1825,65	<u>1205.37</u> 418,56	6767	4016	<u>2652</u> 921	<u>17.2900</u> 3,7510	<u>38.04</u> 8,25		
		Разом прямі витрати по розділу 1					6767	4016	<u>2652</u> 921		<u>38.04</u> 8,25		
		Разом будівельні роботи, грн.					6767						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99						
		всього заробітна плата, грн.					4937						
		Загальновиробничі витрати, грн.					2716						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,55						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					988						
		Всього будівельні роботи, грн.					9483						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					9483				
		Розділ 2. Ділянки монолітні									
2	КБ6-22-3	Мд1.1 1шт., Мд1.2 1шт. на відм.+2.930 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0235	<u>514596.02</u> 72518,08	<u>15263.33</u> 7097,17	12093	1704	<u>359</u> 167	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>15.94</u> 1,3
3	С111-1839 варіант 1	Швелери N24 У	т	0,35	<u>53140.41</u> -	<u>-</u> -	18599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,041	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	1193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,073	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	2231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					34116	1704	<u>359</u> 167		<u>15.94</u> 1,3
		Разом будівельні роботи, грн.					34116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32053				
		всього заробітна плата, грн.					1871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1019				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					368				
		Всього будівельні роботи, грн.					35135				

		Всього по розділу 2					35135				
		Розділ 3. Отвори									
6	КБ46-68-1	ПДП-9 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	6,25	<u>309.57</u> 150,47	<u>92.21</u> 2,75	1935	940	<u>576</u> 17	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>8.69</u> 0,13
7	КБ46-68-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	6,25	<u>182.76</u> 75,99	<u>46.57</u> 1,39	1142	475	<u>291</u> 9	<u>0.7020</u> 0,0105	<u>4.39</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,2287	<u>45255.64</u> 34494,39	<u>8581.87</u> 2145,60	10350	7889	<u>1963</u> 491	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>67.73</u> 3,52
9	C111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,04774	<u>49036.24</u> -	-	2341	-	-	-	-
10	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100x8	т	0,14864	<u>31824.79</u> -	-	4730	-	-	-	-
11	C111-1811 варіант 1	Сталева штаба, 110x8мм	т	0,0249	<u>23302.19</u> -	-	580	-	-	-	-
12	C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 50x8 мм	т	0,00612	<u>30965.88</u> -	-	190	-	-	-	-
13	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,0059	<u>30009.63</u> -	-	177	-	-	-	-
14	& C111-136-6 варіант 1	Шпілька M12x310	шт	4	<u>56.23</u> -	-	225	-	-	-	-
15	& C111-136-6 варіант 2	Шпілька M12x490	шт	8	<u>69.49</u> -	-	556	-	-	-	-
16	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса ПДП-10	100м2	0,066	<u>30884.66</u> 16047,61	<u>425.81</u> 372,29	2038	1059	<u>28</u> 25	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>9.67</u> 0,25
17	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	6,4	<u>309.57</u> 150,47	<u>92.21</u> 2,75	1981	963	<u>590</u> 18	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>8.9</u> 0,13
18	КБ46-68-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	6,4	<u>182.76</u> 75,99	<u>46.57</u> 1,39	1170	486	<u>298</u> 9	<u>0.7020</u> 0,0105	<u>4.49</u> 0,07
19	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,21974	<u>45255.64</u> 34494,39	<u>8581.87</u> 2145,60	9944	7580	<u>1886</u> 471	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>65.07</u> 3,38
20	C111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,0522	<u>49036.24</u> -	-	2560	-	-	-	-
21	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100x8	т	0,13423	<u>31824.79</u> -	-	4272	-	-	-	-
22	C111-1811 варіант 1	Сталева штаба, 110x8мм	т	0,0249	<u>23302.19</u> -	-	580	-	-	-	-
23	C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 50x8 мм	т	0,00612	<u>30965.88</u> -	-	190	-	-	-	-
24	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,0059	<u>30009.63</u> -	-	177	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-136-6 варіант 1	Шпілька M12x310	шт	4	<u>56.23</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
26	& C111-136-6 варіант 2	Шпілька M12x490	шт	8	<u>69.49</u> -	- -	556	-	- -	- -	- -
27	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса ПДП-11	100м2	0,068	<u>30884.66</u> 16047,61	<u>425.81</u> 372,29	2100	1091	<u>29</u> 25	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>9.96</u> 0,25
28	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	6,3	<u>309.57</u> 150,47	<u>92.21</u> 2,75	1950	948	<u>581</u> 17	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>8.76</u> 0,13
29	КБ46-68-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	6,3	<u>182.76</u> 75,99	<u>46.57</u> 1,39	1151	479	<u>293</u> 9	<u>0.7020</u> 0,0105	<u>4.42</u> 0,07
30	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,21544	<u>45255.64</u> 34494,39	<u>8581.87</u> 2145,60	9750	7431	<u>1849</u> 462	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>63.8</u> 3,31
31	C111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,0508	<u>49036.24</u> -	- -	2491	-	- -	- -	- -
32	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100x8	т	0,13178	<u>31824.79</u> -	- -	4194	-	- -	- -	- -
33	C111-1811 варіант 1	Сталева штаба, 110x8мм	т	0,0249	<u>23302.19</u> -	- -	580	-	- -	- -	- -
34	C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 50x8 мм	т	0,00612	<u>30965.88</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
35	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,00612	<u>30009.63</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
36	& C111-136-6 варіант 1	Шпілька M12x310	шт	4	<u>56.23</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
37	& C111-136-6 варіант 2	Шпілька M12x490	шт	8	<u>69.49</u> -	- -	556	-	- -	- -	- -
38	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса ПДП-12	100м2	0,067	<u>30884.66</u> 16047,61	<u>425.81</u> 372,29	2069	1075	<u>29</u> 25	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>9.82</u> 0,25
39	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	3,5	<u>309.57</u> 150,47	<u>92.21</u> 2,75	1083	527	<u>323</u> 10	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>4.87</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ46-68-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	3,5	<u>182.76</u> 75,99	<u>46.57</u> 1,39	640	266	<u>163</u> 5	<u>0.7020</u> 0,0105	<u>2.46</u> 0,04
41	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,11392	<u>45255.64</u> 34494,39	<u>8581.87</u> 2145,60	5156	3930	<u>978</u> 244	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>33.74</u> 1,75
42	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,0967	<u>32442.35</u> -	-	3137	-	-	-	-
43	С111-1811 варіант 1	Сталева штаба, 110х8мм	т	0,0195	<u>23302.19</u> -	-	454	-	-	-	-
44	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса ПДП-13	100м2	0,037	<u>30884.66</u> 16047,61	<u>425.81</u> 372,29	1143	594	<u>16</u> 14	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>5.42</u> 0,14
45	КБ46-68-1	Різнання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	3,75	<u>309.57</u> 150,47	<u>92.21</u> 2,75	1161	564	<u>346</u> 10	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>5.21</u> 0,08
46	КБ46-68-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	3,75	<u>182.76</u> 75,99	<u>46.57</u> 1,39	685	285	<u>175</u> 5	<u>0.7020</u> 0,0105	<u>2.63</u> 0,04
47	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,2328	<u>45255.64</u> 34494,39	<u>8581.87</u> 2145,60	10536	8030	<u>1998</u> 499	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>68.94</u> 3,58
48	С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,042	<u>49036.24</u> -	-	2060	-	-	-	-
49	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х8	т	0,1393	<u>31824.79</u> -	-	4433	-	-	-	-
50	С111-1811 варіант 1	Сталева штаба, 110х8мм	т	0,0502	<u>23302.19</u> -	-	1170	-	-	-	-
51	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 50х8 мм	т	0,00612	<u>30965.88</u> -	-	190	-	-	-	-
52	& С111-136- 6 варіант 1	Шпілька M12х310	шт	4	<u>56.23</u> -	-	225	-	-	-	-
53	& С111-136- 6 варіант 2	Шпілька M12х490	шт	8	<u>69.49</u> -	-	556	-	-	-	-
54	& С111-18- 93-В1 варіант 1	Анкер-гільза HILTI HLC-H 12X55/15мм	шт	16	<u>26.52</u> -	-	424	-	-	-	-
55	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,071	<u>30884.66</u> 16047,61	<u>425.81</u> 372,29	2193	1139	<u>30</u> 26	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>10.4</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25747 13136 6934 13,73 2443 49337				

		Всього по розділу 4					49337				
66	КБ6-22-1	Розділ 5. Плита монолитна ПЛ1 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,004	<u>564217.37</u> 103114,62	<u>18591.98</u> 8607,71	2257	412	<u>74</u> 34	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>3.86</u> 0,27
67	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,021	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2894	412	<u>74</u> 34		<u>3.86</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					2894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2408				
		всього заробітна плата, грн.					446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88				
		Всього будівельні роботи, грн.					3138				

		Всього по розділу 5					3138				
68	КБ6-22-1	Розділ 6. Плита монолитна ПЛ2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,005	<u>564217.37</u> 103114,62	<u>18591.98</u> 8607,71	2821	516	<u>93</u> 43	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>4.82</u> 0,34
69	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,024	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					3549	516	<u>93</u> 43		<u>4,82</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					3549				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2940				
		всього заробітна плата, грн.					559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					305				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110				
		Всього будівельні роботи, грн.					3854				

		Всього по розділу 6					3854				
		Розділ 7. Прибудова та вхідна група №9									
		Фундаменти									
70	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,157	<u>50063.29</u> 2045,80	<u>47976.27</u> 13086,98	7860	321	<u>7532</u> 2055	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>3,47</u> 14,38
71	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0445	<u>32204.47</u> 1809,74	<u>30394.73</u> 8803,45	1433	81	<u>1352</u> 392	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0,87</u> 2,78
72	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,105	<u>28434.62</u> 28434,62	<u>-</u> -	2986	2986	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>32,99</u> -
73	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,055	<u>7822.22</u> -	<u>7822.22</u> 1803,54	430	-	<u>430</u> 99	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 0,66
74	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	255,75	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	71735	-	<u>71735</u> 13342	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 105,11
75	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	5,2	<u>1045.71</u> 223,35	<u>113.54</u> 39,39	5438	1161	<u>590</u> 205	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>11,96</u> 1,77
76	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,2462	<u>424854.43</u> 48183,88	<u>12223.92</u> 5011,09	104599	11863	<u>3010</u> 1234	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>112,35</u> 9,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон В 15 (М 200), F 200 (мрз 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0478	<u>377259.01</u> 26335,20	<u>9956.45</u> 4176,47	18033	1259	<u>476</u> 200	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>11.92</u> 1,56
78	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору /сходи/ бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,013	<u>430874.92</u> 46688,47	<u>17753.89</u> 7023,77	5601	607	<u>231</u> 91	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>5.48</u> 0,72
79	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,543	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	16284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,069	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	2008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг /МН111-6/ Покриття	т	0,0048	<u>72444.59</u> 25005,75	<u>295.86</u> 90,72	348	120	<u>1</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>1.11</u> -
82	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м Швелери N16	т	1,1242	<u>13994.51</u> 9429,62	<u>4341.72</u> 1676,51	15733	10601	<u>4881</u> 1885	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>101.63</u> 13,26
83	С111-1838 варіант 1	Сталь кутова 100х8	т	1,081	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	53008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С111-1814 варіант 1	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	т	0,0432	<u>31824.79</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ13-16-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,287	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	817	348	<u>49</u> 5	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>2.74</u> 0,04
86	КБ13-26-6	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,287	<u>2318.74</u> 453,30	<u>63.41</u> 9,19	665	130	<u>18</u> 3	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>1.04</u> 0,02
87	КБ9-42-1	Саморіз для кріплення профлістів згумовою прокладкою	100м2	0,35	<u>9964.35</u> 5290,60	<u>3638.97</u> 1297,87	3488	1852	<u>1274</u> 454	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>17.75</u> 3,26
88	& С111-153-С1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	шт	350	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С111-741-В2-ПЩ варіант 1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	38,5	<u>391.50</u> -	<u>-</u> -	15073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ12-15-1	Разом прямі витрати по розділу 7	100м2	0,04	<u>42557.38</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	1702	540	<u>9</u> 3	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>5.31</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					329330	31869	<u>91588</u> 19968		<u>308.62</u> 153,22
		в тому числі:					329330				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51837 27672 55,29 9835 357002				

		Всього по розділу 7					357002				
		Розділ 8. Покриття входу в осях 3-4-А-Б									
91	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6648	<u>25046.06</u> 16710,51	<u>7455.60</u> 1531,47	16651	11109	<u>4956</u> 1018	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>96.79</u> 7,18
92	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,1	<u>344.12</u> -	<u>-</u> -	1755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,0943	<u>32442.35</u> -	<u>-</u> -	3059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	С124-31 варіант 1	Профтруба 40х40х4	т	0,4422	<u>38156.88</u> -	<u>-</u> -	16873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,2363	<u>4317.68</u> 1638,72	<u>2443.00</u> 939,85	1020	387	<u>577</u> 222	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>3,54</u> 1,63
96	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,4285	<u>11439.30</u> 8361,49	<u>2860.99</u> 1104,11	4902	3583	<u>1226</u> 473	<u>80,1600</u> 7,8576	<u>34,35</u> 3,37
97	& С1-ПР118- 18-1 варіант 1	Анкер-гільза НЛС 16х100/50	шт.	9	<u>90.79</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,099	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	282	120	<u>17</u> 2	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,95</u> 0,01
99	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,099	<u>2318.74</u> 453,30	<u>63.41</u> 9,19	230	45	<u>6</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,36</u> 0,01
100	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,092	<u>9964.35</u> 5290,60	<u>3638.97</u> 1297,87	917	487	<u>335</u> 119	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>4,67</u> 0,86
101	& С111-153- С1	Саморіз для кріплення профлістів згумовою прокладкою	шт	92	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C111-741-В2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	10,12	<u>391.50</u> -	<u>-</u> -	3962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,021	<u>42557.38</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	894	283	<u>5</u> 2	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>2.79</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					51550	16014	<u>7122</u> 1837		<u>143.45</u> 13,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51550 28414 17851 9442 18,74 3333 60992				

		Всього по розділу 8					60992				
		Розділ 9. Вхідна група №5 в осях 8-11 вздовж осі Л									
104	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0502	<u>43044.55</u> 1548,70	<u>41454.63</u> 10016,89	2161	78	<u>2081</u> 503	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>0.84</u> 3,56
105	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	82,83	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	23233	-	<u>23233</u> 4321	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 34,04
106	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,02	<u>346410.27</u> 14634,48	<u>2811.56</u> 1371,91	6928	293	<u>56</u> 27	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.01</u> 0,21
107	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,035	<u>439061.38</u> 48183,88	<u>12223.92</u> 5011,09	15367	1686	<u>428</u> 175	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>15.97</u> 1,37
108	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,08	<u>391465.96</u> 26335,20	<u>9956.45</u> 4176,47	31317	2107	<u>797</u> 334	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>19.95</u> 2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,597	<u>29989,81</u>	-	17904	-	-	-	-
110	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0177	<u>8884,60</u>	<u>8884,60</u>	157	-	<u>157</u>	-	-
					-	2048,49			36	13,6884	0,24
111	C1421-9642 варіант 1	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N8, розмір зерен понад 0 до 10 мм	м3	17,7	<u>836,47</u>	-	14806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					111873	4164	<u>26752</u>		<u>39,77</u>
									5396		42,04
		Разом будівельні роботи, грн.					111873				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80957				
		всього заробітна плата, грн.					9560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4995				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1746				
		Всього будівельні роботи, грн.					116868				

		Всього по розділу 9					116868				
112	КБ1-17-8	Розділ 10. Ганок вхідної групи №7 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,009	<u>43044,55</u>	<u>41454,63</u>	387	14	<u>373</u>	<u>16.7300</u>	<u>0.15</u>
					1548,70	10016,89			90	70,9322	0,64
113	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,85	<u>280,49</u>	<u>280,49</u>	4165	-	<u>4165</u>	-	-
					-	52,17			775	0,4110	6,1
114	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	6	<u>1045,71</u>	<u>113,54</u>	6274	1340	<u>681</u>	<u>2.3000</u>	<u>13.8</u>
					223,35	39,39			236	0,3399	2,04
115	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,018	<u>377259,01</u>	<u>9956,45</u>	6791	474	<u>179</u>	<u>249.4100</u>	<u>4.49</u>
					26335,20	4176,47			75	32,7235	0,59
116	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1207	<u>29989,81</u>	-	3620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0013	<u>29100,14</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3048	<u>25046,06</u>	<u>7455,60</u>	7634	5093	<u>2272</u>	<u>145.6000</u>	<u>44.38</u>
					16710,51	1531,47			467	10,8062	3,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,01733	<u>32442.35</u>	-	562	-	-	-	-
120	C111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	0,2972	<u>49036.24</u>	-	14574	-	-	-	-
121	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,3048	<u>13994.51</u> 9429,62	<u>4341.72</u> 1676,51	4266	2874	<u>1323</u> 511	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>27.55</u> 3,6
122	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,08	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	228	97	<u>14</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.76</u> 0,01
123	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,08	<u>2318.74</u> 453,30	<u>63.41</u> 9,19	185	36	<u>5</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.29</u> 0,01
124	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1	<u>9964.35</u> 5290,60	<u>3638.97</u> 1297,87	996	529	<u>364</u> 130	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>5.07</u> 0,93
125	& C111-153- C1	Саморіз для кріплення профлістів згумовою прокладкою	шт	100	<u>2.04</u> -	-	204	-	-	-	-
126	& C111-741- В2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	11	<u>391.50</u> -	-	4307	-	-	-	-
127	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0185	<u>42557.38</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	787	250	<u>4</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>2.46</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 10					55018	10707	<u>9380</u> 2287		<u>98.95</u> 17,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55018 34931 12994 6951 13,91 2473 61969				
		Всього по розділу 10					61969				
128	КР2-4-1	Розділ 11. Відновлення цегляної кладки 1 поверх Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	100 м2	4,5	<u>23548.97</u> 16343,25	<u>3104.10</u> 1466,34	105970	73545	<u>13968</u> 6599	<u>142.4000</u> 13,0800	<u>640.8</u> 58,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КР2-4-2 к=2	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати до товщ.30мм 2 поверх	100 м2	4,5	<u>20804.89</u> 7767,63	<u>6208.20</u> 2932,68	93622	34954	<u>27937</u> 13197	<u>67.6800</u> 26,1600	<u>304.56</u> 117,72
130	КР2-4-1	Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	100 м2	13,6	<u>23548.97</u> 16343,25	<u>3104.10</u> 1466,34	320266	222268	<u>42216</u> 19942	<u>142.4000</u> 13,0800	<u>1936.64</u> 177,89
131	КР2-4-2 к=4	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати до товщ.50мм	100 м2	13,6	<u>41609.78</u> 15535,27	<u>12416.40</u> 5865,36	565893	211280	<u>168863</u> 79769	<u>135.3600</u> 52,3200	<u>1840.9</u> 711,55
Разом прямі витрати по розділу 11							1085751	542047	<u>252984</u> 119507		<u>4722.9</u> 1066,02
Разом будівельні роботи, грн.							1085751				
в тому числі:							290720				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							661554				
всього заробітна плата, грн.							349976				
Загальновиробничі витрати, грн.							694,66				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							123546				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1435727				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 11							1435727				
Розділ 12. Посилення існуючих фундаментів											
132	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	9,19	<u>23695.52</u> 23695,52	<u>-</u> -	217762	217762	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2405.94</u> -
133	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,34	<u>13411.11</u> 13411,11	<u>-</u> -	44793	44793	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>502.5</u> -
134	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	4	<u>2313.92</u> 156,44	<u>2157.48</u> 572,59	9256	626	<u>8630</u> 2290	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>6.76</u> 16,25
135	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	4	<u>16995.85</u> 16995,85	<u>-</u> -	67983	67983	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>734.4</u> -
136	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	965,25	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	270743	-	<u>270743</u> 50357	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 396,72
137	КБ46-1-1	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами	м3	585	<u>6985.12</u> 3518,23	<u>622.55</u> 232,01	4086295	2058165	<u>364192</u> 135726	<u>35.5700</u> 2,0216	<u>20808.45</u> 1182,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C1424-11615 варіант 2	Монолітний бетон кл.С20/25	м3	596,7	<u>4243,98</u>	-	2532383	-	-	-	-
139	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,92	<u>30564,97</u>	-	58685	-	-	-	-
140	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	9,74	<u>29989,81</u>	-	292101	-	-	-	-
141	& C111-18-93-B1 варіант 2	Клейовий анкер HIT-HY 200-A	шт	12	<u>2203,20</u>	-	26438	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							7606439	2389329	<u>643565</u> 188373		<u>24458,05</u> 1595,61
Разом будівельні роботи, грн.							7606439				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4573545				
всього заробітна плата, грн.							2577702				
Загальновиробничі витрати, грн.							1481876				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3126,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							556036				
Всього будівельні роботи, грн.							9088315				

Всього по розділу 12							9088315				
Розділ 13. Фундамент монолітний Фм1											
142	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04872	<u>50063,29</u> 2045,80	<u>47976,27</u> 13086,98	2439	100	<u>2337</u> 638	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>1,08</u> 4,46
143	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0418	<u>28434,62</u> 28434,62	- -	1189	1189	- -	<u>314.1600</u> -	<u>13,13</u> -
144	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,437	<u>13411,11</u> 13411,11	- -	5861	5861	- -	<u>150.4500</u> -	<u>65,75</u> -
145	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	80,388	<u>280,49</u> -	<u>280,49</u> 52,17	22548	-	<u>22548</u> 4194	- 0,4110	- 33,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,529	<u>470023.40</u> 61487,17	<u>13021.81</u> 6201,94	248642	32527	<u>6889</u> 3281	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>308.05</u> 25,57
147	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,069	<u>29091.63</u> -	-	2007	-	-	-	-
148	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,828	<u>29989.81</u> -	-	24832	-	-	-	-
149	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,414	<u>30009.63</u> -	-	12424	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							319942	39677	<u>31774</u> 8113		<u>388.01</u> 63,07
Разом будівельні роботи, грн.							319942				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							248491				
всього заробітна плата, грн.							47790				
Загальновиробничі витрати, грн.							26395				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9626				
Всього будівельні роботи, грн.							346337				

Всього по розділу 13							346337				
Розділ 14. Монолітний стрічковий фундамент											
150	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,035	<u>50063.29</u> 2045,80	<u>47976.27</u> 13086,98	1752	72	<u>1679</u> 458	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>0.77</u> 3,2
151	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,21	<u>23695.52</u> 23695,52	-	4976	4976	-	<u>261.8000</u> -	<u>54.98</u> -
152	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03	<u>28434.62</u> 28434,62	-	853	853	-	<u>314.1600</u> -	<u>9.42</u> -
153	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,24	<u>13411.11</u> 13411,11	-	3219	3219	-	<u>150.4500</u> -	<u>36.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	57,75	<u>280.49</u>	<u>280.49</u>	16198	-	<u>16198</u>	-	-
					-	52,17			3013	0,4110	23,74
155	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,35	<u>455885.01</u>	<u>12223.92</u>	159560	16864	<u>4278</u>	<u>456.3300</u>	<u>159.72</u>
					48183,88	5011,09			1754	39,1711	13,71
156	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,054	<u>29100.14</u>	-	1571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,28	<u>30564.97</u>	-	8558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,83	<u>29989.81</u>	-	24892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					221579	25984	<u>22155</u>		<u>261</u>
									5225		40,65
		Разом будівельні роботи, грн.					221579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173440				
		всього заробітна плата, грн.					31209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6437				
		Всього будівельні роботи, грн.					239055				

		Всього по розділу 14					239055				
Розділ 15. Посилення стін											
159	КБ46-1-3	Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними обоймами	м3	301	<u>14386.04</u>	<u>2154.20</u>	4330198	2003682	<u>648414</u>	<u>60.7700</u>	<u>18291.77</u>
					6656,75	697,69			210005	5,8314	1755,25
160	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	310,03	<u>3605.99</u>	-	1117965	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	4,1961	<u>30564.97</u>	-	128254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	7,616	<u>29989.81</u>	-	228402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	& C111-18-93-B1 варіант 2	Клейовий анкер НІТ-НУ 200-А	шт	5	<u>2203.20</u>	-	11016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					5815835	2003682	<u>648414</u>		<u>18291.77</u>
									210005		1755,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/	100м3	0,12	<u>690800.28</u> 158743,00	<u>149531.83</u> 70326,51	82896	19049	<u>17944</u> 8439	<u>1432.4400</u> 547,2600	<u>171.89</u> 65,67
169	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,264	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	7680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,72	<u>30009.63</u> -	<u>-</u> -	21607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					112183	19049	<u>17944</u> 8439		<u>171.89</u> 65,67
		Разом будівельні роботи, грн.					112183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75190				
		всього заробітна плата, грн.					27488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5070				
		Всього будівельні роботи, грн.					126625				

		Всього по розділу 17					126625				
		Розділ 18. Колони КМ2									
171	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/	100м3	0,104	<u>690800.28</u> 158743,00	<u>149531.83</u> 70326,51	71843	16509	<u>15551</u> 7314	<u>1432.4400</u> 547,2600	<u>148.97</u> 56,92
172	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,312	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	9077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	1,404	<u>30009.63</u> -	<u>-</u> -	42134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					123054	16509	<u>15551</u> 7314		<u>148.97</u> 56,92
		Разом будівельні роботи, грн.					123054				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90994				
		всього заробітна плата, грн.					23823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					135570				

		Всього по розділу 18					135570				
		Розділ 19. Плита перекриття підвалу на відм.-0,770									
174	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	4,73	<u>514596.02</u> 72518,08	<u>15263.33</u> 7097,17	2434039	343011	<u>72196</u> 33570	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>3209.31</u> 262,47
175	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,13	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	61965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,24	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	127157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	87,59	<u>30009.63</u> -	<u>-</u> -	2628543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 19					5251704	343011	<u>72196</u> 33570		<u>3209.31</u> 262,47
		Разом будівельні роботи, грн.					5251704				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4836497				
		всього заробітна плата, грн.					376581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					205185				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					416,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74095				
		Всього будівельні роботи, грн.					5456889				

		Всього по розділу 19					5456889				
		Розділ 20. Монолітний з/б тоннель									
178	КБ6-17-14	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,35	<u>608204.54</u> 137233,92	<u>34196.32</u> 14805,17	212872	48032	<u>11969</u> 5182	<u>1284.0000</u> 115,6889	<u>449.4</u> 40,49
179	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,693	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	20160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,85	<u>29989,81</u>	-	115461	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20			-	-	348493	48032	<u>11969</u>		<u>449,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					348493		5182		40,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					288492				
		всього заробітна плата, грн.					53214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28971				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10455				
		Всього будівельні роботи, грн.					377464				

		Всього по розділу 20					377464				
		Разом прямі витрати по кошторису					21734255	5566417	<u>1874632</u>		<u>53373,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21734255		621222		5217,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14293206				
		всього заробітна плата, грн.					6187639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3423645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7030,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1250418				
		Всього будівельні роботи, грн.					25157900				

		Всього по кошторису					25157900				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					65622,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7438057				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Архітектурно-будівельні рішення 1

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	відм.+2,930			
1	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів Мд1.1 1шт., Мд1.2 1шт. на відм.+2.930	м3	2,2	
2	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм ПДП-9	м3	2,35	
3	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	6,25	
4	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	6,25	
5	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,2287	
6	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	6,6	
	ПДП-10			
7	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	6,4	
8	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	6,4	
9	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,21974	
10	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	6,8	
	ПДП-11			
11	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	6,3	
12	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	6,3	
13	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,21544	
14	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	6,7	

1	2	3	4	5
	ПДП-12			
15	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	3,5	
16	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	3,5	
17	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,11392	
18	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	3,7	
	ПДП-13			
19	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	3,75	
20	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	3,75	
21	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,2328	
22	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	7,1	
23	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,363	
24	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,363	
25	Бетонування некратних місць бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,6	
26	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	м	12	
27	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,4	
28	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,5	
	Фундаменти			
29	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	157	
30	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	44,5	
31	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	10,5	
32	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	55	
33	Перевезення ґрунту до 30 км	т	255,75	
34	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	5,2	
35	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	24,62	
36	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон В 15 (М 200), F 200 (мрз 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,78	
37	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору /сходи/ бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,3	
38	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг /МН111-6/	т	0,0048	
	Покриття			

1	2	3	4	5
39	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,1242	
40	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	28,7	
41	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	28,7	
42	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	35	
43	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	4	
44	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6648	
45	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,2363	
46	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,4285	
47	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,9	
48	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,9	
49	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	9,2	
50	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	2,1	
51	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	50,2	
52	Перевезення ґрунту до 30 км	т	82,83	
53	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2	
54	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,5	
55	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	8	
56	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	17,7	
57	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	9	
58	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,85	
59	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	6	
60	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	1,8	
61	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3048	
62	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,3048	
63	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	8	
64	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8	
65	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	10	

1	2	3	4	5
66	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі 1 поверх	м2	1,85	
67	Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	м2	450	
68	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати до товщ.30мм 2 поверх	м2	450	
69	Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	м2	1360	
70	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати до товщ.50мм	м2	1360	
71	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	919	
72	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	334	
73	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	400	
74	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	400	
75	Перевезення ґрунту до 30 км	т	965,25	
76	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обіймами	м3	585	
77	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	48,72	
78	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,18	
79	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	43,7	
80	Перевезення ґрунту до 30 км	т	80,388	
81	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	52,9	
82	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	35	
83	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	21	
84	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3	
85	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	24	
86	Перевезення ґрунту до 30 км	т	57,75	
87	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	35	
88	Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними обіймами	м3	301	
89	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	10,5	
90	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/	м3	12	
91	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/	м3	10,4	
92	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	473	

1	2	3	4	5
93	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	35	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Архітектурно-будівельні рішення 1

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ46-35-2	2,2	<u>21,0410</u> 46,29	0,12	<u>2,5249</u> 5,55	177,85	<u>449.06</u> 988	<u>2244.21</u> 4937	<u>592.52</u> 1304	7,48	<u>157.39</u> 346	<u>1198.97</u> 2638
2	КБ6-22-3	0,0235	<u>733.9895</u> 17,24	0,12	<u>88.0787</u> 2,07	177,85	<u>15664.80</u> 368	<u>79615.25</u> 1871	<u>20961.61</u> 493	7,48	<u>5490.24</u> 129	<u>42116.65</u> 990
6	КБ46-68-1	6,25	<u>1.4109</u> 8,82	0,12	<u>0.1693</u> 1,06	177,85	<u>30.11</u> 188	<u>153.22</u> 957	<u>40.33</u> 252	7,48	<u>10.55</u> 66	<u>80.99</u> 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ46-68-2	6,25	<u>0,7125</u>	0,12	<u>0,0855</u>	177,85	<u>15,21</u>	<u>77,38</u>	<u>20,37</u>	7,48	<u>5,33</u>	<u>40,91</u>
			4,46		0,53		95	484	128		33	256
8	КБ46-4-2	0,2287	<u>311,5199</u>	0,12	<u>37,3824</u>	177,85	<u>6648,46</u>	<u>36639,99</u>	<u>9523,46</u>	7,48	<u>2330,17</u>	<u>18502,09</u>
			71,25		8,55		1521	8380	2177		533	4231
16	КБ15-57-1	0,066	<u>150,2244</u>	0,12	<u>18,0269</u>	177,85	<u>3206,09</u>	<u>16419,90</u>	<u>4317,72</u>	7,48	<u>1123,68</u>	<u>8647,49</u>
			9,92		1,19		212	1084	285		74	571
17	КБ46-68-1	6,4	<u>1,4109</u>	0,12	<u>0,1693</u>	177,85	<u>30,11</u>	<u>153,22</u>	<u>40,33</u>	7,48	<u>10,55</u>	<u>80,99</u>
			9,03		1,08		193	981	257		68	518
18	КБ46-68-2	6,4	<u>0,7125</u>	0,12	<u>0,0855</u>	177,85	<u>15,21</u>	<u>77,38</u>	<u>20,37</u>	7,48	<u>5,33</u>	<u>40,91</u>
			4,56		0,55		97	495	131		34	262
19	КБ46-4-2	0,21974	<u>311,5199</u>	0,12	<u>37,3824</u>	177,85	<u>6648,46</u>	<u>36639,99</u>	<u>9523,46</u>	7,48	<u>2330,17</u>	<u>18502,09</u>
			68,45		8,21		1461	8051	2093		512	4066
27	КБ15-57-1	0,068	<u>150,2244</u>	0,12	<u>18,0269</u>	177,85	<u>3206,09</u>	<u>16419,90</u>	<u>4317,72</u>	7,48	<u>1123,68</u>	<u>8647,49</u>
			10,21		1,23		218	1116	294		76	588
28	КБ46-68-1	6,3	<u>1,4109</u>	0,12	<u>0,1693</u>	177,85	<u>30,11</u>	<u>153,22</u>	<u>40,33</u>	7,48	<u>10,55</u>	<u>80,99</u>
			8,89		1,07		190	965	254		66	510
29	КБ46-68-2	6,3	<u>0,7125</u>	0,12	<u>0,0855</u>	177,85	<u>15,21</u>	<u>77,38</u>	<u>20,37</u>	7,48	<u>5,33</u>	<u>40,91</u>
			4,49		0,54		96	488	128		34	258
30	КБ46-4-2	0,21544	<u>311,5199</u>	0,12	<u>37,3824</u>	177,85	<u>6648,46</u>	<u>36639,99</u>	<u>9523,46</u>	7,48	<u>2330,17</u>	<u>18502,09</u>
			67,11		8,05		1432	7893	2052		502	3986
38	КБ15-57-1	0,067	<u>150,2244</u>	0,12	<u>18,0269</u>	177,85	<u>3206,09</u>	<u>16419,90</u>	<u>4317,72</u>	7,48	<u>1123,68</u>	<u>8647,49</u>
			10,07		1,21		215	1100	289		75	579
39	КБ46-68-1	3,5	<u>1,4109</u>	0,12	<u>0,1693</u>	177,85	<u>30,11</u>	<u>153,22</u>	<u>40,33</u>	7,48	<u>10,55</u>	<u>80,99</u>
			4,94		0,59		105	537	141		37	283
40	КБ46-68-2	3,5	<u>0,7125</u>	0,12	<u>0,0855</u>	177,85	<u>15,21</u>	<u>77,38</u>	<u>20,37</u>	7,48	<u>5,33</u>	<u>40,91</u>
			2,5		0,3		53	271	71		19	143
41	КБ46-4-2	0,11392	<u>311,5199</u>	0,12	<u>37,3824</u>	177,85	<u>6648,46</u>	<u>36639,99</u>	<u>9523,46</u>	7,48	<u>2330,17</u>	<u>18502,09</u>
			35,49		4,26		757	4174	1086		265	2108
44	КБ15-57-1	0,037	<u>150,2244</u>	0,12	<u>18,0269</u>	177,85	<u>3206,09</u>	<u>16419,90</u>	<u>4317,72</u>	7,48	<u>1123,68</u>	<u>8647,49</u>
			5,56		0,67		119	608	159		42	320
45	КБ46-68-1	3,75	<u>1,4109</u>	0,12	<u>0,1693</u>	177,85	<u>30,11</u>	<u>153,22</u>	<u>40,33</u>	7,48	<u>10,55</u>	<u>80,99</u>
			5,29		0,63		113	574	151		40	304
46	КБ46-68-2	3,75	<u>0,7125</u>	0,12	<u>0,0855</u>	177,85	<u>15,21</u>	<u>77,38</u>	<u>20,37</u>	7,48	<u>5,33</u>	<u>40,91</u>
			2,67		0,32		57	290	76		20	153
47	КБ46-4-2	0,2328	<u>311,5199</u>	0,12	<u>37,3824</u>	177,85	<u>6648,46</u>	<u>36639,99</u>	<u>9523,46</u>	7,48	<u>2330,17</u>	<u>18502,09</u>
			72,52		8,7		1548	8529	2217		542	4307
55	КБ15-57-1	0,071	<u>150,2244</u>	0,12	<u>18,0269</u>	177,85	<u>3206,09</u>	<u>16419,90</u>	<u>4317,72</u>	7,48	<u>1123,68</u>	<u>8647,49</u>
			10,66		1,28		228	1165	306		80	614
56	КБ9-73-2	0,363	<u>196,8160</u>	0,12	<u>23,6179</u>	177,85	<u>4200,45</u>	<u>22642,65</u>	<u>5905,48</u>	7,48	<u>1472,18</u>	<u>11578,11</u>
			71,45		8,57		1525	8219	2144		534	4203
62	КБ9-29-1	0,363	<u>62,2649</u>	0,12	<u>7,4718</u>	177,85	<u>1328,86</u>	<u>7465,51</u>	<u>1934,76</u>	7,48	<u>465,74</u>	<u>3729,36</u>
			22,61		2,71		482	2710	703		169	1354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	КБ6-1-1	0,006	<u>161.3641</u>	0,12	<u>19.3637</u>	177,85	<u>3443.83</u>	<u>16006.39</u>	<u>4279.05</u>	7,48	<u>1207.00</u>	<u>8929.88</u>
			0,96		0,12		21	96	26		7	54
64	КБ7-59-1	0,12	<u>161.9538</u>	0,12	<u>19.4345</u>	177,85	<u>3456.42</u>	<u>17595.36</u>	<u>4631.39</u>	7,48	<u>1211.41</u>	<u>9299.22</u>
			19,43		2,33		415	2111	556		145	1116
66	КБ6-22-1	0,004	<u>1032.1208</u>	0,12	<u>123.8545</u>	177,85	<u>22027.52</u>	<u>111722.33</u>	<u>29424.97</u>	7,48	<u>7720.26</u>	<u>59172.75</u>
			4,13		0,5		88	446	118		31	237
68	КБ6-22-1	0,005	<u>1032.1208</u>	0,12	<u>123.8545</u>	177,85	<u>22027.52</u>	<u>111722.33</u>	<u>29424.97</u>	7,48	<u>7720.26</u>	<u>59172.75</u>
			5,16		0,62		110	559	147		39	296
70	КБ1-17-14	0,157	<u>113.6654</u>	0,12	<u>13.6398</u>	177,85	<u>2425.85</u>	<u>15132.78</u>	<u>3862.90</u>	7,48	<u>850.22</u>	<u>7138.97</u>
			17,85		2,14		381	2376	607		133	1121
71	КБ1-12-14	0,0445	<u>82.0250</u>	0,12	<u>9.8430</u>	177,85	<u>1750.58</u>	<u>10613.19</u>	<u>2720.03</u>	7,48	<u>613.55</u>	<u>5084.16</u>
			3,65		0,44		78	473	121		27	226
72	КБ1-164-2	0,105	<u>314.1600</u>	0,12	<u>37.6992</u>	177,85	<u>6704.80</u>	<u>28434.62</u>	<u>7730.67</u>	7,48	<u>2349.92</u>	<u>16785.39</u>
			32,99		3,96		704	2986	811		247	1762
73	КБ1-27-4	0,055	<u>12.0516</u>	0,12	<u>1.4462</u>	177,85	<u>257.21</u>	<u>1803.54</u>	<u>453.37</u>	7,48	<u>90.15</u>	<u>800.73</u>
			0,66		0,08		14	99	25		5	44
74	С311-30	255,75	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	177,85	<u>8.77</u>	<u>52.17</u>	<u>13.41</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>25.25</u>
			105,11		12,61		2243	13342	3430		785	6458
75	КБ8-2-1	5,2	<u>2.6399</u>	0,12	<u>0.3168</u>	177,85	<u>56.34</u>	<u>262.74</u>	<u>70.20</u>	7,48	<u>19.75</u>	<u>146.29</u>
			13,73		1,65		293	1366	365		103	761
76	КБ6-1-22	0,2462	<u>495.5011</u>	0,12	<u>59.4601</u>	177,85	<u>10574.98</u>	<u>53194.97</u>	<u>14029.39</u>	7,48	<u>3706.35</u>	<u>28310.72</u>
			121,99		14,64		2604	13097	3453		913	6970
77	КБ6-1-16	0,0478	<u>282.1335</u>	0,12	<u>33.8560</u>	177,85	<u>6021.29</u>	<u>30511.67</u>	<u>8037.25</u>	7,48	<u>2110.36</u>	<u>16168.90</u>
			13,48		1,62		288	1459	384		101	773
78	КБ6-1-19	0,013	<u>476.3022</u>	0,12	<u>57.1563</u>	177,85	<u>10165.24</u>	<u>53712.24</u>	<u>14053.05</u>	7,48	<u>3562.74</u>	<u>27781.03</u>
			6,2		0,74		132	698	183		46	361
81	КБ6-11-7	0,0048	<u>231.6150</u>	0,12	<u>27.7938</u>	177,85	<u>4943.13</u>	<u>25096.47</u>	<u>6608.71</u>	7,48	<u>1732.48</u>	<u>13284.32</u>
			1,11		0,13		24	120	32		8	64
82	КБ9-24-1	1,1242	<u>102.1976</u>	0,12	<u>12.2637</u>	177,85	<u>2181.10</u>	<u>11106.13</u>	<u>2923.19</u>	7,48	<u>764.44</u>	<u>5868.73</u>
			114,89		13,79		2452	12486	3287		859	6598
85	КБ13-16-6	0,287	<u>9.7040</u>	0,087	<u>0.8442</u>	177,85	<u>150.15</u>	<u>1229.96</u>	<u>303.62</u>	6,83	<u>66.28</u>	<u>520.05</u>
			2,78		0,24		43	353	87		19	149
86	КБ13-26-6	0,287	<u>3.7004</u>	0,087	<u>0.3219</u>	177,85	<u>57.26</u>	<u>462.49</u>	<u>114.35</u>	6,83	<u>25.27</u>	<u>196.88</u>
			1,06		0,09		16	133	34		7	57
87	КБ9-42-1	0,35	<u>60.0475</u>	0,12	<u>7.2057</u>	177,85	<u>1281.53</u>	<u>6588.47</u>	<u>1731.40</u>	7,48	<u>449.16</u>	<u>3462.09</u>
			21,01		2,52		449	2306	606		157	1212
90	КБ12-15-1	0,04	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			5,33		0,64		114	543	144		40	298
91	КБ9-72-1	0,6648	<u>156.4062</u>	0,12	<u>18.7687</u>	177,85	<u>3338.02</u>	<u>18241.98</u>	<u>4747.60</u>	7,48	<u>1169.92</u>	<u>9255.54</u>
			103,97		12,48		2219	12127	3156		778	6153
95	КБ9-17-1	0,2363	<u>21.8378</u>	0,12	<u>2.6205</u>	177,85	<u>466.06</u>	<u>2578.57</u>	<u>669.82</u>	7,48	<u>163.35</u>	<u>1299.23</u>
			5,17		0,62		110	609	158		39	307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	КБ9-23-1	0,4285	<u>88.0176</u>	0,12	<u>10.5621</u>	177,85	<u>1878.47</u>	<u>9465.60</u>	<u>2495.70</u>	7,48	<u>658.37</u>	<u>5032.54</u>
			37,72		4,53		805	4056	1069		282	2156
98	КБ13-16-6	0,099	<u>9.7040</u>	0,087	<u>0.8442</u>	177,85	<u>150.15</u>	<u>1229.96</u>	<u>303.62</u>	6,83	<u>66.28</u>	<u>520.05</u>
			0,96		0,08		15	122	29		7	51
99	КБ13-26-6	0,099	<u>3.7004</u>	0,087	<u>0.3219</u>	177,85	<u>57.26</u>	<u>462.49</u>	<u>114.35</u>	6,83	<u>25.27</u>	<u>196.88</u>
			0,37		0,03		6	46	10		3	19
100	КБ9-42-1	0,092	<u>60.0475</u>	0,12	<u>7.2057</u>	177,85	<u>1281.53</u>	<u>6588.47</u>	<u>1731.40</u>	7,48	<u>449.16</u>	<u>3462.09</u>
			5,53		0,66		118	606	160		41	319
103	КБ12-15-1	0,021	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			2,8		0,34		60	285	76		21	157
104	КБ1-17-8	0,0502	<u>87.6622</u>	0,12	<u>10.5195</u>	177,85	<u>1870.89</u>	<u>11565.59</u>	<u>2956.03</u>	7,48	<u>655.71</u>	<u>5482.63</u>
			4,4		0,53		94	581	148		33	275
105	С311-30	82,83	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	177,85	<u>8.77</u>	<u>52.17</u>	<u>13.41</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>25.25</u>
			34,04		4,09		726	4321	1111		254	2091
106	КБ6-1-1	0,02	<u>161.3641</u>	0,12	<u>19.3637</u>	177,85	<u>3443.83</u>	<u>16006.39</u>	<u>4279.05</u>	7,48	<u>1207.00</u>	<u>8929.88</u>
			3,22		0,39		69	320	86		24	179
107	КБ6-1-22	0,035	<u>495.5011</u>	0,12	<u>59.4601</u>	177,85	<u>10574.98</u>	<u>53194.97</u>	<u>14029.39</u>	7,48	<u>3706.35</u>	<u>28310.72</u>
			17,34		2,08		370	1861	491		130	991
108	КБ6-1-16	0,08	<u>282.1335</u>	0,12	<u>33.8560</u>	177,85	<u>6021.29</u>	<u>30511.67</u>	<u>8037.25</u>	7,48	<u>2110.36</u>	<u>16168.90</u>
			22,57		2,71		482	2441	643		169	1294
110	КБ1-27-5	0,0177	<u>13.6884</u>	0,12	<u>1.6426</u>	177,85	<u>292.14</u>	<u>2048.49</u>	<u>514.94</u>	7,48	<u>102.39</u>	<u>909.47</u>
			0,24		0,03		5	36	9		2	16
112	КБ1-17-8	0,009	<u>87.6622</u>	0,12	<u>10.5195</u>	177,85	<u>1870.89</u>	<u>11565.59</u>	<u>2956.03</u>	7,48	<u>655.71</u>	<u>5482.63</u>
			0,79		0,09		17	104	26		6	49
113	С311-30	14,85	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	177,85	<u>8.77</u>	<u>52.17</u>	<u>13.41</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>25.25</u>
			6,1		0,73		130	775	199		46	375
114	КБ8-2-1	6	<u>2.6399</u>	0,12	<u>0.3168</u>	177,85	<u>56.34</u>	<u>262.74</u>	<u>70.20</u>	7,48	<u>19.75</u>	<u>146.29</u>
			15,84		1,9		338	1576	421		119	878
115	КБ6-1-16	0,018	<u>282.1335</u>	0,12	<u>33.8560</u>	177,85	<u>6021.29</u>	<u>30511.67</u>	<u>8037.25</u>	7,48	<u>2110.36</u>	<u>16168.90</u>
			5,08		0,61		108	549	145		38	291
118	КБ9-72-1	0,3048	<u>156.4062</u>	0,12	<u>18.7687</u>	177,85	<u>3338.02</u>	<u>18241.98</u>	<u>4747.60</u>	7,48	<u>1169.92</u>	<u>9255.54</u>
			47,67		5,72		1017	5560	1447		357	2821
121	КБ9-24-1	0,3048	<u>102.1976</u>	0,12	<u>12.2637</u>	177,85	<u>2181.10</u>	<u>11106.13</u>	<u>2923.19</u>	7,48	<u>764.44</u>	<u>5868.73</u>
			31,15		3,74		665	3385	891		233	1789
122	КБ13-16-6	0,08	<u>9.7040</u>	0,087	<u>0.8442</u>	177,85	<u>150.15</u>	<u>1229.96</u>	<u>303.62</u>	6,83	<u>66.28</u>	<u>520.05</u>
			0,77		0,07		12	98	25		5	42
123	КБ13-26-6	0,08	<u>3.7004</u>	0,087	<u>0.3219</u>	177,85	<u>57.26</u>	<u>462.49</u>	<u>114.35</u>	6,83	<u>25.27</u>	<u>196.88</u>
			0,3		0,03		5	37	9		2	16
124	КБ9-42-1	0,1	<u>60.0475</u>	0,12	<u>7.2057</u>	177,85	<u>1281.53</u>	<u>6588.47</u>	<u>1731.40</u>	7,48	<u>449.16</u>	<u>3462.09</u>
			6		0,72		128	659	173		45	346
127	КБ12-15-1	0,0185	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			2,47		0,3		53	251	67		18	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	КР2-4-1	4,5	<u>155.4800</u> 699,66	0,12	<u>18.6576</u> 83,96	177,85	<u>3318.25</u> 14932	<u>17809.59</u> 80144	<u>4648.12</u> 20917	7,48	<u>1162.99</u> 5233	<u>9129.36</u> 41082
129	КР2-4-2	4,5	<u>93.8400</u> 422,28	0,12	<u>11.2608</u> 50,67	177,85	<u>2002.73</u> 9012	<u>10700.31</u> 48151	<u>2794.67</u> 12576	7,48	<u>701.92</u> 3159	<u>5499.32</u> 24747
130	КР2-4-1	13,6	<u>155.4800</u> 2114,53	0,12	<u>18.6576</u> 253,74	177,85	<u>3318.25</u> 45128	<u>17809.59</u> 242210	<u>4648.12</u> 63214	7,48	<u>1162.99</u> 15817	<u>9129.36</u> 124159
131	КР2-4-2	13,6	<u>187.6800</u> 2552,45	0,12	<u>22.5216</u> 306,29	177,85	<u>4005.47</u> 54474	<u>21400.63</u> 291049	<u>5589.34</u> 76016	7,48	<u>1403.85</u> 19092	<u>10998.66</u> 149582
132	КБ1-164-2	9,19	<u>261.8000</u> 2405,94	0,12	<u>31.4160</u> 288,71	177,85	<u>5587.34</u> 51348	<u>23695.52</u> 217762	<u>6442.23</u> 59204	7,48	<u>1958.26</u> 17996	<u>13987.83</u> 128548
133	КБ1-166-1	3,34	<u>150.4500</u> 502,5	0,12	<u>18.0540</u> 60,3	177,85	<u>3210.90</u> 10724	<u>13411.11</u> 44793	<u>3656.84</u> 12214	7,48	<u>1125.37</u> 3759	<u>7993.11</u> 26697
134	КР20-41-3	4	<u>5.7535</u> 23,01	0,12	<u>0.6904</u> 2,76	177,85	<u>122.79</u> 491	<u>729.03</u> 2916	<u>187.40</u> 750	7,48	<u>43.04</u> 172	<u>353.23</u> 1413
135	КР1-6-1	4	<u>183.6000</u> 734,4	0,12	<u>22.0320</u> 88,13	177,85	<u>3918.39</u> 15674	<u>16995.85</u> 67983	<u>4601.13</u> 18404	7,48	<u>1373.33</u> 5493	<u>9892.85</u> 39571
136	С311-30	965,25	<u>0.4110</u> 396,72	0,12	<u>0.0493</u> 47,61	177,85	<u>8.77</u> 8465	<u>52.17</u> 50357	<u>13.41</u> 12945	7,48	<u>3.07</u> 2963	<u>25.25</u> 24373
137	КБ46-1-1	585	<u>37.5916</u> 21991,09	0,12	<u>4.5110</u> 2638,93	177,85	<u>802.28</u> 469334	<u>3750.24</u> 2193891	<u>1001.55</u> 585907	7,48	<u>281.19</u> 164496	<u>2085.02</u> 1219737
142	КБ1-17-14	0,04872	<u>113.6654</u> 5,54	0,12	<u>13.6398</u> 0,66	177,85	<u>2425.85</u> 118	<u>15132.78</u> 738	<u>3862.90</u> 189	7,48	<u>850.22</u> 41	<u>7138.97</u> 348
143	КБ1-164-2	0,0418	<u>314.1600</u> 13,13	0,12	<u>37.6992</u> 1,58	177,85	<u>6704.80</u> 280	<u>28434.62</u> 1189	<u>7730.67</u> 324	7,48	<u>2349.92</u> 98	<u>16785.39</u> 702
144	КБ1-166-1	0,437	<u>150.4500</u> 65,75	0,12	<u>18.0540</u> 7,89	177,85	<u>3210.90</u> 1403	<u>13411.11</u> 5861	<u>3656.84</u> 1598	7,48	<u>1125.37</u> 492	<u>7993.11</u> 3493
145	С311-30	80,388	<u>0.4110</u> 33,04	0,12	<u>0.0493</u> 3,96	177,85	<u>8.77</u> 705	<u>52.17</u> 4194	<u>13.41</u> 1078	7,48	<u>3.07</u> 247	<u>25.25</u> 2030
146	КБ6-1-5	0,529	<u>630.6567</u> 333,62	0,12	<u>75.6788</u> 40,03	177,85	<u>13459.48</u> 7120	<u>67689.11</u> 35808	<u>17852.69</u> 9445	7,48	<u>4717.31</u> 2495	<u>36029.48</u> 19060
150	КБ1-17-14	0,035	<u>113.6654</u> 3,97	0,12	<u>13.6398</u> 0,48	177,85	<u>2425.85</u> 85	<u>15132.78</u> 530	<u>3862.90</u> 135	7,48	<u>850.22</u> 30	<u>7138.97</u> 250
151	КБ1-164-2	0,21	<u>261.8000</u> 54,98	0,12	<u>31.4160</u> 6,6	177,85	<u>5587.34</u> 1173	<u>23695.52</u> 4976	<u>6442.23</u> 1353	7,48	<u>1958.26</u> 411	<u>13987.83</u> 2937
152	КБ1-164-2	0,03	<u>314.1600</u> 9,42	0,12	<u>37.6992</u> 1,13	177,85	<u>6704.80</u> 201	<u>28434.62</u> 853	<u>7730.67</u> 233	7,48	<u>2349.92</u> 70	<u>16785.39</u> 504
153	КБ1-166-1	0,24	<u>150.4500</u> 36,11	0,12	<u>18.0540</u> 4,33	177,85	<u>3210.90</u> 771	<u>13411.11</u> 3219	<u>3656.84</u> 877	7,48	<u>1125.37</u> 270	<u>7993.11</u> 1918
154	С311-30	57,75	<u>0.4110</u> 23,74	0,12	<u>0.0493</u> 2,85	177,85	<u>8.77</u> 506	<u>52.17</u> 3013	<u>13.41</u> 775	7,48	<u>3.07</u> 177	<u>25.25</u> 1458
155	КБ6-1-22	0,35	<u>495.5011</u> 173,43	0,12	<u>59.4601</u> 20,81	177,85	<u>10574.98</u> 3701	<u>53194.97</u> 18618	<u>14029.39</u> 4911	7,48	<u>3706.35</u> 1297	<u>28310.72</u> 9909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	КБ46-1-3	301	<u>66.6014</u>	0,12	<u>7.9922</u>	177,85	<u>1421.41</u>	<u>7354.44</u>	<u>1930.69</u>	7,48	<u>498.18</u>	<u>3850.28</u>
			20047,02		2405,64		427844	2213687	581138		149952	1158934
164	КБ6-13-3	0,105	<u>1174.9195</u>	0,12	<u>140.9903</u>	177,85	<u>25075.13</u>	<u>126269.96</u>	<u>33295.92</u>	7,48	<u>8788.40</u>	<u>67159.45</u>
			123,37		14,8		2633	13258	3496		923	7052
168	КБ6-15-1	0,12	<u>1979.7000</u>	0,12	<u>237.5640</u>	177,85	<u>42250.76</u>	<u>229069.51</u>	<u>59690.46</u>	7,48	<u>14808.16</u>	<u>116749.38</u>
			237,56		28,51		5070	27488	7163		1777	14010
171	КБ6-15-1	0,104	<u>1979.7000</u>	0,12	<u>237.5640</u>	177,85	<u>42250.76</u>	<u>229069.51</u>	<u>59690.46</u>	7,48	<u>14808.16</u>	<u>116749.38</u>
			205,89		24,71		4394	23823	6208		1540	12142
174	КБ6-22-3	4,73	<u>733.9895</u>	0,12	<u>88.0787</u>	177,85	<u>15664.80</u>	<u>79615.25</u>	<u>20961.61</u>	7,48	<u>5490.24</u>	<u>42116.65</u>
			3471,78		416,61		74095	376581	99148		25969	199212
178	КБ6-17-14	0,35	<u>1399.6889</u>	0,12	<u>167.9627</u>	177,85	<u>29872.16</u>	<u>152039.09</u>	<u>40020.48</u>	7,48	<u>10469.67</u>	<u>80362.31</u>
			489,89		58,79		10455	53214	14008		3664	28127
Разом:			58591,32		7030,74		1250418	6187639	1636382		438253	3325053

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1250418 + 6187639 * 1) * 0,0078 = \mathbf{58017 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1250418 + 6187639 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{12764 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1250418 + 6187639 * 1) * 0,003739 = \mathbf{27811 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загально виробничі витрати: 3325053 + 58017 + 12764 + 27811 = 3423645 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Вхідна група №1

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ.1

Кошторисна вартість 897,533 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,32927 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 161,305 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,13534	50063,29 2045,80	47976,27 13086,98	6776	277	6493 1771	22,1000 91,5654	2,99 12,39		
2	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,17642	32204,47 1809,74	30394,73 8803,45	5682	319	5363 1553	19,5500 62,4750	3,45 11,02		
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,09	28434,62 28434,62	- -	2559	2559	- -	314,1600 -	28,27 -		
4	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,18542	7822,22 -	7822,22 1803,54	1450	-	1450 334	- 12,0516	- 2,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	223,311	<u>280,49</u>	<u>280,49</u>	62637	-	<u>62637</u>	-	-
					-	52,17			11650	0,4110	91,78
6	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	7,17	<u>1045,71</u>	<u>113,54</u>	7498	1601	<u>814</u>	<u>2,3000</u>	<u>16,49</u>
					223,35	39,39			282	0,3399	2,44
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0369	<u>346410,27</u>	<u>2811,56</u>	12783	540	<u>104</u>	<u>150,7000</u>	<u>5,56</u>
		Фундамент монолитний Фм1			14634,48	1371,91			51	10,6641	0,39
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,1047	<u>377259,01</u>	<u>9956,45</u>	39499	2757	<u>1042</u>	<u>249,4100</u>	<u>26,11</u>
					26335,20	4176,47			437	32,7235	3,43
9	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1067	<u>30312,81</u>	-	3234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6521	<u>29989,81</u>	-	19556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,26	<u>29989,81</u>	-	7797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,18932	<u>439061,38</u>	<u>12223,92</u>	83123	9122	<u>2314</u>	<u>456,3300</u>	<u>86,39</u>
					48183,88	5011,09			949	39,1711	7,42
13	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0558	<u>29100,14</u>	-	1624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,4523	<u>30312,81</u>	-	13710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5644	<u>29989,81</u>	-	16926	-	-	-	-
		Сходи СХм-1			-	-			-	-	-
16	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0291	<u>461905,50</u>	<u>17753,89</u>	13441	1359	<u>517</u>	<u>421,3000</u>	<u>12,26</u>
					46688,47	7023,77			204	55,0022	1,6
17	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,031	<u>29100,14</u>	-	902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,02	<u>30564,97</u>	-	611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0983	<u>30312,81</u>	-	2980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2211	<u>29989,81</u>	-	6631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм Балка монолитна Бм1	т	0,4438	<u>29989.81</u> -	- -	13309	-	- -	- -	- -
22	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,00273	<u>606383.30</u> 138505,66	<u>29946.65</u> 12587,39	1655	378	<u>82</u> 34	<u>1264.4300</u> 98,4480	<u>3.45</u> 0,27
23	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0037	<u>32463.31</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
24	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0348	<u>29989.81</u> -	- -	1044	-	- -	- -	- -
25	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0095	<u>29989.81</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -
26	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм Балка монолитна Бм2	т	0,0184	<u>29989.81</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
27	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,00325	<u>606383.30</u> 138505,66	<u>29946.65</u> 12587,39	1971	450	<u>97</u> 41	<u>1264.4300</u> 98,4480	<u>4.11</u> 0,32
28	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0044	<u>32463.31</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
29	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0082	<u>29989.81</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
30	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм Плита монолитна Пм1	т	0,0185	<u>29989.81</u> -	- -	555	-	- -	- -	- -
31	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03454	<u>594010.67</u> 103114,62	<u>18591.98</u> 8607,71	20517	3562	<u>642</u> 297	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>33.32</u> 2,33
32	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0055	<u>30564.97</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
33	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1517	<u>30312.81</u> -	- -	4598	-	- -	- -	- -
34	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Стіна монолитна Стм1	т	0,2387	<u>29989.81</u> -	- -	7159	-	- -	- -	- -
35	КБ6-17-13	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0374	<u>725783.38</u> 197086,72	<u>45650.72</u> 19441,81	27144	7371	<u>1707</u> 727	<u>1844.0000</u> 152,0492	<u>68.97</u> 5,69
36	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0106	<u>32463.31</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0961	<u>30564.97</u>	-	2937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,004	<u>30312.81</u>	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1689	<u>29989.81</u>	-	5065	-	-	-	-
		Пандус			-	-			-	-	-
40	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,0066	<u>391465.96</u>	<u>9956.45</u>	2584	174	<u>66</u>	<u>249.4100</u>	<u>1.65</u>
					26335,20	4176,47			28	32,7235	0,22
41	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0258	<u>30564.97</u>	-	789	-	-	-	-
		Сходові марші металеві СХМ2, РМ1, РМ2, С1			-	-			-	-	-
42	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,1437	<u>28783.59</u>	<u>6093.83</u>	32920	25202	<u>6970</u>	<u>192.0000</u>	<u>219.59</u>
					22035,84	606,81			694	4,8160	5,51
43	C111-1841 варіант 2	Сталь швелерна 180х74	т	0,556394	<u>49036.24</u>	-	27283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,558726	<u>33457.79</u>	-	18694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,034874	<u>32442.35</u>	-	1131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,00318	<u>36550.80</u>	-	116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C124-31 варіант 3	Профтруба 120х6	т	0,059148	<u>39903.63</u>	-	2360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,1437	<u>11698.24</u>	<u>6081.75</u>	13379	5929	<u>6956</u>	<u>46.2400</u>	<u>52.88</u>
					5183,97	2281,54			2609	16,0249	18,33
49	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,551	<u>2846.51</u>	<u>169.69</u>	1568	669	<u>93</u>	<u>9.5600</u>	<u>5.27</u>
					1213,55	16,41			9	0,1440	0,08
50	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	100м2	0,551	<u>1043.63</u>	<u>126.83</u>	575	500	<u>70</u>	<u>7.2400</u>	<u>3.99</u>
					906,59	18,39			10	0,1608	0,09
51	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,133342	<u>608527.54</u>	-	81142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Огорожі сходів ОГ1									
52	КБ9-73-2	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0477	<u>28783.59</u>	<u>6093.83</u>	1373	1051	<u>291</u>	<u>192.0000</u>	<u>9.16</u>
					22035,84	606,81			29	4,8160	0,23
53	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	13,9178	<u>124.05</u>	-	1727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,55184	<u>84.60</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
55	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,00636	<u>33457.79</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
56	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ2 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0252	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	725	555	<u>154</u> 15	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>4.84</u> 0,12
57	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7,526	<u>124.05</u> -	- -	934	-	- -	- -	- -
58	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,77592	<u>84.60</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -
59	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,00318	<u>33457.79</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
60	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ3 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0754	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	2170	1662	<u>459</u> 46	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>14.48</u> 0,36
61	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	21,4226	<u>124.05</u> -	- -	2657	-	- -	- -	- -
62	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4,6428	<u>84.60</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
63	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,00795	<u>33457.79</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
64	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ4 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0437	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1258	963	<u>266</u> 27	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>8.39</u> 0,21
65	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10,494	<u>124.05</u> -	- -	1302	-	- -	- -	- -
66	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	3,5192	<u>39.42</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
67	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,1024	<u>84.60</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
68	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,604	<u>98.72</u> -	- -	356	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000339 2	<u>33457.79</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
70	КБ9-73-2	Огорожи сходів ОГ5 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0744	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	2141	1639	<u>453</u> 45	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>14.28</u> 0,36
71	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	18,656	<u>124.05</u> -	- -	2314	-	- -	- -	- -
72	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,1692	<u>39.42</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
73	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,6536	<u>84.60</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
74	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,406	<u>98.72</u> -	- -	534	-	- -	- -	- -
75	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000508 8	<u>33457.79</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
76	КБ9-73-2	Огорожи сходів ОГ6 Виготовлення огорожі сходів	т	0,063	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1813	1388	<u>384</u> 38	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>12.1</u> 0,3
77	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	11,872	<u>124.05</u> -	- -	1473	-	- -	- -	- -
78	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	9,1372	<u>39.42</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
79	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,378	<u>84.60</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
80	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,406	<u>98.72</u> -	- -	534	-	- -	- -	- -
81	C111-1804 варіант 6	Сталь листова 8мм	т	0,005724	<u>33457.79</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
82	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000508 8	<u>33457.79</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
83	КБ9-73-2	Огорожи сходів ОГ7 Виготовлення огорожі сходів	т	0,05	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1439	1102	<u>305</u> 30	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>9.6</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10,07	<u>124.05</u> -	- -	1249	-	- -	- -	- -
85	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	3,551	<u>39.42</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
86	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,378	<u>84.60</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
87	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	4,505	<u>98.72</u> -	- -	445	-	- -	- -	- -
88	C111-1804 варіант 6	Сталь листова 8мм	т	0,00477	<u>33457.79</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
89	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000424	<u>33457.79</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
90	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ8 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0124	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	357	273	<u>76</u> 8	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>2.38</u> 0,06
91	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,0918	<u>124.05</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
92	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	3,4238	<u>39.42</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
93	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,802	<u>98.72</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
94	C111-1804 варіант 6	Сталь листова 8мм	т	0,001908	<u>33457.79</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
95	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000169 6	<u>33457.79</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
96	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ9 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0663	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1908	1461	<u>404</u> 40	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>12.73</u> 0,32
97	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	16,801	<u>124.05</u> -	- -	2084	-	- -	- -	- -
98	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	5,353	<u>39.42</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,378	<u>84.60</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
100	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	4,5686	<u>98.72</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
101	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000424	<u>33457.79</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
102	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ10 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0388	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1117	855	<u>236</u> 24	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>7.45</u> 0,19
103	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	9,54	<u>124.05</u> -	- -	1183	-	- -	- -	- -
104	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	3,0316	<u>39.42</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
105	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,8268	<u>84.60</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
106	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,0846	<u>98.72</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
107	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000254 4	<u>33457.79</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
108	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ11 Виготовлення огорожі сходів	т	0,057	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1641	1256	<u>347</u> 35	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>10.94</u> 0,27
109	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	17,225	<u>124.05</u> -	- -	2137	-	- -	- -	- -
110	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,12932	<u>84.60</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
111	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,00053	<u>33457.79</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
112	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ12 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0419	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1206	923	<u>255</u> 25	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>8.04</u> 0,2
113	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10,865	<u>124.05</u> -	- -	1348	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	3,869	<u>39.42</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,8268	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,5122	<u>98.72</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000254 4	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ9-73-2	Огорожи сходів ОГ13 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0819	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	2357	1805	<u>499</u> 50	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>15.72</u> 0,39
119	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	18,974	<u>124.05</u> -	<u>-</u> -	2354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,5826	<u>39.42</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2,2048	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,2716	<u>98.72</u> -	<u>-</u> -	718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000678 4	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,386	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	1099	468	<u>66</u> 6	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>3.69</u> 0,06
125	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	100м2	0,386	<u>1043.63</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	403	350	<u>49</u> 7	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>2.79</u> 0,06
126	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,093412	<u>608527.54</u> -	<u>-</u> -	56844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					686821	78520	<u>101661</u> 22105		<u>711.34</u> 168,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					686821				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					506640				
		всього заробітна плата, грн.					100625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53099 105,12 18692 739920				

		Всього по розділу 1					739920				
		Розділ 2. Навіс 1									
127	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1935	<u>25046.06</u> 16710,51	<u>7455.60</u> 1531,47	4846	3233	<u>1443</u> 296	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>28.17</u> 2,09
128	С124-31 варіант 4	Профтруба 60х60х3,5	т	0,196596	<u>38020.89</u> -	<u>-</u> -	7475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	С111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,003096	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1449	<u>11439.30</u> 8361,49	<u>2860.99</u> 1104,11	1658	1212	<u>415</u> 160	<u>80.1600</u> 7,8576	<u>11.62</u> 1,14
131	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,0486	<u>4747.45</u> 2353,23	<u>2177.40</u> 784,78	231	114	<u>106</u> 38	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>1.1</u> 0,28
132	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0786	<u>9057.48</u> 5290,60	<u>3626.94</u> 1297,21	712	416	<u>285</u> 102	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>3.99</u> 0,73
133	& С111-153- С1	Саморіз для кріплення профлістів згумовою прокладкою	шт	80	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& С111-741- В2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	8,646	<u>391.50</u> -	<u>-</u> -	3385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0081	<u>42557.38</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	345	109	<u>2</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1.08</u> -
136	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,045	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	128	55	<u>8</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.43</u> 0,01
137	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,045	<u>4637.47</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	209	41	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.33</u> 0,01
138	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,01089	<u>608527.54</u> -	<u>-</u> -	6627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25883	5180	<u>2265</u> 599		<u>46.72</u> 4,26
		Разом будівельні роботи, грн.					25883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18438 5779 3065 6,09 1083 28948				

		Всього по розділу 2					28948				
		Розділ 3. Навіс 2									
139	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2775	<u>25046.06</u> 16710,51	<u>7455.60</u> 1531,47	6950	4637	<u>2069</u> 425	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>40.4</u> 3
140	С111-1841 варіант 3	Сталь швелерна 160х68	т	0,28638	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	14043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0148	<u>25832.19</u> 19731,36	<u>5391.50</u> 530,93	382	292	<u>80</u> 8	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>2.6</u> 0,06
142	С111-1841 варіант 3	Сталь швелерна 160х68	т	0,0106	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	С111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,002968	<u>36550.80</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	С111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,00212	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,2923	<u>13994.51</u> 9429,62	<u>4341.72</u> 1676,51	4091	2756	<u>1269</u> 490	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>26.42</u> 3,45
146	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1184	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	337	144	<u>20</u> 2	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>1.13</u> 0,02
147	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1184	<u>1043.63</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	124	107	<u>15</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.86</u> 0,02
148	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,028652 8	<u>608527.54</u> -	<u>-</u> -	17436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ34-56-7	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	100м2	0,106	<u>27985.49</u> 18220,38	<u>5730.54</u> 2790,07	2966	1931	<u>607</u> 296	<u>177.0000</u> 26,6002	<u>18.76</u> 2,82
150	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 40х40х3 мм	т	0,0354	<u>31985.88</u> -	<u>-</u> -	1132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,007865	<u>608527.54</u> -	<u>-</u> -	4786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,142	<u>37863.34</u> 5650,17	- -	5377	802	- -	<u>49.7900</u> -	<u>7.07</u> -
153	КБ6-17-1	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00568	<u>948509.55</u> 339589,82	<u>68145.70</u> 31795,80	5388	1929	<u>387</u> 181	<u>3177.3000</u> 247,7578	<u>18.05</u> 1,41
154	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0158	<u>29100.14</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
155	КБ34-60-11	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	100м2	0,106	<u>9395.02</u> 9255,38	<u>57.34</u> 21,37	996	981	<u>6</u> 2	<u>85.5000</u> 0,1862	<u>9.06</u> 0,02
156	С126-1194 варіант 1	Композит "Екобонд"	100м2	0,1113	<u>82202.70</u> -	- -	9149	-	- -	- -	- -
157	КБ15-74-1	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,3607	<u>21171.07</u> 20316,96	<u>13.35</u> 11,82	7636	7328	<u>5</u> 4	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>55.45</u> 0,04
158	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (коріод) Ceresit СТ 35	кг	100,996	<u>18.54</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -
159	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	20,5599	<u>62.87</u> -	- -	1293	-	- -	- -	- -
160	КБ9-75-2	ЗД1, ЗД2, ЗД4 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,05935	<u>25832.19</u> 19731,36	<u>5391.50</u> 530,93	1533	1171	<u>320</u> 32	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>10.45</u> 0,25
161	С111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,037153	<u>36550.80</u> -	- -	1358	-	- -	- -	- -
162	С111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,00954	<u>33457.79</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
163	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,016218	<u>29989.81</u> -	- -	486	-	- -	- -	- -
164	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,05935	<u>25855.66</u> 25005,75	<u>295.86</u> 90,72	1535	1484	<u>18</u> 5	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>13.71</u> 0,04
165	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,226	<u>18562.23</u> 3801,58	- -	22757	4661	- -	<u>33.5000</u> -	<u>41.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					113105	28223	4796 1447		<u>245.03</u> 11,13
		Разом будівельні роботи, грн.					113105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					29670 15561 30,67 5456 128666 128666				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					825809 825809 605164 136074 71724 141,88 25231 897533 897533	111923	<u>108722</u> 24151		<u>1003,09</u> 184,3
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1329,27 161305				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Вхідна група №1

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	135,34	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	176,42	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	9	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	185,42	
5	Перевезення ґрунту до 30 км	т	223,311	
6	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	7,17	
7	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм Фундамент монолитний Фм1	м3	3,69	
8	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	10,47	
9	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм Сходи СХм-1	м3	18,932	
10	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм Балка монолитна Бм1	м3	2,91	
11	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/ Балка монолитна Бм2	м3	0,273	
12	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/ Плита монолитна Пм1	м3	0,325	

1	2	3	4	5
13	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм Стіна монолитна Стм1	м3	3,454	
14	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм Пандус	м3	3,74	
15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/ Сходові марші металеві СХМ2, РМ1, РМ2, С1	м3	0,66	
16	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,1437	
17	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,1437	
18	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	55,1	
19	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/ Огорожі сходів ОГ1	м2	55,1	
20	Виготовлення огорожі сходів Огорожі сходів ОГ2	т	0,0477	
21	Виготовлення огорожі сходів Огорожі сходів ОГ3	т	0,0252	
22	Виготовлення огорожі сходів Огорожі сходів ОГ4	т	0,0754	
23	Виготовлення огорожі сходів Огорожі сходів ОГ5	т	0,0437	
24	Виготовлення огорожі сходів Огорожі сходів ОГ6	т	0,0744	
25	Виготовлення огорожі сходів Огорожі сходів ОГ7	т	0,063	
26	Виготовлення огорожі сходів Огорожі сходів ОГ8	т	0,05	
27	Виготовлення огорожі сходів Огорожі сходів ОГ9	т	0,0124	
28	Виготовлення огорожі сходів Огорожі сходів ОГ10	т	0,0663	
29	Виготовлення огорожі сходів Огорожі сходів ОГ11	т	0,0388	
30	Виготовлення огорожі сходів Огорожі сходів ОГ12	т	0,057	
31	Виготовлення огорожі сходів Огорожі сходів ОГ13	т	0,0419	
32	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0819	
33	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	38,6	
34	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	м2	38,6	
35	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1935	
36	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1449	
37	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,0486	
38	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	7,86	
39	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	0,81	

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на Вхідна група №1

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гально-ви- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-17-14	0,13534	<u>113.6654</u> 15,38	0,12	<u>13.6398</u> 1,85	177,85	<u>2425.85</u> 328	<u>15132.78</u> 2048	<u>3862.90</u> 523	7,48	<u>850.22</u> 115	<u>7138.97</u> 966
2	КБ1-12-14	0,17642	<u>82.0250</u> 14,47	0,12	<u>9.8430</u> 1,74	177,85	<u>1750.58</u> 309	<u>10613.19</u> 1872	<u>2720.03</u> 480	7,48	<u>613.55</u> 108	<u>5084.16</u> 897
3	КБ1-164-2	0,09	<u>314.1600</u> 28,27	0,12	<u>37.6992</u> 3,39	177,85	<u>6704.80</u> 603	<u>28434.62</u> 2559	<u>7730.67</u> 697	7,48	<u>2349.92</u> 211	<u>16785.39</u> 1511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-27-4	0,18542	<u>12.0516</u> 2,23	0,12	<u>1.4462</u> 0,27	177,85	<u>257.21</u> 48	<u>1803.54</u> 334	<u>453.37</u> 83	7,48	<u>90.15</u> 17	<u>800.73</u> 148
5	С311-30	223,311	<u>0.4110</u> 91,78	0,12	<u>0.0493</u> 11,01	177,85	<u>8.77</u> 1958	<u>52.17</u> 11650	<u>13.41</u> 2995	7,48	<u>3.07</u> 686	<u>25.25</u> 5639
6	КБ8-2-1	7,17	<u>2.6399</u> 18,93	0,12	<u>0.3168</u> 2,27	177,85	<u>56.34</u> 404	<u>262.74</u> 1883	<u>70.20</u> 503	7,48	<u>19.75</u> 142	<u>146.29</u> 1049
7	КБ6-1-1	0,0369	<u>161.3641</u> 5,95	0,12	<u>19.3637</u> 0,71	177,85	<u>3443.83</u> 127	<u>16006.39</u> 591	<u>4279.05</u> 158	7,48	<u>1207.00</u> 45	<u>8929.88</u> 330
8	КБ6-1-16	0,1047	<u>282.1335</u> 29,54	0,12	<u>33.8560</u> 3,54	177,85	<u>6021.29</u> 630	<u>30511.67</u> 3194	<u>8037.25</u> 842	7,48	<u>2110.36</u> 221	<u>16168.90</u> 1693
12	КБ6-1-22	0,18932	<u>495.5011</u> 93,81	0,12	<u>59.4601</u> 11,26	177,85	<u>10574.98</u> 2002	<u>53194.97</u> 10071	<u>14029.39</u> 2656	7,48	<u>3706.35</u> 702	<u>28310.72</u> 5360
16	КБ6-1-19	0,0291	<u>476.3022</u> 13,86	0,12	<u>57.1563</u> 1,66	177,85	<u>10165.24</u> 296	<u>53712.24</u> 1563	<u>14053.05</u> 408	7,48	<u>3562.74</u> 104	<u>27781.03</u> 808
22	КБ6-18-1	0,00273	<u>1362.8780</u> 3,72	0,12	<u>163.5454</u> 0,45	177,85	<u>29086.54</u> 79	<u>151093.05</u> 412	<u>39639.51</u> 108	7,48	<u>10194.33</u> 28	<u>78920.38</u> 215
27	КБ6-18-1	0,00325	<u>1362.8780</u> 4,43	0,12	<u>163.5454</u> 0,53	177,85	<u>29086.54</u> 95	<u>151093.05</u> 491	<u>39639.51</u> 128	7,48	<u>10194.33</u> 33	<u>78920.38</u> 256
31	КБ6-22-1	0,03454	<u>1032.1208</u> 35,65	0,12	<u>123.8545</u> 4,28	177,85	<u>22027.52</u> 761	<u>111722.33</u> 3859	<u>29424.97</u> 1016	7,48	<u>7720.26</u> 267	<u>59172.75</u> 2044
35	КБ6-17-13	0,0374	<u>1996.0492</u> 74,66	0,12	<u>239.5259</u> 8,96	177,85	<u>42599.68</u> 1593	<u>216528.53</u> 8098	<u>57008.21</u> 2133	7,48	<u>14930.45</u> 558	<u>114538.34</u> 4284
40	КБ6-1-16	0,0066	<u>282.1335</u> 1,87	0,12	<u>33.8560</u> 0,22	177,85	<u>6021.29</u> 40	<u>30511.67</u> 202	<u>8037.25</u> 53	7,48	<u>2110.36</u> 14	<u>16168.90</u> 107
42	КБ9-73-2	1,1437	<u>196.8160</u> 225,1	0,12	<u>23.6179</u> 27,01	177,85	<u>4200.45</u> 4804	<u>22642.65</u> 25896	<u>5905.48</u> 6754	7,48	<u>1472.18</u> 1684	<u>11578.11</u> 13242
48	КБ9-29-1	1,1437	<u>62.2649</u> 71,21	0,12	<u>7.4718</u> 8,55	177,85	<u>1328.86</u> 1520	<u>7465.51</u> 8538	<u>1934.76</u> 2212	7,48	<u>465.74</u> 533	<u>3729.36</u> 4265
49	КБ13-16-6	0,551	<u>9.7040</u> 5,35	0,087	<u>0.8442</u> 0,47	177,85	<u>150.15</u> 83	<u>1229.96</u> 678	<u>303.62</u> 167	6,83	<u>66.28</u> 37	<u>520.05</u> 287
50	КБ13-26-6	0,551	<u>7.4008</u> 4,08	0,087	<u>0.6439</u> 0,35	177,85	<u>114.51</u> 63	<u>924.98</u> 510	<u>228.69</u> 126	6,83	<u>50.55</u> 28	<u>393.75</u> 217
52	КБ9-73-2	0,0477	<u>196.8160</u> 9,39	0,12	<u>23.6179</u> 1,13	177,85	<u>4200.45</u> 200	<u>22642.65</u> 1080	<u>5905.48</u> 282	7,48	<u>1472.18</u> 70	<u>11578.11</u> 552
56	КБ9-73-2	0,0252	<u>196.8160</u> 4,96	0,12	<u>23.6179</u> 0,6	177,85	<u>4200.45</u> 106	<u>22642.65</u> 570	<u>5905.48</u> 149	7,48	<u>1472.18</u> 37	<u>11578.11</u> 292
60	КБ9-73-2	0,0754	<u>196.8160</u> 14,84	0,12	<u>23.6179</u> 1,78	177,85	<u>4200.45</u> 317	<u>22642.65</u> 1708	<u>5905.48</u> 445	7,48	<u>1472.18</u> 111	<u>11578.11</u> 873
64	КБ9-73-2	0,0437	<u>196.8160</u> 8,6	0,12	<u>23.6179</u> 1,03	177,85	<u>4200.45</u> 184	<u>22642.65</u> 990	<u>5905.48</u> 258	7,48	<u>1472.18</u> 64	<u>11578.11</u> 506
70	КБ9-73-2	0,0744	<u>196.8160</u> 14,64	0,12	<u>23.6179</u> 1,76	177,85	<u>4200.45</u> 313	<u>22642.65</u> 1684	<u>5905.48</u> 438	7,48	<u>1472.18</u> 110	<u>11578.11</u> 861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	КБ9-73-2	0,063	<u>196.8160</u>	0,12	<u>23.6179</u>	177,85	<u>4200.45</u>	<u>22642.65</u>	<u>5905.48</u>	7,48	<u>1472.18</u>	<u>11578.11</u>
			12,4		1,49		265	1426	371		93	729
83	КБ9-73-2	0,05	<u>196.8160</u>	0,12	<u>23.6179</u>	177,85	<u>4200.45</u>	<u>22642.65</u>	<u>5905.48</u>	7,48	<u>1472.18</u>	<u>11578.11</u>
			9,84		1,18		210	1132	295		74	579
90	КБ9-73-2	0,0124	<u>196.8160</u>	0,12	<u>23.6179</u>	177,85	<u>4200.45</u>	<u>22642.65</u>	<u>5905.48</u>	7,48	<u>1472.18</u>	<u>11578.11</u>
			2,44		0,29		52	281	74		18	144
96	КБ9-73-2	0,0663	<u>196.8160</u>	0,12	<u>23.6179</u>	177,85	<u>4200.45</u>	<u>22642.65</u>	<u>5905.48</u>	7,48	<u>1472.18</u>	<u>11578.11</u>
			13,05		1,57		278	1501	392		98	768
102	КБ9-73-2	0,0388	<u>196.8160</u>	0,12	<u>23.6179</u>	177,85	<u>4200.45</u>	<u>22642.65</u>	<u>5905.48</u>	7,48	<u>1472.18</u>	<u>11578.11</u>
			7,64		0,92		163	879	229		57	449
108	КБ9-73-2	0,057	<u>196.8160</u>	0,12	<u>23.6179</u>	177,85	<u>4200.45</u>	<u>22642.65</u>	<u>5905.48</u>	7,48	<u>1472.18</u>	<u>11578.11</u>
			11,21		1,35		239	1291	337		84	660
112	КБ9-73-2	0,0419	<u>196.8160</u>	0,12	<u>23.6179</u>	177,85	<u>4200.45</u>	<u>22642.65</u>	<u>5905.48</u>	7,48	<u>1472.18</u>	<u>11578.11</u>
			8,24		0,99		176	948	247		62	485
118	КБ9-73-2	0,0819	<u>196.8160</u>	0,12	<u>23.6179</u>	177,85	<u>4200.45</u>	<u>22642.65</u>	<u>5905.48</u>	7,48	<u>1472.18</u>	<u>11578.11</u>
			16,11		1,93		344	1855	483		121	948
124	КБ13-16-6	0,386	<u>9.7040</u>	0,087	<u>0.8442</u>	177,85	<u>150.15</u>	<u>1229.96</u>	<u>303.62</u>	6,83	<u>66.28</u>	<u>520.05</u>
			3,75		0,33		58	474	117		26	201
125	КБ13-26-6	0,386	<u>7.4008</u>	0,087	<u>0.6439</u>	177,85	<u>114.51</u>	<u>924.98</u>	<u>228.69</u>	6,83	<u>50.55</u>	<u>393.75</u>
			2,85		0,25		44	357	88		20	152
127	КБ9-72-1	0,1935	<u>156.4062</u>	0,12	<u>18.7687</u>	177,85	<u>3338.02</u>	<u>18241.98</u>	<u>4747.60</u>	7,48	<u>1169.92</u>	<u>9255.54</u>
			30,26		3,63		646	3529	919		226	1791
130	КБ9-23-1	0,1449	<u>88.0176</u>	0,12	<u>10.5621</u>	177,85	<u>1878.47</u>	<u>9465.60</u>	<u>2495.70</u>	7,48	<u>658.37</u>	<u>5032.54</u>
			12,76		1,53		272	1372	362		95	729
131	КБ9-25-1	0,0486	<u>28.2196</u>	0,12	<u>3.3864</u>	177,85	<u>602.26</u>	<u>3138.01</u>	<u>822.86</u>	7,48	<u>211.08</u>	<u>1636.20</u>
			1,38		0,16		29	152	41		10	80
132	КБ9-42-1	0,0786	<u>60.0417</u>	0,12	<u>7.2050</u>	177,85	<u>1281.41</u>	<u>6587.81</u>	<u>1731.23</u>	7,48	<u>449.11</u>	<u>3461.75</u>
			4,72		0,57		101	518	136		35	272
135	КБ12-15-1	0,0081	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			1,08		0,13		23	110	29		8	60
136	КБ13-16-6	0,045	<u>9.7040</u>	0,087	<u>0.8442</u>	177,85	<u>150.15</u>	<u>1229.96</u>	<u>303.62</u>	6,83	<u>66.28</u>	<u>520.05</u>
			0,44		0,04		7	56	13		3	23
137	КБ13-26-6	0,045	<u>7.4008</u>	0,087	<u>0.6439</u>	177,85	<u>114.51</u>	<u>924.98</u>	<u>228.69</u>	6,83	<u>50.55</u>	<u>393.75</u>
			0,34		0,03		5	42	11		2	18
139	КБ9-72-1	0,2775	<u>156.4062</u>	0,12	<u>18.7687</u>	177,85	<u>3338.02</u>	<u>18241.98</u>	<u>4747.60</u>	7,48	<u>1169.92</u>	<u>9255.54</u>
			43,4		5,21		926	5062	1317		325	2568
141	КБ9-75-2	0,0148	<u>180.1760</u>	0,12	<u>21.6211</u>	177,85	<u>3845.32</u>	<u>20262.29</u>	<u>5303.67</u>	7,48	<u>1347.72</u>	<u>10496.71</u>
			2,66		0,32		57	300	78		20	155
145	КБ9-24-1	0,2923	<u>102.1976</u>	0,12	<u>12.2637</u>	177,85	<u>2181.10</u>	<u>11106.13</u>	<u>2923.19</u>	7,48	<u>764.44</u>	<u>5868.73</u>
			29,87		3,58		638	3246	854		223	1715
146	КБ13-16-6	0,1184	<u>9.7040</u>	0,087	<u>0.8442</u>	177,85	<u>150.15</u>	<u>1229.96</u>	<u>303.62</u>	6,83	<u>66.28</u>	<u>520.05</u>
			1,15		0,1		18	146	36		8	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	КБ13-26-6	0,1184	<u>7.4008</u> 0,88	0,087	<u>0.6439</u> 0,08	177,85	<u>114.51</u> 14	<u>924.98</u> 109	<u>228.69</u> 27	6,83	<u>50.55</u> 6	<u>393.75</u> 47
149	КБ34-56-7	0,106	<u>203.6002</u> 21,58	0,12	<u>24.4320</u> 2,59	177,85	<u>4345.24</u> 461	<u>21010.45</u> 2227	<u>5578.25</u> 591	7,48	<u>1522.93</u> 161	<u>11446.42</u> 1213
152	КБ8-3-5	0,142	<u>49.7900</u> 7,07	0,12	<u>5.9748</u> 0,85	177,85	<u>1062.62</u> 151	<u>5650.17</u> 802	<u>1476.81</u> 209	7,48	<u>372.43</u> 53	<u>2911.86</u> 413
153	КБ6-17-1	0,00568	<u>3425.0578</u> 19,46	0,12	<u>411.0069</u> 2,33	177,85	<u>73097.58</u> 415	<u>371385.62</u> 2110	<u>97786.30</u> 555	7,48	<u>25619.43</u> 146	<u>196503.31</u> 1116
155	КБ34-60-11	0,106	<u>85.6862</u> 9,08	0,12	<u>10.2823</u> 1,09	177,85	<u>1828.71</u> 194	<u>9276.75</u> 983	<u>2443.20</u> 259	7,48	<u>640.93</u> 68	<u>4912.84</u> 521
157	КБ15-74-1	0,3607	<u>153.8299</u> 55,49	0,12	<u>18.4596</u> 6,66	177,85	<u>3283.04</u> 1184	<u>20328.78</u> 7332	<u>5194.60</u> 1874	7,48	<u>1150.65</u> 415	<u>9628.29</u> 3473
160	КБ9-75-2	0,05935	<u>180.1760</u> 10,7	0,12	<u>21.6211</u> 1,28	177,85	<u>3845.32</u> 228	<u>20262.29</u> 1203	<u>5303.67</u> 315	7,48	<u>1347.72</u> 80	<u>10496.71</u> 623
164	КБ6-11-7	0,05935	<u>231.6150</u> 13,75	0,12	<u>27.7938</u> 1,65	177,85	<u>4943.13</u> 293	<u>25096.47</u> 1489	<u>6608.71</u> 392	7,48	<u>1732.48</u> 103	<u>13284.32</u> 788
165	КБ8-3-7	1,226	<u>33.5000</u> 41,07	0,12	<u>4.0200</u> 4,93	177,85	<u>714.96</u> 877	<u>3801.58</u> 4661	<u>993.64</u> 1218	7,48	<u>250.58</u> 307	<u>1959.18</u> 2402
Разом:			1187,39		141,88		25231	136074	35483		8872	69586

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (25231 + 136074 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1258 \text{ грн.}}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (25231 + 136074 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{277 \text{ грн.}}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (25231 + 136074 * 1) * 0,003739 = \mathbf{603 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 69586 + 1258 + 277 + 603 = 71724 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Вхідна група №2

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ.1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

725,499 тис. грн.
0,92807 тис.люд.год.
111,913 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0936	50063.29 2045,80	47976.27 13086,98	4686	191	4491 1225	22.1000 91,5654	2.07 8,57			
2	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1167	32204.47 1809,74	30394.73 8803,45	3758	211	3547 1027	19.5500 62,4750	2.28 7,29			
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,11	28434.62 28434,62	- -	3128	3128	- -	314.1600 -	34.56 -			
4	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1277	7822.22 -	7822.22 1803,54	999	-	999 230	- 12,0516	- 1,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	104,94	<u>280,49</u>	<u>280,49</u>	29435	-	<u>29435</u>	-	-
					-	52,17			5475	0,4110	43,13
6	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	5,8	<u>1045,71</u>	<u>113,54</u>	6065	1295	<u>659</u>	<u>2.3000</u>	<u>13,34</u>
					223,35	39,39			228	0,3399	1,97
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,031	<u>346410,27</u>	<u>2811,56</u>	10739	454	<u>87</u>	<u>150.7000</u>	<u>4,67</u>
		Фундамент монолитний Фм1			14634,48	1371,91			43	10,6641	0,33
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,087	<u>377259,01</u>	<u>9956,45</u>	32822	2291	<u>866</u>	<u>249.4100</u>	<u>21,7</u>
					26335,20	4176,47			363	32,7235	2,85
9	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0842	<u>30312,81</u>	-	2552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5499	<u>29989,81</u>	-	16491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,233	<u>29989,81</u>	-	6988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,17	<u>439061,38</u>	<u>12223,92</u>	74640	8191	<u>2078</u>	<u>456.3300</u>	<u>77,58</u>
					48183,88	5011,09			852	39,1711	6,66
13	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0479	<u>29100,14</u>	-	1394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3949	<u>30312,81</u>	-	11971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,525	<u>29989,81</u>	-	15745	-	-	-	-
		Сходи СХм-1			-	-			-	-	-
16	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0291	<u>461905,50</u>	<u>17753,89</u>	13441	1359	<u>517</u>	<u>421.3000</u>	<u>12,26</u>
					46688,47	7023,77			204	55,0022	1,6
17	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,031	<u>29100,14</u>	-	902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,02	<u>30564,97</u>	-	611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0983	<u>30312,81</u>	-	2980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2211	<u>29989,81</u>	-	6631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм Балка монолитна Бм1	т	0,1044	<u>29989.81</u> -	- -	3131	-	- -	- -	- -
22	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,00325	<u>606383.30</u> 138505,66	<u>29946.65</u> 12587,39	1971	450	<u>97</u> 41	<u>1264.4300</u> 98,4480	<u>4.11</u> 0,32
23	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0044	<u>32463.31</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
24	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0082	<u>29989.81</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
25	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм Плита монолитна Пм1	т	0,0185	<u>29989.81</u> -	- -	555	-	- -	- -	- -
26	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03688	<u>594010.67</u> 103114,62	<u>18591.98</u> 8607,71	21907	3803	<u>686</u> 317	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>35.58</u> 2,48
27	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0055	<u>30564.97</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
28	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1676	<u>30312.81</u> -	- -	5080	-	- -	- -	- -
29	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Стіна монолитна Стм1	т	0,193	<u>29989.81</u> -	- -	5788	-	- -	- -	- -
30	КБ6-17-13	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,04242	<u>725783.38</u> 197086,72	<u>45650.72</u> 19441,81	30788	8360	<u>1937</u> 825	<u>1844.0000</u> 152,0492	<u>78.22</u> 6,45
31	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0105	<u>32463.31</u> -	- -	341	-	- -	- -	- -
32	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0807	<u>30564.97</u> -	- -	2467	-	- -	- -	- -
33	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0021	<u>30312.81</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
34	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Сходи СХМ2	т	0,1239	<u>29989.81</u> -	- -	3716	-	- -	- -	- -
35	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,008	<u>445081.87</u> 46688,47	<u>17753.89</u> 7023,77	3561	374	<u>142</u> 56	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>3.37</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,013992	<u>30312.81</u>	-	424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,002438	<u>30564.97</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,017172	<u>29100.14</u>	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,1437	<u>11698.24</u>	<u>6081.75</u>	13379	5929	<u>6956</u>	<u>46.2400</u>	<u>52.88</u>
					5183,97	2281,54			2609	16,0249	18,33
40	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,551	<u>2846.51</u>	<u>169.69</u>	1568	669	<u>93</u>	<u>9.5600</u>	<u>5.27</u>
					1213,55	16,41			9	0,1440	0,08
41	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	100м2	0,551	<u>1043.63</u>	<u>126.83</u>	575	500	<u>70</u>	<u>7.2400</u>	<u>3.99</u>
					906,59	18,39			10	0,1608	0,09
42	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,133342	<u>608527.54</u>	-	81142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Сходові марші металеві СХМ3, РМ1, РМ2, С1									
43	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,5589	<u>28783.59</u>	<u>6093.83</u>	16087	12316	<u>3406</u>	<u>192.0000</u>	<u>107.31</u>
					22035,84	606,81			339	4,8160	2,69
44	C111-1841 варіант 2	Сталь швелерна 180х74	т	0,546218	<u>49036.24</u>	-	26784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,547808	<u>33457.79</u>	-	18328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,037206	<u>32442.35</u>	-	1207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,00318	<u>36550.80</u>	-	116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C124-31 варіант 3	Профтруба 120х6	т	0,059148	<u>39903.63</u>	-	2360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,5589	<u>11698.24</u>	<u>6081.75</u>	6538	2897	<u>3399</u>	<u>46.2400</u>	<u>25.84</u>
					5183,97	2281,54			1275	16,0249	8,96
50	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,554	<u>2846.51</u>	<u>169.69</u>	1577	672	<u>94</u>	<u>9.5600</u>	<u>5.3</u>
					1213,55	16,41			9	0,1440	0,08
51	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	100м2	0,554	<u>1043.63</u>	<u>126.83</u>	578	502	<u>70</u>	<u>7.2400</u>	<u>4.01</u>
					906,59	18,39			10	0,1608	0,09
52	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,134068	<u>608527.54</u>	-	81584	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					578726	53592	<u>59629</u>		<u>494.34</u>
									15147		113,95
		Разом будівельні роботи, грн.					578726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					465505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68739 36443 72,4 12872 615169				

		Всього по розділу 1					615169				
		Розділ 2. Навіс 1									
53	КБ9-72-1	рама РМ3, ЗДЗ Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2504	<u>25046.06</u> 16710,51	<u>7455.60</u> 1531,47	6272	4184	<u>1867</u> 383	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>36.46</u> 2,71
54	С111-1841 варіант 3	Сталь швелерна 160х68	т	0,258412 8	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	12672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0148	<u>25832.19</u> 19731,36	<u>5391.50</u> 530,93	382	292	<u>80</u> 8	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>2.6</u> 0,06
56	С111-1841 варіант 3	Сталь швелерна 160х68	т	0,0106	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,002968	<u>36550.80</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,00212	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,2652	<u>13994.51</u> 9429,62	<u>4341.72</u> 1676,51	3711	2501	<u>1151</u> 445	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>23.97</u> 3,13
60	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0828	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	236	100	<u>14</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.79</u> 0,01
61	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0828	<u>1043.63</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	86	75	<u>11</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.6</u> 0,01
62	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,020037 6	<u>608527.54</u> -	<u>-</u> -	12193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ34-56-7	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	100м2	0,086	<u>27985.49</u> 18220,38	<u>5730.54</u> 2790,07	2407	1567	<u>493</u> 240	<u>177.0000</u> 26,6002	<u>15.22</u> 2,29
64	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 40х40х3 мм	т	0,0296	<u>31985.88</u> -	<u>-</u> -	947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,006945 4	<u>608527.54</u> -	<u>-</u> -	4226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,14	<u>37863.34</u> 5650,17	- -	5301	791	- -	<u>49.7900</u> -	<u>6.97</u> -
67	КБ6-17-1	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00424	<u>948509.55</u> 339589,82	<u>68145.70</u> 31795,80	4022	1440	<u>289</u> 135	<u>3177.3000</u> 247,7578	<u>13.47</u> 1,05
68	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0118	<u>29100.14</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -
69	КБ34-60-11	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	100м2	0,086	<u>9395.02</u> 9255,38	<u>57.34</u> 21,37	808	796	<u>5</u> 2	<u>85.5000</u> 0,1862	<u>7.35</u> 0,02
70	С126-1194 варіант 1	Композит "Екобонд"	100м2	0,0903	<u>82202.70</u> -	- -	7423	-	- -	- -	- -
71	КБ15-74-1	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,3	<u>21171.07</u> 20316,96	<u>13.35</u> 11,82	6351	6095	<u>4</u> 4	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>46.12</u> 0,03
72	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (корієд) Ceresit СТ 35	кг	84	<u>18.54</u> -	- -	1557	-	- -	- -	- -
73	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	17,1	<u>62.87</u> -	- -	1075	-	- -	- -	- -
74	КБ9-75-2	ЗД1, ЗД2, ЗД4, ЗД6 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0448	<u>25832.19</u> 19731,36	<u>5391.50</u> 530,93	1157	884	<u>242</u> 24	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>7.88</u> 0,19
75	С111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,025599	<u>36550.80</u> -	- -	936	-	- -	- -	- -
76	С111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,00954	<u>33457.79</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
77	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,003763	<u>29989.81</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
78	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0336	<u>25855.66</u> 25005,75	<u>295.86</u> 90,72	869	840	<u>10</u> 3	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>7.76</u> 0,02
79	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0112	<u>13735.22</u> 12923,97	<u>295.86</u> 90,72	154	145	<u>3</u> 1	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>1.34</u> 0,01
80	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,22	<u>18562.23</u> 3801,58	- -	22646	4638	- -	<u>33.5000</u> -	<u>40.87</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					96905	24348	<u>4169</u> 1248		<u>211.4</u> 9,53
		Разом будівельні роботи, грн.					96905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					68388 25596 13425 26,45 4706 110330 110330				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					675631 675631 533893 94335 49868 98,85 17578 725499 725499	77940	63798 16395		705,74 123,48
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					928,07 111913				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Вхідна група №2**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	93,6	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	116,7	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	11	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	127,7	
5	Перевезення ґрунту до 30 км	т	104,94	
6	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	5,8	
7	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм Фундамент монолитний Фм1	м3	3,1	
8	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	8,7	
9	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм Сходи СХм-1	м3	17	
10	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм Балка монолитна Бм1	м3	2,91	
11	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/ Плита монолитна Пм1	м3	0,325	
12	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм Стіна монолитна Стм1	м3	3,688	

1	2	3	4	5
13	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм Сходи СХМ2	м3	4,242	
14	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,8	
15	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,1437	
16	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	55,1	
17	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/ Сходові марші металеві СХМ3, РМ1, РМ2, С1	м2	55,1	
18	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,5589	
19	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,5589	
20	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	55,4	
21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/ рама РМ3, ЗД3	м2	55,4	
22	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2504	
23	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0148	
24	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,2652	
25	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,28	
26	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,28	
27	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	м2	8,6	
28	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	14	
29	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,424	
30	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	м2	8,6	
31	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм ЗД1, ЗД2, ЗД4, ЗД6	м2	30	
32	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0448	
33	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0336	
34	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0112	

1	2	3	4	5
35	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	122	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на Вхідна група №2

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-17-14	0,0936	<u>113.6654</u> 10,64	0,12	<u>13.6398</u> 1,28	177,85	<u>2425.85</u> 227	<u>15132.78</u> 1416	<u>3862.90</u> 361	7,48	<u>850.22</u> 80	<u>7138.97</u> 668
2	КБ1-12-14	0,1167	<u>82.0250</u> 9,57	0,12	<u>9.8430</u> 1,15	177,85	<u>1750.58</u> 204	<u>10613.19</u> 1238	<u>2720.03</u> 317	7,48	<u>613.55</u> 72	<u>5084.16</u> 593
3	КБ1-164-2	0,11	<u>314.1600</u> 34,56	0,12	<u>37.6992</u> 4,15	177,85	<u>6704.80</u> 738	<u>28434.62</u> 3128	<u>7730.67</u> 850	7,48	<u>2349.92</u> 258	<u>16785.39</u> 1846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-27-4	0,1277	<u>12.0516</u>	0,12	<u>1.4462</u>	177,85	<u>257.21</u>	<u>1803.54</u>	<u>453.37</u>	7,48	<u>90.15</u>	<u>800.73</u>
			1,54		0,18		33	230	57		12	102
5	С311-30	104,94	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	177,85	<u>8.77</u>	<u>52.17</u>	<u>13.41</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>25.25</u>
			43,13		5,18		920	5475	1408		322	2650
6	КБ8-2-1	5,8	<u>2.6399</u>	0,12	<u>0.3168</u>	177,85	<u>56.34</u>	<u>262.74</u>	<u>70.20</u>	7,48	<u>19.75</u>	<u>146.29</u>
			15,31		1,84		327	1523	406		115	848
7	КБ6-1-1	0,031	<u>161.3641</u>	0,12	<u>19.3637</u>	177,85	<u>3443.83</u>	<u>16006.39</u>	<u>4279.05</u>	7,48	<u>1207.00</u>	<u>8929.88</u>
			5		0,6		107	497	133		37	277
8	КБ6-1-16	0,087	<u>282.1335</u>	0,12	<u>33.8560</u>	177,85	<u>6021.29</u>	<u>30511.67</u>	<u>8037.25</u>	7,48	<u>2110.36</u>	<u>16168.90</u>
			24,55		2,95		524	2654	699		184	1407
12	КБ6-1-22	0,17	<u>495.5011</u>	0,12	<u>59.4601</u>	177,85	<u>10574.98</u>	<u>53194.97</u>	<u>14029.39</u>	7,48	<u>3706.35</u>	<u>28310.72</u>
			84,24		10,11		1798	9043	2385		630	4813
16	КБ6-1-19	0,0291	<u>476.3022</u>	0,12	<u>57.1563</u>	177,85	<u>10165.24</u>	<u>53712.24</u>	<u>14053.05</u>	7,48	<u>3562.74</u>	<u>27781.03</u>
			13,86		1,66		296	1563	408		104	808
22	КБ6-18-1	0,00325	<u>1362.8780</u>	0,12	<u>163.5454</u>	177,85	<u>29086.54</u>	<u>151093.05</u>	<u>39639.51</u>	7,48	<u>10194.33</u>	<u>78920.38</u>
			4,43		0,53		95	491	128		33	256
26	КБ6-22-1	0,03688	<u>1032.1208</u>	0,12	<u>123.8545</u>	177,85	<u>22027.52</u>	<u>111722.33</u>	<u>29424.97</u>	7,48	<u>7720.26</u>	<u>59172.75</u>
			38,06		4,57		812	4120	1085		285	2182
30	КБ6-17-13	0,04242	<u>1996.0492</u>	0,12	<u>239.5259</u>	177,85	<u>42599.68</u>	<u>216528.53</u>	<u>57008.21</u>	7,48	<u>14930.45</u>	<u>114538.34</u>
			84,67		10,16		1807	9185	2419		633	4859
35	КБ6-1-19	0,008	<u>476.3022</u>	0,12	<u>57.1563</u>	177,85	<u>10165.24</u>	<u>53712.24</u>	<u>14053.05</u>	7,48	<u>3562.74</u>	<u>27781.03</u>
			3,81		0,46		81	430	112		29	222
39	КБ9-29-1	1,1437	<u>62.2649</u>	0,12	<u>7.4718</u>	177,85	<u>1328.86</u>	<u>7465.51</u>	<u>1934.76</u>	7,48	<u>465.74</u>	<u>3729.36</u>
			71,21		8,55		1520	8538	2212		533	4265
40	КБ13-16-6	0,551	<u>9.7040</u>	0,087	<u>0.8442</u>	177,85	<u>150.15</u>	<u>1229.96</u>	<u>303.62</u>	6,83	<u>66.28</u>	<u>520.05</u>
			5,35		0,47		83	678	167		37	287
41	КБ13-26-6	0,551	<u>7.4008</u>	0,087	<u>0.6439</u>	177,85	<u>114.51</u>	<u>924.98</u>	<u>228.69</u>	6,83	<u>50.55</u>	<u>393.75</u>
			4,08		0,35		63	510	126		28	217
43	КБ9-73-2	0,5589	<u>196.8160</u>	0,12	<u>23.6179</u>	177,85	<u>4200.45</u>	<u>22642.65</u>	<u>5905.48</u>	7,48	<u>1472.18</u>	<u>11578.11</u>
			110		13,2		2348	12655	3300		823	6471
49	КБ9-29-1	0,5589	<u>62.2649</u>	0,12	<u>7.4718</u>	177,85	<u>1328.86</u>	<u>7465.51</u>	<u>1934.76</u>	7,48	<u>465.74</u>	<u>3729.36</u>
			34,8		4,18		743	4172	1081		260	2084
50	КБ13-16-6	0,554	<u>9.7040</u>	0,087	<u>0.8442</u>	177,85	<u>150.15</u>	<u>1229.96</u>	<u>303.62</u>	6,83	<u>66.28</u>	<u>520.05</u>
			5,38		0,47		83	681	168		37	288
51	КБ13-26-6	0,554	<u>7.4008</u>	0,087	<u>0.6439</u>	177,85	<u>114.51</u>	<u>924.98</u>	<u>228.69</u>	6,83	<u>50.55</u>	<u>393.75</u>
			4,1		0,36		63	512	127		28	218
53	КБ9-72-1	0,2504	<u>156.4062</u>	0,12	<u>18.7687</u>	177,85	<u>3338.02</u>	<u>18241.98</u>	<u>4747.60</u>	7,48	<u>1169.92</u>	<u>9255.54</u>
			39,17		4,7		836	4567	1189		293	2318
55	КБ9-75-2	0,0148	<u>180.1760</u>	0,12	<u>21.6211</u>	177,85	<u>3845.32</u>	<u>20262.29</u>	<u>5303.67</u>	7,48	<u>1347.72</u>	<u>10496.71</u>
			2,66		0,32		57	300	78		20	155
59	КБ9-24-1	0,2652	<u>102.1976</u>	0,12	<u>12.2637</u>	177,85	<u>2181.10</u>	<u>11106.13</u>	<u>2923.19</u>	7,48	<u>764.44</u>	<u>5868.73</u>
			27,1		3,25		578	2946	775		203	1556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	КБ13-16-6	0,0828	<u>9.7040</u>	0,087	<u>0.8442</u>	177,85	<u>150.15</u>	<u>1229.96</u>	<u>303.62</u>	6,83	<u>66.28</u>	<u>520.05</u>
			0,8		0,07		12	101	26		5	43
61	КБ13-26-6	0,0828	<u>7.4008</u>	0,087	<u>0.6439</u>	177,85	<u>114.51</u>	<u>924.98</u>	<u>228.69</u>	6,83	<u>50.55</u>	<u>393.75</u>
			0,61		0,05		9	77	20		4	33
63	КБ34-56-7	0,086	<u>203.6002</u>	0,12	<u>24.4320</u>	177,85	<u>4345.24</u>	<u>21010.45</u>	<u>5578.25</u>	7,48	<u>1522.93</u>	<u>11446.42</u>
			17,51		2,1		374	1807	479		131	984
66	КБ8-3-5	0,14	<u>49.7900</u>	0,12	<u>5.9748</u>	177,85	<u>1062.62</u>	<u>5650.17</u>	<u>1476.81</u>	7,48	<u>372.43</u>	<u>2911.86</u>
			6,97		0,84		149	791	207		52	408
67	КБ6-17-1	0,00424	<u>3425.0578</u>	0,12	<u>411.0069</u>	177,85	<u>73097.58</u>	<u>371385.62</u>	<u>97786.30</u>	7,48	<u>25619.43</u>	<u>196503.31</u>
			14,52		1,74		310	1575	414		109	833
69	КБ34-60-11	0,086	<u>85.6862</u>	0,12	<u>10.2823</u>	177,85	<u>1828.71</u>	<u>9276.75</u>	<u>2443.20</u>	7,48	<u>640.93</u>	<u>4912.84</u>
			7,37		0,88		157	798	211		55	423
71	КБ15-74-1	0,3	<u>153.8299</u>	0,12	<u>18.4596</u>	177,85	<u>3283.04</u>	<u>20328.78</u>	<u>5194.60</u>	7,48	<u>1150.65</u>	<u>9628.29</u>
			46,15		5,54		985	6099	1558		345	2888
74	КБ9-75-2	0,0448	<u>180.1760</u>	0,12	<u>21.6211</u>	177,85	<u>3845.32</u>	<u>20262.29</u>	<u>5303.67</u>	7,48	<u>1347.72</u>	<u>10496.71</u>
			8,07		0,97		172	908	238		60	470
78	КБ6-11-7	0,0336	<u>231.6150</u>	0,12	<u>27.7938</u>	177,85	<u>4943.13</u>	<u>25096.47</u>	<u>6608.71</u>	7,48	<u>1732.48</u>	<u>13284.32</u>
			7,78		0,93		166	843	222		58	446
79	КБ6-11-8	0,0112	<u>120.0050</u>	0,12	<u>14.4006</u>	177,85	<u>2561.15</u>	<u>13014.69</u>	<u>3426.68</u>	7,48	<u>897.64</u>	<u>6885.47</u>
			1,35		0,16		29	146	38		10	77
80	КБ8-3-7	1,22	<u>33.5000</u>	0,12	<u>4.0200</u>	177,85	<u>714.96</u>	<u>3801.58</u>	<u>993.64</u>	7,48	<u>250.58</u>	<u>1959.18</u>
			40,87		4,9		872	4638	1212		306	2390
Разом:			829,22		98,85		17578	94335	24616		6191	48385

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (17578 + 94335 * 1) * 0,0078 = \mathbf{873 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\
 & = (17578 + 94335 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{192 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (17578 + 94335 * 1) * 0,003739 = \mathbf{418 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 48385 + 873 + 192 + 418 = 49868 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Вхідна група №4

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ.1

Кошторисна вартість 738,603 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,05508 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 127,509 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхідна група №4									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,09937	<u>50063,29</u> 2045,80	<u>47976,27</u> 13086,98	4975	203	<u>4767</u> 1300	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>2,2</u> 9,1
2	КБ1-12-14	7,6м3 ґрунту залишаємо для вхідної групи №6, 1,13м3 ґрунту залишаємо для вхідної групи №10 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03963	<u>32204,47</u> 1809,74	<u>30394,73</u> 8803,45	1276	72	<u>1204</u> 349	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>0,77</u> 2,48
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	<u>28434,62</u> 28434,62	<u>-</u> -	1990	1990	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>21,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00489	<u>377259.01</u> 26335,20	<u>9956,45</u> 4176,47	1845	129	<u>49</u> 20	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>1,22</u> 0,16
20	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0042	<u>29100.14</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
21	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Сходи СХм-1	т	0,0056	<u>29989.81</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
22	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03288	<u>461905.50</u> 46688,47	<u>17753.89</u> 7023,77	15187	1535	<u>584</u> 231	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>13,85</u> 1,81
23	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0348	<u>29100.14</u> -	- -	1013	-	- -	- -	- -
24	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0562	<u>30312.81</u> -	- -	1704	-	- -	- -	- -
25	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0791	<u>29989.81</u> -	- -	2372	-	- -	- -	- -
26	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм Балка монолитна Бм1	т	0,1363	<u>29989.81</u> -	- -	4088	-	- -	- -	- -
27	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,00425	<u>606383.30</u> 138505,66	<u>29946.65</u> 12587,39	2577	589	<u>127</u> 53	<u>1264,4300</u> 98,4480	<u>5,37</u> 0,42
28	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0043	<u>32463.31</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
29	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0287	<u>29989.81</u> -	- -	861	-	- -	- -	- -
30	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0098	<u>29989.81</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
31	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм Плита монолитна Пм1	т	0,019	<u>29989.81</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
32	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,01458	<u>594010.67</u> 103114,62	<u>18591.98</u> 8607,71	8661	1503	<u>271</u> 126	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>14,07</u> 0,98
33	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0886	<u>30312.81</u> -	- -	2686	-	- -	- -	- -
34	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0865	<u>29989.81</u> -	- -	2594	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ6-17-13	Стіна монолитна Стм1 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0339	<u>725783.38</u> 197086,72	<u>45650.72</u> 19441,81	24604	6681	<u>1548</u> 659	<u>1844.0000</u> 152,0492	<u>62.51</u> 5,15
36	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0062	<u>32463.31</u> -	-	201	-	-	-	-
37	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0678	<u>30564.97</u> -	-	2072	-	-	-	-
38	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0143	<u>30312.81</u> -	-	433	-	-	-	-
39	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Сходові марші металеві СХМ2, РМ1, РМ2, С1, С2	т	0,1013	<u>29989.81</u> -	-	3038	-	-	-	-
40	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,5726	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	45265	34654	<u>9583</u> 954	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>301.94</u> 7,57
41	C111-1841 варіант 2	Сталь швелерна 180х74	т	0,667588	<u>49036.24</u> -	-	32736	-	-	-	-
42	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,721012	<u>33457.79</u> -	-	24123	-	-	-	-
43	C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 70х6	т	0,009752	<u>31593.90</u> -	-	308	-	-	-	-
44	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,035404	<u>32442.35</u> -	-	1149	-	-	-	-
45	C111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,026288	<u>33457.79</u> -	-	880	-	-	-	-
46	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,00795	<u>36550.80</u> -	-	291	-	-	-	-
47	C124-31 варіант 3	Профтруба 120х6	т	0,306234	<u>39903.63</u> -	-	12220	-	-	-	-
48	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,5726	<u>11698.24</u> 5183,97	<u>6081.75</u> 2281,54	18397	8152	<u>9564</u> 3588	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>72.72</u> 25,2
49	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,9945	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	2831	1207	<u>169</u> 16	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>9.51</u> 0,14
50	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	100м2	0,9945	<u>1043.63</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	1038	902	<u>126</u> 18	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>7.2</u> 0,16
51	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,240669	<u>608527.54</u> -	-	146454	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					555674	67290	<u>81855</u> 18009		<u>606.19</u> 137,31
		Разом будівельні роботи, грн.					555674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					406529 85299 44892 88,68 15766 600566				

		Всього по розділу 1					600566				
		Розділ 2. Навіс 1									
52	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1533	<u>25046.06</u> 16710,51	<u>7455.60</u> 1531,47	3840	2562	<u>1143</u> 235	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>22.32</u> 1,66
53	С124-31 варіант 5	Профтруба 40х40х3	т	0,033230 4	<u>38156.88</u> -	<u>-</u> -	1268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С124-31 варіант 4	Профтруба 60х60х3,5	т	0,30186	<u>38020.89</u> -	<u>-</u> -	11477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,013622 4	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,008152 8	<u>32080.81</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С111-136- 6 варіант 3	Шпілька М16х500	шт	16	<u>97.03</u> -	<u>-</u> -	1552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1533	<u>11439.30</u> 8361,49	<u>2860.99</u> 1104,11	1754	1282	<u>439</u> 169	<u>80.1600</u> 7,8576	<u>12.29</u> 1,2
59	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,177	<u>9057.48</u> 5290,60	<u>3626.94</u> 1297,21	1603	936	<u>642</u> 230	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>8.98</u> 1,65
60	& С111-153- С1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	180	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С111-741- В2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	19,47	<u>391.50</u> -	<u>-</u> -	7623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0225	<u>42557.38</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	958	304	<u>5</u> 2	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>2.99</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1496	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	426	182	<u>25</u> 2	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>1.43</u> 0,02
64	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1496	<u>4637.47</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	694	136	<u>19</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.08</u> 0,02
65	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,036203	<u>608527.54</u> 2	<u>-</u> -	22031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							54311	5402	<u>2273</u> 641		<u>49.09</u> 4,56
Разом будівельні роботи, грн.							54311				
в тому числі:							46636				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6043				
всього заробітна плата, грн.							3203				
Загальновиробничі витрати, грн.							6,37				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1130				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							57514				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							57514				
Розділ 3. Навіс 2											
66	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1477	<u>25046.06</u> 16710,51	<u>7455.60</u> 1531,47	3699	2468	<u>1101</u> 226	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>21.51</u> 1,6
67	С111-1841 варіант 3	Сталь швелерна 160х68	т	0,130548	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	6402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,021878	<u>32442.35</u> 4	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1477	<u>13994.51</u> 9429,62	<u>4341.72</u> 1676,51	2067	1393	<u>641</u> 248	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>13.35</u> 1,74
70	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0508	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	145	62	<u>9</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.49</u> 0,01
71	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0508	<u>1043.63</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	53	46	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.37</u> 0,01
72	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,012293	<u>608527.54</u> 6	<u>-</u> -	7481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,048	<u>9057.48</u> 5290,60	<u>3626.94</u> 1297,21	435	254	<u>174</u> 62	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>2.43</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C111-153-C1	Саморіз для кріплення профлістів згумовою прокладкою	шт	48	<u>2,04</u>	-	98	-	-	-	-
75	& C111-741-B2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	5,28	<u>391,50</u>	-	2067	-	-	-	-
76	КБ34-56-7	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	100м2	0,0795	<u>27985,49</u>	<u>5730,54</u>	2225	1449	<u>456</u>	<u>177,0000</u>	<u>14,07</u>
77	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 40х40х3 мм	т	0,0231	<u>31985,88</u>	-	739	-	-	-	-
78	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,004719	<u>608527,54</u>	-	2872	-	-	-	-
79	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цегли й бетону в 2 шари	100м2	0,105	<u>37863,34</u>	-	3976	593	-	<u>49,7900</u>	<u>5,23</u>
80	КБ6-17-1	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00384	<u>948509,55</u>	<u>68145,70</u>	3642	1304	<u>262</u>	<u>3177,3000</u>	<u>12,2</u>
81	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0213	<u>29100,14</u>	-	620	-	-	-	-
82	КБ34-60-11	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	100м2	0,0795	<u>9395,02</u>	<u>57,34</u>	747	736	<u>5</u>	<u>85,5000</u>	<u>6,8</u>
83	C126-1194 варіант 1	Композит "Екобонд"	100м2	0,083475	<u>82202,70</u>	-	6862	-	-	-	-
84	КБ9-75-2	ЗД1, ЗД2, ЗД4 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0785	<u>25832,19</u>	<u>5391,50</u>	2028	1549	<u>423</u>	<u>176,0000</u>	<u>13,82</u>
85	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,042029	<u>36550,80</u>	-	1536	-	-	-	-
86	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,003074	<u>29989,81</u>	-	92	-	-	-	-
87	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,011819	<u>29989,81</u>	-	354	-	-	-	-
88	C111-1841 варіант 2	Сталь швелерна 180х74	т	0,026288	<u>49036,24</u>	-	1289	-	-	-	-
89	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0227	<u>4610,76</u>	<u>1731,84</u>	105	57	<u>39</u>	<u>23,2100</u>	<u>0,53</u>
90	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0112	<u>13735,22</u>	<u>295,86</u>	154	145	<u>3</u>	<u>119,3900</u>	<u>1,34</u>
					<u>12923,97</u>	<u>90,72</u>			<u>1</u>	<u>0,6150</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0396	<u>25855.66</u> 25005,75	<u>295,86</u> 90,72	1024	990	<u>12</u> 4	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>9.15</u> 0,02
92	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	1,1	<u>18562.23</u> 3801,58	<u>-</u> -	20418	4182	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>36.85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					71840	15228	<u>3131</u> 943		<u>138.14</u> 7,32
		Разом будівельні роботи, грн.					71840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53481				
		всього заробітна плата, грн.					16171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8681				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3100				
		Всього будівельні роботи, грн.					80521				

		Всього по розділу 3					80521				
		Разом прямі витрати по кошторису					681825	87920	<u>87259</u> 19593		<u>793.42</u> 149,19
		Разом будівельні роботи, грн.					681825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					506646				
		всього заробітна плата, грн.					107513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56778				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19996				
		Всього будівельні роботи, грн.					738603				

		Всього по кошторису					738603				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1055,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					127509				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Вхідна група №4**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 7,6м3 ґрунту залишаємо для вхідної групи №6, 1,13м3 ґрунту залишаємо для вхідної групи №10	м3	99,37	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	39,63	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	108,1	
5	Перевезення ґрунту до 30 км	т	178,365	
6	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	5,52	
7	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм Фундамент монолитний Фм1	м3	1,6	
8	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,77	
9	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм Фундамент Фм2	м3	13,146	
10	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм Фундамент Фм3	м3	2,34	
11	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм Сходи СХм-1	м3	0,489	

1	2	3	4	5
12	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм Балка монолитна Бм1	м3	3,288	
13	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/ Плита монолитна Пм1	м3	0,425	
14	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм Стіна монолитна Стм1	м3	1,458	
15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм Сходові марші металеві СХМ2, РМ1, РМ2, С1, С2	м3	3,39	
16	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,5726	
17	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,5726	
18	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	99,45	
19	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	м2	99,45	
20	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1533	
21	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1533	
22	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	17,7	
23	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	2,25	
24	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,96	
25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	14,96	
26	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1477	
27	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1477	
28	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,08	
29	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	5,08	
30	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	4,8	
31	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	м2	7,95	
32	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли й бетону в 2 шари	м2	10,5	
33	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,384	
34	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм ЗД1, ЗД2, ЗД4	м2	7,95	
35	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0785	
36	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0227	
37	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0112	

1	2	3	4	5
38	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0396	
39	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	110	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на Вхідна група №4

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-17-14	0,09937	<u>113.6654</u> 11,3	0,12	<u>13.6398</u> 1,36	177,85	<u>2425.85</u> 241	<u>15132.78</u> 1503	<u>3862.90</u> 384	7,48	<u>850.22</u> 84	<u>7138.97</u> 709
2	КБ1-12-14	0,03963	<u>82.0250</u> 3,25	0,12	<u>9.8430</u> 0,39	177,85	<u>1750.58</u> 69	<u>10613.19</u> 421	<u>2720.03</u> 108	7,48	<u>613.55</u> 24	<u>5084.16</u> 201
3	КБ1-164-2	0,07	<u>314.1600</u> 21,99	0,12	<u>37.6992</u> 2,64	177,85	<u>6704.80</u> 469	<u>28434.62</u> 1990	<u>7730.67</u> 542	7,48	<u>2349.92</u> 164	<u>16785.39</u> 1175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-27-4	0,1081	<u>12.0516</u> 1,3	0,12	<u>1.4462</u> 0,16	177,85	<u>257.21</u> 28	<u>1803.54</u> 195	<u>453.37</u> 49	7,48	<u>90.15</u> 10	<u>800.73</u> 87
5	С311-30	178,365	<u>0.4110</u> 73,31	0,12	<u>0.0493</u> 8,8	177,85	<u>8.77</u> 1564	<u>52.17</u> 9305	<u>13.41</u> 2392	7,48	<u>3.07</u> 548	<u>25.25</u> 4504
6	КБ8-2-1	5,52	<u>2.6399</u> 14,58	0,12	<u>0.3168</u> 1,75	177,85	<u>56.34</u> 311	<u>262.74</u> 1450	<u>70.20</u> 388	7,48	<u>19.75</u> 109	<u>146.29</u> 808
7	КБ6-1-1	0,016	<u>161.3641</u> 2,58	0,12	<u>19.3637</u> 0,31	177,85	<u>3443.83</u> 55	<u>16006.39</u> 256	<u>4279.05</u> 69	7,48	<u>1207.00</u> 19	<u>8929.88</u> 143
8	КБ6-1-16	0,0477	<u>282.1335</u> 13,46	0,12	<u>33.8560</u> 1,61	177,85	<u>6021.29</u> 287	<u>30511.67</u> 1455	<u>8037.25</u> 383	7,48	<u>2110.36</u> 101	<u>16168.90</u> 771
12	КБ6-1-22	0,13146	<u>495.5011</u> 65,14	0,12	<u>59.4601</u> 7,82	177,85	<u>10574.98</u> 1390	<u>53194.97</u> 6993	<u>14029.39</u> 1845	7,48	<u>3706.35</u> 487	<u>28310.72</u> 3722
16	КБ6-1-16	0,0234	<u>282.1335</u> 6,61	0,12	<u>33.8560</u> 0,79	177,85	<u>6021.29</u> 141	<u>30511.67</u> 714	<u>8037.25</u> 188	7,48	<u>2110.36</u> 49	<u>16168.90</u> 378
19	КБ6-1-16	0,00489	<u>282.1335</u> 1,38	0,12	<u>33.8560</u> 0,17	177,85	<u>6021.29</u> 29	<u>30511.67</u> 149	<u>8037.25</u> 40	7,48	<u>2110.36</u> 10	<u>16168.90</u> 79
22	КБ6-1-19	0,03288	<u>476.3022</u> 15,66	0,12	<u>57.1563</u> 1,88	177,85	<u>10165.24</u> 334	<u>53712.24</u> 1766	<u>14053.05</u> 462	7,48	<u>3562.74</u> 117	<u>27781.03</u> 913
27	КБ6-18-1	0,00425	<u>1362.8780</u> 5,79	0,12	<u>163.5454</u> 0,7	177,85	<u>29086.54</u> 124	<u>151093.05</u> 642	<u>39639.51</u> 168	7,48	<u>10194.33</u> 43	<u>78920.38</u> 335
32	КБ6-22-1	0,01458	<u>1032.1208</u> 15,05	0,12	<u>123.8545</u> 1,81	177,85	<u>22027.52</u> 321	<u>111722.33</u> 1629	<u>29424.97</u> 429	7,48	<u>7720.26</u> 113	<u>59172.75</u> 863
35	КБ6-17-13	0,0339	<u>1996.0492</u> 67,66	0,12	<u>239.5259</u> 8,12	177,85	<u>42599.68</u> 1444	<u>216528.53</u> 7340	<u>57008.21</u> 1933	7,48	<u>14930.45</u> 506	<u>114538.34</u> 3883
40	КБ9-73-2	1,5726	<u>196.8160</u> 309,51	0,12	<u>23.6179</u> 37,14	177,85	<u>4200.45</u> 6606	<u>22642.65</u> 35608	<u>5905.48</u> 9287	7,48	<u>1472.18</u> 2315	<u>11578.11</u> 18208
48	КБ9-29-1	1,5726	<u>62.2649</u> 97,92	0,12	<u>7.4718</u> 11,75	177,85	<u>1328.86</u> 2090	<u>7465.51</u> 11740	<u>1934.76</u> 3043	7,48	<u>465.74</u> 732	<u>3729.36</u> 5865
49	КБ13-16-6	0,9945	<u>9.7040</u> 9,65	0,087	<u>0.8442</u> 0,84	177,85	<u>150.15</u> 149	<u>1229.96</u> 1223	<u>303.62</u> 302	6,83	<u>66.28</u> 66	<u>520.05</u> 517
50	КБ13-26-6	0,9945	<u>7.4008</u> 7,36	0,087	<u>0.6439</u> 0,64	177,85	<u>114.51</u> 114	<u>924.98</u> 920	<u>228.69</u> 228	6,83	<u>50.55</u> 50	<u>393.75</u> 392
52	КБ9-72-1	0,1533	<u>156.4062</u> 23,98	0,12	<u>18.7687</u> 2,88	177,85	<u>3338.02</u> 512	<u>18241.98</u> 2797	<u>4747.60</u> 728	7,48	<u>1169.92</u> 179	<u>9255.54</u> 1419
58	КБ9-23-1	0,1533	<u>88.0176</u> 13,49	0,12	<u>10.5621</u> 1,62	177,85	<u>1878.47</u> 288	<u>9465.60</u> 1451	<u>2495.70</u> 382	7,48	<u>658.37</u> 101	<u>5032.54</u> 771
59	КБ9-42-1	0,177	<u>60.0417</u> 10,63	0,12	<u>7.2050</u> 1,28	177,85	<u>1281.41</u> 227	<u>6587.81</u> 1166	<u>1731.23</u> 307	7,48	<u>449.11</u> 79	<u>3461.75</u> 613
62	КБ12-15-1	0,0225	<u>133.3247</u> 3	0,12	<u>15.9990</u> 0,36	177,85	<u>2845.42</u> 64	<u>13572.60</u> 306	<u>3611.96</u> 82	7,48	<u>997.27</u> 22	<u>7454.65</u> 168
63	КБ13-16-6	0,1496	<u>9.7040</u> 1,45	0,087	<u>0.8442</u> 0,13	177,85	<u>150.15</u> 22	<u>1229.96</u> 184	<u>303.62</u> 46	6,83	<u>66.28</u> 10	<u>520.05</u> 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	КБ13-26-6	0,1496	<u>7.4008</u> 1,1	0,087	<u>0.6439</u> 0,1	177,85	<u>114.51</u> 17	<u>924.98</u> 139	<u>228.69</u> 34	6,83	<u>50.55</u> 8	<u>393.75</u> 59
66	КБ9-72-1	0,1477	<u>156.4062</u> 23,11	0,12	<u>18.7687</u> 2,77	177,85	<u>3338.02</u> 493	<u>18241.98</u> 2694	<u>4747.60</u> 701	7,48	<u>1169.92</u> 173	<u>9255.54</u> 1367
69	КБ9-24-1	0,1477	<u>102.1976</u> 15,09	0,12	<u>12.2637</u> 1,81	177,85	<u>2181.10</u> 322	<u>11106.13</u> 1641	<u>2923.19</u> 432	7,48	<u>764.44</u> 113	<u>5868.73</u> 867
70	КБ13-16-6	0,0508	<u>9.7040</u> 0,5	0,087	<u>0.8442</u> 0,04	177,85	<u>150.15</u> 8	<u>1229.96</u> 63	<u>303.62</u> 15	6,83	<u>66.28</u> 3	<u>520.05</u> 26
71	КБ13-26-6	0,0508	<u>7.4008</u> 0,38	0,087	<u>0.6439</u> 0,03	177,85	<u>114.51</u> 6	<u>924.98</u> 47	<u>228.69</u> 11	6,83	<u>50.55</u> 3	<u>393.75</u> 20
73	КБ9-42-1	0,048	<u>60.0417</u> 2,88	0,12	<u>7.2050</u> 0,35	177,85	<u>1281.41</u> 62	<u>6587.81</u> 316	<u>1731.23</u> 82	7,48	<u>449.11</u> 22	<u>3461.75</u> 166
76	КБ34-56-7	0,0795	<u>203.6002</u> 16,18	0,12	<u>24.4320</u> 1,94	177,85	<u>4345.24</u> 345	<u>21010.45</u> 1671	<u>5578.25</u> 444	7,48	<u>1522.93</u> 121	<u>11446.42</u> 910
79	КБ8-3-5	0,105	<u>49.7900</u> 5,23	0,12	<u>5.9748</u> 0,63	177,85	<u>1062.62</u> 112	<u>5650.17</u> 593	<u>1476.81</u> 155	7,48	<u>372.43</u> 39	<u>2911.86</u> 306
80	КБ6-17-1	0,00384	<u>3425.0578</u> 13,15	0,12	<u>411.0069</u> 1,58	177,85	<u>73097.58</u> 281	<u>371385.62</u> 1426	<u>97786.30</u> 376	7,48	<u>25619.43</u> 98	<u>196503.31</u> 755
82	КБ34-60-11	0,0795	<u>85.6862</u> 6,81	0,12	<u>10.2823</u> 0,82	177,85	<u>1828.71</u> 145	<u>9276.75</u> 738	<u>2443.20</u> 195	7,48	<u>640.93</u> 51	<u>4912.84</u> 391
84	КБ9-75-2	0,0785	<u>180.1760</u> 14,15	0,12	<u>21.6211</u> 1,7	177,85	<u>3845.32</u> 302	<u>20262.29</u> 1591	<u>5303.67</u> 416	7,48	<u>1347.72</u> 106	<u>10496.71</u> 824
89	КБ6-11-10	0,0227	<u>26.8100</u> 0,61	0,12	<u>3.2172</u> 0,07	177,85	<u>572.18</u> 13	<u>3043.50</u> 69	<u>795.45</u> 18	7,48	<u>200.54</u> 5	<u>1568.17</u> 36
90	КБ6-11-8	0,0112	<u>120.0050</u> 1,35	0,12	<u>14.4006</u> 0,16	177,85	<u>2561.15</u> 29	<u>13014.69</u> 146	<u>3426.68</u> 38	7,48	<u>897.64</u> 10	<u>6885.47</u> 77
91	КБ6-11-7	0,0396	<u>231.6150</u> 9,17	0,12	<u>27.7938</u> 1,1	177,85	<u>4943.13</u> 196	<u>25096.47</u> 994	<u>6608.71</u> 261	7,48	<u>1732.48</u> 69	<u>13284.32</u> 526
92	КБ8-3-7	1,1	<u>33.5000</u> 36,85	0,12	<u>4.0200</u> 4,42	177,85	<u>714.96</u> 786	<u>3801.58</u> 4182	<u>993.64</u> 1093	7,48	<u>250.58</u> 276	<u>1959.18</u> 2155
Разом:			942,61		112,47		19996	107513	28056		7035	55087

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (19996 + 107513 * 1) * 0,0078 = \mathbf{995 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (19996 + 107513 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{219 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (19996 + 107513 * 1) * 0,003739 = \mathbf{477 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 55087 + 995 + 219 + 477 = 56778 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Вхідна група №6

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ.1

Кошторисна вартість 90,287 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0984 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,613 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхідна група №6									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0152	<u>32204.47</u> 1809,74	<u>30394.73</u> 8803,45	490	28	<u>462</u> 134	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.3</u> 0,95
2	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0228	<u>7822.22</u> -	<u>7822.22</u> 1803,54	178	-	<u>178</u> 41	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 0,27
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,4	<u>1045.71</u> 223,35	<u>113.54</u> 39,39	1464	313	<u>159</u> 55	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>3.22</u> 0,48
4	КБ6-1-19	Фундамент монолитний Фм1, СХм1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,06008	<u>445081.87</u> 46688,47	<u>17753.89</u> 7023,77	26741	2805	<u>1067</u> 422	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>25.31</u> 3,3
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0274	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0066	<u>30564,97</u>	-	202	-	-	-	-
7	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,354	<u>30312,81</u>	-	10731	-	-	-	-
8	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2523	<u>29989,81</u>	-	7566	-	-	-	-
9	КБ6-22-1	Плита монолитна Пм1 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,01766	<u>594010,67</u> 103114,62	<u>18591,98</u> 8607,71	10490	1821	<u>328</u> 152	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>17,04</u> 1,19
10	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0498	<u>30312,81</u>	-	1510	-	-	-	-
11	КБ6-22-1	Плита монолитна Пм2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,01781	<u>594010,67</u> 103114,62	<u>18591,98</u> 8607,71	10579	1836	<u>331</u> 153	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>17,18</u> 1,2
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0595	<u>29989,81</u>	-	1784	-	-	-	-
13	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0944	<u>30312,81</u>	-	2862	-	-	-	-
14	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,52	<u>18562,23</u> 3801,58	-	9652	1977	-	<u>33,5000</u>	<u>17,42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					85046	8780	<u>2525</u> 957		<u>80,47</u> 7,39
		Разом будівельні роботи, грн.					85046				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73741				
		всього заробітна плата, грн.					9737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1876				
		Всього будівельні роботи, грн.					90287				

		Всього по розділу 1					90287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					85046	8780	<u>2525</u>		<u>80,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					85046		957		7,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73741				
		всього заробітна плата, грн.					9737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5241				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1876				
		Всього будівельні роботи, грн.					90287				

		Всього по кошторису					90287				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					98,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11613				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Вхідна група №6**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	15,2	
2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	22,8	
3	Улаштування основи під фундаменти піщаної Фундамент монолитний Фм1, СХм1	м3	1,4	
4	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм Плита монолитна Пм1	м3	6,008	
5	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм Плита монолитна Пм2	м3	1,766	
6	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,781	
7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	52	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на Вхідна група №6

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гально-ви- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-14	0,0152	<u>82.0250</u> 1,25	0,12	<u>9.8430</u> 0,15	177,85	<u>1750.58</u> 27	<u>10613.19</u> 162	<u>2720.03</u> 41	7,48	<u>613.55</u> 9	<u>5084.16</u> 77
2	КБ1-27-4	0,0228	<u>12.0516</u> 0,27	0,12	<u>1.4462</u> 0,03	177,85	<u>257.21</u> 6	<u>1803.54</u> 41	<u>453.37</u> 10	7,48	<u>90.15</u> 2	<u>800.73</u> 18
3	КБ8-2-1	1,4	<u>2.6399</u> 3,7	0,12	<u>0.3168</u> 0,44	177,85	<u>56.34</u> 79	<u>262.74</u> 368	<u>70.20</u> 98	7,48	<u>19.75</u> 28	<u>146.29</u> 205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ6-1-19	0,06008	<u>476.3022</u> 28,61	0,12	<u>57.1563</u> 3,43	177,85	<u>10165.24</u> 611	<u>53712.24</u> 3227	<u>14053.05</u> 844	7,48	<u>3562.74</u> 214	<u>27781.03</u> 1669
9	КБ6-22-1	0,01766	<u>1032.1208</u> 18,23	0,12	<u>123.8545</u> 2,19	177,85	<u>22027.52</u> 389	<u>111722.33</u> 1973	<u>29424.97</u> 520	7,48	<u>7720.26</u> 136	<u>59172.75</u> 1045
11	КБ6-22-1	0,01781	<u>1032.1208</u> 18,38	0,12	<u>123.8545</u> 2,21	177,85	<u>22027.52</u> 392	<u>111722.33</u> 1989	<u>29424.97</u> 525	7,48	<u>7720.26</u> 137	<u>59172.75</u> 1054
14	КБ8-3-7	0,52	<u>33.5000</u> 17,42	0,12	<u>4.0200</u> 2,09	177,85	<u>714.96</u> 372	<u>3801.58</u> 1977	<u>993.64</u> 517	7,48	<u>250.58</u> 130	<u>1959.18</u> 1019
Разом:			87,86		10,54		1876	9737	2555		656	5087

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (1876 + 9737 * 1) * 0,0078 = \mathbf{91 \text{ грн.}}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (1876 + 9737 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{20 \text{ грн.}}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (1876 + 9737 * 1) * 0,003739 = \mathbf{43 \text{ грн.}}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: 5087 + 91 + 20 + 43 = 5241 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Вхідна група №8

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ.1

Кошторисна вартість 83,905 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08747 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,473 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхідна група №8									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00812	<u>32204.47</u> 1809,74	<u>30394.73</u> 8803,45	262	15	<u>247</u> 71	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.16</u> 0,51
2	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00812	<u>7822.22</u> -	<u>7822.22</u> 1803,54	64	-	<u>64</u> 15	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 0,1
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,04	<u>1045.71</u> 223,35	<u>113.54</u> 39,39	1088	232	<u>118</u> 41	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>2.39</u> 0,35
4	КБ6-1-19	Фундамент монолитний Фм1, СХм1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03775	<u>445081.87</u> 46688,47	<u>17753.89</u> 7023,77	16802	1762	<u>670</u> 265	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>15.9</u> 2,08
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0147	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0891	<u>30564.97</u>	-	2723	-	-	-	-
7	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0989	<u>30312.81</u>	-	2998	-	-	-	-
8	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1559	<u>29989.81</u>	-	4675	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					29040	2009	<u>1099</u> 392		<u>18.45</u> 3,04
		Разом будівельні роботи, грн.					29040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25932				
		всього заробітна плата, грн.					2401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					459				
		Всього будівельні роботи, грн.					30327				

		Всього по розділу 1					30327				
		Розділ 2. Навіс 1									
9	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1533	<u>25046.06</u>	<u>7455.60</u>	3840	2562	<u>1143</u>	<u>145.6000</u>	<u>22.32</u>
10	C124-31	Профтруба 40x40x3	т	0,014860	<u>38156.88</u>	-	567	-	-	-	-
	варіант 5			8	-	-			-	-	-
11	C124-31	Профтруба 60x60x3,5	т	0,143035	<u>38020.89</u>	-	5438	-	-	-	-
	варіант 4			2	-	-			-	-	-
12	C111-1804	Сталь листова 10мм	т	0,049536	<u>36550.80</u>	-	1811	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
13	C111-1804	Сталь листова 6мм	т	0,006811	<u>33457.79</u>	-	228	-	-	-	-
	варіант 5			2	-	-			-	-	-
14	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,002683	<u>32080.81</u>	-	86	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
15	& C111-136-6	Шпілька М16х500	шт	12	<u>97.03</u>	-	1164	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
16	C124-31	Профтруба 120x6	т	0,166358	<u>39903.63</u>	-	6638	-	-	-	-
	варіант 3			4	-	-			-	-	-
17	C111-1019	Швелери 100x46	т	0,016408	<u>21169.41</u>	-	347	-	-	-	-
	варіант 1			8	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1533	<u>11439,30</u> 8361,49	<u>2860,99</u> 1104,11	1754	1282	<u>439</u> 169	<u>80,1600</u> 7,8576	<u>12,29</u> 1,2
19	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0483	<u>9057,48</u> 5290,60	<u>3626,94</u> 1297,21	437	256	<u>175</u> 63	<u>50,7200</u> 9,3217	<u>2,45</u> 0,45
20	& С111-153-С1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	50	<u>2,04</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С111-741-В2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	5,313	<u>391,50</u> -	<u>-</u> -	2080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0165	<u>42557,38</u> 13499,12	<u>231,69</u> 73,48	702	223	<u>4</u> 1	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>2,19</u> 0,01
23	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1183	<u>2846,51</u> 1213,55	<u>169,69</u> 16,41	337	144	<u>20</u> 2	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>1,13</u> 0,02
24	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1183	<u>4637,47</u> 906,59	<u>126,83</u> 18,39	549	107	<u>15</u> 2	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,86</u> 0,02
25	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,028628 6	<u>608527,54</u> -	<u>-</u> -	17421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,36	<u>18562,23</u> 3801,58	<u>-</u> -	6682	1369	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>12,06</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					50183	5943	<u>1796</u> 472		<u>53,3</u> 3,36
		Разом будівельні роботи, грн.					50183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42444				
		всього заробітна плата, грн.					6415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1198				
		Всього будівельні роботи, грн.					53577				

		Всього по розділу 2					53577				
		Разом прямі витрати по кошторису					79223	7952	<u>2895</u> 864		<u>71,75</u> 6,4
		Разом будівельні роботи, грн.					79223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					68376 8816 4682 9,32 1657 83905				
		Всього по кошторису					83905				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					87,47 10473				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Вхідна група №8**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	8,12	
2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	8,12	
3	Улаштування основи під фундаменти піщаної Фундамент монолитний Фм1, СХм1	м3	1,04	
4	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,775	
5	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1533	
6	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1533	
7	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	4,83	
8	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	1,65	
9	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,83	
10	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	11,83	
11	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	36	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06
на Вхідна група №8

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-14	0,00812	<u>82.0250</u> 0,67	0,12	<u>9.8430</u> 0,08	177,85	<u>1750.58</u> 14	<u>10613.19</u> 86	<u>2720.03</u> 22	7,48	<u>613.55</u> 5	<u>5084.16</u> 41
2	КБ1-27-4	0,00812	<u>12.0516</u> 0,1	0,12	<u>1.4462</u> 0,01	177,85	<u>257.21</u> 2	<u>1803.54</u> 15	<u>453.37</u> 4	7,48	<u>90.15</u> 1	<u>800.73</u> 7
3	КБ8-2-1	1,04	<u>2.6399</u> 2,74	0,12	<u>0.3168</u> 0,33	177,85	<u>56.34</u> 59	<u>262.74</u> 273	<u>70.20</u> 72	7,48	<u>19.75</u> 21	<u>146.29</u> 152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ6-1-19	0,03775	<u>476.3022</u> 17,98	0,12	<u>57.1563</u> 2,16	177,85	<u>10165.24</u> 384	<u>53712.24</u> 2027	<u>14053.05</u> 531	7,48	<u>3562.74</u> 134	<u>27781.03</u> 1049
9	КБ9-72-1	0,1533	<u>156.4062</u> 23,98	0,12	<u>18.7687</u> 2,88	177,85	<u>3338.02</u> 512	<u>18241.98</u> 2797	<u>4747.60</u> 728	7,48	<u>1169.92</u> 179	<u>9255.54</u> 1419
18	КБ9-23-1	0,1533	<u>88.0176</u> 13,49	0,12	<u>10.5621</u> 1,62	177,85	<u>1878.47</u> 288	<u>9465.60</u> 1451	<u>2495.70</u> 382	7,48	<u>658.37</u> 101	<u>5032.54</u> 771
19	КБ9-42-1	0,0483	<u>60.0417</u> 2,9	0,12	<u>7.2050</u> 0,35	177,85	<u>1281.41</u> 62	<u>6587.81</u> 319	<u>1731.23</u> 83	7,48	<u>449.11</u> 22	<u>3461.75</u> 167
22	КБ12-15-1	0,0165	<u>133.3247</u> 2,2	0,12	<u>15.9990</u> 0,26	177,85	<u>2845.42</u> 47	<u>13572.60</u> 224	<u>3611.96</u> 60	7,48	<u>997.27</u> 16	<u>7454.65</u> 123
23	КБ13-16-6	0,1183	<u>9.7040</u> 1,15	0,087	<u>0.8442</u> 0,1	177,85	<u>150.15</u> 18	<u>1229.96</u> 146	<u>303.62</u> 36	6,83	<u>66.28</u> 8	<u>520.05</u> 62
24	КБ13-26-6	0,1183	<u>7.4008</u> 0,88	0,087	<u>0.6439</u> 0,08	177,85	<u>114.51</u> 14	<u>924.98</u> 109	<u>228.69</u> 27	6,83	<u>50.55</u> 6	<u>393.75</u> 47
26	КБ8-3-7	0,36	<u>33.5000</u> 12,06	0,12	<u>4.0200</u> 1,45	177,85	<u>714.96</u> 257	<u>3801.58</u> 1369	<u>993.64</u> 358	7,48	<u>250.58</u> 90	<u>1959.18</u> 705
Разом:			78,15		9,32		1657	8816	2303		583	4543

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1657 + 8816 * 1) * 0,0078 = \mathbf{82 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1657 + 8816 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{18 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1657 + 8816 * 1) * 0,003739 = \mathbf{39 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $4543 + 82 + 18 + 39 = 4682$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Вхідна група №10

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ.1

Кошторисна вартість 125,869 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18557 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,213 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхідна група №10									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,014	<u>32204.47</u> 1809,74	<u>30394.73</u> 8803,45	451	25	<u>426</u> 123	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.27</u> 0,87
2	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01513	<u>7822.22</u> -	<u>7822.22</u> 1803,54	118	-	<u>118</u> 27	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 0,18
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,1	<u>1045.71</u> 223,35	<u>113.54</u> 39,39	2196	469	<u>238</u> 83	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>4.83</u> 0,71
4	КБ6-1-19	Фундамент монолитний Фм1, СХм1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03802	<u>445081.87</u> 46688,47	<u>17753.89</u> 7023,77	16922	1775	<u>675</u> 267	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>16.02</u> 2,09
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0179	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1037	<u>30564.97</u>	-	3170	-	-	-	-
7	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2616	<u>30312.81</u>	-	7930	-	-	-	-
8	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1698	<u>29989.81</u>	-	5092	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							36400	2269	<u>1457</u> 500		<u>21.12</u> 3,85
Разом будівельні роботи, грн.							36400				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32674				
всього заробітна плата, грн.							2769				
Загальновиробничі витрати, грн.							1490				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							533				
Всього будівельні роботи, грн.							37890				

Всього по розділу 1							37890				
Розділ 2. Навіс 1											
9	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4362	<u>25046.06</u>	<u>7455.60</u>	10925	7289	<u>3252</u>	<u>145.6000</u>	<u>63.51</u>
					16710,51	1531,47			668	10,8062	4,71
10	C124-31	Профтруба 40x40x3	т	0,013003	<u>38156.88</u>	-	496	-	-	-	-
	варіант 5			2	-	-			-	-	-
11	C124-31	Профтруба 60x60x3,5	т	0,158721	<u>38020.89</u>	-	6035	-	-	-	-
	варіант 4			6	-	-			-	-	-
12	C111-1804	Сталь листова 10мм	т	0,0387	<u>36550.80</u>	-	1415	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
13	C111-1804	Сталь листова 6мм	т	0,009288	<u>33457.79</u>	-	311	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
14	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,005779	<u>32080.81</u>	-	185	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
15	& C111-136-6	Шпілька М16х500	шт	18	<u>97.03</u>	-	1747	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
16	C124-31	Профтруба 120x6	т	0,155006	<u>39903.63</u>	-	6185	-	-	-	-
	варіант 3			4	-	-			-	-	-
17	C111-1019	Швелери 100x46	т	0,03354	<u>21169.41</u>	-	710	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,4362	<u>11439,30</u> 8361,49	<u>2860,99</u> 1104,11	4990	3647	<u>1248</u> 482	<u>80,1600</u> 7,8576	<u>34,97</u> 3,43
19	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,162	<u>9057,48</u> 5290,60	<u>3626,94</u> 1297,21	1467	857	<u>588</u> 210	<u>50,7200</u> 9,3217	<u>8,22</u> 1,51
20	& С111-153-С1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	162	<u>2,04</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С111-741-В2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	17,82	<u>391,50</u> -	<u>-</u> -	6977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0255	<u>42557,38</u> 13499,12	<u>231,69</u> 73,48	1085	344	<u>6</u> 2	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>3,39</u> 0,01
23	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1722	<u>2846,51</u> 1213,55	<u>169,69</u> 16,41	490	209	<u>29</u> 3	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>1,65</u> 0,02
24	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1722	<u>4637,47</u> 906,59	<u>126,83</u> 18,39	799	156	<u>22</u> 3	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,25</u> 0,03
25	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,041672 4	<u>608527,54</u> -	<u>-</u> -	25359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,54	<u>18562,23</u> 3801,58	<u>-</u> -	10024	2053	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>18,09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					79530	14555	<u>5145</u> 1368		<u>131,08</u> 9,71
		Разом будівельні роботи, грн.					79530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59830				
		всього заробітна плата, грн.					15923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8450				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2988				
		Всього будівельні роботи, грн.					87980				

		Всього по розділу 2					87980				
		Разом прямі витрати по кошторису					115930	16824	<u>6602</u> 1868		<u>152,2</u> 13,56
		Разом будівельні роботи, грн.					115930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92504 18692 9939 19,81 3521 125869				

		Всього по кошторису					125869				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					185,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22213				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Вхідна група №10**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	14	
2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	15,13	
3	Улаштування основи під фундаменти піщаної Фундамент монолітний Фм1, СХм1	м3	2,1	
4	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,802	
5	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4362	
6	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,4362	
7	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	16,2	
8	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	2,55	
9	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,22	
10	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	17,22	
11	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	54	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07
на Вхідна група №10

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гально-ви- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-14	0,014	<u>82,0250</u> 1,14	0,12	<u>9,8430</u> 0,14	177,85	<u>1750,58</u> 25	<u>10613,19</u> 148	<u>2720,03</u> 37	7,48	<u>613,55</u> 9	<u>5084,16</u> 71
2	КБ1-27-4	0,01513	<u>12,0516</u> 0,18	0,12	<u>1,4462</u> 0,02	177,85	<u>257,21</u> 4	<u>1803,54</u> 27	<u>453,37</u> 7	7,48	<u>90,15</u> 1	<u>800,73</u> 12
3	КБ8-2-1	2,1	<u>2,6399</u> 5,54	0,12	<u>0,3168</u> 0,67	177,85	<u>56,34</u> 118	<u>262,74</u> 552	<u>70,20</u> 148	7,48	<u>19,75</u> 41	<u>146,29</u> 307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ6-1-19	0,03802	<u>476.3022</u> 18,11	0,12	<u>57.1563</u> 2,17	177,85	<u>10165.24</u> 386	<u>53712.24</u> 2042	<u>14053.05</u> 535	7,48	<u>3562.74</u> 135	<u>27781.03</u> 1056
9	КБ9-72-1	0,4362	<u>156.4062</u> 68,22	0,12	<u>18.7687</u> 8,19	177,85	<u>3338.02</u> 1456	<u>18241.98</u> 7957	<u>4747.60</u> 2071	7,48	<u>1169.92</u> 510	<u>9255.54</u> 4037
18	КБ9-23-1	0,4362	<u>88.0176</u> 38,4	0,12	<u>10.5621</u> 4,61	177,85	<u>1878.47</u> 819	<u>9465.60</u> 4129	<u>2495.70</u> 1089	7,48	<u>658.37</u> 287	<u>5032.54</u> 2195
19	КБ9-42-1	0,162	<u>60.0417</u> 9,73	0,12	<u>7.2050</u> 1,17	177,85	<u>1281.41</u> 208	<u>6587.81</u> 1067	<u>1731.23</u> 280	7,48	<u>449.11</u> 73	<u>3461.75</u> 561
22	КБ12-15-1	0,0255	<u>133.3247</u> 3,4	0,12	<u>15.9990</u> 0,41	177,85	<u>2845.42</u> 73	<u>13572.60</u> 346	<u>3611.96</u> 92	7,48	<u>997.27</u> 25	<u>7454.65</u> 190
23	КБ13-16-6	0,1722	<u>9.7040</u> 1,67	0,087	<u>0.8442</u> 0,15	177,85	<u>150.15</u> 26	<u>1229.96</u> 212	<u>303.62</u> 53	6,83	<u>66.28</u> 11	<u>520.05</u> 90
24	КБ13-26-6	0,1722	<u>7.4008</u> 1,28	0,087	<u>0.6439</u> 0,11	177,85	<u>114.51</u> 20	<u>924.98</u> 159	<u>228.69</u> 39	6,83	<u>50.55</u> 9	<u>393.75</u> 68
26	КБ8-3-7	0,54	<u>33.5000</u> 18,09	0,12	<u>4.0200</u> 2,17	177,85	<u>714.96</u> 386	<u>3801.58</u> 2053	<u>993.64</u> 537	7,48	<u>250.58</u> 135	<u>1959.18</u> 1058
Разом:			165,76		19,81		3521	18692	4888		1236	9645

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3521 + 18692 * 1) * 0,0078 = \mathbf{173 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3521 + 18692 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{38 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3521 + 18692 * 1) * 0,003739 = \mathbf{83 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $9645 + 173 + 38 + 83 = 9939$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Архітектурно-будівельні рішення 2

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/63-2023-АР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

40559,557 тис. грн.
81,64989 тис.люд.год.
9727,794 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Підвал												
1	КР2-1-3	Улаштування прорізу ПДП-1 Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	1 м3	2,628	<u>3009.08</u> 884,36	<u>2124.72</u> 734,65	7908	2324	<u>5584</u> 1931	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>22.86</u> 17,15			
2	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,036	<u>464471.01</u> 63161,83	<u>10891.81</u> 5303,18	16721	2274	<u>392</u> 191	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>21.53</u> 1,48			
3	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>6461.22</u> 1790,79	<u>4670.43</u> 1967,59	129	36	<u>93</u> 39	<u>17.1680</u> 16,3586	<u>0.34</u> 0,33			
4	КР2-1-3	Улаштування прорізу ПДП-4; ПДП-5; ПДП-6; ПДП-7 (по вісі Ж) Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	1 м3	2	<u>3009.08</u> 884,36	<u>2124.72</u> 734,65	6018	1769	<u>4249</u> 1469	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>17.4</u> 13,06			
5	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т Улаштування прорізу ПДП-1 (по вісі 18)	100шт	0,05	<u>6461.22</u> 1790,79	<u>4670.43</u> 1967,59	323	90	<u>233</u> 98	<u>17.1680</u> 16,3586	<u>0.86</u> 0,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР2-1-3	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	1 м3	0,888	<u>3009.08</u>	<u>2124.72</u>	2672	785	<u>1887</u>	<u>8.7000</u>	<u>7.73</u>
					884,36	734,65			652	6,5276	5,8
7	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>6461.22</u>	<u>4670.43</u>	129	36	<u>93</u>	<u>17.1680</u>	<u>0.34</u>
		Улаштування пройому ПДП-8			1790,79	1967,59			39	16,3586	0,33
8	КР2-1-3	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	1 м3	0,72	<u>3009.08</u>	<u>2124.72</u>	2167	637	<u>1530</u>	<u>8.7000</u>	<u>6.26</u>
					884,36	734,65			529	6,5276	4,7
9	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,5833	<u>71249.60</u>	<u>1460.04</u>	184059	60903	<u>3772</u>	<u>212.7400</u>	<u>549.57</u>
					23575,85	747,08			1930	5,8072	15
10	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	5,94159	<u>2876.50</u>	-	17091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм	м2	89,6	<u>78.75</u>	-	7056	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		по вузлу 1									
12	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0378	<u>29091.63</u>	-	1100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		по вузлу 3									
13	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,192	<u>3131.16</u>	<u>12.29</u>	601	599	<u>2</u>	<u>29.9000</u>	<u>5.74</u>
					3118,87	4,58			1	0,0399	0,01
14	С111-622 варіант 1	Склотканина шир.120мм	10м	16,8	<u>264.39</u>	-	4442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,127	<u>16629.81</u>	<u>4231.22</u>	2112	1449	<u>537</u>	<u>88.7100</u>	<u>11.27</u>
					11412,54	776,24			99	5,3174	0,68
16	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,127	<u>31985.88</u>	-	4062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	352	<u>0.82</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ26-33-1	Забивання щілин мінватою	1 м3	0,192	<u>1882.49</u>	-	361	360	-	<u>16.9300</u>	<u>3.25</u>
					1876,18	-			-	-	-
19	С114-13-У варіант 1	Мати мінераловатні	м3	0,19584	<u>1808.27</u>	-	354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	63,4	<u>4690.04</u>	<u>153.87</u>	297349	57974	<u>9755</u>	<u>8.6600</u>	<u>549.04</u>
					914,41	78,73			4991	0,6120	38,8
21	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	15,216	<u>2876.50</u>	-	43769	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,05616	<u>7056.06</u>	<u>157.29</u>	396	387	<u>9</u>	<u>63.7300</u>	<u>3.58</u>
					6898,77	80,48			5	0,6256	0,04
23	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,05616	<u>29091.63</u>	-	1634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,47	<u>8842.09</u> 2238,49	<u>5838.04</u> 2459,48	4156	1052	<u>2744</u> 1156	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>10.09</u> 9,61
25	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>263.45</u> -	- -	1054	-	- -	- -	- -
26	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	43	<u>110.04</u> -	- -	4732	-	- -	- -	- -
27	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,2332	<u>14651.38</u> 14651,38	- -	3417	3417	- -	<u>140.4600</u> -	<u>32.76</u> -
28	& С111-650-1-8В варіант 1	Перегородки-екрани (санітарні kabіни 1,2x0,9м) Н=1,75м (Індивідуальне замовлення)	м2	15,4	<u>4595.37</u> -	- -	70769	-	- -	- -	- -
29	& С111-650-1-8В варіант 2	Перегородки-екрани Н=1,2м (Індивідуальне замовлення)	м2	7,92	<u>4595.37</u> -	- -	36395	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							721265	134092	<u>30880</u> 13130		<u>1242.62</u> 107,81
Разом будівельні роботи, грн.							721265				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							556293				
всього заробітна плата, грн.							147222				
Загальновиробничі витрати, грн.							79963				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							161,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28804				
Всього будівельні роботи, грн.							801228				

Всього по розділу 1							801228				
Розділ 2. 1, 2 поверхи											
30	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки частини з цегли не правильної форми прорізу (існуючий) для влаштування прорізу прямокутної форми розмірами 1,6x2(Н)м.	10 м3	0,026	<u>17358.18</u> 9968,82	<u>7389.36</u> 2576,58	451	259	<u>192</u> 67	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>2.55</u> 0,58
31	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до плити перекриття	100 м3	0,0008	<u>468665.06</u> 94135,60	<u>7850.05</u> 6949,18	375	75	<u>6</u> 6	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>0.71</u> 0,05
32	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,01888	<u>2876.50</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
33	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	100 шт	0,28	<u>16838.98</u> 15496,81	<u>1327.81</u> 472,84	4715	4339	<u>372</u> 132	<u>159.5800</u> 3,7761	<u>44.68</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КР6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	1,03345	<u>4074.02</u> 3915,33	<u>158.69</u> 140,48	4210	4046	<u>164</u> 145	<u>41.0800</u> 1,1877	<u>42.45</u> 1,23
35	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	5,55	<u>820.63</u> 746,11	<u>74.52</u> 45,37	4554	4141	<u>413</u> 252	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>44.73</u> 2,09
36	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,5	<u>6461.22</u> 1790,79	<u>4670.43</u> 1967,59	3231	895	<u>2336</u> 984	<u>17.1680</u> 16,3586	<u>8.58</u> 8,18
37	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (проріз №11)	100 м3	0,0008	<u>468665.06</u> 94135,60	<u>7850.05</u> 6949,18	375	75	<u>6</u> 6	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>0.71</u> 0,05
38	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,01888	<u>2876.50</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,000711	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	5	5	<u>-</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.05</u> -
40	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,000711	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,0152	<u>17358.18</u> 9968,82	<u>7389.36</u> 2576,58	264	152	<u>112</u> 39	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>1.49</u> 0,34
42	КР3-2-1	улаштування прорізу №13	10 м3	0,0513	<u>17358.18</u> 9968,82	<u>7389.36</u> 2576,58	890	511	<u>379</u> 132	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>5.03</u> 1,14
43	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м/ Закладення дверних прорізів/	1 м3	0,97	<u>4690.04</u> 914,41	<u>153.87</u> 78,73	4549	887	<u>149</u> 76	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>8.4</u> 0,59
44	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,2328	<u>2876.50</u> -	<u>-</u> -	670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,00043	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	3	3	<u>-</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.03</u> -
46	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00043	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КР3-2-1	Улаштування пройому Пр-6	10 м3	0,372	<u>17358.18</u> 9968,82	<u>7389.36</u> 2576,58	6457	3708	<u>2749</u> 958	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>36.48</u> 8,27
48	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли до плити перекриття	100шт	0,01	<u>6461.22</u> 1790,79	<u>4670.43</u> 1967,59	65	18	<u>47</u> 20	<u>17.1680</u> 16,3586	<u>0.17</u> 0,16
49	КР3-28-4	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100 м3	0,0372	<u>468665.06</u> 94135,60	<u>7850.05</u> 6949,18	17434	3502	<u>292</u> 259	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>33.16</u> 2,19
50	С1425-11682	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до плити перекриття	м3	0,878	<u>2876.50</u> -	<u>-</u> -	2526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ8-11-1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	1 т	0,00178	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	13	12	<u>1</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00178	<u>29091.63</u>	-	52	-	-	-	-
53	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,3583	<u>71249.60</u>	<u>1460.04</u>	168028	55599	<u>3443</u>	<u>212.7400</u>	<u>501.7</u>
					23575,85	747,08			1762	5,8072	13,7
54	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	5,424	<u>2876.50</u>	-	15602	-	-	-	-
55	C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр І з осередком 50х50 мм	м2	83,7	<u>78.75</u>	-	6591	-	-	-	-
56	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0256	<u>29091.63</u>	-	745	-	-	-	-
		по вузлу 3			-	-			-	-	-
57	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,1938	<u>3131.16</u>	<u>12.29</u>	607	604	<u>3</u>	<u>29.9000</u>	<u>5.79</u>
					3118,87	4,58			1	0,0399	0,01
58	C111-622 варіант 1	Склотканина шир.120мм	10м	16,9575	<u>264.39</u>	-	4483	-	-	-	-
59	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1313	<u>16629.81</u>	<u>4231.22</u>	2183	1498	<u>556</u>	<u>88.7100</u>	<u>11.65</u>
					11412,54	776,24			102	5,3174	0,7
60	C1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,1313	<u>31985.88</u>	-	4200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	364	<u>0.82</u>	-	298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КБ26-33-1	Забивання щілин мінватою	1 м3	0,196	<u>1882.49</u>	-	369	368	-	<u>16.9300</u>	<u>3.32</u>
					1876,18	-			-	-	-
63	C114-13-У варіант 1	Мати мінераловатні	м3	0,19992	<u>1808.27</u>	-	362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,128	<u>108244.06</u>	<u>350.06</u>	13855	4341	<u>45</u>	<u>306.0600</u>	<u>39.18</u>
					33917,57	247,41			32	2,0328	0,26
65	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,44	<u>4690.04</u>	<u>153.87</u>	2064	402	<u>68</u>	<u>8.6600</u>	<u>3.81</u>
					914,41	78,73			35	0,6120	0,27
66	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,1056	<u>2876.50</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,00107	<u>7056.06</u>	<u>157.29</u>	8	7	<u>1</u>	<u>63.7300</u>	<u>0.07</u>
					6898,77	80,48			-	0,6256	-
68	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00107	<u>29091.63</u>	-	31	-	-	-	-
		Улаштування прорізу №4 3шт.			-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,23	<u>71249.60</u> 23575,85	<u>1460.04</u> 747,08	16387	5422	<u>336</u> 172	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>48.93</u> 1,34
80	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,529	<u>2876.50</u> -	-	1522	-	-	-	-
81	C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм	м2	9,14	<u>78.75</u> -	-	720	-	-	-	-
82	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм по вузлу 3	т	0,00213	<u>29091.63</u> -	-	62	-	-	-	-
83	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,02328	<u>3131.16</u> 3118,87	<u>12.29</u> 4,58	73	73	-	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>0.7</u> -
84	C111-622 варіант 1	Склотканина шир.120мм	10м	2,037	<u>264.39</u> -	-	539	-	-	-	-
85	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01443	<u>16629.81</u> 11412,54	<u>4231.22</u> 776,24	240	165	<u>61</u> 11	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>1.28</u> 0,08
86	C1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,01443	<u>31985.88</u> -	-	462	-	-	-	-
87	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	40	<u>0.82</u> -	-	33	-	-	-	-
88	КБ26-33-1	Забивання щілин мінватою	1 м3	0,023	<u>1882.49</u> 1876,18	-	43	43	-	<u>16.9300</u> -	<u>0.39</u> -
89	C114-13-У варіант 1	Мати мінераловатні	м3	0,02346	<u>1808.27</u> -	-	42	-	-	-	-
90	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,6	<u>4643.89</u> 876,42	<u>153.87</u> 78,73	35294	6661	<u>1169</u> 598	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>62.32</u> 4,65
91	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,824	<u>2876.50</u> -	-	5247	-	-	-	-
92	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,03982	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	281	275	<u>6</u> 3	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>2.54</u> 0,02
93	C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм	м2	18,1	<u>78.75</u> -	-	1425	-	-	-	-
94	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Улаштування стін з цегли глиняної повнотілої товщ.380мм	т	0,0038	<u>29091.63</u> -	-	111	-	-	-	-
95	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,93	<u>4643.89</u> 876,42	<u>153.87</u> 78,73	13607	2568	<u>451</u> 231	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>24.03</u> 1,79
96	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,703	<u>2876.50</u> -	-	2022	-	-	-	-
97	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,01936	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	137	134	<u>3</u> 2	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>1.23</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм	м2	8,8	<u>78.75</u>	-	693	-	-	-	-
99	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0019	<u>29091.63</u>	-	55	-	-	-	-
100	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар 1 поверх	100м2	0,0552	<u>26657.54</u> 3045,07	-	1471	168	-	<u>28.1300</u>	<u>1.55</u>
101	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах	100м2	0,3102	<u>14651.38</u> 14651,38	-	4545	4545	-	<u>140.4600</u>	<u>43.57</u>
102	& C111-650- 1-8В варіант 1	Перегородки-екрани (санітарні кабінки 1,2х0,9м) Н=1,75м (Індивідуальне замовлення)	м2	14,7	<u>4595.37</u>	-	67552	-	-	-	-
103	& C111-650- 1-8В варіант 2	Перегородки-екрани Н=1,2м (Індивідуальне замовлення)	м2	16,32	<u>4595.37</u>	-	74996	-	-	-	-
104	КБ10-12-1	2 поверх Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах	100м2	0,5002	<u>14651.38</u> 14651,38	-	7329	7329	-	<u>140.4600</u>	<u>70.26</u>
105	& C111-650- 1-8В варіант 1	Перегородки-екрани (санітарні кабінки 1,2х0,9м) Н=1,75м (Індивідуальне замовлення)	м2	38,5	<u>4595.37</u>	-	176922	-	-	-	-
106	& C111-650- 1-8В варіант 2	Перегородки-екрани Н=1,2м (Індивідуальне замовлення)	м2	11,52	<u>4595.37</u>	-	52939	-	-	-	-
107	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0142	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	118	96	<u>13</u> 4	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>0.85</u> 0,03
108	& C121-393- В1-В1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=0,9м	пм	1,42	<u>3368.64</u>	-	4783	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					469650	27479	<u>2039</u> 1021		<u>257.65</u> 7,92
		Разом будівельні роботи, грн.					469650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440132				
		всього заробітна плата, грн.					28500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5666				
		Всього будівельні роботи, грн.					485271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					485271				
		Розділ 4. Вхідна група №1									
		ТИП-1									
109	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,5178	<u>970.60</u>	<u>24.51</u>	503	490	<u>13</u>	<u>9.0700</u>	<u>4.7</u>
					946,09	6,41			3	0,0572	0,03
110	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	25,89	<u>70.04</u>	-	1813	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
111	КБ15-185-2	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	0,5178	<u>2632.74</u>	-	1363	1363	-	<u>25.9000</u>	<u>13.41</u>
					2632,74	-			-	-	-
112	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	54,369	<u>35.49</u>	-	1930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,5178	<u>6217.47</u>	<u>98.03</u>	3219	2533	<u>51</u>	<u>46.3300</u>	<u>23.99</u>
					4891,98	85,72			44	0,8564	0,44
114	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5178	<u>12140.83</u>	<u>5.93</u>	6287	4306	<u>3</u>	<u>76.8200</u>	<u>39.78</u>
					8315,77	5,25			3	0,0444	0,02
115	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5178	<u>5188.53</u>	<u>4.45</u>	2687	1277	<u>2</u>	<u>21.4800</u>	<u>11.12</u>
					2465,26	3,94			2	0,0333	0,02
116	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5178	<u>4293.44</u>	<u>1.48</u>	2223	2136	<u>1</u>	<u>38.1100</u>	<u>19.73</u>
					4125,41	1,31			1	0,0111	0,01
117	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	26,9256	<u>272.76</u>	-	7344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	КБ15-78-1	ТИП 2 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	0,3506	<u>54699.40</u>	-	19178	18094	-	<u>417.8600</u>	<u>146.5</u>
					51609,89	-			-	-	-
119	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	5,9602	<u>116.76</u>	-	696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	2,83	<u>1041.85</u>	-	2948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	40,319	<u>35.49</u>	-	1431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	420,72	<u>16.75</u>	-	7047	-	-	-	-
123	& C111-1709-1-5	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	5,62713	<u>4600.07</u>	-	25885	-	-	-	-
124	C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	171,794	<u>18.50</u>	-	3178	-	-	-	-
125	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	18,2312	<u>272.76</u>	-	4973	-	-	-	-
126	КБ10-57-1	ТИП 3 Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,3107	<u>970.60</u>	<u>24.51</u>	302	294	8	<u>9.0700</u>	<u>2.82</u>
127	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	15,535	<u>70.04</u>	-	1088	-	-	-	-
128	КБ34-58-2	Бетонконтакт Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,3107	<u>3892.62</u>	<u>12.29</u>	1209	1206	3	<u>37.2000</u>	<u>11.56</u>
129	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	32,6235	<u>35.49</u>	-	1158	-	-	-	-
130	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,3107	<u>7208.74</u>	<u>113.92</u>	2240	1759	35	<u>53.6300</u>	<u>16.66</u>
131	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3107	<u>14695.53</u>	<u>5.93</u>	4566	3377	2	<u>100.4200</u>	<u>31.2</u>
132	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3107	<u>5188.53</u>	<u>4.45</u>	1612	766	1	<u>21.4800</u>	<u>6.67</u>
133	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3107	<u>4828.24</u>	<u>1.48</u>	1500	1443	-	<u>42.9000</u>	<u>13.33</u>
134	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	16,1564	<u>272.76</u>	-	4407	-	-	-	-
135	КБ11-29-1	ТИП 4 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6396	<u>82222.99</u>	<u>53.39</u>	52590	11029	34	<u>155.6000</u>	<u>99.52</u>
136	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	24,63	<u>1077.29</u>	<u>1.48</u>	26534	14494	36	<u>5.3100</u>	<u>130.79</u>
137	КБ7-60-4	Поручні та огороження	100м	0,4174	<u>8336.48</u>	<u>942.56</u>	3480	2816	393	<u>60.1800</u>	<u>25.12</u>
		Установлення металевої огорожі без поручня	100м		<u>6746.78</u>	<u>257.85</u>			108	<u>2.2464</u>	<u>0.94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& C123-363-ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	28,54	<u>3583.61</u>	-	102276	-	-	-	-
139	& C126-1237-1 варіант 1	Поручні з нержавійочної сталі /пристінний/	м	13,2	<u>1864.84</u>	-	24616	-	-	-	-
140	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,04	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	333	270	<u>38</u> 10	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>2.41</u> 0,09
141	& C121-393-B1-B1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавійочної сталі ОГ-3 Н=0,9м	пм	2,8	<u>3368.64</u>	-	9432	-	-	-	-
142	& C121-393-B1-B1 варіант 5	Огорожа сходів з нержавійочної сталі ОГ-3 Н=1,6м	пм	1,2	<u>4082.64</u>	-	4899	-	-	-	-
143	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-4 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,056	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	467	378	<u>53</u> 14	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>3.37</u> 0,13
144	& C121-393-B1-B1 варіант 1	Огорожа сходів з нержавійочної сталі ОГ-4 Н=1,42м	пм	5,6	<u>3878.64</u>	-	21720	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							357134	68031	<u>673</u> 284		<u>602.68</u> 2,57
Разом будівельні роботи, грн.							357134				
в тому числі:							288430				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							68315				
всього заробітна плата, грн.							36392				
Загальновиробничі витрати, грн.							72,65				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							12917				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							393526				

Всього по розділу 4							393526				
Розділ 5. Вхідна група №2											
145	КБ10-57-1	ТИП-1 Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,52	<u>970.60</u> 946,09	<u>24.51</u> 6,41	505	492	<u>13</u> 3	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>4.72</u> 0,03
146	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	26	<u>70.04</u>	-	1821	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,2754	<u>970.60</u> 946,09	<u>24.51</u> 6,41	267	261	<u>6</u> 2	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>2.5</u> 0,02
163	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	13,77	<u>70.04</u> -	-	964	-	-	-	-
164	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,2754	<u>3892.62</u> 3880,33	<u>12.29</u> 4,58	1072	1069	<u>3</u> 1	<u>37.2000</u> 0,0399	<u>10.24</u> 0,01
165	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	28,917	<u>35.49</u> -	-	1026	-	-	-	-
166	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,2754	<u>7208.74</u> 5662,79	<u>113.92</u> 99,61	1985	1560	<u>31</u> 27	<u>53.6300</u> 0,9955	<u>14.77</u> 0,27
167	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2754	<u>14695.53</u> 10870,47	<u>5.93</u> 5,25	4047	2994	<u>2</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>27.66</u> 0,01
168	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2754	<u>5188.53</u> 2465,26	<u>4.45</u> 3,94	1429	679	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>5.92</u> 0,01
169	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2754	<u>4828.24</u> 4643,93	<u>1.48</u> 1,31	1330	1279	-	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>11.81</u> -
170	С1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	14,3208	<u>272.76</u> -	-	3906	-	-	-	-
171	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,523	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	43003	9018	<u>28</u> 25	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>81.38</u> 0,21
172	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	24,63	<u>1077.29</u> 588,45	<u>1.48</u> 1,31	26534	14494	<u>36</u> 32	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>130.79</u> 0,27
173	КБ7-60-4	Поручні та огороження									
		Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,462	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	3851	3117	<u>435</u> 119	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>27.8</u> 1,04
174	& С123-363-ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	33	<u>3583.61</u> -	-	118259	-	-	-	-
175	& С126-1237-1 варіант 1	Поручні з нержавійочної сталі /пристінний/	м	13,2	<u>1864.84</u> -	-	24616	-	-	-	-
176	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3									
		Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,016	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	133	108	<u>15</u> 4	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>0.96</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	& C121-393-B1-B1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 H=0,9м	пм	1,6	<u>3368,64</u> -	- -	5390	-	- -	- -	- -
178	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-4 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,056	<u>8336,48</u> 6746,78	<u>942,56</u> 257,85	467	378	<u>53</u> 14	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>3,37</u> 0,13
179	& C121-393-B1-B1 варіант 1	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-4 H=1,42м	пм	5,6	<u>3878,64</u> -	- -	21720	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							350851	64660	<u>680</u> 280		<u>572,49</u> 2,54
Разом будівельні роботи, грн.							350851				
в тому числі:							285511				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							64940				
всього заробітна плата, грн.							34582				
Загальновиробничі витрати, грн.							69,01				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12271				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							385433				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 5							385433				
Розділ 6. Вхідна група №3											
ТИП-1											
180	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,522	<u>970,60</u> 946,09	<u>24,51</u> 6,41	507	494	<u>13</u> 3	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>4,73</u> 0,03
181	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	26,1	<u>70,04</u> -	- -	1828	-	- -	- -	- -
182	КБ15-185-2	Бетонконтакт									
182	КБ15-185-2	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	0,522	<u>2632,74</u> 2632,74	- -	1374	1374	- -	<u>25,9000</u> -	<u>13,52</u> -
183	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	54,81	<u>35,49</u> -	- -	1945	-	- -	- -	- -
184	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,522	<u>6217,47</u> 4891,98	<u>98,03</u> 85,72	3246	2554	<u>51</u> 45	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>24,18</u> 0,45
185	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,522	<u>12140,83</u> 8315,77	<u>5,93</u> 5,25	6338	4341	<u>3</u> 3	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>40,1</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,522	<u>5188.53</u> 2465,26	<u>4.45</u> 3,94	2708	1287	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>11.21</u> 0,02
187	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,522	<u>4293.44</u> 4125,41	<u>1.48</u> 1,31	2241	2153	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>19.89</u> 0,01
188	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	27,144	<u>272.76</u> -	- -	7404	-	- -	- -	- -
189	КБ15-78-1	ТИП 2 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	0,342	<u>54699.40</u> 51609,89	- -	18707	17651	- -	<u>417.8600</u> -	<u>142.91</u> -
190	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	5,814	<u>116.76</u> -	- -	679	-	- -	- -	- -
191	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	2,75	<u>1041.85</u> -	- -	2865	-	- -	- -	- -
192	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	39,33	<u>35.49</u> -	- -	1396	-	- -	- -	- -
193	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	410,4	<u>16.75</u> -	- -	6874	-	- -	- -	- -
194	& C111-1709-1-5 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	5,4891	<u>4600.07</u> -	- -	25250	-	- -	- -	- -
195	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	167,58	<u>18.50</u> -	- -	3100	-	- -	- -	- -
196	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	17,784	<u>272.76</u> -	- -	4851	-	- -	- -	- -
197	КБ10-57-1	ТИП 3 Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,2755	<u>970.60</u> 946,09	<u>24.51</u> 6,41	267	261	<u>6</u> 2	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>2.5</u> 0,02
198	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	13,775	<u>70.04</u> -	- -	965	-	- -	- -	- -
199	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,2755	<u>3892.62</u> 3880,33	<u>12.29</u> 4,58	1072	1069	<u>3</u> 1	<u>37.2000</u> 0,0399	<u>10.25</u> 0,01
200	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	28,9275	<u>35.49</u> -	- -	1027	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,2755	<u>7208.74</u> 5662,79	<u>113.92</u> 99,61	1986	1560	<u>31</u> 27	<u>53.6300</u> 0,9955	<u>14.78</u> 0,27
202	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2755	<u>14695.53</u> 10870,47	<u>5.93</u> 5,25	4049	2995	<u>2</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>27.67</u> 0,01
203	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2755	<u>5188.53</u> 2465,26	<u>4.45</u> 3,94	1429	679	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>5.92</u> 0,01
204	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2755	<u>4828.24</u> 4643,93	<u>1.48</u> 1,31	1330	1279	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>11.82</u> -
205	С1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	14,326	<u>272.76</u> -	<u>-</u> -	3908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ11-29-1	ТИП 4 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,588	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	48347	10139	<u>31</u> 28	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>91.49</u> 0,23
207	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	24,63	<u>1077.29</u> 588,45	<u>1.48</u> 1,31	26534	14494	<u>36</u> 32	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>130.79</u> 0,27
208	КБ7-60-4	Поручні та огороження Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,43	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	3585	2901	<u>405</u> 111	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>25.88</u> 0,97
209	& С123-363-ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	29,8	<u>3583.61</u> -	<u>-</u> -	106792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& С126-1237-1 варіант 1	Поручні з нержавійочної сталі /пристінний/	м	13,2	<u>1864.84</u> -	<u>-</u> -	24616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,016	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	133	108	<u>15</u> 4	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>0.96</u> 0,04
212	& С121-393-В1-В1 варіант 4	Огорожа сходів з нержавійочної сталі ОГ-3 Н=1,2м	пм	1,6	<u>3674.64</u> -	<u>-</u> -	5879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-4 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,056	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	467	378	<u>53</u> 14	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>3.37</u> 0,13
214	& С121-393-В1-В1 варіант 1	Огорожа сходів з нержавійочної сталі ОГ-4 Н=1,42м	пм	5,6	<u>3878.64</u> -	<u>-</u> -	21720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					345419	65717	653 275		581.97 2,49
		Разом будівельні роботи, грн.					345419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					279049				
		всього заробітна плата, грн.					65992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35145				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12475				
		Всього будівельні роботи, грн.					380564				
		- - - - -									
		Всього по розділу 6					380564				
		Розділ 7. Вхідна група №4									
		ТИП-1									
215	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,3852	970.60 946,09	24.51 6,41	374	364	10 2	9.0700 0,0572	3.49 0,02
216	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	19,26	70.04	-	1349	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
217	КБ15-185-2	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	0,3852	2632.74 2632,74	- -	1014	1014	-	25.9000	9.98
218	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	40,446	35.49	-	1435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-запняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,3852	6217.47 4891,98	98.03 85,72	2395	1884	38 33	46.3300 0,8564	17.85 0,33
220	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3852	12140.83 8315,77	5.93 5,25	4677	3203	2 2	76.8200 0,0444	29.59 0,02
221	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3852	5188.53 2465,26	4.45 3,94	1999	950	2 2	21.4800 0,0333	8.27 0,01
222	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3852	4293.44 4125,41	1.48 1,31	1654	1589	1 1	38.1100 0,0111	14.68 -
223	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	20,0304	272.76	-	5463	-	-	-	-
		ТИП 2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	0,1594	<u>54699.40</u> 51609,89	- -	8719	8227	- -	<u>417.8600</u> -	<u>66.61</u> -
225	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	2,7098	<u>116.76</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
226	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	1,29	<u>1041.85</u> -	- -	1344	-	- -	- -	- -
227	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	18,331	<u>35.49</u> -	- -	651	-	- -	- -	- -
228	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	191,28	<u>16.75</u> -	- -	3204	-	- -	- -	- -
229	& C111-1709-1-5 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	2,55837	<u>4600.07</u> -	- -	11769	-	- -	- -	- -
230	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	78,106	<u>18.50</u> -	- -	1445	-	- -	- -	- -
231	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	8,2888	<u>272.76</u> -	- -	2261	-	- -	- -	- -
232	КБ10-57-1	ТИП 3 Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,0704	<u>970.60</u> 946,09	<u>24.51</u> 6,41	68	67	<u>1</u> -	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>0.64</u> -
233	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	3,52	<u>70.04</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -
234	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,0704	<u>3892.62</u> 3880,33	<u>12.29</u> 4,58	274	273	<u>1</u> -	<u>37.2000</u> 0,0399	<u>2.62</u> -
235	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	7,392	<u>35.49</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
236	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,0704	<u>7208.74</u> 5662,79	<u>113.92</u> 99,61	507	399	<u>8</u> 7	<u>53.6300</u> 0,9955	<u>3.78</u> 0,07
237	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0704	<u>14695.53</u> 10870,47	<u>5.93</u> 5,25	1035	765	- -	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>7.07</u> -
238	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0704	<u>5188.53</u> 2465,26	<u>4.45</u> 3,94	365	174	- -	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>1.51</u> -
239	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0704	<u>4828.24</u> 4643,93	<u>1.48</u> 1,31	340	327	- -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>3.02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	3,6608	<u>272.76</u>	-	999	-	-	-	-
		ТИП 4			-	-			-	-	-
241	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1885	<u>82222.99</u>	<u>53.39</u>	15499	3250	<u>10</u>	<u>155.6000</u>	<u>29.33</u>
					17243,59	47,26			9	0,3996	0,08
242	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	35,56	<u>1077.29</u>	<u>1.48</u>	38308	20925	<u>53</u>	<u>5.3100</u>	<u>188.82</u>
		ТИП 5			588,45	1,31			47	0,0111	0,39
243	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0474	<u>5399.33</u>	<u>47.46</u>	256	254	<u>2</u>	<u>52.6500</u>	<u>2.5</u>
					5351,87	42,01			2	0,3552	0,02
244	C111-2002-1 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	42,66	<u>17.26</u>	-	736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0474	<u>3802.79</u>	-	180	180	-	<u>33.5000</u>	<u>1.59</u>
					3801,58	-			-	-	-
246	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	28,44	<u>93.81</u>	-	2668	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	100м2	0,0474	<u>5399.33</u>	<u>47.46</u>	256	254	<u>2</u>	<u>52.6500</u>	<u>2.5</u>
					5351,87	42,01			2	0,3552	0,02
248	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	23,7	<u>14.71</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	КБ10-64-1	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /Н=900мм/	100м	0,053	<u>8343.29</u>	-	442	442	-	<u>81.0500</u>	<u>4.3</u>
					8343,29	-			-	-	-
250	C114-4-У варіант 1	Екструдований пінополістирол т.50мм	м3	0,24411	<u>5551.82</u>	-	1355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,0474	<u>3131.16</u>	<u>12.29</u>	148	148	-	<u>29.9000</u>	<u>1.42</u>
					3118,87	4,58			-	0,0399	-
252	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	4,977	<u>30.41</u>	-	151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	28,44	<u>14.71</u>	-	418	-	-	-	-
		Поручні та огороження			-	-			-	-	-
254	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,294	<u>8336.48</u>	<u>942.56</u>	2451	1984	<u>277</u>	<u>60.1800</u>	<u>17.69</u>
					6746,78	257,85			76	2,2464	0,66
255	& C123-363- ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	29,4	<u>3583.61</u>	-	105358	-	-	-	-
		Огорожа ОГ-3			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0367	<u>8336,48</u> 6746,78	<u>942,56</u> 257,85	306	248	<u>35</u> 9	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>2,21</u> 0,08
257	& С121-393-В1-В1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=0,9м	пм	2,47	<u>3368,64</u> -	<u>-</u> -	8321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& С121-393-В1-В1 варіант 4	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=1,2м	пм	1,2	<u>3674,64</u> -	<u>-</u> -	4410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					235778	46921	<u>442</u> 192		<u>419,47</u> 1,7
		Разом будівельні роботи, грн.					235778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188415				
		всього заробітна плата, грн.					47113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8990				
		Всього будівельні роботи, грн.					261001				

		Всього по розділу 7					261001				
		Розділ 8. Вхідна група №5									
259	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,342	<u>82222,99</u> 17243,59	<u>53,39</u> 47,26	28120	5897	<u>18</u> 16	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>53,22</u> 0,14
260	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиців і підсходиців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7	<u>1077,29</u> 588,45	<u>1,48</u> 1,31	7541	4119	<u>10</u> 9	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>37,17</u> 0,08
261	КБ7-60-4	Поручні та огороження									
		Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,076	<u>8336,48</u> 6746,78	<u>942,56</u> 257,85	634	513	<u>72</u> 20	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>4,57</u> 0,17
262	& С123-363-ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	7,6	<u>3583,61</u> -	<u>-</u> -	27235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					63530	10529	<u>100</u> 45		<u>94,96</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					63530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52901				
		всього заробітна плата, грн.					10574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5689 11,44 2035 69219				

		Всього по розділу 8					69219				
		Розділ 9. Вхідна група №6									
263	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1298	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	10673	2238	<u>7</u> 6	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>20.2</u> 0,05
264	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші оздоблення відкритої лоджії	1 м2	5,2	<u>1077.29</u> 588,45	<u>1.48</u> 1,31	5602	3060	<u>8</u> 7	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>27.61</u> 0,06
265	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0807	<u>12817.42</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	1034	461	<u>11</u> 10	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>4.54</u> 0,08
266	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,0807	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	140	127	<u>6</u> 5	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>1.31</u> 0,05
267	С111-870 варіант 1	Сітка Вр1 3мм чарунка 150х150	м2	8,877	<u>81.11</u> -	<u>-</u> -	720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0807	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	6635	1392	<u>4</u> 4	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>12.56</u> 0,03
269	КБ7-60-4	Поручні та огороження Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0656	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	547	443	<u>62</u> 17	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>3.95</u> 0,15
270	& С123-363- ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	6,56	<u>3583.61</u> -	<u>-</u> -	23508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-2 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0238	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	198	161	<u>22</u> 6	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.43</u> 0,05
272	& С121-393- В1-В1 варіант 3	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-2 Н=1,0м	пм	2,38	<u>3572.64</u> -	<u>-</u> -	8503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0142	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	118	96	<u>13</u> 4	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>0.85</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& C121-393-B1-B1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 H=0,9м	пм	1,42	<u>3368,64</u> -	<u>-</u> -	4783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					62461	7978	<u>133</u> 59		<u>72,45</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					62461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54350				
		всього заробітна плата, грн.					8037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4339				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1558				
		Всього будівельні роботи, грн.					66800				

		Всього по розділу 9					66800				
		Розділ 10. Вхідна група №7									
275	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 5	100м2	0,0935	<u>82222,99</u> 17243,59	<u>53,39</u> 47,26	7688	1612	<u>5</u> 4	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>14,55</u> 0,04
276	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0624	<u>5399,33</u> 5351,87	<u>47,46</u> 42,01	337	334	<u>3</u> 3	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>3,29</u> 0,02
277	C111-2002-1 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	56,16	<u>17,26</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,0624	<u>3802,79</u> 3801,58	<u>-</u> -	237	237	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>2,09</u> -
279	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	37,44	<u>93,81</u> -	<u>-</u> -	3512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	100м2	0,0624	<u>5399,33</u> 5351,87	<u>47,46</u> 42,01	337	334	<u>3</u> 3	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>3,29</u> 0,02
281	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	31,2	<u>14,71</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	КБ10-64-1	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /H=900мм/	100м	0,0693	<u>8343,29</u> 8343,29	<u>-</u> -	578	578	<u>-</u> -	<u>81.0500</u> -	<u>5,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	C114-4-У варіант 1	Екструдований пінополістирол т.50мм	м3	0,32136	<u>5551,82</u>	-	1784	-	-	-	-
284	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,0624	<u>3131,16</u>	<u>12,29</u>	195	195	-	<u>29,9000</u>	<u>1,87</u>
					3118,87	4,58			-	0,0399	-
285	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	6,552	<u>30,41</u>	-	199	-	-	-	-
286	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85 Поручні та огороження	кг	37,44	<u>14,71</u>	-	551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0454	<u>8336,48</u>	<u>942,56</u>	378	306	43	<u>60,1800</u>	<u>2,73</u>
					6746,78	257,85			12	2,2464	0,1
288	& C123-363-ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	4,54	<u>3583,61</u>	-	16270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					33494	3596	54 22		33,44 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					33494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29844				
		всього заробітна плата, грн.					3618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					718				
		Всього будівельні роботи, грн.					35473				

		Всього по розділу 10					35473				
		Розділ 11. Вхідна група №8									
		ТИП 4									
289	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1126	<u>82222,99</u>	<u>53,39</u>	9258	1942	6 5	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>17,52</u> 0,04
		ТИП 5			17243,59	47,26					
290	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,073	<u>5399,33</u>	<u>47,46</u>	394	391	3 3	<u>52,6500</u> 0,3552	<u>3,84</u> 0,03
					5351,87	42,01					
291	C111-2002-1 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	65,7	<u>17,26</u>	-	1134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,073	<u>3802.79</u> 3801,58	- -	278	278	- -	<u>33.5000</u> -	<u>2.45</u> -
293	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	43,8	<u>93.81</u> -	- -	4109	-	- -	- -	- -
294	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	100м2	0,073	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	394	391	<u>3</u> 3	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>3.84</u> 0,03
295	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	36,5	<u>14.71</u> -	- -	537	-	- -	- -	- -
296	КБ10-64-1	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /Н=900мм/	100м	0,081	<u>8343.29</u> 8343,29	- -	676	676	- -	<u>81.0500</u> -	<u>6.57</u> -
297	C114-4-У варіант 1	Екструдований пінополістирол т.50мм	м3	0,37595	<u>5551.82</u> -	- -	2087	-	- -	- -	- -
298	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,073	<u>3131.16</u> 3118,87	<u>12.29</u> 4,58	229	228	<u>1</u> -	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>2.18</u> -
299	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	7,665	<u>30.41</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
300	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	43,8	<u>14.71</u> -	- -	644	-	- -	- -	- -
301	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,042	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	350	283	<u>40</u> 11	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>2.53</u> 0,09
302	& C123-363- ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	4,2	<u>3583.61</u> -	- -	15051	-	- -	- -	- -
303	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3	100м	0,015	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	125	101	<u>14</u> 4	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>0.9</u> 0,03
304	& C121-393- В1-В1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=0,9м	пм	1,5	<u>3368.64</u> -	- -	5053	-	- -	- -	- -
305	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,057	<u>8925.55</u> 5290,60	<u>3626.94</u> 1297,21	509	302	<u>207</u> 74	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>2.89</u> 0,53
306	& C111-741- 4-У9 варіант 1	Профлист СН-44	м2	6,27	<u>360.90</u> -	- -	2263	-	- -	- -	- -
307	& C111-153- С1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	60	<u>2.04</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брендмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0049	<u>14507.66</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	71	66	<u>1</u> -	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>0.65</u> -
309	С111-1798 варіант 1	Металевий оцинкований лист з ПВХ ламінацією, товщина 0,7 мм	т	0,002793	<u>77006.67</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					43732	4658	<u>275</u> 100		<u>43.37</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					43732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38799				
		всього заробітна плата, грн.					4758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					943				
		Всього будівельні роботи, грн.					46333				

		Всього по розділу 11					46333				
		Розділ 12. Вхідна група №9									
		ТИП 4									
310	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0542	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	4456	935	<u>3</u> 3	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>8.43</u> 0,02
311	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,5	<u>1077.29</u> 588,45	<u>1.48</u> 1,31	11312	6179	<u>16</u> 14	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>55.76</u> 0,12
312	КБ7-60-4	Поручні та огороження Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,028	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	233	189	<u>26</u> 7	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.69</u> 0,06
313	& С123-363- ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	2,8	<u>3583.61</u> -	<u>-</u> -	10034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					26035	7303	<u>45</u> 24		<u>65.88</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					26035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18687				
		всього заробітна плата, грн.					7327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3943 7,92 1409 29978				

		Всього по розділу 12					29978				
		Розділ 13. Вхідна група №10. Рампа									
314	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1824	<u>8925.55</u> 5290,60	<u>3626.94</u> 1297,21	1628	965	<u>662</u> 237	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>9.25</u> 1,7
315	& С111-741-4-У9 варіант 1	Профлист СН-44	м2	20,064	<u>360.90</u> -	- -	7241	-	- -	- -	- -
316	& С111-153-С1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	185	<u>2.04</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
317	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0081	<u>14507.66</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	118	109	<u>2</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1.08</u> -
318	С111-1798 варіант 1	Металевий оцинкований лист з ПВХ ламінацією, товщина 0,7 мм	т	0,004617	<u>77006.67</u> -	- -	356	-	- -	- -	- -
319	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,035	<u>6206.41</u> 6206,41	- -	217	217	- -	<u>55.3600</u> -	<u>1.94</u> -
320	& С111-829-12-ПК варіант 1	Труба водостічна	м	3,64	<u>136.27</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
321	КР8-41-2	Навішування водостічних жолобів з готових елементів	100м	0,04	<u>6206.41</u> 6206,41	- -	248	248	- -	<u>55.3600</u> -	<u>2.21</u> -
322	& С113-1248-1 варіант 1	Желоб, 3м	шт	1,4	<u>340.47</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -
323	КБ11-29-1	ТИП 4 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,189	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	15540	3259	<u>10</u> 9	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>29.41</u> 0,08
324	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші ТИП 5	1 м2	2,25	<u>1077.29</u> 588,45	<u>1.48</u> 1,31	2424	1324	<u>3</u> 3	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>11.95</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0913	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	493	489	<u>4</u> 4	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>4.81</u> 0,03
326	С111-2002-1 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	82,17	<u>17.26</u> -	-	1418	-	-	-	-
327	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0913	<u>3802.79</u> 3801,58	-	347	347	-	<u>33.5000</u> -	<u>3.06</u> -
328	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	54,78	<u>93.81</u> -	-	5139	-	-	-	-
329	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	100м2	0,0913	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	493	489	<u>4</u> 4	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>4.81</u> 0,03
330	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	45,65	<u>14.71</u> -	-	672	-	-	-	-
331	КБ10-64-1	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /Н=900мм/	100м	0,102	<u>8343.29</u> 8343,29	-	851	851	-	<u>81.0500</u> -	<u>8.27</u> -
332	С114-4-У варіант 1	Екструдований пінополістирол т.50мм	м3	0,470195	<u>5551.82</u> -	-	2610	-	-	-	-
333	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,913	<u>3131.16</u> 3118,87	<u>12.29</u> 4,58	2859	2848	<u>11</u> 4	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>27.3</u> 0,04
334	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	9,5865	<u>30.41</u> -	-	292	-	-	-	-
335	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	54,78	<u>14.71</u> -	-	806	-	-	-	-
336	КБ7-60-4	Поручні та огороження	100м	0,046	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	383	310	<u>43</u> 12	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>2.77</u> 0,1
337	& С123-363-ИНБ	Установлення металевої огорожі без поручня	м	4,6	<u>3583.61</u> -	-	16485	-	-	-	-
338	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3	100м	0,021	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	175	142	<u>20</u> 5	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.26</u> 0,05
339	& С121-393-В1-В1 варіант 2	Установлення металевої огорожі без поручня	пм	2,1	<u>3368.64</u> -	-	7074	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					69219	11598	<u>759</u> 279		<u>108.12</u> 2,05
		Разом будівельні роботи, грн.					69219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11877 6493 13,22 2349 75712				

		Всього по розділу 13					75712				
		Розділ 14. Покрівля									
340	КР3-2-1	Демонтаж парапету (цегла керамічна товщ. 380мм); внутрішні перегородки	10 м3	11,06	<u>17358.18</u>	<u>7389.36</u>	191981	110255	<u>81726</u>	<u>98.0700</u>	<u>1084.65</u>
					9968,82	2576,58			28497	22,2245	245,8
341	КБ12-22-1	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих	100м2	12,2	<u>4601.75</u>	<u>1779.93</u>	56141	34426	<u>21715</u>	<u>30.7120</u>	<u>374.69</u>
	к дем.=0,8	стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм			2821,82	673,96			8222	5,1749	63,13
342	КБ12-22-2	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих	100м2	12,2	<u>169.30</u>	<u>117.85</u>	2065	628	<u>1437</u>	<u>0.5600</u>	<u>6.83</u>
	к=5	стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм			51,45	43,91			536	0,3352	4,09
	к дем.=0,8	зміни товщини									
343	КР3-2-1	Демонтаж вентканалів	10 м3	6,64	<u>17358.18</u>	<u>7389.36</u>	115258	66193	<u>49065</u>	<u>98.0700</u>	<u>651.18</u>
					9968,82	2576,58			17108	22,2245	147,57
		Влаштування покрівлі (відм.+6,450)									
344	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	134,024	<u>1545.36</u>	<u>372.82</u>	207115	51918	<u>49967</u>	<u>4.2800</u>	<u>573.62</u>
					387,38	132,76			17793	1,0143	135,94
345	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	12,22	<u>11204.64</u>	<u>2224.91</u>	136921	43103	<u>27188</u>	<u>38.3900</u>	<u>469.13</u>
					3527,27	842,45			10295	6,4686	79,05
346	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	12,22	<u>1911.22</u>	<u>147.31</u>	23355	786	<u>1800</u>	<u>0.7000</u>	<u>8.55</u>
	к=5				64,32	54,89			671	0,4190	5,12
347	КР8-31-1	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР ттм/Н110 з обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою К-2 (с заведенням на стіни на 320мм)	100м2	13,377	<u>4129.94</u>	<u>11.87</u>	55246	9275	<u>159</u>	<u>7.1400</u>	<u>95.51</u>
					693,37	10,90			146	0,1020	1,36
348	& С11-21-724-B2	Стрічка К-2	м	900	<u>12.18</u>	-	10962	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
349	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	12,22	<u>6518.64</u>	<u>1871.07</u>	79658	56793	<u>22865</u>	<u>47.4000</u>	<u>579.23</u>
					4647,57	729,96			8920	5,5893	68,3
350	& С10-1115-28	Утеплювач - кам'яна вата Монрок max Е теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність 115 кг/м3 - 250мм	м3	314,665	<u>5626.94</u>	-	1770601	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
351	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	12,22	<u>1733.78</u>	<u>75.64</u>	21187	19224	<u>924</u>	<u>16.2000</u>	<u>197.96</u>
					1573,18	66,96			818	0,5661	6,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	C124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	1344,2	<u>81,76</u>	-	109902	-	-	-	-
353	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	12,22	<u>6105,89</u>	<u>2224,91</u>	74614	43103	<u>27188</u>	<u>38,3900</u>	<u>469,13</u>
354	КБ12-22-2 к=45	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60мм	100м2	12,22	<u>1904,63</u>	<u>1325,79</u>	23275	7073	<u>16202</u>	<u>6,3000</u>	<u>76,99</u>
					578,84	493,97			6036	3,7710	46,08
355	C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні С10/12,5	м3	74,7864	<u>3249,27</u>	-	243001	-	-	-	-
356	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	12,22	<u>1325,83</u>	<u>138,33</u>	16202	14511	<u>1691</u>	<u>10,9700</u>	<u>134,05</u>
					1187,50	51,54			630	0,4017	4,91
357	C1555-106 варіант 1	Термічно зміцнений геотекстиль Protan	м2	1344,2	<u>46,46</u>	-	62452	-	-	-	-
358	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	100м2	12,22	<u>2580,36</u>	<u>33,22</u>	31532	31126	<u>406</u>	<u>22,7200</u>	<u>277,64</u>
					2547,14	30,53			373	0,2856	3,49
359	C1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	1405,3	<u>398,43</u>	-	559914	-	-	-	-
360	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	6,11	<u>728,48</u>	-	4451	-	-	-	-
361	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,19552	<u>523,30</u>	-	102	-	-	-	-
362	КБ8-5-1	Влаштування парпетів (по вузлу 1) Влаштування парпету з цегли [керамічної] товщ.380мм (Н-1200мм) при висоті поверху до 4 м	1 м3	91,9	<u>1505,41</u>	<u>153,87</u>	138347	80543	<u>14141</u>	<u>8,2000</u>	<u>753,58</u>
					876,42	78,73			7235	0,6120	56,24
363	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,37246	<u>7056,06</u>	<u>157,29</u>	2628	2570	<u>58</u>	<u>63,7300</u>	<u>23,74</u>
					6898,77	80,48			30	0,6256	0,23
364	C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр І з осередком 50х50 мм	м2	169,3	<u>78,75</u>	-	13332	-	-	-	-
365	КБ8-5-1	Влаштування парпету з цегли [керамічної] товщ.510мм (Н-2100мм) при висоті поверху до 4 м	1 м3	52,6	<u>1505,41</u>	<u>153,87</u>	79185	46100	<u>8094</u>	<u>8,2000</u>	<u>431,32</u>
					876,42	78,73			4141	0,6120	32,19
366	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,23782	<u>7056,06</u>	<u>157,29</u>	1678	1641	<u>37</u>	<u>63,7300</u>	<u>15,16</u>
					6898,77	80,48			19	0,6256	0,15
367	C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр І з осередком 50х50 мм	м2	108,1	<u>78,75</u>	-	8513	-	-	-	-
368	КБ26-31-1	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	1 м3	16,74	<u>1177,45</u>	-	19711	19610	-	<u>11,3800</u>	<u>190,5</u>
					1171,46	-			-	-	-
369	& C10-1115- 28 варіант 2	Утеплювач - полужорстка мінераловатна плита щільністю 90 кг/м3 -50мм	м3	16,07	<u>4606,94</u>	-	74034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180 pro	кг	2008,8	<u>15.83</u>	-	31799	-	-	-	-
371	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	2,4563	<u>17052.25</u> 10648,21	<u>208.84</u> 191,88	41885	26155	<u>513</u> 471	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>233.3</u> 4,41
372	KP8-45-5 к=2	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600мм	100 м	2,4563	<u>373.52</u> 235,43	- -	917	578	- -	<u>2.1000</u> -	<u>5.16</u> -
373	C1555-106 варіант 1	Термічно зміцнений геотекстиль Protan	м2	328,13	<u>46.46</u> -	- -	15245	-	- -	- -	- -
374	C1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	503,2	<u>398.43</u> -	- -	200490	-	- -	- -	- -
375	& C111-32-145-14 варіант 1	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	м	250,68	<u>224.94</u> -	- -	56388	-	- -	- -	- -
376	& C1-1-581-1 варіант 1	Скоба для кріплення парапетного фартуха крок 300мм	шт	835	<u>33.80</u> -	- -	28223	-	- -	- -	- -
377	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брендмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,643	<u>14507.66</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	23836	22179	<u>381</u> 121	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>218.19</u> 0,86
378	C111-1798 варіант 2	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією Влаштування внутрішніх парапетів (по вузлу 2)	т	0,93651	<u>77006.67</u> -	- -	72118	-	- -	- -	- -
379	KB8-5-1	Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.250мм (Н=600мм та Н=900мм) при висоті поверху до 4 м	1 м3	10,15	<u>1505.41</u> 876,42	<u>153.87</u> 78,73	15280	8896	<u>1562</u> 799	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>83.23</u> 6,21
380	KB8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,03828	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	270	264	<u>6</u> 3	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>2.44</u> 0,02
381	C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр І з осередком 50х50 мм	м2	17,4	<u>78.75</u> -	- -	1370	-	- -	- -	- -
382	KB26-31-1	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	1 м3	1,63	<u>1177.45</u> 1171,46	- -	1919	1909	- -	<u>11.3800</u> -	<u>18.55</u> -
383	& C10-1115-28 варіант 2	Утеплювач - полужорстка мінераловатна плита щільністю 90 кг/м3 -50мм	м3	1,5648	<u>4606.94</u> -	- -	7209	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180 pro	кг	195,6	<u>15.83</u>	-	3096	-	-	-	-
385	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,235	<u>1325.83</u>	<u>138.33</u>	312	279	<u>33</u>	<u>10.9700</u>	<u>2.58</u>
					1187,50	51,54			12	0,4017	0,09
386	C1555-106 варіант 1	Термічно зміцнений геотекстиль Protan	м2	25,85	<u>46.46</u>	-	1201	-	-	-	-
387	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	100м2	0,68	<u>2580.36</u>	<u>33.22</u>	1755	1732	<u>23</u>	<u>22.7200</u>	<u>15.45</u>
					2547,14	30,53			21	0,2856	0,19
388	C1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	78,2	<u>398.43</u>	-	31157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
389	КБ10-53-2	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,7495	<u>12111.79</u>	<u>64.94</u>	9078	1819	<u>49</u>	<u>21.1500</u>	<u>15.85</u>
					2427,39	19,91			15	0,1350	0,1
		Примикання до труб									
390	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	100м2	0,128	<u>2580.36</u>	<u>33.22</u>	330	326	<u>4</u>	<u>22.7200</u>	<u>2.91</u>
					2547,14	30,53			4	0,2856	0,04
391	C1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	14,72	<u>398.43</u>	-	5865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
392	& C111-20-12 варіант 1	Обжимний хомут з оцинкованої сталі (для виходів 200x400)	шт	10	<u>245.00</u>	-	2450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
393	& C111-20-12 варіант 2	Обжимний хомут з оцинкованої сталі (для виходів 200x200)	шт	5	<u>224.60</u>	-	1123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Влаштування водоприймальних воронок									
394	КБ17-1-12	Встановлення ліжок внутрішнього водостоку	10компл.	1,5	<u>1764.56</u>	<u>131.78</u>	2647	2206	<u>198</u>	<u>12.9600</u>	<u>19.44</u>
					1470,70	51,49			77	0,4404	0,66
395	C130-637 варіант 1	Водоприймальна воронка діам.100мм	комплект	15	<u>1255.49</u>	-	18832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
396	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	100м2	0,3	<u>2580.36</u>	<u>33.22</u>	774	764	<u>10</u>	<u>22.7200</u>	<u>6.82</u>
					2547,14	30,53			9	0,2856	0,09
397	C1555-108 варіант 2	Покриття Техноеласт "Полум'я стоп"	м2	34,5	<u>262.05</u>	-	9041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Влаштування покрівлі									
398	КР8-31-1	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЕР тм/Н110 з обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою К-2 (с заведенням на стіни на 320мм)	100м2	0,4234	<u>4129.94</u>	<u>11.87</u>	1749	294	<u>5</u>	<u>7.1400</u>	<u>3.02</u>
					693,37	10,90			5	0,1020	0,04
399	& C11-21-724-B2 варіант 1	Стрічка К-2	м	25	<u>12.18</u>	-	305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,374	<u>6518,64</u>	<u>1871,07</u>	2438	1738	<u>700</u>	<u>47,4000</u>	<u>17,73</u>
					4647,57	729,96			273	5,5893	2,09
401	& С10-1115-28	Полужорстка мінераловатна плита щільністю 90 кг/м3 - 150мм	м3	5,7783	<u>4606,94</u>	-	26620	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
402	& С10-1115-28	Жорстка мінераловатна плита щільністю 150 кг/м3 - 100мм	м3	3,8522	<u>4606,94</u>	-	17747	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
403	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	100м2	0,374	<u>2580,36</u>	<u>33,22</u>	965	953	<u>12</u>	<u>22,7200</u>	<u>8,5</u>
					2547,14	30,53			11	0,2856	0,11
404	С1555-108	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	43,01	<u>398,43</u>	-	17136	-	-	-	-
	варіант 1	По вузлу 6			-	-			-	-	-
405	КБ10-53-2	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,33	<u>12111,79</u>	<u>64,94</u>	3997	801	<u>21</u>	<u>21,1500</u>	<u>6,98</u>
					2427,39	19,91			7	0,1350	0,04
406	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,033	<u>42557,38</u>	<u>231,69</u>	1404	445	<u>8</u>	<u>132,8000</u>	<u>4,38</u>
					13499,12	73,48			2	0,5247	0,02
407	& С111-32-145-14	Металева планка з ПВХ- ламінацією	м	6,6	<u>199,44</u>	-	1316	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
408	КР8-41-2	Навішування водостічних ринв з готових елементів	100м	0,066	<u>6206,41</u>	-	410	410	-	<u>55,3600</u>	<u>3,65</u>
					6206,41	-			-	-	-
409	& С113-82-9-БЖ	Тримач водостічної ринви	шт	22	<u>97,44</u>	-	2144	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
410	& С111-852-9221-В4-В1	Водостічна ринва 100мм	мп	6,864	<u>358,24</u>	-	2459	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
411	КБ26-31-1	По вузлу 7 та 8 (влаштування парпету) Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	1 м3	0,2205	<u>1177,45</u>	-	260	258	-	<u>11,3800</u>	<u>2,51</u>
					1171,46	-			-	-	-
412	& С10-1115-28	Утеплювач - полужорстка мінераловатна плита щільністю 90 кг/м3 -50мм	м3	0,211	<u>4606,94</u>	-	972	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
413	С111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	26,46	<u>15,83</u>	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,0723	<u>17052.25</u> 10648,21	<u>208,84</u> 191,88	1233	770	<u>15</u> 14	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>6.87</u> 0,13
415	КР8-45-5 к=2	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600мм	100 м	0,0723	<u>373.52</u> 235,43	- -	27	17	- -	<u>2.1000</u> -	<u>0.15</u> -
416	C1555-106 варіант 1	Термічно зміцнений геотекстиль Protan	м2	6,18	<u>46.46</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
417	C1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	7,2	<u>398.43</u> -	- -	2869	-	- -	- -	- -
418	& C111-32-145-14 варіант 1	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	м	7,23	<u>224.94</u> -	- -	1626	-	- -	- -	- -
419	& C1-1-581-1 варіант 1	Скоба для кріплення парапетного фартуха крок 300мм	шт	23	<u>33.80</u> -	- -	777	-	- -	- -	- -
420	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брендмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,04338	<u>14507.66</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	629	586	<u>10</u> 3	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>5.76</u> 0,02
421	C111-1798 варіант 2	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	т	0,02472	<u>77006.67</u> -	- -	1904	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					4807666	712257	<u>328213</u> 123612		<u>7096.93</u> 994,74
		Разом будівельні роботи, грн.					4807666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3767196				
		всього заробітна плата, грн.					835869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					467061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					964,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					171588				
		Всього будівельні роботи, грн.					5274727				

		Всього по розділу 14					5274727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. Фасад									
422	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт Влаштування утеплення цоколю нижче рівня землі (по вузлу 9)	100м2 вп	18,8	<u>10053.88</u> 4675,53	- -	189013	87900	- -	<u>45.4200</u> -	<u>853.9</u> -
423	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,53	<u>23695.52</u> 23695,52	- -	12559	12559	- -	<u>261.8000</u> -	<u>138.75</u> -
424	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,482	<u>13411.11</u> 13411,11	- -	6464	6464	- -	<u>150.4500</u> -	<u>72.52</u> -
425	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,1	<u>17280.50</u> 17280,50	- -	1728	1728	- -	<u>170.0000</u> -	<u>17</u> -
426	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	100м2	0,9323	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	5034	4990	<u>44</u> 39	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>49.09</u> 0,33
427	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	466,15	<u>14.71</u> -	- -	6857	-	- -	- -	- -
428	КБ10-64-1	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм	100м	0,9323	<u>8343.29</u> 8343,29	- -	7778	7778	- -	<u>81.0500</u> -	<u>75.56</u> -
429	С114-4-У варіант 1	Екструдований пінополістирол т.50мм	м3	4,8	<u>5551.82</u> -	- -	26649	-	- -	- -	- -
430	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,9323	<u>3131.16</u> 3118,87	<u>12.29</u> 4,58	2919	2908	<u>11</u> 4	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>27.88</u> 0,04
431	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	97,8915	<u>30.41</u> -	- -	2977	-	- -	- -	- -
432	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	559,38	<u>14.71</u> -	- -	8228	-	- -	- -	- -
433	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,9323	<u>3802.79</u> 3801,58	- -	3545	3544	- -	<u>33.5000</u> -	<u>31.23</u> -
434	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	559,38	<u>93.81</u> -	- -	52475	-	- -	- -	- -
435	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,9323	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	5034	4990	<u>44</u> 39	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>49.09</u> 0,33
436	С111-2002-1 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін Gl-1 "Аква-Бар'єр" Влаштування утеплення та оздоблення цоколю вище рівня землі (див. вузол 9)	кг	839,07	<u>17.26</u> -	- -	14482	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,4896	<u>3802.79</u> 3801,58	- -	1862	1861	- -	<u>33.5000</u> -	<u>16.4</u> -
438	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	293,76	<u>93.81</u> -	- -	27558	-	- -	- -	- -
439	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	0,4896	<u>54699.40</u> 51609,89	- -	26781	25268	- -	<u>417.8600</u> -	<u>204.58</u> -
440	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	8,3232	<u>116.76</u> -	- -	972	-	- -	- -	- -
441	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	3,96	<u>1041.85</u> -	- -	4126	-	- -	- -	- -
442	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	56,304	<u>35.49</u> -	- -	1998	-	- -	- -	- -
443	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	293,76	<u>16.75</u> -	- -	4920	-	- -	- -	- -
444	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	293,76	<u>15.83</u> -	- -	4650	-	- -	- -	- -
445	& C111-1709-1-5 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	7,85808	<u>4600.07</u> -	- -	36148	-	- -	- -	- -
446	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	239,904	<u>18.50</u> -	- -	4438	-	- -	- -	- -
447	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	25,4592	<u>272.76</u> -	- -	6944	-	- -	- -	- -
448	КБ15-78-1	Влаштування утеплення та оздоблення фасаду (по існуючому утеплювачу) Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	12,665	<u>54699.40</u> 51609,89	- -	692768	653639	- -	<u>417.8600</u> -	<u>5292.2</u> -
449	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	215,305	<u>116.76</u> -	- -	25139	-	- -	- -	- -
450	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	102,33	<u>1041.85</u> -	- -	106613	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	1456,475	<u>35.49</u>	-	51690	-	-	-	-
452	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	7599	<u>16.75</u>	-	127283	-	-	-	-
453	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	7599	<u>15.83</u>	-	120292	-	-	-	-
454	& C111-1709-1-5	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.50мм	м3	67,75775	<u>4600.07</u>	-	311690	-	-	-	-
455	C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	6205,85	<u>18.50</u>	-	114808	-	-	-	-
456	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	658,58	<u>272.76</u>	-	179634	-	-	-	-
457	КБ15-78-1	Влаштування утеплення та оздоблення фасаду (парапет, який проектується повузлу 1) <i>Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм</i>	100 м2	3,301	<u>54699.40</u> <u>51609,89</u>	-	180563	170364	-	<u>417.8600</u>	<u>1379.36</u>
458	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	56,117	<u>116.76</u>	-	6552	-	-	-	-
459	C188888-56	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	26,67	<u>1041.85</u>	-	27786	-	-	-	-
460	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	379,615	<u>35.49</u>	-	13473	-	-	-	-
461	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1980,6	<u>16.75</u>	-	33175	-	-	-	-
462	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	1980,6	<u>15.83</u>	-	31353	-	-	-	-
463	& C111-1709-1-5	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	52,98105	<u>4600.07</u>	-	243717	-	-	-	-
464	C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	1617,49	<u>18.50</u>	-	29924	-	-	-	-
465	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	171,652	<u>272.76</u>	-	46820	-	-	-	-
		Влаштування утеплення та оздоблення фасаду (прибудова у вісях 5-6/1 та А-В)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	0,374	<u>54699.40</u> 51609,89	- -	20458	19302	- -	<u>417.8600</u> -	<u>156.28</u> -
467	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	6,358	<u>116.76</u> -	- -	742	-	- -	- -	- -
468	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	3,02	<u>1041.85</u> -	- -	3146	-	- -	- -	- -
469	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	43,01	<u>35.49</u> -	- -	1526	-	- -	- -	- -
470	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	224,4	<u>16.75</u> -	- -	3759	-	- -	- -	- -
471	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	224,4	<u>15.83</u> -	- -	3552	-	- -	- -	- -
472	& C111-1709-1-5 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	6,0027	<u>4600.07</u> -	- -	27613	-	- -	- -	- -
473	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	183,26	<u>18.50</u> -	- -	3390	-	- -	- -	- -
474	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	19,448	<u>272.76</u> -	- -	5305	-	- -	- -	- -
475	КБ15-78-3	Влаштування оздоблення фасаду по ТИП-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	1,682	<u>74166.49</u> 59393,49	- -	124748	99900	- -	<u>480.8800</u> -	<u>808.84</u> -
476	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	28,594	<u>116.76</u> -	- -	3339	-	- -	- -	- -
477	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	10,21	<u>1041.85</u> -	- -	10637	-	- -	- -	- -
478	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	2,15296	<u>35.49</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
479	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2052,04	<u>16.75</u> -	- -	34372	-	- -	- -	- -
480	& C111-1709-1-5 варіант 3	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.100мм	м3	11,774	<u>4600.07</u> -	- -	54161	-	- -	- -	- -
481	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	824,18	<u>18.50</u> -	- -	15247	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	87,464	<u>272.76</u>	-	23857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
483	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів композитними панелями без утеплення з риштувань	100 м2	0,815	<u>15558.93</u>	<u>327.56</u>	12681	12331	<u>267</u>	<u>126.0900</u>	<u>102.76</u>
					15129,54	143,00			117	1,1436	0,93
484	& C1630-1-215-И-В1	Композитні панелі по металевому каркасу /комплектне постачання/	м2	96,17	<u>1224.85</u>	-	117794	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
485	& C113-1878-В5	Дюбелі фасадні 12x100мм	шт	652	<u>12.32</u>	-	8033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
486	& C111-1479-П2	Саморізи 4,2x16 мм	шт	3260	<u>1.63</u>	-	5314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Влаштування оздоблення зовнішніх укосів вікон (шир.270мм)									
487	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	1,82	<u>62902.02</u>	-	114482	108096	-	<u>480.8800</u>	<u>875.2</u>
					59393,49	-			-	-	-
488	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	672,8	<u>4.42</u>	-	2974	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
489	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	30,94	<u>116.76</u>	-	3613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
490	C188888-56	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 160мм	100шт	11,05	<u>1041.85</u>	-	11512	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
491	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	232,96	<u>35.49</u>	-	8268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
492	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1092	<u>16.75</u>	-	18291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
493	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	1092	<u>15.83</u>	-	17286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
494	& C111-1709-1-5	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.100мм	м3	12,74	<u>4600.07</u>	-	58605	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
495	C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	891,8	<u>18.50</u>	-	16498	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
496	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	94,64	<u>272.76</u>	-	25814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Монтаж металевих зливів шир. 260мм									
497	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,882	<u>3090.05</u>	<u>125.02</u>	5815	5359	<u>235</u>	<u>27.3000</u>	<u>51.38</u>
					2847,66	88,36			166	0,7260	1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	& C123-382-16 варіант 1	Зливи 260мм	м	195,1634	<u>256,24</u> -	- -	50009	-	- -	- -	- -
499	КБ15-78-3	Влаштування оздоблення зовнішніх укосів дверних проїомів (шир.170мм) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,095	<u>62902,02</u> 59393,49	- -	5976	5642	- -	<u>480,8800</u> -	<u>45,68</u> -
500	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	55,8	<u>4,42</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -
501	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	1,615	<u>116,76</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
502	C188888-56 варіант 2	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI- 220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 160мм	100шт	0,77	<u>1041,85</u> -	- -	802	-	- -	- -	- -
503	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150- 250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	12,16	<u>35,49</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
504	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	57	<u>16,75</u> -	- -	955	-	- -	- -	- -
505	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	57	<u>15,83</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
506	& C111-1709-1-5 варіант 3	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.100мм	м3	0,665	<u>4600,07</u> -	- -	3059	-	- -	- -	- -
507	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	46,55	<u>18,50</u> -	- -	861	-	- -	- -	- -
508	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	4,94	<u>272,76</u> -	- -	1347	-	- -	- -	- -
509	КБ15-78-1	Оздоблення фасаду по ТИП-2 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	16,83	<u>54699,40</u> 51609,89	- -	920591	868594	- -	<u>417,8600</u> -	<u>7032,58</u> -
510	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	286,11	<u>116,76</u> -	- -	33406	-	- -	- -	- -
511	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI- 220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	135,99	<u>1041,85</u> -	- -	141681	-	- -	- -	- -
512	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150- 250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	1935,45	<u>35,49</u> -	- -	68689	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	10098	<u>16.75</u>	-	169142	-	-	-	-
514	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	10098	<u>15.83</u>	-	159851	-	-	-	-
515	& C111-1709-1-5 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	270,1215	<u>4600.07</u>	-	1242578	-	-	-	-
516	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	8246,7	<u>18.50</u>	-	152564	-	-	-	-
517	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	875,16	<u>272.76</u>	-	238709	-	-	-	-
518	КБ27-17-3	Влаштування вимощення по периметру будівлі, шириною мінімум 1,17м Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,744	<u>23378.27</u>	<u>1488.87</u>	40772	5086	<u>2597</u>	<u>28.9600</u>	<u>50.51</u>
519	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 100мм/	100м2	-1,744	<u>2880.32</u>	<u>164.57</u>	-5023	-	<u>-287</u>	-	-
520	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	1,744	<u>12797.84</u>	<u>2258.44</u>	22319	1308	<u>3939</u>	<u>7.5100</u>	<u>13.1</u>
521	КР18-22-4 к=7	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 /до 50мм/	100м2	-1,744	<u>5800.30</u>	<u>121.87</u>	-10116	-	<u>-213</u>	-	-
522	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,744	<u>37869.12</u>	-	66044	3047	-	<u>15.9500</u>	<u>27.82</u>
523	КБ27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до 50мм/	100м2	1,744	<u>24636.59</u>	-	42966	1971	-	<u>10.2000</u>	<u>17.79</u>
		Разом прямі витрати по розділу 15					6921279	2114629	<u>6637</u>		<u>17389.5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6921279		2023		15,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4800013				
		всього заробітна плата, грн.					2116652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1082441 2089,77 371669 8003720				

		Всього по розділу 15					8003720				
		Розділ 16. Прорізи									
524	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,314	31081.49 27845.48	1688.54 517,75	40841	36589	2219 680	235.4200 3,5100	309.34 4,61
525	& С111-876-12-11 варіант 1	Дверний блок зовнішній, сталевий, одноповерховий, глухий, з глухою фрамугою (0, 2 кгс/см2) 1050х2550	компл.	4	17197.16 -	- -	68789	-	- -	- -	- -
526	& С111-876-12-11 варіант 6	Дверний блок зовнішній, сталевий, двупольний, глухий 1200х2150	компл.	1	16572.92 -	- -	16573	-	- -	- -	- -
527	& С111-876-12-11 варіант 5	Дверний блок зовнішній, сталевий, одноповерховий, глухий, з фрамугою зі склінням 1000х2600	компл.	8	16700.42 -	- -	133603	-	- -	- -	- -
528	& С111-876-12-11 варіант 9	Дверний блок зовнішній, сталевий, одноповерховий, глухий, з фрамугою зі склінням 1050х2600	компл.	1	17533.76 -	- -	17534	-	- -	- -	- -
529	& С111-876-12-11 варіант 10	Дверний блок зовнішній, сталевий, одноповерховий, глухий, з фрамугою зі склінням 910х2400	компл.	1	14035.16 -	- -	14035	-	- -	- -	- -
530	& С111-876-12-11 варіант 11	Дверний блок зовнішній, сталевий, одноповерховий, глухий, з фрамугою зі склінням 1000х2400	компл.	1	15419.30 -	- -	15419	-	- -	- -	- -
531	& С111-876-12-11 варіант 15	Дверний блок зовнішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з фрамугою 1980х2600	компл.	1	33027.56 -	- -	33028	-	- -	- -	- -
532	& С111-876-12-11 варіант 17	Дверний блок зовнішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з фрамугою 1420х2600	компл.	1	23500.76 -	- -	23501	-	- -	- -	- -
533	& С111-876-12-11 варіант 2	Дверний блок внутрішній, сталевий, одноповерховий, глухий, з межею вогнестійкості EI30 1000х2100	компл.	15	13496.60 -	- -	202449	-	- -	- -	- -
534	& С111-876-12-11 варіант 3	Дверний блок внутрішній, сталевий, одноповерховий, глухий, з глухою фрамугою, з межею вогнестійкості EI30 1050х2250	компл.	1	15178.58 -	- -	15179	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	& C111-876-12-11 варіант 4	Дверний блок внутрішній, сталевий, однополюсний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 860x2100	компл.	2	<u>11613.68</u> -	- -	23227	-	- -	- -	- -
536	& C111-876-12-11 варіант 7	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 1200x2150	компл.	1	<u>16572.92</u> -	- -	16573	-	- -	- -	- -
537	& C111-876-12-11 варіант 8	Дверний блок внутрішній, сталевий, однополюсний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 920x2150	компл.	2	<u>12715.28</u> -	- -	25431	-	- -	- -	- -
538	& C111-876-12-11 варіант 12	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з фрамуюгою, з межею вогнестійкості EI30 1380x2400	компл.	3	<u>21262.88</u> -	- -	63789	-	- -	- -	- -
539	& C111-876-12-11 варіант 13	Дверний блок внутрішній, сталевий, однополюсний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 950x2100	компл.	4	<u>12823.40</u> -	- -	51294	-	- -	- -	- -
540	& C111-876-12-11 варіант 14	Дверний блок внутрішній, сталевий, однополюсний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 800x2100	компл.	4	<u>10805.84</u> -	- -	43223	-	- -	- -	- -
541	& C111-876-12-11 варіант 16	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з межею вогнестійкості EI30 1400x2100	компл.	1	<u>18880.16</u> -	- -	18880	-	- -	- -	- -
542	& C111-876-12-11 варіант 18	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з межею вогнестійкості EI30 1100x2100	компл.	1	<u>14841.98</u> -	- -	14842	-	- -	- -	- -
543	& C111-876-12-11 варіант 19	Дверний блок внутрішній, сталевий, однополюсний, глухий, з фрамуюгою, з межею вогнестійкості EI30 1030x2400	компл.	1	<u>15880.34</u> -	- -	15880	-	- -	- -	- -
544	& C111-876-12-11 варіант 20	Дверний блок зовнішній, сталевий, однополюсний, глухий, з глухою фрамуюгою (0, 2 кгс/см ²) 1200x2000	компл.	2	<u>15430.52</u> -	- -	30861	-	- -	- -	- -
545	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	100м	2,944	<u>1731.55</u> 1731,55	- -	5098	5098	- -	<u>16.6000</u> -	<u>48.87</u> -
546	& C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	20	<u>357.48</u> -	- -	7150	-	- -	- -	- -
547	KB10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	100м ²	0,5023	<u>31798.68</u> 10999,11	<u>7143.84</u> 2190,47	15972	5525	<u>3588</u> 1100	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>49.28</u> 7,46
548	KB10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах	100м ²	1,2623	<u>25268.63</u> 8888,08	<u>5318.19</u> 1630,69	31897	11219	<u>6713</u> 2058	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>100.08</u> 13,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,037	<u>20514.63</u> 6713,15	<u>4921,31</u> 1508,99	759	248	<u>182</u> 56	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>2,22</u> 0,38
550	& С123-199-1-3-В1-В1	Блоки дверні з металопластику	м2	180,16	<u>4914.45</u> -	<u>-</u> -	885387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
551	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0535	<u>65425.73</u> 22286,12	<u>1396.08</u> 986,71	3500	1192	<u>75</u> 53	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>10,24</u> 0,43
552	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1212	<u>48440.00</u> 17682,86	<u>1116.86</u> 789,37	5871	2143	<u>135</u> 96	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>18,12</u> 0,79
553	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1624	<u>37514.38</u> 13407,04	<u>929.33</u> 656,82	6092	2177	<u>151</u> 107	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>18,41</u> 0,88
554	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,4595	<u>28616.17</u> 10251,33	<u>727.21</u> 513,97	13149	4710	<u>334</u> 236	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>39,82</u> 1,94
555	& С123-1-2-11 варіант 2	Блоки віконні металопластикові /опір теплопередачі не менше R= 0.9м2К/Вт/	м2	79,66	<u>4094.31</u> -	<u>-</u> -	326153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
556	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5911	<u>28616.17</u> 10251,33	<u>727.21</u> 513,97	16915	6060	<u>430</u> 304	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>51,23</u> 2,5
557	& С123-1-2-11 варіант 1	Вітражний блок зовнішній, сталевий, зі склінням, з фрамугою	м2	59,11	<u>5624.31</u> -	<u>-</u> -	332453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
558	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,036	<u>48440.00</u> 17682,86	<u>1116.86</u> 789,37	1744	637	<u>40</u> 28	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>5,38</u> 0,23
559	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,416	<u>37514.38</u> 13407,04	<u>929.33</u> 656,82	15606	5577	<u>387</u> 273	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>47,15</u> 2,24
560	& С123-1-2-11 варіант 3	Віконний блок, сталевий, глухий, з межею вогнестійкості EI30	м2	45,2	<u>6644.31</u> -	<u>-</u> -	300323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	КБ15-63-1	внутрішні укоси Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	1,943	<u>32845.25</u> 8853,83	<u>371.73</u> 338,00	63818	17203	<u>722</u> 657	<u>84.8800</u> 3,2672	<u>164.92</u> 6,35
562	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	6,6361	<u>2825.15</u> 2361,05	<u>-</u> -	18748	15668	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>134.51</u> -
563	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,943	<u>6288.75</u> 4535,71	<u>4.45</u> 3,94	12219	8813	<u>9</u> 8	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>76.79</u> 0,06
564	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,943	<u>14808.77</u> 4125,41	<u>1.48</u> 1,31	28773	8016	<u>3</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>74.05</u> 0,02
565	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,931	<u>8416.37</u> 3287,85	<u>166.70</u> 117,82	16252	6349	<u>322</u> 228	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>60.87</u> 1,87
566	& С123-1-2- Ш варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 360мм	мп	160,956	<u>322.35</u> -	<u>-</u> -	51884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
567	& С123-1-2- Ш варіант 2	Дошки підвіконні ПВХ 400мм	мп	36,006	<u>401.91</u> -	<u>-</u> -	14471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					3059185	137224	<u>15310</u> 5887		<u>1211.28</u> 43,71
		Разом будівельні роботи, грн.					3059185				
		в тому числі:					2906651				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143111				
		всього заробітна плата, грн.					75800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150,58				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26784				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3134985				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 16					3134985				
		Розділ 17. Підлоги									
568	КБ11-2-3	ТИП 1 Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	м3	798,3325	<u>2489.42</u> 412,70	<u>327.39</u> 97,70	1987385	329472	<u>261366</u> 77997	<u>4.0600</u> 0,8699	<u>3241.23</u> 694,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	8,4035	<u>2707.11</u> 693,37	<u>11.87</u> 10,90	22749	5827	<u>100</u> 92	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>60</u> 0,86
570	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	42,0175	<u>3960.79</u> 567,21	<u>5.89</u> 1,60	166422	23833	<u>247</u> 67	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>234.46</u> 0,58
571	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	8,4035	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	14570	13220	<u>636</u> 563	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>136.14</u> 4,76
572	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	924,385	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	75578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
573	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	8,4035	<u>3648.59</u> 3638,21	<u>10.38</u> 9,19	30661	30574	<u>87</u> 77	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>266.39</u> 0,65
574	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	2521,05	<u>93.81</u> -	<u>-</u> -	236500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
575	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	8,4035	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	14570	13220	<u>636</u> 563	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>136.14</u> 4,76
576	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	924,385	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	75578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
577	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	8,4035	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	100426	48050	<u>1159</u> 1026	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>472.7</u> 8,67
578	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	100м2	8,4035	<u>10257.22</u> 1146,61	<u>213.57</u> 189,06	86197	9636	<u>1795</u> 1589	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>94.79</u> 13,43
579	КБ11-20-3	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	8,4035	<u>10910.26</u> 10507,22	<u>392.51</u> 357,71	91684	88297	<u>3298</u> 3006	<u>105.2300</u> 3,4938	<u>884.3</u> 29,36
580	С111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	168,07	<u>903.21</u> -	<u>-</u> -	151803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
581	С111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	2319,366	<u>312.97</u> -	<u>-</u> -	725892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
582	С111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95 ТИП 2	кг	504,21	<u>519.95</u> -	<u>-</u> -	262164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
583	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	149,3115	<u>2489.42</u> 412,70	<u>327.39</u> 97,70	371699	61621	<u>48883</u> 14588	<u>4.0600</u> 0,8699	<u>606.2</u> 129,89
584	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	1,6055	<u>2707.11</u> 693,37	<u>11.87</u> 10,90	4346	1113	<u>19</u> 17	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>11.46</u> 0,16
585	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	8,0275	<u>3960.79</u> 567,21	<u>5.89</u> 1,60	31795	4553	<u>47</u> 13	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>44.79</u> 0,11
586	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,6055	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	2784	2526	<u>121</u> 108	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>26.01</u> 0,91
587	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	176,605	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	14439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,6055	<u>3648.59</u> 3638,21	<u>10.38</u> 9,19	5858	5841	<u>17</u> 15	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>50.89</u> 0,12
589	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	481,65	<u>93.81</u> -	-	45184	-	-	-	-
590	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,6055	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	2784	2526	<u>121</u> 108	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>26.01</u> 0,91
591	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	176,605	<u>81.76</u> -	-	14439	-	-	-	-
592	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	1,6055	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	19186	9180	<u>221</u> 196	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>90.31</u> 1,66
593	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	100м2	1,6055	<u>10257.22</u> 1146,61	<u>213.57</u> 189,06	16468	1841	<u>343</u> 304	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>18.11</u> 2,57
594	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 3	100м2	1,6055	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	132009	27685	<u>86</u> 76	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>249.82</u> 0,64
595	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,1405	<u>3648.59</u> 3638,21	<u>10.38</u> 9,19	513	511	<u>2</u> 1	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>4.45</u> 0,01
596	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	42,15	<u>93.81</u> -	-	3954	-	-	-	-
597	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,1405	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	244	221	<u>11</u> 9	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2.28</u> 0,08
598	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	15,455	<u>81.76</u> -	-	1264	-	-	-	-
599	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	0,1405	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	1679	803	<u>19</u> 17	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>7.9</u> 0,15
600	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	100м2	0,1405	<u>10257.22</u> 1146,61	<u>213.57</u> 189,06	1441	161	<u>30</u> 27	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>1.58</u> 0,22
601	КБ11-20-3	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	0,1405	<u>10910.26</u> 10507,22	<u>392.51</u> 357,71	1533	1476	<u>55</u> 50	<u>105.2300</u> 3,4938	<u>14.78</u> 0,49
602	С111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	2,81	<u>903.21</u> -	-	2538	-	-	-	-
603	С111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	38,778	<u>312.97</u> -	-	12136	-	-	-	-
604	С111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95 ТИП 4	кг	8,43	<u>519.95</u> -	-	4383	-	-	-	-
605	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	7,3275	<u>2489.42</u> 412,70	<u>327.39</u> 97,70	18241	3024	<u>2399</u> 716	<u>4.0600</u> 0,8699	<u>29.75</u> 6,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
606	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,075	<u>2707.11</u> 693,37	<u>11.87</u> 10,90	203	52	<u>1</u> 1	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.54</u> 0,01
607	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,375	<u>3960.79</u> 567,21	<u>5.89</u> 1,60	1485	213	<u>2</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>2.09</u> 0,01
608	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,075	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	130	118	<u>6</u> 5	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>1.22</u> 0,04
609	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	8,25	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
610	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,075	<u>3648.59</u> 3638,21	<u>10.38</u> 9,19	274	273	<u>1</u> 1	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>2.38</u> 0,01
611	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	22,5	<u>93.81</u> -	<u>-</u> -	2111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
612	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,075	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	130	118	<u>6</u> 5	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>1.22</u> 0,04
613	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	8,25	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
614	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	0,075	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	896	429	<u>10</u> 9	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>4.22</u> 0,08
615	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	100м2	0,075	<u>10257.22</u> 1146,61	<u>213.57</u> 189,06	769	86	<u>16</u> 14	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>0.85</u> 0,12
616	КБ11-20-3	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	0,075	<u>10910.26</u> 10507,22	<u>392.51</u> 357,71	818	788	<u>29</u> 27	<u>105.2300</u> 3,4938	<u>7.89</u> 0,26
617	С111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	1,5	<u>903.21</u> -	<u>-</u> -	1355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
618	С111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	20,7	<u>312.97</u> -	<u>-</u> -	6478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
619	С111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95 ТИП 8	кг	4,5	<u>519.95</u> -	<u>-</u> -	2340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
620	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,3065	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	531	482	<u>23</u> 21	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>4.97</u> 0,17
621	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	33,715	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
622	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3065	<u>12817.42</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	3929	1753	<u>42</u> 37	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>17.24</u> 0,32
623	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 9	100м2	0,3065	<u>67212.18</u> 18279,76	<u>53.39</u> 47,26	20601	5603	<u>16</u> 14	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>50.56</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші ТИП 10	1 м2	41,63	<u>1077.29</u> 588,45	<u>1.48</u> 1,31	44848	24497	<u>62</u> 55	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>221.06</u> 0,46
625	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,3826	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	5865	5321	<u>256</u> 226	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>54.8</u> 1,91
626	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	372,086	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	30422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
627	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,3826	<u>12817.42</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	43356	19341	<u>467</u> 413	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>190.27</u> 3,49
628	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	100м2	3,3826	<u>7705.13</u> 764,41	<u>142.38</u> 126,04	26063	2586	<u>482</u> 426	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>25.44</u> 3,6
629	С111-2000-7 варіант 1	Добавка Ceresit CO – 85	кг	345	<u>27.85</u> -	<u>-</u> -	9608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
630	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,3826	<u>3490.90</u> 3461,24	<u>29.66</u> 26,26	11808	11708	<u>100</u> 89	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>110.88</u> 0,75
631	& С114-64-1- В3-В3 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	345,0252	<u>320.75</u> -	<u>-</u> -	110667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
632	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,3826	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	5865	5321	<u>256</u> 226	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>54.8</u> 1,91
633	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	372,086	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	30422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
634	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	3,3826	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	40424	19341	<u>467</u> 413	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>190.27</u> 3,49
635	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	100м2	3,3826	<u>6838.15</u> 764,41	<u>142.38</u> 126,04	23131	2586	<u>482</u> 426	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>25.44</u> 3,6
636	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,3826	<u>3733.79</u> 3638,21	<u>10.38</u> 9,19	12630	12307	<u>35</u> 31	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>107.23</u> 0,26
637	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1014,78	<u>31.65</u> -	<u>-</u> -	32118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
638	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 11	100м2	3,3826	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	278127	58328	<u>181</u> 160	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>526.33</u> 1,35
639	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,723	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	2987	2711	<u>130</u> 115	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>27.91</u> 0,98
640	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	189,53	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	15496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,723	<u>12817.42</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	22084	9852	<u>238</u> 210	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>96.92</u> 1,78
642	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	100м2	1,723	<u>7705.13</u> 764,41	<u>142.38</u> 126,04	13276	1317	<u>245</u> 217	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>12.96</u> 1,84
643	С111-2000-7	Добавка Ceresit CO – 85	кг	175	<u>27.85</u> -	<u>-</u> -	4874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
644	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,723	<u>3490.90</u> 3461,24	<u>29.66</u> 26,26	6015	5964	<u>51</u> 45	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>56.48</u> 0,38
645	& С114-64-1-В3-В3	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	175,746	<u>320.75</u> -	<u>-</u> -	56371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
646	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,723	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	2987	2711	<u>130</u> 115	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>27.91</u> 0,98
647	С124-65-П	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	189,53	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	15496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
648	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	1,723	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	20591	9852	<u>238</u> 210	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>96.92</u> 1,78
649	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	100м2	1,723	<u>6838.15</u> 764,41	<u>142.38</u> 126,04	11782	1317	<u>245</u> 217	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>12.96</u> 1,84
650	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 13	100м2	1,723	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	141670	29711	<u>92</u> 81	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>268.1</u> 0,69
651	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,6835	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	2919	2648	<u>127</u> 113	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>27.27</u> 0,95
652	С124-65-П	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	185,185	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	15141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
653	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,6835	<u>12817.42</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	21578	9626	<u>232</u> 206	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>94.7</u> 1,74
654	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	100м2	1,6835	<u>7705.13</u> 764,41	<u>142.38</u> 126,04	12972	1287	<u>240</u> 212	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>12.66</u> 1,79
655	С111-2000-7	Добавка Ceresit CO – 85	кг	171,75	<u>27.85</u> -	<u>-</u> -	4783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
656	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,6835	<u>3490.90</u> 3461,24	<u>29.66</u> 26,26	5877	5827	<u>50</u> 44	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>55.19</u> 0,37
657	& С114-64-1-В3-В3	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	171,717	<u>320.75</u> -	<u>-</u> -	55078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
658	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,6835	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	2919	2648	<u>127</u> 113	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>27.27</u> 0,95
659	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	185,185	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	15141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
660	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	1,6835	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	20119	9626	<u>232</u> 206	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>94.7</u> 1,74
661	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	100м2	1,6835	<u>10257.22</u> 1146,61	<u>213.57</u> 189,06	17268	1930	<u>360</u> 318	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>18.99</u> 2,69
662	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,6835	<u>18453.02</u> 6475,11	<u>29.66</u> 26,26	31066	10901	<u>50</u> 44	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>107.24</u> 0,37
663	КБ11-11-14 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 3мм/	100м2	-1,6835	<u>5469.91</u> 1079,52	<u>11.86</u> 10,50	-9209	-1817	<u>-20</u> -18	<u>10.6200</u> 0,0888	<u>-17.88</u> -0,15
664	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,6835	<u>15197.95</u> 7762,94	<u>11.86</u> 10,50	25586	13069	<u>20</u> 18	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>117.93</u> 0,15
665	С111-542 варіант 1	Лінолеум marmoleum sport 4мм	м2	171,717	<u>1327.46</u> -	<u>-</u> -	227947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
666	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	15,3343	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	26586	24124	<u>1160</u> 1027	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>248.42</u> 8,68
667	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	1686,773	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	137911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
668	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	15,3343	<u>12817.42</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	196546	87679	<u>2115</u> 1872	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>862.55</u> 15,83
669	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	100м2	15,3343	<u>7705.13</u> 764,41	<u>142.38</u> 126,04	118153	11722	<u>2183</u> 1933	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>115.31</u> 16,34
670	С111-2000-7 варіант 1	Добавка Ceresit CO – 85	кг	1562,5	<u>27.85</u> -	<u>-</u> -	43516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
671	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	15,3343	<u>3490.90</u> 3461,24	<u>29.66</u> 26,26	53531	53076	<u>455</u> 403	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>502.66</u> 3,4
672	& С114-64-1- В3-В3 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	1564,098 6	<u>320.75</u> -	<u>-</u> -	501685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
673	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	15,3343	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	26586	24124	<u>1160</u> 1027	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>248.42</u> 8,68
674	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	1686,773	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	137911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	15,3343	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	183252	87679	<u>2115</u> 1872	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>862.55</u> 15,83
676	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	100м2	15,3343	<u>10257.22</u> 1146,61	<u>213.57</u> 189,06	157287	17582	<u>3275</u> 2899	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>172.97</u> 24,51
677	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	15,3343	<u>18453.02</u> 6475,11	<u>29.66</u> 26,26	282964	99291	<u>455</u> 403	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>976.79</u> 3,4
678	КБ11-11-14 к=1	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 4мм/	100м2	-15,3343	<u>2734.95</u> 539,76	<u>5.93</u> 5,25	-41939	-8277	<u>-91</u> -81	<u>5.3100</u> 0,0444	<u>-81.43</u> -0,68
679	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	15,3343	<u>15197.95</u> 7762,94	<u>11.86</u> 10,50	233050	119039	<u>182</u> 161	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>1074.17</u> 1,36
680	С111-542 варіант 2	Лінолеум комерційний 3мм	м2	1564,098 6	<u>667.74</u> -	<u>-</u> -	1044411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
681	КБ11-11-18	Сходовий майданчик Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0361	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	63	57	<u>3</u> 2	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>0.58</u> 0,02
682	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	3,971	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
683	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0361	<u>12817.42</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	463	206	<u>5</u> 4	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>2.03</u> 0,04
684	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 30мм/	100м2	0,0361	<u>3852.56</u> 382,20	<u>71.19</u> 63,02	139	14	<u>3</u> 2	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>0.14</u> 0,02
685	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 14	100м2	0,0361	<u>67212.18</u> 18279,76	<u>53.39</u> 47,26	2426	660	<u>2</u> 2	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>5.95</u> 0,01
686	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,3352	<u>6499.83</u> 806,79	<u>428.23</u> 129,89	2179	270	<u>144</u> 44	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>2.71</u> 0,37
687	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,3352	<u>2707.11</u> 693,37	<u>11.87</u> 10,90	907	232	<u>4</u> 4	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>2.39</u> 0,03
688	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонки	т	0,1324	<u>1833.36</u> 1428,63	<u>295.86</u> 90,72	243	189	<u>39</u> 12	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>1.79</u> 0,08
689	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1324	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	4047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
690	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,0224	<u>4189.96</u> 567,21	<u>5.89</u> 1,60	16854	2282	<u>24</u> 6	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>22.44</u> 0,06
691	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,3352	<u>3648.59</u> 3638,21	<u>10.38</u> 9,19	1223	1220	<u>3</u> 3	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>10.63</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	100,56	<u>93,81</u>	-	9434	-	-	-	-
693	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3352	<u>3490,90</u>	<u>29,66</u>	1170	1160	<u>10</u>	<u>32,7800</u>	<u>10,99</u>
					3461,24	26,26			9	0,2220	0,07
694	& C114-64-1-В3-В3	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	34,1904	<u>320,75</u>	-	10967	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
695	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,3352	<u>1733,78</u>	<u>75,64</u>	581	527	<u>25</u>	<u>16,2000</u>	<u>5,43</u>
					1573,18	66,96			22	0,5661	0,19
696	C124-65-П	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	36,872	<u>81,76</u>	-	3015	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
697	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	0,3352	<u>11950,44</u>	<u>137,93</u>	4006	1917	<u>46</u>	<u>56,2500</u>	<u>18,86</u>
					5717,81	122,10			41	1,0323	0,35
698	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 60мм/	100м2	0,3352	<u>13676,30</u>	<u>284,76</u>	4584	512	<u>95</u>	<u>15,0400</u>	<u>5,04</u>
	к=8				1528,82	252,08			84	2,1312	0,71
699	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3352	<u>67212,18</u>	<u>53,39</u>	22530	6127	<u>18</u>	<u>164,9500</u>	<u>55,29</u>
					18279,76	47,26			16	0,3996	0,13
Разом прямі витрати по розділу 17							9452027	1507054	<u>340855</u>		<u>14575,1</u>
Разом будівельні роботи, грн.							9452027		118058		1044,16
в тому числі:							7604118				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1625112				
всього заробітна плата, грн.							906995				
Загальновиробничі витрати, грн.							1874,34				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							333342				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10359022				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 17							10359022				
Розділ 18. Оздоблення стель											
700	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	20,8829	<u>37163,01</u>	<u>4,45</u>	776071	316367	<u>93</u>	<u>139,9500</u>	<u>2922,56</u>
					15149,59	3,94			82	0,0333	0,7
701	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	20,8829	<u>1823,86</u>	<u>7,42</u>	38087	37933	<u>154</u>	<u>16,7800</u>	<u>350,42</u>
					1816,44	6,56			137	0,0555	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702	& C111-702-13 варіант 1	Підвісна стеля Armstrong Bioguard Plain 600x600x15	м2	1826,002 5	<u>580.34</u> -	- -	1059702	-	- -	- -	- -
703	& C111-702-13 варіант 2	Вологостійка плита ARMSTRONG Dune Supreme MicroLook 600x600x15	м2	366,702	<u>297.41</u> -	- -	109061	-	- -	- -	- -
704	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,6941	<u>970.60</u> 946,09	<u>24.51</u> 6,41	1644	1603	<u>41</u> 11	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>15.37</u> 0,1
705	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	33,882	<u>50.05</u> -	- -	1696	-	- -	- -	- -
706	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	1,6941	<u>3892.62</u> 3880,33	<u>12.29</u> 4,58	6594	6574	<u>20</u> 8	<u>37.2000</u> 0,0399	<u>63.02</u> 0,07
707	C1555-355 варіант 1	Склясїтка	м2	177,8805	<u>35.86</u> -	- -	6379	-	- -	- -	- -
708	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	1,6941	<u>15685.71</u> 15376,52	<u>309.19</u> 270,31	26573	26049	<u>524</u> 458	<u>132.0100</u> 2,7071	<u>223.64</u> 4,59
709	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	2541,15	<u>12.84</u> -	- -	32628	-	- -	- -	- -
710	КБ15-56-5	Безпїщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,6941	<u>9563.25</u> 7230,51	<u>7.42</u> 6,56	16201	12249	<u>13</u> 11	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>106.73</u> 0,09
711	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6941	<u>16345.03</u> 4643,93	<u>1.48</u> 1,31	27690	7867	<u>3</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>72.68</u> 0,02
712	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	11,3766	<u>36055.12</u> 19139,99	<u>72.67</u> 64,33	410185	217748	<u>827</u> 732	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>1869.4</u> 6,19
713	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	11,3766	<u>18743.40</u> 16843,06	<u>31.15</u> 27,57	213236	191617	<u>354</u> 314	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>1551.43</u> 2,65
714	& C111-741-1-1	Листи гіпсокартонні товщиною 12мм, вологостійкі	м2	1194,543	<u>151.80</u> -	- -	181332	-	- -	- -	- -
715	КБ15-56-5	Безпїщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	11,3766	<u>9563.25</u> 7230,51	<u>7.42</u> 6,56	108797	82259	<u>84</u> 75	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>716.73</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
716	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,3766	<u>16345.03</u> 4643,93	<u>1.48</u> 1,31	185951	52832	<u>17</u> 15	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>488.06</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 18					3201827	953098	<u>2130</u> 1845		<u>8380.04</u> 16,33
		Разом будівельні роботи, грн.					3201827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2246599				
		всього заробітна плата, грн.					954943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					506541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1007,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179194				
		Всього будівельні роботи, грн.					3708368				

		Всього по розділу 18					3708368				
717	КБ15-47-2	Розділ 19. Оздоблення стін <i>Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм</i>	100м2	29,0172	<u>14274.75</u> 11272,08	<u>584.22</u> 134,95	414213	327084	<u>16952</u> 3916	<u>95.3000</u> 1,1527	<u>2765.34</u> 33,45
718	КБ15-47-3 к=10	<i>Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2</i>	100м2	29,0172	<u>2175.40</u> 1883,77	<u>257.95</u> 63,51	63124	54662	<u>7485</u> 1843	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>481.69</u> 15,73
719	С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	88763,61	<u>12.84</u> -	<u>-</u> -	1139725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
720	КБ15-47-1	<i>Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм</i>	100м2	9,686	<u>12830.09</u> 11308,75	<u>583.45</u> 133,75	124272	109537	<u>5651</u> 1296	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>926.08</u> 11,07
721	КБ15-47-3 к=10	<i>Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2</i>	100м2	9,686	<u>2175.40</u> 1883,77	<u>257.95</u> 63,51	21071	18246	<u>2499</u> 615	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>160.79</u> 5,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	29629,47 4	<u>12.84</u> -	<u>-</u> -	380442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

723	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	22,37666	<u>6288.75</u> 4535,71	<u>4.45</u> 3,94	140721	101494	<u>100</u> 88	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>884.33</u> 0,75
724	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	22,37666	<u>14808.77</u> 4125,41	<u>1.48</u> 1,31	331371	92313	<u>33</u> 29	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>852.77</u> 0,25

725	КБ15-251-2	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	2,54067	<u>11278.74</u> 4556,92	<u>1.48</u> 1,31	28656	11578	<u>4</u> 3	<u>41.1200</u> 0,0111	<u>104.47</u> 0,03
726	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	2,54067	<u>6730.66</u> 989,71	<u>32.63</u> 28,88	17100	2515	<u>83</u> 73	<u>9.2600</u> 0,2442	<u>23.53</u> 0,62

727	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	13,66379	<u>78899.62</u> 25995,05	<u>50.43</u> 44,64	1078068	355191	<u>689</u> 610	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>3205.12</u> 5,16

728	КБ15-78-1	Утеплення екструдованими базальтовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	0,2241	<u>54699.40</u> 51609,89	<u>-</u> -	12258	11566	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>93.64</u> -
729	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	3,8097	<u>116.76</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
730	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	1,81	<u>1041.85</u> -	<u>-</u> -	1886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
731	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	25,7715	<u>35.49</u> -	<u>-</u> -	915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
732	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	268,92	<u>16.75</u> -	<u>-</u> -	4504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
733	& C111-1709-1-5 варіант 2	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідність 120кг/м3) товщ.50мм	м3	67,75775	<u>4600.07</u> -	<u>-</u> -	311690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
734	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	109,809	<u>18.50</u> -	<u>-</u> -	2031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
735	C1550-31 варіант 1	Водоемульсійна фарба Sniezka MATTLATEX *****	кг	5,6025	<u>86.94</u> -	- -	487	-	- -	- -	- -
736	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	8,5504	<u>3131.16</u> 3118,87	<u>12.29</u> 4,58	26773	26668	<u>105</u> 39	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>255.66</u> 0,34
737	C1555-355 варіант 1	Склясїтка	м2	897,792	<u>35.86</u> -	- -	32195	-	- -	- -	- -
738	КБ15-50-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	8,5504	<u>6237.23</u> 4891,98	<u>98.03</u> 85,72	53331	41828	<u>838</u> 733	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>396.14</u> 7,32
739	КБ15-182-1	Шпаклювання стїн мїнеральною шпаклївкою	100м2	8,5504	<u>12140.83</u> 8315,77	<u>5.93</u> 5,25	103809	71103	<u>51</u> 45	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>656.84</u> 0,38
740	КБ15-74-2	Опорядження внутрїшнїх поверхонь стїн по каменю і бетону декоративною сумїшшю з наповнювачем, величина зерен 3,5 мм	100м2	8,5504	<u>27922.89</u> 23475,58	<u>17.80</u> 15,75	238752	200726	<u>152</u> 135	<u>177.6300</u> 0,1332	<u>1518.81</u> 1,14
741	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "корїд" Ceresit СТ 35, зерно 3,5 мм	кг	4189,696	<u>18.50</u> -	- -	77509	-	- -	- -	- -
742	КБ15-179-5	Полїпшене фарбування стїн полївінілацетатними водоемульсійними сумїшами по збїрних конструкцїях, пїдготовлених пїд фарбування	100м2	8,5504	<u>4293.44</u> 4125,41	<u>1.48</u> 1,31	36711	35274	<u>13</u> 11	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>325.86</u> 0,09
743	C1550-31 варіант 1	Водоемульсійна фарба Sniezka MATTLATEX *****	кг	213,76	<u>86.94</u> -	- -	18584	-	- -	- -	- -
744	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стїн в один шар	100м2	5,3559	<u>3131.16</u> 3118,87	<u>12.29</u> 4,58	16770	16704	<u>66</u> 25	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>160.14</u> 0,21
745	C1555-355 варіант 1	Склясїтка	м2	562,3695	<u>35.86</u> -	- -	20167	-	- -	- -	- -
746	КБ15-50-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	5,3559	<u>6237.23</u> 4891,98	<u>98.03</u> 85,72	33406	26201	<u>525</u> 459	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>248.14</u> 4,59
747	КБ15-182-1	Шпаклювання стїн мїнеральною шпаклївкою	100м2	5,3559	<u>12140.83</u> 8315,77	<u>5.93</u> 5,25	65025	44538	<u>32</u> 28	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>411.44</u> 0,24
748	КБ15-179-5	Полїпшене фарбування стїн полївінілацетатними водоемульсійними сумїшами по збїрних конструкцїях, пїдготовлених пїд фарбування	100м2	5,3559	<u>4293.44</u> 4125,41	<u>1.48</u> 1,31	22995	22095	<u>8</u> 7	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>204.11</u> 0,06
749	C1550-31 варіант 1	Водоемульсійна фарба Sniezka MATTLATEX *****	кг	133,8975	<u>86.94</u> -	- -	11641	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27474679				
		всього заробітна плата, грн.					8172755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4369552				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8743,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1555039				
		Всього будівельні роботи, грн.					40559557				

		Всього по кошторису					40559557				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					81649,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9727794				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Архітектурно-будівельні рішення 2

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Улаштування прорізу ПДП-1			
1	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	м3	2,628	
2	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,6	
3	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т Улаштування прорізу ПДП-4; ПДП-5; ПДП-6; ПДП-7 (по вісі Ж)	шт	2	
4	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	м3	2	
5	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т Улаштування прорізу ПДП-1 (по вісі 18)	шт	5	
6	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	м3	0,888	
7	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т Улаштування пройому ПДП-8	шт	2	
8	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	м3	0,72	
9	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м по вузлу 1 по вузлу 3	м2	258,33	
10	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	19,2	
11	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,127	
12	Забивання щілин мінераловатою	м3	0,192	
13	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	63,4	
14	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,05616	
15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	47	
16	Улаштування перегородок каркасно-фільтрчастих у санвузлах	м2	23,32	
17	Розбирання кам'яної кладки частини з цегли не правильної форми прорізу (існуючий) для влаштування прорізу прямокутної форми розмірами 1,6х2(Н)м.	м3	0,26	
18	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до плити перекриття	м3	0,08	
19	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	28	
20	Знімання незасклених віконних рам	м2	103,345	
21	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,55	

1	2	3	4	5
22	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	50	
23	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (проріз №11)	м3	0,08	
24	Армування мурування стін та інших конструкцій розширення прорізу №12	т	0,000711	
25	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли улаштування прорізу №13	м3	0,152	
26	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,513	
27	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м/ Закладення дверних прорізів/	м3	0,97	
28	Армування мурування стін та інших конструкцій Улаштування пройому Пр-6	т	0,00043	
29	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли до плити перекриття	м3	3,72	
30	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	
31	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до плити перекриття	м3	3,72	
32	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,00178	
33	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м по вузлу 3	м2	235,83	
34	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	19,38	
35	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1313	
36	Забивання щілин мінватою	м3	0,196	
37	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	12,8	
38	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	0,44	
39	Армування мурування стін та інших конструкцій Улаштування прорізу №4 3шт.	т	0,00107	
40	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли Улаштування (зменшення) прорізу №24 та №25	м3	1,08	
41	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	1,63	
42	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,0043	
43	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,22	
44	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	6,42	
45	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м по вузлу 3	м2	23	
46	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	2,328	
47	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01443	
48	Забивання щілин мінватою	м3	0,023	
49	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	7,6	
50	Армування мурування стін та інших конструкцій Улаштування стін з цегли глиняної повнотілої товщ. 380мм	т	0,03982	
51	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	2,93	
52	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,01936	
53	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	5,52	
	1 поверх			
54	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	31,02	
	2 поверх			

1	2	3	4	5
55	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	50,02	
	Огорожа ОГ-3			
56	Установлення металевої огорожі без поручня ТИП-1	м	1,42	
57	Антисептування водними розчинами стін	м2	51,78	
58	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	51,78	
59	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	51,78	
60	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,78	
61	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,78	
62	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 2	м2	51,78	
63	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм ТИП 3	м2	35,06	
64	Антисептування водними розчинами стель	м2	31,07	
65	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	31,07	
66	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	31,07	
67	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	31,07	
68	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,07	
69	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 4	м2	31,07	
70	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	63,96	
71	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	24,63	
	Поручні та огороження			
72	Установлення металевої огорожі без поручня Огорожа ОГ-3	м	41,74	
73	Установлення металевої огорожі без поручня Огорожа ОГ-4	м	4	
74	Установлення металевої огорожі без поручня ТИП-1	м	5,6	
75	Антисептування водними розчинами стін	м2	52	
76	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	52	
77	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	52	
78	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	52	
79	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	52	
80	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 2	м2	52	

1	2	3	4	5
81	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм ТИП 3	м2	34	
82	Антисептування водними розчинами стель	м2	27,54	
83	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	27,54	
84	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	27,54	
85	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	27,54	
86	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,54	
87	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 4	м2	27,54	
88	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	52,3	
89	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Поручні та огороження	м2	24,63	
90	Установлення металевої огорожі без поручня Огорожа ОГ-3	м	46,2	
91	Установлення металевої огорожі без поручня Огорожа ОГ-4	м	1,6	
92	Установлення металевої огорожі без поручня ТИП-1	м	5,6	
93	Антисептування водними розчинами стін	м2	52,2	
94	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	52,2	
95	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	52,2	
96	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	52,2	
97	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	52,2	
98	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 2	м2	52,2	
99	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм ТИП 3	м2	34,2	
100	Антисептування водними розчинами стель	м2	27,55	
101	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	27,55	
102	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	27,55	
103	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	27,55	
104	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,55	
105	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 4	м2	27,55	
106	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	58,8	

1	2	3	4	5
107	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Поручні та огороження	м2	24,63	
108	Установлення металевої огорожі без поручня Огорожа ОГ-3	м	43	
109	Установлення металевої огорожі без поручня Огорожа ОГ-4	м	1,6	
110	Установлення металевої огорожі без поручня ТИП-1	м	5,6	
111	Антисептування водними розчинами стін	м2	38,52	
112	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	38,52	
113	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	38,52	
114	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	38,52	
115	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	38,52	
116	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 2	м2	38,52	
117	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм ТИП 3	м2	15,94	
118	Антисептування водними розчинами стель	м2	7,04	
119	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	7,04	
120	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	7,04	
121	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7,04	
122	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,04	
123	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 4	м2	7,04	
124	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,85	
125	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші ТИП 5	м2	35,56	
126	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	4,74	
127	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	4,74	
128	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	4,74	
129	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /Н=900мм/	м	5,3	
130	Обклеювання склотканиною стін в один шар Поручні та огороження	м2	4,74	
131	Установлення металевої огорожі без поручня Огорожа ОГ-3	м	29,4	
132	Установлення металевої огорожі без поручня	м	3,67	
133	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	34,2	

1	2	3	4	5
134	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Поручні та огороження	м2	7	
135	Установлення металевої огорожі без поручня	м	7,6	
136	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12,98	
137	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші оздоблення відкритої лоджії	м2	5,2	
138	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	8,07	
139	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	8,07	
140	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Поручні та огороження	м2	8,07	
141	Установлення металевої огорожі без поручня Огорожа ОГ-2	м	6,56	
142	Установлення металевої огорожі без поручня Огорожа ОГ-3	м	2,38	
143	Установлення металевої огорожі без поручня	м	1,42	
144	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 5	м2	9,35	
145	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	6,24	
146	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	6,24	
147	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	6,24	
148	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /Н=900мм/	м	6,93	
149	Обклеювання склотканиною стін в один шар Поручні та огороження	м2	6,24	
150	Установлення металевої огорожі без поручня ТИП 4	м	4,54	
151	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 5	м2	11,26	
152	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,3	
153	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	7,3	
154	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	7,3	
155	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /Н=900мм/	м	8,1	
156	Обклеювання склотканиною стін в один шар Поручні та огороження	м2	7,3	
157	Установлення металевої огорожі без поручня Огорожа ОГ-3	м	4,2	
158	Установлення металевої огорожі без поручня	м	1,5	
159	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	5,7	
160	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі ТИП 4	м2	0,49	
161	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,42	

1	2	3	4	5
162	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Поручні та огороження	м2	10,5	
163	Установлення металевої огорожі без поручня	м	2,8	
164	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	18,24	
165	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	0,81	
166	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,5	
167	Навішування водостічних жолобів з готових елементів ТИП 4	м	4	
168	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,9	
169	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші ТИП 5	м2	2,25	
170	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	9,13	
171	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	9,13	
172	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	9,13	
173	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /H=900мм/	м	10,2	
174	Обклеювання склотканиною стін в один шар Поручні та огороження	м2	91,3	
175	Установлення металевої огорожі без поручня Огорожа ОГ-3	м	4,6	
176	Установлення металевої огорожі без поручня	м	2,1	
177	Демонтаж парапету (цегла керамічна товщ.380мм); внутрішні перегородки	м3	110,6	
178	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1220	
179	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	1220	
180	Демонтаж вентканалів Влаштування покрівлі (відм.+6,450)	м3	66,4	
181	Утеплення покриттів керамзитом	м3	134,024	
182	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1222	
183	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	1222	
184	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110 з обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою К-2 (с заведенням на стіни на 320мм)	м2	1337,7	
185	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	1222	
186	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1222	
187	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1222	
188	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60мм	м2	1222	
189	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1222	
190	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар Влаштування парапетів (по вузлу 1)	м2	1222	

1	2	3	4	5
191	Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.380мм (Н-1200мм) при висоті поверху до 4 м	м3	91,9	
192	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,37246	
193	Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.510мм (Н-2100мм) при висоті поверху до 4 м	м3	52,6	
194	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,23782	
195	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	м3	16,74	
196	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	245,63	
197	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600мм	м	245,63	
198	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі Влаштування внутрішніх парапетів (по вузлу 2)	м2	164,3	
199	Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.250мм (Н=600мм та Н=900мм) при висоті поверху до 4 м	м3	10,15	
200	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,03828	
201	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	м3	1,63	
202	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	23,5	
203	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	м2	68	
204	Укладання по фермах прогонів із брусів Примикання до труб	м3	0,7495	
205	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар Влаштування водоприймальних воронок	м2	12,8	
206	Встановлення лійок внутрішнього водостоку	компл.	15	
207	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар Влаштування покрівлі	м2	30	
208	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110 з обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою К-2 (с заведенням на стіни на 320мм)	м2	42,34	
209	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	37,4	
210	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар По вузлу 6	м2	37,4	
211	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,33	
212	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	3,3	
213	Навішування водостічних ринв з готових елементів По вузлу 7 та 8 (влаштування парапету)	м	6,6	
214	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	м3	0,2205	
215	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	7,23	
216	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600мм	м	7,23	
217	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	4,338	

1	2	3	4	5
218	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт Влаштування утеплення цоколю нижче рівня землі (по вузлу 9)	м2 вп	1880	
219	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	53	
220	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	48,2	
221	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	100	
222	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	93,23	
223	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм	м	93,23	
224	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	93,23	
225	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	93,23	
226	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм Влаштування утеплення та оздоблення цоколю вище рівня землі (див. вузол 9)	м2	93,23	
227	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	48,96	
228	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм Влаштування утеплення та оздоблення фасаду (по існуючому утеплювачу)	м2	48,96	
229	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм Влаштування утеплення та оздоблення фасаду (парапет, який проєктується повузлу 1)	м2	1266,5	
230	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм Влаштування утеплення та оздоблення фасаду (прибудова у вісях 5-6/1 та А-В)	м2	330,1	
231	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм Влаштування оздоблення фасаду по ТИП-3	м2	37,4	
232	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	168,2	
233	Опорядження стін фасадів композитними панелями без утеплення з риштувань Влаштування оздоблення зовнішніх укосів вікон (шир. 270мм)	м2	81,5	
234	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм Монтаж металевих зливів шир. 260мм	м2	182	
235	Установлення віконних зливів Влаштування оздоблення зовнішніх укосів дверних пройомів (шир.170мм)	м	188,2	

1	2	3	4	5
236	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм Оздоблення фасаду по ТИП-2	м2	9,5	
237	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм Влаштування вимощення по периметру будівлі, шириною мінімум 1,17м	м2	1683	
238	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	174,4	
239	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 100мм/	м2	-174,4	
240	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	174,4	
241	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 /до 50мм/	м2	-174,4	
242	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	174,4	
243	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до 50мм/	м2	174,4	
244	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	131,4	
245	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	294,4	
246	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	50,23	
247	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	126,23	
248	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,7	
249	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,35	
250	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,12	
251	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	16,24	
252	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	45,95	
253	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	59,11	
254	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,6	
255	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель внутрішні укоси	м2	41,6	

1	2	3	4	5
256	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	194,3	
257	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	663,61	
258	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	194,3	
259	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	194,3	
260	Установлення пластикових підвіконних дошок ТИП 1	м	193,1	
261	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	м3	798,3325	
262	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	840,35	
263	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	42,0175	
264	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	840,35	
265	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	840,35	
266	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	840,35	
267	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	840,35	
268	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	840,35	
269	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм ТИП 2	м2	840,35	
270	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	м3	149,3115	
271	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	160,55	
272	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	8,0275	
273	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	160,55	
274	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	160,55	
275	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	160,55	
276	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	160,55	
277	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	160,55	
278	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 3	м2	160,55	
279	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	14,05	
280	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	14,05	
281	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	14,05	
282	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	14,05	
283	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм ТИП 4	м2	14,05	
284	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	м3	7,3275	
285	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	7,5	
286	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,375	
287	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	7,5	
288	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	7,5	
289	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	7,5	
290	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	7,5	

1	2	3	4	5
291	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	7,5	
292	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	м2	7,5	
	ТИП 8			
293	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	30,65	
294	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	30,65	
295	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	30,65	
	ТИП 9			
296	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,63	
	ТИП 10			
297	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	338,26	
298	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	338,26	
299	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	338,26	
300	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	338,26	
301	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	338,26	
302	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	338,26	
303	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	338,26	
304	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	338,26	
305	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	338,26	
	ТИП 11			
306	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	172,3	
307	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	172,3	
308	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	172,3	
309	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	172,3	
310	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	172,3	
311	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	172,3	
312	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	172,3	
313	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	172,3	
	ТИП 13			
314	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	168,35	
315	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	168,35	
316	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	168,35	
317	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	168,35	
318	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	168,35	
319	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	168,35	
320	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	168,35	
321	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	168,35	
322	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 3мм/	м2	-168,35	
323	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	168,35	
	ТИП 12			

1	2	3	4	5
324	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1533,43	
325	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1533,43	
326	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	1533,43	
327	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	1533,43	
328	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1533,43	
329	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	1533,43	
330	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	1533,43	
331	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	1533,43	
332	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 4мм/	м2	-1533,43	
333	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках Сходовий майданчик	м2	1533,43	
334	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	3,61	
335	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	3,61	
336	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 30мм/	м2	3,61	
337	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,61	
	ТИП 14			
338	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	33,52	
339	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	33,52	
340	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,1324	
341	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,0224	
342	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	33,52	
343	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	33,52	
344	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	33,52	
345	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	33,52	
346	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 60мм/	м2	33,52	
347	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	33,52	
348	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	2088,29	
349	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	2088,29	
350	Антисептування водними розчинами стель	м2	169,41	
351	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	169,41	
352	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	169,41	
353	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	169,41	
354	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	169,41	
355	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1137,66	
356	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	1137,66	

1	2	3	4	5
357	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1137,66	
358	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1137,66	
359	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	2901,72	
360	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	2901,72	
361	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	968,6	
362	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 *****	м2	968,6	
363	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2237,666	
364	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування *****	м2	2237,666	
365	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	м2	254,067	
366	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази *****	м2	254,067	
367	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт *****	м2	1366,379	
368	Утеплення екструдованими базальтовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3, 5мм *****	м2	22,41	
369	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	855,04	
370	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	855,04	
371	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	855,04	
372	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3,5 мм	м2	855,04	
373	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування *****	м2	855,04	
374	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	535,59	
375	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	535,59	
376	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	535,59	
377	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	535,59	

1	2	3	4	5

378	Антисептування водними розчинами стін	м2	1837,89	
379	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	1837,89	
380	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1837,89	
381	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1837,89	
382	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1837,89	
383	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	162	
384	Навантаження сміття вручну	т	10	
385	Перевезення сміття до 30 км	т	172	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на Архітектурно-будівельні рішення 2

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР2-1-3	2,628	<u>15.2276</u> 40,01	0,12	<u>1.8273</u> 4,8	177,85	<u>324.99</u> 854	<u>1619.01</u> 4255	<u>427.68</u> 1124	7,48	<u>113.90</u> 299	<u>866.57</u> 2277
2	КБ6-1-13	0,036	<u>639.4162</u> 23,01	0,12	<u>76.7299</u> 2,76	177,85	<u>13646.42</u> 491	<u>68465.01</u> 2465	<u>18064.51</u> 651	7,48	<u>4782.83</u> 172	<u>36493.76</u> 1314
3	КБ7-44-10	0,02	<u>33.5266</u> 0,67	0,12	<u>4.0232</u> 0,08	177,85	<u>715.52</u> 14	<u>3758.38</u> 75	<u>984.26</u> 20	7,48	<u>250.78</u> 5	<u>1950.56</u> 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР2-1-3	2	<u>15.2276</u>	0,12	<u>1.8273</u>	177,85	<u>324.99</u>	<u>1619.01</u>	<u>427.68</u>	7,48	<u>113.90</u>	<u>866.57</u>
			30,46		3,65		650	3238	855		228	1733
5	КБ7-44-10	0,05	<u>33.5266</u>	0,12	<u>4.0232</u>	177,85	<u>715.52</u>	<u>3758.38</u>	<u>984.26</u>	7,48	<u>250.78</u>	<u>1950.56</u>
			1,68		0,2		36	188	49		13	98
6	КР2-1-3	0,888	<u>15.2276</u>	0,12	<u>1.8273</u>	177,85	<u>324.99</u>	<u>1619.01</u>	<u>427.68</u>	7,48	<u>113.90</u>	<u>866.57</u>
			13,53		1,62		289	1437	380		101	770
7	КБ7-44-10	0,02	<u>33.5266</u>	0,12	<u>4.0232</u>	177,85	<u>715.52</u>	<u>3758.38</u>	<u>984.26</u>	7,48	<u>250.78</u>	<u>1950.56</u>
			0,67		0,08		14	75	20		5	39
8	КР2-1-3	0,72	<u>15.2276</u>	0,12	<u>1.8273</u>	177,85	<u>324.99</u>	<u>1619.01</u>	<u>427.68</u>	7,48	<u>113.90</u>	<u>866.57</u>
			10,96		1,32		234	1166	308		82	624
9	КБ8-6-3	2,5833	<u>218.5472</u>	0,12	<u>26.2257</u>	177,85	<u>4664.23</u>	<u>24322.93</u>	<u>6377.18</u>	7,48	<u>1634.73</u>	<u>12676.14</u>
			564,57		67,75		12049	62833	16474		4223	32746
13	КБ34-58-1	0,192	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			5,75		0,69		123	600	159		43	325
15	КР20-12-1	0,127	<u>94.0274</u>	0,12	<u>11.2833</u>	177,85	<u>2006.73</u>	<u>12188.78</u>	<u>3123.01</u>	7,48	<u>703.32</u>	<u>5833.06</u>
			11,95		1,43		255	1548	397		89	741
18	КБ26-33-1	0,192	<u>16.9300</u>	0,092	<u>1.5576</u>	177,85	<u>277.01</u>	<u>1876.18</u>	<u>473.70</u>	7,15	<u>121.05</u>	<u>871.76</u>
			3,25		0,3		53	360	91		23	167
20	КБ8-5-7	63,4	<u>9.2720</u>	0,12	<u>1.1126</u>	177,85	<u>197.88</u>	<u>993.14</u>	<u>262.02</u>	7,48	<u>69.35</u>	<u>529.25</u>
			587,84		70,54		12546	62965	16611		4397	33554
22	КБ8-11-1	0,05616	<u>64.3556</u>	0,12	<u>7.7227</u>	177,85	<u>1373.48</u>	<u>6979.25</u>	<u>1837.60</u>	7,48	<u>481.38</u>	<u>3692.46</u>
			3,62		0,43		77	392	103		27	207
24	КБ7-44-10	0,47	<u>41.9083</u>	0,12	<u>5.0290</u>	177,85	<u>894.41</u>	<u>4697.97</u>	<u>1230.32</u>	7,48	<u>313.47</u>	<u>2438.20</u>
			19,7		2,36		420	2208	579		147	1146
27	КБ10-12-1	0,2332	<u>140.4600</u>	0,12	<u>16.8552</u>	177,85	<u>2997.70</u>	<u>14651.38</u>	<u>3882.80</u>	7,48	<u>1050.64</u>	<u>7931.14</u>
			32,76		3,93		699	3417	906		245	1850
30	КР3-2-1	0,026	<u>120.2945</u>	0,12	<u>14.4353</u>	177,85	<u>2567.33</u>	<u>12545.40</u>	<u>3324.80</u>	7,48	<u>899.80</u>	<u>6791.93</u>
			3,13		0,38		67	326	87		23	177
31	КР3-28-4	0,0008	<u>950.2723</u>	0,12	<u>114.0327</u>	177,85	<u>20280.71</u>	<u>101084.78</u>	<u>26700.41</u>	7,48	<u>7108.04</u>	<u>54089.16</u>
			0,76		0,09		16	81	21		6	43
33	КР6-1-1	0,28	<u>163.3561</u>	0,12	<u>19.6027</u>	177,85	<u>3486.35</u>	<u>15969.65</u>	<u>4280.32</u>	7,48	<u>1221.90</u>	<u>8988.57</u>
			45,74		5,49		976	4471	1199		342	2517
34	КР6-2-1	1,03345	<u>42.2677</u>	0,12	<u>5.0721</u>	177,85	<u>902.08</u>	<u>4055.81</u>	<u>1090.74</u>	7,48	<u>316.16</u>	<u>2308.98</u>
			43,68		5,24		932	4191	1127		327	2386
35	КР5-3-1	5,55	<u>8.4371</u>	0,12	<u>1.0125</u>	177,85	<u>180.06</u>	<u>791.48</u>	<u>213.74</u>	7,48	<u>63.11</u>	<u>456.91</u>
			46,82		5,62		999	4393	1187		350	2536
36	КБ7-44-10	0,5	<u>33.5266</u>	0,12	<u>4.0232</u>	177,85	<u>715.52</u>	<u>3758.38</u>	<u>984.26</u>	7,48	<u>250.78</u>	<u>1950.56</u>
			16,76		2,01		358	1879	492		125	975
37	КР3-28-4	0,0008	<u>950.2723</u>	0,12	<u>114.0327</u>	177,85	<u>20280.71</u>	<u>101084.78</u>	<u>26700.41</u>	7,48	<u>7108.04</u>	<u>54089.16</u>
			0,76		0,09		16	81	21		6	43
39	КБ8-11-1	0,000711	<u>64.3556</u>	0,12	<u>7.7227</u>	177,85	<u>1373.48</u>	<u>6979.25</u>	<u>1837.60</u>	7,48	<u>481.38</u>	<u>3692.46</u>
			0,05		0,01		1	5	2		0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	КР3-2-1	0,0152	<u>120.2945</u> 1,83	0,12	<u>14.4353</u> 0,22	177,85	<u>2567.33</u> 39	<u>12545.40</u> 191	<u>3324.80</u> 50	7,48	<u>899.80</u> 14	<u>6791.93</u> 103
42	КР3-2-1	0,0513	<u>120.2945</u> 6,17	0,12	<u>14.4353</u> 0,74	177,85	<u>2567.33</u> 132	<u>12545.40</u> 643	<u>3324.80</u> 170	7,48	<u>899.80</u> 46	<u>6791.93</u> 348
43	КБ8-5-7	0,97	<u>9.2720</u> 8,99	0,12	<u>1.1126</u> 1,08	177,85	<u>197.88</u> 192	<u>993.14</u> 963	<u>262.02</u> 254	7,48	<u>69.35</u> 67	<u>529.25</u> 513
45	КБ8-11-1	0,00043	<u>64.3556</u> 0,03	0,12	<u>7.7227</u> 0	177,85	<u>1373.48</u> 1	<u>6979.25</u> 3	<u>1837.60</u> 1	7,48	<u>481.38</u> 0	<u>3692.46</u> 2
47	КР3-2-1	0,372	<u>120.2945</u> 44,75	0,12	<u>14.4353</u> 5,37	177,85	<u>2567.33</u> 955	<u>12545.40</u> 4666	<u>3324.80</u> 1237	7,48	<u>899.80</u> 335	<u>6791.93</u> 2527
48	КБ7-44-10	0,01	<u>33.5266</u> 0,33	0,12	<u>4.0232</u> 0,04	177,85	<u>715.52</u> 7	<u>3758.38</u> 38	<u>984.26</u> 10	7,48	<u>250.78</u> 3	<u>1950.56</u> 20
49	КР3-28-4	0,0372	<u>950.2723</u> 35,35	0,12	<u>114.0327</u> 4,24	177,85	<u>20280.71</u> 754	<u>101084.78</u> 3761	<u>26700.41</u> 994	7,48	<u>7108.04</u> 264	<u>54089.16</u> 2012
51	КБ8-11-1	0,00178	<u>64.3556</u> 0,11	0,12	<u>7.7227</u> 0,01	177,85	<u>1373.48</u> 2	<u>6979.25</u> 12	<u>1837.60</u> 4	7,48	<u>481.38</u> 1	<u>3692.46</u> 7
53	КБ8-6-3	2,3583	<u>218.5472</u> 515,4	0,12	<u>26.2257</u> 61,85	177,85	<u>4664.23</u> 11000	<u>24322.93</u> 57361	<u>6377.18</u> 15039	7,48	<u>1634.73</u> 3855	<u>12676.14</u> 29894
57	КБ34-58-1	0,1938	<u>29.9399</u> 5,8	0,12	<u>3.5928</u> 0,7	177,85	<u>638.98</u> 124	<u>3123.45</u> 605	<u>827.73</u> 161	7,48	<u>223.95</u> 43	<u>1690.66</u> 328
59	КР20-12-1	0,1313	<u>94.0274</u> 12,35	0,12	<u>11.2833</u> 1,48	177,85	<u>2006.73</u> 263	<u>12188.78</u> 1600	<u>3123.01</u> 411	7,48	<u>703.32</u> 92	<u>5833.06</u> 766
62	КБ26-33-1	0,196	<u>16.9300</u> 3,32	0,092	<u>1.5576</u> 0,31	177,85	<u>277.01</u> 54	<u>1876.18</u> 368	<u>473.70</u> 93	7,15	<u>121.05</u> 24	<u>871.76</u> 171
64	КБ10-94-3	0,128	<u>308.0928</u> 39,44	0,12	<u>36.9711</u> 4,73	177,85	<u>6575.32</u> 842	<u>34164.98</u> 4373	<u>8962.87</u> 1147	7,48	<u>2304.53</u> 295	<u>17842.72</u> 2284
65	КБ8-5-7	0,44	<u>9.2720</u> 4,08	0,12	<u>1.1126</u> 0,49	177,85	<u>197.88</u> 87	<u>993.14</u> 437	<u>262.02</u> 115	7,48	<u>69.35</u> 31	<u>529.25</u> 233
67	КБ8-11-1	0,00107	<u>64.3556</u> 0,07	0,12	<u>7.7227</u> 0,01	177,85	<u>1373.48</u> 1	<u>6979.25</u> 7	<u>1837.60</u> 2	7,48	<u>481.38</u> 1	<u>3692.46</u> 4
69	КР3-2-1	0,108	<u>120.2945</u> 12,99	0,12	<u>14.4353</u> 1,56	177,85	<u>2567.33</u> 277	<u>12545.40</u> 1355	<u>3324.80</u> 360	7,48	<u>899.80</u> 97	<u>6791.93</u> 734
70	КБ8-5-7	1,63	<u>9.2720</u> 15,12	0,12	<u>1.1126</u> 1,81	177,85	<u>197.88</u> 323	<u>993.14</u> 1618	<u>262.02</u> 427	7,48	<u>69.35</u> 113	<u>529.25</u> 863
72	КБ8-11-1	0,0043	<u>64.3556</u> 0,27	0,12	<u>7.7227</u> 0,03	177,85	<u>1373.48</u> 6	<u>6979.25</u> 30	<u>1837.60</u> 8	7,48	<u>481.38</u> 2	<u>3692.46</u> 16
74	КР3-2-1	0,222	<u>120.2945</u> 26,7	0,12	<u>14.4353</u> 3,2	177,85	<u>2567.33</u> 570	<u>12545.40</u> 2785	<u>3324.80</u> 738	7,48	<u>899.80</u> 200	<u>6791.93</u> 1508
75	КБ8-6-3	0,0642	<u>218.5472</u> 14,03	0,12	<u>26.2257</u> 1,68	177,85	<u>4664.23</u> 299	<u>24322.93</u> 1562	<u>6377.18</u> 410	7,48	<u>1634.73</u> 105	<u>12676.14</u> 814
79	КБ8-6-3	0,23	<u>218.5472</u> 50,27	0,12	<u>26.2257</u> 6,03	177,85	<u>4664.23</u> 1073	<u>24322.93</u> 5594	<u>6377.18</u> 1467	7,48	<u>1634.73</u> 376	<u>12676.14</u> 2916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	КБ34-58-1	0,02328	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			0,7		0,08		15	73	19		5	39
85	КР20-12-1	0,01443	<u>94.0274</u>	0,12	<u>11.2833</u>	177,85	<u>2006.73</u>	<u>12188.78</u>	<u>3123.01</u>	7,48	<u>703.32</u>	<u>5833.06</u>
			1,36		0,16		29	176	45		10	84
88	КБ26-33-1	0,023	<u>16.9300</u>	0,092	<u>1.5576</u>	177,85	<u>277.01</u>	<u>1876.18</u>	<u>473.70</u>	7,15	<u>121.05</u>	<u>871.76</u>
			0,39		0,04		6	43	11		3	20
90	КБ8-5-1	7,6	<u>8.8120</u>	0,12	<u>1.0574</u>	177,85	<u>188.07</u>	<u>955.15</u>	<u>251.51</u>	7,48	<u>65.91</u>	<u>505.49</u>
			66,97		8,04		1429	7259	1912		501	3842
92	КБ8-11-1	0,03982	<u>64.3556</u>	0,12	<u>7.7227</u>	177,85	<u>1373.48</u>	<u>6979.25</u>	<u>1837.60</u>	7,48	<u>481.38</u>	<u>3692.46</u>
			2,56		0,31		55	278	73		19	147
95	КБ8-5-1	2,93	<u>8.8120</u>	0,12	<u>1.0574</u>	177,85	<u>188.07</u>	<u>955.15</u>	<u>251.51</u>	7,48	<u>65.91</u>	<u>505.49</u>
			25,82		3,1		551	2799	737		193	1481
97	КБ8-11-1	0,01936	<u>64.3556</u>	0,12	<u>7.7227</u>	177,85	<u>1373.48</u>	<u>6979.25</u>	<u>1837.60</u>	7,48	<u>481.38</u>	<u>3692.46</u>
			1,24		0,15		27	136	35		9	71
100	КБ8-3-2	0,0552	<u>28.1300</u>	0,12	<u>3.3756</u>	177,85	<u>600.35</u>	<u>3045.07</u>	<u>801.99</u>	7,48	<u>210.41</u>	<u>1612.75</u>
			1,55		0,19		33	168	44		12	89
101	КБ10-12-1	0,3102	<u>140.4600</u>	0,12	<u>16.8552</u>	177,85	<u>2997.70</u>	<u>14651.38</u>	<u>3882.80</u>	7,48	<u>1050.64</u>	<u>7931.14</u>
			43,57		5,23		930	4545	1204		326	2460
104	КБ10-12-1	0,5002	<u>140.4600</u>	0,12	<u>16.8552</u>	177,85	<u>2997.70</u>	<u>14651.38</u>	<u>3882.80</u>	7,48	<u>1050.64</u>	<u>7931.14</u>
			70,26		8,43		1499	7329	1942		526	3967
107	КБ7-60-4	0,0142	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			0,88		0,11		19	100	26		7	52
109	КБ10-57-1	0,5178	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			4,73		0,57		101	493	131		35	267
111	КБ15-185-2	0,5178	<u>25.9000</u>	0,12	<u>3.1080</u>	177,85	<u>552.76</u>	<u>2632.74</u>	<u>700.81</u>	7,48	<u>193.73</u>	<u>1447.30</u>
			13,41		1,61		286	1363	363		100	749
113	КБ15-50-1	0,5178	<u>47.1864</u>	0,12	<u>5.6624</u>	177,85	<u>1007.05</u>	<u>4977.70</u>	<u>1316.65</u>	7,48	<u>352.95</u>	<u>2676.65</u>
			24,43		2,93		521	2577	682		183	1386
114	КБ15-182-1	0,5178	<u>76.8644</u>	0,12	<u>9.2237</u>	177,85	<u>1640.44</u>	<u>8321.02</u>	<u>2191.52</u>	7,48	<u>574.95</u>	<u>4406.91</u>
			39,8		4,78		849	4309	1135		298	2282
115	КБ15-182-3	0,5178	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			11,14		1,34		238	1279	334		83	655
116	КБ15-179-5	0,5178	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			19,74		2,37		421	2137	563		148	1132
118	КБ15-78-1	0,3506	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			146,5		17,58		3127	18094	4668		1096	8891
126	КБ10-57-1	0,3107	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			2,84		0,34		61	296	78		21	160
128	КБ34-58-2	0,3107	<u>37.2399</u>	0,12	<u>4.4688</u>	177,85	<u>794.77</u>	<u>3884.91</u>	<u>1029.53</u>	7,48	<u>278.55</u>	<u>2102.85</u>
			11,57		1,39		247	1207	319		87	653
130	КБ15-50-3	0,3107	<u>54.6255</u>	0,12	<u>6.5551</u>	177,85	<u>1165.82</u>	<u>5762.40</u>	<u>1524.21</u>	7,48	<u>408.60</u>	<u>3098.63</u>
			16,97		2,04		362	1790	474		127	963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	КБ15-182-2	0,3107	<u>100.4644</u> 31,21	0,12	<u>12.0557</u> 3,75	177,85	<u>2144.11</u> 666	<u>10875.72</u> 3379	<u>2864.36</u> 891	7,48	<u>751.47</u> 233	<u>5759.94</u> 1790
132	КБ15-182-3	0,3107	<u>21.5133</u> 6,68	0,12	<u>2.5816</u> 0,8	177,85	<u>459.14</u> 143	<u>2469.20</u> 767	<u>644.23</u> 200	7,48	<u>160.92</u> 50	<u>1264.29</u> 393
133	КБ15-179-6	0,3107	<u>42.9111</u> 13,33	0,12	<u>5.1493</u> 1,6	177,85	<u>915.81</u> 285	<u>4645.24</u> 1443	<u>1223.43</u> 379	7,48	<u>320.98</u> 100	<u>2460.22</u> 764
135	КБ11-29-1	0,6396	<u>155.9996</u> 99,78	0,12	<u>18.7200</u> 11,97	177,85	<u>3329.34</u> 2129	<u>17290.85</u> 11059	<u>4536.44</u> 2902	7,48	<u>1166.88</u> 746	<u>9032.66</u> 5777
136	КБ15-26-1	24,63	<u>5.3211</u> 131,06	0,12	<u>0.6385</u> 15,73	177,85	<u>113.56</u> 2797	<u>589.76</u> 14526	<u>154.73</u> 3811	7,48	<u>39.80</u> 980	<u>308.09</u> 7588
137	КБ7-60-4	0,4174	<u>62.4264</u> 26,06	0,12	<u>7.4912</u> 3,13	177,85	<u>1332.30</u> 556	<u>7004.63</u> 2924	<u>1834.12</u> 766	7,48	<u>466.95</u> 195	<u>3633.37</u> 1517
140	КБ7-60-4	0,04	<u>62.4264</u> 2,5	0,12	<u>7.4912</u> 0,3	177,85	<u>1332.30</u> 53	<u>7004.63</u> 280	<u>1834.12</u> 73	7,48	<u>466.95</u> 19	<u>3633.37</u> 145
143	КБ7-60-4	0,056	<u>62.4264</u> 3,5	0,12	<u>7.4912</u> 0,42	177,85	<u>1332.30</u> 75	<u>7004.63</u> 392	<u>1834.12</u> 102	7,48	<u>466.95</u> 26	<u>3633.37</u> 203
145	КБ10-57-1	0,52	<u>9.1272</u> 4,75	0,12	<u>1.0953</u> 0,57	177,85	<u>194.79</u> 101	<u>952.50</u> 495	<u>252.40</u> 131	7,48	<u>68.27</u> 36	<u>515.46</u> 268
147	КБ15-185-2	0,52	<u>25.9000</u> 13,47	0,12	<u>3.1080</u> 1,62	177,85	<u>552.76</u> 287	<u>2632.74</u> 1369	<u>700.81</u> 365	7,48	<u>193.73</u> 101	<u>1447.30</u> 753
149	КБ15-50-1	0,52	<u>47.1864</u> 24,54	0,12	<u>5.6624</u> 2,94	177,85	<u>1007.05</u> 524	<u>4977.70</u> 2589	<u>1316.65</u> 684	7,48	<u>352.95</u> 184	<u>2676.65</u> 1392
150	КБ15-182-1	0,52	<u>76.8644</u> 39,97	0,12	<u>9.2237</u> 4,8	177,85	<u>1640.44</u> 853	<u>8321.02</u> 4327	<u>2191.52</u> 1140	7,48	<u>574.95</u> 299	<u>4406.91</u> 2292
151	КБ15-182-3	0,52	<u>21.5133</u> 11,19	0,12	<u>2.5816</u> 1,34	177,85	<u>459.14</u> 239	<u>2469.20</u> 1284	<u>644.23</u> 334	7,48	<u>160.92</u> 84	<u>1264.29</u> 657
152	КБ15-179-5	0,52	<u>38.1211</u> 19,83	0,12	<u>4.5745</u> 2,38	177,85	<u>813.58</u> 423	<u>4126.72</u> 2146	<u>1086.87</u> 566	7,48	<u>285.15</u> 148	<u>2185.60</u> 1137
154	КБ15-78-1	0,34	<u>417.8600</u> 142,07	0,12	<u>50.1432</u> 17,05	177,85	<u>8917.97</u> 3032	<u>51609.89</u> 17547	<u>13316.13</u> 4527	7,48	<u>3125.59</u> 1063	<u>25359.69</u> 8622
162	КБ10-57-1	0,2754	<u>9.1272</u> 2,52	0,12	<u>1.0953</u> 0,3	177,85	<u>194.79</u> 54	<u>952.50</u> 263	<u>252.40</u> 69	7,48	<u>68.27</u> 19	<u>515.46</u> 142
164	КБ34-58-2	0,2754	<u>37.2399</u> 10,25	0,12	<u>4.4688</u> 1,23	177,85	<u>794.77</u> 219	<u>3884.91</u> 1070	<u>1029.53</u> 283	7,48	<u>278.55</u> 77	<u>2102.85</u> 579
166	КБ15-50-3	0,2754	<u>54.6255</u> 15,04	0,12	<u>6.5551</u> 1,81	177,85	<u>1165.82</u> 321	<u>5762.40</u> 1587	<u>1524.21</u> 419	7,48	<u>408.60</u> 113	<u>3098.63</u> 853
167	КБ15-182-2	0,2754	<u>100.4644</u> 27,67	0,12	<u>12.0557</u> 3,32	177,85	<u>2144.11</u> 590	<u>10875.72</u> 2995	<u>2864.36</u> 789	7,48	<u>751.47</u> 207	<u>5759.94</u> 1586
168	КБ15-182-3	0,2754	<u>21.5133</u> 5,93	0,12	<u>2.5816</u> 0,71	177,85	<u>459.14</u> 126	<u>2469.20</u> 680	<u>644.23</u> 178	7,48	<u>160.92</u> 44	<u>1264.29</u> 348
169	КБ15-179-6	0,2754	<u>42.9111</u> 11,81	0,12	<u>5.1493</u> 1,42	177,85	<u>915.81</u> 252	<u>4645.24</u> 1279	<u>1223.43</u> 338	7,48	<u>320.98</u> 88	<u>2460.22</u> 678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	КБ11-29-1	0,523	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			81,59		9,79		1741	9043	2373		610	4724
172	КБ15-26-1	24,63	<u>5.3211</u>	0,12	<u>0.6385</u>	177,85	<u>113.56</u>	<u>589.76</u>	<u>154.73</u>	7,48	<u>39.80</u>	<u>308.09</u>
			131,06		15,73		2797	14526	3811		980	7588
173	КБ7-60-4	0,462	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			28,84		3,46		616	3236	847		216	1679
176	КБ7-60-4	0,016	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			1		0,12		21	112	30		7	58
178	КБ7-60-4	0,056	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			3,5		0,42		75	392	102		26	203
180	КБ10-57-1	0,522	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			4,76		0,57		102	497	131		36	269
182	КБ15-185-2	0,522	<u>25.9000</u>	0,12	<u>3.1080</u>	177,85	<u>552.76</u>	<u>2632.74</u>	<u>700.81</u>	7,48	<u>193.73</u>	<u>1447.30</u>
			13,52		1,62		289	1374	365		101	755
184	КБ15-50-1	0,522	<u>47.1864</u>	0,12	<u>5.6624</u>	177,85	<u>1007.05</u>	<u>4977.70</u>	<u>1316.65</u>	7,48	<u>352.95</u>	<u>2676.65</u>
			24,63		2,96		526	2599	687		184	1397
185	КБ15-182-1	0,522	<u>76.8644</u>	0,12	<u>9.2237</u>	177,85	<u>1640.44</u>	<u>8321.02</u>	<u>2191.52</u>	7,48	<u>574.95</u>	<u>4406.91</u>
			40,12		4,81		856	4344	1144		300	2300
186	КБ15-182-3	0,522	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			11,23		1,35		240	1289	336		84	660
187	КБ15-179-5	0,522	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			19,9		2,39		425	2154	567		149	1141
189	КБ15-78-1	0,342	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			142,91		17,15		3050	17651	4554		1069	8673
197	КБ10-57-1	0,2755	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			2,52		0,3		54	263	69		19	142
199	КБ34-58-2	0,2755	<u>37.2399</u>	0,12	<u>4.4688</u>	177,85	<u>794.77</u>	<u>3884.91</u>	<u>1029.53</u>	7,48	<u>278.55</u>	<u>2102.85</u>
			10,26		1,23		219	1070	283		77	579
201	КБ15-50-3	0,2755	<u>54.6255</u>	0,12	<u>6.5551</u>	177,85	<u>1165.82</u>	<u>5762.40</u>	<u>1524.21</u>	7,48	<u>408.60</u>	<u>3098.63</u>
			15,05		1,81		321	1587	420		113	854
202	КБ15-182-2	0,2755	<u>100.4644</u>	0,12	<u>12.0557</u>	177,85	<u>2144.11</u>	<u>10875.72</u>	<u>2864.36</u>	7,48	<u>751.47</u>	<u>5759.94</u>
			27,68		3,32		591	2996	789		207	1587
203	КБ15-182-3	0,2755	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			5,93		0,71		126	680	178		44	348
204	КБ15-179-6	0,2755	<u>42.9111</u>	0,12	<u>5.1493</u>	177,85	<u>915.81</u>	<u>4645.24</u>	<u>1223.43</u>	7,48	<u>320.98</u>	<u>2460.22</u>
			11,82		1,42		252	1279	338		88	678
206	КБ11-29-1	0,588	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			91,72		11,01		1958	10167	2667		686	5311
207	КБ15-26-1	24,63	<u>5.3211</u>	0,12	<u>0.6385</u>	177,85	<u>113.56</u>	<u>589.76</u>	<u>154.73</u>	7,48	<u>39.80</u>	<u>308.09</u>
			131,06		15,73		2797	14526	3811		980	7588
208	КБ7-60-4	0,43	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			26,85		3,22		573	3012	788		201	1562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	КБ7-60-4	0,016	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			1		0,12		21	112	30		7	58
213	КБ7-60-4	0,056	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			3,5		0,42		75	392	102		26	203
215	КБ10-57-1	0,3852	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			3,51		0,42		75	366	98		26	199
217	КБ15-185-2	0,3852	<u>25.9000</u>	0,12	<u>3.1080</u>	177,85	<u>552.76</u>	<u>2632.74</u>	<u>700.81</u>	7,48	<u>193.73</u>	<u>1447.30</u>
			9,98		1,2		213	1014	269		75	557
219	КБ15-50-1	0,3852	<u>47.1864</u>	0,12	<u>5.6624</u>	177,85	<u>1007.05</u>	<u>4977.70</u>	<u>1316.65</u>	7,48	<u>352.95</u>	<u>2676.65</u>
			18,18		2,18		388	1917	507		136	1031
220	КБ15-182-1	0,3852	<u>76.8644</u>	0,12	<u>9.2237</u>	177,85	<u>1640.44</u>	<u>8321.02</u>	<u>2191.52</u>	7,48	<u>574.95</u>	<u>4406.91</u>
			29,61		3,55		632	3205	845		221	1698
221	КБ15-182-3	0,3852	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			8,28		0,99		177	952	248		62	487
222	КБ15-179-5	0,3852	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			14,68		1,76		313	1590	419		110	842
224	КБ15-78-1	0,1594	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			66,61		7,99		1422	8227	2122		498	4042
232	КБ10-57-1	0,0704	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			0,64		0,08		14	67	17		5	36
234	КБ34-58-2	0,0704	<u>37.2399</u>	0,12	<u>4.4688</u>	177,85	<u>794.77</u>	<u>3884.91</u>	<u>1029.53</u>	7,48	<u>278.55</u>	<u>2102.85</u>
			2,62		0,31		56	273	72		20	148
236	КБ15-50-3	0,0704	<u>54.6255</u>	0,12	<u>6.5551</u>	177,85	<u>1165.82</u>	<u>5762.40</u>	<u>1524.21</u>	7,48	<u>408.60</u>	<u>3098.63</u>
			3,85		0,46		82	406	107		29	218
237	КБ15-182-2	0,0704	<u>100.4644</u>	0,12	<u>12.0557</u>	177,85	<u>2144.11</u>	<u>10875.72</u>	<u>2864.36</u>	7,48	<u>751.47</u>	<u>5759.94</u>
			7,07		0,85		151	765	201		53	405
238	КБ15-182-3	0,0704	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			1,51		0,18		32	174	46		11	89
239	КБ15-179-6	0,0704	<u>42.9111</u>	0,12	<u>5.1493</u>	177,85	<u>915.81</u>	<u>4645.24</u>	<u>1223.43</u>	7,48	<u>320.98</u>	<u>2460.22</u>
			3,02		0,36		64	327	86		23	173
241	КБ11-29-1	0,1885	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			29,41		3,53		628	3259	855		220	1703
242	КБ15-26-1	35,56	<u>5.3211</u>	0,12	<u>0.6385</u>	177,85	<u>113.56</u>	<u>589.76</u>	<u>154.73</u>	7,48	<u>39.80</u>	<u>308.09</u>
			189,21		22,71		4038	20972	5503		1415	10956
243	КР11-29-1	0,0474	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			2,52		0,3		54	256	67		19	140
245	КБ8-3-7	0,0474	<u>33.5000</u>	0,12	<u>4.0200</u>	177,85	<u>714.96</u>	<u>3801.58</u>	<u>993.64</u>	7,48	<u>250.58</u>	<u>1959.18</u>
			1,59		0,19		34	180	47		12	93
247	КР11-29-1	0,0474	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			2,52		0,3		54	256	67		19	140
249	КБ10-64-1	0,053	<u>81.0500</u>	0,12	<u>9.7260</u>	177,85	<u>1729.77</u>	<u>8343.29</u>	<u>2216.07</u>	7,48	<u>606.25</u>	<u>4552.09</u>
			4,3		0,52		92	442	117		32	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
251	КБ34-58-1	0,0474	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			1,42		0,17		30	148	39		11	80
254	КБ7-60-4	0,294	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			18,35		2,2		392	2060	539		137	1068
256	КБ7-60-4	0,0367	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			2,29		0,27		49	257	67		17	133
259	КБ11-29-1	0,342	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			53,36		6,4		1139	5913	1551		399	3089
260	КБ15-26-1	7	<u>5.3211</u>	0,12	<u>0.6385</u>	177,85	<u>113.56</u>	<u>589.76</u>	<u>154.73</u>	7,48	<u>39.80</u>	<u>308.09</u>
			37,25		4,47		795	4128	1083		279	2157
261	КБ7-60-4	0,076	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			4,74		0,57		101	533	140		35	276
263	КБ11-29-1	0,1298	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			20,25		2,43		432	2244	589		151	1172
264	КБ15-26-1	5,2	<u>5.3211</u>	0,12	<u>0.6385</u>	177,85	<u>113.56</u>	<u>589.76</u>	<u>154.73</u>	7,48	<u>39.80</u>	<u>308.09</u>
			27,67		3,32		591	3067	804		207	1602
265	КБ11-11-1	0,0807	<u>57.2823</u>	0,12	<u>6.8739</u>	177,85	<u>1222.52</u>	<u>5839.91</u>	<u>1553.73</u>	7,48	<u>428.47</u>	<u>3204.72</u>
			4,62		0,55		99	471	125		35	259
266	КБ11-11-18	0,0807	<u>16.7661</u>	0,12	<u>2.0119</u>	177,85	<u>357.82</u>	<u>1640.14</u>	<u>439.55</u>	7,48	<u>125.41</u>	<u>922.78</u>
			1,36		0,16		29	132	35		10	74
268	КБ11-29-1	0,0807	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			12,59		1,51		269	1396	366		94	729
269	КБ7-60-4	0,0656	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			4,1		0,49		87	460	120		31	238
271	КБ7-60-4	0,0238	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			1,48		0,18		32	167	43		11	86
273	КБ7-60-4	0,0142	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			0,88		0,11		19	100	26		7	52
275	КБ11-29-1	0,0935	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			14,59		1,75		311	1616	425		109	845
276	КР11-29-1	0,0624	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			3,31		0,4		71	337	89		25	185
278	КБ8-3-7	0,0624	<u>33.5000</u>	0,12	<u>4.0200</u>	177,85	<u>714.96</u>	<u>3801.58</u>	<u>993.64</u>	7,48	<u>250.58</u>	<u>1959.18</u>
			2,09		0,25		45	237	61		16	122
280	КР11-29-1	0,0624	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			3,31		0,4		71	337	89		25	185
282	КБ10-64-1	0,0693	<u>81.0500</u>	0,12	<u>9.7260</u>	177,85	<u>1729.77</u>	<u>8343.29</u>	<u>2216.07</u>	7,48	<u>606.25</u>	<u>4552.09</u>
			5,62		0,67		120	578	153		42	315
284	КБ34-58-1	0,0624	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			1,87		0,22		40	195	51		14	105
287	КБ7-60-4	0,0454	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			2,83		0,34		60	318	84		21	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
289	КБ11-29-1	0,1126	<u>155.9996</u> 17,56	0,12	<u>18.7200</u> 2,11	177,85	<u>3329.34</u> 375	<u>17290.85</u> 1947	<u>4536.44</u> 511	7,48	<u>1166.88</u> 131	<u>9032.66</u> 1017
290	КР11-29-1	0,073	<u>53.0052</u> 3,87	0,12	<u>6.3606</u> 0,46	177,85	<u>1131.24</u> 83	<u>5393.88</u> 394	<u>1435.53</u> 104	7,48	<u>396.48</u> 29	<u>2963.25</u> 216
292	КБ8-3-7	0,073	<u>33.5000</u> 2,45	0,12	<u>4.0200</u> 0,29	177,85	<u>714.96</u> 52	<u>3801.58</u> 278	<u>993.64</u> 73	7,48	<u>250.58</u> 18	<u>1959.18</u> 143
294	КР11-29-1	0,073	<u>53.0052</u> 3,87	0,12	<u>6.3606</u> 0,46	177,85	<u>1131.24</u> 83	<u>5393.88</u> 394	<u>1435.53</u> 104	7,48	<u>396.48</u> 29	<u>2963.25</u> 216
296	КБ10-64-1	0,081	<u>81.0500</u> 6,57	0,12	<u>9.7260</u> 0,79	177,85	<u>1729.77</u> 140	<u>8343.29</u> 676	<u>2216.07</u> 180	7,48	<u>606.25</u> 49	<u>4552.09</u> 369
298	КБ34-58-1	0,073	<u>29.9399</u> 2,18	0,12	<u>3.5928</u> 0,26	177,85	<u>638.98</u> 47	<u>3123.45</u> 228	<u>827.73</u> 60	7,48	<u>223.95</u> 16	<u>1690.66</u> 123
301	КБ7-60-4	0,042	<u>62.4264</u> 2,62	0,12	<u>7.4912</u> 0,31	177,85	<u>1332.30</u> 56	<u>7004.63</u> 294	<u>1834.12</u> 77	7,48	<u>466.95</u> 20	<u>3633.37</u> 153
303	КБ7-60-4	0,015	<u>62.4264</u> 0,93	0,12	<u>7.4912</u> 0,11	177,85	<u>1332.30</u> 20	<u>7004.63</u> 105	<u>1834.12</u> 28	7,48	<u>466.95</u> 7	<u>3633.37</u> 55
305	КБ9-42-1	0,057	<u>60.0417</u> 3,42	0,12	<u>7.2050</u> 0,41	177,85	<u>1281.41</u> 73	<u>6587.81</u> 376	<u>1731.23</u> 98	7,48	<u>449.11</u> 26	<u>3461.75</u> 197
308	КБ12-15-1	0,0049	<u>133.3247</u> 0,65	0,12	<u>15.9990</u> 0,08	177,85	<u>2845.42</u> 14	<u>13572.60</u> 66	<u>3611.96</u> 18	7,48	<u>997.27</u> 5	<u>7454.65</u> 37
310	КБ11-29-1	0,0542	<u>155.9996</u> 8,45	0,12	<u>18.7200</u> 1,01	177,85	<u>3329.34</u> 180	<u>17290.85</u> 938	<u>4536.44</u> 247	7,48	<u>1166.88</u> 63	<u>9032.66</u> 490
311	КБ15-26-1	10,5	<u>5.3211</u> 55,88	0,12	<u>0.6385</u> 6,7	177,85	<u>113.56</u> 1192	<u>589.76</u> 6193	<u>154.73</u> 1625	7,48	<u>39.80</u> 418	<u>308.09</u> 3235
312	КБ7-60-4	0,028	<u>62.4264</u> 1,75	0,12	<u>7.4912</u> 0,21	177,85	<u>1332.30</u> 37	<u>7004.63</u> 196	<u>1834.12</u> 52	7,48	<u>466.95</u> 13	<u>3633.37</u> 102
314	КБ9-42-1	0,1824	<u>60.0417</u> 10,95	0,12	<u>7.2050</u> 1,31	177,85	<u>1281.41</u> 234	<u>6587.81</u> 1202	<u>1731.23</u> 315	7,48	<u>449.11</u> 82	<u>3461.75</u> 631
317	КБ12-15-1	0,0081	<u>133.3247</u> 1,08	0,12	<u>15.9990</u> 0,13	177,85	<u>2845.42</u> 23	<u>13572.60</u> 110	<u>3611.96</u> 29	7,48	<u>997.27</u> 8	<u>7454.65</u> 60
319	КР8-41-2	0,035	<u>55.3600</u> 1,94	0,12	<u>6.6432</u> 0,23	177,85	<u>1181.49</u> 41	<u>6206.41</u> 217	<u>1625.34</u> 58	7,48	<u>414.09</u> 14	<u>3220.92</u> 113
321	КР8-41-2	0,04	<u>55.3600</u> 2,21	0,12	<u>6.6432</u> 0,27	177,85	<u>1181.49</u> 47	<u>6206.41</u> 248	<u>1625.34</u> 65	7,48	<u>414.09</u> 17	<u>3220.92</u> 129
323	КБ11-29-1	0,189	<u>155.9996</u> 29,49	0,12	<u>18.7200</u> 3,54	177,85	<u>3329.34</u> 629	<u>17290.85</u> 3268	<u>4536.44</u> 857	7,48	<u>1166.88</u> 221	<u>9032.66</u> 1707
324	КБ15-26-1	2,25	<u>5.3211</u> 11,97	0,12	<u>0.6385</u> 1,44	177,85	<u>113.56</u> 256	<u>589.76</u> 1327	<u>154.73</u> 347	7,48	<u>39.80</u> 90	<u>308.09</u> 693
325	КР11-29-1	0,0913	<u>53.0052</u> 4,84	0,12	<u>6.3606</u> 0,58	177,85	<u>1131.24</u> 103	<u>5393.88</u> 493	<u>1435.53</u> 132	7,48	<u>396.48</u> 36	<u>2963.25</u> 271
327	КБ8-3-7	0,0913	<u>33.5000</u> 3,06	0,12	<u>4.0200</u> 0,37	177,85	<u>714.96</u> 65	<u>3801.58</u> 347	<u>993.64</u> 91	7,48	<u>250.58</u> 23	<u>1959.18</u> 179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
329	КР11-29-1	0,0913	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			4,84		0,58		103	493	132		36	271
331	КБ10-64-1	0,102	<u>81.0500</u>	0,12	<u>9.7260</u>	177,85	<u>1729.77</u>	<u>8343.29</u>	<u>2216.07</u>	7,48	<u>606.25</u>	<u>4552.09</u>
			8,27		0,99		176	851	226		62	464
333	КБ34-58-1	0,913	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			27,34		3,28		583	2852	757		204	1544
336	КБ7-60-4	0,046	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			2,87		0,34		61	322	85		21	167
338	КБ7-60-4	0,021	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			1,31		0,16		28	147	38		10	76
340	КР3-2-1	11,06	<u>120.2945</u>	0,12	<u>14.4353</u>	177,85	<u>2567.33</u>	<u>12545.40</u>	<u>3324.80</u>	7,48	<u>899.80</u>	<u>6791.93</u>
			1330,45		159,65		28395	138752	36772		9952	75119
341	КБ12-22-1	12,2	<u>35.8869</u>	0,12	<u>4.3064</u>	177,85	<u>765.90</u>	<u>3495.78</u>	<u>937.57</u>	7,48	<u>268.43</u>	<u>1971.90</u>
			437,82		52,54		9344	42648	11438		3275	24057
342	КБ12-22-2	12,2	<u>0.8952</u>	0,12	<u>0.1074</u>	177,85	<u>19.11</u>	<u>95.36</u>	<u>25.18</u>	7,48	<u>6.70</u>	<u>50.99</u>
			10,92		1,31		233	1164	307		82	622
343	КР3-2-1	6,64	<u>120.2945</u>	0,12	<u>14.4353</u>	177,85	<u>2567.33</u>	<u>12545.40</u>	<u>3324.80</u>	7,48	<u>899.80</u>	<u>6791.93</u>
			798,75		95,85		17047	83301	22076		5975	45098
344	КБ12-19-2	134,024	<u>5.2943</u>	0,12	<u>0.6353</u>	177,85	<u>112.99</u>	<u>520.14</u>	<u>139.29</u>	7,48	<u>39.60</u>	<u>291.88</u>
			709,56		85,15		15143	69711	18669		5307	39119
345	КБ12-22-1	12,22	<u>44.8586</u>	0,12	<u>5.3830</u>	177,85	<u>957.37</u>	<u>4369.72</u>	<u>1171.96</u>	7,48	<u>335.54</u>	<u>2464.87</u>
			548,18		65,78		11699	53398	14322		4100	30121
346	КБ12-22-2	12,22	<u>1.1190</u>	0,12	<u>0.1343</u>	177,85	<u>23.88</u>	<u>119.21</u>	<u>31.48</u>	7,48	<u>8.37</u>	<u>63.73</u>
			13,67		1,64		292	1457	385		102	779
347	КР8-31-1	13,377	<u>7.2420</u>	0,12	<u>0.8690</u>	177,85	<u>154.56</u>	<u>704.27</u>	<u>188.94</u>	7,48	<u>54.17</u>	<u>397.67</u>
			96,87		11,63		2068	9421	2527		725	5320
349	КБ12-18-5	12,22	<u>52.9893</u>	0,12	<u>6.3587</u>	177,85	<u>1130.90</u>	<u>5377.53</u>	<u>1431.85</u>	7,48	<u>396.36</u>	<u>2959.11</u>
			647,53		77,7		13820	65713	17496		4844	36160
351	КБ11-11-18	12,22	<u>16.7661</u>	0,12	<u>2.0119</u>	177,85	<u>357.82</u>	<u>1640.14</u>	<u>439.55</u>	7,48	<u>125.41</u>	<u>922.78</u>
			204,88		24,59		4373	20042	5370		1533	11276
353	КБ12-22-1	12,22	<u>44.8586</u>	0,12	<u>5.3830</u>	177,85	<u>957.37</u>	<u>4369.72</u>	<u>1171.96</u>	7,48	<u>335.54</u>	<u>2464.87</u>
			548,18		65,78		11699	53398	14322		4100	30121
354	КБ12-22-2	12,22	<u>10.0710</u>	0,12	<u>1.2085</u>	177,85	<u>214.94</u>	<u>1072.81</u>	<u>283.31</u>	7,48	<u>75.33</u>	<u>573.58</u>
			123,07		14,77		2627	13109	3461		921	7009
356	КБ12-20-3	12,22	<u>11.3717</u>	0,12	<u>1.3646</u>	177,85	<u>242.69</u>	<u>1239.04</u>	<u>325.98</u>	7,48	<u>85.06</u>	<u>653.73</u>
			138,96		16,68		2966	15141	3984		1039	7989
358	КР8-32-4	12,22	<u>23.0056</u>	0,12	<u>2.7607</u>	177,85	<u>490.99</u>	<u>2577.67</u>	<u>675.11</u>	7,48	<u>172.08</u>	<u>1338.18</u>
			281,13		33,74		6000	31499	8250		2103	16353
362	КБ8-5-1	91,9	<u>8.8120</u>	0,12	<u>1.0574</u>	177,85	<u>188.07</u>	<u>955.15</u>	<u>251.51</u>	7,48	<u>65.91</u>	<u>505.49</u>
			809,82		97,18		17284	87778	23114		6057	46455
363	КБ8-11-1	0,37246	<u>64.3556</u>	0,12	<u>7.7227</u>	177,85	<u>1373.48</u>	<u>6979.25</u>	<u>1837.60</u>	7,48	<u>481.38</u>	<u>3692.46</u>
			23,97		2,88		512	2600	684		179	1375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365	КБ8-5-1	52,6	<u>8.8120</u>	0,12	<u>1.0574</u>	177,85	<u>188.07</u>	<u>955.15</u>	<u>251.51</u>	7,48	<u>65.91</u>	<u>505.49</u>
			463,51		55,62		9892	50241	13230		3467	26589
366	КБ8-11-1	0,23782	<u>64.3556</u>	0,12	<u>7.7227</u>	177,85	<u>1373.48</u>	<u>6979.25</u>	<u>1837.60</u>	7,48	<u>481.38</u>	<u>3692.46</u>
			15,31		1,84		327	1660	437		114	878
368	КБ26-31-1	16,74	<u>11.3800</u>	0,092	<u>1.0470</u>	177,85	<u>186.20</u>	<u>1171.46</u>	<u>298.69</u>	7,15	<u>81.37</u>	<u>566.26</u>
			190,5		17,53		3117	19610	5000		1362	9479
371	КР8-45-1	2,4563	<u>96.7752</u>	0,12	<u>11.6130</u>	177,85	<u>2065.38</u>	<u>10840.09</u>	<u>2839.20</u>	7,48	<u>723.88</u>	<u>5628.46</u>
			237,71		28,53		5073	26626	6974		1778	13825
372	КР8-45-5	2,4563	<u>2.1000</u>	0,12	<u>0.2520</u>	177,85	<u>44.82</u>	<u>235.43</u>	<u>61.66</u>	7,48	<u>15.71</u>	<u>122.19</u>
			5,16		0,62		110	578	151		39	300
377	КБ12-15-1	1,643	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			219,05		26,29		4675	22300	5934		1639	12248
379	КБ8-5-1	10,15	<u>8.8120</u>	0,12	<u>1.0574</u>	177,85	<u>188.07</u>	<u>955.15</u>	<u>251.51</u>	7,48	<u>65.91</u>	<u>505.49</u>
			89,44		10,73		1909	9695	2553		669	5131
380	КБ8-11-1	0,03828	<u>64.3556</u>	0,12	<u>7.7227</u>	177,85	<u>1373.48</u>	<u>6979.25</u>	<u>1837.60</u>	7,48	<u>481.38</u>	<u>3692.46</u>
			2,46		0,3		53	267	70		18	141
382	КБ26-31-1	1,63	<u>11.3800</u>	0,092	<u>1.0470</u>	177,85	<u>186.20</u>	<u>1171.46</u>	<u>298.69</u>	7,15	<u>81.37</u>	<u>566.26</u>
			18,55		1,71		304	1909	486		133	923
385	КБ12-20-3	0,235	<u>11.3717</u>	0,12	<u>1.3646</u>	177,85	<u>242.69</u>	<u>1239.04</u>	<u>325.98</u>	7,48	<u>85.06</u>	<u>653.73</u>
			2,67		0,32		57	291	77		20	154
387	КР8-32-4	0,68	<u>23.0056</u>	0,12	<u>2.7607</u>	177,85	<u>490.99</u>	<u>2577.67</u>	<u>675.11</u>	7,48	<u>172.08</u>	<u>1338.18</u>
			15,64		1,88		334	1753	459		117	910
389	КБ10-53-2	0,7495	<u>21.2850</u>	0,12	<u>2.5542</u>	177,85	<u>454.26</u>	<u>2447.30</u>	<u>638.34</u>	7,48	<u>159.21</u>	<u>1251.81</u>
			15,95		1,91		340	1834	479		119	938
390	КР8-32-4	0,128	<u>23.0056</u>	0,12	<u>2.7607</u>	177,85	<u>490.99</u>	<u>2577.67</u>	<u>675.11</u>	7,48	<u>172.08</u>	<u>1338.18</u>
			2,95		0,35		63	330	86		22	171
394	КБ17-1-12	1,5	<u>13.4004</u>	0,105	<u>1.4070</u>	177,85	<u>250.24</u>	<u>1522.19</u>	<u>389.93</u>	8,7	<u>116.58</u>	<u>756.75</u>
			20,1		2,11		375	2283	585		175	1135
396	КР8-32-4	0,3	<u>23.0056</u>	0,12	<u>2.7607</u>	177,85	<u>490.99</u>	<u>2577.67</u>	<u>675.11</u>	7,48	<u>172.08</u>	<u>1338.18</u>
			6,91		0,83		147	773	202		52	401
398	КР8-31-1	0,4234	<u>7.2420</u>	0,12	<u>0.8690</u>	177,85	<u>154.56</u>	<u>704.27</u>	<u>188.94</u>	7,48	<u>54.17</u>	<u>397.67</u>
			3,06		0,37		65	299	80		23	168
400	КБ12-18-5	0,374	<u>52.9893</u>	0,12	<u>6.3587</u>	177,85	<u>1130.90</u>	<u>5377.53</u>	<u>1431.85</u>	7,48	<u>396.36</u>	<u>2959.11</u>
			19,82		2,38		423	2011	536		148	1107
403	КР8-32-4	0,374	<u>23.0056</u>	0,12	<u>2.7607</u>	177,85	<u>490.99</u>	<u>2577.67</u>	<u>675.11</u>	7,48	<u>172.08</u>	<u>1338.18</u>
			8,61		1,03		184	964	252		64	500
405	КБ10-53-2	0,33	<u>21.2850</u>	0,12	<u>2.5542</u>	177,85	<u>454.26</u>	<u>2447.30</u>	<u>638.34</u>	7,48	<u>159.21</u>	<u>1251.81</u>
			7,02		0,84		150	808	210		53	413
406	КБ12-15-1	0,033	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			4,4		0,53		94	447	119		33	246
408	КР8-41-2	0,066	<u>55.3600</u>	0,12	<u>6.6432</u>	177,85	<u>1181.49</u>	<u>6206.41</u>	<u>1625.34</u>	7,48	<u>414.09</u>	<u>3220.92</u>
			3,65		0,44		78	410	108		27	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
411	КБ26-31-1	0,2205	<u>11.3800</u>	0,092	<u>1.0470</u>	177,85	<u>186.20</u>	<u>1171.46</u>	<u>298.69</u>	7,15	<u>81.37</u>	<u>566.26</u>
			2,51		0,23		41	258	66		18	125
414	КР8-45-1	0,0723	<u>96.7752</u>	0,12	<u>11.6130</u>	177,85	<u>2065.38</u>	<u>10840.09</u>	<u>2839.20</u>	7,48	<u>723.88</u>	<u>5628.46</u>
			7		0,84		149	784	206		52	407
415	КР8-45-5	0,0723	<u>2.1000</u>	0,12	<u>0.2520</u>	177,85	<u>44.82</u>	<u>235.43</u>	<u>61.66</u>	7,48	<u>15.71</u>	<u>122.19</u>
			0,15		0,02		3	17	5		1	9
420	КБ12-15-1	0,04338	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			5,78		0,69		123	589	157		43	323
422	КБ8-36-2	18,8	<u>45.4200</u>	0,12	<u>5.4504</u>	177,85	<u>969.35</u>	<u>4675.53</u>	<u>1241.87</u>	7,48	<u>339.74</u>	<u>2550.96</u>
			853,9		102,47		18224	87900	23347		6387	47958
423	КБ1-164-2	0,53	<u>261.8000</u>	0,12	<u>31.4160</u>	177,85	<u>5587.34</u>	<u>23695.52</u>	<u>6442.23</u>	7,48	<u>1958.26</u>	<u>13987.83</u>
			138,75		16,65		2961	12559	3415		1038	7414
424	КБ1-166-1	0,482	<u>150.4500</u>	0,12	<u>18.0540</u>	177,85	<u>3210.90</u>	<u>13411.11</u>	<u>3656.84</u>	7,48	<u>1125.37</u>	<u>7993.11</u>
			72,52		8,7		1548	6464	1763		542	3853
425	КБ1-145-4	0,1	<u>170.0000</u>	0,12	<u>20.4000</u>	177,85	<u>3628.14</u>	<u>17280.50</u>	<u>4599.90</u>	7,48	<u>1271.60</u>	<u>9499.64</u>
			17		2,04		363	1728	460		127	950
426	КР11-29-1	0,9323	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			49,42		5,93		1055	5029	1338		370	2763
428	КБ10-64-1	0,9323	<u>81.0500</u>	0,12	<u>9.7260</u>	177,85	<u>1729.77</u>	<u>8343.29</u>	<u>2216.07</u>	7,48	<u>606.25</u>	<u>4552.09</u>
			75,56		9,07		1613	7778	2066		565	4244
430	КБ34-58-1	0,9323	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			27,92		3,35		596	2912	771		209	1576
433	КБ8-3-7	0,9323	<u>33.5000</u>	0,12	<u>4.0200</u>	177,85	<u>714.96</u>	<u>3801.58</u>	<u>993.64</u>	7,48	<u>250.58</u>	<u>1959.18</u>
			31,23		3,75		667	3544	926		234	1827
435	КР11-29-1	0,9323	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			49,42		5,93		1055	5029	1338		370	2763
437	КБ8-3-7	0,4896	<u>33.5000</u>	0,12	<u>4.0200</u>	177,85	<u>714.96</u>	<u>3801.58</u>	<u>993.64</u>	7,48	<u>250.58</u>	<u>1959.18</u>
			16,4		1,97		350	1861	486		123	959
439	КБ15-78-1	0,4896	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			204,58		24,55		4366	25268	6520		1530	12416
448	КБ15-78-1	12,665	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			5292,2		635,06		112946	653639	168648		39586	321180
457	КБ15-78-1	3,301	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			1379,36		165,52		29438	170364	43956		10318	83712
466	КБ15-78-1	0,374	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			156,28		18,75		3335	19302	4981		1169	9485
475	КБ15-78-3	1,682	<u>480.8800</u>	0,12	<u>57.7056</u>	177,85	<u>10262.94</u>	<u>59393.49</u>	<u>15324.41</u>	7,48	<u>3596.98</u>	<u>29184.33</u>
			808,84		97,06		17262	99900	25776		6050	49088
483	КБ15-80-4	0,815	<u>127.2336</u>	0,12	<u>15.2680</u>	177,85	<u>2715.42</u>	<u>15272.54</u>	<u>3957.35</u>	7,48	<u>951.71</u>	<u>7624.48</u>
			103,69		12,44		2213	12448	3225		776	6214
487	КБ15-78-3	1,82	<u>480.8800</u>	0,12	<u>57.7056</u>	177,85	<u>10262.94</u>	<u>59393.49</u>	<u>15324.41</u>	7,48	<u>3596.98</u>	<u>29184.33</u>
			875,2		105,02		18679	108096	27889		6547	53115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
497	КБ10-25-4	1,882	<u>28.0260</u> 52,75	0,12	<u>3.3631</u> 6,33	177,85	<u>598.13</u> 1126	<u>2936.02</u> 5525	<u>777.51</u> 1462	7,48	<u>209.63</u> 395	<u>1585.27</u> 2983
499	КБ15-78-3	0,095	<u>480.8800</u> 45,68	0,12	<u>57.7056</u> 5,48	177,85	<u>10262.94</u> 975	<u>59393.49</u> 5642	<u>15324.41</u> 1456	7,48	<u>3596.98</u> 342	<u>29184.33</u> 2773
509	КБ15-78-1	16,83	<u>417.8600</u> 7032,58	0,12	<u>50.1432</u> 843,91	177,85	<u>8917.97</u> 150089	<u>51609.89</u> 868594	<u>13316.13</u> 224111	7,48	<u>3125.59</u> 52604	<u>25359.69</u> 426804
518	КБ27-17-3	1,744	<u>32.5598</u> 56,79	0,132	<u>4.2979</u> 7,5	177,85	<u>764.38</u> 1333	<u>3380.80</u> 5896	<u>911.94</u> 1591	9,18	<u>298.90</u> 521	<u>1975.22</u> 3445
519	КБ27-17-4	-1,744	<u>0.4210</u> -0,73	0,132	<u>0.0556</u> -0,1	177,85	<u>9.88</u> -17	<u>52.36</u> -91	<u>13.69</u> -24	9,18	<u>3.86</u> -7	<u>27.43</u> -48
520	КР18-22-1	1,744	<u>11.4973</u> 20,05	0,12	<u>1.3797</u> 2,41	177,85	<u>245.38</u> 428	<u>1310.23</u> 2285	<u>342.23</u> 597	7,48	<u>86.00</u> 150	<u>673.61</u> 1175
521	КР18-22-4	-1,744	<u>0.1820</u> -0,32	0,12	<u>0.0218</u> -0,04	177,85	<u>3.88</u> -7	<u>21.53</u> -38	<u>5.59</u> -10	7,48	<u>1.36</u> -2	<u>10.83</u> -19
522	КБ27-22-1	1,744	<u>15.9500</u> 27,82	0,132	<u>2.1054</u> 3,67	177,85	<u>374.45</u> 653	<u>1747.16</u> 3047	<u>466.75</u> 814	9,18	<u>146.42</u> 255	<u>987.62</u> 1722
523	КБ27-22-2	1,744	<u>10.2000</u> 17,79	0,132	<u>1.3464</u> 2,35	177,85	<u>239.46</u> 418	<u>1130.36</u> 1971	<u>301.36</u> 525	9,18	<u>93.64</u> 163	<u>634.46</u> 1106
524	КБ10-96-2	1,314	<u>238.9300</u> 313,95	0,12	<u>28.6716</u> 37,67	177,85	<u>5099.24</u> 6700	<u>28363.23</u> 37269	<u>7361.74</u> 9674	7,48	<u>1787.20</u> 2348	<u>14248.18</u> 18722
545	КР20-37-1	2,944	<u>16.6000</u> 48,87	0,12	<u>1.9920</u> 5,86	177,85	<u>354.28</u> 1043	<u>1731.55</u> 5098	<u>458.88</u> 1350	7,48	<u>124.17</u> 366	<u>937.33</u> 2759
547	КБ10-28-1	0,5023	<u>112.9600</u> 56,74	0,12	<u>13.5552</u> 6,81	177,85	<u>2410.79</u> 1211	<u>13189.58</u> 6625	<u>3432.08</u> 1724	7,48	<u>844.94</u> 424	<u>6687.81</u> 3359
548	КБ10-28-2	1,2623	<u>90.3350</u> 114,03	0,12	<u>10.8402</u> 13,68	177,85	<u>1927.93</u> 2434	<u>10518.77</u> 13277	<u>2738.27</u> 3456	7,48	<u>675.71</u> 853	<u>5341.91</u> 6743
549	КБ10-28-3	0,037	<u>70.1100</u> 2,6	0,12	<u>8.4132</u> 0,31	177,85	<u>1496.29</u> 55	<u>8222.14</u> 304	<u>2138.05</u> 80	7,48	<u>524.42</u> 19	<u>4158.76</u> 154
551	КБ10-20-1	0,0535	<u>199.4370</u> 10,67	0,12	<u>23.9324</u> 1,28	177,85	<u>4256.38</u> 228	<u>23272.83</u> 1245	<u>6056.43</u> 324	7,48	<u>1491.79</u> 80	<u>11804.60</u> 632
552	КБ10-20-2	0,1212	<u>155.9856</u> 18,91	0,12	<u>18.7183</u> 2,27	177,85	<u>3329.04</u> 403	<u>18472.23</u> 2239	<u>4796.28</u> 582	7,48	<u>1166.77</u> 141	<u>9292.09</u> 1126
553	КБ10-20-3	0,1624	<u>118.7466</u> 19,29	0,12	<u>14.2496</u> 2,31	177,85	<u>2534.29</u> 412	<u>14063.86</u> 2284	<u>3651.59</u> 593	7,48	<u>888.22</u> 144	<u>7074.10</u> 1149
554	КБ10-20-4	0,4595	<u>90.8929</u> 41,76	0,12	<u>10.9071</u> 5,01	177,85	<u>1939.84</u> 891	<u>10765.30</u> 4946	<u>2795.13</u> 1285	7,48	<u>679.88</u> 312	<u>5414.85</u> 2488
556	КБ10-20-4	0,5911	<u>90.8929</u> 53,73	0,12	<u>10.9071</u> 6,45	177,85	<u>1939.84</u> 1147	<u>10765.30</u> 6364	<u>2795.13</u> 1652	7,48	<u>679.88</u> 402	<u>5414.85</u> 3201
558	КБ10-20-2	0,036	<u>155.9856</u> 5,61	0,12	<u>18.7183</u> 0,67	177,85	<u>3329.04</u> 120	<u>18472.23</u> 665	<u>4796.28</u> 173	7,48	<u>1166.77</u> 42	<u>9292.09</u> 335
559	КБ10-20-3	0,416	<u>118.7466</u> 49,39	0,12	<u>14.2496</u> 5,93	177,85	<u>2534.29</u> 1054	<u>14063.86</u> 5850	<u>3651.59</u> 1520	7,48	<u>888.22</u> 369	<u>7074.10</u> 2943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
561	КБ15-63-1	1,943	<u>88.1472</u> 171,27	0,12	<u>10.5777</u> 20,55	177,85	<u>1881.24</u> 3655	<u>9191.83</u> 17860	<u>2436.08</u> 4734	7,48	<u>659.34</u> 1281	<u>4976.66</u> 9670
562	КБ15-47-5	6,6361	<u>20.2700</u> 134,51	0,12	<u>2.4324</u> 16,14	177,85	<u>432.60</u> 2871	<u>2361.05</u> 15668	<u>614.60</u> 4078	7,48	<u>151.62</u> 1006	<u>1198.82</u> 7955
563	КБ15-56-3	1,943	<u>39.5533</u> 76,85	0,12	<u>4.7464</u> 9,22	177,85	<u>844.15</u> 1640	<u>4539.65</u> 8821	<u>1184.44</u> 2301	7,48	<u>295.86</u> 575	<u>2324.45</u> 4516
564	КБ15-179-5	1,943	<u>38.1211</u> 74,07	0,12	<u>4.5745</u> 8,89	177,85	<u>813.58</u> 1581	<u>4126.72</u> 8019	<u>1086.87</u> 2112	7,48	<u>285.15</u> 554	<u>2185.60</u> 4247
565	КБ10-25-3	1,931	<u>32.4880</u> 62,74	0,12	<u>3.8986</u> 7,53	177,85	<u>693.36</u> 1339	<u>3405.67</u> 6577	<u>901.79</u> 1741	7,48	<u>243.01</u> 469	<u>1838.16</u> 3549
568	КБ11-2-3	798,3325	<u>4.9299</u> 3935,7	0,12	<u>0.5916</u> 472,28	177,85	<u>105.21</u> 83993	<u>510.40</u> 407469	<u>135.43</u> 108117	7,48	<u>36.88</u> 29443	<u>277.52</u> 221553
569	КР8-31-1	8,4035	<u>7.2420</u> 60,86	0,12	<u>0.8690</u> 7,3	177,85	<u>154.56</u> 1299	<u>704.27</u> 5919	<u>188.94</u> 1588	7,48	<u>54.17</u> 455	<u>397.67</u> 3342
570	КБ11-2-9	42,0175	<u>5.5939</u> 235,04	0,12	<u>0.6713</u> 28,21	177,85	<u>119.39</u> 5016	<u>568.81</u> 23900	<u>151.40</u> 6362	7,48	<u>41.84</u> 1758	<u>312.63</u> 13136
571	КБ11-11-18	8,4035	<u>16.7661</u> 140,9	0,12	<u>2.0119</u> 16,91	177,85	<u>357.82</u> 3007	<u>1640.14</u> 13783	<u>439.55</u> 3694	7,48	<u>125.41</u> 1054	<u>922.78</u> 7755
573	КБ11-4-5	8,4035	<u>31.7777</u> 267,04	0,12	<u>3.8133</u> 32,05	177,85	<u>678.20</u> 5699	<u>3647.40</u> 30651	<u>951.63</u> 7997	7,48	<u>237.70</u> 1998	<u>1867.53</u> 15694
575	КБ11-11-18	8,4035	<u>16.7661</u> 140,9	0,12	<u>2.0119</u> 16,91	177,85	<u>357.82</u> 3007	<u>1640.14</u> 13783	<u>439.55</u> 3694	7,48	<u>125.41</u> 1054	<u>922.78</u> 7755
577	КБ11-11-1	8,4035	<u>57.2823</u> 481,37	0,12	<u>6.8739</u> 57,76	177,85	<u>1222.52</u> 10273	<u>5839.91</u> 49076	<u>1553.73</u> 13057	7,48	<u>428.47</u> 3601	<u>3204.72</u> 26931
578	КБ11-11-2	8,4035	<u>12.8784</u> 108,22	0,12	<u>1.5454</u> 12,99	177,85	<u>274.85</u> 2310	<u>1335.67</u> 11225	<u>354.31</u> 2977	7,48	<u>96.33</u> 810	<u>725.49</u> 6097
579	КБ11-20-3	8,4035	<u>108.7238</u> 913,66	0,12	<u>13.0469</u> 109,64	177,85	<u>2320.38</u> 19499	<u>10864.93</u> 91303	<u>2900.77</u> 24377	7,48	<u>813.25</u> 6834	<u>6034.40</u> 50710
583	КБ11-2-3	149,3115	<u>4.9299</u> 736,09	0,12	<u>0.5916</u> 88,33	177,85	<u>105.21</u> 15709	<u>510.40</u> 76209	<u>135.43</u> 20221	7,48	<u>36.88</u> 5507	<u>277.52</u> 41437
584	КР8-31-1	1,6055	<u>7.2420</u> 11,62	0,12	<u>0.8690</u> 1,4	177,85	<u>154.56</u> 248	<u>704.27</u> 1130	<u>188.94</u> 303	7,48	<u>54.17</u> 87	<u>397.67</u> 638
585	КБ11-2-9	8,0275	<u>5.5939</u> 44,9	0,12	<u>0.6713</u> 5,39	177,85	<u>119.39</u> 958	<u>568.81</u> 4566	<u>151.40</u> 1216	7,48	<u>41.84</u> 336	<u>312.63</u> 2510
586	КБ11-11-18	1,6055	<u>16.7661</u> 26,92	0,12	<u>2.0119</u> 3,23	177,85	<u>357.82</u> 574	<u>1640.14</u> 2634	<u>439.55</u> 707	7,48	<u>125.41</u> 201	<u>922.78</u> 1482
588	КБ11-4-5	1,6055	<u>31.7777</u> 51,01	0,12	<u>3.8133</u> 6,12	177,85	<u>678.20</u> 1089	<u>3647.40</u> 5856	<u>951.63</u> 1527	7,48	<u>237.70</u> 382	<u>1867.53</u> 2998
590	КБ11-11-18	1,6055	<u>16.7661</u> 26,92	0,12	<u>2.0119</u> 3,23	177,85	<u>357.82</u> 574	<u>1640.14</u> 2634	<u>439.55</u> 707	7,48	<u>125.41</u> 201	<u>922.78</u> 1482
592	КБ11-11-1	1,6055	<u>57.2823</u> 91,97	0,12	<u>6.8739</u> 11,04	177,85	<u>1222.52</u> 1963	<u>5839.91</u> 9376	<u>1553.73</u> 2494	7,48	<u>428.47</u> 688	<u>3204.72</u> 5145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
593	КБ11-11-2	1,6055	<u>12.8784</u> 20,68	0,12	<u>1.5454</u> 2,48	177,85	<u>274.85</u> 441	<u>1335.67</u> 2145	<u>354.31</u> 569	7,48	<u>96.33</u> 155	<u>725.49</u> 1165
594	КБ11-29-1	1,6055	<u>155.9996</u> 250,46	0,12	<u>18.7200</u> 30,05	177,85	<u>3329.34</u> 5345	<u>17290.85</u> 27761	<u>4536.44</u> 7284	7,48	<u>1166.88</u> 1873	<u>9032.66</u> 14502
595	КБ11-4-5	0,1405	<u>31.7777</u> 4,46	0,12	<u>3.8133</u> 0,54	177,85	<u>678.20</u> 95	<u>3647.40</u> 512	<u>951.63</u> 134	7,48	<u>237.70</u> 33	<u>1867.53</u> 262
597	КБ11-11-18	0,1405	<u>16.7661</u> 2,36	0,12	<u>2.0119</u> 0,28	177,85	<u>357.82</u> 50	<u>1640.14</u> 230	<u>439.55</u> 62	7,48	<u>125.41</u> 18	<u>922.78</u> 130
599	КБ11-11-1	0,1405	<u>57.2823</u> 8,05	0,12	<u>6.8739</u> 0,97	177,85	<u>1222.52</u> 172	<u>5839.91</u> 820	<u>1553.73</u> 218	7,48	<u>428.47</u> 60	<u>3204.72</u> 450
600	КБ11-11-2	0,1405	<u>12.8784</u> 1,8	0,12	<u>1.5454</u> 0,22	177,85	<u>274.85</u> 39	<u>1335.67</u> 188	<u>354.31</u> 49	7,48	<u>96.33</u> 14	<u>725.49</u> 102
601	КБ11-20-3	0,1405	<u>108.7238</u> 15,27	0,12	<u>13.0469</u> 1,83	177,85	<u>2320.38</u> 326	<u>10864.93</u> 1526	<u>2900.77</u> 408	7,48	<u>813.25</u> 114	<u>6034.40</u> 848
605	КБ11-2-3	7,3275	<u>4.9299</u> 36,12	0,12	<u>0.5916</u> 4,33	177,85	<u>105.21</u> 771	<u>510.40</u> 3740	<u>135.43</u> 993	7,48	<u>36.88</u> 270	<u>277.52</u> 2034
606	КР8-31-1	0,075	<u>7.2420</u> 0,55	0,12	<u>0.8690</u> 0,07	177,85	<u>154.56</u> 12	<u>704.27</u> 53	<u>188.94</u> 14	7,48	<u>54.17</u> 4	<u>397.67</u> 30
607	КБ11-2-9	0,375	<u>5.5939</u> 2,1	0,12	<u>0.6713</u> 0,25	177,85	<u>119.39</u> 45	<u>568.81</u> 214	<u>151.40</u> 56	7,48	<u>41.84</u> 16	<u>312.63</u> 117
608	КБ11-11-18	0,075	<u>16.7661</u> 1,26	0,12	<u>2.0119</u> 0,15	177,85	<u>357.82</u> 27	<u>1640.14</u> 123	<u>439.55</u> 33	7,48	<u>125.41</u> 9	<u>922.78</u> 69
610	КБ11-4-5	0,075	<u>31.7777</u> 2,39	0,12	<u>3.8133</u> 0,29	177,85	<u>678.20</u> 51	<u>3647.40</u> 274	<u>951.63</u> 71	7,48	<u>237.70</u> 18	<u>1867.53</u> 140
612	КБ11-11-18	0,075	<u>16.7661</u> 1,26	0,12	<u>2.0119</u> 0,15	177,85	<u>357.82</u> 27	<u>1640.14</u> 123	<u>439.55</u> 33	7,48	<u>125.41</u> 9	<u>922.78</u> 69
614	КБ11-11-1	0,075	<u>57.2823</u> 4,3	0,12	<u>6.8739</u> 0,52	177,85	<u>1222.52</u> 92	<u>5839.91</u> 438	<u>1553.73</u> 116	7,48	<u>428.47</u> 32	<u>3204.72</u> 240
615	КБ11-11-2	0,075	<u>12.8784</u> 0,97	0,12	<u>1.5454</u> 0,12	177,85	<u>274.85</u> 21	<u>1335.67</u> 100	<u>354.31</u> 26	7,48	<u>96.33</u> 7	<u>725.49</u> 54
616	КБ11-20-3	0,075	<u>108.7238</u> 8,15	0,12	<u>13.0469</u> 0,98	177,85	<u>2320.38</u> 174	<u>10864.93</u> 815	<u>2900.77</u> 218	7,48	<u>813.25</u> 61	<u>6034.40</u> 453
620	КБ11-11-18	0,3065	<u>16.7661</u> 5,14	0,12	<u>2.0119</u> 0,62	177,85	<u>357.82</u> 110	<u>1640.14</u> 503	<u>439.55</u> 135	7,48	<u>125.41</u> 38	<u>922.78</u> 283
622	КБ11-11-1	0,3065	<u>57.2823</u> 17,56	0,12	<u>6.8739</u> 2,11	177,85	<u>1222.52</u> 375	<u>5839.91</u> 1790	<u>1553.73</u> 476	7,48	<u>428.47</u> 131	<u>3204.72</u> 982
623	КБ11-29-2	0,3065	<u>165.3496</u> 50,68	0,12	<u>19.8420</u> 6,08	177,85	<u>3528.89</u> 1082	<u>18327.02</u> 5617	<u>4808.30</u> 1473	7,48	<u>1236.82</u> 379	<u>9574.01</u> 2934
624	КБ15-26-1	41,63	<u>5.3211</u> 221,52	0,12	<u>0.6385</u> 26,58	177,85	<u>113.56</u> 4728	<u>589.76</u> 24552	<u>154.73</u> 6441	7,48	<u>39.80</u> 1657	<u>308.09</u> 12826
625	КБ11-11-18	3,3826	<u>16.7661</u> 56,71	0,12	<u>2.0119</u> 6,81	177,85	<u>357.82</u> 1210	<u>1640.14</u> 5547	<u>439.55</u> 1487	7,48	<u>125.41</u> 424	<u>922.78</u> 3121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
627	КБ11-11-1	3,3826	<u>57.2823</u> 193,76	0,12	<u>6.8739</u> 23,25	177,85	<u>1222.52</u> 4135	<u>5839.91</u> 19754	<u>1553.73</u> 5256	7,48	<u>428.47</u> 1449	<u>3204.72</u> 10840
628	КБ11-11-2	3,3826	<u>8.5856</u> 29,04	0,12	<u>1.0303</u> 3,48	177,85	<u>183.23</u> 620	<u>890.45</u> 3012	<u>236.21</u> 799	7,48	<u>64.22</u> 217	<u>483.66</u> 1636
630	КБ11-9-1	3,3826	<u>33.0020</u> 111,63	0,12	<u>3.9602</u> 13,4	177,85	<u>704.33</u> 2382	<u>3487.50</u> 11797	<u>922.20</u> 3120	7,48	<u>246.85</u> 835	<u>1873.38</u> 6337
632	КБ11-11-18	3,3826	<u>16.7661</u> 56,71	0,12	<u>2.0119</u> 6,81	177,85	<u>357.82</u> 1210	<u>1640.14</u> 5547	<u>439.55</u> 1487	7,48	<u>125.41</u> 424	<u>922.78</u> 3121
634	КБ11-11-1	3,3826	<u>57.2823</u> 193,76	0,12	<u>6.8739</u> 23,25	177,85	<u>1222.52</u> 4135	<u>5839.91</u> 19754	<u>1553.73</u> 5256	7,48	<u>428.47</u> 1449	<u>3204.72</u> 10840
635	КБ11-11-2	3,3826	<u>8.5856</u> 29,04	0,12	<u>1.0303</u> 3,48	177,85	<u>183.23</u> 620	<u>890.45</u> 3012	<u>236.21</u> 799	7,48	<u>64.22</u> 217	<u>483.66</u> 1636
636	КБ11-4-5	3,3826	<u>31.7777</u> 107,49	0,12	<u>3.8133</u> 12,9	177,85	<u>678.20</u> 2294	<u>3647.40</u> 12338	<u>951.63</u> 3219	7,48	<u>237.70</u> 804	<u>1867.53</u> 6317
638	КБ11-29-1	3,3826	<u>155.9996</u> 527,68	0,12	<u>18.7200</u> 63,32	177,85	<u>3329.34</u> 11262	<u>17290.85</u> 58488	<u>4536.44</u> 15345	7,48	<u>1166.88</u> 3947	<u>9032.66</u> 30554
639	КБ11-11-18	1,723	<u>16.7661</u> 28,89	0,12	<u>2.0119</u> 3,47	177,85	<u>357.82</u> 617	<u>1640.14</u> 2826	<u>439.55</u> 757	7,48	<u>125.41</u> 216	<u>922.78</u> 1590
641	КБ11-11-1	1,723	<u>57.2823</u> 98,7	0,12	<u>6.8739</u> 11,84	177,85	<u>1222.52</u> 2106	<u>5839.91</u> 10062	<u>1553.73</u> 2678	7,48	<u>428.47</u> 738	<u>3204.72</u> 5522
642	КБ11-11-2	1,723	<u>8.5856</u> 14,8	0,12	<u>1.0303</u> 1,78	177,85	<u>183.23</u> 316	<u>890.45</u> 1534	<u>236.21</u> 406	7,48	<u>64.22</u> 111	<u>483.66</u> 833
644	КБ11-9-1	1,723	<u>33.0020</u> 56,86	0,12	<u>3.9602</u> 6,82	177,85	<u>704.33</u> 1214	<u>3487.50</u> 6009	<u>922.20</u> 1589	7,48	<u>246.85</u> 425	<u>1873.38</u> 3228
646	КБ11-11-18	1,723	<u>16.7661</u> 28,89	0,12	<u>2.0119</u> 3,47	177,85	<u>357.82</u> 617	<u>1640.14</u> 2826	<u>439.55</u> 757	7,48	<u>125.41</u> 216	<u>922.78</u> 1590
648	КБ11-11-1	1,723	<u>57.2823</u> 98,7	0,12	<u>6.8739</u> 11,84	177,85	<u>1222.52</u> 2106	<u>5839.91</u> 10062	<u>1553.73</u> 2678	7,48	<u>428.47</u> 738	<u>3204.72</u> 5522
649	КБ11-11-2	1,723	<u>8.5856</u> 14,8	0,12	<u>1.0303</u> 1,78	177,85	<u>183.23</u> 316	<u>890.45</u> 1534	<u>236.21</u> 406	7,48	<u>64.22</u> 111	<u>483.66</u> 833
650	КБ11-29-1	1,723	<u>155.9996</u> 268,79	0,12	<u>18.7200</u> 32,25	177,85	<u>3329.34</u> 5736	<u>17290.85</u> 29792	<u>4536.44</u> 7816	7,48	<u>1166.88</u> 2011	<u>9032.66</u> 15563
651	КБ11-11-18	1,6835	<u>16.7661</u> 28,22	0,12	<u>2.0119</u> 3,39	177,85	<u>357.82</u> 602	<u>1640.14</u> 2761	<u>439.55</u> 741	7,48	<u>125.41</u> 211	<u>922.78</u> 1554
653	КБ11-11-1	1,6835	<u>57.2823</u> 96,44	0,12	<u>6.8739</u> 11,57	177,85	<u>1222.52</u> 2058	<u>5839.91</u> 9832	<u>1553.73</u> 2616	7,48	<u>428.47</u> 721	<u>3204.72</u> 5395
654	КБ11-11-2	1,6835	<u>8.5856</u> 14,45	0,12	<u>1.0303</u> 1,73	177,85	<u>183.23</u> 308	<u>890.45</u> 1499	<u>236.21</u> 398	7,48	<u>64.22</u> 108	<u>483.66</u> 814
656	КБ11-9-1	1,6835	<u>33.0020</u> 55,56	0,12	<u>3.9602</u> 6,67	177,85	<u>704.33</u> 1186	<u>3487.50</u> 5871	<u>922.20</u> 1552	7,48	<u>246.85</u> 416	<u>1873.38</u> 3154
658	КБ11-11-18	1,6835	<u>16.7661</u> 28,22	0,12	<u>2.0119</u> 3,39	177,85	<u>357.82</u> 602	<u>1640.14</u> 2761	<u>439.55</u> 741	7,48	<u>125.41</u> 211	<u>922.78</u> 1554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
660	КБ11-11-1	1,6835	<u>57.2823</u> 96,44	0,12	<u>6.8739</u> 11,57	177,85	<u>1222.52</u> 2058	<u>5839.91</u> 9832	<u>1553.73</u> 2616	7,48	<u>428.47</u> 721	<u>3204.72</u> 5395
661	КБ11-11-2	1,6835	<u>12.8784</u> 21,68	0,12	<u>1.5454</u> 2,6	177,85	<u>274.85</u> 463	<u>1335.67</u> 2248	<u>354.31</u> 596	7,48	<u>96.33</u> 162	<u>725.49</u> 1221
662	КБ11-11-13	1,6835	<u>63.9220</u> 107,61	0,12	<u>7.6706</u> 12,91	177,85	<u>1364.22</u> 2297	<u>6501.37</u> 10945	<u>1730.43</u> 2913	7,48	<u>478.14</u> 805	<u>3572.79</u> 6015
663	КБ11-11-14	-1,6835	<u>10.7088</u> -18,03	0,12	<u>1.2851</u> -2,16	177,85	<u>228.55</u> -385	<u>1090.02</u> -1835	<u>290.09</u> -488	7,48	<u>80.10</u> -135	<u>598.74</u> -1008
664	КБ11-39-3	1,6835	<u>70.1388</u> 118,08	0,12	<u>8.4167</u> 14,17	177,85	<u>1496.90</u> 2520	<u>7773.44</u> 13087	<u>2039.47</u> 3434	7,48	<u>524.64</u> 883	<u>4061.01</u> 6837
666	КБ11-11-18	15,3343	<u>16.7661</u> 257,1	0,12	<u>2.0119</u> 30,85	177,85	<u>357.82</u> 5487	<u>1640.14</u> 25151	<u>439.55</u> 6740	7,48	<u>125.41</u> 1923	<u>922.78</u> 14150
668	КБ11-11-1	15,3343	<u>57.2823</u> 878,38	0,12	<u>6.8739</u> 105,41	177,85	<u>1222.52</u> 18746	<u>5839.91</u> 89551	<u>1553.73</u> 23826	7,48	<u>428.47</u> 6570	<u>3204.72</u> 49142
669	КБ11-11-2	15,3343	<u>8.5856</u> 131,65	0,12	<u>1.0303</u> 15,8	177,85	<u>183.23</u> 2810	<u>890.45</u> 13655	<u>236.21</u> 3622	7,48	<u>64.22</u> 985	<u>483.66</u> 7417
671	КБ11-9-1	15,3343	<u>33.0020</u> 506,06	0,12	<u>3.9602</u> 60,73	177,85	<u>704.33</u> 10800	<u>3487.50</u> 53479	<u>922.20</u> 14142	7,48	<u>246.85</u> 3785	<u>1873.38</u> 28727
673	КБ11-11-18	15,3343	<u>16.7661</u> 257,1	0,12	<u>2.0119</u> 30,85	177,85	<u>357.82</u> 5487	<u>1640.14</u> 25151	<u>439.55</u> 6740	7,48	<u>125.41</u> 1923	<u>922.78</u> 14150
675	КБ11-11-1	15,3343	<u>57.2823</u> 878,38	0,12	<u>6.8739</u> 105,41	177,85	<u>1222.52</u> 18746	<u>5839.91</u> 89551	<u>1553.73</u> 23826	7,48	<u>428.47</u> 6570	<u>3204.72</u> 49142
676	КБ11-11-2	15,3343	<u>12.8784</u> 197,48	0,12	<u>1.5454</u> 23,7	177,85	<u>274.85</u> 4215	<u>1335.67</u> 20481	<u>354.31</u> 5433	7,48	<u>96.33</u> 1477	<u>725.49</u> 11125
677	КБ11-11-13	15,3343	<u>63.9220</u> 980,19	0,12	<u>7.6706</u> 117,62	177,85	<u>1364.22</u> 20919	<u>6501.37</u> 99694	<u>1730.43</u> 26535	7,48	<u>478.14</u> 7332	<u>3572.79</u> 54786
678	КБ11-11-14	-15,3343	<u>5.3544</u> -82,11	0,12	<u>0.6425</u> -9,85	177,85	<u>114.27</u> -1752	<u>545.01</u> -8358	<u>145.04</u> -2224	7,48	<u>40.05</u> -614	<u>299.36</u> -4590
679	КБ11-39-3	15,3343	<u>70.1388</u> 1075,53	0,12	<u>8.4167</u> 129,06	177,85	<u>1496.90</u> 22954	<u>7773.44</u> 119200	<u>2039.47</u> 31274	7,48	<u>524.64</u> 8045	<u>4061.01</u> 62273
681	КБ11-11-18	0,0361	<u>16.7661</u> 0,6	0,12	<u>2.0119</u> 0,07	177,85	<u>357.82</u> 13	<u>1640.14</u> 59	<u>439.55</u> 15	7,48	<u>125.41</u> 5	<u>922.78</u> 33
683	КБ11-11-1	0,0361	<u>57.2823</u> 2,07	0,12	<u>6.8739</u> 0,25	177,85	<u>1222.52</u> 44	<u>5839.91</u> 210	<u>1553.73</u> 57	7,48	<u>428.47</u> 15	<u>3204.72</u> 116
684	КБ11-11-2	0,0361	<u>4.2928</u> 0,16	0,12	<u>0.5151</u> 0,02	177,85	<u>91.62</u> 3	<u>445.22</u> 16	<u>118.10</u> 5	7,48	<u>32.11</u> 1	<u>241.83</u> 9
685	КБ11-29-2	0,0361	<u>165.3496</u> 5,96	0,12	<u>19.8420</u> 0,72	177,85	<u>3528.89</u> 127	<u>18327.02</u> 662	<u>4808.30</u> 174	7,48	<u>1236.82</u> 45	<u>9574.01</u> 346
686	КБ11-1-2	0,3352	<u>9.1853</u> 3,08	0,12	<u>1.1022</u> 0,37	177,85	<u>196.03</u> 66	<u>936.68</u> 314	<u>249.20</u> 83	7,48	<u>68.71</u> 23	<u>513.94</u> 172
687	КР8-31-1	0,3352	<u>7.2420</u> 2,42	0,12	<u>0.8690</u> 0,29	177,85	<u>154.56</u> 52	<u>704.27</u> 236	<u>188.94</u> 63	7,48	<u>54.17</u> 18	<u>397.67</u> 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
688	КБ6-11-11	0,1324	<u>14.1450</u>	0,12	<u>1.6974</u>	177,85	<u>301.88</u>	<u>1519.35</u>	<u>400.67</u>	7,48	<u>105.80</u>	<u>808.35</u>
			1,87		0,22		40	201	53		14	107
690	КБ11-2-9	4,0224	<u>5.5939</u>	0,12	<u>0.6713</u>	177,85	<u>119.39</u>	<u>568.81</u>	<u>151.40</u>	7,48	<u>41.84</u>	<u>312.63</u>
			22,5		2,7		480	2288	610		168	1258
691	КБ11-4-5	0,3352	<u>31.7777</u>	0,12	<u>3.8133</u>	177,85	<u>678.20</u>	<u>3647.40</u>	<u>951.63</u>	7,48	<u>237.70</u>	<u>1867.53</u>
			10,66		1,28		227	1223	319		80	626
693	КБ11-9-1	0,3352	<u>33.0020</u>	0,12	<u>3.9602</u>	177,85	<u>704.33</u>	<u>3487.50</u>	<u>922.20</u>	7,48	<u>246.85</u>	<u>1873.38</u>
			11,06		1,33		236	1169	309		83	628
695	КБ11-11-18	0,3352	<u>16.7661</u>	0,12	<u>2.0119</u>	177,85	<u>357.82</u>	<u>1640.14</u>	<u>439.55</u>	7,48	<u>125.41</u>	<u>922.78</u>
			5,62		0,67		120	549	147		42	309
697	КБ11-11-1	0,3352	<u>57.2823</u>	0,12	<u>6.8739</u>	177,85	<u>1222.52</u>	<u>5839.91</u>	<u>1553.73</u>	7,48	<u>428.47</u>	<u>3204.72</u>
			19,21		2,3		410	1958	520		144	1074
698	КБ11-11-2	0,3352	<u>17.1712</u>	0,12	<u>2.0605</u>	177,85	<u>366.47</u>	<u>1780.90</u>	<u>472.42</u>	7,48	<u>128.44</u>	<u>967.33</u>
			5,75		0,69		123	596	158		43	324
699	КБ11-29-2	0,3352	<u>165.3496</u>	0,12	<u>19.8420</u>	177,85	<u>3528.89</u>	<u>18327.02</u>	<u>4808.30</u>	7,48	<u>1236.82</u>	<u>9574.01</u>
			55,42		6,65		1183	6143	1611		415	3209
700	КБ15-76-1	20,8829	<u>139.9833</u>	0,12	<u>16.7980</u>	177,85	<u>2987.52</u>	<u>15153.53</u>	<u>3991.03</u>	7,48	<u>1047.08</u>	<u>8025.63</u>
			2923,26		350,79		62388	316449	83344		21866	167598
701	КБ15-76-2	20,8829	<u>16.8355</u>	0,12	<u>2.0203</u>	177,85	<u>359.30</u>	<u>1823.00</u>	<u>480.11</u>	7,48	<u>125.93</u>	<u>965.34</u>
			351,58		42,19		7503	38070	10026		2630	20159
704	КБ10-57-1	1,6941	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			15,47		1,86		330	1614	427		116	873
706	КБ34-58-2	1,6941	<u>37.2399</u>	0,12	<u>4.4688</u>	177,85	<u>794.77</u>	<u>3884.91</u>	<u>1029.53</u>	7,48	<u>278.55</u>	<u>2102.85</u>
			63,09		7,57		1346	6582	1744		472	3562
708	КБ15-46-8	1,6941	<u>134.7171</u>	0,12	<u>16.1661</u>	177,85	<u>2875.13</u>	<u>15646.83</u>	<u>4074.83</u>	7,48	<u>1007.68</u>	<u>7957.64</u>
			228,23		27,39		4871	26507	6903		1707	13481
710	КБ15-56-5	1,6941	<u>63.0555</u>	0,12	<u>7.5667</u>	177,85	<u>1345.73</u>	<u>7237.07</u>	<u>1888.22</u>	7,48	<u>471.66</u>	<u>3705.61</u>
			106,82		12,82		2280	12260	3199		799	6278
711	КБ15-179-6	1,6941	<u>42.9111</u>	0,12	<u>5.1493</u>	177,85	<u>915.81</u>	<u>4645.24</u>	<u>1223.43</u>	7,48	<u>320.98</u>	<u>2460.22</u>
			72,7		8,72		1551	7869	2073		544	4168
712	КБ15-64-1	11,3766	<u>164.8639</u>	0,12	<u>19.7837</u>	177,85	<u>3518.53</u>	<u>19204.32</u>	<u>4999.03</u>	7,48	<u>1233.18</u>	<u>9750.74</u>
			1875,59		225,07		40029	218480	56872		14029	110930
713	КБ15-66-1	11,3766	<u>136.6031</u>	0,12	<u>16.3924</u>	177,85	<u>2915.38</u>	<u>16870.63</u>	<u>4352.92</u>	7,48	<u>1021.79</u>	<u>8290.09</u>
			1554,08		186,49		33167	191931	49522		11624	94313
715	КБ15-56-5	11,3766	<u>63.0555</u>	0,12	<u>7.5667</u>	177,85	<u>1345.73</u>	<u>7237.07</u>	<u>1888.22</u>	7,48	<u>471.66</u>	<u>3705.61</u>
			717,36		86,08		15310	82334	21481		5366	42157
716	КБ15-179-6	11,3766	<u>42.9111</u>	0,12	<u>5.1493</u>	177,85	<u>915.81</u>	<u>4645.24</u>	<u>1223.43</u>	7,48	<u>320.98</u>	<u>2460.22</u>
			488,19		58,58		10419	52847	13918		3652	27989
717	КБ15-47-2	29,0172	<u>96.4527</u>	0,12	<u>11.5743</u>	177,85	<u>2058.49</u>	<u>11407.03</u>	<u>2962.41</u>	7,48	<u>721.47</u>	<u>5742.37</u>
			2798,79		335,85		59732	331000	85960		20935	166627
718	КБ15-47-3	29,0172	<u>17.1420</u>	0,12	<u>2.0570</u>	177,85	<u>365.84</u>	<u>1947.28</u>	<u>508.89</u>	7,48	<u>128.22</u>	<u>1002.95</u>
			497,42		59,69		10616	56505	14766		3721	29103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
720	КБ15-47-1	9,686	<u>96.7526</u>	0,12	<u>11.6103</u>	177,85	<u>2064.89</u>	<u>11442.50</u>	<u>2971.63</u>	7,48	<u>723.71</u>	<u>5760.23</u>
			937,15		112,46		20001	110833	28783		7010	55794
721	КБ15-47-3	9,686	<u>17.1420</u>	0,12	<u>2.0570</u>	177,85	<u>365.84</u>	<u>1947.28</u>	<u>508.89</u>	7,48	<u>128.22</u>	<u>1002.95</u>
			166,04		19,92		3544	18861	4929		1242	9715
723	КБ15-56-3	22,37666	<u>39.5533</u>	0,12	<u>4.7464</u>	177,85	<u>844.15</u>	<u>4539.65</u>	<u>1184.44</u>	7,48	<u>295.86</u>	<u>2324.45</u>
			885,08		106,21		18889	101582	26504		6620	52013
724	КБ15-179-5	22,37666	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			853,02		102,36		18205	92342	24320		6381	48906
725	КБ15-251-2	2,54067	<u>41.1311</u>	0,12	<u>4.9357</u>	177,85	<u>877.82</u>	<u>4558.23</u>	<u>1195.93</u>	7,48	<u>307.66</u>	<u>2381.41</u>
			104,5		12,54		2230	11581	3038		782	6050
726	КР12-49-12	2,54067	<u>9.5042</u>	0,12	<u>1.1405</u>	177,85	<u>202.84</u>	<u>1018.59</u>	<u>268.71</u>	7,48	<u>71.09</u>	<u>542.64</u>
			24,15		2,9		515	2588	683		181	1379
727	КБ15-25-1	13,66379	<u>234.9474</u>	0,12	<u>28.1937</u>	177,85	<u>5014.25</u>	<u>26039.69</u>	<u>6831.87</u>	7,48	<u>1757.41</u>	<u>13603.53</u>
			3210,28		385,23		68514	355801	93349		24013	185876
728	КБ15-78-1	0,2241	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			93,64		11,24		1999	11566	2984		700	5683
736	КБ34-58-1	8,5504	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			256		30,72		5464	26707	7077		1915	14456
738	КБ15-50-1	8,5504	<u>47.1864</u>	0,12	<u>5.6624</u>	177,85	<u>1007.05</u>	<u>4977.70</u>	<u>1316.65</u>	7,48	<u>352.95</u>	<u>2676.65</u>
			403,46		48,42		8611	42561	11257		3018	22886
739	КБ15-182-1	8,5504	<u>76.8644</u>	0,12	<u>9.2237</u>	177,85	<u>1640.44</u>	<u>8321.02</u>	<u>2191.52</u>	7,48	<u>574.95</u>	<u>4406.91</u>
			657,22		78,87		14026	71148	18739		4916	37681
740	КБ15-74-2	8,5504	<u>177.7632</u>	0,12	<u>21.3316</u>	177,85	<u>3793.82</u>	<u>23491.33</u>	<u>6002.73</u>	7,48	<u>1329.67</u>	<u>11126.22</u>
			1519,95		182,39		32439	200861	51326		11369	95134
742	КБ15-179-5	8,5504	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			325,95		39,11		6956	35285	9294		2438	18688
744	КБ34-58-1	5,3559	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			160,35		19,24		3422	16729	4434		1199	9055
746	КБ15-50-1	5,3559	<u>47.1864</u>	0,12	<u>5.6624</u>	177,85	<u>1007.05</u>	<u>4977.70</u>	<u>1316.65</u>	7,48	<u>352.95</u>	<u>2676.65</u>
			252,73		30,33		5394	26660	7052		1890	14336
747	КБ15-182-1	5,3559	<u>76.8644</u>	0,12	<u>9.2237</u>	177,85	<u>1640.44</u>	<u>8321.02</u>	<u>2191.52</u>	7,48	<u>574.95</u>	<u>4406.91</u>
			411,68		49,4		8786	44566	11738		3079	23603
748	КБ15-179-5	5,3559	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			204,17		24,5		4357	22102	5822		1527	11706
750	КБ10-57-1	18,3789	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			167,75		20,13		3580	17506	4639		1255	9474
752	КБ15-185-2	18,3789	<u>25.9000</u>	0,12	<u>3.1080</u>	177,85	<u>552.76</u>	<u>2632.74</u>	<u>700.81</u>	7,48	<u>193.73</u>	<u>1447.30</u>
			476,01		57,12		10159	48387	12880		3561	26600
754	КБ15-182-1	18,3789	<u>76.8644</u>	0,12	<u>9.2237</u>	177,85	<u>1640.44</u>	<u>8321.02</u>	<u>2191.52</u>	7,48	<u>574.95</u>	<u>4406.91</u>
			1412,69		169,52		30149	152931	40278		10567	80994
755	КБ15-182-3	18,3789	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			395,39		47,45		8438	45381	11840		2958	23236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756	КБ15-179-5	18,3789	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			700,62		84,07		14953	75844	19975		5241	40169
757	КР20-41-3	1,62	<u>5.7535</u>	0,12	<u>0.6904</u>	177,85	<u>122.79</u>	<u>729.03</u>	<u>187.40</u>	7,48	<u>43.04</u>	<u>353.23</u>
			9,32		1,12		199	1181	303		70	572
758	КР20-40-1	10	<u>1.6300</u>	0,12	<u>0.1956</u>	177,85	<u>34.79</u>	<u>150.89</u>	<u>40.85</u>	7,48	<u>12.19</u>	<u>87.83</u>
			16,3		1,96		348	1509	408		122	878
759	С311-30-М	172	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	177,85	<u>8.77</u>	<u>52.17</u>	<u>13.41</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>25.25</u>
			70,69		8,48		1508	8973	2307		528	4343
Разом:			72906,35		8743,54		1555039	8172755	2140104		545467	4240610

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1555039 + 8172755 * 1) * 0,0078 = \mathbf{75877 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1555039 + 8172755 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{16693 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1555039 + 8172755 * 1) * 0,003739 = \mathbf{36372 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загально виробничі витрати: 4240610 + 75877 + 16693 + 36372 = 4369552 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Монтаж підйомного обладнання
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 92,922 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3993 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,019 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-3	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	3	21027.04	11084.56	63081	27703	33254	86,4000	259.2
					9234.43	3303,11			9909	22,5376	67,61
2	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	11135.32	7690.00	11135	2914	7690	27,6000	27.6
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75				2914,28	2292,71			2293	15,6516	15,65
		Разом прямі витрати по кошторису					74216	30617	40944		286.8
		Разом будівельні роботи, грн.					74216		12202		83,26
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2655				
		всього заробітна плата, грн.					42819				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					18706				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					29,24				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					5200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					92922				

		Всього по кошторису					92922				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					399,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48019				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Монтаж підйомного обладнання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	3	
2	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-09
на Монтаж підйомного обладнання

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ3-575-3	3	<u>108.9376</u> 326,81	0,079	<u>8.6061</u> 25,82	177,85	<u>1530.59</u> 4592	<u>12537.54</u> 37612	<u>3094.99</u> 9285	6,23	<u>678.68</u> 2036	<u>5304.26</u> 15913
2	КМ3-575-1	1	<u>43.2516</u> 43,25	0,079	<u>3.4169</u> 3,42	177,85	<u>607.69</u> 608	<u>5206.99</u> 5207	<u>1279.23</u> 1279	6,23	<u>269.46</u> 269	<u>2156.38</u> 2156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			370,06		29,24		5200	42819	10564		2305	18069

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (5200 + 42819 * 1) * 0,0078 = \mathbf{375 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (5200 + 42819 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{82 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (5200 + 42819 * 1) * 0,003739 = \mathbf{180 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 18069 + 375 + 82 + 180 = 18706 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Підйомне обладнання

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 635,897 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222- 140221	Похилий підйомник для МГН; (маса=0,1)	шт	1	90000,00	90000
2	& 1501-1146-2	Вертикальний підйомник для МГН; (маса=0,182)	шт	3	180000,00	540000
		Разом				630000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5897
		Всього по кошторису				635897

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Доступність та зручності для МГН
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 002-2023-АР

Кошторисна вартість 1522,945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51971 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,526 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-21-1	Установлення доводчиків	100шт	0,54	15723,08	-	8490	8490	-	118,9700	64,24
					15723,08	-			-	-	-
2	& С111-954-2	Система механічного закривання дверей	шт	54	3787,37	-	204518	-	-	-	-
	за проектом				-	-			-	-	-
3	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	1,1488	7401,59	1,48	8503	8446	2	62,1600	71,41
					7352,28	1,31			2	0,0111	0,01
4	& С111-11-11	Стрічка для маркування сходинок тапідсходинок внутрішніх сходівМатеріал: ПВХ, з клейовою основою.Розмір: 100ммТип показчика: контурнемаркування (смуга). Колір жовтий	м	24,3	62,59	-	1521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-11-1	Контрастна розмітка дверного проїому	м	1121,5	72,18	-	80950	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& С126-951-12	Тактильні наліпки для перил	шт	30	226,72	-	6802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та направляючих)	100м2	0,4822	<u>25794.50</u> 18279,76	<u>53.39</u> 47,26	12438	8815	<u>26</u> 23	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>79.54</u> 0,19
8	& С111-256-1 варіант 1 за проектом	Тактильна плитка керамограніт ZCMT3S0R 300x300 ZEUS (попереджувальна)	м2	49,1844	<u>2149.30</u> -	- -	105712	-	- -	- -	- -
9	КБ11-39-5	Улаштування покриттів з тактильних плиток самоклеючих	100м2	0,4871	<u>3529.99</u> 3518,13	<u>11.86</u> 10,50	1719	1714	<u>5</u> 5	<u>32.5000</u> 0,0888	<u>15.83</u> 0,04
10	& С111-5671 варіант 1	Тактильна плитка ПВХ 300x300мм	м2	48,71	<u>1633.50</u> -	- -	79568	-	- -	- -	- -
11	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,51	<u>1366.28</u> 1357,26	<u>3.33</u> 1,41	697	692	<u>2</u> 1	<u>11.8300</u> 0,0126	<u>6.03</u> 0,01
12	& С126-951-1 за проектом	Табличка тактильна "Вхід в приміщення"	шт	7	<u>569.26</u> -	- -	3985	-	- -	- -	- -
13	& С118-80-1-2-60	Табличка тактильна "Вихід з приміщення"	шт	28	<u>576.53</u> -	- -	16143	-	- -	- -	- -
14	& С118-80-1-2-60 варіант 1	Контрастна, тактильна піктограма "Універсальна туалетна кабіна" Матеріал: пластик. Розмір : 200x200мм	шт	1	<u>576.53</u> -	- -	577	-	- -	- -	- -
15	& С118-80-1-2-60 варіант 2	Піктограма "ЕВАКУАЦІЯ ПО СХОДАХ"	шт	3	<u>576.53</u> -	- -	1730	-	- -	- -	- -
16	& С118-80-1-2-60 варіант 3	Контрастна, тактильна піктограма "Ліфт" Матеріал: пластик. Розмір : 150x150мм	шт	4	<u>576.53</u> -	- -	2306	-	- -	- -	- -
17	& С118-80-1-2-60 варіант 4	Піктограма "СХОДИ"	шт	4	<u>576.53</u> -	- -	2306	-	- -	- -	- -
18	& С118-80-1-2-60 варіант 5	Тактильна піктограма "НАПРЯМОК РУХУ"	шт	4	<u>576.53</u> -	- -	2306	-	- -	- -	- -
19	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,6248	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	5209	4215	<u>589</u> 161	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>37.6</u> 1,4
20	& С123-361-1 варіант 1 за проектом	Огородження з нержавіючої сталі з поручнями на зовнішніх сходах та пандусах	м	62,48	<u>3825.43</u> -	- -	239013	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,16	<u>1502.73</u> 1416,26	<u>2.97</u> 2,63	3246	3059	<u>6</u> 6	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>26.65</u> 0,05
22	С111-1722 варіант 1 за проектом	Антивандальне маркування східців маршу (промаркувати першу та останню сходинки зовнішніх сходів) Матеріал: АL, поліуретан. Тип показчика: позначення крайніх ступенів (смуга). Кольор: жовтий	м	48,6	<u>87.43</u> -	- -	4249	-	- -	- -	- -
23	& С111-1722-5	Тактильна стрічка. Розташувати назовнішніх пандусах попереду та вкінціспусків. Матеріал - ПВХ, в алюмінієвомупрофілі. Розміри -1000х46х7 мм. Колір жовтий	м	31,4	<u>67.03</u> -	- -	2105	-	- -	- -	- -
24	& С111-1722-5 варіант 1	Направляюча смуга Матеріал МДФ ширина 100мм, товщина 30мм колір - жовтий	м	136	<u>97.63</u> -	- -	13278	-	- -	- -	- -
25	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	6,8	<u>547.07</u> 526,79	- -	3720	3582	- -	<u>4.5900</u> -	<u>31.21</u> -
26	& С111-825-1 варіант 1	Відкидний підлоговий поручень з додатковою опорою	шт.	24	<u>1890.47</u> -	- -	45371	-	- -	- -	- -
27	& С111-825-2-Н-В1 варіант 1	Поручень для умивальника з кріпленням до стіни та підлоги	шт	14	<u>1888.11</u> -	- -	26434	-	- -	- -	- -
28	& 2407-22052 варіант 1	Вертикальний поручень довжиною 0,8м	шт	11	<u>1999.87</u> -	- -	21999	-	- -	- -	- -
29	& С181-21-165 варіант 1	Гачок для милиць травмобезпечний	шт	1	<u>938.45</u> -	- -	938	-	- -	- -	- -
30	& С111-249-4	Травмобезпечне поворотне дзеркало для інвалідів 400х600 мм	шт	1	<u>1636.13</u> -	- -	1636	-	- -	- -	- -
31	& 17141-20032	Дозатор для рідкого мила дляМГН 80х70(90)х190мм	шт	13	<u>1224.36</u> -	- -	15917	-	- -	- -	- -
32	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,13	<u>12215.99</u> 12064,71	- -	1588	1568	- -	<u>114.2600</u> -	<u>14.85</u> -
33	& С130-550-ИНБ варіант 1	Сушарка для рук для людей з обмеженими можливостями 158х290х300мм	шт	13	<u>6325.86</u> -	- -	82236	-	- -	- -	- -
34	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>4455.07</u> 4347,57	- -	89	87	- -	<u>42.7700</u> -	<u>0.86</u> -
35	& С1-1-581-4 варіант 1	Бездротова кнопка виклику допомоги. Комплект безпроводної кнопки виклику для інвалідів BELFIX-SETHelp 1YE	шт	2	<u>1460.01</u> -	- -	2920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	1,84	<u>8336,48</u>	<u>942,56</u>	15339	12414	<u>1734</u>	<u>60,1800</u>	<u>110,73</u>
37	& С123-361-1	Пристінні поручні: Розміщення на стінах коридору, приміщень; вказує напрямки руху евакуації За індивідуальним замовленням у формі циліндра 45мм у діаметрі Встановити 3 поручня на висоті 0,9; 0,7 та 0,5м, відстань від стіни 0,045м	м	184	<u>6746,78</u>	<u>257,85</u>	469279	-	<u>474</u>	<u>2,2464</u>	<u>4,13</u>
	варіант 2 за проектом				<u>2550,43</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					1494837	53082	<u>2364</u>		<u>458,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1494837		672		5,83
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1439391				
		всього заробітна плата, грн.					53754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9772				
		Всього будівельні роботи, грн.					1522945				

		Всього по кошторису					1522945				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					519,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63526				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Доступність та зручності для МГН

Умови виконання робіт коефіцієнт ускладнення робіт 1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення доводчиків	шт	54	
2	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	114,88	
3	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та направляючих)	м2	48,22	
4	Улаштування покриттів з тактильних плиток самоклеючих	м2	48,71	
5	Встановлення дверних табличок	шт	51	
6	Установлення металевої огорожі без поручня	м	62,48	
7	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	216	
8	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	68	
9	Установлення сушарок для рук	шт	13	
10	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	2	
11	Установлення металевої огорожі без поручня	м	184	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-011
на Доступність та зручності для МГН

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ10-21-1	0,54	<u>118.9700</u> 64,24	0,12	<u>14.2764</u> 7,71	177,85	<u>2539.06</u> 1371	<u>15723.08</u> 8490	<u>4017.67</u> 2169	7,48	<u>889.90</u> 481	<u>7446.63</u> 4021
3	КБ15-253-1	1,1488	<u>62.1711</u> 71,42	0,12	<u>7.4605</u> 8,57	177,85	<u>1326.86</u> 1524	<u>7353.59</u> 8448	<u>1909.70</u> 2194	7,48	<u>465.04</u> 534	<u>3701.60</u> 4252
7	КБ11-29-2	0,4822	<u>165.3496</u> 79,73	0,12	<u>19.8420</u> 9,57	177,85	<u>3528.89</u> 1702	<u>18327.02</u> 8838	<u>4808.30</u> 2319	7,48	<u>1236.82</u> 596	<u>9574.01</u> 4617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КБ11-39-5	0,4871	<u>32.5888</u> 15,87	0,12	<u>3.9107</u> 1,9	177,85	<u>695.51</u> 339	<u>3528.63</u> 1719	<u>929.31</u> 452	7,48	<u>243.76</u> 119	<u>1868.58</u> 910
11	ПР10-2019	0,51	<u>11.8426</u> 6,04	0,12	<u>1.4211</u> 0,72	177,85	<u>252.74</u> 129	<u>1358.67</u> 693	<u>354.51</u> 181	7,48	<u>88.58</u> 45	<u>695.83</u> 355
19	КБ7-60-4	0,6248	<u>62.4264</u> 39	0,12	<u>7.4912</u> 4,68	177,85	<u>1332.30</u> 832	<u>7004.63</u> 4376	<u>1834.12</u> 1146	7,48	<u>466.95</u> 292	<u>3633.37</u> 2270
21	КБ11-43-3	2,16	<u>12.3622</u> 26,7	0,12	<u>1.4835</u> 3,2	177,85	<u>263.83</u> 570	<u>1418.89</u> 3065	<u>370.20</u> 799	7,48	<u>92.47</u> 200	<u>726.50</u> 1569
25	КБ17-2-4	6,8	<u>4.5900</u> 31,21	0,105	<u>0.4820</u> 3,28	177,85	<u>85.71</u> 583	<u>526.79</u> 3582	<u>134.75</u> 916	8,7	<u>39.93</u> 272	<u>260.39</u> 1771
32	КБ21-30-1	0,13	<u>114.2600</u> 14,85	0,097	<u>11.0832</u> 1,44	177,85	<u>1971.15</u> 256	<u>12064.71</u> 1568	<u>3087.89</u> 401	7,66	<u>875.23</u> 114	<u>5934.27</u> 771
34	КБ21-29-1	0,02	<u>42.7700</u> 0,86	0,097	<u>4.1487</u> 0,08	177,85	<u>737.84</u> 15	<u>4347.57</u> 87	<u>1118.79</u> 22	7,66	<u>327.62</u> 7	<u>2184.25</u> 44
36	КБ7-60-4	1,84	<u>62.4264</u> 114,86	0,12	<u>7.4912</u> 13,78	177,85	<u>1332.30</u> 2451	<u>7004.63</u> 12888	<u>1834.12</u> 3375	7,48	<u>466.95</u> 859	<u>3633.37</u> 6685
Разом:			464,78		54,93		9772	53754	13974		3519	27265

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (9772 + 53754 * 1) * 0,0078 = \mathbf{496 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (9772 + 53754 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{109 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (9772 + 53754 * 1) * 0,003739 = \mathbf{238 \text{ грн.}}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $27265 + 496 + 109 + 238 = 28108$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та IP-телефонізація)
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-СКС

Кошторисна вартість 525,844 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,48665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 171,065 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Локальна мережа та IP - телефонія									
1	КМ10-345-4	Шафне обладнання	шт	1	9543.76	1778.15	9544	6978	1778	60.8000	60.8
		Монтаж шафи контролю	шт	1	6978,02	481,78			482	4,1978	4,2
2	КМ10-361-18	Монтаж блока настільного виконання	блок	1	12298.55	53.77	12299	11659	54	94.4000	94.4
					11659,34	18,05			18	0,1375	0,14
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків	шт	2	180.64	3.33	361	355	6	1.6000	3.2
		[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг			177,31	1,41			3	0,0126	0,03
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що	шт	1	2670.70	376.83	2671	1903	377	14.4000	14.4
		установлюється окремо			1903,10	102,10			102	0,8896	0,89
5	& С1-Б-60	Горизонтальний кабельний організатор DP-	шт	2	714.00	-	1428	-	-	-	-
	варіант 1	VP-P1 Conteg			-	-			-	-	-
6	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру,	шт	40	38.12	-	1525	1525	-	0.3400	13.6
		кількість контактів у роз'ємі до 14			38,12	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C157-191-26-4	Патч -корд 0,33 м UTP литий сірий RJ45 кат . 5 е	шт.	40	<u>19.43</u>	-	777	-	-	-	-
8	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	277	184	<u>23</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04
9	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>6151.85</u> 2827,90	-	62	28	-	<u>27.8200</u>	<u>0.28</u>
10	& C1-ПР15-35 варіант 1	Розетка для монтажу на несучих шинах APC	шт.	1	<u>122.64</u>	-	123	-	-	-	-
11	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний (Wi Fi роутер UniFi APAC Lite) Кабельні вироби	шт	4	<u>276.00</u> 160,68	-	1104	643	-	<u>1.4000</u>	<u>5.6</u>
12	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	12,6	<u>3002.20</u> 1719,01	<u>172.07</u> 57,77	37828	21660	<u>2168</u> 728	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>205.13</u> 5,54
13	& C111-1303-2C варіант 1	Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ діаметром 16 мм	м	1272,6	<u>9.75</u>	-	12408	-	-	-	-
14	& C111-17-70 варіант 1	Кріплення для гофротруб ф20	шт	5040	<u>6.14</u>	-	30946	-	-	-	-
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	12,6	<u>1115.33</u> 885,28	<u>104.65</u> 66,30	14053	11155	<u>1319</u> 835	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>108.36</u> 7,1
16	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,8	<u>2986.38</u> 2692,55	<u>32.26</u> 10,83	5375	4847	<u>58</u> 19	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>45.9</u> 0,15
17	15098-40011 варіант 1	Кабель звита пара Ok-net КПнВонг -HF O - ВПЭ (250) 4 x 2 x 0,57, 500 м S-STP - cat.6 LSON	1000м	1,4688	<u>13882.32</u>	-	20390	-	-	-	-
18	КМ8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	100 шт	0,54	<u>2274.90</u> 2203,58	-	1228	1190	-	<u>19.2000</u>	<u>10.37</u>
19	& C1110-135-504 варіант 1	Конектори звітої пари 8P8C (RJ45)	шт	54	<u>1.70</u>	-	92	-	-	-	-
20	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	4	<u>38.12</u> 38,12	-	152	152	-	<u>0.3400</u>	<u>1.36</u>
21	& C157-191-26-4 варіант 1	Патч -корд TX5e (довжина 1 м)	шт.	4	<u>30.65</u>	-	123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,1	<u>28118,36</u> 4920,53	<u>19783,93</u> 5078,36	2812	492	<u>1978</u> 508	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>4,78</u> 4,51
23	C1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 40 мм	10м	1	<u>265,23</u> -	-	265	-	-	-	-
24	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,41	<u>6151,85</u> 2827,90	-	2522	1159	-	<u>27.8200</u> -	<u>11,41</u> -
25	& C1-ПР15-35-B1	Розетка RJ-45 одинарна , вбудована , IP20	шт.	24	<u>112,25</u> -	-	2694	-	-	-	-
26	& C1-ПР15-35-B2	Розетка RJ-45 подвійна Cat. 6, STP, 2xRJ45, 8P8C, вбудована	шт.	3	<u>257,09</u> -	-	771	-	-	-	-
27	& C1-ПР15-35-B4	Розетка подвійна телефон / комп'ютер RJ11/RJ45 кат .5е	шт.	14	<u>151,01</u> -	-	2114	-	-	-	-
28	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	13	<u>276,00</u> 160,68	-	3588	2089	-	<u>1.4000</u> -	<u>18,2</u> -
29	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	<u>1118,99</u> 918,16	<u>188,41</u> 51,05	1119	918	<u>188</u> 51	<u>8.0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44
30	& 1602-10001-181	GSM- шлюз GoIP4	шт.	1	<u>9342,28</u> -	-	9342	-	-	-	-
31	& 560103-44-11	Ліцензія на IP- АТС 3СХ	шт	1	<u>45911,19</u> -	-	45911	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							223904	66937	<u>7949</u> 2751		<u>607,39</u> 23,04
Разом будівельні роботи, грн.							223904				
в тому числі:							149018				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69688				
всього заробітна плата, грн.							33205				
Загальновиробничі витрати, грн.							56,79				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10098				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							257109				

Всього по розділу 1							257109				
Розділ 2. Охоронна сигналізація											
32	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	<u>1118,99</u> 918,16	<u>188,41</u> 51,05	1119	918	<u>188</u> 51	<u>8.0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44
33	& 2402-4058-1	Прилад приймально -контрольний охоронний "Integra.24"	шт	1	<u>4284,07</u> -	-	4284	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>180.64</u> 177,31	<u>3.33</u> 1,41	181	177	<u>4</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
35	& 51027-554-15-B22	Клавіатура ЖКІ INT-KLCD-GR	шт	1	<u>4998.28</u> -	- -	4998	-	- -	- -	- -
36	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	<u>1118.99</u> 918,16	<u>188.41</u> 51,05	1119	918	<u>188</u> 51	<u>8.0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44
37	& 2402-4058-2	Модуль розширення на 8 зон з блоком живлення СА -64 EPS	шт	1	<u>2100.25</u> -	- -	2100	-	- -	- -	- -
38	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	2	<u>415.77</u> 346,40	<u>10.00</u> 4,24	832	693	<u>20</u> 8	<u>3.2000</u> 0,0378	<u>6.4</u> 0,08
39	& C113-2129-1-31	Металева шафа BOX-2	шт	2	<u>3368.32</u> -	- -	6737	-	- -	- -	- -
40	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>92.33</u> 69,28	<u>6.67</u> 2,83	92	69	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
41	KM10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	6	<u>183.73</u> 162,64	- -	1102	976	- -	<u>1.6000</u> -	<u>9.6</u> -
42	& 1602-30073-11	Сповіщувач акустичний розбиття скла Indigo	шт	6	<u>870.13</u> -	- -	5221	-	- -	- -	- -
43	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	37	<u>25.41</u> 18,30	- -	940	677	- -	<u>0.1800</u> -	<u>6.66</u> -
44	& C1512-15-14	Сповіщувач руху ІЧ пасивний Aqua Plus	шт	37	<u>624.28</u> -	- -	23098	-	- -	- -	- -
45	KM10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	37	<u>120.05</u> 56,92	<u>58.69</u> 0,98	4442	2106	<u>2172</u> 36	<u>0.5600</u> 0,0085	<u>20.72</u> 0,31
46	& C1512-15-14 варіант 1	Кронштейн для „Aqua Plus,,	шт	37	<u>62.26</u> -	- -	2304	-	- -	- -	- -
47	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	23	<u>181.50</u> 162,64	- -	4175	3741	- -	<u>1.6000</u> -	<u>36.8</u> -
48	& 1602-30301-2 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний COMK1-9	шт	23	<u>168.33</u> -	- -	3872	-	- -	- -	- -
49	KM8-409-3	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,1	<u>33748.26</u> 5435,23	<u>24780.67</u> 6372,09	3375	544	<u>2478</u> 637	<u>52.8000</u> 56,5342	<u>5.28</u> 5,65
50	C1530-1 варіант 2	Труба ПНД CDR17 D-75	10м	1	<u>79.59</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,1	<u>896.68</u> 762,79	<u>75.67</u> 48,47	90	76	<u>8</u> 5	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>0.74</u> 0,04
52	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	7,5	<u>334.50</u> 244,40	<u>21.51</u> 7,22	2509	1833	<u>161</u> 54	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>16.35</u> 0,41
53	15098-40011 варіант 2	Кабель мережі охоронної сигналізації Alarm 6 x 0,22	1000м	0,7752	<u>18370.32</u> -	<u>-</u> -	14241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>2670.70</u> 1903,10	<u>376.83</u> 102,10	2671	1903	<u>377</u> 102	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
55	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світло-звуковий у нормальному виконанні	шт	1	<u>380.24</u> 325,28	<u>1.71</u> 0,27	380	325	<u>2</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>3.2</u> -
56	& 1602-30073-12	Оповіщувач світло -звуковий серії Циклоп -1 С	шт	1	<u>2671.45</u> -	<u>-</u> -	2671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							92633	14956	<u>5605</u> 948		<u>138.39</u> 8,3
Разом будівельні роботи, грн.							92633				
в тому числі:							72072				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15904				
всього заробітна плата, грн.							7375				
Загальновиробничі витрати, грн.							12,31				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2187				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							100008				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							100008				
Розділ 3. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ											
57	КМ10-345-1	Монтаж шафи радіозв'язку та мікрофонів	шт	1	<u>14681.73</u> 10099,76	<u>2602.45</u> 705,12	14682	10100	<u>2602</u> 705	<u>88.0000</u> 6,1438	<u>88</u> 6,14
58	КМ8-407-2	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 32 мм	100 м	0,03	<u>38580.12</u> 8064,07	<u>26771.73</u> 7670,63	1157	242	<u>803</u> 230	<u>71.9300</u> 67,1686	<u>2.16</u> 2,02
59	С113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>76.16</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,25	<u>5160.09</u> 2336,54	<u>353.30</u> 70,47	1290	584	<u>88</u> 18	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>5.6</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C111-1301-1-У варіант 6	Труба ПНД гладка з переходами 25мм	м	25,25	<u>18.63</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
62	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>82.52</u> 81,32	- -	83	81	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
63	& C101-154-5 варіант 2	Коробка з'єднувальна КС-12	шт	1	<u>985.42</u> -	- -	985	-	- -	- -	- -
64	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	<u>105.68</u> 80,34	- -	106	80	- -	<u>0.7000</u> -	<u>0.7</u> -
65	& 290220-32201	Трансформатор абонентський ТАМУ-10т	шт	1	<u>1356.81</u> -	- -	1357	-	- -	- -	- -
66	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,28	<u>1115.33</u> 885,28	<u>104.65</u> 66,30	312	248	<u>29</u> 19	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>2.41</u> 0,16
67	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	4,92	<u>2986.38</u> 2692,55	<u>32.26</u> 10,83	14693	13247	<u>159</u> 53	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>125.46</u> 0,41
68	15095-2013	Провід напругою до 380в перерізом 2.0, 75мм2 ППВ	1000м	0,4635	<u>12334.16</u> -	- -	5717	-	- -	- -	- -
69	15095-2033	Провід напругою до 380в перерізом 2.1, 5мм2 ППВ	1000м	0,0721	<u>13737.28</u> -	- -	990	-	- -	- -	- -
70	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,26	<u>2681.68</u> 2572,76	- -	697	669	- -	<u>25.3100</u> -	<u>6.58</u> -
71	C113-2106 варіант 1	Розетка РПВ-2	шт	26	<u>36.80</u> -	- -	957	-	- -	- -	- -
72	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	14	<u>82.52</u> 81,32	- -	1155	1138	- -	<u>0.8000</u> -	<u>11.2</u> -
73	& C101-154-5-РА варіант 1	Коробка УК-П	шт	5	<u>35.70</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
74	& C101-154-5-РА варіант 2	Коробка УК-Р	шт	9	<u>38.76</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
75	КМ8-472-10	Робочо-захистне заземлення Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,3	<u>10177.96</u> 6995,66	<u>53.77</u> 18,05	3053	2099	<u>16</u> 5	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>18.72</u> 0,04
76	15093-36053	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 16мм2 АВВГ	1000м	0,03	<u>19046.21</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм	100 м	0,2	<u>7695.93</u> 3049,39	<u>361.15</u> 68,44	1539	610	<u>72</u> 14	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>5.44</u> 0,11
78	КМ10-172-1	Встановлення радіотрубстійки РС 1-1900									
		Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг	шт	1	<u>1850.95</u> 1301,12	<u>312.06</u> 84,55	1851	1301	<u>312</u> 85	<u>12.8000</u> 0,7367	<u>12.8</u> 0,74
79	С1110-120 варіант 1	Стійка радіотрансляційна РС 1-1900х48	шт	1	<u>2791.13</u> -	<u>-</u> -	2791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КМ8-305-4	Траверса на опорі	шт	1	<u>247.75</u> 69,28	<u>178.47</u> 46,53	248	69	<u>179</u> 47	<u>0.6400</u> 0,3666	<u>0.64</u> 0,37
81	С1111-67 варіант 1	Траверса однопарна	шт	1	<u>616.51</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КМ8-52-1	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення	шт	2	<u>81.61</u> 64,27	<u>11.52</u> 3,72	163	129	<u>23</u> 7	<u>0.5600</u> 0,0282	<u>1.12</u> 0,06
83	С1110-30 варіант 1	Ізолятор фарфоровий	шт	2	<u>190.84</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С118-61 варіант 1	Штир металевий ШТ-16С	шт	2	<u>15.73</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С124-28 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 2,5 мм	т	0,01	<u>43869.15</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					57092	30597	<u>4283</u> 1183		<u>281.63</u> 10,19
		Разом будівельні роботи, грн.					57092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22212				
		всього заробітна плата, грн.					31780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4614				
		Всього будівельні роботи, грн.					72252				

		Всього по розділу 3					72252				
		Розділ 4. ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ									
86	КМ10-285-1	Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт	комплект	3	<u>2200.57</u> 2078,40	<u>75.28</u> 25,27	6602	6235	<u>226</u> 76	<u>19.2000</u> 0,1925	<u>57.6</u> 0,58
87	С155-5 варіант 1	Кабель коаксіальний радіочастотний 6002 Trilogi	1000м	0,015	<u>7035.28</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1512-14-101	Діплексор ZA-4	шт	1	<u>291.74</u>	-	292	-	-	-	-
89	& C1512-14-101	Діплексор ZA	шт	1	<u>291.74</u>	-	292	-	-	-	-
90	варіант 1 & C1545-17611	Резистор навантаження C2-33-75 Ом	шт	2	<u>12.08</u>	-	24	-	-	-	-
91	варіант 1 & C184-7-96	Трансформатор симетризуючий TR300\75	шт.	3	<u>5203.07</u>	-	15609	-	-	-	-
92	варіант 1 KM10-372-1	Монтаж блока резонаторних фільтрів приймання	блок	2	<u>3138.00</u>	<u>107.54</u>	6276	5196	<u>215</u>	<u>24.0000</u>	<u>48</u>
93	KM11-106-1	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм ² , кількість жил, що підключаються, до 14	шт	20	<u>377.61</u>	-	7552	7175	-	<u>3.2000</u>	<u>64</u>
94	варіант 1 & C1-1-22	Роз'єм кабельний (обжимний) F-56	шт	20	<u>29.58</u>	-	592	-	-	-	-
95	варіант 1 KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установавання	плата	1	<u>1118.99</u>	<u>188.41</u>	1119	918	<u>188</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
96	варіант 1 & C111-236-35	Багатосмуговий телевізійний підсилювач HS-003	шт	1	<u>2916.23</u>	-	2916	-	-	-	-
97	KB21-22-8	Розподільча мережа Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,12	<u>6151.85</u>	-	738	339	-	<u>27.8200</u>	<u>3.34</u>
98	варіант 1 & C1-ПР15-35-B1	Розетка телевізійна DB 17	шт.	12	<u>120.41</u>	-	1445	-	-	-	-
99	варіант 1 & C1514-1-B15	Розгалуджувач абоненський DM-02	шт	1	<u>89.87</u>	-	90	-	-	-	-
100	варіант 1 & C1545-66-8-B1-2	Відгалуджувач абонентський TAP 4/10	шт	3	<u>66.17</u>	-	199	-	-	-	-
101	варіант 2 & C1545-66-8-B1-2	Відгалуджувач абонентський TAP 2/24	шт	1	<u>62.09</u>	-	62	-	-	-	-
102	варіант 3 & C1545-66-8-B1-2	Відгалуджувач абонентський TAP 2/10	шт	1	<u>62.09</u>	-	62	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C1545-17611 варіант 2	Резистор навантаження DV 24	шт	3	<u>17.38</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
104	KM10-51-34	Припаювання або відпаювання одножильного проводу	100кінц.	0,03	<u>566.46</u> 550,90	- -	17	17	- -	<u>4.8000</u> -	<u>0.14</u> -
105	KM10-51-33	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного високочастотного або низькочастотного екранованого Матеріали та комплектуючі	10кінців	1,3	<u>918.16</u> 918,16	- -	1194	1194	- -	<u>8.0000</u> -	<u>10.4</u> -
106	& C1-1-22 варіант 2	Роз'єм кабельний (обжимний) FM RG11	шт	12	<u>83.33</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -
107	& C1-1-22 варіант 1	Роз'єм кабельний (обжимний) F-56	шт	12	<u>29.58</u> -	- -	355	-	- -	- -	- -
108	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	2,5	<u>3002.20</u> 1719,01	<u>172.07</u> 57,77	7506	4298	<u>430</u> 144	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>40.7</u> 1,1
109	& C111-1301-1-У варіант 6	Труба ПНД гладка з переходами 25мм	м	252,5	<u>18.63</u> -	- -	4704	-	- -	- -	- -
110	KB21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	1,5	<u>3925.24</u> 1985,09	<u>344.13</u> 115,54	5888	2978	<u>516</u> 173	<u>18.8000</u> 0,8800	<u>28.2</u> 1,32
111	& C111-1301-1-У варіант 7	Труба ПНД гладка з переходами 50мм	м	151,5	<u>36.86</u> -	- -	5584	-	- -	- -	- -
112	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,6	<u>1115.33</u> 885,28	<u>104.65</u> 66,30	4015	3187	<u>377</u> 239	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>30.96</u> 2,03
113	C155-5 варіант 2	Кабель радіочастотний коаксіальний RG1100	1000м	0,0102	<u>14358.88</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
114	C155-5 варіант 3	Кабель радіочастотний коаксіальний RG6063	1000м	0,357	<u>19458.88</u> -	- -	6947	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					81384	31537	<u>1952</u> 755		<u>291.34</u> 6,02
		Разом будівельні роботи, грн.					81384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47895				
		всього заробітна плата, грн.					32292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					96474				

		Всього по розділу 4					96474				
		Разом прямі витрати по кошторису					455013	144027	<u>19789</u>		<u>1318,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					455013		5637		47,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291197				
		всього заробітна плата, грн.					149664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70831				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21401				
		Всього будівельні роботи, грн.					525844				

		Всього по кошторису					525844				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1486,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					171065				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та IP-телефонізація)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Шафне обладнання			
1	Монтаж шафи контролю	шт	1	
2	Монтаж блока настільного виконання	блок	1	
3	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	
4	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
5	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	40	
6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
7	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
8	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний (Wi Fi роутер UniFi APAC Lite)	шт	4	
	Кабельні вироби			
9	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	1260	
10	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1260	
11	Прокладання проводу при схованій проводці	м	180	
12	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	шт	54	
13	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	4	
14	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	10	
15	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	41	
16	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	13	
17	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	
18	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	

1	2	3	4	5
19	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
20	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	
21	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	2	
22	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
23	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	6	
24	Установлення фотодатчика	шт	37	
25	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	37	
26	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	23	
27	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	10	
28	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	10	
29	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	750	
30	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
31	Сповіщувач ПС автоматичний світло-звуковий у нормальному виконанні	шт	1	
32	Монтаж шафи радіозв'язку та мікрофонів	шт	1	
33	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 32 мм	м	3	
34	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	25	
35	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
36	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	
37	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	28	
38	Прокладання проводу при схованій проводці	м	492	
39	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	26	
40	Коробка відгалужувальна на стіні Робочо-захистне заземлення	шт	14	
41	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	30	
42	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм Встановлення радіотрубстійки РС 1-1900	м	20	
43	Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг	шт	1	
44	Траверса на опорі	шт	1	
45	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення	шт	2	
46	Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт	комплект	3	
47	Монтаж блока резонаторних фільтрів приймання	блок	2	
48	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм ² , кількість жил, що підключаються, до 14	шт	20	
49	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення Розподільча мережа	плата	1	
50	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	12	

1	2	3	4	5
51	Припаювання або відпаювання одножильного проводу	кінц.	3	
52	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного високочастотного або низькочастотного екранованого	кінців	13	
	Матеріали та комплектуючі			
53	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	250	
54	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	150	
55	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	360	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-012
на Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та ІР-телефонізація)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людини-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-345-4	1	<u>64,9978</u> 65	0,077	<u>5,0048</u> 5	177,85	<u>890.11</u> 890	<u>7459.80</u> 7460	<u>1836.98</u> 1837	6,17	<u>401.04</u> 401	<u>3128.13</u> 3128
2	КМ10-361-18	1	<u>94,5375</u> 94,54	0,077	<u>7,2794</u> 7,28	177,85	<u>1294.64</u> 1295	<u>11677.39</u> 11677	<u>2853.85</u> 2854	6,17	<u>583.30</u> 583	<u>4731.79</u> 4732
3	КМ11-96-1	2	<u>1,6126</u> 3,23	0,079	<u>0,1274</u> 0,25	177,85	<u>22.66</u> 45	<u>178.72</u> 358	<u>44.30</u> 89	6,23	<u>10.05</u> 20	<u>77.01</u> 154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ10-99-6	1	<u>15.2896</u>	0,079	<u>1.2079</u>	177,85	<u>214.82</u>	<u>2005.20</u>	<u>488.40</u>	6,23	<u>95.25</u>	<u>798.47</u>
			15,29		1,21		215	2005	488		95	798
6	КМ11-107-1	40	<u>0.3400</u>	0,079	<u>0.0269</u>	177,85	<u>4.78</u>	<u>38.12</u>	<u>9.44</u>	6,23	<u>2.12</u>	<u>16.34</u>
			13,6		1,07		191	1525	378		85	654
8	КМ8-526-1	1	<u>1.6421</u>	0,097	<u>0.1593</u>	177,85	<u>28.33</u>	<u>188.86</u>	<u>47.78</u>	7,66	<u>12.58</u>	<u>88.69</u>
			1,64		0,16		28	189	48		13	89
9	КБ21-22-8	0,01	<u>27.8200</u>	0,097	<u>2.6985</u>	177,85	<u>479.94</u>	<u>2827.90</u>	<u>727.72</u>	7,66	<u>213.10</u>	<u>1420.76</u>
			0,28		0,03		5	28	7		2	14
11	КМ10-111-1	4	<u>1.4000</u>	0,079	<u>0.1106</u>	177,85	<u>19.67</u>	<u>160.68</u>	<u>39.68</u>	6,23	<u>8.72</u>	<u>68.07</u>
			5,6		0,44		79	643	158		35	272
12	КБ21-3-4	12,6	<u>16.7200</u>	0,097	<u>1.6218</u>	177,85	<u>288.44</u>	<u>1776.78</u>	<u>454.35</u>	7,66	<u>128.08</u>	<u>870.87</u>
			210,67		20,44		3634	22388	5725		1614	10973
15	КБ21-4-2	12,6	<u>9.1634</u>	0,097	<u>0.8888</u>	177,85	<u>158.08</u>	<u>951.58</u>	<u>244.13</u>	7,66	<u>70.19</u>	<u>472.40</u>
			115,46		11,2		1992	11990	3076		884	5952
16	КБ21-9-1	1,8	<u>25.5825</u>	0,097	<u>2.4815</u>	177,85	<u>441.34</u>	<u>2703.38</u>	<u>691.84</u>	7,66	<u>195.96</u>	<u>1329.14</u>
			46,05		4,47		794	4866	1245		353	2392
18	КМ8-144-1	0,54	<u>19.2000</u>	0,097	<u>1.8624</u>	177,85	<u>331.23</u>	<u>2203.58</u>	<u>557.66</u>	7,66	<u>147.07</u>	<u>1035.96</u>
			10,37		1,01		179	1190	301		79	559
20	КМ11-107-1	4	<u>0.3400</u>	0,079	<u>0.0269</u>	177,85	<u>4.78</u>	<u>38.12</u>	<u>9.44</u>	6,23	<u>2.12</u>	<u>16.34</u>
			1,36		0,11		19	152	38		8	65
22	КМ8-409-2	0,1	<u>92.8698</u>	0,097	<u>9.0084</u>	177,85	<u>1602.14</u>	<u>9998.89</u>	<u>2552.23</u>	7,66	<u>711.38</u>	<u>4865.75</u>
			9,29		0,9		160	1000	256		71	487
24	КБ21-22-8	0,41	<u>27.8200</u>	0,097	<u>2.6985</u>	177,85	<u>479.94</u>	<u>2827.90</u>	<u>727.72</u>	7,66	<u>213.10</u>	<u>1420.76</u>
			11,41		1,11		197	1159	299		87	583
28	КМ10-111-1	13	<u>1.4000</u>	0,079	<u>0.1106</u>	177,85	<u>19.67</u>	<u>160.68</u>	<u>39.68</u>	6,23	<u>8.72</u>	<u>68.07</u>
			18,2		1,44		256	2089	516		113	885
29	КМ10-1-10	1	<u>8.4448</u>	0,079	<u>0.6671</u>	177,85	<u>118.65</u>	<u>969.21</u>	<u>239.33</u>	6,23	<u>52.61</u>	<u>410.59</u>
			8,44		0,67		119	969	239		53	411
32	КМ10-1-10	1	<u>8.4448</u>	0,079	<u>0.6671</u>	177,85	<u>118.65</u>	<u>969.21</u>	<u>239.33</u>	6,23	<u>52.61</u>	<u>410.59</u>
			8,44		0,67		119	969	239		53	411
34	КМ11-96-1	1	<u>1.6126</u>	0,079	<u>0.1274</u>	177,85	<u>22.66</u>	<u>178.72</u>	<u>44.30</u>	6,23	<u>10.05</u>	<u>77.01</u>
			1,61		0,13		23	178	44		10	77
36	КМ10-1-10	1	<u>8.4448</u>	0,079	<u>0.6671</u>	177,85	<u>118.65</u>	<u>969.21</u>	<u>239.33</u>	6,23	<u>52.61</u>	<u>410.59</u>
			8,44		0,67		119	969	239		53	411
38	КМ10-901-5	2	<u>3.2378</u>	0,088	<u>0.2849</u>	177,85	<u>50.67</u>	<u>350.64</u>	<u>88.29</u>	6,83	<u>22.11</u>	<u>161.07</u>
			6,48		0,57		101	701	177		44	322
40	КМ8-125-1	1	<u>0.6652</u>	0,097	<u>0.0645</u>	177,85	<u>11.48</u>	<u>72.11</u>	<u>18.39</u>	7,66	<u>5.10</u>	<u>34.97</u>
			0,67		0,06		11	72	19		5	35
41	КМ10-668-5	6	<u>1.6000</u>	0,079	<u>0.1264</u>	177,85	<u>22.48</u>	<u>162.64</u>	<u>40.73</u>	6,23	<u>9.97</u>	<u>73.18</u>
			9,6		0,76		135	976	244		60	439
43	КБ21-28-1	37	<u>0.1800</u>	0,097	<u>0.0175</u>	177,85	<u>3.11</u>	<u>18.30</u>	<u>4.71</u>	7,66	<u>1.38</u>	<u>9.20</u>
			6,66		0,65		115	677	174		51	340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	КМ10-668-6	37	<u>0.5685</u>	0,079	<u>0.0449</u>	177,85	<u>7.99</u>	<u>57.90</u>	<u>14.50</u>	6,23	<u>3.54</u>	<u>26.03</u>
			21,03		1,66		296	2142	536		131	963
47	КМ10-668-4	23	<u>1.6000</u>	0,079	<u>0.1264</u>	177,85	<u>22.48</u>	<u>162.64</u>	<u>40.73</u>	6,23	<u>9.97</u>	<u>73.18</u>
			36,8		2,91		517	3741	937		229	1683
49	КМ8-409-3	0,1	<u>109.3342</u>	0,097	<u>10.6054</u>	177,85	<u>1886.17</u>	<u>11807.32</u>	<u>3012.57</u>	7,66	<u>837.50</u>	<u>5736.24</u>
			10,93		1,06		189	1181	301		84	574
51	КБ21-4-1	0,1	<u>7.8230</u>	0,097	<u>0.7588</u>	177,85	<u>134.96</u>	<u>811.26</u>	<u>208.17</u>	7,66	<u>59.92</u>	<u>403.05</u>
			0,78		0,08		13	81	21		6	40
52	КБ21-15-1	7,5	<u>2.2350</u>	0,097	<u>0.2168</u>	177,85	<u>38.56</u>	<u>251.62</u>	<u>63.84</u>	7,66	<u>17.12</u>	<u>119.52</u>
			16,76		1,63		289	1887	479		128	896
54	КМ10-99-6	1	<u>15.2896</u>	0,079	<u>1.2079</u>	177,85	<u>214.82</u>	<u>2005.20</u>	<u>488.40</u>	6,23	<u>95.25</u>	<u>798.47</u>
			15,29		1,21		215	2005	488		95	798
55	КМ10-668-2	1	<u>3.2026</u>	0,079	<u>0.2530</u>	177,85	<u>45.00</u>	<u>325.55</u>	<u>81.52</u>	6,23	<u>19.95</u>	<u>146.47</u>
			3,2		0,25		45	325	81		20	146
57	КМ10-345-1	1	<u>94.1438</u>	0,077	<u>7.2491</u>	177,85	<u>1289.25</u>	<u>10804.88</u>	<u>2660.71</u>	6,17	<u>580.87</u>	<u>4530.83</u>
			94,14		7,25		1289	10805	2661		581	4531
58	КМ8-407-2	0,03	<u>139.0986</u>	0,097	<u>13.4926</u>	177,85	<u>2399.65</u>	<u>15734.70</u>	<u>3989.56</u>	7,66	<u>1065.50</u>	<u>7454.71</u>
			4,18		0,4		72	472	120		32	224
60	КМ8-410-1	0,25	<u>22.9520</u>	0,097	<u>2.2263</u>	177,85	<u>395.96</u>	<u>2407.01</u>	<u>616.65</u>	7,66	<u>175.81</u>	<u>1188.42</u>
			5,74		0,56		99	602	154		44	297
62	КМ10-698-1	1	<u>0.8000</u>	0,079	<u>0.0632</u>	177,85	<u>11.24</u>	<u>81.32</u>	<u>20.36</u>	6,23	<u>4.98</u>	<u>36.58</u>
			0,8		0,06		11	81	21		5	37
64	КМ10-386-4	1	<u>0.7000</u>	0,077	<u>0.0539</u>	177,85	<u>9.59</u>	<u>80.34</u>	<u>19.78</u>	6,17	<u>4.32</u>	<u>33.69</u>
			0,7		0,05		10	80	20		4	34
66	КБ21-4-2	0,28	<u>9.1634</u>	0,097	<u>0.8888</u>	177,85	<u>158.08</u>	<u>951.58</u>	<u>244.13</u>	7,66	<u>70.19</u>	<u>472.40</u>
			2,57		0,25		44	267	68		20	132
67	КБ21-9-1	4,92	<u>25.5825</u>	0,097	<u>2.4815</u>	177,85	<u>441.34</u>	<u>2703.38</u>	<u>691.84</u>	7,66	<u>195.96</u>	<u>1329.14</u>
			125,87		12,21		2171	13300	3404		964	6539
70	КБ21-22-7	0,26	<u>25.3100</u>	0,097	<u>2.4551</u>	177,85	<u>436.63</u>	<u>2572.76</u>	<u>662.07</u>	7,66	<u>193.87</u>	<u>1292.57</u>
			6,58		0,64		114	669	172		50	336
72	КМ10-698-1	14	<u>0.8000</u>	0,079	<u>0.0632</u>	177,85	<u>11.24</u>	<u>81.32</u>	<u>20.36</u>	6,23	<u>4.98</u>	<u>36.58</u>
			11,2		0,88		157	1138	285		70	512
75	КМ8-472-10	0,3	<u>62.5375</u>	0,097	<u>6.0661</u>	177,85	<u>1078.86</u>	<u>7013.71</u>	<u>1780.37</u>	7,66	<u>479.04</u>	<u>3338.27</u>
			18,76		1,82		324	2104	533		144	1001
77	КМ8-472-8	0,2	<u>27.7328</u>	0,097	<u>2.6901</u>	177,85	<u>478.43</u>	<u>3117.83</u>	<u>791.18</u>	7,66	<u>212.43</u>	<u>1482.04</u>
			5,55		0,54		96	624	158		42	296
78	КМ10-172-1	1	<u>13.5367</u>	0,079	<u>1.0694</u>	177,85	<u>190.19</u>	<u>1385.67</u>	<u>346.69</u>	6,23	<u>84.33</u>	<u>621.21</u>
			13,54		1,07		190	1386	347		84	621
80	КМ8-305-4	1	<u>1.0066</u>	0,097	<u>0.0976</u>	177,85	<u>17.37</u>	<u>115.81</u>	<u>29.30</u>	7,66	<u>7.71</u>	<u>54.38</u>
			1,01		0,1		17	116	29		8	54
82	КМ8-52-1	2	<u>0.5882</u>	0,097	<u>0.0571</u>	177,85	<u>10.15</u>	<u>67.99</u>	<u>17.19</u>	7,66	<u>4.51</u>	<u>31.85</u>
			1,18		0,11		20	136	35		9	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	КМ10-285-1	3	<u>19.3925</u> 58,18	0,077	<u>1.4932</u> 4,48	177,85	<u>265.57</u> 797	<u>2103.67</u> 6311	<u>521.23</u> 1563	6,17	<u>119.65</u> 359	<u>906.45</u> 2719
92	КМ10-372-1	2	<u>24.2750</u> 48,55	0,077	<u>1.8692</u> 3,74	177,85	<u>332.43</u> 665	<u>2634.11</u> 5268	<u>652.64</u> 1305	6,17	<u>149.78</u> 300	<u>1134.85</u> 2270
93	КМ11-106-1	20	<u>3.2000</u> 64	0,079	<u>0.2528</u> 5,06	177,85	<u>44.96</u> 899	<u>358.75</u> 7175	<u>88.82</u> 1776	6,23	<u>19.94</u> 399	<u>153.72</u> 3074
95	КМ10-1-10	1	<u>8.4448</u> 8,44	0,079	<u>0.6671</u> 0,67	177,85	<u>118.65</u> 119	<u>969.21</u> 969	<u>239.33</u> 239	6,23	<u>52.61</u> 53	<u>410.59</u> 411
97	КБ21-22-8	0,12	<u>27.8200</u> 3,34	0,097	<u>2.6985</u> 0,32	177,85	<u>479.94</u> 58	<u>2827.90</u> 339	<u>727.72</u> 86	7,66	<u>213.10</u> 26	<u>1420.76</u> 170
104	КМ10-51-34	0,03	<u>4.8000</u> 0,14	0,088	<u>0.4224</u> 0,01	177,85	<u>75.12</u> 2	<u>550.90</u> 17	<u>137.72</u> 4	6,83	<u>32.78</u> 1	<u>245.62</u> 7
105	КМ10-51-33	1,3	<u>8.0000</u> 10,4	0,088	<u>0.7040</u> 0,92	177,85	<u>125.21</u> 163	<u>918.16</u> 1194	<u>229.54</u> 298	6,83	<u>54.64</u> 71	<u>409.39</u> 532
108	КБ21-3-4	2,5	<u>16.7200</u> 41,8	0,097	<u>1.6218</u> 4,05	177,85	<u>288.44</u> 721	<u>1776.78</u> 4442	<u>454.35</u> 1136	7,66	<u>128.08</u> 320	<u>870.87</u> 2177
110	КБ21-3-6	1,5	<u>19.6800</u> 29,52	0,097	<u>1.9090</u> 2,86	177,85	<u>339.51</u> 509	<u>2100.63</u> 3151	<u>536.83</u> 806	7,66	<u>150.75</u> 226	<u>1027.09</u> 1541
112	КБ21-4-2	3,6	<u>9.1634</u> 32,99	0,097	<u>0.8888</u> 3,2	177,85	<u>158.08</u> 569	<u>951.58</u> 3426	<u>244.13</u> 879	7,66	<u>70.19</u> 253	<u>472.40</u> 1701
Разом:			1366,3		120,35		21401	149664	37632		9530	68563

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (21401 + 149664 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1334 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (21401 + 149664 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{294 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(21401 + 149664 * 1) * 0,003739 = **640 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 68563 + 1334 + 294 + 640 = 70831 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

Обладнання СКС

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 304,742 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Локальна мережа та IP-телефонія						
1	& 1517-11003-72	Серверна шафа 12U, EServer 600 x 600 x 637 (ШxГxB), скло , сіра; (маса=0,0188)	шт	1	6800,00	6800
2	& 1517-11003-75	Сервер ARTLINE Business R17 (v17) корпус 2U; (маса=0,009)	шт	1	28300,00	28300
3	& 1517-11003-73	Серверна операційна система Windows Server StandardCore 2022; (маса=0,001)	шт	1	42760,00	42760
4	& 1504-7038-6	Маршрутизатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM, 24 порти; (маса=0,0005)	шт	2	6349,17	12698
5	& 1504-13245-11	Джерело безперебійного живлення м .Smart-UPS 2200VA, 2U; (маса=0,04231)	шт	1	77165,83	77166
6	& 1503-1127-1-3Г	Автоматичний вимикач RH 1p 10A; (маса=0,0002)	шт	1	120,00	120
7	& 1504-7038-112	Точка доступу Mikrotik cAP AC (RBcAPGi-5acD2nD); (маса=0,0003)	шт	4	3500,00	14000
8	& 1602-10235-1	IP телефон Gigaset Pro Maxwell 2; (маса=0,00025)	шт	13	6534,00	84942
		Разом по розділу 1				266786
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2428
		Всього по розділу 1				269214
Розділ 2. Охоронна сигналізація						
9	& 1511-5003-B1	Акумулятори 7А/год 12В; (маса=0,0172)	шт	1	532,00	532

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1504-13245-12	Блок живлення APS-15; (маса=0,003)	шт	1	3400,00	3400
		Разом по розділу 2				3932
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43
		Всього по розділу 2				3975
		Розділ 3. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ				
11	& 1503-1127-1-26	Шафа монтажна навісна 400x320x160 ШМН-1; (маса=0,003)	шт	1	4500,00	4500
		Разом по розділу 3				4500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				42
		Всього по розділу 3				4542
		Розділ 4. ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ				
12	& 1601-22093	Антенa ефірна UHF діапазону 'Dip 19\21-60; (маса=0,01)	комплект	1	750,00	750
13	& 1601-22092	Антенa ефірна VHF діапазону (6-11 ий канал) Dip 11\6-12; (маса=0,01)	комплект	1	2500,00	2500
14	& 1601-22091	Антенa ефірна VHF діапазону (2-4 ий канал) NV 2-4 OIRT; (маса=0,01)	комплект	1	3500,00	3500
15	& 1602-111972	Блок канальних фільтрів UHF діапазону (10 ий канал) БФТК-ДМ; (маса=0,0155)	шт.	1	10000,00	10000
16	& 1602-111971	Блок канальних фільтрів VHF діапазону (5 ий канал) БФТК-МВ; (маса=0,0155)	шт.	1	10000,00	10000
		Разом по розділу 4				26750
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				261
		Всього по розділу 4				27011
		Разом				301968
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2774

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				304742

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Водопостачання та каналізація
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:

креслення (специфікації) № 22/60-2023-ВК

Кошторисна вартість

2741,434 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,6656 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

439,420 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вузол резервування гарячого водопостачання									
1	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,2	<u>15824.80</u>	<u>1292.98</u>	3165	2894	<u>259</u>	<u>129.0700</u>	<u>25.81</u>
					14470,04	481,82			96	4,0028	0,8
2	& С130-9-7	Електричний накопичувальний водонагрівач	шт	2	<u>5908.34</u>	-	11817	-	-	-	-
	варіант 1	V = 100л OPRO Sample R 100 (N4L)			-	-			-	-	-
3	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком	10компл.	3,5	<u>6109.35</u>	<u>456.09</u>	21383	14461	<u>1596</u>	<u>36.4100</u>	<u>127.44</u>
		безпосередньо приєднаним			4131,81	177,58			622	1,5210	5,32
4	С130-905	Унітаз-компакт Colombo Bambi дитячий з	шт	23	<u>2864.79</u>	-	65890	-	-	-	-
	варіант 1	сидінням з поліпропілену S10990000			-	-			-	-	-
5	С130-906	Унітаз керамічний JIKA	шт	12	<u>3987.15</u>	-	47846	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& С113-1457-3	Кришка для унітазу JIKA	шт	12	<u>1531.00</u>	-	18372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С113-2305	Гофра для каналізації L-0.3м	шт	46	<u>183.68</u>	-	8449	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,1	<u>2218,08</u> 1709,68	<u>197,31</u> 75,91	222	171	<u>20</u> 8	<u>15,2500</u> 0,6532	<u>1,53</u> 0,07
9	C130-531 варіант 1	Пісуар JIKA Domino з ІК-датчиком H8411010004871 JIKA з сифоном	шт	1	<u>15867,87</u> -	-	15868	-	-	-	-
10	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових сталєних мїлєих	10компл.	1,7	<u>2752,80</u> 1757,98	<u>664,25</u> 252,78	4680	2989	<u>1129</u> 430	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>27,61</u> 3,71
11	C130-540 варіант 1	Подон квадратний 600х600	шт	16	<u>2206,58</u> -	-	35305	-	-	-	-
12	C130-539 варіант 1	Піддон квадратний 800х800	шт	1	<u>3884,33</u> -	-	3884	-	-	-	-
13	C1630-973 варіант 3	Сифон для душевого подону. HC252570B	шт	17	<u>440,27</u> -	-	7485	-	-	-	-
14	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,9	<u>1424,56</u> 1337,19	-	2707	2541	-	<u>11,4800</u> -	<u>21,81</u> -
15	C130-615 варіант 1	Гігїєничний душ	комплект	2	<u>1827,19</u> -	-	3654	-	-	-	-
16	C130-616 варіант 2	Змішувач настїний з душем CRM 005BN QTAP	комплект	17	<u>1652,92</u> -	-	28100	-	-	-	-
17	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	1	<u>5737,16</u> 4253,38	<u>764,83</u> 293,10	5737	4253	<u>765</u> 293	<u>37,0600</u> 2,4311	<u>37,06</u> 2,43
18	C130-491 варіант 2	Вана мийна з нержавїєючої сталї двїйна 1200х600х850	шт	10	<u>5918,99</u> -	-	59190	-	-	-	-
19	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,3	<u>3718,41</u> 2935,82	<u>200,05</u> 77,88	1116	881	<u>60</u> 23	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>7,67</u> 0,2
20	C130-491 варіант 1	Ванна мийна з нержавїєючої сталї 1500*700*850	шт	1	<u>6829,85</u> -	-	6830	-	-	-	-
21	C130-491 варіант 3	Вана мийна з нержавїєючої сталї одинарна 600х600х850	шт	2	<u>3256,79</u> -	-	6514	-	-	-	-
22	C130-614 варіант 1	Душ мийний MT06 Cancan	комплект	13	<u>6297,40</u> -	-	81866	-	-	-	-
23	C1630-973 варіант 1	Сифон пластиковий (5036484010032) трубний на розрив потоку	шт	13	<u>443,67</u> -	-	5768	-	-	-	-
24	КБ17-8-1	Установлення посудомийної машини	10компл.	0,9	<u>15824,80</u> 14470,04	<u>1292,98</u> 481,82	14242	13023	<u>1164</u> 434	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>116,16</u> 3,6
25	C130-492 варіант 1	Посудомийна машина 600*570	шт	9	<u>28578,87</u> -	-	257210	-	-	-	-
26	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиначних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	6,8	<u>4217,22</u> 3670,34	<u>260,81</u> 101,00	28677	24958	<u>1774</u> 687	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>217,46</u> 5,89
27	C130-646 варіант 1	Маленька (міні) раковина 40 x 32 см H8159510001041 Laufен Pro	комплект	30	<u>2717,27</u> -	-	81518	-	-	-	-
28	C130-651 варіант 1	Умивальник "ZETA" 50 JIKA	комплект	27	<u>1553,81</u> -	-	41953	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C130-562 варіант 1	Умивальник "ZETA" з кріпленням. МІО H8137140001041 JKA	шт	11	<u>3624,70</u> -	-	39872	-	-	-	-
30	C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника Neo JOKO	комплект	68	<u>1415,26</u> -	-	96238	-	-	-	-
31	C1630-973 варіант 2	Сифон з переливом для умивальника та гофрою для каналізації	шт	68	<u>195,47</u> -	-	13292	-	-	-	-
32	KM12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,8	<u>5508,96</u> 5508,96	-	4407	4407	-	<u>48.0000</u> -	<u>38.4</u> -
33	C113-2299 варіант 1	Змішувальний клапан valtec thermomix регульований, 1/2" VALTEC	шт	8	<u>2585,78</u> -	-	20686	-	-	-	-
34	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,1	<u>5718,68</u> 5681,12	-	572	568	-	<u>49.5000</u> -	<u>4.95</u> -
35	C113-2299 варіант 2	(Кран поливальний) Imprese	шт	10	<u>510,08</u> -	-	5101	-	-	-	-
36	KB17-7-1	Установлення баків	10шт	0,3	<u>28656,24</u> 23204,46	<u>4300,39</u> 1610,13	8597	6961	<u>1290</u> 483	<u>219.7600</u> 13,3220	<u>65.93</u> 4
37	C130-10 варіант 1	Жироулавлювач під мийку ЖСБ-0,040	шт	3	<u>2257,45</u> -	-	6772	-	-	-	-
38	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	15	<u>2706,48</u> 2362,68	<u>153,42</u> 58,13	40597	35440	<u>2301</u> 872	<u>21.3200</u> 0,4854	<u>319.8</u> 7,28
39	& C130-508- B3 варіант 1	Каналізаційна станція WCLIFT 560/3F 6210 Sprut	шт	14	<u>7522,49</u> -	-	105315	-	-	-	-
40	& C130-508- B3 варіант 2	Насосна станція Forwater (Rosa) Jet 100S Forwater (Rosa) Jet 100S	шт	1	<u>4148,33</u> -	-	4148	-	-	-	-
41	& C11-168-3- B4 варіант 1	Шланг для змішувача M10-1½, 0.3м	шт	162	<u>48,26</u> -	-	7818	-	-	-	-
42	& C11-168-3- B4 варіант 2	Шланг водопровідний 3-3 1½, 0.5м	шт	46	<u>189,02</u> -	-	8695	-	-	-	-
43	& C11-168-3- B4 варіант 3	Шланг водопровідний 3-3 1½, 1,0м	шт	14	<u>233,90</u> -	-	3275	-	-	-	-
44	& C111- 1859-3	Монтажна поліпропіленова планка 20x1½"	шт.	27	<u>196,00</u> -	-	5292	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1240125	113547	<u>10358</u> 3948		<u>1011.63</u> 33,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1240125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1116220 117495 57018 98,4 17500 1297143				
		Всього по розділу 1					1297143				
		Розділ 2. Вузол обліку холодного водопостачання									
45	КБ16-23-1	Водомірна вставка <i>Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм</i>	шт	1	<u>1446.11</u> 1053,27	<u>155.04</u> 47,86	1446	1053	<u>155</u> 48	<u>9.7300</u> 0,4051	<u>9.73</u> 0,41
46	C1630-981	Електромагнітний лічильник х/в iPERL DN40	шт	1	<u>22582.19</u>	-	22582	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	C1630-113	Монометр загального призначення М Т П	комплект	1	<u>408.96</u>	-	409	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
48	C130-471	Кран трьохходовий д.15	шт	1	<u>499.04</u>	-	499	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	C1630-25	Кран шаровий д.20 для спуску води	шт	1	<u>1178.48</u>	-	1178	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	C113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,4	<u>104.27</u>	-	42	-	-	-	-
		водомірний вузол			-	-			-	-	-
51	C1630-28	Кран шаровий д.40 для спуску води	шт	1	<u>2357.77</u>	-	2358	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм /Патрубок сталевий оцинк. труби довж 390мм 2шт., Патрубок сталевий оцинк. труби довж 1335мм 1шт., трійник 2шт., коліна 12шт., перехід 65/40 2шт.	м	7	<u>489.11</u>	-	3424	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,2	<u>15465.05</u> 10471,55	<u>4973.29</u> 2741,14	64953	43981	<u>20888</u> 11513	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>377.58</u> 103,98
62	C113-1681 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn20x2.8 PN 16 ITAL	м	188,79	<u>31.27</u> -	- -	5903	-	- -	- -	- -
63	C113-1689 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn20x3.4 PN 20 ITAL	м	188,79	<u>34.70</u> -	- -	6551	-	- -	- -	- -
64	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	480	<u>16.94</u> -	- -	8131	-	- -	- -	- -
65	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	480	<u>15.68</u> -	- -	7526	-	- -	- -	- -
66	C113-1873-1A варіант 6	Кран пайка латунний шар dn20 ITAL	шт	50	<u>67.39</u> -	- -	3370	-	- -	- -	- -
67	C113-1873-1A варіант 2	Кран латунний (B-3) 1/2" VALTEC	шт	34	<u>306.07</u> -	- -	10406	-	- -	- -	- -
68	C113-1873-1A варіант 1	Кран латунний (B-3) 3/4" VALTEC	шт	6	<u>460.09</u> -	- -	2761	-	- -	- -	- -
69	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	<u>24.84</u> -	- -	2981	-	- -	- -	- -
70	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	110	<u>7.98</u> -	- -	878	-	- -	- -	- -
71	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	122	<u>67.61</u> -	- -	8248	-	- -	- -	- -
72	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	40	<u>89.13</u> -	- -	3565	-	- -	- -	- -
73	C113-1817	Муфта із накидною гайкою діам. 20x1/2" мм	шт	10	<u>77.85</u> -	- -	779	-	- -	- -	- -
74	C113-1873-1A варіант 4	Кран кутовий 1/2" ARCO Spain	шт	210	<u>187.37</u> -	- -	39348	-	- -	- -	- -
75	C113-1873-1A варіант 3	Кран кутовий 1/2" x 3/4" ARCO Spain	шт	2	<u>224.47</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -
76	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	420	<u>4.93</u> -	- -	2071	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3	<u>13934.34</u> 10762,75	<u>3140.01</u> 1695,60	41803	32288	<u>9420</u> 5087	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>277.2</u> 45,88
78	C113-1690 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn25x5.4 PN 20 ITAL	м	139,35	<u>54.12</u> -	- -	7542	-	- -	- -	- -
79	C113-1682 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn25x3.2 PN 16 ITAL	м	139,35	<u>49.13</u> -	- -	6846	-	- -	- -	- -
80	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	160	<u>18.71</u> -	- -	2994	-	- -	- -	- -
81	C113-1873-1Б варіант 2	Кран латунний (В-3) д.1"	шт	6	<u>236.21</u> -	- -	1417	-	- -	- -	- -
82	C113-1873-1Б варіант 1	Кран пайка латунний шар dn25 ITAL	шт	25	<u>122.47</u> -	- -	3062	-	- -	- -	- -
83	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30	<u>36.59</u> -	- -	1098	-	- -	- -	- -
84	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	50	<u>38.76</u> -	- -	1938	-	- -	- -	- -
85	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	70	<u>10.63</u> -	- -	744	-	- -	- -	- -
86	C113-1828	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	10	<u>157.76</u> -	- -	1578	-	- -	- -	- -
87	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	60	<u>12.52</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
88	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	300	<u>5.93</u> -	- -	1779	-	- -	- -	- -
89	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,6	<u>14375.06</u> 12358,53	<u>1964.86</u> 1016,75	37375	32132	<u>5109</u> 2644	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>275.86</u> 23,78
90	C113-1691 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn32x5.4 PN 20 ITAL	м	121,94	<u>91.46</u> -	- -	11153	-	- -	- -	- -
91	C113-1683 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn32x4.4 PN 16 ITAL	м	121,94	<u>81.52</u> -	- -	9941	-	- -	- -	- -
92	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	50	<u>27.71</u> -	- -	1386	-	- -	- -	- -
93	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	10	<u>67.52</u> -	- -	675	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	<u>70.34</u>	-	1407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	30	<u>17.44</u>	-	523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	40	<u>15.23</u>	-	609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C113-1873-1В варіант 1	Кран пайка латунний шар dn32 ITAL	шт	25	<u>173.47</u>	-	4337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	260	<u>6.74</u>	-	1752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1	<u>18293.04</u> 13496,95	<u>4671.59</u> 2626,77	18293	13497	<u>4672</u> 2627	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>117.6</u> 23,74
100	C113-1693 варіант 1	Труба полипропиленовая dn50x6,9 PN 20 ITAL	м	94,6	<u>227.92</u>	-	21561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	20	<u>55.77</u>	-	1115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	12	<u>71.55</u>	-	859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	25	<u>45.80</u>	-	1145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	20	<u>22.01</u>	-	440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C113-1873-1Г варіант 1	Кран латунний (В-3) д.2"	шт	6	<u>800.13</u>	-	4801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	170	<u>12.97</u>	-	2205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	11,5	<u>428.53</u> 411,56	<u>16.66</u> 7,06	4928	4733	<u>192</u> 81	<u>4.0500</u> 0,0630	<u>46.58</u> 0,72
108	& C111-31-1-В1 варіант 1	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x022-2 ST K-FLEX	м	432,6	<u>26.57</u>	-	11494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C111-31-1-В1 варіант 2	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x027-2 ST K-FLEX	м	309	<u>32.69</u>	-	10101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C111-31-1-В1 варіант 5	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 09x054-2 ST	м	103	<u>66.35</u>	-	6834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C111-31-1-B1 варіант 6	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x034-2 ST	м	267,8	<u>32.69</u> -	- -	8754	-	- -	- -	- -
112	& C111-31-1-B1 варіант 7	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 09x070-2 ST	м	72,1	<u>90.83</u> -	- -	6549	-	- -	- -	- -
113	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	21	<u>28.19</u> 24,34	- -	592	511	- -	<u>0.2000</u> -	<u>4.2</u> -
114	C130-382 варіант 1	Клапан автоматичного випуску повітря 1/2" VALTEC	шт	21	<u>331.55</u> -	- -	6963	-	- -	- -	- -
115	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т /ємності накопичувальні/	10шт	0,7	<u>28656.24</u> 23204,46	<u>4300.39</u> 1610,13	20059	16243	<u>3010</u> 1127	<u>219.7600</u> 13,3220	<u>153.83</u> 9,33
116	& C130-18-B1 варіант 1	Ємність накопичувальна 1000л	шт	7	<u>6706.86</u> -	- -	46948	-	- -	- -	- -
117	C1630-1583 варіант 1	Попловок для ємності 1/2"	шт	7	<u>149.02</u> -	- -	1043	-	- -	- -	- -
118	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	<u>5718.68</u> 5681,12	- -	172	170	- -	<u>49.5000</u> -	<u>1.49</u> -
119	C113-2154 варіант 1	Зовнішній поливний кран Sepp-Eis Ду 1½	шт	3	<u>4488.07</u> -	- -	13464	-	- -	- -	- -
120	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,7	<u>61714.13</u> 9970,33	<u>2194.93</u> 610,09	43200	6979	<u>1536</u> 427	<u>91.0200</u> 5,2270	<u>63.71</u> 3,66
121	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,7	<u>1336.09</u> 1140,61	<u>23.78</u> 1,62	935	798	<u>17</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>5.75</u> 0,01
122	КБ13-16-1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,15	<u>4243.49</u> 920,98	<u>189.66</u> 22,66	637	138	<u>28</u> 3	<u>7.0600</u> 0,1984	<u>1.06</u> 0,03
123	КБ13-21-8 к=2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,15	<u>4342.58</u> 811,40	<u>126.83</u> 18,39	651	122	<u>19</u> 3	<u>6.2200</u> 0,1608	<u>0.93</u> 0,02
124	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм /футляр/	м	10	<u>247.60</u> -	- -	2476	-	- -	- -	- -
125	КБ10-39-1	Установлення шафи крана-комплекта	100шт	0,02	<u>12072.14</u> 10873,50	- -	241	217	- -	<u>106.9700</u> -	<u>2.14</u> -
126	C1630-23 варіант 1	Кран-комплект HW 25-52 NKV	шт	2	<u>3587.01</u> -	- -	7174	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							552264	151809	<u>44891</u> 23513		<u>1327.93</u> 211,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					552264 355564 175322 88187 156,73 27876 640451				

		Всього по розділу 3					640451				
		Розділ 4. Побутова каналізація К1, К3									
127	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,75	<u>11512.01</u> 11328,86	<u>86.80</u> 32,35	20146	19826	<u>152</u> 57	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>167.62</u> 0,47
128	C113-2226 варіант 1	Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.50х1.8 WAVIN	м	164	<u>90.89</u> -	<u>-</u> -	14906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	40	<u>45.22</u> -	<u>-</u> -	1809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	70	<u>45.22</u> -	<u>-</u> -	3165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	20	<u>82.49</u> -	<u>-</u> -	1650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	50	<u>27.53</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	50	<u>27.53</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C113-2292 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	<u>23.37</u> -	<u>-</u> -	701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	<u>47.60</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C111-1714-4-О варіант 2	Кріплення Д50 КТР - 108	шт	155	<u>36.79</u> -	<u>-</u> -	5702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2,9	<u>11275.63</u> 10862,84	<u>178.00</u> 67,28	32699	31502	<u>516</u> 195	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>266.34</u> 1,64
138	C113-2227 варіант 1	Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.110х1.8 WAVIN	м	259	<u>159.28</u> -	<u>-</u> -	41254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	10	<u>65.72</u>	-	657	-	-	-	-
140	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	130	<u>112.60</u>	-	14638	-	-	-	-
141	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	100	<u>60.24</u>	-	6024	-	-	-	-
142	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	60	<u>60.24</u>	-	3614	-	-	-	-
143	C113-2293	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	30	<u>50.85</u>	-	1526	-	-	-	-
144	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	25	<u>142.30</u>	-	3558	-	-	-	-
145	C113-2302	Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм	шт	2	<u>1599.72</u>	-	3199	-	-	-	-
146	& C111-1714-4-О	Кріплення Д110 КТР - 50	шт	290	<u>33.73</u>	-	9782	-	-	-	-
147	& C111-136-51	Шпілька сантехнічна М8, М10 оцинк.	шт	500	<u>9.21</u>	-	4605	-	-	-	-
148	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	4,45	<u>428.53</u>	<u>16.66</u>	1907	1831	<u>74</u>	<u>4.0500</u>	<u>18.02</u>
149	& C111-31-1-B1	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 25х114-2 ST K-FLEX	м	298,7	<u>859.91</u>	-	256855	-	-	-	-
150	& C111-31-1-B1	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06х054-2 ST K-FLEX	м	159,65	<u>88.79</u>	-	14175	-	-	-	-
151	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>1019.87</u>	<u>68.27</u>	102	86	<u>7</u>	<u>7.5400</u>	<u>0.75</u>
152	C130-635	Трап пластиковий з вертикальним відводом д.50, з мет. ґратами 100х100	комплект	1	<u>599.57</u>	-	600	-	-	-	-
153	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,9	<u>1764.56</u>	<u>131.78</u>	1588	1324	<u>119</u>	<u>12.9600</u>	<u>11.66</u>
154	C130-637	Трап пластиковий з вертикальним відводом д.110, з мет. ґратами 100х100	комплект	9	<u>1486.65</u>	-	13380	-	-	-	-
155	КБ17-1-11	Установлення вентиляційного грибка діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>1019.87</u>	<u>68.27</u>	102	86	<u>7</u>	<u>7.5400</u>	<u>0.75</u>
156	C130-635	Ізольований вентиляційний вихід 50 Vilpe	комплект	1	<u>1619.57</u>	-	1620	-	-	-	-
157	КБ17-1-12	Установлення вентиляційного грибка діаметром 100 мм	10компл.	1,1	<u>1764.56</u>	<u>131.78</u>	1941	1618	<u>145</u>	<u>12.9600</u>	<u>14.26</u>
					<u>1470,70</u>	<u>51,49</u>			<u>57</u>	<u>0,4404</u>	<u>0,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,35	<u>11275.63</u> 10862,84	<u>178.00</u> 67,28	15222	14665	<u>240</u> 91	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>123.98</u> 0,76
169	C113-2227 варіант 1	Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.110х1.8 WAVIN	м	135	<u>159.28</u> -	-	21503	-	-	-	-
170	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	15	<u>60.24</u> -	-	904	-	-	-	-
171	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	45	<u>60.24</u> -	-	2711	-	-	-	-
172	& C111-1714-4-О варіант 2	Кріплення Д50 КТР - 108	шт	100	<u>36.79</u> -	-	3679	-	-	-	-
173	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	1,35	<u>428.53</u> 411,56	<u>16.66</u> 7,06	579	556	<u>22</u> 10	<u>4.0500</u> 0,0630	<u>5.47</u> 0,09
174	& C111-31-1-B1 варіант 3	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 25х114-2 ST K-FLEX	м	139,05	<u>859.91</u> -	-	119570	-	-	-	-
175	КБ17-1-12	Установлення покрівельних воронок діаметром 100 мм	10компл.	1,5	<u>1764.56</u> 1470,70	<u>131.78</u> 51,49	2647	2206	<u>198</u> 77	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>19.44</u> 0,66
176	C130-637 варіант 3	Покрівельна воронка з притискним н / ж фланцем і підігрівом ДУ 110	комплект	15	<u>1486.65</u> -	-	22300	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					189115	17427	<u>460</u> 178		<u>148.89</u> 1,51
		Разом будівельні роботи, грн.					189115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171228				
		всього заробітна плата, грн.					17605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8854				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2796				
		Всього будівельні роботи, грн.					197969				

		Всього по розділу 5					197969				
		Разом прямі витрати по кошторису					2552568	351968	<u>57867</u> 28381		<u>3081.27</u> 252,19
		Разом будівельні роботи, грн.					2552568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2142733				
		всього заробітна плата, грн.					380349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					188866 332,14 59071 2741434				

		Всього по кошторису					2741434				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3665,6 439420				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	2	
2	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	35	
3	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	компл.	1	
4	Установлення піддонів душових сталевих мілких	компл.	17	
5	Установлення змішувачів	шт	19	
6	Установлення мийок на два відділення	компл.	10	
7	Установлення мийок на одне відділення	компл.	3	
8	Установлення посудомийної машини	компл.	9	
9	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	68	
10	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	8	
11	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	10	
12	Установлення баків	шт	3	
13	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т Водомірна вставка	шт	15	
14	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм водомірний вузол	шт	1	
15	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
16	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
17	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40 мм	шт	1	
18	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	

1	2	3	4	5
19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	420	
20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	300	
21	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	260	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	100	
23	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	п.м	1150	
24	Установлення кранів повітряних	комплект	21	
25	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т /ємності накопичувальні/	шт	7	
26	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	70	
28	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	70	
29	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	15	
30	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ХВ-124	м2	15	
31	Установлення шафи крана-комплекта	шт	2	
32	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	175	
33	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	290	
34	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	п.м	445	
35	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	1	
36	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	9	
37	Установлення вентиляційного грибка діаметром 50 мм	компл.	1	
38	Установлення вентиляційного грибка діаметром 100 мм	компл.	11	
39	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 40 мм	м	42	
40	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
41	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	9,3	
42	Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124	м2	9,3	
43	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	135	
44	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	п.м	135	
45	Установлення покрівельних воронки діаметром 100 мм	компл.	15	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-014
на Водопостачання та каналізація

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ17-8-1	0,2	<u>133.0728</u> 26,61	0,105	<u>13.9726</u> 2,79	177,85	<u>2485.03</u> 497	<u>14951.86</u> 2990	<u>3836.12</u> 767	8,7	<u>1157.73</u> 232	<u>7478.88</u> 1496
3	КБ17-3-1	3,5	<u>37.9310</u> 132,76	0,105	<u>3.9828</u> 13,94	177,85	<u>708.33</u> 2479	<u>4309.39</u> 15083	<u>1103.90</u> 3864	8,7	<u>330.00</u> 1155	<u>2142.23</u> 7498
8	КБ17-4-1	0,1	<u>15.9032</u> 1,6	0,105	<u>1.6698</u> 0,17	177,85	<u>296.98</u> 30	<u>1785.59</u> 179	<u>458.17</u> 45	8,7	<u>138.36</u> 14	<u>893.51</u> 89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ17-1-10	1,7	<u>18.4245</u> 31,32	0,105	<u>1.9346</u> 3,29	177,85	<u>344.06</u> 585	<u>2010.76</u> 3419	<u>518.06</u> 881	8,7	<u>160.29</u> 272	<u>1022.41</u> 1738
14	КБ17-2-3	1,9	<u>11.4800</u> 21,81	0,105	<u>1.2054</u> 2,29	177,85	<u>214.38</u> 407	<u>1337.19</u> 2541	<u>341.35</u> 649	8,7	<u>99.88</u> 190	<u>655.61</u> 1246
17	КБ17-5-2	1	<u>39.4911</u> 39,49	0,105	<u>4.1466</u> 4,15	177,85	<u>737.47</u> 737	<u>4546.48</u> 4546	<u>1162.47</u> 1163	8,7	<u>343.57</u> 344	<u>2243.51</u> 2244
19	КБ17-5-1	0,3	<u>26.2471</u> 7,87	0,105	<u>2.7559</u> 0,83	177,85	<u>490.14</u> 147	<u>3013.70</u> 904	<u>770.84</u> 231	8,7	<u>228.35</u> 69	<u>1489.33</u> 447
24	КБ17-8-1	0,9	<u>133.0728</u> 119,76	0,105	<u>13.9726</u> 12,58	177,85	<u>2485.03</u> 2237	<u>14951.86</u> 13457	<u>3836.12</u> 3452	8,7	<u>1157.73</u> 1042	<u>7478.88</u> 6731
26	КБ17-1-6	6,8	<u>32.8469</u> 223,35	0,105	<u>3.4489</u> 23,45	177,85	<u>613.39</u> 4171	<u>3771.34</u> 25645	<u>964.64</u> 6560	8,7	<u>285.77</u> 1943	<u>1863.80</u> 12674
32	КМ12-811-1	0,8	<u>48.0000</u> 38,4	0,079	<u>3.7920</u> 3,03	177,85	<u>674.41</u> 540	<u>5508.96</u> 4407	<u>1360.34</u> 1088	6,23	<u>299.04</u> 239	<u>2333.79</u> 1867
34	КР15-22-1	0,1	<u>49.5000</u> 4,95	0,105	<u>5.1975</u> 0,52	177,85	<u>924.38</u> 92	<u>5681.12</u> 568	<u>1453.21</u> 146	8,7	<u>430.65</u> 43	<u>2808.24</u> 281
36	КБ17-7-1	0,3	<u>233.0820</u> 69,93	0,079	<u>18.4135</u> 5,52	177,85	<u>3274.84</u> 982	<u>24814.59</u> 7444	<u>6179.67</u> 1854	6,26	<u>1459.09</u> 438	<u>10913.60</u> 3274
38	КБ18-13-1	15	<u>21.8054</u> 327,08	0,079	<u>1.7226</u> 25,84	177,85	<u>306.37</u> 4596	<u>2420.81</u> 36312	<u>599.98</u> 8999	6,26	<u>136.50</u> 2048	<u>1042.85</u> 15643
45	КБ16-23-1	1	<u>10.1351</u> 10,14	0,105	<u>1.0642</u> 1,06	177,85	<u>189.27</u> 189	<u>1101.13</u> 1101	<u>283.89</u> 284	8,7	<u>88.18</u> 88	<u>561.34</u> 561
53	КБ16-15-3	2	<u>4.6409</u> 9,28	0,105	<u>0.4873</u> 0,97	177,85	<u>86.67</u> 173	<u>517.17</u> 1034	<u>132.84</u> 266	8,7	<u>40.38</u> 81	<u>259.89</u> 520
56	КБ18-21-3	0,1	<u>17.8594</u> 1,78	0,105	<u>1.8752</u> 0,19	177,85	<u>333.51</u> 33	<u>1991.74</u> 199	<u>511.56</u> 51	8,7	<u>155.38</u> 16	<u>1000.45</u> 100
57	КБ16-12-1	1	<u>1.7287</u> 1,73	0,105	<u>0.1815</u> 0,18	177,85	<u>32.28</u> 32	<u>206.60</u> 206	<u>52.55</u> 53	8,7	<u>15.04</u> 15	<u>99.87</u> 100
59	КМ12-790-4	0,1	<u>81.6130</u> 8,16	0,079	<u>6.4474</u> 0,64	177,85	<u>1146.67</u> 115	<u>9396.76</u> 940	<u>2319.55</u> 231	6,23	<u>508.45</u> 51	<u>3974.67</u> 397
61	КБ16-14-12	4,2	<u>114.6574</u> 481,56	0,105	<u>12.0390</u> 50,56	177,85	<u>2141.14</u> 8993	<u>13212.69</u> 55494	<u>3377.84</u> 14186	8,7	<u>997.52</u> 4190	<u>6516.50</u> 27369
77	КБ16-14-13	3	<u>107.6947</u> 323,08	0,105	<u>11.3079</u> 33,92	177,85	<u>2011.12</u> 6033	<u>12458.35</u> 37375	<u>3183.28</u> 9550	8,7	<u>936.94</u> 2811	<u>6131.34</u> 18394
89	КБ16-14-14	2,6	<u>115.2445</u> 299,64	0,105	<u>12.1007</u> 31,46	177,85	<u>2152.10</u> 5595	<u>13375.28</u> 34776	<u>3416.02</u> 8882	8,7	<u>1002.63</u> 2607	<u>6570.75</u> 17084
99	КБ16-14-16	1	<u>141.3433</u> 141,34	0,105	<u>14.8410</u> 14,84	177,85	<u>2639.48</u> 2639	<u>16123.72</u> 16124	<u>4127.90</u> 4128	8,7	<u>1229.69</u> 1230	<u>7997.07</u> 7997
107	ПР26-5004	11,5	<u>4.1130</u> 47,3	0,092	<u>0.3784</u> 4,35	177,85	<u>67.30</u> 774	<u>418.62</u> 4814	<u>106.90</u> 1230	7,15	<u>29.41</u> 338	<u>203.61</u> 2342
113	КБ18-22-5	21	<u>0.2000</u> 4,2	0,105	<u>0.0210</u> 0,44	177,85	<u>3.73</u> 78	<u>24.34</u> 511	<u>6.18</u> 130	8,7	<u>1.74</u> 37	<u>11.65</u> 245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	КБ17-7-1	0,7	<u>233.0820</u>	0,079	<u>18.4135</u>	177,85	<u>3274.84</u>	<u>24814.59</u>	<u>6179.67</u>	6,26	<u>1459.09</u>	<u>10913.60</u>
			163,16		12,89		2292	17370	4327		1021	7640
118	КР15-22-1	0,03	<u>49.5000</u>	0,105	<u>5.1975</u>	177,85	<u>924.38</u>	<u>5681.12</u>	<u>1453.21</u>	8,7	<u>430.65</u>	<u>2808.24</u>
			1,49		0,16		28	170	43		13	84
120	КБ16-7-7	0,7	<u>96.2470</u>	0,105	<u>10.1059</u>	177,85	<u>1797.34</u>	<u>10580.42</u>	<u>2723.11</u>	8,7	<u>837.35</u>	<u>5357.80</u>
			67,37		7,07		1258	7406	1906		586	3750
121	КБ16-29-2	0,7	<u>8.2350</u>	0,105	<u>0.8647</u>	177,85	<u>153.78</u>	<u>1142.23</u>	<u>285.12</u>	8,7	<u>71.64</u>	<u>510.54</u>
			5,76		0,61		108	799	199		50	357
122	КБ13-16-1	0,15	<u>7.2584</u>	0,087	<u>0.6315</u>	177,85	<u>112.31</u>	<u>943.64</u>	<u>232.31</u>	6,83	<u>49.57</u>	<u>394.19</u>
			1,09		0,09		17	141	35		7	59
123	КБ13-21-8	0,15	<u>6.3808</u>	0,087	<u>0.5551</u>	177,85	<u>98.73</u>	<u>829.79</u>	<u>204.27</u>	6,83	<u>43.58</u>	<u>346.58</u>
			0,95		0,08		15	125	30		7	52
125	КБ10-39-1	0,02	<u>106.9700</u>	0,12	<u>12.8364</u>	177,85	<u>2282.95</u>	<u>10873.50</u>	<u>2894.42</u>	7,48	<u>800.14</u>	<u>5977.51</u>
			2,14		0,26		46	217	58		16	120
127	КБ16-13-1	1,75	<u>96.0500</u>	0,105	<u>10.0853</u>	177,85	<u>1793.66</u>	<u>11361.21</u>	<u>2894.07</u>	8,7	<u>835.64</u>	<u>5523.37</u>
			168,09		17,65		3139	19883	5065		1462	9666
137	КБ16-13-2	2,9	<u>92.4052</u>	0,105	<u>9.7025</u>	177,85	<u>1725.60</u>	<u>10930.12</u>	<u>2784.26</u>	8,7	<u>803.93</u>	<u>5313.79</u>
			267,98		28,14		5004	31697	8075		2331	15410
148	ПР26-5004	4,45	<u>4.1130</u>	0,092	<u>0.3784</u>	177,85	<u>67.30</u>	<u>418.62</u>	<u>106.90</u>	7,15	<u>29.41</u>	<u>203.61</u>
			18,3		1,68		299	1862	476		131	906
151	КБ17-1-11	0,1	<u>7.7667</u>	0,105	<u>0.8155</u>	177,85	<u>145.04</u>	<u>882.04</u>	<u>225.96</u>	8,7	<u>67.57</u>	<u>438.57</u>
			0,77		0,08		15	89	22		7	44
153	КБ17-1-12	0,9	<u>13.4004</u>	0,105	<u>1.4070</u>	177,85	<u>250.24</u>	<u>1522.19</u>	<u>389.93</u>	8,7	<u>116.58</u>	<u>756.75</u>
			12,06		1,27		225	1370	351		105	681
155	КБ17-1-11	0,1	<u>7.7667</u>	0,105	<u>0.8155</u>	177,85	<u>145.04</u>	<u>882.04</u>	<u>225.96</u>	8,7	<u>67.57</u>	<u>438.57</u>
			0,77		0,08		15	89	22		7	44
157	КБ17-1-12	1,1	<u>13.4004</u>	0,105	<u>1.4070</u>	177,85	<u>250.24</u>	<u>1522.19</u>	<u>389.93</u>	8,7	<u>116.58</u>	<u>756.75</u>
			14,74		1,55		275	1675	429		128	832
159	КБ16-13-1	0,42	<u>96.0500</u>	0,105	<u>10.0853</u>	177,85	<u>1793.66</u>	<u>11361.21</u>	<u>2894.07</u>	8,7	<u>835.64</u>	<u>5523.37</u>
			40,34		4,24		753	4772	1216		351	2320
163	КБ18-13-1	2	<u>21.8202</u>	0,079	<u>1.7238</u>	177,85	<u>306.58</u>	<u>2422.51</u>	<u>600.40</u>	6,26	<u>136.59</u>	<u>1043.57</u>
			43,64		3,45		613	4845	1201		273	2087
165	КБ13-16-1	0,093	<u>7.2584</u>	0,087	<u>0.6315</u>	177,85	<u>112.31</u>	<u>943.64</u>	<u>232.31</u>	6,83	<u>49.57</u>	<u>394.19</u>
			0,68		0,06		10	88	22		5	37
166	КБ13-21-8	0,093	<u>6.3808</u>	0,087	<u>0.5551</u>	177,85	<u>98.73</u>	<u>829.79</u>	<u>204.27</u>	6,83	<u>43.58</u>	<u>346.58</u>
			0,59		0,05		9	77	19		4	32
168	КБ16-13-2	1,35	<u>92.4052</u>	0,105	<u>9.7025</u>	177,85	<u>1725.60</u>	<u>10930.12</u>	<u>2784.26</u>	8,7	<u>803.93</u>	<u>5313.79</u>
			124,74		13,1		2330	14756	3759		1085	7174
173	ПР26-5004	1,35	<u>4.1130</u>	0,092	<u>0.3784</u>	177,85	<u>67.30</u>	<u>418.62</u>	<u>106.90</u>	7,15	<u>29.41</u>	<u>203.61</u>
			5,56		0,51		91	566	144		40	275
175	КБ17-1-12	1,5	<u>13.4004</u>	0,105	<u>1.4070</u>	177,85	<u>250.24</u>	<u>1522.19</u>	<u>389.93</u>	8,7	<u>116.58</u>	<u>756.75</u>
			20,1		2,11		375	2283	585		175	1135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			3333,46		332,14		59071	380349	96674		27297	183042

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (59071 + 380349 * 1) * 0,0078 = \mathbf{3427 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (59071 + 380349 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{754 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (59071 + 380349 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1643 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 183042 + 3427 + 754 + 1643 = 188866 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Обладнання водопостачання та каналізації

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 25,257 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-191507	Електрозасувка д.65; (маса=0,09) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	25000,00	25000 25000 257 25257

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Опалення**

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-ОВ

Кошторисна вартість 3592,076 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,71336 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 566,527 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталєвих	100кВт	2,295	<u>16845.69</u>	<u>2284.70</u>	38661	23773	<u>5243</u>	<u>96.9200</u>	<u>222.43</u>
					10358,81	874,27			2006	7,4618	17,12
2	& C113-188716	Радіатор сталевий панельний 22-400-500 RADIK KLASIK KORADO	шт.	13	<u>2068.27</u>	-	26888	-	-	-	-
3	& C113-188717	Радіатор сталевий панельний 22-400-600 RADIK KLASIK KORADO	шт.	9	<u>4028.40</u>	-	36256	-	-	-	-
4	& C113-188718	Радіатор сталевий панельний 22-400-700 RADIK KLASIK KORADO	шт.	11	<u>5184.52</u>	-	57030	-	-	-	-
5	& C113-188720	Радіатор сталевий панельний 22-400-900 RADIK KLASIK KORADO	шт.	17	<u>6123.71</u>	-	104103	-	-	-	-
6	& C113-188721	Радіатор сталевий панельний 22-400-1000 RADIK KLASIK KORADO	шт.	16	<u>6626.33</u>	-	106021	-	-	-	-
7	& C113-188719	Радіатор сталевий панельний 22-400-800 RADIK KLASIK KORADO	шт.	25	<u>5689.94</u>	-	142249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C113-188722	Радіатор сталевий панельний 22-400-1100 RADIK KLASIK KORADO	шт.	9	<u>7057.79</u> -	-	63520	-	-	-	-
9	& C113-188723	Радіатор сталевий панельний 22-400-1200 RADIK KLASIK KORADO	шт.	4	<u>7561.67</u> -	-	30247	-	-	-	-
10	& C113-188732	Радіатор сталевий панельний 22-400-1300 RADIK KLASIK KORADO	шт.	17	<u>9179.99</u> -	-	156060	-	-	-	-
11	& C113-188731	Радіатор сталевий панельний 22-400-1400 RADIK KLASIK KORADO	шт.	6	<u>10316.27</u> -	-	61898	-	-	-	-
12	& C113-188730	Радіатор сталевий панельний 22-400-1600 RADIK KLASIK KORADO	шт.	4	<u>11445.55</u> -	-	45782	-	-	-	-
13	& C113-188729	Радіатор сталевий панельний 22-400-1800 RADIK KLASIK KORADO	шт.	1	<u>12593.55</u> -	-	12594	-	-	-	-
14	& C113-188724	Радіатор сталевий панельний 22-500-400 RADIK KLASIK KORADO	шт.	2	<u>4090.03</u> -	-	8180	-	-	-	-
15	& C113-188726	Радіатор сталевий панельний 22-500-800 RADIK KLASIK KORADO	шт.	10	<u>6444.72</u> -	-	64447	-	-	-	-
16	& C113-188725	Радіатор сталевий панельний 22-500-500 RADIK KLASIK KORADO	шт.	1	<u>4511.97</u> -	-	4512	-	-	-	-
17	& C113-188727	Радіатор сталевий панельний 22-500-1000 RADIK KLASIK KORADO	шт.	12	<u>7465.29</u> -	-	89583	-	-	-	-
18	& C113-188728	Радіатор сталевий панельний 22-500-1100 RADIK KLASIK KORADO	шт.	3	<u>7981.73</u> -	-	23945	-	-	-	-
19	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,8	<u>15465.05</u> 10471,55	<u>4973.29</u> 2741,14	74232	50263	<u>23872</u> 13157	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>431.52</u> 118,84
20	C113-1697 варіант 1	Труба поліпропіленова dn20x3,4 PN 20 ITAL	м	431,52	<u>66.77</u> -	-	28813	-	-	-	-
21	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	640	<u>16.94</u> -	-	10842	-	-	-	-
22	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	640	<u>15.68</u> -	-	10035	-	-	-	-
23	C113-1873-1A варіант 9	Кран зливний Ду15	шт	59	<u>187.37</u> -	-	11055	-	-	-	-
24	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	420	<u>89.13</u> -	-	37435	-	-	-	-
25	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	100	<u>7.98</u> -	-	798	-	-	-	-
26	C113-1827	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	160	<u>102.02</u> -	-	16323	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	5	<u>13934.34</u> 10762,75	<u>3140.01</u> 1695,60	69672	53814	<u>15700</u> 8478	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>462</u> 76,47
28	C113-1698 варіант 1	Труба поліпропіленова dn25x4,2 PN 20 ITAL	м	464,5	<u>88.55</u> -	-	41131	-	-	-	-
29	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	380	<u>18.71</u> -	-	7110	-	-	-	-
30	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	200	<u>38.76</u> -	-	7752	-	-	-	-
31	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50	<u>36.59</u> -	-	1830	-	-	-	-
32	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	320	<u>12.52</u> -	-	4006	-	-	-	-
33	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	4	<u>64.62</u> -	-	258	-	-	-	-
34	C113-1828 варіант 1	Американка PP-R розбірна з внутрішньою різьбою dn 25x3/4"	шт	4	<u>280.58</u> -	-	1122	-	-	-	-
35	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	100	<u>10.63</u> -	-	1063	-	-	-	-
36	C113-1880 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 18...30 та шурупом 7x70	шт	930	<u>5.93</u> -	-	5515	-	-	-	-
37	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,2	<u>14375.06</u> 12358,53	<u>1964.86</u> 1016,75	17250	14830	<u>2358</u> 1220	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>127.32</u> 10,97
38	C113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова dn32x5,4 PN 20 ITAL	м	120	<u>148.46</u> -	-	17815	-	-	-	-
39	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	150	<u>27.71</u> -	-	4157	-	-	-	-
40	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	20	<u>17.44</u> -	-	349	-	-	-	-
41	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	20	<u>67.52</u> -	-	1350	-	-	-	-
42	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	8	<u>15.23</u> -	-	122	-	-	-	-
43	C113-1881 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 32...42 та шурупом 7x70	шт	280	<u>6.74</u> -	-	1887	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,6	<u>15845.49</u> 13418,50	<u>2347.12</u> 1239,03	25353	21470	<u>3755</u> 1982	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>184.32</u> 17,84
45	C113-1700 варіант 1	Труба поліпропіленова dn40x6,7 PN 20	м	149,92	<u>187.33</u> -	-	28085	-	-	-	-
46	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	80	<u>28.86</u> -	-	2309	-	-	-	-
47	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	30	<u>22.32</u> -	-	670	-	-	-	-
48	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	20	<u>41.00</u> -	-	820	-	-	-	-
49	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	4	<u>15.28</u> -	-	61	-	-	-	-
50	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,4	<u>18293.04</u> 13496,95	<u>4671.59</u> 2626,77	25610	18896	<u>6540</u> 3677	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>164.64</u> 33,24
51	C113-1701 варіант 1	Труба поліпропіленова dn50x8,3 PN 20	м	132,44	<u>306.16</u> -	-	40548	-	-	-	-
52	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	100	<u>55.77</u> -	-	5577	-	-	-	-
53	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	25	<u>45.80</u> -	-	1145	-	-	-	-
54	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	20	<u>71.55</u> -	-	1431	-	-	-	-
55	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	4	<u>25.03</u> -	-	100	-	-	-	-
56	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,4	<u>19238.55</u> 14369,20	<u>4671.59</u> 2626,77	26934	20117	<u>6540</u> 3677	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>175.28</u> 33,24
57	C113-1702 варіант 1	Труба поліпропіленова dn63x10,5 PN 20 ITAL	м	132,44	<u>468.71</u> -	-	62076	-	-	-	-
58	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	100	<u>104.33</u> -	-	10433	-	-	-	-
59	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	25	<u>159.75</u> -	-	3994	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C113-1830 варіант 1	Американка PP-R розбірна з внутрішньою різьбою dn 63x2"	шт	6	<u>512.12</u>	-	3073	-	-	-	-
61	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	шт	20	<u>417.77</u>	-	8355	-	-	-	-
62	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	4	<u>51.35</u>	-	205	-	-	-	-
63	C113-1884 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 48...65 та шурупом 7x70	шт	280	<u>18.05</u>	-	5054	-	-	-	-
64	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	160	<u>27.93</u>	-	4469	3894	-	<u>0.2000</u>	<u>32</u>
					24,34	-			-	-	-
65	C113-1873-1A варіант 5	Комплект термостатичний прямий RAE+RA-N+RLV-S 1/2 (013G5174) Danfoss	шт	160	<u>1290.37</u>	-	206459	-	-	-	-
66	& C130-1106-B2	Термостатичний елемент Danfoss RA 2291	шт	160	<u>591.92</u>	-	94707	-	-	-	-
67	& C130-1106-B1	Запорний клапан прямий Ду 15мм RLV Danfoss	шт	160	<u>408.32</u>	-	65331	-	-	-	-
68	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	80	<u>216.25</u>	<u>10.00</u>	17300	14350	<u>800</u>	<u>1.6000</u>	<u>128</u>
					179,38	4,24			339	0,0378	3,02
69	C113-2299 варіант 4	Балансувальний клапан ASV-I Ду15 DANFOSS	шт	39	<u>2048.24</u>	-	79881	-	-	-	-
70	C113-2299 варіант 3	Балансувальний клапан ASV-I Ду20 DANFOSS	шт	1	<u>2315.48</u>	-	2315	-	-	-	-
71	C113-2299 варіант 6	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду15 DANFOSS	шт	39	<u>7072.76</u>	-	275838	-	-	-	-
72	C113-2299 варіант 5	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду20 DANFOSS	шт	1	<u>7592.96</u>	-	7593	-	-	-	-
73	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	37	<u>27.93</u>	-	1033	901	-	<u>0.2000</u>	<u>7.4</u>
					24,34	-			-	-	-
74	C130-382 варіант 2	Автоматичний клапан для випуску повітря Ду15	шт	37	<u>193.85</u>	-	7172	-	-	-	-
75	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	160	<u>27.93</u>	-	4469	3894	-	<u>0.2000</u>	<u>32</u>
					24,34	-			-	-	-
76	C130-382 варіант 3	Крани "Маєвського" д. 1/2"	шт	160	<u>46.97</u>	-	7515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	67,4	<u>381.04</u>	-	25682	25682	-	<u>3.5200</u>	<u>237.25</u>
					381,04	-			-	-	-
78	& С111-31-1-В1	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19х22 ST K-FLEX	м	65,28	<u>66.35</u>	-	4331	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
79	& С111-31-1-В1	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19х28 ST K-FLEX	м	51	<u>78.59</u>	-	4008	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
80	& С111-31-1-В1	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19х35 ST K-FLEX	м	122,4	<u>104.09</u>	-	12741	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
81	& С111-31-1-В1	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19х42 ST K-FLEX	м	163,2	<u>116.33</u>	-	18985	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
82	& С111-31-1-В1	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19х54 ST K-FLEX	м	142,8	<u>146.93</u>	-	20982	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
83	& С111-31-1-В1	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19х64 ST K-FLEX	м	142,8	<u>171.41</u>	-	24477	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
84	& С114А-36	Клей "K-Flex K414" для трубопроводів	л	9,57	<u>187.24</u>	-	1792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& С1633-101	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л	л	2	<u>568.62</u>	-	1137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& С1632-112-М1	Стрічка для продольних та поперечних швів K-FLEX	м	600	<u>16.99</u>	-	10194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	КБ13-16-1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,154	<u>4243.49</u>	<u>189.66</u>	653	142	<u>29</u>	<u>7.0600</u>	<u>1.09</u>
					920,98	22,66			3	0,1984	0,03
88	КБ13-21-8 к=2	Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,154	<u>4342.58</u>	<u>126.83</u>	669	125	<u>20</u>	<u>6.2200</u>	<u>0.96</u>
					811,40	18,39			3	0,1608	0,02
89	С113-56 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм /футляр/	м	33	<u>405.15</u>	-	13370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм /футляр/	м	33	<u>247.60</u>	-	8171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& С111-136-51 варіант 1	Шпілька сантехнічна М8, М10 оцинк.	шт	1540	<u>9.21</u>	-	14183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ10-39-1	Установлення радіаторних ґрат	100шт	1,6	<u>10873.50</u>	-	17398	17398	-	<u>106.9700</u>	<u>171.15</u>
					10873,50	-			-	-	-
93	& C130-603-1-9 варіант 1	Захисні ґрати для радіаторів	шт	160	<u>1025.27</u>	-	164043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2812629	269549	<u>64857</u>		<u>2377.36</u>
									34542		310,79
		Разом будівельні роботи, грн.					2812629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2478223				
		всього заробітна плата, грн.					304091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					154454				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					278,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49494				
		Всього будівельні роботи, грн.					2967083				

		Всього по розділу 1					2967083				
		Розділ 2. Система опалення "Тепла підлога" T1, T2									
94	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4	<u>216.25</u>	<u>10.00</u>	865	718	<u>40</u>	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					179,38	4,24			17	0,0378	0,15
95	C113-2299 варіант 4	Балансувальний клапан ASV-I Ду15 DANFOSS	шт	1	<u>2048.24</u>	-	2048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-2299 варіант 3	Балансувальний клапан ASV-I Ду20 DANFOSS	шт	1	<u>2315.48</u>	-	2315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C113-2299 варіант 6	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду15 DANFOSS	шт	1	<u>7072.76</u>	-	7073	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	C113-2299 варіант 5	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду20 DANFOSS	шт	1	<u>7592.96</u>	-	7593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8	<u>27.93</u>	-	223	195	-	<u>0.2000</u>	<u>1.6</u>
					24,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C130-382 варіант 2	Автоматичний клапан для випуску повітря Ду15	шт	8	<u>193,85</u>	-	1551	-	-	-	-
101	KB18-15-1	Установлення колекторів під систему теплої підлоги	шт	4	<u>1430,48</u>	<u>112,92</u>	5722	5165	<u>452</u>	<u>11,2500</u>	<u>45</u>
					1291,16	36,41			146	0,3054	1,22
102	C113-2181 варіант 1	Колектор під сис-му ТП на 4 вих. + витратоміри з сервоприводами: Колектор з витратомірами на 3 виходи ; Євроконус Насосна група (Насосно-змішувальний блок Uronor Fluvia T KRS6) ; Кінцевий елемент колектора	шт	3	<u>32650,98</u>	-	97953	-	-	-	-
103	C113-2182 варіант 1	Колектор під сис-му ТП на 3 вих. + витратоміри з сервоприводами: Колектор з витратомірами на 3 виходи ; Євроконус Насосна група (Насосно-змішувальний блок Uronor Fluvia T KRS6) ; Кінцевий елемент колектора	шт	1	<u>32089,98</u>	-	32090	-	-	-	-
104	KB10-39-1	Установлення шафи під колектор	100шт	0,04	<u>10873,50</u>	-	435	435	-	<u>106,9700</u>	<u>4,28</u>
					10873,50	-			-	-	-
105	C113-2129 варіант 1	Шкаф під колектор вбудований на 3-4 виходи	шт	4	<u>8466,78</u>	-	33867	-	-	-	-
106	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	<u>115,25</u>	-	461	378	-	<u>0,8000</u>	<u>3,2</u>
					94,62	-			-	-	-
107	& C1630-20089	Електронний регулятор кімнатної температури HERZ	шт	4	<u>6834,10</u>	-	27336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5	<u>13934,34</u>	<u>3140,01</u>	6967	5381	<u>1570</u>	<u>92,4000</u>	<u>46,2</u>
					10762,75	1695,60			848	15,2947	7,65
109	C113-1698 варіант 1	Труба поліпропіленова dn25x4,2 PN 20 ITAL	м	46,45	<u>88,55</u>	-	4113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30	<u>18,71</u>	-	561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10	<u>10,63</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	8	<u>54,83</u>	-	439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>187,37</u>	-	2998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8	<u>14375.06</u> 12358,53	<u>1964,86</u> 1016,75	11500	9887	<u>1572</u> 813	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>84,88</u> 7,32
115	C113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова dn32x5,4 PN 20 ITAL	м	80	<u>148,46</u> -	-	11877	-	-	-	-
116	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>70,34</u> -	-	141	-	-	-	-
117	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	6	<u>67,52</u> -	-	405	-	-	-	-
118	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	8	<u>15,23</u> -	-	122	-	-	-	-
119	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>27,71</u> -	-	277	-	-	-	-
120	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	16	<u>17,44</u> -	-	279	-	-	-	-
121	C113-1829	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>193,52</u> -	-	387	-	-	-	-
122	C113-1880 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 18...30 та шурупом 7x70	шт	130	<u>5,93</u> -	-	771	-	-	-	-
123	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	14	<u>12101,90</u> 10471,55	<u>1630,35</u> 571,86	169427	146602	<u>22825</u> 8006	<u>89,9000</u> 4,9544	<u>1258,6</u> 69,36
124	C113-1897 варіант 1	Труба поліетиленова д.17x2 RAUTHERM S REHAU	м	1400	<u>51,15</u> -	-	71610	-	-	-	-
125	C113-2086 варіант 1	Кріплення трубопроводів поліетиленових	шт	1050	<u>10,13</u> -	-	10637	-	-	-	-
126	C113-2145 варіант 1	Краєва стрічка	м	180	<u>2,69</u> -	-	484	-	-	-	-
127	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13	<u>381,04</u> 381,04	-	4954	4954	-	<u>3,5200</u>	<u>45,76</u>
128	& C111-31-1- B1 варіант 12	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x28 ST K-FLEX	м	51	<u>78,59</u> -	-	4008	-	-	-	-
129	& C111-31-1- B1 варіант 8	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x35 ST K-FLEX	м	81,6	<u>104,09</u> -	-	8494	-	-	-	-
130	& C114A-36	Клей "K-Flex K414" для трубопроводів	л	1,846	<u>187,24</u> -	-	346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C1633-101	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л	л	0,4	<u>568,62</u>	-	227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& C1632-112-M1	Стрічка для продольних та поперечних швів K-FLEX	м	30	<u>16,99</u>	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	C111-635 варіант 1	Паста "GreenPasta" 460	т	0,00092	<u>260644,85</u>	-	240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C111-17083	Льон/волокно (коса) 40г	шт	10	<u>85,68</u>	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Укладання пінополістирольного утеплювача, сітки враховано в розділі підлоги									
		Разом прямі витрати по розділу 2					532269	173715	<u>26459</u> 9830		<u>1495,92</u> 85,7
		Разом будівельні роботи, грн.					532269				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					332095				
		всього заробітна плата, грн.					183545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29397				
		Всього будівельні роботи, грн.					624993				

		Всього по розділу 2					624993				
		Разом прямі витрати по кошторису					3344898	443264	<u>91316</u> 44372		<u>3873,28</u> 396,49
		Разом будівельні роботи, грн.					3344898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2810318				
		всього заробітна плата, грн.					487636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					247178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					443,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78891				
		Всього будівельні роботи, грн.					3592076				

		Всього по кошторису					3592076				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4713,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					566527				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Опалення**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення радіаторів сталевих	кВт	229,5	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	480	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	500	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	120	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	160	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	140	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	140	
8	Установлення кранів повітряних	комплект	160	
9	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; рота́метр, клапан регулюючий; регуля́тор тиску та температу́ри прямо́ї дії; пока́зчик пото́ку ріди́ни; проточні датчики концентратомі́рів і щільно́мірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	80	
10	Установлення кранів повітряних	комплект	37	
11	Установлення кранів повітряних	комплект	160	
12	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	674	
13	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	15,4	
14	Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124	м2	15,4	
15	Установлення радіаторних ґрат	шт	160	

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-016
на Опалення

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ18-6-2	2,295	<u>104.3818</u> 239,55	0,105	<u>10.9601</u> 25,15	177,85	<u>1949.25</u> 4474	<u>11233.08</u> 25779	<u>2900.11</u> 6655	8,7	<u>908.12</u> 2084	<u>5757.48</u> 13213
19	КБ16-14-12	4,8	<u>114.6574</u> 550,36	0,105	<u>12.0390</u> 57,79	177,85	<u>2141.14</u> 10277	<u>13212.69</u> 63420	<u>3377.84</u> 16214	8,7	<u>997.52</u> 4788	<u>6516.50</u> 31279
27	КБ16-14-13	5	<u>107.6947</u> 538,47	0,105	<u>11.3079</u> 56,54	177,85	<u>2011.12</u> 10056	<u>12458.35</u> 62292	<u>3183.28</u> 15916	8,7	<u>936.94</u> 4685	<u>6131.34</u> 30657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	КБ16-14-14	1,2	<u>115.2445</u> 138,29	0,105	<u>12.1007</u> 14,52	177,85	<u>2152.10</u> 2583	<u>13375.28</u> 16050	<u>3416.02</u> 4099	8,7	<u>1002.63</u> 1203	<u>6570.75</u> 7885
44	КБ16-14-15	1,6	<u>126.3495</u> 202,16	0,105	<u>13.2667</u> 21,23	177,85	<u>2359.48</u> 3775	<u>14657.53</u> 23452	<u>3743.74</u> 5990	8,7	<u>1099.24</u> 1759	<u>7202.46</u> 11524
50	КБ16-14-16	1,4	<u>141.3433</u> 197,88	0,105	<u>14.8410</u> 20,78	177,85	<u>2639.48</u> 3695	<u>16123.72</u> 22573	<u>4127.90</u> 5779	8,7	<u>1229.69</u> 1722	<u>7997.07</u> 11196
56	КБ16-14-17	1,4	<u>148.9433</u> 208,52	0,105	<u>15.6390</u> 21,89	177,85	<u>2781.40</u> 3894	<u>16995.97</u> 23794	<u>4351.02</u> 6092	8,7	<u>1295.81</u> 1814	<u>8428.23</u> 11800
64	КБ18-22-5	160	<u>0.2000</u> 32	0,105	<u>0.0210</u> 3,36	177,85	<u>3.73</u> 597	<u>24.34</u> 3894	<u>6.18</u> 989	8,7	<u>1.74</u> 278	<u>11.65</u> 1864
68	КМ11-350-1	80	<u>1.6378</u> 131,02	0,079	<u>0.1294</u> 10,35	177,85	<u>23.01</u> 1841	<u>183.62</u> 14689	<u>45.46</u> 3637	6,23	<u>10.20</u> 816	<u>78.67</u> 6294
73	КБ18-22-5	37	<u>0.2000</u> 7,4	0,105	<u>0.0210</u> 0,78	177,85	<u>3.73</u> 138	<u>24.34</u> 901	<u>6.18</u> 229	8,7	<u>1.74</u> 64	<u>11.65</u> 431
75	КБ18-22-5	160	<u>0.2000</u> 32	0,105	<u>0.0210</u> 3,36	177,85	<u>3.73</u> 597	<u>24.34</u> 3894	<u>6.18</u> 989	8,7	<u>1.74</u> 278	<u>11.65</u> 1864
77	КБ26-11-1	67,4	<u>3.5200</u> 237,25	0,092	<u>0.3238</u> 21,83	177,85	<u>57.59</u> 3882	<u>381.04</u> 25682	<u>96.50</u> 6504	7,15	<u>25.17</u> 1696	<u>179.26</u> 12082
87	КБ13-16-1	0,154	<u>7.2584</u> 1,12	0,087	<u>0.6315</u> 0,1	177,85	<u>112.31</u> 17	<u>943.64</u> 145	<u>232.31</u> 36	6,83	<u>49.57</u> 8	<u>394.19</u> 61
88	КБ13-21-8	0,154	<u>6.3808</u> 0,98	0,087	<u>0.5551</u> 0,09	177,85	<u>98.73</u> 15	<u>829.79</u> 128	<u>204.27</u> 31	6,83	<u>43.58</u> 7	<u>346.58</u> 53
92	КБ10-39-1	1,6	<u>106.9700</u> 171,15	0,12	<u>12.8364</u> 20,54	177,85	<u>2282.95</u> 3653	<u>10873.50</u> 17398	<u>2894.42</u> 4631	7,48	<u>800.14</u> 1280	<u>5977.51</u> 9564
94	КМ11-350-1	4	<u>1.6378</u> 6,55	0,079	<u>0.1294</u> 0,52	177,85	<u>23.01</u> 92	<u>183.62</u> 735	<u>45.46</u> 182	6,23	<u>10.20</u> 41	<u>78.67</u> 315
99	КБ18-22-5	8	<u>0.2000</u> 1,6	0,105	<u>0.0210</u> 0,17	177,85	<u>3.73</u> 30	<u>24.34</u> 195	<u>6.18</u> 49	8,7	<u>1.74</u> 14	<u>11.65</u> 93
101	КБ18-15-1	4	<u>11.5554</u> 46,22	0,105	<u>1.2133</u> 4,85	177,85	<u>215.79</u> 863	<u>1327.57</u> 5311	<u>339.54</u> 1358	8,7	<u>100.53</u> 402	<u>655.86</u> 2623
104	КБ10-39-1	0,04	<u>106.9700</u> 4,28	0,12	<u>12.8364</u> 0,51	177,85	<u>2282.95</u> 91	<u>10873.50</u> 435	<u>2894.42</u> 116	7,48	<u>800.14</u> 32	<u>5977.51</u> 239
106	КМ11-31-1	4	<u>0.8000</u> 3,2	0,079	<u>0.0632</u> 0,25	177,85	<u>11.24</u> 45	<u>94.62</u> 378	<u>23.29</u> 93	6,23	<u>4.98</u> 20	<u>39.51</u> 158
108	КБ16-14-13	0,5	<u>107.6947</u> 53,85	0,105	<u>11.3079</u> 5,65	177,85	<u>2011.12</u> 1006	<u>12458.35</u> 6229	<u>3183.28</u> 1592	8,7	<u>936.94</u> 468	<u>6131.34</u> 3066
114	КБ16-14-14	0,8	<u>115.2445</u> 92,2	0,105	<u>12.1007</u> 9,68	177,85	<u>2152.10</u> 1722	<u>13375.28</u> 10700	<u>3416.02</u> 2733	8,7	<u>1002.63</u> 802	<u>6570.75</u> 5257
123	КБ16-14-12	14	<u>94.8544</u> 1327,96	0,105	<u>9.9597</u> 139,44	177,85	<u>1771.33</u> 24799	<u>11043.41</u> 154608	<u>2819.24</u> 39469	8,7	<u>825.23</u> 11553	<u>5415.80</u> 75821
127	КБ26-11-1	13	<u>3.5200</u> 45,76	0,092	<u>0.3238</u> 4,21	177,85	<u>57.59</u> 749	<u>381.04</u> 4954	<u>96.50</u> 1254	7,15	<u>25.17</u> 327	<u>179.26</u> 2330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			4269,77		443,59		78891	487636	124637		36141	239669

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (78891 + 487636 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4419 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (78891 + 487636 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{972 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (78891 + 487636 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2118 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 239669 + 4419 + 972 + 2118 = 247178 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кошторисна вартість	1563,173	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,28186	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	256,360	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Система ПВ1-36 (приточно втяжна)											
1	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	36	<u>1723.89</u>	<u>322.44</u>	62060	47878	<u>11608</u>	<u>12.7500</u>	<u>459</u>		
2	& С1630-14243	Рекуператор PRANA 100	шт	9	<u>1329,95</u>	<u>115,03</u>	91812	-	<u>4141</u>	<u>0,9723</u>	<u>35</u>		
3	& С1630-14242	Рекуператор PRANA 150	шт	6	<u>10201,36</u>	<u>-</u>	77932	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
4	варіант 1 & С1630-14241	Рекуператор PRANA 200С	шт	21	<u>-</u>	<u>-</u>	350531	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
		Разом прями витрати по розділу 1					582335	47878	<u>11608</u>		<u>459</u>		
		Разом будівельні роботи, грн.					582335		<u>4141</u>		<u>35</u>		
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					522849						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52019 24477 39,03 6941 606812				

		Всього по розділу 1					606812				
		Розділ 2. Система ПВ37,39 (приточно втяжна)									
5	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	<u>8640.18</u> 7379,40	<u>452,30</u> 132,44	17280	14759	<u>905</u> 265	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>136,34</u> 2,23
6	КМ11-1-2	Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг /щит пластиковий/	шт	2	<u>117.50</u> 83,45	<u>12.94</u> 5,66	235	167	<u>26</u> 11	<u>0.8000</u> 0,0446	<u>1.6</u> 0,09
7	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /контролер/	шт	2	<u>115.25</u> 94,62	<u>-</u> -	231	189	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
8	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /пульт керування/	шт	2	<u>115.25</u> 94,62	<u>-</u> -	231	189	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
9	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [мережевий шлюз WiFi], маса до 5 кг	шт	2	<u>180.64</u> 177,31	<u>3,33</u> 1,41	361	355	<u>6</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
10	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні /канальний датчик температури NTC 10k (з кріпленням та трубою) /накладний датчик/	шт	4	<u>126.59</u> 53,23	<u>-</u> -	506	213	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -
11	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні /термостат/	шт	4	<u>126.59</u> 53,23	<u>-</u> -	506	213	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -
12	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	<u>200.04</u> 183,63	<u>-</u> -	400	367	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3,2</u> -
13	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг /привід повітряної заслонки/	комплект	2	<u>361.63</u> 87,63	<u>251.92</u> 68,11	723	175	<u>504</u> 136	<u>0.8000</u> 0,5337	<u>1.6</u> 1,07
14	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	4	<u>377.05</u> 326,27	<u>20.48</u> 7,63	1508	1305	<u>82</u> 31	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>12,36</u> 0,27
15	С130-246 варіант 1	Шумопоглинач SMN 40-20 L1000	шт	4	<u>3064.47</u> -	<u>-</u> -	12258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					34239	17932	<u>1523</u> 446		<u>165.1</u> 3,69
		Разом будівельні роботи, грн.					34239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14784				
		всього заробітна плата, грн.					18378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8563				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2427				
		Всього будівельні роботи, грн.					42802				

		Всього по розділу 2					42802				
		Розділ 3. Система ПВ38 (приточно втяжна)									
16	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8640.18</u> 7379,40	<u>452.30</u> 132,44	8640	7379	<u>452</u> 132	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
17	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>758.68</u> 712,72	<u>43.10</u> 15,11	2276	2138	<u>129</u> 45	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>18.63</u> 0,37
18	& C130-11111	Вентилятор каналний N=0,154 кВт, n=2375 об/хв, U=230 В RV 200L	шт	3	<u>6020.35</u> -	<u>-</u> -	18061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,09	<u>1044.66</u> 1020,15	<u>8.19</u> 3,05	94	92	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.88</u> -
20	C130-231	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів із парусини та сортової сталі	м2	0,09	<u>2744.82</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	3	<u>235.27</u> 195,34	<u>12.29</u> 4,58	706	586	<u>37</u> 14	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>5.55</u> 0,12
22	C130-233 варіант 1	Шумопоглинач RMN 200/1.0	шт	3	<u>3515.28</u> -	<u>-</u> -	10546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,03	<u>6143.26</u> 2813,67	<u>-</u> -	184	84	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>0.83</u> -
24	& C113-2106-B3 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RV1	шт	3	<u>2040.08</u> -	<u>-</u> -	6120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>758.68</u> 712,72	<u>43.10</u> 15,11	759	713	<u>43</u> 15	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C130-11111 варіант 1	Вентилятор канальний N=0,075 кВт, n=2800 об/хв, U=230 В RV 125L	шт	1	<u>3987.49</u> -	- -	3987	-	- -	- -	- -
27	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	<u>3202.75</u> 1791,96	<u>132.23</u> 47,85	3203	1792	<u>132</u> 48	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
28	& C130-11110 варіант 1	Вентилятор кухонний KFS-400/4,0/2-400	шт	1	<u>78829.67</u> -	- -	78830	-	- -	- -	- -
29	КМ12-1105-1	Комплект автоматики	комплект	1	<u>1547.18</u> 1285,42	<u>196.33</u> 38,06	1547	1285	<u>196</u> 38	<u>11.2000</u> 0,2812	<u>11.2</u> 0,28
30	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>758.68</u> 712,72	<u>43.10</u> 15,11	759	713	<u>43</u> 15	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
31	& C130-11110 варіант 2	Вентилятор канальний N=0,28 кВт, n=2700 об/хв, U=230 В RV 315L	шт	1	<u>8742.61</u> -	- -	8743	-	- -	- -	- -
32	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08	<u>1044.66</u> 1020,15	<u>8.19</u> 3,05	84	82	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.78</u> -
33	C130-231	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів із парусини та сортової сталі	м2	0,08	<u>2744.82</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
34	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,01	<u>6143.26</u> 2813,67	- -	61	28	- -	<u>27.6800</u> -	<u>0.28</u> -
35	& C113-2106-B3 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RV1	шт	1	<u>2040.08</u> -	- -	2040	-	- -	- -	- -
36	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	<u>331.05</u> 276,65	<u>20.48</u> 7,63	331	277	<u>20</u> 8	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>2.62</u> 0,07
37	C130-235 варіант 1	Шумопоглинач RMN 315/1.0	шт	1	<u>3990.13</u> -	- -	3990	-	- -	- -	- -
38	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8640.18</u> 7379,40	<u>452.30</u> 132,44	8640	7379	<u>452</u> 132	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
39	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /пульт керування/	шт	1	<u>115.25</u> 94,62	- -	115	95	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
40	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16	<u>1044.66</u> 1020,15	<u>8.19</u> 3,05	167	163	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1.56</u> -
41	& C122-1B-27	Гнучка вставка ВВГ 400х200	шт	2	<u>2346.42</u> -	- -	4693	-	- -	- -	- -
42	C130-231	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів із парусини та сортової сталі	м2	0,16	<u>2744.82</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	1	<u>377.05</u> 326,27	<u>20.48</u> 7,63	377	326	<u>20</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
44	C130-246 варіант 1	Шумопоглинач SMN 40-20 L1000	шт	1	<u>3064.47</u> -	-	3064	-	-	-	-
45	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,4	<u>11782.09</u> 8013,62	<u>1239.60</u> 665,92	4713	3205	<u>496</u> 266	<u>71.4800</u> 5,6553	<u>28.59</u> 2,26
46	15095-46111 варіант 1	Провід перерізом 4.0,75мм ² (ПВС)	1000м	0,0412	<u>17753.57</u> -	-	731	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							174367	26337	<u>2023</u> 721		<u>239.74</u> 6,05
Разом будівельні роботи, грн.							174367				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							146007				
всього заробітна плата, грн.							27058				
Загальновиробничі витрати, грн.							12989				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3845				
Всього будівельні роботи, грн.							187356				

Всього по розділу 3							187356				
Розділ 4. Повітроводи											
47	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 1, розмір 100x200 мм	ґрати	30	<u>270.38</u> 194,52	<u>30.43</u> 8,49	8111	5836	<u>913</u> 255	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>54.6</u> 2,24
48	C130-597-1 варіант 1	Решітка 1-Р-25-35* (RAL 9016) 150x100h	шт	26	<u>133.18</u> -	-	3463	-	-	-	-
49	C130-597-1 варіант 2	Решітка 1-РНР15-30-30	шт	4	<u>146.18</u> -	-	585	-	-	-	-
50	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 4, розмір 200x400 мм	ґрати	2	<u>244.16</u> 194,52	<u>30.43</u> 8,49	488	389	<u>61</u> 17	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
51	C130-597-1 варіант 3	Вентиляційні ґрати 200x400	шт	2	<u>1523.18</u> -	-	3046	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних [РР] номер 3, розмір 200х200 мм	ґрати	44	<u>244,16</u> 194,52	<u>30,43</u> 8,49	10743	8559	<u>1339</u> 374	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>80.08</u> 3,28
53	С130-599-1 варіант 1	Решітка 1-Р-25-35* (RAL 9016) 200х150h	шт	44	<u>176.01</u> -	- -	7744	-	- -	- -	- -
54	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних [РР] номер 5, розмір 200х600 мм	ґрати	8	<u>244,16</u> 194,52	<u>30,43</u> 8,49	1953	1556	<u>243</u> 68	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14.56</u> 0,6
55	С130-600-1 варіант 1	Вентиляційні решітки NOVA-D 600х200	шт	8	<u>674,13</u> -	- -	5393	-	- -	- -	- -
56	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних [РР] номер 4, розмір 200х400 мм	ґрати	4	<u>244,16</u> 194,52	<u>30,43</u> 8,49	977	778	<u>122</u> 34	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,3
57	С130-600-1 варіант 2	Вентиляційні решітки 300х200	шт	4	<u>543.57</u> -	- -	2174	-	- -	- -	- -
58	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0,25 м2	ґрати	25	<u>241,71</u> 194,52	<u>30,43</u> 8,49	6043	4863	<u>761</u> 212	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>45.5</u> 1,86
59	& С171-63П-1 варіант 1	Дифузор А 125 ВРФ	шт	3	<u>231.56</u> -	- -	695	-	- -	- -	- -
60	& С171-63П-1 варіант 2	Дифузор А 160 ВРФ	шт	20	<u>333.56</u> -	- -	6671	-	- -	- -	- -
61	& С171-63П-1 варіант 3	Дифузор А 200 ВРФ	шт	2	<u>374.36</u> -	- -	749	-	- -	- -	- -
62	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,8014	<u>33411.63</u> 27308,36	<u>633.96</u> 239,61	26776	21885	<u>508</u> 192	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>209.81</u> 1,67
63	С130-1124 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д.125мм	м2	11,78	<u>537.23</u> -	- -	6329	-	- -	- -	- -
64	С130-1124 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д.160мм	м2	20,1	<u>537.23</u> -	- -	10798	-	- -	- -	- -
65	С130-1124 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д.200мм	м2	25,12	<u>537.23</u> -	- -	13495	-	- -	- -	- -
66	& С121-29612 варіант 5	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* д.200мм)	шт.	26	<u>200.19</u> -	- -	5205	-	- -	- -	- -
67	& С121-29612 варіант 6	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* д.125мм)	шт.	6	<u>103.29</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& С121-29612 варіант 16	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 160х160х160)	шт.	16	<u>307.29</u> -	- -	4917	-	- -	- -	- -
69	& С121-29612 варіант 17	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 200х200х200)	шт.	6	<u>368.49</u> -	- -	2211	-	- -	- -	- -
70	С126-1294 варіант 3	Грати зовнішні IGC-160	шт	1	<u>231.93</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
71	С126-1294 варіант 1	Грати зовнішні IGC-200	шт	1	<u>394.13</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
72	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1765	<u>82096.75</u> 27308,36	<u>633.96</u> 239,61	14490	4820	<u>112</u> 42	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>46.21</u> 0,37
73	С130-1126 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д.225мм	м2	7,1	<u>537.59</u> -	- -	3817	-	- -	- -	- -
74	& С121-29612 варіант 10	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* д.160мм)	шт.	42	<u>237.93</u> -	- -	9993	-	- -	- -	- -
75	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,5184	<u>33411.63</u> 27308,36	<u>633.96</u> 239,61	17321	14157	<u>329</u> 124	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>135.72</u> 1,08
76	С130-1125 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,5мм 150х100мм	м2	48	<u>628.16</u> -	- -	30152	-	- -	- -	- -
77	& С121-29612 варіант 9	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* 150х150)	шт.	16	<u>154.29</u> -	- -	2469	-	- -	- -	- -
78	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,7262	<u>31025.68</u> 25003,11	<u>556.14</u> 210,61	22531	18157	<u>404</u> 153	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>174.07</u> 1,33
79	С130-1125 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,5мм 200х150мм	м2	56	<u>628.16</u> -	- -	35177	-	- -	- -	- -
80	& С121-29612 варіант 14	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 200х200х200 h-150)	шт.	12	<u>775.47</u> -	- -	9306	-	- -	- -	- -
81	& С121-29612 варіант 8	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* 200х150)	шт.	39	<u>200.19</u> -	- -	7807	-	- -	- -	- -
82	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,3156	<u>31025.68</u> 25003,11	<u>556.14</u> 210,61	9792	7891	<u>176</u> 66	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>75.65</u> 0,58
83	С130-1125 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм 250х200мм	м2	18	<u>788.91</u> -	- -	14200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& С121-29612 варіант 3	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (250x200мм/200x150мм (в вверх))	шт.	8	<u>466.41</u> -	- -	3731	-	- -	- -	- -
85	& С121-29612 варіант 11	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (400x200 відведення)	шт.	8	<u>466.41</u> -	- -	3731	-	- -	- -	- -
86	& С121-29612 варіант 12	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (д.400мм відведення)	шт.	12	<u>466.41</u> -	- -	5597	-	- -	- -	- -
87	& С121-29612 варіант 15	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 250x200x250 h-200)	шт.	40	<u>772.41</u> -	- -	30896	-	- -	- -	- -
88	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,696	<u>27106.53</u> 21633,89	<u>506.99</u> 192,29	18866	15057	<u>353</u> 134	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>144.35</u> 1,17
89	С130-1128 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм 400x200	м2	48	<u>789.62</u> -	- -	37902	-	- -	- -	- -
90	& С121-29612 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (Перехід прямокутний 400x250мм/400x200мм (в вверх))	шт.	8	<u>409.29</u> -	- -	3274	-	- -	- -	- -
91	& С121-29612 варіант 2	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (400x200мм/250x200мм (в вверх))	шт.	8	<u>356.25</u> -	- -	2850	-	- -	- -	- -
92	& С121-29612 варіант 7	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* 400x200)	шт.	28	<u>500.07</u> -	- -	14002	-	- -	- -	- -
93	& С121-29612 варіант 13	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 400x200x400 h-200)	шт.	4	<u>806.07</u> -	- -	3224	-	- -	- -	- -
94	С126-1294 варіант 2	Грати зовнішні IGC-200 400x200	шт	1	<u>2317.45</u> -	- -	2317	-	- -	- -	- -
95	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0494	<u>30524.90</u> 25003,11	<u>556.14</u> 210,61	1508	1235	<u>27</u> 10	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>11.84</u> 0,09
96	С130-1126 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм д.315мм	м2	2,96	<u>690.88</u> -	- -	2045	-	- -	- -	- -
97	& С121-29612 варіант 18	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 315x315x315)	шт.	1	<u>470.49</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
98	& С121-29612 варіант 19	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 315x200x315)	шт.	1	<u>470.49</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,1256	<u>27106.53</u> 21633,89	<u>506.99</u> 192,29	3405	2717	<u>64</u> 24	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>26.05</u> 0,21
100	C130-1126 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм д.400мм	м2	12,56	<u>690.88</u> -	-	8677	-	-	-	-
101	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	4	<u>79.90</u> 66,82	<u>11.04</u> 3,21	320	267	<u>44</u> 13	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>2.44</u> 0,11
102	C130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, ЗКц-01, діаметр шахт 125 мм	шт	1	<u>184.59</u> -	-	185	-	-	-	-
103	C130-296 варіант 3	Зонт круглий вентиляційний ЗКц д.160мм	шт	1	<u>302.32</u> -	-	302	-	-	-	-
104	C130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, ЗКц-01, діаметр шахт 200 мм	шт	2	<u>271.29</u> -	-	543	-	-	-	-
105	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	3	<u>125.71</u> 106,25	<u>16.36</u> 4,81	377	319	<u>49</u> 14	<u>0.9700</u> 0,0419	<u>2.91</u> 0,13
106	C130-299	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК400, діаметр шахт 400 мм	шт	3	<u>431.63</u> -	-	1295	-	-	-	-
107	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	13	<u>262.37</u> 192,38	<u>8.19</u> 3,05	3411	2501	<u>106</u> 40	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>23.4</u> 0,35
108	C130-275 варіант 2	Регулятор витрати повітря КР160	шт	10	<u>851.39</u> -	-	8514	-	-	-	-
109	C130-275 варіант 3	Регулятор витрати повітря КР200	шт	3	<u>1027.85</u> -	-	3084	-	-	-	-
110	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>308.29</u> 214,83	<u>8.19</u> 3,05	308	215	<u>8</u> 3	<u>2.0100</u> 0,0266	<u>2.01</u> 0,03
111	C130-275 варіант 4	Регулятор витрати повітря КР315	шт	1	<u>1414.43</u> -	-	1414	-	-	-	-
112	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	9	<u>277.26</u> 192,38	<u>8.19</u> 3,05	2495	1731	<u>74</u> 27	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>16.2</u> 0,24
113	C130-275 варіант 1	Регулятор витрати повітря 200x150	шт	42	<u>1343.43</u> -	-	56424	-	-	-	-
114	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	11,45	<u>722.03</u> 722,03	-	8267	8267	-	<u>6.6700</u> -	<u>76.37</u> -
115	& C111-217- B1-B1 варіант 1	Теплоізоляція ST DUCT 30x1,5м. h=6мм. ST DUCT "K-Flex"	м2	45	<u>336.95</u> -	-	15163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C111-217-B1-B1 варіант 2	Теплоізоляція ST DUCT 6x1,5м. h=30мм. ST DUCT "K-Flex"	м2	72	<u>792.89</u> -	- -	57088	-	- -	- -	- -
117	& C111-9690-И1 варіант 1	матеріали Хомут настіний VERSIA-LUX O360мм (1.0мм) 0-300мм	шт	40	<u>439.69</u> -	- -	17588	-	- -	- -	- -
118	& C1-874-9-B1 варіант 1	Лючки для виміру параметра повітря А1К. 151.000 А9-57	шт	64	<u>100.04</u> -	- -	6403	-	- -	- -	- -
119	& C1110-173-2-24	Сталь для кріплення	кг	100	<u>56.39</u> -	- -	5639	-	- -	- -	- -
120	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	5,16	<u>275.85</u> <u>158,08</u>	<u>40.96</u> <u>15,26</u>	1423	816	<u>211</u> 79	<u>1.4100</u> <u>0,1330</u>	<u>7.28</u> <u>0,69</u>
121	& C1630-76-B1 варіант 1	Витяжка острівна промислова 1000x900мм. - кухонна, з фільтрами ЗВОН-СТЕЛЛАР	шт	2	<u>5665.65</u> -	- -	11331	-	- -	- -	- -
122	& C1630-76-B1 варіант 2	Витяжка острівна промислова 1200x2800мм. - кухонна, з фільтрами ЗВОН-СТЕЛЛАР	шт	1	<u>8903.13</u> -	- -	8903	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					660309	122016	<u>5904</u> 1881		<u>1159.97</u> 16,48
		Разом будівельні роботи, грн.					660309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					532389				
		всього заробітна плата, грн.					123897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21795				
		Всього будівельні роботи, грн.					726202				

		Всього по розділу 4					726202				
		Разом прямі витрати по кошторису					1451250	214163	<u>21058</u> 7189		<u>2023.81</u> 61,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1451250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1216029				
		всього заробітна плата, грн.					221352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					111923 196,83 35008 1563173				

		Всього по кошторису					1563173				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2281,86 256360				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Вентиляція**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	36	
2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	
3	Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг /щит пластиковий/	шт	2	
4	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /контролер/	шт	2	
5	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /пульт керування/	шт	2	
6	Установлення знімних та висувних блоків [мережевий шлюз WiFi], маса до 5 кг	шт	2	
7	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні /канальний датчик температури NTC 10k (з кріпленням та трубою)/ /накладний датчик/	шт	4	
8	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні /термостат/	шт	4	
9	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	
10	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг /привід повітряної заслонки/	комплект	2	
11	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	4	
12	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
13	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
14	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,09	
15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	3	
16	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	3	
17	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
18	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	

1	2	3	4	5
19	Комплект автоматики	комплект	1	
20	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
21	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08	
22	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	1	
23	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	
24	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
25	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /пульт керування/	шт	1	
26	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16	
27	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм	шт	1	
28	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїротовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	40	
29	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	30	
30	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 4, розмір 200х400 мм	ґрати	2	
31	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 3, розмір 200х200 мм	ґрати	44	
32	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 5, розмір 200х600 мм	ґрати	8	
33	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 4, розмір 200х400 мм	ґрати	4	
34	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	25	
35	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	80,14	
36	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	17,65	
37	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	51,84	
38	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	72,62	
39	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	31,56	
40	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	69,6	
41	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	4,94	
42	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	12,56	
43	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	4	
44	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонти	3	
45	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	13	
46	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
47	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	9	
48	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену матеріали	м2	114,5	

1	2	3	4	5
49	Установлення зонтів над обладнанням	м2	5,16	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-017
на Вентиляція

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ20-34-1	36	<u>13,7223</u> 494	0,079	<u>1,0841</u> 39,03	177,85	<u>192,80</u> 6941	<u>1444,98</u> 52019	<u>360,31</u> 12971	7,66	<u>105,11</u> 3784	<u>658,22</u> 23696
5	КБ20-42-1	2	<u>69,2854</u> 138,57	0,079	<u>5,4735</u> 10,95	177,85	<u>973,47</u> 1947	<u>7511,84</u> 15024	<u>1866,77</u> 3734	7,66	<u>530,73</u> 1061	<u>3370,97</u> 6742
6	КМ11-1-2	2	<u>0,8446</u> 1,69	0,079	<u>0,0667</u> 0,13	177,85	<u>11,87</u> 24	<u>89,11</u> 178	<u>22,22</u> 44	6,23	<u>5,26</u> 11	<u>39,35</u> 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КМ11-31-1	2	<u>0.8000</u>	0,079	<u>0.0632</u>	177,85	<u>11.24</u>	<u>94.62</u>	<u>23.29</u>	6,23	<u>4.98</u>	<u>39.51</u>
			1,6		0,13		22	189	47		10	79
8	КМ11-31-1	2	<u>0.8000</u>	0,079	<u>0.0632</u>	177,85	<u>11.24</u>	<u>94.62</u>	<u>23.29</u>	6,23	<u>4.98</u>	<u>39.51</u>
			1,6		0,13		22	189	47		10	79
9	КМ11-96-1	2	<u>1.6126</u>	0,079	<u>0.1274</u>	177,85	<u>22.66</u>	<u>178.72</u>	<u>44.30</u>	6,23	<u>10.05</u>	<u>77.01</u>
			3,23		0,25		45	358	89		20	154
10	КМ11-30-1	4	<u>0.4500</u>	0,079	<u>0.0356</u>	177,85	<u>6.32</u>	<u>53.23</u>	<u>13.10</u>	6,23	<u>2.80</u>	<u>22.22</u>
			1,8		0,14		25	213	53		11	89
11	КМ11-30-1	4	<u>0.4500</u>	0,079	<u>0.0356</u>	177,85	<u>6.32</u>	<u>53.23</u>	<u>13.10</u>	6,23	<u>2.80</u>	<u>22.22</u>
			1,8		0,14		25	213	53		11	89
12	КМ10-309-2	2	<u>1.6000</u>	0,077	<u>0.1232</u>	177,85	<u>21.91</u>	<u>183.63</u>	<u>45.22</u>	6,17	<u>9.87</u>	<u>77.00</u>
			3,2		0,25		44	367	90		20	154
13	КМ11-138-1	2	<u>1.3337</u>	0,079	<u>0.1054</u>	177,85	<u>18.74</u>	<u>155.74</u>	<u>38.39</u>	6,23	<u>8.31</u>	<u>65.44</u>
			2,67		0,21		37	311	77		17	131
14	КБ20-26-3	4	<u>3.1565</u>	0,105	<u>0.3314</u>	177,85	<u>58.95</u>	<u>333.90</u>	<u>86.43</u>	8,7	<u>27.46</u>	<u>172.84</u>
			12,63		1,33		236	1336	345		110	691
16	КБ20-42-1	1	<u>69.2854</u>	0,079	<u>5.4735</u>	177,85	<u>973.47</u>	<u>7511.84</u>	<u>1866.77</u>	7,66	<u>530.73</u>	<u>3370.97</u>
			69,29		5,47		973	7511	1867		531	3371
17	КБ20-32-1	3	<u>6.3331</u>	0,105	<u>0.6650</u>	177,85	<u>118.27</u>	<u>727.83</u>	<u>186.14</u>	8,7	<u>55.10</u>	<u>359.51</u>
			19		1,99		355	2183	559		165	1079
19	КБ20-29-1	0,09	<u>9.8066</u>	0,105	<u>1.0297</u>	177,85	<u>183.13</u>	<u>1023.20</u>	<u>265.39</u>	8,7	<u>85.32</u>	<u>533.84</u>
			0,88		0,09		16	92	24		8	48
21	КБ20-25-2	3	<u>1.8899</u>	0,105	<u>0.1984</u>	177,85	<u>35.29</u>	<u>199.92</u>	<u>51.75</u>	8,7	<u>16.44</u>	<u>103.48</u>
			5,67		0,6		106	600	155		49	310
23	КБ21-22-2	0,03	<u>27.6800</u>	0,097	<u>2.6850</u>	177,85	<u>477.52</u>	<u>2813.67</u>	<u>724.06</u>	7,66	<u>212.03</u>	<u>1413.61</u>
			0,83		0,08		14	84	22		6	42
25	КБ20-32-1	1	<u>6.3331</u>	0,105	<u>0.6650</u>	177,85	<u>118.27</u>	<u>727.83</u>	<u>186.14</u>	8,7	<u>55.10</u>	<u>359.51</u>
			6,33		0,66		118	728	187		55	360
27	КБ20-32-3	1	<u>16.5741</u>	0,105	<u>1.7403</u>	177,85	<u>309.51</u>	<u>1839.81</u>	<u>472.85</u>	8,7	<u>144.19</u>	<u>926.55</u>
			16,57		1,74		310	1840	473		144	927
29	КМ12-1105-1	1	<u>11.4812</u>	0,079	<u>0.9070</u>	177,85	<u>161.31</u>	<u>1323.48</u>	<u>326.65</u>	6,23	<u>71.53</u>	<u>559.49</u>
			11,48		0,91		161	1323	326		72	559
30	КБ20-32-1	1	<u>6.3331</u>	0,105	<u>0.6650</u>	177,85	<u>118.27</u>	<u>727.83</u>	<u>186.14</u>	8,7	<u>55.10</u>	<u>359.51</u>
			6,33		0,66		118	728	187		55	360
32	КБ20-29-1	0,08	<u>9.8066</u>	0,105	<u>1.0297</u>	177,85	<u>183.13</u>	<u>1023.20</u>	<u>265.39</u>	8,7	<u>85.32</u>	<u>533.84</u>
			0,78		0,08		15	82	21		7	43
34	КБ21-22-2	0,01	<u>27.6800</u>	0,097	<u>2.6850</u>	177,85	<u>477.52</u>	<u>2813.67</u>	<u>724.06</u>	7,66	<u>212.03</u>	<u>1413.61</u>
			0,28		0,03		5	28	7		2	14
36	КБ20-25-4	1	<u>2.6865</u>	0,105	<u>0.2821</u>	177,85	<u>50.17</u>	<u>284.28</u>	<u>73.58</u>	8,7	<u>23.37</u>	<u>147.12</u>
			2,69		0,28		50	285	74		23	147
38	КБ20-42-1	1	<u>69.2854</u>	0,079	<u>5.4735</u>	177,85	<u>973.47</u>	<u>7511.84</u>	<u>1866.77</u>	7,66	<u>530.73</u>	<u>3370.97</u>
			69,29		5,47		973	7511	1867		531	3371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	КМ11-31-1	1	<u>0.8000</u>	0,079	<u>0.0632</u>	177,85	<u>11.24</u>	<u>94.62</u>	<u>23.29</u>	6,23	<u>4.98</u>	<u>39.51</u>
			0,8		0,06		11	95	24		5	40
40	КБ20-29-1	0,16	<u>9.8066</u>	0,105	<u>1.0297</u>	177,85	<u>183.13</u>	<u>1023.20</u>	<u>265.39</u>	8,7	<u>85.32</u>	<u>533.84</u>
			1,56		0,16		29	163	42		14	85
43	КБ20-26-3	1	<u>3.1565</u>	0,105	<u>0.3314</u>	177,85	<u>58.95</u>	<u>333.90</u>	<u>86.43</u>	8,7	<u>27.46</u>	<u>172.84</u>
			3,16		0,33		59	334	87		27	173
45	КБ21-11-1	0,4	<u>77.1353</u>	0,097	<u>7.4821</u>	177,85	<u>1330.70</u>	<u>8679.54</u>	<u>2202.25</u>	7,66	<u>590.86</u>	<u>4123.81</u>
			30,85		2,99		532	3471	882		236	1650
47	КБ20-12-5	30	<u>1.8945</u>	0,105	<u>0.1989</u>	177,85	<u>35.38</u>	<u>203.01</u>	<u>52.45</u>	8,7	<u>16.48</u>	<u>104.31</u>
			56,84		5,97		1061	6091	1574		494	3129
50	КБ20-12-8	2	<u>1.8945</u>	0,105	<u>0.1989</u>	177,85	<u>35.38</u>	<u>203.01</u>	<u>52.45</u>	8,7	<u>16.48</u>	<u>104.31</u>
			3,79		0,4		71	406	105		33	209
52	КБ20-12-7	44	<u>1.8945</u>	0,105	<u>0.1989</u>	177,85	<u>35.38</u>	<u>203.01</u>	<u>52.45</u>	8,7	<u>16.48</u>	<u>104.31</u>
			83,36		8,75		1557	8933	2308		725	4590
54	КБ20-12-9	8	<u>1.8945</u>	0,105	<u>0.1989</u>	177,85	<u>35.38</u>	<u>203.01</u>	<u>52.45</u>	8,7	<u>16.48</u>	<u>104.31</u>
			15,16		1,59		283	1624	419		132	834
56	КБ20-12-8	4	<u>1.8945</u>	0,105	<u>0.1989</u>	177,85	<u>35.38</u>	<u>203.01</u>	<u>52.45</u>	8,7	<u>16.48</u>	<u>104.31</u>
			7,58		0,8		142	812	209		66	417
58	КБ20-11-1	25	<u>1.8945</u>	0,105	<u>0.1989</u>	177,85	<u>35.38</u>	<u>203.01</u>	<u>52.45</u>	8,7	<u>16.48</u>	<u>104.31</u>
			47,36		4,97		885	5075	1311		412	2608
62	КБ20-3-1	0,8014	<u>263.8876</u>	0,105	<u>27.7082</u>	177,85	<u>4927.90</u>	<u>27547.97</u>	<u>7144.69</u>	8,7	<u>2295.82</u>	<u>14368.41</u>
			211,48		22,21		3949	22077	5726		1840	11515
72	КБ20-3-4	0,1765	<u>263.8876</u>	0,105	<u>27.7082</u>	177,85	<u>4927.90</u>	<u>27547.97</u>	<u>7144.69</u>	8,7	<u>2295.82</u>	<u>14368.41</u>
			46,58		4,89		870	4862	1261		405	2536
75	КБ20-3-2	0,5184	<u>263.8876</u>	0,105	<u>27.7082</u>	177,85	<u>4927.90</u>	<u>27547.97</u>	<u>7144.69</u>	8,7	<u>2295.82</u>	<u>14368.41</u>
			136,8		14,36		2555	14281	3704		1190	7449
78	КБ20-3-3	0,7262	<u>241.5349</u>	0,105	<u>25.3612</u>	177,85	<u>4510.48</u>	<u>25213.72</u>	<u>6539.32</u>	8,7	<u>2101.35</u>	<u>13151.15</u>
			175,4		18,42		3276	18310	4748		1526	9550
82	КБ20-3-9	0,3156	<u>241.5349</u>	0,105	<u>25.3612</u>	177,85	<u>4510.48</u>	<u>25213.72</u>	<u>6539.32</u>	8,7	<u>2101.35</u>	<u>13151.15</u>
			76,23		8		1424	7957	2064		663	4151
88	КБ20-3-10	0,696	<u>209.0753</u>	0,105	<u>21.9529</u>	177,85	<u>3904.32</u>	<u>21826.18</u>	<u>5660.71</u>	8,7	<u>1818.96</u>	<u>11383.99</u>
			145,52		15,28		2717	15191	3940		1266	7923
95	КБ20-3-5	0,0494	<u>241.5349</u>	0,105	<u>25.3612</u>	177,85	<u>4510.48</u>	<u>25213.72</u>	<u>6539.32</u>	8,7	<u>2101.35</u>	<u>13151.15</u>
			11,93		1,25		223	1245	323		104	650
99	КБ20-3-6	0,1256	<u>209.0753</u>	0,105	<u>21.9529</u>	177,85	<u>3904.32</u>	<u>21826.18</u>	<u>5660.71</u>	8,7	<u>1818.96</u>	<u>11383.99</u>
			26,26		2,76		490	2741	712		228	1430
101	КБ20-18-1	4	<u>0.6380</u>	0,105	<u>0.0670</u>	177,85	<u>11.91</u>	<u>70.03</u>	<u>18.03</u>	8,7	<u>5.55</u>	<u>35.49</u>
			2,55		0,27		48	280	72		22	142
105	КБ20-18-4	3	<u>1.0119</u>	0,105	<u>0.1062</u>	177,85	<u>18.90</u>	<u>111.06</u>	<u>28.59</u>	8,7	<u>8.80</u>	<u>56.29</u>
			3,04		0,32		57	333	86		26	169
107	КБ20-14-1	13	<u>1.8266</u>	0,105	<u>0.1918</u>	177,85	<u>34.11</u>	<u>195.43</u>	<u>50.50</u>	8,7	<u>15.89</u>	<u>100.50</u>
			23,75		2,49		443	2541	657		207	1307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	КБ20-14-2	1	<u>2,0366</u>	0,105	<u>0,2138</u>	177,85	<u>38,03</u>	<u>217,88</u>	<u>56,30</u>	8,7	<u>17,72</u>	<u>112,05</u>
			2,04		0,21		38	218	56		18	112
112	КБ20-14-6	9	<u>1,8266</u>	0,105	<u>0,1918</u>	177,85	<u>34,11</u>	<u>195,43</u>	<u>50,50</u>	8,7	<u>15,89</u>	<u>100,50</u>
			16,44		1,73		307	1758	455		143	905
114	КБ26-27-1	11,45	<u>6,6700</u>	0,092	<u>0,6136</u>	177,85	<u>109,14</u>	<u>722,03</u>	<u>182,86</u>	7,15	<u>47,69</u>	<u>339,69</u>
			76,37		7,03		1250	8267	2093		546	3889
120	КБ20-22-1	5,16	<u>1,5430</u>	0,105	<u>0,1620</u>	177,85	<u>28,81</u>	<u>173,34</u>	<u>44,47</u>	8,7	<u>13,42</u>	<u>86,70</u>
			7,97		0,84		149	895	229		69	447
Разом:			2085,03		196,83		35008	221352	56406		17110	108524

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (35008 + 221352 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2000 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (35008 + 221352 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{440 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (35008 + 221352 * 1) * 0,003739 = \mathbf{959 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: 108524 + 2000 + 440 + 959 = 111923 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

Обладнання вентиляції

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 969,926 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4003-41	Припливна витяжна установка, комплектно з автоматикою N=1.1кВт, L=1500 м3/ч SLIMSTAR 500 EC в комплекті: Регулюючий клапан L400xH250 mm 2шт., Роторний рекуператор RRS-P-E 16-800/800-705 1шт., Фільтр касетний G4(ISO Coarse 70%) N°1 480 x 332 x 300 mm 1шт., Електронагрівач 1шт., Приточний вентилятор RH31C-6ID.BD.CR - 114845 1шт., Гнучка вставка 4шт., Витяжний вентилятор RH31C-6ID.BD.CR - 114845 1шт., Комплект автоматики:- контролер IQSTAR IQ150 1шт., щит пластиковий ECH 48PT (48 modules IP65) 1шт., пульт керування з вбудованим датчиком CO2, температури та вологості Carel Th-Tune 1шт., мережевий шлюз WiFi Wi-Fi (24vdc) Aerostar APP 1шт., каналний датчик температури NTC 10k (з кріпленням та трубкою) WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) 1шт., накладний датчик WF269-WT 1шт., термостат RANCO 016-H 6922 (2м) 1шт., реле перепаду тиску PSW-500-PVC 1шт., привід повітряної заслінки GQD321.1A, AC 240 V, 2-pos.,2 Nm 1шт.; (маса=0,08)	шт	2	330000,00	660000
2	& 2308-4003-42	Припливна витяжна установка, комплектно з автоматикою N=2.1кВт, L=250 м3/ч SLIMSTAR 250 EC GREENSTAR в комплекті: клапан RDES 160 2шт., Пластинчатий рекуператор N°2 REP+23-300-H-F-30 1шт., Фільтр касетний G4(ISO Coarse 70%) N°1 330 x 239 x 25 mm 1шт., Електронагрівач REN 160-0, 6/220 - L480 1шт., Приточний вентилятор K3G190RD4503 1шт., Гнучка вставка RFI 160 4шт., Витяжний вентилятор K3G190RD4503 1шт.; (маса=0,05)	шт	1	220000,00	220000
3	& 2308-4003-4	Комплект автоматики (П1); (маса=0,015)	шт	1	22582,00	22582
4	& 2308-4003-23	Припливна установка МПА1200 Е3 LCD А13 Вентс; (маса=0,0389)	шт	1	58600,00	58600
		Разом				961182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8744

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				969926

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Електромонтажні роботи

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2648,843 тис. грн.
5,34539 тис.люд.год.
623,469 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ39-1-1	Розділ 1. Щитове обладнання Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою ВП	пристрій	2	5450,44 3650,83	761,41 232,68	10901	7302	1523 465	31,8100 1,7893	63,62 3,58	
2	& С1110-135-528	Шина заземлення на 10 підключень ГЗШ	шт	4	66,37 -	- -	265	-	- -	- -	- -	
3	КБ21-24-13	ЯТП Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	495,09 213,47	44,01 18,87	495	213	44 19	1,8600 0,1505	1,86 0,15	
4	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25 220/12В	шт	1	4363,70 -	- -	4364	-	- -	- -	- -	
5	КМ8-573-4	Щит автоматичного вводу резерву АВР Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	539,27 378,50	147,48 38,36	539	379	147 38	3,2000 0,2946	3,2 0,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1517-1127-B7	Корпус металевий ЩМП-2-0 36 УХЛ 3 IP31 в комплекті: Автоматичний вимикач ВА 47-29 3 Р 63 А 4,5 кА х -ка С ІЕК 2шт., Автоматичний вимикач ВА 47-29 3 Р 6 А 4,5 кА х -ка С ІЕК 1шт., Контактор КМИ -46512 65 А 230 В / АС 3 1 НО ;1 НЗ ІЕК 2шт., Механізм блокування для КМИ (40 А -95 А) ІЕК 1шт., Лампа AD22DS(LED) матриця d22 мм зелений 230 В ІЕК 1шт., Лампа AD22DS(LED) матриця d22 мм червоний 230 В ІЕК 1шт., Реле контролю фаз ORF ІЕК 1шт., Реле РЭК 78/3(MY3)с індикацією 5 А 230 В А С ІЕК 1шт., Роз 'єм RPM 78/3(PYF11A) для РЭК 78/3(MY3) модульний ІЕК 1шт. Розподільний щит ЩДГ	шт	1	<u>6632,13</u> -	<u>-</u> -	6632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>539,27</u> 378,50	<u>147,48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
8	& 1517-1127-B6 варіант 9	Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (400х400х200) e.mbox.pro.p.40.40.20	шт	1	<u>2269,48</u> -	<u>-</u> -	2269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>277,45</u> 183,63	<u>22,85</u> 5,23	277	184	<u>23</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
10	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>481,28</u> 321,36	<u>22,85</u> 5,23	963	643	<u>46</u> 10	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>5,6</u> 0,08
11	КМ8-573-4	Щит ЩТХ Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>539,27</u> 378,50	<u>147,48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& 1517-1127-B8	Корпус металевий з монтажною панеллю (600x500x200) е.mbox.pro.p.60.50.20 IP31 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач розривний 250А (35В31250) е.VR32.R250 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3р, 32А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C32 2шт., Автоматичний вимикач, 3р, 16А, С, 6кА е.mcb.pro.60.3.C16 new 3шт., Автоматичний вимикач, 1р, 20А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 16А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C16 new 1шт., Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів, 1Р+N, 16А, С, тип А, 30мА е.rcbo.pro.2.C16.30 3шт. Щит силовий ЩС	шт	1	<u>9182,13</u> -	<u>-</u> -	9182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>539,27</u> 378,50	<u>147,48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
14	& 1517-1127-B6 варіант 1	Корпус металевий IP31 вбудований на 18 модулів (460 x 230 x 120) е.mbox.pro.w.18	шт	1	<u>640,31</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит розподільчий ЩР1.1.	шт	10	<u>277,45</u> 183,63	<u>22,85</u> 5,23	2775	1836	<u>229</u> 52	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>16</u> 0,42
16	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>592,63</u> 378,50	<u>193,75</u> 52,99	593	379	<u>194</u> 53	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3,2</u> 0,41
17	& 1517-1127-B6 варіант 2	Корпус металевий IP31 вбудований на 36 модулів (540 x 330 x 120) е.mbox.pro.w.36	шт	1	<u>1815,35</u> -	<u>-</u> -	1815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит розподільчий ЩР1.2	шт	15	<u>277,45</u> 183,63	<u>22,85</u> 5,23	4162	2754	<u>343</u> 78	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>24</u> 0,63
19	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>592,63</u> 378,50	<u>193,75</u> 52,99	593	379	<u>194</u> 53	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3,2</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1517-1127-B6 варіант 2	Корпус металевий IP31 вбудований на 36 модулів (540 x 330 x 120) e.mbox.pro.w.36	шт	1	<u>1815.35</u> -	<u>-</u> -	1815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит розподільчий ЩР2.1	шт	13	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	3607	2387	<u>297</u> 68	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>20.8</u> 0,55
22	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>592.63</u> 378,50	<u>193.75</u> 52,99	593	379	<u>194</u> 53	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
23	& 1517-1127-B6 варіант 3	Корпус металевий IP31 нвісний на 24 модуля (376 x 330 x 120) e.mbox.pro.n.24	шт	1	<u>1826.57</u> -	<u>-</u> -	1827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит розподільчий ЩР2.2	шт	13	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	3607	2387	<u>297</u> 68	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>20.8</u> 0,55
25	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>592.63</u> 378,50	<u>193.75</u> 52,99	593	379	<u>194</u> 53	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
26	& 1517-1127-B6 варіант 4	Корпус металевий IP31 вбудований на 24 модуля (410 x 330 x 120) e.mbox.pro.w.24	шт	1	<u>1826.57</u> -	<u>-</u> -	1827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит холодильного обладнання ЦХ	шт	13	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	3607	2387	<u>297</u> 68	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>20.8</u> 0,55
28	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>539.27</u> 378,50	<u>147.48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
29	& 1517-1127-B6 варіант 5	Корпус металевий IP31 навісний на 12 модулів (319 x 240 x 120) e.mbox.pro.n.12	шт	1	<u>1278.83</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит вентиляції ЩВ	шт	5	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1387	918	<u>114</u> 26	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>539,27</u> 378,50	<u>147,48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
32	& 1517-1127-В6 варіант 6	Корпус металевий IP31 вбудований на 18 модулів (460 x 230 x 120) e.mbox.pro.w.18	шт	1	<u>640,31</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	<u>277,45</u> 183,63	<u>22,85</u> 5,23	3607	2387	<u>297</u> 68	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>20,8</u> 0,55
34	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>481,28</u> 321,36	<u>22,85</u> 5,23	481	321	<u>23</u> 5	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>2,8</u> 0,04
35	КБ21-24-1	Щит зовнішнього освітлення ЩЗО Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>541,49</u> 376,79	<u>40,97</u> 19,38	541	377	<u>41</u> 19	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
36	& C1555-2507-E варіант 1	Бокс монтажний навісний (300 x 300 x 200) IP31 БМ -33 С +П	шт	1	<u>975,29</u> -	<u>-</u> -	975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3106,24</u> 2888,89	<u>-</u> -	31	29	<u>-</u> -	<u>28,4200</u> -	<u>0,28</u> -
38	C1547-15 варіант 1	Перемикач двохпозиційний e.mb.bd25	шт	1	<u>56,13</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>199,29</u> 183,63	<u>-</u> -	399	367	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
40	& C1545-70-1-22 варіант 1	Кнопка S B -7 " Стоп " червона 1 з +1 p d22 мм e.mb.ba42	шт	1	<u>66,49</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-70-1-22 варіант 2	Кнопка S B -7 " Пуск " зелена 1 з +1 p d22 мм e.mb.ba31	шт	1	<u>66,49</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>776,36</u> 567,74	<u>23,78</u> 5,33	776	568	<u>24</u> 5	<u>4,8000</u> 0,0431	<u>4,8</u> 0,04
43	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>277,45</u> 183,63	<u>22,85</u> 5,23	832	551	<u>69</u> 16	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>4,8</u> 0,13
44	КБ21-28-1	Установлення сутінкове реле	шт	1	<u>25,41</u> 18,30	<u>-</u> -	25	18	<u>-</u> -	<u>0,1800</u> -	<u>0,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& 1504-122322	Сутінкове реле з датчиком , 220 В , 25 А	шт	1	<u>310,23</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ21-24-1	Щит аварійного освітлення ЩАО Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>541,49</u> 376,79	<u>40,97</u> 19,38	541	377	<u>41</u> 19	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
47	& 1517-1127-В6 варіант 5	Корпус металевий ІР31 навісний на 12 модулів (319 x 240 x 120) е.mbox.pro.n.12	шт	1	<u>1278,83</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>277,45</u> 183,63	<u>22,85</u> 5,23	1387	918	<u>114</u> 26	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21
49	КБ21-24-1	Щит освітлення підвалу ЩО-п Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>541,49</u> 376,79	<u>40,97</u> 19,38	541	377	<u>41</u> 19	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
50	& 1517-1127-В6 варіант 7	Корпус металевий ІР31 вбудований на 12 модулів (330 x 230 x 120) е.mbox.pro.n.12	шт	1	<u>1278,83</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>277,45</u> 183,63	<u>22,85</u> 5,23	1942	1285	<u>160</u> 37	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>11,2</u> 0,29
52	КБ21-24-1	Щит освітлення підвалу ЩО-2п Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>541,49</u> 376,79	<u>40,97</u> 19,38	541	377	<u>41</u> 19	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
53	& 1517-1127-В6 варіант 7	Корпус металевий ІР31 вбудований на 12 модулів (330 x 230 x 120) е.mbox.pro.n.12	шт	1	<u>1278,83</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>277,45</u> 183,63	<u>22,85</u> 5,23	1665	1102	<u>137</u> 31	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>9,6</u> 0,25
55	КМ8-573-4	Щит освітлення підвалу ЩР-2п Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>539,27</u> 378,50	<u>147,48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
56	& 1517-1127-В6 варіант 6	Корпус металевий ІР31 вбудований на 18 модулів (460 x 230 x 120) е.mbox.pro.w.18	шт	1	<u>640,31</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1942	1285	<u>160</u> 37	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,29
		Щит вентиляції підвалу ЩВ-п									
58	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>539.27</u> 378,50	<u>147.48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
59	& 1517-1127-В6 варіант 6	Корпус металевий ІР31 вбудований на 18 модулів (460 x 230 x 120) e.mbox.pro.w.18	шт	1	<u>640.31</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1942	1285	<u>160</u> 37	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,29
		Щит розподільчий підвалу ЩР-п									
61	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>539.27</u> 378,50	<u>147.48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
62	& 1517-1127-В6 варіант 6	Корпус металевий ІР31 вбудований на 18 модулів (460 x 230 x 120) e.mbox.pro.w.18	шт	1	<u>640.31</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	3329	2204	<u>274</u> 63	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>19.2</u> 0,51
		Щит антикригової системи ЩАС									
64	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>539.27</u> 378,50	<u>147.48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
65	& 1517-1127-В6 варіант 8	Бокс монтажний навісний (350 x 500 x 220) ІР31 БМ -50С+ П	шт	1	<u>2466.11</u> -	<u>-</u> -	2466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1942	1285	<u>160</u> 37	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,29
67	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	4	<u>776.36</u> 567,74	<u>23.78</u> 5,33	3105	2271	<u>95</u> 21	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>19.2</u> 0,17
68	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>115.25</u> 94,62	<u>-</u> -	115	95	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					107478	43796	<u>7296</u> 1910		<u>379.94</u> 15
		Разом будівельні роботи, грн.					107478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					56386 45706 22063 38,27 6793 129541 129541				
		Розділ 2. Антикригова система обігріву ринв та водостоків									
69	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,6	<u>15423.94</u> 8013,62	<u>4881.45</u> 1608,55	9254	4808	<u>2929</u> 965	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>42.89</u> 8,44
70	15095-46021 варіант 1	Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)	1000м	0,0618	<u>10724.67</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
71	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>115.25</u> 94,62	- -	231	189	- -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
72	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	4,2	<u>14117.75</u> 7892,54	<u>3235.38</u> 839,90	59295	33149	<u>13589</u> 3528	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>295.68</u> 30,73
73	C157-249 варіант 1	Саморегульовальна електрична нагрівальна стрічка Grand Meyer 30 Вт з екраном із алюмінієвої фольги , 11 x 6,5 мм Grand Meyer 30 Вт , 2 x 1,23 мм 2/, 30 Вт / м .п .	1000м	0,4284	<u>183617.37</u> -	- -	78662	-	- -	- -	- -
74	& C111-308-1-B2 варіант 1	Комплект муфт на саморегулюючий кабель для підключення кабелю живлення до нагрівальної секції саморегулюючого кабелю	100шт	0,05	<u>25398.03</u> -	- -	1270	-	- -	- -	- -
75	& C111-308-1-B1	Монтажна стрічка цинкова шаг кріплення 20 мм In-Therm	м	100	<u>27.98</u> -	- -	2798	-	- -	- -	- -
76	& C111-136-10-K варіант 1	Коробка КМ 41242 розпаєчна для о / п 150 x 110 x 70 мм , IP 55	шт	4	<u>169.48</u> -	- -	678	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					152851	38146	<u>16518</u> 4493		<u>340.17</u> 39,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					152851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					98187 42639 20914 36,77 6538 173765				

		Всього по розділу 2					173765				
		Розділ 3. Світлотехнічне обладнання та арматура									
77	КБ21-18-8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на коробах на підвісах, кількість світильників у ряду 1	100шт	1,48	<u>31928.05</u> 20043,43	<u>11287.42</u> 7173,85	47254	29664	<u>16705</u> 10617	<u>174.6400</u> 61,1238	<u>258.47</u> 90,46
78	C1547-7 варіант 4	Світильник світлодіодний 36 Вт , 4000 К , 3200 лм , без драйвера e.LED.Panel.PRO. 600.36.4000	шт	148	<u>755.26</u> -	<u>-</u> -	111778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C188888-4 варіант 1	Комплект кліпс для монтажу у гіпсокартон e.LED Panel.600 e.LED Panel.600	шт	148	<u>91.83</u> -	<u>-</u> -	13591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C1545-19 варіант 1	Драйвер що не регулюється для світлодіодної панелі e.LED.Panel.PRO. Driver.36.non Dim	100шт	1,48	<u>17238.02</u> -	<u>-</u> -	25512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,93	<u>13551.82</u> 12141,57	<u>488.47</u> 190,61	12603	11292	<u>454</u> 177	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>105.65</u> 1,43
82	C1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний круг , 18 Вт , 4500 К , 1260 Лм e.LED.MP.Round.S. 18.4500	шт	46	<u>332.07</u> -	<u>-</u> -	15275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний вологозахисний , 12 Вт , 4500 К , IP54, білий e.LED.rondo.12. 4500.white	шт	30	<u>415.71</u> -	<u>-</u> -	12471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C1547-7 варіант 6	Світильник світлодіодний накладний круг, 12Вт, 4500К, 840Лм	шт	17	<u>330.94</u> -	<u>-</u> -	5626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,02	<u>41146.89</u> 23677,63	<u>8109.72</u> 4427,78	41970	24151	<u>8272</u> 4516	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>215.42</u> 37,43
86	C1547-7 варіант 5	Світильник світлодіодний LED 17 W 3000K 1x 2040lm Grey Fibra	шт	102	<u>4400.74</u> -	<u>-</u> -	448875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,35	<u>6143,26</u> 2813,67	-	8293	3798	-	<u>27.6800</u>	<u>37.37</u>
99	C1547-6	Вимикач одноклавішний з рамкою е.install.	шт	123	<u>148,06</u>	-	18211	-	-	-	-
	варіант 1	stand.811			-	-			-	-	-
100	C1547-6	Вимикач прохідний одинарний	шт	12	<u>118,48</u>	-	1422	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
101	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,31	<u>6307,94</u> 2978,35	-	1955	923	-	<u>29.3000</u>	<u>9.08</u>
102	C1547-6	Вимикач двоклавішний з рамкою е.install.	шт	31	<u>145,52</u>	-	4511	-	-	-	-
	варіант 2	stand.812			-	-			-	-	-
103	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,69	<u>2681,68</u> 2572,76	-	1850	1775	-	<u>25.3100</u>	<u>17.46</u>
104	C1512-13	Розетка одинарна з з / к , для зовнішнього монтажу , IP54, кришка біла е.aqua.1231.gr	шт	69	<u>86,72</u>	-	5984	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
105	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,54	<u>2681,68</u> 2572,76	-	1448	1389	-	<u>25.3100</u>	<u>13.67</u>
106	C1512-13	Розетка одинарна із зах.клемою та шторками, що закриті. гнізда	шт	41	<u>96,92</u>	-	3974	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
107	C1512-13	Розетка подвійна із зах.клемою та шторками, що закриті. гнізда	шт	11	<u>255,02</u>	-	2805	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
108	C1512-13	Силовa розетка стаціонарна, 3п., 230В, 16А (113) е.socket.pro.3.16	шт	2	<u>166,60</u>	-	333	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
109	& C1512-1-B2-17	Коробка установочна цегла / бетон , одиночна е.db.stand.100u.d60	шт	218	<u>3,08</u>	-	671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C1512-2-3	Коробка розподільча цегла / бетон е.db.stand.108.d80	шт	80	<u>9,21</u>	-	737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& C1512-2-3	Коробка розподільча пластикова цегла / бетон е.db.stand.100.100.45	шт	100	<u>15,33</u>	-	1533	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
112	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	22	<u>25,41</u> 18,30	-	559	403	-	<u>0.1800</u>	<u>3.96</u>
					-	-			-	-	-
113	& C100-1715-1006-1Д	Датчик руху комбінований VIDEX VL-SPW02W	шт	22	<u>326,50</u>	-	7183	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					61469	8288	-		<u>81,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					61469				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53181				
		всього заробітна плата, грн.					8288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4293 7,9 1407 65762				

		Всього по розділу 4					65762				
		Розділ 5. Кабельно -провідникова продукція									
114	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	41,45	<u>3002.20</u> 1719,01	<u>172.07</u> 57,77	124441	71253	<u>7132</u> 2395	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>674.81</u> 18,24
115	& С111-1301-1-У варіант 1	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =20 мм	м	4186,45	<u>13.40</u> -	<u>-</u> -	56098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С111-1848-10	Хомут -кліпса для гофротруби д.20 мм (упаковка 100 шт)	уп.	83	<u>173.19</u> -	<u>-</u> -	14375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С111-1301-1-У варіант 6	Труба ПНД гладка з переходами 25мм	м	202	<u>18.63</u> -	<u>-</u> -	3763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С111-1301-1-У варіант 2	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =25 мм	м	2641,15	<u>16.87</u> -	<u>-</u> -	44556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С111-1848-10 варіант 1	Хомут -кліпса для гофротруби д.25 мм (упаковка 100 шт)	уп.	53	<u>173.19</u> -	<u>-</u> -	9179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	1,4	<u>3381.44</u> 1859,44	<u>225.84</u> 75,82	4734	2603	<u>316</u> 106	<u>17.6100</u> 0,5775	<u>24.65</u> 0,81
121	& С111-1301-1-У варіант 4	Труба гофрована г.т. ПВХ Дн=32 мм	м	141,4	<u>23.60</u> -	<u>-</u> -	3337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С111-1848-10 варіант 4	Хомут -кліпса для гофротруби д.32 мм (упаковка 100 шт)	уп.	3	<u>507.29</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	1,05	<u>3925.24</u> 1985,09	<u>344.13</u> 115,54	4122	2084	<u>361</u> 121	<u>18.8000</u> 0,8800	<u>19.74</u> 0,92
124	& С111-1301-1-У варіант 3	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =40 мм	м	50,5	<u>28.29</u> -	<u>-</u> -	1429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C111-1848-10 варіант 2	Хомут -кліпса для гофротруби д.40 мм (упаковка 100 шт)	уп.	1	<u>573.79</u> -	- -	574	-	- -	- -	- -
126	& C111-1301-1-У варіант 5	Труба гофрована г.т. ПВХ Дн=50 мм	м	55,55	<u>61.09</u> -	- -	3394	-	- -	- -	- -
127	& C111-1848-10 варіант 3	Хомут -кліпса для гофротруби д.50 мм (упаковка 100 шт)	уп.	1	<u>637.60</u> -	- -	638	-	- -	- -	- -
128	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	40,15	<u>1115.33</u> 885,28	<u>104.65</u> 66,30	44780	35544	<u>4202</u> 2662	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>345.29</u> 22,62
129	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластику, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластику пониженої горючості напругою 1 кВ	1000м	3,5649	<u>30133.56</u> -	- -	107423	-	- -	- -	- -
130	15093-35033 варіант 7	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогених речовин (N)НХН FE 180/Е30 2х1,5мм2	1000м	0,0918	<u>29629.75</u> -	- -	2720	-	- -	- -	- -
131	15093-35033 варіант 8	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогених речовин (N)НХН FE 180/Е30 3х1,5мм2	1000м	0,4386	<u>40237.75</u> -	- -	17648	-	- -	- -	- -
132	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	24,3	<u>1621.95</u> 1255,87	<u>191.84</u> 119,77	39413	30518	<u>4662</u> 2910	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>296.46</u> 24,66
133	15093-35023 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд 3.2,5мм2 з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластику, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластику пониженої горючості напругою 1 кВ	1000м	2,1012	<u>48588.49</u> -	- -	102094	-	- -	- -	- -
134	15093-35033 варіант 1	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 3х4мм2	1000м	0,2346	<u>60178.75</u> -	- -	14118	-	- -	- -	- -
135	15093-35033 варіант 6	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х1,5мм2	1000м	0,0816	<u>39778.75</u> -	- -	3246	-	- -	- -	- -
136	15093-35033 варіант 2	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х2,5мм2	1000м	0,051	<u>62871.55</u> -	- -	3206	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	15093-35033 варіант 9	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогених речовин (N)HXH FE 180/E30 3x2,5мм2	1000м	0,0102	<u>58128.55</u> -	- -	593	-	- -	- -	- -
138	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	5,25	<u>2221.84</u> 1675,86	<u>297.14</u> 179,37	11665	8798	<u>1560</u> 942	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>85.47</u> 7,92
139	15093-35033 варіант 11	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5x6мм2	1000м	0,1428	<u>167931.55</u> -	- -	23981	-	- -	- -	- -
140	15093-35033 варіант 3	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5x4мм2	1000м	0,3927	<u>122867.95</u> -	- -	48250	-	- -	- -	- -
141	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,3	<u>2440.82</u> 1736,60	<u>430.61</u> 237,71	732	521	<u>129</u> 71	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>5.06</u> 0,59
142	15093-35033 варіант 4	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5x10мм2	1000м	0,0306	<u>294962.35</u> -	- -	9026	-	- -	- -	- -
143	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,55	<u>4459.16</u> 2690,64	<u>881.84</u> 296,06	2453	1480	<u>485</u> 163	<u>24.0000</u> 2,2550	<u>13.2</u> 1,24
144	15093-35033 варіант 5	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5x25мм2	1000м	0,0561	<u>541852.56</u> -	- -	30398	-	- -	- -	- -
145	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	10,75	<u>2986.38</u> 2692,55	<u>32.26</u> 10,83	32104	28945	<u>347</u> 116	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>274.13</u> 0,89
146	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластику, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластику пониженої горючості напругою 1 кВ	1000м	0,5661	<u>30133.56</u> -	- -	17059	-	- -	- -	- -
147	15093-35023 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд 3.2,5мм2 з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластику, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластику пониженої горючості напругою 1 кВ	1000м	0,3825	<u>48588.49</u> -	- -	18585	-	- -	- -	- -
148	15093-35033 варіант 1	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 3x4мм2	1000м	0,0561	<u>60178.75</u> -	- -	3376	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	15093-35033 варіант 2	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдко- дим, ВВГ-нг (д) 5х2,5мм2	1000м	0,0102	<u>62871.55</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
150	15093-35033 варіант 12	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдко- дим, ВВГ-нг (д) 4х10мм2	1000м	0,0051	<u>173918.95</u> -	- -	887	-	- -	- -	- -
151	15093-35033 варіант 11	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдко- дим, ВВГ-нг (д) 5х6мм2	1000м	0,0255	<u>167931.55</u> -	- -	4282	-	- -	- -	- -
152	15093-35033 варіант 8	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогених речовин (N)HXH FE 180/E30 3х1,5мм2	1000м	0,051	<u>40237.75</u> -	- -	2052	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					812894	181746	<u>19194</u> 9486		<u>1738.81</u> 77,89
		Разом будівельні роботи, грн.					812894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					611954				
		всього заробітна плата, грн.					191232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31340				
		Всього будівельні роботи, грн.					910067				

		Всього по розділу 5					910067				
		Розділ 6. Система вирівнювання потенціалів									
153	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	5	<u>2986.38</u> 2692,55	<u>32.26</u> 10,83	14932	13463	<u>161</u> 54	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>127.5</u> 0,41
154	15095-1074	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,309	<u>6280.48</u> -	- -	1941	-	- -	- -	- -
155	15095-1084	Провід напругою до 380в перерізом 10мм2 ПВЗ	1000м	0,206	<u>10183.90</u> -	- -	2098	-	- -	- -	- -
156	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,2	<u>4442.98</u> 3983,60	- -	889	797	- -	<u>36.8000</u> -	<u>7.36</u> -
157	& C111-343- 2-1 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів 85х85х40 мм, IP 55 (пер . 2,5-16 мм2) КУП 2603	шт	20	<u>185.68</u> -	- -	3714	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КМ10-51-32	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного	10кінців	15	<u>826.34</u>	-	12395	12395	-	<u>7.2000</u>	<u>108</u>
159	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 6мм2	100шт	0,75	<u>1429.10</u>	-	1072	-	-	-	-
160	варіант 1				-	-			-	-	-
160	C1545-149	Наконечники мідні 10мм2	100шт	0,75	<u>2347.57</u>	-	1761	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					38802	26655	<u>161</u>		<u>242.86</u>
									54		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					38802				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11986				
		всього заробітна плата, грн.					26709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12968				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4024				
		Всього будівельні роботи, грн.					51770				

		Всього по розділу 6					51770				
		Розділ 7. Система контролю довибухових концентрацій газів									
161	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>1071.48</u>	<u>1.38</u>	1071	1014	<u>1</u>	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
					1013,66	0,21			-	0,0021	-
162	& 1602-30200	Блок контролю та керування Варта 1-03.14	шт	1	<u>10955.62</u>	-	10956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	6	<u>1058.33</u>	<u>236.59</u>	6350	4473	<u>1420</u>	<u>6.4000</u>	<u>38.4</u>
					745,47	79,43			477	0,6050	3,63
164	& 1601-2208-1-B1-B4	Датчик паливного газу СН (метан), IP 65 ДМ -14	шт	6	<u>3100.83</u>	-	18605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>20380.57</u>	<u>2179.30</u>	611	535	<u>65</u>	<u>150.8800</u>	<u>4.53</u>
					17846,09	692,92			21	5,2862	0,16
166	C1547-3	Табло світлозвукове з надписом "Увага . Всім залишити приміщення ! Аварійний витік газу . Викличте службу 104!".	шт	3	<u>1064.91</u>	-	3195	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
167	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>82.52</u>	-	83	81	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
					81,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C101-154-5 варіант 1	З'єднувальна коробка КСК-8-10	шт	1	<u>180.64</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
169	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,2	<u>3632.24</u> 2501,35	<u>172.07</u> 57,77	7991	5503	<u>379</u> 127	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>52.76</u> 0,97
170	& C111-1301-1-У варіант 1	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =20 мм	м	222,2	<u>13.40</u> -	- -	2977	-	- -	- -	- -
171	C1545-237 варіант 1	Скоба металева двохстороння 20 мм	100шт	0,01	<u>563.71</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
172	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,2	<u>1115.33</u> 885,28	<u>104.65</u> 66,30	2454	1948	<u>230</u> 146	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>18.92</u> 1,24
173	C153-12 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг-нд, число жил та переріз 5х1 мм2	1000м	0,153	<u>28738.07</u> -	- -	4397	-	- -	- -	- -
174	C153-21 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг-нд, число жил та переріз 4х1, 5 мм2	1000м	0,0714	<u>31454.47</u> -	- -	2246	-	- -	- -	- -
175	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,01	<u>10177.96</u> 6995,66	<u>53.77</u> 18,05	102	70	<u>1</u> -	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>0.62</u> -
176	15095-1042 варіант 1	Провід ПВ -1 1,0 м2	1000м	0,00103	<u>8166.41</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					61233	13624	<u>2096</u> 771		<u>125.63</u> 6
		Разом будівельні роботи, грн.					61233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45513				
		всього заробітна плата, грн.					14395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6884				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2104				
		Всього будівельні роботи, грн.					68117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					68117				
		Розділ 8. Кабель ДГУ									
177	КБ1-164-2	укладається разом з БЗ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2295	<u>23695,52</u> 23695,52	<u>-</u> -	5438	5438	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>60.08</u> -
178	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,85	<u>9740.88</u> 1076,26	<u>8664.62</u> 2934,97	8280	915	<u>7365</u> 2495	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>8.16</u> 18,95
179	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,85	<u>2847.90</u> 358,75	<u>2489.15</u> 843,15	2421	305	<u>2116</u> 717	<u>3.2000</u> 6,4050	<u>2.72</u> 5,44
180	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,65	<u>634.81</u> -	<u>-</u> -	4856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1445	<u>13411.11</u> 13411,11	<u>-</u> -	1938	1938	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>21.74</u> -
182	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,085	<u>16995.85</u> 16995,85	<u>-</u> -	1445	1445	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>15.61</u> -
183	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,025	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	3934	-	<u>3934</u> 732	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 5,76
184	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,17	<u>22357.62</u> 22357,62	<u>-</u> -	3801	3801	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>37.74</u> -
185	С1630-1 варіант 1	Труба ПНД двохстінна д.40мм	м	170	<u>18.95</u> -	<u>-</u> -	3222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,7	<u>416.73</u> 381,17	<u>35.56</u> 12,05	708	648	<u>60</u> 20	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>5.78</u> 0,16
187	& С111- 1721-12К	Сигнальна стрічка "Увага кабель !" 200 мм	100м	1,7	<u>183.96</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром 40 мм	100м	0,2	<u>3839.54</u> 3196,06	<u>-</u> -	768	639	<u>-</u> -	<u>30.6400</u> -	<u>6.13</u> -
189	С1630-1 варіант 1	Труба ПНД двохстінна д.40мм	м	20	<u>18.95</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,7	<u>3250.03</u> 1793,76	<u>602.23</u> 202,19	5525	3049	<u>1024</u> 344	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>27.2</u> 2,62
191	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,2	<u>2986.38</u> 2692,55	<u>32.26</u> 10,83	597	539	<u>6</u> 2	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>5.1</u> 0,02
192	15093-35033 варіант 10	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 4х16мм2	1000м	0,1938	<u>381172.75</u> -	<u>-</u> -	73871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1	<u>103549.48</u> 72363,70	<u>27639.42</u> 12789,09	103549	72364	<u>27639</u> 12789	<u>611,8000</u> 88,3066	<u>611,8</u> 88,31
		Разом прямі витрати по розділу 8					221045	91081	<u>42144</u> 17099		<u>802,06</u> 121,26
		Разом будівельні роботи, грн.					221045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87820				
		всього заробітна плата, грн.					108180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48869				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14263				
		Всього будівельні роботи, грн.					269914				

		Всього по розділу 8					269914				
		Разом прямі витрати по кошторису					2384971	490719	<u>115901</u> 50514		<u>4482,56</u> 400,36
		Разом будівельні роботи, грн.					2384971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1778351				
		всього заробітна плата, грн.					541233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					263872				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					462,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82236				
		Всього будівельні роботи, грн.					2648843				

		Всього по кошторису					2648843				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5345,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					623469				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Електромонтажні роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою ВП ЯТП	пристрій	2	
2	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А Щит автоматичного вводу резерву АВР	шт	1	
3	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм Розподільний щит ЩДГ	шт	1	
4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А Щит ЩТХ	шт	2	
7	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм Щит силовий ЩС	шт	1	
8	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
9	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит розподільчий ЩР1.1.	шт	10	
10	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
11	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит розподільчий ЩР1.2	шт	15	

1	2	3	4	5
12	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
13	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит розподільчий ЩР2.1	шт	13	
14	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
15	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит розподільчий ЩР2.2	шт	13	
16	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
17	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит холодильного обладнання ЩХ	шт	13	
18	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
19	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит вентиляції ЩВ	шт	5	
20	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
21	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	
22	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А Щит зовнішнього освітлення ЩЗО	шт	1	
23	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
24	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
25	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
26	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
27	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
28	Установлення сутінкове реле Щит аварійного освітлення ЩАО	шт	1	
29	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
30	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит освітлення підвалу ЩО-п	шт	5	
31	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
32	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит освітлення підвалу ЩО-2п	шт	7	
33	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	

1	2	3	4	5
34	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит освітлення підвалу ЩР-2п	шт	6	
35	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
36	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит вентиляції підвалу ЩВ-п	шт	7	
37	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
38	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит розподільчий підвалу ЩР-п	шт	7	
39	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
40	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит антикригової системи ЩАС	шт	12	
41	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
42	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
43	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	4	
44	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
45	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїритою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	60	
46	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	
47	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	420	
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на коробах на підвісах, кількість світильників у ряду 1	шт	148	
49	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	93	
50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	102	
51	Установлення міліцейського ліхтаря /прожектора/	шт	12	
52	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	30	
53	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	62	
54	Встановлення піктограми	шт	62	
55	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	22	
56	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	135	
57	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	31	
58	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	69	
59	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	54	
60	Установлення фотодатчика	шт	22	

1	2	3	4	5
61	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	4145	
62	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	м	140	
63	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	105	
64	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	4015	
65	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	2430	
66	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	525	
67	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	30	
68	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	55	
69	Прокладання проводу при схованій проводці	м	1075	
70	Прокладання проводу при схованій проводці	м	500	
71	Установлення розподільних коробок	шт	20	
72	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного	кінців	150	
73	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	
74	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	6	
75	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	3	
76	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
77	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	220	
78	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	220	
79	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	1	
	укладається разом з БЗ			
80	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	22,95	
81	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	85	
82	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	85	
83	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	14,45	
84	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	8,5	
85	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,025	
86	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,17	
87	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	170	
88	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром 40 мм	м	20	
89	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	170	
90	Прокладання проводу при схованій проводці	м	20	

1	2	3	4	5
91	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-019
на Електромонтажні роботи

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ39-1-1	2	<u>33,5993</u> 67,2	0,097	<u>3,2591</u> 6,52	177,85	<u>579.64</u> 1159	<u>3883.51</u> 7767	<u>981.89</u> 1964	7,66	<u>257.37</u> 515	<u>1818.90</u> 3638
3	КБ21-24-13	1	<u>2,0105</u> 2,01	0,097	<u>0,1950</u> 0,2	177,85	<u>34.68</u> 35	<u>232.34</u> 232	<u>58.74</u> 59	7,66	<u>15.40</u> 15	<u>108.82</u> 109
5	КМ8-573-4	1	<u>3,4946</u> 3,49	0,097	<u>0,3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	KM8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
9	KM8-526-1	1	<u>1.6421</u> 1,64	0,097	<u>0.1593</u> 0,16	177,85	<u>28.33</u> 28	<u>188.86</u> 189	<u>47.78</u> 48	7,66	<u>12.58</u> 13	<u>88.69</u> 89
10	KM8-526-2	2	<u>2.8421</u> 5,68	0,097	<u>0.2757</u> 0,55	177,85	<u>49.03</u> 98	<u>326.59</u> 653	<u>82.64</u> 165	7,66	<u>21.77</u> 44	<u>153.44</u> 307
11	KM8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
13	KM8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
15	KM8-526-1	10	<u>1.6421</u> 16,42	0,097	<u>0.1593</u> 1,59	177,85	<u>28.33</u> 283	<u>188.86</u> 1888	<u>47.78</u> 478	7,66	<u>12.58</u> 126	<u>88.69</u> 887
16	KM8-572-3	1	<u>3.6062</u> 3,61	0,097	<u>0.3498</u> 0,35	177,85	<u>62.21</u> 62	<u>431.49</u> 432	<u>108.61</u> 108	7,66	<u>27.62</u> 28	<u>198.44</u> 198
18	KM8-526-1	15	<u>1.6421</u> 24,63	0,097	<u>0.1593</u> 2,39	177,85	<u>28.33</u> 425	<u>188.86</u> 2832	<u>47.78</u> 716	7,66	<u>12.58</u> 189	<u>88.69</u> 1330
19	KM8-572-3	1	<u>3.6062</u> 3,61	0,097	<u>0.3498</u> 0,35	177,85	<u>62.21</u> 62	<u>431.49</u> 432	<u>108.61</u> 108	7,66	<u>27.62</u> 28	<u>198.44</u> 198
21	KM8-526-1	13	<u>1.6421</u> 21,35	0,097	<u>0.1593</u> 2,07	177,85	<u>28.33</u> 368	<u>188.86</u> 2455	<u>47.78</u> 621	7,66	<u>12.58</u> 164	<u>88.69</u> 1153
22	KM8-572-3	1	<u>3.6062</u> 3,61	0,097	<u>0.3498</u> 0,35	177,85	<u>62.21</u> 62	<u>431.49</u> 432	<u>108.61</u> 108	7,66	<u>27.62</u> 28	<u>198.44</u> 198
24	KM8-526-1	13	<u>1.6421</u> 21,35	0,097	<u>0.1593</u> 2,07	177,85	<u>28.33</u> 368	<u>188.86</u> 2455	<u>47.78</u> 621	7,66	<u>12.58</u> 164	<u>88.69</u> 1153
25	KM8-572-3	1	<u>3.6062</u> 3,61	0,097	<u>0.3498</u> 0,35	177,85	<u>62.21</u> 62	<u>431.49</u> 432	<u>108.61</u> 108	7,66	<u>27.62</u> 28	<u>198.44</u> 198
27	KM8-526-1	13	<u>1.6421</u> 21,35	0,097	<u>0.1593</u> 2,07	177,85	<u>28.33</u> 368	<u>188.86</u> 2455	<u>47.78</u> 621	7,66	<u>12.58</u> 164	<u>88.69</u> 1153
28	KM8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
30	KM8-526-1	5	<u>1.6421</u> 8,21	0,097	<u>0.1593</u> 0,8	177,85	<u>28.33</u> 142	<u>188.86</u> 944	<u>47.78</u> 238	7,66	<u>12.58</u> 63	<u>88.69</u> 443
31	KM8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
33	KM8-526-1	13	<u>1.6421</u> 21,35	0,097	<u>0.1593</u> 2,07	177,85	<u>28.33</u> 368	<u>188.86</u> 2455	<u>47.78</u> 621	7,66	<u>12.58</u> 164	<u>88.69</u> 1153
34	KM8-526-2	1	<u>2.8421</u> 2,84	0,097	<u>0.2757</u> 0,28	177,85	<u>49.03</u> 49	<u>326.59</u> 326	<u>82.64</u> 82	7,66	<u>21.77</u> 22	<u>153.44</u> 153
35	КБ21-24-1	1	<u>3.5579</u> 3,56	0,097	<u>0.3451</u> 0,35	177,85	<u>61.38</u> 61	<u>396.17</u> 396	<u>100.66</u> 101	7,66	<u>27.25</u> 27	<u>189.29</u> 189
37	КБ21-22-5	0,01	<u>28.4200</u> 0,28	0,097	<u>2.7567</u> 0,03	177,85	<u>490.29</u> 5	<u>2888.89</u> 29	<u>743.42</u> 8	7,66	<u>217.70</u> 2	<u>1451.41</u> 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	КМ10-309-3	2	<u>1.6000</u>	0,077	<u>0.1232</u>	177,85	<u>21.91</u>	<u>183.63</u>	<u>45.22</u>	6,17	<u>9.87</u>	<u>77.00</u>
			3,2		0,25		44	367	90		20	154
42	КМ8-529-3	1	<u>4.8431</u>	0,097	<u>0.4698</u>	177,85	<u>83.55</u>	<u>573.07</u>	<u>144.46</u>	7,66	<u>37.10</u>	<u>265.11</u>
			4,84		0,47		84	573	144		37	265
43	КМ8-526-1	3	<u>1.6421</u>	0,097	<u>0.1593</u>	177,85	<u>28.33</u>	<u>188.86</u>	<u>47.78</u>	7,66	<u>12.58</u>	<u>88.69</u>
			4,93		0,48		85	567	143		38	266
44	КБ21-28-1	1	<u>0.1800</u>	0,097	<u>0.0175</u>	177,85	<u>3.11</u>	<u>18.30</u>	<u>4.71</u>	7,66	<u>1.38</u>	<u>9.20</u>
			0,18		0,02		3	18	5		1	9
46	КБ21-24-1	1	<u>3.5579</u>	0,097	<u>0.3451</u>	177,85	<u>61.38</u>	<u>396.17</u>	<u>100.66</u>	7,66	<u>27.25</u>	<u>189.29</u>
			3,56		0,35		61	396	101		27	189
48	КМ8-526-1	5	<u>1.6421</u>	0,097	<u>0.1593</u>	177,85	<u>28.33</u>	<u>188.86</u>	<u>47.78</u>	7,66	<u>12.58</u>	<u>88.69</u>
			8,21		0,8		142	944	238		63	443
49	КБ21-24-1	1	<u>3.5579</u>	0,097	<u>0.3451</u>	177,85	<u>61.38</u>	<u>396.17</u>	<u>100.66</u>	7,66	<u>27.25</u>	<u>189.29</u>
			3,56		0,35		61	396	101		27	189
51	КМ8-526-1	7	<u>1.6421</u>	0,097	<u>0.1593</u>	177,85	<u>28.33</u>	<u>188.86</u>	<u>47.78</u>	7,66	<u>12.58</u>	<u>88.69</u>
			11,49		1,11		198	1322	335		88	621
52	КБ21-24-1	1	<u>3.5579</u>	0,097	<u>0.3451</u>	177,85	<u>61.38</u>	<u>396.17</u>	<u>100.66</u>	7,66	<u>27.25</u>	<u>189.29</u>
			3,56		0,35		61	396	101		27	189
54	КМ8-526-1	6	<u>1.6421</u>	0,097	<u>0.1593</u>	177,85	<u>28.33</u>	<u>188.86</u>	<u>47.78</u>	7,66	<u>12.58</u>	<u>88.69</u>
			9,85		0,96		170	1133	287		75	532
55	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u>	0,097	<u>0.3390</u>	177,85	<u>60.29</u>	<u>416.86</u>	<u>104.97</u>	7,66	<u>26.77</u>	<u>192.03</u>
			3,49		0,34		60	417	105		27	192
57	КМ8-526-1	7	<u>1.6421</u>	0,097	<u>0.1593</u>	177,85	<u>28.33</u>	<u>188.86</u>	<u>47.78</u>	7,66	<u>12.58</u>	<u>88.69</u>
			11,49		1,11		198	1322	335		88	621
58	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u>	0,097	<u>0.3390</u>	177,85	<u>60.29</u>	<u>416.86</u>	<u>104.97</u>	7,66	<u>26.77</u>	<u>192.03</u>
			3,49		0,34		60	417	105		27	192
60	КМ8-526-1	7	<u>1.6421</u>	0,097	<u>0.1593</u>	177,85	<u>28.33</u>	<u>188.86</u>	<u>47.78</u>	7,66	<u>12.58</u>	<u>88.69</u>
			11,49		1,11		198	1322	335		88	621
61	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u>	0,097	<u>0.3390</u>	177,85	<u>60.29</u>	<u>416.86</u>	<u>104.97</u>	7,66	<u>26.77</u>	<u>192.03</u>
			3,49		0,34		60	417	105		27	192
63	КМ8-526-1	12	<u>1.6421</u>	0,097	<u>0.1593</u>	177,85	<u>28.33</u>	<u>188.86</u>	<u>47.78</u>	7,66	<u>12.58</u>	<u>88.69</u>
			19,71		1,91		340	2267	573		151	1064
64	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u>	0,097	<u>0.3390</u>	177,85	<u>60.29</u>	<u>416.86</u>	<u>104.97</u>	7,66	<u>26.77</u>	<u>192.03</u>
			3,49		0,34		60	417	105		27	192
66	КМ8-526-1	7	<u>1.6421</u>	0,097	<u>0.1593</u>	177,85	<u>28.33</u>	<u>188.86</u>	<u>47.78</u>	7,66	<u>12.58</u>	<u>88.69</u>
			11,49		1,11		198	1322	335		88	621
67	КМ8-529-3	4	<u>4.8431</u>	0,097	<u>0.4698</u>	177,85	<u>83.55</u>	<u>573.07</u>	<u>144.46</u>	7,66	<u>37.10</u>	<u>265.11</u>
			19,37		1,88		334	2292	578		148	1060
68	КМ11-31-1	1	<u>0.8000</u>	0,079	<u>0.0632</u>	177,85	<u>11.24</u>	<u>94.62</u>	<u>23.29</u>	6,23	<u>4.98</u>	<u>39.51</u>
			0,8		0,06		11	95	24		5	40
69	КБ21-11-1	0,6	<u>85.5437</u>	0,097	<u>8.2977</u>	177,85	<u>1475.75</u>	<u>9622.17</u>	<u>2441.54</u>	7,66	<u>655.26</u>	<u>4572.55</u>
			51,33		4,98		885	5773	1466		393	2744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	КМ11-31-1	2	<u>0.8000</u>	0,079	<u>0.0632</u>	177,85	<u>11.24</u>	<u>94.62</u>	<u>23.29</u>	6,23	<u>4.98</u>	<u>39.51</u>
			1,6		0,13		22	189	47		10	79
72	КМ8-401-1	4,2	<u>77.7161</u>	0,097	<u>7.5385</u>	177,85	<u>1340.72</u>	<u>8732.44</u>	<u>2216.10</u>	7,66	<u>595.31</u>	<u>4152.13</u>
			326,41		31,66		5631	36677	9308		2500	17439
77	КБ21-18-8	1,48	<u>235.7638</u>	0,097	<u>22.8691</u>	177,85	<u>4067.27</u>	<u>27217.28</u>	<u>6882.60</u>	7,66	<u>1805.95</u>	<u>12755.82</u>
			348,93		33,85		6020	40281	10186		2673	18879
81	КБ21-17-18	0,93	<u>115.1406</u>	0,097	<u>11.1686</u>	177,85	<u>1986.34</u>	<u>12332.18</u>	<u>3150.07</u>	7,66	<u>881.98</u>	<u>6018.39</u>
			107,08		10,39		1847	11469	2930		820	5597
85	КБ21-18-1	1,02	<u>247.8924</u>	0,097	<u>24.0456</u>	177,85	<u>4276.50</u>	<u>28105.41</u>	<u>7124.02</u>	7,66	<u>1898.86</u>	<u>13299.38</u>
			252,85		24,53		4362	28667	7266		1937	13565
87	КБ21-26-1	12	<u>0.7400</u>	0,097	<u>0.0718</u>	177,85	<u>12.77</u>	<u>77.19</u>	<u>19.79</u>	7,66	<u>5.67</u>	<u>38.23</u>
			8,88		0,86		153	926	238		68	459
89	КМ8-575-1	30	<u>1.6126</u>	0,097	<u>0.1564</u>	177,85	<u>27.82</u>	<u>190.66</u>	<u>48.07</u>	7,66	<u>12.35</u>	<u>88.24</u>
			48,38		4,69		835	5720	1441		371	2647
91	КБ21-17-12	0,62	<u>135.7967</u>	0,097	<u>13.1723</u>	177,85	<u>2342.69</u>	<u>16120.88</u>	<u>4061.99</u>	7,66	<u>1040.20</u>	<u>7444.88</u>
			84,19		8,17		1452	9995	2519		645	4616
94	ПР10-2019	0,62	<u>11.8426</u>	0,12	<u>1.4211</u>	177,85	<u>252.74</u>	<u>1358.67</u>	<u>354.51</u>	7,48	<u>88.58</u>	<u>695.83</u>
			7,34		0,88		157	843	219		55	431
96	КБ21-18-1	0,22	<u>247.8924</u>	0,097	<u>24.0456</u>	177,85	<u>4276.50</u>	<u>28105.41</u>	<u>7124.02</u>	7,66	<u>1898.86</u>	<u>13299.38</u>
			54,53		5,29		941	6183	1567		418	2926
98	КБ21-22-2	1,35	<u>27.6800</u>	0,097	<u>2.6850</u>	177,85	<u>477.52</u>	<u>2813.67</u>	<u>724.06</u>	7,66	<u>212.03</u>	<u>1413.61</u>
			37,37		3,62		645	3798	977		286	1908
101	КБ21-22-3	0,31	<u>29.3000</u>	0,097	<u>2.8421</u>	177,85	<u>505.47</u>	<u>2978.35</u>	<u>766.44</u>	7,66	<u>224.44</u>	<u>1496.35</u>
			9,08		0,88		157	923	237		70	464
103	КБ21-22-7	0,69	<u>25.3100</u>	0,097	<u>2.4551</u>	177,85	<u>436.63</u>	<u>2572.76</u>	<u>662.07</u>	7,66	<u>193.87</u>	<u>1292.57</u>
			17,46		1,69		301	1775	457		134	892
105	КБ21-22-7	0,54	<u>25.3100</u>	0,097	<u>2.4551</u>	177,85	<u>436.63</u>	<u>2572.76</u>	<u>662.07</u>	7,66	<u>193.87</u>	<u>1292.57</u>
			13,67		1,33		236	1389	357		105	698
112	КБ21-28-1	22	<u>0.1800</u>	0,097	<u>0.0175</u>	177,85	<u>3.11</u>	<u>18.30</u>	<u>4.71</u>	7,66	<u>1.38</u>	<u>9.20</u>
			3,96		0,38		68	403	104		30	202
114	КБ21-3-4	41,45	<u>16.7200</u>	0,097	<u>1.6218</u>	177,85	<u>288.44</u>	<u>1776.78</u>	<u>454.35</u>	7,66	<u>128.08</u>	<u>870.87</u>
			693,05		67,23		11956	73648	18833		5309	36098
120	КБ21-3-5	1,4	<u>18.1875</u>	0,097	<u>1.7642</u>	177,85	<u>313.76</u>	<u>1935.26</u>	<u>494.78</u>	7,66	<u>139.32</u>	<u>947.86</u>
			25,46		2,47		439	2709	693		195	1327
123	КБ21-3-6	1,05	<u>19.6800</u>	0,097	<u>1.9090</u>	177,85	<u>339.51</u>	<u>2100.63</u>	<u>536.83</u>	7,66	<u>150.75</u>	<u>1027.09</u>
			20,66		2		356	2205	564		158	1078
128	КБ21-4-2	40,15	<u>9.1634</u>	0,097	<u>0.8888</u>	177,85	<u>158.08</u>	<u>951.58</u>	<u>244.13</u>	7,66	<u>70.19</u>	<u>472.40</u>
			367,91		35,69		6347	38206	9802		2818	18967
132	КБ21-4-3	24,3	<u>13.2147</u>	0,097	<u>1.2818</u>	177,85	<u>227.97</u>	<u>1375.64</u>	<u>352.79</u>	7,66	<u>101.22</u>	<u>681.98</u>
			321,12		31,15		5540	33428	8572		2460	16572
138	КБ21-4-4	5,25	<u>17.7891</u>	0,097	<u>1.7255</u>	177,85	<u>306.89</u>	<u>1855.23</u>	<u>475.67</u>	7,66	<u>136.26</u>	<u>918.82</u>
			93,39		9,06		1611	9740	2498		715	4824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	КБ21-4-5	0,3	<u>18.8431</u>	0,097	<u>1.8278</u>	177,85	<u>325.07</u>	<u>1974.31</u>	<u>505.86</u>	7,66	<u>144.34</u>	<u>975.27</u>
			5,65		0,55		98	592	152		43	293
143	КМ8-148-2	0,55	<u>26.2550</u>	0,097	<u>2.5467</u>	177,85	<u>452.94</u>	<u>2986.70</u>	<u>756.72</u>	7,66	<u>201.11</u>	<u>1410.77</u>
			14,44		1,4		249	1643	416		111	776
145	КБ21-9-1	10,75	<u>25.5825</u>	0,097	<u>2.4815</u>	177,85	<u>441.34</u>	<u>2703.38</u>	<u>691.84</u>	7,66	<u>195.96</u>	<u>1329.14</u>
			275,02		26,68		4744	29061	7437		2107	14288
153	КБ21-9-1	5	<u>25.5825</u>	0,097	<u>2.4815</u>	177,85	<u>441.34</u>	<u>2703.38</u>	<u>691.84</u>	7,66	<u>195.96</u>	<u>1329.14</u>
			127,91		12,41		2207	13517	3459		980	6646
156	КБ21-31-3	0,2	<u>36.8000</u>	0,097	<u>3.5696</u>	177,85	<u>634.85</u>	<u>3983.60</u>	<u>1016.06</u>	7,66	<u>281.89</u>	<u>1932.80</u>
			7,36		0,71		127	797	204		56	387
158	КМ10-51-32	15	<u>7.2000</u>	0,088	<u>0.6336</u>	177,85	<u>112.69</u>	<u>826.34</u>	<u>206.59</u>	6,83	<u>49.18</u>	<u>368.46</u>
			108		9,5		1690	12395	3099		738	5527
161	КМ10-667-5	1	<u>9.6021</u>	0,079	<u>0.7586</u>	177,85	<u>134.91</u>	<u>1013.87</u>	<u>252.73</u>	6,23	<u>59.82</u>	<u>447.46</u>
			9,6		0,76		135	1014	252		60	447
163	КМ11-60-1	6	<u>7.0050</u>	0,079	<u>0.5534</u>	177,85	<u>98.42</u>	<u>824.90</u>	<u>203.13</u>	6,23	<u>43.64</u>	<u>345.19</u>
			42,03		3,32		591	4950	1218		262	2071
165	КБ21-17-12	0,03	<u>156.1662</u>	0,097	<u>15.1481</u>	177,85	<u>2694.09</u>	<u>18539.01</u>	<u>4671.28</u>	7,66	<u>1196.23</u>	<u>8561.60</u>
			4,69		0,45		81	556	140		36	257
167	КМ10-698-1	1	<u>0.8000</u>	0,079	<u>0.0632</u>	177,85	<u>11.24</u>	<u>81.32</u>	<u>20.36</u>	6,23	<u>4.98</u>	<u>36.58</u>
			0,8		0,06		11	81	21		5	37
169	КБ21-3-1	2,2	<u>24.4200</u>	0,097	<u>2.3687</u>	177,85	<u>421.28</u>	<u>2559.12</u>	<u>655.69</u>	7,66	<u>187.06</u>	<u>1264.03</u>
			53,73		5,21		927	5630	1442		412	2781
172	КБ21-4-2	2,2	<u>9.1634</u>	0,097	<u>0.8888</u>	177,85	<u>158.08</u>	<u>951.58</u>	<u>244.13</u>	7,66	<u>70.19</u>	<u>472.40</u>
			20,16		1,96		348	2094	537		154	1039
175	КМ8-472-10	0,01	<u>62.5375</u>	0,097	<u>6.0661</u>	177,85	<u>1078.86</u>	<u>7013.71</u>	<u>1780.37</u>	7,66	<u>479.04</u>	<u>3338.27</u>
			0,62		0,06		11	70	17		5	33
177	КБ1-164-2	0,2295	<u>261.8000</u>	0,12	<u>31.4160</u>	177,85	<u>5587.34</u>	<u>23695.52</u>	<u>6442.23</u>	7,48	<u>1958.26</u>	<u>13987.83</u>
			60,08		7,21		1282	5438	1479		449	3210
178	КМ8-142-1	0,85	<u>31.8955</u>	0,097	<u>3.0939</u>	177,85	<u>550.24</u>	<u>4011.23</u>	<u>1003.52</u>	7,66	<u>244.32</u>	<u>1798.08</u>
			27,11		2,63		468	3410	852		208	1528
179	КМ8-142-2	0,85	<u>9.6050</u>	0,097	<u>0.9317</u>	177,85	<u>165.70</u>	<u>1201.90</u>	<u>300.87</u>	7,66	<u>73.57</u>	<u>540.14</u>
			8,16		0,79		141	1022	255		63	459
181	КБ1-166-1	0,1445	<u>150.4500</u>	0,12	<u>18.0540</u>	177,85	<u>3210.90</u>	<u>13411.11</u>	<u>3656.84</u>	7,48	<u>1125.37</u>	<u>7993.11</u>
			21,74		2,61		464	1938	528		163	1155
182	КР1-6-1	0,085	<u>183.6000</u>	0,12	<u>22.0320</u>	177,85	<u>3918.39</u>	<u>16995.85</u>	<u>4601.13</u>	7,48	<u>1373.33</u>	<u>9892.85</u>
			15,61		1,87		333	1445	391		117	841
183	С311-30	14,025	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	177,85	<u>8.77</u>	<u>52.17</u>	<u>13.41</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>25.25</u>
			5,76		0,69		123	732	188		43	354
184	КБ34-103-1	0,17	<u>222.0000</u>	0,12	<u>26.6400</u>	177,85	<u>4737.92</u>	<u>22357.62</u>	<u>5961.02</u>	7,48	<u>1660.56</u>	<u>12359.50</u>
			37,74		4,53		805	3801	1014		282	2101
186	КМ8-143-5	1,7	<u>3.4915</u>	0,097	<u>0.3387</u>	177,85	<u>60.23</u>	<u>393.22</u>	<u>99.76</u>	7,66	<u>26.74</u>	<u>186.73</u>
			5,94		0,58		102	668	170		45	317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	КР17-7-14	0,2	<u>30.6400</u> 6,13	0,097	<u>2.9721</u> 0,59	177,85	<u>528.58</u> 106	<u>3196.06</u> 639	<u>819.42</u> 164	7,66	<u>234.70</u> 47	<u>1582.70</u> 317
190	КМ8-148-1	1,7	<u>17.5400</u> 29,82	0,097	<u>1.7014</u> 2,89	177,85	<u>302.59</u> 514	<u>1995.95</u> 3393	<u>505.68</u> 860	7,66	<u>134.36</u> 228	<u>942.63</u> 1602
191	КБ21-9-1	0,2	<u>25.5825</u> 5,12	0,097	<u>2.4815</u> 0,5	177,85	<u>441.34</u> 88	<u>2703.38</u> 541	<u>691.84</u> 139	7,66	<u>195.96</u> 39	<u>1329.14</u> 266
193	КМ6-407-1	1	<u>700.1066</u> 700,11	0,079	<u>55.3084</u> 55,31	177,85	<u>9836.60</u> 9837	<u>85152.79</u> 85153	<u>20897.67</u> 20897	6,23	<u>4361.66</u> 4362	<u>35095.93</u> 35096
Разом:			4882,92		462,47		82236	541233	137162		36210	255608

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (82236 + 541233 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4863 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (82236 + 541233 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1070 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (82236 + 541233 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2331 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 255608 + 4863 + 1070 + 2331 = 263872 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

Обладнання електротехнічне

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № 22/60-2023-ЕТР.С відомості тощо

Кошторисна вартість 555,280 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-111321	ВП Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (1800x800x400) напольний е. mbox.pro.p.180.80.40 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач перекидний 400А (35B71250) е.VR32.P400 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 250А, 3Р 380В 50кА 3-5In BA-74 250А 1шт., Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,5s 3шт., Лічильник електричної енергії 380В, (5-10А), з інтерфейсом RS-485 Nik 2307 ARTT.1600.M.21 GPRS 1шт., Арматура світлосигнальна О16мм 230В АС зелена е.ad16.230.green 1шт., ПЗІП 280V/7kA клас I+II+III, 3 полюси + N-PE, моноблок е.Р0 І 3+1m е 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 3р, 125А е. industrial.ukm.100S.125 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 32А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.32 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 40А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.40 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 25А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new 1шт., Незалежний розчеплювач е.industrial.ukm. 100.FL 1шт.; (маса=0,0697)	шт	1	45000,00	45000

1	2	3	4	5	6	7
2	& 1517-111322	Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (1800x800x400) напольний е. mbox.pro.p.180.80.40 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач перекидний 400А (35В71250) е.VR32.P400 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 250А, 3Р 380В 50кА 3-5In BA-74 250А 1шт., Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,5s 3шт., Лічильник електричної енергії 380В, (5-10А), з інтерфейсом RS-485 Nik 2307 ARTT.1600.M.21 GPRS 1шт., Арматура світлосигнальна О16мм 230В АС зелена е.ad16.230.green 1шт., ПЗІП 280V/7kA клас I+II+III, 3 полюси + N-РЕ, моноблок е.РО I 3+1m е 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 3р, 125А е. industrial.ukm.100S.125 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 32А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.32 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 40А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.40 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 25А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 50А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.50 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 25А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C25 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 20А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C20 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 10А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C10 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 20А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new 2шт., Автоматичний вимикач, 1р, 16А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C16 new 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 10А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new 3шт., Автоматичний вимикач, 1р, 6А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new 1шт.; (маса=0,0697) Розподільний щит ЩДГ	шт	1	50000,00	50000
3	& 1503-112741	Автоматичний вимикач, 3р, 40А, С, 6кА, 6кА е.mcb.pro.60.3.C40 new; (маса=0,0005)	шт	1	303,00	303
4	& 1503-11274	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new; (маса=0,0005)	шт	1	263,00	263
5	& 1503-11278	Вимикач автоматичний 1р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new; (маса=0,0002) Щит силовий ЩС2	шт	1	80,00	80
6	& 1503-11274	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new; (маса=0,0005)	шт	1	263,00	263
7	& 1503-112713	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.1. C 16 new; (маса=0,0002)	шт	4	70,00	280
8	& 1503-112716	Вимикач диференційного струму , 2 р , 25 А , 30 мА , тип А е.rccb.pro.A.2.25.30; (маса=0,0002)	шт	1	461,00	461
9	& 1503-112714	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1Р+N, 20 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C20.30; (маса=0,0002) Щит розподільчий ЩР1.1.	шт	4	265,00	1060
10	& 1503-11278	Вимикач автоматичний 1р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new; (маса=0,0002)	шт	1	80,00	80
11	& 1503-112711	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002)	шт	8	75,00	600
12	& 1503-112712	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. C 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	211,00	211
13	& 1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1Р+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30; (маса=0,0002) Щит розподільчий ЩР1.2	шт	86	261,00	22446

1	2	3	4	5	6	7
14	& 1503-112712	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. C 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	211,00	211
15	& 1503-112711	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002)	шт	6	75,00	450
16	& 1503-11278	Вимикач автоматичний 1р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new; (маса=0,0002)	шт	1	80,00	80
17	& 1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1Р+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30; (маса=0,0002) Щит розподільчий ЩР2.1.	шт	5	261,00	1305
18	& 1503-112712	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. C 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	211,00	211
19	& 1503-112711	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002)	шт	6	75,00	450
20	& 1503-112713	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.1. C 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	70,00	70
21	& 1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1Р+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30; (маса=0,0002) Щит розподільчий ЩР2.2	шт	5	261,00	1305
22	& 1503-112712	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. C 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	211,00	211
23	& 1503-112711	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002)	шт	6	75,00	450
24	& 1503-112713	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.1. C 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	70,00	70
25	& 1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1Р+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30; (маса=0,0002) Щит холодильного обладнання ЩХ	шт	5	261,00	1305
26	& 1503-11279	Вимикач автоматичний 1р, 20А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new; (маса=0,0002)	шт	1	75,00	75
27	& 1503-112713	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.1. C 16 new; (маса=0,0002)	шт	2	70,00	140
28	& 1503-112710	Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new; (маса=0,0002) Щит вентиляції ЩВ	шт	2	75,00	150
29	& 1503-11273	Вимикач автоматичний 3р, 32А, С, 6кА е.mcb.pro.60.3.C32 new; (маса=0,0002)	шт	1	272,00	272
30	& 1503-11274	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new; (маса=0,0005)	шт	1	263,00	263
31	& 1503-112712	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. C 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	211,00	211
32	& 1503-112711	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002) Щит зовнішнього освітлення ЩЗО	шт	11	75,00	825
33	& 1504-2413-B4	Модульний контактор , 2 р , 20 А , 2NO, 220 В; (маса=0,0003)	шт	1	304,00	304
34	& 1503-112710	Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new; (маса=0,0002)	шт	1	75,00	75
35	& 1503-112711	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002)	шт	1	75,00	75
36	& 1503-112718	Автоматичний вимикач , 1 р , 4 А , В , 6 кА е.mcb.pro.60.1. В 4 new; (маса=0,0002)	шт	1	68,00	68

1	2	3	4	5	6	7
		Щит аварійного освітлення ЩАО				
37	& 1503-112710	Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new; (маса=0,0002)	шт	2	75,00	150
38	& 1503-11277	Вимикач автоматичний 3р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C6 new; (маса=0,0002)	шт	3	195,00	585
		Щит аварійного освітлення ЩО-п				
39	& 1503-112713	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.1. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	70,00	70
40	& 1503-112711	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002)	шт	6	75,00	450
		Щит вентиляції підвалу ЩВ-п				
41	& 1503-11276	Вимикач автоматичний 3р, 10А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C10 new; (маса=0,0002)	шт	1	200,00	200
42	& 1503-11277	Вимикач автоматичний 3р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C6 new; (маса=0,0002)	шт	1	195,00	195
43	& 1503-112710	Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new; (маса=0,0002)	шт	2	75,00	150
44	& 1503-11274	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new; (маса=0,0005)	шт	1	263,00	263
45	& 1503-112712	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	2	211,00	422
		Щит розподільчий підвалу ЩР-п				
46	& 1503-11279	Вимикач автоматичний 1р, 20А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new; (маса=0,0002)	шт	2	75,00	150
47	& 1503-112713	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.1. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	6	70,00	420
48	& 1503-11274	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new; (маса=0,0005)	шт	1	263,00	263
49	& 1503-112716	Вимикач диференційного струму , 2 р , 25 А , 30 мА , тип А е.rcsb.pro.A.2.25.30; (маса=0,0002)	шт	1	461,00	461
50	& 1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1Р+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30; (маса=0,0002)	шт	2	261,00	522
		Щит антикригової системи ЩАС				
51	& 1503-11274	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new; (маса=0,0005)	шт	1	263,00	263
52	& 1503-112719	Вимикач диференційного струму АВДТ -2 Р 20 А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C20.30; (маса=0,0002)	шт	3	420,00	1260
53	& 1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1Р+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30; (маса=0,0002)	шт	2	261,00	522
54	& 1503-112718	Автоматичний вимикач , 1 р , 4 А , В , 6 кА е.mcb.pro.60.1. В 4 new; (маса=0,0002)	шт	1	68,00	68
55	& 1504-2413-B41	Контактор модульний на DIN- рейку , 2 р , 25 А , 2NO, 220 В е.mc.220.2.25.2NO; (маса=0,0003)	шт	4	1500,00	6000
56	& 1503-1127-1-21	Метеостанція (терморегулятор) ЕТО2-4550; (маса=0,001)	шт	1	15000,00	15000
		Антикригова система обігріву ринв та водостоків				
57	& 1503-1127-1-24	Датчик температури настійний , IP 54 ETF-744/99 OJ Electronics; (маса=0,0003)	шт	1	2916,00	2916
58	& 1503-1127-1-23	Датчик вологості ЕТОР-55, IP 68; (маса=0,0003)	шт	1	9891,00	9891

1	2	3	4	5	6	7
59	& 1501-4001-18	Дизельний генератор Matari MR30, 380 В, Р=30 кВт; (маса=1,17)	шт	1	380000,00	380000
		Разом				549844
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5436
		Всього по кошторису				555280

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на Блискавкозахист

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:

креслення (специфікації) № 22/60-2023-Б3

Кошторисна вартість

291,994 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,7596 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

83,996 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,672	<u>23695.52</u> 23695,52	- -	15923	15923	- -	<u>261.8000</u> -	<u>175.93</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /піском/	100м3	0,192	<u>13411.11</u> 13411,11	- -	2575	2575	- -	<u>150.4500</u> -	<u>28.89</u> -
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19,2	<u>634.81</u> -	- -	12188	-	- -	- -	- -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,48	<u>13411.11</u> 13411,11	- -	6437	6437	- -	<u>150.4500</u> -	<u>72.22</u> -
5	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,192	<u>16995.85</u> 16995,85	- -	3263	3263	- -	<u>183.6000</u> -	<u>35.25</u> -
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	31,68	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	8886	-	<u>8886</u> 1653	- 0,4110	- 13,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					49272	28198	<u>8886</u> 1653		<u>312.29</u> 13,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49272 12188 29851 17959 39,04 6942 67231				

		Всього по розділу 1					67231				
		Розділ 2. Блискавкозахист та захисне заземлення									
7	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	5,1	<u>5981.56</u> 3049,39	<u>361.15</u> 68,44	30506	15552	<u>1842</u> 349	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>138.72</u> 2,72
8	& С111-814-1 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту оцинкований ф8 мм W-08/ST	м	510	<u>59.30</u> -	<u>-</u> -	30243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ33-30-15	Установлення сталевих зварних блискавководів і тросостяків масою до 0,2 т	т	0,5287	<u>15757.23</u> 6699,38	<u>9057.85</u> 3169,32	8331	3542	<u>4789</u> 1676	<u>56.6400</u> 21,8384	<u>29.95</u> 11,55
10	& С1545-548-21	Блискавкоприймач з бетонною основою М-04/20	шт	17	<u>1510.48</u> -	<u>-</u> -	25678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1110-151-1 варіант 1	Тримач дроту пластиковий з бетоном Н-303	шт	50	<u>49.32</u> -	<u>-</u> -	2466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1545-39-2 варіант 2	Тримач дроту пластиковий Н-016	100шт	3	<u>1531.96</u> -	<u>-</u> -	4596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1545-39-34 варіант 1	Компенсатор К-220	100шт	0,05	<u>8687.80</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1545-404-В1 варіант 2	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	30	<u>171.44</u> -	<u>-</u> -	5143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1545-39-2 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-031	100шт	1,2	<u>6036.28</u> -	<u>-</u> -	7244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-420-1	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або показником напруги до розподільного шинопроводу	100 шт	0,17	<u>51599,88</u> 37489,58	<u>8810,01</u> 2928,79	8772	6373	<u>1498</u> 498	<u>334.4000</u> 22,3672	<u>56,85</u> 3,8
17	C1555-385 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	к-т	17	<u>281,62</u> -	- -	4788	-	- -	- -	- -
18	& C1545-404-B1 варіант 1	Злучник контрольний C-031	шт	17	<u>216,73</u> -	- -	3684	-	- -	- -	- -
19	& C111-953-B1-B2 варіант 1	Тримач полоси металевий FLIP H -036	шт	30	<u>41,16</u> -	- -	1235	-	- -	- -	- -
20	& C111-2441 варіант 1	Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт) G-115	рул	2	<u>476,43</u> -	- -	953	-	- -	- -	- -
21	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	3,2	<u>3201,71</u> 2511,26	<u>520,17</u> 125,47	10245	8036	<u>1665</u> 402	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>71,68</u> 3,09
22	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,5	<u>5906,92</u> 2870,02	<u>479,44</u> 108,16	2953	1435	<u>240</u> 54	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>12,8</u> 0,42
23	& C113-1439-2-B1 варіант 1	Смуга оцинкована для блискавкозахисту , 25 х4 мм W-25х4/ST	м	370	<u>19,35</u> -	- -	7160	-	- -	- -	- -
24	КБ33-26-1	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	шт	26	<u>402,68</u> 74,12	<u>183,81</u> 42,24	10470	1927	<u>4779</u> 1098	<u>0,7200</u> 0,3750	<u>18,72</u> 9,75
25	& C1545-4811 варіант 1	Стержень уземлення о20 мм L-1500 G-20/1	к-т	52	<u>633,64</u> -	- -	32949	-	- -	- -	- -
26	& C1545-404-B1 варіант 3	Злучник для стержня D16-20 та дроту / полоси В 40 C-044	шт	26	<u>124,32</u> -	- -	3232	-	- -	- -	- -
27	& C1545-400-13 варіант 1	Злучник для смуги хрестовий C-022	100шт	0,2	<u>9095,80</u> -	- -	1819	-	- -	- -	- -
28	& C111-1301-42-4Н варіант 1	Накінецьник для стержня д.20 мм G-20/2	шт	26	<u>71,77</u> -	- -	1866	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					204767	36865	<u>14813</u> 4077		<u>328,72</u> 31,33
		Разом будівельні роботи, грн.					204767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153089				
		всього заробітна плата, грн.					40942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					19996 35,2 6261 224763 224763				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					254039 254039 165277 70793 37955 74,24 13203 291994 291994	65063	<u>23699</u> 5730		<u>641.01</u> 44,35
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					759,6 83996				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Блискавкозахист**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	67,2	
2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /піском/	м3	19,2	
3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	48	
4	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	19,2	
5	Перевезення ґрунту до 30 км	т	31,68	
6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	510	
7	Установлення сталевих зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,5287	
8	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або покажчиком напруги до розподільного шинопроводу	шт	17	
9	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	320	
10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	50	
11	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	шт	26	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-021
на Блискавкозахист

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-164-2	0,672	<u>261,8000</u> 175,93	0,12	<u>31,4160</u> 21,11	177,85	<u>5587,34</u> 3755	<u>23695,52</u> 15923	<u>6442,23</u> 4329	7,48	<u>1958,26</u> 1316	<u>13987,83</u> 9400
2	КБ1-166-1	0,192	<u>150,4500</u> 28,89	0,12	<u>18,0540</u> 3,47	177,85	<u>3210,90</u> 616	<u>13411,11</u> 2575	<u>3656,84</u> 703	7,48	<u>1125,37</u> 216	<u>7993,11</u> 1535
4	КБ1-166-1	0,48	<u>150,4500</u> 72,22	0,12	<u>18,0540</u> 8,67	177,85	<u>3210,90</u> 1541	<u>13411,11</u> 6437	<u>3656,84</u> 1756	7,48	<u>1125,37</u> 540	<u>7993,11</u> 3837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР1-6-1	0,192	<u>183.6000</u>	0,12	<u>22.0320</u>	177,85	<u>3918.39</u>	<u>16995.85</u>	<u>4601.13</u>	7,48	<u>1373.33</u>	<u>9892.85</u>
			35,25		4,23		752	3263	883		264	1899
6	С311-30	31,68	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	177,85	<u>8.77</u>	<u>52.17</u>	<u>13.41</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>25.25</u>
			13,02		1,56		278	1653	425		97	800
7	КМ8-472-8	5,1	<u>27.7328</u>	0,097	<u>2.6901</u>	177,85	<u>478.43</u>	<u>3117.83</u>	<u>791.18</u>	7,66	<u>212.43</u>	<u>1482.04</u>
			141,44		13,72		2440	15901	4035		1083	7558
9	КБ33-30-15	0,5287	<u>78.4784</u>	0,088	<u>6.9061</u>	177,85	<u>1228.25</u>	<u>9868.70</u>	<u>2441.33</u>	6,99	<u>548.56</u>	<u>4218.14</u>
			41,5		3,65		649	5218	1291		290	2230
16	КМ8-420-1	0,17	<u>356.7672</u>	0,097	<u>34.6064</u>	177,85	<u>6154.75</u>	<u>40418.37</u>	<u>10246.09</u>	7,66	<u>2732.84</u>	<u>19133.68</u>
			60,65		5,88		1046	6871	1742		465	3253
21	КМ8-472-2	3,2	<u>23.3664</u>	0,097	<u>2.2665</u>	177,85	<u>403.10</u>	<u>2636.73</u>	<u>668.76</u>	7,66	<u>178.99</u>	<u>1250.85</u>
			74,77		7,25		1290	8438	2140		573	4003
22	КМ8-472-6	0,5	<u>26.4353</u>	0,097	<u>2.5642</u>	177,85	<u>456.05</u>	<u>2978.18</u>	<u>755.53</u>	7,66	<u>202.49</u>	<u>1414.07</u>
			13,22		1,28		228	1489	378		101	707
24	КБ33-26-1	26	<u>1.0950</u>	0,12	<u>0.1314</u>	177,85	<u>23.37</u>	<u>116.36</u>	<u>30.74</u>	7,48	<u>8.19</u>	<u>62.30</u>
			28,47		3,42		608	3025	799		213	1620
Разом:			685,36		74,24		13203	70793	18481		5158	36842

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (13203 + 70793 * 1) * 0,0078 = \mathbf{655 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (13203 + 70793 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{144 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (13203 + 70793 * 1) * 0,003739 = \mathbf{314 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $36842 + 655 + 144 + 314 = 37955$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-ПС

Кошторисна вартість 680,993 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,77526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 195,981 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	138	<u>380,24</u> 325,28	<u>1,71</u> 0,27	52473	44889	<u>236</u> 37	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>441.6</u> 0,36
2	& 290518-400103	Димовий сповіщувач DETECTO SMK100	шт	152	<u>924,15</u> -	<u>-</u> -	140471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	<u>205,41</u> 162,64	<u>6,65</u> 1,03	616	488	<u>20</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>4.8</u> 0,03
4	& 290518-400101	Тепловий сповіщувач DETECTO HT100	шт	4	<u>544,71</u> -	<u>-</u> -	2179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	31	<u>199,29</u> 183,63	<u>-</u> -	6178	5693	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>49.6</u> -
6	& 290518-400102	Ручний сповіщувач DETECTO MNL100	шт	34	<u>1205,67</u> -	<u>-</u> -	40993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	<u>1930,33</u> 1858,38	<u>1,38</u> 0,21	1930	1858	<u>1</u> -	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>17.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 2402-40413	Прилад приймально контрольний "Тірас Prime- A "	шт	1	<u>34861.92</u>	-	34862	-	-	-	-
9	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>709.15</u>	<u>1.38</u>	709	651	1	<u>6.4000</u>	<u>6.4</u>
					650,56	0,21			-	0,0021	-
10	& 1602-11192-2	Модуль цифрового автодозвону M-GSM	шт	1	<u>4182.17</u>	-	4182	-	-	-	-
11	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установа	плата	2	<u>1118.99</u>	<u>188.41</u>	2238	1836	<u>377</u>	<u>8.0000</u>	<u>16</u>
		лення			918,16	51,05			102	0,4448	0,89
12	& 1602-30002-4	Адресний модуль для підключення пристрою управління пожежогасінням «Тірас 1Х» AM-Converter	шт	1	<u>1530.07</u>	-	1530	-	-	-	-
13	& 1602-30002-5	Адресний модуль на два релейні виходи AM-OUT2R	шт	1	<u>1734.07</u>	-	1734	-	-	-	-
14	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	<u>180.64</u>	<u>3.33</u>	181	177	4	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					177,31	1,41			1	0,0126	0,01
15	& 1602-30002-3	Пристрій керування пожежогасінням ПУіЗ "Тірас 1Х"	шт	1	<u>6426.17</u>	-	6426	-	-	-	-
16	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2670.70</u>	<u>376.83</u>	2671	1903	<u>377</u>	<u>14.4000</u>	<u>14.4</u>
		Блок живлення БЖ-2415	шт	1	1903,10	102,10			102	0,8896	0,89
17	& 1602-30807	Блок живлення БЖ-2415	шт	1	<u>5974.19</u>	-	5974	-	-	-	-
18	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	4	<u>315.62</u>	<u>16.31</u>	1262	918	65	<u>2.0000</u>	<u>8</u>
					229,54	3,95			16	0,0305	0,12
19	& 1504-44131	Пост кнопковий ПКЕ 222/1 чорний	шт	4	<u>102.20</u>	-	409	-	-	-	-
20	KB21-2-7	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	12,2	<u>5203.83</u>	<u>647.16</u>	63487	50845	<u>7895</u>	<u>41.0000</u>	<u>500.2</u>
					4167,65	418,53			5106	3,5730	43,59
21	& C111-1303-2C	Труба гофрована ПВХ с протяжкой , важкогорюча , д.16/20, ступінь горючості А - С3	м	1232,2	<u>17.34</u>	-	21366	-	-	-	-
22	& C111-17-70	Кріплення для гофротруб ф20	шт	4880	<u>6.14</u>	-	29963	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	12,2	<u>896.68</u> 762,79	<u>75.67</u> 48,47	10939	9306	<u>923</u> 591	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>90.4</u> 5,04
24	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,8	<u>2986.38</u> 2692,55	<u>32.26</u> 10,83	5375	4847	<u>58</u> 19	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>45.9</u> 0,15
25	15098-40012 варіант 1	Шлейф вогнестійкий для світлозвукових оповіщувачів пер . 2 x 1,5 мм2 NНХН-FE 180/E30 2 x 1,5 мм2	1000м	0,102	<u>36726.05</u> -	<u>-</u> -	3746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	15098-40011 варіант 3	Кабель вогнестійкий для пожежної сигналізації 1 x 2 x 0,8 мм2 JE-H(St)H/Bd FE 180/E30	1000м	1,326	<u>14290.32</u> -	<u>-</u> -	18949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							460843	123411	<u>9957</u> 5977		<u>1196.5</u> 51,08
Разом будівельні роботи, грн.							460843				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							327475				
всього заробітна плата, грн.							129388				
Загальновиробничі витрати, грн.							63275				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							110,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19731				
Всього будівельні роботи, грн.							524118				

Всього по розділу 1							524118				
Розділ 2. Світло -звукова система оповіщення і керування евакуацією людей											
27	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,54	<u>17757.44</u> 15518,34	<u>1895.05</u> 602,54	9589	8380	<u>1023</u> 325	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>70.85</u> 2,48
28	C1547-7 варіант 1	Показчик світловий "Вихід ", 12 В ОС1	шт	45	<u>783.82</u> -	<u>-</u> -	35272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1547-7 варіант 2	Показчик світловий напряму руху (стрілка), 9-28 В ОС Ех	шт	5	<u>716.50</u> -	<u>-</u> -	3583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1547-7 варіант 3	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі , 80 дБА ОС3 -12 " Вихід "	шт	4	<u>920.50</u> -	<u>-</u> -	3682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	<u>386.15</u> 346,40	<u>-</u> -	772	693	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 1704-507241	Світлозвуковий оповіщувач Джміль -2	шт	2	<u>1463.87</u>	-	2928	-	-	-	-
33	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,5	<u>5203.83</u> 4167,65	<u>647.16</u> 418,53	28621	22922	<u>3559</u> 2302	<u>41.0000</u> 3,5730	<u>225.5</u> 19,65
34	& С111-1303-2С варіант 2	Труба гофрована ПВХ с протяжкой , важкогорюча , д.16/20, ступінь горючості А - С3	м	555,5	<u>17.34</u> -	-	9632	-	-	-	-
35	& С111-17-70 варіант 1	Кріплення для гофротруб ф20	шт	2200	<u>6.14</u> -	-	13508	-	-	-	-
36	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,5	<u>1115.33</u> 885,28	<u>104.65</u> 66,30	6134	4869	<u>576</u> 365	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>47.3</u> 3,1
37	15098-40011 варіант 4	Кабель вогнестійкий для світлозвукових оповіщувачів пер . 2 x 1,5 мм 2 NHXH-FE 180/E30	1000м	0,561	<u>29590.32</u> -	-	16600	-	-	-	-
38	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	<u>82.52</u> 81,32	-	495	488	-	<u>0.8000</u> -	<u>4.8</u> -
39	& 1401-4003-63 варіант 1	Коробка 140x100x50 8x4 вогнестійка Е 90	шт	6	<u>952.54</u> -	-	5715	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					136531	37352	<u>5158</u> 2992		<u>354.85</u> 25,23
		Разом будівельні роботи, грн.					136531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94021				
		всього заробітна плата, грн.					40344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6518				
		Всього будівельні роботи, грн.					156875				

		Всього по розділу 2					156875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					597374	160763	<u>15115</u>		<u>1551.35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					597374		8969		76,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					421496				
		всього заробітна плата, грн.					169732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83619				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26249				
		Всього будівельні роботи, грн.					680993				

		Всього по кошторису					680993				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1775,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					195981				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	138	
2	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	
3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	31	
4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	
5	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
6	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	2	
7	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
8	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
9	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	4	
10	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1220	
11	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	1220	
12	Прокладання проводу при схованій проводці	м	180	
13	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	54	
14	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
15	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	550	
16	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	550	

1	2	3	4	5
17	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-022
на Система пожежної сигналізації та система керування евакууванням

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-668-2	138	<u>3.2026</u> 441,96	0,079	<u>0.2530</u> 34,91	177,85	<u>45.00</u> 6210	<u>325.55</u> 44926	<u>81.52</u> 11250	6,23	<u>19.95</u> 2753	<u>146.47</u> 20213
3	КМ10-668-1	3	<u>1.6101</u> 4,83	0,079	<u>0.1272</u> 0,38	177,85	<u>22.62</u> 68	<u>163.67</u> 491	<u>40.98</u> 123	6,23	<u>10.03</u> 30	<u>73.63</u> 221
5	КМ10-309-3	31	<u>1.6000</u> 49,6	0,077	<u>0.1232</u> 3,82	177,85	<u>21.91</u> 679	<u>183.63</u> 5693	<u>45.22</u> 1402	6,17	<u>9.87</u> 306	<u>77.00</u> 2387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КМ10-667-4	1	<u>17.6021</u> 17,6	0,079	<u>1.3906</u> 1,39	177,85	<u>247.31</u> 247	<u>1858.59</u> 1858	<u>463.30</u> 463	6,23	<u>109.66</u> 110	<u>820.27</u> 820
9	КМ10-667-13	1	<u>6.4021</u> 6,4	0,079	<u>0.5058</u> 0,51	177,85	<u>89.95</u> 90	<u>650.77</u> 651	<u>162.96</u> 163	6,23	<u>39.89</u> 40	<u>292.80</u> 293
11	КМ10-1-10	2	<u>8.4448</u> 16,89	0,079	<u>0.6671</u> 1,33	177,85	<u>118.65</u> 237	<u>969.21</u> 1938	<u>239.33</u> 479	6,23	<u>52.61</u> 105	<u>410.59</u> 821
14	КМ11-96-1	1	<u>1.6126</u> 1,61	0,079	<u>0.1274</u> 0,13	177,85	<u>22.66</u> 23	<u>178.72</u> 178	<u>44.30</u> 44	6,23	<u>10.05</u> 10	<u>77.01</u> 77
16	КМ10-99-6	1	<u>15.2896</u> 15,29	0,079	<u>1.2079</u> 1,21	177,85	<u>214.82</u> 215	<u>2005.20</u> 2005	<u>488.40</u> 488	6,23	<u>95.25</u> 95	<u>798.47</u> 798
18	КМ8-532-4	4	<u>2.0305</u> 8,12	0,097	<u>0.1970</u> 0,79	177,85	<u>35.03</u> 140	<u>233.49</u> 934	<u>59.07</u> 237	7,66	<u>15.55</u> 62	<u>109.65</u> 439
20	КБ21-2-7	12,2	<u>44.5730</u> 543,79	0,097	<u>4.3236</u> 52,75	177,85	<u>768.95</u> 9381	<u>4586.18</u> 55951	<u>1178.13</u> 14374	7,66	<u>341.43</u> 4165	<u>2288.51</u> 27920
23	КБ21-4-1	12,2	<u>7.8230</u> 95,44	0,097	<u>0.7588</u> 9,26	177,85	<u>134.96</u> 1647	<u>811.26</u> 9897	<u>208.17</u> 2539	7,66	<u>59.92</u> 731	<u>403.05</u> 4917
24	КБ21-9-1	1,8	<u>25.5825</u> 46,05	0,097	<u>2.4815</u> 4,47	177,85	<u>441.34</u> 794	<u>2703.38</u> 4866	<u>691.84</u> 1245	7,66	<u>195.96</u> 353	<u>1329.14</u> 2392
27	КБ21-17-12	0,54	<u>135.7967</u> 73,33	0,097	<u>13.1723</u> 7,11	177,85	<u>2342.69</u> 1265	<u>16120.88</u> 8705	<u>4061.99</u> 2193	7,66	<u>1040.20</u> 562	<u>7444.88</u> 4020
31	КМ10-386-7	2	<u>3.2000</u> 6,4	0,077	<u>0.2464</u> 0,49	177,85	<u>43.82</u> 88	<u>346.40</u> 693	<u>85.85</u> 172	6,17	<u>19.74</u> 39	<u>149.41</u> 299
33	КБ21-2-7	5,5	<u>44.5730</u> 245,15	0,097	<u>4.3236</u> 23,78	177,85	<u>768.95</u> 4229	<u>4586.18</u> 25224	<u>1178.13</u> 6480	7,66	<u>341.43</u> 1878	<u>2288.51</u> 12587
36	КБ21-4-2	5,5	<u>9.1634</u> 50,4	0,097	<u>0.8888</u> 4,89	177,85	<u>158.08</u> 869	<u>951.58</u> 5234	<u>244.13</u> 1343	7,66	<u>70.19</u> 386	<u>472.40</u> 2598
38	КМ10-698-1	6	<u>0.8000</u> 4,8	0,079	<u>0.0632</u> 0,38	177,85	<u>11.24</u> 67	<u>81.32</u> 488	<u>20.36</u> 122	6,23	<u>4.98</u> 30	<u>36.58</u> 219
Разом:			1627,66		147,6		26249	169732	43117		11655	81021

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (26249 + 169732 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1529 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (26249 + 169732 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{336 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (26249 + 169732 * 1) * 0,003739 = \mathbf{733 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 81021 + 1529 + 336 + 733 = 83619 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4,998 тис. грн.
0,02517 тис.люд.год.
3,925 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	3567.10 3567,10	- -	3567	3567	- -	23,1600 -	23.16 -
		Разом прямі витрати по кошторису					3567	3567	- -		23.16 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3567				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					358				
		Всього будівельні роботи, грн.					4998				

		Всього по кошторису					4998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					25,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3925				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-023
на Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ГЖ5-38	1	<u>23,1600</u> 23,16	0,087	<u>2,0149</u> 2,01	177,85	<u>358.35</u> 358	<u>3567.10</u> 3567	<u>863.60</u> 864	6,74	<u>156.10</u> 156	<u>1378.05</u> 1378
Разом:			23,16		2,01		358	3567	864		156	1378

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (358 + 3567 * 1) * 0,0078 = \mathbf{31 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (358 + 3567 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{7 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (358 + 3567 * 1) * 0,003739 = \mathbf{15 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 1378 + 31 + 7 + 15 = 1431 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024/ТМК
на Тепломеханічні рішення
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	630,014 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,55117 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,188 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т +1 на складі	шт	5	3184.14 2362,68	183.58 59,83	15921	11813	918 299	21,3200 0,5002	106.6 2,5
2	C130-508 варіант 1	Циркуляційний насос системи опалення радіаторного контуру. Осі А-Ж Wilo TOP-S 40/15- 3 PN6 G=5.6 м3/год, H=10 м.в.ст., U=1~230 В, Nmax=0.95 кВт.	шт	2	33128.10 -	- -	66256	-	- -	- -	- -
3	C130-508 варіант 2	Циркуляційний насос системи опалення радіаторного контуру. Wilo TOP-S 40/15- 3 PN6 G=5.68 м3/год, H=15 м.в.ст., U=3~400 В, Nmax=0.55 кВт. +1 на складі	шт	1	33128.10 -	- -	33128	-	- -	- -	- -
4	C130-508 варіант 3	Циркуляційний насос системи опалення контуру теплої підлоги. Wilo TOP-Z 40/10- 3 PN6 G=2.4м?/год, H=15 м.в.ст., U=3~400 В, Nmax=0.31 кВт	шт	2	25262.88 -	- -	50526	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C130-508 варіант 4	Циркуляційний насос гарячого водопостачання. Wilo TOP-S 50/10- 3 PN6 G=5.0 м3/год, Н=10 м.в.ст., U=3~400 В, Nmax=0.96 кВт	шт	1	<u>34329.66</u> -	- -	34330	-	- -	- -	- -
6	C130-508 варіант 5	Циркуляційний насос системи гарячого водопостачання. Wilo TOP-z 30/10- 3 PN6	шт	1	<u>46589.04</u> -	- -	46589	-	- -	- -	- -
7	KM10-111-2	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	шт	4	<u>358.63</u> 243,31	- -	1435	973	- -	<u>2.1200</u> -	<u>8.48</u> -
8	& 1504-7038-113	Управління насосом Wilo-Control. Wilo-IF-модуль Stratos Modbus RTU	шт	4	<u>4386.10</u> -	- -	17544	-	- -	- -	- -
9	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005) (Теплолічильник Ultraheat T550/UH50, UH50-B65)	шт	1	<u>115.25</u> 94,62	- -	115	95	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
10	KB18-16-4	Установлення гідравлічного вирівнювача	шт	1	<u>1198.86</u> 650,51	<u>278.07</u> 78,11	1199	651	<u>278</u> 78	<u>5.8700</u> 0,6687	<u>5.87</u> 0,67
11	C130-260 варіант 1	Гідравлічний вирівнювач Gmax=25.00 м3/год SP 100/250	шт	1	<u>19927.74</u> -	- -	19928	-	- -	- -	- -
12	KB18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>3458.22</u> 2435,82	<u>589.92</u> 197,30	6916	4872	<u>1180</u> 395	<u>21.9800</u> 1,6551	<u>43.96</u> 3,31
13	C130-14 варіант 1	Водопідігрівач дотичного нагріву на 400 л з електротеном TN-400 Plus Term	шт	2	<u>20942.65</u> -	- -	41885	-	- -	- -	- -
14	KB18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>783.42</u> 659,38	<u>90.22</u> 34,10	783	659	<u>90</u> 34	<u>5.9500</u> 0,2836	<u>5.95</u> 0,28
15	C130-10 варіант 2	Компенсатор об'єму ГВП на 50л 6 бар Zilmet CalPro -24	шт	1	<u>4191.82</u> -	- -	4192	-	- -	- -	- -
16	KB18-16-4	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 108 мм	шт	1	<u>2620.66</u> 650,51	<u>278.07</u> 78,11	2621	651	<u>278</u> 78	<u>5.8700</u> 0,6687	<u>5.87</u> 0,67
17	C130-260 варіант 2	Грязевик теплових пунктів вертикальний ТС-569 Ду100	шт	1	<u>2077.74</u> -	- -	2078	-	- -	- -	- -
18	KM12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,5	<u>9181.60</u> 9181,60	- -	4591	4591	- -	<u>80.0000</u> -	<u>40</u> -
19	KB18-15-2	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпуса 133 мм	шт	2	<u>1430.74</u> 1291,16	<u>112.92</u> 36,41	2861	2582	<u>226</u> 73	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
20	C130-255 варіант 1	Колектор д.133x5.0, L=3,0 м на 4-и відгалуження	комплект	2	<u>2217.96</u> -	- -	4436	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ16-11-1	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	1,1	<u>7973,74</u> 7360,19	<u>511,78</u> 186,90	8771	8096	<u>563</u> 206	<u>61,3400</u> 1,5628	<u>67,47</u> 1,72
22	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	18	<u>47,86</u> -	<u>-</u> -	861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	26	<u>59,16</u> -	<u>-</u> -	1538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	16	<u>76,15</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20	<u>98,70</u> -	<u>-</u> -	1974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	30	<u>115,62</u> -	<u>-</u> -	3469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ16-11-2	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм	100м	0,28	<u>11113,98</u> 9608,44	<u>1361,84</u> 504,46	3112	2690	<u>381</u> 141	<u>82,4900</u> 4,3111	<u>23,1</u> 1,21
28	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	28	<u>146,59</u> -	<u>-</u> -	4105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-11-4	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 100 мм	100м	0,12	<u>16929,95</u> 13920,59	<u>2506,28</u> 931,30	2032	1670	<u>301</u> 112	<u>122,6700</u> 7,9423	<u>14,72</u> 0,95
30	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	12	<u>344,12</u> -	<u>-</u> -	4129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ16-11-5	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 150 мм	100м	0,08	<u>24845,18</u> 20173,67	<u>3573,58</u> 1331,12	1988	1614	<u>286</u> 106	<u>182,0400</u> 11,3594	<u>14,56</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	8	<u>620.71</u>	-	4966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1491	Заглушка Ду діам. 150 мм	шт	4	<u>97.96</u>	-	392	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	C1630-87	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду50 Р= 1.6	шт	6	<u>2598.05</u>	-	15588	-	-	-	-
	варіант 5	МПа VT.215			-	-			-	-	-
35	C1630-87	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду40 Р= 1.6	шт	4	<u>1815.71</u>	-	7263	-	-	-	-
	варіант 4	МПа VT.215			-	-			-	-	-
36	C1630-87	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду32 Р= 1.6	шт	8	<u>1192.49</u>	-	9540	-	-	-	-
	варіант 3	МПа VT.215			-	-			-	-	-
37	C1630-87	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду25 Р= 1.6	шт	8	<u>709.01</u>	-	5672	-	-	-	-
	варіант 2	МПа VT.215			-	-			-	-	-
38	C1630-87	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду 15 Р= 1.6	шт	15	<u>326.51</u>	-	4898	-	-	-	-
	варіант 1	МПа VT.215			-	-			-	-	-
39	C1630-536	Клапан зворотній муфтовий Ду 50 Р= 1.6	шт	2	<u>332.62</u>	-	665	-	-	-	-
	варіант 3	МПа			-	-			-	-	-
40	C1630-536	Клапан зворотній муфтовий Ду 40 Р= 1.6	шт	2	<u>258.16</u>	-	516	-	-	-	-
	варіант 2	МПа			-	-			-	-	-
41	C1630-536	Клапан зворотній муфтовий Ду 32 Р= 1.6	шт	1	<u>190.84</u>	-	191	-	-	-	-
	варіант 1	МПа			-	-			-	-	-
42	C1630-126	Бочонок діаметр до 15 мм	шт	6	<u>14.92</u>	-	90	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	C1630-128	Бочонок діаметр до 25 мм	шт	6	<u>21.79</u>	-	131	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	C1630-129	Бочонок діаметр до 32 мм	шт	8	<u>27.36</u>	-	219	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
45	C1630-130	Бочонок діаметр до 40 мм	шт	6	<u>34.24</u>	-	205	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	C1630-131	Бочонок діаметр до 50 мм	шт	4	<u>52.83</u>	-	211	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& C1-ПР1-54	Відведення 90 Ду 100	шт	8	<u>153.00</u>	-	1224	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	& C1-ПР1-54	Відведення 90 Ду 50	шт	12	<u>86.70</u>	-	1040	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
49	& C1-ПР1-54	Відведення 90 Ду 40	шт	6	<u>61.20</u>	-	367	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
50	& C1-ПР1-54	Відведення 90 Ду 32	шт	10	<u>51.00</u>	-	510	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
51	& C1-ПР1-54	Відведення 90 Ду 25	шт	8	<u>45.90</u>	-	367	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1-ПР1-54 варіант 6	Відведення 90 Ду 15	шт	8	<u>25.50</u>	-	204	-	-	-	-
53	& C1-ПР1-54 варіант 7	Відведення 90 Ду 15 з різьбою	шт	28	<u>30.60</u>	-	857	-	-	-	-
54	C113-1861 варіант 1	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 2"	шт	10	<u>1530.08</u>	-	15301	-	-	-	-
55	C113-1861 варіант 2	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1"	шт	6	<u>883.40</u>	-	5300	-	-	-	-
56	C113-1861 варіант 3	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 3/4"	шт	6	<u>641.66</u>	-	3850	-	-	-	-
57	C113-1861 варіант 4	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1/2"	шт	15	<u>350.96</u>	-	5264	-	-	-	-
58	C113-1861 варіант 5	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1 1/2"	шт	4	<u>1224.08</u>	-	4896	-	-	-	-
59	C113-1861 варіант 6	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1 1/4"	шт	12	<u>914.00</u>	-	10968	-	-	-	-
60	C113-1778 варіант 1	Перехід Ду 32 x Ду 25	шт	4	<u>117.23</u>	-	469	-	-	-	-
61	C113-1781 варіант 1	Перехід Ду 40 x Ду 32	шт	2	<u>117.28</u>	-	235	-	-	-	-
62	C113-1783 варіант 1	Перехід Ду 50 x Ду 40	шт	2	<u>127.03</u>	-	254	-	-	-	-
63	C1630-126 варіант 2	Різьба коротка 15 мм	шт	8	<u>14.92</u>	-	119	-	-	-	-
64	C1630-127 варіант 1	Різьба коротка 20 мм	шт	4	<u>18.01</u>	-	72	-	-	-	-
65	C1630-128 варіант 2	Різьба коротка 25 мм	шт	6	<u>21.79</u>	-	131	-	-	-	-
66	C1630-129 варіант 2	Різьба коротка 32 мм	шт	6	<u>27.36</u>	-	164	-	-	-	-
67	C1630-130 варіант 2	Різьба коротка 40 мм	шт	6	<u>34.24</u>	-	205	-	-	-	-
68	C1630-131 варіант 2	Різьба коротка 50 мм	шт	8	<u>52.83</u>	-	423	-	-	-	-
69	C1630-131 варіант 3	Муфта 50 мм	шт	20	<u>52.83</u>	-	1057	-	-	-	-
70	C1630-128 варіант 3	Муфта 25 мм	шт	8	<u>21.79</u>	-	174	-	-	-	-
71	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1 1/4" мм	шт	2	<u>150.55</u>	-	301	-	-	-	-
72	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	<u>560.07</u>	-	1120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	<u>731.78</u> 472,09	<u>151.74</u> 45,08	5854	3777	<u>1214</u> 361	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>34.08</u> 3,05
74	С1630-67 варіант 1	Кран кульовий укорочений фланцевий Ду100 Р= 1.6 МПа COPRO PIATO 80-81 IVR	шт	8	<u>5924.22</u> -	-	47394	-	-	-	-
75	С130-935 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 100 мм	шт	16	<u>230.19</u> -	-	3683	-	-	-	-
76	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>10166.38</u> 1378,95	<u>790.23</u> 237,60	1017	138	<u>79</u> 24	<u>12.3000</u> 2,0619	<u>1.23</u> 0,21
77	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,2	<u>10849.74</u> 1653,43	<u>1082.94</u> 338,31	2170	331	<u>217</u> 68	<u>14.9200</u> 2,9394	<u>2.98</u> 0,59
78	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>11902.59</u> 1653,43	<u>1080.91</u> 338,98	2381	331	<u>216</u> 68	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>2.98</u> 0,59
79	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>18798.12</u> 2962,22	<u>2116.71</u> 688,03	1880	296	<u>212</u> 69	<u>26.7300</u> 5,8719	<u>2.67</u> 0,59
80	КР15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40 мм	шт	2	<u>637.19</u> 208,78	<u>22.41</u> 1,27	1274	418	<u>45</u> 3	<u>1.7400</u> 0,0110	<u>3.48</u> 0,02
81	КР15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	2	<u>676.97</u> 208,78	<u>22.41</u> 1,27	1354	418	<u>45</u> 3	<u>1.7400</u> 0,0110	<u>3.48</u> 0,02
82	КР15-17-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	4	<u>1136.28</u> 309,57	<u>36.68</u> 2,07	4545	1238	<u>147</u> 8	<u>2.5800</u> 0,0180	<u>10.32</u> 0,07
83	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1	<u>28.19</u> 24,34	-	28	24	-	<u>0.2000</u> -	<u>0.2</u> -
84	С1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітревідводчик з зворотнім клапаном Ду 15	шт	1	<u>357.33</u> -	-	357	-	-	-	-
85	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	3,4	<u>1386.07</u> 1067,36	<u>210.86</u> 11,50	4713	3629	<u>717</u> 39	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>31.62</u> 0,34
86	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	22	<u>63.25</u> 59,40	-	1392	1307	-	<u>0.5100</u> -	<u>11.22</u> -
87	С1630-113 варіант 1	Манометр радіальний Р=0-600 кПа, Дкорпуса=100 мм комплекти з бобишкою, трьохходовим краном та сифонною трубою ДМ 05 МП -ЗУ . 0 - 600 кПа - 1.5	комплект	22	<u>701.70</u> -	-	15437	-	-	-	-
88	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	12	<u>62.92</u> 57,18	-	755	686	-	<u>0.5100</u> -	<u>6.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий стандартний радіальний tmax=120°C, Дкорпуса=100 мм в комплекті з бобишкою ТБ - 100 - 100 -120 - 1 .0 - Р	шт	12	<u>765.48</u> -	<u>-</u> -	9186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,08	<u>1862.34</u> 1140,61	<u>23.78</u> 1,62	149	91	<u>2</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.66</u> -
91	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,12	<u>1336.09</u> 1140,61	<u>23.78</u> 1,62	160	137	<u>3</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.99</u> -
92	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,38	<u>1218.21</u> 1140,61	<u>23.78</u> 1,62	1681	1574	<u>33</u> 2	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>11.34</u> 0,02
93	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2125	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	605	258	<u>36</u> 3	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>2.03</u> 0,03
94	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2125	<u>2318.74</u> 453,30	<u>63.41</u> 9,19	493	96	<u>13</u> 2	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.77</u> 0,02
		Разом прямі витрати по кошторису					602458	55706	<u>7480</u> 2172		<u>486.05</u> 18,38
		Разом будівельні роботи, грн.					602458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					539272				
		всього заробітна плата, грн.					57878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27556				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8310				
		Всього будівельні роботи, грн.					630014				

		Всього по кошторису					630014				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					551,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66188				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Теплоμηχανічні рішення**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т +1 на складі +1 на складі	шт	5	
2	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	шт	4	
3	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005) (Теплолічильник Ultraheat T550/UH50, UH50- B65)	шт	1	
4	Установлення гідравлічного вирівнювача	шт	1	
5	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	
7	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 108 мм	шт	1	
8	Вентилі, клапани муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	5	
9	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 133 мм	шт	2	
10	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	110	
11	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм	м	28	
12	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 100 мм	м	12	
13	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 150 мм	м	8	
14	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	
15	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
16	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	2	
17	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
18	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	1	
19	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40 мм	шт	2	
20	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	2	
21	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	4	
22	Установлення кранів повітряних	комплект	1	
23	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	34	
24	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	22	
25	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	12	
26	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м	8	
27	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	12	
28	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	138	
29	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м ²	21,25	
30	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	21,25	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-024/ТМК
на Тепломеханічні рішення

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ18-13-1	5	<u>21,8202</u> 109,1	0,079	<u>1,7238</u> 8,62	177,85	<u>306.58</u> 1533	<u>2422.51</u> 12112	<u>600.40</u> 3002	6,26	<u>136.59</u> 683	<u>1043.57</u> 5218
7	КМ10-111-2	4	<u>2,1200</u> 8,48	0,079	<u>0,1675</u> 0,67	177,85	<u>29.79</u> 119	<u>243.31</u> 973	<u>60.08</u> 240	6,23	<u>13.21</u> 53	<u>103.08</u> 412
9	КМ11-31-1	1	<u>0,8000</u> 0,8	0,079	<u>0,0632</u> 0,06	177,85	<u>11.24</u> 11	<u>94.62</u> 95	<u>23.29</u> 24	6,23	<u>4.98</u> 5	<u>39.51</u> 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ18-16-4	1	<u>6.5387</u> 6,54	0,105	<u>0.6866</u> 0,69	177,85	<u>122.11</u> 122	<u>728.62</u> 729	<u>187.16</u> 187	8,7	<u>56.89</u> 57	<u>366.16</u> 366
12	КБ18-5-1	2	<u>23.6351</u> 47,27	0,079	<u>1.8672</u> 3,73	177,85	<u>332.08</u> 664	<u>2633.12</u> 5267	<u>652.34</u> 1305	6,26	<u>147.96</u> 296	<u>1132.38</u> 2265
14	КБ18-10-1	1	<u>6.2336</u> 6,23	0,105	<u>0.6545</u> 0,65	177,85	<u>116.41</u> 116	<u>693.48</u> 693	<u>178.18</u> 179	8,7	<u>54.23</u> 54	<u>348.82</u> 349
16	КБ18-16-4	1	<u>6.5387</u> 6,54	0,105	<u>0.6866</u> 0,69	177,85	<u>122.11</u> 122	<u>728.62</u> 729	<u>187.16</u> 187	8,7	<u>56.89</u> 57	<u>366.16</u> 366
18	КМ12-807-1	0,5	<u>80.0000</u> 40	0,079	<u>6.3200</u> 3,16	177,85	<u>1124.01</u> 562	<u>9181.60</u> 4591	<u>2267.23</u> 1134	6,23	<u>498.40</u> 249	<u>3889.64</u> 1945
19	КБ18-15-2	2	<u>11.5554</u> 23,11	0,105	<u>1.2133</u> 2,43	177,85	<u>215.79</u> 432	<u>1327.57</u> 2655	<u>339.54</u> 679	8,7	<u>100.53</u> 201	<u>655.86</u> 1312
21	КБ16-11-1	1,1	<u>62.9028</u> 69,19	0,105	<u>6.6048</u> 7,27	177,85	<u>1174.66</u> 1292	<u>7547.09</u> 8302	<u>1918.79</u> 2111	8,7	<u>547.25</u> 602	<u>3640.70</u> 4005
27	КБ16-11-2	0,28	<u>86.8011</u> 24,31	0,105	<u>9.1141</u> 2,55	177,85	<u>1620.95</u> 454	<u>10112.90</u> 2831	<u>2581.45</u> 723	8,7	<u>755.17</u> 211	<u>4957.57</u> 1388
29	КБ16-11-4	0,12	<u>130.6123</u> 15,67	0,105	<u>13.7143</u> 1,65	177,85	<u>2439.09</u> 293	<u>14851.89</u> 1782	<u>3804.02</u> 457	8,7	<u>1136.33</u> 136	<u>7379.44</u> 886
31	КБ16-11-5	0,08	<u>193.3994</u> 15,47	0,105	<u>20.3069</u> 1,62	177,85	<u>3611.59</u> 289	<u>21504.79</u> 1720	<u>5525.60</u> 442	8,7	<u>1682.57</u> 135	<u>10819.76</u> 866
73	КБ16-15-3	8	<u>4.6409</u> 37,13	0,105	<u>0.4873</u> 3,9	177,85	<u>86.67</u> 693	<u>517.17</u> 4138	<u>132.84</u> 1063	8,7	<u>40.38</u> 323	<u>259.89</u> 2079
76	КБ18-21-2	0,1	<u>14.3619</u> 1,44	0,105	<u>1.5080</u> 0,15	177,85	<u>268.20</u> 27	<u>1616.55</u> 162	<u>414.65</u> 42	8,7	<u>124.95</u> 12	<u>807.80</u> 81
77	КБ18-21-3	0,2	<u>17.8594</u> 3,57	0,105	<u>1.8752</u> 0,38	177,85	<u>333.51</u> 67	<u>1991.74</u> 399	<u>511.56</u> 102	8,7	<u>155.38</u> 31	<u>1000.45</u> 200
78	КБ18-21-4	0,2	<u>17.8603</u> 3,57	0,105	<u>1.8753</u> 0,38	177,85	<u>333.53</u> 67	<u>1992.41</u> 399	<u>511.71</u> 102	8,7	<u>155.38</u> 31	<u>1000.62</u> 200
79	КБ18-21-7	0,1	<u>32.6019</u> 3,26	0,105	<u>3.4232</u> 0,34	177,85	<u>608.82</u> 61	<u>3650.25</u> 365	<u>937.00</u> 94	8,7	<u>283.64</u> 28	<u>1829.46</u> 183
80	КР15-17-1	2	<u>1.7510</u> 3,5	0,105	<u>0.1839</u> 0,37	177,85	<u>32.70</u> 65	<u>210.05</u> 421	<u>53.41</u> 108	8,7	<u>15.23</u> 30	<u>101.34</u> 203
81	КР15-17-1	2	<u>1.7510</u> 3,5	0,105	<u>0.1839</u> 0,37	177,85	<u>32.70</u> 65	<u>210.05</u> 421	<u>53.41</u> 108	8,7	<u>15.23</u> 30	<u>101.34</u> 203
82	КР15-17-4	4	<u>2.5980</u> 10,39	0,105	<u>0.2728</u> 1,09	177,85	<u>48.52</u> 194	<u>311.64</u> 1246	<u>79.24</u> 317	8,7	<u>22.60</u> 90	<u>150.36</u> 601
83	КБ18-22-5	1	<u>0.2000</u> 0,2	0,105	<u>0.0210</u> 0,02	177,85	<u>3.73</u> 4	<u>24.34</u> 24	<u>6.18</u> 6	8,7	<u>1.74</u> 2	<u>11.65</u> 12
85	КМ12-698-1	3,4	<u>9.4000</u> 31,96	0,079	<u>0.7426</u> 2,52	177,85	<u>132.07</u> 449	<u>1078.86</u> 3668	<u>266.40</u> 906	6,23	<u>58.56</u> 199	<u>457.03</u> 1554
86	КБ18-22-3	22	<u>0.5100</u> 11,22	0,105	<u>0.0536</u> 1,18	177,85	<u>9.52</u> 209	<u>59.40</u> 1307	<u>15.16</u> 334	8,7	<u>4.44</u> 98	<u>29.12</u> 641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	КБ18-22-4	12	<u>0,5100</u>	0,105	<u>0,0536</u>	177,85	<u>9,52</u>	<u>57,18</u>	<u>14,67</u>	8,7	<u>4,44</u>	<u>28,63</u>
			6,12		0,64		114	686	177		53	344
90	КБ16-29-3	0,08	<u>8,2350</u>	0,105	<u>0,8647</u>	177,85	<u>153,78</u>	<u>1142,23</u>	<u>285,12</u>	8,7	<u>71,64</u>	<u>510,54</u>
			0,66		0,07		12	91	23		6	41
91	КБ16-29-2	0,12	<u>8,2350</u>	0,105	<u>0,8647</u>	177,85	<u>153,78</u>	<u>1142,23</u>	<u>285,12</u>	8,7	<u>71,64</u>	<u>510,54</u>
			0,99		0,1		18	137	34		9	61
92	КБ16-29-1	1,38	<u>8,2350</u>	0,105	<u>0,8647</u>	177,85	<u>153,78</u>	<u>1142,23</u>	<u>285,12</u>	8,7	<u>71,64</u>	<u>510,54</u>
			11,36		1,19		212	1576	394		99	705
93	КБ13-16-6	0,2125	<u>9,7040</u>	0,087	<u>0,8442</u>	177,85	<u>150,15</u>	<u>1229,96</u>	<u>303,62</u>	6,83	<u>66,28</u>	<u>520,05</u>
			2,06		0,18		32	261	65		14	111
94	КБ13-26-6	0,2125	<u>3,7004</u>	0,087	<u>0,3219</u>	177,85	<u>57,26</u>	<u>462,49</u>	<u>114,35</u>	6,83	<u>25,27</u>	<u>196,88</u>
			0,79		0,07		12	98	25		5	42
Разом:			504,43		46,74		8310	57878	14570		3799	26679

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (8310 + 57878 * 1) * 0,0078 = \mathbf{516 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (8310 + 57878 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{114 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (8310 + 57878 * 1) * 0,003739 = \mathbf{247 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальноновиробничі витрати: 26679 + 516 + 114 + 247 = 27556 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

Устаткування тепломеханічне

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 99,682 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17141-60013	Ультразвуковий тепловий лічильник із витратоміром ?50 та датчиками температури.Ultraheat T550/UH50, UH50-B65 Qном.=15.00 м³/год, Qmin=0.25м³/год, , Qmax.=30.00 м³/год, L=270мм; (маса=0,006)	шт	1	28000,00	28000
2	& 1504-160263	Триходовий регулюючий клапан д.32, kvs=15 м³/год VRB 2 із електроприводом та фітінгами AMV 435; (маса=0,0016)	шт	3	12120,00	36360
3	& 1504-160262	Триходовий регулюючий клапан д.40, kvs=25 м³/год VRB 2 із електроприводом та фітінгами AMV 435; (маса=0,0016)	шт	2	17214,00	34428
		Разом				98788
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				894
		Всього по кошторису				99682

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на Автоматизація теплового пункту
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 241,972 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53004 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,677 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прилади й засоби автоматизації									
1	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	25	<u>56.53</u>	-	1413	1065	-	<u>0.3600</u>	<u>9</u>
					42,58	-			-	-	-
2	С1630-113	Манометр ДМ 05100 (М)/0...1,0МПа/	комплект	25	<u>350.65</u>	-	8766	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	15	<u>62.92</u>	-	944	858	-	<u>0.5100</u>	<u>7.65</u>
					57,18	-			-	-	-
4	С1630-986	Термометр біметалевий стандартний	шт	15	<u>765.48</u>	-	11482	-	-	-	-
	варіант 1	радіальний tmax=120°С, Дкорпуса=100 мм в комплекті з бобишкою ТБ - 100 - 100 -120 - 1 .0 - Р			-	-			-	-	-
5	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	<u>126.59</u>	-	253	106	-	<u>0.4500</u>	<u>0.9</u>
					53,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-669-B11 варіант 1	Датчик-реле тиску, IP55, SPDT Діапазон уставок -0,8...5,0кгс/см2 (-0,08...0,5МПа) RT 1A 017-500166	шт	2	<u>4488,11</u> -	- -	8976	-	- -	- -	- -
7	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні вузли керування насосами K1-K6 в складі:	шт	2	<u>126.59</u> 53,23	- -	253	106	- -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
8	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	66	<u>372.20</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	24565	12120	<u>1508</u> 345	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>105.6</u> 2,78
9	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	24	<u>776.36</u> 567,74	<u>23.78</u> 5,33	18633	13626	<u>571</u> 128	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>115.2</u> 1,03
10	KM8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	12	<u>1346.26</u> 719,36	<u>32.26</u> 10,83	16155	8632	<u>387</u> 130	<u>6.8900</u> 0,0825	<u>82.68</u> 0,99
11	& 1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5	шт	120	<u>14.79</u> -	- -	1775	-	- -	- -	- -
12	& 1504-19034-1 варіант 2	Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2, жовта ST2,5-PE	шт	42	<u>25.50</u> -	- -	1071	-	- -	- -	- -
13	& 1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	24	<u>8.17</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
14	KM11-30-1	Електродвигун насоса контуру циркуляції ГВП К7 Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>126.59</u> 53,23	- -	127	53	- -	<u>0.4500</u> -	<u>0.45</u> -
15	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>372.20</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1117	551	<u>69</u> 16	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>4.8</u> 0,13
16	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>776.36</u> 567,74	<u>23.78</u> 5,33	776	568	<u>24</u> 5	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>4.8</u> 0,04
17	KM8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	1	<u>1346.26</u> 719,36	<u>32.26</u> 10,83	1346	719	<u>32</u> 11	<u>6.8900</u> 0,0825	<u>6.89</u> 0,08
18	& 1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5	шт	3	<u>14.79</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 1504-19034-1 варіант 3	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , синя ST2,5-PE	шт	1	<u>25.50</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
20	& 1504-19034-1 варіант 2	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , жовта ST2,5-PE	шт	2	<u>25.50</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
21	& 1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	3	<u>8.17</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
22	KM11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг /Електропривод дросельної заслінки/	комплект	5	<u>361.63</u> 87,63	<u>251.92</u> 68,11	1808	438	<u>1260</u> 341	<u>0.8000</u> 0,5337	<u>4</u> 2,67
23	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	<u>115.25</u> 94,62	- -	346	284	- -	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -
24	& C1512-150-СКМ-133 варіант 1	Комутаційний набір з клемними колодками	шт	2	<u>532.44</u> -	- -	1065	-	- -	- -	- -
25	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	7	<u>126.59</u> 53,23	- -	886	373	- -	<u>0.4500</u> -	<u>3.15</u> -
26	C1630-1583 варіант 2	Занурювальний датчик температури ESMU-100	шт	7	<u>3700.66</u> -	- -	25905	-	- -	- -	- -
27	& C1545-32-1-1P варіант 1	Занурювальна гільза для датчиків ESMU-100	шт	7	<u>3833.93</u> -	- -	26838	-	- -	- -	- -
28	& 1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клемма 0,2 ... 2,5 мм ² , сіра ST2,5	шт	26	<u>14.79</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
29	& 1504-19034-1 варіант 3	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , синя ST2,5-PE	шт	5	<u>25.50</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
30	& 1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	6	<u>8.17</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
31	KM11-60-1	Пульт комутації та живлення "Сигнал-6" Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	3	<u>1058.33</u> 745,47	<u>236.59</u> 79,43	3175	2236	<u>710</u> 238	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>19.2</u> 1,82
32	& 1602-30200	Блок контролю та керування Варта 1-03.14	шт	1	<u>10955.62</u> -	- -	10956	-	- -	- -	- -
33	& 1601-2208-1-B1-B5	Датчик паливного газу СН (метан), IP 65 ДМ -4	шт	2	<u>1734.03</u> -	- -	3468	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>380,24</u> 325,28	<u>1,71</u> 0,27	380	325	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
35	& 2402-4057-2-14-2	Сповіслювач пожежний димовий СПД-2	шт	1	<u>1169,02</u> -	- -	1169	-	- -	- -	- -
36	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>199,29</u> 183,63	- -	199	184	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
37	& 1602-30068-2	Сповіслювач ручний СПР-Тірас	шт	1	<u>1304,13</u> -	- -	1304	-	- -	- -	- -
38	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>372,20</u> 183,63	<u>22,85</u> 5,23	372	184	<u>23</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
39	& 1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клемма 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5	шт	1	<u>14,79</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
40	& 1504-19034-1 варіант 3	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм2, синя ST2,5-PE	шт	1	<u>25,50</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
41	& 1504-19034-1 варіант 2	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм2, жовта ST2,5-PE	шт	1	<u>25,50</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
42	& 1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	1	<u>8,17</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
43	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>386,15</u> 346,40	- -	386	346	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
44	& 1503-1127-6-3Л	Оповіслювач світло-звуковий, зовнішнього виконання, 90дБ "Гном-1"	шт	1	<u>969,71</u> -	- -	970	-	- -	- -	- -
45	КМ11-168-1	Щит управління тепловпункту ЩЖУ Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1020,41</u> 907,84	<u>78,46</u> 22,50	1020	908	<u>78</u> 23	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
46	& 1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клемма 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5	шт	3	<u>14,79</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
47	& 1504-19034-1 варіант 3	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм2, синя ST2,5-PE	шт	1	<u>25,50</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
48	& 1504-19034-1 варіант 2	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм2, жовта ST2,5-PE	шт	1	<u>25,50</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& 1504-19034-B4 варіант 2	Кінцевий держатель Е / UK-NS35	шт	6	<u>35.96</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
50	& 1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	1	<u>8.17</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
51	& C1-1-581-4 варіант 3	DIN-рейка перфорована 1м x 35мм	шт	4	<u>68.73</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
52	& C1-1-581-4 варіант 4	Шина з'єднувальна для трифазних автоматів І=1м 100-3/63	шт	1	<u>225.81</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
53	КМ8-526-1	Підключення ТЕН водопідігрівачів ГБП Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>372.20</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	744	367	<u>46</u> 10	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>3.2</u> 0,08
54	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	<u>776.36</u> 567,74	<u>23.78</u> 5,33	1553	1135	<u>48</u> 11	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>9.6</u> 0,09
55	& 1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клемма 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5	шт	6	<u>14.79</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
56	& 1504-19034-1 варіант 3	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм2, синя ST2,5-PE	шт	2	<u>25.50</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
57	& 1504-19034-1 варіант 2	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм2, жовта ST2,5-PE	шт	2	<u>25.50</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
58	& 1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	2	<u>8.17</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					182203	45184	<u>4758</u> 1263		<u>398.02</u> 9,92
		Разом будівельні роботи, грн.					182203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132261				
		всього заробітна плата, грн.					46447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24419				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8734				
		Всього будівельні роботи, грн.					206622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					206622				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
59	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,32	<u>5339.39</u> 2754,48	<u>258.10</u> 86,65	1709	881	<u>83</u> 28	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>7.68</u> 0,21
60	15095-1024	Провід напругою до 380в перерізом 0,75мм ² ПВ3	1000м	0,0412	<u>5268.23</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	15095-1044	Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм ² ПВ3	1000м	0,02575	<u>6928.88</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	15095-1054	Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм ² ПВ3	1000м	0,01545	<u>10126.89</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,31	<u>7017.64</u> 3592,91	<u>2537.86</u> 703,78	2175	1114	<u>787</u> 218	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>10.17</u> 1,9
64	& С111-1301-10-ША варіант 1	Короб пластиковий перфорований 30х40мм RK30х40 229002314	м	4	<u>80.97</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С111-1301-10-ША варіант 2	Короб пластиковий перфорований 60х40мм RK60х40 229002316	м	2	<u>153.39</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111-1301-10-ША варіант 3	Короб пластиковий суцільний 60х60мм ЕКЕ 60х60 HD 224002076	м	25	<u>199.29</u> -	<u>-</u> -	4982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С188888-4 варіант 2	Кут внутрішній 8545 224102204	шт	5	<u>116.28</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С188888-4 варіант 3	Кут Т-подібний 8544 224102203	шт	1	<u>75.48</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С188888-4 варіант 4	Заглушка 8541 224102200	шт	3	<u>91.80</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С188888-4 варіант 5	З'єднання 8542 224102201	шт	5	<u>66.30</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С188888-4 варіант 6	Распорка РЕКЕ 60 232102641	шт	25	<u>10.54</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>2676.60</u> 1719,01	<u>172.07</u> 57,77	2677	1719	<u>172</u> 58	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>16.28</u> 0,44
73	С1530-1 варіант 4	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ д. 20/17мм 1520КА	10м	5,05	<u>265.23</u> -	<u>-</u> -	1339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1530-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ д. 16/10,7мм MONOFLEX 1416E121201603	10м	5,05	<u>265,23</u>	-	1339	-	-	-	-
75	C1545-119 варіант 1	Муфта труба-труба з обмежувачем д.20мм 0220 KB 332201819	шт	10	<u>6,63</u>	-	66	-	-	-	-
76	C1545-119 варіант 2	Муфта труба-коробка, IP67д.20 BS20 50220	шт	25	<u>41,84</u>	-	1046	-	-	-	-
77	& C1110-15- B1-B1 варіант 2	Поворот на 90° труба-труба с малим радіусом д. 20мм 4120 KB332101784	100шт	0,05	<u>1668,56</u>	-	83	-	-	-	-
78	& C1110-15- B1-B1 варіант 1	Тримач з клямкою д.20мм 5320 KB332301789	100шт	0,3	<u>367,04</u>	-	110	-	-	-	-
79	KB21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,15	<u>4442,98</u> 3983,60	-	666	598	-	<u>36.8000</u>	<u>5,52</u>
80	& C111-343- 2-1 варіант 2	Коробка відгалужувальна 120x80x50мм	шт	15	<u>293,80</u>	-	4407	-	-	-	-
81	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1,7	<u>1052,88</u> 896,88	<u>21,51</u> 7,22	1790	1525	<u>37</u> 12	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>13,6</u> 0,09
82	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,1	<u>1246,49</u> 1076,26	<u>32,26</u> 10,83	1371	1184	<u>35</u> 12	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>10,56</u> 0,09
83	C152-11 варіант 1	Кабель КВВГнг, число жил та переріз 3x0,75 мм2	1000м	0,0714	<u>17815,43</u>	-	1272	-	-	-	-
84	C152-11 варіант 3	Кабель КВВГнг, число жил та переріз 2x0,75 мм2	1000м	0,102	<u>18526,11</u>	-	1890	-	-	-	-
85	C152-11 варіант 4	Кабель КВВГнг, число жил та переріз 4x1,5 мм2	1000м	0,1122	<u>18526,11</u>	-	2079	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					31710	7021	<u>1114</u> 328		<u>63,81</u> 2,73
		Разом будівельні роботи, грн.					31710				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23575				
		всього заробітна плата, грн.					7349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					35350				

		Всього по розділу 2					35350				
		Разом прямі витрати по кошторису					213913	52205	<u>5872</u>		<u>461.83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					213913		1591		12,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155836				
		всього заробітна плата, грн.					53796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28059				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9881				
		Всього будівельні роботи, грн.					241972				

		Всього по кошторису					241972				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					530,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63677				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Автоматизація теплового пункту**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	25	
2	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	15	
3	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
4	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
	вузли керування насосами К1-К6 в складі:			
5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	66	
6	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	24	
7	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	12	
	Електродвигун насоса контуру циркуляції ГВП К7			
8	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
9	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
10	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
11	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	1	
12	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг /Електропривод дросельної заслінки/	комплект	5	
13	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	
14	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	7	
	Пульт комутації та живлення "Сигнал-6"			
15	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	3	

1	2	3	4	5
16	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
17	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
18	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
19	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні Щит управління тепловпункту ЦФЖУ	шт	1	
20	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг Підключення ТЕН водопідігрівачів ГВП	шт	1	
21	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
22	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	
23	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	32	
24	Прокладання коробів пластикових	м	31	
25	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	100	
26	Установлення розподільних коробок	шт	15	
27	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	170	
28	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	110	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-026
на Автоматизація теплового пункту

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ18-22-2	25	<u>0.3600</u> 9	0,105	<u>0.0378</u> 0,95	177,85	<u>6.72</u> 168	<u>42.58</u> 1065	<u>10.85</u> 272	8,7	<u>3.13</u> 78	<u>20.70</u> 518
3	КБ18-22-4	15	<u>0.5100</u> 7,65	0,105	<u>0.0536</u> 0,8	177,85	<u>9.52</u> 143	<u>57.18</u> 858	<u>14.67</u> 219	8,7	<u>4.44</u> 67	<u>28.63</u> 429
5	КМ11-30-1	2	<u>0.4500</u> 0,9	0,079	<u>0.0356</u> 0,07	177,85	<u>6.32</u> 13	<u>53.23</u> 106	<u>13.10</u> 25	6,23	<u>2.80</u> 6	<u>22.22</u> 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	KM11-30-1	2	<u>0.4500</u> 0,9	0,079	<u>0.0356</u> 0,07	177,85	<u>6.32</u> 13	<u>53.23</u> 106	<u>13.10</u> 25	6,23	<u>2.80</u> 6	<u>22.22</u> 44
8	KM8-526-1	66	<u>1.6421</u> 108,38	0,097	<u>0.1593</u> 10,51	177,85	<u>28.33</u> 1870	<u>188.86</u> 12465	<u>47.78</u> 3154	7,66	<u>12.58</u> 830	<u>88.69</u> 5854
9	KM8-529-3	24	<u>4.8431</u> 116,23	0,097	<u>0.4698</u> 11,27	177,85	<u>83.55</u> 2005	<u>573.07</u> 13754	<u>144.46</u> 3468	7,66	<u>37.10</u> 890	<u>265.11</u> 6363
10	KM8-816-1	12	<u>6.9725</u> 83,67	0,211	<u>1.4712</u> 17,65	177,85	<u>261.65</u> 3140	<u>730.19</u> 8762	<u>218.20</u> 2618	4,89	<u>34.10</u> 409	<u>513.95</u> 6167
14	KM11-30-1	1	<u>0.4500</u> 0,45	0,079	<u>0.0356</u> 0,04	177,85	<u>6.32</u> 6	<u>53.23</u> 53	<u>13.10</u> 13	6,23	<u>2.80</u> 3	<u>22.22</u> 22
15	KM8-526-1	3	<u>1.6421</u> 4,93	0,097	<u>0.1593</u> 0,48	177,85	<u>28.33</u> 85	<u>188.86</u> 567	<u>47.78</u> 143	7,66	<u>12.58</u> 38	<u>88.69</u> 266
16	KM8-529-3	1	<u>4.8431</u> 4,84	0,097	<u>0.4698</u> 0,47	177,85	<u>83.55</u> 84	<u>573.07</u> 573	<u>144.46</u> 144	7,66	<u>37.10</u> 37	<u>265.11</u> 265
17	KM8-816-1	1	<u>6.9725</u> 6,97	0,211	<u>1.4712</u> 1,47	177,85	<u>261.65</u> 262	<u>730.19</u> 730	<u>218.20</u> 218	4,89	<u>34.10</u> 34	<u>513.95</u> 514
22	KM11-138-1	5	<u>1.3337</u> 6,67	0,079	<u>0.1054</u> 0,53	177,85	<u>18.74</u> 94	<u>155.74</u> 779	<u>38.39</u> 191	6,23	<u>8.31</u> 42	<u>65.44</u> 327
23	KM11-31-1	3	<u>0.8000</u> 2,4	0,079	<u>0.0632</u> 0,19	177,85	<u>11.24</u> 34	<u>94.62</u> 284	<u>23.29</u> 70	6,23	<u>4.98</u> 15	<u>39.51</u> 119
25	KM11-30-1	7	<u>0.4500</u> 3,15	0,079	<u>0.0356</u> 0,25	177,85	<u>6.32</u> 44	<u>53.23</u> 373	<u>13.10</u> 92	6,23	<u>2.80</u> 20	<u>22.22</u> 156
31	KM11-60-1	3	<u>7.0050</u> 21,02	0,079	<u>0.5534</u> 1,66	177,85	<u>98.42</u> 295	<u>824.90</u> 2474	<u>203.13</u> 610	6,23	<u>43.64</u> 131	<u>345.19</u> 1036
34	KM10-668-2	1	<u>3.2026</u> 3,2	0,079	<u>0.2530</u> 0,25	177,85	<u>45.00</u> 45	<u>325.55</u> 325	<u>81.52</u> 81	6,23	<u>19.95</u> 20	<u>146.47</u> 146
36	KM10-309-3	1	<u>1.6000</u> 1,6	0,077	<u>0.1232</u> 0,12	177,85	<u>21.91</u> 22	<u>183.63</u> 184	<u>45.22</u> 45	6,17	<u>9.87</u> 10	<u>77.00</u> 77
38	KM8-526-1	1	<u>1.6421</u> 1,64	0,097	<u>0.1593</u> 0,16	177,85	<u>28.33</u> 28	<u>188.86</u> 189	<u>47.78</u> 48	7,66	<u>12.58</u> 13	<u>88.69</u> 89
43	KM10-386-7	1	<u>3.2000</u> 3,2	0,077	<u>0.2464</u> 0,25	177,85	<u>43.82</u> 44	<u>346.40</u> 346	<u>85.85</u> 85	6,17	<u>19.74</u> 20	<u>149.41</u> 149
45	KM11-168-1	1	<u>8.1736</u> 8,17	0,079	<u>0.6457</u> 0,65	177,85	<u>114.84</u> 115	<u>930.34</u> 931	<u>229.94</u> 230	6,23	<u>50.92</u> 51	<u>395.70</u> 396
53	KM8-526-1	2	<u>1.6421</u> 3,28	0,097	<u>0.1593</u> 0,32	177,85	<u>28.33</u> 57	<u>188.86</u> 377	<u>47.78</u> 95	7,66	<u>12.58</u> 25	<u>88.69</u> 177
54	KM8-529-3	2	<u>4.8431</u> 9,69	0,097	<u>0.4698</u> 0,94	177,85	<u>83.55</u> 167	<u>573.07</u> 1146	<u>144.46</u> 289	7,66	<u>37.10</u> 74	<u>265.11</u> 530
59	KM8-574-1	0,32	<u>24.6600</u> 7,89	0,097	<u>2.3920</u> 0,77	177,85	<u>425.42</u> 136	<u>2841.13</u> 909	<u>718.64</u> 231	7,66	<u>188.90</u> 60	<u>1332.96</u> 427
63	КБ21-12-2	0,31	<u>38.9138</u> 12,07	0,097	<u>3.7746</u> 1,17	177,85	<u>671.32</u> 208	<u>4296.69</u> 1332	<u>1092.96</u> 339	7,66	<u>298.08</u> 92	<u>2062.36</u> 639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	КБ21-3-4	1	<u>16.7200</u>	0,097	<u>1.6218</u>	177,85	<u>288.44</u>	<u>1776.78</u>	<u>454.35</u>	7,66	<u>128.08</u>	<u>870.87</u>
			16,72		1,62		288	1777	455		128	871
79	КБ21-31-3	0,15	<u>36.8000</u>	0,097	<u>3.5696</u>	177,85	<u>634.85</u>	<u>3983.60</u>	<u>1016.06</u>	7,66	<u>281.89</u>	<u>1932.80</u>
			5,52		0,54		95	598	153		42	290
81	КМ8-412-1	1,7	<u>8.0550</u>	0,097	<u>0.7813</u>	177,85	<u>138.96</u>	<u>904.10</u>	<u>229.47</u>	7,66	<u>61.70</u>	<u>430.13</u>
			13,69		1,33		236	1537	390		105	731
82	КМ8-412-2	1,1	<u>9.6825</u>	0,097	<u>0.9392</u>	177,85	<u>167.04</u>	<u>1087.09</u>	<u>275.91</u>	7,66	<u>74.17</u>	<u>517.12</u>
			10,65		1,03		184	1196	303		82	569
Разом:			474,48		55,56		9881	53796	14006		3328	27215

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (9881 + 53796 * 1) * 0,0078 = \mathbf{497 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (9881 + 53796 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{109 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (9881 + 53796 * 1) * 0,003739 = \mathbf{238 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальноновиробничі витрати: 27215 + 497 + 109 + 238 = 28059 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027
обладнання автоматизації теплового пункту
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 117,673 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Прилади й засоби автоматизації						
1	& 1517-11131-171	Регулятор температури води Трубчастий електричний нагрівач трифазний з вбудованим робочим та запобіжним термостатами (Pн=3х1,5кВт; Uн=380В) Drazice TJ 4,5; (маса=0,0005)	шт	2	8756,00	17512
2	& 1503-1127-1-6M2	Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME06; (маса=0,0002)	шт	1	2099,00	2099
3	& 1503-1127-1-6M1	Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME05; (маса=0,0002)	шт	4	1420,00	5680
4	& 1503-1127-1-6M	Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME07 Iуст=1,84А; (маса=0,0002)	шт	2	1450,00	2900
5	& 1503-1127-1-B9	Автоматичний вимикач iC60N 1P 2A C; (маса=0,0002)	шт	4	456,00	1824
6	& 1504-2413-B2	Трьохпозиційний перемикач, iSSW, 20A, 1CO; (маса=0,0003)	шт	4	573,00	2292
7	& 1504-50202	Контактор iCT 3P 16A; (маса=0,0003)	шт	7	1518,00	10626
8	& 1504-190203	Проміжне реле VS316K (зелений індикатор); (маса=0,00045)	шт	3	1258,00	3774
9	& 1503-1127-1-221	Датчик-реле тиску RT 1A, SPDT, IP55 -0,08...0,5МПа; (маса=0,0003)	шт	1	3500,00	3500
10	& 1504-2413-B2	Трьохпозиційний перемикач, iSSW, 20A, 1CO; (маса=0,0003)	шт	1	573,00	573
11	& 1914-16182	Електропривод дросельної заслінки AV435 Belimo; (маса=0,0005)	шт	5	2500,00	12500
12	& 1504-70012	Датчик температури зовнішнього повітря AF; (маса=0,0005)	шт	1	720,00	720
13	& 1504-70011	Контролер погодозавісного управління контурами опалення та гарячого водопостачання E8.1124; (маса=0,001)	шт	2	18260,00	36520

1	2	3	4	5	6	7
14	& 1517-1973-7-1	Бокс металевий , навісного виконання , 1000 х600 х250 мм , з монтажною панеллю , ступінь захисту IP66, АЕ 1090.500 у складі: Контролер погодозавісного управління Е8.1124 3шт., Автоматичний вимикач іС60N 3Р 32А С 1шт., Автоматичний вимикач іС60N 1Р 4А С 2шт., Контактір іСТ 3НВ 40А 1шт., Допоміжний пристрій сигналізації іАСТs, 1НВ+1НЗ 1шт., Кнопка червона грібковідная, 2НВ+2НЗ, 9001KR16Н2 1шт., Кнопка зелена утоплена, 1НВ, 9001KR1GH5 1шт., Кнопка зелена утоплена, 1НВ, 9001KR1GH5 1шт.; (маса=0,006)	шт	1	15000,00	15000
15	& 1503-1127-1-В10	Автоматичний вимикач іС60N 3Р 6А С; (маса=0,0002)	шт	1	1098,00	1098
		Разом по розділу 1				116618
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1055
		Всього по розділу 1				117673
		Разом				116618
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1055
		Всього по кошторису				117673

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Монтаж устаткування харчоблоку

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення за місцем шафових і антресольних полиць	м2	3	
2	Монтаж машини посудомийної	шт	1	
3	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,145 т	шт	1	
4	Монтаж плити електричної	шт	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на Монтаж устаткування харчоблоку
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,502 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12375 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,608 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-37-2	Установлення за місцем шафових і антресольних полиць	100м2	0,03	19100,27	-	573	571	-	195,9200	5,88
					19025,79	-			-	-	-
2	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	5615,73	202,85	5616	4391	203	43,2000	43,2
					4391,28	66,17			66	0,5830	0,58
3	КМ28-927-8	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0, 145 т	шт	1	1832,12	55,32	1832	1368	55	12,8000	12,8
					1368,06	18,05			18	0,1590	0,16
4	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	4	1483,74	55,32	5935	5472	221	12,8000	51,2
					1368,06	18,05			72	0,1590	0,64
		Разом прямі витрати по кошторису					13956	11802	479		113,08
									156		1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					13956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1675				
		всього заробітна плата, грн.					11958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19502				

		Всього по кошторису					19502				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					123,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13608				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-028
на Монтаж устаткування харчоблоку

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ10-37-2	0,03	195,9200 5,88	0,12	23,5104 0,71	177,85	4181,32 125	19025,79 571	5105,56 154	7,48	1465,48 44	10752,36 323
2	КМ28-929-1	1	43,7830 43,78	0,079	3,4589 3,46	177,85	615,16 615	4457,45 4457	1115,97 1116	6,23	272,77 273	2003,90 2004
3	КМ28-927-8	1	12,9590 12,96	0,079	1,0238 1,02	177,85	182,08 182	1386,11 1386	345,00 345	6,23	80,73 81	607,81 608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ28-927-12	4	<u>12.9590</u> 51,84	0,079	<u>1.0238</u> 4,1	177,85	<u>182.08</u> 728	<u>1386.11</u> 5544	<u>345.00</u> 1380	6,23	<u>80.73</u> 323	<u>607.81</u> 2431
Разом:			114,46		9,29		1650	11958	2995		721	5366

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1650 + 11958 * 1) * 0,0078 = \mathbf{106 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1650 + 11958 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{23 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1650 + 11958 * 1) * 0,003739 = \mathbf{51 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 5366 + 106 + 23 + 51 = 5546 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029

Устаткування харчоблоку

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1758,988 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2406-30311-1-12	Картоплечистка PPF25 Fimar; (маса=0,065)	шт	1	107000,00	107000
2	& 15171-14774	Тістоміс спіральний SMT-20-2F-1, EFC ,650x350x790 ("Техно-мир"); (маса=0,22)	шт	1	26862,00	26862
3	& 241996-170312	Стелаж для сушки посуду; (маса=0,1)	шт	1	8000,00	8000
4	& 17064-40461	Ванна моечная 3х с нижней полкой ВМ-3НС(1900*600*300); (маса=0,02)	шт	1	7700,00	7700
5	& 10-60921-940-3Г	Стіл з нержавіючої сталі; (маса=0,08)	шт.	4	3000,00	12000
6	& 2407-11013	Стіл виробничий з ванною стандарт СППВС з полицею; (маса=0,1)	шт	1	5000,00	5000
7	& 10-60921-940-3В	Стіл для збирання відходів та брудного посуду; (маса=0,1)	шт.	1	3500,00	3500
8	& 241996-21001-1	Візок металевий з полицями 750 x 460 x 900 мм ВПР- 7/М ГК «ПРИОРИТЕТ»; (маса=0,025)	шт	2	3000,00	6000
9	& 2403-160125	Деко з антипригарним покриттям для випікання та смаження; (маса=0,0051)	шт	4	1600,00	6400
10	& 2403-160125-1	Гастроємність перфорована GN 1/1-55 розміром 530x325x55 мм; (маса=0,0024)	шт	28	550,00	15400
11	& 2403-160126	Кошик GN 1/1 для фрі Rational 6019.1150; (маса=0,005)	шт	4	5500,00	22000
12	& 2403-160127	Промышленная мясорубка JR12 Frosty (120 кг/ч.); (маса=0,05)	шт	1	8000,00	8000
13	& 170312-52693	Ваги підлогові на 150кг; (маса=0,013)	шт	1	1450,00	1450
14	& 170312-51741	Ваги електронні настільні; (маса=0,03)	шт	4	844,00	3376
15	& 1602-300862	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU 1054CE Twin; (маса=0,012)	шт	1	66900,00	66900
16	& 1715-11462-1-С	Шафа морозильна 700л; (маса=0,2)	шт	1	70000,00	70000

1	2	3	4	5	6	7
17	& 1715-11462-1-X	Шафа холодильна APV-700; (маса=0,2)	шт	4	53000,00	212000
18	& 2417-108-2	Плита електрична на 4 конфорки; (маса=0,0473)	шт	1	27000,00	27000
19	& 2406-10003-41	Мультифункціональний тепловийприлад 17+17 літрів (RATIONAL IVARIO 2-XS); (маса=0,167)	шт	1	458300,00	458300
20	& 2406-10003-2	Пароконвектомат 6 x 354x325 мм Rational iCPXS6-2/3E; (маса=0,167)	шт	1	391086,67	391087
21	& 2406-5002-2	Elframo Котломиюча посудомийна машина LP 61 VE; (маса=0,05)	шт	1	279000,00	279000
22	& 280222-14098-4	Полиця настінна з нержавіючої сталі; (маса=0,05)	шт	1	1300,00	1300
		Разом				1738275
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				16600
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	587607	0,007	4113
		Всього вартість устаткування				1754875
		Всього вартість будівельних робіт				4113
		Всього по кошторису				1758988

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030

Меблі

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5658,012 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-1-3	Стіл для дитячого садка "Дзвіночок" Жовтий-Зелена вода; (маса=0,02)	шт	344	725,00	249400
2	& 560110-1-1	Стілець для садочку регульований "Антошка" лак/фарба; (маса=0,01)	шт	386	917,00	353962
3	& 560110-11-2	Ліжко дворусне-трансформер для дитячого садка; (маса=0,08)	шт	70	7114,00	497980
4	& 560110-1-2	Ліжко триярусне для дитячого садка: Розміри: у закритому вигляді 1491х648х868 мм, у відкритому вигляді 1491х1848х868 мм.; (маса=0,1)	шт	54	6488,00	350352
5	& 560110-3-1	Шафа дитяча 5-місна з фігурними дверима: Розміри: 1550х550х1560 мм; (маса=0,1)	шт	32	7209,00	230688
6	& 560110-3-2	Стінка універсальна "Школа-сад":Габаритні розміри: 4310х410х1885 мм.; (маса=0,15)	шт	8	17915,00	143320
7	& 560110-3-3	Стіл мистецтв "Райдуга" "81876"; (маса=0,055)	шт	8	3532,00	28256
8	& 560110-4-1	Набір меблів "Кабінет доктора" "81882": - Стіл 1055х580х1180 мм;- Кушетка 450х1050х500 мм;- Табуретка 300х300х350 мм.; (маса=0,06)	шт	8	5682,00	45456
9	& 560110-9-1	Кухня дитяча ігрова "13817":Розміри: 1110х500х1220 мм;; (маса=0,053)	шт	8	3473,00	27784
10	& 560110-9-2	Магазин дитячий ігровий "13879": Розміри: 1064х600х1574 мм;; (маса=0,053)	шт	8	2584,00	20672
11	& 2417-603-113	Мат гімнастичний «Мат 100х120»; (маса=0,005)	шт	24	1250,00	30000
12	& 550101-1457	Комплекс рукохід 2,1 (Сосна) спартак; (маса=0,05)	шт	1	6667,00	6667
13	& 550101-1456	Дитячий спортивний куточок "ЮнгаPlus 2"; (маса=0,05)	шт	1	5758,00	5758
14	& 560921-940-Ш	Стілець "Ізо" чорний А-1; (маса=0,01)	шт.	140	375,00	52500
15	& 241996-110341	Стілець "Гранд" алюм Неаполь N-17-Неаполь N-32; (маса=0,02)	шт	21	842,00	17682
16	& 560921-940-Х	Стіл для конференц залів; (маса=0,05)	шт.	1	6828,00	6828
17	& 560103-111	Комп'ютерний стіл СК-7; (маса=0,05)	шт	1	4792,00	4792
18	& 560103-1811	Стіл письмовий двотумбовий з висувними ящиками СР-6; (маса=0,05)	шт	19	5196,00	98724

1	2	3	4	5	6	7
19	& 560103-502	Шафа для роздягальні секційна із замками; (маса=0,001)	шт	8	5410,00	43280
20	& 560103-335	Шафи для іграшок; (маса=0,03)	шт	6	10300,00	61800
21	& 560103-332	Шафа навісна, двері купе; (маса=0,054)	шт	9	8584,00	77256
22	& 560103-333	Полиця навісна для сушіння посуду + піддон; (маса=0,003)	шт	9	2773,00	24957
23	& 2307-400102	Ванна мийна зварна двосекційна з полицею; (маса=0,025)	шт	9	5650,00	50850
24	& 2307-400101	Стіл-тумба нержавіюча з розпашними дверима; (маса=0,05)	шт	9	8076,00	72684
25	& 241996-140501	Індустріальна пральна машина AGA FX-25; (маса=0,38)	шт	2	285250,00	570500
26	& 2403-40152	Індустріальна сушильна машина AGA E 26; (маса=0,35)	шт	2	192563,00	385126
27	& 2410-30241	Прасувальна машина HOLEK ironette 85; (маса=0,049)	шт	1	79665,00	79665
28	& 2410-30171	Прасувальна дошка Dogrular Houseplus IB 1007 43 x 124 см з додатковим чохлом (IB-1007-L48M); (маса=0,0065)	шт	1	2004,00	2004
29	& 17064-1804-1-5	Праска Philips DST7510/80; (маса=0,00176)	шт	1	3167,00	3167
30	& 1901-6126-1-1Б	Стелаж виробничий 5 полицки; (маса=0,05)	шт	40	6330,00	253200
31	& 560110-194-18	Кушетка медична 1900x580x830; (маса=0,01)	шт	4	8396,00	33584
32	& 10-60921-940-У	Шафа медична; (маса=0,1)	шт.	3	14638,00	43914
33	& 10-60921-940-Т	Стол медичний; (маса=0,05)	шт.	3	6242,00	18726
34	& 10-60921-940-9	Шафа для одягу; (маса=0,05)	шт.	2	9790,00	19580
35	& 10-60921-940-Ф	Шафа картотечна; (маса=0,1)	шт.	1	18606,00	18606
36	& 10-60921-940-Ц	Шафа для документів; (маса=0,1)	шт.	3	15534,00	46602
37	& 10-60921-940-8	Ширма подвійна; (маса=0,005)	шт.	2	5226,00	10452
38	& 56011-1-147	Ростомір підлоговий Р1.100 Габаритні розміри 450x400x2210.; (маса=0,01)	шт	2	4799,00	9598
39	& 56011-1-148	Балансувальна текстурована доріжка + 6 дисків з цифрами MENTAL; (маса=0,01)	шт	1	4925,00	4925
40	& 56011-1-149	Балансувальна гойдалка-рокер "Веселка"; (маса=0,01)	шт	1	3100,00	3100
41	& 56011-1-150	Балансувальна платформа для стимуляції мозочка «Лабіринт» MENTAL; (маса=0,01)	шт	1	3325,00	3325
42	& 560103-44-93	Дитячий м'який диван «Хмара»; (маса=0,1)	шт	1	4783,00	4783
43	& 1517-1346-4	Килимок-конструктор з пазлів (інклюдія); (маса=0,005)	шт	200	104,00	20800

1	2	3	4	5	6	7
44	& 241996-20313-2	Набір сенсорних мішечків (з методичним посібником); (маса=0,0005)	шт	2	1027,00	2054
45	& 241996-20313-3	Набір кубиків; (маса=0,0005)	шт	5	700,00	3500
46	& 241996-20313-4	Набір сенсорних антистрес-іграшок (50 шт); (маса=0,01)	шт	2	2295,00	4590
47	& 241996-20313-B2-IP	Розпізнай та співстав емоції – поштові скриньки; (маса=0,003)	шт	1	3614,00	3614
48	& 241996-20313-5	Світловий стіл-пісочниця; (маса=0,01)	шт	2	4084,00	8168
49	& 241996-20313-6	Сухий басейн з кульками; (маса=0,01)	шт	1	8963,00	8963
50	& 241996-20313-7	Набір великих круглих подушок для сидіння; (маса=0,015)	шт	4	4442,00	17768
51	& 550101-55	Лавочка дитяча для роздягальні; (маса=0,034)	шт	60	609,00	36540
52	& 560103-1-803-100	Шафа комбінована Delta DL-960; (маса=0,1375)	шт	3	13334,00	40002
53	& 560103-1-803-92	Стінка для дитячого садка "Сонечко"; (маса=0,1)	шт	8	6890,00	55120
54	& 560103-1-803-93	Стінка кутова "Казкове містечко"; (маса=0,15)	шт	4	22290,00	89160
55	& 1705-4047-99	Вішалка для рушників (5 місць/5 гачків); (маса=0,0109)	шт	32	1245,00	39840
56	& 1705-4047-100	Вішалка для верхнього одягу двостороння ВЛ-2; (маса=0,0109)	шт	6	5217,00	31302
57	& 560103-1-803-94	Стінка для кабінетів 1; (маса=0,1375)	шт	1	21135,00	21135
58	& 15062-60391	Холодильник Ardesto DFM-50X; (маса=0,05)	шт	2	2950,00	5900
59	& 560103-44-92	Комплект меблів «Пумба» (дивани); (маса=0,2)	шт	2	11913,00	23826
60	& 280222-1403	«Ліжко для дитячого садка»; (маса=0,065)	шт.	150	2237,00	335550
61	& 290116-3124-1	Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57G-35VM ; (маса=0,00176)	шт	15	19167,00	287505
62	& 290116-3124-4	Принтер/МФУ струменевий Epson L3550 кольоровий друк USB2.0/Wi-Fi; (маса=0,0041)	шт	16	9996,00	159936
63	& 560921-945-16	Інтерактивна дошка Xiamen INTECH RD82A - AT155205; (маса=0,0188)	шт.	10	21741,00	217410
64	& 560103-44-139	Акустична система Kisonli T-007 Gray (YT23421); (маса=0,000565)	шт	10	359,00	3590
65	& 560103-44-144	Акустична система JBL Partybox 310 Black (JBLPARTYBOX310EU); (маса=0,005)	шт	2	15900,00	31800

1	2	3	4	5	6	7
66	& 560103-44-96	Цифрове піаніно Yamaha Arius YDP-145 BK Black; (маса=0,15)	шт	1	39160,00	39160
67	& 560921-940-6	Стіл дитячий 2-місний без полиці, регульований по висоті; (маса=0,03)	шт.	2	1340,00	2680
68	& 560110-25-25-8-1	Дзеркало для логопеда з підсвіткою; (маса=0,005)	шт	2	3819,00	7638
69	& 241996-20313-B2-K9	Шафа господарська 500/1-1 Н; (маса=0,09)	шт	8	3295,00	26360
70	& 560103-334	Полички для взуття /на 20 пар взуття/; (маса=0,01)	шт	7	2200,00	15400
		Разом				5551816
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				69519
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5239506	0,007	36677
		Всього вартість устаткування				5621335
		Всього вартість будівельних робіт				36677
		Всього по кошторису				5658012

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031

на Монтаж меблів

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,903 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09023 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,199 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-37-1	Установлення за місцем шафових і антресольних стінок /Шафа навісна, двері купе /	100м2	0,1134	13792.37 9512,90	- -	1564	1079	- -	97,9600 -	11,11 -
2	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін./Полиця навісна для сушіння посуду + піддон/	100шт	0,09	12072.14 10873,50	- -	1086	979	- -	106.9700 -	9.63 -
3	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,9	5737.16 4253,38	764.83 293,10	5163	3828	688 264	37.0600 2,4311	33.35 2,19
4	КБ10-37-1	Установлення за місцем шафових і антресольних стінок /інтер-активна дошка 10шт./	100м2	0,23091	13792.37 9512,90	- -	3185	2197	- -	97.9600 -	22.62 -
5	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. /дзеркало/	100шт	0,02	12072.14 10873,50	- -	241	217	- -	106.9700 -	2.14 -
		Разом прямі витрати по кошторису					11239	8300	688 264		78.85 2,19
		Разом будівельні роботи, грн.					11239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4664				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1635				
		Всього будівельні роботи, грн.					15903				

		Всього по кошторису					15903				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					90,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10199				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Монтаж меблів

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення за місцем шафових і антресольних стінок /Шафа навісна, двері купе /	м2	11,34	
2	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін./Полиця навісна для сушіння посуду + піддон/	шт	9	
3	Установлення мийок на два відділення	компл.	9	
4	Установлення за місцем шафових і антресольних стінок /інтер-активна дошка 10шт./	м2	23,091	
5	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. /дзеркало/	шт	2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-031
на Монтаж меблів

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ10-37-1	0,1134	<u>97.9600</u> 11,11	0,12	<u>11.7552</u> 1,33	177,85	<u>2090.66</u> 237	<u>9512.90</u> 1079	<u>2552.78</u> 290	7,48	<u>732.74</u> 83	<u>5376.18</u> 610
2	КБ10-39-1	0,09	<u>106.9700</u> 9,63	0,12	<u>12.8364</u> 1,16	177,85	<u>2282.95</u> 205	<u>10873.50</u> 979	<u>2894.42</u> 261	7,48	<u>800.14</u> 72	<u>5977.51</u> 538
3	КБ17-5-2	0,9	<u>39.4911</u> 35,54	0,105	<u>4.1466</u> 3,73	177,85	<u>737.47</u> 664	<u>4546.48</u> 4092	<u>1162.47</u> 1046	8,7	<u>343.57</u> 309	<u>2243.51</u> 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ10-37-1	0,23091	<u>97.9600</u> 22,62	0,12	<u>11.7552</u> 2,71	177,85	<u>2090.66</u> 483	<u>9512.90</u> 2197	<u>2552.78</u> 589	7,48	<u>732.74</u> 169	<u>5376.18</u> 1241
5	КБ10-39-1	0,02	<u>106.9700</u> 2,14	0,12	<u>12.8364</u> 0,26	177,85	<u>2282.95</u> 46	<u>10873.50</u> 217	<u>2894.42</u> 58	7,48	<u>800.14</u> 16	<u>5977.51</u> 120
Разом:			81,04		9,19		1635	8564	2244		649	4528

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1635 + 8564 * 1) * 0,0078 = \mathbf{80 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1635 + 8564 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{18 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1635 + 8564 * 1) * 0,003739 = \mathbf{38 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 4528 + 80 + 18 + 38 = 4664 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 2670,984 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,94328 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 230,008 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 березня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Теплопостачання	1841,097	-	1841,097	0,86960	105,832	-
2	06-01-02	на Водопостачання	472,403	-	472,403	0,64194	74,252	-
3	06-01-03	на Каналізація	357,484	-	357,484	0,43174	49,924	-
---	---	Всього:	2670,984	-	2670,984	1,94328	230,008	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Теплопостачання	<u>0.62089</u> 70,223	<u>-</u> -	<u>0.11567</u> 14,918	<u>0.05832</u> 7,403	<u>-</u> -	<u>0.79488</u> 92,544	<u>0.07472</u> 13,288	<u>0.86960</u> 105,832
06-01-02	Водопостачання	<u>0.42035</u> 43,445	<u>-</u> -	<u>0.07752</u> 9,713	<u>0.08891</u> 11,285	<u>-</u> -	<u>0.58678</u> 64,443	<u>0.05516</u> 9,809	<u>0.64194</u> 74,252
06-01-03	Каналізація	<u>0.31135</u> 32,934	<u>-</u> -	<u>0.04391</u> 5,392	<u>0.03940</u> 5,001	<u>-</u> -	<u>0.39466</u> 43,327	<u>0.03708</u> 6,597	<u>0.43174</u> 49,924
	Разом :	<u>1.35259</u> 146,602	<u>-</u> -	<u>0.23710</u> 30,023	<u>0.18663</u> 23,689	<u>-</u> -	<u>1.77632</u> 200,314	<u>0.16696</u> 29,694	<u>1.94328</u> 230,008

Склад _____

Перевірів _____

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Теплопостачання
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-ОВ

Кошторисна вартість 1841,097 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8696 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 105,832 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,152	<u>29419.52</u> 1397,81	<u>28021.71</u> 6874,68	4472	212	<u>4260</u> 1045	<u>15.1000</u> 49,5431	<u>2.3</u> 7,53
2	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,086	<u>43044.55</u> 1548,70	<u>41454.63</u> 10016,89	3702	133	<u>3565</u> 861	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>1.44</u> 6,1
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2	<u>28434.62</u> 28434,62	<u>-</u> -	5687	5687	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>62.83</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,4	<u>8567.75</u> 1584,84	<u>-</u> -	11995	2219	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>22.85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,158	<u>5479,19</u> -	<u>5479,19</u> 1087,31	866	-	<u>866</u> 172	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 1,16
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	141,9	<u>280,49</u> -	<u>280,49</u> 52,17	39802	-	<u>39802</u> 7403	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 58,32
		Разом прямі витрати по розділу 1					66524	8251	<u>48493</u> 9481		<u>89,42</u> 73,11
		Разом будівельні роботи, грн.					66524				
		в тому числі:					9780				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17732				
		всього заробітна плата, грн.					8622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15,28				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2716				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75146				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					75146				
		Розділ 2. Мережі теплопостачання									
7	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	10	<u>1045,71</u> 223,35	<u>113,54</u> 39,39	10457	2234	<u>1135</u> 394	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>23</u> 3,4
8	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,30299	<u>187210,34</u> 52891,39	<u>61108,32</u> 24388,81	56723	16026	<u>18515</u> 7390	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>146,3</u> 54,34
9	К585821-Г019 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л7д-11 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	7	<u>10780,16</u> -	<u>-</u> -	75461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	К585821-Г018	Лотки каналів збірні з/б марки Л7-11 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	16	<u>16135,84</u> -	<u>-</u> -	258173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	К585521-П031 варіант 1	Плити перекриття П8д-8 серія3.006.1-2.87	шт	7	<u>1535,83</u> -	<u>-</u> -	10751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	К585521-П030	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87	шт	32	<u>4289,83</u> -	<u>-</u> -	137275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	KB24-10-4	Безканальне прокладання теплоізолязованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,2	<u>357962.68</u> 170890,94	<u>143950.76</u> 24173,55	71593	34178	<u>28790</u> 4835	<u>1444.8000</u> 206,2949	<u>288.96</u> 41,26
14	C113-914 варіант 1	Труба теплоізольована ППУ 108/200	км	0,2008	<u>1679774.6</u> 9	- -	337299	-	- -	- -	- -
15	C113-1565 варіант 1	Комплект ізоляції стиків /насувна муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	8	<u>589.77</u> -	- -	4718	-	- -	- -	- -
16	C113-1540	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 110 мм	шт	2	<u>79.37</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
17	C113-1549 варіант 1	Опора направляюча 108/200	шт	8	<u>2741.83</u> -	- -	21935	-	- -	- -	- -
18	C113-1555 варіант 1	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	20	<u>9909.07</u> -	- -	198181	-	- -	- -	- -
19	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,1296	<u>98981.74</u> 53771,94	<u>41989.12</u> 1065,59	12828	6969	<u>5442</u> 138	<u>406.8700</u> 9,2831	<u>52.73</u> 1,2
20	C113-1509 варіант 1	Коліно штамповане 90° 108/200	шт	4	<u>4744.45</u> -	- -	18978	-	- -	- -	- -
21	C113-1515 варіант 1	Відведення крутовигнуті д.108/200 у ППУ ізоляції в трубі-оболонці поліетиленової	шт	2	<u>5161.63</u> -	- -	10323	-	- -	- -	- -
22	KB24-11-1	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	шт	4	<u>1182.33</u> 641,13	<u>487.03</u> 20,87	4729	2565	<u>1948</u> 83	<u>5.1200</u> 0,1708	<u>20.48</u> 0,68
23	C113-1582	Компенсатор сильфонний до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	8	<u>62682.38</u> -	- -	501459	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1731042	61972	<u>55830</u> 12840		<u>531.47</u> 100,88
		Разом будівельні роботи, грн.					1731042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1613240				
		всього заробітна плата, грн.					74812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34908				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10572				
		Всього будівельні роботи, грн.					1765950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1765950				
		Разом прямі витрати по кошторису					1797566	70223	<u>104323</u>		<u>620.89</u>
									22321		173,99
		Разом будівельні роботи, грн.					1797566				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1623020				
		всього заробітна плата, грн.					92544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43531				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13288				
		Всього будівельні роботи, грн.					1841097				

		Всього по кошторису					1841097				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					869,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105832				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Теплопостачання**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	152	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	86	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	20	
4	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	14	
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	158	
6	Перевезення ґрунту до 30 км	т	141,9	
7	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	10	
8	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	30,299	
9	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	200	
10	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,1296	
11	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	шт	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01
на Теплопостачання

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-8	0,152	<u>64.6431</u> 9,83	0,094	<u>6.0765</u> 0,92	177,85	<u>1080.70</u> 164	<u>8272.49</u> 1257	<u>2057.70</u> 313	6,99	<u>451.86</u> 69	<u>3590.26</u> 546
2	КБ1-17-8	0,086	<u>87.6622</u> 7,54	0,094	<u>8.2402</u> 0,71	177,85	<u>1465.53</u> 126	<u>11565.59</u> 994	<u>2866.85</u> 246	6,99	<u>612.76</u> 53	<u>4945.14</u> 425
3	КБ1-164-2	0,2	<u>314.1600</u> 62,83	0,094	<u>29.5310</u> 5,91	177,85	<u>5252.10</u> 1050	<u>28434.62</u> 5687	<u>7411.08</u> 1483	6,99	<u>2195.98</u> 439	<u>14859.16</u> 2972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ23-1-1	1,4	<u>16.3200</u>	0,094	<u>1.5341</u>	177,85	<u>272.84</u>	<u>1584.84</u>	<u>408.69</u>	6,99	<u>114.08</u>	<u>795.61</u>
			22,85		2,15		382	2219	572		160	1114
5	КБ1-28-1	0,158	<u>7.3712</u>	0,094	<u>0.6929</u>	177,85	<u>123.23</u>	<u>1087.31</u>	<u>266.32</u>	6,99	<u>51.52</u>	<u>441.07</u>
			1,16		0,11		19	172	43		8	70
6	С311-30	141,9	<u>0.4110</u>	0,094	<u>0.0386</u>	177,85	<u>6.87</u>	<u>52.17</u>	<u>12.99</u>	6,99	<u>2.87</u>	<u>22.73</u>
			58,32		5,48		975	7403	1843		407	3225
7	КБ8-2-1	10	<u>2.6399</u>	0,094	<u>0.2482</u>	177,85	<u>44.13</u>	<u>262.74</u>	<u>67.51</u>	6,99	<u>18.45</u>	<u>130.09</u>
			26,4		2,48		441	2628	675		185	1301
8	КБ7-61-1	0,30299	<u>662.2009</u>	0,094	<u>62.2469</u>	177,85	<u>11070.61</u>	<u>77280.20</u>	<u>19437.18</u>	6,99	<u>4628.78</u>	<u>35136.57</u>
			200,64		18,86		3354	23416	5890		1402	10646
13	КБ24-10-4	0,2	<u>1651.0949</u>	0,094	<u>155.2029</u>	177,85	<u>27602.84</u>	<u>195064.49</u>	<u>48986.81</u>	6,99	<u>11541.15</u>	<u>88130.80</u>
			330,22		31,04		5521	39013	9797		2308	17626
19	КР16-23-4	0,1296	<u>416.1531</u>	0,094	<u>39.1184</u>	177,85	<u>6957.21</u>	<u>54837.53</u>	<u>13594.84</u>	6,99	<u>2908.91</u>	<u>23460.96</u>
			53,93		5,07		902	7107	1762		377	3041
22	КБ24-11-1	4	<u>5.2908</u>	0,094	<u>0.4973</u>	177,85	<u>88.45</u>	<u>662.00</u>	<u>165.10</u>	6,99	<u>36.98</u>	<u>290.53</u>
			21,16		1,99		354	2648	660		148	1162
Разом:			794,88		74,72		13288	92544	23284		5556	42128

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (13288 + 92544 * 1) * 0,0078 = \mathbf{825 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (13288 + 92544 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{182 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (13288 + 92544 * 1) * 0,003739 = \mathbf{396 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $42128 + 825 + 182 + 396 = 43531$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Водопостачання
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № 22/63-2023-ЗВК

Кошторисна вартість 472,403 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64194 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,252 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,28842	<u>29419.52</u> 1397,81	<u>28021.71</u> 6874,68	8485	403	<u>8082</u> 1983	<u>15.1000</u> 49,5431	<u>4.36</u> 14,29
2	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1311	<u>43044.55</u> 1548,70	<u>41454.63</u> 10016,89	5643	203	<u>5435</u> 1313	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>2.19</u> 9,3
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,4	<u>28434.62</u> 28434,62	<u>-</u> -	11374	11374	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>125.66</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,622	<u>8567.75</u> 1584,84	<u>-</u> -	22465	4155	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>42.79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,10488	<u>5479,19</u> -	<u>5479,19</u> 1087,31	575	-	<u>575</u> 114	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 0,77
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	104,88	<u>634,81</u> -	<u>-</u> -	66579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,32842	<u>5479,19</u> -	<u>5479,19</u> 1087,31	1799	-	<u>1799</u> 357	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 2,42
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	216,315	<u>280,49</u> -	<u>280,49</u> 52,17	60674	-	<u>60674</u> 11285	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 88,91
Разом прямі витрати по розділу 1							177594	16135	<u>76565</u> 15052		<u>175</u> 115,69
Разом будівельні роботи, грн.							177594				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							84894				
всього заробітна плата, грн.							31187				
Загальновиробничі витрати, грн.							15300				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4859				
Всього будівельні роботи, грн.							192894				

Всього по розділу 1							192894				
Розділ 2. Трубопроводи											
9	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,047	<u>28114,95</u> 26552,47	<u>1072,84</u> 147,42	1321	1248	<u>50</u> 7	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>11,26</u> 0,06
10	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	47,47	<u>62,05</u> -	<u>-</u> -	2946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,39	<u>49230,01</u> 34398,53	<u>13794,54</u> 5121,27	19200	13415	<u>5380</u> 1997	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>121,06</u> 18,07
12	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	393,9	<u>330,16</u> -	<u>-</u> -	130050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням /футляр/	1000м	0,002	<u>65200,52</u> 43290,21	<u>19554,55</u> 7260,20	130	87	<u>39</u> 15	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>0,79</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм	м	2	<u>659.41</u> -	- -	1319	-	- -	- -	- -
15	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>9216.28</u> 4146,69	<u>5069.59</u> 1889,67	922	415	<u>507</u> 189	<u>35.6000</u> 17,1849	<u>3.56</u> 1,72
16	C113-1046 варіант 1	Трійник PE90* 110мм	шт	1	<u>702.10</u> -	- -	702	-	- -	- -	- -
17	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1,5	<u>6245.13</u> 2865,41	<u>3379.72</u> 1259,78	9368	4298	<u>5070</u> 1890	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>36.9</u> 17,18
18	C113-991 варіант 1	Коліна PE90* діам. 110 мм	шт	1	<u>775.60</u> -	- -	776	-	- -	- -	- -
19	C113-1206 варіант 1	Перехідники діам. 110/50 мм для ПЕ труб	шт	1	<u>320.78</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
20	C113-989 варіант 1	Відведення PE90* компресійне 50мм	шт	3	<u>257.67</u> -	- -	773	-	- -	- -	- -
21	C113-1299 варіант 1	Буртова втулка PN10 Dn50	шт	2	<u>121.67</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
22	C113-1302 варіант 1	Буртова втулка PN10 Dn110	шт	8	<u>192.73</u> -	- -	1542	-	- -	- -	- -
23	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>242.88</u> 187,31	<u>20.48</u> 7,63	243	187	<u>20</u> 8	<u>1.7100</u> 0,0665	<u>1.71</u> 0,07
24	C130-1182 варіант 1	Кран Ду50мм Ру=16кгс\см2 Breeze	шт	1	<u>2483.16</u> -	- -	2483	-	- -	- -	- -
25	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	<u>400.80</u> 301,24	<u>32.77</u> 12,21	802	602	<u>66</u> 24	<u>2.7500</u> 0,1064	<u>5.5</u> 0,21
26	C130-1184 варіант 1	Кран Ду100мм Ру=16кгс\см2 Breeze	шт	2	<u>4732.47</u> -	- -	9465	-	- -	- -	- -
27	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	8	<u>337.50</u> 126,87	<u>200.25</u> 3,33	2700	1015	<u>1602</u> 27	<u>0.9600</u> 0,0290	<u>7.68</u> 0,23
28	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	8	<u>355.45</u> -	- -	2844	-	- -	- -	- -
29	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	<u>171.10</u> 67,40	<u>100.12</u> 1,66	342	135	<u>200</u> 3	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>1.02</u> 0,03
30	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>204.59</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
31	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>13572.03</u> 9462,08	<u>32.77</u> 12,21	271	189	<u>1</u> -	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>1.69</u> -
32	КБ22-48-1 к=0,2	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 160 мм	1 футляр	1	<u>646.76</u> 273,19	<u>140.77</u> 14,43	647	273	<u>141</u> 14	<u>2.5560</u> 0,1172	<u>2.56</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	2	<u>448.45</u> 295,80	<u>57.62</u> 18,06	897	592	<u>115</u> 36	<u>2.9100</u> 0,1575	<u>5.82</u> 0,32
34	С1630-3 варіант 2	Підставка прохідна під пожежний гідрант Ду100	шт	2	<u>3533.51</u> -	-	7067	-	-	-	-
35	С1630-3 варіант 1	Пожежний гідрант L=1.5м	шт	2	<u>8351.44</u> -	-	16703	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					214486	22456	<u>13191</u> 4210		<u>199.55</u> 38,14
		Разом будівельні роботи, грн.					214486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178839				
		всього заробітна плата, грн.					26666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12781				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3974				
		Всього будівельні роботи, грн.					227267				

		Всього по розділу 2					227267				
		Розділ 3. Колодязі водопровідні зі збірною залізобетону ?1500									
36	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірною залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,264	<u>36081.69</u> 14786,99	<u>20540.19</u> 6575,51	9526	3904	<u>5423</u> 1736	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>37.42</u> 12,6
37	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,63	<u>1030.50</u> -	-	649	-	-	-	-
38	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,24	<u>3300.27</u> -	-	4092	-	-	-	-
39	К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>4237.44</u> -	-	8475	-	-	-	-
40	К585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	4	<u>2204.33</u> -	-	8817	-	-	-	-
41	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>226.20</u> -	-	452	-	-	-	-
42	К585521- Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3258.59</u> -	-	6517	-	-	-	-
43	С113-753 варіант 1	Люк СПП з полімер-піщаної композиції	шт	2	<u>1490.29</u> -	-	2981	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C111-1788	Скоба ходова (широка) вкрита високоміцним пластиком 350х232 мм. EN 13101	шт	12	<u>245,34</u>	-	2944	-	-	-	-
45	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	0,25	<u>18562,23</u>	-	4641	950	-	<u>33.5000</u>	<u>8.38</u>
		обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону			<u>3801,58</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					49094	4854	<u>5423</u>		<u>45,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49094		1736		12,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38817				
		всього заробітна плата, грн.					6590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3149				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					976				
		Всього будівельні роботи, грн.					52243				

		Всього по розділу 3					52243				
		Разом прямі витрати по кошторису					441174	43445	<u>95179</u>		<u>420,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					441174		20998		166,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302550				
		всього заробітна плата, грн.					64443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31229				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9809				
		Всього будівельні роботи, грн.					472403				

		Всього по кошторису					472403				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					641,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74252				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Водопостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	288,42	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	131,1	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	40	
4	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	26,22	
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	104,88	
6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	328,42	
7	Перевезення ґрунту до 30 км	т	216,315	
8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	47	
9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	390	
10	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням /футляр/	м	2	
11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	1	
12	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	15	
13	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
14	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
15	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	8	
16	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
17	Протягування у футляр труб діаметром 100 мм	м	2	
18	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 160 мм	футляр	1	
19	Установлення гідрантів пожежних	шт	2	
20	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	2,64	
21	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	25	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 06-01-02
на Водопостачання

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-8	0,28842	<u>64.6431</u> 18,65	0,094	<u>6.0765</u> 1,75	177,85	<u>1080.70</u> 312	<u>8272.49</u> 2386	<u>2057.70</u> 594	6,99	<u>451.86</u> 130	<u>3590.26</u> 1036
2	КБ1-17-8	0,1311	<u>87.6622</u> 11,49	0,094	<u>8.2402</u> 1,08	177,85	<u>1465.53</u> 192	<u>11565.59</u> 1516	<u>2866.85</u> 376	6,99	<u>612.76</u> 80	<u>4945.14</u> 648
3	КБ1-164-2	0,4	<u>314.1600</u> 125,66	0,094	<u>29.5310</u> 11,81	177,85	<u>5252.10</u> 2101	<u>28434.62</u> 11374	<u>7411.08</u> 2965	6,99	<u>2195.98</u> 878	<u>14859.16</u> 5944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ23-1-1	2,622	<u>16.3200</u> 42,79	0,094	<u>1.5341</u> 4,02	177,85	<u>272.84</u> 715	<u>1584.84</u> 4155	<u>408.69</u> 1072	6,99	<u>114.08</u> 299	<u>795.61</u> 2086
5	КБ1-28-1	0,10488	<u>7.3712</u> 0,77	0,094	<u>0.6929</u> 0,07	177,85	<u>123.23</u> 13	<u>1087.31</u> 114	<u>266.32</u> 28	6,99	<u>51.52</u> 5	<u>441.07</u> 46
7	КБ1-28-1	0,32842	<u>7.3712</u> 2,42	0,094	<u>0.6929</u> 0,23	177,85	<u>123.23</u> 40	<u>1087.31</u> 357	<u>266.32</u> 88	6,99	<u>51.52</u> 17	<u>441.07</u> 145
8	С311-30	216,315	<u>0.4110</u> 88,91	0,094	<u>0.0386</u> 8,36	177,85	<u>6.87</u> 1486	<u>52.17</u> 11285	<u>12.99</u> 2810	6,99	<u>2.87</u> 621	<u>22.73</u> 4917
9	КБ22-11-1	0,047	<u>240.8163</u> 11,32	0,094	<u>22.6367</u> 1,06	177,85	<u>4025.94</u> 189	<u>26699.89</u> 1255	<u>6759.68</u> 318	6,99	<u>1683.31</u> 79	<u>12468.93</u> 586
11	КБ22-11-3	0,39	<u>356.7270</u> 139,13	0,094	<u>33.5323</u> 13,08	177,85	<u>5963.73</u> 2326	<u>39519.80</u> 15412	<u>10006.38</u> 3903	6,99	<u>2493.52</u> 972	<u>18463.63</u> 7201
13	КБ22-11-5	0,002	<u>460.8365</u> 0,92	0,094	<u>43.3186</u> 0,09	177,85	<u>7704.22</u> 15	<u>50550.41</u> 102	<u>12816.02</u> 26	6,99	<u>3221.25</u> 6	<u>23741.49</u> 47
15	КБ22-34-10	0,1	<u>52.7849</u> 5,28	0,094	<u>4.9618</u> 0,5	177,85	<u>882.45</u> 88	<u>6036.36</u> 604	<u>1522.14</u> 152	6,99	<u>368.97</u> 37	<u>2773.56</u> 277
17	КБ22-34-1	1,5	<u>36.0566</u> 54,08	0,094	<u>3.3893</u> 5,08	177,85	<u>602.79</u> 904	<u>4125.19</u> 6188	<u>1040.16</u> 1560	6,99	<u>252.04</u> 378	<u>1894.99</u> 2842
23	КБ22-36-1	1	<u>1.7765</u> 1,78	0,094	<u>0.1670</u> 0,17	177,85	<u>29.70</u> 30	<u>194.94</u> 195	<u>49.42</u> 50	6,99	<u>12.42</u> 12	<u>91.54</u> 92
25	КБ22-36-2	2	<u>2.8564</u> 5,71	0,094	<u>0.2685</u> 0,54	177,85	<u>47.75</u> 96	<u>313.45</u> 626	<u>79.46</u> 158	6,99	<u>19.97</u> 40	<u>147.18</u> 294
27	КБ22-40-3	8	<u>0.9890</u> 7,91	0,094	<u>0.0930</u> 0,74	177,85	<u>16.53</u> 132	<u>130.20</u> 1042	<u>32.28</u> 259	6,99	<u>6.91</u> 55	<u>55.72</u> 446
29	КБ22-40-1	2	<u>0.5245</u> 1,05	0,094	<u>0.0493</u> 0,1	177,85	<u>8.77</u> 18	<u>69.06</u> 138	<u>17.12</u> 34	6,99	<u>3.67</u> 7	<u>29.56</u> 59
31	КБ22-47-1	0,02	<u>84.5064</u> 1,69	0,094	<u>7.9436</u> 0,16	177,85	<u>1412.77</u> 28	<u>9474.29</u> 189	<u>2395.15</u> 48	6,99	<u>590.70</u> 12	<u>4398.62</u> 88
32	КБ22-48-1	1	<u>2.6732</u> 2,68	0,094	<u>0.2513</u> 0,25	177,85	<u>44.69</u> 45	<u>287.62</u> 287	<u>73.11</u> 72	6,99	<u>18.69</u> 19	<u>136.49</u> 136
33	КБ22-37-3	2	<u>3.0675</u> 6,14	0,094	<u>0.2883</u> 0,58	177,85	<u>51.28</u> 103	<u>313.86</u> 628	<u>80.33</u> 160	6,99	<u>21.44</u> 43	<u>153.05</u> 306
36	КБ22-41-1	0,264	<u>189.4698</u> 50,02	0,094	<u>17.8102</u> 4,7	177,85	<u>3167.54</u> 836	<u>21362.50</u> 5640	<u>5396.61</u> 1425	6,99	<u>1324.39</u> 350	<u>9888.54</u> 2611
45	КБ8-3-7	0,25	<u>33.5000</u> 8,38	0,094	<u>3.1490</u> 0,79	177,85	<u>560.05</u> 140	<u>3801.58</u> 950	<u>959.56</u> 239	6,99	<u>234.17</u> 59	<u>1753.78</u> 438
Разом:			586,78		55,16		9809	64443	16337		4099	30245

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (9809 + 64443 * 1) * 0,0078 = \mathbf{579 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (9809 + 64443 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{127 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (9809 + 64443 * 1) * 0,003739 = \mathbf{278 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 30245 + 579 + 127 + 278 = 31229 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Каналізація

Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-ЗВК

Кошторисна вартість 357,484 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43174 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,924 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1311	<u>29419.52</u> 1397,81	<u>28021.71</u> 6874,68	3857	183	<u>3674</u> 901	<u>15.1000</u> 49,5431	<u>1.98</u> 6,5
2	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0581	<u>43044.55</u> 1548,70	<u>41454.63</u> 10016,89	2501	90	<u>2409</u> 582	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>0.97</u> 4,12
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,18	<u>28434.62</u> 28434,62	<u>-</u> -	5118	5118	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>56.55</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,082	<u>8567.75</u> 1584,84	<u>-</u> -	9270	1715	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>17.66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,04728	<u>5479,19</u> -	<u>5479,19</u> 1087,31	259	-	<u>259</u> 51	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 0,35
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	47,28	<u>634,81</u> -	<u>-</u> -	30014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1491	<u>5479,19</u> -	<u>5479,19</u> 1087,31	817	-	<u>817</u> 162	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 1,1
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	95,865	<u>280,49</u> -	<u>280,49</u> 52,17	26889	-	<u>26889</u> 5001	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 39,4
Разом прямі витрати по розділу 1							78725	7106	<u>34048</u> 6697		<u>77,16</u> 51,47
Разом будівельні роботи, грн.							78725				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37571				
всього заробітна плата, грн.							13803				
Загальновиробничі витрати, грн.							6771				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2150				
Всього будівельні роботи, грн.							85496				

Всього по розділу 1							85496				
Розділ 2. Трубопроводи											
9	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,017	<u>49230,01</u> 34398,53	<u>13794,54</u> 5121,27	837	585	<u>235</u> 87	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>5,28</u> 0,79
10	С113-1451-1 варіант 1	Труба каналізаційна раструбна НПВХ 110х3. 2SDR41(SN4)	м	17,17	<u>230,60</u> -	<u>-</u> -	3959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,18	<u>65200,52</u> 43290,21	<u>19554,55</u> 7260,20	11736	7792	<u>3520</u> 1307	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>71,14</u> 11,81
12	С113-1453-2 варіант 1	Труба каналізаційна раструбна НПВХ 160х4SDR41(SN4)	м	181,8	<u>288,35</u> -	<u>-</u> -	52422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням /футляр/	1000м	0,005	<u>134942,35</u> 51878,14	<u>78096,41</u> 19979,41	675	259	<u>390</u> 100	<u>473,6000</u> 176,6412	<u>2,37</u> 0,88
14	С113-1455-1 варіант 1	Труба поліетиленова ПЕ д.280х10,0	м	5	<u>2330,48</u> -	<u>-</u> -	11652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових зворотніх клапанів діаметром 110 мм	10 шт	0,5	<u>6245.13</u> 2865,41	<u>3379.72</u> 1259,78	3123	1433	<u>1690</u> 630	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>12.3</u> 5,73
16	С113-1484 варіант 1	Зворотній клапан д.110мм Інтерпласт	шт	5	<u>969.23</u> -	<u>-</u> -	4846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ22-47-2	Протягування у футляр труб діаметром 160 мм	100м	0,05	<u>15353.33</u> 10056,27	<u>45.05</u> 16,79	768	503	<u>2</u> 1	<u>89.7000</u> 0,1463	<u>4.49</u> 0,01
18	КБ22-48-1 к=0,35	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 280 мм	1 футляр	1	<u>1131.83</u> 478,07	<u>246.36</u> 25,26	1132	478	<u>246</u> 25	<u>4.4730</u> 0,2051	<u>4.47</u> 0,21
Разом прямі витрати по розділу 2							91150	11050	<u>6083</u> 2150		<u>100.05</u> 19,43
Разом будівельні роботи, грн.							91150				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74017				
всього заробітна плата, грн.							13200				
Загальновиробничі витрати, грн.							6377				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1996				
Всього будівельні роботи, грн.							97527				

Всього по розділу 2							97527				
Розділ 3. Колодязі											
19	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,41	<u>1594.83</u> 233,06	<u>166.17</u> 57,44	2249	329	<u>234</u> 81	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>3.38</u> 0,71
20	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,1	<u>46254.69</u> 21823,20	<u>20939.71</u> 6512,07	4625	2182	<u>2094</u> 651	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>20.16</u> 4,51
21	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,88	<u>3300.27</u> -	<u>-</u> -	22706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>1328.86</u> -	<u>-</u> -	10631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	К585521-Л015 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	<u>1322.24</u> -	<u>-</u> -	17189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	К585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1322.96</u> -	<u>-</u> -	1323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>947.62</u> -	<u>-</u> -	3790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>226,20</u>	-	1810	-	-	-	-
27	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>1487,96</u>	-	11904	-	-	-	-
28	C113-753 варіант 1	Люк СПП з полімер-піщаної композиції	шт	8	<u>1490,29</u>	-	11922	-	-	-	-
29	C111-1788 варіант 1	Скоба ходова (широка) вкрита високоміцним пластиком 350x232 мм. EN 13101	шт	48	<u>245,34</u>	-	11776	-	-	-	-
30	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,573	<u>18562,23</u> 3801,58	-	10636	2178	-	<u>33.5000</u>	<u>19.2</u>
31	KB8-3-8	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна	100м2	0,512	<u>11988,49</u> 11984,07	-	6138	6136	-	<u>108.1400</u>	<u>55,37</u>
32	C111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляція внутрішня матеріалом "Navuscon" UniGrunt	кг	40,96	<u>97,43</u>	-	3991	-	-	-	-
33	KB22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,001	<u>176072,18</u> 58999,34	<u>106463,64</u> 27771,02	176	59	<u>106</u> 28	<u>538.6100</u> 237,4540	<u>0.54</u> 0,24
34	C113-1456-1 варіант 1	Труба каналізаційна ПВХ зовнішня посилена Д 400мм	м	1	<u>3064,09</u>	-	3064	-	-	-	-
35	KB22-34-6	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	10 шт	0,1	<u>13286,45</u> 6511,23	<u>6775,22</u> 2501,54	1329	651	<u>678</u> 250	<u>55.9000</u> 22,4916	<u>5.59</u> 2,25
36	C113-1471-1 варіант 1	Коліно ПВХ для зовнішньої каналізації Д 400мм./67°	шт	1	<u>6047,02</u>	-	6047	-	-	-	-
37	KB22-34-15	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 400 мм	10 шт	0,1	<u>19391,66</u> 9225,22	<u>10166,44</u> 3753,42	1939	923	<u>1016</u> 375	<u>79.2000</u> 33,7449	<u>7.92</u> 3,37
38	C113-1465-1 варіант 1	Трійник ПВХ для зовнішньої каналізації Д 400x160мм./90°	шт	1	<u>7956,62</u>	-	7957	-	-	-	-
39	& C1-1-581-4 варіант 2	Хомут Д400мм. із нержавіючої сталі	шт	4	<u>476,73</u>	-	1907	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					143109	12458	<u>4128</u> 1385		<u>112.16</u> 11,08
		Разом будівельні роботи, грн.					143109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126523				
		всього заробітна плата, грн.					13843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					149739				

		Всього по розділу 3					149739				
40	КБ17-7-1	Розділ 4. Жироуловлювач Установлення баків для води масою до 0,5 т	10шт	0,1	<u>28656.24</u>	<u>4300.39</u>	2866	2320	<u>430</u>	<u>219.7600</u>	<u>21.98</u>
					<u>23204,46</u>	<u>1610,13</u>			<u>161</u>	<u>13,3220</u>	<u>1,33</u>
41	С130-17 варіант 1	Жировловлювач промисловий (сепаратор жиру) СЖК 5.0-0,7	шт	1	<u>20633.40</u>	<u>-</u>	20633	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					23499	2320	<u>430</u>		<u>21.98</u>
									<u>161</u>		<u>1,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					23499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20749				
		всього заробітна плата, грн.					2481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1222				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					390				
		Всього будівельні роботи, грн.					24721				

		Всього по розділу 4					24721				
		Разом прямі витрати по кошторису					336483	32934	<u>44689</u>		<u>311,35</u>
									<u>10393</u>		<u>83,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					336483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258860				
		всього заробітна плата, грн.					43327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6597				
		Всього будівельні роботи, грн.					357484				

		Всього по кошторису					357484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					431,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49924				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Каналізація**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	131,1	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	58,1	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	18	
4	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	10,82	
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	47,28	
6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	149,1	
7	Перевезення ґрунту до 30 км	т	95,865	
8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	17	
9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	180	
10	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням /футляр/	м	5	
11	Установлення поліетиленових зворотніх клапанів діаметром 110 мм	шт	5	
12	Протягування у футляр труб діаметром 160 мм	м	5	
13	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 280 мм	футляр	1	
14	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1,41	
15	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	1	
16	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	57,3	
17	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна	м2	51,2	

1	2	3	4	5
18	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням	м	1	
19	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	шт	1	
20	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 400 мм	шт	1	
21	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 06-01-03
на Каналізація

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-8	0,1311	<u>64.6431</u> 8,48	0,094	<u>6.0765</u> 0,8	177,85	<u>1080.70</u> 142	<u>8272.49</u> 1084	<u>2057.70</u> 270	6,99	<u>451.86</u> 59	<u>3590.26</u> 471
2	КБ1-17-8	0,0581	<u>87.6622</u> 5,09	0,094	<u>8.2402</u> 0,48	177,85	<u>1465.53</u> 85	<u>11565.59</u> 672	<u>2866.85</u> 166	6,99	<u>612.76</u> 36	<u>4945.14</u> 287
3	КБ1-164-2	0,18	<u>314.1600</u> 56,55	0,094	<u>29.5310</u> 5,32	177,85	<u>5252.10</u> 945	<u>28434.62</u> 5118	<u>7411.08</u> 1335	6,99	<u>2195.98</u> 395	<u>14859.16</u> 2675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ23-1-1	1,082	<u>16.3200</u> 17,66	0,094	<u>1.5341</u> 1,66	177,85	<u>272.84</u> 295	<u>1584.84</u> 1715	<u>408.69</u> 443	6,99	<u>114.08</u> 123	<u>795.61</u> 861
5	КБ1-28-1	0,04728	<u>7.3712</u> 0,35	0,094	<u>0.6929</u> 0,03	177,85	<u>123.23</u> 6	<u>1087.31</u> 51	<u>266.32</u> 13	6,99	<u>51.52</u> 2	<u>441.07</u> 21
7	КБ1-28-1	0,1491	<u>7.3712</u> 1,1	0,094	<u>0.6929</u> 0,1	177,85	<u>123.23</u> 18	<u>1087.31</u> 162	<u>266.32</u> 40	6,99	<u>51.52</u> 8	<u>441.07</u> 66
8	С311-30	95,865	<u>0.4110</u> 39,4	0,094	<u>0.0386</u> 3,7	177,85	<u>6.87</u> 659	<u>52.17</u> 5001	<u>12.99</u> 1245	6,99	<u>2.87</u> 275	<u>22.73</u> 2179
9	КБ22-11-3	0,017	<u>356.7270</u> 6,07	0,094	<u>33.5323</u> 0,57	177,85	<u>5963.73</u> 101	<u>39519.80</u> 672	<u>10006.38</u> 171	6,99	<u>2493.52</u> 42	<u>18463.63</u> 314
11	КБ22-11-5	0,18	<u>460.8365</u> 82,95	0,094	<u>43.3186</u> 7,8	177,85	<u>7704.22</u> 1387	<u>50550.41</u> 9099	<u>12816.02</u> 2306	6,99	<u>3221.25</u> 580	<u>23741.49</u> 4273
13	КБ22-11-7	0,005	<u>650.2412</u> 3,25	0,094	<u>61.1227</u> 0,31	177,85	<u>10870.67</u> 54	<u>71857.55</u> 359	<u>18200.21</u> 91	6,99	<u>4545.19</u> 23	<u>33616.07</u> 168
15	КБ22-34-1	0,5	<u>36.0566</u> 18,03	0,094	<u>3.3893</u> 1,69	177,85	<u>602.79</u> 301	<u>4125.19</u> 2063	<u>1040.16</u> 520	6,99	<u>252.04</u> 126	<u>1894.99</u> 947
17	КБ22-47-2	0,05	<u>89.8463</u> 4,5	0,094	<u>8.4456</u> 0,42	177,85	<u>1502.04</u> 75	<u>10073.06</u> 504	<u>2546.52</u> 128	6,99	<u>628.03</u> 31	<u>4676.59</u> 234
18	КБ22-48-1	1	<u>4.6781</u> 4,68	0,094	<u>0.4397</u> 0,44	177,85	<u>78.21</u> 78	<u>503.33</u> 503	<u>127.94</u> 128	6,99	<u>32.70</u> 33	<u>238.85</u> 239
19	КБ8-2-2	1,41	<u>2.9009</u> 4,09	0,094	<u>0.2727</u> 0,38	177,85	<u>48.50</u> 68	<u>290.50</u> 410	<u>74.58</u> 105	6,99	<u>20.28</u> 29	<u>143.36</u> 202
20	КБ23-13-3	0,1	<u>246.7454</u> 24,67	0,094	<u>23.1941</u> 2,32	177,85	<u>4125.06</u> 413	<u>28335.27</u> 2833	<u>7141.27</u> 714	6,99	<u>1724.75</u> 172	<u>12991.08</u> 1299
30	КБ8-3-7	0,573	<u>33.5000</u> 19,2	0,094	<u>3.1490</u> 1,8	177,85	<u>560.05</u> 321	<u>3801.58</u> 2178	<u>959.56</u> 550	6,99	<u>234.17</u> 134	<u>1753.78</u> 1005
31	КБ8-3-8	0,512	<u>108.1400</u> 55,37	0,094	<u>10.1652</u> 5,2	177,85	<u>1807.87</u> 926	<u>11984.07</u> 6136	<u>3034.23</u> 1553	6,99	<u>755.90</u> 387	<u>5598.00</u> 2866
33	КБ22-11-9	0,001	<u>776.0640</u> 0,78	0,094	<u>72.9500</u> 0,07	177,85	<u>12974.16</u> 13	<u>86770.36</u> 87	<u>21943.79</u> 22	6,99	<u>5424.69</u> 5	<u>40342.64</u> 40
35	КБ22-34-6	0,1	<u>78.3916</u> 7,84	0,094	<u>7.3688</u> 0,74	177,85	<u>1310.54</u> 131	<u>9012.77</u> 901	<u>2271.13</u> 227	6,99	<u>547.96</u> 55	<u>4129.63</u> 413
37	КБ22-34-15	0,1	<u>112.9449</u> 11,29	0,094	<u>10.6168</u> 1,06	177,85	<u>1888.20</u> 189	<u>12978.64</u> 1298	<u>3270.70</u> 327	6,99	<u>789.48</u> 79	<u>5948.38</u> 595
40	КБ17-7-1	0,1	<u>233.0820</u> 23,31	0,094	<u>21.9097</u> 2,19	177,85	<u>3896.64</u> 390	<u>24814.59</u> 2481	<u>6316.47</u> 631	6,99	<u>1629.24</u> 163	<u>11842.35</u> 1184
Разом:			394,66		37,08		6597	43327	10985		2757	20339

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (6597 + 43327 * 1) * 0,0078 = \mathbf{389 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (6597 + 43327 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{86 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (6597 + 43327 * 1) * 0,003739 = \mathbf{187 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 20339 + 389 + 86 + 187 = 21001 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта 10753,932 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 7,91560 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 912,110 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 березня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	6921	-	6921	7,91560	912,11	-
2	07-01-02	на придбання устаткування Обладнання	0,137	3832,795	3832,932	-	-	-
---	---	Всього:	6921,137	3832,795	10753,932	7,91560	912,11	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>6.55950</u> 689,195	<u>-</u> -	<u>0.50767</u> 72,024	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.06717</u> 761,219	<u>0.84843</u> 150,891	<u>7.91560</u> 912,11
07-01-02	придбання устаткування Обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>6.55950</u> 689,195	<u>-</u> -	<u>0.50767</u> 72,024	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.06717</u> 761,219	<u>0.84843</u> 150,891	<u>7.91560</u> 912,11

Склав _____

Перевірів _____

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023 ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6921,000 тис. грн.
7,9156 тис.люд.год.
912,110 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 березня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Асфальтобетонне покриття проїзду ТИП1												
1	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	3,4575	<u>80299.78</u> 1461,89	<u>8798.29</u> 1403,05	277636	5054	<u>30420</u> 4851	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>51,1</u> 32,38			
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,383	<u>242596.88</u> 3168,09	<u>19477.79</u> 4322,70	335511	4381	<u>26938</u> 5978	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>44,3</u> 42,58			
3	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,383	<u>21870.93</u> 1599,69	<u>14173.45</u> 2524,03	30247	2212	<u>19602</u> 3491	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>20,95</u> 23,72			
4	С1421-9851 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип В, марка 2	т	320,4411	<u>4856.66</u> -	<u>-</u> -	1556273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,383	<u>20280.53</u> 1474,04	<u>12708.70</u> 2183,52	28048	2039	<u>17576</u> 3020	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>19.31</u> 20,52
6	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	168,1728	<u>4856.66</u> -	<u>-</u> -	816758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3044473	13686	<u>94536</u> 17340		<u>135.66</u> 119,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3044473 2936251 31026 16956 33,65 5984 3061429				

		Всього по розділу 1					3061429				
		Розділ 2. Плиточне покриття ФЕМ, господарча зона з баками для сміття ТИП 2									
7	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	12,264	<u>23378.27</u> 2916,56	<u>1488.87</u> 464,24	286711	35769	<u>18260</u> 5693	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>355.17</u> 44,15
8	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,2264	<u>85306.27</u> 74344,71	<u>8646.06</u> 1437,05	104620	91176	<u>10604</u> 1762	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>822.74</u> 15,18
9	С1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	65	<u>1118.32</u> -	<u>-</u> -	72691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1238,66	<u>526.15</u> -	<u>-</u> -	651721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1115743	126945	<u>28864</u> 7455		<u>1177.91</u> 59,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1115743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					959934 134400 78528 163,32 29045 1194271				
		Всього по розділу 2					1194271				
11	КБ27-15-1	Розділ 3. Покриття грурових майданчиків ТИП3 Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,5336	<u>13953,81</u> 2537,04	<u>10974,72</u> 2493,55	7446	1354	<u>5856</u> 1331	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>13.69</u> 9,25
12	С1421-9645 варіант 1	Суміші піщано-гравійні, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	100,85	<u>1315,67</u> -	<u>-</u> -	132685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					140131	1354	<u>5856</u> 1331		<u>13.69</u> 9,25
		Разом будівельні роботи, грн.					140131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132921				
		всього заробітна плата, грн.					2685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					539				
		Всього будівельні роботи, грн.					141632				

		Всього по розділу 3					141632				
13	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,2806	<u>80299,78</u> 1461,89	<u>8798,29</u> 1403,05	22532	410	<u>2469</u> 394	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>4.15</u> 2,63
14	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см фракції 0-5 мм	1000м2	0,2806	<u>23908,88</u> 3168,09	<u>19477,79</u> 4322,70	6709	889	<u>5465</u> 1213	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>8.99</u> 8,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ27-13-4 к=8	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 70мм/	1000м2	-0,2806	<u>3674.83</u> -	<u>3001.23</u> 553,06	-1031	-	<u>-842</u> -155	<u>-</u> 4,3264	<u>-</u> -1,21
16	С1421-9466 варіант 1	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-5 мм	м3	24,48	<u>1030.50</u> -	<u>-</u> -	25227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	2,806	<u>60993.10</u> 1463,93	<u>873.37</u> 432,70	171147	4108	<u>2451</u> 1214	<u>13.2100</u> 3,3204	<u>37.07</u> 9,32
18	ЗБ1-2-2 к=14	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати до 150мм	100 м2	2,806	<u>84750.23</u> 1520,45	<u>1111.66</u> 549,88	237809	4266	<u>3119</u> 1543	<u>13.7200</u> 4,2224	<u>38.5</u> 11,85
Разом прямі витрати по розділу 4							462393	9673	<u>12662</u> 4209		<u>88.71</u> 31,23
Разом будівельні роботи, грн.							462393				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							440058				
всього заробітна плата, грн.							13882				
Загальновиробничі витрати, грн.							7392				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2609				
Всього будівельні роботи, грн.							469785				

Всього по розділу 4							469785				
Розділ 5. Покриття групових майданчиків (трав'яне) ТИП5											
19	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,908	<u>13953.81</u> 2537,04	<u>10974.72</u> 2493,55	12670	2304	<u>9965</u> 2264	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>23.29</u> 15,74
20	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /до 100мм/	1000м2	-0,908	<u>1239.69</u> -	<u>1092.34</u> 207,28	-1126	-	<u>-992</u> -188	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> -1,39
21	С1421-9645 варіант 1	Суміші піщано-гравійні, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	114,4	<u>1315.67</u> -	<u>-</u> -	150513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ47-21-2	Садіння кущів-саджанців у дворядну живу огорожу	10м	32,8	<u>1931,18</u> 1886,97	- -	63343	61893	- -	<u>18,0900</u> -	<u>593,35</u> -
26	& С1429-34-2 варіант 1	Саджанці чагарників барбарису Тунберга, 2 роки	шт	1640	<u>71,02</u> -	- -	116473	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							179816	61893	- -		<u>593,35</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							179816				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							117923				
всього заробітна плата, грн.							61893				
Загальновиробничі витрати, грн.							30036				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							52,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9286				
Всього будівельні роботи, грн.							209852				

Всього по розділу 7							209852				
Розділ 8. Бордюр											
27	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,636	<u>23695,52</u> 23695,52	- -	15070	15070	- -	<u>261,8000</u> -	<u>166,5</u> -
28	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	6,1	<u>10976,05</u> 9350,92	<u>1017,46</u> 311,98	66954	57041	<u>6207</u> 1903	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>566,39</u> 12,9
29	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	9,8	<u>9566,68</u> 8259,06	<u>699,95</u> 214,62	93753	80939	<u>6860</u> 2103	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>796,25</u> 14,26
30	К589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	610	<u>320,35</u> -	- -	195414	-	- -	- -	- -
31	К589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	980	<u>213,25</u> -	- -	208985	-	- -	- -	- -
32	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,297	<u>16051,64</u> 16051,64	- -	4767	4767	- -	<u>173,4000</u> -	<u>51,5</u> -
33	КР1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,98	<u>19872,58</u> 19872,58	- -	19475	19475	- -	<u>195,5000</u> -	<u>191,59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					604418	177292	<u>13067</u> 4006		<u>1772.23</u> 27,16
		Разом будівельні роботи, грн.					604418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					414059				
		всього заробітна плата, грн.					181298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109129				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					232,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41369				
		Всього будівельні роботи, грн.					713547				

		Всього по розділу 8					713547				
		Розділ 9. Огорожа ОГ1									
34	КБ7-24-12	Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.	100м	3,5846	<u>53404.72</u> 24517,35	<u>23811.56</u> 7411,75	191435	87885	<u>85355</u> 26568	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>774.45</u> 185,45
35	& С112-1800-24 варіант 1	Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2500*1700мм яч.200х50	шт	140	<u>866.43</u> -	<u>-</u> -	121300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1633-89ВД-В1 варіант 1	Совп 60х40 Н=2250мм фарбована	шт	141	<u>517.32</u> -	<u>-</u> -	72942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,04	<u>14625.09</u> 12034,60	<u>1885.12</u> 515,69	585	481	<u>75</u> 21	<u>118.3925</u> 4,4928	<u>4.74</u> 0,18
38	& С112-180-123 варіант 1	Ворота розпашні 4000х1700мм (Н)	шт	2	<u>16751.72</u> -	<u>-</u> -	33503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,03	<u>14625.09</u> 12034,60	<u>1885.12</u> 515,69	439	361	<u>57</u> 15	<u>118.3925</u> 4,4928	<u>3.55</u> 0,13
40	& С121-393-50 варіант 1	Хвіртка 1000х1700мм (Н)	шт	3	<u>6051.33</u> -	<u>-</u> -	18154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С111-20-12 варіант 3	Кріплення цинк/полімер	шт	423	<u>17.54</u> -	<u>-</u> -	7419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					445777	88727	<u>85487</u> 26604		<u>782,74</u> 185,76
		Разом будівельні роботи, грн.					445777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271563				
		всього заробітна плата, грн.					115331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59637				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20670				
		Всього будівельні роботи, грн.					505414				

		Всього по розділу 9					505414				
		Розділ 10. Огорожа ОГ2									
42	КБ7-24-12	Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.	100м	0,1342	<u>53404,72</u> 24517,35	<u>23811,56</u> 7411,75	7167	3290	<u>3196</u> 995	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>28,99</u> 6,94
43	& C112-1800-24 варіант 2	Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2000*1700мм яч.200х50	шт	4	<u>846,28</u> -	<u>-</u> -	3385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C112-1800-24 варіант 1	Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2500*1700мм яч.200х50	шт	2	<u>866,43</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1633-89ВД-В1 варіант 1	Совп 60х40 Н=2250мм фарбована	шт	7	<u>517,32</u> -	<u>-</u> -	3621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	<u>13055,36</u> 10464,87	<u>1885,12</u> 515,69	131	105	<u>19</u> 5	<u>102.9500</u> 4,4928	<u>1,03</u> 0,04
47	& C121-393-50 варіант 1	Хвіртка 1000х1700мм (Н)	шт	1	<u>6051,33</u> -	<u>-</u> -	6051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C111-20-12 варіант 3	Кріплення цинк/полімер	шт	21	<u>17,54</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,013	<u>369327.63</u> 14634,48	<u>2811,56</u> 1371,91	4801	190	<u>37</u> 18	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.96</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 10					27257	3585	<u>3252</u> 1018		<u>31.98</u> 7,12
		Разом будівельні роботи, грн.					27257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20420				
		всього заробітна плата, грн.					4603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					835				
		Всього будівельні роботи, грн.					29651				

		Всього по розділу 10					29651				
		Розділ 11. Монтаж обладнання, малі архітектурні форми									
50	КБ10-83-1	Збирання пісочниць, дитячого смітника, рахівниця	шт	21	<u>661.58</u> 604,26	<u>-</u> -	13893	12689	<u>-</u> -	<u>6.0000</u> -	<u>126</u> -
51	КБ10-82-1	Збирання альтанок, комплексів	100м2	3,464	<u>45119.86</u> 37285,63	<u>6111.95</u> 1874,07	156295	129157	<u>21172</u> 6492	<u>344.4400</u> 12,7050	<u>1193.14</u> 44,01
52	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0145	<u>50672.82</u> 50672,82	<u>-</u> -	735	735	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>7.94</u> -
53	КБ6-11-6 к=1,15	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону, обладнання /дитячий столик, баланси́р, гра "хрестики-нулики", карусель, ігрова панель, гойдалка, навчальна дошка, дошка для малювання, спорт комплекс, навчальна абетка, тренажер, шведська стінка, лазалка, лавка, потяг/	т	2,075	<u>8673.81</u> 5691,21	<u>2732.10</u> 708,53	17998	11809	<u>5669</u> 1470	<u>49.5880</u> 4,8592	<u>102.9</u> 10,08
54	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0145	<u>371964.46</u> 16829,65	<u>3233.29</u> 1577,69	5393	244	<u>47</u> 23	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>2.51</u> 0,18
55	& С123-400-135	Стійка для сушіння білизни	шт	6	<u>4869.27</u> -	<u>-</u> -	29216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					223530	154634	<u>26888</u> 7985		<u>1432,49</u> 54,27
		Разом будівельні роботи, грн.					223530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42008				
		всього заробітна плата, грн.					162619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88186				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31729				
		Всього будівельні роботи, грн.					311716				

		Всього по розділу 11					311716				
		Разом прямі витрати по кошторису					6499992	689195	<u>279585</u> 72024		<u>6559,5</u> 507,67
		Разом будівельні роботи, грн.					6499992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5531212				
		всього заробітна плата, грн.					761219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					421008				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					848,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					150891				
		Всього будівельні роботи, грн.					6921000				

		Всього по кошторису					6921000				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7915,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					912110				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Благоустрій**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	345,75	
2	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1383	
3	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	1383	
4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	1383	
5	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1226,4	
6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	1226,4	
7	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	533,6	
8	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	28,06	
9	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см фракції 0-5 мм	м2	280,6	
10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 70мм/	м2	-280,6	
11	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	280,6	
12	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати до 150мм	м2	280,6	
13	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	908	
14	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /до 100мм/	м2	-908	
15	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	908	

1	2	3	4	5
16	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	908	
17	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2263	
18	Садіння кущів-саджанців у дворядну живу огорожу	м	328	
19	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	63,6	
20	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	610	
21	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	980	
22	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	29,7	
23	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	980	
24	Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.	м	358,46	
25	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	4	
26	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	3	
27	Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.	м	13,42	
28	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1	
29	Улаштування фундаментів[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,3	
30	Збирання пісочниць, дитячого смітника, рахівниці	шт	21	
31	Збирання альтанок, комплексів	м2	346,4	
32	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	1,45	
33	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону, обладнання /дитячий столик, балансир, гра "хрестики-нулики", карусель, ігрова панель, гойдалка, навчальна дошка, дошка для малювання, спорт комплекс, навчальна абетка, тренажер, шведська стінка, лазалка, лавка, потяг/	т	2,075	
34	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,45	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02

Обладнання
Благоустрій території

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3832,932 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання монтоване						
1	& 550101-1435	Навіс Березка 10х4м; (маса=0,595)	шт	8	293750,00	2350000
2	& 550101-1458	Лазалка "Ведмежатко"; (маса=0,015)	шт	1	7090,00	7090
3	& 550101-1461	Шведська стінка подвійна; (маса=0,025)	шт	1	11720,00	11720
4	& 550101- 1431-7	Спортивний комплекс "Малюк"; (маса=0,1)	шт	1	28664,00	28664
5	& 550101- 1431-6	Тренажер "П'ятачки"; (маса=0,05)	шт	1	3575,00	3575
6	& 550101-1-8	Гойдалка "Човник"; (маса=0,055)	шт	3	10400,00	31200
7	& 550101-1-5	Ігрова панель "Тваринки"; (маса=0,01)	шт	3	11287,00	33861
8	& 550101-1-4	Рахівниця; (маса=0,029)	шт	3	3666,00	10998
9	& 550101-1-3	Гра "Хрестики-Нулики"; (маса=0,01)	шт	3	6640,00	19920
10	& 550101-1-1	Балансир "Старт"; (маса=0,15)	шт	2	9300,00	18600
11	& 560110- 19703	Пісочниця "Кораблик"; (маса=0,05)	шт	3	40317,00	120951
12	& 560110- 19702	Пісочниця закрита "Малятко"; (маса=0,05)	шт	3	7954,00	23862
13	& 560110- 19701	Пісочниця закрита "Сонечко"; (маса=0,13)	шт	2	31957,00	63914
14	& 560110- 19734	Дитячий комплекс "Тролейбус"; (маса=0,3)	шт	3	85555,83	256667
15	& 560110- 19733	Карусель "ButterFly"; (маса=0,1)	шт	3	28300,00	84900
16	& 560110- 19732	Потяг "Мрія"; (маса=0,28)	шт	3	149850,00	449550

1	2	3	4	5	6	7
17	& 560110-19731	Паровозик "Малятко"; (маса=0,08)	шт	2	77483,00	154966
18	& 560103-449	Дитячий столик; (маса=0,03)	шт	2	12000,00	24000
19	& 550101-61	Дитячий смітник "Сонечко"; (маса=0,026)	шт	10	3377,00	33770
20	& 550101-60	Лавка Етогу; (маса=0,036)	шт	10	4790,00	47900
		Разом по розділу 1				3776108
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37157
		Всього по розділу 1				3813265
		Розділ 2. Обладнання немонтоване				
21	& 2203-2159-11	Євроконтейнер оцінкований 1,1м3 для ТБВ; (маса=0,51)	шт	2	9500,00	19000
		Разом по розділу 2				19000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				530
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	19530	0,007	137
		Всього по розділу 2				19667
		Разом				3795108
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37687
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	19530	0,007	137
		Всього вартість устаткування				3832795
		Всього вартість будівельних робіт				137

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				3832932

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01
на Благоустрій

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гально-ви- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-12-1	3,4575	<u>24.1459</u> 83,48	0,132	<u>3.1873</u> 11,02	177,85	<u>566.85</u> 1960	<u>2864.94</u> 9905	<u>754.99</u> 2611	9,18	<u>221.66</u> 766	<u>1543.50</u> 5337
2	КБ27-13-1	1,383	<u>62.8183</u> 86,88	0,132	<u>8.2920</u> 11,47	177,85	<u>1474.73</u> 2040	<u>7490.79</u> 10359	<u>1972.41</u> 2727	9,18	<u>576.67</u> 798	<u>4023.81</u> 5565
3	КБ27-26-1	1,383	<u>32.3041</u> 44,67	0,132	<u>4.2641</u> 5,9	177,85	<u>758.38</u> 1049	<u>4123.72</u> 5703	<u>1074.06</u> 1485	9,18	<u>296.55</u> 410	<u>2128.99</u> 2944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ27-27-1	1,383	<u>28.7999</u> 39,83	0,132	<u>3.8016</u> 5,26	177,85	<u>676.11</u> 935	<u>3657.56</u> 5059	<u>953.41</u> 1318	9,18	<u>264.38</u> 366	<u>1893.90</u> 2619
7	КБ27-17-3	12,264	<u>32.5598</u> 399,32	0,132	<u>4.2979</u> 52,71	177,85	<u>764.38</u> 9374	<u>3380.80</u> 41462	<u>911.94</u> 11184	9,18	<u>298.90</u> 3666	<u>1975.22</u> 24224
8	КБ27-65-5	1,2264	<u>683.2406</u> 837,92	0,132	<u>90.1878</u> 110,61	177,85	<u>16039.89</u> 19671	<u>75781.76</u> 92938	<u>20200.76</u> 24775	9,18	<u>6272.15</u> 7692	<u>42512.80</u> 52138
11	КБ27-15-1	0,5336	<u>42.9887</u> 22,94	0,132	<u>5.6745</u> 3,03	177,85	<u>1009.21</u> 539	<u>5030.59</u> 2685	<u>1328.76</u> 708	9,18	<u>394.64</u> 211	<u>2732.61</u> 1458
13	КБ27-12-1	0,2806	<u>24.1459</u> 6,78	0,132	<u>3.1873</u> 0,89	177,85	<u>566.85</u> 159	<u>2864.94</u> 804	<u>754.99</u> 212	9,18	<u>221.66</u> 62	<u>1543.50</u> 433
14	КБ27-13-1	0,2806	<u>62.8183</u> 17,63	0,132	<u>8.2920</u> 2,33	177,85	<u>1474.73</u> 414	<u>7490.79</u> 2102	<u>1972.41</u> 553	9,18	<u>576.67</u> 162	<u>4023.81</u> 1129
15	КБ27-13-4	-0,2806	<u>4.3264</u> -1,21	0,132	<u>0.5711</u> -0,16	177,85	<u>101.57</u> -29	<u>553.06</u> -155	<u>144.02</u> -40	9,18	<u>39.72</u> -11	<u>285.31</u> -80
17	ЗБ1-2-1	2,806	<u>16.5304</u> 46,39	0,12	<u>1.9836</u> 5,57	177,85	<u>352.79</u> 990	<u>1896.63</u> 5322	<u>494.87</u> 1388	7,48	<u>123.65</u> 347	<u>971.31</u> 2725
18	ЗБ1-2-2	2,806	<u>17.9424</u> 50,35	0,12	<u>2.1531</u> 6,04	177,85	<u>382.93</u> 1075	<u>2070.33</u> 5809	<u>539.72</u> 1514	7,48	<u>134.21</u> 377	<u>1056.86</u> 2966
19	КБ27-15-1	0,908	<u>42.9887</u> 39,03	0,132	<u>5.6745</u> 5,15	177,85	<u>1009.21</u> 916	<u>5030.59</u> 4568	<u>1328.76</u> 1207	9,18	<u>394.64</u> 358	<u>2732.61</u> 2481
20	КБ27-15-2	-0,908	<u>1.5340</u> -1,39	0,132	<u>0.2025</u> -0,18	177,85	<u>36.01</u> -33	<u>207.28</u> -188	<u>53.52</u> -48	9,18	<u>14.08</u> -13	<u>103.61</u> -94
22	КБ47-25-2	9,08	<u>27.1100</u> 246,16	0,088	<u>2.3857</u> 21,66	177,85	<u>424.29</u> 3853	<u>2509.57</u> 22787	<u>645.45</u> 5860	6,99	<u>189.50</u> 1721	<u>1259.24</u> 11434
23	КБ47-25-6	9,08	<u>8.2400</u> 74,82	0,088	<u>0.7251</u> 6,58	177,85	<u>128.96</u> 1171	<u>829.85</u> 7535	<u>210.94</u> 1915	6,99	<u>57.60</u> 523	<u>397.50</u> 3609
24	КБ47-25-6	22,63	<u>8.2400</u> 186,47	0,088	<u>0.7251</u> 16,41	177,85	<u>128.96</u> 2918	<u>829.85</u> 18780	<u>210.94</u> 4774	6,99	<u>57.60</u> 1303	<u>397.50</u> 8995
25	КБ47-21-2	32,8	<u>18.0900</u> 593,35	0,088	<u>1.5919</u> 52,21	177,85	<u>283.12</u> 9286	<u>1886.97</u> 61893	<u>477.42</u> 15659	6,99	<u>126.45</u> 4148	<u>886.99</u> 29093
27	КБ1-164-2	0,636	<u>261.8000</u> 166,5	0,12	<u>31.4160</u> 19,98	177,85	<u>5587.34</u> 3554	<u>23695.52</u> 15070	<u>6442.23</u> 4097	7,48	<u>1958.26</u> 1245	<u>13987.83</u> 8896
28	КБ27-66-5	6,1	<u>94.9650</u> 579,29	0,132	<u>12.5354</u> 76,47	177,85	<u>2229.42</u> 13599	<u>9662.90</u> 58944	<u>2616.31</u> 15960	9,18	<u>871.78</u> 5318	<u>5717.51</u> 34877
29	КБ27-66-4	9,8	<u>82.7050</u> 810,51	0,132	<u>10.9171</u> 106,99	177,85	<u>1941.60</u> 19028	<u>8473.68</u> 83042	<u>2291.36</u> 22455	9,18	<u>759.23</u> 7440	<u>4992.19</u> 48923
32	КР1-20-1	0,297	<u>173.4000</u> 51,5	0,12	<u>20.8080</u> 6,18	177,85	<u>3700.70</u> 1099	<u>16051.64</u> 4767	<u>4345.51</u> 1291	7,48	<u>1297.03</u> 385	<u>9343.24</u> 2775
33	КР1-7-4	0,98	<u>195.5000</u> 191,59	0,12	<u>23.4600</u> 22,99	177,85	<u>4172.36</u> 4089	<u>19872.58</u> 19475	<u>5289.89</u> 5184	7,48	<u>1462.34</u> 1433	<u>10924.59</u> 10706
34	КБ7-24-12	3,5846	<u>267.7847</u> 959,9	0,12	<u>32.1342</u> 115,19	177,85	<u>5715.06</u> 20486	<u>31929.10</u> 114453	<u>8281.72</u> 29687	7,48	<u>2003.03</u> 7180	<u>15999.81</u> 57353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	КБ7-25-9	0,04	<u>122.8853</u> 4,92	0,12	<u>14.7462</u> 0,59	177,85	<u>2622.62</u> 105	<u>12550.29</u> 502	<u>3338.04</u> 133	7,48	<u>919.18</u> 37	<u>6879.84</u> 275
39	КБ7-25-9	0,03	<u>122.8853</u> 3,68	0,12	<u>14.7462</u> 0,44	177,85	<u>2622.62</u> 79	<u>12550.29</u> 376	<u>3338.04</u> 99	7,48	<u>919.18</u> 28	<u>6879.84</u> 206
42	КБ7-24-12	0,1342	<u>267.7847</u> 35,93	0,12	<u>32.1342</u> 4,31	177,85	<u>5715.06</u> 767	<u>31929.10</u> 4285	<u>8281.72</u> 1111	7,48	<u>2003.03</u> 269	<u>15999.81</u> 2147
46	КБ7-25-9	0,01	<u>107.4428</u> 1,07	0,12	<u>12.8931</u> 0,13	177,85	<u>2293.04</u> 23	<u>10980.56</u> 110	<u>2920.19</u> 29	7,48	<u>803.67</u> 8	<u>6016.90</u> 60
49	КБ6-1-1	0,013	<u>161.3641</u> 2,1	0,12	<u>19.3637</u> 0,25	177,85	<u>3443.83</u> 45	<u>16006.39</u> 208	<u>4279.05</u> 55	7,48	<u>1207.00</u> 16	<u>8929.88</u> 116
50	КБ10-83-1	21	<u>6.0000</u> 126	0,12	<u>0.7200</u> 15,12	177,85	<u>128.05</u> 2689	<u>604.26</u> 12689	<u>161.11</u> 3384	7,48	<u>44.88</u> 942	<u>334.04</u> 7015
51	КБ10-82-1	3,464	<u>357.1450</u> 1237,15	0,12	<u>42.8574</u> 148,46	177,85	<u>7622.19</u> 26403	<u>39159.70</u> 135649	<u>10292.02</u> 35652	7,48	<u>2671.44</u> 9254	<u>20585.65</u> 71309
52	КР1-19-2	0,0145	<u>547.4000</u> 7,94	0,12	<u>65.6880</u> 0,95	177,85	<u>11682.61</u> 169	<u>50672.82</u> 735	<u>13718.19</u> 200	7,48	<u>4094.55</u> 59	<u>29495.35</u> 428
53	КБ6-11-6	2,075	<u>54.4472</u> 112,98	0,12	<u>6.5337</u> 13,56	177,85	<u>1162.01</u> 2411	<u>6399.74</u> 13279	<u>1663.59</u> 3452	7,48	<u>407.27</u> 845	<u>3232.87</u> 6708
54	КБ6-1-1	0,0145	<u>185.5687</u> 2,69	0,12	<u>22.2682</u> 0,32	177,85	<u>3960.41</u> 57	<u>18407.34</u> 267	<u>4920.91</u> 72	7,48	<u>1388.05</u> 20	<u>10269.37</u> 149
Разом:			7067,17		848,43		150891	761219	200663		57365	408919

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (150891 + 761219 * 1) * 0,0078 = \mathbf{7114 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (150891 + 761219 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1565 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (150891 + 761219 * 1) * 0,003739 = \mathbf{3410 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 408919 + 7114 + 1565 + 3410 = 421008 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	33,3698	<u>571.72</u> 19078,18				
11	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	2,5	<u>686.42</u> 1716,05				
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	12,533647	<u>1136.74</u> 14247,50				
13	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	4,341996	<u>1447.41</u> 6284,65				
14	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,22128	<u>969.82</u> 214,60				
15	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	52,562225	<u>333.25</u> 17516,36				
16	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2029,444524 8	<u>409.57</u> 831199,59				
17	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	15,327838	<u>443.15</u> 6792,53				
18	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,371955	<u>515.92</u> 191,90				
19	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	98,5802636	<u>588.79</u> 58043,07				
20	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	123,804	<u>21.58</u> 2671,69				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	82,9051888	<u>345.25</u> 28623,02				
22	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,32	<u>312.03</u> 1660,00				
23	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,2175	<u>984.8</u> 214,19				
24	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	65,737	<u>8.57</u> 563,37				
25	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	16,724789	<u>12.44</u> 208,06				
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	382,284	<u>177.25</u> 67759,84				
27	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	47,90208	<u>175.27</u> 8395,80				
28	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,8414	<u>185.01</u> 895,71				
29	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	4,55007	<u>3949.78</u> 17971,78				
30	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	18,0979015	<u>856.76</u> 15505,56				
31	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	9,5976016	<u>1010.92</u> 9702,41				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	3,446184	<u>80.79</u> 278,42				
33	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	24,0872245	<u>17.61</u> 424,18				
34	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,054	<u>197.97</u> 10,69				
35	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,084	<u>200.94</u> 16,88				
36	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,2894	<u>5.71</u> 7,36				
37	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,4	<u>71.28</u> 670,03				
38	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	44,8985232	<u>715.17</u> 32110,08				
39	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	30,9170432	<u>854.06</u> 26405,01				
40	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	16,9162	<u>716.77</u> 12125,02				
41	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	8,551038	<u>47.86</u> 409,25				
42	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,28	<u>1029.03</u> 288,13				
43	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	2,145	<u>162.77</u> 349,14				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	4,8414	<u>170,01</u> 823,09				
45	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	43,285632	<u>89,79</u> 3886,62				
46	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	47,90208	<u>160,44</u> 7685,41				
47	КБМ204-102-1	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш. год	16,836	<u>166,39</u> 2801,34				
48	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1099,801555	<u>375,91</u> 413426,40				
49	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	663,341511	<u>431,81</u> 286437,50				
50	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	16,724789	<u>54,4</u> 909,83				
51	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	12,111444	<u>1370,78</u> 16602,13				
52	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	32,793346	<u>517,67</u> 16976,13				
53	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	32,160304	<u>644,02</u> 20711,88				
54	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	7,510736	<u>694,75</u> 5218,08				
55	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,043576	<u>476,8</u> 20,78				
56	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	3,52665	<u>651,44</u> 2297,40				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	10,486758	<u>1080.77</u> 11333,77				
58	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	11,214156	<u>118.66</u> 1330,67				
59	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,305	<u>571.05</u> 174,17				
60	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	292,1527038 6	<u>341.93</u> 99895,77				
61	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	359,7085539 5	<u>403.38</u> 145099,24				
62	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,028544	<u>536.34</u> 551,65				
63	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,296072	<u>768.15</u> 227,43				
64	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	129,18848	<u>742.16</u> 95878,52				
65	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,2670461	<u>705.54</u> 893,95				
66	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	515,6394406	<u>721.6</u> 372085,42				
67	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,56	<u>1831.51</u> 26666,79				
68	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	57,8997695	<u>649.79</u> 37622,69				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	15,685632	<u>751.64</u> 11789,95				
70	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	4,470454	<u>894.27</u> 3997,79				
71	КБМ202-1313	Крани на залізничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,07	<u>1106.54</u> 77,46				
72	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	5,70996	<u>798.86</u> 4561,46				
73	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	5,41558	<u>165.12</u> 894,22				
74	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	21,087814	<u>870.48</u> 18356,52				
75	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	107,308832	<u>6.58</u> 706,09				
76	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	914,119755	<u>6.46</u> 5905,21				
77	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	131,901125	<u>432.51</u> 57048,56				
78	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	27,4052	<u>132.68</u> 3636,12				
79	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	8,4	<u>243.75</u> 2047,50				
80	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	10,33634	<u>208.37</u> 2153,78				
81	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,977278	<u>188.68</u> 373,07				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	171,5138	<u>172,24</u> 29541,54				
83	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	259,6741946	<u>148,31</u> 38512,28				
84	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	283,74377	<u>99,53</u> 28241,02				
85	КБМ213-2601	Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т	маш. год	0,04	<u>17,35</u> 0,69				
86	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	307,0424	<u>5,63</u> 1728,65				
87	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	6,1759	<u>108,82</u> 672,06				
88	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,04	<u>246,36</u> 9,85				
89	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	66,2818467	<u>96,05</u> 6366,37				
90	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	33,10739	<u>115,81</u> 3834,17				
91	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	18,73518	<u>122,21</u> 2289,63				
92	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насоса 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	411,124844	<u>71,34</u> 29329,65				
93	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,35	<u>15</u> 35,25				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	КБМ255-141	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь (працює від пересувної електростанції)	маш. год	11,42042	<u>164,13</u> 1874,43				
95	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2066,999678	<u>40,75</u> 84230,24				
96	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,145	<u>14,56</u> 31,23				
97	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	37,37394	<u>14,56</u> 544,16				
98	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	324,08	<u>15,85</u> 5136,67				
99	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,94	<u>113,27</u> 106,47				
100	КБМ211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш. год	489	<u>141,44</u> 69164,16				
101	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,132	<u>125,33</u> 16,54				
102	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2463,219	<u>280,49</u> 690908,30				
103	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	172	<u>305</u> 52460,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3908687,80				
		Бензин	кг	7344,065					
		Дизельне паливо	кг	13801,611					
		Електроенергія	кВт-год	25801,933					
		Стиснене повітря	м3	121441,699					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	1198,32					
		Гідравлічна рідина	кг	148,226					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
104	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	71,9450182					
105	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,47					
106	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	263,0704865					
107	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	83,7439566					
108	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1230,16					
109	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	402,6225365					
110	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	50,4					
111	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,10464					
112	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	112,107522					
113	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1136,022989 6					
114	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,28					
115	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	42,6845645					
116	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,11					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	22,37637					
118	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,74					
119	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	10,402858					
120	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	803,984394					
121	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	234,0392					
122	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,0825					
123	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	300,224					
124	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	20,172					
125	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	5,65067					
126	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	712,5328					
127	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	15,576176					
128	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	207,1074					
129	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	4,03					
130	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1370,982654					
131	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	174,18503					
132	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	84,817824					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
133	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	1,47					
134	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	102,786492					
135	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	7,192676					
136	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	349,7172602					
137	КБМ204-1100	Термопечали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	377,417987					
138	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,12672					
139	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	691,965111					
140	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,5655					
141	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	516,8650517					
142	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	163,030524					
143	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	783,541862					
144	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	2,60316					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
145	+С113-2299 варіант 2	(Кран поливальний) Imprese	шт	10	510,08 5100,80	500,00 5000,00	0,08 0,80	10 100,00	30 км.
146	&С1545-4811 варіант 1	Стержень уземлення о20 мм L-1500 G-20/1	к-т	52	633,64 32949,28	620,00 32240,00	1,22 63,44	12,42 645,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
147	&C1-1-581-4 варіант 3	DIN-рейка перфорована 1м x 35мм	шт	4	<u>68.73</u> 274,92	<u>66.00</u> 264,00	<u>1.38</u> 5,52	<u>1.35</u> 5,40	30 км.
148	&1602-10001- 181	GSM- шлюз GoIP4	шт.	1	<u>9342.28</u> 9342,28	<u>9159.00</u> 9159,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>183.18</u> 183,18	30 км.
149	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,083294405	<u>77690.75</u> 6471,20	<u>75571.77</u> 6294,71	<u>595.63</u> 49,61	<u>1523.35</u> 126,88	30 км.
150	+C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,0112748	<u>91238.92</u> 1028,70	<u>88854.29</u> 1001,81	<u>595.63</u> 6,72	<u>1789</u> 20,17	30 км.
151	+C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	1062,795	<u>70.04</u> 74438,16	<u>68.12</u> 72397,60	<u>0.55</u> 584,54	<u>1.37</u> 1456,02	30 км.
152	+C111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,498496	<u>87458.9</u> 43597,91	<u>85219.30</u> 42481,48	<u>524.72</u> 261,57	<u>1714.88</u> 854,86	30 км.
153	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2532,50361	<u>41.3</u> 104592,40	<u>39.73</u> 100616,37	<u>0.76</u> 1924,70	<u>0.81</u> 2051,33	30 км.
154	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,644	<u>41.3</u> 398,30	<u>39.73</u> 383,16	<u>0.76</u> 7,33	<u>0.81</u> 7,81	30 км.
155	+C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	1710,76296	<u>50.05</u> 85623,69	<u>48.58</u> 83108,86	<u>0.49</u> 838,27	<u>0.98</u> 1676,56	30 км.
156	&C130-18-B1 варіант 1	Ємність накопичувальна 1000л	шт	7	<u>6706.86</u> 46948,02	<u>6500.00</u> 45500,00	<u>75.35</u> 527,45	<u>131.51</u> 920,57	30 км.
157	+C130-262 варіант 1	Ізольований вентиляційний вихід 110 Vilpe	шт	11	<u>2300.65</u> 25307,15	<u>2251.67</u> 24768,37	<u>3.87</u> 42,57	<u>45.11</u> 496,21	30 км.
158	+C130-635 варіант 2	Ізольований вентиляційний вихід 50 Vilpe	комплект	1	<u>1619.57</u> 1619,57	<u>1585.72</u> 1585,72	<u>2.09</u> 2,09	<u>31.76</u> 31,76	30 км.
159	+C1110-30 варіант 1	Ізолятор фарфоровий	шт	2	<u>190.84</u> 381,68	<u>186.74</u> 373,48	<u>0.36</u> 0,72	<u>3.74</u> 7,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
160	+C130-382 варіант 2	Автоматичний клапан для випуску повітря Ду15	шт	45	<u>193.85</u> 8723,25	<u>190.00</u> 8550,00	<u>0.05</u> 2,25	<u>3.8</u> 171,00	30 км.
161	+C1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітровідводчик з зворотнім клапаном Ду 15	шт	1	<u>357.33</u> 357,33	<u>350.00</u> 350,00	<u>0.32</u> 0,32	<u>7.01</u> 7,01	30 км.
162	&1602-30002-4	Адресний модуль для підключення пристрою управління пожежогасінням «Tiras 1X» AM-Converter	шт	1	<u>1530.07</u> 1530,07	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>30</u> 30,00	30 км.
163	&1602-30002-5	Адресний модуль на два релеїні виходи AM-OUT2R	шт	1	<u>1734.07</u> 1734,07	<u>1700.00</u> 1700,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>34</u> 34,00	30 км.
164	+C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,01536	<u>48518.07</u> 745,24	<u>46785.61</u> 718,63	<u>781.13</u> 12,00	<u>951.33</u> 14,61	30 км.
165	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0319555	<u>348950.4</u> 11150,88	<u>341614.40</u> 10916,46	<u>493.84</u> 15,78	<u>6842.16</u> 218,64	30 км.
166	+C113-1828 варіант 1	Амеріканка PP-R розбірна з внутрішньою різьбою dn 25x3/4"	шт	4	<u>280.58</u> 1122,32	<u>275.00</u> 1100,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>5.5</u> 22,00	30 км.
167	+C113-1830 варіант 1	Амеріканка PP-R розбірна з внутрішньою різьбою dn 63x2"	шт	6	<u>512.12</u> 3072,72	<u>502.00</u> 3012,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>10.04</u> 60,24	30 км.
168	&C111-18-93- B1 варіант 1	Анкер-гільза HILTI HLC-H 12X55/15мм	шт	16	<u>26.52</u> 424,32	<u>26.00</u> 416,00	<u>-</u> -	<u>0.52</u> 8,32	
169	&C1-ПР118- 18-1 варіант 1	Анкер-гільза HLC 16x100/50	шт.	9	<u>90.79</u> 817,11	<u>89.00</u> 801,00	<u>0.01</u> 0,09	<u>1.78</u> 16,02	30 км.
170	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0484	<u>67217.81</u> 3253,34	<u>65624.43</u> 3176,22	<u>275.38</u> 13,33	<u>1318</u> 63,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	+C111-1722 варіант 1	Антивандальне маркування східців маршу (промаркувати першу та останню сходинки зовнішніх сходів) Матеріал: AL, поліуретан. Тип показника: позначення крайніх ступенів (смуга). Кольор: жовтий	м	48,6	<u>87.43</u> 4249,10	<u>85.00</u> 4131,00	<u>0.72</u> 34,99	<u>1.71</u> 83,11	30 км.
172	&C111-2441 варіант 1	Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт) G-115	рул	2	<u>476.43</u> 952,86	<u>467.00</u> 934,00	<u>0.09</u> 0,18	<u>9.34</u> 18,68	30 км.
173	+C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	4583,06346	<u>35.49</u> 162652,92	<u>34.68</u> 158940,64	<u>0.11</u> 504,14	<u>0.7</u> 3208,14	30 км.
174	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	126,672	<u>30.41</u> 3852,10	<u>29.77</u> 3771,03	<u>0.04</u> 5,07	<u>0.6</u> 76,00	30 км.
175	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00121715	<u>89956.48</u> 109,49	<u>79447.31</u> 96,70	<u>8745.32</u> 10,64	<u>1763.85</u> 2,15	30 км.
176	+C111-383	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00017	<u>140463.56</u> 23,88	<u>137184.65</u> 23,32	<u>524.72</u> 0,09	<u>2754.19</u> 0,47	30 км.
177	+C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0148428	<u>133710.62</u> 1984,64	<u>130564.12</u> 1937,94	<u>524.72</u> 7,79	<u>2621.78</u> 38,91	30 км.
178	+C111-1653	Біло свинцеве	т	0,00286	<u>70406.05</u> 201,36	<u>68505.55</u> 195,93	<u>519.99</u> 1,49	<u>1380.51</u> 3,94	30 км.
179	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	8,3558	<u>125.24</u> 1046,48	<u>122.67</u> 1025,01	<u>0.11</u> 0,92	<u>2.46</u> 20,55	30 км.
180	+C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,66	<u>28.47</u> 18,79	<u>27.89</u> 18,41	<u>0.02</u> 0,01	<u>0.56</u> 0,37	30 км.
181	+C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,01375	<u>19914.87</u> 273,83	<u>18969.51</u> 260,83	<u>554.87</u> 7,63	<u>390.49</u> 5,37	30 км.
182	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,10464	<u>18800.1</u> 1967,24	<u>17822.98</u> 1865,00	<u>608.49</u> 63,67	<u>368.63</u> 38,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
183	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,8298	<u>20325.95</u> 16866,47	<u>19318.91</u> 16030,83	<u>608.49</u> 504,93	<u>398.55</u> 330,71	30 км.
184	+C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	1,030166	<u>20026.55</u> 20630,67	<u>19068.22</u> 19643,43	<u>565.65</u> 582,71	<u>392.68</u> 404,53	30 км.
185	&C111-236-35 варіант 1	Багатосмуговий телевізійний підсилювач HS-003	шт	1	<u>2916.23</u> 2916,23	<u>2859.00</u> 2859,00	<u>0.05</u> 0,05	<u>57.18</u> 57,18	30 км.
186	+C1547-1 варіант 1	Бактерицидна кварцова лампа ОБН -75 м	шт	22	<u>831.6</u> 18295,20	<u>815.00</u> 17930,00	<u>0.29</u> 6,38	<u>16.31</u> 358,82	30 км.
187	+C113-2299 варіант 4	Балансувальний клапан ASV-I Ду15 DANFOSS	шт	40	<u>2048.24</u> 81929,60	<u>2008.00</u> 80320,00	<u>0.08</u> 3,20	<u>40.16</u> 1606,40	30 км.
188	+C113-2299 варіант 3	Балансувальний клапан ASV-I Ду20 DANFOSS	шт	2	<u>2315.48</u> 4630,96	<u>2270.00</u> 4540,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>45.4</u> 90,80	30 км.
189	+C111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N20	т	0,252704	<u>39904.1</u> 10083,93	<u>39331.67</u> 9939,27	<u>275.38</u> 69,59	<u>297.05</u> 75,07	30 км.
190	&C1-1-581-4 варіант 1	Бездротова кнопка виклику допомоги. Комплект безпроводної кнопки виклику для інвалідів BELFIX-SETHelp 1YE	шт	2	<u>1460.01</u> 2920,02	<u>1430.00</u> 2860,00	<u>1.38</u> 2,76	<u>28.63</u> 57,26	30 км.
191	&C1545-548- 21	Блискавкоприймач з бетонною основою М-04/20	шт	17	<u>1510.48</u> 25678,16	<u>1470.00</u> 24990,00	<u>10.86</u> 184,62	<u>29.62</u> 503,54	30 км.
192	&1504-132651	Блок аварійного живлення 1,5 години е. emerg.kit.36/40.Led	шт	30	<u>2283.08</u> 68492,40	<u>2238.00</u> 67140,00	<u>0.31</u> 9,30	<u>44.77</u> 1343,10	30 км.
193	&1602-30807	Блок живлення БЖ-2415	шт	1	<u>5974.19</u> 5974,19	<u>5856.00</u> 5856,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>117.14</u> 117,14	30 км.
194	&1602-30200	Блок контролю та керування Варта 1-03.14	шт	2	<u>10955.62</u> 21911,24	<u>10740.00</u> 21480,00	<u>0.8</u> 1,60	<u>214.82</u> 429,64	30 км.
195	&C123-1-2-11 варіант 2	Блоки віконні металопластикові /опір теплопередачі не менше R= 0.9м2К/Вт/	м2	79,66	<u>4094.31</u> 326152,73	<u>4000.00</u> 318640,00	<u>14.03</u> 1117,63	<u>80.28</u> 6395,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
196	&C123-199-1-3-B1-B1	Блоки дверні з металопластику	м2	180,16	<u>4914.45</u> 885387,31	<u>4800.00</u> 864768,00	<u>18.09</u> 3259,09	<u>96.36</u> 17360,22	30 км.
197	&C1555-2507-E варіант 1	Бокс монтажний навісний (300 x 300 x 200) IP31 БМ -33 С +П	шт	1	<u>975.29</u> 975,29	<u>956.00</u> 956,00	<u>0.17</u> 0,17	<u>19.12</u> 19,12	30 км.
198	&1517-1127-B6 варіант 8	Бокс монтажний навісний (350 x 500 x 220) IP31 БМ -50С+ П	шт	1	<u>2466.11</u> 2466,11	<u>2416.00</u> 2416,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>48.36</u> 48,36	30 км.
199	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0325476	<u>57034.14</u> 1856,32	<u>55563.22</u> 1808,45	<u>352.6</u> 11,48	<u>1118.32</u> 36,39	30 км.
200	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0071	<u>40080.72</u> 284,57	<u>38942.22</u> 276,49	<u>352.6</u> 2,50	<u>785.9</u> 5,58	30 км.
201	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0098	<u>54485.28</u> 533,96	<u>53115.42</u> 520,53	<u>301.52</u> 2,95	<u>1068.34</u> 10,48	30 км.
202	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1983615	<u>68996.64</u> 13686,28	<u>67339.52</u> 13357,57	<u>304.24</u> 60,35	<u>1352.88</u> 268,36	30 км.
203	+C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0003577	<u>81517.02</u> 29,16	<u>79527.69</u> 28,45	<u>390.96</u> 0,14	<u>1598.37</u> 0,57	30 км.
204	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00017	<u>42223.9</u> 7,18	<u>41005.02</u> 6,97	<u>390.96</u> 0,07	<u>827.92</u> 0,14	30 км.
205	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00804	<u>38703.65</u> 311,18	<u>37553.79</u> 301,93	<u>390.96</u> 3,14	<u>758.9</u> 6,11	30 км.
206	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,065379	<u>33940.29</u> 2218,98	<u>32883.83</u> 2149,91	<u>390.96</u> 25,56	<u>665.5</u> 43,51	30 км.
207	+C1630-126 варіант 1	Бочонок діаметр до 15 мм	шт	6	<u>14.92</u> 89,52	<u>14.43</u> 86,58	<u>0.2</u> 1,20	<u>0.29</u> 1,74	30 км.
208	+C1630-128 варіант 1	Бочонок діаметр до 25 мм	шт	6	<u>21.79</u> 130,74	<u>21.00</u> 126,00	<u>0.36</u> 2,16	<u>0.43</u> 2,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
209	+С1630-129 варіант 1	Бочонок діаметр до 32 мм	шт	8	<u>27.36</u> 218,88	<u>26.34</u> 210,72	<u>0.48</u> 3,84	<u>0.54</u> 4,32	30 км.
210	+С1630-130 варіант 1	Бочонок діаметр до 40 мм	шт	6	<u>34.24</u> 205,44	<u>32.97</u> 197,82	<u>0.6</u> 3,60	<u>0.67</u> 4,02	30 км.
211	+С1630-131 варіант 1	Бочонок діаметр до 50 мм	шт	4	<u>52.83</u> 211,32	<u>50.96</u> 203,84	<u>0.83</u> 3,32	<u>1.04</u> 4,16	30 км.
212	+С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,001373	<u>8726.55</u> 11,98	<u>8322.92</u> 11,43	<u>232.52</u> 0,32	<u>171.11</u> 0,23	30 км.
213	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	1,109863	<u>8726.55</u> 9685,27	<u>8322.92</u> 9237,30	<u>232.52</u> 258,07	<u>171.11</u> 189,90	30 км.
214	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	11,7	<u>7852.63</u> 91875,77	<u>7466.14</u> 87353,84	<u>232.52</u> 2720,48	<u>153.97</u> 1801,45	30 км.
215	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,163625	<u>8726.55</u> 1427,88	<u>8322.92</u> 1361,84	<u>232.52</u> 38,05	<u>171.11</u> 27,99	30 км.
216	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,75858	<u>8726.55</u> 6619,79	<u>8322.92</u> 6313,60	<u>232.52</u> 176,39	<u>171.11</u> 129,80	30 км.
217	+С113-1302 варіант 1	Буртова втулка PN10 Dn110	шт	8	<u>192.73</u> 1541,84	<u>186.68</u> 1493,44	<u>2.27</u> 18,16	<u>3.78</u> 30,24	30 км.
218	+С113-1299 варіант 1	Буртова втулка PN10 Dn50	шт	2	<u>121.67</u> 243,34	<u>118.75</u> 237,50	<u>0.53</u> 1,06	<u>2.39</u> 4,78	30 км.
219	+С111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	<u>367.32</u> 3,67	<u>358.60</u> 3,59	<u>1.52</u> 0,02	<u>7.2</u> 0,06	30 км.
220	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	1,62821	<u>4045.62</u> 6587,12	<u>3938.75</u> 6413,11	<u>27.54</u> 44,84	<u>79.33</u> 129,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
221	&C1545-66-8-В1-2 варіант 3	Відгалуджувач абонентський ТАР 2/10	шт	1	<u>62.09</u> 62,09	<u>60.00</u> 60,00	<u>0.87</u> 0,87	<u>1.22</u> 1,22	30 км.
222	&C1545-66-8-В1-2 варіант 2	Відгалуджувач абонентський ТАР 2/24	шт	1	<u>62.09</u> 62,09	<u>60.00</u> 60,00	<u>0.87</u> 0,87	<u>1.22</u> 1,22	30 км.
223	&C1545-66-8-В1-2 варіант 1	Відгалуджувач абонентський ТАР 4/10	шт	3	<u>66.17</u> 198,51	<u>64.00</u> 192,00	<u>0.87</u> 2,61	<u>1.3</u> 3,90	30 км.
224	&C1-ПР1-54 варіант 1	Відведення 90 Ду 100	шт	8	<u>153</u> 1224,00	<u>150.00</u> 1200,00	<u>-</u> -	<u>3</u> 24,00	
225	&C1-ПР1-54 варіант 6	Відведення 90 Ду 15	шт	8	<u>25.5</u> 204,00	<u>25.00</u> 200,00	<u>-</u> -	<u>0.5</u> 4,00	
226	&C1-ПР1-54 варіант 7	Відведення 90 Ду 15 з різьбою	шт	28	<u>30.6</u> 856,80	<u>30.00</u> 840,00	<u>-</u> -	<u>0.6</u> 16,80	
227	&C1-ПР1-54 варіант 5	Відведення 90 Ду 25	шт	8	<u>45.9</u> 367,20	<u>45.00</u> 360,00	<u>-</u> -	<u>0.9</u> 7,20	
228	&C1-ПР1-54 варіант 4	Відведення 90 Ду 32	шт	10	<u>51</u> 510,00	<u>50.00</u> 500,00	<u>-</u> -	<u>1</u> 10,00	
229	&C1-ПР1-54 варіант 3	Відведення 90 Ду 40	шт	6	<u>61.2</u> 367,20	<u>60.00</u> 360,00	<u>-</u> -	<u>1.2</u> 7,20	
230	&C1-ПР1-54 варіант 2	Відведення 90 Ду 50	шт	12	<u>86.7</u> 1040,40	<u>85.00</u> 1020,00	<u>-</u> -	<u>1.7</u> 20,40	
231	+C113-989 варіант 1	Відведення ПЕ90* компресійне 50мм	шт	3	<u>257.67</u> 773,01	<u>252.47</u> 757,41	<u>0.15</u> 0,45	<u>5.05</u> 15,15	30 км.
232	+C113-1515 варіант 1	Відведення крутовигнуті д.108/200 у ППУ ізоляції в трубі-оболонці поліетиленової	шт	2	<u>5161.63</u> 10323,26	<u>5040.00</u> 10080,00	<u>20.42</u> 40,84	<u>101.21</u> 202,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
233	&C111-825-1 варіант 1	Відкидний підлоговий поручень з додатковою опорою	шт.	24	<u>1890.47</u> 45371,28	<u>1850.00</u> 44400,00	<u>3.4</u> 81,60	<u>37.07</u> 889,68	30 км.
234	&C123-1-2-11 варіант 3	Віконний блок, сталевий, глухий, з межею вогнестійкості EI30	м2	45,2	<u>6644.31</u> 300322,81	<u>6500.00</u> 293800,00	<u>14.03</u> 634,16	<u>130.28</u> 5888,65	30 км.
235	&C123-1-2-11 варіант 1	Вітражний блок зовнішній, сталевий, зі склінням, з фрамугою	м2	59,11	<u>5624.31</u> 332452,96	<u>5500.00</u> 325105,00	<u>14.03</u> 829,31	<u>110.28</u> 6518,65	30 км.
236	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,006752	<u>116273.6</u> 785,08	<u>113450.10</u> 766,02	<u>543.63</u> 3,67	<u>2279.87</u> 15,39	30 км.
237	+C130-491 варіант 2	Вана мийна з нержавіючої сталі двійна 1200x600x850	шт	10	<u>5918.99</u> 59189,90	<u>5800.00</u> 58000,00	<u>2.93</u> 29,30	<u>116.06</u> 1160,60	30 км.
238	+C130-491 варіант 3	Вана мийна з нержавіючої сталі одинарна 600x600x850	шт	2	<u>3256.79</u> 6513,58	<u>3190.00</u> 6380,00	<u>2.93</u> 5,86	<u>63.86</u> 127,72	30 км.
239	+C130-491 варіант 1	Ванна мийна з нержавіючої сталі 1500*700*850	шт	1	<u>6829.85</u> 6829,85	<u>6693.00</u> 6693,00	<u>2.93</u> 2,93	<u>133.92</u> 133,92	30 км.
240	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,333185	<u>3425.21</u> 1141,23	<u>2885.33</u> 961,35	<u>472.72</u> 157,50	<u>67.16</u> 22,38	30 км.
241	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000929	<u>12591.58</u> 11,70	<u>11853.06</u> 11,01	<u>491.63</u> 0,46	<u>246.89</u> 0,23	30 км.
242	&C130-11111 варіант 1	Вентилятор каналний N=0,075 кВт, n=2800 об/хв, U=230 В RV 125L	шт	1	<u>3987.49</u> 3987,49	<u>3907.00</u> 3907,00	<u>2.3</u> 2,30	<u>78.19</u> 78,19	30 км.
243	&C130-11111	Вентилятор каналний N=0,154 кВт, n=2375 об/хв, U=230 В RV 200L	шт	3	<u>6020.35</u> 18061,05	<u>5900.00</u> 17700,00	<u>2.3</u> 6,90	<u>118.05</u> 354,15	30 км.
244	&C130-11110 варіант 2	Вентилятор каналний N=0,28 кВт, n=2700 об/хв, U=230 В RV 315L	шт	1	<u>8742.61</u> 8742,61	<u>8568.00</u> 8568,00	<u>3.19</u> 3,19	<u>171.42</u> 171,42	30 км.
245	&C130-11110 варіант 1	Вентилятор кухонний KFS-400/4,0/2-400	шт	1	<u>78829.67</u> 78829,67	<u>77259.17</u> 77259,17	<u>24.82</u> 24,82	<u>1545.68</u> 1545,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
246	+C130-597-1 варіант 3	Вентиляційні ґрати 200x400	шт	2	<u>1523.18</u> 3046,36	<u>1493.00</u> 2986,00	<u>0.31</u> 0,62	<u>29.87</u> 59,74	30 км.
247	+C130-600-1 варіант 2	Вентиляційні решітки 300x200	шт	4	<u>543.57</u> 2174,28	<u>532.00</u> 2128,00	<u>0.91</u> 3,64	<u>10.66</u> 42,64	30 км.
248	+C130-600-1 варіант 1	Вентиляційні решітки NOVA-D 600x200	шт	8	<u>674.13</u> 5393,04	<u>660.00</u> 5280,00	<u>0.91</u> 7,28	<u>13.22</u> 105,76	30 км.
249	&2407-22052 варіант 1	Вертикальний поручень довжиною 0,8м	шт	11	<u>1999.87</u> 21998,57	<u>1960.00</u> 21560,00	<u>0.66</u> 7,26	<u>39.21</u> 431,31	30 км.
250	+C1547-6 варіант 2	Вимикач двоклавішний з рамкою е.install. stand.812	шт	31	<u>145.52</u> 4511,12	<u>142.51</u> 4417,81	<u>0.16</u> 4,96	<u>2.85</u> 88,35	30 км.
251	+C1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний з рамкою е.install. stand.811	шт	123	<u>148.06</u> 18211,38	<u>145.00</u> 17835,00	<u>0.16</u> 19,68	<u>2.9</u> 356,70	30 км.
252	+C1547-6 варіант 3	Вимикач прохідний одинарний	шт	12	<u>118.48</u> 1421,76	<u>116.00</u> 1392,00	<u>0.16</u> 1,92	<u>2.32</u> 27,84	30 км.
253	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	49,30914	<u>130.68</u> 6443,72	<u>127.72</u> 6297,76	<u>0.4</u> 19,72	<u>2.56</u> 126,24	30 км.
254	&C1630-76-B1 варіант 1	Витяжка острівна промислова 1000x900мм. - кухонна, з фільтрами ЗВОН-СТЕЛЛАР	шт	2	<u>5665.65</u> 11331,30	<u>5548.00</u> 11096,00	<u>6.56</u> 13,12	<u>111.09</u> 222,18	30 км.
255	&C1630-76-B1 варіант 2	Витяжка острівна промислова 1200x2800мм. - кухонна, з фільтрами ЗВОН-СТЕЛЛАР	шт	1	<u>8903.13</u> 8903,13	<u>8722.00</u> 8722,00	<u>6.56</u> 6,56	<u>174.57</u> 174,57	30 км.
256	C142-10-2	Вода	м3	1281,90344	<u>42.1</u> 53968,13	<u>42.10</u> 53968,13	- -	- -	
257	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00014	<u>603.95</u> 0,08	<u>72.12</u> 0,01	<u>519.99</u> 0,07	<u>11.84</u> -	30 км.
258	C142-10-3	Вода технічна	т	0,12	<u>42.1</u> 5,05	<u>42.10</u> 5,05	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
259	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,53765	<u>2852.84</u> 4386,67	<u>2229.64</u> 3428,41	<u>567.26</u> 872,25	<u>55.94</u> 86,01	30 км.
260	+C1550-31 варіант 1	Водоемульсійна фарба Sniezka MATTLATEX	кг	353,26	<u>86.94</u> 30712,42	<u>85.00</u> 30027,10	<u>0.24</u> 84,78	<u>1.7</u> 600,54	30 км.
261	+C130-14 варіант 1	Водопідігрівач дотичного нагріву на 400 л з електротеном TN-400 Plus Term	шт	2	<u>20942.65</u> 41885,30	<u>20500.00</u> 41000,00	<u>32.01</u> 64,02	<u>410.64</u> 821,28	30 км.
262	+C130-637 варіант 1	Водоприймальна воронка діам.100мм	комплект	15	<u>1255.49</u> 18832,35	<u>1226.37</u> 18395,55	<u>4.5</u> 67,50	<u>24.62</u> 369,30	30 км.
263	&C111-852- 9221-B4-B1 варіант 1	Водостічна ринва 100мм	мп	6,864	<u>358.24</u> 2458,96	<u>350.00</u> 2402,40	<u>1.22</u> 8,37	<u>7.02</u> 48,19	30 км.
264	&C111-702-13 варіант 2	Вологостійка плита ARMSTRONG Dune Supreme MicroLook 600x600x15	м2	366,702	<u>297.41</u> 109060,84	<u>285.00</u> 104510,07	<u>6.58</u> 2412,90	<u>5.83</u> 2137,87	30 км.
265	&C112-180- 123 варіант 1	Ворота розпашні 4000x1700мм (H)	шт	2	<u>16751.72</u> 33503,44	<u>16400.00</u> 32800,00	<u>23.25</u> 46,50	<u>328.47</u> 656,94	30 км.
266	+C130-231	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів із парусини та сортової сталі	м2	0,33	<u>2744.82</u> 905,79	<u>2689.73</u> 887,61	<u>1.27</u> 0,42	<u>53.82</u> 17,76	30 км.
267	C1545-19	Втулка B17	100шт	0,2074	<u>22.28</u> 4,62	<u>21.82</u> 4,53	<u>0.02</u> -	<u>0.44</u> 0,09	30 км.
268	C1545-20	Втулка B22	100шт	0,1342	<u>27.64</u> 3,71	<u>27.06</u> 3,63	<u>0.04</u> 0,01	<u>0.54</u> 0,07	30 км.
269	+C1545-21	Втулка B28	100шт	0,8568	<u>46.62</u> 39,94	<u>45.65</u> 39,11	<u>0.06</u> 0,05	<u>0.91</u> 0,78	30 км.
270	+C1545-23	Втулка B54, B59	100шт	0,09	<u>96.76</u> 8,71	<u>94.62</u> 8,52	<u>0.24</u> 0,02	<u>1.9</u> 0,17	30 км.
271	+C1545-24	Втулка B69	100шт	0,08	<u>128.74</u> 10,30	<u>125.77</u> 10,06	<u>0.45</u> 0,04	<u>2.52</u> 0,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
272	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	129,8	<u>16.65</u> 2161,17	<u>16.29</u> 2114,44	<u>0.03</u> 3,89	<u>0.33</u> 42,84	30 км.
273	+C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	70	<u>489.11</u> 34237,70	<u>477.59</u> 33431,30	<u>1.93</u> 135,10	<u>9.59</u> 671,30	30 км.
274	+C130-893 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм /Патрубок сталевий оцинк. труби довж 390мм 2шт., Патрубок сталевий оцинк. труби довж 1335мм 1шт., трійник 2шт., коліна 12шт., перехід 65/40 2шт.	м	7	<u>489.11</u> 3423,77	<u>477.59</u> 3343,13	<u>1.93</u> 13,51	<u>9.59</u> 67,13	30 км.
275	+C130-615 варіант 1	Гігійничний душ	комплект	2	<u>1827.19</u> 3654,38	<u>1790.02</u> 3580,04	<u>1.34</u> 2,68	<u>35.83</u> 71,66	30 км.
276	+C130-260 варіант 1	Гідравлічний вирівнювач Gmax=25.00 м3/год SP 100/250	шт	1	<u>19927.74</u> 19927,74	<u>19500.00</u> 19500,00	<u>37</u> 37,00	<u>390.74</u> 390,74	30 км.
277	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1014,78	<u>31.65</u> 32117,79	<u>30.51</u> 30960,94	<u>0.52</u> 527,69	<u>0.62</u> 629,16	30 км.
278	+C111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляція внутрішня матеріалом "Navycon" UniGrunt	кг	40,96	<u>97.43</u> 3990,73	<u>95.00</u> 3891,20	<u>0.52</u> 21,30	<u>1.91</u> 78,23	30 км.
279	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,1933	<u>2822.72</u> 545,63	<u>2289.92</u> 442,64	<u>477.45</u> 92,29	<u>55.35</u> 10,70	30 км.
280	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,04125	<u>2822.72</u> 116,44	<u>2289.92</u> 94,46	<u>477.45</u> 19,69	<u>55.35</u> 2,29	30 км.
281	+C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2338,149	<u>24.7</u> 57752,28	<u>23.70</u> 55414,13	<u>0.52</u> 1215,84	<u>0.48</u> 1122,31	30 км.
282	+C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна K483	100шт	0,0195	<u>356.87</u> 6,96	<u>349.07</u> 6,81	<u>0.8</u> 0,02	<u>7</u> 0,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	+C1545-94	Гак У625	100шт	0,1169	<u>822.38</u> 96,14	<u>803.46</u> 93,92	<u>2.79</u> 0,33	<u>16.13</u> 1,89	30 км.
284	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,542072	<u>29100.14</u> 15774,37	<u>28254.17</u> 15315,79	<u>275.38</u> 149,28	<u>570.59</u> 309,30	30 км.
285	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,604571	<u>29091.63</u> 104862,85	<u>28245.83</u> 101814,10	<u>275.38</u> 992,63	<u>570.42</u> 2056,12	30 км.
286	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,041	<u>29091.63</u> 1192,76	<u>28245.83</u> 1158,08	<u>275.38</u> 11,29	<u>570.42</u> 23,39	30 км.
287	+C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0441	<u>32463.31</u> 1431,63	<u>31551.39</u> 1391,42	<u>275.38</u> 12,14	<u>636.54</u> 28,07	30 км.
288	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	7,614538	<u>30564.97</u> 232738,13	<u>29690.28</u> 226077,77	<u>275.38</u> 2096,89	<u>599.31</u> 4563,47	30 км.
289	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,048592	<u>30312.81</u> 92411,39	<u>29443.06</u> 89759,88	<u>275.38</u> 839,52	<u>594.37</u> 1811,99	30 км.
290	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	34,544074	<u>29989.81</u> 1035970,22	<u>29126.39</u> 1006144,17	<u>275.38</u> 9512,75	<u>588.04</u> 20313,30	30 км.
291	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,86	<u>29989.81</u> 25791,24	<u>29126.39</u> 25048,70	<u>275.38</u> 236,83	<u>588.04</u> 505,71	30 км.
292	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,6226	<u>29989.81</u> 18671,66	<u>29126.39</u> 18134,09	<u>275.38</u> 171,45	<u>588.04</u> 366,12	30 км.
293	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	90,14592	<u>30009.63</u> 2705245,71	<u>29145.83</u> 2627377,66	<u>275.38</u> 24824,38	<u>588.42</u> 53043,67	30 км.
294	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	<u>22767.76</u> 0,23	<u>21834.43</u> 0,22	<u>486.9</u> -	<u>446.43</u> 0,01	30 км.
295	&C181-21-165 варіант 1	Гачок для милиць травмобезпечний	шт	1	<u>938.45</u> 938,45	<u>920.00</u> 920,00	<u>0.05</u> 0,05	<u>18.4</u> 18,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
296	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,004176	<u>37128,79</u> 155,05	<u>36048,17</u> 150,54	<u>352,6</u> 1,47	<u>728,02</u> 3,04	30 км.
297	+C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00704	<u>36754,29</u> 258,75	<u>35681,02</u> 251,19	<u>352,6</u> 2,48	<u>720,67</u> 5,08	30 км.
298	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0044676	<u>402365,87</u> 1797,61	<u>394174,82</u> 1761,02	<u>301,52</u> 1,35	<u>7889,53</u> 35,24	30 км.
299	&C111-214-1	Герметик силиконовий	л	20,37693	<u>663,68</u> 13523,76	<u>650,00</u> 13245,00	<u>0,67</u> 13,65	<u>13,01</u> 265,11	30 км.
300	+C1110-14	Глухари	100шт	0,044	<u>725,01</u> 31,90	<u>706,11</u> 31,07	<u>4,68</u> 0,21	<u>14,22</u> 0,62	30 км.
301	&C122-1В-27	Гнучка вставка ВВГ 400х200	шт	2	<u>2346,42</u> 4692,84	<u>2300,00</u> 4600,00	<u>0,41</u> 0,82	<u>46,01</u> 92,02	30 км.
302	&C1-Б-60 варіант 1	Горизонтальний кабельний організатор DP-VP-P1 Conteg	шт	2	<u>714</u> 1428,00	<u>700,00</u> 1400,00	<u>-</u> -	<u>14</u> 28,00	
303	+C113-2305 варіант 1	Гофра для каналізації L-0.3м	шт	46	<u>183,68</u> 8449,28	<u>180,00</u> 8280,00	<u>0,08</u> 3,68	<u>3,6</u> 165,60	30 км.
304	&C111-1303-2С варіант 1	Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ діаметром 16 мм	м	1272,6	<u>9,75</u> 12407,85	<u>9,46</u> 12038,80	<u>0,1</u> 127,26	<u>0,19</u> 241,79	30 км.
305	+C1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	1222,36352	<u>1365,02</u> 1668550,65	<u>687,27</u> 840093,78	<u>650,98</u> 795734,20	<u>26,77</u> 32722,67	30 км.
306	+C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	138,04472	<u>762,29</u> 105230,11	<u>563,49</u> 77786,82	<u>183,85</u> 25379,52	<u>14,95</u> 2063,77	30 км.
307	+C126-1294 варіант 3	Грати зовнішні IGC-160	шт	1	<u>231,93</u> 231,93	<u>230,00</u> 230,00	<u>0,2</u> 0,20	<u>1,73</u> 1,73	30 км.
308	+C126-1294 варіант 1	Грати зовнішні IGC-200	шт	1	<u>394,13</u> 394,13	<u>391,00</u> 391,00	<u>0,2</u> 0,20	<u>2,93</u> 2,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
309	+C126-1294 варіант 2	Грати зовнішні IGC-200 400x200	шт	1	<u>2317.45</u> 2317,45	<u>2300.00</u> 2300,00	<u>0.2</u> 0,20	<u>17.25</u> 17,25	30 км.
310	+C130-260 варіант 2	Грязевик теплових пунктів вертикальний ТС-569 Ду100	шт	1	<u>2077.74</u> 2077,74	<u>2000.00</u> 2000,00	<u>37</u> 37,00	<u>40.74</u> 40,74	30 км.
311	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,402	<u>96.93</u> 232,83	<u>94.63</u> 227,30	<u>0.4</u> 0,96	<u>1.9</u> 4,57	30 км.
312	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	4714,08	<u>11.64</u> 54871,89	<u>10.94</u> 51572,04	<u>0.47</u> 2215,62	<u>0.23</u> 1084,23	30 км.
313	&C1512-14-101 варіант 1	Діплексор ZA	шт	1	<u>291.74</u> 291,74	<u>286.00</u> 286,00	<u>0.02</u> 0,02	<u>5.72</u> 5,72	30 км.
314	&C1512-14-101	Діплексор ZA-4	шт	1	<u>291.74</u> 291,74	<u>286.00</u> 286,00	<u>0.02</u> 0,02	<u>5.72</u> 5,72	30 км.
315	&1601-2208-1-B1-B4	Датчик паливного газу CH (метан), IP 65 ДМ -14	шт	6	<u>3100.83</u> 18604,98	<u>3040.00</u> 18240,00	<u>0.03</u> 0,18	<u>60.8</u> 364,80	30 км.
316	&1601-2208-1-B1-B5	Датчик паливного газу CH (метан), IP 65 ДМ -4	шт	2	<u>1734.03</u> 3468,06	<u>1700.00</u> 3400,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>34</u> 68,00	30 км.
317	&C100-1715-1006-1Д варіант 1	Датчик руху комбінований VIDEX VL-SPW02W	шт	22	<u>326.5</u> 7183,00	<u>320.00</u> 7040,00	<u>0.1</u> 2,20	<u>6.4</u> 140,80	30 км.
318	&C1630-669-B11 варіант 1	Датчик-реле тиску, IP55, SPDT Діапазон уставок -0,8...5,0кгс/см2 (-0,08...0,5МПа) RT 1A 017-500166	шт	2	<u>4488.11</u> 8976,22	<u>4400.00</u> 8800,00	<u>0.11</u> 0,22	<u>88</u> 176,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
319	&C111-876-12-11 варіант 7	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 1200x2150	компл.	1	<u>16572,92</u> 16572,92	<u>16208,00</u> 16208,00	<u>39,96</u> 39,96	<u>324,96</u> 324,96	https://unit-company.com.ua/ua/p397028971-dver-protivopozhamay-a-dvupolnaya.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA5-uuBhDzARIsAAa21T9AEV8kTms8Ygm2CkxtjOHDSUuPe8aVeBXzNLwcKhST5cHjWYUo6waAoE-EALw_wcB 30 км.
320	&C111-876-12-11 варіант 12	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з фрамугою, з межею вогнестійкості EI30 1380x2400	компл.	3	<u>21262,88</u> 63788,64	<u>20806,00</u> 62418,00	<u>39,96</u> 119,88	<u>416,92</u> 1250,76	30 км.
321	&C111-876-12-11 варіант 16	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з межею вогнестійкості EI30 1400x2100	компл.	1	<u>18880,16</u> 18880,16	<u>18470,00</u> 18470,00	<u>39,96</u> 39,96	<u>370,2</u> 370,20	30 км.
322	&C111-876-12-11 варіант 18	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з межею вогнестійкості EI30 1100x2100	компл.	1	<u>14841,98</u> 14841,98	<u>14511,00</u> 14511,00	<u>39,96</u> 39,96	<u>291,02</u> 291,02	30 км.
323	&C111-876-12-11 варіант 2	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 1000x2100	компл.	15	<u>13496,6</u> 202449,00	<u>13192,00</u> 197880,00	<u>39,96</u> 599,40	<u>264,64</u> 3969,60	30 км.
324	&C111-876-12-11 варіант 3	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з глухою фрамугою, з межею вогнестійкості EI30 1050x2250	компл.	1	<u>15178,58</u> 15178,58	<u>14841,00</u> 14841,00	<u>39,96</u> 39,96	<u>297,62</u> 297,62	30 км.
325	&C111-876-12-11 варіант 4	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 860x2100	компл.	2	<u>11613,68</u> 23227,36	<u>11346,00</u> 22692,00	<u>39,96</u> 79,92	<u>227,72</u> 455,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
326	&C111-876-12-11 варіант 8	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 920x2150	компл.	2	<u>12715,28</u> 25430,56	<u>12426,00</u> 24852,00	<u>39,96</u> 79,92	<u>249,32</u> 498,64	30 км.
327	&C111-876-12-11 варіант 13	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 950x2100	компл.	4	<u>12823,4</u> 51293,60	<u>12532,00</u> 50128,00	<u>39,96</u> 159,84	<u>251,44</u> 1005,76	30 км.
328	&C111-876-12-11 варіант 14	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 800x2100	компл.	4	<u>10805,84</u> 43223,36	<u>10554,00</u> 42216,00	<u>39,96</u> 159,84	<u>211,88</u> 847,52	30 км.
329	&C111-876-12-11 варіант 19	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з фрамуюю, з межею вогнестійкості EI30 1030x2400	компл.	1	<u>15880,34</u> 15880,34	<u>15529,00</u> 15529,00	<u>39,96</u> 39,96	<u>311,38</u> 311,38	30 км.
330	&C111-876-12-11 варіант 6	Дверний блок зовнішній, сталевий, двупольний, глухий 1200x2150	компл.	1	<u>16572,92</u> 16572,92	<u>16208,00</u> 16208,00	<u>39,96</u> 39,96	<u>324,96</u> 324,96	30 км.
331	&C111-876-12-11 варіант 15	Дверний блок зовнішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з фрамуюю 1980x2600	компл.	1	<u>33027,56</u> 33027,56	<u>32340,00</u> 32340,00	<u>39,96</u> 39,96	<u>647,6</u> 647,60	30 км.
332	&C111-876-12-11 варіант 17	Дверний блок зовнішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з фрамуюю 1420x2600	компл.	1	<u>23500,76</u> 23500,76	<u>23000,00</u> 23000,00	<u>39,96</u> 39,96	<u>460,8</u> 460,80	30 км.
333	&C111-876-12-11 варіант 1	Дверний блок зовнішній, сталевий, однопольний, глухий, з глухою фрамуюю (0, 2 кгс/см2) 1050x2550	компл.	4	<u>17197,16</u> 68788,64	<u>16820,00</u> 67280,00	<u>39,96</u> 159,84	<u>337,2</u> 1348,80	30 км.
334	&C111-876-12-11 варіант 5	Дверний блок зовнішній, сталевий, однопольний, глухий, з фрамуюю зі склінням 1000x2600	компл.	8	<u>16700,42</u> 133603,36	<u>16333,00</u> 130664,00	<u>39,96</u> 319,68	<u>327,46</u> 2619,68	30 км.
335	&C111-876-12-11 варіант 9	Дверний блок зовнішній, сталевий, однопольний, глухий, з фрамуюю зі склінням 1050x2600	компл.	1	<u>17533,76</u> 17533,76	<u>17150,00</u> 17150,00	<u>39,96</u> 39,96	<u>343,8</u> 343,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
336	&C111-876-12-11 варіант 10	Дверний блок зовнішній, сталевий, однопольний, глухий, з фрамугою зі склінням 910х2400	компл.	1	<u>14035.16</u> 14035,16	<u>13720.00</u> 13720,00	<u>39.96</u> 39,96	<u>275.2</u> 275,20	30 км.
337	&C111-876-12-11 варіант 11	Дверний блок зовнішній, сталевий, однопольний, глухий, з фрамугою зі склінням 1000х2400	компл.	1	<u>15419.3</u> 15419,30	<u>15077.00</u> 15077,00	<u>39.96</u> 39,96	<u>302.34</u> 302,34	30 км.
338	&C111-876-12-11 варіант 20	Дверний блок зовнішній, сталевий, однопольний, глухий, з глухою фрамугою (0, 2 кгс/см2) 1200х2000	компл.	2	<u>15430.52</u> 30861,04	<u>15088.00</u> 30176,00	<u>39.96</u> 79,92	<u>302.56</u> 605,12	30 км.
339	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,1692	<u>9256.66</u> 1566,23	<u>8809.07</u> 1490,49	<u>266.09</u> 45,02	<u>181.5</u> 30,72	30 км.
340	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0048	<u>46588.93</u> 223,63	<u>45400.04</u> 217,92	<u>275.38</u> 1,32	<u>913.51</u> 4,39	30 км.
341	+C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0074376	<u>71592.94</u> 532,48	<u>70686.84</u> 525,74	<u>373.15</u> 2,78	<u>532.95</u> 3,96	30 км.
342	&290518-400103	Димовий сповіщувач DETECTO SMK100	шт	152	<u>924.15</u> 140470,80	<u>906.00</u> 137712,00	<u>0.03</u> 4,56	<u>18.12</u> 2754,24	30 км.
343	+C111-1908 варіант 1	Диск алмазний АВТ26	шт	0,582426	<u>5709.22</u> 3325,20	<u>5594.55</u> 3258,41	<u>2.72</u> 1,58	<u>111.95</u> 65,21	30 км.
344	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	3678,77849	<u>166.91</u> 614024,92	<u>163.04</u> 599788,05	<u>0.6</u> 2207,27	<u>3.27</u> 12029,60	30 км.
345	&C171-63П-1 варіант 1	Дифузор А 125 ВРФ	шт	3	<u>231.56</u> 694,68	<u>227.00</u> 681,00	<u>0.02</u> 0,06	<u>4.54</u> 13,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
346	&C171-63П-1 варіант 2	Дифузор А 160 ВРФ	шт	20	<u>333.56</u> 6671,20	<u>327.00</u> 6540,00	<u>0.02</u> 0,40	<u>6.54</u> 130,80	30 км.
347	&C171-63П-1 варіант 3	Дифузор А 200 ВРФ	шт	2	<u>374.36</u> 748,72	<u>367.00</u> 734,00	<u>0.02</u> 0,04	<u>7.34</u> 14,68	30 км.
348	+C111-2000-7 варіант 1	Добавка Ceresit CO – 85	кг	2254,25	<u>27.85</u> 62780,86	<u>26.80</u> 60413,90	<u>0.5</u> 1127,13	<u>0.55</u> 1239,83	30 км.
349	&17141-20032	Дозатор для рідкого мила дляМГН 80x70(90)x190мм	шт	13	<u>1224.36</u> 15916,68	<u>1200.00</u> 15600,00	<u>0.35</u> 4,55	<u>24.01</u> 312,13	30 км.
350	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,010403	<u>8374.51</u> 87,12	<u>7977.78</u> 82,99	<u>232.52</u> 2,42	<u>164.21</u> 1,71	30 км.
351	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,004711	<u>8374.51</u> 39,45	<u>7977.78</u> 37,58	<u>232.52</u> 1,10	<u>164.21</u> 0,77	30 км.
352	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	105,3	<u>3313.94</u> 348957,88	<u>3016.44</u> 317631,13	<u>232.52</u> 24484,36	<u>64.98</u> 6842,39	30 км.
353	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,054442	<u>8374.51</u> 455,93	<u>7977.78</u> 434,33	<u>232.52</u> 12,66	<u>164.21</u> 8,94	30 км.
354	+C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,078777	<u>8374.51</u> 659,72	<u>7977.78</u> 628,47	<u>232.52</u> 18,32	<u>164.21</u> 12,93	30 км.
355	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	8,3564132	<u>8374.51</u> 69980,87	<u>7977.78</u> 66665,63	<u>232.52</u> 1943,03	<u>164.21</u> 1372,21	30 км.
356	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,2688	<u>7563.74</u> 2033,13	<u>7182.91</u> 1930,77	<u>232.52</u> 62,50	<u>148.31</u> 39,86	30 км.
357	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,023761	<u>8374.51</u> 198,99	<u>7977.78</u> 189,56	<u>232.52</u> 5,52	<u>164.21</u> 3,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
358	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,954	<u>8374.51</u> 7989,28	<u>7977.78</u> 7610,80	<u>232.52</u> 221,82	<u>164.21</u> 156,66	30 км.
359	С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	59,35	<u>6945.31</u> 412204,15	<u>6576.61</u> 390321,80	<u>232.52</u> 13800,06	<u>136.18</u> 8082,29	30 км.
360	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	11,371536	<u>8374.51</u> 95231,04	<u>7977.78</u> 90719,61	<u>232.52</u> 2644,11	<u>164.21</u> 1867,32	30 км.
361	&С123-1-2-Ш варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 360мм	мп	160,956	<u>322.35</u> 51884,17	<u>302.00</u> 48608,71	<u>14.03</u> 2258,21	<u>6.32</u> 1017,25	30 км.
362	&С123-1-2-Ш варіант 2	Дошки підвіконні ПВХ 400мм	мп	36,006	<u>401.91</u> 14471,17	<u>380.00</u> 13682,28	<u>14.03</u> 505,16	<u>7.88</u> 283,73	30 км.
363	+С124-28 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 2,5 мм	т	0,01	<u>43869.15</u> 438,69	<u>42733.59</u> 427,34	<u>275.38</u> 2,75	<u>860.18</u> 8,60	30 км.
364	&С111-814-1 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту оцинкований ф8 мм W-08/ST	м	510	<u>59.3</u> 30243,00	<u>58.00</u> 29580,00	<u>0.14</u> 71,40	<u>1.16</u> 591,60	30 км.
365	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0007	<u>36146.35</u> 25,30	<u>35162.22</u> 24,61	<u>275.38</u> 0,19	<u>708.75</u> 0,50	30 км.
366	+С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0226138	<u>52793.35</u> 1193,86	<u>51482.81</u> 1164,22	<u>275.38</u> 6,23	<u>1035.16</u> 23,41	30 км.
367	+С111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0003955	<u>47832.28</u> 18,92	<u>46619.01</u> 18,44	<u>275.38</u> 0,11	<u>937.89</u> 0,37	30 км.
368	+С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0003	<u>170756.23</u> 51,23	<u>167132.69</u> 50,14	<u>275.38</u> 0,08	<u>3348.16</u> 1,01	30 км.
369	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00006	<u>53375.97</u> 3,20	<u>52054.00</u> 3,12	<u>275.38</u> 0,02	<u>1046.59</u> 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
370	+C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0003	<u>44441.69</u> 13,33	<u>43294.90</u> 12,99	<u>275.38</u> 0,08	<u>871.41</u> 0,26	30 км.
371	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,2047218	<u>36289.59</u> 7429,27	<u>35302.65</u> 7227,22	<u>275.38</u> 56,38	<u>711.56</u> 145,67	30 км.
372	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0999856	<u>25940.18</u> 2593,64	<u>25156.17</u> 2515,25	<u>275.38</u> 27,53	<u>508.63</u> 50,86	30 км.
373	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,138024	<u>30810.3</u> 4252,56	<u>29930.80</u> 4131,17	<u>275.38</u> 38,01	<u>604.12</u> 83,38	30 км.
374	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001098	<u>37367.29</u> 41,03	<u>36285.53</u> 39,84	<u>349.07</u> 0,38	<u>732.69</u> 0,81	30 км.
375	+C1545-19 варіант 1	Драйвер що не регулюється для світлодіодної панелі e.LED.Panel.PRO. Driver.36.non Dim	100шт	1,48	<u>17238.02</u> 25512,27	<u>16900.00</u> 25012,00	<u>0.02</u> 0,03	<u>338</u> 500,24	30 км.
376	+C111-1608	Дрантя	кг	85,12816	<u>12.11</u> 1030,90	<u>11.10</u> 944,92	<u>0.77</u> 65,55	<u>0.24</u> 20,43	30 км.
377	+C130-614 варіант 1	Душ мийний MT06 Cancan	комплект	13	<u>6297.4</u> 81866,20	<u>6173.00</u> 80249,00	<u>0.92</u> 11,96	<u>123.48</u> 1605,24	30 км.
378	&C111-136-12	Дюбелі 100x10	шт	641,0159	<u>12.27</u> 7865,27	<u>12.00</u> 7692,19	<u>0.03</u> 19,23	<u>0.24</u> 153,85	30 км.
379	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	14,8029	<u>413.51</u> 6121,15	<u>405.09</u> 5996,51	<u>0.31</u> 4,59	<u>8.11</u> 120,05	30 км.
380	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,037087	<u>56119.98</u> 2081,32	<u>54666.99</u> 2027,43	<u>352.6</u> 13,08	<u>1100.39</u> 40,81	30 км.
381	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00074	<u>65974.4</u> 48,82	<u>64328.18</u> 47,60	<u>352.6</u> 0,26	<u>1293.62</u> 0,96	30 км.
382	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	5,0094	<u>933.93</u> 4678,43	<u>915.20</u> 4584,60	<u>0.42</u> 2,10	<u>18.31</u> 91,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
383	&C113-1878-B5	Дюбелі фасадні 12x100мм	шт	652	<u>12.32</u> 8032,64	<u>12.00</u> 7824,00	<u>0.08</u> 52,16	<u>0.24</u> 156,48	30 км.
384	&C111-152-2-Ц	Дюбель 4x100мм	шт	32	<u>12.27</u> 392,64	<u>12.00</u> 384,00	<u>0.03</u> 0,96	<u>0.24</u> 7,68	30 км.
385	+C188888-4	Дюбель шуруп	шт	756	<u>0.82</u> 619,92	<u>0.80</u> 604,80	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 15,12	
386	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	10,5785	<u>932.83</u> 9867,94	<u>914.23</u> 9671,18	<u>0.31</u> 3,28	<u>18.29</u> 193,48	30 км.
387	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	9231,6921	<u>0.52</u> 4800,48	<u>0.51</u> 4708,16	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 92,32	
388	&C111-146-56	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	695,3411	<u>15.31</u> 10645,67	<u>15.00</u> 10430,12	<u>0.01</u> 6,95	<u>0.3</u> 208,60	30 км.
389	&C114-64-1-B3-B3 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	2290,7772	<u>320.75</u> 734766,79	<u>310.00</u> 710140,93	<u>4.46</u> 10216,87	<u>6.29</u> 14408,99	30 км.
390	+C114-4-У варіант 1	Екструдований пінополістирол т.50мм	м3	6,211615	<u>5551.82</u> 34485,77	<u>5400.00</u> 33542,72	<u>42.96</u> 266,85	<u>108.86</u> 676,20	30 км.
391	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	4185,51	<u>93.81</u> 392642,69	<u>91.45</u> 382764,89	<u>0.52</u> 2176,47	<u>1.84</u> 7701,33	30 км.
392	&C130-9-7 варіант 1	Електричний накопичувальний водонагрівач V = 100л OPRO Sample R 100 (N4L)	шт	2	<u>5908.34</u> 11816,68	<u>5789.00</u> 11578,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>115.85</u> 231,70	30 км.
393	+C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	<u>62412.93</u> 7,49	<u>60791.21</u> 7,29	<u>397.94</u> 0,05	<u>1223.78</u> 0,15	30 км.
394	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0168406	<u>72068.49</u> 1213,68	<u>70296.49</u> 1183,84	<u>358.89</u> 6,04	<u>1413.11</u> 23,80	30 км.
395	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1651594	<u>35785.35</u> 5910,29	<u>34724.79</u> 5735,13	<u>358.89</u> 59,27	<u>701.67</u> 115,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
396	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0191276	<u>37239,45</u> 712,30	<u>36150,37</u> 691,47	<u>358,89</u> 6,86	<u>730,19</u> 13,97	30 км.
397	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0064	<u>42231,34</u> 270,28	<u>41044,38</u> 262,68	<u>358,89</u> 2,30	<u>828,07</u> 5,30	30 км.
398	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00798	<u>44202,02</u> 352,73	<u>42976,42</u> 342,95	<u>358,89</u> 2,86	<u>866,71</u> 6,92	30 км.
399	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,1398894	<u>34867,5</u> 4877,59	<u>33824,93</u> 4731,75	<u>358,89</u> 50,20	<u>683,68</u> 95,64	30 км.
400	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0506425	<u>38747,56</u> 1962,27	<u>37628,91</u> 1905,62	<u>358,89</u> 18,18	<u>759,76</u> 38,47	30 км.
401	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	1,002437	<u>35268,7</u> 35354,65	<u>34218,27</u> 34301,66	<u>358,89</u> 359,76	<u>691,54</u> 693,23	30 км.
402	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	352,596	<u>4,9416</u> 1742,39	<u>4,94160</u> 1742,39	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
403	+C1630-981 варіант 1	Електромагнітний лічильник х/в iPERL DN40	шт	1	<u>22582,19</u> 22582,19	<u>22138,00</u> 22138,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>442,79</u> 442,79	30 км.
404	&C1630-20089	Електронний регулятор кімнатної температури HERZ	шт	4	<u>6834,1</u> 27336,40	<u>6700,00</u> 26800,00	<u>0,1</u> 0,40	<u>134</u> 536,00	30 км.
405	&C121-29612 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (Перехід прямокутний 400х250мм/400х200мм (в вверх))	шт.	8	<u>409,29</u> 3274,32	<u>400,00</u> 3200,00	<u>1,26</u> 10,08	<u>8,03</u> 64,24	30 км.
406	&C121-29612 варіант 2	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (400х200мм/250х200мм (в вверх))	шт.	8	<u>356,25</u> 2850,00	<u>348,00</u> 2784,00	<u>1,26</u> 10,08	<u>6,99</u> 55,92	30 км.
407	&C121-29612 варіант 3	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (250х200мм/200х150мм (в вверх))	шт.	8	<u>466,41</u> 3731,28	<u>456,00</u> 3648,00	<u>1,26</u> 10,08	<u>9,15</u> 73,20	30 км.
408	&C121-29612 варіант 5	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* д.200мм)	шт.	26	<u>200,19</u> 5204,94	<u>195,00</u> 5070,00	<u>1,26</u> 32,76	<u>3,93</u> 102,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
409	&C121-29612 варіант 6	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* д.125мм)	шт.	6	<u>103.29</u> 619,74	<u>100.00</u> 600,00	<u>1.26</u> 7,56	<u>2.03</u> 12,18	30 км.
410	&C121-29612 варіант 7	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* 400х200)	шт.	28	<u>500.07</u> 14001,96	<u>489.00</u> 13692,00	<u>1.26</u> 35,28	<u>9.81</u> 274,68	30 км.
411	&C121-29612 варіант 8	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* 200х150)	шт.	39	<u>200.19</u> 7807,41	<u>195.00</u> 7605,00	<u>1.26</u> 49,14	<u>3.93</u> 153,27	30 км.
412	&C121-29612 варіант 9	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* 150х150)	шт.	16	<u>154.29</u> 2468,64	<u>150.00</u> 2400,00	<u>1.26</u> 20,16	<u>3.03</u> 48,48	30 км.
413	&C121-29612 варіант 10	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* д.160мм)	шт.	42	<u>237.93</u> 9993,06	<u>232.00</u> 9744,00	<u>1.26</u> 52,92	<u>4.67</u> 196,14	30 км.
414	&C121-29612 варіант 11	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (400х200 відведення)	шт.	8	<u>466.41</u> 3731,28	<u>456.00</u> 3648,00	<u>1.26</u> 10,08	<u>9.15</u> 73,20	30 км.
415	&C121-29612 варіант 12	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (д.400мм відведення)	шт.	12	<u>466.41</u> 5596,92	<u>456.00</u> 5472,00	<u>1.26</u> 15,12	<u>9.15</u> 109,80	30 км.
416	&C121-29612 варіант 13	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 400х200х400 h-200)	шт.	4	<u>806.07</u> 3224,28	<u>789.00</u> 3156,00	<u>1.26</u> 5,04	<u>15.81</u> 63,24	30 км.
417	&C121-29612 варіант 14	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 200х200х200 h-150)	шт.	12	<u>775.47</u> 9305,64	<u>759.00</u> 9108,00	<u>1.26</u> 15,12	<u>15.21</u> 182,52	30 км.
418	&C121-29612 варіант 15	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 250х200х250 h-200)	шт.	40	<u>772.41</u> 30896,40	<u>756.00</u> 30240,00	<u>1.26</u> 50,40	<u>15.15</u> 606,00	30 км.
419	&C121-29612 варіант 16	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 160х160х160)	шт.	16	<u>307.29</u> 4916,64	<u>300.00</u> 4800,00	<u>1.26</u> 20,16	<u>6.03</u> 96,48	30 км.
420	&C121-29612 варіант 17	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 200х200х200)	шт.	6	<u>368.49</u> 2210,94	<u>360.00</u> 2160,00	<u>1.26</u> 7,56	<u>7.23</u> 43,38	30 км.
421	&C121-29612 варіант 18	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 315х315х315)	шт.	1	<u>470.49</u> 470,49	<u>460.00</u> 460,00	<u>1.26</u> 1,26	<u>9.23</u> 9,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
422	&C121-29612 варіант 19	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 315х200х315)	шт.	1	<u>470.49</u> 470,49	<u>460.00</u> 460,00	<u>1.26</u> 1,26	<u>9.23</u> 9,23	30 км.
423	+C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,0001	<u>80849.62</u> 8,08	<u>78668.70</u> 7,87	<u>595.63</u> 0,06	<u>1585.29</u> 0,15	30 км.
424	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,015106	<u>69585.14</u> 1051,15	<u>67625.10</u> 1021,54	<u>595.63</u> 9,00	<u>1364.41</u> 20,61	30 км.
425	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0322957	<u>94574.9</u> 3054,36	<u>92124.86</u> 2975,24	<u>595.63</u> 19,24	<u>1854.41</u> 59,88	30 км.
426	+C111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	172,38	<u>903.21</u> 155695,34	<u>885.00</u> 152556,30	<u>0.5</u> 86,19	<u>17.71</u> 3052,85	30 км.
427	&C113-1248-1 варіант 1	Желоб, 3м	шт	1,4	<u>340.47</u> 476,66	<u>326.23</u> 456,72	<u>7.56</u> 10,58	<u>6.68</u> 9,36	30 км.
428	+C130-17 варіант 1	Жировловлювач промисловий (сепаратор жиру) СЖК 5.0-0,7	шт	1	<u>20633.4</u> 20633,40	<u>20181.00</u> 20181,00	<u>47.82</u> 47,82	<u>404.58</u> 404,58	30 км.
429	+C130-10 варіант 1	Жироулавлювач під мийку ЖСБ-0,040	шт	3	<u>2257.45</u> 6772,35	<u>2200.00</u> 6600,00	<u>13.19</u> 39,57	<u>44.26</u> 132,78	30 км.
430	+C111-1748	Жмут смоляний	кг	5,39	<u>50.43</u> 271,82	<u>49.12</u> 264,76	<u>0.32</u> 1,72	<u>0.99</u> 5,34	30 км.
431	&C10-1115-28 варіант 4	Жорстка мінераловатна плита щільністю 150 кг/м3 - 100мм	м3	3,8522	<u>4606.94</u> 17746,85	<u>4500.00</u> 17334,90	<u>16.61</u> 63,99	<u>90.33</u> 347,96	30 км.
432	+C188888-4 варіант 5	З'єднання 8542 224102201	шт	5	<u>66.3</u> 331,50	<u>65.00</u> 325,00	<u>-</u> -	<u>1.3</u> 6,50	
433	&C101-154-5 варіант 1	З'єднувальна коробка КСК-8-10	шт	1	<u>180.64</u> 180,64	<u>177.00</u> 177,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>3.54</u> 3,54	30 км.
434	+C113-1491 варіант 1	Заглушка Ду діам. 150 мм	шт	4	<u>97.96</u> 391,84	<u>95.96</u> 383,84	<u>0.08</u> 0,32	<u>1.92</u> 7,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
435	+C188888-4 варіант 4	Заглушка 8541 224102200	шт	3	<u>91.8</u> 275,40	<u>90.00</u> 270,00	<u>-</u> -	<u>1.8</u> 5,40	
436	+C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,03806	<u>67.86</u> 2,58	<u>66.44</u> 2,53	<u>0.09</u> -	<u>1.33</u> 0,05	30 км.
437	+C113-2292 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	<u>23.37</u> 701,10	<u>22.83</u> 684,90	<u>0.08</u> 2,40	<u>0.46</u> 13,80	30 км.
438	+C113-2293 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	30	<u>50.85</u> 1525,50	<u>49.77</u> 1493,10	<u>0.08</u> 2,40	<u>1</u> 30,00	30 км.
439	C111-1865	Закріпки металеві	кг	22,03584	<u>45.25</u> 997,12	<u>44.01</u> 969,80	<u>0.35</u> 7,71	<u>0.89</u> 19,61	30 км.
440	+C111-1631	Замазка захисна	кг	18,48	<u>115.96</u> 2142,94	<u>113.09</u> 2089,90	<u>0.6</u> 11,09	<u>2.27</u> 41,95	30 км.
441	&C1545-32-1-1P варіант 1	Занурювальна гільза для датчиків ESMU-100	шт	7	<u>3833.93</u> 26837,51	<u>3757.00</u> 26299,00	<u>1.75</u> 12,25	<u>75.18</u> 526,26	https://profimann.ua/uk/kotly/elektro-nnye-regulatory-temperatury/pogr-uzhnaya-gilza-dlya-danfoss-esmu-100-100-mm-nerzh-stal-087b1190/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
442	+C1630-1583 варіант 2	Занурювальний датчик температури ESMU-100	шт	7	<u>3700.66</u> 25904,62	<u>3628.00</u> 25396,00	<u>0.1</u> 0,70	<u>72.56</u> 507,92	https://profimann.com.ua/kotly/elektronn-ye-regulatory-temperature/danfoss-esmu-100-pogruzhnoy-datchik-temperature-dlya-ecl-comfort-100-mm-med-087b1180/ 30 км.
443	&C130-1106-B1	Запорний клапан прямий Ду 15мм RLV Danfoss	шт	160	<u>408.32</u> 65331,20	<u>400.00</u> 64000,00	<u>0.31</u> 49,60	<u>8.01</u> 1281,60	30 км.
444	+C1630-523 варіант 1	Засувки фланцеві , діаметр 65 мм	шт	2	<u>2752.56</u> 5505,12	<u>2688.82</u> 5377,64	<u>9.77</u> 19,54	<u>53.97</u> 107,94	30 км.
445	+C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	5,2668	<u>112.18</u> 590,83	<u>109.29</u> 575,61	<u>0.69</u> 3,63	<u>2.2</u> 11,59	30 км.
446	&C130-603-1-9 варіант 1	Захисні ґрати для радіаторів	шт	160	<u>1025.27</u> 164043,20	<u>1005.00</u> 160800,00	<u>0.17</u> 27,20	<u>20.1</u> 3216,00	30 км.
447	+C111-2002-1 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	1085,76	<u>17.26</u> 18740,22	<u>16.40</u> 17806,46	<u>0.52</u> 564,60	<u>0.34</u> 369,16	30 км.
448	+C113-1484 варіант 1	Зворотній клапан д.110мм Інтерпласт	шт	5	<u>969.23</u> 4846,15	<u>950.00</u> 4750,00	<u>0.23</u> 1,15	<u>19</u> 95,00	30 км.
449	&C123-382-16 варіант 1	Зливи 260мм	м	195,1634	<u>256.24</u> 50008,67	<u>250.00</u> 48790,85	<u>1.22</u> 238,10	<u>5.02</u> 979,72	30 км.
450	&C1545-404-B1 варіант 2	Злучник для дроту універсальний C-011	шт	30	<u>171.44</u> 5143,20	<u>168.00</u> 5040,00	<u>0.08</u> 2,40	<u>3.36</u> 100,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
451	&C1545-400-13 варіант 1	Злучник для смуги хрестовий С-022	100шт	0,2	<u>9095,8</u> 1819,16	<u>8900,00</u> 1780,00	<u>17,45</u> 3,49	<u>178,35</u> 35,67	30 км.
452	&C1545-404-B1 варіант 3	Злучник для стержня D16-20 та дроту / полоси В 40 С-044	шт	26	<u>124,32</u> 3232,32	<u>121,80</u> 3166,80	<u>0,08</u> 2,08	<u>2,44</u> 63,44	30 км.
453	&C1545-404-B1 варіант 1	Злучник контрольний С-031	шт	17	<u>216,73</u> 3684,41	<u>212,40</u> 3610,80	<u>0,08</u> 1,36	<u>4,25</u> 72,25	30 км.
454	+C113-2299 варіант 1	Змішувальний клапан valtec thermomix регульований, 1/2" VALTEC	шт	8	<u>2585,78</u> 20686,24	<u>2535,00</u> 20280,00	<u>0,08</u> 0,64	<u>50,7</u> 405,60	30 км.
455	+C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника Neo JOKO	комплект	68	<u>1415,26</u> 96237,68	<u>1387,00</u> 94316,00	<u>0,51</u> 34,68	<u>27,75</u> 1887,00	30 км.
456	+C130-616 варіант 2	Змішувач настінний з душем CRM 005BN QTAP	комплект	17	<u>1652,92</u> 28099,64	<u>1620,00</u> 27540,00	<u>0,51</u> 8,67	<u>32,41</u> 550,97	30 км.
457	+C113-2154 варіант 1	Зовнішній поливний кран Sepp-Eis Ду 1½	шт	3	<u>4488,07</u> 13464,21	<u>4400,00</u> 13200,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>88</u> 264,00	30 км.
458	+C130-296 варіант 3	Зонт круглий вентиляційний ЗКц д.160мм	шт	1	<u>302,32</u> 302,32	<u>295,42</u> 295,42	<u>0,97</u> 0,97	<u>5,93</u> 5,93	30 км.
459	+C130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, ЗКц-01, діаметр шахт 125 мм	шт	1	<u>184,59</u> 184,59	<u>180,00</u> 180,00	<u>0,97</u> 0,97	<u>3,62</u> 3,62	30 км.
460	+C130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, ЗКц-01, діаметр шахт 200 мм	шт	2	<u>271,29</u> 542,58	<u>265,00</u> 530,00	<u>0,97</u> 1,94	<u>5,32</u> 10,64	30 км.
461	+C130-299	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК400, діаметр шахт 400 мм	шт	3	<u>431,63</u> 1294,89	<u>419,54</u> 1258,62	<u>3,63</u> 10,89	<u>8,46</u> 25,38	30 км.
462	+C113-1540	Кільце ущільнюоче до теплоізолюваних труб, типорозмір 110 мм	шт	2	<u>79,37</u> 158,74	<u>77,59</u> 155,18	<u>0,22</u> 0,44	<u>1,56</u> 3,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
463	+K585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1322.96</u> 1322,96	<u>1250.00</u> 1250,00	<u>47.02</u> 47,02	<u>25.94</u> 25,94	30 км.
464	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>947.62</u> 3790,48	<u>835.00</u> 3340,00	<u>94.04</u> 376,16	<u>18.58</u> 74,32	30 км.
465	+K585521-Л015 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	<u>1322.24</u> 17189,12	<u>1167.00</u> 15171,00	<u>129.31</u> 1681,03	<u>25.93</u> 337,09	30 км.
466	+K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>2204.33</u> 8817,32	<u>1926.00</u> 7704,00	<u>235.11</u> 940,44	<u>43.22</u> 172,88	30 км.
467	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>226.2</u> 2262,00	<u>210.00</u> 2100,00	<u>11.76</u> 117,60	<u>4.44</u> 44,40	30 км.
468	&1504-19034-В4 варіант 2	Кінцевий держатель Е / UK-NS35	шт	6	<u>35.96</u> 215,76	<u>35.24</u> 211,44	<u>0.01</u> 0,06	<u>0.71</u> 4,26	30 км.
469	+С153-12 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг-нд, число жил та переріз 5х1 мм2	1000м	0,153	<u>28738.07</u> 4396,92	<u>28110.00</u> 4300,83	<u>64.58</u> 9,88	<u>563.49</u> 86,21	30 км.
470	+С153-21 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг-нд, число жил та переріз 4х1, 5 мм2	1000м	0,0714	<u>31454.47</u> 2245,85	<u>30770.00</u> 2196,98	<u>67.72</u> 4,84	<u>616.75</u> 44,03	30 км.
471	+15093-35033 варіант 7	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогених речовин (N)HXH FE 180/E30 2х1,5мм2	1000м	0,0918	<u>29629.75</u> 2720,01	<u>28980.00</u> 2660,36	<u>68.77</u> 6,31	<u>580.98</u> 53,34	30 км.
472	+15093-35033 варіант 8	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогених речовин (N)HXH FE 180/E30 3х1,5мм2	1000м	0,4896	<u>40237.75</u> 19700,40	<u>39380.00</u> 19280,45	<u>68.77</u> 33,67	<u>788.98</u> 386,28	30 км.
473	+15093-35033 варіант 9	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогених речовин (N)HXH FE 180/E30 3х2,5мм2	1000м	0,0102	<u>58128.55</u> 592,91	<u>56920.00</u> 580,58	<u>68.77</u> 0,70	<u>1139.78</u> 11,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
474	+С152-11 варіант 3	Кабель КВВГнг, число жил та переріз 2х0,75 мм2	1000м	0,102	<u>18526.11</u> 1889,66	<u>17480.07</u> 1782,97	<u>682.78</u> 69,64	<u>363.26</u> 37,05	30 км.
475	+С152-11 варіант 1	Кабель КВВГнг, число жил та переріз 3х0,75 мм2	1000м	0,0714	<u>17815.43</u> 1272,02	<u>16783.33</u> 1198,33	<u>682.78</u> 48,75	<u>349.32</u> 24,94	30 км.
476	+С152-11 варіант 4	Кабель КВВГнг, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,1122	<u>18526.11</u> 2078,63	<u>17480.07</u> 1961,26	<u>682.78</u> 76,61	<u>363.26</u> 40,76	30 км.
477	+15098-40011 варіант 3	Кабель вогнестійкий для пожежної сигналізації 1 х 2 х 0,8 мм2 JE-H(St)H/Bd FE 180/E30	1000м	1,326	<u>14290.32</u> 18948,96	<u>14000.00</u> 18564,00	<u>10.12</u> 13,42	<u>280.2</u> 371,54	30 км.
478	+15098-40011 варіант 4	Кабель вогнестійкий для світлозвукових оповіщувачів пер . 2 х 1,5 мм 2 NHXH-FE 180/E30	1000м	0,561	<u>29590.32</u> 16600,17	<u>29000.00</u> 16269,00	<u>10.12</u> 5,68	<u>580.2</u> 325,49	30 км.
479	+15098-40011 варіант 1	Кабель звита пара Ok-net КПпВонг -HF О - ВПЭ (250) 4 х 2 х 0,57, 500 м S-STP - cat.6 LSOH	1000м	1,4688	<u>13882.32</u> 20390,35	<u>13600.00</u> 19975,68	<u>10.12</u> 14,86	<u>272.2</u> 399,81	30 км.
480	+С155-5 варіант 1	Кабель коаксіальний радіочастотний 6002 Trilogi	1000м	0,015	<u>7035.28</u> 105,53	<u>6720.00</u> 100,80	<u>177.33</u> 2,66	<u>137.95</u> 2,07	30 км.
481	+15098-40011 варіант 2	Кабель мережі охоронної сигналізації Alarm 6 х 0,22	1000м	0,7752	<u>18370.32</u> 14240,67	<u>18000.00</u> 13953,60	<u>10.12</u> 7,85	<u>360.2</u> 279,22	30 км.
482	+С155-5 варіант 2	Кабель радіочастотний коаксіальний RG1100	1000м	0,0102	<u>14358.88</u> 146,46	<u>13900.00</u> 141,78	<u>177.33</u> 1,81	<u>281.55</u> 2,87	30 км.
483	+С155-5 варіант 3	Кабель радіочастотний коаксіальний RG6063	1000м	0,357	<u>19458.88</u> 6946,82	<u>18900.00</u> 6747,30	<u>177.33</u> 63,31	<u>381.55</u> 136,21	30 км.
484	+15093-35023 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд 3.2,5мм2 з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату пониженої горючості напругою 1 кВ	1000м	2,4837	<u>48588.49</u> 120679,23	<u>47586.90</u> 118191,58	<u>48.87</u> 121,38	<u>952.72</u> 2366,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
485	+15093-35013 варіант 1	Кабель силовий перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд з мідними СГЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату пониженої горючості напругою 1 кВ	1000м	4,131	<u>30133,56</u> 124481,74	<u>29503,27</u> 121878,01	<u>39,44</u> 162,93	<u>590,85</u> 2440,80	30 км.
486	+15093-35033 варіант 1	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдконого диму, ВВГ-нг (д) 3х4мм2	1000м	0,2907	<u>60178,75</u> 17493,96	<u>58930,00</u> 17130,95	<u>68,77</u> 19,99	<u>1179,98</u> 343,02	30 км.
487	+15093-35033 варіант 2	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдконого диму, ВВГ-нг (д) 5х2,5мм2	1000м	0,0612	<u>62871,55</u> 3847,74	<u>61570,00</u> 3768,08	<u>68,77</u> 4,21	<u>1232,78</u> 75,45	30 км.
488	+15093-35033 варіант 3	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдконого диму, ВВГ-нг (д) 5х4мм2	1000м	0,3927	<u>122867,95</u> 48250,24	<u>120390,00</u> 47277,15	<u>68,77</u> 27,01	<u>2409,18</u> 946,08	30 км.
489	+15093-35033 варіант 4	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдконого диму, ВВГ-нг (д) 5х10мм2	1000м	0,0306	<u>294962,35</u> 9025,85	<u>289110,00</u> 8846,77	<u>68,77</u> 2,10	<u>5783,58</u> 176,98	30 км.
490	+15093-35033 варіант 5	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдконого диму, ВВГ-нг (д) 5х25мм2	1000м	0,0561	<u>541852,56</u> 30397,93	<u>530740,00</u> 29774,51	<u>488</u> 27,38	<u>10624,56</u> 596,04	30 км.
491	+15093-35033 варіант 6	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдконого диму, ВВГ-нг (д) 5х1,5мм2	1000м	0,0816	<u>39778,75</u> 3245,95	<u>38930,00</u> 3176,69	<u>68,77</u> 5,61	<u>779,98</u> 63,65	30 км.
492	+15093-35033 варіант 10	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдконого диму, ВВГ-нг (д) 4х16мм2	1000м	0,1938	<u>381172,75</u> 73871,28	<u>373630,00</u> 72409,49	<u>68,77</u> 13,33	<u>7473,98</u> 1448,46	30 км.
493	+15093-35033 варіант 11	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдконого диму, ВВГ-нг (д) 5х6мм2	1000м	0,1683	<u>167931,55</u> 28262,88	<u>164570,00</u> 27697,13	<u>68,77</u> 11,57	<u>3292,78</u> 554,18	30 км.
494	+15093-35033 варіант 12	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдконого диму, ВВГ-нг (д) 4х10мм2	1000м	0,0051	<u>173918,95</u> 886,99	<u>170440,00</u> 869,24	<u>68,77</u> 0,35	<u>3410,18</u> 17,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
495	+C111-311	Каболка	т	0,01463	<u>106925.1</u> 1564,31	<u>104355.81</u> 1526,73	<u>472.72</u> 6,92	<u>2096.57</u> 30,66	30 км.
496	+C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00007	<u>107515.41</u> 7,53	<u>104934.54</u> 7,35	<u>472.72</u> 0,03	<u>2108.15</u> 0,15	30 км.
497	+K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	980	<u>213.25</u> 208985,00	<u>182.50</u> 178850,00	<u>26.57</u> 26038,60	<u>4.18</u> 4096,40	http://zalizobeton.kiev.ua/catalog/bortoviy-kam-n-z-b/br-100-20-8-bortoviy-kam-n-z-b.html 30 км.
498	+K589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	610	<u>320.35</u> 195413,50	<u>287.50</u> 175375,00	<u>26.57</u> 16207,70	<u>6.28</u> 3830,80	http://zalizobeton.kiev.ua/catalog/dorozhn-budivnitstvo/ 30 км.
499	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001865	<u>323072.58</u> 602,53	<u>316146.92</u> 589,61	<u>590.9</u> 1,10	<u>6334.76</u> 11,82	30 км.
500	&C130-508-B3 варіант 1	Каналізаційна станція WCLIFT 560/3F 6210 Sprut	шт	14	<u>7522.49</u> 105314,86	<u>7371.00</u> 103194,00	<u>3.99</u> 55,86	<u>147.5</u> 2065,00	30 км.
501	+C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,016894	<u>428.31</u> 7,24	<u>403.78</u> 6,82	<u>16.13</u> 0,27	<u>8.4</u> 0,15	30 км.
502	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,15927	<u>440.49</u> 70,16	<u>423.03</u> 67,38	<u>8.82</u> 1,40	<u>8.64</u> 1,38	30 км.
503	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,001010105	<u>156364.6</u> 157,94	<u>152980.66</u> 154,53	<u>317.97</u> 0,32	<u>3065.97</u> 3,09	30 км.
504	+C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,001	<u>51313.24</u> 51,31	<u>49627.86</u> 49,63	<u>679.24</u> 0,68	<u>1006.14</u> 1,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
505	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00152	<u>27978,8</u> 42,53	<u>26750,96</u> 40,66	<u>679,24</u> 1,03	<u>548,6</u> 0,84	30 км.
506	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1849978	<u>24032,41</u> 4445,94	<u>23285,81</u> 4307,82	<u>275,38</u> 50,94	<u>471,22</u> 87,18	30 км.
507	&C111-31-1-B1 варіант 1	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x022-2 ST K-FLEX	м	432,6	<u>26,57</u> 11494,18	<u>26,00</u> 11247,60	<u>0,05</u> 21,63	<u>0,52</u> 224,95	30 км.
508	&C111-31-1-B1 варіант 2	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x027-2 ST K-FLEX	м	309	<u>32,69</u> 10101,21	<u>32,00</u> 9888,00	<u>0,05</u> 15,45	<u>0,64</u> 197,76	30 км.
509	&C111-31-1-B1 варіант 6	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x034-2 ST	м	267,8	<u>32,69</u> 8754,38	<u>32,00</u> 8569,60	<u>0,05</u> 13,39	<u>0,64</u> 171,39	30 км.
510	&C111-31-1-B1 варіант 4	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x054-2 ST K-FLEX	м	159,65	<u>88,79</u> 14175,32	<u>87,00</u> 13889,55	<u>0,05</u> 7,98	<u>1,74</u> 277,79	30 км.
511	&C111-31-1-B1 варіант 5	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 09x054-2 ST	м	103	<u>66,35</u> 6834,05	<u>65,00</u> 6695,00	<u>0,05</u> 5,15	<u>1,3</u> 133,90	30 км.
512	&C111-31-1-B1 варіант 7	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 09x070-2 ST	м	72,1	<u>90,83</u> 6548,84	<u>89,00</u> 6416,90	<u>0,05</u> 3,61	<u>1,78</u> 128,33	30 км.
513	&C111-31-1-B1 варіант 3	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 25x114-2 ST K-FLEX	м	437,75	<u>859,91</u> 376425,60	<u>843,00</u> 369023,25	<u>0,05</u> 21,89	<u>16,86</u> 7380,46	30 км.
514	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	42,02301	<u>11,88</u> 499,23	<u>5,79</u> 243,31	<u>5,86</u> 246,25	<u>0,23</u> 9,67	30 км.
515	&51027-554-15-B22	Клавіатура ЖКІ INT-KLCD-GR	шт	1	<u>4998,28</u> 4998,28	<u>4900,00</u> 4900,00	<u>0,27</u> 0,27	<u>98,01</u> 98,01	30 км.
516	+C130-382 варіант 1	Клапан автоматичного випуску повітря 1/2" VALTEC	шт	21	<u>331,55</u> 6962,55	<u>325,00</u> 6825,00	<u>0,05</u> 1,05	<u>6,5</u> 136,50	30 км.
517	+C113-2302	Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм	шт	2	<u>1599,72</u> 3199,44	<u>1568,27</u> 3136,54	<u>0,08</u> 0,16	<u>31,37</u> 62,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
518	+C1630-536 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий Ду 32 Р= 1.6 МПа	шт	1	<u>190.84</u> 190,84	<u>187.00</u> 187,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>3.74</u> 3,74	30 км.
519	+C1630-536 варіант 2	Клапан зворотній муфтовий Ду 40 Р= 1.6 МПа	шт	2	<u>258.16</u> 516,32	<u>253.00</u> 506,00	<u>0.1</u> 0,20	<u>5.06</u> 10,12	30 км.
520	+C1630-536 варіант 3	Клапан зворотній муфтовий Ду 50 Р= 1.6 МПа	шт	2	<u>332.62</u> 665,24	<u>326.00</u> 652,00	<u>0.1</u> 0,20	<u>6.52</u> 13,04	30 км.
521	&C114A-36	Клей "K-Flex K414" для трубопроводів	л	11,416	<u>187.24</u> 2137,53	<u>183.00</u> 2089,13	<u>0.57</u> 6,51	<u>3.67</u> 41,89	30 км.
522	+C1546-20	Клей БМК5	кг	14,1675	<u>338.9</u> 4801,37	<u>331.75</u> 4700,07	<u>0.5</u> 7,08	<u>6.65</u> 94,22	30 км.
523	+C111-219 варіант 1	Клей Перлфікс	т	0,99093	<u>13022.72</u> 12904,60	<u>12289.92</u> 12178,45	<u>477.45</u> 473,12	<u>255.35</u> 253,03	30 км.
524	+C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,00495	<u>167.73</u> 0,83	<u>163.96</u> 0,81	<u>0.48</u> -	<u>3.29</u> 0,02	30 км.
525	+C111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	520,74468	<u>126.31</u> 65775,26	<u>123.35</u> 64233,86	<u>0.48</u> 249,96	<u>2.48</u> 1291,44	30 км.
526	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	3,44	<u>189.96</u> 653,46	<u>185.74</u> 638,95	<u>0.5</u> 1,72	<u>3.72</u> 12,79	30 км.
527	+C111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,03	<u>140.57</u> 4,22	<u>137.33</u> 4,12	<u>0.48</u> 0,01	<u>2.76</u> 0,09	30 км.
528	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, I сорт	т	0,0028	<u>106086.94</u> 297,04	<u>103368.63</u> 289,43	<u>638.17</u> 1,79	<u>2080.14</u> 5,82	30 км.
529	+C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,00736794	<u>276826.9</u> 2039,64	<u>270921.47</u> 1996,13	<u>477.45</u> 3,52	<u>5427.98</u> 39,99	30 км.
530	&C111-18-93- B1 варіант 2	Клейовий анкер HIT-HY 200-A	шт	17	<u>2203.2</u> 37454,40	<u>2160.00</u> 36720,00	<u>-</u> -	<u>43.2</u> 734,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
531	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16673,8195	<u>7,18</u> 119718,02	<u>6,54</u> 109046,78	<u>0,5</u> 8336,91	<u>0,14</u> 2334,33	30 км.
532	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0093	<u>50,64</u> 0,47	<u>49,12</u> 0,46	<u>0,53</u> -	<u>0,99</u> 0,01	30 км.
533	&C1545-70-1-22 варіант 2	Кнопка S B -7 " Пуск " зелена 1 з +1 p d22 мм e.mb.ba31	шт	1	<u>66,49</u> 66,49	<u>65,00</u> 65,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>1,3</u> 1,30	30 км.
534	&C1545-70-1-22 варіант 1	Кнопка S B -7 " Стоп " червона 1 з +1 p d22 мм e.mb.ba42	шт	1	<u>66,49</u> 66,49	<u>65,00</u> 65,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>1,3</u> 1,30	30 км.
535	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	14,7512	<u>15,6</u> 230,12	<u>15,10</u> 222,74	<u>0,19</u> 2,80	<u>0,31</u> 4,58	30 км.
536	+C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	0,555	<u>37,03</u> 20,55	<u>36,25</u> 20,12	<u>0,05</u> 0,03	<u>0,73</u> 0,40	30 км.
537	+C113-991 варіант 1	Коліна ПЕ90* діам. 110 мм	шт	1	<u>775,6</u> 775,60	<u>759,52</u> 759,52	<u>0,87</u> 0,87	<u>15,21</u> 15,21	30 км.
538	+C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	50	<u>27,53</u> 1376,50	<u>26,97</u> 1348,50	<u>0,02</u> 1,00	<u>0,54</u> 27,00	30 км.
539	+C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	115	<u>60,24</u> 6927,60	<u>59,04</u> 6789,60	<u>0,02</u> 2,30	<u>1,18</u> 135,70	30 км.
540	+C113-2242	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	56	<u>35,64</u> 1995,84	<u>34,92</u> 1955,52	<u>0,02</u> 1,12	<u>0,7</u> 39,20	30 км.
541	+C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	50	<u>27,53</u> 1376,50	<u>26,97</u> 1348,50	<u>0,02</u> 1,00	<u>0,54</u> 27,00	30 км.
542	+C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	105	<u>60,24</u> 6325,20	<u>59,04</u> 6199,20	<u>0,02</u> 2,10	<u>1,18</u> 123,90	30 км.
543	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1120	<u>16,94</u> 18972,80	<u>16,53</u> 18513,60	<u>0,08</u> 89,60	<u>0,33</u> 369,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
544	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1120	<u>15.68</u> 17561,60	<u>15.29</u> 17124,80	<u>0.08</u> 89,60	<u>0.31</u> 347,20	30 км.
545	+C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	570	<u>18.71</u> 10664,70	<u>18.26</u> 10408,20	<u>0.08</u> 45,60	<u>0.37</u> 210,90	30 км.
546	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	210	<u>27.71</u> 5819,10	<u>27.09</u> 5688,90	<u>0.08</u> 16,80	<u>0.54</u> 113,40	30 км.
547	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	80	<u>28.86</u> 2308,80	<u>28.21</u> 2256,80	<u>0.08</u> 6,40	<u>0.57</u> 45,60	30 км.
548	+C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	120	<u>55.77</u> 6692,40	<u>54.60</u> 6552,00	<u>0.08</u> 9,60	<u>1.09</u> 130,80	30 км.
549	+C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	100	<u>104.33</u> 10433,00	<u>102.20</u> 10220,00	<u>0.08</u> 8,00	<u>2.05</u> 205,00	30 км.
550	+C113-1471-1 варіант 1	Коліно ПВХ для зовнішньої каналізації Д 400мм./67°	шт	1	<u>6047.02</u> 6047,02	<u>5928.00</u> 5928,00	<u>0.45</u> 0,45	<u>118.57</u> 118,57	30 км.
551	+C113-1509 варіант 1	Коліно штамповане 90* 108/200	шт	4	<u>4744.45</u> 18977,80	<u>4649.00</u> 18596,00	<u>2.42</u> 9,68	<u>93.03</u> 372,12	30 км.
552	+C130-255 варіант 1	Колектор д.133х5.0, L=3,0 м на 4-и відгалуження	комплект	2	<u>2217.96</u> 4435,92	<u>2153.77</u> 4307,54	<u>20.7</u> 41,40	<u>43.49</u> 86,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
553	+C113-2182 варіант 1	Колектор під сис-му ТП на 3 вих. + витратоміри з сервоприводами: Колектор з витратомірами на 3 виходи ; Євроконус Насосна група (Насосно-змішувальний блок Uponor Fluvia T KRS6) ; Кінцевий елемент колектора	шт	1	<u>32089,98</u> 32089,98	<u>31460,00</u> 31460,00	<u>0,76</u> 0,76	<u>629,22</u> 629,22	https://profimann.com.ua/vodyanoy-teplyy-pol/nasosno-smesitelnye-uzly-dlya-teplogo-pola/nasosno-smesitelnyy-blok-uponor-krs-6/ 32227,57грн. https://san-expert.com.ua/ua/p260852737-kollektor-sbore-dlya.html 5524 30 км.
554	+C113-2181 варіант 1	Колектор під сис-му ТП на 4 вих. + витратоміри з сервоприводами: Колектор з витратомірами на 3 виходи ; Євроконус Насосна група (Насосно-змішувальний блок Uponor Fluvia T KRS6) ; Кінцевий елемент колектора	шт	3	<u>32650,98</u> 97952,94	<u>32010,00</u> 96030,00	<u>0,76</u> 2,28	<u>640,22</u> 1920,66	https://watton.ua/itap-kollektor-1x3-4x12-s-rashodomerami.html 30 км.
555	+C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	404,064	<u>313,34</u> 126609,41	<u>306,73</u> 123938,55	<u>0,47</u> 189,91	<u>6,14</u> 2480,95	30 км.
556	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1079,55475	<u>59,75</u> 64503,40	<u>58,08</u> 62700,54	<u>0,5</u> 539,78	<u>1,17</u> 1263,08	30 км.
557	&C1545-39-34 варіант 1	Компенсатор К-220	100шт	0,05	<u>8687,8</u> 434,39	<u>8500,00</u> 425,00	<u>17,45</u> 0,87	<u>170,35</u> 8,52	30 км.
558	+C130-10 варіант 2	Компенсатор об'єму ГВП на 50л 6 бар Zilmet CalPro -24	шт	1	<u>4191,82</u> 4191,82	<u>4096,44</u> 4096,44	<u>13,19</u> 13,19	<u>82,19</u> 82,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
559	+C113-1582	Компенсатор сильфонний до теплоізолюваних труб, типорозмір 108/200 мм	шт	8	<u>62682.38</u> 501459,04	<u>61417.00</u> 491336,00	<u>36.31</u> 290,48	<u>1229,07</u> 9832,56	https://penoflot.com/ua/p1668683927-silfoni-kompensatori-abo.html 30 км.
560	+C113-1565 варіант 1	Комплект ізоляції стиків /насувна муфта/ до теплоізолюваних труб, типорозмір 108/200 мм	шт	8	<u>589.77</u> 4718,16	<u>578.06</u> 4624,48	<u>0.15</u> 1,20	<u>11,56</u> 92,48	30 км.
561	+C188888-4 варіант 1	Комплект кліпс для монтажу у гіпсокартон е. LED Panel.600 е.LED Panel.600	шт	148	<u>91.83</u> 13590,84	<u>90.00</u> 13320,00	<u>0.03</u> 4,44	<u>1,8</u> 266,40	30 км.
562	&C111-308-1-B2 варіант 1	Комплект муфт на саморегулюючий кабель для підключення кабелю живлення до нагрівальної секції саморегулюючого кабелю	100шт	0,05	<u>25398.03</u> 1269,90	<u>24900.00</u> 1245,00	<u>0.03</u> -	<u>498</u> 24,90	30 км.
563	+C113-1873-1A варіант 5	Комплект термостатичний прямий RAE+RA-N+RLV-S 1/2 (013G5174) Danfoss	шт	160	<u>1290.37</u> 206459,20	<u>1265.00</u> 202400,00	<u>0.07</u> 11,20	<u>25,3</u> 4048,00	30 км.
564	+C126-1194 варіант 1	Композит "Екобонд"	100м2	0,285075	<u>82202.7</u> 23433,93	<u>81500.00</u> 23233,61	<u>90.77</u> 25,88	<u>611,93</u> 174,44	30 км.
565	&C1630-1-215-И-В1 варіант 1	Композитні панелі по металевому каркасу /комплектне постачання/	м2	96,17	<u>1224.85</u> 117793,82	<u>1200.00</u> 115404,00	<u>0.83</u> 79,82	<u>24,02</u> 2310,00	30 км.
566	&C1512-150-СКМ-133 варіант 1	Комутаційний набір з клемними колодками	шт	2	<u>532.44</u> 1064,88	<u>522.00</u> 1044,00	<u>-</u> -	<u>10,44</u> 20,88	
567	&C1110-135-504 варіант 1	Конектори звітої пари 8P8C (RJ45)	шт	54	<u>1.7</u> 91,80	<u>1.60</u> 86,40	<u>0.07</u> 3,78	<u>0,03</u> 1,62	30 км.
568	+C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00558	<u>62893.75</u> 350,95	<u>61311.47</u> 342,12	<u>349.07</u> 1,95	<u>1233,21</u> 6,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
569	&C111-11-1 варіант 1	Контрастна розмітка дверного проїому	м	1121,5	<u>72.18</u> 80949,87	<u>70.00</u> 78505,00	<u>0.76</u> 852,34	<u>1.42</u> 1592,53	30 км.
570	&C118-80-1-2- 60 варіант 3	Контрастна, тактильна піктограма "Ліфт" Матеріал: пластик. Розмір : 150х150мм	шт	4	<u>576.53</u> 2306,12	<u>565.00</u> 2260,00	<u>0.23</u> 0,92	<u>11.3</u> 45,20	30 км.
571	&C118-80-1-2- 60 варіант 1	Контрастна, тактильна піктограма "Універсальна туалетна кабіна" Матеріал: пластик. Розмір : 200х200мм	шт	1	<u>576.53</u> 576,53	<u>565.00</u> 565,00	<u>0.23</u> 0,23	<u>11.3</u> 11,30	30 км.
572	+C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,0504	<u>153.68</u> 7,75	<u>149.83</u> 7,55	<u>0.84</u> 0,04	<u>3.01</u> 0,16	30 км.
573	&C111-1301- 10-ША варіант 1	Короб пластиковий перфорований 30х40мм RK30х40 229002314	м	4	<u>80.97</u> 323,88	<u>79.00</u> 316,00	<u>0.38</u> 1,52	<u>1.59</u> 6,36	30 км.
574	&C111-1301- 10-ША варіант 2	Короб пластиковий перфорований 60х40мм RK60х40 229002316	м	2	<u>153.39</u> 306,78	<u>150.00</u> 300,00	<u>0.38</u> 0,76	<u>3.01</u> 6,02	30 км.
575	&C111-1301- 10-ША варіант 3	Короб пластиковий суцільний 60х60мм ЕКЕ 60х60 HD 224002076	м	25	<u>199.29</u> 4982,25	<u>195.00</u> 4875,00	<u>0.38</u> 9,50	<u>3.91</u> 97,75	30 км.
576	&1401-4003-63 варіант 1	Коробка 140х100х50 8х4 вогнестійка Е 90	шт	6	<u>952.54</u> 5715,24	<u>900.00</u> 5400,00	<u>33.86</u> 203,16	<u>18.68</u> 112,08	30 км.
577	&C111-136-10- К варіант 1	Коробка КМ 41242 розпаєчна для о / п 150 х 110 х 70 мм , ІР 55	шт	4	<u>169.48</u> 677,92	<u>166.00</u> 664,00	<u>0.16</u> 0,64	<u>3.32</u> 13,28	30 км.
578	&C101-154-5- РА варіант 1	Коробка УК-П	шт	5	<u>35.7</u> 178,50	<u>35.00</u> 175,00	<u>-</u> -	<u>0.7</u> 3,50	
579	&C101-154-5- РА варіант 2	Коробка УК-Р	шт	9	<u>38.76</u> 348,84	<u>38.00</u> 342,00	<u>-</u> -	<u>0.76</u> 6,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
580	&C111-343-2-1 варіант 2	Коробка відгалужувальна 120x80x50мм	шт	15	<u>293.8</u> 4407,00	<u>288.00</u> 4320,00	<u>0.04</u> 0,60	<u>5.76</u> 86,40	30 км.
581	+C1555-385 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	к-т	17	<u>281.62</u> 4787,54	<u>276.00</u> 4692,00	<u>0.1</u> 1,70	<u>5.52</u> 93,84	30 км.
582	&C101-154-5 варіант 2	Коробка з'єднувальна КС-12	шт	1	<u>985.42</u> 985,42	<u>966.00</u> 966,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>19.32</u> 19,32	30 км.
583	&C111-343-2-1 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів 85x85x40 мм, IP 55 (пер . 2,5-16 мм2) КУП 2603	шт	20	<u>185.68</u> 3713,60	<u>182.00</u> 3640,00	<u>0.04</u> 0,80	<u>3.64</u> 72,80	30 км.
584	&C1512-2-3 варіант 1	Коробка розподільча пластикова цегла / бетон e.db.stand.100.100.45	шт	100	<u>15.33</u> 1533,00	<u>15.00</u> 1500,00	<u>0.03</u> 3,00	<u>0.3</u> 30,00	30 км.
585	&C1512-2-3	Коробка розподільча цегла / бетон e.db. stand.108.d80	шт	80	<u>9.21</u> 736,80	<u>9.00</u> 720,00	<u>0.03</u> 2,40	<u>0.18</u> 14,40	30 км.
586	&C1512-1-B2- 17	Коробка установочна цегла / бетон , одиначна e.db.stand.100u.d60	шт	218	<u>3.08</u> 671,44	<u>3.00</u> 654,00	<u>0.02</u> 4,36	<u>0.06</u> 13,08	30 км.
587	&1517-1127- B6 варіант 7	Корпус металевий IP31 вбудований на 12 модулів (330 x 230 x 120) e.mbox.pro.n.12	шт	2	<u>1278.83</u> 2557,66	<u>1252.00</u> 2504,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>25.08</u> 50,16	30 км.
588	&1517-1127- B6 варіант 1	Корпус металевий IP31 вбудований на 18 модулів (460 x 230 x 120) e.mbox.pro.w.18	шт	1	<u>640.31</u> 640,31	<u>626.00</u> 626,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>12.56</u> 12,56	30 км.
589	&1517-1127- B6 варіант 6	Корпус металевий IP31 вбудований на 18 модулів (460 x 230 x 120) e.mbox.pro.w.18	шт	4	<u>640.31</u> 2561,24	<u>626.00</u> 2504,00	<u>1.75</u> 7,00	<u>12.56</u> 50,24	30 км.
590	&1517-1127- B6 варіант 4	Корпус металевий IP31 вбудований на 24 модуля (410 x 330 x 120) e.mbox.pro.w.24	шт	1	<u>1826.57</u> 1826,57	<u>1789.00</u> 1789,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>35.82</u> 35,82	30 км.
591	&1517-1127- B6 варіант 2	Корпус металевий IP31 вбудований на 36 модулів (540 x 330 x 120) e.mbox.pro.w.36	шт	2	<u>1815.35</u> 3630,70	<u>1778.00</u> 3556,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>35.6</u> 71,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
592	&1517-1127-B6 варіант 9	Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (400x400x200) е.mbox.pro.p.40.40.20	шт	1	<u>2269.48</u> 2269,48	<u>2223.23</u> 2223,23	<u>1.75</u> 1,75	<u>44.5</u> 44,50	30 км.
593	&1517-1127-B6 варіант 5	Корпус металевий IP31 навісний на 12 модулів (319 x 240 x 120) е.mbox.pro.n.12	шт	2	<u>1278.83</u> 2557,66	<u>1252.00</u> 2504,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>25.08</u> 50,16	30 км.
594	&1517-1127-B6 варіант 3	Корпус металевий IP31 нвісний на 24 модуля (376 x 330 x 120) е.mbox.pro.n.24	шт	1	<u>1826.57</u> 1826,57	<u>1789.00</u> 1789,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>35.82</u> 35,82	30 км.
595	&1517-1127-B7	Корпус металевий ЩМП-2-0 36 УХЛ 3 IP31 в комплекті: Автоматичний вимикач ВА 47-29 3 Р 63 А 4,5 кА х -ка С IEK 2шт., Автоматичний вимикач ВА 47-29 3 Р 6 А 4,5 кА х -ка С IEK 1шт., Контактор КМИ -46512 65 А 230 В / АС 3 1 НО ;1 НЗ IEK 2шт., Механізм блокування для КМИ (40 А -95 А) IEK 1шт., Лампа AD22DS(LED) матриця d22 мм зелений 230 В IEK 1шт., Лампа AD22DS(LED) матриця d22 мм червоний 230 В IEK 1шт., Реле контролю фаз ORF IEK 1шт., Реле РЭК 78/3(МУЗ)с індикацією 5 А 230 В А С IEK 1шт., Роз 'єм PPM 78/3(PYF11A) для РЭК 78/3(МУЗ) модульний IEK 1шт.	шт	1	<u>6632.13</u> 6632,13	<u>6500.00</u> 6500,00	<u>2.09</u> 2,09	<u>130.04</u> 130,04	30 км.
596	&1517-1127-B8	Корпус металевий з монтажною панеллю (600x500x200) е.mbox.pro.p.60.50.20 IP31 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач розривний 250А (35В31250) е.VR32.R250 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3р, 32А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C32 2шт., Автоматичний вимикач, 3р, 16А, С, 6кА е.mcb.pro.60.3.C16 new 3шт., Автоматичний вимикач, 1р, 20А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 16А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C16 new 1шт., Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів, 1Р+N, 16А, С, тип А, 30мА е.rcbo.pro.2.C16.30 3шт.	шт	1	<u>9182.13</u> 9182,13	<u>9000.00</u> 9000,00	<u>2.09</u> 2,09	<u>180.04</u> 180,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
597	&C111-1714-4- О варіант 1	Кріплення Д110 КТР - 50	шт	290	<u>33.73</u> 9781,70	<u>33.00</u> 9570,00	<u>0.07</u> 20,30	<u>0.66</u> 191,40	30 км.
598	&C111-1714-4- О варіант 2	Кріплення Д50 КТР - 108	шт	255	<u>36.79</u> 9381,45	<u>36.00</u> 9180,00	<u>0.07</u> 17,85	<u>0.72</u> 183,60	30 км.
599	&C111-17-70 варіант 1	Кріплення для гофротруб ф20	шт	12120	<u>6.14</u> 74416,80	<u>6.00</u> 72720,00	<u>0.02</u> 242,40	<u>0.12</u> 1454,40	30 км.
600	+C113-2086 варіант 1	Кріплення трубопроводів поліетиленових	шт	1050	<u>10.13</u> 10636,50	<u>9.85</u> 10342,50	<u>0.08</u> 84,00	<u>0.2</u> 210,00	30 км.
601	&C111-20-12 варіант 3	Кріплення цинк/полімер	шт	444	<u>17.54</u> 7787,76	<u>17.00</u> 7548,00	<u>0.2</u> 88,80	<u>0.34</u> 150,96	30 км.
602	+C113-2145 варіант 1	Краєва стрічка	м	180	<u>2.69</u> 484,20	<u>2.60</u> 468,00	<u>0.04</u> 7,20	<u>0.05</u> 9,00	30 км.
603	+C130-1184 варіант 1	Кран Ду100мм Ру=16кгс\см2 Breeze	шт	2	<u>4732.47</u> 9464,94	<u>4632.00</u> 9264,00	<u>7.68</u> 15,36	<u>92.79</u> 185,58	30 км.
604	+C130-1182 варіант 1	Кран Ду50мм Ру=16кгс\см2 Breeze	шт	1	<u>2483.16</u> 2483,16	<u>2434.00</u> 2434,00	<u>0.47</u> 0,47	<u>48.69</u> 48,69	30 км.
605	+C113-1873- 1А варіант 9	Кран зливний Ду15	шт	59	<u>187.37</u> 11054,83	<u>183.63</u> 10834,17	<u>0.07</u> 4,13	<u>3.67</u> 216,53	30 км.
606	+C113-1873- 1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>187.37</u> 2997,92	<u>183.63</u> 2938,08	<u>0.07</u> 1,12	<u>3.67</u> 58,72	30 км.
607	+C1630-87 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду 15 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	15	<u>326.51</u> 4897,65	<u>320.00</u> 4800,00	<u>0.11</u> 1,65	<u>6.4</u> 96,00	30 км.
608	+C1630-87 варіант 2	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду25 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	8	<u>709.01</u> 5672,08	<u>695.00</u> 5560,00	<u>0.11</u> 0,88	<u>13.9</u> 111,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
609	+C1630-87 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду32 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	8	<u>1192.49</u> 9539,92	<u>1169.00</u> 9352,00	<u>0.11</u> 0,88	<u>23.38</u> 187,04	30 км.
610	+C1630-87 варіант 4	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду40 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	4	<u>1815.71</u> 7262,84	<u>1780.00</u> 7120,00	<u>0.11</u> 0,44	<u>35.6</u> 142,40	30 км.
611	+C1630-87 варіант 5	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду50 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	6	<u>2598.05</u> 15588,30	<u>2547.00</u> 15282,00	<u>0.11</u> 0,66	<u>50.94</u> 305,64	30 км.
612	+C1630-67 варіант 1	Кран кульовий укорочений фланцевий Ду100 Р= 1.6 МПа COPRO PIATO 80-81 IVR	шт	8	<u>5924.22</u> 47393,76	<u>5792.00</u> 46336,00	<u>16.06</u> 128,48	<u>116.16</u> 929,28	30 км.
613	+C113-1873- 1A варіант 4	Кран кутовий 1/2" ARCO Spain	шт	210	<u>187.37</u> 39347,70	<u>183.63</u> 38562,30	<u>0.07</u> 14,70	<u>3.67</u> 770,70	30 км.
614	+C113-1873- 1A варіант 3	Кран кутовий 1/2" x 3/4" ARCO Spain	шт	2	<u>224.47</u> 448,94	<u>220.00</u> 440,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>4.4</u> 8,80	30 км.
615	+C113-1873- 1A варіант 2	Кран латунний (В-3) 1/2" VALTEC	шт	34	<u>306.07</u> 10406,38	<u>300.00</u> 10200,00	<u>0.07</u> 2,38	<u>6</u> 204,00	30 км.
616	+C113-1873- 1A варіант 1	Кран латунний (В-3) 3/4" VALTEC	шт	6	<u>460.09</u> 2760,54	<u>451.00</u> 2706,00	<u>0.07</u> 0,42	<u>9.02</u> 54,12	30 км.
617	+C113-1873- 1Б варіант 2	Кран латунний (В-3) д.1"	шт	6	<u>236.21</u> 1417,26	<u>231.51</u> 1389,06	<u>0.07</u> 0,42	<u>4.63</u> 27,78	30 км.
618	+C113-1873-1Г варіант 1	Кран латунний (В-3) д.2"	шт	6	<u>800.13</u> 4800,78	<u>784.37</u> 4706,22	<u>0.07</u> 0,42	<u>15.69</u> 94,14	30 км.
619	+C113-1873- 1A варіант 6	Кран пайка латунний шар dn20 ITAL	шт	50	<u>67.39</u> 3369,50	<u>66.00</u> 3300,00	<u>0.07</u> 3,50	<u>1.32</u> 66,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
620	+C113-1873-1Б варіант 1	Кран пайка латунний шар dn25 ITAL	шт	25	<u>122.47</u> 3061,75	<u>120.00</u> 3000,00	<u>0.07</u> 1,75	<u>2.4</u> 60,00	30 км.
621	+C113-1873-1В варіант 1	Кран пайка латунний шар dn32 ITAL	шт	25	<u>173.47</u> 4336,75	<u>170.00</u> 4250,00	<u>0.07</u> 1,75	<u>3.4</u> 85,00	30 км.
622	+C130-471 варіант 1	Кран трьохходовий д.15	шт	1	<u>499.04</u> 499,04	<u>489.09</u> 489,09	<u>0.16</u> 0,16	<u>9.79</u> 9,79	30 км.
623	+C1630-25 варіант 1	Кран шаровий д.20 для спуску води	шт	1	<u>1178.48</u> 1178,48	<u>1154.99</u> 1154,99	<u>0.38</u> 0,38	<u>23.11</u> 23,11	30 км.
624	+C1630-28 варіант 1	Кран шаровий д.40 для спуску води	шт	1	<u>2357.77</u> 2357,77	<u>2310.00</u> 2310,00	<u>1.54</u> 1,54	<u>46.23</u> 46,23	30 км.
625	+C1630-23 варіант 1	Кран-комплект HW 25-52 NKV	шт	2	<u>3587.01</u> 7174,02	<u>3500.97</u> 7001,94	<u>15.71</u> 31,42	<u>70.33</u> 140,66	30 км.
626	+C130-382 варіант 3	Крани "Маєвського" д.1/2"	шт	160	<u>46.97</u> 7515,20	<u>46.00</u> 7360,00	<u>0.05</u> 8,00	<u>0.92</u> 147,20	30 км.
627	&1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	37	<u>8.17</u> 302,29	<u>8.00</u> 296,00	<u>0.01</u> 0,37	<u>0.16</u> 5,92	30 км.
628	&C113-1457-3	Кришка для унітазу JIKA	шт	12	<u>1531</u> 18372,00	<u>1500.00</u> 18000,00	<u>0.98</u> 11,76	<u>30.02</u> 360,24	30 км.
629	&C1512-15-14 варіант 1	Кронштейн для „Aqua Plus,,	шт	37	<u>62.26</u> 2303,62	<u>61.00</u> 2257,00	<u>0.04</u> 1,48	<u>1.22</u> 45,14	30 км.
630	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	101,439	<u>33.3</u> 3377,92	<u>32.34</u> 3280,54	<u>0.31</u> 31,45	<u>0.65</u> 65,93	30 км.
631	+C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	<u>15.71</u> 188,52	<u>15.05</u> 180,60	<u>0.35</u> 4,20	<u>0.31</u> 3,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
632	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	190,07009	<u>140.68</u> 26739,06	<u>137.79</u> 26189,76	<u>0.13</u> 24,71	<u>2.76</u> 524,59	30 км.
633	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,267265	<u>247.9</u> 314,15	<u>242.78</u> 307,67	<u>0.26</u> 0,33	<u>4.86</u> 6,15	30 км.
634	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0133563	<u>21514.85</u> 287,36	<u>20615.54</u> 275,35	<u>477.45</u> 6,38	<u>421.86</u> 5,63	30 км.
635	+C188888-4 варіант 3	Кут Т-подібний 8544 224102203	шт	1	<u>75.48</u> 75,48	<u>74.00</u> 74,00	<u>-</u> -	<u>1.48</u> 1,48	
636	+C188888-4 варіант 2	Кут внутрішній 8545 224102204	шт	5	<u>116.28</u> 581,40	<u>114.00</u> 570,00	<u>-</u> -	<u>2.28</u> 11,40	
637	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1990,5425	<u>4.42</u> 8798,20	<u>4.26</u> 8479,71	<u>0.07</u> 139,34	<u>0.09</u> 179,15	30 км.
638	+C111-542 варіант 1	Лінолеум marmoleum sport 4мм	м2	171,717	<u>1327.46</u> 227947,45	<u>1300.00</u> 223232,10	<u>1.46</u> 250,71	<u>26</u> 4464,64	30 км.
639	+C111-542 варіант 2	Лінолеум комерційний 3мм	м2	1564,0986	<u>667.74</u> 1044411,20	<u>650.00</u> 1016664,09	<u>4.65</u> 7273,06	<u>13.09</u> 20474,05	
640	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	152,830785	<u>2752.78</u> 420709,53	<u>2428.16</u> 371097,60	<u>270.64</u> 41362,12	<u>53.98</u> 8249,81	30 км.
641	&560103-44-11	Ліцензія на IP- АТС 3СХ	шт	1	<u>45911.19</u> 45911,19	<u>45010.87</u> 45010,87	<u>0.1</u> 0,10	<u>900.22</u> 900,22	30 км.
642	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,005534	<u>31863.74</u> 176,33	<u>30643.33</u> 169,58	<u>595.63</u> 3,30	<u>624.78</u> 3,45	30 км.
643	+C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,0013	<u>61040</u> 79,35	<u>59247.51</u> 77,02	<u>595.63</u> 0,77	<u>1196.86</u> 1,56	30 км.
644	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000135	<u>112231.09</u> 15,15	<u>109434.85</u> 14,77	<u>595.63</u> 0,08	<u>2200.61</u> 0,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
645	+C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00009	<u>164513.68</u> 14,81	<u>160692.29</u> 14,46	<u>595.63</u> 0,05	<u>3225.76</u> 0,30	30 км.
646	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,003402	<u>213833.51</u> 727,46	<u>209045.07</u> 711,17	<u>595.63</u> 2,03	<u>4192.81</u> 14,26	30 км.
647	+C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	<u>9996.94</u> 0,20	<u>9205.29</u> 0,18	<u>595.63</u> 0,01	<u>196.02</u> 0,01	30 км.
648	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,01184	<u>35651.6</u> 422,11	<u>34356.92</u> 406,79	<u>595.63</u> 7,05	<u>699.05</u> 8,27	30 км.
649	+C1547-1	Лампи розжарювання	шт	12,24	<u>88.28</u> 1080,55	<u>86.26</u> 1055,82	<u>0.29</u> 3,55	<u>1.73</u> 21,18	30 км.
650	&C111-741-1-1	Листи гіпсокартонні товщиною 12мм, вологостійкі	м2	1194,543	<u>151.8</u> 181331,63	<u>145.00</u> 173208,74	<u>3.82</u> 4563,15	<u>2.98</u> 3559,74	30 км.
651	+C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	230,895	<u>151.8</u> 35049,86	<u>145.00</u> 33479,78	<u>3.82</u> 882,02	<u>2.98</u> 688,06	30 км.
652	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0018	<u>226301.71</u> 407,34	<u>221589.04</u> 398,86	<u>275.38</u> 0,50	<u>4437.29</u> 7,98	30 км.
653	+K585821-Г018	Лотки каналів збірні з/б марки Л7-11 серія 3. 006.1-2.87 вып.0-2	шт	16	<u>16135.84</u> 258173,44	<u>15084.00</u> 241344,00	<u>735.45</u> 11767,20	<u>316.39</u> 5062,24	30 км.
654	+K585821-Г019 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л7д-11 серія 3. 006.1-2.87 вып.0-2	шт	7	<u>10780.16</u> 75461,12	<u>9833.33</u> 68833,31	<u>735.45</u> 5148,15	<u>211.38</u> 1479,66	https://kievstroy.org/lotok-teplotrassy-l-7-11.html 30 км.
655	&C111-17083	Льон/волокно (коса) 40г	шт	10	<u>85.68</u> 856,80	<u>84.00</u> 840,00	<u>-</u> -	<u>1.68</u> 16,80	
656	+C113-753 варіант 1	Люк СПП з полімер-піщаної композиції	шт	10	<u>1490.29</u> 14902,90	<u>1438.38</u> 14383,80	<u>22.69</u> 226,90	<u>29.22</u> 292,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
657	&C1-874-9-B1 варіант 1	Лючки для виміру параметра повітря А1К. 151.000 А9-57	шт	64	<u>100.04</u> 6402,56	<u>98.00</u> 6272,00	<u>0.08</u> 5,12	<u>1.96</u> 125,44	30 км.
658	+C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,0389	<u>264.39</u> 10,28	<u>253.67</u> 9,87	<u>5.54</u> 0,22	<u>5.18</u> 0,19	30 км.
659	+C130-646 варіант 1	Маленька (міні) раковина 40 x 32 см H8159510001041 Laufen Pro	комплект	30	<u>2717.27</u> 81518,10	<u>2656.00</u> 79680,00	<u>7.99</u> 239,70	<u>53.28</u> 1598,40	30 км.
660	+C1630-113 варіант 3	Манометр ДМ 05100 (М)/0...1,0МПа/	комплект	25	<u>350.65</u> 8766,25	<u>342.83</u> 8570,75	<u>0.94</u> 23,50	<u>6.88</u> 172,00	30 км.
661	+C1630-113 варіант 1	Манометр радіальний Р=0-600 кПа, Дкорпуса=100 мм комплекті з бобишкою, трьохходовим краном та сифонною трубкою ДМ 05 МП -ЗУ . 0 - 600 кПа - 1.5	комплект	22	<u>701.7</u> 15437,40	<u>687.00</u> 15114,00	<u>0.94</u> 20,68	<u>13.76</u> 302,72	30 км.
662	+C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,003956	<u>17104.69</u> 67,67	<u>16113.55</u> 63,75	<u>655.75</u> 2,59	<u>335.39</u> 1,33	30 км.
663	+C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,022	<u>40040.5</u> 880,89	<u>38599.64</u> 849,19	<u>655.75</u> 14,43	<u>785.11</u> 17,27	30 км.
664	+C1546-45	Масло машинне	т	0,01125	<u>73449.33</u> 826,30	<u>71465.52</u> 803,99	<u>543.63</u> 6,12	<u>1440.18</u> 16,19	30 км.
665	+C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,108885	<u>13827.25</u> 1505,58	<u>13078.68</u> 1424,07	<u>477.45</u> 51,99	<u>271.12</u> 29,52	30 км.
666	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,017184	<u>50066.13</u> 860,34	<u>48550.27</u> 834,29	<u>534.17</u> 9,18	<u>981.69</u> 16,87	30 км.
667	+C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,006656	<u>79187.51</u> 527,07	<u>77100.64</u> 513,18	<u>534.17</u> 3,56	<u>1552.7</u> 10,33	30 км.
668	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	1,571784	<u>32344.68</u> 50838,85	<u>31176.30</u> 49002,41	<u>534.17</u> 839,60	<u>634.21</u> 996,84	30 км.
669	+C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,000314	<u>21224.36</u> 6,66	<u>20203.12</u> 6,34	<u>605.08</u> 0,19	<u>416.16</u> 0,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
670	+C1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	65	<u>1118,32</u> 72690,80	<u>486,10</u> 31596,50	<u>610,29</u> 39668,85	<u>21,93</u> 1425,45	30 км.
671	+C114-13-У варіант 1	Мати мінераловатні	м3	0,41922	<u>1808,27</u> 758,06	<u>1727,36</u> 724,14	<u>45,45</u> 19,05	<u>35,46</u> 14,87	30 км.
672	+C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	3312,99392	<u>5,05</u> 16730,62	<u>4,91</u> 16266,80	<u>0,04</u> 132,52	<u>0,1</u> 331,30	30 км.
673	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,00124	<u>56207,62</u> 69,70	<u>55416,05</u> 68,72	<u>373,15</u> 0,46	<u>418,42</u> 0,52	30 км.
674	&C111-32-145-14 варіант 2	Металева планка з ПВХ- ламінацією	м	6,6	<u>199,44</u> 1316,30	<u>195,00</u> 1287,00	<u>0,53</u> 3,50	<u>3,91</u> 25,80	30 км.
675	&C113-2129-1-31	Металева шафа BOX-2	шт	2	<u>3368,32</u> 6736,64	<u>3300,00</u> 6600,00	<u>2,27</u> 4,54	<u>66,05</u> 132,10	30 км.
676	&C111-32-145-14 варіант 1	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	м	257,91	<u>224,94</u> 58014,28	<u>220,00</u> 56740,20	<u>0,53</u> 136,69	<u>4,41</u> 1137,39	30 км.
677	+C111-1798 варіант 1	Металевий оцинкований лист з ПВХ ламінацією, товщина 0,7 мм	т	0,00741	<u>77006,67</u> 570,62	<u>76158,04</u> 564,33	<u>275,38</u> 2,04	<u>573,25</u> 4,25	30 км.
678	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,1008	<u>67677,48</u> 6821,89	<u>66800,53</u> 6733,49	<u>373,15</u> 37,61	<u>503,8</u> 50,79	30 км.
679	&2402-4058-2	Модуль розширення на 8 зон з блоком живлення CA -64 EPS	шт	1	<u>2100,25</u> 2100,25	<u>2059,00</u> 2059,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>41,18</u> 41,18	30 км.
680	&1602-11192-2	Модуль цифрового автодозвону M-GSM	шт	1	<u>4182,17</u> 4182,17	<u>4100,00</u> 4100,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>82</u> 82,00	30 км.
681	+C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,003	<u>566,97</u> 1,70	<u>555,31</u> 1,67	<u>0,54</u> -	<u>11,12</u> 0,03	30 км.
682	+C1424-11615 варіант 2	Монолітний бетон кл.С20/25	м3	596,7	<u>4243,98</u> 2532382,87	<u>3340,20</u> 1993097,34	<u>820,56</u> 489628,15	<u>83,22</u> 49657,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
683	+C1630-113 варіант 2	Монометр загального призначення М Т П	комплект	1	<u>408.96</u> 408,96	<u>400.00</u> 400,00	<u>0.94</u> 0,94	<u>8.02</u> 8,02	30 км.
684	&C111-1859-3	Монтажна поліпропіленова планка 20x1/2"	шт.	27	<u>196</u> 5292,00	<u>192.00</u> 5184,00	<u>0.16</u> 4,32	<u>3.84</u> 103,68	30 км.
685	&C111-308-1- B1	Монтажна стрічка цинкова шаг кріплення 20 мм In-Therm	м	100	<u>27.98</u> 2798,00	<u>27.40</u> 2740,00	<u>0.03</u> 3,00	<u>0.55</u> 55,00	30 км.
686	+C1630-128 варіант 3	Муфта 25 мм	шт	8	<u>21.79</u> 174,32	<u>21.00</u> 168,00	<u>0.36</u> 2,88	<u>0.43</u> 3,44	30 км.
687	+C1630-131 варіант 3	Муфта 50 мм	шт	20	<u>52.83</u> 1056,60	<u>50.96</u> 1019,20	<u>0.83</u> 16,60	<u>1.04</u> 20,80	30 км.
688	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	122	<u>67.61</u> 8248,42	<u>66.20</u> 8076,40	<u>0.08</u> 9,76	<u>1.33</u> 162,26	30 км.
689	+C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	8	<u>54.83</u> 438,64	<u>53.67</u> 429,36	<u>0.08</u> 0,64	<u>1.08</u> 8,64	30 км.
690	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	460	<u>89.13</u> 40999,80	<u>87.30</u> 40158,00	<u>0.08</u> 36,80	<u>1.75</u> 805,00	30 км.
691	+C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	4	<u>64.62</u> 258,48	<u>63.27</u> 253,08	<u>0.08</u> 0,32	<u>1.27</u> 5,08	30 км.
692	+C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1 1/4" мм	шт	2	<u>150.55</u> 301,10	<u>147.52</u> 295,04	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.95</u> 5,90	30 км.
693	+C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	<u>560.07</u> 1120,14	<u>549.01</u> 1098,02	<u>0.08</u> 0,16	<u>10.98</u> 21,96	30 км.
694	+C113-1817	Муфта із накидною гайкою діам. 20x1/2" мм	шт	10	<u>77.85</u> 778,50	<u>76.24</u> 762,40	<u>0.08</u> 0,80	<u>1.53</u> 15,30	30 км.
695	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	210	<u>7.98</u> 1675,80	<u>7.74</u> 1625,40	<u>0.08</u> 16,80	<u>0.16</u> 33,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
696	+C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	180	<u>10.63</u> 1913,40	<u>10.34</u> 1861,20	<u>0.08</u> 14,40	<u>0.21</u> 37,80	30 км.
697	+C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	66	<u>17.44</u> 1151,04	<u>17.02</u> 1123,32	<u>0.08</u> 5,28	<u>0.34</u> 22,44	30 км.
698	+C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	30	<u>22.32</u> 669,60	<u>21.80</u> 654,00	<u>0.08</u> 2,40	<u>0.44</u> 13,20	30 км.
699	+C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	50	<u>45.8</u> 2290,00	<u>44.82</u> 2241,00	<u>0.08</u> 4,00	<u>0.9</u> 45,00	30 км.
700	+C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	25	<u>159.75</u> 3993,75	<u>156.54</u> 3913,50	<u>0.08</u> 2,00	<u>3.13</u> 78,25	30 км.
701	+C113-1861 варіант 1	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 2"	шт	10	<u>1530.08</u> 15300,80	<u>1500.00</u> 15000,00	<u>0.08</u> 0,80	<u>30</u> 300,00	30 км.
702	+C113-1861 варіант 2	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1"	шт	6	<u>883.4</u> 5300,40	<u>866.00</u> 5196,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>17.32</u> 103,92	30 км.
703	+C113-1861 варіант 3	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 3/4"	шт	6	<u>641.66</u> 3849,96	<u>629.00</u> 3774,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>12.58</u> 75,48	30 км.
704	+C113-1861 варіант 4	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1/2"	шт	15	<u>350.96</u> 5264,40	<u>344.00</u> 5160,00	<u>0.08</u> 1,20	<u>6.88</u> 103,20	30 км.
705	+C113-1861 варіант 5	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1 1/2"	шт	4	<u>1224.08</u> 4896,32	<u>1200.00</u> 4800,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>24</u> 96,00	30 км.
706	+C113-1861 варіант 6	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1 1/4"	шт	12	<u>914</u> 10968,00	<u>896.00</u> 10752,00	<u>0.08</u> 0,96	<u>17.92</u> 215,04	30 км.
707	+C113-1827	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	160	<u>102.02</u> 16323,20	<u>99.94</u> 15990,40	<u>0.08</u> 12,80	<u>2</u> 320,00	30 км.
708	+C113-1828	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	10	<u>157.76</u> 1577,60	<u>154.59</u> 1545,90	<u>0.08</u> 0,80	<u>3.09</u> 30,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
709	+C113-1829	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	2	<u>193.52</u> 387,04	<u>189.65</u> 379,30	<u>0.08</u> 0,16	<u>3.79</u> 7,58	30 км.
710	+C1545-119 варіант 2	Муфта труба-коробка, IP67д.20 BS20 50220	шт	25	<u>41.84</u> 1046,00	<u>40.82</u> 1020,50	<u>0.2</u> 5,00	<u>0.82</u> 20,50	30 км.
711	+C1545-119 варіант 1	Муфта труба-труба з обмежувачем д.20мм 0220 KB 332201819	шт	10	<u>6.63</u> 66,30	<u>6.30</u> 63,00	<u>0.2</u> 2,00	<u>0.13</u> 1,30	30 км.
712	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1013	<u>20.35</u> 20614,55	<u>19.75</u> 20006,75	<u>0.2</u> 202,60	<u>0.4</u> 405,20	30 км.
713	+C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,0504	<u>261.75</u> 13,19	<u>254.71</u> 12,84	<u>1.91</u> 0,10	<u>5.13</u> 0,25	30 км.
714	+C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000938	<u>355549.88</u> 33,35	<u>348183.86</u> 32,66	<u>394.45</u> 0,04	<u>6971.57</u> 0,65	30 км.
715	&C111-1301-42-4Н варіант 1	Накінецьник для стержня д.20 мм G-20/2	шт	26	<u>71.77</u> 1866,02	<u>69.60</u> 1809,60	<u>0.76</u> 19,76	<u>1.41</u> 36,66	30 км.
716	+C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,3	<u>1805.89</u> 541,77	<u>1768.21</u> 530,46	<u>2.27</u> 0,68	<u>35.41</u> 10,63	30 км.
717	+C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,1836	<u>486.26</u> 89,28	<u>476.19</u> 87,43	<u>0.54</u> 0,10	<u>9.53</u> 1,75	30 км.
718	+C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	1,9584	<u>734.41</u> 1438,27	<u>719.06</u> 1408,21	<u>0.95</u> 1,86	<u>14.4</u> 28,20	30 км.
719	+C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	1,8997	<u>1732.12</u> 3290,51	<u>1696.76</u> 3223,33	<u>1.4</u> 2,66	<u>33.96</u> 64,52	30 км.
720	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	65,28	<u>16.71</u> 1090,83	<u>16.37</u> 1068,63	<u>0.01</u> 0,65	<u>0.33</u> 21,55	30 км.
721	+C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	1,41	<u>634.41</u> 894,52	<u>621.39</u> 876,16	<u>0.58</u> 0,82	<u>12.44</u> 17,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
722	+C1545-148 варіант 1	Наконечники кабельні мідні 6мм2	100шт	0,75	<u>1429.1</u> 1071,83	<u>1400.00</u> 1050,00	<u>1.08</u> 0,81	<u>28.02</u> 21,02	30 км.
723	+C1545-149 варіант 1	Наконечники мідні 10мм2	100шт	0,75	<u>2347.57</u> 1760,68	<u>2300.00</u> 1725,00	<u>1.54</u> 1,16	<u>46.03</u> 34,52	30 км.
724	&C111-1722-5 варіант 1	Направляюча смуга МДФ ширина 100мм, товщина 30мм колір - жовтий	м	136	<u>97.63</u> 13277,68	<u>95.00</u> 12920,00	<u>0.72</u> 97,92	<u>1.91</u> 259,76	30 км.
725	&C130-508-B4 варіант 1	Насос дренажний занурювальний (для підвалів, 300 Вт) WP9704SW Sturm	шт	2	<u>2273.44</u> 4546,88	<u>2220.00</u> 4440,00	<u>8.86</u> 17,72	<u>44.58</u> 89,16	30 км.
726	&C130-508-B3 варіант 2	Насосна станція Forwater (Rosa) Jet 100S Forwater (Rosa) Jet 100S	шт	1	<u>4148.33</u> 4148,33	<u>4063.00</u> 4063,00	<u>3.99</u> 3,99	<u>81.34</u> 81,34	30 км.
727	+C1545-156	Нитки швейні	кг	0,7212	<u>295.42</u> 213,06	<u>289.25</u> 208,61	<u>0.38</u> 0,27	<u>5.79</u> 4,18	30 км.
728	&C111-20-12 варіант 1	Обжимний хомут з оцинкованої сталі (для виходів 200x400)	шт	10	<u>245</u> 2450,00	<u>240.00</u> 2400,00	<u>0.2</u> 2,00	<u>4.8</u> 48,00	30 км.
729	&C111-20-12 варіант 2	Обжимний хомут з оцинкованої сталі (для виходів 200x200)	шт	5	<u>224.6</u> 1123,00	<u>220.00</u> 1100,00	<u>0.2</u> 1,00	<u>4.4</u> 22,00	30 км.
730	&C123-361-1 варіант 1	Огородження з нержавіючої сталі з поручнями на зовнішніх сходах та пандусах	м	62,48	<u>3825.43</u> 239012,87	<u>3750.00</u> 234300,00	<u>0.42</u> 26,24	<u>75.01</u> 4686,63	30 км.
731	&C121-393-B1- B1 варіант 3	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-2 Н=1,0м	пм	2,38	<u>3572.64</u> 8502,88	<u>3500.00</u> 8330,00	<u>2.59</u> 6,16	<u>70.05</u> 166,72	30 км.
732	&C121-393-B1- B1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=0,9м	пм	13,31	<u>3368.64</u> 44836,60	<u>3300.00</u> 43923,00	<u>2.59</u> 34,47	<u>66.05</u> 879,13	30 км.
733	&C121-393-B1- B1 варіант 4	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=1,2м	пм	2,8	<u>3674.64</u> 10288,99	<u>3600.00</u> 10080,00	<u>2.59</u> 7,25	<u>72.05</u> 201,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
734	&C121-393-B1- В1 варіант 5	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=1,6м	пм	1,2	<u>4082.64</u> 4899,17	<u>4000.00</u> 4800,00	<u>2.59</u> 3,11	<u>80.05</u> 96,06	30 км.
735	&C121-393-B1- В1 варіант 1	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-4 Н=1,42м	пм	16,8	<u>3878.64</u> 65161,15	<u>3800.00</u> 63840,00	<u>2.59</u> 43,51	<u>76.05</u> 1277,64	30 км.
736	+15093-36053	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 16мм2 АВВГ	1000м	0,03	<u>19046.21</u> 571,39	<u>18632.96</u> 558,99	<u>39.79</u> 1,19	<u>373.46</u> 11,21	30 км.
737	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0114017	<u>63523.87</u> 724,28	<u>62677.84</u> 714,63	<u>373.15</u> 4,25	<u>472.88</u> 5,40	30 км.
738	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00056	<u>128928.17</u> 72,20	<u>125856.54</u> 70,48	<u>543.63</u> 0,30	<u>2528</u> 1,42	30 км.
739	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	7,6316	<u>225.42</u> 1720,32	<u>220.46</u> 1682,46	<u>0.54</u> 4,12	<u>4.42</u> 33,74	30 км.
740	+C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,0000093	<u>274383.65</u> 2,55	<u>268412.68</u> 2,50	<u>590.9</u> 0,01	<u>5380.07</u> 0,04	30 км.
741	+C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	63,92	<u>625.45</u> 39978,76	<u>605.57</u> 38708,03	<u>7.62</u> 487,07	<u>12.26</u> 783,66	30 км.
742	&1602-30073- 12	Оповіщувач світло -звуковий серії Циклоп -1 С	шт	1	<u>2671.45</u> 2671,45	<u>2619.00</u> 2619,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>52.38</u> 52,38	30 км.
743	&1503-1127-6- ЗЛ	Оповіщувач світло-звуковий, зовнішнього виконання, 90дБ "Гном-1"	шт	1	<u>969.71</u> 969,71	<u>950.00</u> 950,00	<u>0.7</u> 0,70	<u>19.01</u> 19,01	30 км.
744	+C113-1549 варіант 1	Опора направляюча 108/200	шт	8	<u>2741.83</u> 21934,64	<u>2683.00</u> 21464,00	<u>5.07</u> 40,56	<u>53.76</u> 430,08	30 км.
745	+C113-1555 варіант 1	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 108/200 мм	шт	20	<u>9909.07</u> 198181,40	<u>9683.00</u> 193660,00	<u>31.77</u> 635,40	<u>194.3</u> 3886,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
746	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,008378	<u>26360.34</u> 220,85	<u>25438.55</u> 213,12	<u>404.92</u> 3,39	<u>516.87</u> 4,34	30 км.
747	+C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	6,11	<u>728.48</u> 4451,01	<u>713.68</u> 4360,58	<u>0.52</u> 3,18	<u>14.28</u> 87,25	30 км.
748	&C1633-101	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л	л	2,4	<u>568.62</u> 1364,69	<u>557.00</u> 1336,80	<u>0.47</u> 1,13	<u>11.15</u> 26,76	30 км.
749	&C111-136-16-B2	Підвіс в комплекті	шт	1670,632	<u>5.8</u> 9689,67	<u>5.66</u> 9455,78	<u>0.03</u> 50,12	<u>0.11</u> 183,77	30 км.
750	&C111-96-14И-B1	Підвіс для підвісної стелі в зборі	шт	796,362	<u>12.27</u> 9771,36	<u>12.00</u> 9556,34	<u>0.03</u> 23,89	<u>0.24</u> 191,13	30 км.
751	&C111-702-13 варіант 1	Підвісна стеля Armstrong Bioguard Plain 600x600x15	м2	1826,0025	<u>580.34</u> 1059702,29	<u>240.00</u> 438240,60	<u>328.96</u> 600681,78	<u>11.38</u> 20779,91	30 км.
752	+C130-539 варіант 1	Піддон квадратний 800x800	шт	1	<u>3884.33</u> 3884,33	<u>3800.00</u> 3800,00	<u>8.17</u> 8,17	<u>76.16</u> 76,16	30 км.
753	+C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,21	<u>1284.07</u> 269,65	<u>1258.28</u> 264,24	<u>0.61</u> 0,13	<u>25.18</u> 5,28	30 км.
754	+C1630-3 варіант 2	Підставка прохідна під пожежний гідрант Ду100	шт	2	<u>3533.51</u> 7067,02	<u>3400.00</u> 6800,00	<u>64.23</u> 128,46	<u>69.28</u> 138,56	30 км.
755	&C1547-7-119 варіант 1	Піктограма "ВИХІД " для аварійних світильників 506,506L,507L e.pict.exit.225.80	шт	62	<u>66.33</u> 4112,46	<u>65.00</u> 4030,00	<u>0.03</u> 1,86	<u>1.3</u> 80,60	30 км.
756	&C118-80-1-2-60 варіант 2	Піктограма "ЕВАКУАЦІЯ ПО СХОДАХ"	шт	3	<u>576.53</u> 1729,59	<u>565.00</u> 1695,00	<u>0.23</u> 0,69	<u>11.3</u> 33,90	30 км.
757	&C118-80-1-2-60 варіант 4	Піктограма "СХОДИ"	шт	4	<u>576.53</u> 2306,12	<u>565.00</u> 2260,00	<u>0.23</u> 0,92	<u>11.3</u> 45,20	30 км.
758	&C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	124,40449	<u>357.48</u> 44472,12	<u>350.00</u> 43541,57	<u>0.47</u> 58,47	<u>7.01</u> 872,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
759	+C114-98	Пінополіуретан еластичний відкрипористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,018324	<u>222731.19</u> 4081,33	<u>217878.81</u> 3992,41	<u>485.1</u> 8,89	<u>4367.28</u> 80,03	30 км.
760	+C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,08619	<u>1053.01</u> 90,76	<u>726.31</u> 62,60	<u>306.05</u> 26,38	<u>20.65</u> 1,78	30 км.
761	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	842,29124	<u>634.81</u> 534694,90	<u>132.68</u> 111755,20	<u>489.68</u> 412453,17	<u>12.45</u> 10486,53	30 км.
762	+C130-531 варіант 1	Пісуар JIKA Domino з ІК-датчиком H8411010004871 JIKA з сифоном	шт	1	<u>15867.87</u> 15867,87	<u>15550.00</u> 15550,00	<u>6.74</u> 6,74	<u>311.13</u> 311,13	30 км.
763	+C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,03	<u>58687.47</u> 1760,62	<u>56928.25</u> 1707,85	<u>608.49</u> 18,25	<u>1150.73</u> 34,52	30 км.
764	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	471,3063	<u>227.87</u> 107396,57	<u>223.35</u> 105266,26	<u>0.05</u> 23,57	<u>4.47</u> 2106,74	30 км.
765	+C111-1798 варіант 2	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	т	0,96123	<u>77006.67</u> 74021,12	<u>76158.04</u> 73205,39	<u>275.38</u> 264,70	<u>573.25</u> 551,03	30 км.
766	+C1546-54	Пароніт	т	0,001192	<u>153617.36</u> 183,11	<u>150085.26</u> 178,90	<u>519.99</u> 0,62	<u>3012.11</u> 3,59	30 км.
767	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,45	<u>980.57</u> 441,26	<u>950.90</u> 427,91	<u>10.44</u> 4,70	<u>19.23</u> 8,65	30 км.
768	+C111-635 варіант 1	Паста "GreenPasta" 460	т	0,00092	<u>260644.85</u> 239,79	<u>255000.00</u> 234,60	<u>534.17</u> 0,49	<u>5110.68</u> 4,70	30 км.
769	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,0037027	<u>121762.26</u> 450,85	<u>118850.04</u> 440,07	<u>524.72</u> 1,94	<u>2387.5</u> 8,84	30 км.
770	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	7,2917	<u>164.77</u> 1201,45	<u>160.39</u> 1169,52	<u>1.15</u> 8,39	<u>3.23</u> 23,54	30 км.
771	+C1545-162	Патрони Д-2 короткі	100шт	0,555	<u>145.26</u> 80,62	<u>141.26</u> 78,40	<u>1.15</u> 0,64	<u>2.85</u> 1,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
772	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	3,2868	<u>80.44</u> 264,39	<u>77.71</u> 255,42	<u>1.15</u> 3,78	<u>1.58</u> 5,19	30 км.
773	+C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,036	<u>1357.3</u> 48,86	<u>1326.85</u> 47,77	<u>3.84</u> 0,14	<u>26.61</u> 0,95	30 км.
774	&C157-191-26-4	Патч -корд 0,33 м УТР литий сірий RJ45 кат . 5 е	шт.	40	<u>19.43</u> 777,20	<u>19.00</u> 760,00	<u>0.05</u> 2,00	<u>0.38</u> 15,20	30 км.
775	&C157-191-26-4 варіант 1	Патч -корд ТХ5е (довжина 1 м)	шт.	4	<u>30.65</u> 122,60	<u>30.00</u> 120,00	<u>0.05</u> 0,20	<u>0.6</u> 2,40	30 км.
776	&C111-650-1-8В варіант 1	Перегородки-екрани (санітарні кабінки 1,2х0,9м) Н=1,75м (Індивідуальне замовлення)	м2	68,6	<u>4595.37</u> 315242,38	<u>4500.00</u> 308700,00	<u>5.26</u> 360,84	<u>90.11</u> 6181,54	30 км.
777	&C111-650-1-8В варіант 2	Перегородки-екрани Н=1,2м (Індивідуальне замовлення)	м2	35,76	<u>4595.37</u> 164330,43	<u>4500.00</u> 160920,00	<u>5.26</u> 188,10	<u>90.11</u> 3222,33	30 км.
778	+C1547-15 варіант 1	Перемикач двохпозиційний е.mb.bd25	шт	1	<u>56.13</u> 56,13	<u>55.00</u> 55,00	<u>0.03</u> 0,03	<u>1.1</u> 1,10	30 км.
779	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	330,24	<u>32.18</u> 10627,12	<u>31.32</u> 10343,12	<u>0.23</u> 75,96	<u>0.63</u> 208,04	30 км.
780	+K582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	43	<u>110.04</u> 4731,72	<u>102.00</u> 4386,00	<u>5.88</u> 252,84	<u>2.16</u> 92,88	30 км.
781	+K582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>263.45</u> 1053,80	<u>243.00</u> 972,00	<u>15.28</u> 61,12	<u>5.17</u> 20,68	30 км.
782	+C113-1778 варіант 1	Перехід Ду 32 х Ду 25	шт	4	<u>117.23</u> 468,92	<u>114.70</u> 458,80	<u>0.23</u> 0,92	<u>2.3</u> 9,20	30 км.
783	+C113-1781 варіант 1	Перехід Ду 40 х Ду 32	шт	2	<u>117.28</u> 234,56	<u>114.75</u> 229,50	<u>0.23</u> 0,46	<u>2.3</u> 4,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
784	+C113-1783 варіант 1	Перехід Ду 50 х Ду 40	шт	2	<u>127.03</u> 254,06	<u>124.31</u> 248,62	<u>0.23</u> 0,46	<u>2.49</u> 4,98	30 км.
785	+C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	380	<u>12.52</u> 4757,60	<u>12.04</u> 4575,20	<u>0.23</u> 87,40	<u>0.25</u> 95,00	30 км.
786	+C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	56	<u>15.23</u> 852,88	<u>14.70</u> 823,20	<u>0.23</u> 12,88	<u>0.3</u> 16,80	30 км.
787	+C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	4	<u>15.28</u> 61,12	<u>14.75</u> 59,00	<u>0.23</u> 0,92	<u>0.3</u> 1,20	30 км.
788	+C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	20	<u>22.01</u> 440,20	<u>21.35</u> 427,00	<u>0.23</u> 4,60	<u>0.43</u> 8,60	30 км.
789	+C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	4	<u>25.03</u> 100,12	<u>24.31</u> 97,24	<u>0.23</u> 0,92	<u>0.49</u> 1,96	30 км.
790	+C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	4	<u>51.35</u> 205,40	<u>50.11</u> 200,44	<u>0.23</u> 0,92	<u>1.01</u> 4,04	30 км.
791	+C113-1206 варіант 1	Перехідники діам. 110/50 мм для ПЕ труб	шт	1	<u>320.78</u> 320,78	<u>312.98</u> 312,98	<u>1.51</u> 1,51	<u>6.29</u> 6,29	30 км.
792	&C123-363- ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	151,04	<u>3583.61</u> 541268,45	<u>3500.00</u> 528640,00	<u>13.34</u> 2014,87	<u>70.27</u> 10613,58	30 км.
793	&C111-1715- В1 варіант 1	Плівка ПАРОВАР'ЕР тм/Н110	м2	1587,046	<u>29.78</u> 47262,23	<u>29.00</u> 46024,33	<u>0.2</u> 317,41	<u>0.58</u> 920,49	30 км.
794	&C111-217-В1	Плівка гідроізоляційна	м2	1198,208	<u>16.67</u> 19974,13	<u>16.00</u> 19171,33	<u>0.34</u> 407,39	<u>0.33</u> 395,41	30 км.
795	+C115-125	Плакат попереджувальний	шт	13	<u>349.39</u> 4542,07	<u>341.48</u> 4439,24	<u>1.06</u> 13,78	<u>6.85</u> 89,05	30 км.
796	+C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	610,25831	<u>56.16</u> 34272,11	<u>55.00</u> 33564,21	<u>0.06</u> 36,62	<u>1.1</u> 671,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
797	+С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	1,02	<u>210.19</u> 214,39	<u>205.67</u> 209,78	<u>0.4</u> 0,41	<u>4.12</u> 4,20	30 км.
798	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,17	<u>198.48</u> 629,18	<u>194.19</u> 615,58	<u>0.4</u> 1,27	<u>3.89</u> 12,33	30 км.
799	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1238,66	<u>526.15</u> 651720,96	<u>462.31</u> 572644,90	<u>53.52</u> 66293,08	<u>10.32</u> 12782,98	30 км.
800	+К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>1328.86</u> 10630,88	<u>1197.00</u> 9576,00	<u>105.8</u> 846,40	<u>26.06</u> 208,48	30 км.
801	+К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4237.44</u> 8474,88	<u>3931.00</u> 7862,00	<u>223.35</u> 446,70	<u>83.09</u> 166,18	30 км.
802	+К585521- П030	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87	шт	32	<u>4289.83</u> 137274,56	<u>4000.00</u> 128000,00	<u>205.72</u> 6583,04	<u>84.11</u> 2691,52	30 км.
803	+К585521- П031 варіант 1	Плити перекриття П8д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	7	<u>1535.83</u> 10750,81	<u>1300.00</u> 9100,00	<u>205.72</u> 1440,04	<u>30.11</u> 210,77	30 км.
804	+К585521- Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3258.59</u> 6517,18	<u>3036.00</u> 6072,00	<u>158.7</u> 317,40	<u>63.89</u> 127,78	30 км.
805	+К585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>1487.96</u> 11903,68	<u>1400.00</u> 11200,00	<u>58.78</u> 470,24	<u>29.18</u> 233,44	30 км.
806	+С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	11,774	<u>1397.05</u> 16448,87	<u>1326.70</u> 15620,57	<u>42.96</u> 505,81	<u>27.39</u> 322,49	30 км.
807	+С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,6592	<u>1906.17</u> 1256,55	<u>1797.12</u> 1184,66	<u>71.67</u> 47,24	<u>37.38</u> 24,65	30 км.
808	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1380,04279	<u>443.74</u> 612380,19	<u>427.88</u> 590492,71	<u>7.16</u> 9881,11	<u>8.7</u> 12006,37	30 км.
809	+С111-284 варіант 1	Плитки керамічні для підлог /в 1м2 до 7шт./	м2	984,504	<u>556.21</u> 547590,97	<u>533.62</u> 525351,02	<u>11.68</u> 11499,01	<u>10.91</u> 10740,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
810	+С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог квадратні, розмір 300х300 мм	м2	248,6862	<u>404.64</u> 100628,38	<u>382.72</u> 95177,18	<u>13.99</u> 3479,12	<u>7.93</u> 1972,08	30 км.
811	+С130-1124 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д.125мм	м2	11,78	<u>537.23</u> 6328,57	<u>524.85</u> 6182,73	<u>1.85</u> 21,79	<u>10.53</u> 124,05	30 км.
812	+С130-1124 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д.200мм	м2	25,12	<u>537.23</u> 13495,22	<u>524.85</u> 13184,23	<u>1.85</u> 46,47	<u>10.53</u> 264,52	30 км.
813	+С130-1124 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д.160мм	м2	20,1	<u>537.23</u> 10798,32	<u>524.85</u> 10549,49	<u>1.85</u> 37,19	<u>10.53</u> 211,64	30 км.
814	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,5мм 150х100мм	м2	48	<u>628.16</u> 30151,68	<u>613.40</u> 29443,20	<u>2.44</u> 117,12	<u>12.32</u> 591,36	30 км.
815	+С130-1125 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,5мм 200х150мм	м2	56	<u>628.16</u> 35176,96	<u>613.40</u> 34350,40	<u>2.44</u> 136,64	<u>12.32</u> 689,92	30 км.
816	+С130-1125 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм 250х200мм	м2	18	<u>788.91</u> 14200,38	<u>771.00</u> 13878,00	<u>2.44</u> 43,92	<u>15.47</u> 278,46	30 км.
817	+С130-1126 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д.225мм	м2	7,1	<u>537.59</u> 3816,89	<u>524.85</u> 3726,44	<u>2.2</u> 15,62	<u>10.54</u> 74,83	30 км.
818	+С130-1126 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм д.315мм	м2	2,96	<u>690.88</u> 2045,00	<u>675.13</u> 1998,38	<u>2.2</u> 6,51	<u>13.55</u> 40,11	30 км.
819	+С130-1126 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм д.400мм	м2	12,56	<u>690.88</u> 8677,45	<u>675.13</u> 8479,63	<u>2.2</u> 27,63	<u>13.55</u> 170,19	30 км.
820	+С130-1128 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм 400х200	м2	48	<u>789.62</u> 37901,76	<u>771.70</u> 37041,60	<u>2.44</u> 117,12	<u>15.48</u> 743,04	30 км.
821	+С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	17,65	<u>486.88</u> 8593,43	<u>475.13</u> 8386,04	<u>2.2</u> 38,83	<u>9.55</u> 168,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
822	&C1110-15-B1- В1 варіант 2	Поворот на 90° труба-труба с малим радіусом д. 20мм 4120 KB332101784	100шт	0,05	<u>1668.56</u> 83,43	<u>1612.00</u> 80,60	<u>23.84</u> 1,19	<u>32.72</u> 1,64	30 км.
823	+C130-540 варіант 1	Подон квадратний 600х600	шт	16	<u>2206.58</u> 35305,28	<u>2155.14</u> 34482,24	<u>8.17</u> 130,72	<u>43.27</u> 692,32	30 км.
824	+C1630-3 варіант 1	Пожежний гідрант L=1.5м	шт	2	<u>8351.44</u> 16702,88	<u>8165.00</u> 16330,00	<u>22.69</u> 45,38	<u>163.75</u> 327,50	https://es-101. com/ua/p3160609 57-gidrant- pozhamyj-patar/? utm_source=goog le&utm_medium= cpc&utm_campai gn=cid_20567728 541_search_&ut m_content=gid_1 5238034 7574_g_c_90610 17_67450877942 8&utm_term=__& gad_source=1&gc lid=Cj0KCQiA5- uuBhDzARIsAAa 21T_gQkmmJYa uek_d_aVk4IFRP - 2oC_X9OuSWZ0 1Ti5KB- ber5thresoaAk62 EALw_wcB 30 км.
825	+C1547-7 варіант 1	Показчик світловий "Вихід ", 12 В ОС1	шт	45	<u>783.82</u> 35271,90	<u>768.00</u> 34560,00	<u>0.45</u> 20,25	<u>15.37</u> 691,65	30 км.
826	+C1547-7 варіант 2	Показчик світловий на пряму руху (стрілка), 9-28 В ОС Ех	шт	5	<u>716.5</u> 3582,50	<u>702.00</u> 3510,00	<u>0.45</u> 2,25	<u>14.05</u> 70,25	30 км.
827	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2745395	<u>32446.03</u> 8907,72	<u>31457.23</u> 8636,25	<u>352.6</u> 96,80	<u>636.2</u> 174,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
828	+C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0010795	<u>29179,4</u> 31,50	<u>28254,65</u> 30,50	<u>352,6</u> 0,38	<u>572,15</u> 0,62	30 км.
829	+C130-637 варіант 3	Покрівельна воронка з притискним н / ж фланцем і підігрівом ДУ 110	комплект	15	<u>1486,65</u> 22299,75	<u>1453,00</u> 21795,00	<u>4,5</u> 67,50	<u>29,15</u> 437,25	30 км.
830	+C1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	2051,63	<u>398,43</u> 817430,94	<u>389,71</u> 799540,73	<u>0,91</u> 1866,98	<u>7,81</u> 16023,23	30 км.
831	+C1555-108 варіант 2	Покриття Техноеласт "Полум'я стоп"	м2	34,5	<u>262,05</u> 9040,73	<u>256,00</u> 8832,00	<u>0,91</u> 31,40	<u>5,14</u> 177,33	30 км.
832	+C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	1144,848	<u>186,41</u> 213411,12	<u>182,28</u> 208682,89	<u>0,47</u> 538,08	<u>3,66</u> 4190,15	30 км.
833	+C111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	2378,844	<u>312,97</u> 744506,81	<u>306,33</u> 728711,28	<u>0,5</u> 1189,42	<u>6,14</u> 14606,11	30 км.
834	+C111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95	кг	517,14	<u>519,95</u> 268886,94	<u>509,25</u> 263353,55	<u>0,5</u> 258,57	<u>10,2</u> 5274,82	https://kd-market.com.ua/uk/poliuretano-vi-pokrittya/357-%D0%BF%D0%B E%D0%BB %D0%B8%D1%8 3%D1%80%D0% B5%D1%82%D0 %B0%D0%BD% D0%BE%D0%B2 %D0%BE%D0%B 5-%D0%BF%D0%B E%D0%BA%D1% 80%D1%8B%D1 %82%D0%B8%D 0%B5-ceresit-cf-95.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
835	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	5,436	<u>16.7</u> 90,78	<u>16.18</u> 87,95	<u>0.19</u> 1,03	<u>0.33</u> 1,80	30 км.
836	+C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00022	<u>1551.79</u> 0,34	<u>1517.20</u> 0,33	<u>4.16</u> -	<u>30.43</u> 0,01	30 км.
837	&C10-1115-28 варіант 3	Полужорстка мінераловатна плита щільністю 90 кг/м3 - 150мм	м3	5,7783	<u>4606.94</u> 26620,28	<u>4500.00</u> 26002,35	<u>16.61</u> 95,98	<u>90.33</u> 521,95	30 км.
838	+C1630-1583 варіант 1	Попловок для ємності 1/2"	шт	7	<u>149.02</u> 1043,14	<u>146.00</u> 1022,00	<u>0.1</u> 0,70	<u>2.92</u> 20,44	30 км.
839	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	63,029017	<u>3280.14</u> 206744,00	<u>2814.80</u> 177414,08	<u>401.02</u> 25275,90	<u>64.32</u> 4054,02	30 км.
840	&C111-825-2- Н-В1 варіант 1	Поручень для умивальника з кріпленням до стіни та підлоги	шт	14	<u>1888.11</u> 26433,54	<u>1850.00</u> 25900,00	<u>1.09</u> 15,26	<u>37.02</u> 518,28	30 км.
841	&C126-1237-1 варіант 1	Поручні з нержавійочної сталі /пристінний/	м	39,6	<u>1864.84</u> 73847,66	<u>1850.00</u> 73260,00	<u>0.96</u> 38,02	<u>13.88</u> 549,64	30 км.
842	&1504-44131	Пост кнопочний ПКЕ 222/1 чорний	шт	4	<u>102.2</u> 408,80	<u>100.00</u> 400,00	<u>0.2</u> 0,80	<u>2</u> 8,00	30 км.
843	+C130-492 варіант 1	Посудомийна машина 600*570	шт	9	<u>28578.87</u> 257209,83	<u>28000.00</u> 252000,00	<u>18.5</u> 166,50	<u>560.37</u> 5043,33	30 км.
844	+C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,192	<u>148.41</u> 28,49	<u>145.14</u> 27,87	<u>0.36</u> 0,07	<u>2.91</u> 0,55	30 км.
845	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,5504	<u>13.34</u> 20,68	<u>13.04</u> 20,22	<u>0.04</u> 0,06	<u>0.26</u> 0,40	30 км.
846	&2402-4058-1	Прилад приймально -контрольний охоронний "Integra.24"	шт	1	<u>4284.07</u> 4284,07	<u>4200.00</u> 4200,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>84</u> 84,00	30 км.
847	&2402-40413	Прилад приймально контрольний "Тірас Prime- А "	шт	1	<u>34861.92</u> 34861,92	<u>34178.00</u> 34178,00	<u>0.35</u> 0,35	<u>683.57</u> 683,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
848	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0023802	<u>777816.44</u> 1851,36	<u>762289.76</u> 1814,40	<u>275.38</u> 0,66	<u>15251.3</u> 36,30	30 км.
849	+С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00084	<u>601144.91</u> 504,96	<u>589082.37</u> 494,83	<u>275.38</u> 0,23	<u>11787.16</u> 9,90	30 км.
850	+С1522-29	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу61-0,5	т	0,0002	<u>1131729.46</u> 226,35	<u>1109263.31</u> 221,85	<u>275.38</u> 0,06	<u>22190.77</u> 4,44	30 км.
851	+С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0005	<u>387930.63</u> 193,97	<u>380048.77</u> 190,02	<u>275.38</u> 0,14	<u>7606.48</u> 3,81	30 км.
852	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001125	<u>570150.89</u> 641,42	<u>558498.74</u> 628,31	<u>472.72</u> 0,53	<u>11179.43</u> 12,58	30 км.
853	&С123-361-1 варіант 2	Пристінні поручні: Розміщення на стінах коридору, приміщень; вказує напрямки руху евакуації. За індивідуальним замовленням у формі циліндра 45мм у діаметрі. Встановити 3 поручня на висоті 0,9; 0,7 та 0,5м, відстань від стіни 0,045м	м	184	<u>2550.43</u> 469279,12	<u>2500.00</u> 460000,00	<u>0.42</u> 77,28	<u>50.01</u> 9201,84	30 км.
854	&1602-30002-3	Пристрій керування пожежогасінням ПУїЗ "Tiras 1X"	шт	1	<u>6426.17</u> 6426,17	<u>6300.00</u> 6300,00	<u>0.17</u> 0,17	<u>126</u> 126,00	30 км.
855	+15095-1042 варіант 1	Провід ПВ -1 1,0 м2	1000м	0,00103	<u>8166.41</u> 8,41	<u>8000.00</u> 8,24	<u>6.28</u> 0,01	<u>160.13</u> 0,16	30 км.
856	+С1545-191	Провід ПРГ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,002	<u>5849.06</u> 11,70	<u>5712.38</u> 11,42	<u>21.99</u> 0,04	<u>114.69</u> 0,24	30 км.
857	+С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,015	<u>4087.79</u> 61,32	<u>3993.33</u> 59,90	<u>14.31</u> 0,21	<u>80.15</u> 1,21	30 км.
858	+15095-1024	Провід напругою до 380в перерізом 0,75мм2 ПВ3	1000м	0,0412	<u>5268.23</u> 217,05	<u>5160.92</u> 212,63	<u>4.01</u> 0,17	<u>103.3</u> 4,25	30 км.
859	+15095-1044	Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм2 ПВ3	1000м	0,02575	<u>6928.88</u> 178,42	<u>6786.21</u> 174,74	<u>6.81</u> 0,18	<u>135.86</u> 3,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
860	+15095-1084	Провід напругою до 380в перерізом 10мм2 ПВ3	1000м	0,206	<u>10183,9</u> 2097,88	<u>9942,82</u> 2048,22	<u>41,4</u> 8,53	<u>199,68</u> 41,13	30 км.
861	+15095-1054	Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм2 ПВ3	1000м	0,01545	<u>10126,89</u> 156,46	<u>9917,71</u> 153,23	<u>10,61</u> 0,16	<u>198,57</u> 3,07	30 км.
862	+15095-2013	Провід напругою до 380в перерізом 2.0, 75мм2 ППВ	1000м	0,4635	<u>12334,16</u> 5716,88	<u>12083,58</u> 5600,74	<u>8,73</u> 4,05	<u>241,85</u> 112,09	30 км.
863	+15095-2033	Провід напругою до 380в перерізом 2.1, 5мм2 ППВ	1000м	0,0721	<u>13737,28</u> 990,46	<u>13453,26</u> 969,98	<u>14,66</u> 1,06	<u>269,36</u> 19,42	30 км.
864	+15095-1074	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,309	<u>6280,48</u> 1940,67	<u>6132,23</u> 1894,86	<u>25,1</u> 7,76	<u>123,15</u> 38,05	30 км.
865	+15095-46021 варіант 1	Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)	1000м	0,0618	<u>10724,67</u> 662,78	<u>10500,00</u> 648,90	<u>14,38</u> 0,89	<u>210,29</u> 12,99	30 км.
866	+15095-46111 варіант 1	Провід перерізом 4.0,75мм2 (ПВС)	1000м	0,0412	<u>17753,57</u> 731,45	<u>17382,91</u> 716,18	<u>22,55</u> 0,93	<u>348,11</u> 14,34	30 км.
867	+С1547-3 варіант 1	Прожектор світлодіодний , 50 Вт , 6000 К е. LED.flood.stand.50.6000	шт	9	<u>429,22</u> 3862,98	<u>420,00</u> 3780,00	<u>0,8</u> 7,20	<u>8,42</u> 75,78	30 км.
868	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,17859	<u>28735,12</u> 5131,81	<u>28245,83</u> 5044,42	<u>275,38</u> 49,18	<u>213,91</u> 38,21	30 км.
869	+С111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	9,03	<u>28610,36</u> 258351,55	<u>28122,00</u> 253941,66	<u>275,38</u> 2486,68	<u>212,98</u> 1923,21	30 км.
870	С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	18,06	<u>32805,4</u> 592465,52	<u>32285,81</u> 583081,73	<u>275,38</u> 4973,36	<u>244,21</u> 4410,43	30 км.
871	+С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,01125	<u>31814,18</u> 357,91	<u>31301,97</u> 352,15	<u>275,38</u> 3,10	<u>236,83</u> 2,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
872	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	3,862	<u>70.73</u> 273,16	<u>68.94</u> 266,25	<u>0.4</u> 1,54	<u>1.39</u> 5,37	30 км.
873	+C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,006	<u>2153.4</u> 12,92	<u>2102.51</u> 12,62	<u>8.67</u> 0,05	<u>42.22</u> 0,25	30 км.
874	+C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,033	<u>3900.75</u> 128,72	<u>3810.31</u> 125,74	<u>13.95</u> 0,46	<u>76.49</u> 2,52	30 км.
875	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,001	<u>2449.32</u> 2,45	<u>2366.38</u> 2,37	<u>34.91</u> 0,03	<u>48.03</u> 0,05	30 км.
876	+C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,02	<u>8382.54</u> 167,65	<u>8148.37</u> 162,97	<u>69.81</u> 1,40	<u>164.36</u> 3,28	30 км.
877	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	15,79758	<u>53.11</u> 839,01	<u>43.30</u> 684,04	<u>8.77</u> 138,54	<u>1.04</u> 16,43	30 км.
878	+C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0005	<u>46159.53</u> 23,08	<u>44507.07</u> 22,25	<u>747.37</u> 0,37	<u>905.09</u> 0,46	30 км.
879	+C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,00125	<u>13697.21</u> 17,12	<u>13288.31</u> 16,61	<u>140.33</u> 0,18	<u>268.57</u> 0,33	30 км.
880	&C111-825-B3-Р	Профіль CD 60/27	пм	2901,033	<u>48.67</u> 141193,28	<u>47.00</u> 136348,55	<u>0.72</u> 2088,74	<u>0.95</u> 2755,99	30 км.
881	&C111-825-B1 варіант 1	Профіль CW75	пм	30,848	<u>72.13</u> 2225,07	<u>70.00</u> 2159,36	<u>0.72</u> 22,21	<u>1.41</u> 43,50	30 км.
882	&C111-825-B3	Профіль UD 28x27	пм	1023,894	<u>32.35</u> 33122,97	<u>31.00</u> 31740,71	<u>0.72</u> 737,20	<u>0.63</u> 645,06	30 км.
883	&C111-825-B2 варіант 1	Профіль UW 75	пм	10,624	<u>56.83</u> 603,76	<u>55.00</u> 584,32	<u>0.72</u> 7,65	<u>1.11</u> 11,79	30 км.
884	&C111-829-1-3	Профіль основний направляючий -3,6м	м	1983,8755	<u>40.22</u> 79791,47	<u>39.39</u> 78144,86	<u>0.04</u> 79,36	<u>0.79</u> 1567,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
885	&C111-829-1-5	Профиль поперечный -0,6м	м	1983,8755	<u>40.22</u> 79791,47	<u>39.39</u> 78144,86	<u>0.04</u> 79,36	<u>0.79</u> 1567,25	30 км.
886	&C111-741-4- У9 варіант 1	Профлист СН-44	м2	26,334	<u>360.9</u> 9503,94	<u>350.00</u> 9216,90	<u>3.82</u> 100,60	<u>7.08</u> 186,44	30 км.
887	&C111-741-B2- ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	116,149	<u>391.5</u> 45472,33	<u>380.00</u> 44136,62	<u>3.82</u> 443,69	<u>7.68</u> 892,02	30 км.
888	+C124-31 варіант 3	Профтруба 120х6	т	0,7458948	<u>39903.63</u> 29763,91	<u>38845.83</u> 28974,90	<u>275.38</u> 205,40	<u>782.42</u> 583,61	30 км.
889	+C124-31 варіант 5	Профтруба 40х40х3	т	0,0610944	<u>38156.88</u> 2331,17	<u>37133.33</u> 2268,64	<u>275.38</u> 16,82	<u>748.17</u> 45,71	30 км.
890	+C124-31 варіант 1	Профтруба 40х40х4	т	0,4422	<u>38156.88</u> 16872,97	<u>37133.33</u> 16420,36	<u>275.38</u> 121,77	<u>748.17</u> 330,84	30 км.
891	+C124-31 варіант 4	Профтруба 60х60х3,5	т	0,8002128	<u>38020.89</u> 30424,80	<u>37000.00</u> 29607,87	<u>275.38</u> 220,36	<u>745.51</u> 596,57	30 км.
892	&1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5	шт	159	<u>14.79</u> 2351,61	<u>14.50</u> 2305,50	<u>-</u> -	<u>0.29</u> 46,11	
893	&1504-19034-1 варіант 2	Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2, жовта ST2,5-PE	шт	48	<u>25.5</u> 1224,00	<u>25.00</u> 1200,00	<u>-</u> -	<u>0.5</u> 24,00	
894	&1504-19034-1 варіант 3	Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2, синя ST2,5-PE	шт	10	<u>25.5</u> 255,00	<u>25.00</u> 250,00	<u>-</u> -	<u>0.5</u> 5,00	
895	+C1545-208	Пряжки К-405	100шт	5,436	<u>41.49</u> 225,54	<u>40.54</u> 220,38	<u>0.14</u> 0,76	<u>0.81</u> 4,40	30 км.
896	+C1630-126 варіант 2	Різьба коротка 15 мм	шт	8	<u>14.92</u> 119,36	<u>14.43</u> 115,44	<u>0.2</u> 1,60	<u>0.29</u> 2,32	30 км.
897	+C1630-127 варіант 1	Різьба коротка 20 мм	шт	4	<u>18.01</u> 72,04	<u>17.42</u> 69,68	<u>0.24</u> 0,96	<u>0.35</u> 1,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
898	+C1630-128 варіант 2	Різьба коротка 25 мм	шт	6	<u>21.79</u> 130,74	<u>21.00</u> 126,00	<u>0.36</u> 2,16	<u>0.43</u> 2,58	30 км.
899	+C1630-129 варіант 2	Різьба коротка 32 мм	шт	6	<u>27.36</u> 164,16	<u>26.34</u> 158,04	<u>0.48</u> 2,88	<u>0.54</u> 3,24	30 км.
900	+C1630-130 варіант 2	Різьба коротка 40 мм	шт	6	<u>34.24</u> 205,44	<u>32.97</u> 197,82	<u>0.6</u> 3,60	<u>0.67</u> 4,02	30 км.
901	+C1630-131 варіант 2	Різьба коротка 50 мм	шт	8	<u>52.83</u> 422,64	<u>50.96</u> 407,68	<u>0.83</u> 6,64	<u>1.04</u> 8,32	30 км.
902	&C113-188721	Радіатор сталевий панельний 22-400-1000 RADIK KLASIK KORADO	шт.	16	<u>6626.33</u> 106021,28	<u>6479.00</u> 103664,00	<u>17.4</u> 278,40	<u>129.93</u> 2078,88	30 км.
903	&C113-188722	Радіатор сталевий панельний 22-400-1100 RADIK KLASIK KORADO	шт.	9	<u>7057.79</u> 63520,11	<u>6902.00</u> 62118,00	<u>17.4</u> 156,60	<u>138.39</u> 1245,51	30 км.
904	&C113-188723	Радіатор сталевий панельний 22-400-1200 RADIK KLASIK KORADO	шт.	4	<u>7561.67</u> 30246,68	<u>7396.00</u> 29584,00	<u>17.4</u> 69,60	<u>148.27</u> 593,08	30 км.
905	&C113-188732	Радіатор сталевий панельний 22-400-1300 RADIK KLASIK KORADO	шт.	17	<u>9179.99</u> 156059,83	<u>8985.00</u> 152745,00	<u>14.99</u> 254,83	<u>180</u> 3060,00	30 км.
906	&C113-188731	Радіатор сталевий панельний 22-400-1400 RADIK KLASIK KORADO	шт.	6	<u>10316.27</u> 61897,62	<u>10099.00</u> 60594,00	<u>14.99</u> 89,94	<u>202.28</u> 1213,68	30 км.
907	&C113-188730	Радіатор сталевий панельний 22-400-1600 RADIK KLASIK KORADO	шт.	4	<u>11445.55</u> 45782,20	<u>11204.00</u> 44816,00	<u>17.13</u> 68,52	<u>224.42</u> 897,68	30 км.
908	&C113-188729	Радіатор сталевий панельний 22-400-1800 RADIK KLASIK KORADO	шт.	1	<u>12593.55</u> 12593,55	<u>12318.00</u> 12318,00	<u>28.62</u> 28,62	<u>246.93</u> 246,93	30 км.
909	&C113-188716	Радіатор сталевий панельний 22-400-500 RADIK KLASIK KORADO	шт.	13	<u>2068.27</u> 26887,51	<u>2016.00</u> 26208,00	<u>11.72</u> 152,36	<u>40.55</u> 527,15	30 км.
910	&C113-188717	Радіатор сталевий панельний 22-400-600 RADIK KLASIK KORADO	шт.	9	<u>4028.4</u> 36255,60	<u>3940.00</u> 35460,00	<u>9.41</u> 84,69	<u>78.99</u> 710,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
911	&C113-188718	Радіатор сталевий панельний 22-400-700 RADIK KLASIK KORADO	шт.	11	<u>5184.52</u> 57029,72	<u>5070.00</u> 55770,00	<u>12.86</u> 141,46	<u>101.66</u> 1118,26	30 км.
912	&C113-188719	Радіатор сталевий панельний 22-400-800 RADIK KLASIK KORADO	шт.	25	<u>5689.94</u> 142248,50	<u>5564.00</u> 139100,00	<u>14.37</u> 359,25	<u>111.57</u> 2789,25	30 км.
913	&C113-188720	Радіатор сталевий панельний 22-400-900 RADIK KLASIK KORADO	шт.	17	<u>6123.71</u> 104103,07	<u>5987.00</u> 101779,00	<u>16.64</u> 282,88	<u>120.07</u> 2041,19	30 км.
914	&C113-188727	Радіатор сталевий панельний 22-500-1000 RADIK KLASIK KORADO	шт.	12	<u>7465.29</u> 89583,48	<u>7300.00</u> 87600,00	<u>18.91</u> 226,92	<u>146.38</u> 1756,56	30 км.
915	&C113-188728	Радіатор сталевий панельний 22-500-1100 RADIK KLASIK KORADO	шт.	3	<u>7981.73</u> 23945,19	<u>7800.00</u> 23400,00	<u>25.23</u> 75,69	<u>156.5</u> 469,50	30 км.
916	&C113-188724	Радіатор сталевий панельний 22-500-400 RADIK KLASIK KORADO	шт.	2	<u>4090.03</u> 8180,06	<u>4000.00</u> 8000,00	<u>9.83</u> 19,66	<u>80.2</u> 160,40	30 км.
917	&C113-188725	Радіатор сталевий панельний 22-500-500 RADIK KLASIK KORADO	шт.	1	<u>4511.97</u> 4511,97	<u>4412.00</u> 4412,00	<u>11.5</u> 11,50	<u>88.47</u> 88,47	30 км.
918	&C113-188726	Радіатор сталевий панельний 22-500-800 RADIK KLASIK KORADO	шт.	10	<u>6444.72</u> 64447,20	<u>6300.00</u> 63000,00	<u>18.35</u> 183,50	<u>126.37</u> 1263,70	30 км.
919	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,35	<u>231.97</u> 81,19	<u>226.12</u> 79,14	<u>1.3</u> 0,46	<u>4.55</u> 1,59	30 км.
920	+C188888-4 варіант 6	Распорка REKE 60 232102641	шт	25	<u>10.54</u> 263,50	<u>10.33</u> 258,25	<u>-</u> -	<u>0.21</u> 5,25	
921	+C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	<u>47.6</u> 238,00	<u>46.59</u> 232,95	<u>0.08</u> 0,40	<u>0.93</u> 4,65	30 км.
922	+C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	25	<u>142.3</u> 3557,50	<u>139.43</u> 3485,75	<u>0.08</u> 2,00	<u>2.79</u> 69,75	30 км.
923	+C130-275 варіант 1	Регулятор витрати повітря 200х150	шт	42	<u>1343.43</u> 56424,06	<u>1313.39</u> 55162,38	<u>3.7</u> 155,40	<u>26.34</u> 1106,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
924	+C130-275 варіант 2	Регулятор витрати повітря КР160	шт	10	<u>851.39</u> 8513,90	<u>831.00</u> 8310,00	<u>3.7</u> 37,00	<u>16.69</u> 166,90	30 км.
925	+C130-275 варіант 3	Регулятор витрати повітря КР200	шт	3	<u>1027.85</u> 3083,55	<u>1004.00</u> 3012,00	<u>3.7</u> 11,10	<u>20.15</u> 60,45	30 км.
926	+C130-275 варіант 4	Регулятор витрати повітря КР315	шт	1	<u>1414.43</u> 1414,43	<u>1383.00</u> 1383,00	<u>3.7</u> 3,70	<u>27.73</u> 27,73	30 км.
927	+C113-2299 варіант 6	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду15 DANFOSS	шт	40	<u>7072.76</u> 282910,40	<u>6934.00</u> 277360,00	<u>0.08</u> 3,20	<u>138.68</u> 5547,20	30 км.
928	+C113-2299 варіант 5	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду20 DANFOSS	шт	2	<u>7592.96</u> 15185,92	<u>7444.00</u> 14888,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>148.88</u> 297,76	30 км.
929	&C113-2106- B3 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RV1	шт	4	<u>2040.08</u> 8160,32	<u>2000.00</u> 8000,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>40</u> 160,00	30 км.
930	+C113-2279	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	28	<u>33.71</u> 943,88	<u>32.97</u> 923,16	<u>0.08</u> 2,24	<u>0.66</u> 18,48	30 км.
931	+C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	10	<u>65.72</u> 657,20	<u>64.35</u> 643,50	<u>0.08</u> 0,80	<u>1.29</u> 12,90	30 км.
932	&C1545-17611 варіант 1	Резистор навантаження C2-33-75 Ом	шт	2	<u>12.08</u> 24,16	<u>8.00</u> 16,00	<u>3.84</u> 7,68	<u>0.24</u> 0,48	30 км.
933	&C1545-17611 варіант 2	Резистор навантаження DV 24	шт	3	<u>17.38</u> 52,14	<u>17.00</u> 51,00	<u>0.04</u> 0,12	<u>0.34</u> 1,02	30 км.
934	&C1630-14243	Рекуператор PRANA 100	шт	9	<u>10201.36</u> 91812,24	<u>10000.00</u> 90000,00	<u>1.33</u> 11,97	<u>200.03</u> 1800,27	30 км.
935	&C1630-14242 варіант 1	Рекуператор PRANA 150	шт	6	<u>12988.63</u> 77931,78	<u>12732.00</u> 76392,00	<u>1.95</u> 11,70	<u>254.68</u> 1528,08	30 км.
936	&C1630-14241	Рекуператор PRANA 200C	шт	21	<u>16691.95</u> 350530,95	<u>16362.00</u> 343602,00	<u>2.66</u> 55,86	<u>327.29</u> 6873,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
937	+C130-597-1 варіант 1	Решітка 1-P-25-35* (RAL 9016) 150x100h	шт	26	<u>133.18</u> 3462,68	<u>130.26</u> 3386,76	<u>0.31</u> 8,06	<u>2.61</u> 67,86	30 км.
938	+C130-599-1 варіант 1	Решітка 1-P-25-35* (RAL 9016) 200x150h	шт	44	<u>176.01</u> 7744,44	<u>172.00</u> 7568,00	<u>0.56</u> 24,64	<u>3.45</u> 151,80	30 км.
939	+C130-597-1 варіант 2	Решітка 1-PHP15-30-30	шт	4	<u>146.18</u> 584,72	<u>143.00</u> 572,00	<u>0.31</u> 1,24	<u>2.87</u> 11,48	30 км.
940	&C1-1-22 варіант 1	Роз'єм кабельний (обжимний) F-56	шт	32	<u>29.58</u> 946,56	<u>29.00</u> 928,00	<u>-</u> -	<u>0.58</u> 18,56	
941	&C1-1-22 варіант 2	Роз'єм кабельний (обжимний) FM RG11	шт	12	<u>83.33</u> 999,96	<u>81.70</u> 980,40	<u>-</u> -	<u>1.63</u> 19,56	
942	&C1514-1-B15 варіант 1	Розгалуджувач абоненський DM-02	шт	1	<u>89.87</u> 89,87	<u>88.00</u> 88,00	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.76</u> 1,76	30 км.
943	&C1-ПР15-35- B1	Розетка RJ-45 одинарна , вбудована , IP20	шт.	24	<u>112.25</u> 2694,00	<u>110.00</u> 2640,00	<u>0.05</u> 1,20	<u>2.2</u> 52,80	30 км.
944	&C1-ПР15-35- B2	Розетка RJ-45 подвійна Cat. 6, STP, 2xRJ45, 8P8C, вбудована	шт.	3	<u>257.09</u> 771,27	<u>252.00</u> 756,00	<u>0.05</u> 0,15	<u>5.04</u> 15,12	30 км.
945	+C113-2106 варіант 1	Розетка РПВ-2	шт	26	<u>36.8</u> 956,80	<u>36.00</u> 936,00	<u>0.08</u> 2,08	<u>0.72</u> 18,72	30 км.
946	&C1-ПР15-35 варіант 1	Розетка для монтажу на несучих шинах APC	шт.	1	<u>122.64</u> 122,64	<u>120.00</u> 120,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>2.4</u> 2,40	30 км.
947	+C1512-13 варіант 2	Розетка одинарна із зах.клемою та шторками, що закрив. гнізда	шт	41	<u>96.92</u> 3973,72	<u>95.00</u> 3895,00	<u>0.02</u> 0,82	<u>1.9</u> 77,90	30 км.
948	+C1512-13 варіант 1	Розетка одинарна з з / к , для зовнішнього монтажу , IP54, кришка біла e.aqua.1231.gr	шт	69	<u>86.72</u> 5983,68	<u>85.00</u> 5865,00	<u>0.02</u> 1,38	<u>1.7</u> 117,30	30 км.
949	+C1512-13 варіант 3	Розетка подвійна із зах.клемою та шторками, що закрив. гнізда	шт	11	<u>255.02</u> 2805,22	<u>250.00</u> 2750,00	<u>0.02</u> 0,22	<u>5</u> 55,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
950	&C1-ПР15-35-В4	Розетка подвійна телефон / комп 'ютер RJ11/RJ45 кат .5е	шт.	14	<u>151.01</u> 2114,14	<u>148.00</u> 2072,00	<u>0.05</u> 0,70	<u>2.96</u> 41,44	30 км.
951	&C1-ПР15-35-В1 варіант 1	Розетка телевізійна DB 17	шт.	12	<u>120.41</u> 1444,92	<u>118.00</u> 1416,00	<u>0.05</u> 0,60	<u>2.36</u> 28,32	30 км.
952	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,012	<u>2308.9</u> 27,71	<u>1511.45</u> 18,14	<u>752.18</u> 9,03	<u>45.27</u> 0,54	30 км.
953	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,138	<u>1698.53</u> 234,40	<u>913.05</u> 126,00	<u>752.18</u> 103,80	<u>33.3</u> 4,60	30 км.
954	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,5056	<u>2681.85</u> 1355,94	<u>1877.08</u> 949,05	<u>752.18</u> 380,30	<u>52.59</u> 26,59	30 км.
955	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	31,42995	<u>2876.5</u> 90408,25	<u>2067.92</u> 64994,62	<u>752.18</u> 23640,98	<u>56.4</u> 1772,65	30 км.
956	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,81282	<u>3062.22</u> 5551,25	<u>2250.00</u> 4078,85	<u>752.18</u> 1363,57	<u>60.04</u> 108,83	30 км.
957	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	118,747656	<u>3332.52</u> 395728,94	<u>2515.00</u> 298650,35	<u>752.18</u> 89319,61	<u>65.34</u> 7758,98	30 км.
958	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	43,136	<u>1971.96</u> 85062,47	<u>1181.11</u> 50948,36	<u>752.18</u> 32446,04	<u>38.67</u> 1668,07	30 км.
959	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00525	<u>2876.5</u> 15,10	<u>2067.92</u> 10,86	<u>752.18</u> 3,95	<u>56.4</u> 0,29	30 км.
960	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,9579	<u>2186.97</u> 2094,90	<u>1391.91</u> 1333,31	<u>752.18</u> 720,51	<u>42.88</u> 41,08	30 км.
961	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,03032	<u>2234.96</u> 67,76	<u>1438.96</u> 43,63	<u>752.18</u> 22,81	<u>43.82</u> 1,32	30 км.
962	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	10,16318	<u>2045.76</u> 20791,43	<u>1253.47</u> 12739,24	<u>752.18</u> 7644,54	<u>40.11</u> 407,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
963	+C1425-11685-2	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300	м3	161,818002	<u>2907.53</u> 470490,70	<u>2098.34</u> 339549,19	<u>752.18</u> 121716,26	<u>57.01</u> 9225,25	30 км.
964	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,011494	<u>47488.52</u> 545,83	<u>45961.74</u> 528,28	<u>595.63</u> 6,85	<u>931.15</u> 10,70	30 км.
965	+C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	95,082	<u>47.76</u> 4541,12	<u>45.60</u> 4335,74	<u>1.22</u> 116,00	<u>0.94</u> 89,38	30 км.
966	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	107,536	<u>43.55</u> 4683,19	<u>41.86</u> 4501,46	<u>0.84</u> 90,33	<u>0.85</u> 91,40	30 км.
967	&290518-400102	Ручний сповіщувач DETECTO MNL100	шт	34	<u>1205.67</u> 40992,78	<u>1182.00</u> 40188,00	<u>0.03</u> 1,02	<u>23.64</u> 803,76	30 км.
968	+C111-1757	Рядно	м2	420,92734	<u>60.19</u> 25335,62	<u>58.87</u> 24779,99	<u>0.14</u> 58,93	<u>1.18</u> 496,70	30 км.
969	+C111-870 варіант 1	Сітка Вр1 3мм чарунка 150x150	м2	8,877	<u>81.11</u> 720,01	<u>79.50</u> 705,72	<u>0.02</u> 0,18	<u>1.59</u> 14,11	30 км.
970	+C124-65-П варіант 2	Сітка ВрI 3мм крок 100x100мм	м2	8519,841	<u>81.76</u> 696582,20	<u>76.60</u> 652619,82	<u>3.56</u> 30330,63	<u>1.6</u> 13631,75	30 км.
971	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	33,372	<u>66.61</u> 2222,91	<u>65.00</u> 2169,18	<u>0.3</u> 10,01	<u>1.31</u> 43,72	30 км.
972	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	501,9805	<u>20.18</u> 10129,97	<u>19.70</u> 9889,02	<u>0.08</u> 40,16	<u>0.4</u> 200,79	30 км.
973	+C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр I з осередком 50x50 мм	м2	507,27	<u>78.75</u> 39947,51	<u>76.60</u> 38856,88	<u>0.61</u> 309,43	<u>1.54</u> 781,20	30 км.
974	&C1429-34-2 варіант 1	Саджанці чагарників барбарису Тунберга, 2 роки	шт	1640	<u>71.02</u> 116472,80	<u>69.00</u> 113160,00	<u>0.63</u> 1033,20	<u>1.39</u> 2279,60	30 км.
975	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	11949,786	<u>12.15</u> 145189,90	<u>11.41</u> 136347,06	<u>0.5</u> 5974,89	<u>0.24</u> 2867,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
976	&C1-9-6	Саморіз 3,5x25	шт	24368,3	<u>0.31</u> 7554,17	<u>0.30</u> 7310,49	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 243,68	
977	&C111-87-2	Саморіз 3,5x9,5мм	шт	18489,538	<u>0.31</u> 5731,76	<u>0.30</u> 5546,86	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 184,90	
978	&C111-153-C1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	1307	<u>2.04</u> 2666,28	<u>2.00</u> 2614,00	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 52,28	
979	&C111-1479-П2	Саморізи 4,2x16 мм	шт	3260	<u>1.63</u> 5313,80	<u>1.60</u> 5216,00	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 97,80	
980	+C157-249 варіант 1	Саморегулювальна електрична нагрівальна стрічка Grand Meyer 30 Вт з екраном із алюмінієвої фольги , 11 x 6,5 мм Grand Meyer 30 Вт , 2 x 1,23 мм 2/, 30 Вт / м .п .	1000м	0,4284	<u>183617.37</u> 78661,68	<u>180000.00</u> 77112,00	<u>17.03</u> 7,30	<u>3600.34</u> 1542,38	30 км.
981	+C1547-3 варіант 2	Світильник аварійний , не постійний , 3 години e.emerg.506L.led.Li.3h.IP20	шт	62	<u>1064.91</u> 66024,42	<u>1036.00</u> 64232,00	<u>8.03</u> 497,86	<u>20.88</u> 1294,56	30 км.
982	+C1547-7 варіант 4	Світильник світлодіодний 36 Вт , 4000 К , 3200 лм , без драйвера e.LED.Panel.PRO. 600.36.4000	шт	148	<u>755.26</u> 111778,48	<u>740.00</u> 109520,00	<u>0.45</u> 66,60	<u>14.81</u> 2191,88	30 км.
983	+C1547-7 варіант 5	Світильник світлодіодний LED 17 W 3000K 1x 2040lm Grey Fibra	шт	102	<u>4400.74</u> 448875,48	<u>4314.00</u> 440028,00	<u>0.45</u> 45,90	<u>86.29</u> 8801,58	30 км.
984	+C1547-3 варіант 4	Світильник світлодіодний LED 30 W 3000K 1x 4080lm Grey	шт	12	<u>365.19</u> 4382,28	<u>350.00</u> 4200,00	<u>8.03</u> 96,36	<u>7.16</u> 85,92	30 км.
985	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний вологозахисний , 12 Вт , 4500 К , IP54, білий e.LED.rondo.12. 4500.white	шт	30	<u>415.71</u> 12471,30	<u>407.00</u> 12210,00	<u>0.56</u> 16,80	<u>8.15</u> 244,50	30 км.
986	+C1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний круг , 18 Вт , 4500 К , 1260 Лм e.LED.MP.Round.S. 18.4500	шт	46	<u>332.07</u> 15275,22	<u>325.00</u> 14950,00	<u>0.56</u> 25,76	<u>6.51</u> 299,46	30 км.
987	+C1547-7 варіант 6	Світильник світлодіодний накладний круг, 12Вт, 4500К, 840Лм	шт	17	<u>330.94</u> 5625,98	<u>324.00</u> 5508,00	<u>0.45</u> 7,65	<u>6.49</u> 110,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
988	&1704-507241	Світлозвуковий оповіщувач Джміль -2	шт	2	<u>1463.87</u> 2927,74	<u>1435.00</u> 2870,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>28.7</u> 57,40	30 км.
989	+C1547-7 варіант 3	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі , 80 дБА ОСЗ -12 " Вихід "	шт	4	<u>920.5</u> 3682,00	<u>902.00</u> 3608,00	<u>0.45</u> 1,80	<u>18.05</u> 72,20	30 км.
990	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,448	<u>16589.01</u> 7431,88	<u>16263.38</u> 7285,99	<u>0.36</u> 0,16	<u>325.27</u> 145,73	30 км.
991	&C112-1800-24 варіант 2	Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2000*1700мм яч.200х50	шт	4	<u>846.28</u> 3385,12	<u>826.21</u> 3304,84	<u>13.77</u> 55,08	<u>6.3</u> 25,20	30 км.
992	&C112-1800-24 варіант 1	Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2500*1700мм яч.200х50	шт	142	<u>866.43</u> 123033,06	<u>846.21</u> 120161,82	<u>13.77</u> 1955,34	<u>6.45</u> 915,90	30 км.
993	+C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,19552	<u>523.3</u> 102,32	<u>510.87</u> 99,89	<u>2.17</u> 0,42	<u>10.26</u> 2,01	30 км.
994	&C111-1721-12K	Сигнальна стрічка "Увага кабель !" 200 мм	100м	1,7	<u>183.96</u> 312,73	<u>180.00</u> 306,00	<u>0.35</u> 0,60	<u>3.61</u> 6,13	30 км.
995	+C1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	2148,9312	<u>272.76</u> 586142,47	<u>267.17</u> 574129,95	<u>0.24</u> 515,74	<u>5.35</u> 11496,78	30 км.
996	+C1512-13 варіант 4	Силовa розетка стаціонарна, 3п., 230В, 16А (113) e.socket.pro.3.16	шт	2	<u>166.6</u> 333,20	<u>163.31</u> 326,62	<u>0.02</u> 0,04	<u>3.27</u> 6,54	30 км.
997	&C111-954-2	Система механічного закривання дверей	шт	54	<u>3787.37</u> 204517,98	<u>3712.00</u> 200448,00	<u>1.11</u> 59,94	<u>74.26</u> 4010,04	30 км.
998	+C1630-973 варіант 3	Сифон для душевого подону. HC252570B	шт	17	<u>440.27</u> 7484,59	<u>430.00</u> 7310,00	<u>1.64</u> 27,88	<u>8.63</u> 146,71	30 км.
999	+C1630-973 варіант 2	Сифон з переливом для умивальника та гофрою для каналізації	шт	68	<u>195.47</u> 13291,96	<u>190.00</u> 12920,00	<u>1.64</u> 111,52	<u>3.83</u> 260,44	30 км.
1000	+C1630-973 варіант 1	Сифон пластиковий (5036484010032) трубний на розрив потоку	шт	13	<u>443.67</u> 5767,71	<u>433.33</u> 5633,29	<u>1.64</u> 21,32	<u>8.7</u> 113,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1001	+C1555-355 варіант 1	Скловітка	м2	3567,8265	<u>35.86</u> 127942,26	<u>35.00</u> 124873,93	<u>0.16</u> 570,85	<u>0.7</u> 2497,48	30 км.
1002	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	24,0071	<u>710.95</u> 17067,85	<u>696.22</u> 16714,22	<u>0.79</u> 18,97	<u>13.94</u> 334,66	30 км.
1003	+C111-622 варіант 1	Склотканина шир.120мм	10м	35,7945	<u>264.39</u> 9463,71	<u>253.67</u> 9079,99	<u>5.54</u> 198,30	<u>5.18</u> 185,42	30 км.
1004	+C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,87	<u>18.9</u> 16,44	<u>18.15</u> 15,79	<u>0.38</u> 0,33	<u>0.37</u> 0,32	30 км.
1005	&C1-1-581-1 варіант 1	Скоба для кріплення парашетного фартуха крок 300мм	шт	858	<u>33.8</u> 29000,40	<u>33.00</u> 28314,00	<u>0.14</u> 120,12	<u>0.66</u> 566,28	30 км.
1006	+C1545-237 варіант 1	Скоба металева двохстороння 20 мм	100шт	0,01	<u>563.71</u> 5,64	<u>552.00</u> 5,52	<u>0.66</u> 0,01	<u>11.05</u> 0,11	30 км.
1007	+C111-1788 варіант 1	Скоба ходова (широка) вкрита високоміцним пластиком 350x232 мм. EN 13101	шт	60	<u>245.34</u> 14720,40	<u>240.00</u> 14400,00	<u>0.53</u> 31,80	<u>4.81</u> 288,60	30 км.
1008	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	73	<u>28.77</u> 2100,21	<u>27.83</u> 2031,59	<u>0.38</u> 27,74	<u>0.56</u> 40,88	30 км.
1009	+C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,4323	<u>2937.79</u> 1270,01	<u>2879.42</u> 1244,77	<u>0.77</u> 0,33	<u>57.6</u> 24,91	30 км.
1010	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,3864	<u>533.77</u> 1273,79	<u>523.13</u> 1248,40	<u>0.17</u> 0,41	<u>10.47</u> 24,98	30 км.
1011	&C113-1439-2- B1 варіант 1	Смуга оцинкована для блискавкозахисту , 25 x4 мм W-25x4/ST	м	370	<u>19.35</u> 7159,50	<u>18.30</u> 6771,00	<u>0.67</u> 247,90	<u>0.38</u> 140,60	30 км.
1012	&C1633-89ВД- B1 варіант 1	Совп 60x40 Н=2250мм фарбована	шт	148	<u>517.32</u> 76563,36	<u>493.00</u> 72964,00	<u>14.18</u> 2098,64	<u>10.14</u> 1500,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1013	&1602-30073-11	Сповіслювач акустичний розбиття скла Indigo	шт	6	<u>870.13</u> 5220,78	<u>853.00</u> 5118,00	<u>0.07</u> 0,42	<u>17.06</u> 102,36	30 км.
1014	&2402-4057-2-14-2	Сповіслювач пожежний димовий СПД-2	шт	1	<u>1169.02</u> 1169,02	<u>1146.00</u> 1146,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>22.92</u> 22,92	30 км.
1015	&1602-30068-2	Сповіслювач ручний СПР-Тірас	шт	1	<u>1304.13</u> 1304,13	<u>1278.00</u> 1278,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>25.57</u> 25,57	30 км.
1016	&1602-30301-2 варіант 1	Сповіслювач магніто-контактний СОМК1-9	шт	23	<u>168.33</u> 3871,59	<u>165.00</u> 3795,00	<u>0.03</u> 0,69	<u>3.3</u> 75,90	30 км.
1017	&C1512-15-14	Сповіслювач руху ІЧ пасивний Aqua Plus	шт	37	<u>624.28</u> 23098,36	<u>612.00</u> 22644,00	<u>0.04</u> 1,48	<u>12.24</u> 452,88	30 км.
1018	&C123-400-135	Стійка для сушіння білизни	шт	6	<u>4869.27</u> 29215,62	<u>4829.00</u> 28974,00	<u>4.02</u> 24,12	<u>36.25</u> 217,50	30 км.
1019	+C1110-120 варіант 1	Стійка радіотрансляційна РС 1-1900x48	шт	1	<u>2791.13</u> 2791,13	<u>2735.00</u> 2735,00	<u>1.4</u> 1,40	<u>54.73</u> 54,73	30 км.
1020	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,658	<u>90528.75</u> 59567,92	<u>89514.14</u> 58900,30	<u>340.7</u> 224,18	<u>673.91</u> 443,44	30 км.
1021	+C111-1811 варіант 1	Сталева штаба, 110x8мм	т	0,1444	<u>23302.19</u> 3364,84	<u>22853.34</u> 3300,02	<u>275.38</u> 39,76	<u>173.47</u> 25,06	30 км.
1022	&C1110-173-2-24	Сталь для кріплення	кг	100	<u>56.39</u> 5639,00	<u>55.00</u> 5500,00	<u>0.28</u> 28,00	<u>1.11</u> 111,00	30 км.
1023	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,04308	<u>42859.15</u> 1846,37	<u>42264.72</u> 1820,76	<u>275.38</u> 11,86	<u>319.05</u> 13,75	30 км.
1024	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100x8	т	0,620046	<u>31824.79</u> 19732,83	<u>31312.50</u> 19415,19	<u>275.38</u> 170,75	<u>236.91</u> 146,89	30 км.
1025	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,009	<u>31985.88</u> 287,87	<u>31083.33</u> 279,75	<u>275.38</u> 2,48	<u>627.17</u> 5,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1026	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 40x40x3 мм	т	0,0881	<u>31985.88</u> 2817,96	<u>31083.33</u> 2738,44	<u>275.38</u> 24,26	<u>627.17</u> 55,26	30 км.
1027	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0166152	<u>32080.81</u> 533,03	<u>31176.39</u> 518,00	<u>275.38</u> 4,58	<u>629.04</u> 10,45	30 км.
1028	+C1110-174	Сталь кутова 63x63 мм	т	0,274002	<u>31985.88</u> 8764,20	<u>31083.33</u> 8516,89	<u>275.38</u> 75,45	<u>627.17</u> 171,86	30 км.
1029	+C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 70x6	т	0,009752	<u>31593.9</u> 308,10	<u>31083.33</u> 303,12	<u>275.38</u> 2,69	<u>235.19</u> 2,29	30 км.
1030	+C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 80x6 мм	т	0,001569	<u>31099.2</u> 48,79	<u>30214.03</u> 47,41	<u>275.38</u> 0,43	<u>609.79</u> 0,95	30 км.
1031	+C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90x6	т	0,3376924	<u>32442.35</u> 10955,54	<u>31925.46</u> 10780,99	<u>275.38</u> 92,99	<u>241.51</u> 81,56	30 км.
1032	+C111-1804	Сталь листова	т	0,009	<u>36550.8</u> 328,96	<u>36003.33</u> 324,03	<u>275.38</u> 2,48	<u>272.09</u> 2,45	30 км.
1033	+C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,213263	<u>36550.8</u> 7794,93	<u>36003.33</u> 7678,18	<u>275.38</u> 58,73	<u>272.09</u> 58,02	30 км.
1034	+C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	1,8311076	<u>33457.79</u> 61264,81	<u>32933.34</u> 60304,49	<u>275.38</u> 504,25	<u>249.07</u> 456,07	30 км.
1035	+C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,0508376	<u>33457.79</u> 1700,91	<u>32933.34</u> 1674,25	<u>275.38</u> 14,00	<u>249.07</u> 12,66	30 км.
1036	+C111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,049608	<u>33457.79</u> 1659,77	<u>32933.34</u> 1633,76	<u>275.38</u> 13,66	<u>249.07</u> 12,35	30 км.
1037	+C111-1804 варіант 6	Сталь листова 8мм	т	0,012402	<u>33457.79</u> 414,94	<u>32933.34</u> 408,44	<u>275.38</u> 3,42	<u>249.07</u> 3,08	30 км.
1038	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,105507	<u>49210.04</u> 5192,00	<u>48568.33</u> 5124,30	<u>275.38</u> 29,05	<u>366.33</u> 38,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1039	+C111-1841 варіант 3	Сталь швелерна 160х68	т	0,6965408	<u>49036.24</u> 34155,74	<u>48395.83</u> 33709,67	<u>275.38</u> 191,81	<u>365.03</u> 254,26	30 км.
1040	+C111-1841 варіант 2	Сталь швелерна 180х74	т	1,796488	<u>49036.24</u> 88093,02	<u>48395.83</u> 86942,53	<u>275.38</u> 494,72	<u>365.03</u> 655,77	30 км.
1041	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,39494	<u>30965.88</u> 12229,66	<u>30083.33</u> 11881,11	<u>275.38</u> 108,76	<u>607.17</u> 239,79	30 км.
1042	+C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 50х8 мм	т	0,02448	<u>30965.88</u> 758,04	<u>30083.33</u> 736,44	<u>275.38</u> 6,74	<u>607.17</u> 14,86	30 км.
1043	+C1545-251	Сталь штабова перфорована, ширина 30-40 мм	м	1,06	<u>17.72</u> 18,78	<u>16.95</u> 17,97	<u>0.42</u> 0,45	<u>0.35</u> 0,36	30 км.
1044	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,08568	<u>1055.17</u> 90,41	<u>1032.73</u> 88,48	<u>1.75</u> 0,15	<u>20.69</u> 1,78	30 км.
1045	&C11-21-724- В2 варіант 1	Стрічка К-2	м	925	<u>12.18</u> 11266,50	<u>11.70</u> 10822,50	<u>0.24</u> 222,00	<u>0.24</u> 222,00	30 км.
1046	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0009	<u>3543.85</u> 3,19	<u>3473.97</u> 3,13	<u>0.39</u> -	<u>69.49</u> 0,06	30 км.
1047	&C111-23-191	Стрічка армувальна	м	1319,0274	<u>1.73</u> 2281,92	<u>1.50</u> 1978,54	<u>0.2</u> 263,81	<u>0.03</u> 39,57	30 км.
1048	&C111-11-11	Стрічка для маркування сходінок тапідсходинок внутрішніх сходівМатеріал: ПВХ, з клейовою основою.Розмір: 100ммТип показника: контурнемаркування (смуга). Колір жовтий	м	24,3	<u>62.59</u> 1520,94	<u>60.60</u> 1472,58	<u>0.76</u> 18,47	<u>1.23</u> 29,89	30 км.
1049	&C1632-112- М1	Стрічка для продольних та поперечних швів К-FLEX	м	630	<u>16.99</u> 10703,70	<u>16.60</u> 10458,00	<u>0.06</u> 37,80	<u>0.33</u> 207,90	30 км.
1050	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	2,0886	<u>454.98</u> 950,27	<u>445.62</u> 930,72	<u>0.44</u> 0,92	<u>8.92</u> 18,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1051	+C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	2,6	<u>105.07</u> 273,18	<u>102.87</u> 267,46	<u>0.14</u> 0,36	<u>2.06</u> 5,36	30 км.
1052	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	9,3392	<u>566.61</u> 5291,68	<u>554.73</u> 5180,73	<u>0.77</u> 7,19	<u>11.11</u> 103,76	30 км.
1053	+C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	23575,62	<u>15.83</u> 373202,06	<u>15.00</u> 353634,30	<u>0.52</u> 12259,32	<u>0.31</u> 7308,44	30 км.
1054	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	25096,12	<u>16.75</u> 420360,01	<u>15.90</u> 399028,31	<u>0.52</u> 13049,98	<u>0.33</u> 8281,72	30 км.
1055	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1327,04	<u>14.71</u> 19520,76	<u>13.90</u> 18445,86	<u>0.52</u> 690,06	<u>0.29</u> 384,84	30 км.
1056	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,6342	<u>50371.59</u> 31945,66	<u>49352.43</u> 31299,31	<u>31.48</u> 19,96	<u>987.68</u> 626,39	30 км.
1057	+C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	11,12672	<u>641.14</u> 7133,79	<u>138.89</u> 1545,39	<u>489.68</u> 5448,53	<u>12.57</u> 139,87	30 км.
1058	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	189,06592	<u>4856.66</u> 918228,89	<u>4410.83</u> 833937,63	<u>350.6</u> 66286,51	<u>95.23</u> 18004,75	30 км.
1059	+C1421-9851 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип В, марка 2	т	320,4411	<u>4856.66</u> 1556273,47	<u>4410.83</u> 1413411,22	<u>350.6</u> 112346,65	<u>95.23</u> 30515,60	30 км.
1060	+C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні С10/12,5	м3	74,7864	<u>3249.27</u> 243001,21	<u>2365.00</u> 176869,84	<u>820.56</u> 61366,73	<u>63.71</u> 4764,64	30 км.
1061	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,12	<u>3300.27</u> 26798,19	<u>2415.00</u> 19609,80	<u>820.56</u> 6662,95	<u>64.71</u> 525,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1062	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	51,4284	<u>3075.59</u> 158172,67	<u>2194.72</u> 112870,94	<u>820.56</u> 42200,09	<u>60.31</u> 3101,64	30 км.
1063	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,10285	<u>3300.27</u> 13540,51	<u>2415.00</u> 9908,38	<u>820.56</u> 3366,63	<u>64.71</u> 265,50	30 км.
1064	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	13,689744	<u>3075.59</u> 42104,04	<u>2194.72</u> 30045,15	<u>820.56</u> 11233,26	<u>60.31</u> 825,63	30 км.
1065	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,04	<u>3075.59</u> 6274,20	<u>2194.72</u> 4477,23	<u>820.56</u> 1673,94	<u>60.31</u> 123,03	30 км.
1066	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	36,62144	<u>3300.27</u> 120860,64	<u>2415.00</u> 88440,78	<u>820.56</u> 30050,09	<u>64.71</u> 2369,77	30 км.
1067	+C1424-11621-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа, сульфатостійкі	м3	27,170535	<u>3300.27</u> 89670,10	<u>2415.00</u> 65616,84	<u>820.56</u> 22295,05	<u>64.71</u> 1758,21	30 км.
1068	+C1424-11621-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	4,8517	<u>3300.27</u> 16011,92	<u>2415.00</u> 11716,86	<u>820.56</u> 3981,11	<u>64.71</u> 313,95	30 км.
1069	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	77,670845	<u>3440.24</u> 267206,35	<u>2552.22</u> 198233,08	<u>820.56</u> 63733,59	<u>67.46</u> 5239,68	30 км.
1070	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	12,99809	<u>3605.99</u> 46870,98	<u>2714.72</u> 35286,17	<u>820.56</u> 10665,71	<u>70.71</u> 919,10	30 км.
1071	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,871785	<u>3733.77</u> 89131,75	<u>2840.00</u> 67795,87	<u>820.56</u> 19588,23	<u>73.21</u> 1747,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1072	+C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	948,262	<u>3605.99</u> 3419423,29	<u>2714.72</u> 2574265,82	<u>820.56</u> 778105,87	<u>70.71</u> 67051,60	30 км.
1073	+C1421-9642 варіант 1	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N8, розмір зерен понад 0 до 10 мм	м3	17,7	<u>836.47</u> 14805,52	<u>169.09</u> 2992,89	<u>650.98</u> 11522,35	<u>16.4</u> 290,28	30 км.
1074	+C1421-9645 варіант 1	Суміші піщано-гравійні, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	215,25	<u>1315.67</u> 283197,97	<u>638.89</u> 137521,07	<u>650.98</u> 140123,45	<u>25.8</u> 5553,45	30 км.
1075	+C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	120934,2388	<u>12.84</u> 1552795,63	<u>12.30</u> 1487491,14	<u>0.29</u> 35070,93	<u>0.25</u> 30233,56	30 км.
1076	&1504-122322	Сутінкове реле з датчиком , 220 В , 25 А	шт	1	<u>310.23</u> 310,23	<u>304.00</u> 304,00	<u>0.15</u> 0,15	<u>6.08</u> 6,08	30 км.
1077	&C130-550- ИНБ варіант 1	Сушарка для рук для людей з обмеженими можливостями 158x290x300мм	шт	13	<u>6325.86</u> 82236,18	<u>6200.00</u> 80600,00	<u>1.82</u> 23,66	<u>124.04</u> 1612,52	30 км.
1078	+K589111-2 варіант 1	Східці з/б марки ЛС12-1	шт	10	<u>705.1</u> 7051,00	<u>660.00</u> 6600,00	<u>31.27</u> 312,70	<u>13.83</u> 138,30	30 км.
1079	&C111-831- ИНБ	Т- профілі металеві поперечні довжиною 1, 2м	м	3967,751	<u>40.22</u> 159582,95	<u>39.39</u> 156289,71	<u>0.04</u> 158,71	<u>0.79</u> 3134,53	30 км.
1080	&C111-826-В- В1	Т-профіль металевий пристінний 3м	м	2255,3532	<u>56.29</u> 126953,83	<u>55.00</u> 124044,43	<u>0.19</u> 428,52	<u>1.1</u> 2480,88	30 км.
1081	&C118-80-1-2- 60	Табличка тактильна "Вихід з приміщення"	шт	28	<u>576.53</u> 16142,84	<u>565.00</u> 15820,00	<u>0.23</u> 6,44	<u>11.3</u> 316,40	30 км.
1082	&C126-951-1	Табличка тактильна "Вхід в приміщення"	шт	7	<u>569.26</u> 3984,82	<u>565.00</u> 3955,00	<u>0.02</u> 0,14	<u>4.24</u> 29,68	30 км.
1083	+C1547-3 варіант 3	Табло світлозвукове з надписом "Увага . Всім залишити приміщення ! Аварійний витік газу . Викличте службу 104!".	шт	3	<u>1064.91</u> 3194,73	<u>1036.00</u> 3108,00	<u>8.03</u> 24,09	<u>20.88</u> 62,64	30 км.
1084	+C1546-83	Тавот	кг	18,54	<u>33.62</u> 623,31	<u>32.42</u> 601,07	<u>0.54</u> 10,01	<u>0.66</u> 12,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1085	&C126-951-12	Тактильні наліпки для перил	шт	30	<u>226.72</u> 6801,60	<u>225.00</u> 6750,00	<u>0.03</u> 0,90	<u>1.69</u> 50,70	30 км.
1086	&C118-80-1-2-60 варіант 5	Тактильна піктограма "НАПРЯМОК РУХУ"	шт	4	<u>576.53</u> 2306,12	<u>565.00</u> 2260,00	<u>0.23</u> 0,92	<u>11.3</u> 45,20	30 км.
1087	&C111-5671 варіант 1	Тактильна плитка ПВХ 300х300мм	м2	48,71	<u>1633.5</u> 79567,79	<u>1600.00</u> 77936,00	<u>1.47</u> 71,60	<u>32.03</u> 1560,19	30 км.
1088	&C111-256-1 варіант 1	Тактильна плитка керамограніт ZCMT3S0R 300х300 ZEUS (попереджувальна)	м2	49,1844	<u>2149.3</u> 105712,03	<u>2100.00</u> 103287,24	<u>7.16</u> 352,16	<u>42.14</u> 2072,63	30 км.
1089	&C111-1722-5	Тактильна стрічка. Розташувати назовнішніх пандусах попереду та вкінціпусків. Матеріал - ПВХ, в алюмінієвому профілі. Розміри -1000х46х7 мм. Колір жовтий	м	31,4	<u>67.03</u> 2104,74	<u>65.00</u> 2041,00	<u>0.72</u> 22,61	<u>1.31</u> 41,13	30 км.
1090	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,077261	<u>12254.96</u> 946,83	<u>11537.22</u> 891,38	<u>477.45</u> 36,89	<u>240.29</u> 18,56	30 км.
1091	+C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	293,61	<u>1041.85</u> 305897,58	<u>1021.00</u> 299775,81	<u>0.42</u> 123,32	<u>20.43</u> 5998,45	30 км.
1092	+C188888-56 варіант 2	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 160мм	100шт	11,82	<u>1041.85</u> 12314,67	<u>1021.00</u> 12068,22	<u>0.42</u> 4,96	<u>20.43</u> 241,49	30 км.
1093	&C111-217-B1-B1 варіант 1	Теплоізоляція ST DUCT 30х1,5м. h=6мм. ST DUCT "K-Flex"	м2	45	<u>336.95</u> 15162,75	<u>330.00</u> 14850,00	<u>0.34</u> 15,30	<u>6.61</u> 297,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1094	&C111-217-B1- B1 варіант 2	Теплоізоляція ST DUCT 6x1,5м. h=30мм. ST DUCT "K-Flex"	м2	72	<u>792.89</u> 57088,08	<u>777.00</u> 55944,00	<u>0.34</u> 24,48	<u>15.55</u> 1119,60	https://teplopro.com.ua/izolyacionnye-materialy/kauchuk-ovaya-izolyaciya/rulon-kauchuk-k-flex-st-duct-alu-ad-30h1500-mm-cena-za-kv-m-30-km
1095	&C111-31-1-B1 варіант 8	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x35 ST K-FLEX	м	204	<u>104.09</u> 21234,36	<u>102.00</u> 20808,00	<u>0.05</u> 10,20	<u>2.04</u> 416,16	30 км.
1096	&C111-31-1-B1 варіант 9	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x42 ST K-FLEX	м	163,2	<u>116.33</u> 18985,06	<u>114.00</u> 18604,80	<u>0.05</u> 8,16	<u>2.28</u> 372,10	30 км.
1097	&C111-31-1-B1 варіант 10	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x54 ST K-FLEX	м	142,8	<u>146.93</u> 20981,60	<u>144.00</u> 20563,20	<u>0.05</u> 7,14	<u>2.88</u> 411,26	30 км.
1098	&C111-31-1-B1 варіант 11	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x64 ST K-FLEX	м	142,8	<u>171.41</u> 24477,35	<u>168.00</u> 23990,40	<u>0.05</u> 7,14	<u>3.36</u> 479,81	30 км.
1099	&C111-31-1-B1 варіант 12	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x28 ST K-FLEX	м	102	<u>78.59</u> 8016,18	<u>77.00</u> 7854,00	<u>0.05</u> 5,10	<u>1.54</u> 157,08	30 км.
1100	&C111-31-1-B1 варіант 13	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x22 ST K-FLEX	м	65,28	<u>66.35</u> 4331,33	<u>65.00</u> 4243,20	<u>0.05</u> 3,26	<u>1.3</u> 84,87	30 км.
1101	&290518- 400101	Тепловий сповіщувач ДЕТЕСТО НТ100	шт	4	<u>544.71</u> 2178,84	<u>534.00</u> 2136,00	<u>0.03</u> 0,12	<u>10.68</u> 42,72	30 км.
1102	+C1555-106 варіант 1	Термічно зміцнений геотекстиль Protan	м2	1704,36	<u>46.46</u> 79184,57	<u>45.43</u> 77429,07	<u>0.12</u> 204,52	<u>0.91</u> 1550,98	30 км.
1103	+C1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий стандартний радіальний tmax=120°C, Dкорпуса=100 мм в комплекті з бобишкою ТБ - 100 - 100 -120 - 1 .0 - Р	шт	27	<u>765.48</u> 20667,96	<u>750.00</u> 20250,00	<u>0.47</u> 12,69	<u>15.01</u> 405,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1104	&C130-1106-B2	Термостатичний елемент Danfoss RA 2291	шт	160	<u>591.92</u> 94707,20	<u>580.00</u> 92800,00	<u>0.31</u> 49,60	<u>11.61</u> 1857,60	30 км.
1105	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	10,70754	<u>676.63</u> 7245,04	<u>660.64</u> 7073,83	<u>2.72</u> 29,12	<u>13.27</u> 142,09	30 км.
1106	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	<u>24.84</u> 2980,80	<u>24.27</u> 2912,40	<u>0.08</u> 9,60	<u>0.49</u> 58,80	30 км.
1107	+C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	80	<u>36.59</u> 2927,20	<u>35.79</u> 2863,20	<u>0.08</u> 6,40	<u>0.72</u> 57,60	30 км.
1108	+C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	22	<u>70.34</u> 1547,48	<u>68.88</u> 1515,36	<u>0.08</u> 1,76	<u>1.38</u> 30,36	30 км.
1109	+C113-1465-1 варіант 1	Трійник ПВХ для зовнішньої каналізації Д 400х160мм./90°	шт	1	<u>7956.62</u> 7956,62	<u>7800.00</u> 7800,00	<u>0.61</u> 0,61	<u>156.01</u> 156,01	30 км.
1110	+C113-1046 варіант 1	Трійник ПЕ90* 110мм	шт	1	<u>702.1</u> 702,10	<u>684.55</u> 684,55	<u>3.78</u> 3,78	<u>13.77</u> 13,77	30 км.
1111	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	250	<u>38.76</u> 9690,00	<u>37.92</u> 9480,00	<u>0.08</u> 20,00	<u>0.76</u> 190,00	30 км.
1112	+C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	36	<u>67.52</u> 2430,72	<u>66.12</u> 2380,32	<u>0.08</u> 2,88	<u>1.32</u> 47,52	30 км.
1113	+C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	20	<u>41</u> 820,00	<u>40.09</u> 801,80	<u>0.11</u> 2,20	<u>0.8</u> 16,00	30 км.
1114	+C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	20	<u>71.55</u> 1431,00	<u>70.00</u> 1400,00	<u>0.15</u> 3,00	<u>1.4</u> 28,00	30 км.
1115	+C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	12	<u>71.55</u> 858,60	<u>70.00</u> 840,00	<u>0.15</u> 1,80	<u>1.4</u> 16,80	30 км.
1116	+C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт	20	<u>417.77</u> 8355,40	<u>409.35</u> 8187,00	<u>0.23</u> 4,60	<u>8.19</u> 163,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1117	+C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	70	<u>45.22</u> 3165,40	<u>44.25</u> 3097,50	<u>0.08</u> 5,60	<u>0.89</u> 62,30	30 км.
1118	+C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	130	<u>112.6</u> 14638,00	<u>110.31</u> 14340,30	<u>0.08</u> 10,40	<u>2.21</u> 287,30	30 км.
1119	+C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	40	<u>45.22</u> 1808,80	<u>44.25</u> 1770,00	<u>0.08</u> 3,20	<u>0.89</u> 35,60	30 км.
1120	+C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	20	<u>82.49</u> 1649,80	<u>80.79</u> 1615,80	<u>0.08</u> 1,60	<u>1.62</u> 32,40	30 км.
1121	+C1111-67 варіант 1	Траверса однопарна	шт	1	<u>616.51</u> 616,51	<u>595.00</u> 595,00	<u>9.42</u> 9,42	<u>12.09</u> 12,09	30 км.
1122	&C111-249-4	Травмобезпечне поворотне дзеркало для інвалідів 400x600 мм	шт	1	<u>1636.13</u> 1636,13	<u>1600.00</u> 1600,00	<u>4.05</u> 4,05	<u>32.08</u> 32,08	30 км.
1123	&290220-32201	Трансформатор абонентський ТАМУ-10т	шт	1	<u>1356.81</u> 1356,81	<u>1330.00</u> 1330,00	<u>0.21</u> 0,21	<u>26.6</u> 26,60	30 км.
1124	&C184-7-96 варіант 1	Трансформатор симетризуючий TR300\75	шт.	3	<u>5203.07</u> 15609,21	<u>5100.00</u> 15300,00	<u>1.05</u> 3,15	<u>102.02</u> 306,06	30 км.
1125	+C130-635 варіант 1	Трап пластиковий з вертикальним відводом д.50, з мет. ґратами 100x100	комплект	1	<u>599.57</u> 599,57	<u>585.72</u> 585,72	<u>2.09</u> 2,09	<u>11.76</u> 11,76	30 км.
1126	+C130-637 варіант 2	Трап пластиковий з вертикальним відводом д.110, з мет. ґратами 100x100	комплект	9	<u>1486.65</u> 13379,85	<u>1453.00</u> 13077,00	<u>4.5</u> 40,50	<u>29.15</u> 262,35	30 км.
1127	&C113-82-9-БЖ варіант 1	Тримач водостічної ринви	шт	22	<u>97.44</u> 2143,68	<u>95.00</u> 2090,00	<u>0.53</u> 11,66	<u>1.91</u> 42,02	30 км.
1128	&C1545-39-2 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-031	100шт	1,2	<u>6036.28</u> 7243,54	<u>5916.00</u> 7099,20	<u>1.92</u> 2,30	<u>118.36</u> 142,04	30 км.
1129	&C1545-39-2 варіант 2	Тримач дроту пластиковий Н-016	100шт	3	<u>1531.96</u> 4595,88	<u>1500.00</u> 4500,00	<u>1.92</u> 5,76	<u>30.04</u> 90,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1130	&C1110-151-1 варіант 1	Тримач дроту пластиковий з бетоном Н-303	шт	50	<u>49.32</u> 2466,00	<u>48.00</u> 2400,00	<u>0.35</u> 17,50	<u>0.97</u> 48,50	30 км.
1131	&C1110-15-B1- B1 варіант 1	Тримач з клямкою д.20мм 5320 KB332301789	100шт	0,3	<u>367.04</u> 110,11	<u>336.00</u> 100,80	<u>23.84</u> 7,15	<u>7.2</u> 2,16	30 км.
1132	&C111-953-B1- B2 варіант 1	Тримач полоси металевий FLIP Н -036	шт	30	<u>41.16</u> 1234,80	<u>40.20</u> 1206,00	<u>0.15</u> 4,50	<u>0.81</u> 24,30	30 км.
1133	+C1530-1 варіант 2	Труба ПНД CDR17 D-75	10м	1	<u>79.59</u> 79,59	<u>75.00</u> 75,00	<u>3.03</u> 3,03	<u>1.56</u> 1,56	30 км.
1134	&C111-1301-1- У варіант 6	Труба ПНД гладка з переходами 25мм	м	479,75	<u>18.63</u> 8937,74	<u>18.12</u> 8693,07	<u>0.14</u> 67,17	<u>0.37</u> 177,50	30 км.
1135	&C111-1301-1- У варіант 7	Труба ПНД гладка з переходами 50мм	м	151,5	<u>36.86</u> 5584,29	<u>36.00</u> 5454,00	<u>0.14</u> 21,21	<u>0.72</u> 109,08	30 км.
1136	+C1630-1 варіант 1	Труба ПНД двохстінна д.40мм	м	190	<u>18.95</u> 3600,50	<u>18.20</u> 3458,00	<u>0.38</u> 72,20	<u>0.37</u> 70,30	30 км.
1137	&C111-829-12- ПК варіант 1	Труба водостічна	м	3,64	<u>136.27</u> 496,02	<u>133.32</u> 485,28	<u>0.28</u> 1,02	<u>2.67</u> 9,72	30 км.
1138	&C111-1303- 2С варіант 2	Труба гофрована ПВХ с протяжкою , важкогорюча , д.16/20, ступінь горючості А - С3	м	1787,7	<u>17.34</u> 30998,72	<u>16.00</u> 28603,20	<u>1</u> 1787,70	<u>0.34</u> 607,82	30 км.
1139	&C111-1301-1- У варіант 1	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =20 мм	м	4408,65	<u>13.4</u> 59075,91	<u>13.00</u> 57312,45	<u>0.14</u> 617,21	<u>0.26</u> 1146,25	30 км.
1140	&C111-1301-1- У варіант 2	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =25 мм	м	2641,15	<u>16.87</u> 44556,20	<u>16.40</u> 43314,86	<u>0.14</u> 369,76	<u>0.33</u> 871,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1141	&C111-1301-1- у варіант 3	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =40 мм	м	50,5	<u>28.29</u> 1428,65	<u>27.60</u> 1393,80	<u>0.14</u> 7,07	<u>0.55</u> 27,78	30 км.
1142	&C111-1301-1- у варіант 4	Труба гофрована г.т. ПВХ Дн=32 мм	м	141,4	<u>23.6</u> 3337,04	<u>23.00</u> 3252,20	<u>0.14</u> 19,80	<u>0.46</u> 65,04	30 км.
1143	&C111-1301-1- у варіант 5	Труба гофрована г.т. ПВХ Дн=50 мм	м	55,55	<u>61.09</u> 3393,55	<u>59.75</u> 3319,11	<u>0.14</u> 7,78	<u>1.2</u> 66,66	30 км.
1144	+C1530-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ д. 16/10,7мм MONOFLEX 1416E121201603	10м	5,05	<u>265.23</u> 1339,41	<u>257.00</u> 1297,85	<u>3.03</u> 15,30	<u>5.2</u> 26,26	30 км.
1145	+C1530-1 варіант 4	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ д. 20/17мм 1520KA	10м	5,05	<u>265.23</u> 1339,41	<u>257.00</u> 1297,85	<u>3.03</u> 15,30	<u>5.2</u> 26,26	30 км.
1146	+C113-1456-1 варіант 1	Труба каналізаційна ПВХ зовнішня посилена Д 400мм	м	1	<u>3064.09</u> 3064,09	<u>3000.00</u> 3000,00	<u>4.01</u> 4,01	<u>60.08</u> 60,08	30 км.
1147	+C113-1451-1 варіант 1	Труба каналізаційна раструбна НПВХ 110х3. 2SDR41(SN4)	м	17,17	<u>230.6</u> 3959,40	<u>223.81</u> 3842,82	<u>2.27</u> 38,98	<u>4.52</u> 77,60	30 км.
1148	+C113-1453-2 варіант 1	Труба каналізаційна раструбна НПВХ 160х4SDR41(SN4)	м	181,8	<u>288.35</u> 52422,03	<u>279.83</u> 50873,09	<u>2.87</u> 521,77	<u>5.65</u> 1027,17	30 км.
1149	+C113-2227 варіант 1	Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.110х1.8 WAVIN	м	394	<u>159.28</u> 62756,32	<u>156.01</u> 61467,94	<u>0.15</u> 59,10	<u>3.12</u> 1229,28	30 км.
1150	+C113-2226 варіант 1	Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.50х1.8 WAVIN	м	164	<u>90.89</u> 14905,96	<u>89.00</u> 14596,00	<u>0.11</u> 18,04	<u>1.78</u> 291,92	30 км.
1151	+C113-2225 варіант 1	Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.40х1.8	м	38	<u>71.5</u> 2717,00	<u>70.00</u> 2660,00	<u>0.1</u> 3,80	<u>1.4</u> 53,20	30 км.
1152	+C113-1455-1 варіант 1	Труба поліетиленова ПЕ д.280х10,0	м	5	<u>2330.48</u> 11652,40	<u>2281.00</u> 11405,00	<u>3.78</u> 18,90	<u>45.7</u> 228,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1153	+C113-1897 варіант 1	Труба поліетиленова д.17х2 RAUTHERM S RENAU	м	1400	<u>51.15</u> 71610,00	<u>50.00</u> 70000,00	<u>0.15</u> 210,00	<u>1</u> 1400,00	30 км.
1154	+C113-1697 варіант 1	Труба поліпропіленова dn20x3,4 PH 20 ITAL	м	431,52	<u>66.77</u> 28812,59	<u>65.38</u> 28212,78	<u>0.08</u> 34,52	<u>1.31</u> 565,29	30 км.
1155	+C113-1698 варіант 1	Труба поліпропіленова dn25x4,2 PH 20 ITAL	м	510,95	<u>88.55</u> 45244,62	<u>86.66</u> 44278,93	<u>0.15</u> 76,64	<u>1.74</u> 889,05	30 км.
1156	+C113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова dn32x5,4 PH 20 ITAL	м	200	<u>148.46</u> 29692,00	<u>145.32</u> 29064,00	<u>0.23</u> 46,00	<u>2.91</u> 582,00	30 км.
1157	+C113-1700 варіант 1	Труба поліпропіленова dn40X6,7 PH 20	м	149,92	<u>187.33</u> 28084,51	<u>183.28</u> 27477,34	<u>0.38</u> 56,97	<u>3.67</u> 550,20	30 км.
1158	+C113-1701 варіант 1	Труба поліпропіленова dn50x8,3 PH 20	м	132,44	<u>306.16</u> 40547,83	<u>299.55</u> 39672,40	<u>0.61</u> 80,79	<u>6</u> 794,64	30 км.
1159	+C113-1702 варіант 1	Труба поліпропіленова dn63x10,5 PH 20 ITAL	м	132,44	<u>468.71</u> 62075,95	<u>458.39</u> 60709,17	<u>1.13</u> 149,66	<u>9.19</u> 1217,12	30 км.
1160	+C113-1681 варіант 1	Труба полипропиленовая dn20x2.8 PH 16 ITAL	м	188,79	<u>31.27</u> 5903,46	<u>30.58</u> 5773,20	<u>0.08</u> 15,10	<u>0.61</u> 115,16	30 км.
1161	+C113-1689 варіант 1	Труба полипропиленовая dn20x3.4 PH 20 ITAL	м	188,79	<u>34.7</u> 6551,01	<u>33.94</u> 6407,53	<u>0.08</u> 15,10	<u>0.68</u> 128,38	30 км.
1162	+C113-1682 варіант 1	Труба полипропиленовая dn25x3.2 PH 16 ITAL	м	139,35	<u>49.13</u> 6846,27	<u>48.02</u> 6691,59	<u>0.15</u> 20,90	<u>0.96</u> 133,78	30 км.
1163	+C113-1690 варіант 1	Труба полипропиленовая dn25x5.4 PH 20 ITAL	м	139,35	<u>54.12</u> 7541,62	<u>52.91</u> 7373,01	<u>0.15</u> 20,90	<u>1.06</u> 147,71	30 км.
1164	+C113-1683 варіант 1	Труба полипропиленовая dn32x4.4 PH 16 ITAL	м	121,94	<u>81.52</u> 9940,55	<u>79.69</u> 9717,40	<u>0.23</u> 28,05	<u>1.6</u> 195,10	30 км.
1165	+C113-1691 варіант 1	Труба полипропиленовая dn32x5.4 PH 20 ITAL	м	121,94	<u>91.46</u> 11152,63	<u>89.44</u> 10906,31	<u>0.23</u> 28,05	<u>1.79</u> 218,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1166	+C113-1693 варіант 1	Труба полипропиленовая dn50x6,9 PN 20 ITAL	м	94,6	<u>227.92</u> 21561,23	<u>222.84</u> 21080,66	<u>0.61</u> 57,71	<u>4.47</u> 422,86	30 км.
1167	+C113-914 варіант 1	Труба теплоізолювана ППУ 108/200	км	0,2008	<u>1679774.69</u> 337298,76	<u>1663333.33</u> 333997,33	<u>3936.83</u> 790,52	<u>12504.53</u> 2510,91	30 км.
1168	+C1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 40 мм	10м	1	<u>265.23</u> 265,23	<u>257.00</u> 257,00	<u>3.03</u> 3,03	<u>5.2</u> 5,20	30 км.
1169	+C1530-30	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 200 мм	10м	1,1756	<u>3092.94</u> 3636,06	<u>2996.81</u> 3523,05	<u>35.48</u> 41,71	<u>60.65</u> 71,30	30 км.
1170	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	6,91614	<u>115.28</u> 797,29	<u>111.89</u> 773,85	<u>1.13</u> 7,82	<u>2.26</u> 15,62	30 км.
1171	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0248521	<u>151715.48</u> 3770,45	<u>148356.69</u> 3686,98	<u>383.98</u> 9,54	<u>2974.81</u> 73,93	30 км.
1172	+C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	47,47	<u>62.05</u> 2945,51	<u>60.48</u> 2870,99	<u>0.35</u> 16,61	<u>1.22</u> 57,91	30 км.
1173	+C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	393,9	<u>330.16</u> 130050,02	<u>322.02</u> 126843,68	<u>1.67</u> 657,81	<u>6.47</u> 2548,53	30 км.
1174	+C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм	м	2	<u>659.41</u> 1318,82	<u>643.02</u> 1286,04	<u>3.46</u> 6,92	<u>12.93</u> 25,86	30 км.
1175	+C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	44,6366	<u>39.42</u> 1759,57	<u>38.88</u> 1735,47	<u>0.25</u> 11,16	<u>0.29</u> 12,94	30 км.
1176	+C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>76.16</u> 228,48	<u>75.00</u> 225,00	<u>0.59</u> 1,77	<u>0.57</u> 1,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1177	+C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	17,84828	<u>84.6</u> 1509,96	<u>83.33</u> 1487,30	<u>0.64</u> 11,42	<u>0.63</u> 11,24	30 км.
1178	+C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	38,16	<u>98.72</u> 3767,16	<u>97.22</u> 3709,92	<u>0.77</u> 29,38	<u>0.73</u> 27,86	30 км.
1179	+C113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,4	<u>104.27</u> 41,71	<u>102.74</u> 41,10	<u>0.75</u> 0,30	<u>0.78</u> 0,31	30 км.
1180	+C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	168,4552	<u>124.05</u> 20896,87	<u>122.20</u> 20585,23	<u>0.93</u> 156,66	<u>0.92</u> 154,98	30 км.
1181	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	12	<u>344.12</u> 4129,44	<u>338.72</u> 4064,64	<u>2.84</u> 34,08	<u>2.56</u> 30,72	30 км.
1182	+C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,1	<u>344.12</u> 1755,01	<u>338.72</u> 1727,47	<u>2.84</u> 14,48	<u>2.56</u> 13,06	30 км.
1183	+C113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	8	<u>620.71</u> 4965,68	<u>610.86</u> 4886,88	<u>5.23</u> 41,84	<u>4.62</u> 36,96	30 км.
1184	+C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	18	<u>47.86</u> 861,48	<u>47.18</u> 849,24	<u>0.32</u> 5,76	<u>0.36</u> 6,48	30 км.
1185	+C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	26	<u>59.16</u> 1538,16	<u>58.31</u> 1516,06	<u>0.41</u> 10,66	<u>0.44</u> 11,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1186	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	351,212	<u>76.15</u> 26744,79	<u>75.00</u> 26340,90	<u>0.58</u> 203,70	<u>0.57</u> 200,19	30 км.
1187	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	49,12	<u>98.7</u> 4848,14	<u>97.22</u> 4775,45	<u>0.75</u> 36,84	<u>0.73</u> 35,85	30 км.
1188	+C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	30	<u>115.62</u> 3468,60	<u>113.84</u> 3415,20	<u>0.92</u> 27,60	<u>0.86</u> 25,80	30 км.
1189	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	53,712	<u>146.59</u> 7873,64	<u>144.34</u> 7752,79	<u>1.16</u> 62,31	<u>1.09</u> 58,54	30 км.
1190	+C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,156	<u>186.24</u> 29,05	<u>183.28</u> 28,59	<u>1.57</u> 0,24	<u>1.39</u> 0,22	30 км.
1191	+C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	4,66897	<u>78.99</u> 368,80	<u>77.74</u> 362,97	<u>0.66</u> 3,08	<u>0.59</u> 2,75	30 км.
1192	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	731,43	<u>129.76</u> 94910,36	<u>127.73</u> 93425,55	<u>1.06</u> 775,32	<u>0.97</u> 709,49	30 км.
1193	+C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм /футляр/	м	43	<u>247.6</u> 10646,80	<u>244.41</u> 10509,63	<u>1.35</u> 58,05	<u>1.84</u> 79,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1194	+C113-56 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм /футляр/	м	33	<u>405.15</u> 13369,95	<u>399.81</u> 13193,73	<u>2.32</u> 76,56	<u>3.02</u> 99,66	30 км.
1195	+C113-59 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4,0 мм /футляр/	м	22	<u>686.87</u> 15111,14	<u>677.55</u> 14906,10	<u>4.21</u> 92,62	<u>5.11</u> 112,42	30 км.
1196	+C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	2,61	<u>65.65</u> 171,35	<u>63.98</u> 166,99	<u>0.38</u> 0,99	<u>1.29</u> 3,37	30 км.
1197	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	8,85	<u>213.53</u> 1889,74	<u>208.96</u> 1849,30	<u>0.38</u> 3,36	<u>4.19</u> 37,08	30 км.
1198	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,06051	<u>3539.69</u> 214,19	<u>2832.11</u> 171,37	<u>638.17</u> 38,62	<u>69.41</u> 4,20	30 км.
1199	+C130-651 варіант 1	Умивальник "ZETA" 50 JIKA	комплект	27	<u>1553.81</u> 41952,87	<u>1515.00</u> 40905,00	<u>8.34</u> 225,18	<u>30.47</u> 822,69	30 км.
1200	+C130-562 варіант 1	Умивальник "ZETA" з кріпленням. MIO H8137140001041 JIKA	шт	11	<u>3624.7</u> 39871,70	<u>3552.00</u> 39072,00	<u>1.63</u> 17,93	<u>71.07</u> 781,77	30 км.
1201	+C130-906 варіант 1	Унітаз керамічний JIKA	шт	12	<u>3987.15</u> 47845,80	<u>3900.00</u> 46800,00	<u>8.97</u> 107,64	<u>78.18</u> 938,16	30 км.
1202	+C130-905 варіант 1	Унітаз-компакт Colombo Bambi дитячий з сидінням з поліпропілену S10990000	шт	23	<u>2864.79</u> 65890,17	<u>2800.00</u> 64400,00	<u>8.62</u> 198,26	<u>56.17</u> 1291,91	30 км.
1203	&1504-7038-113	Управління насосом Wilo-Control. Wilo-IF-модуль Stratos Modbus RTU	шт	4	<u>4386.1</u> 17544,40	<u>4300.00</u> 17200,00	<u>0.1</u> 0,40	<u>86</u> 344,00	30 км.
1204	&C10-1115-28 варіант 1	Утеплювач - камяна вата Монгок max E теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність 115 кг/м3 - 250мм	м3	314,665	<u>5626.94</u> 1770601,08	<u>5500.00</u> 1730657,50	<u>16.61</u> 5226,59	<u>110.33</u> 34716,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1205	&C111-1709-1-5 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	356,09493	<u>4600.07</u> 1638061,60	<u>4500.00</u> 1602427,19	<u>9.87</u> 3514,66	<u>90.2</u> 32119,75	30 км.
1206	&C111-1709-1-5 варіант 2	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.50мм	м3	135,5155	<u>4600.07</u> 623380,79	<u>4500.00</u> 609819,75	<u>9.87</u> 1337,54	<u>90.2</u> 12223,50	30 км.
1207	&C111-1709-1-5 варіант 3	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.100мм	м3	25,179	<u>4600.07</u> 115825,16	<u>4500.00</u> 113305,50	<u>9.87</u> 248,52	<u>90.2</u> 2271,14	30 км.
1208	&C10-1115-28 варіант 2	Утеплювач - полужорстка мінераловатна плита щільністю 90 кг/м3 -50мм	м3	17,8458	<u>4606.94</u> 82214,53	<u>4500.00</u> 80306,10	<u>16.61</u> 296,42	<u>90.33</u> 1612,01	30 км.
1209	+C1545-37	Утримувач K188	100шт	7,772	<u>807.27</u> 6274,10	<u>789.52</u> 6136,15	<u>1.92</u> 14,92	<u>15.83</u> 123,03	30 км.
1210	+C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	<u>796.62</u> 796,62	<u>772.76</u> 772,76	<u>8.24</u> 8,24	<u>15.62</u> 15,62	30 км.
1211	+C1630-105	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	3	<u>807.85</u> 2423,55	<u>781.82</u> 2345,46	<u>10.19</u> 30,57	<u>15.84</u> 47,52	30 км.
1212	+C1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	<u>912.95</u> 1825,90	<u>880.63</u> 1761,26	<u>14.42</u> 28,84	<u>17.9</u> 35,80	30 км.
1213	+C1630-109	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	1	<u>1361.07</u> 1361,07	<u>1299.12</u> 1299,12	<u>35.26</u> 35,26	<u>26.69</u> 26,69	30 км.
1214	+C112-263	Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 5-7 мм	м3	0,008	<u>24991</u> 199,93	<u>24194.57</u> 193,56	<u>306.41</u> 2,45	<u>490.02</u> 3,92	30 км.
1215	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	525,0327	<u>62.87</u> 33008,81	<u>60.93</u> 31990,24	<u>0.71</u> 372,77	<u>1.23</u> 645,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1216	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00006	<u>65190.78</u> 3,91	<u>63387.81</u> 3,80	<u>524.72</u> 0,03	<u>1278.25</u> 0,08	30 км.
1217	&C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	л	657,4359	<u>116.76</u> 76762,22	<u>114.00</u> 74947,69	<u>0.47</u> 308,99	<u>2.29</u> 1505,54	30 км.
1218	+C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,9327406	<u>608527.54</u> 567598,34	<u>596000.00</u> 555913,40	<u>595.63</u> 555,57	<u>11931.91</u> 11129,37	30 км.
1219	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0116	<u>115340.82</u> 1337,95	<u>112483.61</u> 1304,81	<u>595.63</u> 6,91	<u>2261.58</u> 26,23	30 км.
1220	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00116	<u>42011.99</u> 48,73	<u>40663.51</u> 47,17	<u>524.72</u> 0,61	<u>823.76</u> 0,95	30 км.
1221	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000104	<u>42011.99</u> 4,37	<u>40663.51</u> 4,23	<u>524.72</u> 0,05	<u>823.76</u> 0,09	30 км.
1222	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,01031	<u>51678.12</u> 532,80	<u>50140.10</u> 516,94	<u>524.72</u> 5,41	<u>1013.3</u> 10,45	30 км.
1223	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000016	<u>67112.05</u> 1,07	<u>65271.41</u> 1,04	<u>524.72</u> 0,01	<u>1315.92</u> 0,02	30 км.
1224	+C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	<u>67112.05</u> 53,69	<u>65271.41</u> 52,22	<u>524.72</u> 0,42	<u>1315.92</u> 1,05	30 км.
1225	+C111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,0024	<u>327783.62</u> 786,68	<u>320831.77</u> 770,00	<u>524.72</u> 1,26	<u>6427.13</u> 15,42	30 км.
1226	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000385	<u>95813.98</u> 36,89	<u>93415.28</u> 35,96	<u>519.99</u> 0,20	<u>1878.71</u> 0,73	30 км.
1227	+C130-933 варіант 1	Фланець стал. привар. Ру=10кгс/см. д.65	шт	6	<u>408.5</u> 2451,00	<u>400.00</u> 2400,00	<u>0.49</u> 2,94	<u>8.01</u> 48,06	30 км.
1228	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	11	<u>184.7</u> 2031,70	<u>180.48</u> 1985,28	<u>0.6</u> 6,60	<u>3.62</u> 39,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1229	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	11	<u>204.59</u> 2250,49	<u>199.86</u> 2198,46	<u>0.72</u> 7,92	<u>4.01</u> 44,11	30 км.
1230	+C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	20	<u>355.45</u> 7109,00	<u>347.10</u> 6942,00	<u>1.38</u> 27,60	<u>6.97</u> 139,40	30 км.
1231	+C130-935 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 100 мм	шт	16	<u>230.19</u> 3683,04	<u>224.93</u> 3598,88	<u>0.75</u> 12,00	<u>4.51</u> 72,16	30 км.
1232	+C1545-275	Фольга мідна	т	0,004	<u>317759.84</u> 1271,04	<u>311145.27</u> 1244,58	<u>383.98</u> 1,54	<u>6230.59</u> 24,92	30 км.
1233	&C121-393-50 варіант 1	Хвiртка 1000x1700мм (Н)	шт	4	<u>6051.33</u> 24205,32	<u>6000.00</u> 24000,00	<u>6.28</u> 25,12	<u>45.05</u> 180,20	30 км.
1234	&C111-1848-10	Хомут -кліпса для гофротруби д.20 мм (упаковка 100 шт)	уп.	83	<u>173.19</u> 14374,77	<u>169.45</u> 14064,35	<u>0.34</u> 28,22	<u>3.4</u> 282,20	30 км.
1235	&C111-1848-10 варіант 1	Хомут -кліпса для гофротруби д.25 мм (упаковка 100 шт)	уп.	53	<u>173.19</u> 9179,07	<u>169.45</u> 8980,85	<u>0.34</u> 18,02	<u>3.4</u> 180,20	30 км.
1236	&C111-1848-10 варіант 4	Хомут -кліпса для гофротруби д.32 мм (упаковка 100 шт)	уп.	3	<u>507.29</u> 1521,87	<u>497.00</u> 1491,00	<u>0.34</u> 1,02	<u>9.95</u> 29,85	30 км.
1237	&C111-1848-10 варіант 2	Хомут -кліпса для гофротруби д.40 мм (упаковка 100 шт)	уп.	1	<u>573.79</u> 573,79	<u>562.20</u> 562,20	<u>0.34</u> 0,34	<u>11.25</u> 11,25	30 км.
1238	&C111-1848-10 варіант 3	Хомут -кліпса для гофротруби д.50 мм (упаковка 100 шт)	уп.	1	<u>637.6</u> 637,60	<u>624.76</u> 624,76	<u>0.34</u> 0,34	<u>12.5</u> 12,50	30 км.
1239	+C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	420	<u>4.93</u> 2070,60	<u>4.75</u> 1995,00	<u>0.08</u> 33,60	<u>0.1</u> 42,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1240	+C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	300	<u>5.93</u> 1779,00	<u>5.73</u> 1719,00	<u>0.08</u> 24,00	<u>0.12</u> 36,00	30 км.
1241	+C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	260	<u>6.74</u> 1752,40	<u>6.53</u> 1697,80	<u>0.08</u> 20,80	<u>0.13</u> 33,80	30 км.
1242	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	170	<u>12.97</u> 2204,90	<u>12.64</u> 2148,80	<u>0.08</u> 13,60	<u>0.25</u> 42,50	30 км.
1243	&C1-1-581-4 варіант 2	Хомут Д400мм. із нержавіючої сталі	шт	4	<u>476.73</u> 1906,92	<u>466.00</u> 1864,00	<u>1.38</u> 5,52	<u>9.35</u> 37,40	30 км.
1244	+C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,16	<u>367.58</u> 58,81	<u>358.45</u> 57,35	<u>1.92</u> 0,31	<u>7.21</u> 1,15	30 км.
1245	+C113-1880 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 18...30 та шурупом 7x70	шт	1060	<u>5.93</u> 6285,80	<u>5.73</u> 6073,80	<u>0.08</u> 84,80	<u>0.12</u> 127,20	30 км.
1246	+C113-1881 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 32...42 та шурупом 7x70	шт	280	<u>6.74</u> 1887,20	<u>6.53</u> 1828,40	<u>0.08</u> 22,40	<u>0.13</u> 36,40	30 км.
1247	+C113-1884 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 48...65 та шурупом 7x70	шт	280	<u>18.05</u> 5054,00	<u>17.62</u> 4933,60	<u>0.08</u> 22,40	<u>0.35</u> 98,00	30 км.
1248	&C111-9690- И1 варіант 1	Хомут настінний VERSIA-LUX Ø360мм (1.0мм) 0-300мм	шт	40	<u>439.69</u> 17587,60	<u>431.00</u> 17240,00	<u>0.07</u> 2,80	<u>8.62</u> 344,80	30 км.
1249	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0099	<u>11084.82</u> 109,74	<u>10476.51</u> 103,72	<u>390.96</u> 3,87	<u>217.35</u> 2,15	30 км.
1250	&C1-Б-33	Хрестики для плитки	шт	10375,2666	<u>0.2</u> 2075,05	<u>0.20</u> 2075,05	- -	- -	
1251	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0003427	<u>25789.56</u> 8,84	<u>24979.64</u> 8,56	<u>304.24</u> 0,10	<u>505.68</u> 0,18	30 км.
1252	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,3618678	<u>25789.56</u> 9332,41	<u>24979.64</u> 9039,33	<u>304.24</u> 110,09	<u>505.68</u> 182,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1253	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0958592	<u>24529.06</u> 2351,34	<u>23695.50</u> 2271,43	<u>352.6</u> 33,80	<u>480.96</u> 46,11	30 км.
1254	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00085767	<u>31345.88</u> 26,88	<u>30378.65</u> 26,05	<u>352.6</u> 0,30	<u>614.63</u> 0,53	30 км.
1255	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,2676524	<u>28647.43</u> 7667,55	<u>27733.12</u> 7422,84	<u>352.6</u> 94,37	<u>561.71</u> 150,34	30 км.
1256	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,01994576	<u>28647.43</u> 571,39	<u>27733.12</u> 553,16	<u>352.6</u> 7,03	<u>561.71</u> 11,20	30 км.
1257	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	4,3796	<u>30080.43</u> 131740,25	<u>29189.10</u> 127836,58	<u>301.52</u> 1320,54	<u>589.81</u> 2583,13	30 км.
1258	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,007538	<u>35832.23</u> 270,10	<u>34777.04</u> 262,15	<u>352.6</u> 2,66	<u>702.59</u> 5,29	30 км.
1259	+C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,0312576	<u>28272.97</u> 883,75	<u>27366.00</u> 855,40	<u>352.6</u> 11,02	<u>554.37</u> 17,33	30 км.
1260	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	58,4111468	<u>9166.88</u> 535447,97	<u>7920.00</u> 462616,28	<u>1067.14</u> 62332,87	<u>179.74</u> 10498,82	30 км.
1261	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,02	<u>10554.27</u> 211,09	<u>9946.30</u> 198,93	<u>401.02</u> 8,02	<u>206.95</u> 4,14	30 км.
1262	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,739015	<u>1963.03</u> 1450,71	<u>1527.49</u> 1128,84	<u>397.05</u> 293,43	<u>38.49</u> 28,44	30 км.
1263	+C130-508 варіант 4	Циркуляційний насос гарячого водопостачання. Wilo TOP-S 50/10- 3 PN6 G=5.0 м3/год, Н=10 м.в.ст., U=3~400 В, Nmax=0.96 кВт	шт	1	<u>34329.66</u> 34329,66	<u>33649.00</u> 33649,00	<u>7.53</u> 7,53	<u>673.13</u> 673,13	30 км.
1264	+C130-508 варіант 5	Циркуляційний насос системи гарячого водопостачання. Wilo TOP-z 30/10- 3 PN6	шт	1	<u>46589.04</u> 46589,04	<u>45668.00</u> 45668,00	<u>7.53</u> 7,53	<u>913.51</u> 913,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1265	+C130-508 варіант 3	Циркуляційний насос системи опалення контуру теплої підлоги. Wilo TOP-Z 40/10- 3 PN6 G=2.4м³/год, H=15 м.в.ст., U=3~400 В, Nmax=0.31 кВт	шт	2	<u>25262.88</u> 50525,76	<u>24760.00</u> 49520,00	<u>7.53</u> 15,06	<u>495,35</u> 990,70	https://tgp.net.ua/otopitelnoe-oborudovanie/nasosy/wilo-top-s/nasos-wilo-top-s-40-10.html 30 км.
1266	+C130-508 варіант 1	Циркуляційний насос системи опалення радіаторного контуру. Осі А-Ж Wilo TOP-S 40/15- 3 PN6 G=5.6 м³/год, H=10 м.в.ст., U=1~230 В, Nmax=0.95 кВт.	шт	2	<u>33128.1</u> 66256,20	<u>32471.00</u> 64942,00	<u>7.53</u> 15,06	<u>649,57</u> 1299,14	https://tgp.net.ua/otopitelnoe-oborudovanie/nasosy/wilo-top-s/nasos-wilo-top-s-40-15.html 30 км.
1267	+C130-508 варіант 2	Циркуляційний насос системи опалення радіаторного контуру. Wilo TOP-S 40/15- 3 PN6 G=5.68 м³/год, H=15 м.в.ст., U=3~400 В, Nmax=0.55 кВт.	шт	1	<u>33128.1</u> 33128,10	<u>32471.00</u> 32471,00	<u>7.53</u> 7,53	<u>649,57</u> 649,57	30 км.
1268	+C1546-96	Чорнила незмивні	кг	0,0096	<u>997.38</u> 9,57	<u>977.22</u> 9,38	<u>0.6</u> 0,01	<u>19,56</u> 0,18	30 км.
1269	+C111-1019 варіант 1	Швелери 100х46	т	0,049949	<u>21169.41</u> 1057,39	<u>20736.44</u> 1035,76	<u>275.38</u> 13,75	<u>157,59</u> 7,88	30 км.
1270	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0181331	<u>21169.41</u> 383,87	<u>20736.44</u> 376,02	<u>275.38</u> 4,99	<u>157,59</u> 2,86	30 км.
1271	+C111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	0,2972	<u>49036.24</u> 14573,57	<u>48395.83</u> 14383,24	<u>275.38</u> 81,84	<u>365,03</u> 108,49	30 км.
1272	+C111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	1,379952	<u>49036.24</u> 67667,66	<u>48395.83</u> 66783,92	<u>275.38</u> 380,01	<u>365,03</u> 503,73	30 км.
1273	+C111-1839 варіант 1	Швелери N24 У	т	0,35	<u>53140.41</u> 18599,14	<u>52469.44</u> 18364,30	<u>275.38</u> 96,38	<u>395,59</u> 138,46	30 км.
1274	&C1-1-581-4 варіант 4	Шина з'єднувальна для трифазних автоматів I=1м 100-3/63	шт	1	<u>225.81</u> 225,81	<u>220.00</u> 220,00	<u>1.38</u> 1,38	<u>4,43</u> 4,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1275	&C1110-135-528	Шина заземлення на 10 підключень ГЗШ	шт	4	<u>66.37</u> 265,48	<u>65.00</u> 260,00	<u>0.07</u> 0,28	<u>1.3</u> 5,20	30 км.
1276	+C113-2129 варіант 1	Шкаф під колектор вбудований на 3-4 виходи	шт	4	<u>8466.78</u> 33867,12	<u>8300.00</u> 33200,00	<u>0.76</u> 3,04	<u>166.02</u> 664,08	30 км.
1277	&C11-168-3-B4 варіант 2	Шланг водопровідний 3-3 1½, 0.5м	шт	46	<u>189.02</u> 8694,92	<u>185.00</u> 8510,00	<u>0.31</u> 14,26	<u>3.71</u> 170,66	30 км.
1278	&C11-168-3-B4 варіант 3	Шланг водопровідний 3-3 1½, 1,0м	шт	14	<u>233.9</u> 3274,60	<u>229.00</u> 3206,00	<u>0.31</u> 4,34	<u>4.59</u> 64,26	30 км.
1279	&C11-168-3-B4 варіант 1	Шланг для змішувача M10-1½, 0.3м	шт	162	<u>48.26</u> 7818,12	<u>47.00</u> 7614,00	<u>0.31</u> 50,22	<u>0.95</u> 153,90	30 км.
1280	+15098-40012 варіант 1	Шлейф вогнестійкий для світлозвукових оповіщувачів пер . 2 x 1,5 мм ² NHXH-FE 180/E30 2 x 1,5 мм ²	1000м	0,102	<u>36726.05</u> 3746,06	<u>36000.00</u> 3672,00	<u>5.93</u> 0,60	<u>720.12</u> 73,46	30 км.
1281	&C111-136-6 варіант 1	Шпілька M12x310	шт	16	<u>56.23</u> 899,68	<u>55.00</u> 880,00	<u>0.13</u> 2,08	<u>1.1</u> 17,60	30 км.
1282	&C111-136-6 варіант 2	Шпілька M12x490	шт	32	<u>69.49</u> 2223,68	<u>68.00</u> 2176,00	<u>0.13</u> 4,16	<u>1.36</u> 43,52	30 км.
1283	&C111-136-6 варіант 3	Шпілька M16x500	шт	46	<u>97.03</u> 4463,38	<u>95.00</u> 4370,00	<u>0.13</u> 5,98	<u>1.9</u> 87,40	30 км.
1284	&C111-136-51 варіант 1	Шпілька сантехнічна M8, M10 оцинк.	шт	2040	<u>9.21</u> 18788,40	<u>9.00</u> 18360,00	<u>0.03</u> 61,20	<u>0.18</u> 367,20	30 км.
1285	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00245	<u>35102.07</u> 86,00	<u>34058.04</u> 83,44	<u>355.75</u> 0,87	<u>688.28</u> 1,69	30 км.
1286	+C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,0664	<u>121.18</u> 8,05	<u>118.49</u> 7,87	<u>0.31</u> 0,02	<u>2.38</u> 0,16	30 км.
1287	&C111-1895-2- ИНБ	Шпаклівка "Сатенгіпс"	кг	4392,571	<u>9.66</u> 42432,24	<u>9.00</u> 39533,14	<u>0.47</u> 2064,51	<u>0.19</u> 834,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1288	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,3713	<u>18887.01</u> 7012,75	<u>17949.42</u> 6664,62	<u>567.26</u> 210,62	<u>370.33</u> 137,51	30 км.
1289	&C111-1380-1-B2	Шпаклевка Фугенфюллер	кг	475,6623	<u>15.3</u> 7277,63	<u>15.00</u> 7134,93	<u>-</u> -	<u>0.3</u> 142,70	
1290	+C111-1706	Шпалери покращені, ґрунтовані	100м2	2,92177	<u>5143.86</u> 15029,18	<u>5026.70</u> 14686,86	<u>16.3</u> 47,62	<u>100.86</u> 294,70	30 км.
1291	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	6329,196	<u>16.85</u> 106646,95	<u>16.00</u> 101267,14	<u>0.52</u> 3291,18	<u>0.33</u> 2088,63	30 км.
1292	+C1545-291	Шпилька	комплект	252,96	<u>42.11</u> 10652,15	<u>41.14</u> 10406,77	<u>0.14</u> 35,41	<u>0.83</u> 209,97	30 км.
1293	+C118-61 варіант 1	Штир металевий ШТ-16С	шт	2	<u>15.73</u> 31,46	<u>15.00</u> 30,00	<u>0.42</u> 0,84	<u>0.31</u> 0,62	30 км.
1294	+C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СТ 35, зерно 3,5 мм	кг	23139,319	<u>18.5</u> 428077,40	<u>17.66</u> 408640,37	<u>0.48</u> 11106,87	<u>0.36</u> 8330,16	30 км.
1295	+C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	184,996	<u>18.54</u> 3429,83	<u>17.66</u> 3267,03	<u>0.52</u> 96,20	<u>0.36</u> 66,60	30 км.
1296	+C130-233 варіант 1	Шумопоглинач RMN 200/1.0	шт	3	<u>3515.28</u> 10545,84	<u>3440.10</u> 10320,30	<u>6.25</u> 18,75	<u>68.93</u> 206,79	30 км.
1297	+C130-235 варіант 1	Шумопоглинач RMN 315/1.0	шт	1	<u>3990.13</u> 3990,13	<u>3901.17</u> 3901,17	<u>10.72</u> 10,72	<u>78.24</u> 78,24	30 км.
1298	+C130-246 варіант 1	Шумопоглинач SMN 40-20 L1000	шт	5	<u>3064.47</u> 15322,35	<u>2990.03</u> 14950,15	<u>14.35</u> 71,75	<u>60.09</u> 300,45	30 км.
1299	+C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000064	<u>85747.2</u> 0,55	<u>83713.28</u> 0,54	<u>352.6</u> -	<u>1681.32</u> 0,01	30 км.
1300	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,051031	<u>51390.39</u> 2622,50	<u>50030.14</u> 2553,09	<u>352.6</u> 17,99	<u>1007.65</u> 51,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1301	+С111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0003258	<u>47825.92</u> 15,58	<u>46535.56</u> 15,16	<u>352.6</u> 0,11	<u>937.76</u> 0,31	30 км.
1302	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,01832	<u>43889.66</u> 804,06	<u>42676.48</u> 781,83	<u>352.6</u> 6,46	<u>860.58</u> 15,77	30 км.
1303	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0187935	<u>41491.64</u> 779,77	<u>40325.48</u> 757,86	<u>352.6</u> 6,63	<u>813.56</u> 15,28	30 км.
1304	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,005973	<u>37928.48</u> 226,55	<u>36832.18</u> 220,00	<u>352.6</u> 2,11	<u>743.7</u> 4,44	30 км.
1305	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	55,765	<u>1072</u> 59780,08	<u>400.00</u> 22306,00	<u>650.98</u> 36301,90	<u>21.02</u> 1172,18	30 км.
1306	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	207,40608	<u>1072</u> 222339,32	<u>400.00</u> 82962,43	<u>650.98</u> 135017,21	<u>21.02</u> 4359,68	30 км.
1307	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	261,387	<u>1072</u> 280206,86	<u>400.00</u> 104554,80	<u>650.98</u> 170157,71	<u>21.02</u> 5494,35	30 км.
1308	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,6215	<u>1030.5</u> 1670,96	<u>400.00</u> 648,60	<u>610.29</u> 989,59	<u>20.21</u> 32,77	30 км.
1309	+С1421-9466 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-5 мм	м3	24,48	<u>1030.5</u> 25226,64	<u>400.00</u> 9792,00	<u>610.29</u> 14939,90	<u>20.21</u> 494,74	30 км.
1310	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,63	<u>1030.5</u> 649,22	<u>400.00</u> 252,00	<u>610.29</u> 384,48	<u>20.21</u> 12,74	30 км.
1311	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,74566	<u>1030.5</u> 1798,90	<u>400.00</u> 698,26	<u>610.29</u> 1065,36	<u>20.21</u> 35,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1312	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	50,31	<u>988,99</u> 49756,09	<u>400,00</u> 20124,00	<u>569,6</u> 28656,58	<u>19,39</u> 975,51	30 км.
1313	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2335,9877	<u>441,14</u> 1030497,61	<u>427,15</u> 997817,15	<u>5,34</u> 12474,17	<u>8,65</u> 20206,29	30 км.
1314	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	4,64065	<u>609,66</u> 2829,22	<u>590,09</u> 2738,40	<u>7,62</u> 35,36	<u>11,95</u> 55,46	30 км.
1315	+1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25 220/12В	шт	1	<u>4363,7</u> 4363,70	<u>4275,00</u> 4275,00	<u>3,14</u> 3,14	<u>85,56</u> 85,56	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1316	С1999-9003	Бензин	кг	143,4669	<u>61,48</u> 8820,34	<u>61,48</u> 8820,34			
1317	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2663,1251	<u>4,89332</u> 13031,52	<u>4,89332</u> 13031,52			
1318	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	3457,3	<u>0,07223</u> 249,72	<u>0,07223</u> 249,72			
1319	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	52,8262	<u>184,55</u> 9749,07	<u>184,55</u> 9749,07			
1320	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,2508	<u>186,09</u> 604,93	<u>186,09</u> 604,93			
1321	С1999-9009	Дрова	м3	5,1221	<u>119,13</u> 610,20	<u>119,13</u> 610,20			
		Разом	грн.		33065,78	33065,78			
		Разом по розділу III	грн.		62330318,7 1	56076597,3 0	5060145,24	1193576,16	
		<u>IV. Устаткування</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1322	&2406-5002-2	Elframo Котломиюча посудомийна машина LP 61 VE	шт	1	<u>281528,61</u> 281528,61	<u>279000,00</u> 279000,00	<u>17,45</u> 17,45	<u>2511,16</u> 2511,16	30 км.
1323	&1602-10235-1	IP телефон Gigaset Pro Maxwell 2	шт	13	<u>6592,9</u> 85707,70	<u>6534,00</u> 84942,00	<u>0,09</u> 1,17	<u>58,81</u> 764,53	30 км.
1324	&*2203-2159-11	Євроконтейнер оцінкований 1,1м3 для ТБВ	шт	2	<u>9765,13</u> 19530,26	<u>9500,00</u> 19000,00	<u>178,03</u> 356,06	<u>87,10</u> 174,20	30 км.
1325	&*280222-1403	«Ліжко для дитячого садка»	шт.	150	<u>2280,03</u> 342004,50	<u>2237,00</u> 335550,00	<u>22,69</u> 3403,50	<u>20,34</u> 3051,00	https://baumwerk.ua/uk/store/lizhko-dlya-dytyachoho-sadka 30 км.
1326	&550101-1-5	Ігрова панель "Тваринки"	шт	3	<u>11392,1</u> 34176,30	<u>11287,00</u> 33861,00	<u>3,49</u> 10,47	<u>101,61</u> 304,83	30 км.
1327	&*241996-140501	Індустріальна пральна машина AGA FX-25	шт	2	<u>287951,09</u> 575902,18	<u>285250,00</u> 570500,00	<u>132,65</u> 265,30	<u>2568,44</u> 5136,88	https://bt.rozetka.com.ua/ua/365090097/p365090097/ 30 км.
1328	&*2403-40152	Індустріальна сушильна машина AGA E 26	шт	2	<u>194452,59</u> 388905,18	<u>192563,00</u> 385126,00	<u>155,13</u> 310,26	<u>1734,46</u> 3468,92	30 км.
1329	&560921-945-16	Інтерактивна дошка Xiamen INTECH RD82A - AT155205	шт.	10	<u>21941,82</u> 219418,20	<u>21741,00</u> 217410,00	<u>5,11</u> 51,10	<u>195,71</u> 1957,10	https://a-techno.com.ua/ua/prod-155205/ 30 км.
1330	&1503-112713	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С , 6 кА е. mcb.pro.60.1. C 16 new	шт	15	<u>70,7</u> 1060,50	<u>70,00</u> 1050,00	<u>0,07</u> 1,05	<u>0,63</u> 9,45	30 км.
1331	&1503-112718	Автоматичний вимикач , 1 р , 4 А , В , 6 кА е. mcb.pro.60.1. B 4 new	шт	2	<u>68,68</u> 137,36	<u>68,00</u> 136,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>0,61</u> 1,22	30 км.
1332	&1503-112712	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С , 6 кА е. mcb.pro.60.3. C 16 new	шт	7	<u>212,97</u> 1490,79	<u>211,00</u> 1477,00	<u>0,07</u> 0,49	<u>1,90</u> 13,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1333	&1503-1127-1-3Г	Автоматичний вимикач RH 1р 10А	шт	1	<u>121.15</u> 121,15	<u>120.00</u> 120,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>1.08</u> 1,08	30 км.
1334	&1503-1127-1-В9	Автоматичний вимикач іС60N 1Р 2А С	шт	4	<u>460.17</u> 1840,68	<u>456.00</u> 1824,00	<u>0.07</u> 0,28	<u>4.10</u> 16,40	30 км.
1335	&1503-1127-1-В10	Автоматичний вимикач іС60N 3Р 6А С	шт	1	<u>1107.95</u> 1107,95	<u>1098.00</u> 1098,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>9.88</u> 9,88	30 км.
1336	&1503-112741	Автоматичний вимикач, 3р, 40А, С, 6кА, 6кА е.mcb.pro.60.3.C40 new	шт	1	<u>305.9</u> 305,90	<u>303.00</u> 303,00	<u>0.17</u> 0,17	<u>2.73</u> 2,73	30 км.
1337	&1511-5003-В1	Акумулятори 7А/год 12В	шт	1	<u>542.84</u> 542,84	<u>532.00</u> 532,00	<u>6.00</u> 6,00	<u>4.84</u> 4,84	30 км.
1338	&*560103-44-144	Акустична система JBL Partybox 310 Black (JBLPARTYBOX310EU)	шт	2	<u>16044.87</u> 32089,74	<u>15900.00</u> 31800,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>143.12</u> 286,24	https://rozetka.com.ua/ua/jbl_jblpartybox310eu/p254488191/ 30 км.
1339	&*560103-44-139	Акустична система Kisonli T-007 Gray (YT23421)	шт	10	<u>362.43</u> 3624,30	<u>359.00</u> 3590,00	<u>0.20</u> 2,00	<u>3.23</u> 32,30	30 км.
1340	&1601-22093	Антенa ефірна UHF діапазону 'Dip 19\21-60	комплект	1	<u>760.27</u> 760,27	<u>750.00</u> 750,00	<u>3.49</u> 3,49	<u>6.78</u> 6,78	30 км.
1341	&1601-22091	Антенa ефірна VHF діапазону (2-4 ий канал) NV 2-4 OIRT	комплект	1	<u>3535.02</u> 3535,02	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>3.49</u> 3,49	<u>31.53</u> 31,53	30 км.
1342	&1601-22092	Антенa ефірна VHF діапазону (6-11 ий канал) Dip 11\6-12	комплект	1	<u>2526.02</u> 2526,02	<u>2500.00</u> 2500,00	<u>3.49</u> 3,49	<u>22.53</u> 22,53	30 км.
1343	&550101-1-1	Балансир "Старт"	шт	2	<u>9436.53</u> 18873,06	<u>9300.00</u> 18600,00	<u>52.36</u> 104,72	<u>84.17</u> 168,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1344	&*56011-1-149	Балансувальна гойдалка-рокер "Веселка"	шт	1	<u>3131,42</u> 3131,42	<u>3100,00</u> 3100,00	<u>3,49</u> 3,49	<u>27,93</u> 27,93	https://mental.ua/balansuvalna-hoidalka-roker-veselka/ 30 км.
1345	&*56011-1-150	Балансувальна платформа для стимуляції мозочка «Лабіринт» MENTAL	шт	1	<u>3358,45</u> 3358,45	<u>3325,00</u> 3325,00	<u>3,49</u> 3,49	<u>29,96</u> 29,96	https://mental.ua/balansuvalna-platforma-dlia-stymuliatsii-mozochka-labirynt-mental/ 30 км.
1346	&*56011-1-148	Балансувальна текстурована доріжка + 6 дисків з цифрами MENTAL	шт	1	<u>4972,85</u> 4972,85	<u>4925,00</u> 4925,00	<u>3,49</u> 3,49	<u>44,36</u> 44,36	https://mental.ua/balansuvalna-teksturovana-dorizhka-6-dyskiv-z-tsyframy-mental/ 30 км.
1347	&1504-13245-12	Блок живлення APS-15	шт	1	<u>3431,66</u> 3431,66	<u>3400,00</u> 3400,00	<u>1,05</u> 1,05	<u>30,61</u> 30,61	30 км.
1348	&1602-111972	Блок каналних фільтрів UHF діапазону (10 ий канал) БФТК-ДМ	шт.	1	<u>10095,46</u> 10095,46	<u>10000,00</u> 10000,00	<u>5,41</u> 5,41	<u>90,05</u> 90,05	30 км.
1349	&1602-111971	Блок каналних фільтрів VHF діапазону (5 ий канал) БФТК-МВ	шт.	1	<u>10095,46</u> 10095,46	<u>10000,00</u> 10000,00	<u>5,41</u> 5,41	<u>90,05</u> 90,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1350	&1517-1973-7-1	Бокс металевий , навісного виконання , 1000 х600 х250 мм , з монтажною панеллю , ступінь захисту IP66, АЕ 1090.500 у складі: Контролер погодозавісного управління Е8. 1124 3шт., Автоматичний вимикач іС60N 3Р 32А С 1шт., Автоматичний вимикач іС60N 1Р 4А С 2шт., Контактор іСТ 3НВ 40А 1шт., Допоміжний пристрій сигналізації іАСТs, 1НВ+1НЗ 1шт., Кнопка червона грібковідная, 2НВ+2НЗ, 9001KR16Н2 1шт., Кнопка зелена утоплена, 1НВ, 9001KR1GH5 1шт., Кнопка зелена утоплена, 1НВ, 9001KR1GH5 1шт.	шт	1	<u>15137,11</u> 15137,11	<u>15000,00</u> 15000,00	<u>2,09</u> 2,09	<u>135,02</u> 135,02	30 км.
1351	&*241996-21001-1	Візок металевий з полицями 750 х 460 х 900 мм ВПР- 7/М ГК «ПРИОРИТЕТ»	шт	2	<u>3035,81</u> 6071,62	<u>3000,00</u> 6000,00	<u>8,73</u> 17,46	<u>27,08</u> 54,16	30 км.
1352	&*1705-4047-100	Вішалка для верхнього одягу двостороння ВЛ-2	шт	6	<u>5267,79</u> 31606,74	<u>5217,00</u> 31302,00	<u>3,80</u> 22,80	<u>46,99</u> 281,94	https://meblix.ua/uk/mebel-dlya-uchebnih-zavedeniy/mebel-dlya-obschchitij/veshalka_v_garderob_vl_2.html 30 км.
1353	&*1705-4047-99	Вішалка для рушників (5 місць/5 гачків)	шт	32	<u>1260,04</u> 40321,28	<u>1245,00</u> 39840,00	<u>3,80</u> 121,60	<u>11,24</u> 359,68	https://gamayun.org.ua/catalog/doskolnaya-mebel-v-nalicii/7871-vesalka-dlya-polotnec-s-polockoi-5-mest10-kryuckov 30 км.
1354	&*170312-51741	Ваги електронні настільні	шт	4	<u>862,16</u> 3448,64	<u>844,00</u> 3376,00	<u>10,47</u> 41,88	<u>7,69</u> 30,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1355	&*170312-52693	Ваги підлогові на 150кг	шт	1	<u>1467.63</u> 1467,63	<u>1450.00</u> 1450,00	<u>4.54</u> 4,54	<u>13.09</u> 13,09	30 км.
1356	&2307-400102	Ванна мийна зварна двосекційна з полицею	шт	9	<u>5709.66</u> 51386,94	<u>5650.00</u> 50850,00	<u>8.73</u> 78,57	<u>50.93</u> 458,37	https://steelkov.com/product/vanna-myjna-zvarna-z-polytseiu-2-kh-sektsijna/ 30 км.
1357	&*17064-40461	Ванна моечная 3х с нижней полкой ВМ-3НС(1900*600*300)	шт	1	<u>7776.34</u> 7776,34	<u>7700.00</u> 7700,00	<u>6.98</u> 6,98	<u>69.36</u> 69,36	30 км.
1358	&1501-1146-2	Вертикальний підйомник для МГН	шт	3	<u>181684.1</u> 545052,30	<u>180000.00</u> 540000,00	<u>63.53</u> 190,59	<u>1620.57</u> 4861,71	30 км.
1359	&1503-112710	Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА е.мсб. pro.60.1.C10 new	шт	7	<u>75.75</u> 530,25	<u>75.00</u> 525,00	<u>0.07</u> 0,49	<u>0.68</u> 4,76	30 км.
1360	&1503-11279	Вимикач автоматичний 1р, 20А, 6кА е.мсб. pro.60.1.C20 new	шт	3	<u>75.75</u> 227,25	<u>75.00</u> 225,00	<u>0.07</u> 0,21	<u>0.68</u> 2,04	30 км.
1361	&1503-11278	Вимикач автоматичний 1р, 25А, 6кА е.мсб. pro.60.1.C25 new	шт	3	<u>80.79</u> 242,37	<u>80.00</u> 240,00	<u>0.07</u> 0,21	<u>0.72</u> 2,16	30 км.
1362	&1503-112711	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.мсб.pro. 60.1.C6 new	шт	44	<u>75.75</u> 3333,00	<u>75.00</u> 3300,00	<u>0.07</u> 3,08	<u>0.68</u> 29,92	30 км.
1363	&1503-11276	Вимикач автоматичний 3р, 10А, 6кА е.мсб. pro.60.3.C10 new	шт	1	<u>201.87</u> 201,87	<u>200.00</u> 200,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>1.80</u> 1,80	30 км.
1364	&1503-11274	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.мсб. pro.60.3.C25 new	шт	6	<u>265.54</u> 1593,24	<u>263.00</u> 1578,00	<u>0.17</u> 1,02	<u>2.37</u> 14,22	30 км.
1365	&1503-11273	Вимикач автоматичний 3р, 32А, С, 6кА е. мсб.pro.60.3.C32 new	шт	1	<u>274.52</u> 274,52	<u>272.00</u> 272,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>2.45</u> 2,45	30 км.
1366	&1503-11277	Вимикач автоматичний 3р, 6А, 6кА е.мсб.pro. 60.3.C6 new	шт	4	<u>196.83</u> 787,32	<u>195.00</u> 780,00	<u>0.07</u> 0,28	<u>1.76</u> 7,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1367	&1503-112716	Вимикач диференційного струму , 2 p , 25 A , 30 mA , тип A e.rccb.pro.A.2.25.30	шт	2	<u>465.22</u> 930,44	<u>461.00</u> 922,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>4.15</u> 8,30	30 км.
1368	&1503-112719	Вимикач диференційного струму АВДТ -2 Р 20 А , 30 mA e.rcbo.pro.2.C20.30	шт	3	<u>423.85</u> 1271,55	<u>420.00</u> 1260,00	<u>0.07</u> 0,21	<u>3.78</u> 11,34	30 км.
1369	&1503-112714	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 20 А , С , тип А , 30 mA e.rcbo.pro.2.C20.30	шт	4	<u>267.46</u> 1069,84	<u>265.00</u> 1060,00	<u>0.07</u> 0,28	<u>2.39</u> 9,56	30 км.
1370	&1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 16 А , С , тип А , 30 mA e.rcbo.pro.2.C16.30	шт	105	<u>263.42</u> 27659,10	<u>261.00</u> 27405,00	<u>0.07</u> 7,35	<u>2.35</u> 246,75	30 км.
1371	&*2403-160125-1	Гастроємність перфорована GN 1/1-55 розміром 530x325x55 мм	шт	28	<u>556.02</u> 15568,56	<u>550.00</u> 15400,00	<u>1.06</u> 29,68	<u>4.96</u> 138,88	30 км.
1372	&550101-1-8	Гойдалка "Човник"	шт	3	<u>10512.97</u> 31538,91	<u>10400.00</u> 31200,00	<u>19.20</u> 57,60	<u>93.77</u> 281,31	30 км.
1373	&550101-1-3	Гра "Хрестики-Нулики"	шт	3	<u>6703.28</u> 20109,84	<u>6640.00</u> 19920,00	<u>3.49</u> 10,47	<u>59.79</u> 179,37	30 км.
1374	&1503-1127-1-23	Датчик вологості ETOR-55, IP 68	шт	1	<u>9980.12</u> 9980,12	<u>9891.00</u> 9891,00	<u>0.10</u> 0,10	<u>89.02</u> 89,02	30 км.
1375	&1504-70012	Датчик температури зовнішнього повітря AF	шт	1	<u>726.65</u> 726,65	<u>720.00</u> 720,00	<u>0.17</u> 0,17	<u>6.48</u> 6,48	30 км.
1376	&1503-1127-1-24	Датчик температури настійний , IP 54 ETF-744/99 OJ Electronics	шт	1	<u>2942.34</u> 2942,34	<u>2916.00</u> 2916,00	<u>0.10</u> 0,10	<u>26.24</u> 26,24	30 км.
1377	&1503-1127-1-221	Датчик-реле тиску RT 1A, SPDT, IP55 -0,08...0,5МПа	шт	1	<u>3531.6</u> 3531,60	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>0.10</u> 0,10	<u>31.50</u> 31,50	30 км.
1378	&*2403-160125	Деко з антипригарним покриттям для випікання та смаження	шт	4	<u>1616.68</u> 6466,72	<u>1600.00</u> 6400,00	<u>2.26</u> 9,04	<u>14.42</u> 57,68	30 км.
1379	&1504-13245-11	Джерело безперебійного живлення м .Smart-UPS 2200VA, 2U	шт	1	<u>77875.23</u> 77875,23	<u>77165.83</u> 77165,83	<u>14.77</u> 14,77	<u>694.63</u> 694,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1380	&560110-25-25-8-1	Дзеркало для логопеда з підсвіткою	шт	2	<u>3855.14</u> 7710,28	<u>3819.00</u> 7638,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>34.39</u> 68,78	https://mental.ua/dzerkalo-dlya-logopeda-z-pidsvitkou/ 30 км.
1381	&1501-4001-18	Дизельний генератор Matari MR30, 380 В, Р=30 кВт	шт	1	<u>383832.09</u> 383832,09	<u>380000.00</u> 380000,00	<u>408.41</u> 408,41	<u>3423.68</u> 3423,68	30 км.
1382	&560110-19734	Дитячий комплекс "Тролейбус"	шт	3	<u>86431.49</u> 259294,47	<u>85555.83</u> 256667,49	<u>104.72</u> 314,16	<u>770.94</u> 2312,82	30 км.
1383	&*560103-44-93	Дитячий м'який диван «Хмара»	шт	1	<u>4861.27</u> 4861,27	<u>4783.00</u> 4783,00	<u>34.91</u> 34,91	<u>43.36</u> 43,36	https://mental.ua/dytiachyi-miakiyi-dyvan-khmara/ 30 км.
1384	&550101-61	Дитячий смітник "Сонечко"	шт	10	<u>3416.55</u> 34165,50	<u>3377.00</u> 33770,00	<u>9.08</u> 90,80	<u>30.47</u> 304,70	30 км.
1385	&*550101-1456	Дитячий спортивний куточок "ЮнгаPlus 2"	шт	1	<u>5827.43</u> 5827,43	<u>5758.00</u> 5758,00	<u>17.45</u> 17,45	<u>51.98</u> 51,98	https://www.osvito.com.ua/products/13083-detskiy-sportivnyy-ugolok-yungaplust-2 30 км.
1386	&560103-449	Дитячий столик	шт	2	<u>12118.56</u> 24237,12	<u>12000.00</u> 24000,00	<u>10.47</u> 20,94	<u>108.09</u> 216,18	30 км.
1387	&1504-191507	Електрозасувка д.65	шт	1	<u>25256.7</u> 25256,70	<u>25000.00</u> 25000,00	<u>31.42</u> 31,42	<u>225.28</u> 225,28	30 км.
1388	&1914-16182	Електропривод дросельної заслінки AV435 Belimo	шт	5	<u>2522.67</u> 12613,35	<u>2500.00</u> 12500,00	<u>0.17</u> 0,85	<u>22.50</u> 112,50	30 км.
1389	&*2406-30311-1-12	Картоплечистка PPF25 Fimar	шт	1	<u>107985.89</u> 107985,89	<u>107000.00</u> 107000,00	<u>22.69</u> 22,69	<u>963.20</u> 963,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1390	&560110-19733	Карусель "ButterFly"	шт	3	<u>28589.92</u> 85769,76	<u>28300.00</u> 84900,00	<u>34.91</u> 104,73	<u>255.01</u> 765,03	https://ecodom.kiev.ua/ua/delivery_info_vartist_bez_pdv_30_km .
1391	&*1517-1346-4	Килимок-конструктор з пазлів (інклюзія)	шт	200	<u>106.7</u> 21340,00	<u>104.00</u> 20800,00	<u>1.75</u> 350,00	<u>0.95</u> 190,00	https://mental.ua/kylymok-konstruktor-z-pazliv-inkliuziia/30 км.
1392	&*560103-111	Комп'ютерний стіл СК-7	шт	1	<u>4853.75</u> 4853,75	<u>4792.00</u> 4792,00	<u>18.46</u> 18,46	<u>43.29</u> 43,29	https://meblix.ua/uk/mebel-dlya-ofisov/komputer_stol/stol-kompyuternyj-sk-7.html 30 км.
1393	&*550101-1457	Комплекс рухохід 2,1 (Сосна) спартак	шт	1	<u>6744.61</u> 6744,61	<u>6667.00</u> 6667,00	<u>17.45</u> 17,45	<u>60.16</u> 60,16	https://www.osvito.com.ua/products/12805-kompleks-rukohod-2-1-sosna-spartak 30 км.
1394	&2308-4003-4	Комплект автоматики (П1)	шт	1	<u>22790.53</u> 22790,53	<u>22582.00</u> 22582,00	<u>5.24</u> 5,24	<u>203.29</u> 203,29	30 км.
1395	&*560103-44-92	Комплект меблів «Пумба» (дивани)	шт	2	<u>12090.66</u> 24181,32	<u>11913.00</u> 23826,00	<u>69.81</u> 139,62	<u>107.85</u> 215,70	https://gamayun.org.ua/catalog/myagkaya-karkasnaya-mebel/8083-komplekt-pumba 30 км.
1396	&1504-50202	Контактор іСТ 3Р 16А	шт	7	<u>1531.76</u> 10722,32	<u>1518.00</u> 10626,00	<u>0.10</u> 0,70	<u>13.66</u> 95,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1397	&1504-2413-B41	Контактор модульний на DIN- рейку , 2 р , 25 А , 2NO, 220 В е.мс.220.2.25.2NO	шт	4	<u>1513,6</u> 6054,40	<u>1500,00</u> 6000,00	<u>0,10</u> 0,40	<u>13,50</u> 54,00	30 км.
1398	&1504-70011	Контролер погодозавісного управління контурами опалення та гарячого водопостачання Е8.1124	шт	2	<u>18424,69</u> 36849,38	<u>18260,00</u> 36520,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>164,34</u> 328,68	30 км.
1399	&1517-111321	Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (1800x800x400) напольний е.mbox.pro.p.180.80.40 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач перекидний 400А (35В71250) е. VR32.P400 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 250А, 3Р 380В 50кА 3-5In BA-74 250А 1шт., Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,5s 3шт., Лічильник електричної енергії 380В, (5-10А), з інтерфейсом RS-485 Нік 2307 ARTT.1600.M.21 GPRS 1шт., Арматура світлосигнальна О16мм 230В АС зелена е.ad16.230.green 1шт., ПЗІП 280V/7kA клас I+II+III, 3 полюси + N-PE, моноблок е.РО I 3+1m е 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 3р, 125А е.industrial.ukm.100S.125 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 32А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.32 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 40А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.40 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 25А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new 1шт., Незалежний розчеплювач е.industrial.ukm.100.FL 1шт.	шт	1	<u>45429,55</u> 45429,55	<u>45000,00</u> 45000,00	<u>24,33</u> 24,33	<u>405,22</u> 405,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1400	&1517-111322	Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (1800x800x400) напольний е.mbox.pro.p.180.80.40 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач перекидний 400А (35В71250) е.VR32.P400 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 250А, 3Р 380В 50кА 3-5In BA-74 250А 1шт., Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,5s 3шт., Лічильник електричної енергії 380В, (5-10А), з інтерфейсом RS-485 Nik 2307 ARTT.1600.M.21 GPRS 1шт., Арматура світлосигнальна О16мм 230В АС зелена е.ad16.230.green 1шт., ПЗІП 280V/7kA клас I+II+III, 3 полюси + N-PE, моноблок е.РО I 3+1m е 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 3р, 125А е.industrial.ukm.100S.125 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 32А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.32 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 40А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.40 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 25А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 50А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.50 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 25А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C25 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 20А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C20 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 10А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C10 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 20А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new 2шт., Автоматичний вимикач, 1р, 16А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C16 new 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 10А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new 3шт., Автоматичний вимикач, 1р, 6А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new 1шт.	шт	1	<u>50474,55</u> 50474,55	<u>50000,00</u> 50000,00	<u>24,33</u> 24,33	<u>450,22</u> 450,22	30 км.
1401	&*2403-160126	Кошик GN 1/1 для fpi Rational 6019.1150	шт	4	<u>5551,74</u> 22206,96	<u>5500,00</u> 22000,00	<u>2,22</u> 8,88	<u>49,52</u> 198,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1402	&*560110-9-1	Кухня дитяча ігрова "13817":Розміри: 1110х500х1220 мм;	шт	8	<u>3522.92</u> 28183,36	<u>3473.00</u> 27784,00	<u>18.50</u> 148,00	<u>31.42</u> 251,36	https://www.osvito.com/ua/products/1751-kuhnya-detskaya-igrovaya-13817 30 км.
1403	&*560110-194-18	Кушетка медична 1900х580х830	шт	4	<u>8475.09</u> 33900,36	<u>8396.00</u> 33584,00	<u>3.49</u> 13,96	<u>75.60</u> 302,40	30 км.
1404	&*560110-11-2	Ліжко дворусне-трансформер для дитячого садка	шт	70	<u>7206.21</u> 504434,70	<u>7114.00</u> 497980,00	<u>27.93</u> 1955,10	<u>64.28</u> 4499,60	30 км.
1405	&*560110-1-2	Ліжко триярусне для дитячого садка: Розміри: у закритому вигляді 1491х648х868 мм, у відкритому вигляді 1491х1848х868 мм.	шт	54	<u>6581.62</u> 355407,48	<u>6488.00</u> 350352,00	<u>34.91</u> 1885,14	<u>58.71</u> 3170,34	https://www.osvito.com/ua/products/1733-krovattreh-yarusnaya-0833 30 км.
1406	&550101-60	Лавка Emogu	шт	10	<u>4845.79</u> 48457,90	<u>4790.00</u> 47900,00	<u>12.57</u> 125,70	<u>43.22</u> 432,20	30 км.
1407	&*550101-55	Лавочка дитяча для роздягальні	шт	60	<u>626.46</u> 37587,60	<u>609.00</u> 36540,00	<u>11.87</u> 712,20	<u>5.59</u> 335,40	https://www.osvito.com/ua/products/6516-lavochka-detskaya-dlya-razdevalki-zhyoltyy-zelyonaya-voda 30 км.
1408	&550101-1458	Лазалка "Ведмежатко"	шт	1	<u>7159.1</u> 7159,10	<u>7090.00</u> 7090,00	<u>5.24</u> 5,24	<u>63.86</u> 63,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1409	&*560110-9-2	Магазин дитячий ігровий "13879": Розміри: 1064x600x1574 мм;	шт	8	<u>2625.92</u> 21007,36	<u>2584.00</u> 20672,00	<u>18.50</u> 148,00	<u>23.42</u> 187,36	https://www.osvito.com/ua/products/1753-magazin-detskiy-igrovoy-13879 30 км.
1410	&1504-7038-6	Маршрутизатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM, 24 порти	шт	2	<u>6406.48</u> 12812,96	<u>6349.17</u> 12698,34	<u>0.17</u> 0,34	<u>57.14</u> 114,28	30 км.
1411	&*2417-603-113	Мат гімнастичний «Мат 100x120»	шт	24	<u>1263.02</u> 30312,48	<u>1250.00</u> 30000,00	<u>1.75</u> 42,00	<u>11.27</u> 270,48	https://www.osvito.com/ua/products/4957-mat-gimnasticheskiy-mat-100h120 30 км.
1412	&1503-1127-1-21	Метеостанція (терморегулятор) ЕТО2-4550	шт	1	<u>15135.35</u> 15135,35	<u>15000.00</u> 15000,00	<u>0.35</u> 0,35	<u>135.00</u> 135,00	30 км.
1413	&1504-2413-B4	Модульний контактор , 2 р , 20 А , 2NO, 220 В	шт	1	<u>306.84</u> 306,84	<u>304.00</u> 304,00	<u>0.10</u> 0,10	<u>2.74</u> 2,74	30 км.
1414	&2406-10003-41	Мультифункціональний тепловийприлад 17+17 літрів (RATIONAL IVARIO 2-XS)	шт	1	<u>462483.51</u> 462483,51	<u>458300.00</u> 458300,00	<u>58.29</u> 58,29	<u>4125.22</u> 4125,22	30 км.
1415	&*241996-20313-7	Набір великих круглих подушок для сидіння	шт	4	<u>4487.27</u> 17949,08	<u>4442.00</u> 17768,00	<u>5.24</u> 20,96	<u>40.03</u> 160,12	https://mental.ua/nabir-velykykh-kruhlykh-podushok-dlia-sydinnia/ 30 км.
1416	&*241996-20313-3	Набір кубиків	шт	5	<u>706.47</u> 3532,35	<u>700.00</u> 3500,00	<u>0.17</u> 0,85	<u>6.30</u> 31,50	https://mental.ua/nabir-kubykiv-50-sht/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1417	&*560110-4-1	Набір меблів "Кабінет доктора" "81882": - Стіл 1055х580х1180 мм;- Кушетка 450х1050х500 мм;- Табуретка 300х300х350 мм.	шт	8	<u>5754.27</u> 46034,16	<u>5682.00</u> 45456,00	<u>20.94</u> 167,52	<u>51,33</u> 410,64	https://www.osvito.com.ua/products/11509-nabor-mebeli-kabinet-doktora-81882 30 км.
1418	&*241996-20313-4	Набір сенсорних антистрес-іграшок (50 шт)	шт	2	<u>2319.18</u> 4638,36	<u>2295.00</u> 4590,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>20,69</u> 41,38	https://mental.ua/nabir-sensornykh-antystres-ihrashok-50-sht/ 30 км.
1419	&*241996-20313-2	Набір сенсорних мішечків (з методичним посібником)	шт	2	<u>1036.41</u> 2072,82	<u>1027.00</u> 2054,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>9,24</u> 18,48	https://mental.ua/nabir-sensornykh-mishechkiv-z-metodychnym-posibnykom/ 30 км.
1420	&550101-1435	Навіс Березка 10х4м	шт	8	<u>296603.32</u> 2372826,56	<u>293750.00</u> 2350000,00	<u>207.70</u> 1661,60	<u>2645.62</u> 21164,96	30 км.
1421	&*290116-3124-1	Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57G-35VM	шт	15	<u>19340.12</u> 290101,80	<u>19167.00</u> 287505,00	<u>0.61</u> 9,15	<u>172.51</u> 2587,65	https://rozetka.com.ua/ua/acer-nxkmheu003/p404990250/characteristics/ 30 км.
1422	&560110-19703	Пісочниця "Кораблик"	шт	3	<u>40697.46</u> 122092,38	<u>40317.00</u> 120951,00	<u>17.45</u> 52,35	<u>363.01</u> 1089,03	30 км.
1423	&560110-19702	Пісочниця закрита "Малятко"	шт	3	<u>8043.19</u> 24129,57	<u>7954.00</u> 23862,00	<u>17.45</u> 52,35	<u>71.74</u> 215,22	30 км.
1424	&560110-19701	Пісочниця закрита "Сонечко"	шт	2	<u>32290.4</u> 64580,80	<u>31957.00</u> 63914,00	<u>45.38</u> 90,76	<u>288.02</u> 576,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1425	&560110-19731	Паровозик "Малютко"	шт	2	<u>78208.53</u> 156417,06	<u>77483.00</u> 154966,00	<u>27.93</u> 55,86	<u>697.60</u> 1395,20	30 км.
1426	&2406-10003-2	Пароконвектомат 6 x 354x325 мм Rational iCPXS6-2/3E	шт	1	<u>394665.26</u> 394665,26	<u>391086.67</u> 391086,67	<u>58.29</u> 58,29	<u>3520.30</u> 3520,30	30 км.
1427	&2417-108-2	Плита електрична на 4 конфорки	шт	1	<u>27259.66</u> 27259,66	<u>27000.00</u> 27000,00	<u>16.51</u> 16,51	<u>243.15</u> 243,15	30 км.
1428	&560103-333	Полиця навісна для сушіння посуду + піддон	шт	9	<u>2799.02</u> 25191,18	<u>2773.00</u> 24957,00	<u>1.05</u> 9,45	<u>24.97</u> 224,73	https://steelkov.com/product/polyt-sia-navisna-dlia-sushinnia-posudu/ 30 км.
1429	&280222-14098-4	Полиця настінна з нержавіючої сталі	шт	1	<u>1329.31</u> 1329,31	<u>1300.00</u> 1300,00	<u>17.45</u> 17,45	<u>11.86</u> 11,86	30 км.
1430	&*560103-334	Полички для взуття /на 20 пар взуття/	шт	7	<u>2286.39</u> 16004,73	<u>2200.00</u> 15400,00	<u>66.00</u> 462,00	<u>20.39</u> 142,73	3%
1431	&560110-19732	Потяг "Мрія"	шт	3	<u>151297.27</u> 453891,81	<u>149850.00</u> 449550,00	<u>97.74</u> 293,22	<u>1349.53</u> 4048,59	30 км.
1432	&280222-140221	Похилий підйомник для МГН	шт	1	<u>90845.22</u> 90845,22	<u>90000.00</u> 90000,00	<u>34.91</u> 34,91	<u>810.31</u> 810,31	30 км.
1433	&*17064-1804-1-5	Праска Philips DST7510/80	шт	1	<u>3196.12</u> 3196,12	<u>3167.00</u> 3167,00	<u>0.61</u> 0,61	<u>28.51</u> 28,51	https://bt.rozetka.com.ua/ua/philips-dst7510-80/p366120897/c haracteristics/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1434	&*2410-30171	Прасувальна дошка Dogrular Houseplus IB 1007 43 x 124 см з додатковим чохлом (IB-1007-L48M)	шт	1	<u>2024,33</u> 2024,33	<u>2004,00</u> 2004,00	<u>2,27</u> 2,27	<u>18,06</u> 18,06	https://rozetka.com.ua/ua/dogrular-ib-1007-l48m/p407832717/characteristics/ 30 км.
1435	&*2410-30241	Прасувальна машина HOLEK ironette 85	шт	1	<u>80399,24</u> 80399,24	<u>79665,00</u> 79665,00	<u>17,10</u> 17,10	<u>717,14</u> 717,14	https://bt.rozetka.com.ua/ua/107274138/p107274138/ 30 км.
1436	&*290116-3124-4	Принтер/МФУ струменевий Epson L3550 кольоровий друк USB2.0/Wi-Fi	шт	16	<u>10087,41</u> 161398,56	<u>9996,00</u> 159936,00	<u>1,43</u> 22,88	<u>89,98</u> 1439,68	https://rozetka.com.ua/ua/402923010/p402923010/characteristics/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1437	&2308-4003-41	Припливна витяжна установка, комплектно з автоматикою N=1.1кВт, L=1500 м3/ч SLIMSTAR 500 EC в комплекті: Регулюючий клапан L400xH250 mm 2шт., Роторний рекуператор RRS-P-E 16-800/800-705 1шт., Фільтр касетний G4(ISO Coarse 70%) N°1 480 x 332 x 300 mm 1шт., Електронагрівач 1шт., Приточний вентилятор RH31C-6ID.BD. CR - 114845 1шт., Гнучка вставка 4шт., Витяжний вентилятор RH31C-6ID.BD.CR - 114845 1шт., Комплект автоматики:- контролер IQSTAR IQ150 1шт., щит пластиковий ECH 48PT (48 modules IP65) 1шт., пульт керування з вбудованим датчиком CO2, температури та вологості Carel Th-Tune 1шт., мережевий шлюз WiFi Wi-Fi (24vdc) Aerostar APP 1шт., каналний датчик температури NTC 10k (з кріпленням та трубою) WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) 1шт., накладний датчик WF269-WT 1шт., термостат RANCO 016-H 6922 (2м) 1шт., реле перепаду тиску PSW-500-PVC 1шт., привід повітряної заслінки GQD321.1A, AC 240 V, 2-pos.,2 Nm 1шт.	шт	2	<u>332998,18</u> 665996,36	<u>330000,00</u> 660000,00	<u>27,93</u> 55,86	<u>2970,25</u> 5940,50	30 км.
1438	&2308-4003-42	Припливна витяжна установка, комплектно з автоматикою N=2.1кВт, L=250 м3/ч SLIMSTAR 250 EC GREENSTAR в комплекті: клапан RDES 160 2шт., Пластинчатий рекуператор N°2 REP+23-300-H-F-30 1шт., Фільтр касетний G4(ISO Coarse 70%) N°1 330 x 239 x 25 mm 1шт., Електронагрівач REN 160-0,6/220 - L480 1шт., Приточний вентилятор K3G190RD4503 1шт., Гнучка вставка RFI 160 4шт., Витяжний вентилятор K3G190RD4503 1шт.	шт	1	<u>221997,61</u> 221997,61	<u>220000,00</u> 220000,00	<u>17,45</u> 17,45	<u>1980,16</u> 1980,16	30 км.
1439	&2308-4003-23	Припливна установка МПА1200 Е3 LCD А13 Вентс	шт	1	<u>59141,1</u> 59141,10	<u>58600,00</u> 58600,00	<u>13,58</u> 13,58	<u>527,52</u> 527,52	30 км.
1440	&1504-190203	Проміжне реле VS316K (зелений індикатор)	шт	3	<u>1269,48</u> 3808,44	<u>1258,00</u> 3774,00	<u>0,16</u> 0,48	<u>11,32</u> 33,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1441	&*2403-160127	Промышленная мясорубка JR12 Frosty (120 кг/ч.)	шт	1	<u>8094.36</u> 8094,36	<u>8000.00</u> 8000,00	<u>22.16</u> 22,16	<u>72.20</u> 72,20	30 км.
1442	&1503-1127-1-6M1	Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME05	шт	4	<u>1432.85</u> 5731,40	<u>1420.00</u> 5680,00	<u>0.07</u> 0,28	<u>12.78</u> 51,12	30 км.
1443	&1503-1127-1-6M2	Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME06	шт	1	<u>2117.96</u> 2117,96	<u>2099.00</u> 2099,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>18.89</u> 18,89	30 км.
1444	&1503-1127-1-6M	Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME07 Iуст=1,84А	шт	2	<u>1463.12</u> 2926,24	<u>1450.00</u> 2900,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>13.05</u> 26,10	30 км.
1445	&550101-1-4	Рахівниця	шт	3	<u>3709.21</u> 11127,63	<u>3666.00</u> 10998,00	<u>10.12</u> 30,36	<u>33.09</u> 99,27	https://nepoceda.kiev.ua/ua/panel-schety-dio956/ без ПДВ 30 км.
1446	&1517-11131-171	Регулятор температуры воды Трубчастий електричний нагрівач трифазний з вбудованим робочим та запобіжним термостатами (Pн=3х1,5кВт; Ун=380В) Drazice TJ 4,5	шт	2	<u>8834.98</u> 17669,96	<u>8756.00</u> 17512,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>78.81</u> 157,62	30 км.
1447	&*241996-20313-B2-IP	Розпізнай та співстав емоції – поштові скриньки	шт	1	<u>3647.59</u> 3647,59	<u>3614.00</u> 3614,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>32.54</u> 32,54	https://mental.ua/rozpiznai-ta-spivstav-emotsii-poshtovi-skrynky/ 30 км.
1448	&*56011-1-147	Ростомір підлоговий Р1.100 Габаритні розміри 450х400х2210.	шт	2	<u>4845.71</u> 9691,42	<u>4799.00</u> 9598,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>43.22</u> 86,44	https://amed.ua/r1100-rostomer-rm-10/ 30 км.
1449	&*241996-20313-5	Світловий стіл-пісочниця	шт	2	<u>4124.28</u> 8248,56	<u>4084.00</u> 8168,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>36.79</u> 73,58	https://mental.ua/svitlovyi-stil-pisochnytsia/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1450	&1517-11003-75	Сервер ARTLINE Business R17 (v17) корпус 2U	шт	1	<u>28557.87</u> 28557,87	<u>28300.00</u> 28300,00	<u>3.14</u> 3,14	<u>254.73</u> 254,73	30 км.
1451	&1517-11003-73	Серверна операційна система Windows Server StandardCore 2022	шт	1	<u>43145.19</u> 43145,19	<u>42760.00</u> 42760,00	<u>0.35</u> 0,35	<u>384.84</u> 384,84	30 км.
1452	&1517-11003-72	Серверна шафа 12U, EServer 600 x 600 x 637 (ШхГхВ), скло , сіра	шт	1	<u>6867.82</u> 6867,82	<u>6800.00</u> 6800,00	<u>6.56</u> 6,56	<u>61.26</u> 61,26	30 км.
1453	&550101-1431-7	Спортивний комплекс "Малюк"	шт	1	<u>28957.2</u> 28957,20	<u>28664.00</u> 28664,00	<u>34.91</u> 34,91	<u>258.29</u> 258,29	30 км.
1454	&*2407-11013	Стіл виробничий з ванною стандарт СППВС з полицю	шт	1	<u>5080.22</u> 5080,22	<u>5000.00</u> 5000,00	<u>34.91</u> 34,91	<u>45.31</u> 45,31	30 км.
1455	&*560921-940-6	Стіл дитячий 2-місний без полиці, регульований по висоті	шт.	2	<u>1360.28</u> 2720,56	<u>1340.00</u> 2680,00	<u>8.15</u> 16,30	<u>12.13</u> 24,26	https://www.osvito.com/ua/products/5209-stol-detskiy-2-mestnyy-bez-polki-reguliruemyy-po-vysote 30 км.
1456	&*560110-1-3	Стіл для дитячого садка "Дзвіночок" Жовтий-Зелена вода	шт	344	<u>738.57</u> 254068,08	<u>725.00</u> 249400,00	<u>6.98</u> 2401,12	<u>6.59</u> 2266,96	https://www.osvito.com/ua/products/5285-stol-dlya-detskogo-sada-zvonochek-zhyoltyy-zelenaya-voda 30 км.
1457	&*10-60921-940-3В	Стіл для збирання відходів та брудного посуду	шт.	1	<u>3558.9</u> 3558,90	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>27.16</u> 27,16	<u>31.74</u> 31,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1458	&*560921-940-Х	Стіл для конференц залів	шт.	1	<u>6903.15</u> 6903,15	<u>6828.00</u> 6828,00	<u>13.58</u> 13,58	<u>61.57</u> 61,57	https://meblix.ua/uk/mebel-dlya-ofisov/stoly-rabochie/stol-dlya-konferenc-zalov.html 30 км.
1459	&*10-60921-940-3Г	Стіл з нержавіючої сталі	шт.	4	<u>3048.93</u> 12195,72	<u>3000.00</u> 12000,00	<u>21.73</u> 86,92	<u>27.20</u> 108,80	30 км.
1460	&*560110-3-3	Стіл мистецтв "Райдуга" "81876"	шт	8	<u>3583.16</u> 28665,28	<u>3532.00</u> 28256,00	<u>19.20</u> 153,60	<u>31.96</u> 255,68	https://www.osvito.com.ua/products/11537-stol-isskustv-raduga-81876 30 км.
1461	&*560103-1811	Стіл письмовий двотумбовий з висувними ящиками СР-6	шт	19	<u>5260.37</u> 99947,03	<u>5196.00</u> 98724,00	<u>17.45</u> 331,55	<u>46.92</u> 891,48	https://meblix.ua/uk/mebel-dlya-ofisov/stoly-rabochie/ofis_stol_sr_6.html 30 км.
1462	&*2307-400101	Стіл-тумба нержавіюча з розпашними дверима	шт	9	<u>8166.29</u> 73496,61	<u>8076.00</u> 72684,00	<u>17.45</u> 157,05	<u>72.84</u> 655,56	https://steelkov.com/product/stil-tumba-nerzhavijucha-z-rozpashnimi-dverima/ 30 км.
1463	&*560921-940-Ш	Стілець "Ізо" чорний А-1	шт.	140	<u>381.12</u> 53356,80	<u>375.00</u> 52500,00	<u>2.72</u> 380,80	<u>3.40</u> 476,00	https://www.osvito.com.ua/products/4227-stul-izo-chnyy-a-1 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1464	&*241996-110341	Стілець "Гранд" алюм Неаполь N-17-Неаполь N-32	шт	21	<u>856.62</u> 17989,02	<u>842.00</u> 17682,00	<u>6.98</u> 146,58	<u>7.64</u> 160,44	https://www.osvito.com/ua/products/12159-stul-grand-alyum-neapol-n-17-neapol-n-32 30 км.
1465	&*560110-1-1	Стілець для садочку регульований "Антошка" лак/фарба	шт	386	<u>928.77</u> 358505,22	<u>917.00</u> 353962,00	<u>3.49</u> 1347,14	<u>8.28</u> 3196,08	https://www.osvito.com/ua/products/1736-stul-reguliruemyy-antoshka-lak-kraska 30 км.
1466	&*560103-1-803-92	Стінка для дитячого садка "Сонечко"	шт	8	<u>6987.23</u> 55897,84	<u>6890.00</u> 55120,00	<u>34.91</u> 279,28	<u>62.32</u> 498,56	https://www.osvito.com/ua/products/1782-stenka-solnyshko 30 км.
1467	&*560103-1-803-94	Стінка для кабінетів 1	шт	1	<u>21373.65</u> 21373,65	<u>21135.00</u> 21135,00	<u>48.00</u> 48,00	<u>190.65</u> 190,65	https://interjerplaneta.com/product/detail/1931 30 км.
1468	&*560103-1-803-93	Стінка кутова "Казкове містечко"	шт	4	<u>22543.44</u> 90173,76	<u>22290.00</u> 89160,00	<u>52.36</u> 209,44	<u>201.08</u> 804,32	https://gamayun.org.ua/catalog/stenki-stellazi/608-stenka-uglovaya-skazocnyi-gorodok 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1469	&*560110-3-2	Стінка універсальна "Школа-сад": Габаритні розміри: 4310x410x1885 мм.	шт	8	<u>18129.07</u> 145032,56	<u>17915.00</u> 143320,00	<u>52.36</u> 418,88	<u>161.71</u> 1293,68	https://www.osvito.com/ua/products/11968-stenka-universalnaya-shkola-sad 30 км.
1470	&*1901-6126-1-1Б	Стелаж виробничий 5 полицки	шт	40	<u>6409.33</u> 256373,20	<u>6330.00</u> 253200,00	<u>22.16</u> 886,40	<u>57.17</u> 2286,80	https://steelkov.com/product/stelazh-vyrobnychyj-5-polychky/ 30 км.
1471	&*241996-170312	Стелаж для сушки посуду	шт	1	<u>8107.22</u> 8107,22	<u>8000.00</u> 8000,00	<u>34.91</u> 34,91	<u>72.31</u> 72,31	30 км.
1472	&*10-60921-940-Т	Стол медичний	шт.	3	<u>6311.88</u> 18935,64	<u>6242.00</u> 18726,00	<u>13.58</u> 40,74	<u>56.30</u> 168,90	https://amed.ua/sm1110-stol-mediczinskij/ 30 км.
1473	&*241996-20313-6	Сухий басейн з кульками	шт	1	<u>9047.19</u> 9047,19	<u>8963.00</u> 8963,00	<u>3.49</u> 3,49	<u>80.70</u> 80,70	https://mental.ua/sukhyi-basein-z-kulkamy/ 30 км.
1474	&*15171-14774	Тістоміс спіральний SMT-20-2F-1, EFC , 650x350x790 ("Техно-мир")	шт	1	<u>27181.25</u> 27181,25	<u>26862.00</u> 26862,00	<u>76.80</u> 76,80	<u>242.45</u> 242,45	30 км.
1475	&1504-7038-112	Точка доступу Mikrotik cAP AC (RBcAPGi-5acD2nD)	шт	4	<u>3531.6</u> 14126,40	<u>3500.00</u> 14000,00	<u>0.10</u> 0,40	<u>31.50</u> 126,00	30 км.
1476	&550101-1431-6	Тренажер "П'яточки"	шт	1	<u>3624.78</u> 3624,78	<u>3575.00</u> 3575,00	<u>17.45</u> 17,45	<u>32.33</u> 32,33	30 км.
1477	&1504-160263	Триходовий регулюючий клапан д.32, kvs=15 м3/год VRB 2 із електроприводом та фітінгами AMV 435	шт	3	<u>12229.65</u> 36688,95	<u>12120.00</u> 36360,00	<u>0.56</u> 1,68	<u>109.09</u> 327,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1478	&1504-160262	Триходовий регулюючий клапан д.40, kvs=25 м3/год VRB 2 із електроприводом та фітінгами AMV 435	шт	2	<u>17369.49</u> 34738,98	<u>17214.00</u> 34428,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>154.93</u> 309,86	30 км.
1479	&1504-2413-B2	Трьохпозиційний перемикач, iSSW, 20A, 1CO	шт	5	<u>578.26</u> 2891,30	<u>573.00</u> 2865,00	<u>0.10</u> 0,50	<u>5.16</u> 25,80	30 км.
1480	&17141-60013	Ультразвуковий тепловий лічильник із витратоміром ?50 та датчиками температури.Ultraheat T550/UH50, UH50-B65 Qном.=15.00 м3/год, Qmin=0.25м3/год, , Qmax.=30.00 м3/год, L=270мм	шт	1	<u>28254.11</u> 28254,11	<u>28000.00</u> 28000,00	<u>2.09</u> 2,09	<u>252.02</u> 252,02	30 км.
1481	&*1602-300862	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU 1054CE Twin	шт	1	<u>67506.33</u> 67506,33	<u>66900.00</u> 66900,00	<u>4.19</u> 4,19	<u>602.14</u> 602,14	30 км.
1482	&*15062-60391	Холодильник Ardesto DFM-50X	шт	2	<u>2994.16</u> 5988,32	<u>2950.00</u> 5900,00	<u>17.45</u> 34,90	<u>26.71</u> 53,42	https://bt.rozetka.com.ua/301451408/p301451408/ 30 км.
1483	&*560103-44-96	Цифрове піаніно Yamaha Arius YDP-145 BK Black	шт	1	<u>39565.27</u> 39565,27	<u>39160.00</u> 39160,00	<u>52.36</u> 52,36	<u>352.91</u> 352,91	https://rozetka.com.ua/350453097/p350453097/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1484	&*241996-20313-B2-K9	Шафа господарська 500/1-1 Н	шт	8	<u>3356,36</u> 26850,88	<u>3295,00</u> 26360,00	<u>31,42</u> 251,36	<u>29,94</u> 239,52	https://hold.com.ua/ua/shkaf-hozyajstvennyj-21-16/?gclid=CjwKCAiA0PuuBhBsEiwAS7fsNULBAI7DqcHGmIN6hotVC4z9T39MqR3q9sQ8ABwqdx0thSmse7LbIBoCwj0QA vD_BwE&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pm_ax_all_products_kiev&utm_term=30 км.
1485	&*560110-3-1	Шафа дитяча 5-місна з фігурними дверима: Розміри: 1550x550x1560 мм	шт	32	<u>7309,11</u> 233891,52	<u>7209,00</u> 230688,00	<u>34,91</u> 1117,12	<u>65,20</u> 2086,40	https://www.osvito.com.ua/products/5217-shkaf-detskiy-5-mestnyy-s-figurnymi-dvermi 30 км.
1486	&*10-60921-940-Ц	Шафа для документів	шт.	3	<u>15701,21</u> 47103,63	<u>15534,00</u> 46602,00	<u>27,16</u> 81,48	<u>140,05</u> 420,15	30 км.
1487	&*10-60921-940-9	Шафа для одягу	шт.	2	<u>9891,81</u> 19783,62	<u>9790,00</u> 19580,00	<u>13,58</u> 27,16	<u>88,23</u> 176,46	https://amed.ua/sho2100-shkaf-dlya-odezhdyi-shfo-20/ 30 км.
1488	&*560103-502	Шафа для роздягальні секційна із замками	шт	8	<u>5459,04</u> 43672,32	<u>5410,00</u> 43280,00	<u>0,35</u> 2,80	<u>48,69</u> 389,52	https://meblix.ua/uk/mebel-dlya-sadikov/shkaf-s-zamkami.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1489	&*10-60921-940-Ф	Шафа картотечна	шт.	1	<u>18800,86</u> 18800,86	<u>18606,00</u> 18606,00	<u>27,16</u> 27,16	<u>167,70</u> 167,70	https://amed.ua/shk2101-shkaf-kartotechnyij/ 30 км.
1490	&*560103-1-803-100	Шафа комбінована Delta DL-960	шт	3	<u>13502,44</u> 40507,32	<u>13334,00</u> 40002,00	<u>48,00</u> 144,00	<u>120,44</u> 361,32	https://www.osvito.com.ua/products/13651-shkaf-kombinirovanny-delta-dl-960 30 км.
1491	&*10-60921-940-У	Шафа медична	шт.	3	<u>14797,15</u> 44391,45	<u>14638,00</u> 43914,00	<u>27,16</u> 81,48	<u>131,99</u> 395,97	30 км.
1492	&1503-1127-1-26	Шафа монтажна навісна 400x320x160 ШМН-1	шт	1	<u>4541,56</u> 4541,56	<u>4500,00</u> 4500,00	<u>1,05</u> 1,05	<u>40,51</u> 40,51	30 км.
1493	&*1715-11462-1-С	Шафа морозильна 700л	шт	1	<u>70700,44</u> 70700,44	<u>70000,00</u> 70000,00	<u>69,81</u> 69,81	<u>630,63</u> 630,63	30 км.
1494	&560103-332	Шафа навісна, двері купе	шт	9	<u>8680,28</u> 78122,52	<u>8584,00</u> 77256,00	<u>18,85</u> 169,65	<u>77,43</u> 696,87	https://steelkov.com/product/shafa-navisna-dveri-kupe/ 30 км.
1495	&*1715-11462-1-Х	Шафа холодильна APV-700	шт	4	<u>53547,44</u> 214189,76	<u>53000,00</u> 212000,00	<u>69,81</u> 279,24	<u>477,63</u> 1910,52	30 км.
1496	&*560103-335	Шафи для іграшок	шт	6	<u>10403,26</u> 62419,56	<u>10300,00</u> 61800,00	<u>10,47</u> 62,82	<u>92,79</u> 556,74	30 км.
1497	&550101-1461	Шведська стінка подвійна	шт	1	<u>11834,29</u> 11834,29	<u>11720,00</u> 11720,00	<u>8,73</u> 8,73	<u>105,56</u> 105,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1498	&*10-60921-940-8	Ширма подвійна	шт.	2	<u>5274,41</u> 10548,82	<u>5226,00</u> 10452,00	<u>1,36</u> 2,72	<u>47,05</u> 94,10	https://amed.ua/sh2101-shirma-dvojnaya-shr-20/30 км.
		Разом по розділу IV	грн.		13917452,3	13768599,3	24712,97	124140,02	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		5846643,46	5774293,00	20200,01	52150,45	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	28465,058					
		Стиснене повітря	м3	124898,999					
		Мастильні матеріали	кг	1251,146					
		Гідравлічна рідина	кг	151,477					
		Дрова	м3	5,122					
		Бензин	л	10118,286					
		Дизельне паливо	л	16237,189					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	171,8063195					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 березня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '**' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]