

"Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: м. Боярка, вул. Є. Коновальця, 27А" (коригування)
02042-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи (залишки робіт)
Загальнобудівельні роботи (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1261,718 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91309 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 109,208 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Двері											
1	КРЗ-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,533852	<u>32401,02</u> 31560,09	<u>466,10</u> 73,22	17297	16848	<u>249</u> 39	<u>277,9400</u> 0,5240	<u>148,38</u> 0,28
2	С111-516 варіант 1	Металевий кутик 40х40х4 мм	т	0,533852	<u>36248,28</u> -	-	19351	-	-	-	-
3	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,3192	<u>36182,57</u> 32041,25	<u>1788,57</u> 595,76	11549	10228	<u>571</u> 190	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>86,42</u> 1,29
4	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,134	<u>7386,49</u> 1732,54	-	8376	1965	-	16,6000	18,82
5	& С121-250-1-2П варіант 1	Двері ДУ-III (900х2000)	шт	3	<u>132032,20</u> -	-	396097	-	-	-	-
6	& С121-250-1-2П варіант 2	Двері ДУ-IV (900х2000)	шт	3	<u>110874,70</u> -	-	332624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С121-250-1-2П варіант 5	Двері Дм Од Г 400х1100	шт	3	<u>6296,20</u> -	- -	18889	-	- -	- -	- -
8	& С121-250-1-2П варіант 6	Двері Дм Од Г 900х2000 протипожежні ЕІ60 (з замком)	шт	6	<u>13711,40</u> -	- -	82268	-	- -	- -	- -
9	& С121-250-1-2П варіант 7	Двері Дм Од Г 900х2000 (з замком)	шт	6	<u>16371,20</u> -	- -	98227	-	- -	- -	- -
10	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах	100м2	0,064	<u>39901,78</u> <u>12656,88</u>	<u>7567,04</u> <u>2520,53</u>	2554	810	<u>484</u> <u>161</u>	<u>112,8265</u> <u>17,0775</u>	<u>7,22</u> <u>1,09</u>
11	& С121-250-1-2П варіант 3	Двері Дд Од Г 900х2000	шт	2	<u>4160,30</u> -	- -	8321	-	- -	- -	- -
12	& С121-250-1-2П варіант 4	Двері Дд Од Г 700х2000	шт	2	<u>3676,70</u> -	- -	7353	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1002906	29851	<u>1304</u> 390		<u>260,84</u> 2,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1002906				

		Всього по розділу 1					1018870				
		Розділ 2. Покриття									
13	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	2,2619	<u>21101,90</u> <u>13441,41</u>	<u>223,87</u> <u>82,60</u>	47730	30403	<u>506</u> <u>187</u>	<u>119,8200</u> <u>0,6603</u>	<u>271,02</u> <u>1,49</u>
14	& С1426-11789-1 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (після демонтажу)	м2	180,8	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
15	& С1426-11789-40	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	47,6519	<u>482,97</u> -	- -	23014	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					70744	30403	<u>506</u> 187		<u>271,02</u> 1,49
		Разом будівельні роботи, грн.					70744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39835				
		всього заробітна плата, грн.					30590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16350				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5819				
		Всього будівельні роботи, грн.					87094				

		Всього по розділу 2					87094				
		Розділ 3. Гідроізоляція фундаменту та облицювання цоколю									
16	КБ15-25-1 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь цоколю керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,0257	<u>30049,78</u> 29913,19	- -	30822	30682	- -	269,7555	276,69 -
17	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ17	л	20,514	<u>40,62</u> -	- -	833	-	- -	- -	- -
18	& С1-10К-2-1 варіант 1	Керамогранітна плитка 10мм	м2	103,5957	<u>849,17</u> -	- -	87970	-	- -	- -	- -
19	& С111-1633-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE33 Plus	кг	41,64342	<u>95,19</u> -	- -	3964	-	- -	- -	- -
20	& С1-180-35-1 варіант 1	Суміш суха клейова Cerezit CM 117	кг	666,705	<u>22,70</u> -	- -	15134	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					138723	30682	- -		276,69 -
		Разом будівельні роботи, грн.					138723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108041				
		всього заробітна плата, грн.					30682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16513				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.						155236				

		Всього по розділу 3						155236				
		Розділ 4. Монтаж устаткування										
21	КР17-16-1	Установлення електричних плит	шт	1	<u>339,74</u> 240,07	<u>44,24</u> 39,41	340	240	<u>44</u> 39	<u>2,1400</u> 0,3330	<u>2,14</u> 0,33	
		Разом прямі витрати по розділу 4						340	240	<u>44</u> 39	<u>2,14</u> 0,33	
		Разом будівельні роботи, грн.						340				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						56				
		всього заробітна плата, грн.						279				
		Загальновиробничі витрати, грн.						138				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						43				
		Всього будівельні роботи, грн.						478				

		Всього по розділу 4						478				
		Розділ 5. Інші роботи										
22	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	0,07367	<u>150,97</u> 150,97	- -	11	11	- -	1,6300	0,12	
23	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,07367	<u>293,05</u> -	<u>293,05</u> 52,20	22	-	<u>22</u> 4	- 0,4110	- 0,03	
		Разом прямі витрати по розділу 5						33	11	<u>22</u> 4	<u>0,12</u> 0,03	
		Разом будівельні роботи, грн.						33				
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						15				
		Загальновиробничі витрати, грн.						8				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4				
		Всього будівельні роботи, грн.						41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 5						41				
		Разом прямі витрати по кошторису						1212746	91187	<u>1876</u>		<u>810,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						1212746		620		4,51
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1119683				
		всього заробітна плата, грн.						91807				
		Загальновиробничі витрати, грн.						48972				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						97,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						17401				
		Всього будівельні роботи, грн.						1261718				

		Всього по кошторису						1261718				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						913,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						109208				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]