

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

### окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Будівельні роботи нижче відм. 0.000

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 908,857 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,52664 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 133,764 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>А. Підземна частина</b>											
<b>Розділ 1. Монолітна плита Мп-1п</b>											
1	Б11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,04	<u>26628.63</u> 2628,63	- -	80951	7991	- -	<u>32.7800</u> -	<u>99.65</u> -
2	Б12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,04	<u>1102.87</u> 901,84	<u>126.86</u> 39,14	3353	2742	<u>386</u> 119	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>33.35</u> 1,22
3	& С111-1720-2	лівка армована 600 мкм	м2	340,48	<u>98.00</u> -	- -	33367	-	- -	- -	- -
4	Б11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,04	<u>7219.07</u> 2762,97	- -	21946	8399	- -	<u>31.7000</u> -	<u>96.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Б11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	3,04	<u>8240,33</u> 8240,33	- -	25051	25051	- -	<u>106,7400</u> -	<u>324,49</u> -	
6	Б11-29-1 Н2,Н4=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,04	<u>185647,19</u> 15059,59	- -	564367	45781	- -	<u>178,9400</u> -	<u>543,98</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 1					729035	89964	<u>386</u> 119		<u>1097,84</u> 1,22	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					729035	638685	90083	51200	131,89	17812
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>780235</b>					
7	Б11-4-5	<b>Розділ 2. Монолітна плита Мп-2п</b> Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,895	<u>7219,07</u> 2762,97	- -	13680	5236	- -	<u>31,7000</u> -	<u>60,07</u> -	
8	Б11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних на цементному розчині	100м2	1,895	<u>54171,14</u> 8630,05	- -	102654	16354	- -	<u>107,6200</u> -	<u>203,94</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2					116334	21590	- -		<u>264,01</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					116334	94744	21590	12288	31,68	4279
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>128622</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по підземній частині					845369	111554	<u>386</u> 119		<u>1361,85</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					845369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					733429				
		всього заробітна плата, грн.					111673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63488				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22091				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>908857</b>				
		-----									
		<b>Всього по підземній частині</b>					<b>908857</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					845369	111554	<u>386</u> 119		<u>1361,85</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					845369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					733429				
		всього заробітна плата, грн.					111673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63488				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22091				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>908857</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>908857</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>1526,64</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>133764</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010  
на Система відеонагляду**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	153,410 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23105 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21,191 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Обладнання та матеріали</b>											
1	M8-573-4	Шафа навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	2	287,42	-	575	575	-	3.2000	6.4
					287,42	-			-	-	-
2	& 8321-204-1-4Ю	Шафа настінна WMNC-4U-FLAT	шт	1	5011,70	-	5012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 8321-205-1-4Я	РОЕ комутатор DH-PFS4218-16ET-190	шт	1	14644,63	-	14645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	M11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	71,86	-	72	72	-	0.8000	0.8
					71,86	-			-	-	-
5	& 8301-11-1-4Э	Цифровий відеореєстратор NVR2216-I	шт	1	9101,18	-	9101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 8321-117-1-X	одовжувач На 5 розеток з вбудованим фільтром	шт	1	554,95	-	555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	M10-730-1	Апаратура телевізійна - відеокамера	комплект	15	871,60	-	13074	13074	-	10.0000	150
					871,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	& 8421-6-1-Щ	IP відеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2	шт	3	<u>4652.50</u>	-	13958	-	-	-	-	
9	& 8421-6-1-Щ варіант 2	IP відеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2	шт	12	<u>4379.06</u>	-	52549	-	-	-	-	
10	& 8301-502-1-У	Нокопичувач WD30PURX-78	шт	2	<u>9000.28</u>	-	18001	-	-	-	-	
11	& 8301-506-1-Ф	Кронштейн DH-PFA12A	шт	3	<u>655.85</u>	-	1968	-	-	-	-	
12	& 8301-506-1-Ф варіант 2	Кронштейн DH-PFA136	шт	12	<u>655.85</u>	-	7870	-	-	-	-	
13	К 2-16-1	Налаштування системи відеонагляду	система	1	<u>1052.73</u>	-	1053	1053	-	<u>9.0000</u>	<u>9</u>	
14	& 9010-11-1-Я	Монітор UE32T4500AUXUA	шт	1	<u>121.08</u>	-	121	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 1					138554	14774	-		<u>166.2</u>	
		Разом устаткування, грн.					123780				-	
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>123780</b>					
		Разом будівельні роботи, грн.					14774					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					14774					
		Загальновиробничі витрати, грн.					6654					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,01					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1759					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>21428</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>145208</b>					
		<b>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</b>										
15	B21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>2728.63</u>	-	819	819	-	<u>32.8000</u>	<u>9.84</u>	
					2728,63	-			-	-	-	
16	& C113-2110-1-P	Кутник алюмінієвий	шт	30	<u>18.00</u>	-	540	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
17	M8-148-1	кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>1362.24</u>	-	409	409	-	<u>16.0000</u>	<u>4.8</u>	
					1362,24	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	P17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм <sup>2</sup> на скобах	100м	0,48	<u>7052.84</u> 5855,93	-	3385	2811	-	<u>67.9500</u>	<u>32.62</u>	
19	& 1804-2-1-C	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	47,38	<u>14.20</u>	-	673	-	-	-	-	
20	& 9010-12 варіант 1	Кабель Merlion HDMI-HDMI 3 м	шт	1,03	<u>229.00</u>	-	236	-	-	-	-	
21	& 9005-13-1-Ю	Дюбель - шуруп 6 x 30 роздрібна мережа упак. (100шт)	упак	1	<u>60.54</u>	-	61	-	-	-	-	
22	& 9003-1-1-Э	Роз'єм RJ45 (упак. 100 шт)	шт	0,5	<u>6.06</u>	-	3	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2					6126	4039	-		<u>47.26</u>	
		Разом устаткування, грн.					300				-	
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9				-	
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>309</b>				-	
		Разом будівельні роботи, грн.					5826				-	
		в тому числі:									-	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1787				-	
		всього заробітна плата, грн.					4039				-	
		Загальновиробничі витрати, грн.					2067				-	
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,58				-	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					619				-	
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>7893</b>				-	
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>8202</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису					144680	18813	-		<u>213.46</u>	
		Разом устаткування, грн.					124080				-	
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9				-	
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>124089</b>				-	
		Разом будівельні роботи, грн.					20600				-	
		в тому числі:									-	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1787				-	
		всього заробітна плата, грн.					18813				-	
		Загальновиробничі витрати, грн.					8721				-	
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,59				-	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2378				-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>29321</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>153410</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>231,05</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>21191</b>				

Склав \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

### окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

#### на Структурована кабельна система

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 87,725 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,23872 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 20,956 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-556-1	Шафа кабельна	шт	2	2901,95	-	5804	5707	-	36.9600	73.92
					2853,31	-			-	-	-
2	1503-8010 варіант 1	Шафа навісна /WMNC-500-9U-FLAT/ Віатек	шт	1	5923,84	-	5924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	1503-8010 варіант 2	Шафа навісна /WMNC-4U-FLAT/ Віатек	шт	1	5300,28	-	5300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C126-1107	анель стінова каркасна тришарова рядова з утеплювачем із мінераловатної плити 1-С1, 1- С2	шт	2	1350,00	-	2700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	241996-14015 варіант 1	олиця / CS-280-1U/ Віатек	шт	1	519,64	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	1602-50063 варіант 1	Блок розеток /SPP8-WC/ Віатек	шт	2	1039,27	-	2079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	M8-637-3	Монтаж комутатора мережевого	шт	2	4242,46	5,57	8485	8220	11	46.4640	92.93
					4110,21	0,34			1	0,0040	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	1504-7038 варіант 1	Мережевий комутатор /CRS125-24G-1S-IN / Віатек	шт	1	<u>10392.70</u>	-	10393	-	-	-	-	
9	1504-7038 варіант 2	Мережевий комутатор /CRS112-8G-4S-IN / Віатек	шт	1	<u>6755.26</u>	-	6755	-	-	-	-	
10	15171-1503 варіант 1	Точка доступу /сAPac(RBcAPGi-5fcD2nD)/ Віатек	шт	1	<u>3949.23</u>	-	3949	-	-	-	-	
11	<i>М8-398-2</i>	<i>Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2</i>	<i>100 м</i>	<i>7,9</i>	<u><i>326.41</i></u>	-	<i>2579</i>	<i>2368</i>	-	<u><i>3.5200</i></u>	<u><i>27.81</i></u>	
12	C1545-64	Кабель ВРГ 2х1	1000м	0,79	<u>18200.00</u>	-	14378	-	-	-	-	
13	<i>Б21-12-2</i>	<i>Прокладання коробів пластикових</i>	<i>100м</i>	<i>0,5</i>	<u><i>3001.50</i></u>	-	<i>1501</i>	<i>1501</i>	-	<u><i>36.0800</i></u>	<u><i>18.04</i></u>	
14	C118-37	Короби захисні дерев'яні	м	50	<u>52.00</u>	-	2600	-	-	-	-	
15	C111-153-ЦГ варіант 1	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,2	<u>685.47</u>	-	137	-	-	-	-	
16	C113-2108	Розетка декоративна пластмасова діам. 20х2,25 мм	шт	24	<u>32.50</u>	-	780	-	-	-	-	
17	C113-2108 варіант 2	атч-корд /PC-UTP-1M-RD / Віатек	шт	20	<u>38.00</u>	-	760	-	-	-	-	
18	<i>Б21-22-8</i>	<i>Установлення інтернет розеток</i>	<i>100шт</i>	<i>0,2</i>	<u><i>7678.76</i></u>	-	<i>1536</i>	<i>472</i>	-	<u><i>30.6020</i></u>	<u><i>6.12</i></u>	
19	C113-2108 варіант 3	Розетка однопортова /MB-UTP1 / Віатек	шт	20	<u>120.00</u>	-	2400	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по кошторису					78580	18268	<u>11</u>		<u>218.82</u>	
		Разом устаткування, грн.					34920		1		0,01	
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>34920</b>					
		Разом будівельні роботи, грн.					43660					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25381					
		всього заробітна плата, грн.					18269					
		Загальновиробничі витрати, грн.					9145					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,89					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2687					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>52805</b>					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>87725</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>238,72</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>20956</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

### окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Система протипожежного захисту

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 99,829 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,16422 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,821 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Пожежна сигналізація</b>									
1	M10-668-6	Установлення сповіщувача	шт	19	104,15	60,92	1979	821	1158	0,5600	10,64
		римітка : МАТЕРІАЛИ			43,23	0,74			14	0,0085	0,16
2	& C111-Д Р-1-20	Сповіщувач пожежний ручний С РА	шт.	3	1340,00	-	4020	-	-	-	-
3	& C111-Д Р-1-20	Сповіщувач пожежний димовий С ДОТА	шт.	16	1540,00	-	24640	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					30639	821	1158		10,64
		Разом будівельні роботи, грн.					30639		14		0,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					405				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>31044</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>31044</b>				
		<b>Розділ 2. Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей</b>									
4	M8-575-1	Установлення приладів або апаратів	шт	9	<u>143,71</u>	-	1293	1293	-	<u>1.6000</u>	<u>14,4</u>
					143,71	-			-	-	-
5	& C111-1639-B1-21	Гучномовець 6AC100 Н	шт	7	<u>1200,00</u>	-	8400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C113-993-11A	Коліна з поліетилену діам. 20 мм /90 град. терморезисторного зварювання Е труб	шт	2	<u>730,00</u>	-	1460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	M10-668-6	Установлення сповіщувача	шт	1	<u>104,15</u>	<u>60,92</u>	104	43	<u>61</u>	<u>0,5600</u>	<u>0,56</u>
					43,23	0,74			1	0,0085	0,01
8	& C111-ДС Д-1-2Б	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-1 (24 В)ТОВ "Тірас - 12"	шт.	1	<u>2820,00</u>	-	2820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	B21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,05	<u>2728,63</u>	-	136	136	-	<u>32.8000</u>	<u>1,64</u>
					2728,63	-			-	-	-
10	& C172-1280-1-C	Короб пластиковий 25 x 40 мм	м	5	<u>94,80</u>	-	474	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	P17-8-1	Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в пластиковий короб	100м	0,05	<u>605,04</u>	-	30	30	-	<u>7,7400</u>	<u>0,39</u>
					605,04	-			-	-	-
12	M8-148-2	абель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	4,65	<u>3162,76</u>	<u>811,77</u>	14707	9502	<u>3775</u>	<u>24,0000</u>	<u>111,6</u>
					2043,36	224,84			1046	2,2550	10,49
13	& C172-1280-1-C	Кабель UTP Se Екр	м	80	<u>65,00</u>	-	5200	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	C113-2327	Труби Е2-Т двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 110 мм	м	60	<u>44,20</u>	-	2652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C113-2327	Кабель 3x1,5	м	25	<u>58,00</u>	-	1450	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	C113-2327	ровід ЕТР (вита пара, 6 проводів)	м	300	<u>78,00</u>	-	23400	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-2327 варіант 4	(N)НХН FE180/E30 3x1.5 ТД « ланета безпеки»	м	5	<u>85.00</u>	-	425	-	-	-	-
18	& C1-1-7-P- 17	Дюбель-шуруп 6x 60	уп	1	<u>50.00</u>	-	50	-	-	-	-
19	C113-992	Коліна з поліетилену діам. 110 мм для зварювання Е труб методом "Врозтруб"	шт	25	<u>5.50</u>	-	138	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					62739	11004	<u>3836</u> 1047		<u>128.59</u> 10,5
		Разом будівельні роботи, грн.					62739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47899				
		всього заробітна плата, грн.					12051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6047				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1820				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>68786</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>68786</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					93378	11825	<u>4994</u> 1061		<u>139.23</u> 10,66
		Разом будівельні роботи, грн.					93378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76559				
		всього заробітна плата, грн.					12886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6451				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1935				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>99829</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>99829</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>164,22</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>14821</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

### окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Будівельні роботи вище відмітки 0,00

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7891,328 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 12,68623 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1131,151 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	P7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,32	<u>1265,40</u>	-	405	405	-	<u>18.0000</u>	<u>5.76</u>
2	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,8	<u>418,99</u>	-	754	754	-	<u>5.9600</u>	<u>10.73</u>
		римітка : Демонтаж існуючої покрівлі			418,99	-			-	-	-
3	P8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,95	<u>1933,95</u>	-	1837	1837	-	<u>27.5100</u>	<u>26.13</u>
4	P11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,73	<u>8712,00</u>	-	6360	3884	-	<u>63.9500</u>	<u>46.68</u>
5	КБ15-46-6	оліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,73	<u>17376,54</u>	<u>237,32</u>	12685	7153	<u>173</u>	<u>112.4200</u>	<u>82.07</u>
					9798,53	199,58			146	2,6322	1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					22041	14033	<u>173</u> 146		<u>171,37</u> 1,92
		Разом будівельні роботи, грн.					22041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7835				
		всього заробітна плата, грн.					14179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8068				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2809				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>30109</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>30109</b>				
		<b>Б. Надземна частина</b>									
		<b>Розділ 1. Монолітна плита Мп - 1 (413,4 м.кв.)</b>									
6	Б6-1-16	Улаштування монолітної плити Мп-1п	100м3	0,6614	<u>415213,08</u> 20000,19	<u>7380,49</u> 3093,37	274622	13228	<u>4881</u> 2046	<u>249,4100</u> 31,7133	<u>164,96</u> 20,98
7	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,4201	<u>37200,00</u> -	<u>-</u> -	15628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0482	<u>37200,00</u> -	<u>-</u> -	1793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					292043	13228	<u>4881</u> 2046		<u>164,96</u> 20,98
		Разом будівельні роботи, грн.					292043				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273934				
		всього заробітна плата, грн.					15274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8670				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3013				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>300713</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>300713</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 2. Перемички</b>									
		римітка : еремички з/б									
		римітка : Металева перемичка М-1, М-2									
		(6 шт)									
9	P20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,14	<u>5590.37</u>	-	783	783	-	<u>67.2000</u>	<u>9.41</u>
					5590,37	-			-	-	-
10	P20-28-4 P20-28-4 H2,H4=20	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати (500 см2)	100м	0,14	<u>42360.35</u>	-	5930	5930	-	<u>509.2000</u>	<u>71.29</u>
					42360,35	-			-	-	-
11	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,14	<u>10914.10</u>	<u>222.72</u>	1528	1497	31	<u>115.6700</u>	<u>16.19</u>
					10691,38	43,20			6	0,5610	0,08
12	KP20-27-8 к=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,14	<u>5998.91</u>	<u>134.23</u>	840	821	19	<u>63.4500</u>	<u>8.88</u>
					5864,68	26,03			4	0,3381	0,05
13	KP20-27-9 к=3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,14	<u>9856.92</u>	<u>207.23</u>	1380	1351	29	<u>104.4000</u>	<u>14.62</u>
					9649,69	40,19			6	0,5220	0,07
14	B9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій будівель	m	0,40533	<u>29881.76</u>	-	12112	1317	-	<u>37.2800</u>	<u>15.11</u>
					3249,32	-			-	-	-
15	P3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок (ПМ-1,ПМ-2)	1 m	0,40533	<u>20101.24</u>	<u>889.78</u>	8148	5878	361	<u>196.6300</u>	<u>79.7</u>
					14501,46	240,88			98	2,8290	1,15
16	B13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,7362	<u>460.79</u>	-	339	339	-	<u>4.7800</u>	<u>3.52</u>
					460,79	-			-	-	-
17	P12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,7362	<u>11808.63</u>	-	8694	4214	-	<u>69.6300</u>	<u>51.26</u>
					5724,28	-			-	-	-
18	B46-33-3	Закладення бетоном в цегляних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,34	<u>13003.89</u>	-	4421	3097	-	<u>124.7100</u>	<u>42.4</u>
					9107,57	-			-	-	-
19	P11-54-4	Обгортання балок сіткою	100м2	0,142	<u>29257.36</u>	-	4155	474	-	<u>43.2300</u>	<u>6.14</u>
					3337,36	-			-	-	-
20	P11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,142	<u>47532.78</u>	-	6750	1969	-	<u>166.6400</u>	<u>23.66</u>
					13862,78	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					55080	27670	440		<u>342.18</u>
									114		1,35
		Разом будівельні роботи, грн.					55080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26970				
		всього заробітна плата, грн.					27784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					15896 41,1 5551 <b>70976</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>70976</b>				
		<b>Розділ 3. Стіни, перегородки</b>									
		рими́тка : ерегородки (мурування) рими́тка : Стіни (мурування)									
21	Б8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м рими́тка : Тип 1(стіни і перегородки) рими́тка : Мурування окремих місць рими́тка : Опорядження нових змурованих цегляних перегородок і стін:(100, 25х2)+133,37+70	1 м3	11,208	<u>3561.45</u> 694,45	- -	39917	7783	- -	<u>8.6600</u> -	<u>97.06</u> -
22	Б15-46-5	Поліпшене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону цегляних перегородок і стін	100м2	0,4387	<u>13511.14</u> 7527,14	- -	5927	3302	- -	<u>86.3600</u> -	<u>37.89</u> -
23	Б15-182-1	Шпаклювання нових стін і перегородок мінеральною шпаклівкою	100м2	4,0387	<u>9927.43</u> 6315,37	- -	40094	25506	- -	<u>76.8200</u> -	<u>310.25</u> -
24	Б15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,0387	<u>4608.20</u> 1872,20	- -	18611	7561	- -	<u>21.4800</u> -	<u>86.75</u> -
25	Б15-185-2	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	100м2	4,0387	<u>1999.48</u> 1999,48	- -	8075	8075	- -	<u>25.9000</u> -	<u>104.6</u> -
26	& С119-386-1-2Д	Сітка зварна оцинкрвана секційна 1485 х 2500 мм	м	444,257	<u>32.00</u> -	- -	14216	-	- -	- -	- -
27	Б15-179-5	Поліпшене фарбування стін і перегородок полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,0387	<u>14664.02</u> 3133,02	- -	59224	12653	- -	<u>38.1100</u> -	<u>153.91</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					186064	64880	- -		<u>790.46</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					186064 121184 64880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					36846 94,86 12811 <b>222910</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>222910</b>				
		<b>Розділ 4. Стеля</b>									
		рими́тка : Гіпсокартонна стеля									
28	Б15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,9809	<u>18973.75</u>	-	18611	14258	-	<u>164.3200</u>	<u>161.18</u>
					14535,75	-			-	-	-
29	Б15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,7668	<u>31351.17</u>	-	55391	22598	-	<u>136.3700</u>	<u>240.94</u>
					12790,14	-			-	-	-
30	Б15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою по гіпсокартону за один раз	100м2	1,7668	<u>11813.59</u>	-	20872	14586	-	<u>100.4200</u>	<u>177.42</u>
					8255,53	-			-	-	-
31	Б15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємільсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,7668	<u>16156.91</u>	-	28546	6231	-	<u>42.9000</u>	<u>75.8</u>
					3526,81	-			-	-	-
32	Б15-76-1	рими́тка : ідвісна стеля "Армстронг" Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,9809	<u>31535.84</u>	-	30934	11286	-	<u>139.9500</u>	<u>137.28</u>
					11505,29	-			-	-	-
33	Б15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,7668	<u>1379.48</u>	-	2437	2437	-	<u>16.7800</u>	<u>29.65</u>
					1379,48	-			-	-	-
34	& С111-731-2	ідвісна стеля "Армстронг" в комплекті	м2	185,514	<u>190.00</u>	-	35248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					192039	71396	-		<u>822.27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					192039		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120643				
		всього заробітна плата, грн.					71396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39238				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>231277</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>231277</b>				
		<b>Розділ 5. Стіни</b>									
		римітка : Тип 1 (стіни існуючі)									
35	Б15-182-1	Шпаклювання стін і перегородок мінеральною шпаклівкою	100м2	7,9476	<u>9873.43</u> 6315,37	-	78470	50192	-	<u>76.8200</u> -	<u>610.53</u> -
36	Б15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	7,9475	<u>4608.20</u> 1872,20	-	36624	14879	-	<u>21.4800</u> -	<u>170.71</u> -
37	Б15-185-2	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	100м2	8,0916	<u>1999.48</u> 1999,48	-	16179	16179	-	<u>25.9000</u> -	<u>209.57</u> -
38	& С119-386-1-2Д	Сітка зварна оцинкрвана секційна 1485 x 2500 мм	м	905,076	<u>32.00</u> -	-	28962	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	Б15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування латексними фарбами	100м2	8,9757	<u>14664.02</u> 3133,02	-	131620	28121	-	<u>38.1100</u> -	<u>342.06</u> -
40	Б15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування акриловими фарбами	100м2	3,4715	<u>14664.02</u> 3133,02	-	50906	10876	-	<u>38.1100</u> -	<u>132.3</u> -
41	Б15-25-1	римітка : Тип 2 (стіни) Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,2698	<u>124882.11</u> 19741,41	-	283457	44809	-	<u>234.5700</u> -	<u>532.43</u> -
		Разом прями витрати по розділу 5					626218	165056	-		<u>1997.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					626218 461162 165056 93370 239,72 32376 <b>719588</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього по розділу 5</b>						<b>719588</b>				
		<b>Розділ 6. Підлоги</b>										
		римітка : Тип 2										
42	B11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	1,233	<u>8240.33</u>	-	10160	10160	-	<u>106.7400</u>	<u>131.61</u>	
					8240,33	-			-	-	-	
43	B11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,733	<u>9329.72</u>	-	34828	25309	-	<u>80.5575</u>	<u>300.72</u>	
					6779,72	-			-	-	-	
44	& C1-939-1-1Т	Клей для лінолеуму	кг	114,22	<u>175.00</u>	-	19989	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
45	& C111-549-1	Медичний лінолеум TARKETT ECLIPSE PREMIUM - 2	м2	388,6	<u>750.00</u>	-	291450	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
46	& C1-2-2-1 - 2-1-60	Шнур для пайки комерційного лінолеуму	м	169,39	<u>85.00</u>	-	14398	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
47	P7-31-5	Улаштування цоколя з лінолеуму h=100мм	100м	2,9541	<u>1795.80</u>	-	5305	3860	-	<u>14.7700</u>	<u>43.63</u>	
					1306,55	-			-	-	-	
48	& C1-939-1-1Т	Клей для лінолеуму	кг	15	<u>175.00</u>	-	2625	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
49	& C111-549-1	Медичний лінолеум TARKETT ECLIPSE PREMIUM - 2	м2	30,13182	<u>750.00</u>	-	22599	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
50	& C1-2201-1-1Ш	Термопластиковий клей HKS 18/300 для профілю	шт	30,4	<u>125.00</u>	-	3800	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
51	& C1-3008-1-1Щ	Галтель з профілем Dollken НК -100	м	376	<u>150.00</u>	-	56400	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
52	& C1-3008-1-1Щ	Мідна стрічка	м	326	<u>45.00</u>	-	14670	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
53	KP7-30-3	Установлення перехідних планок	100м	0,38	<u>25921.46</u>	-	9850	1072	-	<u>35.6200</u>	<u>13.54</u>	
					2821,46	-			-	-	-	
		римітка : Тип 1										
54	B11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	3,852	<u>8240.33</u>	-	31742	31742	-	<u>106.7400</u>	<u>411.16</u>	
					8240,33	-			-	-	-	
55	B11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,852	<u>183682.90</u>	-	707547	50443	-	<u>155.6000</u>	<u>599.37</u>	
					13095,30	-			-	-	-	
		римітка : Тип 4										
56	B27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,39362	<u>45579.16</u>	<u>44552.78</u>	17941	404	<u>17537</u>	<u>14.6000</u>	<u>5.75</u>	
					1026,38	6845,77			2695	61,4207	24,18	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Б11-42-5	римітка : лінтус під керамічну плитку, h =100 мм Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	2,409	<u>12719,97</u> 2572,47	- -	30642	6197	- -	<u>29.8500</u> -	<u>71.91</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					30642	6197	- -		<u>71.91</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					30642				
							24445				
							6197				
							3421				
							8,63				
							1165				
							<b>34063</b>				
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>34063</b>				
		<b>Розділ 8. Вікна</b>									
68	Р6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>11769,03</u> 11769,03	- -	824	824	- -	<u>159.5800</u> -	<u>11.17</u> -
69	Р6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,411	<u>4116,97</u> 4116,97	- -	1692	1692	- -	<u>56.8800</u> -	<u>23.38</u> -
70	Р6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,1758	<u>8687,77</u> 8687,77	- -	1527	1527	- -	<u>120.0300</u> -	<u>21.1</u> -
71	Б10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,137	<u>610965,80</u> 8952,40	- -	83702	1226	- -	<u>99.6705</u> -	<u>13.65</u> -
72	Б10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,26	<u>7354,70</u> 2496,70	- -	1912	649	- -	<u>31.5200</u> -	<u>8.2</u> -
73	Б15-63-4	римітка : Укоси (віконні) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,638	<u>58437,82</u> 34395,02	- -	37283	21944	- -	<u>388.8200</u> -	<u>248.07</u> -
74	Б15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,638	<u>12717,43</u> 6315,37	- -	8114	4029	- -	<u>76.8200</u> -	<u>49.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Б15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,638	<u>14664.02</u> 3133,02	- -	9356	1999	- -	<u>38.1100</u> -	<u>24.31</u> -
76	Р3-12-1	Ремонт стін окремими місцями (підмуровування підвіконників )	1 м3	2,85	<u>6591.28</u> 3590,96	- -	18785	10234	- -	<u>44.2400</u> -	<u>126.08</u> -
77	Б15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,168	<u>39957.84</u> 19428,63	<u>290.20</u> 256,69	6713	3264	49 43	<u>245.2800</u> 3,2672	<u>41.21</u> 0,55
78	Б15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,168	<u>12717.43</u> 6315,37	- -	2137	1061	- -	<u>76.8200</u> -	<u>12.91</u> -
79	Б15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,168	<u>14664.02</u> 3133,02	- -	2464	526	- -	<u>38.1100</u> -	<u>6.4</u> -
80	Р20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях	100шт	0,34	<u>18996.93</u> 18996,93	- -	6459	6459	- -	<u>250.5200</u> -	<u>85.18</u> -
81	Р11-1-2 к=2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	3,18	<u>17424.00</u> 10640,00	- -	55408	33835	- -	<u>127.9000</u> -	<u>406.72</u> -
82	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,3	<u>2344.33</u> 1793,08	- -	5392	4124	- -	<u>20.2700</u> -	<u>46.62</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					241768	93393	49 43		<u>1124.01</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					241768				
							148326				
							93436				
							52684				
							134,95				
							18225				
							<b>294452</b>				
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>294452</b>				
83	Р6-13-1	<b>Розділ 9. Двері</b> Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,21	<u>13597.29</u> 13597,29	- -	2855	2855	- -	<u>184.3700</u> -	<u>38.72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,8914	<u>3201,77</u>	-	2854	2854	-	<u>44.6800</u>	<u>39.83</u>
					3201,77	-			-	-	-
85	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	2,038	<u>476,54</u>	-	971	971	-	<u>6.6500</u>	<u>13.55</u>
					476,54	-			-	-	-
86	Б10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,10006	<u>1733567,5</u>	-	173461	836	-	<u>98.1100</u>	<u>9.82</u>
					9	-			-	-	-
					8353,09	-			-	-	-
87	Б10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,21444	<u>1729048,3</u>	-	370777	1447	-	<u>79.2800</u>	<u>17</u>
					0	-			-	-	-
					6749,90	-			-	-	-
88	Б10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3797	<u>1724870,8</u>	-	654933	1936	-	<u>59.8800</u>	<u>22.74</u>
					8	-			-	-	-
					5098,18	-			-	-	-
89	Б10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (розсувні)	100м2	0,2736	<u>2426870,8</u>	-	663992	1395	-	<u>59.8800</u>	<u>16.38</u>
					8	-			-	-	-
					5098,18	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 9					1869843	12294	-		<u>158.04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1869843		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1857549				
		всього заробітна плата, грн.					12294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7208				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2562				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1877051</b>				
		<b>Всього по розділу 9</b>					<b>1877051</b>				
		<b>Розділ 10. Влаштування перегородки з гартованого скла.</b>									
90	Б9-36-1	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,3	<u>45427,55</u>	<u>1976,77</u>	13628	13035	<u>593</u>	<u>476.8000</u>	<u>143.04</u>
					43450,78	494,01			148	4,4100	1,32
91	& С123-199-2-2И варіант 3	ерегородка скляна з гартованим склом і дверима в комплекті.Розмір перегородки 10 м х 3 м.(h) (в т.ч. розмір дверей 1,2 на 3 м (h )	м2	30	<u>11400,00</u>	-	342000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					355628	13035	<u>593</u>		<u>143,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					355628		148		1,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					342000				
		всього заробітна плата, грн.					13183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7041				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2340				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>362669</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 10</b>					<b>362669</b>				
92	P5-9-1	<b>Розділ 11. Сантехнічна перерегородка (3 шт.х - 2,0м.)</b> Влаштування сантехнічної перегородки 3 шт.х = 2,0 м.	100 м2	0,267	<u>12794,79</u>	-	3416	3416	-	<u>161.5300</u>	<u>43.13</u>
93	C111-46 варіант 1	Сантехнічна перегородка	м2	26,7	<u>12794,79</u> <u>2936,92</u>	-	78416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					81832	3416	<u>-</u>		<u>43,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					81832		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78416				
		всього заробітна плата, грн.					3416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1981				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					699				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>83813</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 11</b>					<b>83813</b>				
94	PC1-3-1	<b>Розділ 12. Влаштування покрівлі</b> римітка : Влаштування покрівлі Встановлення однорівневих ліжок внутрішнього водостоку	1л-ка	42	<u>291,28</u> <u>243,03</u>	-	12234	10207	-	<u>2.8200</u>	<u>118.44</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	1,48	<u>47205.22</u> 7884,82	- -	69864	11670	- -	<u>92.6100</u> -	<u>137.06</u> -
96	P15-24-1	Установлення аераторів	шт	37	<u>230.00</u> 230,00	- -	8510	8510	- -	<u>2.6000</u> -	<u>96.2</u> -
97	& C1545-44Д-1-1Е	ластикові покрівельні аератори (флюгарки)	шт	37	<u>750.00</u> -	- -	27750	-	- -	- -	- -
98	& C111-196Г	Герметик	шт	14	<u>320.00</u> -	- -	4480	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 12								122838	30387	- -	<u>351.7</u> -
Разом будівельні роботи, грн.								122838			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								92451			
всього заробітна плата, грн.								30387			
Загальновиробничі витрати, грн.								16625			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								40,76			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								5504			
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>139463</b>			
<b>Всього по розділу 12</b>								<b>139463</b>			
<b>Розділ 13. Відмостка</b>											
99	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,61	<u>7298.23</u> 375,40	<u>6922.83</u> 1785,58	4452	229	<u>4223</u> 1089	<u>5.3400</u> 19,3180	<u>3.26</u> 11,78
100	B27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,195	<u>171.38</u> 171,38	- -	33	33	- -	<u>2.2200</u> -	<u>0.43</u> -
101	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль термофікований щільністю 500 г/м2	м2	201,63	<u>85.00</u> -	- -	17139	-	- -	- -	- -
102	P18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,195	<u>52070.72</u> 1881,88	<u>3988.84</u> 571,01	10154	367	<u>778</u> 111	<u>26.0000</u> 5,0067	<u>5.07</u> 0,98
103	B27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,195	<u>8068.10</u> 3116,49	<u>4951.61</u> 799,31	1573	608	<u>965</u> 156	<u>43.4900</u> 7,1152	<u>8.48</u> 1,39
104	C1555-108 варіант 2	рофільована мембрана 0,6 мм шипована дренажна геомембрана (висота шипа 8 мм)у=0,4кг/м2	м2	235	<u>52.00</u> -	- -	12220	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
105	Б27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,195	<u>250156,78</u> 2405,77	<u>14907,09</u> 2833,25	48781	469	<u>2907</u> 552	<u>32,0300</u> 27,0038	<u>6,25</u> 5,27			
106	Р18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,01	<u>57974,07</u> 10201,47	<u>-</u> -	580	102	<u>-</u> -	<u>119,8200</u> -	<u>1,2</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 13					94932	1808	<u>8873</u> 1908		<u>24,69</u> 19,42			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					94932		84251	3716	2160	5,55	750	<b>97092</b>
		<b>Всього по розділу 13</b>					<b>97092</b>							
		<b>Розділ 14. Цегляна кладка на відм. + 0. 000 (Фойє)</b>												
107	Б8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	35,24	<u>1318,45</u> 694,45	<u>-</u> -	46462	24472	<u>-</u> -	<u>8,6600</u> -	<u>305,18</u> -			
108	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	13,92	<u>5800,00</u> -	<u>-</u> -	80736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
109	Б8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,548	<u>5239,24</u> 5239,24	<u>-</u> -	2871	2871	<u>-</u> -	<u>63,7300</u> -	<u>34,92</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 14					130069	27343	<u>-</u> -		<u>340,1</u> -			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					130069		102726	27343	15719	40,81	5512	<b>145788</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього по розділу 14</b>						<b>145788</b>				
		<b>Розділ 15. Зовнішнє оздоблення</b>										
110	B15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,275	<u>79965.09</u> 39191,09	-	101955	49969	-	<u>417.8600</u>	<u>532.77</u>	
111	B15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укуси.	100 м2	0,396	<u>82511.74</u> 45101,74	-	32675	17860	-	<u>480.8800</u>	<u>190.43</u>	
112	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	454	<u>55.00</u>	-	24970	-	-	-	-	
113	& C1545-42- 1-2К	Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим цвяхом і термоголовкою	шт	1240	<u>7.50</u>	-	9300	-	-	-	-	
114	& C1545-42- 2-2Л	Дюбель монтажний	шт	180	<u>2.20</u>	-	396	-	-	-	-	
115	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1530	<u>12.10</u>	-	18513	-	-	-	-	
116	& C1530-1-1	Кутник ВХ із сіткою	м	397	<u>13.25</u>	-	5260	-	-	-	-	
117	P20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	1,28	<u>5667.33</u> 5667,33	-	7254	7254	-	<u>72.5000</u>	<u>92.8</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 15						200323	75083	-		816
		Разом будівельні роботи, грн.						200323		-		-
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						125240				
		всього заробітна плата, грн.						75083				
		Загальновиробничі витрати, грн.						39928				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						97,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						13225				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>240251</b>				
		<b>Всього по розділу 15</b>						<b>240251</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 16. Утеплення фундаментів і цоколю</b>									
118	Б15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,45	<u>5635.20</u> 3715,20	- -	2536	1672	- -	<u>46.3300</u> -	<u>20.85</u> -
119	Б8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,45	<u>8887.03</u> 2887,03	- -	3999	1299	- -	<u>33.5000</u> -	<u>15.08</u> -
120	Б26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	2,25	<u>1503.42</u> 1378,42	- -	3383	3101	- -	<u>16.1900</u> -	<u>36.43</u> -
121	С114-97	лити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка СБС-40	м3	2,25	<u>2500.00</u> -	- -	5625	-	- -	- -	- -
122	Б15-253-1	Обклеювання стін плівкою самоклеїльною Вм21 по пінополістиролу фундаментів	100м2	0,45	<u>7605.51</u> 5583,21	- -	3422	2512	- -	<u>62.1600</u> -	<u>27.97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					18965	8584	- -		<u>100.33</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					18965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10381				
		всього заробітна плата, грн.					8584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4577				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1488				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>23542</b>				
		<b>Всього по розділу 16</b>					<b>23542</b>				
		<b>Розділ 17. Опорядження цоколю</b>									
123	Б15-184-1	Шпаклювання цоколю мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2907	<u>7387.23</u> 6471,57	- -	2147	1881	- -	<u>78.7200</u> -	<u>22.88</u> -
124	Б15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,2907	<u>4105.24</u> 4105,24	- -	1193	1193	- -	<u>47.1000</u> -	<u>13.69</u> -
125	С111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	58,14	<u>55.00</u> -	- -	3198	-	- -	- -	- -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					247022 57594 31571 78,46 10598 <b>336187</b>				
		-----					<b>336187</b>				
		<b>Всього по розділу 18</b>					<b>336187</b>				
		Разом прямі витрати по надземній частині					7337631	923771	<u>48929</u>		<u>11055,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7337631		10320		103,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6364931				
		всього заробітна плата, грн.					934091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					523589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1333,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					180072				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>7861220</b>				
		-----									
		<b>Всього по надземній частині</b>					<b>7861220</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					7359672	937804	<u>49102</u>		<u>11227,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7359672		10466		105,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6372766				
		всього заробітна плата, грн.					948270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					531656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1354,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					182881				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>7891328</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>7891328</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>12686,23</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>1131151</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03  
на Система опалення**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	136,708 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17359 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,525 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	B18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,0798	8155,89	87,41	651	628	7	96,9200	7,73
					7867,00	21,84			2	0,1950	0,02
2	2307-11154 варіант 1 прим.	Радіатори біметалеві секційні "RODA" 560 x800мм 1,980 кВт RBM-96/500	шт	4	6500,00	-	26000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	B20-34-1	Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т	шт	2	1060,93	51,00	2122	2020	102	12,7500	25,5
					1009,93	12,01			24	0,1078	0,22
4	2307-11154 варіант 2 прим.	Тепловентилятори "Volcano " 12,2 кВт. в комплекті	шт	2	15000,00	-	30000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	2307-11154 варіант 3 прим.	отенціометр з термостатом VR EC (0-10 V)	шт	2	1085,00	-	2170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1-1-7-1И- 12	Комплект Гнучких З'єднувальних Шлангів 600-900мм	комп.	2	850,00	-	1700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Б16-14-12	Прокладання трубопроводів опалення з поліпропіленових труб діаметром до 20 мм	100м	0,08	<u>7986.17</u> 7952,55	<u>33.62</u> 8,40	639	636	<u>3</u> 1	<u>89.9000</u> 0,0750	<u>7.19</u> 0,01
8	Б16-14-13	Прокладання трубопроводів опалення з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>8207.32</u> 8173,70	<u>33.62</u> 8,40	1641	1635	<u>6</u> 2	<u>92.4000</u> 0,0750	<u>18.48</u> 0,02
9	Б16-14-14	Прокладання трубопроводів опалення з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,49	<u>9419.23</u> 9385,61	<u>33.62</u> 8,40	4615	4599	<u>16</u> 4	<u>106.1000</u> 0,0750	<u>51.99</u> 0,04
10	& С14-67-419-1Ц	Труба поліпропіленова армована скловолокном д.50x8,4 PPR PN 50	м	10,406	<u>255.00</u> -	<u>-</u> -	2654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	Б16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,11	<u>10303.81</u> 10250,02	<u>53.79</u> 13,44	1133	1128	<u>5</u> 1	<u>117.6000</u> 0,1200	<u>12.94</u> 0,01
12	& С14-67-419-1Ц варіант 2	Труба поліпропіленова армована скловолокном д.32x5,4 PPR PN 32	м	45,962	<u>108.00</u> -	<u>-</u> -	4964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С14-67-419-1Ц варіант 3	Труба поліпропіленова армована скловолокном д.25x4,2 PPR PN 25	м	18,58	<u>99.00</u> -	<u>-</u> -	1839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С14-67-419-1Ц варіант 4	Труба поліпропіленова армована скловолокном д.20x2,8 PPR PN 20	м	7,192	<u>92.00</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 290902-256-4-1С	Муфта Д.20 x ВР 1/2	шт	8	<u>185.00</u> -	<u>-</u> -	1480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	2307-11154 варіант 4 прим.	Муфта д.32 x ВР 1 1/4"	шт	2	<u>385.00</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	2307-11154 варіант 5 прим.	Муфта д.32 x ВР 1 1/4"	шт	2	<u>320.00</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	2307-11154 варіант 6 прим.	Муфта д.32x50	шт	6	<u>155.00</u> -	<u>-</u> -	930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1630-1584-2-3Я	Зовнішня різьба приварна д.32	шт	2	<u>225.00</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1630-1433-17-3Ю	Муфта американка д.32x3/4"	шт	4	<u>165.00</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1-49-1-1Т	Балансувальний кран д.3/4"	шт	2	<u>2050.00</u> -	<u>-</u> -	4100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Б16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>218.97</u> 205,19	<u>13,78</u> 0,85	876	821	<u>55</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>9,64</u> 0,04
23	& С1-1848-2-Ц варіант 2	овітрявідвідник автоматичний	шт	2	<u>855.00</u> -	<u>-</u> -	1710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	2307-10849 варіант 1	Фільтр грубої очистки 1/2"	шт	2	<u>1250.00</u> -	<u>-</u> -	2500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	2307-10849 варіант 2	Хомут металевий для кріплення трубопроводу д.50	шт	22	<u>39.00</u> -	<u>-</u> -	858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	2307-10849 варіант 3	Хомут металевий для кріплення трубопроводу д.32	шт	100	<u>37.00</u> -	<u>-</u> -	3700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	2307-10849 варіант 4	Хомут металевий для кріплення трубопроводу д.25	шт	40	<u>35.00</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1630-1584-2-3Я варіант 2	Коліно 90° д.25 (PN 25)	шт	24	<u>71.00</u> -	<u>-</u> -	1704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1630-1584-2-3Я варіант 3	Коліно 90° д.32 (PN 32)	шт	6	<u>90.00</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1630-1584-2-3Я варіант 4	Коліно 90° д.50 (PN 50) Eкоplastik	шт	5	<u>98.00</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1630-1584-2-3Я варіант 5	Трійник поліпропіленовий д.50x50x50	шт	2	<u>170.00</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1630-1584-2-3Я варіант 6	Трійник поліпропіленовий д.25x25x20	шт	8	<u>110.00</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	2307-11154 варіант 7 прим.	Кран шаровий 1/2" Fado	шт	18	<u>380.00</u> -	<u>-</u> -	6840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С130-917-2-2О	Клапан терморегулюючий, прямий 1/2"	шт	4	<u>640.00</u> -	<u>-</u> -	2560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 290902-256-4-1С варіант 2	Клапан термостатичний, прямий 1/2"	шт	4	<u>892.00</u> -	<u>-</u> -	3568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	2307-11154 варіант 8 прим.	Заглушка 1/2"	шт	8	<u>54.00</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2307-11154 варіант 9 прим.	Кронштейн для кріплення радіаторів	шт	16	<u>85.00</u> -	<u>-</u> -	1360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	Б26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	8	<u>239.21</u> 239,21	<u>-</u> -	1914	1914	<u>-</u> -	<u>3.0200</u> -	<u>24.16</u> -
39	& С14-67- 419-1Ц варіант 5	Ізоляція для труб д.25	м	20	<u>87.50</u> -	<u>-</u> -	1750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С14-67- 419-1Ц варіант 6	Ізоляція для труб д.32	м	49	<u>102.00</u> -	<u>-</u> -	4998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С14-67- 419-1Ц варіант 7	Ізоляція для труб д.50	м	11	<u>130.00</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					129670	13381	<u>194</u> 37		<u>157.63</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					129670				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116095				
		всього заробітна плата, грн.					13418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7038				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2107				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>136708</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>136708</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>173,59</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>15525</b>				

Склав \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на Водопровід та каналізація**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	148,741 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,59327 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	51,278 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Водопровідна мережа В1, Т3, Т4</b>											
1	Б16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,98	<u>8173,70</u> 8173,70	- -	8010	8010	- -	<u>92.4000</u> -	<u>90.55</u> -
2	С113-339 варіант 2	Труба поліпропіленова д.25x4,2 мм	м	91,042	<u>73.00</u> -	- -	6646	-	- -	- -	- -
3	Б16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	<u>7960.08</u> 7952,55	- -	5572	5567	- -	<u>89.9000</u> -	<u>62.93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C113-339 варіант 3	Труба поліпропіленова д.20x3,4мм	м	62,93	<u>65.00</u>	-	4090	-	-	-	-
5	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	17	<u>210.00</u>	-	3570	-	-	-	-
6	& C113- 1741-1-2В	Трійник 45° ВХ 20x20x20 мм	шт	9	<u>60.00</u>	-	540	-	-	-	-
7	& C113- 1741-1-2В варіант 2	Трійник 45° ВХ 20x25x20 мм	шт	2	<u>60.00</u>	-	120	-	-	-	-
8	& C113- 1741-1-2В варіант 3	Трійник 45° ВХ 25x25x25 мм	шт	13	<u>60.00</u>	-	780	-	-	-	-
9	& C113- 1741-1-2В варіант 4	Трійник 45° ВХ 25x25x20 мм	шт	7	<u>65.00</u>	-	455	-	-	-	-
10	& C113- 1741-1-2В варіант 5	Трійник 45° ВХ 25x20x25 мм	шт	4	<u>65.00</u>	-	260	-	-	-	-
11	& C113- 1741-1-2В варіант 6	Трійник 45° ВХ 20x20x25 мм	шт	2	<u>60.00</u>	-	120	-	-	-	-
12	& C113- 1794-1-Т	Муфта перехідна ВР д. 20 x 1/2	шт	12	<u>250.00</u>	-	3000	-	-	-	-
13	& C113- 1794-1-Т варіант 2	Муфта перехідна ВР д. 25 x 1/2"	шт	28	<u>250.00</u>	-	7000	-	-	-	-
14	C113-1466-1 варіант 1	Коліно ВХ діам. 110/90	шт	50	<u>55.00</u>	-	2750	-	-	-	-
15	C113-1466-1 варіант 2	Коліно поліпропіленове д.25	шт	34	<u>58.00</u>	-	1972	-	-	-	-
16	C113-2267 варіант 2	Водорозетка одинарна д.20 x 1/2	шт	7	<u>125.00</u>	-	875	-	-	-	-
17	C113-2267 варіант 3	Водорозетка подвійна д.20 x 1/2	шт	14	<u>255.00</u>	-	3570	-	-	-	-
18	C113-2267 варіант 4	Водорозетка подвійна д.25 x 1/2	шт	2	<u>280.00</u>	-	560	-	-	-	-
19	B26-1-1	<i>Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм</i>	10 м	16,8	<u>239.21</u> 239,21	-	4019	4019	-	<u>3.0200</u>	<u>50.74</u>
20	& C113- 2227-1-2E	Ізляція для труб д.20	м	70	<u>75.00</u>	-	5250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С113-2227-1-2Е варіант 2	Ізляція для труб д.25	м	98	<u>87.00</u> -	<u>-</u> -	8526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					67685	17596	<u>-</u> -		<u>204.22</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					67685 50089 17596 9264 20,79 2807 <b>76949</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>76949</b>				
		<b>Розділ 2. Каналізаційна мережа К1</b>									
22	Б16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,23	<u>8249.07</u> 8249,07	<u>-</u> -	1897	1897	<u>-</u> -	<u>91.8400</u> -	<u>21.12</u> -
23	Б16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,49	<u>8602.96</u> 8602,96	<u>-</u> -	4215	4215	<u>-</u> -	<u>95.7800</u> -	<u>46.93</u> -
24	& С113-2227-1-2Е варіант 3	Труба ВХ діам. 110 мм Інсталпласт	м	23	<u>250.00</u> -	<u>-</u> -	5750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С113-2227-1-2Е варіант 4	Труба ВХ діам. 50 мм Інсталпласт	м	49	<u>215.00</u> -	<u>-</u> -	10535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С113-1466-1 варіант 3	рочистка д.50	шт	2	<u>200.00</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С113-1466 варіант 1	Коліно ВХ діам. 110/45	шт	73	<u>72.00</u> -	<u>-</u> -	5256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С113-1466 варіант 2	Коліно ВХ 45 град.діам.110 мм Інсталпласт	шт	13	<u>110.00</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С113-1457-2-Р	Трійник 45° ВХ 50x50x50 Інсталпласт	шт	8	<u>100.00</u> -	<u>-</u> -	800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С113-1457-2-Р варіант 2	Трійник 45° ВХ 110х110х110 Інсталпласт	шт	12	<u>130.00</u> -	- -	1560	-	- -	- -	- -
31	& С113-1457-2-Р варіант 3	Трійник каналізаційний 45° ВХ 110х50 х110 Інсталпласт	шт	5	<u>115.00</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
32	С113-2267 варіант 5	Футляр поліетиленовий для труб ВХ д.50 мм	шт	7	<u>170.00</u> -	- -	1190	-	- -	- -	- -
33	С113-2267 варіант 6	Футляр поліетиленовий для труб ВХ д. 110 мм	шт	5	<u>250.00</u> -	- -	1250	-	- -	- -	- -
34	& С1530-163-1-Ц	Муфта перехідна ВХ д.110 х 50 мм.	шт	2	<u>450.00</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -
35	Б26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6,9	<u>289.38</u> 289,38	- -	1997	1997	- -	<u>3.5200</u> -	<u>24.29</u> -
36	& С1221-113-1-Ф	оліетиленова ізоляція для труб ВХ д.50 мм	м	47	<u>13.25</u> -	- -	623	-	- -	- -	- -
37	& С1221-113-1-Ф варіант 2	оліетиленова ізоляція для труб ВХ д.110 мм	м	22	<u>15.00</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					38708	8109	- -		<u>92.34</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					38708				<b>42928</b>
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>42928</b>				
		<b>Розділ 3. Демонтаж та інші роботи</b>									
38	Р15-4-3	Знімання унітазів, пісуарів	шт	6	<u>55.31</u> 55,31	- -	332	332	- -	<u>0.7500</u> -	<u>4.5</u> -
39	Р15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,13	<u>4715.38</u> 4715,38	- -	613	613	- -	<u>61.0800</u> -	<u>7.94</u> -
40	Р15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,49	<u>5585.83</u> 5585,83	- -	2737	2737	- -	<u>75.7400</u> -	<u>37.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	P15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,23	<u>6924.39</u> 6924,39	- -	1593	1593	- -	<u>93.8900</u> -	<u>21.59</u> -
42	P15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,14	<u>2879.56</u> 2879,56	- -	403	403	- -	<u>37.3000</u> -	<u>5.22</u> -
43	P15-1-1	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб чавунних діаметром до 50 мм	100м	1,68	<u>5585.83</u> 5585,83	- -	9384	9384	- -	<u>75.7400</u> -	<u>127.24</u> -
44	P20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,94	<u>1850.15</u> 1850,15	- -	1739	1739	- -	<u>22.2400</u> -	<u>20.91</u> -
45	P20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2	<u>247.06</u> 247,06	- -	494	494	- -	<u>3.3500</u> -	<u>6.7</u> -
46	P20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,09	<u>684.76</u> 684,76	- -	62	62	- -	<u>8.8700</u> -	<u>0.8</u> -
47	P20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	<u>1032.94</u> 1032,94	- -	41	41	- -	<u>13.3800</u> -	<u>0.54</u> -
48	P20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (Д100 мм)	100шт	0,09	<u>3335.04</u> 3335,04	- -	300	300	- -	<u>43.2000</u> -	<u>3.89</u> -
49	KP20-40-1	римітка : Будівельне сміття Навантаження сміття вручну	1 т	2,35	<u>114.59</u> 114,59	- -	269	269	- -	<u>1.6300</u> -	<u>3.83</u> -
50	C311-12-М варіант 2	еревезення сміття до 15 км	т	2,35	<u>146.86</u> -	<u>146.86</u> 17,93	345	-	<u>345</u> 42	<u>-</u> 0,1860	<u>-</u> 0,44
		Разом прямі витрати по розділу 3					18312	17967	<u>345</u> 42		<u>240.27</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					18312				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3489				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>28863</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>28863</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					124705	43672	<u>345</u> 42		<u>536.83</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					124705 80688 43714 24036 56 7564 <b>148741</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>148741</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>593,27</b> <b>51278</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05  
на Силове електрообладнання**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	846,317 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,05509 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	91,652 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Електроустановчі вироби</b>											
1	Б21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,22	<u>7453,19</u>	-	1640	470	-	<u>27.6800</u>	<u>6.09</u>
					2136,90	-			-	-	-
2	290902-55	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP20	шт	19	<u>210,00</u>	-	3990	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	290902-224	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP44	шт	3	<u>210,00</u>	-	630	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	Б21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,23	<u>7578,25</u>	-	1743	520	-	<u>29.3000</u>	<u>6.74</u>
					2261,96	-			-	-	-
5	290902-55	Вимикач двоклавішний прихованої установки IP20	шт	23	<u>280,00</u>	-	6440	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	Б21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,84	<u>7463,99</u>	-	6270	1804	-	<u>27.8200</u>	<u>23.37</u>
					2147,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	290902-224 варіант 2	Штепсельна розетка одинарна з заземлюючим контактом прихованої установки L+N+PE, 16А. IP44	шт	19	<u>210.00</u> -	- -	3990	-	- -	- -	- -
8	290902-224 варіант 3	Штепсельна розетка одинарна з заземлюючим контактом прихованої установки L+N+PE, 16А. IP20	шт	65	<u>180.00</u> -	- -	11700	-	- -	- -	- -
9	2405-1364 варіант 1	Коробка установча прихованої установки	шт	133	<u>18.25</u> -	- -	2427	-	- -	- -	- -
10	2405-1364 варіант 2	Коробка розподільча прихованої установки	шт	106	<u>18.50</u> -	- -	1961	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					40791	2794	- -		<u>36.2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					40791 37997 2794 1513 3,51 474 <b>42304</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>42304</b>				
		<b>Розділ 2. Кабельно - провідникова продукція</b>									
11	Б21-9-2	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м	1,5	<u>1577.06</u> 1385,17	- -	2366	2078	- -	<u>17.7200</u> -	<u>26.58</u> -
12	& С111- 1795-3-2А	Кабель п'ятижильний з мідними жилами, перерізом 5х50 ВВГнгд-1кВ	м	20	<u>1120.00</u> -	- -	22400	-	- -	- -	- -
13	& С111- 1795-3-2А варіант 2	Кабель п'ятижильний з мідними жилами, перерізом 5х35 ВВГнгд-1кВ	м	30	<u>725.00</u> -	- -	21750	-	- -	- -	- -
14	& С111- 1795-3-2А варіант 3	Кабель п'ятижильний з мідними жилами, перерізом 5х10ВВГнгд-1кВ	м	10	<u>230.00</u> -	- -	2300	-	- -	- -	- -
15	& С111- 1795-3-2А варіант 4	Кабель п'ятижильний з мідними жилами, перерізом 5х4 ВВГнгд-1кВ	м	50	<u>102.00</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С111-1795-3-2А варіант 5	Кабель трижильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1кВ	м	240	<u>25.00</u> -	<u>-</u> -	6000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111-1795-3-2А варіант 6	Кабель трижильний вогнестійкий з мідними жилами, перерізом 3х1,5ВВГнг-FRLS	м	530	<u>140.00</u> -	<u>-</u> -	74200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111-1795-3-2А варіант 7	Кабель трижильний вогнестійкий з мідними жилами, перерізом 3х2,5ВВГнг-FRLS	м	20	<u>61.00</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-1795-3-2А варіант 8	Кабель трижильний вогнестійкий з мідними жилами, перерізом 3х2,5ВВГнг-FRLS	м	-	<u>38.00</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	B21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,4	<u>2756.96</u> 2110,15	<u>-</u> -	1103	844	<u>-</u> -	<u>26.6400</u> -	<u>10.66</u> -
21	B21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	12,3	<u>2290.22</u> 1899,46	<u>-</u> -	28170	23363	<u>-</u> -	<u>23.9800</u> -	<u>294.95</u> -
22	B21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,5	<u>2453.65</u> 2016,69	<u>-</u> -	1227	1008	<u>-</u> -	<u>25.4600</u> -	<u>12.73</u> -
23	B21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,4	<u>2756.96</u> 2110,15	<u>-</u> -	1103	844	<u>-</u> -	<u>26.6400</u> -	<u>10.66</u> -
24	B21-14-1	Прокладання короби (кабель- каналу)із нерозповсюдженого горіння ПВХ пластику 80 x 60мм	100м	0,2	<u>4144.36</u> 4019,46	<u>124.90</u> 7,73	829	804	<u>25</u> 2	<u>47.2100</u> 0,0888	<u>9.44</u> 0,02
25	& С111-1795-3-2А варіант 9	Труба гнучка гофрована із нерозповсюджуючого горіння ВХ пластикату, діам. 32мм	м	50	<u>27.00</u> -	<u>-</u> -	1350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-1795-3-2А варіант 9	Труба гнучка гофрована із нерозповсюджуючого горіння ВХ пластикату, діам. 32мм	м	1230	<u>27.00</u> -	<u>-</u> -	33210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-1795-3-2А варіант 10	Гофрована труба із нерозповсюджуючого горіння поліаміду стійка до УФ-випромінювання діам. 48	м	30	<u>25.00</u> -	<u>-</u> -	750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-1795-3-2А варіант 11	Те ж, діам. 36мм	м	10	<u>30.00</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	B22-8-1	Укладання сталевих водогазопровідних провідних труб, діаметр труб 50 мм	1000м	0,01	<u>35239.33</u> 34809,01	<u>430.32</u> 107,54	352	348	<u>4</u> 1	<u>393.5000</u> 0,9600	<u>3.94</u> 0,01
30	& С111-1795-3-2А варіант 12	Труба сталевая водогазопровідна діам. 40мм	м	5	<u>140.00</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С111-1795-3-2А варіант 13	Те ж діам. 32 мм	м	5	<u>125.00</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111-1795-3-2А варіант 14	Короб (кабель-канал) із нерозповсюджуючого горіння ВХ пластикату, 80_60мм	м	20	<u>12.00</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	Б21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	7,5	<u>783.04</u> 672,26	<u>-</u> -	5873	5042	<u>-</u> -	<u>8.6000</u> -	<u>64.5</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					211168	34331	<u>29</u> 3		<u>433.46</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					211168				
							176808				
							34334				
							18330				
							42,03				
							5678				
							<b>229498</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>229498</b>				
		<b>Розділ 3. Силове електроустановлення</b> римітка : ЩР									
34	Б21-23-1	<i>Монтаж ввідно-розподільних пристроїв</i>	<i>шафа</i>	1	<u>1089.26</u> 927,84	<u>104.92</u> 6,49	1089	928	<u>105</u> 6	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
35	& 1507-3014-3-4К	Корпус розподільного пункту вбудованого виконання, металевий, з замком, 0,4кВ, до 250А, ІР21, УЗ укомплектований наступним обладнанням: Р11 Д 1080 - 21 - УЗ	шт	1	<u>1050.00</u> -	<u>-</u> -	1050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	Б21-22-14	<i>Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А</i>	100шт	0,01	<u>38764.65</u> 33448,36	<u>-</u> -	388	334	<u>-</u> -	<u>367.0400</u> -	<u>3.67</u> -
37	& 1507-3014-3-4К варіант 2	Автоматичний вимикач 125А, 3р ВА-2004	шт	1	<u>1025.00</u> -	<u>-</u> -	1025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С1-1-4Т-1М	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30МАДВ-2006	шт	6	<u>1900.00</u>	-	11400	-	-	-	-
53	& 1507-3147-38-4Л варіант 6	Шина універсальна на DIN-рейку, 14клем ВС-4А14	шт	4	<u>85.00</u>	-	340	-	-	-	-
54	<i>Б21-23-1</i>	римітка : ЩАО <i>Монтаж ввідно-розподільних пристроїв</i>	<i>шафа</i>	1	<u>1089.26</u> 927,84	<u>104.92</u> 6,49	1089	928	<u>105</u> 6	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
55	& С1-4-1-1Р	Корпус розподільного щита вбудованого виконання, металевий, на 12модулів, з замком, 0,4кВ, до 100А, ІР31, УХЛЗЩРВ-12з римітка : укомплектований наступним обладнанням:	шт	1	<u>2500.00</u>	-	2500	-	-	-	-
56	<i>Б21-22-12</i>	<i>Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А</i>	<i>100шт</i>	<i>0,06</i>	<u>22553.26</u> 17236,97	-	1353	1034	-	<u>207.2000</u>	<u>12.43</u>
57	& С1-2-1881-1	Автоматичний вимикач 25А, 1р, характеристика „С” ВА-2001	шт	1	<u>1250.00</u>	-	1250	-	-	-	-
58	& 290902-256-4-1С варіант 3	Автоматичний вимикач 16А, 1р, характеристика „С”ВА-2001	шт	1	<u>854.00</u>	-	854	-	-	-	-
59	& С1-2-1881-1 варіант 2	Автоматичний вимикач 6А, 1р, характеристика „С”ВА-2001	шт	4	<u>890.00</u>	-	3560	-	-	-	-
60	& 1507-3147-38-4Л варіант 6	Шина універсальна на DIN-рейку, 14клем ВС-4А14	шт	2	<u>85.00</u>	-	170	-	-	-	-
61	<i>Б21-23-1</i>	римітка : ЩАО 1 <i>Монтаж ввідно-розподільних пристроїв</i>	<i>шафа</i>	1	<u>1089.26</u> 927,84	<u>104.92</u> 6,49	1089	928	<u>105</u> 6	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
62	& С1-4-1-1Р	Корпус розподільного щита вбудованого виконання, металевий, на 12модулів, з замком, 0,4кВ, до 100А, ІР31, УХЛЗЩРВ-12з римітка : укомплектований наступним обладнанням:	шт	1	<u>2500.00</u>	-	2500	-	-	-	-
63	<i>Б21-22-12</i>	<i>Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А</i>	<i>100шт</i>	<i>0,06</i>	<u>22553.26</u> 17236,97	-	1353	1034	-	<u>207.2000</u>	<u>12.43</u>
64	& 290902-256-4-1С варіант 3	Автоматичний вимикач 16А, 1р, характеристика „С”ВА-2001	шт	1	<u>854.00</u>	-	854	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& С1-2-1881-1 варіант 2	Автоматичний вимикач 6А, 1р, характеристика „С”ВА-2001	шт	5	<u>890.00</u> -	<u>-</u> -	4450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& 1507-3147-38-4Л варіант 6	Шина універсальна на DIN-рейку, 14клем ВС-4А14	шт	2	<u>85.00</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					79371	13064	<u>420</u> 24		<u>152.85</u> 0,28
		Разом устаткування, грн.					13251				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>13251</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					66120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52636				
		всього заробітна плата, грн.					13088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6701				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2006				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>72821</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>86072</b>				
		<b>Розділ 4. Апарати напругою до 1000 В</b>									
67	M8-575-1	Установлення приладів або апаратів	шт	3	<u>143.71</u> 143,71	<u>-</u> -	431	431	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
68	& С1-2-1881-1 варіант 3	Блок управління сигналізатора ВАРТА 2 - 03А	шт	1	<u>9500.00</u> -	<u>-</u> -	9500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	M10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>247.04</u> 247,04	<u>-</u> -	494	494	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
70	& С1-2-1881-1 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий Опок - 4 -1	шт	2	<u>558.00</u> -	<u>-</u> -	1116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11541	925	<u>-</u> -		<u>11.2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					11541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					925 429 0,98 131 <b>11970</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>11970</b>				
		<b>Розділ 5. Освітлювальне обладнання</b>									
71	B21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,54	<u>20907.00</u> 17981,57	<u>83,26</u> 5,15	32197	27692	<u>128</u> 8	<u>211,2000</u> 0,0592	<u>325,25</u> 0,09
72	& 1507-3147-38-3 варіант 17	Світильник з світлодіодним блоком стельовий, білий 15 Вт, IP 44,RENE LED	шт	14	<u>1012.00</u> -	<u>-</u> -	14168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& 1507-3147-38-3 варіант 18	Світильник з світлодіодним блоком, лінійний, профільний, 36 Вт, IP 65,OLEDIM	шт	37	<u>1467.00</u> -	<u>-</u> -	54279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1-1-13-402 варіант 2	Світлодіодна LED стрічка Series "PRO" 24 В	м	60	<u>108.97</u> -	<u>-</u> -	6538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& 1507-3147-38-3 варіант 15	Блок живлення для LED стрічки 24V 150W, 625 A Series "RX"	шт	4	<u>1158.50</u> -	<u>-</u> -	4634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	290902-224 варіант 7	Світильник зовнішнього освітлення, 17Вт, IP65 CORSAR W 12	шт	4	<u>8133.00</u> -	<u>-</u> -	32532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& 1507-3147-38-3 варіант 11	Світильник з світлодіодним блоком, панель, 48Вт, IP20 Армстронг 1-EMP-790 48W 4400lm ART 5000K TM ETRON	шт	51	<u>1820.00</u> -	<u>-</u> -	92820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& 1507-3147-38-3 варіант 2	Люстра із неонову стрічкою, 80Вт, 1500*300мм Неон Gold 80Вт 3000K 1500x300	шт	4	<u>15360.00</u> -	<u>-</u> -	61440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	B21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,02	<u>13357.11</u> 11353,25	<u>83,26</u> 5,15	267	227	<u>2</u> -	<u>126,4000</u> 0,0592	<u>2,53</u> -
80	& 1507-3147-38-3 варіант 12	Світловий вказівник „Вихід”, 3,0Вт, IP65 MONITOR1 IP65 LED-HO	шт	2	<u>2238.00</u> -	<u>-</u> -	4476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& 1507-3147-38-3 варіант 13	Світильник з світлодіодним блоком, 17Вт, IP20 SPOT-15	шт	25	<u>4320.00</u> -	<u>-</u> -	108000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& 1507-3147-38-3 варіант 14	Світильник з світлодіодним блоком, рамка 600*600, 48Вт, IP20 VARGO 48W 4800lm 6500K	шт	9	<u>3890.00</u> -	<u>-</u> -	35010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& 1507-3147-38-3 варіант 1	Світильник з світлодіодним блоком, 16Вт, IP65 RINGON 260.LED 840 870lm OPAL 16W IP65 Szary DRV	шт	3	<u>4033.00</u> -	<u>-</u> -	12099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& 1507-3147-38-3 варіант 16	Світильник з світлодіодним блоком, 27Вт, IP44 4000 K метал, білий	шт	3	<u>1230.00</u> -	<u>-</u> -	3690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 5					462150	27919	<u>130</u> 8		<u>327.78</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					462150 434101 27927 14322 31,81 4295 <b>476472</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>476472</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					805021	79033	<u>579</u> 35		<u>961.49</u> 0,4
		Разом устаткування, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b> Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					13251 <b>13251</b> 791770 712158 79068 41296 93,2 12584 <b>833066</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>846317</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>1055,09</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>91652</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив ПІ \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06  
на Вентиляцію та кондиціонування повітря**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1028,698 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,54117 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 219,515 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Система ПВ 1</b>											
1	B20-42-1	Установлення припливно-витяжної установки продуктивністю до 10 тис. м3/год	камера	1	<u>5734,25</u> 5604,26	<u>129,99</u> 19,42	5734	5604	<u>130</u> 19	<u>68.1700</u> 0,1844	<u>68,17</u> 0,18
2	M7-35-2	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,7 т	шт	1	<u>4023,94</u> 4023,94	- -	4024	4024	- -	<u>44.8000</u> -	<u>44,8</u> -
3	& C1546-94-1	Фреон R410A	кг	16	<u>550,00</u> -	- -	8800	-	- -	- -	- -
4	M12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>11156,48</u> 11156,48	- -	1116	1116	- -	<u>128.0000</u> -	<u>12,8</u> -
5	& C1545-265-6	Труба мідна Д15,88x1,07 мм	м	10	<u>295,00</u> -	- -	2950	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	M12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,1	<u>13945.60</u> 13945,60	- -	1395	1395	- -	<u>160.0000</u> -	<u>16</u> -
7	& С1545-265-9	Труба мідна Д 28х1,27 мм	м	10	<u>750.00</u> -	- -	7500	-	- -	- -	- -
8	B26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2	<u>289.38</u> 289,38	- -	579	579	- -	<u>3.5200</u> -	<u>7.04</u> -
9	& С114-102-9	Термоізоляція Д 16х9 мм	м	10	<u>40.10</u> -	- -	401	-	- -	- -	- -
10	& С114-102-7-2Ж	Термоізоляція Д 28х9 мм	м	10	<u>65.00</u> -	- -	650	-	- -	- -	- -
11	P15-18-1	Прокладання трубопроводів дренажних з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>5911.95</u> 5911,95	- -	591	591	- -	<u>65.8200</u> -	<u>6.58</u> -
12	& С113-953-3	Труба гофрована дренажна Д 20 мм	м	10	<u>40.50</u> -	- -	405	-	- -	- -	- -
13	P15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	3,48	<u>22879.66</u> 816,09	<u>63.57</u> 7,49	79621	2840	<u>221</u> 26	<u>9.8100</u> 0,0738	<u>34.14</u> 0,26
14	B20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	66	<u>189.30</u> 176,24	<u>9.56</u> 0,59	12494	11632	<u>631</u> 39	<u>2.0700</u> 0,0068	<u>136.62</u> 0,45
15	& С130-163-1	Дифузор прямокутний ДК-12	шт	38	<u>1250.00</u> -	- -	47500	-	- -	- -	- -
16	& С130-163-2	Дифузор прямокутний ДК-9	шт	28	<u>1225.00</u> -	- -	34300	-	- -	- -	- -
17	P15-122-1 заст.	Установлення адаптерів до дифузорів	єрати	66	<u>177.78</u> 169,65	<u>5.63</u> 0,35	11733	11197	<u>372</u> 23	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>137.94</u> 0,26
18	& С1534-389-1-3О	Адаптер до дифузору	шт	66	<u>495.00</u> -	- -	32670	-	- -	- -	- -
19	B20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2155	<u>21191.75</u> 20737,18	<u>454.57</u> 122,80	4567	4469	<u>98</u> 26	<u>261.8000</u> 1,4090	<u>56.42</u> 0,3
20	& С130-1124-1	овітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм Д100мм	м	12,6	<u>160.00</u> -	- -	2016	-	- -	- -	- -
21	& С130-1124-2 варіант 2	овітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм Д125мм	м	16,1	<u>325.00</u> -	- -	5233	-	- -	- -	- -
22	& С130-1124-18	овітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм Д150мм	м	12,2	<u>250.00</u> -	- -	3050	-	- -	- -	- -
23	& С130-1124-3	овітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм	м2	5,52	<u>750.00</u> -	- -	4140	-	- -	- -	- -
24	& С1630-451-1-3Ф	Клапан дросельний КДК 0100	шт	18	<u>220.00</u> -	- -	3960	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С1630-451-2-3Х	Клапан дросельний КДК 0125	шт	30	<u>290.00</u>	-	8700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& С1630-451-5-3Ц	Клапан дросельний КДК 0150	шт	18	<u>250.00</u>	-	4500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	Б20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,4927	<u>21191,75</u> <u>20737,18</u>	<u>454,57</u> <u>122,80</u>	10441	10217	<u>224</u> <u>61</u>	<u>261.8000</u> <u>1,4090</u>	<u>128,99</u> <u>0,69</u>
28	& С130-1125-1-2С	овітропровід оц 0,5 мм фасонна частина	м2	27	<u>320.00</u>	-	8640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& С130-1125-9	овітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 150х150 мм	м	53	<u>390.00</u>	-	20670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& С130-1124-3	овітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм	м2	3,97	<u>750.00</u>	-	2978	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& С1630-460-5-3Щ	Клапан дросельний КД 150х150 мм	шт	4	<u>440.00</u>	-	1760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& С1630-460-1-1Х	Клапан дросельний КД 150х100 мм	шт	4	<u>385.00</u>	-	1540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	Б20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	1,9231	<u>19370,26</u> <u>18986,64</u>	<u>383,62</u> <u>100,77</u>	37251	36513	<u>738</u> <u>194</u>	<u>239.7000</u> <u>1,1563</u>	<u>460,97</u> <u>2,22</u>
34	& С130-1125-3	овітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 200х150 мм	м	149,7	<u>450.00</u>	-	67365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& С130-1125-19	овітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 250х150 мм	м	9	<u>495.00</u>	-	4455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С130-1125-7	овітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 300х200мм	м	10	<u>725.00</u>	-	7250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& С130-1128-21	овітропровід з оцинкованої сталі б=0,7 мм 350х150мм	м	20,3	<u>725.00</u>	-	14718	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& С130-1124-3	овітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм	м2	40,31	<u>750.00</u>	-	30233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& С130-1124-4	овітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм	м2	9,71	<u>850.00</u>	-	8254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& С1630-480-5	Дросель-клапан 300х150 мм	шт	1	<u>555.00</u>	-	555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& С1630-460-3-3Ш	Дросель-клапан 200х150 мм	шт	14	<u>450.00</u>	-	6300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	Б20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,1327	<u>19370,26</u> <u>18986,64</u>	<u>383,62</u> <u>100,77</u>	2570	2520	<u>50</u> <u>13</u>	<u>239.7000</u> <u>1,1563</u>	<u>31,81</u> <u>0,15</u>
43	& С130-1125-6	овітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 300х150мм	м	13,5	<u>650.00</u>	-	8775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& С130-1124-4	овітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм	м2	1,12	<u>850.00</u>	-	952	-	-	-	-
45	<i>Б20-3-10</i>	<i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм</i>	<i>100м2</i>	<i>0,7182</i>	<i><u>16766.96</u></i> <i>16428,15</i>	<i><u>338.81</u></i> <i>86,86</i>	<i>12042</i>	<i>11799</i>	<i><u>243</u></i> <i>62</i>	<i><u>207.4000</u></i> <i>0,9967</i>	<i><u>148.95</u></i> <i>0,72</i>
46	& С130-1128-3-2Т	овітряпровід неізольований	шт	11,1	<u>855.00</u>	-	9491	-	-	-	-
47	& С130-1128-17	овітропровід з оцинкованої сталі б=0,7 мм 400x250мм	м	11,8	<u>920.00</u>	-	10856	-	-	-	-
48	& С130-1128-4	овітропровід з оцинкованої сталі б=0,7 мм 450x200мм	м	14,2	<u>930.00</u>	-	13206	-	-	-	-
49	& С130-1128-22	овітропровід з оцинкованої сталі б=0,7 мм 450x250мм	м	5	<u>980.00</u>	-	4900	-	-	-	-
50	& С130-1128-29	овітропровід з оцинкованої сталі б=0,7 мм 550x250мм	м	3,6	<u>1180.00</u>	-	4248	-	-	-	-
51	& С130-1124-4	овітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм	м2	11,94	<u>850.00</u>	-	10149	-	-	-	-
52	<i>Б20-3-11</i>	<i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм</i>	<i>100м2</i>	<i>1,3645</i>	<i><u>12657.18</u></i> <i>12361,51</i>	<i><u>295.67</u></i> <i>79,55</i>	<i>17271</i>	<i>16867</i>	<i><u>404</u></i> <i>109</i>	<i><u>156.0600</u></i> <i>0,9128</i>	<i><u>212.94</u></i> <i>1,25</i>
53	& С130-1128-30	овітропровід з оцинкованої сталі б=0,7 мм 550x300мм	м	7,3	<u>1270.00</u>	-	9271	-	-	-	-
54	& С130-1128-7-2У	овітропровід з оцинкованої сталі б=0,7 мм 600x300мм	м	6,4	<u>1350.00</u>	-	8640	-	-	-	-
55	& С130-1128-8-2Ю	овітропровід з оцинкованої сталі б=0,7 мм 700x250мм	м	11,9	<u>1420.00</u>	-	16898	-	-	-	-
56	& С130-1128-16-3В	овітропровід з оцинкованої сталі б=0,7 мм 700x400мм	м	16,8	<u>1650.00</u>	-	27720	-	-	-	-
57	& С130-1128-10	овітропровід з оцинкованої сталі б=0,7 мм 800x400мм	м	8	<u>1750.00</u>	-	14000	-	-	-	-
58	& С130-1124-4	овітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм	м2	33,75	<u>850.00</u>	-	28688	-	-	-	-
59	<i>Б20-3-12</i>	<i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм</i>	<i>100м2</i>	<i>0,5758</i>	<i><u>10294.69</u></i> <i>9991,55</i>	<i><u>303.14</u></i> <i>81,87</i>	<i>5928</i>	<i>5753</i>	<i><u>175</u></i> <i>47</i>	<i><u>126.1400</u></i> <i>0,9394</i>	<i><u>72.63</u></i> <i>0,54</i>
60	& С130-1128-31	овітропровід з оцинкованої сталі б=0,7 мм 1000x400мм	м	9,4	<u>2100.00</u>	-	19740	-	-	-	-
61	& С130-1128-13	овітропровід з оцинкованої сталі б=0,7 мм 900x400мм	м	4,8	<u>1940.00</u>	-	9312	-	-	-	-
62	& С130-1124-4	овітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм	м2	18,78	<u>850.00</u>	-	15963	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	B26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	42,65	<u>691,34</u> 691,34	- -	29486	29486	- -	<u>8.1200</u> -	<u>346.32</u> -
64	& C1632-112-1-1Ц	Утеплювач фольгований " інофол" товщ. 10мм	м2	393,38	<u>120.00</u> -	- -	47206	-	- -	- -	- -
65	& C188888-54-1	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50 мм	м2	33,12	<u>350.00</u> -	- -	11592	-	- -	- -	- -
66	B26-24-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	12,813	<u>985.51</u> 985,51	- -	12627	12627	- -	<u>11.7100</u> -	<u>150.04</u> -
67	& C1632-112-1-1Ц	Утеплювач фольгований " інофол" товщ. 10мм	м2	115,55	<u>120.00</u> -	- -	13866	-	- -	- -	- -
68	& C188888-54-1	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50 мм	м2	12,58	<u>350.00</u> -	- -	4403	-	- -	- -	- -
69	B26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	0,93	<u>1288.84</u> 1001,32	<u>287.52</u> 89,26	1199	931	<u>268</u> 83	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>11.33</u> 0,95
70	& C111-1797-1-1E	Металеве покриття для озожушки	м2	9,3	<u>750.00</u> -	- -	6975	-	- -	- -	- -
71	B26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	0,28	<u>3480.91</u> 3159,79	<u>321.12</u> 99,69	975	885	<u>90</u> 28	<u>35.7200</u> 1,1438	<u>10</u> 0,32
72	& C111-1797-1-1E варіант 2	Металеве покриття для озожушки (фасонні частини)  римітка : Отвори	м2	2,8	<u>950.00</u> -	- -	2660	-	- -	- -	- -
73	P20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х150 мм в цегляних стінах	10шт	0,2	<u>679.98</u> 679,98	- -	136	136	- -	<u>9.2200</u> -	<u>1.84</u> -
74	P20-25-29 P20-25-29 H1=41	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х150 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 510 мм)	10шт	0,2	<u>2146.86</u> 2146,86	- -	429	429	- -	<u>29.1100</u> -	<u>5.82</u> -
75	P20-25-15 P20-25-15 H1=0,7	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х150 мм в цегляних стінах.	10шт	1,2	<u>808.45</u> 808,45	- -	970	970	- -	<u>10.9620</u> -	<u>13.15</u> -
76	P20-25-31 P20-25-31 H1=15_0, 7=10,5	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х150 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 250 мм)	10шт	0,2	<u>944.74</u> 944,74	- -	189	189	- -	<u>12.8100</u> -	<u>2.56</u> -
77	P20-25-31 P20-25-31 H1=28_0, 7=19,6	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х150 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 380 мм)	10шт	0,2	<u>1763.51</u> 1763,51	- -	353	353	- -	<u>23.9120</u> -	<u>4.78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	P20-25-31 P20-25-31 H1=2_0,7=1, 4	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200x150 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 120 мм)	10шт	0,8	<u>125,97</u> 125,97	- -	101	101	- -	<u>1.7080</u> -	<u>1.37</u> -
79	P20-25-15 P20-25-15 H1=2,2	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 700x400 мм в залізобетонних та бетонних підлогах	10шт	0,1	<u>2540,84</u> 2540,84	- -	254	254	- -	<u>34.4520</u> -	<u>3.45</u> -
80	P20-25-31 P20-25-31 H1=2, 2_20=44	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 700x400 мм в залізобетонних та бетонних підлогах додавати (глиб. 300 мм)	10шт	0,1	<u>3958,90</u> 3958,90	- -	396	396	- -	<u>53.6800</u> -	<u>5.37</u> -
81	P20-25-15 P20-25-15 H1=2,8	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 1000x400 мм в залізобетонних та бетонних підлогах	10шт	0,1	<u>3233,79</u> 3233,79	- -	323	323	- -	<u>43.8480</u> -	<u>4.38</u> -
82	P20-25-31 P20-25-31 H1=2, 8_20=56	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 1000x400 мм в залізобетонних та бетонних підлогах додавати (глиб. 300 мм)	10шт	0,1	<u>5038,60</u> 5038,60	- -	504	504	- -	<u>68.3200</u> -	<u>6.83</u> -
83	P20-25-15 P20-25-15 H1=0,5	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x100 мм в цегляних стінах, перегородках.	10шт	0,3	<u>577,46</u> 577,46	- -	173	173	- -	<u>7.8300</u> -	<u>2.35</u> -
84	P20-25-31 P20-25-31 H1=2_0,5=1	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x100 мм в цегляних перегородках додавати (глиб. 120 мм)	10шт	0,1	<u>89,98</u> 89,98	- -	9	9	- -	<u>1.2200</u> -	<u>0.12</u> -
85	P20-25-31 P20-25-31 H1=28_0, 5=14	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x100мм в цегляних стінах додавати (глиб. 380 мм)	10шт	0,2	<u>1259,65</u> 1259,65	- -	252	252	- -	<u>17.0800</u> -	<u>3.42</u> -
86	P20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в цегляних стінах	10шт	0,4	<u>486,75</u> 486,75	- -	195	195	- -	<u>6.6000</u> -	<u>2.64</u> -
87	P20-25-27 P20-25-27 H1=15	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в цегляних стінах (глиб. 250 мм)	10шт	0,2	<u>553,13</u> 553,13	- -	111	111	- -	<u>7.5000</u> -	<u>1.5</u> -
88	P20-25-27 P20-25-27 H1=15	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в цегляних стінах (глиб. 120 мм)	10шт	0,2	<u>73,75</u> 73,75	- -	15	15	- -	<u>1.0000</u> -	<u>0.2</u> -
89	P20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см <sup>2</sup>	100м	0,279	<u>8663,41</u> 1663,41	- -	2417	464	- -	<u>21.0000</u> -	<u>5.86</u> -
90	P20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м <sup>2</sup>	0,46	<u>9147,45</u> 9147,45	- -	4208	4208	- -	<u>117.0200</u> -	<u>53.83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					903683	180127	<u>3644</u> 730		<u>2213,96</u> 8,29
		Разом будівельні роботи, грн.					903683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					719912				
		всього заробітна плата, грн.					180857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97716				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30334				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1001399</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>1001399</b>				
		<b>Розділ 2. Система В-1</b>									
91	Б20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>580.85</u> 541,26	<u>39.59</u> 11,48	581	541	<u>40</u> 11	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
92	М11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (регулятор швидкості)	шт	1	<u>689.44</u> 689,44	- -	689	689	- -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
93	Б20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТ 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	<u>148.35</u> 148,35	- -	148	148	- -	<u>1.8500</u> -	<u>1.85</u> -
94	& С1630-1119-1-1Х	Шумопоглинач Ш 600350	шт	1	<u>1500.00</u> -	- -	1500	-	- -	- -	- -
95	Б20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>140.33</u> 140,33	- -	140	140	- -	<u>1.7500</u> -	<u>1.75</u> -
96	& С1630-470-1	Клапан зворотній Д 125	шт	1	<u>290.00</u> -	- -	290	-	- -	- -	- -
97	Р15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,12	<u>99.59</u> 99,59	- -	12	12	- -	<u>1.2900</u> -	<u>0.15</u> -
98	& С130-231-1-32	Вставки гнучкі 45х60х45	шт	2	<u>285.00</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
99	Р15-122-1	Установлення анемостатів	арати	2	<u>172.15</u> 169,65	- -	344	339	- -	<u>2.0900</u> -	<u>4.18</u> -
100	& С130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	2	<u>185.00</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
101	Б20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0158	<u>21191.75</u> 20737,18	<u>454.57</u> 122,80	335	328	<u>7</u> 2	<u>261.8000</u> 1,4090	<u>4.14</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& С130-1124-2 варіант 2	овітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм Д125мм	м	3,1	<u>325.00</u> -	- -	1008	-	- -	- -	- -
103	& С130-1124-3	овітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм	м2	0,36	<u>750.00</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -
104	& С1630-451-2-3Х	Клапан дросельний КДК 0125	шт	2	<u>290.00</u> -	- -	580	-	- -	- -	- -
105	Б20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0134	<u>21191.75</u> 20737,18	<u>454.57</u> 122,80	284	278	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 1,4090	<u>3.51</u> 0,02
106	& С130-1125-1-2С	овітропровід оц 0,5 мм фасонна частина	м2	2	<u>320.00</u> -	- -	640	-	- -	- -	- -
107	& С130-1124-3	овітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм	м2	0,34	<u>750.00</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
108	Р15-121-1	Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 200 мм	100м2	0,0156	<u>23847.75</u> 23847,75	- -	372	372	-	<u>301.0700</u>	<u>4.7</u>
109	& С130-1124-24	овітропровід гнучкий Д125мм	м	4	<u>82.00</u> -	- -	328	-	- -	- -	- -
110	Б26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	0,11	<u>1158.09</u> 691,34	<u>466.75</u> 144,90	127	76	<u>51</u> 16	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>0.89</u> 0,18
111	& С188888-54-1	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50 мм	м2	1,1	<u>350.00</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
112	Б26-24-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	0,02	<u>1515.74</u> 985,51	<u>530.23</u> 164,61	30	20	<u>10</u> 3	<u>11.7100</u> 1,8886	<u>0.23</u> 0,04
113	& С188888-54-1	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50 мм	м2	0,2	<u>350.00</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
114	Б26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	0,16	<u>1288.84</u> 1001,32	<u>287.52</u> 89,26	206	160	<u>46</u> 14	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>1.95</u> 0,16
115	& С111-1797-1-1Е	Металеве покриття для озожушки	м2	1,6	<u>750.00</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -
116	Б26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	0,05	<u>3480.91</u> 3159,79	<u>321.12</u> 99,69	174	158	<u>16</u> 5	<u>35.7200</u> 1,1438	<u>1.79</u> 0,06
117	& С111-1797-1-1Е варіант 2	Металеве покриття для озожушки (фасонні частини)	м2	0,5	<u>950.00</u> -	- -	475	-	- -	- -	- -
118	Р20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10691.38</u> 10691,38	- -	107	107	-	<u>115.6700</u>	<u>1.16</u>
119	Р20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (глиб. 300 мм)	100шт	0,01	<u>1954.89</u> 1954,89	- -	20	20	-	<u>21.1500</u>	<u>0.21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	P20-27-9 P20-27-9 H1=4,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (Д 230 мм)	100шт	0,01	<u>13670.40</u> 13670,40	- -	137	137	- -	<u>147.9000</u> -	<u>1.48</u> -
121	P20-37-2	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	100м	0,0144	<u>8446.37</u> 1446,37	- -	122	21	- -	<u>18.2600</u> -	<u>0.26</u> -
122	B20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>580.85</u> 541,26	<u>39.59</u> 11,48	581	541	<u>40</u> 11	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
123	M11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (регулятор швидкості)	шт	1	<u>689.44</u> 689,44	- -	689	689	- -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
124	B20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТ 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	<u>148.35</u> 148,35	- -	148	148	- -	<u>1.8500</u> -	<u>1.85</u> -
125	& C1630-1119-1-1X	Шумопоглинач Ш 600350	шт	1	<u>1500.00</u> -	- -	1500	-	- -	- -	- -
126	B20-13-1 B20-13-1 H2,H4=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>161.38</u> 161,38	- -	161	161	- -	<u>2.0125</u> -	<u>2.01</u> -
127	& C1630-470-1	Клапан зворотній Д 125	шт	1	<u>290.00</u> -	- -	290	-	- -	- -	- -
128	P15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,12	<u>99.59</u> 99,59	- -	12	12	- -	<u>1.2900</u> -	<u>0.15</u> -
129	& C130-231-1-32	Вставки гнучкі 45x60x45	шт	2	<u>285.00</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
130	P15-122-1	Установлення анемостатів	єрати	2	<u>172.15</u> 169,65	- -	344	339	- -	<u>2.0900</u> -	<u>4.18</u> -
131	& C130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	2	<u>185.00</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
132	B20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0158	<u>21191.75</u> 20737,18	<u>454.57</u> 122,80	335	328	<u>7</u> 2	<u>261.8000</u> 1,4090	<u>4.14</u> 0,02
133	& C130-1124-2 варіант 2	овітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм Д125мм	м	3,1	<u>325.00</u> -	- -	1008	-	- -	- -	- -
134	& C130-1124-3	овітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм	м2	0,36	<u>750.00</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -
135	& C1630-451-2-3X	Клапан дросельний КДК 0125	шт	2	<u>290.00</u> -	- -	580	-	- -	- -	- -
136	B20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0134	<u>21191.75</u> 20737,18	<u>454.57</u> 122,80	284	278	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 1,4090	<u>3.51</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С130-1125-1-2С	овітропровід оц 0,5 мм фасонна частина	м2	2	<u>320.00</u>	-	640	-	-	-	-
138	& С130-1124-3	овітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм	м2	0,34	<u>750.00</u>	-	255	-	-	-	-
139	Б20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 200 мм	100м2	0,0156	<u>21191.75</u> 20737,18	<u>454.57</u> 122,80	331	324	7 2	<u>261.8000</u> 1,4090	<u>4.08</u> 0,02
140	& С130-1124-24	овітропровід гнучкий Д125мм	м	4	<u>82.00</u>	-	328	-	-	-	-
141	Б26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	0,11	<u>1158.09</u> 691,34	<u>466.75</u> 144,90	127	76	51 16	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>0.89</u> 0,18
142	& С188888-54-1	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50 мм	м2	1,1	<u>350.00</u>	-	385	-	-	-	-
143	Б26-24-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	0,02	<u>1515.74</u> 985,51	<u>530.23</u> 164,61	30	20	10 3	<u>11.7100</u> 1,8886	<u>0.23</u> 0,04
144	& С188888-54-1	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50 мм	м2	0,2	<u>350.00</u>	-	70	-	-	-	-
145	Б26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	0,16	<u>1288.84</u> 1001,32	<u>287.52</u> 89,26	206	160	46 14	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>1.95</u> 0,16
146	& С111-1797-1-1Е	Металеве покриття для озожушки	м2	1,6	<u>750.00</u>	-	1200	-	-	-	-
147	Б26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	0,05	<u>3480.91</u> 3159,79	<u>321.12</u> 99,69	174	158	16 5	<u>35.7200</u> 1,1438	<u>1.79</u> 0,06
148	& С111-1797-1-1Е варіант 2	Металеве покриття для озожушки (фасонні частини)	м2	0,5	<u>950.00</u>	-	475	-	-	-	-
149	Р20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10691.38</u> 10691,38	-	107	107	-	<u>115.6700</u>	<u>1.16</u> -
150	Р20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (глиб. 300 мм)	100шт	0,01	<u>1954.89</u> 1954,89	-	20	20	-	<u>21.1500</u>	<u>0.21</u> -
151	Р20-27-9 Р20-27-9 Н1=4,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (Д 230 мм)	100шт	0,01	<u>13670.40</u> 13670,40	-	137	137	-	<u>147.9000</u>	<u>1.48</u> -
152	Р20-37-2	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	100м	0,0144	<u>8446.37</u> 1446,37	-	122	21	-	<u>18.2600</u>	<u>0.26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23518	7065	359 108		<u>84.56</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					23518				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					7173 3780 8,55 1151 <b>27298</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>27298</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					927201 927201 736006 188030 101497 233,14 31485 <b>1028698</b>	187192	<u>4003</u> 838		<u>2298,52</u> 9,51
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>1028698</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>2541,17</b> <b>219515</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

ревірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07  
на Устаткування систем вентиляції та кондиціонування повітря**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2366,930 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 2308-4279-6-4Щ	рипливно-втяжна установка продуктивністю L= 7900/4500 м3/год BD-5-(50)-R ( В-1)	шт	1	1485200.00	-	1485200	-	-	-	-
2	& 1504-15220-1-4И	Автоматика управління припливно-втяжною установкою В-1 в комплекті з частотниками	шт	1	155800.00	-	155800	-	-	-	-
3	& 1602-10947-1-4О	Комплект підключення нагріву В-1	шт	1	13100.00	-	13100	-	-	-	-
4	& 1602-10948-1-4	Комплект підключення охолодження В-1	шт	1	25800.00	-	25800	-	-	-	-
5	& 1602-10949-1-4Р	Комплект підключення дренажу В-1	шт	1	5800.00	-	5800	-	-	-	-
6	& 2302-8001-6-4С	Компресорно-конденсаторний блок потужністю 67 кВт ТІMS240АХА	шт	1	640500.00	-	640500	-	-	-	-
7	& 1517-2033-1-4М	Блок узгодження ( В-1)	шт	1	28000.00	-	28000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 2308-1087-3-4Ц	Вентилятор каналний Ruck RS 125L	шт	2	4480.00	-	8960	-	-	-	-
9	& 1503-8874-1-4Г	Трансформаторний регулятор швидкості МТУ 1	шт	2	1885.00	-	3770	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					2366930	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					2366930				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>2366930</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>2366930</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
 [ осада, ід ус (ініціали, різвище )]

еревірів \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
 [ осада, ід ус (ініціали, різвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

### окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Автоматику припливно-витяжних установок

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13,357 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,1058 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 10,213 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (щит автоматики управління установкою)	шт	1	698.44	9.00	698	689	9	8.0000	8
					689.44	0,56			1	0,0064	0,01
2	M8-572-3	Блок керування установкою	шт	1	317.24	29.82	317	287	30	3.2000	3.2
					287,42	1,84			2	0,0212	0,02
3	M10-99-6	Частотний перетворювач	шт	1	1445.33	-	1445	1445	-	14.4000	14.4
					1445,33	-			-	-	-
4	KM11-350-1	рилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	175.17	9.05	526	409	27	1.6000	4.8
					136,22	3,22			10	0,0378	0,11
5	M11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,68	1927.10	-	1310	1310	-	19.2000	13.06
					1927,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	M11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [диференціальний датчик тиску фільтра припливу, вентилятора припливу, фільтра витяжки, вентилятора витяжки, рекуператора)	шт	5	<u>136.22</u> 136,22	<u>-</u> -	681	681	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>8</u> -		
7	M28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	1	<u>370.56</u> 370,56	<u>-</u> -	371	371	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -		
8	M21-30-5	Монтаж приводу заслонки припливу та витяжки	комплект	2	<u>1978.08</u> 1978,08	<u>-</u> -	3956	3956	<u>-</u> -	<u>20.8000</u> -	<u>41.6</u> -		
		Разом прямі витрати по кошторису					9304	9148	<u>66</u> 13		<u>97.86</u> 0,14		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					9304	90	9161	4053	7,8	1052	<b>13357</b>
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>13357</b>						
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>105,8</b>						
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>10213</b>						

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

ревірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

### окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Пусконаладжувальні роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,135 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,18479 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 21,885 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K 3-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці .	установ.	1	<u>6064.89</u> 6064,89	<u>-</u> -	6065	6065	<u>-</u> -	<u>51.8500</u> -	<u>51.85</u> -
2	K 3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі.	пристр.	2	<u>894.82</u> 894,82	<u>-</u> -	1790	1790	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>15.3</u> -
3	K 3-11-5	Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	2	<u>298.27</u> 298,27	<u>-</u> -	597	597	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>5.1</u> -
4	K 3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	<u>1988.49</u> 1988,49	<u>-</u> -	3977	3977	<u>-</u> -	<u>17.0000</u> -	<u>34</u> -
5	K 3-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	<u>3479.86</u> 3479,86	<u>-</u> -	3480	3480	<u>-</u> -	<u>29.7500</u> -	<u>29.75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	К 3-12-4	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20	вен.мер.	1	<u>3976,98</u> 3976,98	<u>-</u> -	3977	3977	<u>-</u> -	<u>34.0000</u> -	<u>34</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					19886	19886	<u>-</u> -		<u>170</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					19886				
		всього заробітна плата, грн.					19886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8249				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1999				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>28135</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>28135</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>184,79</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>21885</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
[ осада, ід ис (ініціали, різвище )]

ревірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
[ осада, ід ис (ініціали, різвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

**окальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01**  
**на Зовнішнє освітлення**  
**Зовнішнє освітлення**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 333,155 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,82644 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 69,603 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Кабельно-проводникова продукція</b>											
римітка : Земляні роботи											
1	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	1,38	<u>7298,23</u>	<u>6922,83</u>	10072	518	<u>9554</u>	<u>5,3400</u>	<u>7,37</u>
2	Б1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,18	<u>375,40</u>	<u>1785,58</u>	545	255	<u>2464</u>	<u>19,3180</u>	<u>26,66</u>
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,8	<u>1417,39</u>	<u>435,74</u>	10482	2166	<u>78</u>	<u>5,1175</u>	<u>0,92</u>
4	Р16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	3	<u>5823,60</u>	<u>-</u>	6956	6956	<u>-</u>	<u>16,3200</u>	<u>29,38</u>
5	& С113-956-2	Труба гнучка гофрована двохстінна з пластикату діам. 50мм ДКС	м	290	<u>1203,60</u>	<u>-</u>	15950	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	& С113-956-2 варіант 2	Труба гнучка гофрована двохстінна з пластикату діам. 32мм ДКС	м	10	<u>2318,61</u>	<u>-</u>	520	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>55,00</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>52,00</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>2318,61</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>2318,61</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>27,5500</u>	<u>82,65</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	<i>P17-8-4</i>	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби</i>	<i>100м</i>	<i>3</i>	<u><i>1592.25</i></u> <i>1550,11</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<i>4777</i>	<i>4650</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<u><i>19.8300</i></u> <i>-</i>	<u><i>59.49</i></u> <i>-</i>
8	<i>&amp; C151-489-1</i>	<i>Кабель з алюмінієвими жилами з ВХ ізоляцією та оболонкою, перерізом 3_10 мм2 АВВГ-1,0кВ</i>	<i>м</i>	<i>300</i>	<u><i>30.00</i></u> <i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<i>9000</i>	<i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>
9	<i>B21-9-1</i>	<i>Прокладання проводу при схованій проводці</i>	<i>100м</i>	<i>0,5</i>	<u><i>2257.39</i></u> <i>2044,85</i>	<u><i>20.65</i></u> <i>5,01</i>	<i>1129</i>	<i>1022</i>	<u><i>10</i></u> <i>3</i>	<u><i>25.5000</i></u> <i>0,0447</i>	<u><i>12.75</i></u> <i>0,02</i>
10	<i>&amp; C151-1-1-3Д</i>	<i>Кабель В-3 "1х25</i>	<i>м</i>	<i>50</i>	<u><i>38.00</i></u> <i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<i>1900</i>	<i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>
		<i>Разом прямі витрати по розділу 1</i>					<i>61331</i>	<i>15567</i>	<u><i>9854</i></u> <i>2545</i>		<u><i>194.94</i></u> <i>27,6</i>
		<i>Разом будівельні роботи, грн.</i>					<i>61331</i>				
		<i>в тому числі:</i>									
		<i>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.</i>					<i>35910</i>				
		<i>всього заробітна плата, грн.</i>					<i>18112</i>				
		<i>Загальновиробничі витрати, грн.</i>					<i>9534</i>				
		<i>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.</i>					<i>22,13</i>				
		<i>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.</i>					<i>2988</i>				
		<b><i>Всього будівельні роботи, грн.</i></b>					<b><i>70865</i></b>				
		<b><i>Всього по розділу 1</i></b>					<b><i>70865</i></b>				
		<b><i>Розділ 2. Силове електроустановлення</i></b>									
		<i>римітка : Земляні роботи</i>									
11	<i>KP1-5-2</i>	<i>Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2</i>	<i>100 м3</i>	<i>1,38</i>	<u><i>7298.23</i></u> <i>375,40</i>	<u><i>6922.83</i></u> <i>1785,58</i>	<i>10072</i>	<i>518</i>	<u><i>9554</i></u> <i>2464</i>	<u><i>5.3400</i></u> <i>19,3180</i>	<u><i>7.37</i></u> <i>26,66</i>
12	<i>B1-134-1</i>	<i>Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2</i>	<i>100м3</i>	<i>0,18</i>	<u><i>3026.96</i></u> <i>1417,39</i>	<u><i>1609.57</i></u> <i>435,74</i>	<i>545</i>	<i>255</i>	<u><i>290</i></u> <i>78</i>	<u><i>18.3600</i></u> <i>5,1175</i>	<u><i>3.3</i></u> <i>0,92</i>
13	<i>KB23-1-1</i>	<i>Улаштування піщаної основи під трубопроводи</i>	<i>10м3</i>	<i>1,8</i>	<u><i>5823.60</i></u> <i>1203,60</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<i>10482</i>	<i>2166</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<u><i>16.3200</i></u> <i>-</i>	<u><i>29.38</i></u> <i>-</i>
14	<i>P16-8-1</i>	<i>Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм</i>	<i>100м</i>	<i>3</i>	<u><i>2318.61</i></u> <i>2318,61</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<i>6956</i>	<i>6956</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<u><i>27.5500</i></u> <i>-</i>	<u><i>82.65</i></u> <i>-</i>
15	<i>&amp; C113-956-2</i>	<i>Труба гнучка гофрована двохстінна з Е пластикату діам. 50мм ДКС</i>	<i>м</i>	<i>290</i>	<u><i>55.00</i></u> <i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<i>15950</i>	<i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>
16	<i>&amp; C113-956-2</i>	<i>Труба гнучка гофрована двохстінна з Е пластикату діам. 32мм ДКС</i>	<i>м</i>	<i>10</i>	<u><i>52.00</i></u> <i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<i>520</i>	<i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>
	<i>варіант 2</i>										
17	<i>P17-8-4</i>	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби</i>	<i>100м</i>	<i>3</i>	<u><i>1592.25</i></u> <i>1550,11</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<i>4777</i>	<i>4650</i>	<u><i>-</i></u> <i>-</i>	<u><i>19.8300</i></u> <i>-</i>	<u><i>59.49</i></u> <i>-</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18	& С151-489-1	Кабель з алюмінієвими жилами з ВХ ізоляцією та оболонкою, перерізом 3_10 мм2 АВВГ-1,0кВ	м	300	<u>30,00</u> -	- -	9000	-	- -	- -	- -			
19	С111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	270	<u>1,40</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -			
20	М8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,7	<u>289,48</u> 289,48	- -	782	782	- -	<u>3.4000</u> -	<u>9.18</u> -			
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,2	<u>10183,96</u> 10183,96	- -	12221	12221	- -	<u>150.4500</u> -	<u>180.54</u> -			
Разом прямі витрати по розділу 2							71683	27548	<u>9844</u> 2542		<u>371.91</u> 27,58			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							71683		34291	30090	17201	43,44	5867	<b>88884</b>
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>88884</b>							
<b>Розділ 3. Силове електроустаткування</b>														
римітка : ЩР1														
22	Б21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>341.35</u> 286,14	<u>24.02</u> 5,74	341	286	<u>24</u> 6	<u>3.4000</u> 0,0580	<u>3.4</u> 0,06			
23	& 1504-3181-2-4Ж	Корпус щита сталевий, навісного виконання на 12 модулів 400В, 100А, ЩРн-12з-0 74 У2 ІР54 з замком	шт	1	<u>1925.19</u> -	- -	1925	-	- -	- -	- -			
24	Б21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>24039.46</u> 24039,46	- -	240	240	- -	<u>285.6400</u> -	<u>2.86</u> -			
25	& 1504-1011-2-4Е	Вимикач автоматичний 32А, 3р, характеристика "С" ВА-2001	шт	1	<u>306.58</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -			
26	& 1504-1011-2-4Е	Вимикач автоматичний 32А, 3р, характеристика "С" ВА-2001	шт	1	<u>306.58</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Б21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>17236,97</u> 17236,97	- -	517	517	- -	<u>207,2000</u> -	<u>6,22</u> -
28	М8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>143,12</u> 139,46	<u>3,66</u> 0,23	143	139	<u>4</u> -	<u>1,6000</u> 0,0026	<u>1,6</u> -
29	& 1504-1006-1-4Д	Вимикач автоматичний 25А 3р ВА-2001, характеристика "С"	шт	1	<u>306,58</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
30	& 1504-1006-1-4Д	Вимикач автоматичний 10А, 1р, характеристика "С" ВА-2001	шт	2	<u>98,73</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
31	варіант 2										
31	& С1545-287-1-3Р	Шина універсальна на DIN-рейку, 8 клем ВС-4А 08	шт	2	<u>60,00</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
32	Б6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,138	<u>27676,26</u> 27400,59	<u>275,67</u> 68,89	3819	3781	<u>38</u> 10	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>46</u> 0,08
33	& 1504-3181-2-4Ж	Анкерний пристрій (закладна частина фундаменту) до світильника Nowodvorski з комплектом елементів кріплення	шт	16	<u>1996,44</u> -	- -	31943	-	- -	- -	- -
34	Б6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,023	<u>315137,44</u> 37243,44	- -	7248	857	- -	<u>464,4400</u> -	<u>10,68</u> -
35	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,3	<u>3434,36</u> -	- -	7899	-	- -	- -	- -
36	М8-596-1	Прожектор, що встановлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю до 500 Вт	100 шт	0,16	<u>27160,37</u> 22562,78	<u>517,59</u> 32,02	4346	3610	<u>83</u> 5	<u>251,2000</u> 0,3680	<u>40,19</u> 0,06
37	С1547-3	Світильник вуличний	шт	16	<u>3250,00</u> -	- -	52000	-	- -	- -	- -
38	варіант 1										
38	& С1545-410-6	З'єднувач Nowodvorski 8846 Waterproof connector IP68 ВІ	шт	16	<u>350,00</u> -	- -	5600	-	- -	- -	- -
39	М8-594-1	Світлодіодний прожектор	100 шт	0,07	<u>20731,26</u> 18251,42	- -	1451	1278	- -	<u>203,2000</u> -	<u>14,22</u> -
40	& С1547-3-1-3Т	рожектор світлодіодний підсвітки фасадів 60 Вт У 1 IP 65 ДО 73 У 60 - 01 У1	шт	7	<u>7000,00</u> -	- -	49000	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 3					167710	10708	<u>149</u> 21		<u>125,17</u> 0,2
		Разом устаткування, грн.					34986				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>34986</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					132724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					10729 5697 13,47 1817 <b>138421</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>173407</b>				
		Разом прями витрати по кошторису  Разом устаткування, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b> Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					300724  34986 <b>34986</b> 265738  192068 58931 32431 79,04 10672 <b>298169</b>	53823	<u>19847</u> 5108		<u>692.02</u> 55,38
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>333155</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>826,44</b> <b>69603</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Єфімов С.Ю.

перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

**окальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на Зовнішня каналізаційна мережа**  
**Зовнішня каналізаційна мережа**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 129,750 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,27393 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 23,930 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
									на одиницю	всього		
<b>Розділ 1. Інші роботи, пов'язані з пркладанням зовнішніх мереж</b>												
		римітка : Земляні роботи										
1	Б27-66-4 к дем.=0,8	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,04	<u>5018.00</u> 5018,00	- -	201	201	- -	<u>65.0000</u> -	<u>2.6</u> -	
2	Б27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,04	<u>6335.00</u> 6272,50	- -	253	251	- -	<u>81.2500</u> -	<u>3.25</u> -	
3	Р18-7-1	Перемощування бруківки	100м2	0,05	<u>21072.44</u> 10987,10	<u>1778.08</u> 451,87	1054	549	<u>89</u> 23	<u>142.3200</u> 5,1785	<u>7.12</u> 0,26	
4	Б27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	3	<u>18460.91</u> 1326,88	- -	55383	3981	- -	<u>15.9500</u> -	<u>47.85</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Б6-35-2	Виготовлення поворотних лотків	100 м3	0,112	<u>544997,67</u>	<u>767,11</u>	61040	14600	<u>86</u>	<u>1606,0000</u>	<u>179,87</u>	
					130359,02	47,45			5	0,5454	0,06	
6	Б46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,03	<u>9257,79</u>	<u>-</u>	278	278	<u>-</u>	<u>100,1600</u>	<u>3</u>	
					9257,79	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1						118209	19860	<u>175</u>		<u>243,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						118209		28		0,32
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						98174				
		всього заробітна плата, грн.						19888				
		Загальновиробничі витрати, грн.						11541				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						29,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4042				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>129750</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>129750</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						118209	19860	<u>175</u>		<u>243,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						118209		28		0,32
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						98174				
		всього заробітна плата, грн.						19888				
		Загальновиробничі витрати, грн.						11541				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						29,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4042				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>129750</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>129750</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>273,93</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>23930</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

**окальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01**  
**на Зовнішня водопровідна мережа**  
**Зовнішня водопровідна мережа**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10,376 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00959 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,850 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M8-143-5	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м	0,32	289,48	-	93	93	-	3,4000	1,09
	M8-143-5 застосовн.				289,48	-			-	-	-
2	& C111-62-26-Э	Детекційна сигнальна стрічка з ізолюваним алюмінієвим проводом А - 2,5	м	32	12,00	-	384	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	B22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,032	20285,77	121,03	649	645	4	239,6000	7,67
					20164,74	30,25			1	0,2700	0,01
4	C113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 М а), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	32,32	185,00	-	5979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C111-62-41-1Ж	Коліно Е град.д.32	шт	2	125,00	-	250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C130-917-2-2О	Коліно Е 90 д.32	шт	4	570,00	-	2280	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С130-917-2-2О варіант 3	Кран шаровий 1/2 "	шт	1	<u>250.00</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С130-917-2-2О варіант 4	Муфта перехідна Е д.25х1,2 " ЗР	шт	1	<u>120.00</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					10005	738	<u>4</u> 1		<u>8.76</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					10005				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9263				
		всього заробітна плата, грн.					739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					371				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>10376</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>10376</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>9,59</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>850</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)  
(коригування)  
[9167]

**окальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01  
на Благоустрій території  
Благоустрій території**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3960,841 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,36172 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 299,274 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Покриття, тип 1</b>											
1	B27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,1	<u>55197.50</u> 1110,13	<u>7887.37</u> 983,79	115915	2331	<u>16563</u> 2066	<u>14.7800</u> 8,4559	<u>31.04</u> 17,76
2	B27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	5,11	<u>148869.60</u> 1405,80	<u>4198.02</u> 665,54	760724	7184	<u>21452</u> 3401	<u>18.8800</u> 6,0335	<u>96.48</u> 30,83
3	B27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,46	<u>667544.58</u> 56459,58	- -	974615	82431	- -	<u>670.8600</u> -	<u>979.46</u> -
4	B27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,96	<u>6335.00</u> 6272,50	- -	18752	18567	- -	<u>81.2500</u> -	<u>240.5</u> -
5	K589921-A001	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)	шт	296	<u>288.82</u> -	- -	85491	-	- -	- -	- -
6	B6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,115	<u>382226.85</u> 11114,13	- -	43956	1278	- -	<u>150.7000</u> -	<u>17.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1999453	111791	<u>38015</u> 5467		<u>1364.81</u> 48,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1999453 1849647 117258 71336 186,36 25171 <b>2070789</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>2070789</b>				
		<b>Розділ 2. Покриття (тип 2) парковки</b>									
7	Б27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,183	<u>55197.50</u> 1110,13	<u>7887.37</u> 983,79	10101	203	<u>1443</u> 180	<u>14.7800</u> 8,4559	<u>2.7</u> 1,55
8	Б27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,2806	<u>152367.86</u> 1405,80	<u>7696.28</u> 1408,22	42754	394	<u>2160</u> 395	<u>18.8800</u> 12,8657	<u>5.3</u> 3,61
9	Б27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,122	<u>606944.58</u> 56459,58	<u>-</u> -	74047	6888	<u>-</u> -	<u>670.8600</u> -	<u>81.84</u> -
10	Б11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,28	<u>6815.72</u> 612,71	<u>264.47</u> 62,23	8724	784	<u>339</u> 80	<u>8.0800</u> 0,7308	<u>10.34</u> 0,94
		Разом прямі витрати по розділу 2					135626	8269	<u>3942</u> 655		<u>100.18</u> 6,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					135626 123415 8924 5352 13,89 1877 <b>140978</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>140978</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 3. Покриття тип 3, тип 4</b>									
11	Б27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,215	<u>667544.58</u> 56459,58	<u>-</u> -	143522	12139	<u>-</u> -	<u>670.8600</u> -	<u>144.23</u> -
12	Б27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,315	<u>55197.50</u> 1110,13	<u>7887.37</u> 983,79	17387	350	<u>2485</u> 310	<u>14.7800</u> 8,4559	<u>4.66</u> 2,66
13	Б27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,483	<u>152367.86</u> 1405,80	<u>7696.28</u> 1408,22	73594	679	<u>3717</u> 680	<u>18.8800</u> 12,8657	<u>9.12</u> 6,21
		Разом прямі витрати по розділу 3					234503	13168	<u>6202</u> 990		<u>158.01</u> 8,87
		Разом будівельні роботи, грн.					234503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					215133				
		всього заробітна плата, грн.					14158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2974				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>243006</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>243006</b>				
		<b>Розділ 4. Покриття. Тип 5 (пішохідні зони, пішохідні доріжки)</b>									
14	Б27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,262	<u>55197.50</u> 1110,13	<u>7887.37</u> 983,79	69659	1401	<u>9954</u> 1242	<u>14.7800</u> 8,4559	<u>18.65</u> 10,67
15	Б27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	1,893	<u>152367.86</u> 1405,80	<u>7696.28</u> 1408,22	288432	2661	<u>14569</u> 2666	<u>18.8800</u> 12,8657	<u>35.74</u> 24,35
16	Б27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,262	<u>667544.58</u> 56459,58	<u>-</u> -	842441	71252	<u>-</u> -	<u>670.8600</u> -	<u>846.63</u> -
17	Б27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,92	<u>6335.00</u> 6272,50	<u>-</u> -	24833	24588	<u>-</u> -	<u>81.2500</u> -	<u>318.5</u> -
18	К589921-А001	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)	шт	392	<u>288.82</u> -	<u>-</u> -	113217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Б6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,153	<u>382226.85</u> 11114,13	- -	58481	1700	- -	<u>150,7000</u> -	<u>23,06</u> -
20	Б27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,048	<u>253271.92</u> 2405,77	<u>18022.23</u> 3155,54	12157	115	<u>865</u> 151	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>1,54</u> 1,42
21	Б27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,048	<u>229814.20</u> 2124,86	<u>12790.67</u> 2273,64	11031	102	<u>614</u> 109	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>1,36</u> 1,02
22	Б27-13-4 к = 30	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,048	<u>440689.53</u> -	<u>10892.19</u> 1575,03	21153	-	<u>523</u> 76	<u>-</u> 16,2240	<u>-</u> 0,78
		Разом прямі витрати по розділу 4					1441404	101819	<u>26525</u> 4244		<u>1245,48</u> 38,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1441404 1313060 106063 64664 169,16 22849 <b>1506068</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>1506068</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					3810986	235047	<u>74684</u> 11356		<u>2868,48</u> 101,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3810986 3501255 246403 149855 391,44 52871 <b>3960841</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>3960841</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>3361,72</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>299274</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова"  
на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи) (коригування)

**Б`ЄКТНИЙ К ШТ РИС № 02-01**

на будівництво : Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові  
(основні роботи)

Кошторисна вартість об'єкта 13710,035 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 19,50057 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1731,951 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	оказники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи нижче відм. 0.000	908,857	-	908,857	1,52664	133,764	-
2	02-01-02	на Будівельні роботи вище відмітки 0,00	7891,328	-	7891,328	12,68623	1131,151	-
3	02-01-03	на Система опалення	136,708	-	136,708	0,17359	15,525	-
4	02-01-04	на Водопровід та каналізація	148,741	-	148,741	0,59327	51,278	-
5	02-01-05	на Силове електрообладнання	833,066	13,251	846,317	1,05509	91,652	-
6	02-01-06	на Вентиляцію та кондиціонування повітря	1028,698	-	1028,698	2,54117	219,515	-
7	02-01-07	на Устаткування систем вентиляції та кондиціонування повітря	-	2366,93	2366,93	-	-	-
8	02-01-08	на Автоматику припливно-витяжних установок	13,357	-	13,357	0,10580	10,213	-
9	02-01-09	на усконалагджувальні роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря	28,135	-	28,135	0,18479	21,885	-
10	02-01-010	на Система відеонагляду	29,321	124,089	153,41	0,23105	21,191	-
11	02-01-011	на Структурована кабельна система	52,805	34,92	87,725	0,23872	20,956	-
12	02-01-012	на Система протипожежного захисту	99,829	-	99,829	0,16422	14,821	-
		Всього:	11170,845	2539,19	13710,035	19,50057	1731,951	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Єфімов С.Ю.

перевірів

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан М.М.

**ВІД МІСТЬ ТРУД МІСТК СТИ І ЗАР БІТН Ї ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	усконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні роботи нижче відм. 0,000	<u>1.36185</u> 111,554	<u>-</u> -	<u>0.00122</u> 0,119	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.36307</u> 111,673	<u>0.16357</u> 22,091	<u>1.52664</u> 133,764
02-01-02	Будівельні роботи вище відмітки 0,00	<u>11.22702</u> 937,804	<u>-</u> -	<u>0.10509</u> 10,466	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>11.33211</u> 948,27	<u>1.35412</u> 182,881	<u>12.68623</u> 1131,151
02-01-03	Система опалення	<u>0.15763</u> 13,381	<u>-</u> -	<u>0.00036</u> 0,037	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15799</u> 13,418	<u>0.01560</u> 2,107	<u>0.17359</u> 15,525
02-01-04	Водопровід та каналізація	<u>0.53683</u> 43,672	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00044</u> 0,042	<u>-</u> -	<u>0.53727</u> 43,714	<u>0.05600</u> 7,564	<u>0.59327</u> 51,278
02-01-05	Силове електрообладнання	<u>0.00394</u> 0,348	<u>0.95755</u> 78,685	<u>0.00040</u> 0,035	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.96189</u> 79,068	<u>0.09320</u> 12,584	<u>1.05509</u> 91,652
02-01-06	Вентиляцію та кондиціонування повітря	<u>2.20892</u> 179,279	<u>0.08960</u> 7,913	<u>0.00951</u> 0,838	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.30803</u> 188,03	<u>0.23314</u> 31,485	<u>2.54117</u> 219,515
02-01-07	Устаткування систем вентиляції та кондиціонування повітря	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-08	Автоматику припливно-витяжних установок	<u>-</u> -	<u>0.09786</u> 9,148	<u>0.00014</u> 0,013	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09800</u> 9,161	<u>0.00780</u> 1,052	<u>0.10580</u> 10,213
02-01-09	усконалагоджувальні роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17000</u> -	<u>0.17000</u> 19,886	<u>0.01479</u> 1,999	<u>0.18479</u> 21,885
02-01-10	Система відеонагляду	<u>0.02184</u> 1,875	<u>0.19162</u> 16,938	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.21346</u> 18,813	<u>0.01759</u> 2,378	<u>0.23105</u> 21,191
02-01-11	Структурована кабельна система	<u>-</u> -	<u>0.21882</u> 18,268	<u>0.00001</u> 0,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.21883</u> 18,269	<u>0.01989</u> 2,687	<u>0.23872</u> 20,956
02-01-12	Система протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>0.13923</u> 11,825	<u>0.01066</u> 1,061	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.14989</u> 12,886	<u>0.01433</u> 1,935	<u>0.16422</u> 14,821
	Разом :	<u>15.51803</u> 1287,913	<u>1.69468</u> 142,777	<u>0.12739</u> 12,57	<u>0.00044</u> 0,042	<u>0.17000</u> -	<u>17.51054</u> 1463,188	<u>1.99003</u> 268,763	<u>19.50057</u> 1731,951

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова"  
на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи) (коригування)

**Б`ЄКТНИЙ К ШТ РИС № 04-01**

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об'єкта 333,155 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,82644 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 69,603 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	оказники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Зовнішнє освітлення	298,169	34,986	333,155	0,82644	69,603	-
		Всього:	298,169	34,986	333,155	0,82644	69,603	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Склад

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Єфімов С.Ю.

еревірив

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан М.М.

**ВІД МІСЬ ТРУД МІСТК СТІ І ЗАР БІТН Ї ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	усконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Зовнішнє освітлення	<u>0.48262</u>	<u>0.20940</u>	<u>0.05538</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.74740</u>	<u>0.07904</u>	<u>0.82644</u>
		36,649	17,174	5,108	-	-	58,931	10,672	69,603
	Разом :	<u>0.48262</u>	<u>0.20940</u>	<u>0.05538</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.74740</u>	<u>0.07904</u>	<u>0.82644</u>
		36,649	17,174	5,108	-	-	58,931	10,672	69,603

Склав \_\_\_\_\_

Єфімов С.Ю.

еревірів \_\_\_\_\_

Цуркан М.М.

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова"  
на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи) (коригування)

### Б`ЄКТНИЙ К ШТ РИС № 06-01

на будівництво : Зовнішня каналізаційна мережа

Кошторисна вартість об'єкта 129,750 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,27393 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 23,930 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	оказники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішня каналізаційна мережа	129,75	-	129,75	0,27393	23,93	-
		Всього:	129,75	-	129,75	0,27393	23,93	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Склад

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Єфімов С.Ю.

еревірів

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан М.М.

**ВІД МІСТЬ ТРУД МІСТК СТІ І ЗАР БІТН Ї ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	усконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішня каналізаційна мережа	<u>0.24369</u> 19,86	<u>-</u> -	<u>0.00032</u> 0,028	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.24401</u> 19,888	<u>0.02992</u> 4,042	<u>0.27393</u> 23,93
	Разом :	<u>0.24369</u> 19,86	<u>-</u> -	<u>0.00032</u> 0,028	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.24401</u> 19,888	<u>0.02992</u> 4,042	<u>0.27393</u> 23,93

Склав \_\_\_\_\_

Єфімов С.Ю.

еревірів \_\_\_\_\_

Цуркан М.М.

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова"  
на вул. илліпа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи) (коригування)

### Б`ЄКТНИЙ К ШТ РИС № 06-02

на будівництво : Зовнішня водопровідна мережа

Кошторисна вартість об'єкта 10,376 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00959 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,850 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	оказники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на Зовнішня водопровідна мережа	10,376	-	10,376	0,00959	0,85	-
		Всього:	10,376	-	10,376	0,00959	0,85	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Склад

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Єфімов С.Ю.

еревірів

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан М.М.

**ВІД МІСТЬ ТРУД МІСТК СТІ І ЗАР БІТН Ї ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	усконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Зовнішня водопровідна мережа	<u>0.00876</u> 0,738	<u>-</u> -	<u>0.00001</u> 0,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00877</u> 0,739	<u>0.00082</u> 0,111	<u>0.00959</u> 0,85
	Разом :	<u>0.00876</u> 0,738	<u>-</u> -	<u>0.00001</u> 0,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00877</u> 0,739	<u>0.00082</u> 0,111	<u>0.00959</u> 0,85

Склав \_\_\_\_\_

Єфімов С.Ю.

еревірів \_\_\_\_\_

Цуркан М.М.

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова"  
на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи) (коригування)

**Б`ЄКТНИЙ К ШТ РИС № 07-01**

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта 3960,841 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,36172 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 299,274 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	оказники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій території	3960,841	-	3960,841	3,36172	299,274	-
		Всього:	3960,841	-	3960,841	3,36172	299,274	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Склад

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Єфімов С.Ю.

еревірів

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан М.М.

**ВІД МІСЬ ТРУД МІСТК СТІ І ЗАР БІТН Ї ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	усконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій території	<u>2.86848</u>	<u>-</u>	<u>0.10180</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.97028</u>	<u>0.39144</u>	<u>3.36172</u>
		235,047	-	11,356	-	-	246,403	52,871	299,274
	Разом :	<u>2.86848</u>	<u>-</u>	<u>0.10180</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.97028</u>	<u>0.39144</u>	<u>3.36172</u>
		235,047	-	11,356	-	-	246,403	52,871	299,274

Склав \_\_\_\_\_

Єфімов С.Ю.

еревірів \_\_\_\_\_

Цуркан М.М.

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на арматура (не врахована в попередньому кошторисі)**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	371,377 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C124-3 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	3,0134	<u>37200.00</u>	-	112098	-	-	-	-
2	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,5391	<u>38369.64</u>	-	20685	-	-	-	-
3	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	4,1118	<u>37200.00</u>	-	152959	-	-	-	-
4	C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,2368	<u>37200.00</u>	-	8809	-	-	-	-
5	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	1,9498	<u>38215.11</u>	-	74512	-	-	-	-
6	C124-3 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0622	<u>37200.00</u>	-	2314	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					371377	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					371377		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					371377 <b>371377</b>					
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>371377</b>					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -					

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
[ осада, ід ус (ініціали, різвище )]

еревірів \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
[ осада, ід ус (ініціали, різвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

### окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на влаштування металевого опорного столика для плити перекриття

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,805 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09971 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 9,333 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Влаштування металевого опорного столика для плити перекриття</b>											
1	Б46-4-2	Влаштування металевого опорного столика для плити перекриття	т	0,2166	<u>33096.51</u>	<u>2324.59</u>	7169	5674	<u>504</u>	<u>296.1400</u>	<u>64.14</u>
					26196,54	93,83			20	1,0816	0,23
2	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,220932	<u>39224.91</u>	-	8666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	Б9-17-1	Монтаж м/к конструкцій металевих опорного столика	т	0,2166	<u>1244.52</u>	-	270	270	-	<u>14.9600</u>	<u>3.24</u>
					1244,52	-			-	-	-
4	Б13-16-6 Б13-16-6 к = 2,0	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,4292	<u>1995.67</u>	-	857	396	-	<u>9.5600</u>	<u>4.1</u>
					921,58	-			-	-	-
5	Б9-71-1	Виготовлення металевих перемичок	т	0,236	<u>3249.32</u>	-	767	767	-	<u>37.2800</u>	<u>8.8</u>
					3249,32	-			-	-	-
6	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,24072	<u>39224.91</u>	-	9442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Б9-17-1	Монтаж м/к конструкцій металевого опорного столика	т	0,236	<u>1244,52</u>	-	294	294	-	<u>14.9600</u>	<u>3.53</u>
					1244,52	-			-	-	-
8	Б13-16-6 Б13-16-6 к = 2,0	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100м2	0,549	<u>1995,67</u>	-	1096	506	-	<u>9.5600</u>	<u>5.25</u>
					921,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					28561	7907	<u>504</u>		<u>89.06</u>
									20		0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					28561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20150				
		всього заробітна плата, грн.					7927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4244				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1406				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>32805</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>32805</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					28561	7907	<u>504</u>		<u>89.06</u>
									20		0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					28561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20150				
		всього заробітна плата, грн.					7927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4244				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1406				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>32805</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>32805</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>99,71</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>9333</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011  
на водопровід та каналізація**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 462,471 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,59719 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 53,890 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Водопровідна мережа В1, Т3, Т4</b>											
1	Б16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,58	<u>9903.62</u> 8173,70	<u>1729.92</u> 1002,78	5744	4741	<u>1003</u> 582	<u>92.4000</u> 12,0540	<u>53.59</u> 6,99
2	С113-339 варіант 6	Труба поліпропіленова д.25x4,2мм	м	52,2	<u>101.63</u> -	<u>-</u> -	5305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	Б16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,42	<u>12749.81</u> 7952,55	<u>2842.01</u> 1647,42	5355	3340	<u>1194</u> 692	<u>89.9000</u> 19,8030	<u>37.76</u> 8,32
4	С113-339 варіант 4	Труба поліпропіленова д.20x3,4мм	м	37,8	<u>71.22</u> -	<u>-</u> -	2692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	B16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>13476.57</u> 9385,61	<u>1675.84</u> 763,75	2156	1502	<u>268</u> 122	<u>106,1000</u> 9,0695	<u>16.98</u> 1,45
6	C113-339 варіант 5	Труба поліпропіленова д.32x5,4мм	м	15,008	<u>101.63</u> -	-	1525	-	-	-	-
7	C113-2267 варіант 10	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	10	<u>214.27</u> -	-	2143	-	-	-	-
8	& C113-1741-1-1Ж	Трійник редукційний 32x25x32 мм КАН	шт	2	<u>72.80</u> -	-	146	-	-	-	-
9	& C113-1741-1-1Ж варіант 2	Трійник редукційний 32x20x32 мм КАН	шт	2	<u>76.37</u> -	-	153	-	-	-	-
10	B26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	11,6	<u>239.21</u> 239,21	-	2775	2775	-	<u>3.0200</u> -	<u>35.03</u> -
11	& C113-2227-1-1И	Термоізоляція Sanflex Stabil 22/6	м	58	<u>16.72</u> -	-	970	-	-	-	-
12	& C113-2227-1-1И варіант 2	Термоізоляція Sanflex Stabil 28/6	м	42	<u>27.08</u> -	-	1137	-	-	-	-
13	& C113-2227-1-1И варіант 3	Термоізоляція Sanflex Stabil 35/6	м	16	<u>39.32</u> -	-	629	-	-	-	-
14	C113-1466-1 варіант 5	Обвід 20 КАН	шт	11	<u>15.78</u> -	-	174	-	-	-	-
15	C113-1466-1 варіант 6	Обвід 25 КАН	шт	20	<u>22.97</u> -	-	459	-	-	-	-
16	C113-1466-1 варіант 3	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", КАН	шт	61	<u>81.64</u> -	-	4980	-	-	-	-
17	& C113-1457-2-1E	Монтажна пластина універсальна	шт	26	<u>37.23</u> -	-	968	-	-	-	-
18	& C113-1457-2-1E варіант 2	Дюбель F x 18 x 4 x45	шт	140	<u>3.90</u> -	-	546	-	-	-	-
19	& C113-1457-2-1E варіант 14	Коліно 90° 20,	шт	70	<u>78.05</u> -	-	5464	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C113-1457-2-1E варіант 15	Коліно 45° 20,	шт	40	<u>78.07</u> -	<u>-</u> -	3123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C113-1457-2-1E варіант 16	Коліно 45° 25,	шт	20	<u>78.05</u> -	<u>-</u> -	1561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C113-1457-2-1E варіант 17	Коліно 90° 25,	шт	20	<u>78.05</u> -	<u>-</u> -	1561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C113-1457-2-1E варіант 7	ерехідник 25/20, нв КАН	шт	14	<u>20.42</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	M11-350-1	<i>Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм</i>	шт	45	<u>172.48</u> 136,22	<u>8,54</u> 3,22	7762	6130	<u>384</u> 145	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>72</u> 1,7
25	& C113-1457-2-1E варіант 8	Кран кутовий вентильний нар-нар 1/2"x1/2" FADO	шт	45	<u>340.90</u> -	<u>-</u> -	15341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1466-1 варіант 4	Фіксатор подв. для труб до 32мм для підл. оп. (крюк)	шт	100	<u>14.50</u> -	<u>-</u> -	1450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-2267 варіант 5	1" 32 - 36 мм Хомут мет. з проклад. та дюб.	шт	6	<u>81.57</u> -	<u>-</u> -	489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	M11-350-1	<i>Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм</i>	шт	2	<u>162.29</u> 136,22	<u>-</u> -	325	272	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
29	C113-2267 варіант 13	Кран кульовий 20, КАН	шт	2	<u>522.31</u> -	<u>-</u> -	1045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	M11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентрацімірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	8	<u>183.65</u> 136,22	<u>8,54</u> 3,22	1469	1090	<u>68</u> 26	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>12,8</u> 0,3
31	C113-2267 варіант 14	Кран кульовий 25, КАН	шт	8	<u>568.21</u> -	<u>-</u> -	4546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-2267 варіант 15	Клоччя (пакля) "коса" (200 гр.)	шт	1	<u>160.21</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-2267 варіант 11	аста ущільн. UNIPAK (250гр.) для води та опал.	шт	1	<u>209.17</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					82648	19850	<u>2917</u> 1567		<u>231,36</u> 18,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					82648				
							59881				
							21417				
							10804				
							23,46				
							3168				
							<b>93452</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>93452</b>				
		<b>Розділ 2. Каналізаційна мережа К1</b>									
34	B16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,6139	<u>8249.07</u> 8249,07	<u>-</u> -	5064	5064	<u>-</u> -	<u>91.8400</u> -	<u>56.38</u> -
35	B16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,492	<u>8602.96</u> 8602,96	<u>-</u> -	4233	4233	<u>-</u> -	<u>95.7800</u> -	<u>47.12</u> -
36	& C113- 2227-1-1И варіант 4	Труба ВХ внутр. каналіз. 110x2.6	м	61,28	<u>255.63</u> -	<u>-</u> -	15665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С113-2227-1-1И варіант 5	Труба ВХ діам. 50 мм Інсталпласт	м	49,1	<u>223.02</u> -	- -	10950	-	- -	- -	- -
38	С113-1466 варіант 16	Коліно ВТ / ВХ 50/88	шт	27	<u>69.79</u> -	- -	1884	-	- -	- -	- -
39	С113-1466 варіант 5	Коліно ВТ/ ВХ; 50/45°	шт	60	<u>54.08</u> -	- -	3245	-	- -	- -	- -
40	С113-1466 варіант 19	Коліно ВТ/ ВХ; 110/45°	шт	28	<u>281.74</u> -	- -	7889	-	- -	- -	- -
41	& С113-1457-2-1Е варіант 9	Трійник ВТ/ ВХ; 50x50/45°	шт	6	<u>102.22</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
42	& С113-1457-2-1Е варіант 10	Трійник ВТ/ ВХ; 110x50/45°	шт	9	<u>193.00</u> -	- -	1737	-	- -	- -	- -
43	& С113-1457-2-1Е варіант 11	Трійник ВТ/ ВХ; 110x110/45°	шт	19	<u>196.06</u> -	- -	3725	-	- -	- -	- -
44	& С113-1457-2-1Е варіант 12	ерехід ВТ / ВХ 110x50	шт	10	<u>56.32</u> -	- -	563	-	- -	- -	- -
45	& С113-1741-1-1Ж варіант 3	4" 108 - 115 мм Хомут мет.з проклад. та дуб.	шт	60	<u>75.35</u> -	- -	4521	-	- -	- -	- -
46	С113-2267 варіант 16	1" 1/2 " 48 - 53 мм Хомут мет. з проклад. та дуб.	шт	50	<u>58.82</u> -	- -	2941	-	- -	- -	- -
47	& С1530-163-1-35	Масило Super Glidex з силіконом (пляшка 250мл.)	шт	1	<u>129.61</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
48	С113-2267 варіант 17	Заглушка ВТ/ ВХ; 110	шт	10	<u>37.81</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
49	С113-2267 варіант 18	Заглушка ВТ/ ВХ; 50	шт	25	<u>23.53</u> -	- -	588	-	- -	- -	- -
50	& С113-1457-2-1Е варіант 13	Хрестовина 110x50x50 45°	шт	2	<u>161.54</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
51	& С113-1457-2-1Е варіант 13	Хрестовина 110x50x50 45°	шт	2	<u>161.54</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
52	& С130-1199-57	Ревізія ВТ/ ВХ; 110 Wavin	шт	6	<u>400.03</u> -	- -	2400	-	- -	- -	- -
53	Б17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1,1	<u>709.07</u> <u>649,80</u>	<u>59.27</u> <u>20,05</u>	780	715	<u>65</u> <u>22</u>	<u>7.5400</u> <u>0,2267</u>	<u>8.29</u> <u>0,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
54	C113-1466 варіант 7	Трап для ван і терас ф50	шт	11	<u>1943.32</u>	-	21377	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 2			-	-	89329	10012	65		111.79	
		Разом будівельні роботи, грн.					89329		22		0,25	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79252					
		всього заробітна плата, грн.					10034					
		Загальновиробничі витрати, грн.					5274					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,77					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1589					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>94603</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>94603</b>					
		<b>Розділ 3. Сантехнічні прилади</b>										
55	B17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	<u>3137.81</u>	-	1569	1569	-	<u>36.4100</u>	<u>18.21</u>	
56	C130-903 варіант 2	Унітази з косим випуском	шт	5	<u>3137,81</u>	-	23242	-	-	-	-	
57	& C1530-84- 450-X варіант 4	Арматура для зливу з кнопкою 3л та 6л	шт	5	<u>460.47</u>	-	2302	-	-	-	-	
58	C1630-981 варіант 1	Гнучкий шланг д.15 в металевому сплетінні l = 30 см.	шт	5	<u>348.18</u>	-	1741	-	-	-	-	
59	B17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,5	<u>2787.38</u>	-	4181	4181	-	<u>31.9800</u>	<u>47.97</u>	
60	C130-857 варіант 1	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550x420x150	комплект	15	<u>3978.87</u>	-	59683	-	-	-	-	
61	& C1530-84- 450-X варіант 3	Сифон пляшковий	шт	15	<u>2475.99</u>	-	37140	-	-	-	-	
62	& C111- 1614-1-2	Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті кутовий умивальник	шт	15	<u>2137.67</u>	-	32065	-	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					7675 16,46 2222 <b>274417</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>274417</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					438719	45073	<u>3815</u>		<u>524</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					438719 389831 46911		1838		21,5
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					23752 51,69 6979 <b>462471</b>				
-----											
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>462471</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>597,19</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>53890</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012**  
на зенітні ліхтарі

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 181,461 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,01396 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1,239 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Б9-27-1	Монтаж зенітних ліхтарів	100м2	0,0576	18673.80	685.16	1076	1035	39	216.0000	12.44
					17969,04	27,23			2	0,3130	0,02
2	1704-10001 варіант 1	ристрій вентиляційний системи природного димо та тепловидалення "кедр" 1200x 1200 мм	шт	4	44950.00	-	179800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					180876	1035	39		12.44
		Разом устаткування, грн.					179800		2		0,02
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>179800</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					1076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					1037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1661</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>181461</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>13,96</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1239</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013  
на демонтажні роботи**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 447,925 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,0772 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 270,194 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (під дверний та віконний проріз,)	10 м3	1,296	<u>13788,45</u> 7571,00	<u>6217,45</u> 1956,85	17870	9812	<u>8058</u> 2536	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>127,1</u> 28,8
2	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	19,45	<u>627,26</u> 566,62	<u>60,64</u> 34,46	12200	11021	<u>1179</u> 670	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>156,77</u> 7,33
3	КБ1-163-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 3	100м3	0,18	<u>42658,13</u> 42658,13	<u>-</u> -	7678	7678	<u>-</u> -	<u>572.9000</u> -	<u>103,12</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,18	<u>10183,96</u> 10183,96	<u>-</u> -	1833	1833	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>27,08</u> -
5	КБ27-68-1	Розбирання водостоку бетонного.	100 м	0,36	<u>6480,92</u> 3222,22	<u>3258,70</u> 922,83	2333	1160	<u>1173</u> 332	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>15,44</u> 3,59
6	Б7-24-10 к дем.=0,7	(Демонтаж) Металевої огорожі	100м	0,82	<u>12925,16</u> 11808,81	<u>1116,35</u> 276,77	10599	9683	<u>916</u> 227	<u>137.0250</u> 3,1758	<u>112,36</u> 2,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,07	<u>1286,20</u> 1286,20	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>17.4400</u> -	<u>1,22</u> -
8	Б6-13-3 к дем.= 0,8	(Демонтаж) залізобетонних монолітних сходів	100м3	0,0895	<u>89933,71</u> 69094,27	<u>20734,93</u> 7622,11	8049	6184	<u>1856</u> 682	<u>861.6320</u> 78,3036	<u>77,12</u> 7,01
9	Б6-1-16 к дем.= 0,8	(Демонтаж) бетонної плити та сходинок, залізобетонної балки, залізобетонної колони	100м3	0,0288	<u>23417,94</u> 16000,15	<u>7392,80</u> 2537,44	674	461	<u>213</u> 73	<u>199.5280</u> 26,1788	<u>5,75</u> 0,75
10	Б46-34-3	Демонтаж підпірної стінки	м3	5,2	<u>6481,73</u> 2984,22	<u>3497,51</u> 1097,18	33705	15518	<u>18187</u> 5705	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>188,76</u> 67,32
11	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,14	<u>6480,92</u> 3222,22	<u>3258,70</u> 922,83	7388	3673	<u>3715</u> 1052	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>48,91</u> 11,38
12	Р18-49-1 к дем.=0,8	Демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,35	<u>8324,35</u> 8161,18	<u>163,17</u> 50,16	2914	2856	<u>58</u> 18	<u>95.8560</u> 0,5282	<u>33,55</u> 0,18
13	Р18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Розбирання покриття пандуса з бруківки	100м2	2,23	<u>8324,35</u> 8161,18	<u>163,17</u> 50,16	18563	18199	<u>364</u> 112	<u>95.8560</u> 0,5282	<u>213,76</u> 1,18
14	Б7-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих конструкцій посилення перекриття з профільної труби (16x16 мм.)	т	1,3	<u>6592,69</u> 4006,29	<u>2586,40</u> 587,01	8570	5208	<u>3362</u> 763	<u>43.3440</u> 6,7355	<u>56,35</u> 8,76
15	Б7-15-36 к дем.= 0,8	(Демонтаж) попередньо напружених плит (L - 12 м, В - 1,5 м)	100шт	0,11	<u>70158,72</u> 26320,35	<u>43838,37</u> 12792,25	7717	2895	<u>4822</u> 1407	<u>320.1600</u> 131,8057	<u>35,22</u> 14,5
16	Б7-13-23 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання плит типу "П" розміром 3x18 м при висоті будівель до 15 м	100шт	0,11	<u>167494,96</u> 68263,97	<u>99230,99</u> 33049,90	18424	7509	<u>10915</u> 3635	<u>841.0000</u> 340,3376	<u>92,51</u> 37,44
17	Б46-56-4	Розбирання надземної частини дерев'яних будівель будь-якої поверховості без збереження придатних матеріалів	10м3	2,364	<u>1402,24</u> 1206,04	<u>196,20</u> 55,80	3315	2851	<u>464</u> 132	<u>16.8300</u> 0,6230	<u>39,79</u> 1,47
18	Б46-34-3	Демонтаж бетонного поясу	м3	4,86	<u>6481,73</u> 2984,22	<u>3497,51</u> 1097,18	31501	14503	<u>16998</u> 5332	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>176,42</u> 62,92
19	Б46-40-3	Розбирання дашка із металочерепиці	100м2	0,12	<u>6850,65</u> 6440,18	<u>396,74</u> 129,83	822	773	<u>48</u> 16	<u>91.6100</u> 1,4896	<u>10,99</u> 0,18
20	Р2-11-6 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 1 т до 1,5 т рими́тка : Демонтаж існуючої покрівлі	100 шт	1,2	<u>30694,72</u> 8846,88	<u>21847,84</u> 5666,35	36834	10616	<u>26218</u> 6800	<u>108.9920</u> 50,5861	<u>130,79</u> 60,7
21	Р8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шару	100м2	2,2	<u>1933,95</u> 1933,95	<u>-</u> -	4255	4255	<u>-</u> -	<u>27.5100</u> -	<u>60,52</u> -
22	Р8-35-1 випр = [1,67] тв = [0,6; 0,6] маш = [0,6] мат = [0]	Розбирання цементної вирівнювальної стяжки (50 мм)	100м2	2,2	<u>5670,45</u> 5489,12	<u>181,33</u> 162,59	12475	12076	<u>399</u> 358	<u>69.2983</u> 2,0032	<u>152,46</u> 4,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	<i>P8-38-1</i> <i>тв = [0,6;</i> <i>0,6] маш =</i> <i>[0,6]</i>	<i>Розбирання покриттів керамзитобетоном</i>	<i>м3</i>	33	<u>380.36</u> 308,34	<u>72.02</u> 64,58	12552	10175	<u>2377</u> 2131	<u>4.2600</u> 0,7956	<u>140.58</u> 26,25
24	<i>P8-35-2</i> <i>витр = [1,</i> <i>67] тв = [0,</i> <i>6; 0,6]</i> <i>маш = [0,6]</i> <i>мат = [0]</i>	<i>Розбирання асфальтової вирівнювальної</i> <i>стяжки(50 мм)</i>	<i>100м2</i>	2,2	<u>7988.55</u> 7706,38	<u>282.17</u> 253,01	17575	16954	<u>621</u> 557	<u>88.4165</u> 3,1172	<u>194.52</u> 6,86
25	<i>B15-80-2</i>	римітка : римітка: Демонтаж вентильованого фасаду <i>(Демонтаж) Опорядження стін фасадів</i> <i>композитними панелями з утепленням</i>	<i>100 м2</i>	0,845	<u>10233.82</u> 10072,65	<u>161.17</u> 74,17	8648	8511	<u>137</u> 63	<u>115.5650</u> 0,8166	<u>97.65</u> 0,69
26	<i>КБ12-20-3</i> <i>к дем.=0,8</i>	<i>(Демонтаж) Улаштування пароізоляції</i> <i>прокладної в один шар</i>	<i>100м2</i>	0,845	<u>876.39</u> 721,47	<u>95.58</u> 31,31	741	610	<u>81</u> 26	<u>8.7760</u> 0,3214	<u>7.42</u> 0,27
27	<i>P7-18-3</i> <i>к дем = 0,5</i>	<i>(Демонтаж)Улаштування першого шару</i> <i>обмазувальної гідроізоляції</i>	<i>100м2</i>	0,845	<u>2919.53</u> 2910,27	<u>9.26</u> 7,98	2467	2459	<u>8</u> 7	<u>33.3900</u> 0,0888	<u>28.21</u> 0,08
28	<i>КР20-41-1</i>	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	<i>100 т</i>	1,6822	<u>3024.72</u> 232,69	<u>2792.03</u> 790,65	5088	391	<u>4697</u> 1330	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>5.57</u> 14,39
29	<i>С311-15</i> <i>варіант 1</i>	еревезення сміття до 15 км	<i>т</i>	168,2	<u>146.83</u> -	<u>146.83</u> 21,59	24697	-	<u>24697</u> 3631	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 37,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					319577	187954	<u>131563</u> 37595		<u>2339.94</u> 406,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					319577	60 225549 128348 330,52 44645 <b>447925</b>			
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>447925</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					319577	187954	<u>131563</u> 37595		<u>2339.94</u> 406,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					319577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60				
		всього заробітна плата, грн.					225549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128348				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					330,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44645				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>447925</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>447925</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>3077,2</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>270194</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014  
на дах переходу**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 225,482 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,37968 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 31,935 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Б12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці 0,6 мм	100м2	1,531	13679.13	343.58	20943	18514	526	156.6400	239.82
2	& С1-1-4-2Ф	Металочерепиця 0,6 мм	м2	176,065	12092,61	88,83	126464	-	136	0,8125	1,24
3	Р8-31-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	100м2	1,531	526.58	-	806	806	-	7.1400	10.93
4	& С1764-РОЕКТ-1-3Г	Гідроізоляційна плівка з армуючим шаром	м2	168,3	526,58	-	7427	-	-	-	-
5	Б12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,531	901.84	-	1381	1381	-	10.9700	16.8
6	& С114-7-У-1Д	ароізоляційна плівка	м2	168,41	901,84	-	4306	-	-	-	-
7	Р8-40-6	Улаштування примикань, єндови, снігозатримувачів	100м	1,054	25.57	-	1906	1906	-	22.8300	24.06
8	С113-1466 варіант 18	Дюбель з шурупом 6/60	шт	560	1808,36	-	2755	-	-	-	-
					4,92	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С111-283-5-2Л	Снігозатримувач 90 x 130 мм L = 2 м	шт	20	<u>452,21</u>	-	9044	-	-	-	-
10	P8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,354	<u>4100,61</u>	-	1452	1452	-	<u>48.1632</u>	<u>17.05</u>
11	& С126-1317-2-31	Ланки водостічних труб в комплекті д.110 мм	м	36,816	<u>233,77</u>	-	8606	-	-	-	-
12	С113-1467-1 варіант 1	Коліно ВХ діам. 125/90	шт	74	<u>103,55</u>	-	7663	-	-	-	-
13	Б15-104-9	Вентрешітка у ветшахті на покрівлі	шт	8	<u>581,49</u>	-	4652	1223	-	<u>1.9800</u>	<u>15.84</u>
14	Б12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,3	<u>3439,67</u>	<u>49,05</u>	1032	1017	<u>15</u>	<u>43.9200</u>	<u>13.18</u>
					<u>3390,62</u>	<u>21,26</u>			<u>6</u>	<u>0,2176</u>	<u>0,07</u>
15	& С1545-89-1-1Ю	Ринва водостічна PROFIL 130 мм.	м	30	<u>133,61</u>	-	4008	-	-	-	-
16	С113-1489 варіант 1	Заглушка ВХ діам. 110 мм	шт	12	<u>140,83</u>	-	1690	-	-	-	-
17	& С121-792-1-30	Кронштейн жолоба	шт	56	<u>59,61</u>	-	3338	-	-	-	-
18	& С1545-410-7-38	Водовідвід	шт	8	<u>316,51</u>	-	2532	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					210005	26299	<u>541</u>		<u>337,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					210005		<u>142</u>		<u>1,31</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183165				
		всього заробітна плата, грн.					26441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15477				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5494				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>225482</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>225482</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>379,68</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>31935</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015  
на магістральні трубопроводи**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	63,009 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17812 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,158 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Б16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>13476.57</u> 9385,61	<u>1675.84</u> 763,75	5391	3754	<u>670</u> 306	<u>106.1000</u> 9,0695	<u>42.44</u> 3,63
2	С113-339 варіант 7	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	37,52	<u>101.63</u> -	<u>-</u> -	3813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	Б16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>15091.48</u> 10190,59	<u>1989.79</u> 929,20	9055	6114	<u>1194</u> 558	<u>115.2000</u> 11,0445	<u>69.12</u> 6,63
4	С113-339 варіант 8	Труба поліпропіленова д.40х6,7мм	м	56,28	<u>246.20</u> -	<u>-</u> -	13856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С113-1741-1-2Э	Трійник редуційний 40х20х40 мм КАН	шт	2	<u>73.51</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С113-1741-1-2Э варіант 1	Трійник редукційний 40x32x40 мм КАН	шт	2	<u>83.71</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	Б26-1-1	<i>Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм</i>	10 м	10	<u>239.21</u> 239,21	<u>-</u> -	2392	2392	<u>-</u> -	<u>3.0200</u> -	<u>30.2</u> -
8	& С113-2227-1-2Я	Термоізоляція Climaflex 35/9	м	40	<u>63.90</u> -	<u>-</u> -	2556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С113-2227-1-2Я варіант 1	Термоізоляція Climaflex 42/9	м	60	<u>80.12</u> -	<u>-</u> -	4807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С113-1457-2-2Щ	Коліно 90° 32,	шт	120	<u>16.54</u> -	<u>-</u> -	1985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С113-1457-2-2Щ варіант 1	Коліно 45° 32,	шт	4	<u>19.91</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С113-1457-2-2Щ варіант 2	Коліно 45° 40, КАН	шт	4	<u>21.95</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С113-1457-2-2Щ варіант 3	Коліно 90° 40,	шт	10	<u>19.81</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-2267 варіант 19	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	4	<u>214.27</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С113-1457-2-2Щ варіант 4	ерехідник 40/32, нв КАН	шт	2	<u>29.09</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-2267 варіант 20	Муфта 32 КАН	шт	10	<u>22.51</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-2267 варіант 21	Різьба 32 КАН	шт	2	<u>42.91</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-2267 варіант 22	Муфта 40 КАН	шт	16	<u>35.77</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-2267 варіант 5	1" 32 - 36 мм Хомут мет. з проклад. та дюб.	шт	10	<u>81.57</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С113-2267 варіант 23	1" 1/4 39 - 46 мм Хомут мет. з проклад. та дюб.	шт	20	<u>93.91</u> -	<u>-</u> -	1878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	M11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходоір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	<u>162.29</u> 136,22	<u>-</u> -	325	272	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
22	C113-2267 варіант 24	Кран кульовий 20, КАН (на злив)	шт	2	<u>522.31</u> -	<u>-</u> -	1045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	M11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходоір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>183.65</u> 136,22	<u>8.54</u> 3,22	367	272	<u>17</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
24	C113-2267 варіант 25	Кран кульовий 1 1/4" 3В ручка	шт	2	<u>799.75</u> -	<u>-</u> -	1600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-2267 варіант 26	Муфта з різьбою внутр. 40-1 1/4", КАН	шт	2	<u>799.75</u> -	<u>-</u> -	1600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	M11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходоір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	<u>172.48</u> 136,22	<u>8.54</u> 3,22	345	272	<u>17</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
27	C113-1466-1 варіант 7	Коліно ВХ діам. 110/90	шт	2	<u>693.82</u> -	<u>-</u> -	1388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					55697	13076	<u>1898</u> 876		<u>151.36</u> 10,42
		Разом будівельні роботи, грн.					55697				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40723				
		всього заробітна плата, грн.					13952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>63009</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>63009</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>178,12</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>16158</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
на будівельні роботи вище відмітки 0,00

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4367,547 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,10143 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 547,027 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Вентшахта окремо</b>											
1	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,656	<u>13788,45</u>	<u>6217,45</u>	9045	4967	<u>4078</u>	<u>98.0700</u>	<u>64.33</u>
					7571,00	1956,85			1284	22,2245	14,58
2	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,034	<u>1194,42</u>	<u>29,55</u>	41	40	<u>1</u>	<u>16.5700</u>	<u>0.56</u>
					1164,87	26,49			1	0,3264	0,01
3	P15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 300х200 мм	ґрати	8	<u>188,10</u>	<u>8,76</u>	1505	1357	<u>70</u>	<u>2.0900</u>	<u>16.72</u>
					169,65	0,35			3	0,0040	0,03
4	P3-28-2	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли	100 м3	0,034	<u>409104,80</u>	<u>6129,29</u>	13910	2839	<u>208</u>	<u>968.8000</u>	<u>32.94</u>
					83491,18	5277,12			179	58,7523	2
5	& С111-1756-16	Решітка двохранна регульована РДР 300х200	шт	8	<u>719,68</u>	-	5757	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	Б9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,05	<u>4017,53</u>	-	201	201	-	<u>50.7200</u>	<u>2.54</u>
					4017,53	-			-	-	-
7	С111-46	Листи азбестоцементні плоскі з гладкою поверхнею пресовані, товщина 6 мм	м2	5,2	<u>227,72</u>	-	1184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	С113-1466 варіант 4	Коліно ВХ діам. 110/45	шт	20	<u>78,05</u>	-	1561	-	-	-	-	
9	Б15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,45	<u>14103,21</u>	<u>148,23</u>	6346	4211	<u>67</u>	<u>101,2400</u>	<u>45,56</u>	
10	Б7-13-1	Монтаж плити верху окремої вентиляції	100шт	0,01	<u>404479,71</u>	<u>34180,06</u>	4045	246	<u>342</u>	<u>298,7000</u>	<u>2,99</u>	
					<u>24556,13</u>	<u>11352,74</u>			<u>114</u>	<u>112,0597</u>	<u>1,12</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 1						43595	13861	<u>4766</u>		<u>165,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						43595		1633		18,43
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						24968				
		всього заробітна плата, грн.						15494				
		Загальновиробничі витрати, грн.						8649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						21,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2949				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>52244</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>52244</b>				
		<b>Розділ 2. 111</b>										
		рими́тка : Тип 5 Вхідна група. андус.										
11	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	85,44	<u>2824,93</u>	<u>412,83</u>	241362	31529	<u>35272</u>	<u>4,7800</u>	<u>408,4</u>	
12	Б6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,2136	<u>391190,69</u>	<u>2536,59</u>	83558	2374	<u>9482</u>	<u>1,3014</u>	<u>111,19</u>	
13	Р18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] Плити бетонні тротуарні 8 мм)	100м2	4,272	<u>92518,03</u>	<u>203,96</u>	395237	43581	<u>871</u>	<u>119,8200</u>	<u>511,87</u>	
14	Б6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного пандусу вхідної групи	100м3	0,72624	<u>410229,06</u>	<u>9241,00</u>	297925	14525	<u>6711</u>	<u>249,4100</u>	<u>181,13</u>	
15	& С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	3684	<u>38,24</u>	-	140876	-	-	-	-	
16	& С111-797-8	Арматура 12	кг	871,2	<u>38,37</u>	-	33428	-	-	-	-	
17	& С147-1-6-1Э	Арматура А240С Д 12 мм	кг	1787	<u>38,24</u>	-	68335	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2						1260721	92009	<u>43396</u>		<u>1133,59</u>
									12276		140,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1260721 1125316 104285 59307 152,84 20643 <b>1320028</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>1320028</b>				
18	P3-28-4	<b>Розділ 3. Розділ 1. Душові піддони</b> Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (душові піддони)	100 м3	0,004	<u>389810.08</u> 71490,99	-	1559	286	-	<u>891.5200</u>	<u>3.57</u>
19	P7-18-3	Улаштування гідроізоляції	100м2	0,02	<u>2910.27</u> 2910,27	-	58	58	-	<u>33.3900</u>	<u>0.67</u>
20	C111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	8,75	<u>131.07</u> -	-	1147	-	-	-	-
21	B11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,062	<u>18469.71</u> 13882,19	-	1145	861	-	<u>164.9500</u>	<u>10.23</u>
22	& C111-287-10-10	литки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 300х300х13 мм	м2	6,32	<u>1250.00</u> -	-	7900	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					11809	1205	-		<u>14.47</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					11809 10604 1205 677 1,74 235 <b>12486</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>12486</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 4. Стіни, перегородки</b>									
		римітка : ерегородки (мурування)									
23	Б8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1,882	<u>18499.58</u> 11220,27	- -	34816	21117	- -	<u>126.8400</u> -	<u>238.71</u> -
24	Б8-25-1	Закладання дверних прорізів блоками	100м2	0,135	<u>82164.06</u> 11220,27	- -	11092	1515	- -	<u>126.8400</u> -	<u>17.12</u> -
25	Б8-25-1	Мурування з блоків в скляній будівлі	100м2	0,23	<u>82164.06</u> 11220,27	- -	18898	2581	- -	<u>126.8400</u> -	<u>29.17</u> -
		римітка : Мурування окремих місць									
26	Р3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (Підмурування під плити)	100 м3	0,004	<u>392318.13</u> 72203,96	<u>6129.29</u> 5277,12	1569	289	<u>25</u> 21	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>3.56</u> 0,24
27	Р3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (Мурування під світлові ліхтарі)	100 м3	0,024	<u>392318.13</u> 72203,96	<u>6129.29</u> 5277,12	9416	1733	<u>147</u> 127	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>21.35</u> 1,41
28	Р3-28-1	Мурування вентшахти на покрівлі t = 0,25м	100 м3	0,0295	<u>392318.13</u> 72203,96	<u>6129.29</u> 5277,12	11573	2130	<u>181</u> 156	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>26.24</u> 1,73
29	Р3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із газоблоків	100 м3	0,0438	<u>77898.30</u> 71490,99	- -	3412	3131	- -	<u>891.5200</u> -	<u>39.05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					90776	32496	<u>353</u> 304		<u>375.2</u> 3,38
		Разом будівельні роботи, грн.					90776				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57927				
		всього заробітна плата, грн.					32800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18050				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6136				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>108826</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>108826</b>				
		<b>Розділ 5. Стеля</b>									
		римітка : Гіпсокартонна стеля									
30	Б15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,8657	<u>19998.33</u> 14535,75	- -	37311	27119	- -	<u>164.3200</u> -	<u>306.57</u> -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Б10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,6307	<u>24610.36</u> 8952,40	- -	15522	5646	- -	<u>99,6705</u>	<u>62,86</u>
39	& С1-223-3-1Р	Алюміній холодний антрацит, мультифункційне скло	м2	63,07	<u>12976.92</u> -	- -	818454	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 6					833976	5646	- -		<u>62,86</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					833976				
							828330				
							5646				
							3043				
							7,54				
							1019				
							<b>837019</b>				
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>837019</b>				
		<b>Розділ 7. Влаштування покрівлі із полівінілхлоридних мембран</b>									
40	Б12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,95	<u>2380.78</u> 901,84	<u>119,48</u> 39,14	18927	7170	<u>950</u> 311	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>87,21</u> 3,19
41	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	822,03	<u>44,83</u> -	- -	36852	-	- -	- -	- -
42	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран,кріплення через телескопічні анкера	100 м2	7,62	<u>55236.49</u> 2731,96	<u>101,84</u> 64,37	420902	20818	<u>776</u> 490	<u>32,8400</u> 0,7932	<u>250,24</u> 6,04
43	Б12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар.(Утеплювач по ухилу 200-620 мм)	100м2	7,62	<u>9440.75</u> 2268,91	<u>579,35</u> 197,29	71939	17289	<u>4415</u> 1503	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>223,95</u> 15,15
44	Б12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар (Утеплювач по ухилу 200-620 мм)	100м2	7,62	<u>5957.49</u> 1621,97	<u>579,35</u> 197,29	45396	12359	<u>4415</u> 1503	<u>21,0100</u> 1,9888	<u>160,1</u> 15,15
45	& С1-180-36-14-18	Утеплювач по ухилу 200 : 630 мм пінополістирол екструдований (XPS) (Г1)	м.куб.	164	<u>4021.42</u> -	- -	659513	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Б12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	7,62	<u>3283,95</u> 1163,59	<u>56,52</u> 18,52	25024	8867	<u>431</u> 141	<u>14.6900</u> 0,1829	<u>111,94</u> 1,39
47	& С1550-44-2	Гідроізоляція CR - 65	кг	252	<u>64,54</u> -	<u>-</u> -	16264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	Б12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	7,62	<u>7953,07</u> 2678,85	<u>1942,69</u> 639,75	60602	20413	<u>14803</u> 4875	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>292,53</u> 49,29
49	КБ12-22-2 Н1=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 50 мм)	100м2	7,62	<u>8863,61</u> 341,92	<u>890,46</u> 291,77	67541	2605	<u>6785</u> 2223	<u>4.9000</u> 2,9330	<u>37,34</u> 22,35
		Разом прямі витрати по розділу 7					1422960	89521	<u>32575</u> 11046		<u>1163,31</u> 112,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1422960 1300864 100567 58504 153,1 20678 <b>1481464</b>				
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>1481464</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					4110918	433504	<u>81090</u> 25259		<u>5173,5</u> 274,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4110918 3596324 458763 256629 653,5 88264 <b>4367547</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>4367547</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>6101,43</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>547027</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03  
на вентиляований фасад**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 96,318 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,22024 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 20,139 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Б15-80-2	Опорядження стін фасадів композитними панелями з утепленням	100 м2	0,254	109171,71	322,35	27730	5117	82	231,1300	58,71
					20145,29	148,33			38	1,6332	0,41
2	Б12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,54	1499,72	119,48	3809	2291	303	10,9700	27,86
					901,84	39,14			99	0,4017	1,02
3	МП3-6-1	Улаштування відсічної гідроізоляції шляхом насичення стін з цегли ін'єкційною концентрованою емульсією через дифузори	10 м	2,54	15765,47	47,93	40044	7747	122	35,3900	89,89
					3049,91	1,62			4	0,0186	0,05
4	Р7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,254	40021,52	9,26	10165	739	2	33,3900	8,48
					2910,27	7,98			2	0,0888	0,02
5	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,254	6656,64	2,32	1691	227	1	10,2600	2,61
					894,26	1,99			1	0,0222	0,01
6	Р8-41-2	Заміна існуючого водостічного стояку на пластиковий	100м	0,076	4713,35	-	358	358	-	55,3600	4,21
					4713,35	-			-	-	-
7	& С1-1-13-О	Труба д. 100 мм	м	7,904	255,63	-	2020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	Р8-20-1	Влаштування дощоприймача пластикового	шт	2	216,37	1,85	433	326	4	1,6700	3,34
					163,16	1,66			3	0,0204	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	& C130-262-12	Дощоприймач пластиковий "ZMM-MAHPOL"	шт	2	356,58	-	713	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	86963	16805	514		195,1	
		Разом будівельні роботи, грн.					86963		147		1,55	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69644					
		всього заробітна плата, грн.					16952					
		Загальновиробничі витрати, грн.					9355					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,59					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3187					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>96318</b>					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>96318</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>220,24</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>20139</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

ревірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на вентиляцію та кондиціонування повітря**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,115 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,17537 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 15,197 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Система ПВ-1</b>											
1	Б20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 3, розмір 300х100 мм	ґрати	22	<u>184.09</u> 147,73	<u>27.95</u> 6,45	4050	3250	<u>615</u> 142	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>40.04</u> 1,64
2	& С111-1756-10-11	Решітка двохранна регульована РДР 300х100 (2565-2)	шт	22	<u>490.18</u> -	<u>-</u> -	10784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	Б20-12-6	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 2, розмір 400х150 мм	ґрати	36	<u>184.09</u> 147,73	<u>27.95</u> 6,45	6627	5318	<u>1006</u> 232	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>65.52</u> 2,68
4	& С111-1756-15-2Ф варіант 1	Решітка двохранна регульована РДР 400х150 (2565-2)	шт	36	<u>719.68</u> -	<u>-</u> -	25908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	Б20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 5, розмір 500х200 мм	ґрати	7	<u>184.09</u> 147,73	<u>27.95</u> 6,45	1289	1034	<u>196</u> 45	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>12.74</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1756-30-2Х	Решітка двохранна регульована РДР 500х200 (2565-2)	шт	7	<u>981.52</u>	-	6871	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	55529	9602	<u>1817</u>	-	<u>118.3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55529		419		4,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44110				
		всього заробітна плата, грн.					10021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5562				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1746				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>61091</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>61091</b>				
		<b>Розділ 2. Система В-2; В-3</b>									
7	Б20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0216	<u>20851,88</u>	<u>114.70</u>	450	448	2	<u>261.8000</u>	<u>5.65</u>
					20737,18	4,56			-	0,0524	-
8	& С123-200-11	овітропровід оцинкований (фланець) 0,65мм	м2	1,12	<u>789.26</u>	-	884	-	-	-	-
9	& С130-1128-5	Фасонні елементи з оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	1,04	<u>1073.42</u>	-	1116	-	-	-	-
10	Б20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, діаметром до 200 мм	100м2	0,0312	<u>21296.24</u>	<u>559.06</u>	664	647	17	<u>261.8000</u>	<u>8.17</u>
					20737,18	181,94			6	2,0876	0,07
11	& С130-1124-24	овітропровід гнучкий Д125мм	м	8	<u>98.27</u>	-	786	-	-	-	-
12	Б20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	2	<u>566.06</u>	<u>24.80</u>	1132	1083	49	<u>6.2100</u>	<u>12.42</u>
	Заст.	масою до 0,025 т			541,26	8,11			16	0,0931	0,19
13	& 2308-1087-1-3Л	Вентилятор каналний RS 100L	шт	2	<u>3250.00</u>	-	6500	-	-	-	-
14	Б20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,12	<u>797.83</u>	<u>7.08</u>	96	93	1	<u>9.7800</u>	<u>1.17</u>
					774,67	2,32			-	0,0266	-
15	& С130-231-1-1Э	Гнучка вставка д.100 мм	шт	4	<u>155.18</u>	-	621	-	-	-	-
16	Б20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>164.92</u>	<u>7.08</u>	330	281	14	<u>1.7500</u>	<u>3.5</u>
					140,33	2,32			5	0,0266	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1630-451	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 225 мм	шт	2	<u>197.56</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
18	<i>Б20-3-1 тех.ч. п.1.3. 1 к(труд)=1, 06</i>	<i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м</i>	100м2	0,0156	<u>39143.39</u> <u>21981,41</u>	<u>559.06</u> <u>181,94</u>	611	343	<u>9</u> <u>3</u>	<u>277,5080</u> <u>2,0876</u>	<u>4,33</u> <u>0,03</u>
19	& C123-200-11	овітропровід оцинкований (фланець) 0, 65мм	м2	1,22	<u>789.26</u> -	- -	963	-	- -	- -	- -
20	& C130-1128-5	Фасонні елементи з оцинкованої сталі 0,5 мм	м2	0,34	<u>1073.42</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
21	C1630-470	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової оцинкованої та сортової сталі, круглі, діаметр до 280 мм	шт	2	<u>247.87</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15409	2895	<u>92</u> <u>30</u>		<u>35,24</u> <u>0,34</u>
		Разом устаткування, грн.					6500				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>6500</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					8909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5922				
		всього заробітна плата, грн.					2925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1615				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					505				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>10524</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>17024</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					70938	12497	<u>1909</u> <u>449</u>		<u>153,54</u> <u>5,18</u>
		Разом устаткування, грн.					6500				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>6500</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					64438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50032				
		всього заробітна плата, грн.					12946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн.					7177					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,65					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2251					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>71615</b>					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>78115</b>					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>175,37</b>					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>15197</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**  
на візуальні та тактильні елементи доступності в приміщенні

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 276,293 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,26596 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 23,820 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& С1-1-7-1Р варіант 3	Інформаційна табличка "Режим роботи"	шт	1	477,08	-	477	-	-	-	-
2	& С1-1-7-1Р варіант 2	Інформаційна табличка "Вхід"	шт	1	581,63	-	582	-	-	-	-
3	& С1-1-7-1Х- 59-17	Навігаційна табличка .Шрифт Брайля.	шт	1	938,63	-	939	-	-	-	-
4	& С1-1-7-1 - 2	Навігаційний покажчик	шт	2	765,02	-	1530	-	-	-	-
5	& С1-1-7-1С- 17-1 варіант 3	Інформаційна табличка з номером поверху	шт	2	304,19	-	608	-	-	-	-
6	& С1-1-7-1Х- 59-17 варіант 2	Інформаційна табличка для кабінетів	шт	11	611,21	-	6723	-	-	-	-
7	& С1-1-7-1Ц- 99	Інформаційна табличка "Ліфт ліворуч, праворуч"	шт	2	632,63	-	1265	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1-1-7-1Ц-99 варіант 2	Інформаційна табличка "Сходи ліворуч, праворуч"	шт	2	<u>642.83</u> -	- -	1286	-	- -	- -	- -
9	& С1-1-7-1Ц-99 варіант 3	Інформаційна табличка "Туалет для МГН"	шт	4	<u>489.83</u> -	- -	1959	-	- -	- -	- -
10	& С1-1-7-1Х-59-17 варіант 3	Інформаційна табличка "Вихід ліворуч / праворуч"	шт	2	<u>460.25</u> -	- -	921	-	- -	- -	- -
11	& С1-1-7-1 - 2 варіант 2	Інформаційна табличка " андус"	шт	1	<u>448.82</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -
12	& С1-1-7-1С-17-1 варіант 2	Місце для укриття.Інформаційна табличка "Укриття"	шт	2	<u>398.03</u> -	- -	796	-	- -	- -	- -
13	& С1-1-7-1Х-59-17 варіант 4	Наклейка "Жовте коло"	шт	56	<u>79.79</u> -	- -	4468	-	- -	- -	- -
14	& С1-1-7-1Ц-99 варіант 4	Інформаційна табличка "Виклик персоналу"	шт	9	<u>255.23</u> -	- -	2297	-	- -	- -	- -
15	& С1-1-4Т-1Э	Тактильна табличка "Реєстратура"	шт	1	<u>275.43</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
16	& С1-1-581-1Ю варіант 1	Мнемосхема	шт	1	<u>2976.70</u> -	- -	2977	-	- -	- -	- -
17	& С1-4-1-1Я	Табличка Брайля "Ліфт для МГН"	шт	2	<u>581.41</u> -	- -	1163	-	- -	- -	- -
18	& С1-49- - 21	Тактильна табличка "Тримач для милиць з шрифтом Брайля"	шт	4	<u>270.12</u> -	- -	1080	-	- -	- -	- -
19	& С1-1-4Т-1Э варіант 2	Інформаційна табличка "Туалет"	шт	1	<u>507.99</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
20	Б11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (Попереджувальна поліуретанова тактильна смуга квадрат 300 x 300 мм)	100м2	0,1952	<u>17371.09</u> <u>15059,59</u>	- -	3391	2940	- -	<u>178.9400</u> -	<u>34.93</u> -
21	& С1-1-4-Ю варіант 5	Фольг . плівка для підл . опалення розграфлена 50м_105мм	м2	19,52	<u>56.30</u> -	- -	1099	-	- -	- -	- -
22	Б10-81-1	Установлення контакту по зовнішніх стінах (поручні)	100м	0,75	<u>3953.60</u> <u>3344,72</u>	- -	2965	2509	- -	<u>41.7100</u> -	<u>31.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1-1-7-1У-22 варіант 3	Контакт по зовнішніх по стінах (поручні)	м	75	<u>1578,68</u>	-	118401	-	-	-	-
24	Б15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,1566	<u>5584,37</u> 5583,21	<u>1,16</u> 1,00	875	874	1	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>9.73</u> -
25	& С1-1-7-1У-22 варіант 2	Тактильна смуга напрямна (в приміщенні)	м	261	<u>91,01</u>	-	23754	-	-	-	-
26	Б11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (тактильна плитка зовнішня)	100м2	0,141	<u>17371,09</u> 15059,59	-	2449	2123	-	<u>178.9400</u>	<u>25.23</u> -
27	& С1-1-4-Ю варіант 3	Тактильна плитка (зовнішня)	м2	14,1	<u>768,50</u>	-	10836	-	-	-	-
28	Б11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (Тактильна смуга напрямна в приміщенні)	100м2	0,00855	<u>52009,20</u> 15059,59	-	445	129	-	<u>178.9400</u>	<u>1.53</u> -
29	Б11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (тактильна плитка напрямна зовнішня)	100м2	0,7	<u>17371,09</u> 15059,59	-	12160	10542	-	<u>178.9400</u>	<u>125.26</u> -
30	& С1-1-4-Ю варіант 6	Тактильна плитка напрямна (зовнішня)	м2	70	<u>767,70</u>	-	53739	-	-	-	-
31	Б15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,153	<u>5584,37</u> 5583,21	<u>1,16</u> 1,00	854	854	-	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>9.51</u> -
32	& С1-1-13-1Ц	Клейка стрічка для розмітки та маркування стін та підлоги 3М™ 764, ширина 50 мм, довжина 33 м, жовта	м	306	<u>12,55</u>	-	3840	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					265111	19971	1		<u>237.47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					265111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245139				
		всього заробітна плата, грн.					19971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11182				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3849				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>276293</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>276293</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>265,96</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>23820</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06  
на влаштування монолітної підпірної стіни МП -3**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 569,976 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,52515 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 45,674 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Влаштування монолітної підпірної стіни МП - 3</b>									
		римітка : Земляні роботи									
1	Б1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,118	<u>42519.80</u> 1553,63	<u>40966.17</u> 9938,28	5017	183	<u>4834</u> 1173	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>2.61</u> 10,8
2	С311-15	еревезення ґрунту до 15 км	т	37	<u>146.83</u> -	<u>146.83</u> 21,59	5433	-	<u>5433</u> 799	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 8,29
3	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,058	<u>27312.97</u> 1374,37	<u>25938.60</u> 6685,25	1584	80	<u>1504</u> 388	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>1.13</u> 3,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок	100м3	0,12	<u>24834,66</u>	<u>-</u>	2980	2980	<u>-</u>	<u>361,2840</u>	<u>43,35</u>
	КБ1-164-2	вручну з викидом ґрунту в котлованах і			24834,66	-			-	-	-
	тех.ч. п.1.3.	траншеях, розроблених механізованим									
	180 к=1,2	способом, що сильно налипає на									
	тех.ч. п.1.3.	інструменти									
	177 к=1,15										
5	КБ1-25-2	Розроблення ґрунту бульдозерами	1000м3	0,032	<u>8120,00</u>	<u>8120,00</u>	260	-	<u>260</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	тех.ч. п.1.3.	потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням			-	1425,77			46	12,7276	0,41
	70	ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше									
	к(ЕММ)=0,85	розпушеного ґрунту, за винятком підірваної									
		скельної породи, сипучих пісків/(у відвал)									
6	КБ1-25-10	Додавати на кожні наступні 10 м	1000м3	0,032	<u>17630,85</u>	<u>17630,85</u>	564	-	<u>564</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	к=2	переміщення ґрунту [понад 10 м]			-	3095,75			99	27,6352	0,88
		бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.],									
		група ґрунтів 2									
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і	100м3	0,117	<u>10183,96</u>	<u>-</u>	1192	1192	<u>-</u>	<u>150,4500</u>	<u>17,6</u>
		ям, група ґрунтів 1			10183,96	-			-	-	-
8	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами	1000м3	0,096	<u>6338,30</u>	<u>6338,30</u>	608	-	<u>608</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	н 4 = 0,85	потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням			-	1241,98			119	12,8839	1,24
		ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1									
		римітка : Бетонування підпірної стіни									
9	Б6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних	100м3	0,4051	<u>500771,41</u>	<u>20679,48</u>	202862	25263	<u>8377</u>	<u>777,6900</u>	<u>315,04</u>
		стін і стін підвалів висотою до 6 м,			62362,96	7214,12			2922	74,2171	30,07
		товщиною понад 300 мм до 500 мм									
10	& С105-16 -	Арматура д.6	т	0,17692	<u>37617,29</u>	<u>-</u>	6655	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	1-2В				-	-			-	-	-
11	& С111-220-	Арматура д.12 мм	т	2,2862	<u>38369,64</u>	<u>-</u>	87721	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	1-2И				-	-			-	-	-
12	Б6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0307	<u>370790,69</u>	<u>2536,59</u>	11383	341	<u>78</u>	<u>150,7000</u>	<u>4,63</u>
		римітка : Влаштування пішогодного			11114,13	1041,95			32	10,6641	0,33
		огородження О - 1									
13	Б7-60-4	Установлення металевої огорожі ОП - 1	100м	0,48	<u>6410,74</u>	<u>-</u>	3077	2459	<u>-</u>	<u>60,1800</u>	<u>28,89</u>
					5123,73	-			-	-	-
14	& С1545-89-	Металеві конструкції (огорожа)	м	48	<u>4560,00</u>	<u>-</u>	218880	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	1-36				-	-			-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 1					548216	32498	<u>21658</u>		<u>413,25</u>
									5578		55,64
		Разом будівельні роботи, грн.					548216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					494060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					38076 21760 56,26 7598 <b>569976</b>					
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>569976</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					548216 548216 494060 38076 21760 56,26 7598 <b>569976</b>	32498	<u>21658</u> 5578		<u>413,25</u> 55,64	
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>569976</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>525,15</b> <b>45674</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

ревірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07  
на меблі та обладнання санвузлів для МГН**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 200,382 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,05827 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 5,385 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	P15-34-2	Установлення унітазів (комплект інсталяційної системи)	10к-м	0,4	4562,88 4534,79	20,84 17,95	1825	1814	8 7	52,6200 0,1998	21,05 0,08
2	P20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металева самонесуча рама комплекту інсталяційної системи)	1т	0,048	13534,18 8666,97	3734,44 589,47	650	416	179 28	88,7100 5,3174	4,26 0,26
3	& C130-904-1 варіант 5	Комплект інсталяції Cersanit CET C46: SYSTEM 40 механічна + підвісний унітаз MODUO 214	шт	4	6484,19 -	- -	25937	-	- -	- -	- -
4	& C1530-84-450-X варіант 4	Арматура для зливу з кнопкою 3л та 6л	шт	4	460,47 -	- -	1842	-	- -	- -	- -
5	C1630-981 варіант 1	Гнучкий шланг д.15 в металевому сплетінні l = 30 см.	шт	4	348,18 -	- -	1393	-	- -	- -	- -
6	B17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,6	1113,78 1015,52	- -	668	609	- -	11,4800 -	6,89 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-1614-1-2 варіант 1	Змішувач для душа	шт	6	<u>2173.37</u> -	- -	13040	-	- -	- -	- -
8	Б17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	<u>2787.38</u> 2787,38	- -	1115	1115	-	<u>31.9800</u>	<u>12.79</u>
9	& 1503-2001-1-3И варіант 4	Умивальник для інвалідів JiKa MIO 64x55 см. (8.1371.4.000.104.1) К	шт	4	<u>4034.03</u> -	- -	16136	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-1-2	Змішувач з шлангами гнучкими в металевому покритті	шт	4	<u>2137.67</u> -	- -	8551	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-1-2 варіант 4	Сифон для умивальника JiKa	шт	4	<u>188.45</u> -	- -	754	-	- -	- -	- -
12	Б17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1,2	<u>416.86</u> 400,06	- -	500	480	-	<u>4.5900</u>	<u>5.51</u>
13	С1630-981 варіант 5	оручень для умивальника настінний посилений, ручка д.32 мм, нержавіюча сталь.	шт	4	<u>2869.62</u> -	- -	11478	-	- -	- -	- -
14	С1630-981 варіант 4	оручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, д. 32мм - 700мм	шт	4	<u>2602.38</u> -	- -	10410	-	- -	- -	- -
15	С1630-981 варіант 6	оручень напольний відкидний для людей з інвалідністю д. 32мм 1000 x 700мм	шт	4	<u>3726.93</u> -	- -	14908	-	- -	- -	- -
16	& С1530-84-45О-34 варіант 1	Тримач для туалетного паперу	шт	4	<u>1007.19</u> -	- -	4029	-	- -	- -	- -
17	& С1-1-7-Я варіант 3	Урна с педалью FPP BUTTERFLY 30л	шт	8	<u>7272.83</u> -	- -	58183	-	- -	- -	- -
18	& С1-1-7-1Ш	Дозатор мила JVD SAVINOX 850ml Хром	шт	4	<u>2203.43</u> -	- -	8814	-	- -	- -	- -
19	& С1-1-7-Я варіант 2	Диспенсер для паперових рушників 400 шт, навісний, 32x9x26 см, нержавіюча сталь	шт	4	<u>896.81</u> -	- -	3587	-	- -	- -	- -
20	& С1-1-7-1И-Ж варіант 3	Табличка "Виклик персоналу" та кнопка виклику	к-кт	9	<u>140.48</u> -	- -	1264	-	- -	- -	- -
21	Б17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,4	<u>416.86</u> 400,06	- -	167	160	-	<u>4.5900</u>	<u>1.84</u>
22	& С1-1-7-1И-Ж варіант 2	Тримач для милиць та тростин і тактильна табличка Тримач для милиць з шрифтом Брайля	к-кт	4	<u>955.97</u> -	- -	3824	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	& С1-1-7-1Ш варіант 6	Дзеркало настінне з можливістю вертикального повороту	шт	4	2210,57	-	8842	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	197917	4594	187		52,34	
		Разом устаткування, грн.					16136		35		0,34	
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>16136</b>					
		Разом будівельні роботи, грн.					181781					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177000					
		всього заробітна плата, грн.					4629					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2465					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,59					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					756					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>184246</b>					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>200382</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>58,27</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>5385</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08  
на тепла підлога**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	713,640 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,1813 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	198,946 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Підлогове опалення на 17 контурів</b>									
1	Б16-14-12	Прокладання трубопроводів опалення з поліпропіленових труб діаметром до 20 мм	100м	15	<u>10943.63</u>	<u>2991.08</u>	164154	119288	<u>44866</u>	<u>89.9000</u>	<u>1348.5</u>
2	& С113-954-3-2Ш	Труба Herz PE-RT/Al/PE-HD 16x2	м	1348,5	<u>7952,55</u>	<u>1662,95</u>	98292	-	<u>24944</u>	<u>19,9742</u>	<u>299,61</u>
3	Б26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	5,4	<u>239,21</u>	<u>-</u>	1292	1292	<u>-</u>	<u>3.0200</u>	<u>16.31</u>
4	& С14-67-419-2А	Термоізоляція Climaflex Stabil 18/4 (10 м) черв.	м	54	<u>13.02</u>	<u>-</u>	703	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	Б18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2606.89</u>	<u>15.33</u>	5214	3589	<u>31</u>	<u>21.3200</u>	<u>42.64</u>
6	& 1508-6026-1-3К	Насос циркуляційний WILO Yonos PICO 1.0 15/1-6 130	шт	2	<u>1794,29</u>	<u>6,64</u>	18977	-	<u>13</u>	<u>0,0680</u>	<u>0,14</u>
					<u>9488.54</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1-1-4-Ю варіант 5	Фольг . плівка для підл . опалення розграфлена 50м_105мм	м2	300	<u>56.30</u>	-	16890	-	-	-	-
8	<i>Б18-20-3</i>	<i>Установлення колектора розподільного</i>	<i>шт</i>	2	<u>387.05</u>	-	774	760	-	<u>4.3600</u>	<u>8.72</u>
					380,02	-				-	-
9	& С1630- 1584-2-3Б	Колектор для теплої підлоги ICMA 9 контурів з витратомірами 1"х3/4" K0111	шт	1	<u>24091.69</u>	-	24092	-	-	-	-
10	& С1630- 1584-2-3Б варіант 2	Колектор для теплої підлоги ICMA 8 контурів з витратомірами 1"х3/4" K0111	шт	1	<u>21960.91</u>	-	21961	-	-	-	-
11	<i>Б16-15-2</i>	<i>Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм</i>	<i>шт</i>	34	<u>391.43</u>	<u>45.10</u>	13309	6976	<u>1533</u>	<u>2.4100</u>	<u>81.94</u>
					205,19	4,21			143	0,0450	1,53
12	& С111-148- 1-2Ж	З'єднувач конусний 16х2 G3/4"	шт	34	<u>281.93</u>	-	9586	-	-	-	-
13	2307-11154 варіант 1 прим.	Дюбель до пінополістиролу 10х70 мм	шт	1200	<u>5.30</u>	-	6360	-	-	-	-
14	<i>М11-350-2</i>	<i>Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм</i>	<i>шт</i>	4	<u>183.65</u>	<u>8.54</u>	735	545	<u>34</u>	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					136,22	3,22			13	0,0378	0,15
15	& С1630- 1433-17-3А	Муфта з різьбою внутр. 32-1", КАН	шт	2	<u>344.19</u>	-	688	-	-	-	-
16	& С1630- 1433-17-3А варіант 2	Муфта з різьбою зовнішн. 32-1", КАН	шт	2	<u>344.19</u>	-	688	-	-	-	-
17	<i>М11-350-1</i>	<i>Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм</i>	<i>шт</i>	8	<u>162.29</u>	-	1298	1090	-	<u>1.6000</u>	<u>12.8</u>
					136,22	-				-	-
18	2307-11154 варіант 2 прим.	Американка-згін 1" пряма нікель fado SN03	шт	2	<u>598.24</u>	-	1196	-	-	-	-
					-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2307-11154 варіант 3 прим.	Кран шаровий 1/2 "	шт	2	<u>303,38</u> -	-	607	-	-	-	-
20	2307-11154 варіант 4 прим.	Кран кульовий кутовий 1"х1" з нак гайкою	шт	2	<u>823,66</u> -	-	1647	-	-	-	-
21	2307-11154 варіант 5 прим.	Кран кульовий повнопрох. 1" нв fado, метелик	шт	2	<u>426,45</u> -	-	853	-	-	-	-
22	<i>Б7-57-10</i>	<i>Улаштування демферної стрічки</i>	<i>100м шва</i>	<i>1,2</i>	<u>1274,26</u> <u>1239,73</u>	-	1529	1488	-	<u>15.0800</u>	<u>18.1</u>
23	& С111- 1795-3-2Ц	Демферна стрічка 8 х 150	м	250	<u>23,20</u> -	-	5800	-	-	-	-
24	<i>М8-599-10</i>	<i>Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	<u>982,84</u> <u>515,57</u>	-	1966	1031	-	<u>5.7400</u>	<u>11,48</u>
25	& 290902- 256-4-3М	Шафка для ніш внутр. SGP-4 790х700х120мм	шт	2	<u>1353,75</u> -	-	2708	-	-	-	-
26	2307-11154 варіант 6 прим.	Гарпун - скоба для кріплення труб д.14-18 мм (комплект)	шт	4500	<u>2,01</u> -	-	9045	-	-	-	-
27	С1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	1	<u>377,87</u> -	-	378	-	-	-	-
28	С113-2267 варіант 10	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	<u>214,27</u> -	-	214	-	-	-	-
29	С113-2267 варіант 11	аста ущільн. UNIPAK (250гр.) для води та опал.	шт	1	<u>209,17</u> -	-	209	-	-	-	-
30	& С1-1-7-1Т- 17-18	Скотч прозорий 200 м	рулон	5	<u>53,76</u> -	-	269	-	-	-	-
31	С1630-986 варіант 2	Круг відрізний по бетону алмазний 230 EUROPA	шт	1	<u>122,87</u> -	-	123	-	-	-	-
32	<i>Б12-18-1</i>	<i>Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар</i>	<i>100м2</i>	<i>2,88</i>	<u>9196,23</u> <u>2268,91</u>	<u>334,83</u> <u>130,08</u>	26485	6534	<u>964</u> <u>375</u>	<u>29.3900</u> <u>1,3888</u>	<u>84,64</u> <u>4</u>
33	& С1-223-3- 25	Еструдований пінополістирол (50 мм) 1,2 м х 0,6 м - 400 лист.	м2	288	<u>241,11</u> -	-	69440	-	-	-	-
34	& 290902- 256-4-3М варіант 2	Трійник редуційний 25/20/25, КАН	шт	6	<u>28,00</u> -	-	168	-	-	-	-
35	<i>Б20-34-1</i>	<i>римітка : Теплова завіса Установлення теплової завіси</i>	<i>шт</i>	<i>3</i>	<u>1103,88</u> <u>1009,93</u>	<u>6,13</u> <u>0,24</u>	3312	3030	<u>18</u> <u>1</u>	<u>12.7500</u> <u>0,0028</u>	<u>38,25</u> <u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36	241996-10008	Гірка пристінна для завісок	шт	3	37204,83	-	111614	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	622576	145623	47446		1669,78	
		Разом устаткування, грн.					130591		25489		305,44	
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>130591</b>					
		Разом будівельні роботи, грн.					491985					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					298916					
		всього заробітна плата, грн.					171112					
		Загальновиробничі витрати, грн.					91064					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					206,08					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27834					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>583049</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>713640</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису					622576	145623	47446		1669,78	
		Разом устаткування, грн.					130591		25489		305,44	
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>130591</b>					
		Разом будівельні роботи, грн.					491985					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					298916					
		всього заробітна плата, грн.					171112					
		Загальновиробничі витрати, грн.					91064					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					206,08					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27834					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>583049</b>					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>713640</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>2181,3</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>198946</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09  
на влаштування інтерсру**

**Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1303,327 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,44157 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 39,263 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
									на одиницю	всього	
1	& 10-2023-4-3Е	Модульний диван з шкірзамінника	шт	4	35335,18	-	141341	-	-	-	-
2	P3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	100 м2	0,775	3257,66	-	2525	2265	-	36,8900	28,59
3	& С111-256-1-2К	ДС ДУБ ВІНЧЕНЦО	м2	85,25	2087,77	-	177982	-	-	-	-
4	B15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитами на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,8181	32945,69	39,37	26953	16150	32	234,5700	191,9
					19741,41	33,90			28	0,3774	0,31
5	& С111-256-1-2К варіант 2	Керамограніт Оросчно	м2	22,62	2122,45	-	48010	-	-	-	-
6	& С111-256-1-2К варіант 3	Керамограніт Reef Aquamarine	м2	22,62	3168,86	-	71680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-256-1-2К варіант 4	Керамограніт Інтеркерама	м2	22,62	<u>3168,97</u>	-	71682	-	-	-	-
8	& С111-256-1-2К варіант 5	Декоративні рейки на стелю	м2	3,85	<u>965,77</u>	-	3718	-	-	-	-
9	P12-49-5	Акрилове фарбування стін	100м2	0,0177	<u>21611,82</u>	1,16	383	64	-	<u>43,8300</u>	<u>0,78</u>
					3603,26	1,00			-	0,0111	-
10	B15-77-2	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,8312	<u>36444,59</u>	<u>20,84</u>	30293	14351	17	<u>207,5400</u>	<u>172,51</u>
					17265,25	17,95			15	0,1998	0,17
11	& С1-267-115-26	анелі стінові декоративні	м2	81,4	<u>5202,66</u>	-	423497	-	-	-	-
12	& С1-267-115-26 варіант 2	Фрезеровані МДФ панелі	м2	10,032	<u>9254,10</u>	-	92837	-	-	-	-
13	& 10-2023-4-3Е варіант 2	Декоративні елементи обшивки колони	шт	4	<u>47900,00</u>	-	191600	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1282501	32830	49		<u>393,78</u>
		Разом устаткування, грн.					332941		43		0,48
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>332941</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					949560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					916681				
		всього заробітна плата, грн.					32873				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18495				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6390				
	орядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 332941 x 0,007, грн.					2331				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>970386</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1303327</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>441,57</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>39263</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на Зовнішня водопровідна мережа**  
**Зовнішня водопровідна мережа**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,106 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02325 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,111 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
									на одиницю	всього	
1	Б22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,003	20378.06	-	61	60	-	239,6000	0,72
					20164,74	-			-	-	-
2	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 М а), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	3	179.61	-	539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-917-2-33	Кран шаровий 1/2 "	шт	1	607.05	-	607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-917-2-33	Муфта перехідна Е д.25х1 " ВР	шт	1	124.00	-	124	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& С130-917-2-33	Різьба коротка 1 " (ЗР)	шт	1	99.10	-	99	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	& С130-917-2-33	Різьба коротка 2 " (ЗР)	шт	1	111.10	-	111	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Б22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,032	<u>21871.61</u> 20678,11	<u>1020.46</u> 102,39	700	662	<u>33</u> 3	<u>245.7000</u> 1,1861	<u>7.86</u> 0,04
8	С113-1379 варіант 2	Труби Е (футляр) д.63 x 4,7 PE HD 100	м	32	<u>200.01</u> -	<u>-</u> -	6400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	Б22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравличним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,032	<u>43831.93</u> 34809,01	<u>6275.85</u> 102,27	1403	1114	<u>201</u> 3	<u>393.5000</u> 1,1729	<u>12.59</u> 0,04
10	С113-1379 варіант 3	Труби Ст д. 50 x 3,5	м	32,128	<u>245.91</u> -	<u>-</u> -	7901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С130-917- 2-33 варіант 5	ожежний кран ДУ 50	шт	1	<u>250.00</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					18195	1836	<u>234</u> 6		<u>21.17</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					18195				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>19106</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>23,25</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>2111</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01**  
**на Зовнішня каналізаційна мережа**  
**Зовнішня каналізаційна мережа**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2071,795 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 7,07935 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 626,433 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>									
1	КБ1-14-6	Розроблення ґрунту траншейними екскаваторами при ширині траншеї 1,5 м, глибині до 1,3 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,9	<u>17749.86</u> -	<u>17749.86</u> 4837,62	51475	-	<u>51475</u> 14029	<u>-</u> 45,2075	<u>-</u> 131,1
2	КБ1-168-2	Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2	100м3	3,418	<u>44973.16</u> 32416,28	<u>12556.88</u> 11259,44	153718	110799	<u>42919</u> 38485	<u>419.9000</u> 138,7200	<u>1435.22</u> 474,14
3	КР1-24-1	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в нестійких та мокрих ґрунтах	100 м3	32,41	<u>13932.78</u> 3924,08	<u>-</u> -	451561	127179	<u>-</u> -	<u>50.8300</u> -	<u>1647.4</u> -
4	Б25-106-4	Пересікання трубопроводів із діючими комунікаціями [трубопроводами, кабельними лініями й ЛЕП до 35 кВ], діаметр трубопроводу 200 мм (Шурфування)	шт	8	<u>24399.66</u> 7126,76	<u>16724.11</u> 4145,72	195197	57014	<u>133793</u> 33166	<u>91.1700</u> 40,1727	<u>729.36</u> 321,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Зворотня засипка траншей ґрунтом	1000м3	0,5418	<u>6557,44</u>	<u>6557,44</u>	3553	-	<u>3553</u>	-	-
					-	1461,11			792	15,1575	8,21
6	С311-15	еревезення ґрунту до 15 км	т	4590	<u>146,83</u>	<u>146,83</u>	673950	-	<u>673950</u>	-	-
					-	21,59			99098	0,2240	1028,16
7	<i>Б23-2-1</i> <i>застос.</i>	<i>Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм</i>	<i>1000м</i>	<i>0,006</i>	<u>48610,82</u>	-	292	292	-	<u>577.6000</u>	<u>3,47</u>
					48610,82	-			-	-	-
8	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ВХ діаметром 160х4 мм	м	6	<u>390,43</u>	-	2343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	<i>Б23-13-6</i>	<i>Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах</i>	<i>10м3</i>	<i>3,29</i>	<u>36489,79</u>	<u>680,44</u>	120051	46305	<u>2239</u>	<u>171.2000</u>	<u>563,25</u>
					14074,35	279,50			920	2,8606	9,41
10	& С111-136-6-2Е	лита днища Н-10	шт	8	<u>2279,70</u>	-	18238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С111-136-6-2Е варіант 2	Кільце бетонне стінове Н = 890 мм, Д = 1160,0 мм КС 10.9	шт	35	<u>1700,00</u>	-	59500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С111-136-6-2Е варіант 3	лита перекриття 10-2	шт	8	<u>2040,00</u>	-	16320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С111-136-6-2Е варіант 4	Кільце опірне Н = 70 мм Д 840,0 мм КО06	шт	13	<u>410,00</u>	-	5330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С1-49-1-20	Люк чавунний важкий, осн = 870 мм	шт	8	<u>2328,00</u>	-	18624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С111-327	Клей НТ-150	кг	180	<u>55,57</u>	-	10003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1780155	341589	<u>907929</u>		<u>4378,7</u>
									186490		1972,4
		Разом будівельні роботи, грн.					1780155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					530637				
		всього заробітна плата, грн.					528079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					291640				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					728,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98354				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2071795</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>2071795</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1780155	341589	<u>907929</u> 186490		<u>4378,7</u> 1972,4
		Разом будівельні роботи, грн.					1780155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					530637				
		всього заробітна плата, грн.					528079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					291640				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					728,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98354				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2071795</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>2071795</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>7079,35</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>626433</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи) [9168]

**окальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
на Благоустрій території  
Благоустрій території

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 535,984 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,56157 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 48,226 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>											
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,047	<u>27312,97</u> 1374,37	<u>25938,60</u> 6685,25	1284	65	<u>1219</u> 314	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0,92</u> 2,94
2	КБ1-145-9	ланування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,012	<u>12176,68</u> 8524,52	<u>3652,16</u> 699,19	146	102	<u>44</u> 8	<u>123.0800</u> 6,3762	<u>1,48</u> 0,08
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,28	<u>10183,96</u> 10183,96	<u>-</u> -	2852	2852	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>42,13</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4282	3019	<u>1263</u> 322		<u>44,53</u> 3,02
		Разом будівельні роботи, грн.					4282				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3341				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2084				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					5,71				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6366</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>6366</b>				
		<b>Розділ 2. Покриття тип 2 з можливістю проїзду</b>									
4	Б27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,092	1030879.6 3 56459,58	1137.68 235,90	94841	5194	105 22	670.8600 2,7117	61.72 0,25
5	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,504	154394.41 1405,80	7721.46 1522,65	77815	709	3892 767	18.8800 14,1397	9.52 7,13
6	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,144	154394.41 1405,80	7721.46 1522,65	22233	202	1112 219	18.8800 14,1397	2.72 2,04
7	Б27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 100 мм	100м3	0,264	54956.01 1110,13	7645.88 1065,53	14508	293	2019 281	14.7800 9,3659	3.9 2,47
		Разом прямі витрати по розділу 2					209397	6398	7128 1289		77.86 11,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					209397 195871 7687 4590 11,85 1601				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>213987</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>213987</b>				
		<b>Розділ 3. Покриття тип 3 (пішохідні зони, пішохідні доріжки)</b>									
8	Б27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,56	6406.84 6272,50	- -	22808	22330	- -	81.2500 -	289.25 -
9	К589921-А001	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)	шт	356	321.72 -	- -	114532	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					137340	22330	-		289,25
		Разом будівельні роботи, грн.					137340		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115010				
		всього заробітна плата, грн.					22330				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14223				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5157				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>151563</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>151563</b>				
		<b>Розділ 4. Покриття тип 4 (дитячий майданчик) 60 м.кв.</b>									
10	Б27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером t = 200 мм	100м3	0,12	54956,01	7645,88	6595	133	918	14,7800	1,77
					1110,13	1065,53			128	9,3659	1,12
11	Б27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером товщ. 150 мм	100м3	0,09	153952,92	7721,46	13856	127	695	18,8800	1,7
					1405,80	1522,65			137	14,1397	1,27
12	Б27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,06	8219,10	5102,61	493	187	306	43,4900	2,61
					3116,49	861,14			52	7,6112	0,46
13	С111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	62,04	75,78	-	4701	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КР7-26-6	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2	100м2	0,6	151299,83	10,42	90780	3397	6	60,3600	36,22
					5661,16	8,97			5	0,0999	0,06
15	Р18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	0,6	13540,56	1944,85	8124	342	1167	7,5100	4,51
					569,48	425,55			255	3,9873	2,39
16	Р18-22-4 к=7	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 римітка : Додаткові роботи.	100м2	-0,6	6506,02	107,90	-3904	-	-65	-	-
					-	16,35			-10	0,1820	-0,11
17	Б6-1-1	Улаштування бетонної основи під бруківку	100м3	0,103	370790,69	2536,59	38191	1145	261	150,7000	15,52
					11114,13	1041,95			107	10,6641	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Б6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,004	<u>453960,52</u> 37243,44	<u>11175,48</u> 6155,93	1816	149	<u>45</u> 25	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>1,86</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 4					160652	5480	<u>3333</u> 699		<u>64,19</u> 6,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					160652 151839 6179 3415 8,58 1161 <b>164067</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>164067</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					511671	37227	<u>11724</u> 2310		<u>475,83</u> 21,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					511671 462720 39537 24313 64,32 8689 <b>535984</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>535984</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>561,57</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>48226</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

перевірив \_\_\_\_\_ Цуркан М.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)

**Б`ЄКТНИЙ К ШТ РИС №02-01**

на будівництво : Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта 9390,128 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 14,31515 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 1278,200 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	оказники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на арматура (не врахована в попередньому кошторисі)	371,377	-	371,377	-	-	-
2	02-01-02	на будівельні роботи вище відмітки 0,00	4367,547	-	4367,547	6,10143	547,027	-
3	02-01-03	на вентиляований фасад	96,318	-	96,318	0,22024	20,139	-
4	02-01-04	на вентиляцію та кондиціонування повітря	71,615	6,5	78,115	0,17537	15,197	-
5	02-01-05	на візуальні та тактильні елементи доступності в приміщенні	276,293	-	276,293	0,26596	23,82	-
6	02-01-06	на влаштування монолітної підпірної стіни М -3	569,976	-	569,976	0,52515	45,674	-
7	02-01-07	на меблі та обладнання санвузлів для МГН	184,246	16,136	200,382	0,05827	5,385	-
8	02-01-08	на тепла підлога	583,049	130,591	713,64	2,18130	198,946	-
9	02-01-09	на влаштування інтер'єру	970,386	332,941	1303,327	0,44157	39,263	-
10	02-01-010	на влаштування металевого опорного столика для плити перекриття	32,805	-	32,805	0,09971	9,333	-
11	02-01-011	на водопровід та каналізація	462,471	-	462,471	0,59719	53,89	-
12	02-01-012	на зенітні ліхтарі	1,661	179,8	181,461	0,01396	1,239	-
13	02-01-013	на демонтажні роботи	447,925	-	447,925	3,07720	270,194	-
14	02-01-014	на дах переходу	225,482	-	225,482	0,37968	31,935	-
15	02-01-015	на магістральні трубопроводи	63,009	-	63,009	0,17812	16,158	-
---	-----	Всього:	8724,16	665,968	9390,128	14,31515	1278,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан Микола Миколайович

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

перевірів

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан Микола Миколайович

**ВІД МІСТЬ ТРУД МІСТК СТІ І ЗАР БІТН Ї ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	усконала-годжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	арматура (не врахована в попередньому кошторисі)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-02	будівельні роботи вище відмітки 0,00	5,17350	-	0,27443	-	-	5,44793	0,65350	6,10143
02-01-03	вентильований фасад	433,504	-	25,259	-	-	458,763	88,264	547,027
02-01-04	вентиляцію та кондиціонування повітря	0,19510	-	0,00155	-	-	0,19665	0,02359	0,22024
02-01-05	візуальні та тактильні елементи доступності в приміщенні	16,805	-	0,147	-	-	16,952	3,187	20,139
02-01-06	владштування монолітної підпірної стіни М -3	0,15354	-	0,00518	-	-	0,15872	0,01665	0,17537
02-01-07	меблі та обладнання санвузлів для МГН	12,497	-	0,449	-	-	12,946	2,251	15,197
02-01-08	тепла підлога	0,23747	-	-	-	-	0,23747	0,02849	0,26596
02-01-09	владштування інтер'єру	19,971	-	-	-	-	19,971	3,849	23,82
02-01-10	владштування металевого опорного столика для плити перекриття	0,41325	-	0,04735	0,00829	-	0,46889	0,05626	0,52515
02-01-11	водопровід та каналізація	32,498	-	4,779	0,799	-	38,076	7,598	45,674
02-01-12	дах переходу	0,05234	-	0,00034	-	-	0,05268	0,00559	0,05827
02-01-13	демонтажні роботи	4,594	-	0,035	-	-	4,629	0,756	5,385
02-01-14	захист стіни	1,63910	0,03068	0,30544	-	-	1,97522	0,20608	2,18130
02-01-15	захист стіни	142,957	2,666	25,489	-	-	171,112	27,834	198,946
02-01-16	захист стіни	0,39378	-	0,00048	-	-	0,39426	0,04731	0,44157
02-01-17	захист стіни	32,83	-	0,043	-	-	32,873	6,39	39,263
02-01-18	захист стіни	0,08906	-	0,00023	-	-	0,08929	0,01042	0,09971
02-01-19	захист стіни	7,907	-	0,02	-	-	7,927	1,406	9,333
02-01-20	захист стіни	0,33100	0,19300	0,02150	-	-	0,54550	0,05169	0,59719
02-01-21	захист стіни	28,949	16,124	1,838	-	-	46,911	6,979	53,89
02-01-22	захист стіни	0,01244	-	0,00002	-	-	0,01246	0,00150	0,01396
02-01-23	захист стіни	1,035	-	0,002	-	-	1,037	0,202	1,239
02-01-24	захист стіни	2,33994	-	0,36906	0,03768	-	2,74668	0,33052	3,07720
02-01-25	захист стіни	187,954	-	33,964	3,631	-	225,549	44,645	270,194
02-01-26	захист стіни	0,33768	-	0,00131	-	-	0,33899	0,04069	0,37968
02-01-27	захист стіни	26,299	-	0,142	-	-	26,441	5,494	31,935

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	магістральні трубопроводи	<u>0,14176</u> 12,26	<u>0,00960</u> 0,816	<u>0,01042</u> 0,876	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,16178</u> 13,952	<u>0,01634</u> 2,206	<u>0,17812</u> 16,158
	Разом :	<u>11,50996</u> 960,06	<u>0,23328</u> 19,606	<u>1,03731</u> 93,043	<u>0,04597</u> 4,43	<u>-</u> -	<u>12,82652</u> 1077,139	<u>1,48863</u> 201,061	<u>14,31515</u> 1278,2

Склав \_\_\_\_\_

еревірив \_\_\_\_\_

Цуркан Микола Миколайович

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова"  
на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)

### Б`ЄКТНИЙ К ШТ РИС № 06-01

на будівництво : Зовнішня водопровідна мережа

Кошторисна вартість об'єкта 19,106 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02325 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,111 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	оказники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішня водопровідна мережа	19,106	-	19,106	0,02325	2,111	-
		Всього:	19,106	-	19,106	0,02325	2,111	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан Микола Миколайович

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

еревірів

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан Микола Миколайович

**ВІД МІСТЬ ТРУД МІСТК СТІ І ЗАР БІТН Ї ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	усконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішня водопровідна мережа	<u>0.02117</u> 1,836	<u>-</u> -	<u>0.00008</u> 0,006	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02125</u> 1,842	<u>0.00200</u> 0,269	<u>0.02325</u> 2,111
	Разом :	<u>0.02117</u> 1,836	<u>-</u> -	<u>0.00008</u> 0,006	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02125</u> 1,842	<u>0.00200</u> 0,269	<u>0.02325</u> 2,111

Склав \_\_\_\_\_

еревірів \_\_\_\_\_

Цуркан Микола Миколайович

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова"  
на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)

### Б`ЄКТНИЙ К ШТ РИС № 06-02

на будівництво : Зовнішня каналізаційна мережа

Кошторисна вартість об'єкта 2071,795 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 7,07935 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 626,433 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	оказники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на Зовнішня каналізаційна мережа	2071,795	-	2071,795	7,07935	626,433	-
		Всього:	2071,795	-	2071,795	7,07935	626,433	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан Микола Миколайович

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

еревірів

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан Микола Миколайович

**ВІД МІСЬ ТРУД МІСТК СТІ І ЗАР БІТН Ї ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	усконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Зовнішня каналізаційна мережа	<u>4.37870</u>	<u>-</u>	<u>0.94424</u>	<u>1.02816</u>	<u>-</u>	<u>6.35110</u>	<u>0.72825</u>	<u>7.07935</u>
		341,589	-	87,392	99,098	-	528,079	98,354	626,433
	Разом :	<u>4.37870</u>	<u>-</u>	<u>0.94424</u>	<u>1.02816</u>	<u>-</u>	<u>6.35110</u>	<u>0.72825</u>	<u>7.07935</u>
		341,589	-	87,392	99,098	-	528,079	98,354	626,433

Склав \_\_\_\_\_

еревірів \_\_\_\_\_

Цуркан Микола Миколайович

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова"  
на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)

### Б`ЄКТНИЙ К ШТ РИС №07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	535,984 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,56157 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	48,226 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	оказники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій території	535,984	-	535,984	0,56157	48,226	-
		Всього:	535,984	-	535,984	0,56157	48,226	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан Микола Миколайович

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

еревірів

\_\_\_\_\_

[ ід ус, ( ініціали, різвище )]

Цуркан Микола Миколайович

**ВІД МІСЬ ТРУД МІСТК СТІ І ЗАР БІТН Ї ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	усконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій території	<u>0.47583</u> 37,227	<u>-</u> -	<u>0.02142</u> 2,31	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.49725</u> 39,537	<u>0.06432</u> 8,689	<u>0.56157</u> 48,226
	Разом :	<u>0.47583</u> 37,227	<u>-</u> -	<u>0.02142</u> 2,31	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.49725</u> 39,537	<u>0.06432</u> 8,689	<u>0.56157</u> 48,226

Склав \_\_\_\_\_

еревірів \_\_\_\_\_

Цуркан Микола Миколайович