"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Проїзди, тротуари, доріжки і майданчики

Благоустрій та озеленення (1 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1868,448	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,72748	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	146,024	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування покриттів з ФЕМ									
1	*КБ27-29-1*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем (в разі слабких грунтів)*	*1000 м2*	*0,61*	*415,34* *415,34*	- -	*253*	*253*	- -	*2,2200* -	*1,35* -
2	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль р=250 г/м 2 (ДСТУ EN 15381: 2015)	м2	630,74	70,86 -	- -	44694	-	- -	- -	- -
3	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,61	131898,88 2690,55	10005,08 2582,38	80458	1641	6103 1575	14,7800 9,3659	9,02 5,71
4	*КБ27-29-1*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,61*	*415,34* *415,34*	- -	*253*	*253*	- -	*2,2200* -	*1,35* -
5	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль р=250 г/м 2 (ДСТУ EN 15381: 2015)	м2	630,74	70,86 -	- -	44694	-	- -	- -	- -
6	*КБ27-12-4*	*Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером*	*100м3*	*1,586*	*14896,16* *3116,52*	*10984,09* *2971,37*	*23625*	*4943*	*17421* *4713*	*17,1200* *11,0052*	*27,15* *17,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1421-9601 варіант 2	Піщано-щебенева суміш С 5 фр. 0-70 мм	м3	199,84	1670,19 -	__-__ -	333771	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	*КБ27-12-4*	*Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером*	*100м3*	*0,854*	*14896,16* *3116,52*	*10984,09* *2971,37*	*12721*	*2662*	*9380* *2538*	*17,1200* *11,0052*	*14,62* *9,40*
9	С1421-9601 варіант 1	Піщано-щебенева суміш С 7 фр. 0-40 мм	м3	107,604	1670,19 -	__-__ -	179719	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	*КБ27-29-1*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,61*	*415,34* *415,34*	__-__ -	*253*	*253*	__-__ -	*2,2200* -	*1,35* -
11	С1555-106 варіант 4	Геотекстиль р=120 г/м 2 (ДСТУ EN 15381: 2015)	м2	630,74	25,95 -	__-__ -	16368	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*0,61*	*160353,20* *136835,31*	*10110,22* *2644,94*	*97815*	*83470*	*6167* *1613*	*670,8600* *12,3806*	*409,22* *7,55*
13	С1421-9550 варіант 1	Гранітний відсів фр. 0-5 мм (шар 70мм)	м3	51,24	766,30 -	__-__ -	39265	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С1426-11776-1 варіант 2	Тротуарна плитка ФЕМ (з можливістю проїзду) h=80мм	м2	616,1	1055,63 -	__-__ -	650374	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1524263	93475	39071 10439		464,06 40,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1524263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1391717				
		всього заробітна плата, грн.					103914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1676697**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,96	4999,07 -	__-__ -	64788	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С1416-8684-3	Камені бортові БР100.20.8.	шт	270	233,26 -	__-__ -	62980	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					174318	41043	2365 1067		219,38 3,93
		Разом будівельні роботи, грн.					174318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130910				
		всього заробітна плата, грн.					42110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17433				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**191751**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**146024**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]