

"Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 1618) та благоустрою прилеглої території КЗ ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня" по вул. Кульпарківській, 95 у м. Львів" (1-ша черга). Коригування(ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)
27062024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Прорізи
Приймальне лікувально-діагностичне відділення ,змішане, реанімаційне відділення**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4940,194 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,37052 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 151,188 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ									
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,32	<u>16178,65</u>	<u>1217,26</u>	5177	4782	<u>390</u>	<u>159,5800</u>	<u>51,07</u>
2	КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	2,0308	<u>14944,67</u>	<u>456,02</u>	11044	10618	<u>146</u>	<u>3,7761</u>	<u>1,21</u>
3	КБ10-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металоластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,682	<u>5438,19</u>	<u>209,78</u>	6617	6173	<u>426</u>	<u>56,8800</u>	<u>115,51</u>
4	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металоластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,385	<u>5228,41</u>	<u>186,12</u>	2860	2664	<u>378</u>	<u>1,6317</u>	<u>3,31</u>
5	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,3165	<u>9702,21</u>	<u>624,37</u>	3535	3492	<u>426</u>	<u>79,3450</u>	<u>54,11</u>
					<u>9050,88</u>	<u>443,42</u>	11033,16	120,28	<u>302</u>	<u>3,7776</u>	<u>2,58</u>
					<u>7428,07</u>	<u>488,58</u>	11170,25	135,57	<u>188</u>	<u>60,6690</u>	<u>23,36</u>
					<u>6920,51</u>	<u>346,98</u>	11033,16	120,28	<u>134</u>	<u>2,9560</u>	<u>1,14</u>
					<u>11170,25</u>	<u>135,57</u>	3535	3492	<u>43</u>	<u>120,0300</u>	<u>37,99</u>
					<u>11033,16</u>	<u>120,28</u>			<u>38</u>	<u>1,0545</u>	<u>0,33</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з оцинкованої бляхи шир. 1000 мм МОНТАЖ	100м	0,633	<u>1312,23</u> 1283,70	<u>-</u> -	831	813	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>9,1</u> -
7	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,7903	<u>13860,31</u> 12929,83	<u>891,96</u> 633,45	10954	10218	<u>705</u> 501	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>89,58</u> 4,26
8	С113-1865 варіант 2	Дюбель шуруп 100_10 мм	шт	308	<u>6,93</u> -	<u>-</u> -	2134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-197-1	Герметик силіконовий	л	9,5	<u>303,04</u> -	<u>-</u> -	2879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С111-196-2	Піна монтажна	л	23,3	<u>325,81</u> -	<u>-</u> -	7591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С111-1598-1 варіант 6	Вікна пластикові	м2	11,51	<u>6092,35</u> -	<u>-</u> -	70123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-1598-1 варіант 13	Вікна дерев'яні зі склопакетом	м2	67,52	<u>12273,33</u> -	<u>-</u> -	828695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,6109	<u>10611,54</u> 9886,45	<u>697,97</u> 495,68	6483	6040	<u>426</u> 303	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>52,95</u> 2,58
14	С113-1865 варіант 2	Дюбель шуруп 100_10 мм	шт	217	<u>6,93</u> -	<u>-</u> -	1504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-197-1	Герметик силіконовий	л	6,8	<u>303,04</u> -	<u>-</u> -	2061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-196-2	Піна монтажна	л	15,6	<u>325,81</u> -	<u>-</u> -	5083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111-1598-1 варіант 13	Вікна дерев'яні зі склопакетом	м2	19,29	<u>12273,33</u> -	<u>-</u> -	236753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111-1598-1 варіант 7	Вікна пластикові (замовник)	м2	41,8	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ10-25-2	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	0,49	<u>3330,90</u> 3170,91	<u>159,99</u> 113,62	1632	1554	<u>78</u> 56	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>15,44</u> 0,47
20	& С111-196-2	Піна монтажна	л	6,82	<u>325,81</u> -	<u>-</u> -	2222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С113-8 варіант 3	Дошка підвіконна	м	50,2	<u>3492,95</u> -	<u>-</u> -	175346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	100м	0,49	<u>4408.37</u> 4151,76	<u>10.32</u> 9,46	2160	2034	<u>5</u> 5	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>20.22</u> 0,04
23	С113-8 варіант 2	Відлив кольоровий з заглушками	м	49	<u>145.63</u> -	<u>-</u> -	7136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР6-13-1	ДВЕРІ ЗОВНІШНІ Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>18579.75</u> 17266,25	<u>1296.56</u> 485,73	1115	1036	<u>78</u> 29	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>11.06</u> 0,24
25	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,3841	<u>605.22</u> 605,22	<u>-</u> -	232	232	<u>-</u> -	<u>6.6500</u> -	<u>2.55</u> -
26	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,345	<u>4066.33</u> 4066,33	<u>-</u> -	1403	1403	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>15.41</u> -
27	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,7509	<u>19589.16</u> 13495,54	<u>5706.27</u> 2410,16	14710	10134	<u>4285</u> 1810	<u>124.8200</u> 17,2020	<u>93.73</u> 12,92
28	& С111-1598-1 варіант 4	Дверний блок зовнішній дерев'яний	м2	23,75	<u>18024.87</u> -	<u>-</u> -	428091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-1598-1 варіант 14	Дверний блок зовнішній	м2	46,2	<u>19642.83</u> -	<u>-</u> -	907499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-1598-1 варіант 10	Дверний блок зовнішній металевий (замовник)	м2	5,14	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР6-13-1	ДВЕРІ ВНУТРІШНІ Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,64	<u>18579.75</u> 17266,25	<u>1296.56</u> 485,73	11891	11050	<u>830</u> 311	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>118</u> 2,57
32	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	4,097	<u>605.22</u> 605,22	<u>-</u> -	2480	2480	<u>-</u> -	<u>6.6500</u> -	<u>27.25</u> -
33	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	3,669	<u>4066.33</u> 4066,33	<u>-</u> -	14919	14919	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>163.93</u> -
34	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1183	<u>17193.17</u> 10607,65	<u>6500.84</u> 2112,56	2034	1255	<u>769</u> 250	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>11.61</u> 1,76
35	& С111-1598-1 варіант 18	Двері металопластикові зі склопакетом	м2	11,83	<u>5112.93</u> -	<u>-</u> -	60486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,7954	<u>13478.61</u> 8571,75	<u>4839.51</u> 1572,68	24199	15390	<u>8689</u> 2824	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>142.34</u> 19,85
37	& С111-1598-1 варіант 18	Двері металопластикові зі склопакетом	м2	131,18	<u>5112.93</u> -	<u>-</u> -	670714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С111-1598-1 варіант 19	Двері металопластикові зі склопаке- том (замовник)	м2	48,36	-	-	-	-	-	-	-
39	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,0695	<u>21227.94</u> 13495,54	<u>5706.27</u> 2410,16	1475	938	<u>397</u> 168	<u>124.8200</u> 17,2020	<u>8.67</u> 1,2
40	& С111-1598-1 варіант 9	Дверний блок внутрішній дерев'яний	м2	6,95	<u>17820.87</u> -	-	123855	-	-	-	-
41	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,525	<u>25588.26</u> 14754,74	<u>7806.66</u> 3297,30	13434	7746	<u>4098</u> 1731	<u>139.6700</u> 23,5338	<u>73.33</u> 12,36
42	& С111-1598-1 варіант 9	Дверний блок внутрішній дерев'яний	м2	52,5	<u>17820.87</u> -	-	935596	-	-	-	-
43	КБ14-34-2	Бронеплівка вікна двері Покриття бронеплівкою плівкою скла вікон і дверей	100м2	1,1504	<u>879.22</u> 879,22	-	1011	1011	-	<u>9.1300</u>	<u>10.5</u>
44	С111-1719 варіант 1	Бронеплівка	1000м2	0,132244	<u>1616900.0</u> 9	-	213825	-	-	-	-
45	КБ10-28-1	Фрамуга до дверей замовника Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0811	<u>17193.17</u> 10607,65	<u>6500.84</u> 2112,56	1394	860	<u>527</u> 171	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>7.96</u> 1,2
46	& С111-1598-1 варіант 11	Вікна пластикові (фрамуга)	м2	7,61	<u>6092.35</u> -	-	46363	-	-	-	-
47	& С111-1598-1 варіант 12	Вікна пластикові (мийна)	м2	0,5	<u>6092.35</u> -	-	3046	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					4872592	116842	<u>22360</u> 9157		<u>1155.67</u> 68,02
		Разом будівельні роботи, грн.					4872592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4733390				
		всього заробітна плата, грн.					125999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4940194				

		Всього по кошторису					4940194				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1370,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					151188				

Склав _____ С. Басистий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О. Горніковський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]