Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість	5133,354 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,22874 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	987,547 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-01-01	на розбирання існучого дорожнього одягу та споруд	4899,945	-	4899,945	8,33623	892,497	-
2	01-01-02	на розчищення полоси відводу від дерев та кущів	4,616	-	4,616	-	-	-
3	01-01-03	на улаштування компенсаційної посадки	228,793	-	228,793	0,89251	95,05	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	5133,354	-	5133,354	9,22900	987,547	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	60,534	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____ Ольга Стулій

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	розбирання існучого дорожнього одягу та споруд	5,92058 587,044	- -	2,41565 305,453	- -	- -	8,33623 892,497	- -	8,33623 892,497
01-01-02	розчищення полоси відводу від дерев та кущів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
01-01-03	улаштування компенсаційної посадки	0,87465 92,834	- -	0,01786 2,216	- -	- -	0,89251 95,05	- -	0,89251 95,05
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	6,79523 679,878	- -	2,43351 307,669	- -	- -	9,229 987,547	- -	9,229 987,547

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-01

Підготовчі роботи

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
01-01-01	ЛК на розбирання існучого дорожнього одягу та споруд	4454547	892497	0	0	445398
01-01-02	ЛК на розчищення полоси відводу від дерев та кущів	4195	0	0	0	421
01-01-03	ЛК на улаштування компенсаційної посадки	207993	95050	0	0	20800
Разом		**4666735**	**987547**	**0**	**0**	**466619**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-01

Підготовчі роботи

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	6795,23	100,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2433,51	126,43			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	9228,74				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	0,972176	1144,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	152,27249	578,77			
11	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	13,636	569,38			
12	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	30,60432	725,54			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	503,17755	354,42			
14	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	355,60689	809,26			
15	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	17,958	1090,33			
16	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	103,285728	1326,52			
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	91,48723	472,67			
18	КБМ206-339-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,901184	737,76			
19	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	90,48668	808,06			
20	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,1536	1500,42			
21	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	224,06358	1066,98			
22	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,0744012	998,44			
23	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	1,088738	6076,01			
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1006,35511	6,43			
25	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	72,29098	495,46			
26	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	404,88	10,36			
27	+С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	27574,3	98,42			
28	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	5,71	233,47			
29	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 18 км	т	21,70035	253,48			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
30	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	79,981512				
31	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	13,636				
32	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	31,5552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
33	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	18,24	15,70	8,75	6,64	0,31
34	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00487	58795,94	57493,38	149,70	1152,86
35	С142-10-2	Вода	м3	49,46468	84,02	84,02	-	-
36	С1429-2	Саджанці берези бородавчастої, 1 група, 2 сорт	шт	123	160,46	155,53	1,78	3,15
37	С1429-7	Саджанці верби пірамідальної, плакучої, 1 група, 2 сорт	шт	124	169,64	164,53	1,78	3,33
38	С1429-15	Саджанці клена гостролистного, 1 група, 2 сорт	шт	120	247,77	242,20	0,71	4,86
39	С1429-20	Саджанці горобини, 1 група, 2 сорт	шт	120	270,94	263,85	1,78	5,31
40	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,648	76,86	65,41	9,94	1,51
41	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	5,71	14077,18	14077,18		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-01

на розбирання існучого дорожнього одягу та споруд

Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4899,945	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,33623	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	892,497	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ БАР'ЄРНОГО ОГОРОДЖЕННЯ									
1	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	5,71	233,47 -	233,47 -	1333	-	1333 -	- -	- -
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	5,71	10601,46 -	- -	60534	-	- -	- -	- -
		ФРЕЗЕРУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ									
3	ДБ2-32-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2, 1 м при глибині фрезерування 5 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,20667	39121,32 1058,72	37751,73 4995,02	8085	219	7802 1032	10,8000 30,7465	2,23 6,35
4	С331-39 на базу	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 18 км кількість: 0,05*2,1	т	21,70035	253,48 -	253,48 -	5501	-	5501 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОЗБИРАННЯ ІСНУЮЧОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ **** основна дорога ****									
5	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів цементобетонних	100 м3	12,191141	19254,03 6730,45	12523,58 3091,84	234729	82052	152677 37693	60,8100 22,7782	741,34 277,69
6	КБ27-67-2	Розбирання основ щебеневих	100 м3	32,08195	6100,42 1639,89	4460,53 983,67	195713	52611	143102 31558	18,3700 7,3821	589,35 236,83
		**** примикання ****									
7	КБ27-67-2	Розбирання основ щебеневих	100 м3	1,07	6100,42 1639,89	4460,53 983,67	6527	1755	4772 1053	18,3700 7,3821	19,66 7,90
		**** на кільцевій розв'язці ****									
8	КБ27-67-4	Розбирання покриттів асфальтобетонних	100 м3	8,75067	38756,79 19450,02	19306,77 6458,35	339148	170201	168947 56515	203,9000 59,0153	1784,26 516,42
9	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів цементобетонних	100 м3	16,626273	19254,03 6730,45	12523,58 3091,84	320123	111902	208221 51406	60,8100 22,7782	1011,04 378,72
10	КБ27-67-2	Розбирання основ щебеневих	100 м3	43,75335	6100,42 1639,89	4460,53 983,67	266914	71751	195163 43039	18,3700 7,3821	803,75 322,99
11	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	132,4176	1034,69 -	1034,69 303,29	137011	-	137011 40161	- 2,3400	- 309,86
12	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	27365,29	98,42 -	98,42 -	2693292	-	2693292 -	- -	- -
		РОЗБИРАННЯ БОРТОВОГО КАМЕНЮ									
13	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	11,9124	7722,34 4092,23	3630,11 1171,89	91992	48748	43244 13960	42,9000 9,9840	511,04 118,93
14	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3	100 м3	0,6194	3305,16 -	3305,16 821,90	2047	-	2047 509	- 6,0480	- 3,75
15	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	148,67	98,42 -	98,42 -	14632	-	14632 -	- -	- -
		РОЗБИРАННЯ ІСНУЮЧИХ ШТУЧНИХ СПОРУД **** існуюча з/б труба d=1,0м на розв'язці кільцевого типуПК1+13,34 ****									
16	ДБ1-23-17	Розбирання існуючого земляного полотна екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	8,76	2235,18 -	2235,18 727,30	19580	-	19580 6371	- 5,7810	- 50,64
17	ДБ1-21-2	Переміщення ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	8,76	540,15 -	540,15 76,16	4732	-	4732 667	- 0,5436	- 4,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	1 м3	9,12	7781,76 3789,72	3929,90 1393,25	70970	34562	35841 12706	36,3000 12,9470	331,06 118,08
19	*КБ30-65-3*	*Розбирання ланок одноочкових круглих залізобет онних водопропускних т руб от вором 1м* Н1=0,8 Н6=0	*1 м3*	*10,08*	*2944,81* *1087,43*	*1857,38* *717,36*	*29684*	*10961*	*18723* *7231*	*10,4160* *5,1200*	*104,99* *51,61*
20	*КБ30-73-3*	*Розбирання оголовків одноочкових круглих т руб от вором 1,0 м кількіст ь: 2,02+3,92* Н1=0,8 Н6=0	*1 м3*	*5,94*	*970,43* *384,19*	*586,24* *226,42*	*5764*	*2282*	*3482* *1345*	*3,6800* *1,6160*	*21,86* *9,60*
21	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3	100 м3	0,2514	3305,16 -	3305,16 821,90	831	-	831 207	- 6,0480	- 1,52
22	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	60,34	98,42 -	98,42 -	5939	-	5939 -	- -	- -
		Разом прямі витрати					4454547	587044	3866872 305453		5920,58 2415,65
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					631				
		всього заробітна плата, грн.					892497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					445398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**4899945**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					60534				
		Всього за кошторисом					**4899945**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8336,23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**892497**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-02

на розчищення полоси відводу від дерев та кущів

Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4,616	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С311-2	ВИРУБКА ДЕРЕВ Перевезення ґрунту до 2 км	т	404,88	10,36 -	10,36 -	4195	-	4195 -	- -	- -
		Разом прямі витрати					4195	-	4195 -		- -
		зокрема:									
		Загальновиробничі витрати, грн.					421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**4616**				
		Всього за кошторисом					**4616**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-03

на улаштування компенсаційної посадки

Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	228,793	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89251	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	95,050	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-11-1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10 ям	48,7	595,30 435,87	159,43 45,51	28991	21227	7764 2216	5,0700 0,3668	246,91 17,86
2	*КБ47-13-1*	*Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою сист емою в ями розміром 0,7х0,7 м*	*10 дерев*	*48,7*	*1560,26* *1470,36*	- -	*75985*	*71607*	- -	*12,8900* -	*627,74* -
3	С1429-20	Саджанці горобини, 1 група, 2 сорт	шт	120	270,94 -	- -	32513	-	- -	- -	- -
4	С1429-15	Саджанці клена гостролистного, 1 група, 2 сорт	шт	120	247,77 -	- -	29732	-	- -	- -	- -
5	С1429-2	Саджанці берези бородавчастої, 1 група, 2 сорт	шт	123	160,46 -	- -	19737	-	- -	- -	- -
6	С1429-7	Саджанці верби пірамідальної, плакучої, 1 група, 2 сорт	шт	124	169,64 -	- -	21035	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					207993	92834	7764 2216		874,65 17,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107395				
		всього заробітна плата, грн.					95050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**228793**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на : Підготовчі роботи /відновлювальні роботи/

Кошторисна вартість	20,303 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03368 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,718 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторис-них роз-рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-02-01	на розчищення полоси відводу від дерев та кущів	20,303	-	20,303	0,03368	4,718	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	20,303	-	20,303	0,03400	4,718	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	розчищення полоси відводу від дерев та кущів	__-__ -	__-__ -	0,03368 4,718	__-__ -	__-__ -	0,03368 4,718	__-__ -	0,03368 4,718
	Разом :	__-__ -	__-__ -	0,03368 4,718	__-__ -	__-__ -	0,034 4,718	__-__ -	0,034 4,718

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-02

Підготовчі роботи /відновлювальні роботи/

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
01-02-01	ЛК на розчищення полоси відводу від дерев та кущів	18458	4718	0	0	1845
Разом		**18458**	**4718**	**0**	**0**	**1845**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-02

Підготовчі роботи /відновлювальні роботи/

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,68	140,11			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	33,68				
	Середній розряд робіт		розряд	-				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	13,233	672,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ209-601	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,593	901,95			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	13,233				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-02-01

на розчищення полоси відводу від дерев та кущів

Підготовчі роботи /відновлювальні роботи/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	20,303	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03368	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,718	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОЗЧИСТКА ВІД КУЩІВ ТА ДРІБНОЛІССЯ									
1	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	1 га	3,3	2895,26 -	2895,26 688,13	9554	-	9554 2271	- 4,9113	- 16,21
2	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	1 га	3,3	2698,09 -	2698,09 741,61	8904	-	8904 2447	- 5,2932	- 17,47
		Разом прямі витрати					18458	-	18458 4718		- 33,68
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					4718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн. – – – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-03

на : Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги

Кошторисна вартість	80,732 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13960 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,568 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-03-01	на перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги	80,732	-	80,732	0,13960	15,568	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	80,732	-	80,732	0,14000	15,568	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	4,688	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Ольга Стулій

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-03-01	перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги	0,01522 1,526	0,07908 8,57	0,0453 5,472	- -	- -	0,1396 15,568	- -	0,1396 15,568
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,01522 1,526	0,079 8,57	0,0453 5,472	- -	- -	0,14 15,568	- -	0,14 15,568

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-03

Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
01-03-01	ЛК на перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги	73395	15568	0	0	7337
Разом		**73395**	**15568**	**0**	**0**	**7337**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-03

Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	15,22	100,29			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	79,08	108,36			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	45,30	120,78			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	139,60				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,154	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,2438	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,154	702,26			
12	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,88062	973,14			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,976	58,35			
14	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	0,03075	1090,33			
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	20,598	827,88			
16	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,21998	951,50			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,692	726,68			
18	С331-1-4	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 10 км	т	1,18	198,73			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,129				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
20	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0008	99355,04	97257,20	149,70	1948,14
21	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00006	31282,61	30519,53	149,70	613,38
22	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000286	3665,68	3444,10	149,70	71,88
23	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00281	60321,58	58989,10	149,70	1182,78
24	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000008	26364,83	25698,17	149,70	516,96
25	+С111-1608	Дрантя	кг	0,0465	25,39	24,74	0,15	0,50
26	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00877	53091,45	51900,74	149,70	1041,01
27	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметром 12 мм	т	0,01776	34603,56	34196,27	149,70	257,59
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
29	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	525,14	513,64	1,20	10,30
30	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,002	86733,54	85938,18	149,70	645,66
31	+С157-75 варіант 2	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм2	т	0,004	163134,08	159500,00	435,37	3198,71
32	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000377	201574,84	197307,35	315,04	3952,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	С159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,000091	181007,67	177143,46	315,04	3549,17
34	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0126	31760,75	30988,29	149,70	622,76
35	+С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,04524	30341,86	29597,22	149,70	594,94
36	С1112-29	Патрони термітні з сірниками	комплект	0,5356	334,61	328,01	0,04	6,56
37	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002	47904,84	46290,86	674,67	939,31
38	С1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00026	347649,61	340306,83	526,12	6816,66
39	+&С1416-8525-2 варіант 1	Стояки СНВ 7-13	шт	2	12814,93	9375,00	3188,66	251,27
40	С1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	2	883,76	866,27	0,16	17,33
41	+С1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	12	134,88	130,67	1,57	2,64
42	+С1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	6	22,19	21,75	-	0,44
43	+С1545-542	Затискач плашковий ПА 2-1	шт	12	36,98	36,25	-	0,73
44	С1545-552 варіант 1	Хомут Х4	шт	1	203,86	199,30	0,56	4,00
45	С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0002	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
46	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,000009	108044,16	105256,34	669,31	2118,51
47	+&290518-1301-4 варіант 1	Надставка ТС4	шт	1	228,68	212,12	12,08	4,48
48	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,12	458,79	448,92	0,87	9,00
49	+&С1416-8525-2	Стояки СНВ 7-13 (зворотній матеріал)	шт	1	4687,50	4687,50		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1161	8,4163	8,4163		
51	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0026	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-03-01

на перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги

Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	80,732	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1396	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,568	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	*КБ33-103-1 к дем.=0,6*	*(Демонт аж) Демонт аж залізобет онних одност оякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із т раверсами]*	*1 опора*	*1*	*1173,27 303,06*	*870,21 231,78*	*1173*	*303*	*870 232*	*2,9400 1,8133*	*2,94 1,81*
2	& С1416-8525-2 (зворотні матеріали)	Стояки СНВ 7-13 (зворотні матеріали)	шт	1	4687,50 -	- -	4688	-	- -	- -	- -
3	С331-1-4	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 10 км	т	1,18	198,73 -	198,73 -	235	-	235 -	- -	- -
4	*КБ33-109-2 К=0,6*	*Демонт аж проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевост і за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ кількіст ь: 0,360/3*	*1 км*	*0,12*	*17254,32 4591,23*	*12663,09 2766,66*	*2071*	*551*	*1520 332*	*41,9520 22,4683*	*5,03 2,70*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=0,6									
		Разом прямі витрати					3479	854	2625		7,97
									564		4,51
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					1418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**3826**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4688				
		Всього за розділом 1					**3826**				
		Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи									
5	КБ33-103-1	*Вст ановлення перехідної проміжної залізобет онної опори ПП10-4*	*1 опора*	*2*	*3231,04*	*1450,35*	*6462*	*1010*	*2901*	*4,9000*	*9,80*
					505,09	*386,29*			*773*	*3,0222*	*6,04*
		Н5=1									
6	КБ33-109-2	*Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевост і за допомог ою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ*	*1 км*	*0,13*	*31027,36*	*21105,15*	*4034*	*995*	*2744*	*69,9200*	*9,09*
					7652,04	*4611,11*			*599*	*37,4472*	*4,87*
7	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,015	2235,18	2235,18	34	-	34	-	-
					-	727,30			11	5,7810	0,09
8	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,015	14205,68	-	213	213	-	165,2400	2,48
					14205,68	-			-	-	-
9	КМ8-472-2	*Заземлювач г оризонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,1*	*3259,70*	*582,47*	*326*	*242*	*58*	*22,4000*	*2,24*
					2421,89	*121,01*			*12*	*0,9664*	*0,10*
10	КМ8-471-1	*Заземлювач верт икальний з кут ової ст алі розміром 50х50х5 мм*	*10 шт*	*4*	*6261,70*	*4559,38*	*25047*	*6228*	*18238*	*14,4000*	*57,60*
					1556,93	*874,08*			*3496*	*7,3909*	*29,56*
11	КМ8-472-1	*Заземлювач г оризонт альний у т раншеї зі ст алі круглої, діамет р 12 мм2*	*100 м*	*0,2*	*3383,75*	*468,89*	*677*	*554*	*94*	*25,6000*	*5,12*
					2767,87	*82,71*			*17*	*0,6639*	*0,13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					36793	9242	24069		86,33
									4908		40,79
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3482				
		всього заробітна плата, грн.					14150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**40472**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	2	883,76 -	- -	1768	-	- -	- -	- -
23	С1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	6	22,19 -	- -	133	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					33123	-	- -		- -
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**36434**				
		Всього за розділом 3					**36434**				
		Разом прямі витрати					73395	10096	26694 5472		94,30 45,30
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36605				
		всього заробітна плата, грн.					15568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**80732**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4688				
		Всього за кошторисом					**80732**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**139,60**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15568**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-04

на : Том 6.3 Реконструкція мереж газопостачання

Кошторисна вартість	7,069 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00294 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,320 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторис-них роз-рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-04-01	на газопровід високого тиску І-ї категорії Г4 Тр.№1	7,069	-	7,069	0,00294	0,32	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	7,069	-	7,069	0,00300	0,32	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-04-01	газопровід високого тиску І-ї категорії Г4 Тр.№1	0,00201 0,197	- -	0,00093 0,123	- -	- -	0,00294 0,32	- -	0,00294 0,32
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,00201 0,197	- -	0,00093 0,123	- -	- -	0,003 0,32	- -	0,003 0,32

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-04

Том 6.3 Реконструкція мереж газопостачання

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
01-04-01	ЛК на газопровід високого тиску І-ї категорії Г4 Тр.№1	6426	320	0	0	643
Разом		**6426**	**320**	**0**	**0**	**643**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-04

Том 6.3 Реконструкція мереж газопостачання

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	2,01	98,03			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,93	131,68			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2,94				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,06	330,23			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,376	682,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	0,22	597,17			
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
12	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,2	1011,79	249,23	742,72	19,84
13	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,194	4583,77	4134,61	359,28	89,88
14	+С1633-91ВД варіант 1	Інформаційно-попереджувальний знак	шт	2	2365,02	1925,00	393,65	46,37

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-04-01

на газопровід високого тиску І-ї категорії Г4 Тр.№1

Том 6.3 Реконструкція мереж газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7,069	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00294	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,320	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газопровід високого тиску І категорії Г4									
1	*КБ27-51-2*	*Уст ановлення попереджувальних знаків*	*10ст овп.*	*0,2*	*8482,31* *985,20*	*2039,06* *613,77*	*1696*	*197*	*408* *123*	*10,0500* *4,6610*	*2,01* *0,93*
2	С1633-91ВД варіант 1	Інформаційно-попереджувальний знак	шт	2	2365,02 -	- -	4730	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					6426	197	408 123		2,01 0,93
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5821				
		всього заробітна плата, грн.					320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**7069**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-05

на : Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання

Кошторисна вартість	22,318 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06261 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,095 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-05-01	на Газопостачання зовнішнє	22,318	-	22,318	0,06261	7,095	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	22,318	-	22,318	0,06300	7,095	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-05-01	Газопостачання зовнішнє	0,00902 0,805	- -	0,05359 6,29	- -	- -	0,06261 7,095	- -	0,06261 7,095
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,00902 0,805	- -	0,05359 6,29	- -	- -	0,063 7,095	- -	0,063 7,095

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-05

Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
01-05-01	ЛК на Газопостачання зовнішнє	20289	7095	0	0	2029
Разом		**20289**	**7095**	**0**	**0**	**2029**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-05

Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	9,02	89,27			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	53,59	117,38			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	62,61				
	Середній розряд робіт		розряд	2,0				
		II. Дорожні машини та механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	41,22095	472,67			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-05-01

на Газопостачання зовнішнє

Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	22,318	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06261	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,095	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Газопровід високого тиску II категорії									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Повернення родючого шару грунту	1000м3	0,4869	41670,41 1654,17	40016,24 12918,27	20289	805	19484 6290	18,5300 110,0580	9,02 53,59
		Разом прямі витрати					20289	805	19484 6290		9,02 53,59
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					7095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**22318**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-06

на : Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна

Кошторисна вартість	23584,126	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,98917	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1293,533	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-06-01	на перенесення каналізаційної напірної мережі	23584,126	-	23584,126	12,98917	1293,533	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	23584,126	-	23584,126	12,98900	1293,533	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	3,987	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Ольга Стулій

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-06-01	перенесення каналізаційної напірної мережі	11,11432 1062,651	- -	1,87485 230,882	- -	- -	12,98917 1293,533	- -	12,98917 1293,533
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	11,11432 1062,651	- -	1,87485 230,882	- -	- -	12,989 1293,533	- -	12,989 1293,533

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-06

Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
01-06-01	ЛК на перенесення каналізаційної напірної мережі	21440115	1293533	0	0	2144011
Разом		**21440115**	**1293533**	**0**	**0**	**2144011**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-06

Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	11114,32	95,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1874,85	123,15			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	12989,17				
	Середній розряд робіт		розряд	2,7				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	39,16379	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-83	Автомобіль вантажопідйомністю 10 т з бортовим краном-маніпулятором гідравлічним максимальною вантажопідйомністю 4,1 т	маш. год	31,9749	433,04			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	138,35024	682,50			
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	47,77564	626,51			
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0166	556,34			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,51701	409,42			
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,48	89,02			
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	5,69677	159,48			
17	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	35,38144	151,06			
18	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	353,26243	157,67			
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	208,2096	344,73			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,29	58,35			
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	35,38144	4,95			
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	140,97634	354,42			
23	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	218,1984	679,66			
24	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	30,96736	951,61			
25	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	54,9962	865,42			
26	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	78,113	923,87			
27	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,66	673,50			
28	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	17,715	1205,15			
29	КБМ215-703	Крани-трубоукладальники для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш. год	7,4333	1317,63			
30	КБМ225-711	Комплексна установка горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг	маш. год	47,5629	3281,71			
31	КБМ225-5900	Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 136100 кг	маш. год	7,4333	4695,10			
32	КБМ225-5905	Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 5000 л, обє'м подачі суміші 850 л/хв	маш. год	7,4333	387,06			
33	КБМ225-5910	Машина асенізаційна на базі КАМАЗ, місткість цистерни до 10 м3	маш. год	54,2795	898,95			
34	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	5,69677	174,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	353,26243	185,19			
36	КБМ225-5917	Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 АС	маш. год	54,2795	4,02			
37	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,6993	118,98			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
38	КБМ203-304	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 29,43 кН [3 т]	маш. год	90,37587				
39	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	10,5661				
40	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	562,7598228				
41	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	18,95092				
42	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,54				
43	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,48				
44	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	4,435				
45	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,24				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
46	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,322896	42227,69	41250,00	149,70	827,99
47	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0006	11889,25	11506,43	149,70	233,12
48	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	12,398	15,70	8,75	6,64	0,31
49	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,39888	43419,31	42418,25	149,70	851,36
50	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,791793	49911,66	48783,30	149,70	978,66
51	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0002892	39944,65	39011,72	149,70	783,23
52	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,36	334,52	327,81	0,15	6,56
53	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	361,066	163,09	159,74	0,15	3,20
54	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0575534	31282,61	30519,53	149,70	613,38
55	+С111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,174193	11309,56	10938,10	149,70	221,76
56	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,308932	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
57	С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0009	29500,88	27910,43	1012,00	578,45
58	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,7	126,87	114,21	10,17	2,49
59	+С111-1608	Дрантя	кг	0,1662	25,39	24,74	0,15	0,50
60	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,13296	73169,39	71585,00	149,70	1434,69
61	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	2,715	77,07	75,41	0,15	1,51
62	С111-1757	Рядно	м2	0,0672	92,36	90,39	0,16	1,81
63	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0003844	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
64	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0004788	39665,41	38737,96	149,70	777,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см (ТВ=149,7/0,71)	м3	0,00696	4645,36	4343,42	210,85	91,09
66	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,0009	9969,39	9528,50	245,41	195,48
67	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,019328	3279,91	2951,70	263,90	64,31
68	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,00708	7946,77	7545,54	245,41	155,82
69	+С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,02	375,96	369,92	3,24	2,80
70	+С113-248 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 12 мм	м	38,152	11589,98	11433,00	70,70	86,28
71	+С113-272	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1020 мм, товщина стінки 14 мм	м	200,4988	19419,04	19157,10	117,38	144,56
72	+С113-283	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1220 мм, товщина стінки 14 мм	м	1,2048	23301,97	22987,79	140,72	173,46
73	+&С113-753-И1 варіант 2	Люк типу "Л" (ВЦ=4914/1,2)	шт	9	4183,89	4095,00	6,85	82,04
74	+С113-1365 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 200 х 11,9мм	м	26,96	723,21	700,00	9,03	14,18
75	+С113-1372 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 630 х 37,4 мм	м	1132,513	5259,58	5102,79	53,66	103,13
76	+С113-1372 варіант 2	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 500 х 29,7 мм	м	81,305	4542,02	4416,66	36,30	89,06
77	+С113-1613 варіант 1	Перехід ПЕ-Сталь 560/530	шт	2	14910,43	14583,33	34,74	292,36
78	+С113-1649 варіант 1	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір Ц-426/560 мм	шт	10	16675,47	16305,94	42,56	326,97
79	+С113-1650 варіант 1	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір Ц-530/710 мм	шт	34	49936,73	48895,91	61,67	979,15
80	+С113-1671 варіант 1	Перехід чавунний фланцевий Ду 800/600	шт	2	26133,25	25597,73	23,10	512,42
81	+С113-1672 варіант 1	Перехід зварний Ду 800х600	шт	2	12672,75	12399,16	25,10	248,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	+С113-1830 варіант 1	Адаптер фланцевий чавунний Ду 800/900	шт	2	31052,47	30443,51	0,09	608,87
83	+С113-2335 варіант 1	Муфта терморезисторна 500 SDR17	шт	14	8602,09	8433,33	0,09	168,67
84	+С113-2336 варіант 1	Муфта терморезисторна 630 SDR17	шт	40	24650,09	24166,66	0,09	483,34
85	+С113-2404 варіант 1	Відвід 90° литий Ду200 SDR17	шт	2	2670,65	2618,19	0,09	52,37
86	С113-2409 варіант 1	Відвід 15° литий Ду630 SDR17	шт	2	8964,44	8788,58	0,09	175,77
87	+С113-2410 варіант 1	Відвід 30° литий Ду630 SDR17	шт	4	12308,09	12066,66	0,09	241,34
88	+С113-2411 варіант 1	Відвід 45° литий Ду630 SDR17	шт	2	13410,54	13147,50	0,09	262,95
89	+С113-2411 варіант 2	Відвід 45° литий Ду500 SDR17	шт	3	8044,49	7886,66	0,09	157,74
90	+С113-2416 варіант 1	Відвід 90° ПЕ Ду630 SDR17	шт	4	20782,59	20375,00	0,09	407,50
91	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,54876	646,48	627,74	6,06	12,68
92	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	69,9608	893,37	867,20	8,65	17,52
93	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0041	52168,24	50995,63	149,70	1022,91
94	+С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,005	49199,76	48085,36	149,70	964,70
95	+С130-42	Болти з гайками та шайбами, діаметр 24 мм	т	0,0188	47481,54	46400,83	149,70	931,01
96	+С130-42-1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 27 мм	т	0,0312	47566,98	46484,59	149,70	932,69
97	С142-10-2	Вода	м3	350,33886	84,02	84,02	-	-
98	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	11,431056	6100,04	5677,51	302,92	119,61
99	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2879,059609	657,53	114,61	530,03	12,89
100	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,224	2729,25	2316,46	359,28	53,51
101	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,52964	3485,96	3058,33	359,28	68,35
102	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	37,555	2971,62	2554,07	359,28	58,27
103	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	19,91192	2863,76	2448,33	359,28	56,15
104	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,92972	2165,10	1763,37	359,28	42,45
105	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,14028	2968,97	2551,47	359,28	58,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	+С1533-61 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	шт	1	656,97	642,50	1,59	12,88
107	+С1533-64	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	шт	4	1829,95	1790,83	3,24	35,88
108	+&С1533-64-2	Буртова втулка під фланець 630 SDR17	шт	10	10032,05	9833,33	2,01	196,71
109	+&С1533-64-2 варіант 1	Буртова втулка під фланець 500 SDR17	шт	2	5850,05	5733,33	2,01	114,71
110	+&С1533-64-2 варіант 2	Буртова втулка під фланець 200 SDR17	шт	4	427,04	416,66	2,01	8,37
111	+С1533-70 варіант 2	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм	шт	2	4565,68	4465,00	11,16	89,52
112	+С1533-71	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 600 мм	шт	12	8771,18	8583,33	15,87	171,98
113	+&С1534-166-И2 варіант 2	Трійник литий редукційний ПЕ100 SDR17 Ду630х500х630 мм	шт	2	41568,72	40666,66	86,99	815,07
114	+&С1534-166-И2 варіант 3	Трійник литий редукційний ПЕ100 SDR17 Ду630х200х630 мм	шт	2	54862,73	53700,00	86,99	1075,74
115	+&С1534-166-И2 варіант 4	Трійник литий ПЕ100 SDR17 Ду630х630х630 мм	шт	2	51938,73	50833,33	86,99	1018,41
116	+&С1534-255-И2 варіант 1	Сідельце універсальне з фланцевим відводом, діаметр умовного проходу 100 мм, на трубу діаметр 800 мм	шт	1	9372,14	9182,33	6,04	183,77
117	+&С1534-265-И1	Патрубок приварний фланець-гладкий кінець, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	2	563,05	550,00	2,01	11,04
118	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,7218	76,86	65,41	9,94	1,51
119	С1546-75	Мастило графіто-мідисте	т	0,0014334	96278,75	93721,62	669,31	1887,82
120	+&С1630-67-И2 варіант 3	Засувка чавунна паралельна фланцева з прогумованим клином GV-16F для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	9233,51	9044,00	8,46	181,05
121	+&С1630-1198-И2 варіант 1	Вантуз чавунний для повітря та води, для безколодязної установки Н=925 мм, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	комплект	2	18941,30	18555,00	14,90	371,40
122	+&К583122-3-И2 варіант 1	Панель стінова КС-5 залізобетонна марки ПС39.11.2	шт	4	9248,82	5745,00	3322,47	181,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	+&К583122-192-И1 варіант 1	Панель стінова КС-6 залізобетонна марки ПС45.11.2	шт	8	12107,79	7104,00	4766,38	237,41
124	+&К583122-192-И2 варіант 1	Панель стінова КС-7 залізобетонна марки ПС45.11.2-1	шт	4	12436,23	7426,00	4766,38	243,85
125	+&К583122-199-И1 варіант 1	Панель стінова КС-8 залізобетонна марки ПС52.11.2	шт	8	14691,44	8855,00	5548,37	288,07
126	+К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	4043,31	2629,00	1335,03	79,28
127	+&К585521-Л007-И4 варіант 1	Кільця КС15.3 залізобетонні	шт	2	1924,02	1201,66	684,63	37,73
128	+К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	4209,49	2113,33	2013,62	82,54
129	+&К585521-Л029-И1 варіант 1	Кільця КС20.18 залізобетонні	шт	3	13031,95	6775,83	6000,59	255,53
130	+К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	4477,82	3030,83	1359,19	87,80
131	+К585521-Л041 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	9753,30	6793,33	2768,73	191,24
132	+К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	5481,25	3460,83	1912,94	107,48
133	+К585521-Л050 варіант 4	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	10633,59	7455,00	2970,09	208,50
134	+&К589421-1495-И1 варіант 1	Плита перекриття КП-4 залізобетонна марки ПП46.14.2	шт	8	17786,68	10338,00	7099,92	348,76
135	+&К589421-1495-И2 варіант 1	Плита перекриття КПд-4 залізобетонна марки ПП46.6.2	шт	16	13142,71	9484,00	3401,01	257,70
136	+&2307-11008-И1 варіант 3	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду500	шт	2	289007,62	283067,33	273,47	5666,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	+&2307-11008-И1 варіант 4	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду200	шт	2	54203,73	52867,44	273,47	1062,82
138	+&2307-11008-И1 варіант 5	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду600	шт	2	425637,66	417018,35	273,47	8345,84
139	+С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (зворотній матеріал)	м	5,02	103,05	103,05		
140	+С1533-61 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм (зворотній матеріал)	шт	1	69,44	69,44		
141	+&С1534-255-И2 варіант 1	Сідельце універсальне з фланцевим відводом, діаметр умовного проходу 100 мм, на трубу діаметр 800 мм (зворотній матеріал)	шт	1	2754,76	2754,76		
142	+&С1630-67-И2 варіант 1	Засувка чавунна паралельна фланцева з прогумованим клином GV-16F для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм (зворотній матеріал)	шт	1	645,84	645,84		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
143	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,133	6,91868	6,91868		
144	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9481	157,85	157,85		
145	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,012	144,59	144,59		
146	С1999-9009	Дрова	м3	3,2217	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-06-01

на перенесення каналізаційної напірної мережі

Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна

Основа:
креслення (специфікації) № 190306-AD-HKRR/RP-ЗК

Кошторисна вартість	23584,126	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	12,98917	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1293,533	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відведення стічних вод під час реконструкції									
		Влаштування тимчасової врізки									
1	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,005	67593,10 46852,84	15182,66 568,70	338	234	76 3	417,1000 4,5609	2,09 0,02
2	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм кількість: 1,004*5	м	5,02	375,96 -	- -	1887	-	- -	- -	- -
3	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	1	338,45 122,36	199,94 3,21	338	122	200 3	0,9600 0,0290	0,96 0,03
4	С1533-61 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	шт	1	656,97 -	- -	657	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1534-255-И2 варіант 1	Сідельце універсальне з фланцевим відводом, діаметр умовного проходу 100 мм, на трубу діаметр 800 мм	шт	1	9372,14 -	- -	9372	-	- -	- -	- -
6	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	360,18 228,12	20,36 7,36	360	228	20 7	2,2400 0,0665	2,24 0,07
7	& С1630-67-И2 варіант 3	Засувка чавунна паралельна фланцева з прогумованим клином GV-16F для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	9233,51 -	- -	9234	-	- -	- -	- -
8	*КБ22-8-3 Кдем=0,6*	Демонтаж тимчасової врізки *Демонт аж ст алевих водопровідних т руб, діамет р т руб 100 мм* Н1=0,6	*1000м*	*0,005*	*38687,71* *28111,71*	*9109,60* *341,22*	*193*	*141*	*46* *2*	*250,2600* *2,7365*	*1,25* *0,01*
9	С113-161 варіант 1 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (зворотні матеріали) кількість: 1,004*5	м	5,02	103,05 -	- -	517	-	- -	- -	- -
10	& С1534-255-И2 варіант 1 (зворотні матеріали)	Сідельце універсальне з фланцевим відводом, діаметр умовного проходу 100 мм, на трубу діаметр 800 мм (зворотні матеріали)	шт	1	2754,76 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
11	С1533-61 варіант 1 (зворотні матеріали)	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм (зворотні матеріали)	шт	1	69,44 -	- -	69	-	- -	- -	- -
12	КБ22-35-3 Кдем=0,6	Демонтаж чавунних засувок діаметром 100 мм Н1=0,6 Н6=0	1 шт	1	149,09 136,87	12,22 4,42	149	137	12 4	1,3440 0,0399	1,34 0,04
13	& С1630-67-И2 варіант 1 (зворотні матеріали)	Засувка чавунна паралельна фланцева з прогумованим клином GV-16F для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм (зворотні матеріали)	шт	1	645,84 -	- -	646	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					22528	862	354 19		7,88 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21312				
		всього заробітна плата, грн.					881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**24781**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3987				
		Всього за розділом 1					**24781**				
		Розділ 2. Земляні роботи									
14	КБ1-25-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: R2((13,4*14,6+5*5,6+12*11+6, 3*404+81,7*7+36,8*10,4+72,5*9+30*7)*0, 3)+148,11	1000м3	1,5635	8497,88 -	8497,88 1727,69	13286	-	13286 2701	- 12,1448	- 18,99
15	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ кількість: 8487,97+R2(3,14*(3^2/4*22, 5+4^2/4*5,5))-4437,61	1000м3	4,2784	36756,93 2094,27	34662,66 10187,76	157261	8960	148301 43587	23,4600 74,9700	100,37 320,75
16	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 350,81-70,7+79,07	100м3	3,5918	27423,03 27423,03	- -	98498	98498	- -	314,1600 -	1128,40 -
17	КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб кількість: 83,83+199,67	100м3	2,835	49702,36 49702,36	- -	140906	140906	- -	516,1200 -	1463,20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: 128,41+51,19	10м3	17,96	8761,20 1528,37	- -	157351	27450	- -	16,3200 -	293,11 -
19	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 1947,77+724,93	100м3	26,727	12934,19 12934,19	- -	345692	345692	- -	150,4500 -	4021,08 -
20	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 1947,77+724,93	м3	2672,7	657,53 -	- -	1757380	-	- -	- -	- -
21	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 6118,72+R2(3,14*((3-1,5)^2/4*22, 5+(4-2)^2/4*5,5))-3038,22	1000м3	3,13751	5157,73 -	5157,73 1048,61	16182	-	16182 3290	- 7,3712	- 23,13
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 6118,72+57,01-3038,22	100м3	31,3751	3377,00 1799,83	1577,17 553,27	105954	56470	49484 17359	18,3600 5,1175	576,05 160,56
		Разом прямі витрати					2792510	677976	227253 66937		7582,21 523,43
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1887281				
		всього заробітна плата, грн.					744913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					279243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**3071753**				
		Всього за розділом 2					**3071753**				
		Розділ 3. Трубопроводи К1Н, К1.1Н									
23	КБ22-51-11	Буріння пілотної свердловини діаметром до 250 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2 кількість: 199,7+1,2	10 м	20,09	3886,27 381,88	3326,45 555,89	78075	7672	66828 11168	3,3000 4,2795	66,30 85,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ22-55-13	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 1000 мм до 1200 мм кількість: 199,7+1,2	10 м	20,09	10047,29 1378,29	7428,22 1418,39	201850	27690	149233 28495	12,2700 11,0322	246,50 221,64
25	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння кількість: (0,00589+0,04195)*200,9	т	9,611056	6100,04 -	- -	58628	-	- -	- -	- -
26	КБ22-61-8	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів зі сталевих труб, діаметр трубопроводу понад 1000 мм до 1200 мм кількість: 4+2	оголовок	6	4829,96 1422,24	2871,33 254,64	28980	8533	17228 1528	12,8500 1,8595	77,10 11,16
27	КБ22-58-21	Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 136100 кг понад 1000 мм до 1200 мм кількість: 199,7+1,2	10 м	20,09	3273,53 249,37	3022,23 403,26	65765	5010	60717 8101	2,2200 3,0858	44,60 61,99
28	КБ22-59-18	Збирання нитки трубопроводу зі сталевих труб, діаметр умовного проходу понад 1000 мм до 1200 мм кількість: 199,7+1,2	10 м	20,09	5883,65 1465,91	3760,74 358,70	118203	29450	75553 7206	13,0500 2,6434	262,17 53,11
29	С113-283	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1220 мм, товщина стінки 14 мм кількість: 1,2*1,004	м	1,2048	23301,97 -	- -	28074	-	- -	- -	- -
30	С113-272	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1020 мм, товщина стінки 14 мм кількість: 199,7*1,004	м	200,4988	19419,04 -	- -	3893494	-	- -	- -	- -
31	КБ22-47-10	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 600 мм кількість: 199,7+1,2 ПЕ100 SDR17 Ду 630 х 37,7 мм	100м	2,009	55554,01 12580,96	207,69 75,07	111608	25275	417 151	112,0000 0,6783	225,01 1,36
32	*КБ22-11-11*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 630 мм з гідравлічним випробуванням*	*1000м*	*1,1213*	*237366,07 81773,81*	*155592,26 41018,14*	*266159*	*91693*	*174466 45994*	*774,0800 360,1745*	*867,98 403,86*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С113-1372 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 630 х 37,4 мм кількість: 1,01*1121,3	м	1132,513	5259,58 -	- -	5956543	-	- -	- -	- -
34	С113-1650 варіант 1	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір Ц-530/710 мм	шт	34	49936,73 -	- -	1697849	-	- -	- -	- -
35	*КБ22-34-8*	*Уст ановлення поліет иленових фасонних част ин: відводів, колін, пат рубків, переходів, муфт діамет ром до 630 мм кількіст ь: 2+4+2+4+40*	*10 шт*	*5,2*	*18145,78 8963,93*	*9181,85 3372,25*	*94358*	*46612*	*47746 17536*	*79,8000 31,2766*	*414,96 162,64*
36	С113-2409 варіант 1	Відвід 15° литий Ду630 SDR17	шт	2	8964,44 -	- -	17929	-	- -	- -	- -
37	С113-2410 варіант 1	Відвід 30° литий Ду630 SDR17	шт	4	12308,09 -	- -	49232	-	- -	- -	- -
38	С113-2411 варіант 1	Відвід 45° литий Ду630 SDR17	шт	2	13410,54 -	- -	26821	-	- -	- -	- -
39	С113-2416 варіант 1	Відвід 90° ПЕ Ду630 SDR17	шт	4	20782,59 -	- -	83130	-	- -	- -	- -
40	С113-2336 варіант 1	Муфта терморезисторна 630 SDR17	шт	40	24650,09 -	- -	986004	-	- -	- -	- -
41	*КБ22-33-4*	*Уст ановлення чавунних фасонних част ин діамет ром 500-1000 мм кількіст ь: 250/1000*	*1 т*	*0,25*	*16454,84 3558,61*	*12110,24 2384,99*	*4114*	*890*	*3028 596*	*31,6800 17,5884*	*7,92 4,40*
42	С113-1671 варіант 1	Перехід чавунний фланцевий Ду 800/600	шт	2	26133,25 -	- -	52267	-	- -	- -	- -
43	С113-1672 варіант 1	Перехід зварний Ду 800х600	шт	2	12672,75 -	- -	25346	-	- -	- -	- -
44	С113-1830 варіант 1	Адаптер фланцевий чавунний Ду 800/900	шт	2	31052,47 -	- -	62105	-	- -	- -	- -
45	*КБ22-34-17*	*Уст ановлення поліет иленових т рійників діамет ром до 630 мм кількіст ь: 2+2+2*	*10 шт*	*0,6*	*26358,15 12592,19*	*13765,96 5056,24*	*15815*	*7555*	*8260 3034*	*112,1000 46,8999*	*67,26 28,14*
46	& С1534-166-И2 варіант 2	Трійник литий редукційний ПЕ100 SDR17 Ду630х500х630 мм	шт	2	41568,72 -	- -	83137	-	- -	- -	- -
47	& С1534-166-И2 варіант 3	Трійник литий редукційний ПЕ100 SDR17 Ду630х200х630 мм	шт	2	54862,73 -	- -	109725	-	- -	- -	- -
48	& С1534-166-И2 варіант 4	Трійник литий ПЕ100 SDR17 Ду630х630х630 мм	шт	2	51938,73 -	- -	103877	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1533-71	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 600 мм	шт	12	8771,18 -	- -	105254	-	- -	- -	- -
50	& С1533-64-2	Буртова втулка під фланець 630 SDR17	шт	10	10032,05 -	- -	100321	-	- -	- -	- -
51	КБ22-35-12	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 600 мм	1 шт	2	8024,52 2609,05	4422,54 937,89	16049	5218	8845 1876	23,8400 7,1607	47,68 14,32
52	& 2307-11008-И1 варіант 5	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду600	шт	2	425637,66 -	- -	851275	-	- -	- -	- -
53	КБ6-3-1	Улаштування бетонних упорів під трубопроводи об'ємом до 5 м3 кількість: 0,3*4	100м3	0,012	385612,08 47298,57	19129,36 7817,64	4627	568	230 94	464,4400 55,8405	5,57 0,67
54	КБ22-61-6	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів зі сталевих труб, діаметр трубопроводу понад 600 мм до 800 мм	оголовок	2	3210,44 938,57	1908,59 166,29	6421	1877	3817 333	8,4800 1,2155	16,96 2,43
55	*КБ22-51-11*	*Буріння пілот ної свердловини діамет ром до 250 мм уст ановками г оризонт ально спрямованог о буріння, сила прот яжки до 72500 кг, г рупа ґрунт у 2*	*10 м*	*3,8*	*3886,27* *381,88*	*3326,45* *555,89*	*14768*	*1451*	*12641* *2112*	*3,3000* *4,2795*	*12,54* *16,26*
56	*КБ22-55-10*	*Розширення свердловини уст ановками г оризонт ально спрямованог о буріння, сила прот яжки до 72500 кг, г рупа ґрунт у 2, діамет р розширення понад 600 мм до 750 мм*	*10 м*	*3,8*	*6514,93* *931,22*	*5011,31* *958,02*	*24757*	*3539*	*19043* *3640*	*8,2900* *7,4520*	*31,50* *28,32*
57	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння кількість: (0,00589+0,01906)*38*2-0,0762	т	1,82	6100,04 -	- -	11102	-	- -	- -	- -
58	КБ22-58-13	Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину комплексними установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг понад 400 мм до 600 мм	10 м	3,8	2052,03 215,67	1834,43 337,32	7798	820	6971 1282	1,9200 2,5536	7,30 9,70
59	С113-248 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 12 мм кількість: 1,004*38	м	38,152	11589,98 -	- -	442181	-	- -	- -	- -
60	КБ22-47-9	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм	100м	0,38	50746,94 12580,96	183,26 66,24	19284	4781	70 25	112,0000 0,5985	42,56 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕ 100 SDR17 Ду 500 х 29,7 мм									
61	*КБ22-11-10*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 500 мм з гідравлічним випробуванням*	*1000м*	*0,0805*	*195690,37* *69044,19*	*126646,18* *33206,30*	*15753*	*5558*	*10195* *2673*	*653,5800* *295,1837*	*52,61* *23,76*
62	С113-1372 варіант 2	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 500 х 29,7 мм	м	81,305	4542,02 -	- -	369289	-	- -	- -	- -
63	С113-1649 варіант 1	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір Ц-426/560 мм	шт	10	16675,47 -	- -	166755	-	- -	- -	- -
64	*КБ22-34-7*	*Уст ановлення поліет иленових фасонних част ин: відводів, колін, пат рубків, переходів, муфт діамет ром до 500 мм кількіст ь: 3+14*	*10 шт*	*1,7*	*15870,63* *7874,33*	*7996,30* *2943,76*	*26980*	*13386*	*13594* *5004*	*70,1000* *27,3916*	*119,17* *46,57*
65	С113-2411 варіант 2	Відвід 45° литий Ду500 SDR17	шт	3	8044,49 -	- -	24133	-	- -	- -	- -
66	С113-2335 варіант 1	Муфта терморезисторна 500 SDR17	шт	14	8602,09 -	- -	120429	-	- -	- -	- -
67	*КБ22-33-4*	*Уст ановлення чавунних фасонних част ин діамет ром 500-1000 мм кількіст ь: 50/1000*	*1 т*	*0,05*	*16454,84* *3558,61*	*12110,24* *2384,99*	*823*	*178*	*606* *119*	*31,6800* *17,5884*	*1,58* *0,88*
68	С113-1613 варіант 1	Перехід ПЕ-Сталь 560/530	шт	2	14910,43 -	- -	29821	-	- -	- -	- -
69	С1533-70 варіант 2	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм	шт	2	4565,68 -	- -	9131	-	- -	- -	- -
70	& С1533-64-2 варіант 1	Буртова втулка під фланець 500 SDR17	шт	2	5850,05 -	- -	11700	-	- -	- -	- -
71	КБ22-35-11	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм	1 шт	2	5865,95 1943,65	3258,54 678,19	11732	3887	6517 1356	17,7600 5,1344	35,52 10,27
72	& 2307-11008-И1 варіант 3	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду500	шт	2	289007,62 -	- -	578015	-	- -	- -	- -
73	КБ22-38-9	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 500 мм	1 вріз	2	6335,01 1777,70	4388,72 572,63	12670	3555	8777 1145	14,1300 4,4389	28,26 8,88
		ПЕ 100 SDR17 Ду 200 х 11,9 мм									
74	*КБ22-11-6*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 200 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,0267*	*100378,96* *42703,91*	*57675,05* *14489,92*	*2680*	*1140*	*1540* *387*	*404,2400* *137,9099*	*10,79* *3,68*
75	С113-1365 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 200 х 11,9мм	м	26,96	723,21 -	- -	19498	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	*КБ22-34-4*	*Уст ановлення поліет иленових фасонних част ин: відводів, колін, пат рубків, переходів діамет ром до 250 мм*	*10 шт*	*0,2*	*11280,60* *4908,82*	*6371,78* *2301,84*	*2256*	*982*	*1274* *460*	*43,7000* *21,7166*	*8,74* *4,34*
77	С113-2404 варіант 1	Відвід 90° литий Ду200 SDR17	шт	2	2670,65 -	- -	5341	-	- -	- -	- -
78	С1533-64	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	шт	4	1829,95 -	- -	7320	-	- -	- -	- -
79	& С1533-64-2 варіант 2	Буртова втулка під фланець 200 SDR17	шт	4	427,04 -	- -	1708	-	- -	- -	- -
80	КБ22-35-6	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	1 шт	2	1323,40 513,41	620,09 205,39	2647	1027	1240 411	4,8600 1,5275	9,72 3,06
81	& 2307-11008-И1 варіант 4	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду200	шт	2	54203,73 -	- -	108407	-	- -	- -	- -
82	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	1фланец ь	2	254,80 94,32	148,23 2,38	510	189	296 5	0,7400 0,0215	1,48 0,04
83	& С1534-265-И1	Патрубок приварний фланець-гладкий кінець, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	2	563,05 -	- -	1126	-	- -	- -	- -
84	*КБ22-37-2*	*Уст ановлення вант узів подвійних*	*1 шт*	*2*	*570,17* *397,65*	*94,67* *28,60*	*1140*	*795*	*189* *57*	*3,5400* *0,2586*	*7,08* *0,52*
85	& С1630-1198-И2 варіант 1	Вантуз чавунний для повітря та води, для безколодязної установки Н=925 мм, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	комплект	2	18941,30 -	- -	37883	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					17390672	299331	699321 144788		2718,86 1208,21
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16392020				
		всього заробітна плата, грн.					444119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1739072				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**19129744**				
		Всього за розділом 3					**19129744**				
		Розділ 4. Камери залізобетонні									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Камера №1 ТК- 10									
86	*КБ7-62-1*	*Улашт ування камер зі ст інами з бет онних плит кількіст ь: (3,2+3,724+2,384+3,414)*	*100м3*	*0,12722*	*557273,12 126678,21*	*83068,47 32978,13*	*70896*	*16116*	*10568 4195*	*1199,1500 249,9837*	*152,56 31,80*
87	& К583122-192-И1 варіант 1	Панель стінова КС-6 залізобетонна марки ПС45.11.2	шт	4	12107,79 -	- -	48431	-	- -	- -	- -
88	& К583122-199-И1 варіант 1	Панель стінова КС-8 залізобетонна марки ПС52.11.2	шт	4	14691,44 -	- -	58766	-	- -	- -	- -
89	& К589421-1495-И1 варіант 1	Плита перекриття КП-4 залізобетонна марки ПП46.14.2	шт	2	17786,68 -	- -	35573	-	- -	- -	- -
90	& К589421-1495-И2 варіант 1	Плита перекриття КПд-4 залізобетонна марки ПП46.6.2	шт	6	13142,71 -	- -	78856	-	- -	- -	- -
91	& С113-753-И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	2	4183,89 -	- -	8368	-	- -	- -	- -
92	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,3	1066,87 215,40	107,18 37,99	2454	495	247 87	2,3000 0,3399	5,29 0,78
93	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція обмазувальна біт умна в 2 шари*	*100м2*	*0,378*	*19942,96 3666,24*	- -	*7538*	*1386*	- -	*33,5000* -	*12,66* -
		Камера №2 ТК -10									
94	*КБ7-62-1*	*Улашт ування камер зі ст інами з бет онних плит кількіст ь: (3,2+3,724+2,384+3,414)*	*100м3*	*0,12722*	*557273,12 126678,21*	*83068,47 32978,13*	*70896*	*16116*	*10568 4195*	*1199,1500 249,9837*	*152,56 31,80*
95	& К583122-192-И1 варіант 1	Панель стінова КС-6 залізобетонна марки ПС45.11.2	шт	4	12107,79 -	- -	48431	-	- -	- -	- -
96	& К583122-199-И1 варіант 1	Панель стінова КС-8 залізобетонна марки ПС52.11.2	шт	4	14691,44 -	- -	58766	-	- -	- -	- -
97	& К589421-1495-И1 варіант 1	Плита перекриття КП-4 залізобетонна марки ПП46.14.2	шт	2	17786,68 -	- -	35573	-	- -	- -	- -
98	& К589421-1495-И2 варіант 1	Плита перекриття КПд-4 залізобетонна марки ПП46.6.2	шт	6	13142,71 -	- -	78856	-	- -	- -	- -
99	& С113-753-И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	2	4183,89 -	- -	8368	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,3	1066,87 215,40	107,18 37,99	2454	495	247 87	2,3000 0,3399	5,29 0,78
101	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція обмазувальна біт умна в 2 шари* Камера №3 ТК-8	*100м2*	*0,378*	*19942,96* *3666,24*	- -	*7538*	*1386*	- -	*33,5000* -	*12,66* -
102	КБ7-62-1	Улаштування камер зі стінами з бетонних плит кількість: 2,752+3,2+4,768+2,276	100м3	0,12996	557273,12 126678,21	83068,47 32978,13	72423	16463	10796 4286	1199,1500 249,9837	155,84 32,49
103	& К583122-3-И2 варіант 1	Панель стінова КС-5 залізобетонна марки ПС39.11.2	шт	4	9248,82 -	- -	36995	-	- -	- -	- -
104	& К583122-192-И2 варіант 1	Панель стінова КС-7 залізобетонна марки ПС45.11.2-1	шт	4	12436,23 -	- -	49745	-	- -	- -	- -
105	& К589421-1495-И1 варіант 1	Плита перекриття КП-4 залізобетонна марки ПП46.14.2	шт	4	17786,68 -	- -	71147	-	- -	- -	- -
106	& К589421-1495-И2 варіант 1	Плита перекриття КПд-4 залізобетонна марки ПП46.6.2	шт	4	13142,71 -	- -	52571	-	- -	- -	- -
107	& С113-753-И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	2	4183,89 -	- -	8368	-	- -	- -	- -
108	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,8	1066,87 215,40	107,18 37,99	1920	388	193 68	2,3000 0,3399	4,14 0,61
109	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція обмазувальна біт умна в 2 шари*	*100м2*	*0,326*	*19942,96* *3666,24*	- -	*6501*	*1195*	- -	*33,5000* -	*10,92* -
		Разом прямі витрати					921434	54040	32619 12918		511,92 98,26
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					834775				
		всього заробітна плата, грн.					66958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1013579**				
		Всього за розділом 4					**1013579**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Колодязі									
110	*КБ23-13-5*	*Улашт ування круглих збірних залізобет онних каналізаційних колодязів діамет ром 1,5 м у сухих ґрунт ах*	*10м3*	*0,74*	*46561,59* *15367,68*	*9929,36* *3149,42*	*34456*	*11372*	*7348* *2331*	*147,2000* *22,8058*	*108,93* *16,88*
111	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 1+1	шт	2	5481,25 -	- -	10963	-	- -	- -	- -
112	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 1+1	шт	2	4043,31 -	- -	8087	-	- -	- -	- -
113	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	4209,49 -	- -	8419	-	- -	- -	- -
114	& К585521-Л007-И4 варіант 1	Кільця КС15.3 залізобетонні кількість: 1+1	шт	2	1924,02 -	- -	3848	-	- -	- -	- -
115	К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 1+2	шт	3	4477,82 -	- -	13433	-	- -	- -	- -
116	& С113-753-И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	2	4183,89 -	- -	8368	-	- -	- -	- -
117	*КБ23-13-7*	*Улашт ування круглих збірних залізобет онних каналізаційних колодязів діамет ром 2 м у сухих ґрунт ах*	*10м3*	*0,468*	*43966,36* *11625,98*	*9624,91* *3042,71*	*20576*	*5441*	*4504* *1424*	*111,3600* *21,8844*	*52,12* *10,24*
118	К585521-Л050 варіант 4	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	10633,59 -	- -	10634	-	- -	- -	- -
119	& К585521-Л029-И1 варіант 1	Кільця КС20.18 залізобетонні	шт	3	13031,95 -	- -	39096	-	- -	- -	- -
120	К585521-Л041 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	9753,30 -	- -	9753	-	- -	- -	- -
121	& С113-753-И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	1	4183,89 -	- -	4184	-	- -	- -	- -
122	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної /за мінусом врахованого в КБ23-13/ кількість: 0,32+0,32+0,5-0,61776-0,45965	1 м3	0,06259	1066,87 215,40	107,18 37,99	67	13	7 2	2,3000 0,3399	0,14 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція обмазувальна біт умна в 2 шари* *кількіст ь: 11,5+11,5+35*	*100м2*	*0,58*	*19942,96* *3666,24*	- -	*11567*	*2126*	- -	*33,5000* -	*19,43* -
124	*КБ6-3-6*	*Улашт ування залізобет онних нерухомих опор*	*100м3*	*0,37*	*48433,95* *31055,09*	*17340,38* *6657,45*	*17921*	*11490*	*6416* *2463*	*304,9400* *47,6723*	*112,83* *17,64*
125	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 37*1,015	м3	37,555	2971,62 -	- -	111599	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					312971	30442	18275 6220		293,45 44,78
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					264254				
		всього заробітна плата, грн.					36662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31298				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**344269**				
		Всього за розділом 5					**344269**				
		Разом прямі витрати					21440115	1062651	977822 230882		11114,32 1874,85
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19399642				
		всього заробітна плата, грн.					1293533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2144011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**23584126**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3987				
		Всього за кошторисом					**23584126**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**12989,17**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1293533**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-07

на : Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"

Кошторисна вартість	1208,675	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,07280	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	237,427	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-07-01	на перевлаштування КЛ6кВ ГПП-03-РУ-162	990,577	-	990,577	1,58490	180,662	-
2	01-07-02	на перевлаштування КЛ6кВ на ПК12+00	218,098	-	218,098	0,48790	56,765	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	1208,675	-	1208,675	2,07300	237,427	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-07-01	перевлаштування КЛ6кВ ГПП-03-РУ-162	0,40796 42,976	0,70909 77,693	0,46785 59,993	- -	- -	1,5849 180,662	- -	1,5849 180,662
01-07-02	перевлаштування КЛ6кВ на ПК12+00	0,28311 31,751	0,1056 12,051	0,09919 12,963	- -	- -	0,4879 56,765	- -	0,4879 56,765
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,69107 74,727	0,815 89,744	0,56704 72,956	- -	- -	2,073 237,427	- -	2,073 237,427

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-07

Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
01-07-01	ЛК на перевлаштування КЛ6кВ ГПП-03-РУ-162	900523	180662	0	0	90054
01-07-02	ЛК на перевлаштування КЛ6кВ на ПК12+00	198266	56765	0	0	19832
Разом		**1098789**	**237427**	**0**	**0**	**109886**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-07

Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	691,07	108,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	814,69	110,16			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	567,04	128,66			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2072,80				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,716	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,0986	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	105,74	426,13			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	122,5546	702,26			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,312	563,50			
14	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	20,91638	809,26			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,90642	808,06			
16	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	101,96	1330,25			
17	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	7,56	682,71			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	93,0356				
19	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,2896				
20	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	93,0356				
21	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	23,1358				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
22	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,010496	32605,71	31361,32	605,06	639,33
23	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,002274	487286,71	477582,37	149,70	9554,64
24	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00425	163478,83	160123,66	149,70	3205,47
25	+С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00026	57782,56	56499,87	149,70	1132,99
26	+С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,017	34440,58	34034,50	149,70	256,38
27	+С111-1608	Дрантя	кг	11,16	25,39	24,74	0,15	0,50
28	+С111-1631	Замазка захисна	кг	19,6368	174,41	170,84	0,15	3,42
29	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001332	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
30	+С111-1708	Ключчя просочене	кг	9,12	77,07	75,41	0,15	1,51
31	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,1	97,92	94,66	1,34	1,92
32	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00022	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
33	+С112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи (ТВ=149,7/0,71)	м3	0,088	2023,69	1773,16	210,85	39,68
34	С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	50,352	28,90	27,81	0,52	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,312	291,59	286,79	2,63	2,17
36	+С113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	320	134,16	127,75	3,78	2,63
37	С157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,003096	235991,87	230955,39	409,19	4627,29
38	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000812	57807,15	56270,93	402,75	1133,47
39	+С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,17	30341,86	29597,22	149,70	594,94
40	+&С1416-8590-1-7 варіант 1	Стовпчик попереджувальний "Не копати кабель"	шт	18	431,34	383,33	39,55	8,46
41	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	153	657,53	114,61	530,03	12,89
42	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	6,8	7518,14	6175,00	1195,73	147,41
43	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,015964	350830,23	343636,17	315,04	6879,02
44	С1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	8,8	183,07	179,26	0,22	3,59
45	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,97104	249,83	244,80	0,13	4,90
46	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,112	192,87	188,82	0,27	3,78
47	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,97456	30,96	30,13	0,22	0,61
48	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,22858	907,55	889,25	0,50	17,80
49	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	50,36	49,10	0,27	0,99
50	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,036	827,69	811,27	0,19	16,23
51	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00995	861107,24	843687,33	535,45	16884,46
52	С1546-83	Тавот	кг	23,072	50,58	48,97	0,62	0,99
53	+&С1630-1-8	Труба гофрована KOPOFLEX 09110 (ВЦ=51,38/1,2)	м	120	44,28	42,82	0,59	0,87
54	+&2405-17-5	Муфта з'єднувальна Стп 10 70-120	шт	12	1516,75	1485,00	2,01	29,74
55	+15093-27415	Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.95мм2 ААШВ (ВЦ=218988/1,2)	1000м	1,98	187151,20	182490,00	991,57	3669,63
56	+&290116-7014-7	Муфта кінцева КВ(Н) тпп 10- 70/120	шт	2	746,65	730,00	2,01	14,64
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
57	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	231,7692	8,4163	8,4163		
58	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8736	157,85	157,85		
59	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,8607	144,59	144,59		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-07-01

на перевлаштування КЛ6кВ ГПП-03-РУ-162

Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	990,577	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,5849	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	180,662	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	*КМ8-147-2 к дем.=0,3*	*(Демонт аж) Кабель до 35 кВ, що демонт ується по уст ановлених конст рукціях і лот ках з кріпленням на поворот ах і в кінці т раси, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*0,2*	*1121,99 674,67*	*405,90 117,11*	*224*	*135*	*81 23*	*6,2400 0,9913*	*1,25 0,20*
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 (пісок)	100м3	0,036	14205,68 14205,68	- -	511	511	- -	165,2400 -	5,95 -
		Разом прямі витрати					735	646	81 23		7,20 0,20
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8				
		всього заробітна плата, грн.					669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**808**				
		Всього за розділом 1					**808**				
		Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи									
3	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,6	27899,80 1347,98	26551,82 6630,24	16740	809	15931 3978	15,1000 49,5431	9,06 29,73
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 (піском)	1000м3	0,144	8379,58 -	8379,58 1975,49	1207	-	1207 284	- 13,6884	- 1,97
5	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї кількість: 1800-200	100 м	16	8056,54 1037,95	7018,59 2408,32	128905	16607	112298 38533	9,6000 18,9710	153,60 303,54
6	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,4845	8379,58 -	8379,58 1975,49	4060	-	4060 957	- 13,6884	- 6,63
7	КБ1-165-6	Копання ям для муфт вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група грунтів 2 кількість: 8*8	100м3	0,64	23025,31 23025,31	- -	14736	14736	- -	261,8000 -	167,55 -
8	*КМ10-879-8*	*Монт аж ст овпчика "Не копат и кабель"*	*шт*	*18*	*616,37* *329,38*	*286,74* *60,27*	*11095*	*5929*	*5161* *1085*	*3,3600* *0,5208*	*60,48* *9,37*
9	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,2	5094,41 2248,90	1353,00 390,35	1019	450	271 78	20,8000 3,3042	4,16 0,66
10	*КМ8-141-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладає ться у гот ових т раншеях без покрит т ів, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*16*	*4245,40* *2075,90*	*909,79* *294,51*	*67926*	*33214*	*14557* *4712*	*19,2000* *2,3124*	*307,20* *37,00*
11	*КБ34-103-1*	*Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,12*	*23487,88* *21562,86*	- -	*2819*	*2588*	- -	*222,0000* -	*26,64* -
12	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,2	4769,28 2594,88	846,64 285,52	5723	3114	1016 343	24,0000 2,2550	28,80 2,71
13	*КБ34-113-1*	*Улашт ування підземних переходів мет одом горизонт ального буріння першою т рубою до 10 м*	*1перехід*	*1*	*10191,56* *2644,27*	*7263,17* *1035,33*	*10192*	*2644*	*7263* *1035*	*21,6000* *7,8624*	*21,60* *7,86*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КБ34-113-2*	*При улашт уванні підземних переходів мет одом горизонт ального буріння першою т рубою додават и на кожні наст упні 5 м /до 30 м/* Н1=4	*1перехід*	*1*	*16305,02* *4309,18*	*11386,94* *1623,15*	*16305*	*4309*	*11387* *1623*	*35,2000* *12,3264*	*35,20* *12,33*
15	*КБ34-113-3*	*Улашт ування підземних переходів мет одом горизонт ального буріння наст упними т рубами до 10 м*	*1перехід*	*3*	*8655,80* *2252,53*	*6119,15* *872,25*	*25967*	*6758*	*18357* *2617*	*18,4000* *6,6240*	*55,20* *19,87*
16	*КБ34-113-4*	*При улашт уванні підземних переходів мет одом горизонт ального буріння наст упними т рубами додават и на кожні наст упні 5 м /до 30 м/* Н1=4	*1перехід*	*3*	*14418,82* *3540,39*	*10269,53* *1463,87*	*43256*	*10621*	*30809* *4392*	*28,9200* *11,1168*	*86,76* *33,35*
17	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,8	4769,28 2594,88	846,64 285,52	3815	2076	677 228	24,0000 2,2550	19,20 1,80
18	*КМ8-167-8*	*Монт аж муфт и сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2*	*шт*	*8*	*1888,93* *1715,18*	*30,97* *10,45*	*15111*	*13721*	*248* *84*	*14,4000* *0,0825*	*115,20* *0,66*
19	*КМ8-165-7*	*Монт аж муфт и кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2*	*шт*	*2*	*1534,35* *1223,62*	*30,97* *10,45*	*3069*	*2447*	*62* *21*	*9,6000* *0,0825*	*19,20* *0,17*
		Разом прямі витрати					371945	120023	223304 59970		1109,85 467,65
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28618				
		всього заробітна плата, грн.					179993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**409142**				
		Всього за розділом 2					**409142**				
		Розділ 3. Вироби та матеріали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	15093-27415	Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.95мм2 ААШВ	1000м	1,8	187151,20 -	- -	336872	-	- -	- -	- -
21	& С1416-8590-1-7 варіант 1	Стовпчик попереджувальний "Не копати кабель"	шт	18	431,34 -	- -	7764	-	- -	- -	- -
22	& 290116-7014-7	Муфта кінцева КВ(Н) тпп 10- 70/120	шт	2	746,65 -	- -	1493	-	- -	- -	- -
23	& 2405-17-5	Муфта з'єднувальна Стп 10 70-120	шт	8	1516,75 -	- -	12134	-	- -	- -	- -
24	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	6,4	7518,14 -	- -	48116	-	- -	- -	- -
25	& С1630-1-8	Труба гофрована KOPOFLEX 09110	м	120	44,28 -	- -	5314	-	- -	- -	- -
26	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	144	657,53 -	- -	94684	-	- -	- -	- -
27	С113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	160	134,16 -	- -	21466	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					527843	-	- -		- -
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					527843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52784				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**580627**				
		Всього за розділом 3					**580627**				
		Разом прямі витрати					900523	120669	223385 59993		1117,05 467,85
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					556469				
		всього заробітна плата, грн.					180662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90054				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**990577**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-07-02

на перевлаштування КЛ6кВ на ПК12+00

Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	218,098	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4879	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	56,765	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи									
1	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0375	27899,80 1347,98	26551,82 6630,24	1046	51	995 249	15,1000 49,5431	0,57 1,86
2	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 (піском)	1000м3	0,009	8379,58 -	8379,58 1975,49	75	-	75 18	- 13,6884	- 0,12
3	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	1	8056,54 1037,95	7018,59 2408,32	8057	1038	7019 2408	9,6000 18,9710	9,60 18,97
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0285	8379,58 -	8379,58 1975,49	239	-	239 56	- 13,6884	- 0,39
5	КБ1-165-6	Копання ям для муфт вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група грунтів 2 кількість: 4*8	100м3	0,32	23025,31 23025,31	- -	7368	7368	- -	261,8000 -	83,78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладає ься у гот ових т раншеях без покрит т ів, маса 1 м до 2 кг	100 м	1	4245,40 2075,90	909,79 294,51	4245	2076	910 295	19,2000 2,3124	19,20 2,31
7	КБ34-113-1	Улашт ування підземних переходів мет одом горизонт ального буріння першою т рубою до 10 м	1перехід	1	10191,56 2644,27	7263,17 1035,33	10192	2644	7263 1035	21,6000 7,8624	21,60 7,86
8	КБ34-113-2	При улашт уванні підземних переходів мет одом горизонт ального буріння першою т рубою додават и на кожні наст упні 5 м /до 30 м/ Н1=4	1перехід	1	16305,02 4309,18	11386,94 1623,15	16305	4309	11387 1623	35,2000 12,3264	35,20 12,33
9	КБ34-113-3	Улашт ування підземних переходів мет одом горизонт ального буріння наст упними т рубами до 10 м	1перехід	3	8655,80 2252,53	6119,15 872,25	25967	6758	18357 2617	18,4000 6,6240	55,20 19,87
10	КБ34-113-4	При улашт уванні підземних переходів мет одом горизонт ального буріння наст упними т рубами додават и на кожні наст упні 5 м /до 30 м/ Н1=4	1перехід	3	14418,82 3540,39	10269,53 1463,87	43256	10621	30809 4392	28,9200 11,1168	86,76 33,35
11	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,8	4769,28 2594,88	846,64 285,52	3815	2076	677 228	24,0000 2,2550	19,20 1,80
12	КМ8-167-8	Монт аж муфт и сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	1888,93 1715,18	30,97 10,45	7556	6861	124 42	14,4000 0,0825	57,60 0,33
		Разом прямі витрати					128121	43802	77855 12963		388,71 99,19
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6464				
		всього заробітна плата, грн.					56765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**140937**				
		Всього за розділом 1					**140937**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вироби та матеріали									
13	15093-27415	Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.95мм2 ААШВ	1000м	0,18	187151,20 -	- -	33687	-	- -	- -	- -
14	& 2405-17-5	Муфта з'єднувальна Стп 10 70-120	шт	4	1516,75 -	- -	6067	-	- -	- -	- -
15	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,4	7518,14 -	- -	3007	-	- -	- -	- -
16	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9	657,53 -	- -	5918	-	- -	- -	- -
17	С113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	160	134,16 -	- -	21466	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					70145	-	- -		- -
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**77161**				
		Всього за розділом 2					**77161**				
		Разом прямі витрати					198266	43802	77855 12963		388,71 99,19
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76609				
		всього заробітна плата, грн.					56765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**218098**				
		Всього за кошторисом					**218098**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**487,90**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**56765**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-08

на : Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кВ Л-120-03 «Городок»

Кошторисна вартість	105,105 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11769 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,938 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-08-01	на електромонтажні роботи	105,105	-	105,105	0,11769	12,938	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	105,105	-	105,105	0,11800	12,938	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,279	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Ольга Стулій

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-08-01	електромонтажні роботи	0,0291 2,885	0,04952 5,298	0,03907 4,755	- -	- -	0,11769 12,938	- -	0,11769 12,938
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,0291 2,885	0,05 5,298	0,03907 4,755	- -	- -	0,118 12,938	- -	0,118 12,938

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-08

Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кВ Л-120-03 «Городок»

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
01-08-01	ЛК на електромонтажні роботи	95550	12938	0	0	9555
Разом		**95550**	**12938**	**0**	**0**	**9555**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-08

Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кВ Л-120-03 «Городок»

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	29,10	99,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	49,52	106,98			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	39,07	121,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	117,69				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,2284	407,24			
10	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	2,94	677,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	2,01096	973,14			
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,28	344,73			
13	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,558	827,88			
14	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	7,93384	951,50			
15	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,752	726,68			
16	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,36	721,84			
17	+С331-1-3 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	4,72	149,70			
18	С331-1-7	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 10 км	т	1,15	196,60			
19	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км (ПП=5,18*10)	т	0,02633	51,80			
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
20	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0138	99355,04	97257,20	149,70	1948,14
21	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00006	31282,61	30519,53	149,70	613,38
22	+С111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,01956	28906,56	28541,67	149,70	215,19
23	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00003	3665,68	3444,10	149,70	71,88
24	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0192	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
25	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000008	26364,83	25698,17	149,70	516,96
26	+С111-1608	Дрантя	кг	0,04675	25,39	24,74	0,15	0,50
27	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0018	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
28	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	525,14	513,64	1,20	10,30
29	+&С119-305-1 варіант 2	Кріплення проводу	шт	12	67,60	58,00	8,27	1,33
30	+С157-74 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм2	т	0,026325	224833,81	220000,00	425,30	4408,51
31	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,00003915	201574,84	197307,35	315,04	3952,45
32	С159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,0000945	181007,67	177143,46	315,04	3549,17
33	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,039	31760,75	30988,29	149,70	622,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С1110-192 варіант 6	Надставка ТС1	шт	2	2567,82	2516,68	0,79	50,35
35	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002	47904,84	46290,86	674,67	939,31
36	С1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00027	347649,61	340306,83	526,12	6816,66
37	+С1416-8537 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	4	9882,43	6500,00	3188,66	193,77
38	+С1545-314 варіант 2	Ізолятор штирьовий ШФ-20	шт	12	358,92	350,31	1,57	7,04
39	+С1545-320 варіант 2	Ковпачок К-6	шт	12	7,03	6,50	0,39	0,14
40	+С1545-539 варіант 1	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	12	49,85	48,87	-	0,98
41	+С1545-540 варіант 1	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	2	51,77	50,75	-	1,02
42	+С1545-550 варіант 3	Хомут Х 1	шт	4	118,69	115,88	0,48	2,33
43	+С1545-550 варіант 4	Кріплення підкоса КПв	шт	2	773,53	757,88	0,48	15,17
44	С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0002	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
45	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,00000932	108044,16	105256,34	669,31	2118,51
46	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,026325	7038,59	7038,59		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-08-01

на електромонтажні роботи

Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кВ Л-120-03 «Городок»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	105,105	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11769	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,938	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж ПЛ-10кВ									
1	КБ33-103-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	1	1173,27 303,06	870,21 231,78	1173	303	870 232	2,9400 1,8133	2,94 1,81
2	КБ33-109-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	1 км	0,135	17254,32 4591,23	12663,09 2766,66	2329	620	1709 373	41,9520 22,4683	5,66 3,03
3	С331-1-7	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 10 км	т	1,15	196,60 -	196,60 -	226	-	226 -	- -	- -
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км кількість: 0,195*0,135	т	0,026325	51,80 -	51,80 -	1	-	1 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 0,195*0,135	т	0,026325	10601,46 -	- -	279	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					3729	923	2806 605		8,60 4,84
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					1528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**4102**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					279				
		Всього за розділом 1					**4102**				
		Розділ 2. Реконструкція ПЛ-10кВ									
6	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	2	4751,58 986,48	3179,46 829,15	9503	1973	6359 1658	9,5700 6,5007	19,14 13,00
7	С1416-8537 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	4	9882,43 -	- -	39530	-	- -	- -	- -
8	КБ33-109-2	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	1 км	0,135	29648,76 7652,04	21105,15 4611,11	4003	1033	2849 622	69,9200 37,4472	9,44 5,06
9	С157-74 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм2 кількість: 0,195*0,135	т	0,026325	224833,81 -	- -	5919	-	- -	- -	- -
10	С1545-550 варіант 3	Хомут Х 1	шт	4	118,69 -	- -	475	-	- -	- -	- -
11	С1545-550 варіант 4	Кріплення підкоса КПв	шт	2	773,53 -	- -	1547	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1110-192 варіант 6	Надставка ТС1	шт	2	2567,82 -	- -	5136	-	- -	- -	- -
13	С1545-314 варіант 2	Ізолятор штирьовий ШФ-20	шт	12	358,92 -	- -	4307	-	- -	- -	- -
14	С1545-320 варіант 2	Ковпачок К-6	шт	12	7,03 -	- -	84	-	- -	- -	- -
15	& С119-305-1 варіант 2	Кріплення проводу	шт	12	67,60 -	- -	811	-	- -	- -	- -
16	С1545-539 варіант 1	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	12	49,85 -	- -	598	-	- -	- -	- -
17	КБ33-112-6	Підвішування проводів ВЛ 6-10 кВ на переходах довжиною до 250 м через автомобільні дороги 1 і 2 категорії	1перехід	1	10116,93 2433,95	7682,98 1665,93	10117	2434	7683 1666	22,2400 14,3671	22,24 14,37
18	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 кількість: 20*0,4*0,25	100м3	0,02	17510,37 17510,37	- -	350	350	- -	200,6000 -	4,01 -
19	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	12934,19 12934,19	- -	259	259	- -	150,4500 -	3,01 -
20	КБ33-118-1	Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ кількість: 15*2	1м шин	30	227,94 29,17	77,09 4,05	6838	875	2313 122	0,2900 0,0366	8,70 1,10
21	С1545-540 варіант 1	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	2	51,77 -	- -	104	-	- -	- -	- -
22	КБ33-118-6	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 6-10 кВ	1 опора	2	561,91 93,65	102,47 14,58	1124	187	205 29	1,0000 0,1198	2,00 0,24
23	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	2	204,37 74,44	129,93 26,28	409	149	260 53	0,7400 0,2304	1,48 0,46
24	С331-1-3 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 30 км кількість: 1,180*4	т	4,72	149,70 -	149,70 -	707	-	707 -	- -	- -
		Разом прямі витрати					91821	7260	20376 4150		70,02 34,23
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64185				
		всього заробітна плата, грн.					11410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**101003**				
		Всього за розділом 2					**101003**				
		Разом прямі витрати					95550	8183	23182 4755		78,62 39,07
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64185				
		всього заробітна плата, грн.					12938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**105105**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					279				
		Всього за кошторисом					**105105**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**117,69**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**12938**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-09

на : Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО

Кошторисна вартість	313,550 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39387 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,605 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-09-01	на перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО	313,55	-	313,55	0,39387	45,605	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	313,55	-	313,55	0,39400	45,605	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	58,774	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-09-01	перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО	0,31528 35,866	- -	0,07859 9,739	- -	- -	0,39387 45,605	- -	0,39387 45,605
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,31528 35,866	- -	0,07859 9,739	- -	- -	0,394 45,605	- -	0,394 45,605

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-09

Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
01-09-01	ЛК на перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО	285046	45605	0	0	28504
Разом		**285046**	**45605**	**0**	**0**	**28504**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-09

Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	315,28	113,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	78,59	123,92			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	393,87				
	Середній розряд робіт		розряд	4,2				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,95211	407,24			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	21,7815	682,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	5,1243	626,51			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00455	556,34			
13	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	72,56968	289,21			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	5,2164	406,06			
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,22022	57,31			
16	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,858	957,22			
17	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	10,4328	261,88			
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,22022	17,58			
19	+С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	5	98,42			
20	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км (ПП=5,18*10)	т	5,544	51,80			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00546				
22	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,858				
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,968				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
24	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00134835	20562,04	20009,16	149,70	403,18
25	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,6	15,70	8,75	6,64	0,31
26	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00028665	68636,43	67140,92	149,70	1345,81
27	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000255	3665,68	3444,10	149,70	71,88
28	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0196205	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
29	+С111-1619	Ґрунтовка ПФ-020, червоно-коричнева	т	0,0005915	157280,48	154046,85	149,70	3083,93
30	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05	418,33	409,83	0,30	8,20
31	С111-1698	Мастика вапняково-кремнеземиста	м3	0,025935	77395,05	75272,44	605,06	1517,55
32	+С113-917 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр труб 200 мм (ВЦ=20000/1,2*0,039*1000)	км	0,1335	667303,23	650000,00	12335,71	4967,52
33	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,03471	151788,69	148455,63	356,81	2976,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,0546	3178,92	3033,72	82,87	62,33
35	С114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	3,86295	86,78	85,02	0,06	1,70
36	С114-134-У	Сегменти теплоізоляційні вапняно-кремнеземисті М225	м3	1,3923	11857,69	11476,12	149,07	232,50
37	+С121-788	Опори ковзні	т	0,0387	94066,32	93216,37	149,70	700,25
38	+С121-789	Опори нерухомі	т	0,008012	94066,32	93216,37	149,70	700,25
39	С142-10-2	Вода	м3	22,43756	84,02	84,02	-	-
40	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0001183	32317,03	31142,56	540,80	633,67
41	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,003458	157267,08	154033,71	149,70	3083,67
42	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,11	76,86	65,41	9,94	1,51
43	С1630-185 варіант 1	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, зовнішній діаметр 200 мм	шт	1	48885,09	47740,68	185,88	958,53
44	+К581121-А014	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 (ВЦ=1203,6/1,2)	шт	13	2466,94	1003,00	1415,57	48,37
45	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	5,544	7038,59	7038,59		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
46	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7783	8,4163	8,4163		
47	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0172	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-09-01

на перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО

Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	313,550	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39387	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,605	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ24-12-7 К=0,6	Демонтаж компенсаторів з труб діаметром 200 мм Н1=0,6 Н6=0	1 шт	2	3245,52 1104,72	2138,29 313,03	6491	2209	4277 626	9,0240 2,2907	18,05 4,58
2	*КБ24-4-7 К=0,6*	*Демонт аж надземних т рубопроводів, на висот і до 8 м, діамет р т руб 200 мм* Н1=0,6 Н6=0	*1000м*	*0,1225*	*171703,65 73020,25*	*98683,40 20205,65*	*21034*	*8945*	*12089 2475*	*631,0080 168,2501*	*77,30 20,61*
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	5,544	10601,46 -	- -	58774	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	5,544	51,80 -	51,80 -	287	-	287 -	- -	- -
5	КБ7-1-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж опор	100шт	0,1	18109,68 5706,43	12403,25 4967,79	1811	571	1240 497	56,7240 37,0105	5,67 3,70
6	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	5	98,42 -	98,42 -	492	-	492 -	- -	- -
		Разом прямі витрати					30115	11725	18385 3598		101,02 28,89
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5				
		всього заробітна плата, грн.					15323				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**33126**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					58774				
		Всього за розділом 1					**33126**				
		Розділ 2. Зовнішні мережі теплопостачання									
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
7	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,13	30182,81 9510,72	20672,09 8279,65	3924	1236	2688 1076	94,5400 61,6842	12,29 8,02
8	К581121-А014	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	13	2466,94 -	- -	32070	-	- -	- -	- -
9	*КБ24-4-7*	*Надземне прокладання т рубопроводів при умовному т иску 1,6 МПа [16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С, на висот і до 8 м, діамет р т руб 200 мм*	*1000м*	*0,1335*	*346809,21 121700,41*	*164472,33 33676,08*	*46299*	*16247*	*21957 4496*	*1051,6800 280,4168*	*140,40 37,44*
10	С121-788	Опори ковзні кількість: 9*4,3/1000	т	0,0387	94066,32 -	- -	3640	-	- -	- -	- -
11	С121-789	Опори нерухомі кількість: 4*2,003/1000	т	0,008012	94066,32 -	- -	754	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С113-917 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр труб 200 мм	км	0,1335	667303,23 -	- -	89085	-	- -	- -	- -
13	*КБ24-12-7*	*Уст ановлення П-подібних компенсат орів з т руб діамет ром 200 мм*	*1 шт*	*1*	*5626,16* *1841,20*	*3563,81* *521,71*	*5626*	*1841*	*3564* *522*	*15,0400* *3,8178*	*15,04* *3,82*
14	С1630-185 варіант 1	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, зовнішній діаметр 200 мм	шт	1	48885,09 -	- -	48885	-	- -	- -	- -
15	КБ26-10-1	Ізоляція поверхонь трубопроводів вапняно-кремнеземистими сегментами кількість: 9,1*0,15	1 м3	1,365	17473,19 3430,50	89,59 32,38	23851	4683	122 44	33,2800 0,2926	45,43 0,40
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
16	КБ13-17-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020	100м2	0,091	1754,85 596,78	93,51 7,92	160	54	9 1	4,8100 0,0720	0,44 0,01
17	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2	100м2	0,091	6997,12 874,37	135,90 17,74	637	80	12 2	7,2400 0,1608	0,66 0,01
		Разом прямі витрати					254931	24141	28352 6141		214,26 49,70
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202438				
		всього заробітна плата, грн.					30282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**280424**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**313550**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					58774				
		Всього за кошторисом					**313550**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**393,87** **45605**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-010

на : Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58

Кошторисна вартість	55,882 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06142 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,830 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-010-01	на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК1+15,58 автодороги+-	55,882	-	55,882	0,06142	6,83	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	55,882	-	55,882	0,06100	6,83	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	4,688	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Ольга Стулій

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-010-01	перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК1+15,58 автодороги+-	0,0162 1,627	0,02701 2,939	0,01821 2,264	- -	- -	0,06142 6,83	- -	0,06142 6,83
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,0162 1,627	0,027 2,939	0,01821 2,264	- -	- -	0,061 6,83	- -	0,061 6,83

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-010

Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
01-010-01	ЛК на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК1+15,58 автодороги+-	50804	6830	0	0	5078
Разом		**50804**	**6830**	**0**	**0**	**5078**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-010

Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	16,20	100,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	27,01	108,80			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,21	124,31			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	61,42				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,182	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,2308	402,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,182	702,26			
12	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,84959	973,14			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,264	58,35			
14	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	0,03075	1090,33			
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2,598	826,24			
16	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,183347	951,50			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,692	717,96			
18	С331-1-4	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 10 км	т	1,18	198,73			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,129				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
20	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0008	99355,04	97257,20	149,70	1948,14
21	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00006	31282,61	30519,53	149,70	613,38
22	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000028	3665,68	3444,10	149,70	71,88
23	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00047	60321,58	58989,10	149,70	1182,78
24	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000076	26364,83	25698,17	149,70	516,96
25	+С111-1608	Дрантя	кг	0,04633	25,39	24,74	0,15	0,50
26	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00157	53091,45	51900,74	149,70	1041,01
27	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметром 12 мм	т	0,01776	34603,56	34196,27	149,70	257,59
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
29	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	525,14	513,64	1,20	10,30
30	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,002	86733,54	85938,18	149,70	645,66
31	+С157-75 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/11 мм2	т	0,004	163134,08	159500,00	435,37	3198,71
32	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000367	201574,84	197307,35	315,04	3952,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	С159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,00008867	181007,67	177143,46	315,04	3549,17
34	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0126	31760,75	30988,29	149,70	622,76
35	+С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,04524	30341,86	29597,22	149,70	594,94
36	С1112-29	Патрони термітні з сірниками	комплект	0,52187	334,61	328,01	0,04	6,56
37	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002	47904,84	46290,86	674,67	939,31
38	С1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00025333	347649,61	340306,83	526,12	6816,66
39	+&С1416-8525-2 варіант 1	Стояки СНВ 7-13	шт	2	12814,93	9375,00	3188,66	251,27
40	С1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	2	883,76	866,27	0,16	17,33
41	+С1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	12	134,88	130,67	1,57	2,64
42	+С1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	6	22,19	21,75	-	0,44
43	+С1545-542	Затискач плашковий ПА 2-1	шт	12	36,98	36,25	-	0,73
44	С1545-552 варіант 1	Хомут Х4	шт	1	203,86	199,30	0,56	4,00
45	С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0002	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
46	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000087	108044,16	105256,34	669,31	2118,51
47	+&290518-1301-4 варіант 1	Надставка ТС4	шт	1	228,68	212,12	12,08	4,48
48	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,12	458,79	448,92	0,87	9,00
49	+&С1416-8525-2	Стояки СНВ 7-13 (зворотній матеріал)	шт	1	4687,50	4687,50		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1161	8,4163	8,4163		
51	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0026	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-010-01

на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК1+15,58 автодороги+-

Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	55,882	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06142	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,830	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	*КБ33-103-1 к=0,6*	*Демонт аж залізобет онних одност оякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із т раверсами]* Н2=0,8 Н3=0,8 Н4=0,8 Н5=0,6	*1 опора*	*1*	*1227,92* *404,07*	*823,85* *185,42*	*1228*	*404*	*824* *185*	*3,9200* *1,4507*	*3,92* *1,45*
2	& С1416-8525-2 (зворотні матеріали)	Стояки СНВ 7-13 (зворотні матеріали)	шт	1	4687,50 -	- -	4688	-	- -	- -	- -
3	С331-1-4	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 10 км	т	1,18	198,73 -	198,73 -	235	-	235 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ33-109-2 К=0,6*	*Демонт аж проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевост і за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ кількіст ь: 0,360/3* Н1=0,6	*1 км*	*0,12*	*17254,32* *4591,23*	*12663,09* *2766,66*	*2071*	*551*	*1520* *332*	*41,9520* *22,4683*	*5,03* *2,70*
		Разом прямі витрати					3534	955	2579		8,95
									517		4,15
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					1472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**3887**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4688				
		Всього за розділом 1					**3887**				
		Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи									
5	*КБ33-103-1*	*Вст ановлення перехідної проміжної залізобет онної опори ПП10-4* Н5=1	*1 опора*	*2*	*3231,04* *505,09*	*1450,35* *386,29*	*6462*	*1010*	*2901* *773*	*4,9000* *3,0222*	*9,80* *6,04*
6	*КБ33-109-2*	*Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевост і за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ кількіст ь: 0,380/3*	*1 км*	*##########*	*31027,36* *7652,04*	*21105,15* *4611,11*	*3930*	*969*	*2673* *584*	*69,9200* *37,4472*	*8,86* *4,74*
7	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,015	2235,18 -	2235,18 727,30	34	-	34 11	- 5,7810	- 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,015	14205,68 14205,68	- -	213	213	- -	165,2400 -	2,48 -
9	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,1*	*3259,70* *2421,89*	*582,47* *121,01*	*326*	*242*	*58* *12*	*22,4000* *0,9664*	*2,24* *0,10*
10	*КМ8-471-1*	*Заземлювач верт икальний з кут ової ст алі розміром 50х50х5 мм*	*10 шт*	*0,4*	*6261,70* *1556,93*	*4559,38* *874,08*	*2505*	*623*	*1824* *350*	*14,4000* *7,3909*	*5,76* *2,96*
11	*КМ8-472-1*	*Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі круглої, діамет р 12 мм2*	*100 м*	*0,2*	*3383,75* *2767,87*	*468,89* *82,71*	*677*	*554*	*94* *17*	*25,6000* *0,6639*	*5,12* *0,13*
		Разом прямі витрати					14147	3611	7584 1747		34,26 14,06
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2952				
		всього заробітна плата, грн.					5358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**15561**				
		Всього за розділом 2					**15561**				
		Розділ 3. Вироби та матеріали									
12	& С1416-8525-2 варіант 1	Стояки СНВ 7-13	шт	2	12814,93 -	- -	25630	-	- -	- -	- -
13	С157-75 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/11 мм2 кількість: R3(0,02*0,195)	т	0,004	163134,08 -	- -	653	-	- -	- -	- -
14	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм кількість: 4*3*3,77/1000	т	0,04524	30341,86 -	- -	1373	-	- -	- -	- -
15	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм кількість: 10*1,26/1000	т	0,0126	31760,75 -	- -	400	-	- -	- -	- -
16	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметром 12 мм кількість: 20*0,888/1000	т	0,01776	34603,56 -	- -	615	-	- -	- -	- -
17	& 290518-1301-4 варіант 1	Надставка ТС4	шт	1	228,68 -	- -	229	-	- -	- -	- -
18	С1545-552 варіант 1	Хомут Х4	шт	1	203,86 -	- -	204	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	12	134,88 -	- -	1619	-	- -	- -	- -
20	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,12	458,79 -	- -	55	-	- -	- -	- -
21	С1545-542	Затискач плашковий ПА 2-1	шт	12	36,98 -	- -	444	-	- -	- -	- -
22	С1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	2	883,76 -	- -	1768	-	- -	- -	- -
23	С1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	6	22,19 -	- -	133	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					33123	-	- -		- -
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**36434**				
		Всього за розділом 3					**36434**				
		Разом прямі витрати					50804	4566	10163 2264		43,21 18,21
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36075				
		всього заробітна плата, грн.					6830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5078				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**55882**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4688				
		Всього за кошторисом					**55882**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**61,42** **6830**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-011

на : Том 6.11 Газопровід Укртрнасгаз

Кошторисна вартість	4,289 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01219 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,109 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-011-01	на монтажні роботи	4,289	-	4,289	0,01219	1,109	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	4,289	-	4,289	0,01200	1,109	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-011

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-011-01	монтажні роботи	0,01219 1,109	- -	- -	- -	- -	0,01219 1,109	- -	0,01219 1,109
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	0,01219 1,109	- -	- -	- -	- -	0,012 1,109	- -	0,012 1,109

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-011

Том 6.11 Газопровід Укртрнасгаз

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
01-011-01	ЛК на монтажні роботи	3899	1109	0	0	390
Разом		**3899**	**1109**	**0**	**0**	**390**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-011

Том 6.11 Газопровід Укртрнасгаз

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	12,19	91,01			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	12,19				
	Середній розряд робіт		розряд	2,2				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+&C1545-209-2 варіант 1	Знак інформаційно-попереджувальний Аншлаг	шт	4	697,40	680,83	2,90	13,67

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-011-01

на монтажні роботи

Том 6.11 Газопровід Укртрнасгаз

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4,289	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01219	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,109	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ25-57-1*	*Уст ановлення розпізнавального знака*	*1 знак*	*4*	*277,35*	*-*	*1109*	*1109*	*-*	*3,0475*	*12,19*
					277,35	-			-	-	-
2	& С1545-209-2 варіант 1	Знак інформаційно-попереджувальний Аншлаг	шт	4	697,40	-	2790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					3899	1109	-		12,19
									-		-
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2790				
		всього заробітна плата, грн.					1109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**4289**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/дод роботи

на : Підготовчі роботи. Влаштування об'їзної дороги

Кошторисна вартість	1750,932	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21211	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	25,871	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторис-них роз-рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	02-01-01	на влаштування об'їзної дороги	1750,932	-	1750,932	0,21211	25,871	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	1750,932	-	1750,932	0,21200	25,871	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01/дод роботи

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	влаштування об'їзної дороги	0,04373 4,012	- -	0,16838 21,859	- -	- -	0,21211 25,871	- -	0,21211 25,871
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,04373 4,012	- -	0,16838 21,859	- -	- -	0,212 25,871	- -	0,212 25,871

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01/дод роботи

Підготовчі роботи. Влаштування об’їзної дороги

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
02-01-01	ЛК на влаштування об’їзної дороги	1591751	25871	0	0	159181
Разом		**1591751**	**25871**	**0**	**0**	**159181**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01/дод роботи

Підготовчі роботи. Влаштування об'їзної дороги

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	43,73	91,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	168,38	129,82			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	212,11				
	Середній розряд робіт		розряд	2,3				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	31,8425	1090,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-149-ДР	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,045	909,64			
11	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	18,7166	978,06			
12	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	0,1152	1157,97			
13	КБМ207-154-ДР	Бульдозери, потужність 243 кВт [330 к.с.]	маш. год	0,17	2051,34			
14	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,325	1156,49			
15	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,84	1537,80			
16	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,96	791,52			
17	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	11,286	1033,02			
18	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	6,945	1273,66			
19	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	12,7551	865,42			
20	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,25	998,44			
21	КБМ212-1801-ДР	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,45	556,20			
22	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	2479,65	54,98			
23	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 18 км	т	141,75	253,48			
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
24	С142-10-2	Вода	м3	102,5	84,02	84,02	-	-
25	+С1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	461	2843,47	2040,00	747,72	55,75

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-01

на влаштування об'їзної дороги

Підготовчі роботи. Влаштування об'їзної дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1750,932	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21211	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	25,871	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-19-7	Зняття рослинного ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи (з відкосів)	100 м3	0,18	968,28 -	968,28 191,54	174 34	-	174 34	- 1,3464	- 0,24
2	ДБ1-19-10	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-7	100 м3	0,18	811,79 -	811,79 160,58	146 29	-	146 29	- 1,1288	- 0,20
3	ДБ1-19-7	Окучування рослинного ґрунту, ґрунт I групи	100 м3	0,18	968,28 -	968,28 191,54	174 34	-	174 34	- 1,3464	- 0,24
4	ДБ1-19-7	Зняття рослинного ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи (на цілині)	100 м3	1,08	968,28 -	968,28 191,54	1046 207	-	1046 207	- 1,3464	- 1,45
5	ДБ1-19-10	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-7	100 м3	1,08	811,79 -	811,79 160,58	877 173	-	877 173	- 1,1288	- 1,22
6	ДБ1-19-7	Окучування рослинного ґрунту, ґрунт I групи Земляне полотно	100 м3	1,08	968,28 -	968,28 191,54	1046 207	-	1046 207	- 1,3464	- 1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБ1-23-14	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	13,55	2562,28 -	2562,28 833,73	34719	-	34719 11297	- 6,6270	- 89,80
8	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км кількість: 1355*1,83	т	2479,65	54,98 -	54,98 -	136331	-	136331 -	- -	- -
9	ДБ1-19-8	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	13,55	1095,43 -	1095,43 216,69	14843	-	14843 2936	- 1,5232	- 20,64
10	ДБ1-7-3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м	1000 м3	1,23	4132,08 -	4132,08 651,56	5082	-	5082 801	- 4,7200	- 5,81
11	ДБ1-7-6 к=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-3 /к=4/ Н1=4	1000 м3	1,23	3305,66 -	3305,66 521,25	4066	-	4066 641	- 3,7760	- 4,64
12	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1230/2	1000м3	0,615	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	17260	1054	11039 1891	20,7400 26,9620	12,76 16,58
13	ДБ1-9-2	Попереднє планування бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] при робочому ході в двох напрямках	1000 м2	0,72	185,28 -	185,28 32,06	133	-	133 23	- 0,2288	- 0,16
14	*ДБ2-9-3*	*Улашт ування нижнього шару двошарової основи з бут у, т овщиною 15 см кількіст ь: 350/0,7*	*1000 м2*	*0,5*	*554996,90 2698,58*	*13202,09 2131,54*	*277498*	*1349*	*6601 1066*	*28,2900 15,0801*	*14,15 7,54*
15	*ДБ2-9-6*	*При зміні т овщини на кожен 1 см додават и або виключат и за РВР 2-9-1 - 2-9-3 /к=25/ кількіст ь: 350/0,7* Н1=25	*1000 м2*	*0,5*	*900119,16 -*	*2745,71 407,80*	*450060*	*-*	*1373 204*	*- 3,5750*	*- 1,79*
16	*ДБ2-9-2*	*Улашт ування верхнього шару двошарової основи з бут у, т овщиною 15 см кількіст ь: 350/0,7*	*1000 м2*	*0,5*	*674572,33 3055,34*	*17841,76 2805,40*	*337286*	*1528*	*8921 1403*	*32,0300 20,0213*	*16,02 10,01*
17	*ДБ2-9-6*	*При зміні т овщини на кожен 1 см додават и або виключат и за РВР 2-9-1 - 2-9-3 /к=15/ кількіст ь: 350/0,7*	*1000 м2*	*0,5*	*540071,50 -*	*1647,43 244,68*	*270036*	*-*	*824 122*	*- 2,1450*	*- 1,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=15									
18	ДБ2-53-2	Улаштування основ із асфальтогрануляту, двошарових товщиною 20 см кількість: 50/0,2	1000 м2	0,25	20171,92 322,93	19848,99 3164,35	5043	81	4962 791	3,2100 22,1552	0,80 5,54
19	С331-39 на базу	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 18 км кількість: 67,5*2,1	т	141,75	253,48 -	253,48 -	35931	-	35931 -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1591751	4012	268288 21859		43,73 168,38
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1319451				
		всього заробітна плата, грн.					25871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159181				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1750932**				
		Всього за кошторисом					**1750932**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**212,11** **25871**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на : Земляне полотно

Кошторисна вартість	56868,561 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	31,54998 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3540,118 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	02-02-01	на влаштування земляного полотна	8185,352	-	8185,352	11,58748	1382,907	-
2	02-02-02	на влаштування водовідвідних кюветів	1714,622	-	1714,622	6,21852	593,86	-
3	02-02-03	на рекультивація існуючої дороги	128,167	-	128,167	0,10390	13,989	-
4	02-02-04	на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання	106,246	-	106,246	0,08996	8,824	-
5	02-02-05	на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання	974,575	-	974,575	0,73024	77,103	-
6	02-02-06_доп роботи	на влаштування земляного полотна	22535,486	-	22535,486	7,50934	856,711	-
7	02-02-07_доп роботи	на стабілізація земляного полотна на ділянках з слабкими просідними грунтами: ПК24+10-ПК33+60	22744,202	-	22744,202	5,04631	578,99	-
8	02-02-08_доп роботи	на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання	59,922	-	59,922	0,06213	6,094	-
9	02-02-09_доп роботи	на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання	419,989	-	419,989	0,20210	21,64	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	56868,561	-	56868,561	31,55000	3540,118	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	влаштування земляного полотна	2,0124 166,344	- -	9,57508 1216,563	- -	- -	11,58748 1382,907	- -	11,58748 1382,907
02-02-02	влаштування водовідвідних кюветів	6,00288 567,903	- -	0,21564 25,957	- -	- -	6,21852 593,86	- -	6,21852 593,86
02-02-03	рекультивація існуючої дороги	- -	- -	0,1039 13,989	- -	- -	0,1039 13,989	- -	0,1039 13,989
02-02-04	влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання	0,05334 4,603	- -	0,03662 4,221	- -	- -	0,08996 8,824	- -	0,08996 8,824
02-02-05	влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання	0,59707 59,244	- -	0,13317 17,859	- -	- -	0,73024 77,103	- -	0,73024 77,103
02-02-06_дод роботи	влаштування земляного полотна	3,49205 322,764	- -	4,01729 533,947	- -	- -	7,50934 856,711	- -	7,50934 856,711
02-02-07_дод роботи	стабілізація земляного полотна на ділянках з слабкими просідними грунтами: ПК24+10-ПК33+60	2,37129 223,608	- -	2,67502 355,382	- -	- -	5,04631 578,99	- -	5,04631 578,99
02-02-08_дод роботи	влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання	0,03657 3,148	- -	0,02556 2,946	- -	- -	0,06213 6,094	- -	0,06213 6,094

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-09_доД роботи	влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання	0,15781 16,467	- -	0,04429 5,173	- -	- -	0,2021 21,64	- -	0,2021 21,64
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	14,72341 1364,081	- -	16,82657 2176,037	- -	- -	31,55 3540,118	- -	31,55 3540,118

Склав _____ Ольга Стулій Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-02

Земляне полотно

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
02-02-01	ЛК на влаштування земляного полотна	7440789	1382907	0	0	744563
02-02-02	ЛК на влаштування водовідвідних кюветів	1558742	593860	0	0	155880
02-02-03	ЛК на рекультивація існуючої дороги	116525	13989	0	0	11642
02-02-04	ЛК на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання	96587	8824	0	0	9659
02-02-05	ЛК на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання	885973	77103	0	0	88602
02-02-06_додроботи	ЛК на влаштування земляного полотна	20486890	856711	0	0	2048596
02-02-07_додроботи	ЛК на стабілізація земляного полотна на ділянках з слабкими просідними грунтами: ПК24+10-ПК33+60	20676509	578990	0	0	2067693
02-02-08_додроботи	ЛК на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання	54474	6094	0	0	5448
02-02-09_додроботи	ЛК на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання	381804	21640	0	0	38185
Разом		**51698293**	**3540118**	**0**	**0**	**5170268**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-02

Земляне полотно

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	14723,41	92,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16826,57	129,32			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	31549,98				
	Середній розряд робіт		розряд	2,4				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	45,93316	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	15,667573	1144,53			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,53429	682,50			
12	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	20,08661	889,18			
13	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	18,87323	159,48			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,869	354,42			
15	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2355,82158	809,26			
16	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	303,278415	1090,33			
17	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	1103,1997	1326,52			
18	КБМ206-380-ДР	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,3/1,2 м3	маш. год	9,7937	768,76			
19	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу	маш. год	425,08296	887,90			
20	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	65,9894	615,09			
21	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	11,24164	808,06			
22	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	62,966624	978,06			
23	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	0,1152	1157,97			
24	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	86,7944	1205,44			
25	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	356,248112	1177,28			
26	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	201,05164	1500,42			
27	КБМ207-154-ДР	Бульдозери, потужність 243 кВт [330 к.с.]	маш. год	0,886875	2051,34			
28	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,85833	87,63			
29	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	462,590832	1066,98			
30	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	8,2267	1156,49			
31	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	369,54095	493,26			
32	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1539,31087	613,33			
33	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	67,7903	1033,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	138,14766	1273,66			
35	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2592,315322	865,42			
36	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	44,1396	998,44			
37	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	428,9311	50,63			
38	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3	маш. год	164,38968	3,33			
39	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	18,87323	174,73			
40	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	122552,323	10,36			
41	+С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2775,912	15,54			
42	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	21524,931	54,98			
43	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 10 км	т	23069,4048	137,44			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
44	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,497				
45	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	158,37456				
46	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,58344				
47	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	36,54745				
48	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,31274				
49	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	23,604075				
50	КБМ270-130-ДР	Трамбівки ручні	маш. год	40,1868				
51	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	12,3804				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
52	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	2,30826	21578,63	21005,82	149,70	423,11
53	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,153884	62304,73	60933,37	149,70	1221,66
54	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,028611	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
55	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,8800433	49911,66	48783,30	149,70	978,66
56	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,872355	2380,69	2329,26	4,75	46,68
57	+С111-1564 варіант 3	Геотекстиль ГТ.Н.Т.-1	м2	2210,2956	69,29	67,50	0,43	1,36
58	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	654,13155	12,85	12,37	0,23	0,25
59	С111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	118,8	71,39	68,20	1,79	1,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	С111-1789 варіант 1	Скоби	кг	160	51,09	49,70	0,39	1,00
61	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0070125	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
62	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см (ТВ=149,7/0,71)	м3	0,272085	4645,36	4343,42	210,85	91,09
63	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,31977	8309,88	7901,53	245,41	162,94
64	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,384285	10272,51	9825,68	245,41	201,42
65	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,075454	3279,91	2951,70	263,90	64,31
66	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	1,53884	6552,36	6178,47	245,41	128,48
67	+&С113-971-1	Труба перфорована (ТР) ПЕ тип В U/SN8/160/134/6000	шт	61	2509,08	2416,45	43,43	49,20
68	+&С113-971-2	Поліетиленова муфта SN8 з ущільненими кільця d=160мм	шт	49	170,69	163,00	4,34	3,35
69	С142-10-2	Вода	м3	7770,38547	84,02	84,02	-	-
70	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	48,4615	1072,56	308,81	742,72	21,03
71	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	43,87	1104,62	340,24	742,72	21,66
72	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	259,51585	988,03	225,94	742,72	19,37
73	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	323,29236	1011,79	249,23	742,72	19,84
74	+С1421-9467-1 варіант 1	Щебінь-висівки	м3	22373,9586	822,54	63,69	742,72	16,13
75	С1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	22	910,33	147,31	745,17	17,85
76	+С1421-9555 варіант 1	Камінь бутовий фр.50-300мм	м3	11123,9982	1271,34	410,85	835,56	24,93
77	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,5476	657,53	114,61	530,03	12,89
78	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	32,1329	4227,33	3204,26	940,18	82,89
79	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	156,96168	2863,76	2448,33	359,28	56,15
80	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,66143	2165,10	1763,37	359,28	42,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,10308	2968,97	2551,47	359,28	58,22
82	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	19,128374	10886,77	10658,33	14,97	213,47
83	+К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (ВЦ=926,4/1,2)	шт	2	1343,56	772,00	545,22	26,34
84	+К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.6 (ВЦ=1546,8/1,2)	шт	20	1870,90	1289,00	545,22	36,68
85	+К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (ВЦ=1724,4/1,2)	шт	11	2021,86	1437,00	545,22	39,64
86	+К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (ВЦ=1640/1,2)	шт	11	1950,13	1366,67	545,22	38,24
87	+К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (ВЦ=2053,2/1,2)	шт	11	2301,34	1711,00	545,22	45,12
88	+К585521-Л050 варіант 5	Кришка бетонна 900 х 80 мм (ВЦ=9339/1,2)	шт	11	8494,27	7782,50	545,22	166,55
89	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (ВЦ=499,2/1,2)	шт	11	980,44	416,00	545,22	19,22
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
90	С1999-9003	Бензин	кг	0,2917	62,42	62,42		
91	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,5082	8,4163	8,4163		
92	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,4094	157,85	157,85		
93	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,619	144,59	144,59		
94	С1999-9009	Дрова	м3	4,3857	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-02-01

на влаштування земляного полотна

Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) № АД.04 Типові поперечні профілі конструкції земляного полотна М 1:100, АД.05 Конструкції дорожнього одягу М 1:50

Кошторисна вартість	8185,352	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	11,58748	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1382,907	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО									
1	ДБ1-19-1	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 243 кВт [330 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	3,5475	512,84 -	512,84 62,57	1819	-	1819 222	- 0,4675	- 1,66
2	ДБ1-25-1	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.], ґрунт I групи	100 м3	3,5475	502,02 -	502,02 84,66	1781	-	1781 300	- 0,6342	- 2,25
3	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	3,5475	1034,69 -	1034,69 303,29	3671	-	3671 1076	- 2,3400	- 8,30
4	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Н14=1 **** влаштування виїмки ****	т	9469,6	10,36 -	10,36 -	98105	-	98105 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	544,8345	1830,60 -	1830,60 536,59	997374	-	997374 292353	- 4,1400	- 2255,61
6	ДБ1-25-2	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.], ґрунт II групи /на тимчасове складування/ Н14=1	100 м3	145,977	585,79 -	585,79 98,78	85512	-	85512 14420	- 0,7397	- 107,98
7	ДБ1-25-2	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.], ґрунт II групи /у кавальєр/ Н14=1	100 м3	46,7636	585,79 -	585,79 98,78	27394	-	27394 4619	- 0,7397	- 34,59
8	С311-2 у насип	Перевезення ґрунту до 2 км **** досипка земполотна ****	т	94801,203	10,36 -	10,36 -	982140	-	982140 -	- -	- -
9	ДБ1-19-8	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	2,0084	1095,43 -	1095,43 216,69	2200	-	2200 435	- 1,5232	- 3,06
10	ДБ1-22-1	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи	100 м3	249,778	705,20 -	705,20 99,43	176143	-	176143 24835	- 0,7097	- 177,27
11	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	22,246	3986,56 -	3986,56 580,77	88685	-	88685 12920	- 3,8499	- 85,64
12	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	22,246	3922,87 -	3922,87 571,49	87268	-	87268 12713	- 3,7884	- 84,28
13	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2 **** укріплення укосів ****	1000м3	11,123	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	312169	19069	199645 34209	20,7400 26,9620	230,69 299,90
14	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	138,578	1034,69 -	1034,69 303,29	143385	-	143385 42029	- 2,3400	- 324,27
15	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 13857,8*1,2	т	16629,36	10,36 -	10,36 -	172280	-	172280 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КБ1-152-2*	*Укріплення укосів земляних споруд посівом багат орічних т рав механізованим способом*	*100м2*	*659,894*	*3278,18* *-*	*2983,48* *743,59*	*2163251*	-	*1968781* *490691*	- *5,5847*	- *3685,31*
17	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	659,894	3178,71 223,18	2527,03 433,01	2097612	147275	1667572 285741	2,7000 3,7960	1781,71 2504,96
		Разом прямі витрати					7440789	166344	6703755 1216563		2012,40 9575,08
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					570690				
		всього заробітна плата, грн.					1382907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					744563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**8185352**				
		Всього за кошторисом					**8185352**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**11587,48**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1382907**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-02-02

на влаштування водовідвідних кюветів

Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1714,622	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,21852	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	593,860	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***** земляні роботи ****									
1	ДБ1-9-12	Планування дна бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	1,5657	450,13 -	450,13 63,47	705	-	705 99	- 0,4530	- 0,71
2	ДБ1-14-7	Планування укосів виїмок автогрейдером середнього типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт I групи	1000 м2	7,26839	3062,46 1154,58	1907,88 368,61	22259	8392	13867 2679	12,2100 2,5831	88,75 18,77
		УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ									
		***** монолітним бетоном *****									
3	*КБ1-158-5*	*Укріплення укосів кювет у моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см*	*100м2*	*14,7852*	*71371,32* *19064,21*	*4385,10* *930,23*	*1055239*	*281868*	*64835* *13754*	*207,4000* *8,2463*	*3066,45* *121,92*
4	КБ1-158-6	При укріпленні укосів кювету монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /до 8 см/	100м2	-14,7852	9257,71 2380,73	40,72 14,72	-136877	-35200	-602 -218	25,9000 0,1330	-382,94 -1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=2									
5	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення дна кювет у моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см /г оризонт альних поверхонь/*	*100м2*	*3,1303*	*69464,90 17157,79*	*4385,10 930,23*	*217446*	*53709*	*13727 2912*	*186,6600 8,2463*	*584,30 25,81*
6	КБ1-158-6 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні дна кювету монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /горизонтальних поверхонь/	100м2	-3,1303	9019,64 2142,66	40,72 14,72	-28234	-6707	-127 -46	23,3100 0,1330	-72,97 -0,42
		Н1=2									
		**** щебенем ****									
7	*КБ1-155-7*	*Укріплення дна кювет ів щебенем*	*100м2*	*4,8636*	*42608,56 42496,01*	*112,55 85,85*	*207231*	*206684*	*547 418*	*433,5000 0,6760*	*2108,37 3,29*
8	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше кількість: 486,36*0,1*1,01	м3	49,12236	1011,79 -	- -	49702	-	- -	- -	- -
		**** посівом трав ****									
9	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	13,768	1034,69 -	1034,69 303,29	14246	-	14246 4176	- 2,3400	- 32,22
10	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 1376,8*1,2	т	1652,16	10,36 -	10,36 -	17116	-	17116 -	- -	- -
11	ДБ1-9-12	Планування дна бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	0,76631	450,13 -	450,13 63,47	345	-	345 49	- 0,4530	- 0,35
12	ДБ1-14-7	Планування укосів виїмок автогрейдером середнього типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт I групи	1000 м2	5,78987	3062,46 1154,58	1907,88 368,61	17731	6685	11046 2134	12,2100 2,5831	70,69 14,96
13	КБ47-25-6	Укріплення укосів та дна кюветів посівом багаторічних трав вручну кількість: 766,31+5789,87	100м2	65,5618	1858,29 800,35	- -	121833	52472	- -	8,2400 -	540,23 -
		Разом прямі витрати					1558742	567903	135705 25957		6002,88 215,64
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					855134				
		всього заробітна плата, грн.					593860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					155880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1714622**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-02-03

на рекультивація існуючої дороги

Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	128,167	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1039	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,989	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	23,1326	1034,69 -	1034,69 303,29	23935	-	23935 7016	- 2,3400	- 54,13
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км кількість: 2313,26*1,2	т	2775,912	15,54 -	15,54 -	43138	-	43138 -	- -	- -
3	ДБ1-22-4	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт I групи кількість: 4626,51*0,5+9893,84	100 м3	122,07095	405,11 -	405,11 57,12	49452	-	49452 6973	- 0,4077	- 49,77
		Разом прямі витрати					116525	-	116525		-
									13989		103,90
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					13989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**128167**				
		Всього за кошторисом					**128167**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**103,90**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**13989**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-02-04

на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання

Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) № АД.26 "Схема перехоплюючого поперечного дренажу "мілкого закладання"

Кошторисна вартість	106,246	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08996	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,824	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи кількість: 65,88-27,07	100 м3	0,3881	2235,18 -	2235,18 727,30	867	-	867 282	- 5,7810	- 2,24
2	ДБ1-19-8	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи кількість: 65,88-27,07	100 м3	0,3881	1095,43 -	1095,43 216,69	425	-	425 84	- 1,5232	- 0,59
3	*ДБ1-31-2*	*Влашт ування обойми з геот екст илю ГТ.Н. Т.-1* *кількіст ь: 427-74,2*	*1000 м2*	*0,3528*	*376,44* *376,44*	- -	*133*	*133*	- -	*3,8400* -	*1,35* -
4	С111-1564 варіант 3	Геотекстиль ГТ.Н.Т.-1 кількість: 352,8*1,08	м2	381,024	69,29 -	- -	26401	-	- -	- -	- -
5	*ДБ1-4-1*	*Влашт ування дренажу, щебінь фр. 20-40* *кількіст ь: 65,88-27,08*	*1 м3*	*38,8*	*1772,18* *115,20*	*668,95* *99,35*	*68761*	*4470*	*25955* *3855*	*1,3400* *0,8710*	*51,99* *33,79*
		Разом прямі витрати					96587	4603	27247 4221		53,34 36,62
		зокрема:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64737				
		всього заробітна плата, грн.					8824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**106246**				
		_ _										
		Всього за кошторисом					**106246**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**89,96**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**8824**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-02-05

на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання
Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) № АД.26 "Схема перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання"

Кошторисна вартість	974,575	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,73024	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	77,103	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування перехоплюючого поперечного дренажу									
1	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи кількість: 547,2-214,88	100 м3	3,3232	2235,18 -	2235,18 727,30	7428	-	7428 2417	- 5,7810	- 19,21
2	ДБ1-19-8	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи кількість: 547,2-214,77	100 м3	3,3243	1095,43 -	1095,43 216,69	3642	-	3642 720	- 1,5232	- 5,06
3	*КБ23-1-2*	*Улашт ування щебеневої основи під т рубопроводи, фр.5-10 мм* *кількіст ь: 26,22-5,24*	*10м3*	*2,098*	*14935,37* *1528,37*	- -	*31334*	*3207*	- -	*16,3200* -	*34,24* -
4	*ДБ1-31-2*	*Обгорт ання ст ін кот лован у поліет иленовою плівкою* *кількіст ь: 597,6-228,17*	*1000 м2*	*0,36943*	*376,44* *376,44*	- -	*139*	*139*	- -	*3,8400* -	*1,42* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С111-1720	Плівка поліетиленова кількість: 369,43*1,08	м2	398,9844	12,85 -	- -	5127	-	- -	- -	- -
6	*ДБ1-31-2*	*Влашт ування обойми з геот екст илю ГТ.Н. Т.-1* *кількіст ь: 1619,57-1238,43*	*1000 м2*	*0,38114*	*376,44* *376,44*	- -	*143*	*143*	- -	*3,8400* -	*1,46* -
7	С111-1564 варіант 3	Геотекстиль ГТ.Н.Т.-1 кількість: 381,14*1,08	м2	411,6312	69,29 -	- -	28522	-	- -	- -	- -
8	ДБ1-23-6	Влаштування обсипки дренажної труби товщ. 0,20 м, щебінь фр.10-20	100 м3	0,4387	1963,25 -	1963,25 575,47	861	-	861 252	- 4,4400	- 1,95
9	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	43,87	1104,62 -	- -	48460	-	- -	- -	- -
10	ДБ1-23-6	Засипка дренажу. Щебінь, фр. 40-70 кількість: 274,17-82,26	100 м3	1,9191	1963,25 -	1963,25 575,47	3768	-	3768 1104	- 4,4400	- 8,52
11	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше кількість: 274,17-82,26	м3	191,91	1011,79 -	- -	194173	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					323597	3489	15699 4493		37,12 34,74
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					304409				
		всього заробітна плата, грн.					7982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**355959**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	2301,34 -	- -	25315	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	2021,86 -	- -	22240	-	- -	- -	- -
17	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1950,13 -	- -	21451	-	- -	- -	- -
18	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.6	шт	20	1870,90 -	- -	37418	-	- -	- -	- -
19	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1343,56 -	- -	2687	-	- -	- -	- -
20	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	980,44 -	- -	10785	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л050 варіант 5	Кришка бетонна 900 х 80 мм	шт	11	8494,27 -	- -	93437	-	- -	- -	- -
22	С111-1789 варіант 1	Скоби	кг	160	51,09 -	- -	8174	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					276421	18079	18246 5740		173,17 41,44
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240096				
		всього заробітна плата, грн.					23819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**304064**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	*ДБ1-31-2*	*Гідроізоляція руберойдом*	*1000 м2*	*0,11*	*376,44* *376,44*	- -	*41*	*41*	- -	*3,8400* -	*0,42* -
27	С111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300 кількість: 110*1,08	м2	118,8	71,39 -	- -	8481	-	- -	- -	- -
28	*КБ30-5-1*	*Улашт ування моноліт них фундамент ів /Бет он оголовка М-200/*	*100 м3*	*0,2805*	*590003,32* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*165496*	*12916*	*17943* *5633*	*420,7500* *143,3412*	*118,02* *40,21*
29	*КБ1-158-5*	*Укріплення укосів земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см*	*100м2*	*1,21*	*73544,83* *19064,21*	*4385,10* *930,23*	*88989*	*23068*	*5306* *1126*	*207,4000* *8,2463*	*250,95* *9,98*
30	КБ1-158-6	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /до 8 см/ Н1=2	100м2	-1,21	9257,71 2380,73	40,72 14,72	-11202	-2881	-49 -18	25,9000 0,1330	-31,34 -0,16
31	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення укосів земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см /горизонт альних поверхонь/*	*100м2*	*0,11*	*71638,41* *17157,79*	*4385,10* *930,23*	*7880*	*1887*	*482* *102*	*186,6600* *8,2463*	*20,53* *0,91*
32	КБ1-158-6 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /до 8 см/ /горизонтальних поверхонь/ Н1=2	100м2	-0,11	9019,64 2142,66	40,72 14,72	-992	-236	-4 -2	23,3100 0,1330	-2,56 -0,01
		Разом прямі витрати					285955	37676	26356 7626		386,78 56,99
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221923				
		всього заробітна плата, грн.					45302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**314552**				
		Всього за розділом 3					**314552**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					885973	59244	60301		597,07
									17859		133,17
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					766428				
		всього заробітна плата, грн.					77103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**974575**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-02-06_дод роботи

на влаштування земляного полотна

Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) № АД.04 Типові поперечні профілі конструкції земляного полотна М 1:100, АД.05 Конструкції дорожнього одягу М 1:50

Кошторисна вартість	22535,486	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,50934	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	856,711	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування земполотна на ділянці ПК 0+48 - ПК 3+50 (нарізка уступів, заміна слабкого грунту)									
1	КБ1-148-2	Нарізка уступів на цілині (після зняття рослинного шару) бульдозером 79 кВт гр. 2 групи (розміром 3,0 м х 0,30 м)	100м2	11,8333	6148,16 5380,50	767,66 180,98	72753	63669	9084 2142	63,0700 1,2540	746,33 14,84
2	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	48,5618	1830,60 -	1830,60 536,59	88897	-	88897 26058	- 4,1400	- 201,05
3	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 10 км кількість: 4856,18*1,56	т	7575,6408	137,44 -	137,44 -	1041196	-	1041196 -	- -	- -
4	ДБ1-19-8	Розрівнення ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	48,081	1095,43 -	1095,43 216,69	52669	-	52669 10419	- 1,5232	- 73,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ1-7-3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м	1000 м3	4,371	4132,08 -	4132,08 651,56	18061	-	18061 2848	- 4,7200	- 20,63
6	ДБ1-7-6 к=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-3 /к=4/ Н1=4	1000 м3	4,371	3305,66 -	3305,66 521,25	14449	-	14449 2278	- 3,7760	- 16,50
7	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 4371/2	1000м3	2,1855	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	61336	3747	39227 6722	20,7400 26,9620	45,33 58,93
8	ДБ1-9-2	Попереднє планування бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] при робочому ході в двох напрямках	1000 м2	0,72	185,28 -	185,28 32,06	133	-	133 23	- 0,2288	- 0,16
		Разом прямі витрати					1349494	67416	1263716 50490		791,66 385,35
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18362				
		всього заробітна плата, грн.					117906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1484413**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ДБ1-16-2	Планування укосів земляного полотна універсальним екскаватором-планувальником, довжина укосу більше 6,5 м	1000 м2	34,729	10867,90 -	10867,90 4149,85	377431	-	377431 144120	- 32,5584	- 1130,72
13	ДБ1-19-20	Розрівнення ґрунту бульдозером при відсипанні насипів потужністю 132 кВт [180 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	104,19	645,18 -	645,18 90,97	67221	-	67221 9478	- 0,6493	- 67,65
		Разом прямі витрати					19137396	255348	3974395 483457		2700,39 3631,94
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14907653				
		всього заробітна плата, грн.					738805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1913677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**21051073**				
		Всього за розділом 2					**21051073**				
		Разом прямі витрати					20486890	322764	5238111 533947		3492,05 4017,29
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14926015				
		всього заробітна плата, грн.					856711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2048596				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**22535486**				
		Всього за кошторисом					**22535486**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7509,34**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**856711**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-02-07_дод роботи

на стабілізація земляного полотна на ділянках з слабкими просідними грунтами: ПК24+10-ПК33+60

Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) № АД.04 Типові поперечні профілі конструкції земляного полотна М 1:100, АД.05 Конструкції дорожнього одягу М 1:50

Кошторисна вартість	22744,202	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,04631	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	578,990	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-14	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи кількість: 6469.2+5901.45	100 м3	123,7065	2562,28 -	2562,28 833,73	316971 103138	-	316971 103138	- 6,6270	- 819,80
2	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км кількість: 12370.65*1.74	т	21524,931	54,98 -	54,98 -	1183441 -	-	1183441 -	- -	- -
3	ДБ1-9-12	Планування дна корита в грунтах 2 групи механізовано кількість: 7742,4+9072	1000 м2	16,8144	450,13 -	450,13 63,47	7569 1067	-	7569 1067	- 0,4530	- 7,62
4	ДБ1-7-3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м кількість: 16814.4*0.3	1000 м3	5,04432	4132,08 -	4132,08 651,56	20844 3287	-	20844 3287	- 4,7200	- 23,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ1-7-6 к=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-3 /к=4/ кількість: 16814,4*0,3 Н1=4	1000 м3	5,04432	3305,66 -	3305,66 521,25	16675	-	16675 2629	- 3,7760	- 19,05
6	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 5044,32/2	1000м3	2,52216	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	70785	4324	45270 7757	20,7400 26,9620	52,31 68,00
7	*КБ27-12-3*	*Влашт ування шару бут ового каменю фр. 50-300мм кількіст ь: 4475,6+4352.97*	*100м3*	*88,2857*	*171081,29 1785,29*	*8519,02 1933,63*	*15104031*	*157616*	*752108 170712*	*18,8800 14,1397*	*1666,83 1248,33*
8	*КБ27-12-3*	*Влашт ування шару з відсіву кількіст ь: 1993,6+1460.61*	*100м3*	*34,5421*	*114532,49 1785,29*	*8519,02 1933,63*	*3956193*	*61668*	*294265 66792*	*18,8800 14,1397*	*652,15 488,41*
		Разом прямі витрати					20676509	223608	2637143 355382		2371,29 2675,02
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17815758				
		всього заробітна плата, грн.					578990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2067693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					22744202				
		_ _ _

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-02-08_дод роботи

на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання

Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) № АД.26 "Схема перехоплюючого поперечного дренажу "мілкого закладання"

Кошторисна вартість	59,922	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06213	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,094	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,2707	2235,18 -	2235,18 727,30	605	-	605 197	- 5,7810	- 1,56
2	ДБ1-19-8	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,2707	1095,43 -	1095,43 216,69	297	-	297 59	- 1,5232	- 0,41
3	*ДБ1-31-2*	*Влашт ування обойми з геот екст илю ГТ.Н. Т.-1*	*1000 м2*	*0,0742*	*376,44* *376,44*	- -	*28*	*28*	- -	*3,8400* -	*0,28* -
4	С111-1564 варіант 3	Геотекстиль ГТ.Н.Т.-1 кількість: 74,2*1,08	м2	80,136	69,29 -	- -	5553	-	- -	- -	- -
5	*ДБ1-4-1*	*Влашт ування дренажу, щебінь фр. 20-40*	*1 м3*	*27,08*	*1772,18* *115,20*	*668,95* *99,35*	*47991*	*3120*	*18115* *2690*	*1,3400* *0,8710*	*36,29* *23,59*
		Разом прямі витрати					54474	3148	19017 2946		36,57 25,56
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32309				
		всього заробітна плата, грн.					6094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**59922**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-02-09_дод роботи

на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання

Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) № АД.26 "Схема перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання"

Кошторисна вартість	419,989	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2021	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21,640	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування перехоплюючого поперечного дренажу									
1	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	2,1488	2235,18 -	2235,18 727,30	4803	-	4803 1563	- 5,7810	- 12,42
2	ДБ1-19-8	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	2,1477	1095,43 -	1095,43 216,69	2353	-	2353 465	- 1,5232	- 3,27
3	*КБ23-1-2*	*Улашт ування щебеневої основи під т рубопроводи, фр.5-10 мм*	*10м3*	*0,524*	*14935,37* *1528,37*	- -	*7826*	*801*	- -	*16,3200* -	*8,55* -
4	*ДБ1-31-2*	*Обгорт ання ст ін кот ловануполіет иленовою плівкою*	*1000 м2*	*0,22817*	*376,44* *376,44*	- -	*86*	*86*	- -	*3,8400* -	*0,88* -
5	С111-1720	Плівка поліетиленова кількість: 228,17*1,08	м2	246,4236	12,85 -	- -	3167	-	- -	- -	- -
6	*ДБ1-31-2*	*Влашт ування обойми з геот екст илю ГТ.Н. Т.-1*	*1000 м2*	*1,23843*	*376,44* *376,44*	- -	*466*	*466*	- -	*3,8400* -	*4,76* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С111-1564 варіант 3	Геотекстиль ГТ.Н.Т.-1 кількість: 1238,43*1,08	м2	1337,5044	69,29 -	- -	92676	-	- -	- -	- -
8	*КБ22-11-5*	*Влашт ування дренажної гофрованої перфорованої т руби dn=160 мм*	*1000м*	*0,1639*	*65483,10* *41748,93*	*19440,95* *7001,64*	*10733*	*6843*	*3186* *1148*	*395,2000* *65,6365*	*64,77* *10,76*
9	& С113-971-1	Труба перфорована (ТР) ПЕ тип В U/SN8/160/134/6000	шт	30	2509,08 -	- -	75272	-	- -	- -	- -
10	& С113-971-2	Поліетиленова муфта SN8 з ущільненими кільця d=160мм	шт	26	170,69 -	- -	4438	-	- -	- -	- -
11	ДБ1-23-6	Засипка дренажу. Щебінь, фр. 40-70	100 м3	0,8226	1963,25 -	1963,25 575,47	1615	-	1615 473	- 4,4400	- 3,65
12	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	82,26	1011,79 -	- -	83230	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					286665	8196	11957 3649		78,96 30,10
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266512				
		всього заробітна плата, грн.					11845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**315335**				
		Всього за розділом 1					**315335**				
		Розділ 2. Оглядовий колодязь									
13	ДБ1-21-2 -Дод роботи-	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,42	540,15 -	540,15 76,16	227	-	227 32	- 0,5436	- 0,23
14	КБ1-134-1 -Дод роботи-	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,42	3377,00 1799,83	1577,17 553,27	1418	756	662 232	18,3600 5,1175	7,71 2,15
		Разом прямі витрати					1645	756	889 264		7,71 2,38
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					1020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1810**				
		Всього за розділом 2					**1810**				
		Розділ 3. Влаштування випускних споруд									
15	*КБ22-11-5*	*Влашт ування дренажної гофрованої перфорованої т руби dn=160 мм*	*1000м*	*0,18*	*65483,10* *41748,93*	*19440,95* *7001,64*	*11787*	*7515*	*3499* *1260*	*395,2000* *65,6365*	*71,14* *11,81*
16	& С113-971-1	Труба перфорована (ТР) ПЕ тип В U/SN8/160/134/6000	шт	31	2509,08 -	- -	77781	-	- -	- -	- -
17	& С113-971-2	Поліетиленова муфта SN8 з ущільненими кільця d=160мм	шт	23	170,69 -	- -	3926	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					93494	7515	3499 1260		71,14 11,81
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82480				
		всього заробітна плата, грн.					8775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**102844**				
		Всього за розділом 3					**102844**				
		Разом прямі витрати					381804	16467	16345 5173		157,81 44,29
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348992				
		всього заробітна плата, грн.					21640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**419989**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на : Земляне полотно /відновлювальні роботи/

Кошторисна вартість	407,244 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,13777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	110,072 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	02-03-01	на відновлення профілю існуючих укосів	407,244	-	407,244	1,13777	110,072	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	407,244	-	407,244	1,13800	110,072	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	відновлення профілю існуючих укосів	0,82877 70,38	- -	0,309 39,692	- -	- -	1,13777 110,072	- -	1,13777 110,072
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,82877 70,38	- -	0,309 39,692	- -	- -	1,138 110,072	- -	1,138 110,072

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-03

Земляне полотно /відновлювальні роботи/

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
02-03-01	ЛК на відновлення профілю існуючих укосів	370213	110072	0	0	37031
Разом		**370213**	**110072**	**0**	**0**	**37031**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-03

Земляне полотно /відновлювальні роботи/

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	828,77	84,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,3				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	309,00	128,46			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1137,77				
	Середній розряд робіт		розряд	1,3				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	16,161042	1326,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,13166	808,06			
11	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,70751	1500,42			
12	КБМ207-215-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі,потужність 283 кВт [385 к.с.]	маш. год	0,166518	2894,67			
13	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,536175	1537,80			
14	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	72,724875	1273,66			
15	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	121,44234	865,42			
16	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	2037,6966	10,36			
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
17	С142-10-2	Вода	м3	585,5465	84,02	84,02	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-03-01

на відновлення профілю існуючих укосів

Земляне полотно /відновлювальні роботи/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	407,244	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,13777	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	110,072	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-19-26	Розробка ґрунту бульдозером-розпушувачем з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,5046	955,24 -	955,24 78,40	482 40	-	482 40	- 0,5511	- 0,28
2	КБ1-147-2	Улаштування уступів по укосах насипів, група ґрунтів 2	100м3	3,1284	20872,39 19288,59	1583,80 373,38	65297 1168	60342	4955 1168	226,1000 2,5872	707,33 8,09
3	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,3633	1830,60 -	1830,60 536,59	665 195	-	665 195	- 4,1400	- 1,50
4	С311-2 у насип	Перевезення ґрунту до 2 км	т	63,2142	10,36 -	10,36 -	655 -	-	655 -	- -	- -
5	ДБ1-22-1	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи	100 м3	3,633	705,20 -	705,20 99,43	2562 361	-	2562 361	- 0,7097	- 2,58
6	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,3633	3986,56 -	3986,56 580,77	1448 211	-	1448 211	- 3,8499	- 1,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	0,3633	3922,87 -	3922,87 571,49	1425	-	1425 208	- 3,7884	- 1,38
8	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 10/2	1000м3	0,18165	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	5098	311	3260 559	20,7400 26,9620	3,77 4,90
9	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	6,40073	369,07 -	369,07 52,50	2362	-	2362 336	- 0,3480	- 2,23
10	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	11,3476	1830,60 -	1830,60 536,59	20773	-	20773 6089	- 4,1400	- 46,98
11	С311-2 у насип	Перевезення ґрунту до 2 км	т	1974,4824	10,36 -	10,36 -	20456	-	20456 -	- -	- -
12	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	11,34763	3986,56 -	3986,56 580,77	45238	-	45238 6590	- 3,8499	- 43,69
13	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	11,34763	3922,87 -	3922,87 571,49	44515	-	44515 6485	- 3,7884	- 42,99
14	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	1000м3	5,673815	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	159237	9727	101838 17450	20,7400 26,9620	117,67 152,98
		Разом прямі витрати					370213	70380	250634 39692		828,77 309,00
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49199				
		всього заробітна плата, грн.					110072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37031				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**407244**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на : Штучні споруди

Кошторисна вартість	1859,655	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,57207	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	269,667	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	03-01-01	на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,50м на ПК2+90,95	263,039	-	263,039	0,51368	53,688	-
2	03-01-02	на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1,25м на ПК6+90,32	226,84	-	226,84	0,32970	34,066	-
3	03-01-03	на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07	249,166	-	249,166	0,41319	42,448	-
4	03-01-04	на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,25м на ПК29+36,49	74,257	-	74,257	0,13282	13,171	-
5	03-01-05	на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02	98,31	-	98,31	0,19568	19,125	-
6	03-01-06	на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1,25м, ПК1+13,34 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)	832,917	-	832,917	0,85151	92,574	-
7	03-01-07_дод роботи	на влаштування водоперепускної залізобетонної труби діаметром 0,5 м ПК 0+20,53 на з'їзді ПК 11+81,3	115,126	-	115,126	0,13549	14,595	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1859,655	-	1859,655	2,57200	269,667	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1, 50м на ПК2+90,95	0,47443 48,799	- -	0,03925 4,889	- -	- -	0,51368 53,688	- -	0,51368 53,688
03-01-02	влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1, 25м на ПК6+90,32	0,2906 28,873	- -	0,0391 5,193	- -	- -	0,3297 34,066	- -	0,3297 34,066
03-01-03	влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07	0,36113 35,417	- -	0,05206 7,031	- -	- -	0,41319 42,448	- -	0,41319 42,448
03-01-04	влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1, 25м на ПК29+36,49	0,12119 11,693	- -	0,01163 1,478	- -	- -	0,13282 13,171	- -	0,13282 13,171
03-01-05	влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02	0,17968 17,052	- -	0,016 2,073	- -	- -	0,19568 19,125	- -	0,19568 19,125
03-01-06	влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1, 25м, ПК1+13,34 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)	0,68648 70,195	- -	0,16503 22,379	- -	- -	0,85151 92,574	- -	0,85151 92,574
03-01-07_доД роботи	влаштування водоперепускної залізобетонної труби діаметром 0,5 м ПК 0+20,53 на з'їзді ПК 11+81,3	0,10838 10,99	- -	0,02711 3,605	- -	- -	0,13549 14,595	- -	0,13549 14,595
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	2,22189 223,019	- -	0,35018 46,648	- -	- -	2,572 269,667	- -	2,572 269,667

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 03-01

Штучні споруди

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
03-01-01	ЛК на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,50м на ПК2+90,95	239128	53688	0	0	23911
03-01-02	ЛК на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1,25м на ПК6+90,32	206218	34066	0	0	20622
03-01-03	ЛК на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07	226515	42448	0	0	22651
03-01-04	ЛК на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,25м на ПК29+36,49	67508	13171	0	0	6749
03-01-05	ЛК на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02	89373	19125	0	0	8937
03-01-06	ЛК на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1,25м, ПК1+13,34 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)	757199	92574	0	0	75718
03-01-07_доп роботи	ЛК на влаштування водоперепускної залізобетонної труби діаметром 0,5 м ПК 0+20,53 на з'їзді ПК 11+81,3	104660	14594	0	0	10466
Разом		**1690601**	**269666**	**0**	**0**	**169054**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____ Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 03-01

Штучні споруди

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	2221,89	100,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	350,18	133,20			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2572,07				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,05743	407,24			
10	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,06414	449,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,252844	682,50			
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	2,72	626,51			
13	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	77,1479	725,54			
14	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	50,97042	889,18			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,04791	58,35			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,088045	354,42			
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	26,98687	406,06			
18	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,85752	475,47			
19	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	2,18079	1090,33			
20	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,636332	472,67			
21	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,67859	1205,44			
22	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,3713	1500,42			
23	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	2,17804	87,63			
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	14,81276	865,42			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	34,2177365				
26	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,48049824				
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	50,19842				
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,33112104				
29	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	59,8961187				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
30	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,561916	21578,63	21005,82	149,70	423,11
31	+С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	2,448	23292,28	22685,87	149,70	456,71
32	+С111-89 варіант 2	Анкерний болт М20, L=225 мм, 0,77 кг/шт	т	0,00539	124501,70	121910,79	149,70	2441,21
33	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0297744	62304,73	60933,37	149,70	1221,66
34	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0726014	60854,94	59512,01	149,70	1193,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,42976	24981,22	24341,69	149,70	489,83
36	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,004434	43419,31	42418,25	149,70	851,36
37	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,20413757	49911,66	48783,30	149,70	978,66
38	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	2,21363	2380,69	2329,26	4,75	46,68
39	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0022002	82491,55	80724,37	149,70	1617,48
40	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,3385196	56237,93	54985,53	149,70	1102,70
41	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0000496	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
42	С111-1564	Гідроізол	м2	152,284	71,70	69,86	0,43	1,41
43	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,055376	73169,39	71585,00	149,70	1434,69
44	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,28288	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
45	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	54,956	77,07	75,41	0,15	1,51
46	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	22,1363	12,85	12,37	0,23	0,25
47	С111-1846	Болти анкерні	т	0,00924	84391,10	82370,41	365,96	1654,73
48	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01779445	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
49	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см (ТВ=149,7/0,71)	м3	0,690425	4645,36	4343,42	210,85	91,09
50	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,18855	6620,87	6245,64	245,41	129,82
51	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,811427	8309,88	7901,53	245,41	162,94
52	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,975136	10272,51	9825,68	245,41	201,42
53	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,15659116	3279,91	2951,70	263,90	64,31
54	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,355394	6552,36	6178,47	245,41	128,48
55	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,70442	29265,20	28541,67	149,70	573,83
56	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0012	29265,20	28541,67	149,70	573,83
57	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02947	32651,53	31861,60	149,70	640,23
58	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,70372	10298,50	10298,50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	С142-10-2	Вода	м3	56,3466	84,02	84,02	-	-
60	+С1415-7936 варіант 17	Ланки круглих залізобетонних труб ЗК1.100 діам.0,5 м	м3	1,76	13063,57	9569,54	3237,88	256,15
61	+С1415-7936 варіант 18	Лекальний блок фундаменту №6	м3	2,16	10428,80	4988,90	5235,41	204,49
62	+С1415-7936 варіант 19	Лекальний блок фундаменту №7	м3	13,44	10373,01	4934,21	5235,41	203,39
63	+С1415-7936 варіант 20	Ланки круглих залізобетонних труб ЗК5.100 діам.1,25 м	м3	14,04	15101,05	9569,54	5235,41	296,10
64	+С1415-7936 варіант 21	Відкосна стінка №5 Л (П)	м3	4,96	10373,01	4934,21	5235,41	203,39
65	+С1415-7936 варіант 22	Портальна стінка №11	м3	2,4	10373,01	4934,21	5235,41	203,39
66	+С1415-7936 варіант 23	Портальна стінка СТ-8	м3	2,4	13245,12	7750,00	5235,41	259,71
67	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	75,5916	988,03	225,94	742,72	19,37
68	+С1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	24,9167	2843,47	2040,00	747,72	55,75
69	+С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	15,4063	1025,98	229,38	776,48	20,12
70	+С1421-9656-3 варіант 1	Суміш піщано-гравійна природна	м3	2,376	-	-	-	-
71	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,53847	657,53	114,61	530,03	12,89
72	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,1323	4475,29	3447,36	940,18	87,75
73	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	95,940384	2969,17	2551,67	359,28	58,22
74	+С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,5794	4395,97	3950,49	359,28	86,20
75	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,05636	2863,76	2448,33	359,28	56,15
76	+С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,0362	2969,17	2551,67	359,28	58,22
77	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1,7305	1938,61	1541,32	359,28	38,01
78	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1056	2165,10	1763,37	359,28	42,45
79	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,87998	2997,82	2579,76	359,28	58,78
80	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	2,79	3254,27	2831,18	359,28	63,81
81	+К585821-Г299 варіант 1	Блок СТ5 п/л (В30, F300, W6) (ВЦ=16516,8/1,2)	шт	2	14595,40	13764,00	545,22	286,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
82	С1999-9003	Бензин	кг	0,7402	62,42	62,42		
83	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,9773	8,4163	8,4163		
84	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6138	157,85	157,85		
85	С1999-9009	Дрова	м3	6,0238	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-01

на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,50м на ПК2+90,95

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	263,039	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51368	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	53,688	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОГОЛОВОК									
1	КБ30-91-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2	1,262	37297,80 10544,98	2029,88 660,62	47070	13308	2562 834	99,8200 5,8176	125,97 7,34
2	*КБ8-3-3*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної двошарової*	*100м2*	*0,018*	*47875,60* *3165,41*	- -	*862*	*57*	- -	*30,3200* -	*0,55* -
3	*КБ30-5-1*	*Улашт ування моноліт ного лот ка вхідного і вихідного оголовків В20, F300. W6. h= 200 мм*	*100 м3*	*0,064*	*461671,00* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*29547*	*2947*	*4094* *1285*	*420,7500* *143,3412*	*26,93* *9,17*
		ТІЛО ТРУБИ									
4	КБ30-91-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2	1,5868	37297,80 10544,98	2029,88 660,62	59184	16733	3221 1048	99,8200 5,8176	158,39 9,23
5	*КБ8-3-3*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної двошарової*	*100м2*	*0,1959*	*47875,60* *3165,41*	- -	*9379*	*620*	- -	*30,3200* -	*5,94* -
		УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ									
		****укоси****									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ1-158-5*	*Укріплення укосів моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см*	*100м2*	*0,337*	*61874,58* *19064,21*	*4385,10* *930,23*	*20852*	*6425*	*1478* *313*	*207,4000* *8,2463*	*69,89* *2,78*
7	*КБ1-158-6 К= -2*	*При укріпленні моноліт ними бет онними плит ами т овщиною понад 10 см додават и на кожний 1 см зміни т овщини плит и* Н1=2	*100м2*	*-0,337*	*9472,75* *2380,73*	*40,72* *14,72*	*-3192*	*-802*	*-14* *-5*	*25,9000* *0,1330*	*-8,73* *-0,04*
8	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,4	988,03 -	- -	3359	-	- -	- -	- -
9	*КБ30-6-1*	*Уст ановлення армат урних сіт ок кількіст ь: 74,2/1000*	*1 т*	*0,0742*	*8782,91* *8535,44*	- -	*652*	*633*	- -	*79,8600* -	*5,93* -
10	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 74,2/1000	т	0,0742	29265,20 -	- -	2171	-	- -	- -	- -
11	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 74,2/1000 ****влаштування кінця укріплення****	т	0,0742	10298,50 -	- -	764	-	- -	- -	- -
12	КБ1-13-5	Розроблення грунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2	1000м3	0,0308	41670,41 1654,17	40016,24 12918,27	1283	51	1232 398	18,5300 110,0580	0,57 3,39
13	*КБ30-1-1*	*Улашт ування щебеневої підгот овки*	*100 м3*	*0,0392*	*35407,49* *30749,98*	*4657,51* *1438,45*	*1388*	*1205*	*183* *56*	*328,3500* *13,3052*	*12,87* *0,52*
14	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	5,4488	988,03 -	- -	5384	-	- -	- -	- -
15	*КБ30-5-1*	*Укріплення закінчення моноліт ним бет оном В-20*	*100 м3*	*0,0476*	*461671,00* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*21976*	*2192*	*3045* *956*	*420,7500* *143,3412*	*20,03* *6,82*
16	*КБ30-6-1*	*Уст ановлення армат урних сіт ок кількіст ь: 86,8/1000*	*1 т*	*0,0868*	*8782,91* *8535,44*	- -	*762*	*741*	- -	*79,8600* -	*6,93* -
17	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 86,8/1000	т	0,0868	29265,20 -	- -	2540	-	- -	- -	- -
18	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 86,8/1000	т	0,0868	10298,50 -	- -	894	-	- -	- -	- -
19	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,1029	332875,05 45567,80	116,78 43,33	34253	4689	12 4	477,7000 0,3588	49,16 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					239128	48799	15813		474,43
									4889		39,25
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174516				
		всього заробітна плата, грн.					53688				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**263039**				
		_ _									
		Всього за кошторисом					**263039**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**513,68**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**53688**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-02

на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1,25м на ПК6+90,32

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	226,840	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3297	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,066	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ БЛОКІВ ВІДКОСНИХ КРИЛ									
1	*КБ30-73-9*	*Будівництво оголовків СТ5 п/л т риочкових круглих т руб от вором 3х1,25 м кількість: 1,24*2*	*1 м3*	*2,48*	*3179,67* 657,72	*805,35* 311,04	*7886*	*1631*	*1997* 771	*6,3000* 2,2200	*15,62* 5,51
2	К585821-Г299 варіант 1	Блок СТ5 п/л (В30, F300, W6)	шт	2	14595,40 -	- -	29191	-	- -	- -	- -
3	*КБ30-5-1*	*Улаштування моноліт ного лот ка вхідного і вихідного оголовків В20, F300. W6. h= 200 мм кількість: 10,87-1,1904*	*100 м3*	*0,096796*	*461671,00* 46046,88	*63969,63* 20081,09	*44688*	*4457*	*6192* 1944	*420,7500* 143,3412	*40,73* 13,87
		ТІЛО ТРУБИ									
4	*КБ30-91-1*	*Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової*	*100 м2*	*0,276*	*37297,80* 10544,98	*2029,88* 660,62	*10294*	*2910*	*560* 182	*99,8200* 5,8176	*27,55* 1,61
5	*КБ8-3-3*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової*	*100м2*	*0,0325*	*47875,60* 3165,41	- -	*1556*	*103*	- -	*30,3200* -	*0,99* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ****укоси****									
6	*КБ1-158-5*	*Укріплення укосів моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см*	*100м2*	*0,338*	*61874,58* *19064,21*	*4385,10* *930,23*	*20914*	*6444*	*1482* *314*	*207,4000* *8,2463*	*70,10* *2,79*
7	*КБ1-158-6 К= -2*	*При укріпленні моноліт ними бет онними плит ами т овщиною понад 10 см додават и на кожний 1 см зміни т овщини плит и* Н1=2	*100м2*	*-0,338*	*9472,75* *2380,73*	*40,72* *14,72*	*-3202*	*-805*	*-14* *-5*	*25,9000* *0,1330*	*-8,75* *-0,04*
8	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,4476	988,03 -	- -	3406	-	- -	- -	- -
9	*КБ30-6-1*	*Уст ановлення армат урних сіт ок кількіст ь: 74,4/1000*	*1 т*	*0,0744*	*8782,91* *8535,44*	- -	*653*	*635*	- -	*79,8600* -	*5,94* -
10	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 74,4/1000	т	0,0744	29265,20 -	- -	2177	-	- -	- -	- -
11	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 74,4/1000 ****влаштування кінця укріплення****	т	0,0744	10298,50 -	- -	766	-	- -	- -	- -
12	КБ1-13-5	Розроблення грунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2	1000м3	0,03388	41670,41 1654,17	40016,24 12918,27	1412	56	1356 438	18,5300 110,0580	0,63 3,73
13	*КБ30-1-1*	*Улашт ування щебеневої підгот овки*	*100 м3*	*0,0431*	*35407,49* *30749,98*	*4657,51* *1438,45*	*1526*	*1325*	*201* *62*	*328,3500* *13,3052*	*14,15* *0,57*
14	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6	988,03 -	- -	5928	-	- -	- -	- -
15	*КБ30-5-1*	*Укріплення закінчення моноліт ним бет оном В-20*	*100 м3*	*0,0524*	*461671,00* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*24192*	*2413*	*3352* *1052*	*420,7500* *143,3412*	*22,05* *7,51*
16	*КБ30-6-1*	*Уст ановлення армат урних сіт ок кількіст ь: 95,48/1000*	*1 т*	*0,09548*	*8782,91* *8535,44*	- -	*839*	*815*	- -	*79,8600* -	*7,63* -
17	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 95,48/1000	т	0,09548	29265,20 -	- -	2794	-	- -	- -	- -
18	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 95,48/1000	т	0,09548	10298,50 -	- -	983	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах ****Кріплення русла вихідного оголовка****	100м3	0,0699	332875,05 45567,80	116,78 43,33	23268	3185	8 3	477,7000 0,3588	33,39 0,03
20	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення укосів земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см /г оризонт альних поверхонь/*	*100м2*	*0,279*	*71809,12 17157,79*	*4385,10 930,23*	*20035*	*4787*	*1223 260*	*186,6600 8,2463*	*52,08 2,30*
21	*КБ30-5-1*	*Моноліт ний бет он В-20 /завирахуванням врахованого в нормі/ кількіст ь: 3,3+0,4-2,8458*	*100 м3*	*0,008542*	*461671,00 46046,88*	*63969,63 20081,09*	*3944*	*393*	*546 172*	*420,7500 143,3412*	*3,59 1,22*
22	*КБ30-6-1*	*Уст ановлення армат урних сіт ок кількіст ь: 61,4/1000*	*1 т*	*0,0614*	*8782,91 8535,44*	- -	*539*	*524*	- -	*79,8600* -	*4,90* -
23	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 61,4/1000	т	0,0614	29265,20 -	- -	1797	-	- -	- -	- -
24	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 61,4/1000	т	0,0614	10298,50 -	- -	632	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					206218	28873	16903 5193		290,60 39,10
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160442				
		всього заробітна плата, грн.					34066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20622				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**226840**				
		Всього за кошторисом					**226840**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**329,70**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**34066**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-03

на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	249,166	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,41319	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	42,448	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ30-5-1*	*Улашт ування моноліт них залізобет онних лот ка із бет ону В20*	*100 м3*	*0,1395*	*461671,00*	*63969,63*	*64403*	*6424*	*8924*	*420,7500*	*58,69*
					46046,88	*20081,09*			*2801*	*143,3412*	*20,00*
		МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПІДСИЛЮЮЧИЙ ПОЯС МПП									
2	*КБ30-5-1*	*Улашт ування моноліт ного залізобет онного поясу посилення т руби із бет ону В25*	*100 м3*	*0,0175*	*607204,60*	*63969,63*	*10626*	*806*	*1119*	*420,7500*	*7,36*
					46046,88	*20081,09*			*351*	*143,3412*	*2,51*
3	*КБ30-6-1*	*Уст ановлення армат урних сіт ок в моноліт них фундамент ах кількіст ь: 0,00924+0,01924+0,0012*	*1 т*	*0,02968*	*8782,91*	-	*261*	*253*	-	*79,8600*	*2,37*
					8535,44	-			-	-	-
4	С111-1846	Болти анкерні кількість: 0,77*12/1000	т	0,00924	84391,10	-	780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 2,72*7/1000	т	0,01904	32651,53	-	622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,1*12/1000	т	0,0012	29265,20 -	- -	35	-	- -	- -	- -
7	*КБ30-5-1*	*Улашт ування лот ка в т рубі із моноліт ного бет ону В20* УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ****укоси****	*100 м3*	*0,1395*	*461671,00* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*64403*	*6424*	*8924* *2801*	*420,7500* *143,3412*	*58,69* *20,00*
8	*КБ1-158-5*	*Укріплення укосів моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см*	*100м2*	*0,405*	*60799,40* *19064,21*	*4385,10* *930,23*	*24624*	*7721*	*1776* *377*	*207,4000* *8,2463*	*84,00* *3,34*
9	КБ1-158-6 К= 2	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити Н1=2	100м2	0,405	9257,71 2380,73	40,72 14,72	3749	964	16 6	25,9000 0,1330	10,49 0,05
10	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше ****русло****	м3	4,3335	988,03 -	- -	4282	-	- -	- -	- -
11	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення русла вхідного оголовка моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см /горизонт альних поверхонь/*	*100м2*	*0,7475*	*59968,16* *17157,79*	*4385,10* *930,23*	*44826*	*12825*	*3278* *695*	*186,6600* *8,2463*	*139,53* *6,16*
12	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	8	988,03 -	- -	7904	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					226515	35417	24037 7031		361,13 52,06
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167061				
		всього заробітна плата, грн.					42448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**249166**				
		Всього за кошторисом					**249166**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**413,19**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**42448**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-04

на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,25м на ПК29+36,49

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	74,257	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13282	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,171	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ****укоси****									
1	*КБ1-158-5*	*Укріплення укосів моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см*	*100м2*	*0,3386*	*61874,58* *19064,21*	*4385,10* *930,23*	*20951*	*6455*	*1485* *315*	*207,4000* *8,2463*	*70,23* *2,79*
2	*КБ1-158-6* *К= -2*	*При укріпленні моноліт ними бет онними плит ами т овщиною понад 10 см додават и на кожний 1 см зміни т овщини плит и* Н1=2	*100м2*	*-0,3386*	*9472,75* *2380,73*	*40,72* *14,72*	*-3207*	*-806*	*-14* *-5*	*25,9000* *0,1330*	*-8,77* *-0,05*
3	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,623	988,03 -	- -	3580	-	- -	- -	- -
4	*КБ30-6-1*	*Уст ановлення армат урних сіт ок кількіст ь: 74,5/1000*	*1 т*	*0,0745*	*8782,91* *8535,44*	- -	*654*	*636*	- -	*79,8600* -	*5,95* -
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 74,5/1000	т	0,0745	29265,20 -	- -	2180	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 74,5/1000 ****влаштування кінця укріплення****	т	0,0745	10298,50 -	- -	767	-	- -	- -	- -
7	КБ1-13-5	Розроблення грунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2	1000м3	0,02552	41670,41 1654,17	40016,24 12918,27	1063	42	1021 330	18,5300 110,0580	0,47 2,81
8	*КБ30-1-1*	*Улашт ування щебеневої підгот овки*	*100 м3*	*0,0311*	*35407,49* *30749,98*	*4657,51* *1438,45*	*1101*	*956*	*145* *45*	*328,3500* *13,3052*	*10,21* *0,41*
9	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,323	988,03 -	- -	4271	-	- -	- -	- -
10	*КБ30-5-1*	*Укріплення закінчення моноліт ним бет оном В-20*	*100 м3*	*0,0394*	*461671,00* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*18190*	*1814*	*2520* *791*	*420,7500* *143,3412*	*16,58* *5,65*
11	*КБ30-6-1*	*Уст ановлення армат урних сіт ок кількіст ь: 71,92/1000*	*1 т*	*0,07192*	*8782,91* *8535,44*	- -	*632*	*614*	- -	*79,8600* -	*5,74* -
12	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 71,92/1000	т	0,07192	29265,20 -	- -	2105	-	- -	- -	- -
13	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 71,92/1000	т	0,07192	10298,50 -	- -	741	-	- -	- -	- -
14	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,0435	332875,05 45567,80	116,78 43,33	14480	1982	5 2	477,7000 0,3588	20,78 0,02
		Разом прямі витрати					67508	11693	5162 1478		121,19 11,63
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50653				
		всього заробітна плата, грн.					13171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6749				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**74257**				
		Всього за кошторисом					**74257**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**132,82**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**13171**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-05

на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	98,310	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19568	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,125	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПІДСИЛЮЮЧИЙ ПОЯС МПП									
1	*КБ30-5-1*	*Улашт ування моноліт ного залізобет онного поясу посилення т руби із бет ону В25*	*100 м3*	*0,012*	*607204,60* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*7286*	*553*	*768* *241*	*420,7500* *143,3412*	*5,05* *1,72*
2	*КБ6-11-3*	*Уст ановлення анкерних болт ів при бет онуванні із зв'язками з армат ури кількіст ь: (7*0,77+7*0,1+7*1,49)/1000*	*1 т*	*0,01652*	*15076,93* *14460,86*	*449,04* *93,93*	*249*	*239*	*7* *2*	*135,3000* *0,6730*	*2,24* *0,01*
3	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 7*1,49/1000	т	0,01043	32651,53 -	- -	341	-	- -	- -	- -
4	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 0,1*7/1000	т	0,0007	29265,20 -	- -	20	-	- -	- -	- -
5	С111-89 варіант 2	Анкерний болт М20, L=225 мм, 0,77 кг/шт кількість: 7*0,77/1000	т	0,00539	124501,70 -	- -	671	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ30-5-1*	*Улашт ування моноліт ного залізобет онног о поясу в т рубі із бет ону В20*	*100 м3*	*0,056*	*461671,00*	*63969,63*	*25854*	*2579*	*3582*	*420,7500*	*23,56*
					46046,88	*20081,09*			*1125*	*143,3412*	*8,03*
		УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ									
		****укоси****									
7	*КБ1-158-5*	*Укріплення укосів моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см*	*100м2*	*0,1715*	*60799,40*	*4385,10*	*10427*	*3270*	*752*	*207,4000*	*35,57*
					19064,21	*930,23*			*160*	*8,2463*	*1,41*
8	КБ1-158-6	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити	100м2	0,1715	9257,71	40,72	1588	408	7	25,9000	4,44
					2380,73	14,72			3	0,1330	0,02
		Н1=2									
9	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,835	988,03	-	1813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		****русло****									
10	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення русла вхідног о оголовка моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см /г оризонт альних поверхонь/*	*100м2*	*0,583*	*59968,16*	*4385,10*	*34961*	*10003*	*2557*	*186,6600*	*108,82*
					17157,79	*930,23*			*542*	*8,2463*	*4,81*
11	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,238	988,03	-	6163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					89373	17052	7673		179,68
									2073		16,00
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64648				
		всього заробітна плата, грн.					19125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**98310**				
		Всього за кошторисом					**98310**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**195,68**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**19125**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-06

на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1,25м, ПК1+13,34 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	832,917	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,85151	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	92,574	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТІЛО ТРУБИ									
1	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,3044	2235,18 -	2235,18 727,30	680	-	680 221	- 5,7810	- 1,76
2	ДБ1-21-2	Переміщення ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,3044	540,15 -	540,15 76,16	164	-	164 23	- 0,5436	- 0,17
3	*КБ30-1-1*	*Улашт ування щебеневої підгот овки*	*100 м3*	*0,0553*	*172743,66* *30749,98*	*4657,51* *1438,45*	*9553*	*1700*	*258* *80*	*328,3500* *13,3052*	*18,16* *0,74*
4	*КБ30-4-1*	*Улашт ування збірних фундамент ів під ланки т руби* *кількіст ь: 2,16+13,44*	*100 м3*	*0,156*	*170047,98* *44559,77*	*98165,56* *37913,77*	*26527*	*6951*	*15314* *5915*	*402,6000* *270,6000*	*62,81* *42,21*
5	С1415-7936 варіант 18	Лекальний блок фундаменту №6	м3	2,16	10428,80 -	- -	22526	-	- -	- -	- -
6	С1415-7936 варіант 19	Лекальний блок фундаменту №7	м3	13,44	10373,01 -	- -	139413	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ30-65-5*	*Укладання ланок одноочкових круглих залізобет онних водопропускних т руб от вором 1,25 м при висот і насипу на залізницях до 3 м, на авт омобільних дорогах до 4 м*	*1 м3*	*14,04*	*3715,06* *1104,55*	*1842,87* *711,76*	*52159*	*15508*	*25874* *9993*	*10,5800* *5,0800*	*148,54* *71,32*
8	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	2,77	3254,27 -	- -	9014	-	- -	- -	- -
9	С1415-7936 варіант 20	Ланки круглих залізобетонних труб ЗК5.100 діам.1,25 м	м3	14,04	15101,05 -	- -	212019	-	- -	- -	- -
10	*КБ30-91-1*	*Улашт ування гідроізоляції проїзної част ини залізничних мост ів: обмазувальної біт умною маст икою двошарової*	*100 м2*	*1,3558*	*37297,80* *10544,98*	*2029,88* *660,62*	*50568*	*14297*	*2752* *896*	*99,8200* *5,8176*	*135,34* *7,89*
11	*КБ8-3-3*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної двошарової*	*100м2*	*0,1384*	*47875,60* *3165,41*	- -	*6626*	*438*	- -	*30,3200* -	*4,20* -
12	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	0,1453	337,52 -	337,52 56,69	49	-	49 8	- 0,4172	- 0,06
13	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи /до 20 м/ Н1=3	100 м3	0,1453	506,28 -	506,28 85,04	74	-	74 12	- 0,6258	- 0,09
14	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 УЛАШТУВАННЯ ОГОЛОВКІВ	100м3	0,1384	3377,00 1799,83	1577,17 553,27	467	249	218 77	18,3600 5,1175	2,54 0,71
15	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,718	2235,18 -	2235,18 727,30	1605	-	1605 522	- 5,7810	- 4,15
16	ДБ1-21-2	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,718	540,15 -	540,15 76,16	388	-	388 55	- 0,5436	- 0,39
17	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебеневої підгот овки*	*100 м3*	*0,118*	*178725,58* *39557,76*	*5790,42* *1788,35*	*21090*	*4668*	*683* *211*	*422,4000* *16,5416*	*49,84* *1,95*
18	*КБ30-1-1*	*Улашт ування щебеневої підгот овки зі щебеню фр. 20-40мм*	*100 м3*	*0,016*	*163851,39* *30749,98*	*4657,51* *1438,45*	*2622*	*492*	*75* *23*	*328,3500* *13,3052*	*5,25* *0,21*
19	*КБ30-73-3*	*Спорудження оголовків одноочкових круглих т руб от вором 1,25 м кількіст ь: 4,96+2,4*	*1 м3*	*7,36*	*1450,83* *480,24*	*732,80* *283,02*	*10678*	*3535*	*5393* *2083*	*4,6000* *2,0200*	*33,86* *14,87*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1415-7936 варіант 21	Відкосна стінка №5 Л (П)	м3	4,96	10373,01 -	- -	51450	-	- -	- -	- -
21	С1415-7936 варіант 22	Портальна стінка №11	м3	2,4	10373,01 -	- -	24895	-	- -	- -	- -
22	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 2,52*1,02	м3	2,5704	4395,97 -	- -	11299	-	- -	- -	- -
23	КБ30-91-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2	0,72	37297,80 10544,98	2029,88 660,62	26854	7592	1462 476	99,8200 5,8176	71,87 4,19
24	*КБ8-3-3*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної двошарової*	*100м2*	*0,012*	*47875,60* *3165,41*	- -	*575*	*38*	- -	*30,3200* -	*0,36* -
25	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	0,5124	337,52 -	337,52 56,69	173	-	173 29	- 0,4172	- 0,21
26	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи /до 20 м/ Н1=3	100 м3	0,5124	506,28 -	506,28 85,04	259	-	259 44	- 0,6258	- 0,32
27	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ****укоси****	100м3	0,488	3377,00 1799,83	1577,17 553,27	1648	878	770 270	18,3600 5,1175	8,96 2,50
28	*КБ1-158-5*	*Укріплення укосів моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см*	*100м2*	*0,2912*	*61874,58* *19064,21*	*4385,10* *930,23*	*18018*	*5551*	*1277* *271*	*207,4000* *8,2463*	*60,39* *2,40*
29	*КБ1-158-6*	*При укріпленні моноліт ними бет онними плит ами т овщиною понад 10 см додават и на кожний 1 см зміни т овщини плит и* Н1=2	*100м2*	*-0,2912*	*9472,75* *2380,73*	*40,72* *14,72*	*-2758*	*-693*	*-12* *-4*	*25,9000* *0,1330*	*-7,54* *-0,04*
30	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,1158	988,03 -	- -	3079	-	- -	- -	- -
31	*КБ30-6-1*	*Уст ановлення армат урних сіт ок кількіст ь: 64/1000*	*1 т*	*0,064*	*8782,91* *8535,44*	- -	*562*	*546*	- -	*79,8600* -	*5,11* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 64/1000	т	0,064	29265,20 -	- -	1873	-	- -	- -	- -
33	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 64/1000 ****русло**** *** вхідне русло ***	т	0,064	10298,50 -	- -	659	-	- -	- -	- -
34	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,03	1711,69 -	1711,69 643,14	51	-	51 19	- 5,1120	- 0,15
35	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення русла вхідного оголовка моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см /горизонт альних поверхонь/*	*100м2*	*0,171*	*59968,16 17157,79*	*4385,10 930,23*	*10255*	*2934*	*750 159*	*186,6600 8,2463*	*31,92 1,41*
36	*КБ1-158-6 К= -2 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*При укріпленні моноліт ними бет онними плит ами т овщиною понад 10 см додават и на кожний 1 см зміни т овщини плит и /горизонт альних поверхонь/* Н1=2	*100м2*	*-0,171*	*9234,68 2142,66*	*40,72 14,72*	*-1579*	*-366*	*-7 -3*	*23,3100 0,1330*	*-3,99 -0,02*
37	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,83	988,03 -	- -	1808	-	- -	- -	- -
38	*КБ30-5-1*	*Моноліт ний бет он упорів* *** вихідне русло ***	*100 м3*	*0,007*	*461671,00 46046,88*	*63969,63 20081,09*	*3232*	*322*	*448 141*	*420,7500 143,3412*	*2,95 1,00*
39	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,03	1711,69 -	1711,69 643,14	51	-	51 19	- 5,1120	- 0,15
40	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення русла вихідного оголовка моноліт ними бет онними плит ами т овщиною до 10 см /горизонт альних поверхонь/*	*100м2*	*0,06*	*59968,16 17157,79*	*4385,10 930,23*	*3598*	*1029*	*263 56*	*186,6600 8,2463*	*11,20 0,49*
41	*КБ1-158-6 К= 2 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*При укріпленні моноліт ними бет онними плит ами т овщиною понад 10 см додават и на кожний 1 см зміни т овщини плит и /горизонт альних поверхонь/*	*100м2*	*0,06*	*9234,68 2142,66*	*40,72 14,72*	*554*	*129*	*2 1*	*23,3100 0,1330*	*1,40 0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=2									
42	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,642	988,03 -	- -	634	-	- -	- -	- -
43	*КБ30-5-1*	*Моноліт ний бет он упорів*	*100 м3*	*0,004*	*461671,00* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*1847*	*184*	*256* *80*	*420,7500* *143,3412*	*1,68* *0,57*
44	*КБ30-6-1*	*Уст ановлення армат урних сіт ок кількіст ь: (37,6+13,2)/1000*	*1 т*	*0,0508*	*8782,91* *8535,44*	- -	*446*	*434*	- -	*79,8600* -	*4,06* -
45	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 50,8/1000	т	0,0508	29265,20 -	- -	1487	-	- -	- -	- -
46	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 50,8/1000 ****влаштування кінця укріплення****	т	0,0508	10298,50 -	- -	523	-	- -	- -	- -
47	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,1782	1711,69 -	1711,69 643,14	305	-	305 115	- 5,1120	- 0,91
48	*КБ30-1-1*	*Улашт ування щебеневої підгот овки*	*100 м3*	*0,02268*	*35407,49* *30749,98*	*4657,51* *1438,45*	*803*	*697*	*106* *33*	*328,3500* *13,3052*	*7,45* *0,30*
49	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,1525	988,03 -	- -	3115	-	- -	- -	- -
50	*КБ30-5-1*	*Укріплення закінчення моноліт ним бет оном В-20*	*100 м3*	*0,02754*	*461671,00* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*12714*	*1268*	*1762* *553*	*420,7500* *143,3412*	*11,59* *3,95*
51	*КБ30-6-1*	*Уст ановлення армат урних сіт ок кількіст ь: 50,22/1000*	*1 т*	*0,05022*	*8782,91* *8535,44*	- -	*441*	*429*	- -	*79,8600* -	*4,01* -
52	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 50,22/1000	т	0,05022	29265,20 -	- -	1470	-	- -	- -	- -
53	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 50,22/1000	т	0,05022	10298,50 -	- -	517	-	- -	- -	- -
54	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,0304	332875,05 45567,80	116,78 43,33	10119	1385	4 1	477,7000 0,3588	14,52 0,01
		Разом прямі витрати					757199	70195	61447 22379		686,48 165,03
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					625557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					92574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**832917**				
		_ _									
		Всього за кошторисом					**832917**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**851,51**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**92574**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-07_дод роботи

на влаштування водоперепускної залізобетонної труби діаметром 0,5 м ПК 0+20,53 на з'їзді ПК 11+81,3

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	115,126	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13549	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,595	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улаштування середньої частини труби									
1	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,0324	2235,18 -	2235,18 727,30	72	-	72 24	- 5,7810	- 0,19
2	*КБ30-1-2*	*Улашт ування гравійно-піщаної суміші т овщиною 0,30м*	*100 м3*	*0,0216*	*34058,27* *29977,37*	*4080,90* *1260,37*	*736*	*648*	*88* *27*	*320,1000* *11,6580*	*6,91* *0,25*
3	*КБ30-1-1*	*Улашт ування щебеневої підгот овки*	*100 м3*	*0,0536*	*172743,66* *30749,98*	*4657,51* *1438,45*	*9259*	*1648*	*250* *77*	*328,3500* *13,3052*	*17,60* *0,71*
4	*КБ30-65-1*	*Укладання ланок одноочкових круглих залізобет онних водопропускних т руб от вором 0,5 м при висот і насипу на авт омобільних дорогах до 0,9 м кількіст ь: 11*0,16*	*1 м3*	*1,76*	*6981,10* *2032,67*	*3939,68* *1521,59*	*12287*	*3577*	*6934* *2678*	*19,4700* *10,8600*	*34,27* *19,11*
5	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,02	3254,27 -	- -	65	-	- -	- -	- -
6	С1415-7936 варіант 17	Ланки круглих залізобетонних труб ЗК1.100 діам.0,5 м	м3	1,76	13063,57 -	- -	22992	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ30-91-1*	*Улашт ування гідроізоляції проїзної част ини залізничних мост ів: обмазувальної біт умною маст икою двошарової*	*100 м2*	*0,2394*	*37297,80* *10544,98*	*2029,88* *660,62*	*8929*	*2524*	*486* *158*	*99,8200* *5,8176*	*23,90* *1,39*
8	*КБ8-3-3*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної двошарової*	*100м2*	*0,2394*	*47875,60* *3165,41*	- -	*11461*	*758*	- -	*30,3200* -	*7,26* -
9	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	0,7793	337,52 -	337,52 56,69	263	-	263 44	- 0,4172	- 0,33
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,7417	3377,00 1799,83	1577,17 553,27	2505	1335	1170 410	18,3600 5,1175	13,62 3,80
11	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,009	2235,18 -	2235,18 727,30	20	-	20 7	- 5,7810	- 0,05
12	ДБ1-21-2	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,009	540,15 -	540,15 76,16	5	-	5 1	- 0,5436	- -
13	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебеневої підгот овки*	*100 м3*	*0,00051*	*178725,58* *39557,76*	*5790,42* *1788,35*	*91*	*20*	*3* *1*	*422,4000* *16,5416*	*0,22* *0,01*
14	*КБ30-73-3*	*Спорудження оголовків одноочкових круглих т руб от вором 1,25 м*	*1 м3*	*0,63*	*2390,64* *480,24*	*732,80* *283,02*	*1506*	*303*	*462* *178*	*4,6000* *2,0200*	*2,90* *1,27*
15	С1415-7936 варіант 23	Портальна стінка СТ-8	м3	2,4	13245,12 -	- -	31788	-	- -	- -	- -
16	*КБ8-3-3*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної двошарової кількіст ь: 2,8*2*	*100м2*	*0,056*	*47875,60* *3165,41*	- -	*2681*	*177*	- -	*30,3200* -	*1,70* -
		Разом прямі витрати					104660	10990	9753 3605		108,38 27,11
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83917				
		всього заробітна плата, грн.					14595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**115126**				
		Всього за кошторисом					**115126**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**135,49**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**14595**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-02

на : Штучні споруди /відновлювальні робота/

Кошторисна вартість	886,460 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,50952 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	140,125 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	03-02-01	на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,50м на ПК2+90,95	0,074	-	0,074	0,00011	0,015	-
2	03-02-02	на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1,25м на ПК6+90,32	159,131	-	159,131	0,19974	20,811	-
3	03-02-03	на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07	569,259	-	569,259	0,55344	49,437	-
4	03-02-04	на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,25м на ПК29+36,49	78,64	-	78,64	0,19290	20,131	-
5	03-02-05	на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02	67,049	-	67,049	0,53459	46,684	-
6	03-02-06	на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1,25м, ПК1+13,25 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)	12,307	-	12,307	0,02874	3,047	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	886,46	-	886,46	1,51000	140,125	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____ Ольга Стулій

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 03-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-02-01	влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1, 50м на ПК2+90,95	__-__ -	__-__ -	0,00011 0,015	__-__ -	__-__ -	0,00011 0,015	__-__ -	0,00011 0,015
03-02-02	влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1, 25м на ПК6+90,32	0,17337 17,223	__-__ -	0,02637 3,588	__-__ -	__-__ -	0,19974 20,811	__-__ -	0,19974 20,811
03-02-03	влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07	0,50778 43,465	__-__ -	0,04566 5,972	__-__ -	__-__ -	0,55344 49,437	__-__ -	0,55344 49,437
03-02-04	влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1, 25м на ПК29+36,49	0,1783 18,38	__-__ -	0,0146 1,751	__-__ -	__-__ -	0,1929 20,131	__-__ -	0,1929 20,131
03-02-05	влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02	0,51531 44,108	__-__ -	0,01928 2,576	__-__ -	__-__ -	0,53459 46,684	__-__ -	0,53459 46,684
03-02-06	влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1, 25м, ПК1+13,25 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)	0,0272 2,873	__-__ -	0,00154 0,174	__-__ -	__-__ -	0,02874 3,047	__-__ -	0,02874 3,047
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	1,40196 126,049	__-__ -	0,10756 14,076	__-__ -	__-__ -	1,51 140,125	__-__ -	1,51 140,125

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 03-02

Штучні споруди /відновлювальні робота/

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
03-02-01	ЛК на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,50м на ПК2+90,95	67	15	0	0	7
03-02-02	ЛК на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1,25м на ПК6+90,32	144666	20811	0	0	14465
03-02-03	ЛК на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07	517507	49437	0	0	51752
03-02-04	ЛК на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,25м на ПК29+36,49	71489	20131	0	0	7151
03-02-05	ЛК на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02	60952	46684	0	0	6097
03-02-06	ЛК на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1,25м, ПК1+13,25 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)	11188	3047	0	0	1119
Разом		**805869**	**140125**	**0**	**0**	**80591**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 03-02

Штучні споруди /відновлювальні робота/

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1401,96	89,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	107,56	130,85			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1509,52				
	Середній розряд робіт		розряд	2,1				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,84521	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,32	1488,00			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,08063	682,50			
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,0036	626,51			
13	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	10,5228	725,54			
14	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,6116926	889,18			
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	8,14923	406,06			
16	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	14,4	475,47			
17	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	7,08281	1326,52			
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	9,024	808,06			
19	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	3,84	1205,44			
20	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,02614	87,63			
21	КБМ212-201-ДР	Автогрейдери, тип легкий, потужність 66,2 кВт (90 к.с.)	маш. год	0,541185	806,94			
22	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,09408	1537,80			
23	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,32	144,12			
24	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	3,10668	1273,66			
25	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	6,29822	865,42			
26	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	870,4698	10,36			
27	+С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	44,92	98,42			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
28	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,01776736				
29	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	15,707924				
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,03997656				
31	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,7188093				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
32	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,04464	21578,63	21005,82	149,70	423,11
33	+С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,90324	23292,28	22685,87	149,70	456,71
34	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,002232	62304,73	60933,37	149,70	1221,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0008713	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
36	+С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,1585688	24981,22	24341,69	149,70	489,83
37	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,305702	43419,31	42418,25	149,70	851,36
38	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,012995	49911,66	48783,30	149,70	978,66
39	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,0265656	2380,69	2329,26	4,75	46,68
40	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0003552	82491,55	80724,37	149,70	1617,48
41	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,1214748	56237,93	54985,53	149,70	1102,70
42	С111-1564	Гідроізол	м2	47,542	71,70	69,86	0,43	1,41
43	+С111-1564 варіант 1	Геотекстиль щільністю 150г/м2	м2	432	69,29	67,50	0,43	1,36
44	+С111-1564 варіант 2	Геомембрана	м2	216	99,68	97,30	0,43	1,95
45	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,017288	73169,39	71585,00	149,70	1434,69
46	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,1043744	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
47	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	4,74	77,07	75,41	0,15	1,51
48	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,26566	12,85	12,37	0,23	0,25
49	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00021355	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
50	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см (ТВ=149,7/0,71)	м3	0,008286	4645,36	4343,42	210,85	91,09
51	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,01896	6620,87	6245,64	245,41	129,82
52	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,009738	8309,88	7901,53	245,41	162,94
53	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,0117025	10272,51	9825,68	245,41	201,42
54	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,001879	3279,91	2951,70	263,90	64,31
55	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,0279	6552,36	6178,47	245,41	128,48
56	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1184	29265,20	28541,67	149,70	573,83
57	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,1184	10298,50	10298,50	-	-
58	С142-10-2	Вода	м3	29,20474	84,02	84,02	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,9853	988,03	225,94	742,72	19,37
60	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	600,53847	657,53	114,61	530,03	12,89
61	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,871284	2969,17	2551,67	359,28	58,22
62	+С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,3962	2969,17	2551,67	359,28	58,22
63	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,54025	1938,61	1541,32	359,28	38,01
64	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,53088	2997,82	2579,76	359,28	58,78
65	С1545-44 варіант 1	З'єднувальні стержні	100шт	0,176	1861,27	1824,41	0,36	36,50
66	+К585821-Г299 варіант 1	Блок СТ5 п/л (В30, F300, W6) (ВЦ=16516,8/1,2)	шт	2	14595,40	13764,00	545,22	286,18
67	+К585821-Г299 варіант 2	Блок №108 п/л (В30, F300, W6) (ВЦ=23044,8/1,2)	шт	2	20144,20	19204,00	545,22	394,98
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
68	С1999-9003	Бензин	кг	0,0089	62,42	62,42		
69	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1677	8,4163	8,4163		
70	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0074	157,85	157,85		
71	С1999-9009	Дрова	м3	1,885	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-02-01

на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,50м на ПК2+90,95

Штучні споруди /відновлювальні робота/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	0,074	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00011	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,015	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-13-1	Планування укосів автогрейдером легкого типу при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	0,0765	879,56 -	879,56 200,06	67	-	67 15	- 1,4279	- 0,11
		Разом прямі витрати					67	-	67 15		- 0,11
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					15				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**74**				
		Всього за кошторисом					**74**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**0,11**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15**				

Склав _____ Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-02-02

на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1,25м на ПК6+90,32

Штучні споруди /відновлювальні робота/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	159,131	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19974	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,811	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДУ6-6-1	Очистка вручну труб від наносів та сміття	1 м	19,59	45,53 45,53	- -	892	892	- -	0,5100 -	9,99 -
2	ДУ6-6-1	Очистка внутрішніх стін труби вручну	1 м	19,59	45,53 45,53	- -	892	892	- -	0,5100 -	9,99 -
3	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,0833	1034,69 -	1034,69 303,29	86	-	86 25	- 2,3400	- 0,19
4	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	16,47	98,42 -	98,42 -	1621	-	1621 -	- -	- -
		ТІЛО ТРУБИ									
5	*КБ30-91-1*	*Улашт ування гідроізоляції проїзної част ини залізничних мост ів: обмазувальної біт умною маст икою двошарової*	*100 м2*	*0,276*	*37297,80* *10544,98*	*2029,88* *660,62*	*10294*	*2910*	*560* *182*	*99,8200* *5,8176*	*27,55* *1,61*
6	*КБ8-3-3*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної двошарової*	*100м2*	*0,0325*	*47875,60* *3165,41*	-	*1556*	*103*	- -	*30,3200* -	*0,99* -
		МОНТАЖ БЛОКІВ ВІДКОСНИХ КРИЛ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ30-73-9*	*Будівництво оголовків СТ5 п/л та блок №108п/л та рочкових круглих труб от вором 3х1,25 м кількість: 1,24*2+7*	*1 м3*	*9,48*	*3179,67* 657,72	*805,35* 311,04	*30143*	*6235*	*7635* 2949	*6,3000* 2,2200	*59,72* 21,05
8	К585821-Г299 варіант 1	Блок СТ5 п/л (В30, F300, W6)	шт	2	14595,40 -	- -	29191	-	- -	- -	- -
9	К585821-Г299 варіант 2	Блок №108 п/л (В30, F300, W6)	шт	2	20144,20 -	- -	40288	-	- -	- -	- -
		УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ									
		****Кріплення русла вихідного оголовка****									
10	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення русла земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/*	*100м2*	*0,279*	*71809,12* 17157,79	*4385,10* 930,23	*20035*	*4787*	*1223* 260	*186,6600* 8,2463	*52,08* 2,30
11	*КБ30-5-1*	*Монолітний бетон В-20 /за вирахуванням врахованого в нормі/ кількість: 3,3+0,4-2,8458*	*100 м3*	*0,008542*	*461671,00* 46046,88	*63969,63* 20081,09	*3944*	*393*	*546* 172	*420,7500* 143,3412	*3,59* 1,22
12	*КБ30-6-1*	*Уст ановлення армат урних сіток*	*1 т*	*0,1184*	*8782,91* 8535,44	- -	*1040*	*1011*	- -	*79,8600* -	*9,46* -
13	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1184	29265,20 -	- -	3465	-	- -	- -	- -
14	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,1184	10298,50 -	- -	1219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					144666	17223	11671 3588		173,37 26,37
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115772				
		всього заробітна плата, грн.					20811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14465				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**159131**				
		Всього за кошторисом					**159131**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**199,74**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**20811**				

Склав _____ Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-02-03

на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07

Штучні споруди /відновлювальні робота/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	569,259	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,55344	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	49,437	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДУ6-6-1	Очистка вручну труб від наносів та сміття	1 м	40,59	45,53 45,53	- -	1848	1848	- -	0,5100 -	20,70 -
2	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,0203	1034,69 -	1034,69 303,29	21	-	21 6	- 2,3400	- 0,05
3	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	3,55	98,42 -	98,42 -	349	-	349 -	- -	- -
4	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	4	1711,69 -	1711,69 643,14	6847	-	6847 2573	- 5,1120	- 20,45
5	*ДБ1-31-2*	*Ст абілізація ґрунт ової основи земляного полот на при використ анні геот екст ильного мат еріалу*	*1000 м2*	*0,4*	*376,44* *376,44*	- -	*151*	*151*	- -	*3,8400* -	*1,54* -
6	С111-1564 варіант 1	Геотекстиль щільністю 150г/м2 кількість: 400*1,08	м2	432	69,29 -	- -	29933	-	- -	- -	- -
7	С1545-44 варіант 1	З'єднувальні стержні	100шт	0,176	1861,27 -	- -	328	-	- -	- -	- -
8	*КБ27-20-4*	*Улашт ування водозахисного екрану над МГК з геомембрани*	*1000м2*	*0,2*	*9769,33* *3958,02*	*5811,31* *1154,70*	*1954*	*792*	*1162* *231*	*43,4900* *8,0912*	*8,70* *1,62*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С111-1564 варіант 2	Геомембрана кількість: 200*1,08	м2	216	99,68 -	- -	21531	-	- -	- -	- -
10	ДБ1-24-1	Влаштування пошарової обсипки піском бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт I групи	100 м3	6	301,36 -	301,36 50,62	1808	-	1808 304	- 0,3725	- 2,24
11	ДБ1-24-4	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт I групи /до 20 м/ H1=3	100 м3	6	470,12 -	470,12 78,96	2821	-	2821 474	- 0,5811	- 3,49
12	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	600	657,53 -	- -	394518	-	- -	- -	- -
13	КБ1-147-2	Улаштування уступів по укосах насипів, група ґрунтів 2	100м3	2,1	20872,39 19288,59	1583,80 373,38	43832	40506	3326 784	226,1000 2,5872	474,81 5,43
14	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	1,96	1830,60 -	1830,60 536,59	3588	-	3588 1052	- 4,1400	- 8,11
15	С311-2 у насип	Перевезення ґрунту до 2 км	т	341,04	10,36 -	10,36 -	3533	-	3533 -	- -	- -
16	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,196	3986,56 -	3986,56 580,77	781	-	781 114	- 3,8499	- 0,75
17	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ H1=4	1000 м3	0,196	3922,87 -	3922,87 571,49	769	-	769 112	- 3,7884	- 0,74
18	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	1000м3	0,098	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	2750	168	1759 301	20,7400 26,9620	2,03 2,64
19	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	0,392	369,07 -	369,07 52,50	145	-	145 21	- 0,3480	- 0,14
		Разом прямі витрати					517507	43465	26909 5972		507,78 45,66
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					447133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					49437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**569259**				
		_ _										
		Всього за кошторисом					**569259**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**553,44**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**49437**				

Склав _____ Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-02-04

на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,25м на ПК29+36,49

Штучні споруди /відновлювальні робота/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	78,640	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1929	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,131	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДУ6-6-1	Очистка вручну труб від наносів та сміття	1 м	25,63	45,53 45,53	- -	1167	1167	- -	0,5100 -	13,07 -
2	ДУ6-6-1	Очистка внутрішніх стін труби вручну	1 м	25,63	45,53 45,53	- -	1167	1167	- -	0,5100 -	13,07 -
3	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,0727	1034,69 -	1034,69 303,29	75	-	75 22	- 2,3400	- 0,17
4	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	14,37	98,42 -	98,42 -	1414	-	1414 -	- -	- -
5	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,9427	1830,60 -	1830,60 536,59	1726	-	1726 506	- 4,1400	- 3,90
6	С311-2 у насип	Перевезення ґрунту до 2 км	т	164,0298	10,36 -	10,36 -	1699	-	1699 -	- -	- -
7	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,09427	3986,56 -	3986,56 580,77	376	-	376 55	- 3,8499	- 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	0,09427	3922,87 -	3922,87 571,49	370	-	370 54	- 3,7884	- 0,36
9	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2 ТІЛО ТРУБИ	1000м3	0,047135	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	1323	81	846 145	20,7400 26,9620	0,98 1,27
10	*КБ30-91-1*	*Улашт ування гідроізоляції проїзної част ини залізничних мост ів: обмазувальної біт умною маст икою двошарової*	*100 м2*	*1,4672*	*37297,80* *10544,98*	*2029,88* *660,62*	*54723*	*15472*	*2978* *969*	*99,8200* *5,8176*	*146,46* *8,54*
11	*КБ8-3-3*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної двошарової*	*100м2*	*0,1556*	*47875,60* *3165,41*	- -	*7449*	*493*	- -	*30,3200* -	*4,72* -
		Разом прямі витрати					71489	18380	9484 1751		178,30 14,60
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43625				
		всього заробітна плата, грн.					20131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7151				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**78640**				
		_ _ _

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-02-05

на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02
Штучні споруди /відновлювальні робота/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	67,049	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,53459	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	46,684	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДУ6-6-1	Очистка вручну труб від наносів та сміття	1 м	37,57	45,53 45,53	- -	1711	1711	- -	0,5100 -	19,16 -
2	ДУ6-6-1	Очистка внутрішніх стін труби вручну	1 м	37,57	45,53 45,53	- -	1711	1711	- -	0,5100 -	19,16 -
3	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,0533	1034,69 -	1034,69 303,29	55	-	55 16	- 2,3400	- 0,12
4	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	10,53	98,42 -	98,42 -	1036	-	1036 -	- -	- -
5	КБ1-147-2	Улаштування уступів по укосах насипів, група ґрунтів 2	100м3	2,1	20872,39 19288,59	1583,80 373,38	43832	40506	3326 784	226,1000 2,5872	474,81 5,43
6	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	2,1	1830,60 -	1830,60 536,59	3844	-	3844 1127	- 4,1400	- 8,69
7	С311-2 у насип	Перевезення ґрунту до 2 км	т	365,4	10,36 -	10,36 -	3786	-	3786 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,21	3986,56 -	3986,56 580,77	837	-	837 122	- 3,8499	- 0,81
9	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	0,21	3922,87 -	3922,87 571,49	824	-	824 120	- 3,7884	- 0,80
10	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	1000м3	0,105	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	2947	180	1885 323	20,7400 26,9620	2,18 2,83
11	ДБ1-13-1	Планування укосів автогрейдером легкого типу при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	0,42	879,56 -	879,56 200,06	369	-	369 84	- 1,4279	- 0,60
		Разом прямі витрати					60952	44108	15962 2576		515,31 19,28
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					882				
		всього заробітна плата, грн.					46684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**67049**				
		_ _ _

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-02-06

на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1,25м, ПК1+13,25 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)

Штучні споруди /відновлювальні робота/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	12,307	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02874	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,047	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ30-91-1*	*Улашт ування гідроізоляції проїзної част ини залізничних мост ів: обмазувальної біт умною маст икою двошарової*	*100 м2*	*0,264*	*37297,80* *10544,98*	*2029,88* *660,62*	*9847*	*2784*	*536* *174*	*99,8200* *5,8176*	*26,35* *1,54*
2	*КБ8-3-3*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної двошарової*	*100м2*	*0,028*	*47875,60* *3165,41*	- -	*1341*	*89*	- -	*30,3200* -	*0,85* -
		Разом прямі витрати					11188	2873	536 174		27,20 1,54
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7779				
		всього заробітна плата, грн.					3047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1119				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**12307**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на : Дорожній одяг

Кошторисна вартість	180308,617 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	17,65456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2068,484 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторис-них роз-рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	04-01-01	на влаштування дорожнього одягу	163898,158	-	163898,158	10,44298	1249,777	-
2	04-01-02	на влаштування присипних узбіч	4354,207	-	4354,207	0,73654	92,4	-
3	04-01-03	на скиди води з проїзної частини	8421,699	-	8421,699	6,07034	679,91	-
4	04-01-04_дод роботи	на влаштування дорожнього одягу	3629,58	-	3629,58	0,39998	45,87	-
5	04-01-05_дод роботи	на скиди води з проїзної частини	4,973	-	4,973	0,00472	0,527	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	180308,617	-	180308,617	17,65500	2068,484	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____ Ольга Стулій

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	влаштування дорожнього одягу	5,70348 557,029	- -	4,7395 692,748	- -	- -	10,44298 1249,777	- -	10,44298 1249,777
04-01-02	влаштування присипних узбіч	0,095 7,853	- -	0,64154 84,547	- -	- -	0,73654 92,4	- -	0,73654 92,4
04-01-03	скиди води з проїзної частини	4,08811 406,036	- -	1,98223 273,874	- -	- -	6,07034 679,91	- -	6,07034 679,91
04-01-04_дод роботи	влаштування дорожнього одягу	0,25143 24,04	- -	0,14855 21,83	- -	- -	0,39998 45,87	- -	0,39998 45,87
04-01-05_дод роботи	скиди води з проїзної частини	0,00324 0,322	- -	0,00148 0,205	- -	- -	0,00472 0,527	- -	0,00472 0,527
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	10,14126 995,28	- -	7,5133 1073,204	- -	- -	17,655 2068,484	- -	17,655 2068,484

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 04-01

Дорожній одяг

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
04-01-01	ЛК на влаштування дорожнього одягу	148998356	1249777	0	0	14899802
04-01-02	ЛК на влаштування присипних узбіч	3958306	92400	0	0	395901
04-01-03	ЛК на скиди води з проїзної частини	7656080	679910	0	0	765619
04-01-04_доди роботи	ЛК на влаштування дорожнього одягу	3299620	45870	0	0	329960
04-01-05_доди роботи	ЛК на скиди води з проїзної частини	4520	527	0	0	453
Разом		**163916882**	**2068484**	**0**	**0**	**16391735**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 04-01

Дорожній одяг

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	10141,26	98,14			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7513,30	142,84			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	17654,56				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	110,21943	407,24			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1125,98275	682,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	13,82073	889,18			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	40,92903	354,42			
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	78,60138	1326,52			
14	КБМ206-252-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,8 м3	маш. год	25,96104	1960,35			
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	56,45098	472,67			
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,02379	808,06			
17	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,59058	87,63			
18	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	13,12175	1703,82			
19	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	644,456612	1156,49			
20	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	160,108003	1537,80			
21	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	29,101275	1485,43			
22	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	594,84709	791,52			
23	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	325,2392744	1033,02			
24	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	32,290456	1031,32			
25	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	559,66869	991,59			
26	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	628,13647	1273,66			
27	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	94,99957	865,42			
28	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	270,05668	998,44			
29	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	228,95357	2001,39			
30	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	196,53327	889,07			
31	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	17534,15	10,36			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	81,85806				
33	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,40144				
34	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,90324				
35	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	16,24095				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
36	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,019686	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
37	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0099395	49911,66	48783,30	149,70	978,66
38	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,60023	2380,69	2329,26	4,75	46,68
39	+С111-1564 варіант 4	Нетканий термічно фіксований геотекстиль згідно ГБН В.2. 3-37641918-544:2014 щільністю не менше 500г/м.кв, міцністю на розтяг не менше 35 кН/м, статичне продавлювання CBR 6,5кН та водопропускною здатністю в площині не нижче 0,005л/м*с (ВЦ=104,8/1,2)	м2	36922,368	89,52	87,33	0,43	1,76
40	+С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	7,5072	48311,71	47214,72	149,70	947,29
41	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	6,0023	12,85	12,37	0,23	0,25
42	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004825	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
43	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	6,248	1037,68	1014,23	3,10	20,35
44	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	39,782926	26958,09	26300,00	129,50	528,59
45	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50	т	31,5547174	31272,90	30530,21	129,50	613,19
46	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см (ТВ=149,7/0,71)	м3	0,18721	4645,36	4343,42	210,85	91,09
47	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,22002	8309,88	7901,53	245,41	162,94
48	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,26441	10272,51	9825,68	245,41	201,42
49	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,04246	3279,91	2951,70	263,90	64,31
50	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	2,272291	9042,00	8619,30	245,41	177,29
51	С142-10-2	Вода	м3	2807,3568	84,02	84,02	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+&C1411-100-ЛОТ	Блок бетонний Б-1-22-75	шт	3128	1501,07	926,42	545,22	29,43
53	+&C1411-101-ЛОТ варіант 1	Блок бетонний Б-2-22-40	шт	120	286,37	170,00	110,75	5,62
54	+&C1411-102-ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	242	810,86	508,00	286,96	15,90
55	+&C1411-103-ЛОТ	Блок бетонний Б-6	шт	474	559,38	476,67	71,74	10,97
56	+&C1411-104-ЛОТ	Блок бетонний Б-8	шт	162	980,92	95,83	865,86	19,23
57	+&C1411-105-ЛОТ	Блок бетонний Б-9	шт	35	815,35	376,50	422,86	15,99
58	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	371,25	988,03	225,94	742,72	19,37
59	+C1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	8648,98159	2439,66	2171,67	220,15	47,84
60	+C1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	12515,84477	1025,98	229,38	776,48	20,12
61	+C1421-9835 варіант 2	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	4835,221476	5442,05	5205,84	129,50	106,71
62	+C1421-9835 варіант 3	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	5630,986158	5144,54	4914,17	129,50	100,87
63	+C1421-9853 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100	т	9468,380207	4710,62	4488,75	129,50	92,37
64	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	17692,598	657,53	114,61	530,03	12,89
65	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,686	3770,97	3337,75	359,28	73,94
66	+C1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	7,2194	3915,69	3479,63	359,28	76,78
67	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	65,791827	2443,93	2066,67	329,34	47,92
68	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,393512	33973,43	32612,24	695,04	666,15
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
69	C1999-9003	Бензин	кг	0,2007	62,42	62,42		
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,79	8,4163	8,4163		
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1664	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-01

на влаштування дорожнього одягу

Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	163898,158	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,44298	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1249,777	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП 1									
1	*ДБ1-30-4*	*Влашт ування ГТ.Н.ГП (Т) Нет каний т ермічно фіксований геот екст иль згідно ГБН В.2.3-37641918-544:2014 щільніст ю не менше 500г/м.кв, міцніст ю на розт яг не менше 35 кН/м, ст ат ичне продавлювання CBR 6,5кН т а водопропускною здат ніст ю в площині не нижче 0,005л/м*с*	*1000 м2*	*29,317*	*106810,68* *2699,69*	*11182,21* *1993,75*	*3131369*	*79147*	*327829* *58451*	*28,5500* *13,5255*	*837,00* *396,53*
2	*ДБ2-8-1*	*Улашт ування шару основи з піску*	*100 м3*	*159,6235*	*10351,68* *1409,86*	*8521,72* *1353,12*	*1652371*	*225047*	*1360267* *215990*	*14,7800* *9,3659*	*2359,24* *1495,02*
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 15962,35*1,1	м3	17558,585	657,53 -	- -	11545296	-	- -	- -	- -
4	*ДБ2-52-1*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, т овщиною 12 см*	*1000 м2*	*35,6144*	*13943,23* *2446,75*	*10614,27* *1757,29*	*496580*	*87140*	*378021* *62585*	*25,6500* *12,6859*	*913,51* *451,80*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*ДБ2-52-2*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, при зміні т овщини на кожний 1 см додават и або виключат и /до 20 см/* Н1=8	*1000 м2*	*35,6144*	*4595,71* -	*4057,98* *587,23*	*163673*	-	*144523* *20914*	- *4,4000*	- *156,70*
6	С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7 кількість: (152+12,65*8)/1000	м3	9017,56608	1025,98 -	- -	9251842	-	- -	- -	- -
7	С1421-9603 варіант 2 на кут укосу	Готова щебенево-піщана суміш С-7 Н14=1	м3	115,12	1025,98 -	- -	118111	-	- -	- -	- -
8	*ДБ2-11-8*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*39,25563*	*568296,64* *924,48*	*12632,54* *2651,93*	*22308843*	*36291*	*495898* *104103*	*8,2300* *17,2781*	*323,07* *678,26*
9	*ДБ2-11-10*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання, при зміні т овщини на кожні 1,0 см додават и або виключат и /до 17 см/*	*1000 м2*	*-39,25563*	*30825,66* -	- -	*-1210081*	-	- -	- -	- -
10	С1421-9603 варіант 1 на кут укосу	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20 Н14=1	м3	109,95	2439,66 -	- -	268241	-	- -	- -	- -
11	*ДБ2-44-1*	*Розлив біт умної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 авт огудронат ором міст кіст ю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/* *кількіст ь: 1/1000*(1-0,6)*	*1 т*	*15,206028*	*425,96* -	*425,96* *77,30*	*6477*	-	*6477* *1175*	- *0,5600*	- *8,52*
12	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 1,03/1000	т	39,1555221	26958,09 -	- -	1055558	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*ДБ2-2-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 10 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*38,01507*	*1141969,07* *1199,68*	*10220,59* *2050,98*	*43412034*	*45606*	*388536* *77968*	*11,7800* *13,8702*	*447,82* *527,28*
14	С1421-9853 варіант 1 на кут укосу	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: 19,39*2,4 Н14=1	т	46,536	4710,62 -	- -	219213	-	- -	- -	- -
15	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*37,78238*	*636586,02* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*24051735*	*41517*	*374465* *75423*	*10,7900* *13,5068*	*407,67* *510,32*
16	*ДБ2-1-10*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при зміні т овщини на кожні 0,5 см додават и або виключат и /до 6 см/* Н1=2	*1000 м2*	*37,78238*	*124503,98* *6,11*	- -	*4704057*	*231*	- -	*0,0600* -	*2,27* -
17	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	#########	31272,90 -	- -	486805	-	- -	- -	- -
18	С1421-9835 варіант 3 на кут укосу	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 кількість: 6,98*2,4 Н14=1	т	16,752	5144,54 -	- -	86181	-	- -	- -	- -
19	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із щебенево-маст икової асфальт обет онної суміші ЩМА-20 на біт умі марки БМКП 70/100-65 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*37,58848*	*691810,42* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*26004102*	*41304*	*372544* *75036*	*10,7900* *13,5068*	*405,58* *507,70*
20	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	#########	31272,90 -	- -	484306	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1421-9835 варіант 2 на кут укосу	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65 кількість: 4,85*2,4 Н14=1	т	11,64	5442,05 -	- -	63345	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					148300058	556283	3848560 691645		5696,16 4732,13
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143895215				
		всього заробітна плата, грн.					1247928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14829972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**163130030**				
		Всього за розділом 1					**163130030**				
		Розділ 2. Дорожній одяг на перехідних ділянках									
22	*ДБ2-3-9*	*Улашт ування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальт обет онної суміші Асфальт обет он. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І. БНД 70/100 асфальт оукладачем, при середній т овщині 0,17 м, при ширині укладання 9 м* *кількіст ь: 0,17*2,3*	*100 т*	*1,0445565*	*488970,99* *432,82*	*2573,52* *545,57*	*510758*	*452*	*2688* *570*	*4,2500* *3,6020*	*4,44* *3,76*
23	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із щебенево-маст икового асфальт обет ону (ЩМА-20) на біт умі марки БМКП 70/100-65 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,26715*	*702002,44* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*187540*	*294*	*2648* *533*	*10,7900* *13,5068*	*2,88* *3,61*
		Разом прямі витрати					698298	746	5336 1103		7,32 7,37
		зокрема:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					692216				
		всього заробітна плата, грн.					1849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**768128**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-02

на влаштування присипних узбіч

Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4354,207	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,73654	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	92,400	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	100,771	1034,69 -	1034,69 303,29	104267	-	104267 30563	- 2,3400	- 235,80
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: R2(10077,1*1,74)	т	17534,15	10,36 -	10,36 -	181654	-	181654 -	- -	- -
3	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	9,161	3986,56 -	3986,56 580,77	36521	-	36521 5320	- 3,8499	- 35,27
4	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	9,161	3922,87 -	3922,87 571,49	35937	-	35937 5235	- 3,7884	- 34,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	1000м3	4,5805	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	128553	7853	82215 14087	20,7400 26,9620	95,00 123,50
		Разом прямі витрати					486932	7853	440594 55205		95,00 429,28
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38485				
		всього заробітна плата, грн.					63058				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**535696**				
		Всього за розділом 1					**535696**				
		Розділ 2. Укріплення узбіч									
6	*ДБ1-26-1*	*Укріплення узбіч ЩПС С7 т овщиною шару 10 см з використанням авт ограйдера середнього типу*	*100 м2*	*210,2166*	*13886,81* *-*	*754,27* *139,58*	*2919238*	*-*	*158560* *29342*	*-* *1,0097*	*-* *212,26*
7	*ДБ1-26-3*	*На кожен 1 см зміни т овщини шару додават и до РВР 1-26-1 т а 1-26-2 /до 12 см/* Н1=2	*100 м2*	*210,2166*	*2626,51* *-*	*-* *-*	*552136*	*-*	*-* *-*	*-* *-*	*-* *-*
		Разом прямі витрати					3471374	-	158560 29342		- 212,26
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3312814				
		всього заробітна плата, грн.					29342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					347137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**3818511**				
		Всього за розділом 2					**3818511**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					3958306	7853	599154		95,00
									84547		641,54
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3351299				
		всього заробітна плата, грн.					92400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					395901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**4354207**				
		_ _									
		Всього за кошторисом					**4354207**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**736,54**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**92400**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-03

на скиди води з проїзної частини

Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8421,699	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,07034	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	679,910	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування бетонного лотку вздовж кромки проїзної частини									
1	*КБ27-5-1*	*Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з поздовжніх лот ків зі збірних залізобет онних конст рукцій*	*100 м*	*31,28*	*45393,01* *8259,26*	*20406,69* *6468,14*	*1419893*	*258350*	*638321* *202323*	*82,1000* *47,0930*	*2568,09* *1473,07*
2	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	297,16	988,03 -	- -	293603	-	- -	- -	- -
3	& С1411-100-ЛОТ	Блок бетонний Б-1-22-75	шт	3128	1501,07 -	- -	4695347	-	- -	- -	- -
4	*КБ30-5-1*	*Омонолічування ст иків бет оном В15*	*100 м3*	*0,051*	*543454,60* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*27716*	*2348*	*3262* *1024*	*420,7500* *143,3412*	*21,46* *7,31*
		Разом прямі витрати					6436559	260698	641583 203347		2589,55 1480,38
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5534278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					464045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					643664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**7080223**				
		Всього за розділом 1					**7080223**				
		Розділ 2. Водоскиди на узбіччі									
5	*КБ27-7-1*	*Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з відкрит их лот ків на узбіччі кількіст ь: 4,33+11,06*	*1 м3*	*15,39*	*6446,37* 1398,71	*2824,65* 891,61	*99210*	*21526*	*43471* 13722	*14,0900* 6,4488	*216,85* 99,25
6	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	43,8	988,03 -	- -	43276	-	- -	- -	- -
7	& С1411-101-ЛОТ варіант 1	Блок бетонний Б-2-22-40	шт	114	286,37 -	- -	32646	-	- -	- -	- -
8	& С1411-102-ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	140	810,86 -	- -	113520	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					288652	21526	43471 13722		216,85 99,25
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223655				
		всього заробітна плата, грн.					35248				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**317518**				
		Всього за розділом 2					**317518**				
		Розділ 3. Лотки телескопічні на укосі									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,79	22852,52 22852,52	- -	18053	18053	- -	261,8000 -	206,82 -
10	*КБ27-4-1*	*Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з лот ків в укосах насипу*	*10 м*	*22,571*	*4803,49* *1379,93*	*3412,32* *1072,10*	*108420*	*31146*	*77019* *24198*	*13,5500* *7,6514*	*305,84* *172,70*
11	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	13,54	988,03 -	- -	13378	-	- -	- -	- -
12	& С1411-103-ЛОТ	Блок бетонний Б-6	шт	474	559,38 -	- -	265146	-	- -	- -	- -
13	*КБ30-5-1*	*Омонолічування ст иків бет оном В15*	*100 м3*	*0,0223*	*543454,60* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*12119*	*1027*	*1427* *448*	*420,7500* *143,3412*	*9,38* *3,20*
		Разом прямі витрати					417116	50226	78446 24646		522,04 175,90
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					288444				
		всього заробітна плата, грн.					74872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41713				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**458829**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	15,55	988,03 -	- -	15364	-	- -	- -	- -
20	*КБ30-5-1*	*Омонолічування ст иків бет оном В15*	*100 м3*	*0,119*	*543454,60* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*64671*	*5480*	*7612* *2390*	*420,7500* *143,3412*	*50,07* *17,06*
21	*КБ30-5-1*	*Розт ікач з моноліт ного бет ону В15*	*100 м3*	*0,0007*	*543454,60* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*380*	*32*	*45* *14*	*420,7500* *143,3412*	*0,29* *0,10*
22	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід кількість: 30,5/0,5	1000м2	0,061	315,14 -	315,14 74,30	19	-	19 5	- 0,5148	- 0,03
		Разом прямі витрати					513753	73586	102767 32159		759,67 226,70
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					337400				
		всього заробітна плата, грн.					105745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**565129**				
		Всього за розділом 4					**565129**				
		Разом прямі витрати					7656080	406036	866267 273874		4088,11 1982,23
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6383777				
		всього заробітна плата, грн.					679910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					765619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**8421699**				
		Всього за кошторисом					**8421699**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6070,34**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**679910**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-04_дод роботи

на влаштування дорожнього одягу

Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3629,580	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39998	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,870	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП 1									
1	*ДБ1-30-4*	*Влашт ування ГТ.Н.ГП (Т) Нет каний т ермічно фіксований геот екст иль згідно ГБН В.2.3-37641918-544:2014 щільніст ю не менше 500г/м.кв, міцніст ю на розт яг не менше 35 кН/м, ст ат ичне продавлювання CBR 6,5кН т а водопропускною здат ніст ю в площині не нижче 0,005л/м*с*	*1000 м2*	*6,74*	*106810,68* *2699,69*	*11182,21* *1993,75*	*719904*	*18196*	*75368* *13438*	*28,5500* *13,5255*	*192,43* *91,16*
2	*ДБ2-8-1*	*Улашт ування шару основи з піску*	*100 м3*	*1,2183*	*10351,68* *1409,86*	*8521,72* *1353,12*	*12611*	*1718*	*10382* *1649*	*14,7800* *9,3659*	*18,01* *11,41*
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 121,83*1,1	м3	134,013	657,53 -	- -	88118	-	- -	- -	- -
4	*ДБ2-52-1*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, т овщиною 12 см*	*1000 м2*	*0,60913*	*13943,23* *2446,75*	*10614,27* *1757,29*	*8493*	*1490*	*6465* *1070*	*25,6500* *12,6859*	*15,62* *7,73*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*ДБ2-52-2*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, при зміні т овщини на кожний 1 см додават и або виключат и /до 20 см/* Н1=8	*1000 м2*	*0,60913*	*4595,71* -	*4057,98* *587,23*	*2799*	-	*2472* *358*	- *4,4000*	- *2,68*
6	С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7 кількість: (152+12,65*8)/1000	м3	154,231716	1025,98 -	- -	158239	-	- -	- -	- -
7	*ДБ2-11-8*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,60913*	*568296,64* *924,48*	*12632,54* *2651,93*	*346167*	*563*	*7695* *1615*	*8,2300* *17,2781*	*5,01* *10,52*
8	*ДБ2-11-10*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання, при зміні т овщини на кожні 1,0 см додават и або виключат и /до 17 см/*	*1000 м2*	*-0,60913*	*30825,66* -	- -	*-18777*	-	- -	- -	- -
9	*ДБ2-44-1*	*Розлив біт умної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 авт огудронат ором міст кіст ю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількіст ь: 1/1000*(1-0,6)*	*1 т*	*0,243652*	*425,96* -	*425,96* *77,30*	*104*	-	*104* *19*	- *0,5600*	- *0,14*
10	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 1,03/1000	т	0,6274039	26958,09 -	- -	16914	-	- -	- -	- -
11	*ДБ2-2-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 10 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,60913*	*1141969,07* *1199,68*	*10220,59* *2050,98*	*695608*	*731*	*6226* *1249*	*11,7800* *13,8702*	*7,18* *8,45*
12	С1421-9853 варіант 1 на кут укосу	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: 19,39*2,4 Н14=1	т	46,536	4710,62 -	- -	219213	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,60913*	*636586,02* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*387764*	*669*	*6037* *1216*	*10,7900* *13,5068*	*6,57* *8,23*
14	*ДБ2-1-10*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при зміні т овщини на кожні 0,5 см додават и або виключат и /до 6 см/* Н1=2	*1000 м2*	*0,60913*	*124503,98* *6,11*	- -	*75839*	*4*	- -	*0,0600* -	*0,04* -
15	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,25096156	31272,90 -	- -	7848	-	- -	- -	- -
16	С1421-9835 варіант 3 на кут укосу	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 кількість: 6,98*2,4 Н14=1	т	16,752	5144,54 -	- -	86181	-	- -	- -	- -
17	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із щебенево-маст икової асфальт обет онної суміші ЩМА-20 на біт умі марки БМКП 70/100-65 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,60913*	*691810,42* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*421402*	*669*	*6037* *1216*	*10,7900* *13,5068*	*6,57* *8,23*
18	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,25096156	31272,90 -	- -	7848	-	- -	- -	- -
19	С1421-9835 варіант 2 на кут укосу	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65 кількість: 4,85*2,4 Н14=1	т	11,64	5442,05 -	- -	63345	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					3299620	24040	120786 21830		251,43 148,55
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3154794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					45870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					329960				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**3629580**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-05_дод роботи

на скиди води з проїзної частини

Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4,973	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00472	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,527	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водоскиди на узбіччі									
1	*КБ27-7-1*	*Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з відкрит их лот ків на узбіччі*	*1 м3*	*0,23*	*4645,15* *1398,71*	*2824,65* *891,61*	*1068*	*322*	*650* *205*	*14,0900* *6,4488*	*3,24* *1,48*
2	С1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	0,14	3915,69 -	- -	548	-	- -	- -	- -
3	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,2	988,03 -	- -	1186	-	- -	- -	- -
4	& С1411-101-ЛОТ варіант 1	Блок бетонний Б-2-22-40	шт	6	286,37 -	- -	1718	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					4520	322	650 205		3,24 1,48
		зокрема:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3548				
		всього заробітна плата, грн.					527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**4973**				
		_ _ _

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на : Будівлі та споруди транспортної служби

Кошторисна вартість	3851,660 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,51825 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	268,635 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	05-01-01	на улаштування туалету на 2 вічка - 3 споруди	910,341	-	910,341	1,00416	113,285	-
2	05-01-02	на влаштування під'їзду до туалету	132,576	-	132,576	0,08656	8,522	-
3	05-01-03	на влаштування автобусних зупинок	1671,377	-	1671,377	0,67922	69,816	-
4	05-01-04	на влаштування тротуарів	473,6	-	473,6	0,38672	38,151	-
5	05-01-05	на улаштування автопавільйонів "Тип 7" - 3 споруди	663,766	-	663,766	0,36159	38,861	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	3851,66	-	3851,66	2,51800	268,635	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	улаштування туалету на 2 вічка - 3 споруди	0,80733 87,613	- -	0,19683 25,672	- -	- -	1,00416 113,285	- -	1,00416 113,285
05-01-02	влаштування під'їзду до туалету	0,08321 8,027	- -	0,00335 0,495	- -	- -	0,08656 8,522	- -	0,08656 8,522
05-01-03	влаштування автобусних зупинок	0,5441 52,646	- -	0,13512 17,17	- -	- -	0,67922 69,816	- -	0,67922 69,816
05-01-04	влаштування тротуарів	0,37779 37,05	- -	0,00893 1,101	- -	- -	0,38672 38,151	- -	0,38672 38,151
05-01-05	улаштування автопавільйонів "Тип 7" - 3 споруди	0,31477 33,299	- -	0,04682 5,562	- -	- -	0,36159 38,861	- -	0,36159 38,861
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	2,1272 218,635	- -	0,39105 50	- -	- -	2,518 268,635	- -	2,518 268,635

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 05-01

Будівлі та споруди транспортної служби

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
05-01-01	ЛК на улаштування туалету на 2 вічка - 3 споруди	827579	113285	0	0	82762
05-01-02	ЛК на влаштування під'їзду до туалету	120525	8522	0	0	12051
05-01-03	ЛК на влаштування автобусних зупинок	1519434	69816	0	0	151943
05-01-04	ЛК на влаштування тротуарів	430544	38151	0	0	43056
05-01-05	ЛК на улаштування автопавільйонів "Тип 7" - 3 споруди	603424	38861	0	0	60342
Разом		**3501506**	**268635**	**0**	**0**	**350154**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 05-01

Будівлі та споруди транспортної служби

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	2127,20	102,78			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	391,05	127,86			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2518,25				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	49,80352	407,24			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,102	426,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,2038	371,61			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,87636	438,85			
13	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,012	643,81			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,972	702,26			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,52478	682,50			
16	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	1,36277	887,22			
17	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	24,02382	626,51			
18	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	41,88808	725,54			
19	КБМ202-1801	Крани стрілові на рейковому ходу, вантажопідйомність 50-100 т	маш. год	1,3065	1885,29			
20	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,011531	556,34			
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,636	409,42			
22	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,35702	481,57			
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,07315	144,46			
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	27,763065	58,35			
25	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,32	147,44			
26	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,09618	78,17			
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,7825	354,42			
28	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,03024	406,06			
29	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,0195	57,31			
30	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,49776	518,81			
31	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,00645	679,66			
32	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,10098	809,26			
33	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,07682	615,09			
34	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,04653	808,06			
35	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	3,30796	27,35			
36	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	8,30797	120,87			
37	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	2,26982	130,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,3	114,30			
39	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	0,101765	1703,82			
40	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,07425	1066,98			
41	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,254175	1156,49			
42	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,575785	1537,80			
43	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,201663	1485,43			
44	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	7,8962	791,52			
45	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,52844	1033,02			
46	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,22376	1031,32			
47	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	3,56298	991,59			
48	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,7901	1273,66			
49	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	14,5068	81,96			
50	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,526785	998,44			
51	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	1,927525	2001,39			
52	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	1,361913	889,07			
53	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,00624	450,77			
54	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,36	270,24			
55	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,24585	118,98			
56	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,168	69,64			
57	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0195	17,58			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
58	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	8,4171				
59	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,1656				
60	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,460665				
62	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,8629992				
63	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш. год	1,29525				
64	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,036				
65	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,252				
66	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,59524				
67	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,049235				
68	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,255684				
69	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,024				
70	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,0855				
71	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,4890432				
72	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	3,17952				
73	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,043795				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
74	+С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,000343	7114,21	6825,02	149,70	139,49
75	+С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,08856	23682,74	23068,67	149,70	464,37
76	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0067353	42227,69	41250,00	149,70	827,99
77	+С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,000815	22872,72	22274,54	149,70	448,48
78	+С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0028575	124501,70	121910,79	149,70	2441,21
79	+С111-89 варіант 1	Кріпильні вироби	т	0,09078	124501,70	121910,79	149,70	2441,21
80	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000927	103782,59	101597,94	149,70	2034,95
81	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00027	86624,78	84776,55	149,70	1698,53
82	+С111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,0002396	100350,15	98232,80	149,70	1967,65
83	+С111-161	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,2х20 мм	т	0,0000164	86784,67	84933,31	149,70	1701,66
84	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0004247	61177,10	59827,85	149,70	1199,55
85	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00017732	64094,11	62687,66	149,70	1256,75
86	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0020826	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
87	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0001776	59012,17	57705,37	149,70	1157,10
88	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,013541	8480,74	8164,75	149,70	166,29
89	С111-244	Замазка віконна на оліфі	т	0,0013803	57786,85	55979,10	674,67	1133,08
90	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0251854	11889,25	11506,43	149,70	233,12
91	+&С111-270-1 варіант 1	Тактильна плитка напрямна з конусоподібними рифами (ВЦ=1933,33/1,2)	м2	50,6736	1645,39	1611,11	2,02	32,26
92	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00002108	239711,45	234861,53	149,70	4700,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+С111-311	Каболка	т	0,0003	160949,02	157643,46	149,70	3155,86
94	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,55076	15,70	8,75	6,64	0,31
95	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00012	201332,03	197234,64	149,70	3947,69
96	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000205	62808,94	61427,69	149,70	1231,55
97	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0296203	103693,94	101511,03	149,70	2033,21
98	+С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000051	24981,22	24341,69	149,70	489,83
99	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,783336	28477,99	27769,90	149,70	558,39
100	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0321	29,62	28,83	0,21	0,58
101	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0006475	175102,55	171519,47	149,70	3433,38
102	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00354	49911,66	48783,30	149,70	978,66
103	+С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0011811	44845,83	43816,80	149,70	879,33
104	+С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00024	81588,06	79838,59	149,70	1599,77
105	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000063	36986,12	36111,20	149,70	725,22
106	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000858	55994,32	54746,69	149,70	1097,93
107	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	334,52	327,81	0,15	6,56
108	+С111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	211,071	30,71	28,75	1,36	0,60
109	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4,02072	33,66	32,06	0,94	0,66
110	С111-858	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А	м2	102,378	70,31	68,20	0,73	1,38
111	С111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	52,992	106,48	102,38	2,01	2,09
112	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,08895	367,24	359,69	0,35	7,20
113	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	6	1483,17	1453,45	0,64	29,08
114	С111-906	Залізні вироби для віконних блоків з роздільними подвійними рамами, одностулчастих, висота до 1,2 м, для громадських будинків	комплект	6	230,14	225,36	0,27	4,51
115	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0004089	32462,45	32071,09	149,70	241,66
116	С111-1245	Скло листове, 1 група, товщина 3 мм, марка М5	м2	2,7927	188,68	180,39	4,59	3,70
117	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00004	3665,68	3444,10	149,70	71,88
118	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000009	79290,22	77585,81	149,70	1554,71
119	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000204	63939,42	62536,01	149,70	1253,71
120	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00036594	58413,73	57118,66	149,70	1145,37
121	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0000843	112557,26	110200,55	149,70	2207,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000528	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
123	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0005708	57957,38	56671,26	149,70	1136,42
124	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,005256	54501,18	53025,77	406,76	1068,65
125	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,03339	54867,95	53642,41	149,70	1075,84
126	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,31086	22260,57	21674,39	149,70	436,48
127	+С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,003678	9900,63	9556,80	149,70	194,13
128	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0024453	26364,83	25698,17	149,70	516,96
129	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,69123	334,87	328,24	0,06	6,57
130	+С111-1608	Дрантя	кг	1,22483	25,39	24,74	0,15	0,50
131	+С111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0120735	309435,49	303218,43	149,70	6067,36
132	+С111-1631	Замазка захисна	кг	1,2	174,41	170,84	0,15	3,42
133	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,012	418,33	409,83	0,30	8,20
134	+&С111-1644-1	Клей поліуретановий двохкомпонентний (ВЦ=150/1,2)	кг	55,2	127,65	125,00	0,15	2,50
135	+С111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00061	34230,87	33409,98	149,70	671,19
136	+С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,01819074	208663,94	204422,79	149,70	4091,45
137	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03	106,31	104,08	0,15	2,08
138	+С111-1672-1	Емаль	т	0,00141804	180104,39	176423,23	149,70	3531,46
139	+С111-1708	Ключчя просочене	кг	7,2138	77,07	75,41	0,15	1,51
140	+С111-1708-1	Ключчя	кг	4,94156	77,47	75,80	0,15	1,52
141	С111-1747	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	0,2223	5825,45	5699,99	11,24	114,22
142	С111-1757	Рядно	м2	1,74	92,36	90,39	0,16	1,81
143	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	14,49426	77,80	75,89	0,38	1,53
144	+С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,00552	51334,05	50802,21	149,70	382,14
145	+С111-1804 варіант 1	Алюмінієвий сплав, літери	т	0,12768	-	-	-	-
146	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000041	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
147	+С111-1850 варіант 1	Кріпильні вироби	т	0,00189	490318,25	480554,47	149,70	9614,08
148	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000443	39665,41	38737,96	149,70	777,75
149	+С111-1865	Закріпки металеві	кг	4,27838	69,77	68,25	0,15	1,37
150	С111-1892	Шліфкруги	шт	0,9936	207,23	203,16	0,01	4,06
151	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,090202	16427,51	15955,70	149,70	322,11
152	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,2845375	26958,09	26300,00	129,50	528,59
153	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50	т	0,22763	31272,90	30530,21	129,50	613,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,000217	7986,88	7584,86	245,41	156,61
155	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,0007776	9969,39	9528,50	245,41	195,48
156	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,35433	8309,88	7901,53	245,41	162,94
157	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,009127	8301,47	7893,29	245,41	162,77
158	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,04572	7772,49	7374,68	245,41	152,40
159	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,0114	7946,77	7545,54	245,41	155,82
160	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,014513	4912,10	4570,37	245,41	96,32
161	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,00381	4771,92	4432,94	245,41	93,57
162	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,379646	9042,00	8619,30	245,41	177,29
163	+С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий (ВЦ=3519/1,2)	шт	3	3017,85	2932,50	26,18	59,17
164	+С119-392 варіант 1	Урна залізобетонна (ВЦ=424/1,2/0,023)	м3	0,069	16341,90	15362,32	659,15	320,43
165	+С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0001563	98079,45	97199,63	149,70	730,12
166	+С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,06756	85948,58	85159,06	149,70	639,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	С123-3 варіант 2	Фрамуга індивідуальна ІД-2 розміром 0,78х0,585	м2	1,38	3110,62	3039,31	10,32	60,99
168	С123-3 варіант 3	Фрамуга індивідуальна ІД-4 розміром 1,044х0,585	м2	1,83	3110,62	3039,31	10,32	60,99
169	+С123-199 варіант 1	Блоки дверні індивідуальні ІД-1 розміром 2,085х0,78	м2	4,878	2154,16	2091,70	20,22	42,24
170	+С123-199 варіант 2	Блоки дверні індивідуальні ІД-3 розміром 2,085х1,044	м2	6,531	2154,16	2091,70	20,22	42,24
171	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,420624	646,48	627,74	6,06	12,68
172	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1188	893,37	867,20	8,65	17,52
173	С123-528	Штапики	пм	23,4651	46,63	45,50	0,22	0,91
174	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,08	29265,20	28541,67	149,70	573,83
175	+С124-63 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,09075	18763,44	18245,83	149,70	367,91
176	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,36189	6972,03	6685,62	149,70	136,71
177	С130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УнТЦ та УнТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	3	5251,09	5138,18	9,95	102,96
178	С142-10-2	Вода	м3	23,13145	84,02	84,02	-	-
179	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000653	117132,69	114161,30	674,67	2296,72
180	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00024	160012,56	156152,20	722,86	3137,50
181	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,005363	5515,58	4855,92	551,51	108,15
182	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000126	71508,17	69431,38	674,67	1402,12
183	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00057	157267,08	154033,71	149,70	3083,67
184	С1113-292	Паста антисептична	т	0,0017374	183735,96	179538,94	594,35	3602,67
185	С1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,94392	129,97	126,75	0,67	2,55
186	+С1411-5 варіант 4	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	7,23	8996,82	3786,36	5034,05	176,41
187	+&С1411-101-ПОР	Стаціонарний опорний поручень	шт	3	725,19	708,33	2,64	14,22
188	+&С1411-101-ПОР варіант 1	Консольно-відкидний настінний поручень	шт	3	1022,69	1000,00	2,64	20,05
189	+С1412-607	(Ригелі)(прогони)(балки) для перекриттів прямокутні, довжина до 2,5 м, об'єм до 0,5 м3, маса до 5 т, клас бетону В22,5	м3	3,9	16125,05	10774,82	5034,05	316,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	+С1413-943	Елементи зовнішніх стін одношарові із легкого бетону щільністю 1000 кг/м3, товщина 20 см, маса до 5 т	м2	60,48	6136,64	1671,95	4344,36	120,33
191	+С1413-2557 варіант 1	Панелі стінові зовнішні із бетону В15, F150-200, W4,6, зведена товщина 10 см, маса до 5 т	м2	160,98	2464,85	827,73	1588,79	48,33
192	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	365,5	221,79	172,71	44,73	4,35
193	+С1416-8686	Камені бортові, БР300.45.18 (ВЦ=2079,6/1,2)	шт	63	3132,82	1733,00	1338,39	61,43
194	+С1416-8686 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.18	шт	52	485,73	330,83	145,38	9,52
195	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	36,39	1072,56	308,81	742,72	21,03
196	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	9,1425	988,03	225,94	742,72	19,37
197	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,2448	1011,79	249,23	742,72	19,84
198	+С1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	59,17275	2439,66	2171,67	220,15	47,84
199	+С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	167,52004	1025,98	229,38	776,48	20,12
200	+С1421-9835 варіант 2	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	34,558875	5442,05	5205,84	129,50	106,71
201	+С1421-9835 варіант 3	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	40,27725	5144,54	4914,17	129,50	100,87
202	+С1421-9835 варіант 4	Асфальтобетон. АСГ.Др.Щ.А.НП.І БНД 70/100	т	11,9168	4892,09	4666,67	129,50	95,92
203	+С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	49,32312	5183,93	4952,78	129,50	101,65
204	+С1421-9853 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100	т	66,3	4710,62	4488,75	129,50	92,37
205	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	60,775	657,53	114,61	530,03	12,89
206	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,306	4227,33	3204,26	940,18	82,89
207	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,3495	3770,97	3337,75	359,28	73,94
208	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	34,0805	2969,17	2551,67	359,28	58,22
209	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,14688	2863,76	2448,33	359,28	56,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	+С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02769	4130,87	3690,59	359,28	81,00
211	+С1424-11671	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0495	5886,34	5411,64	359,28	115,42
212	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,26092	2443,93	2066,67	329,34	47,92
213	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,934032	2997,82	2579,76	359,28	58,78
214	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,19032	3254,27	2831,18	359,28	63,81
215	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,01641	2613,71	2203,18	359,28	51,25
216	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	5,785884	2524,78	2115,99	359,28	49,51
217	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,073445	10886,77	10658,33	14,97	213,47
218	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00394	679,44	656,03	10,09	13,32
219	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000012	40311,81	39054,19	467,19	790,43
220	С1545-248	Скоби будівельні	кг	6	44,47	43,16	0,44	0,87
221	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,14477	76,86	65,41	9,94	1,51
222	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,0294	33973,43	32612,24	695,04	666,15
223	+К582821-639	Перемички з/б марки 2ПП14-4 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	15	283,94	43,00	235,37	5,57
224	+К582821-642	Перемички з/б марки 2ПП21-6 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	18	393,18	43,00	342,47	7,71
225	+К585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	9593,19	6435,00	2970,09	188,10
226	+К585521-Л044 варіант 2	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	6182,57	3645,00	2416,34	121,23
227	+К585521-Л050 варіант 2	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	6602,55	3503,00	2970,09	129,46
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
228	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	148,0537	8,4163	8,4163		
229	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9018	157,85	157,85		
230	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0033	144,59	144,59		
231	С1999-9009	Дрова	м3	0,0307	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №05-01-01

на улаштування туалету на 2 вічка - 3 споруди

Будівлі та споруди транспортної служби

Основа:
креслення (специфікації) № АД.21 Конструкція туалету з кабінкою для маломобільних груп населення

Кошторисна вартість	910,341	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,00416	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	113,285	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
1	КБ1-12-14	Розроблення грунту в відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2 кількість: 26,2-2,62	1000м3	0,07074	30630,78 1745,23	28885,55 8489,80	2167	123	2044 601	19,5500 62,4750	1,38 4,42
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0786	27423,03 27423,03	- -	2155	2155	- -	314,1600 -	24,69 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 78,6/3	1000м3	0,0786	8426,73 -	8426,73 2163,50	662	-	662 170	- 17,6730	- 1,39
		ФУНДАМЕНТИ									
4	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунт у щебенем*	*100м2*	*0,048*	*6360,14* *778,10*	*403,43* *125,26*	*305*	*37*	*19* *6*	*8,0800* *1,1053*	*0,39* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ7-1-1*	*Укладання блоків і плит ст річкових фундамент ів при глибині кот лована до 4 м, маса конст рукцій до 0,5 т /Блоки ст ін підвалів ФБС 9.3.6Т розмірами 0,6х0,3х0, 58м, масою 0,35т)*	*100шт*	*0,27*	*30182,81* *9510,72*	*20672,09* *8279,65*	*8149*	*2568*	*5581* *2236*	*94,5400* *61,6842*	*25,53* *16,65*
6	С1411-5 варіант 4 ФБС 9.3.6Т	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	0,45	8996,82 -	- -	4049	-	- -	- -	- -
7	*КБ7-1-2*	*Укладання блоків і плит ст річкових фундамент ів при глибині кот лована до 4 м, маса конст рукцій до 1,5 т . /Блоки ст ін підвалів ФБС 24.3.6Т розм. 2.7х0,3х0,58м, масою 0,97т /*	*100шт*	*0,27*	*40918,48* *12183,12*	*28735,36* *11381,03*	*11048*	*3289*	*7759* *3073*	*119,6300* *86,6694*	*32,30* *23,40*
8	С1411-5 варіант 4 ФБС 24.3.6Т	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15 кількість: 1,23/3	м3	1,23	8996,82 -	- -	11066	-	- -	- -	- -
9	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону* *кількіст ь: 36,9/3* ВИГРІБ	*100м2*	*0,369*	*9352,64* *3666,24*	- -	*3451*	*1353*	- -	*33,5000* -	*12,36* -
10	*КБ8-2-2*	*Улашт ування основи щебеневої*	*1 м3*	*3*	*1538,80* *224,76*	*156,80* *55,40*	*4616*	*674*	*470* *166*	*2,4000* *0,5009*	*7,20* *1,50*
11	*КБ7-31-2*	*Уст ановлення плит днища*	*100м3*	*0,0177*	*181782,35* *45383,72*	*129748,37* *47847,33*	*3218*	*803*	*2297* *847*	*434,7100* *386,2719*	*7,69* *6,84*
12	К585521-Л050 варіант 2	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	6602,55 -	- -	19808	-	- -	- -	- -
13	*КБ7-31-2*	*Уст ановлення кілець діамет ром більше 1000 мм* *кількіст ь: 0,59*2*	*100м3*	*0,0354*	*181782,35* *45383,72*	*129748,37* *47847,33*	*6435*	*1607*	*4593* *1694*	*434,7100* *386,2719*	*15,39* *13,67*
14	К585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	9593,19 -	- -	57559	-	- -	- -	- -
15	*КБ7-31-2*	*Уст ановлення плит перекрит т я вигрібу*	*100м3*	*0,0165*	*181782,35* *45383,72*	*129748,37* *47847,33*	*2999*	*749*	*2141* *789*	*434,7100* *386,2719*	*7,17* *6,37*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	К585521-Л044 варіант 2	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	6182,57 -	- -	18548	-	- -	- -	- -
17	КБ23-24-1	Установлення люка	1 шт	3	3270,95 208,47	25,08 14,46	9813	625	75 43	2,1000 0,1340	6,30 0,40
18	*КБ6-1-1*	*Улашт ування бет ону кількіст ь: 0,3/3*	*100м3*	*0,003*	*471778,25* *14113,06*	*3058,78* *1323,12*	*1415*	*42*	*9* *4*	*150,7000* *10,6641*	*0,45* *0,03*
19	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,0429	12930,05 3508,56	10,11 8,86	555	151	- -	31,7000 0,0777	1,36 -
		ПІДЛОГА ТА СТІНИ									
20	*КБ6-1-16*	*Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских*	*100м3*	*0,033*	*428403,82* *25399,91*	*11277,92* *4027,90*	*14137*	*838*	*372* *133*	*249,4100* *32,7235*	*8,23* *1,08*
21	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Н14=1	т	0,08	29265,20 -	- -	2341	-	- -	- -	- -
22	*КБ7-16-1*	*Уст ановлення в одноповерхових будівлях панелей зовнішніх ст ін довжиною до 7 м, площею до 10 м2 при висот і будівель до 25 м*	*100шт*	*0,33*	*228966,48* *91700,60*	*114589,37* *42220,69*	*75559*	*30261*	*37814* *13933*	*816,3500* *316,6905*	*269,40* *104,51*
23	С1413-2557 варіант 1	Панелі стінові зовнішні із бетону В15, F150-200, W4,6, зведена товщина 10 см, маса до 5 т	м2	160,98	2464,85 -	- -	396792	-	- -	- -	- -
24	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	1,6098	16869,39 11883,55	184,60 146,65	27156	19130	297 236	101,2400 1,5228	162,98 2,45
25	КБ15-165-8	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці	100м2	1,6098	15891,10 8055,50	1,44 1,27	25581	12968	2 2	77,1600 0,0111	124,21 0,02
		ВІКНА ТА ДВЕРІ									
26	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 кількість: R3(1,626+2,177)	100м2	0,11409	34122,40 14754,74	8056,92 3297,30	3893	1683	919 376	139,6700 23,5338	15,93 2,68
27	С123-199 варіант 1	Блоки дверні індивідуальні ІД-1 розміром 2,085х0,78 кількість: R3(2,085*0,78)	м2	4,878	2154,16 -	- -	10508	-	- -	- -	- -
28	С123-199 варіант 2	Блоки дверні індивідуальні ІД-3 розміром 2,085х1,044 кількість: R3(2,085*1,044)	м2	6,531	2154,16 -	- -	14069	-	- -	- -	- -
29	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	6	1483,17 -	- -	8899	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	*КБ10-33-1*	*Конопачення дверних коробок клоччям у зовнішніх кам'яних ст інах, площа прорізу до 3 м2*	*100м2*	*0,11409*	*7746,09* *5544,58*	- -	*884*	*633*	- -	*56,5600* -	*6,45* -
31	КБ15-175-2	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні	100м2	0,11409	16540,99 13020,77	1,44 1,27	1887	1486	- -	124,7200 0,0111	14,23 -
32	*КБ10-18-1*	*Уст ановлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2*	*100м2*	*0,0321*	*46481,84* *26384,36*	*4416,90* *1807,62*	*1492*	*847*	*142* *58*	*255,9600* *12,9015*	*8,22* *0,41*
33	С123-3 варіант 2	Фрамуга індивідуальна ІД-2 розміром 0,78х0,585 кількість: R2(0,78*0,585)	м2	1,38	3110,62 -	- -	4293	-	- -	- -	- -
34	С123-3 варіант 3	Фрамуга індивідуальна ІД-4 розміром 1,044х0,585 кількість: R2(1,044*0,585)	м2	1,83	3110,62 -	- -	5692	-	- -	- -	- -
35	С111-906	Залізні вироби для віконних блоків з роздільними подвійними рамами, одностулчастих, висота до 1,2 м, для громадських будинків	комплект	6	230,14 -	- -	1381	-	- -	- -	- -
36	КБ15-201-5	Скління віконним склом дерев'яних фрамуг з однією рамою	100м2	0,0321	58453,87 5111,28	14,45 12,66	1876	164	- -	52,1400 0,1110	1,67 -
37	КБ15-175-3	Фарбування емаллю по дереву заповнень віконних прорізів з підготовленням поверхні	100м2	0,0321	20498,24 16945,16	1,44 1,27	658	544	- -	162,3100 0,0111	5,21 -
		ПЕРЕКРИТТЯ									
38	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,33*	*8763,49* *2158,88*	*5993,63* *2371,86*	*2892*	*712*	*1978* *783*	*21,4600* *20,4483*	*7,08* *6,75*
39	К582821-639	Перемички з/б марки 2ПП14-4 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	15	283,94 -	- -	4259	-	- -	- -	- -
40	К582821-642	Перемички з/б марки 2ПП21-6 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	18	393,18 -	- -	7077	-	- -	- -	- -
		ПОКРІВЛЯ									
41	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,453	10712,66 3401,74	2252,67 812,43	4853	1541	1020 368	38,3900 6,4686	17,39 2,93
42	*КБ12-1-1*	*Улашт ування покрівель скат них із т рьох шарів покрівельних рулонних мат еріалів на біт умній маст иці*	*100м2*	*0,453*	*44218,16* *2494,33*	*607,84* *227,68*	*20031*	*1130*	*275* *103*	*23,0700* *1,8076*	*10,45* *0,82*
		САНТЕХПРИБОРИ									
43	*КБ17-3-1*	*Уст ановлення уніт азів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,3*	*6766,59* *3984,71*	*458,55* *171,25*	*2030*	*1195*	*138* *51*	*36,4100* *1,5210*	*10,92* *0,46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УнТЦ та УнТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	3	5251,09 -	- -	15753	-	- -	- -	- -
45	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: опорний поручень, консольно-відкидний настінний поручень.	10шт	0,6	539,29 508,02	- -	324	305	- -	4,5900 -	2,75 -
46	& С1411-101-ПОР	Стаціонарний опорний поручень	шт	3	725,19 -	- -	2176	-	- -	- -	- -
47	& С1411-101-ПОР варіант 1	Консольно-відкидний настінний поручень	шт	3	1022,69 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					827579	87613	68607 25672		807,33 196,83
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					671359				
		всього заробітна плата, грн.					113285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**910341**				
		_ _ _

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №05-01-02

на влаштування під'їзду до туалету

Будівлі та споруди транспортної служби

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	132,576	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08656	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,522	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-12-1	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт I групи	1000 м2	0,098	307,56 -	307,56 43,75	30 4	-	30 4	- 0,2900	- 0,03
2	*ДБ2-52-1*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, т овщиною 12 см*	*1000 м2*	*0,098*	*169892,19 2446,75*	*10614,27 1757,29*	*16649*	*240*	*1040 172*	*25,6500 12,6859*	*2,51 1,24*
3	*ДБ2-52-2*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші авт огрейдером важкого т ипу, при зміні т овщини на кожний 1 см додават и або виключат и /до 15 см/* Н1=3	*1000 м2*	*0,098*	*40659,33 -*	*1521,74 220,21*	*3985*	-	*149 22*	- *1,6500*	- *0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*ДБ2-1-3*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І БНД 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 3,5 м*	*1000 м2*	*0,098*	*621677,15* *2833,19*	*13773,79* *3035,70*	*60924*	*278*	*1350* *297*	*27,8200* *19,5670*	*2,73* *1,92*
5	*ДБ2-13-5*	*Вст ановлення борт ових каменів на цемент обет онну суміш без улашт ування земляного корит а при ширині борт у у верхній його част ині до 150 мм*	*1 м*	*69*	*342,51* *108,82*	- -	*23633*	*7509*	- -	*1,1300* -	*77,97* -
6	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	69	221,79 -	- -	15304	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					120525	8027	2569 495		83,21 3,35
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109929				
		всього заробітна плата, грн.					8522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**132576**				
		Всього за кошторисом					**132576**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**86,56** **8522**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №05-01-03

на влаштування автобусних зупинок

Будівлі та споруди транспортної служби

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1671,377	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,67922	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,816	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЗУПИНКОВИЙ МАЙДАНЧИК (ТИП 1)									
1	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	0,5525	82679,98	8521,72	45681	779	4708	14,7800	8,17
					1409,86	1353,12			748	9,3659	5,17
2	*ДБ2-52-1*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, т овщиною 12 см*	*1000 м2*	*0,27625*	*169892,19*	*10614,27*	*46933*	*676*	*2932*	*25,6500*	*7,09*
					2446,75	*1757,29*			*485*	*12,6859*	*3,50*
3	*ДБ2-52-2*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, при зміні т овщини на кожний 1 см додават и або виключат и /до 20 см/*	*1000 м2*	*0,27625*	*108424,88*	*4057,98*	*29952*	*-*	*1121*	*-*	*-*
					-	*587,23*			*162*	*4,4000*	*1,22*
		Н1=8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ДБ2-11-8	Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,27625	568296,64 924,48	12632,54 2651,93	156992	255	3490 733	8,2300 17,2781	2,27 4,77
5	ДБ2-11-10	Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання, при зміні т овщини на кожні 1,0 см додават и або виключат и /до 17 см/	1000 м2	-0,27625	30825,66 -	- -	-8516	-	- -	- -	- -
6	ДБ2-44-1	Розлив біт умної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 авт огудронат ором міст кіст ю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількіст ь: 1/1000*(1-0,6)	1 т	0,1105	425,96 -	425,96 77,30	47	-	47 9	- 0,5600	- 0,06
7	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 1,03/1000	т	0,2845375	26958,09 -	- -	7671	-	- -	- -	- -
8	ДБ2-2-9	Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 10 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,27625	1141969,07 1199,68	10220,59 2050,98	315469	331	2823 567	11,7800 13,8702	3,25 3,83
9	ДБ2-1-9	Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,27625	636586,02 1098,85	9911,11 1996,26	175857	304	2738 551	10,7900 13,5068	2,98 3,73
10	ДБ2-1-10	Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при зміні т овщини на кожні 0,5 см додават и або виключат и /до 6 см/ Н1=2	1000 м2	0,27625	124503,98 6,11	- -	34394	2	- -	0,0600 -	0,02 -
11	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,113815	31272,90 -	- -	3559	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із щебенево-маст икової асфальт обет онної суміші ЩМА-20 на біт умі марки БМКП 70/100-65 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,27625*	*691810,42* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*191113*	*304*	*2738* *551*	*10,7900* *13,5068*	*2,98* *3,73*
13	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,113815	31272,90 -	- -	3559	-	- -	- -	- -
14	*ДБ2-13-6*	*Вст ановлення борт ових каменів на цемент обет онну суміш без улашт ування земляного корит а при ширині борт у у верхній його част ині більш 150 мм*	*1 м*	*189*	*366,95* *124,23*	- -	*69354*	*23479*	- -	*1,2900* -	*243,81* -
15	С1416-8686	Камені бортові, БР300.45.18	шт	63	3132,82 -	- -	197368	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1269433	26130	20597 3806		270,57 26,01
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1222706				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					103,06				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					12616				
		всього заробітна плата, грн.					42552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126943				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1396376**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	*ДБ2-57-2*	*На кожні 0,5 см зміни т овщини додават и або виключат и до РВР 2-57-1 /до 4-х см/* Н1=2	*100 м2*	*1,2*	*12468,79* *131,04*	- -	*14963*	*157*	- -	*1,3200* -	*1,58* -
19	*ДБ2-13-5*	*Вст ановлення борт ових каменів на цемент обет онну суміш без улашт ування земляного корит а при ширині борт у у верхній його част ині до 150 мм*	*1 м*	*72*	*342,51* *108,82*	- -	*24661*	*7835*	- -	*1,1300* -	*81,36* -
20	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	72	221,79 -	- -	15969	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					126412	11981	1947 427		123,37 3,46
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112484				
		всього заробітна плата, грн.					12408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**139053**				
		Всього за розділом 2					139053				
		Розділ 3. ВЛАШТУВАННЯ ПІШОХІДНОЇ ДОРІЖКИ (ТИП 4)									
21	*ДБ2-55-1*	*Улашт ування основи т рот уарів із щебенево-піщаної суміші С-7 з використ анням навант ажувача при т овщині шару 12 см*	*100 м2*	*0,9*	*19541,72* *2428,25*	*1393,51* *344,43*	*17588*	*2185*	*1254* *310*	*25,0000* *2,7710*	*22,50* *2,49*
22	*ДБ2-57-1*	*Улашт ування асфальт обет онного покрит т я т ипу Г марки І на БНД 70/100 пішохідних доріжок т а т рот уарів, т овщиною 3 см*	*100 м2*	*0,9*	*39474,15* *895,77*	*229,49* *11,82*	*35527*	*806*	*207* *11*	*8,6900* *0,1120*	*7,82* *0,10*
23	*ДБ2-57-2*	*На кожні 0,5 см зміни т овщини додават и або виключат и до РВР 2-57-1 /до 4-х см/* Н1=2	*100 м2*	*0,9*	*12468,79* *131,04*	- -	*11222*	*118*	- -	*1,3200* -	*1,19* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*ДБ2-13-5*	*Вст ановлення борт ових каменів на цемент обет онну суміш без улашт ування земляного корит а при ширині борт у у верхній його част ині до 150 мм*	*1 м*	*105*	*342,51* *108,82*	- -	*35964*	*11426*	- -	*1,1300* -	*118,65* -
25	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	105	221,79 -	- -	23288	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					123589	14535	1461 321		150,16 2,59
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107593				
		всього заробітна плата, грн.					14856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**135948**				
		Всього за розділом 3					**135948**				
		Разом прямі витрати					1519434	52646	24005 4554		544,10 32,06
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1442783				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					103,06				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					12616				
		всього заробітна плата, грн.					69816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151943				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1671377**				
		Всього за кошторисом					**1671377**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**679,22**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**69816**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №05-01-04

на влаштування тротуарів

Будівлі та споруди транспортної служби

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	473,600	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38672	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	38,151	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування тротуарів									
1	*ДБ2-13-6*	*Вст ановлення борт ових каменів на цемент обет онну суміш без улашт ування земляного корит а при ширині борт у у верхній його част ині більш 150 мм*	*1 м*	*52*	*366,95* *124,23*	- -	*19081*	*6460*	- -	*1,2900* -	*67,08* -
2	С1416-8686 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.18	шт	52	485,73 -	- -	25258	-	- -	- -	- -
3	*ДБ2-55-1*	*Улашт ування основи т рот уарів із щебенево-піщаної суміші С-7 з використ анням навант ажувача при т овщині шару 12 см*	*100 м2*	*3,081*	*19541,72* *2428,25*	*1393,51* *344,43*	*60208*	*7481*	*4293* *1061*	*25,0000* *2,7710*	*77,03* *8,54*
4	*ДБ2-57-1*	*Улашт ування асфальт обет онного покрит т я т ипу Г марки І на БНД 70/100 пішохідних доріжок т а т рот уарів, т овщиною 3 см*	*100 м2*	*3,081*	*39474,15* *895,77*	*229,49* *11,82*	*121620*	*2760*	*707* *36*	*8,6900* *0,1120*	*26,77* *0,35*
5	*ДБ2-57-2*	*На кожні 0,5 см зміни т овщини додават и або виключат и до РВР 2-57-1 /до 4-х см/*	*100 м2*	*3,081*	*12468,79* *131,04*	- -	*38416*	*404*	- -	*1,3200* -	*4,07* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=2									
6	*ДБ2-13-5*	*Вст ановлення борт ових каменів на цемент обет онну суміш без улашт ування земляного корит а при ширині борт у у верхній його част ині до 150 мм*	*1 м*	*119,5*	*342,51* *108,82*	- -	*40930*	*13004*	- -	*1,1300* -	*135,04* -
7	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	119,5	221,79 -	- -	26504	-	- -	- -	- -
		УКРІПЛЕННЯ УЗБІЧЧЯ									
8	*КБ27-21-5*	*Укріплення зовнішньої ст орони узбіччя шириною 0,5 м із посівом т рав*	*1000м2*	*0,27202*	*15410,45* *12471,02*	- -	*4192*	*3392*	- -	*139,7000* -	*38,00* -
		Разом прямі витрати					336209	33501	5000 1097		347,99 8,89
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297708				
		всього заробітна плата, грн.					34598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33622				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**369831**				
		Всього за розділом 1					**369831**				
		Розділ 2. Влаштування тактильних смуг (плитка 30х30 см) в два ряди									
9	*КБ11-41-2*	*Улашт ування поліурет анової еласт ичної т акт ильної плит ки на клеєвій основі кількіст ь: 552*0,09*	*100м2*	*0,4968*	*7873,31* *7144,22*	*10,11* *8,86*	*3911*	*3549*	*5* *4*	*59,9800* *0,0777*	*29,80* *0,04*
10	& С111-270-1 варіант 1	Тактильна плитка напрямна з конусоподібними рифами кількість: 552*0,09*1,02	м2	50,6736	1645,39 -	- -	83378	-	- -	- -	- -
11	& С111-1644-1	Клей поліуретановий двохкомпонентний	кг	55,2	127,65 -	- -	7046	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					94335	3549	5 4		29,80 0,04
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90781				
		всього заробітна плата, грн.					3553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**103769**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №05-01-05

на улаштування автопавільйонів "Тип 7" - 3 споруди

Будівлі та споруди транспортної служби

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	663,766	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36159	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	38,861	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд
Вимірник одиничної вартості	1,00	шт
Показник одиничної вартості	663766,00	грн.

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,012	22371,88 851,64	21520,24 7410,40	268	10	258 89	9,5400 58,9016	0,11 0,71
2	КБ1-145-9	Планування дна котловану механізованим способом, група грунтів 2	1000м2	0,0495	14835,83 10824,89	4010,94 887,89	734	536	198 44	123,0800 6,3762	6,09 0,32
3	*КБ8-2-2*	*Улашт ування основи під фундамент и щебеневої*	*1 м3*	*4,95*	*402,57* *224,76*	*156,80* *55,40*	*1993*	*1113*	*776* *274*	*2,4000* *0,5009*	*11,88* *2,48*
4	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 1,65*1,15	м3	5,6925	988,03 -	- -	5624	-	- -	- -	- -
5	КБ7-1-4	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів ПО-1 4800х3200х120 при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій більше 3,5 т	100шт	0,03	92632,68 25733,90	66898,78 25080,01	2779	772	2007 752	243,6000 199,9962	7,31 6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1411-5 варіант 4	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	5,55	8996,82 -	- -	49932	-	- -	- -	- -
7	КБ7-48-5	Установлення блоків зовнішніх стін ПС-1 та ПС-2 розміром 2400х2400х120 масою до 2,5 т кількість: 1+1	100шт	0,06	84834,92 30730,14	40155,98 16306,00	5090	1844	2409 978	294,3500 138,7646	17,66 8,33
8	С1413-943	Елементи зовнішніх стін одношарові із легкого бетону щільністю 1000 кг/м3, товщина 20 см, маса до 5 т кількість: 2,4*2,4*2	м2	34,56	6136,64 -	- -	212082	-	- -	- -	- -
9	КБ7-48-5	Установлення блоків зовнішніх стін ПС-3 розміром 3600х2400х120 масою до 2,5 т	100шт	0,03	84834,92 30730,14	40155,98 16306,00	2545	922	1205 489	294,3500 138,7646	8,83 4,16
10	С1413-943	Елементи зовнішніх стін одношарові із легкого бетону щільністю 1000 кг/м3, товщина 20 см, маса до 5 т кількість: 3,6*2,4	м2	25,92	6136,64 -	- -	159062	-	- -	- -	- -
11	КБ7-37-2	Укладання плит покриття ПП-1 4800х3200х120	100м3	0,039	163353,04 32626,91	74713,70 17710,91	6371	1272	2914 691	308,8500 140,1240	12,05 5,46
12	С1412-607	(Ригелі)(прогони)(балки) для перекриттів прямокутні, довжина до 2,5 м, об'єм до 0,5 м3, маса до 5 т, клас бетону В22,5	м3	3,9	16125,05 -	- -	62888	-	- -	- -	- -
13	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,36	11278,03 2423,12	1638,00 512,14	4060	872	590 184	23,2100 3,6000	8,36 1,30
14	*КБ12-22-1*	*Улашт ування вирівнюючих ст яжок цемент ним розчином М-100 т овщиною 15 мм (ст ічна призма)*	*100м2*	*0,4608*	*9865,20* *3401,74*	*2252,67* *812,43*	*4546*	*1568*	*1038* *374*	*38,3900* *6,4686*	*17,69* *2,98*
15	КБ12-22-2 К=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементним розчином М-100 на кожний 1 мм зміни товщини Н1=5	100м2	0,4608	1737,06 62,03	146,14 52,93	800	29	67 24	0,7000 0,4190	0,32 0,19
16	*КБ12-2-1*	*Улашт ування водоізоляціонного ковра чот иришарових із рулонних покрівельних мат еріалів на біт умній маст иці*	*100м2*	*0,4608*	*57254,88* *3254,41*	*797,71* *298,16*	*26383*	*1500*	*368* *137*	*30,1000* *2,3651*	*13,87* *1,09*
17	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	1,2006	17060,49 9558,32	687,75 586,30	20483	11476	826 704	86,3600 6,0883	103,68 7,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	0,2595	18930,72 11353,19	687,75 586,30	4913	2946	178 152	101,0700 6,0883	26,23 1,58
19	*КБ15-151-3*	*Фарбування вапняними розчинами по шт укат урці ст ін всередині приміщень з підгот уванням поверхонь*	*100м2*	*1,2006*	*1953,60* *1556,60*	*1,44* *1,27*	*2345*	*1869*	*2* *2*	*14,9100* *0,0111*	*17,90* *0,01*
20	*КБ15-151-4*	*Фарбування вапняними розчинами по шт укат урці ст ель всередині приміщеь з підгот уванням поверхонь*	*100м2*	*0,2595*	*2406,46* *1984,64*	*1,44* *1,27*	*624*	*515*	- -	*19,0100* *0,0111*	*4,93* -
21	КБ12-13-2	Встановлення декоративного фризу з профнастилу з висотою профілю 35мм	100м2	0,24	2072,83 758,75	8,14 2,94	497	182	2 1	7,7400 0,0266	1,86 0,01
22	*КБ9-41-2*	*Каркас т а закріплення фризу із ст алі ВСТ3 КП* *кількіст ь: 30,25/1000*	*1т*	*0,09075*	*22177,74* *1531,81*	*1467,05* *441,51*	*2013*	*139*	*133* *40*	*13,8400* *3,4038*	*1,26* *0,31*
23	КБ9-75-1	Виготовлення з алюмінієвого сплаву літер кількість: 0,12/3	1т	0,12	46241,40 27851,71	15793,98 2514,74	5549	3342	1895 302	257,6000 18,2900	30,91 2,19
24	*КБ9-29-1*	*Монт аж з окремих елемент ів літ ер* *кількіст ь: 0,12/3*	*1т*	*0,12*	*105998,74* *4999,47*	*6157,30* *2200,37*	*12720*	*600*	*739* *264*	*46,2400* *16,0249*	*5,55* *1,92*
		УЛАШТУВАННЯ ЛАВИ									
25	*КБ6-16-1*	*Улашт ування бет онних опор лавок*	*100м3*	*0,00144*	*896469,50* *276311,27*	*56313,37* *24222,77*	*1291*	*398*	*81* *35*	*2713,1900* *195,4672*	*3,91* *0,28*
26	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	1 м3	0,381	14423,25 3423,47	- -	5495	1304	- -	35,5500 -	13,54 -
27	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00189	31742,32 24116,40	279,83 87,49	60	46	1 -	231,0000 0,6150	0,44 -
28	С111-1850 варіант 1	Кріпильні вироби кількість: 0,63/1000	т	0,00189	490318,25 -	- -	927	-	- -	- -	- -
29	КБ13-26-6	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) Н1=2	100м2	0,015	6997,12 874,37	135,90 17,74	105	13	2 -	7,2400 0,1608	0,11 -
		УСТАНОВЛЕННЯ УРНИ									
30	*КБ30-4-1*	*Улашт ування збірних фундамент ів*	*100 м3*	*0,00069*	*170047,98* *44559,77*	*98165,56* *37913,77*	*117*	*31*	*68* *26*	*402,6000* *270,6000*	*0,28* *0,19*
31	С119-392 варіант 1	Урна залізобетонна	м3	0,069	16341,90 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати зокрема:					603424	33299	15757 5562		314,77 46,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					554368				
		всього заробітна плата, грн.					38861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**663766**				
		_ _ _

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на : Пересічення та примикання

Кошторисна вартість	4805,495 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,79245 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	85,602 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	06-01-01	на влаштування земляного полотна	60,469	-	60,469	0,08467	10,267	-
2	06-01-02	на влаштування дорожнього одягу	4328,537	-	4328,537	0,21061	25,488	-
3	06-01-03	на влаштування присипних узбіч на примиканнях	9,002	-	9,002	0,04662	4,278	-
4	06-01-04	на влаштування тротуарів	336,958	-	336,958	0,33321	32,457	-
5	06-01-05	на влаштування з/б труби діам. 0,50 м на ПК0+20,53 на з'їзді ПК11+81,33	70,529	-	70,529	0,11734	13,112	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	4805,495	-	4805,495	0,79200	85,602	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____ Ольга Стулій

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	влаштування земляного полотна	0,01176 0,97	- -	0,06557 8,399	0,00734 0,898	- -	0,08467 10,267	- -	0,08467 10,267
06-01-02	влаштування дорожнього одягу	0,10995 10,84	- -	0,10066 14,648	- -	- -	0,21061 25,488	- -	0,21061 25,488
06-01-03	влаштування присипних узбіч на примиканнях	0,04355 3,883	- -	0,00307 0,395	- -	- -	0,04662 4,278	- -	0,04662 4,278
06-01-04	влаштування тротуарів	0,32667 31,649	- -	0,00654 0,808	- -	- -	0,33321 32,457	- -	0,33321 32,457
06-01-05	влаштування з/б труби діам. 0,50 м на ПК0+20,53 на з'їзді ПК11+81,33	0,08841 9,15	- -	0,02893 3,962	- -	- -	0,11734 13,112	- -	0,11734 13,112
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-	Разом :	0,58034 56,492	- -	0,20477 28,212	0,007 0,898	- -	0,792 85,602	- -	0,792 85,602

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-01

Пересічення та примикання

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
06-01-01	ЛК на влаштування земляного полотна	54970	10267	0	0	5499
06-01-02	ЛК на влаштування дорожнього одягу	3935039	25488	0	0	393498
06-01-03	ЛК на влаштування присипних узбіч на примиканнях	8183	4278	0	0	819
06-01-04	ЛК на влаштування тротуарів	306325	32457	0	0	30633
06-01-05	ЛК на влаштування з/б труби діам. 0,50 м на ПК0+20,53 на з'їзді ПК11+81,33	64117	13112	0	0	6412
Разом		**4368634**	**85602**	**0**	**0**	**436861**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____ Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01

Пересічення та примикання

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	580,34	97,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	204,77	137,78			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	7,34	122,44			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	792,45				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03314	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	0,068256	1144,53			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,01326	682,50			
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,1657	626,51			
13	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	12,3741	725,54			
14	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,22127	481,57			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,445	354,42			
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,67646	406,06			
17	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	11,564087	809,26			
18	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	9,210135	1326,52			
19	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,66192	615,09			
20	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,14056	808,06			
21	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,349812	1205,44			
22	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,329399	1177,28			
23	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,79784	1500,42			
24	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	0,39814	1703,82			
25	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,373646	1066,98			
26	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,72552	1156,49			
27	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	5,868495	1537,80			
28	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,521205	1485,43			
29	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	16,98582	791,52			
30	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,34169	613,33			
31	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	9,39154	1033,02			
32	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,578324	1031,32			
33	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	12,68277	991,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,79646	1287,81			
35	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	7,70859	1273,66			
36	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	6,3518	81,96			
37	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	13,30913	865,42			
38	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	6,5216	998,44			
39	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	5,896129	2001,39			
40	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	3,51992	889,07			
41	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	2,0202	50,63			
42	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	281,7918	5,18			
43	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	767,57178	10,36			
44	С311-4	Перевезення ґрунту до 4 км	т	85,2963	54,85			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
45	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш. год	0,567125				
46	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,4467223				
47	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	0,74592				
48	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,785988				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
49	+С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,14913	23292,28	22685,87	149,70	456,71
50	+С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,0261806	24981,22	24341,69	149,70	489,83
51	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,05342	43419,31	42418,25	149,70	851,36
52	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0226224	56237,93	54985,53	149,70	1102,70
53	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,13611	22260,57	21674,39	149,70	436,48
54	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0172328	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
55	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	6,21	77,07	75,41	0,15	1,51
56	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	1,233631	26958,09	26300,00	129,50	528,59
57	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50	т	0,854347	31272,90	30530,21	129,50	613,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,033	6620,87	6245,64	245,41	129,82
59	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,163577	9042,00	8619,30	245,41	177,29
60	С142-10-2	Вода	м3	75,63112	84,02	84,02	-	-
61	+С1415-7936 варіант 17	Ланки круглих залізобетонних труб ЗК1.100 діам.0,5 м	м3	1,65	13063,57	9569,54	3237,88	256,15
62	+С1415-7937	Блоки оголовків залізобетонних та бетонних труб та лотків із бетону В15	м3	1,26	7709,09	4394,04	3163,89	151,16
63	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	106	221,79	172,71	44,73	4,35
64	+С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	99	485,73	330,83	145,38	9,52
65	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	12,288	1072,56	308,81	742,72	21,03
66	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	2,5308	1104,62	340,24	742,72	21,66
67	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,07089	988,03	225,94	742,72	19,37
68	+С1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	154,124516	2439,66	2171,67	220,15	47,84
69	+С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	285,57597	1025,98	229,38	776,48	20,12
70	+С1421-9835 варіант 2	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	83,836458	5442,05	5205,84	129,50	106,71
71	+С1421-9835 варіант 3	АСГ.Др.Щ.А.НП.I на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	152,581518	5144,54	4914,17	129,50	100,87
72	+С1421-9835 варіант 5	АСГ.Др.Щ.А.НП.I на бітумі БМКП 70/100-65	т	29,890496	5144,54	4914,17	129,50	100,87
73	+С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	21,59612	5183,93	4952,78	129,50	101,65
74	+С1421-9849 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.Щ.Б.НП.II.БНД 70/100	т	58,9944	4722,09	4500,00	129,50	92,59
75	+С1421-9853 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.I.БНД 70/100	т	287,712	4710,62	4488,75	129,50	92,37
76	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	180,532	657,53	114,61	530,03	12,89
77	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,561	2969,17	2551,67	359,28	58,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,099	2165,10	1763,37	359,28	42,45
79	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,05615	2443,93	2066,67	329,34	47,92
80	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0126	2997,82	2579,76	359,28	58,78
81	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,166855	10886,77	10658,33	14,97	213,47
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
82	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0149	157,85	157,85		
83	С1999-9009	Дрова	м3	0,3343	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-01

на влаштування земляного полотна

Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	60,469	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08467	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,267	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Примикання на ПК 9+05,57, ліворуч									
		ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО									
1	ДБ1-23-1	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт I групи	100 м3	0,9392	1565,29 -	1565,29 458,82	1470	-	1470 431	- 3,5400	- 3,32
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	112,704	10,36 -	10,36 -	1168	-	1168 -	- -	- -
		**** влаштування виїмки ****									
3	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	1,3386	1830,60 -	1830,60 536,59	2450	-	2450 718	- 4,1400	- 5,54
4	С311-1 у насип	Перевезення ґрунту до 1 км	т	244,9638	5,18 -	5,18 -	1269	-	1269 -	- -	- -
		**** досипка земполотна ****									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ1-22-1	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи Н14=1	100 м3	3,1623	705,20 -	705,20 99,43	2230	-	2230 314	- 0,7097	- 2,24
6	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,28748	3986,56 -	3986,56 580,77	1146	-	1146 167	- 3,8499	- 1,11
7	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	0,28748	3922,87 -	3922,87 571,49	1128	-	1128 164	- 3,7884	- 1,09
8	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	1000м3	0,14374	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	4034	246	2580 442	20,7400 26,9620	2,98 3,88
9	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи **** укріплення укосів ****	1000 м2	0,74705	369,07 -	369,07 52,50	276	-	276 39	- 0,3480	- 0,26
10	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,3069	1034,69 -	1034,69 303,29	318	-	318 93	- 2,3400	- 0,72
11	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 30,69*1,2	т	36,828	5,18 -	5,18 -	191	-	191 -	- -	- -
12	*КБ1-152-2*	*Укріплення укосів земляних споруд посівом багат орічних т рав механізованим способом*	*100м2*	*1,4614*	*3278,18* -	*2983,48* *743,59*	*4791*	-	*4360* *1087*	- *5,5847*	- *8,16*
13	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	1,4614	3178,71 223,18	2527,03 433,01	4645	326	3693 633	2,7000 3,7960	3,95 5,55
		Разом прямі витрати					25116	572	22279 4088		6,93 31,87
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2265				
		всього заробітна плата, грн.					4660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2513				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**27629**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ДБ1-22-1	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи Н14=1	100 м3	0,3981	705,20 -	705,20 99,43	281	-	281 40	- 0,7097	- 0,28
25	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,03619	3986,56 -	3986,56 580,77	144	-	144 21	- 3,8499	- 0,14
26	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	0,03619	3922,87 -	3922,87 571,49	142	-	142 21	- 3,7884	- 0,14
27	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	1000м3	0,018095	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	508	31	325 56	20,7400 26,9620	0,38 0,49
28	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи **** укріплення укосів ****	1000 м2	0,3211	369,07 -	369,07 52,50	119	-	119 17	- 0,3480	- 0,11
29	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,3458	1034,69 -	1034,69 303,29	358	-	358 105	- 2,3400	- 0,81
30	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 34,58*1,2	т	41,496	10,36 -	10,36 -	430	-	430 -	- -	- -
31	*КБ1-152-2*	*Укріплення укосів земляних споруд посівом багат орічних т рав механізованим способом*	*100м2*	*1,6466*	*3278,18* *-*	*2983,48* *743,59*	*5398*	-	*4913* *1224*	- *5,5847*	- *9,20*
32	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	1,6466	3178,71 223,18	2527,03 433,01	5234	367	4161 713	2,7000 3,7960	4,45 6,25
		Разом прямі витрати					29854	398	28113 5209		4,83 41,04
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1343				
		всього заробітна плата, грн.					5607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**32840**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-02

на влаштування дорожнього одягу

Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4328,537	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21061	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	25,488	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Примикання на ПК 9+05,57, ліворуч									
		Розділ 1. ТИП 1									
1	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	1,1587	82679,98	8521,72	95801	1634	9874	14,7800	17,13
					1409,86	1353,12			1568	9,3659	10,85
2	*ДБ2-52-1*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, т овщиною 12 см*	*1000 м2*	*0,56444*	*169892,19*	*10614,27*	*95894*	*1381*	*5991*	*25,6500*	*14,48*
					2446,75	*1757,29*			*992*	*12,6859*	*7,16*
3	*ДБ2-52-2*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, при зміні т овщини на кожний 1 см додават и або виключат и /до 20 см/*	*1000 м2*	*0,56444*	*108424,88*	*4057,98*	*61199*	*-*	*2290*	*-*	*-*
					-	*587,23*			*331*	*4,4000*	*2,48*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=8									
4	С1421-9603 варіант 2 на кут укосу	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	1,49	1025,98 -	- -	1529	-	- -	- -	- -
		Н14=1									
5	*ДБ2-11-8*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,55176*	*568296,64* *924,48*	*12632,54* *2651,93*	*313563*	*510*	*6970* *1463*	*8,2300* *17,2781*	*4,54* *9,53*
6	*ДБ2-11-10*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання, при зміні т овщини на кожні 1,0 см додават и або виключат и /до 17 см/*	*1000 м2*	*-0,55176*	*30825,66* -	- -	*-17008*	-	- -	- -	- -
7	С1421-9603 варіант 1 на кут укосу	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	1,08	2439,66 -	- -	2635	-	- -	- -	- -
		Н14=1									
8	*ДБ2-44-1*	*Розлив біт умної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 авт огудронат ором міст кіст ю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількіст ь: 1/1000*(1-0,6)*	*1 т*	*0,210256*	*425,96* -	*425,96* *77,30*	*90*	-	*90* *16*	- *0,5600*	- *0,12*
9	*ДБ2-2-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 10 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,52564*	*1141969,07* *1199,68*	*10220,59* *2050,98*	*600265*	*631*	*5372* *1078*	*11,7800* *13,8702*	*6,19* *7,29*
10	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 1,03/1000	т	0,5414092	26958,09 -	- -	14595	-	- -	- -	- -
11	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,52564*	*636586,02* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*334615*	*578*	*5210* *1049*	*10,7900* *13,5068*	*5,67* *7,10*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*ДБ2-1-10*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при зміні т овщини на кожні 0,5 см додават и або виключат и /до 6 см/* Н1=2	*1000 м2*	*0,52564*	*124503,98* *6,11*	- -	*65444*	*3*	- -	*0,0600* -	*0,03* -
13	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,21656368	31272,90 -	- -	6773	-	- -	- -	- -
14	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із щебенево-маст икового асфальт обет ону (ЩМА-20) на біт умі, комплексно модифікованому полімерною т а адгезійною добавкою, марки БМКП 70/100-65 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,52564*	*701192,29* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*368575*	*578*	*5210* *1049*	*10,7900* *13,5068*	*5,67* *7,10*
15	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,21656368	31272,90 -	- -	6773	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього дорожні роботи та послуги, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ДБ2-52-2	Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, при зміні т овщини на кожний 1 см додават и або виключат и /до 15 см/ Н1=3	1000 м2	0,08605	40659,33 -	1521,74 220,21	3499	-	131 19	- 1,6500	- 0,14
18	ДБ2-52-1	Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, т овщиною 12 см	1000 м2	0,08088	169892,19 2446,75	10614,27 1757,29	13741	198	858 142	25,6500 12,6859	2,07 1,03
19	ДБ2-52-2	Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, при зміні т овщини на кожний 1 см додават и або виключат и /до 15 см/ Н1=3	1000 м2	0,08088	40659,33 -	1521,74 220,21	3289	-	123 18	- 1,6500	- 0,13
20	КБ27-12-4	Улашт ування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером Н14=1	100м3	0,0464	140567,21 1633,08	9072,51 1556,95	6522	76	421 72	17,1200 11,0052	0,79 0,51
21	ДБ2-2-9	Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 10 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Кр.Щ.Б.НП.II.БНД 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,04639	1144721,87 1199,68	10220,59 2050,98	53104	56	474 95	11,7800 13,8702	0,55 0,64
22	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,01911268	31272,90 -	- -	598	-	- -	- -	- -
23	ДБ2-1-9	Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.I на біт умі БМКП 70/100-65 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,04639	636586,02 1098,85	9911,11 1996,26	29531	51	460 93	10,7900 13,5068	0,50 0,63
		Разом прямі витрати					124903	592	3380 590		6,12 4,17
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**137393**				
		Всього за розділом 2					**137393**				
		Розділ 3. ТИП 3 (підсилення)									
24	*КБ27-12-4*	*Улашт ування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером*	*100м3*	*0,19942*	*140567,21* *1633,08*	*9072,51* *1556,95*	*28032*	*326*	*1809* *310*	*17,1200* *11,0052*	*3,41* *2,19*
25	*ДБ2-2-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 10 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Кр.Щ.Б.НП.II.БНД 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,19942*	*1144721,87* *1199,68*	*10220,59* *2050,98*	*228280*	*239*	*2038* *409*	*11,7800* *13,8702*	*2,35* *2,77*
26	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,08216104	31272,90 -	- -	2569	-	- -	- -	- -
27	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.I на БМКП 70/100-65 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,19942*	*636586,02* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*126948*	*219*	*1976* *398*	*10,7900* *13,5068*	*2,15* *2,69*
		Разом прямі витрати					385829	784	5823 1117		7,91 7,65
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					379222				
		всього заробітна плата, грн.					1901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**424412**				
		Всього за розділом 3					**424412**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					2461475	6691	50210		67,74
									9253		63,45
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2404574				
		всього заробітна плата, грн.					15944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					246145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**2707620**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	*ДБ2-11-8*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,16222*	*568296,64* *924,48*	*12632,54* *2651,93*	*92189*	*150*	*2049* *430*	*8,2300* *17,2781*	*1,34* *2,80*
33	*ДБ2-11-10*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання, при зміні т овщини на кожні 1,0 см додават и або виключат и /до 17 см/*	*1000 м2*	*-0,16222*	*30825,66* -	- -	*-5001*	-	- -	- -	- -
34	С1421-9603 варіант 1 на кут укосу	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20 Н14=1	м3	0,11	2439,66 -	- -	268	-	- -	- -	- -
35	*ДБ2-44-1*	*Розлив біт умної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 авт огудронат ором міст кіст ю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількіст ь: 1/1000*(1-0,6)*	*1 т*	*0,268824*	*425,96* -	*425,96* *77,30*	*115*	-	*115* *21*	- *0,5600*	- *0,15*
36	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 1,03/1000	т	0,6922218	26958,09 -	- -	18661	-	- -	- -	- -
37	*ДБ2-2-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 10 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,67206*	*1141969,07* *1199,68*	*10220,59* *2050,98*	*767472*	*806*	*6869* *1378*	*11,7800* *13,8702*	*7,92* *9,32*
38	С1421-9853 варіант 1 на кут укосу	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: 0,11*2,4 Н14=1	т	0,264	4710,62 -	- -	1244	-	- -	- -	- -
39	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,05976884	31272,90 -	- -	1869	-	- -	- -	- -
40	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,14507*	*636586,02* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*92350*	*159*	*1438* *290*	*10,7900* *13,5068*	*1,57* *1,96*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*ДБ2-1-10*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при зміні т овщини на кожні 0,5 см додават и або виключат и /до 6 см/* Н1=2	*1000 м2*	*0,14507*	*124503,98* *6,11*	- -	*18062*	*1*	- -	*0,0600* -	*0,01* -
42	С1421-9835 варіант 3 на кут укосу	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 кількість: 0,03*2,4 Н14=1	т	0,072	5144,54 -	- -	370	-	- -	- -	- -
43	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,05930328	31272,90 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
44	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із щебенево-маст икового асфальт обет ону (ЩМА-20) на біт умі, комплексно модифікованому полімерною т а адгезійною добавкою, марки БМКП 70/100-65 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,14394*	*701192,29* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*100930*	*158*	*1427* *287*	*10,7900* *13,5068*	*1,55* *1,94*
45	С1421-9835 варіант 2 на кут укосу	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65 кількість: 0,03*2,4 Н14=1	т	0,072	5442,05 -	- -	392	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1178875	2370	18502 3458		23,88 23,60
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1158003				
		всього заробітна плата, грн.					5828				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117885				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1296760**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього за розділом 1					**1296760**				
		Розділ 2. Тип 5 (новий)									
46	*ДБ2-52-1*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, т овщиною 12 см*	*1000 м2*	*0,525*	*13943,23* *2446,75*	*10614,27* *1757,29*	*7320*	*1285*	*5572* *923*	*25,6500* *12,6859*	*13,47* *6,66*
47	*ДБ2-52-2*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, при зміні т овщини на кожний 1 см додават и або виключат и /до 15 см/* Н1=3	*1000 м2*	*0,525*	*1723,39* *-*	*1521,74* *220,21*	*905*	*-*	*799* *116*	*-* *1,6500*	*-* *0,87*
48	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*0,45*	*636586,02* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*286464*	*494*	*4460* *898*	*10,7900* *13,5068*	*4,86* *6,08*
		Разом прямі витрати					294689	1779	10831 1937		18,33 13,61
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282079				
		всього заробітна плата, грн.					3716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**324157**				
		Всього за розділом 2					**324157**				
		Разом прямі витрати					1473564	4149	29333 5395		42,21 37,21
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1440082				
		всього заробітна плата, грн.					9544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					147353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1620917**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-03

на влаштування присипних узбіч на примиканнях
Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9,002	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04662	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,278	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Примикання на ПК 9+05,57, ліворуч									
		**** земроботи ****									
1	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,27467	1034,69 -	1034,69 303,29	284	-	284 83	- 2,3400	- 0,64
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 1,74*1,1	т	47,79258	10,36 -	10,36 -	495	-	495 -	- -	- -
3	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,02497	3986,56 -	3986,56 580,77	100	-	100 15	- 3,8499	- 0,10
4	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/	1000 м3	0,02497	3922,87 -	3922,87 571,49	98	-	98 14	- 3,7884	- 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=4									
5	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	1000м3	0,012485	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	350	21	224 38	20,7400 26,9620	0,26 0,34
		**** укріплення узбіч ****									
6	*КБ27-21-5*	*Укріплення зовнішньої ст орони узбіччя шириною 0,5 м із посівом т рав*	*1000м2*	*0,17502*	*15410,45* *12471,02*	- -	*2697*	*2183*	- -	*139,7000* -	*24,45* -
		Разом прямі витрати					4024	2204	1201 150		24,71 1,17
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					619				
		всього заробітна плата, грн.					2354				
		Загальновиробничі витрати, грн.					403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**4427**				
		Всього за розділом 1					**4427**				
		Розділ 2. Примикання на ПК 11+81,33, праворуч									
		**** земроботи ****									
7	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,4004	1034,69 -	1034,69 303,29	414	-	414 121	- 2,3400	- 0,94
8	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 1,1*1,74	т	69,6696	10,36 -	10,36 -	722	-	722 -	- -	- -
9	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,0364	3986,56 -	3986,56 580,77	145	-	145 21	- 3,8499	- 0,14
10	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	0,0364	3922,87 -	3922,87 571,49	143	-	143 21	- 3,7884	- 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2 **** укріплення узбіч ****	1000м3	0,0182	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	511	31	327 56	20,7400 26,9620	0,38 0,49
12	*КБ27-21-5*	*Укріплення зовнішньої ст орони узбіччя шириною 0,5 м із посівом т рав*	*1000м2*	*0,13216*	*15410,45* *12471,02*	- -	*2037*	*1648*	- -	*139,7000* -	*18,46* -
13	ДБ1-22-1	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи	100 м3	0,2648	705,20 -	705,20 99,43	187	-	187 26	- 0,7097	- 0,19
		Разом прямі витрати					4159	1679	1938 245		18,84 1,90
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					542				
		всього заробітна плата, грн.					1924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**4575**				
		Всього за розділом 2					**4575**				
		Разом прямі витрати					8183	3883	3139 395		43,55 3,07
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1161				
		всього заробітна плата, грн.					4278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**9002**				
		Всього за кошторисом					**9002**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**46,62**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4278**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-04

на влаштування тротуарів

Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	336,958	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33321	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,457	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**** встановлення бортового каменю ****									
1	*ДБ2-13-6*	*Вст ановлення борт ових каменів на цемент обет онну суміш без улашт ування земляного корит а при ширині борт у у верхній його част ині більш 150 мм*	*1 м*	*99*	*366,95* *124,23*	- -	*36328*	*12299*	- -	*1,2900* -	*127,71* -
2	С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	99	485,73 -	- -	48087	-	- -	- -	- -
		**** тротуари ****									
3	*ДБ2-55-1*	*Улашт ування основи т рот уарів із щебенево-піщаної суміші С-7 з використ анням навант ажувача при т овщині шару 12 см*	*100 м2*	*2,2685*	*19541,72* *2428,25*	*1393,51* *344,43*	*44330*	*5508*	*3161* *781*	*25,0000* *2,7710*	*56,71* *6,29*
4	*ДБ2-57-1*	*Улашт ування асфальт обет онного покрит т я т ипу Г марки І на БНД 70/100 пішохідних доріжок т а т рот уарів, т овщиною 3 см*	*100 м2*	*2,2685*	*39474,15* *895,77*	*229,49* *11,82*	*89547*	*2032*	*521* *27*	*8,6900* *0,1120*	*19,71* *0,25*
5	*ДБ2-57-2*	*На кожні 0,5 см зміни т овщини додават и або виключат и до РВР 2-57-1 /до 4-х см/*	*100 м2*	*2,2685*	*12468,79* *131,04*	- -	*28285*	*297*	- -	*1,3200* -	*2,99* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=2									
		**** встановлення бортового каменю ****									
6	*ДБ2-13-5*	*Вст ановлення борт ових каменів на цемент обет онну суміш без улашт ування земляного корит а при ширині борт у у верхній його част ині до 150 мм*	*1 м*	*105,8*	*342,51* *108,82*	- -	*36238*	*11513*	- -	*1,1300* -	*119,55* -
7	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	106	221,79 -	- -	23510	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					306325	31649	3682 808		326,67 6,54
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270994				
		всього заробітна плата, грн.					32457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**336958**				
		Всього за кошторисом					**336958**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**333,21** **32457**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-05

на влаштування з/б труби діам. 0,50 м на ПК0+20,53 на з'їзді ПК11+81,33
Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	70,529	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11734	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,112	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТІЛО ТРУБИ									
1	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00228	27899,80 1347,98	26551,82 6630,24	64	3	61 15	15,1000 49,5431	0,03 0,11
2	КБ1-24-6 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Переміщення грунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	1000м3	0,00228	7953,73 -	7953,73 1875,09	18	-	18 4	- 12,9928	- 0,03
3	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебенево-піщаної основи під фундамент и*	*100 м3*	*0,0228*	*167961,00* *39557,76*	*5790,42* *1788,35*	*3830*	*902*	*132* *41*	*422,4000* *16,5416*	*9,63* *0,38*
4	*КБ30-65-1*	*Укладання ланок одноочкових круглих залізобет онних водопропускних т руб от вором 0,5 м при висот і насипу на авт омобільних дорог ах до 0,9 м*	*1 м3*	*1,65*	*6981,10* *2032,67*	*3939,68* *1521,59*	*11519*	*3354*	*6500* *2511*	*19,4700* *10,8600*	*32,13* *17,92*
5	С1415-7936 варіант 17	Ланки круглих залізобетонних труб ЗК1.100 діам.0,5 м	м3	1,65	13063,57 -	- -	21555	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-91-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової ОГОЛОВКИ	100 м2	0,2394	37297,80 10544,98	2029,88 660,62	8929	2524	486 158	99,8200 5,8176	23,90 1,39
7	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,012	27899,80 1347,98	26551,82 6630,24	335	16	319 80	15,1000 49,5431	0,18 0,59
8	КБ1-24-6 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Переміщення грунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	1000м3	0,012	7953,73 -	7953,73 1875,09	95	-	95 23	- 12,9928	- 0,16
9	*КБ30-1-1*	*Улашт ування щебеневої підгот овки зі щебеню фр. 20-40мм*	*100 м3*	*0,00051*	*172743,66* *30749,98*	*4657,51* *1438,45*	*88*	*16*	*2* *1*	*328,3500* *13,3052*	*0,17* *0,01*
10	*КБ30-73-1*	*Спорудження порт альної ст інки оголовків одноочкових круглих т руб от вором 0,5 м*	*1 м3*	*1,26*	*3163,99* *940,64*	*1966,21* *759,40*	*3987*	*1185*	*2477* *957*	*9,0100* *5,4200*	*11,35* *6,83*
11	С1415-7937	Блоки оголовків залізобетонних та бетонних труб та лотків із бетону В15	м3	1,26	7709,09 -	- -	9713	-	- -	- -	- -
12	КБ30-91-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2	0,092	37297,80 10544,98	2029,88 660,62	3431	970	187 61	99,8200 5,8176	9,18 0,54
13	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0105	8426,73 -	8426,73 2163,50	88	-	88 23	- 17,6730	- 0,19
14	КБ1-27-7 к=3	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 Н1=3	1000м3	0,0105	12141,88 -	12141,88 3117,34	127	-	127 33	- 25,4646	- 0,27
15	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1	3377,00 1799,83	1577,17 553,27	338	180	158 55	18,3600 5,1175	1,84 0,51
		Разом прямі витрати					64117	9150	10650 3962		88,41 28,93
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44317				
		всього заробітна плата, грн.					13112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**70529**				
		_ _ _

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на : Кільцева розв'язка

Кошторисна вартість	37959,078 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,64450 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	623,836 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	06-02-01	на влаштування земляного полотна	770,347	-	770,347	1,06089	125,744	-
2	06-02-02	на влаштування дорожнього одягу	36734,536	-	36734,536	4,02181	434,249	-
3	06-02-03	на влаштування присипних узбіч на кільцевій розв'язці	266,731	-	266,731	0,29512	35,507	-
4	06-02-04	на влаштування скидів води	164,189	-	164,189	0,24873	26,425	-
5	06-02-05_додроботи	на дощоприймальний колодязь ДК-1	23,275	-	23,275	0,01795	1,911	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	37959,078	-	37959,078	5,64500	623,836	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____ Ольга Стулій

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	влаштування земляного полотна	0,20243 16,732	- -	0,85846 109,012	- -	- -	1,06089 125,744	- -	1,06089 125,744
06-02-02	влаштування дорожнього одягу	3,10271 300,7	- -	0,9191 133,549	- -	- -	4,02181 434,249	- -	4,02181 434,249
06-02-03	влаштування присипних узбіч на кільцевій розв'язці	0,07348 6,504	- -	0,22164 29,003	- -	- -	0,29512 35,507	- -	0,29512 35,507
06-02-04	влаштування скидів води	0,19071 18,338	- -	0,05802 8,087	- -	- -	0,24873 26,425	- -	0,24873 26,425
06-02-05_доднроботи	дощоприймальний колодязь ДК-1	0,01381 1,413	- -	0,00414 0,498	- -	- -	0,01795 1,911	- -	0,01795 1,911
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	3,58314 343,687	- -	2,06136 280,149	- -	- -	5,645 623,836	- -	5,645 623,836

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-02

Кільцева розв'язка

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
06-02-01	ЛК на влаштування земляного полотна	700272	125744	0	0	70075
06-02-02	ЛК на влаштування дорожнього одягу	33395031	434249	0	0	3339505
06-02-03	ЛК на влаштування присипних узбіч на кільцевій розв'язці	242453	35507	0	0	24278
06-02-04	ЛК на влаштування скидів води	149259	26425	0	0	14930
06-02-05_дороботи	ЛК на дощоприймальний колодязь ДК-1	21159	1911	0	0	2116
Разом		**34508174**	**623836**	**0**	**0**	**3450904**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-02

Кільцева розв'язка

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	3583,14	95,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2061,36	135,91			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5644,50				
	Середній розряд робіт		розряд	2,8				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,73528	407,24			
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,86668	438,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	35,43353	682,50			
12	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,01432	889,18			
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,000534	556,34			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,30856	409,42			
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,56832	159,48			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,82168	354,42			
17	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,3564	475,47			
18	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	196,29502	809,26			
19	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	0,14241	1090,33			
20	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	111,288164	1326,52			
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,8011	472,67			
22	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,49846	615,09			
23	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,935856	1177,28			
24	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	4,000136	1500,42			
25	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,00061	87,63			
26	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	3,610316	1703,82			
27	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	15,21457	1066,98			
28	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	55,02831	1156,49			
29	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	55,65104	1537,80			
30	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	5,197673	1485,43			
31	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	122,297801	791,52			
32	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,97078	613,33			
33	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	70,7645	1033,02			
34	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	5,76728	1031,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	8,04324	1024,99			
36	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	111,52158	991,59			
37	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	2,26282	1287,81			
38	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	134,692417	1273,66			
39	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	254,92578	865,42			
40	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	63,33674	998,44			
41	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	47,316823	2001,39			
42	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	35,10209	889,07			
43	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	35,73999	50,63			
44	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,24	923,87			
45	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,56832	174,73			
46	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,264	6,43			
47	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2784,3399	5,18			
48	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	18389,7924	10,36			
49	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км	т	10,5444	302,92			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
50	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,05732				
51	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	4,72304				
52	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	13,196304				
53	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,000416				
54	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,000936				
55	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,54549				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
56	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0000908	61177,10	59827,85	149,70	1199,55
57	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000204	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
58	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000534	11889,25	11506,43	149,70	233,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0000103	49911,66	48783,30	149,70	978,66
60	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00062	2380,69	2329,26	4,75	46,68
61	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,00622	12,85	12,37	0,23	0,25
62	С111-1757	Рядно	м2	1,602	92,36	90,39	0,16	1,81
63	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000005	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
64	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,632	1037,68	1014,23	3,10	20,35
65	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,9755058	31335,08	30131,67	589,00	614,41
66	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	6,6321376	26958,09	26300,00	129,50	528,59
67	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50	т	5,716184	31272,90	30530,21	129,50	613,19
68	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см (ТВ=149,7/0,71)	м3	0,000194	4645,36	4343,42	210,85	91,09
69	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,000228	8309,88	7901,53	245,41	162,94
70	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,000274	10272,51	9825,68	245,41	201,42
71	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,000564	3279,91	2951,70	263,90	64,31
72	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,002136	7946,77	7545,54	245,41	155,82
73	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	1,367046	9042,00	8619,30	245,41	177,29
74	+С113-750 варіант 1	Чавунна решітка дощоприймача ДМ-1 (С250)	шт	1	6165,87	5995,83	49,14	120,90
75	+&С113-971-2 варіант 1	Муфта поліетиленова гофрована Ф200	шт	1	259,43	250,00	4,34	5,09
76	+&С113-971-3	Труба тип B-UD/SN8/250/209/6000/	шт	2	1641,88	1601,00	8,69	32,19
77	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,19224	893,37	867,20	8,65	17,52
78	С142-10-2	Вода	м3	1131,31832	84,02	84,02	-	-
79	+&С1411-102-ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	50	810,86	508,00	286,96	15,90
80	+&С1411-103-ЛОТ	Блок бетонний Б-6	шт	40	559,38	476,67	71,74	10,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	+&C1411-105-ЛОТ	Блок бетонний Б-9	шт	5	815,35	376,50	422,86	15,99
82	+&C1415-8010-1	Зливоприймач ЗП-1ПН	шт	1	3239,75	2991,67	184,56	63,52
83	+&C1415-8010-2	Зливоприймач ЗП-1 1/4	шт	1	897,35	747,92	131,83	17,60
84	+C1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	1602	485,73	330,83	145,38	9,52
85	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	96,12	1072,56	308,81	742,72	21,03
86	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	11,93855	988,03	225,94	742,72	19,37
87	+C1421-9601 варіант 1	Готова щебенево-піщана суміш С-5	м3	556,735125	1031,61	234,90	776,48	20,23
88	+C1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	1532,61542	2439,66	2171,67	220,15	47,84
89	+C1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	2564,060494	1025,98	229,38	776,48	20,12
90	+C1421-9835 варіант 2	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	862,232985	5442,05	5205,84	129,50	106,71
91	+C1421-9835 варіант 3	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	1004,90463	5144,54	4914,17	129,50	100,87
92	+C1421-9835 варіант 4	Асфальтобетон. АСГ.Др.Щ.А.НП.І БНД 70/100	т	19,842688	4892,09	4666,67	129,50	95,92
93	+C1421-9835 варіант 5	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БМКП 70/100-65	т	298,161984	5144,54	4914,17	129,50	100,87
94	+C1421-9849 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 70/100	т	588,4776	4722,09	4500,00	129,50	92,59
95	+C1421-9853 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100	т	1654,164	4710,62	4488,75	129,50	92,37
96	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2667,58595	657,53	114,61	530,03	12,89
97	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,0338	4227,33	3204,26	940,18	82,89
98	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0204	3770,97	3337,75	359,28	73,94
99	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	92,916	2969,17	2551,67	359,28	58,22
100	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	5,4468	4130,87	3690,59	359,28	81,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	+С1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	0,7268	3915,69	3479,63	359,28	76,78
102	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,50561	2443,93	2066,67	329,34	47,92
103	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,06	2968,97	2551,47	359,28	58,22
104	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,4845842	10886,77	10658,33	14,97	213,47
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
105	С1999-9003	Бензин	кг	0,0002	62,42	62,42		
106	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1149	8,4163	8,4163		
107	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2694	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-02-01

на влаштування земляного полотна

Кільцева розв'язка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	770,347	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,06089	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	125,744	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО									
1	ДБ1-23-1	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт I групи	100 м3	14,8194	1565,29 -	1565,29 458,82	23197	-	23197 6799	- 3,5400	- 52,46
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км **** зрізка існуючого узбіччя ****	т	1778,328	10,36 -	10,36 -	18423	-	18423 -	- -	- -
3	ДБ1-23-1	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт I групи	100 м3	7,6433	1565,29 -	1565,29 458,82	11964	-	11964 3507	- 3,5400	- 27,06
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км **** досипка земполотна ****	т	1398,7239	5,18 -	5,18 -	7245	-	7245 -	- -	- -
5	ДБ1-22-1	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи	100 м3	8,4076	705,20 -	705,20 99,43	5929	-	5929 836	- 0,7097	- 5,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н14=1									
6	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,019676	3986,56 -	3986,56 580,77	78	-	78 11	- 3,8499	- 0,08
7	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 3-х проходів/	1000 м3	-0,019676	980,72 -	980,72 142,87	-19	-	-19 -3	- 0,9471	- -0,02
8	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	49,6088	1034,69 -	1034,69 303,29	51330	-	51330 15046	- 2,3400	- 116,08
9	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	8631,9312	10,36 -	10,36 -	89427	-	89427 -	- -	- -
10	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	5,20474	3986,56 -	3986,56 580,77	20749	-	20749 3023	- 3,8499	- 20,04
11	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	5,20474	3922,87 -	3922,87 571,49	20418	-	20418 2974	- 3,7884	- 19,72
12	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	1000м3	2,60237	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	73036	4461	46709 8004	20,7400 26,9620	53,97 70,17
13	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи **** укріплення укосів ****	1000 м2	11,76495	369,07 -	369,07 52,50	4342	-	4342 618	- 0,3480	- 4,09
14	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	11,5468	1034,69 -	1034,69 303,29	11947	-	11947 3502	- 2,3400	- 27,02
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 1154,68*1,2	т	1385,616	5,18 -	5,18 -	7177	-	7177 -	- -	- -
16	*КБ1-152-2*	*Укріплення укосів земляних споруд посівом багат орічних т рав механізованим способом*	*100м2*	*54,9846*	*3278,18* -	*2983,48* *743,59*	*180249*	-	*164045* *40886*	- *5,5847*	- *307,07*
17	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	54,9846	3178,71 223,18	2527,03 433,01	174780	12271	138948 23809	2,7000 3,7960	148,46 208,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					700272	16732	621909		202,43
									109012		858,46
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61631				
		всього заробітна плата, грн.					125744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70075				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**770347**				
		_ _									
		Всього за кошторисом					**770347**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1060,89**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**125744**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-02-02

на влаштування дорожнього одягу

Кільцева розв'язка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	36734,536	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,02181	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	434,249	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП 1									
1	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	11,56582	82679,98	8521,72	956262	16306	98561	14,7800	170,94
					1409,86	1353,12			15650	9,3659	108,32
2	*ДБ2-52-1*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, т овщиною 12 см*	*1000 м2*	*5,78291*	*169892,19*	*10614,27*	*982471*	*14149*	*61381*	*25,6500*	*148,33*
					2446,75	*1757,29*			*10162*	*12,6859*	*73,36*
3	*ДБ2-52-2*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, при зміні т овщини на кожний 1 см додават и або виключат и /до 20 см/*	*1000 м2*	*5,78291*	*108424,88*	*4057,98*	*627011*	*-*	*23467*	*-*	*-*
					-	*587,23*			*3396*	*4,4000*	*25,44*
		Н1=8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1421-9603 варіант 2 на кут укосу Н14=1	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	10,36	1025,98 -	- -	10629	-	- -	- -	- -
5	*ДБ2-11-8*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*5,69482*	*568296,64* *924,48*	*12632,54* *2651,93*	*3236347*	*5265*	*71940* *15102*	*8,2300* *17,2781*	*46,87* *98,40*
6	*ДБ2-11-10*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання, при зміні т овщини на кожні 1,0 см додават и або виключат и /до 17 см/*	*1000 м2*	*-5,69482*	*30825,66* -	- -	*-175547*	-	- -	- -	- -
7	С1421-9603 варіант 1 на кут укосу Н14=1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	7,49	2439,66 -	- -	18273	-	- -	- -	- -
8	*ДБ2-44-1*	*Розлив біт умної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 авт огудронат ором міст кіст ю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількіст ь: 1/1000*(1-0,3)*	*1 т*	*3,877552*	*425,96* -	*425,96* *77,30*	*1652*	-	*1652* *300*	- *0,5600*	- *2,17*
9	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 1*(1-0,3)*1,03/1000	т	3,99387856	26958,09 -	- -	107667	-	- -	- -	- -
10	*ДБ2-2-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 10 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*5,53936*	*1150056,50* *1199,68*	*10220,59* *2050,98*	*6370577*	*6645*	*56616* *11361*	*11,7800* *13,8702*	*65,25* *76,83*
11	*ДБ2-44-1*	*Розлив біт умної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 авт огудронат ором міст кіст ю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількіст ь: 1/1000*(0,4-0,3)*	*1 т*	*0,553936*	*28192,79* -	*425,96* *77,30*	*15617*	-	*236* *43*	- *0,5600*	- *0,31*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ДБ2-1-9	Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І а біт умі БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м /з розливом 0,3 л/м2/	1000 м2	5,53936	645967,89 1098,85	9911,11 1996,26	3578249	6087	54901 11058	10,7900 13,5068	59,77 74,82
13	ДБ2-1-10	Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при зміні т овщини на кожні 0,5 см додават и або виключат и /до 6 см/ Н1=2	1000 м2	5,53936	124503,98 6,11	- -	689672	34	- -	0,0600 -	0,33 -
14	ДБ2-44-1	Розлив біт умної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 авт огудронат ором міст кіст ю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількіст ь: 1/1000*(0,4-0,3)	1 т	0,553936	32637,05 -	425,96 77,30	18079	-	236 43	- 0,5600	- 0,31
15	ДБ2-1-9	Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із щебенево-маст икового асфальт обет ону (ЩМА-20) на біт умі марки БМКП 70/100-65 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м /з розливом 0,3 л/м2/	1000 м2	5,53936	701192,29 1098,85	9911,11 1996,26	3884157	6087	54901 11058	10,7900 13,5068	59,77 74,82
		Разом прямі витрати					20321116	54573	423891 78173		551,26 534,78
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19842652				
		всього заробітна плата, грн.					132746				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2032112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**22353228**				
		Всього за розділом 1					**22353228**				
		Розділ 2. ТИП 2 (розширення)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску кількість: 5070,29*0,25 Н14=1	100 м3	12,675725	82679,98 1409,86	8521,72 1353,12	1048029	17871	108019 17152	14,7800 9,3659	187,35 118,72
17	*ДБ2-52-1*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-5 авт огрейдером важкого т ипу, т овщиною 12 см*	*1000 м2*	*1,46625*	*170747,95* *2446,75*	*10614,27* *1757,29*	*250359*	*3588*	*15563* *2577*	*25,6500* *12,6859*	*37,61* *18,60*
18	*ДБ2-52-2*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-5 авт огрейдером важкого т ипу, при зміні т овщини на кожний 1 см додават и або виключат и /до 30 см/* Н1=18	*1000 м2*	*1,46625*	*245237,95* -	*9130,46* *1321,27*	*359580*	-	*13388* *1937*	- *9,9000*	- *14,52*
19	*ДБ2-11-8*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*1,42528*	*568296,64* *924,48*	*12632,54* *2651,93*	*809982*	*1318*	*18005* *3780*	*8,2300* *17,2781*	*11,73* *24,63*
20	*ДБ2-11-10*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, т овщиною шару 18 см асфальт оукладачем, при ширині укладання, при зміні т овщини на кожні 1,0 см додават и або виключат и /до 17 см/*	*1000 м2*	*-1,42528*	*30825,66* -	- -	*-43935*	-	- -	- -	- -
21	*ДБ2-44-1*	*Розлив біт умної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 авт огудронат ором міст кіст ю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/* *кількіст ь: 1/1000*(1-0,3)*	*1 т*	*0,947093*	*32701,09* -	*425,96* *77,30*	*30971*	-	*403* *73*	- *0,5600*	- *0,53*
22	*ДБ2-2-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 10 см із асфальт обет онної сумішіАСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м /з розливом 0,3 л/м2/*	*1000 м2*	*1,35299*	*1150056,50* *1199,68*	*10220,59* *2050,98*	*1556015*	*1623*	*13828* *2775*	*11,7800* *13,8702*	*15,94* *18,77*
23	*ДБ2-44-1*	*Розлив біт умної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 авт огудронат ором міст кіст ю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/* *кількіст ь: 1/1000*(0,4-0,3)*	*1 т*	*0,135299*	*425,96* -	*425,96* *77,30*	*58*	-	*58* *10*	- *0,5600*	- *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ДБ2-1-9	Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на біт умі БНДА 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м /з розливом 0,3 л/м2/	1000 м2	1,35299	645967,89 1098,85	9911,11 1996,26	873988	1487	13410 2701	10,7900 13,5068	14,60 18,27
25	ДБ2-1-10	При зміні т овщини на кожні 0,5 см додават и або виключат и /до 6 см/ Н1=2	1000 м2	1,35299	124503,98 6,11	- -	168453	8	- -	0,0600 -	0,08 -
26	ДБ2-44-1	Розлив біт умної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 авт огудронат ором міст кіст ю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількіст ь: 1/1000*(0,4-0,3)	1 т	0,135299	425,96 -	425,96 77,30	58	-	58 10	- 0,5600	- 0,08
27	ДБ2-1-9	Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із щебенево-маст икового асфальт обет ону (ЩМА-20) на біт умі марки БМКП 70/100-65 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м/з розливом 0,3 л/м2/	1000 м2	1,35299	701192,29 1098,85	9911,11 1996,26	948706	1487	13410 2701	10,7900 13,5068	14,60 18,27
		Разом прямі витрати					6002264	27382	196142 33716		281,91 232,47
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5778740				
		всього заробітна плата, грн.					61098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					600226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**6602490**				
		Всього за розділом 2					**6602490**				
		Розділ 3. ТИП 3 (розширення)									
28	ДБ2-52-1	Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, т овщиною 12 см	1000 м2	2,64182	169892,19 2446,75	10614,27 1757,29	448825	6464	28041 4642	25,6500 12,6859	67,76 33,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	*ДБ2-52-2*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, при зміні т овщини на кожний 1 см додават и або виключат и /до 15 см/* Н1=3	*1000 м2*	*2,64182*	*40659,33* -	*1521,74* *220,21*	*107415*	-	*4020* *582*	- *1,6500*	- *4,36*
30	С1421-9603 варіант 2 кут укосу	Готова щебенево-піщана суміш С-7 Н14=1	м3	4,93	1025,98 -	- -	5058	-	- -	- -	- -
31	*ДБ2-52-1*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, т овщиною 12 см*	*1000 м2*	*2,57855*	*169892,19* *2446,75*	*10614,27* *1757,29*	*438076*	*6309*	*27369* *4531*	*25,6500* *12,6859*	*66,14* *32,71*
32	*ДБ2-52-2*	*Улашт ування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером важкого т ипу, при зміні т овщини на кожний 1 см додават и або виключат и /до 15 см/* Н1=3	*1000 м2*	*2,57855*	*40659,33* -	*1521,74* *220,21*	*104842*	-	*3924* *568*	- *1,6500*	- *4,25*
33	С1421-9603 варіант 2 кут укосу	Готова щебенево-піщана суміш С-7 Н14=1	м3	4,93	1025,98 -	- -	5058	-	- -	- -	- -
34	*ДБ2-2-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 10 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Кр.Щ.Б.НП.II.БНД 70/100 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*2,45199*	*1144721,87* *1199,68*	*10220,59* *2050,98*	*2806847*	*2942*	*25061* *5029*	*11,7800* *13,8702*	*28,88* *34,01*
35	*ДБ2-1-9*	*Улашт ування шару дорожнього одягу т овщиною 5 см із асфальт обет онної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.I на БМКП 70/100-65 асфальт оукладачем, при ширині укладання 9 м*	*1000 м2*	*2,45199*	*636586,02* *1098,85*	*9911,11* *1996,26*	*1560903*	*2694*	*24302* *4895*	*10,7900* *13,5068*	*26,46* *33,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	1,01021988	31272,90 -	- -	31593	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					5508617	18409	112717 20247		189,24 141,96
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5377491				
		всього заробітна плата, грн.					38656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					550861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**6059478**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					201749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					156306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1719340**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-02-03

на влаштування присипних узбіч на кільцевій розв'язці

Кільцева розв'язка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	266,731	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,29512	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,507	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**** земроботи ****									
1	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	42,1258	1034,69 -	1034,69 303,29	43587	-	43587 12776	- 2,3400	- 98,57
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	7329,8892	10,36 -	10,36 -	75938	-	75938 -	- -	- -
3	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	3,82962	3986,56 -	3986,56 580,77	15267	-	15267 2224	- 3,8499	- 14,74
4	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	3,82962	3922,87 -	3922,87 571,49	15023	-	15023 2189	- 3,7884	- 14,51
5	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	1000м3	1,91481	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	53739	3283	34369 5889	20,7400 26,9620	39,71 51,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**** укріплення узбіч ****									
6	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	5,4137	1034,69 -	1034,69 303,29	5602	-	5602 1642	- 2,3400	- 12,67
7	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	649,644	10,36 -	10,36 -	6730	-	6730 -	- -	- -
8	*КБ27-21-3*	*Укріплення узбіч рослинним шаром ґрунт у* Н14=1	*1000м2*	*2,57796*	*10305,30* *1249,61*	*9055,69* *1661,28*	*26567*	*3221*	*23346* *4283*	*13,1000* *11,4525*	*33,77* *29,52*
		Разом прямі витрати					242453	6504	219862 29003		73,48 221,64
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16087				
		всього заробітна плата, грн.					35507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**266731**				
		_ _ _

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-02-04

на влаштування скидів води

Кільцева розв'язка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	164,189	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24873	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,425	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОСКИДИ НА УЗБІЧЧІ									
1	*КБ27-7-1*	*Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з відкрит их лот ків на узбіччі*	*1 м3*	*1,58*	*6446,37* *1398,71*	*2824,65* *891,61*	*10185*	*2210*	*4463* *1409*	*14,0900* *6,4488*	*22,26* *10,19*
2	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,429	988,03 -	- -	3388	-	- -	- -	- -
3	& С1411-102-ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	20	810,86 -	- -	16217	-	- -	- -	- -
4	*КБ8-2-2*	*Улашт ування щебеневої підгот овки під лот ок: 6м3-3,429м3 кількіст ь: 6-3,429*	*1 м3*	*2,571*	*1538,80* *224,76*	*156,80* *55,40*	*3956*	*578*	*403* *142*	*2,4000* *0,5009*	*6,17* *1,29*
5	КБ6-1-15	Монолитний бетон лотка, В15 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0165	449422,80 14323,80	7128,10 3082,48	7415	236	118 51	140,6500 24,8458	2,32 0,41
		ЛОТКИ ТЕЛЕСКОПІЧНІ НА УКОСІ									
6	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,067	22852,52 22852,52	- -	1531	1531	- -	261,8000 -	17,54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ27-4-1*	*Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з лот ків в укосах насипу*	*10 м*	*1,905*	*4803,49* *1379,93*	*3412,32* *1072,10*	*9151*	*2629*	*6500* *2042*	*13,5500* *7,6514*	*25,81* *14,58*
8	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,524	988,03 -	- -	1506	-	- -	- -	- -
9	& С1411-103-ЛОТ	Блок бетонний Б-6	шт	40	559,38 -	- -	22375	-	- -	- -	- -
10	*КБ8-2-2*	*Улашт ування щебеневої підгот овки під лот ок: 2,11м3-1,524м3 кількіст ь: 2,11-1,524*	*1 м3*	*0,586*	*1538,80* *224,76*	*156,80* *55,40*	*902*	*132*	*92* *32*	*2,4000* *0,5009*	*1,41* *0,29*
11	КБ6-1-15	Омонолічування стиків бетоном В15 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм ГАСНИК ШВИДКОСТІ У ПІДНІЖЖЯ НАСИПУ	100м3	0,0019	449422,80 14323,80	7128,10 3082,48	854	27	14 6	140,6500 24,8458	0,27 0,05
12	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,072	22852,52 22852,52	- -	1645	1645	- -	261,8000 -	18,85 -
13	КБ6-1-15	Монолітний бетон В-15 (дно гасника) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,035	449422,80 14323,80	7128,10 3082,48	15730	501	249 108	140,6500 24,8458	4,92 0,87
14	*КБ27-8-1*	*Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з гасит елів*	*гасит ел ь*	*5*	*4453,56* *1736,68*	*2716,88* *850,00*	*22268*	*8683*	*13585* *4250*	*17,8800* *5,9860*	*89,40* *29,93*
15	& С1411-102-ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	30	810,86 -	- -	24326	-	- -	- -	- -
16	& С1411-105-ЛОТ	Блок бетонний Б-9	шт	5	815,35 -	- -	4077	-	- -	- -	- -
17	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,55	988,03 -	- -	2519	-	- -	- -	- -
18	*КБ8-2-2*	*Улашт ування щебеневої підгот овки під лот ок: 3,25м3-2,55м3 кількіст ь: 3,25-2,55*	*1 м3*	*0,7*	*1538,80* *224,76*	*156,80* *55,40*	*1077*	*157*	*110* *39*	*2,4000* *0,5009*	*1,68* *0,35*
19	*КБ30-5-1*	*Розт ікач з моноліт ного бет ону В15*	*100 м3*	*0,0002*	*543454,60* *46046,88*	*63969,63* *20081,09*	*109*	*9*	*13* *4*	*420,7500* *143,3412*	*0,08* *0,03*
20	ДБ1-22-4	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт I групи	100 м3	0,07	405,11 -	405,11 57,12	28	-	28 4	- 0,4077	- 0,03
		Разом прямі витрати					149259	18338	25575 8087		190,71 58,02
		зокрема:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105346				
		всього заробітна плата, грн.					26425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14930				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**164189**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-02-05_дод роботи

на дощоприймальний колодязь ДК-1

Кільцева розв'язка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	23,275	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01795	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,911	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,099	1711,69 -	1711,69 643,14	169	-	169 64	- 5,1120	- 0,51
2	*КБ23-18-3*	*Улашт ування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобет ону діамет ром 1,0 м у сухих ґрунт ах*	*10м3*	*0,0325*	*37208,24* *16122,44*	*15414,93* *4855,79*	*1209*	*524*	*501* *158*	*162,4100* *34,6706*	*5,28* *1,13*
3	& С1415-8010-1	Зливоприймач ЗП-1ПН	шт	1	3239,75 -	- -	3240	-	- -	- -	- -
4	& С1415-8010-2	Зливоприймач ЗП-1 1/4	шт	1	897,35 -	- -	897	-	- -	- -	- -
5	С113-750 варіант 1	Чавунна решітка дощоприймача ДМ-1 (С250)	шт	1	6165,87 -	- -	6166	-	- -	- -	- -
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,048	657,53 -	- -	32	-	- -	- -	- -
7	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,06	2968,97 -	- -	178	-	- -	- -	- -
8	КБ46-30-3	Пробивання отворів в залізобетонних дощоприймальних колодязях	100шт	0,02	28829,72 17223,67	11606,05 4114,64	577	344	233 82	157,3800 38,2360	3,15 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,088	8761,20 1528,37	- -	771	134	- -	16,3200 -	1,44 -
10	*КБ22-11-6*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 200 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,008*	*106596,44* *42703,91*	*57675,05* *14489,92*	*853*	*342*	*461* *116*	*404,2400* *137,9099*	*3,23* *1,10*
11	& С113-971-3	Труба тип B-UD/SN8/250/209/6000/	шт	2	1641,88 -	- -	3284	-	- -	- -	- -
12	& С113-971-2 варіант 1	Муфта поліетиленова гофрована Ф200	шт	1	259,43 -	- -	259	-	- -	- -	- -
13	ДБ1-21-2 -Дод роботи-	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи кількість: 4,4+3,84	100 м3	0,0824	540,15 -	540,15 76,16	45	-	45 6	- 0,5436	- 0,04
14	КБ1-134-1 -Дод роботи-	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0384	3377,00 1799,83	1577,17 553,27	130	69	61 21	18,3600 5,1175	0,71 0,20
15	ДБ1-23-14	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,0606	2562,28 -	2562,28 833,73	155	-	155 51	- 6,6270	- 0,40
16	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км кількість: 6,06*1,74	т	10,5444	302,92 -	302,92 -	3194	-	3194 -	- -	- -
		Разом прямі витрати					21159	1413	4819 498		13,81 4,14
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14927				
		всього заробітна плата, грн.					1911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**23275**				
		Всього за кошторисом					**23275**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**17,95**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1911**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість	6643,411 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,79002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	614,707 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	07-01-01	на влаштування дорожньої розмітки	3098,574	-	3098,574	0,54753	60,491	-
2	07-01-02	на установлення дорожніх знаків	1243,989	-	1243,989	0,19549	20,469	-
3	07-01-03	на влаштування огородження	2300,848	-	2300,848	5,04700	533,747	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		Всього:	6643,411	-	6643,411	5,79000	614,707	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	влаштування дорожньої розмітки	0,32717 32,4	- -	0,22036 28,091	- -	- -	0,54753 60,491	- -	0,54753 60,491
07-01-02	установлення дорожніх знаків	0,14179 13,81	- -	0,0537 6,659	- -	- -	0,19549 20,469	- -	0,19549 20,469
07-01-03	влаштування огородження	3,64611 361,767	- -	1,40089 171,98	- -	- -	5,047 533,747	- -	5,047 533,747
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	4,11507 407,977	- -	1,67495 206,73	- -	- -	5,79 614,707	- -	5,79 614,707

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-01

Облаштування та обстановка дороги

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
07-01-01	ЛК на влаштування дорожньої розмітки	2816884	60491	0	0	281690
07-01-02	ЛК на установлення дорожніх знаків	1130896	20469	0	0	113093
07-01-03	ЛК на влаштування огородження	2091681	533747	0	0	209167
Разом		**6039461**	**614707**	**0**	**0**	**603950**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01

Облаштування та обстановка дороги

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	4115,07	99,14			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1674,95	123,43			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5790,02				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	31,3362	422,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07584	407,24			
11	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	331,7918	842,14			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,03694	438,85			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,27919	682,50			
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07584	556,34			
15	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	20,19906	158,56			
16	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	355,2072	403,34			
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,4648	57,31			
18	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	2,4024	1326,52			
19	КБМ206-337-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,0387	663,95			
20	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,8172	1500,42			
21	КБМ209-800-ДР	Машини для встановлення стовпчиків огородження	маш. год	355,2072	489,60			
22	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,32532	1066,98			
23	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,59412	1024,99			
24	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	31,3362	765,73			
25	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	65,30492	280,78			
26	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,9844	998,44			
27	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	16,22	597,17			
28	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,4648	17,58			
29	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	563,64	10,36			
30	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	1,098	13,74			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
31	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,07584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	3,61424				
33	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,0583				
34	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	20,19906				
35	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,15105				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
36	+С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, білого кольору	т	0,038019	66561,41	65106,58	149,70	1305,13
37	+С111-485 варіант 2	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, чорного кольору	т	0,032433	66561,41	65106,58	149,70	1305,13
38	+С111-485 варіант 3	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, червоного кольору	т	0,001596	66561,41	65106,58	149,70	1305,13
39	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01696	49911,66	48783,30	149,70	978,66
40	С111-1757	Рядно	м2	1,325	92,36	90,39	0,16	1,81
41	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000142	39665,41	38737,96	149,70	777,75
42	+&С111-827Щ варіант 1	Щитки оцинкованих дорожніх знаків індивідуальних (ВЦ=3634,6/1,2)	м2	148,64	3128,87	3028,83	38,69	61,35
43	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,004653	4912,10	4570,37	245,41	96,32
44	+&С113-42-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 2.35 (ВЦ=489,84/1,2*3,5)	шт	29	1446,24	1428,70	6,77	10,77
45	+&С113-42-1 варіант 1	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.25 (ВЦ=426,69/1,2*2,5)	шт	14	902,43	888,94	6,77	6,72
46	+&С113-42-1 варіант 2	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.35 (ВЦ=426,69/1,2*3,5)	шт	5	1260,66	1244,51	6,77	9,38
47	+&С113-42-1 варіант 3	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 2.40 (ВЦ=489,94/1,2*4)	шт	5	1652,20	1633,13	6,77	12,30
48	+&С113-42-1 варіант 5	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 3.45 (ВЦ=629,53/1,2*4,5)	шт	14	2385,27	2360,74	6,77	17,76
49	+&С113-42-1 варіант 10	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 3.35 (ВЦ=629,53/1,2*3,5)	шт	3	1856,72	1836,13	6,77	13,82
50	+&С113-42-1 варіант 12	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 5.45 (ВЦ=1397,09/1,2*4,5)	шт	5	5285,20	5239,09	6,77	39,34
51	+&С113-42-1 варіант 13	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.30 (ВЦ=426,69/1,2*3)	шт	4	1081,55	1066,73	6,77	8,05
52	+&С113-42-1 варіант 14	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 5.55 (ВЦ=1397,09/1,2*5,5)	шт	18	6458,18	6403,33	6,77	48,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+&C113-42-1 варіант 15	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 6.55 (ВЦ=1397,09/1,2*5,5)	шт	3	6458,18	6403,33	6,77	48,08
54	+&C113-42-1 варіант 16	Консольні опори ОКС-3 (Комплект консолі L = 3М)	шт	3	1507,27	1489,28	6,77	11,22
55	+C115-126 варіант 2	Щитки дорожних знаків оцинкованих прямокутних розмір 900х600 мм, вагою 8,04 кг (ВЦ=198645/1,2)	100шт	0,03	169363,77	165537,50	505,41	3320,86
56	+C115-126 варіант 4	Щитки дорожних знаків оцинкованих трикутних розмір сторони 900 мм, вагою 5,21 кг (ВЦ=266730/1,2)	100шт	0,23	227236,02	222275,00	505,41	4455,61
57	+C115-126 варіант 6	Щитки дорожних знаків оцинкованих квадратних розмір 700х700 мм, вагою 7,3 кг (ВЦ=191250/1,2)	100шт	0,46	163078,02	159375,00	505,41	3197,61
58	+C115-126 варіант 7	Щитки дорожних знаків оцинкованих круглих діаметр 700 мм, вагою 5,7 кг (ВЦ=182325/1,2)	100шт	0,22	155491,77	151937,50	505,41	3048,86
59	+C115-126 варіант 10	Щитки дорожних знаків оцинкованих прямокутних розмір 1050х700 мм, вагою 10,94 кг (ВЦ=230265/1,2)	100шт	0,03	196240,77	191887,50	505,41	3847,86
60	+C115-126 варіант 14	Таблички дорожних знаків прямокутних розмір 350х700 мм, вагою 3,65 кг (ВЦ=125970/1,2)	100шт	0,07	107590,02	104975,00	505,41	2109,61
61	+C115-126 варіант 21	Щитки дорожних знаків трикутних розмір сторони 700 мм, вагою 4,2 кг (ВЦ=136170/1,2)	100шт	0,01	116260,02	113475,00	505,41	2279,61
62	+C115-126 варіант 22	Щитки дорожних знаків прямокутних розмір сторони 500х2250 мм, вагою 16,7 кг (ВЦ=341870/1,2)	100шт	0,05	291105,02	284891,67	505,41	5707,94
63	+C115-126 варіант 23	Щитки дорожних знаків прямокутних розмір сторони 500х570 мм, вагою 4,2 кг (ВЦ=148070/1,2)	100шт	0,08	126375,02	123391,67	505,41	2477,94
64	+C121-296 варіант 1	Огородження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0	т	13,041	82765,89	81812,17	337,60	616,12
65	+C121-296 варіант 2	Огородження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0 (ТВ=5,18*2)	т	126,126	10,44	-	10,36	0,08
66	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,11633	6972,03	6685,62	149,70	136,71
67	C142-10-2	Вода	м3	0,00928	84,02	84,02	-	-
68	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,030336	71508,17	69431,38	674,67	1402,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	+С1411-5 варіант 3	Блоки фундаментні Ф3	м3	1,62	10071,53	4840,00	5034,05	197,48
70	+С1411-5 варіант 5	Блоки фундаментні Ф-2	м3	7,92	10071,53	4840,00	5034,05	197,48
71	+С1411-5 варіант 6	Блоки фундаментні Ф1	м3	0,7	10071,53	4840,00	5034,05	197,48
72	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,0391	988,03	225,94	742,72	19,37
73	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь від розбирання	м3	74,67	381,81	-	374,32	7,49
74	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	3,85	1011,79	249,23	742,72	19,84
75	С1424-11602 варіант 1	Бетон С25/30 W6 F200	м3	0,0204	4611,47	3580,87	940,18	90,42
76	С1424-11603 варіант 1	Бетон С25/30 W6 F200	м3	0,5202	4826,66	3791,84	940,18	94,64
77	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6	3516,08	3087,86	359,28	68,94
78	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,539	4583,77	4134,61	359,28	89,88
79	С1546-52	Нітроемаль	т	0,033076	176875,42	172732,60	674,67	3468,15
80	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки (ВЦ=79200/1,2)	т	0,768133	67926,24	66000,00	594,35	1331,89
81	С1633-20ВД	Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)	шт	125	252,45	246,35	1,15	4,95
82	+С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик /білого кольору/	т	13,7396252	160803,00	157500,00	150,00	3153,00
83	+С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик /червоного кольору/	т	1,893	160803,00	157500,00	150,00	3153,00
84	+С1633-28ВД варіант 3	Холодний пластик /жовтого кольору/	т	0,0192	160803,00	157500,00	150,00	3153,00
85	+&С1633-502ВД	Затверджувач для холодних пластиків	т	0,36627665	383068,01	375000,00	556,87	7511,14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
86	С1999-9003	Бензин	кг	3,9757	62,42	62,42		
87	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,6546	8,4163	8,4163		
88	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0023	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-01

на влаштування дорожньої розмітки

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3098,574	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,54753	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	60,491	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ3-1-1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	1 км	16,538	734,11 380,36	- -	12141	6290	- -	3,8800 -	64,17 -
2	*ДБ3-12-1*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.1*	*1 км*	*0,412*	*101366,04* *611,71*	*2486,78* *961,11*	*41763*	*252*	*1025* *396*	*6,2400* *7,5267*	*2,57* *3,10*
3	*ДБ3-12-1*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.1, шириною 15 см* Н6=1,5	*1 км*	*1,61*	*150499,13* *611,71*	*2486,78* *961,11*	*242304*	*985*	*4004* *1547*	*6,2400* *7,5267*	*10,05* *12,12*
4	*ДБ3-12-1*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.2*	*1 км*	*0,686*	*101366,04* *611,71*	*2486,78* *961,11*	*69537*	*420*	*1706* *659*	*6,2400* *7,5267*	*4,28* *5,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.2, шириною 15 см Н6=1,5	1 км	8,567	150499,13 611,71	2486,78 961,11	1289326	5241	21304 8234	6,2400 7,5267	53,46 64,48
6	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.3, шириною 15 см	1 км	0,28	299919,71 611,71	2486,78 961,11	83978	171	696 269	6,2400 7,5267	1,75 2,11
7	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.5, шириною 15 см Н6=1,5	1 км	2,548	52224,72 611,71	2486,78 961,11	133069	1559	6336 2449	6,2400 7,5267	15,90 19,18
8	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.6, шириною 15 см Н6=1,5	1 км	0,431	101374,27 611,71	2486,78 961,11	43692	264	1072 414	6,2400 7,5267	2,69 3,24
9	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.7	1 км	0,55	52224,72 611,71	2486,78 961,11	28724	336	1368 529	6,2400 7,5267	3,43 4,14
10	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.8	1 км	1,437	68616,14 611,71	2486,78 961,11	98601	879	3574 1381	6,2400 7,5267	8,97 10,82
11	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.11, шириною 10 см	1 км	0,059	166865,85 611,71	2486,78 961,11	9845	36	147 57	6,2400 7,5267	0,37 0,44
12	ДБЗ-13-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки т а шумових смуг пласт иком холодного нанесення білого кольору по т рафарет у ручною маркірувальною машиною, т ип лінії 1.13, 1.14.1 - 1.14.3, 1. 16.1, 1.16.2, 1.18; 1.19; 1.20 кількіст ь: 9,8+20+67+113,2+8,8+33,3+57, 58+8,58	10 м2	31,826	12598,76 181,36	263,54 152,57	400968	5772	8387 4856	1,8500 1,1997	58,88 38,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*ДБ3-13-1*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки т а шумових смуг пласт иком холодного нанесення червоного кольору по т рафарет у ручною маркірувальною машиною, т ип лінії 1.14.2*	*10 м2*	*6,7*	*12598,76* *181,36*	*263,54* *152,57*	*84412*	*1215*	*1766* *1022*	*1,8500* *1,1997*	*12,40* *8,04*
14	*ДБ3-13-1*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки т а шумових смуг пласт иком холодного нанесення жовт ого кольору по т рафарет у ручною маркірувальною машиною, т ип лінії 1.17.1* **** вертикальна розмітка ****	*10 м2*	*0,32*	*12598,76* *181,36*	*263,54* *152,57*	*4032*	*58*	*84* *49*	*1,8500* *1,1997*	*0,59* *0,38*
15	*КБ13-21-6*	*Верт икальна розміт ка*	*100м2*	*3,792*	*1031,51* *391,27*	*67,95* *8,87*	*3911*	*1484*	*258* *34*	*3,1100* *0,0804*	*11,79* *0,30*
16	С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, білого кольору кількість: (200,1/100*0,019)	т	0,038019	66561,41 -	- -	2531	-	- -	- -	- -
17	С111-485 варіант 3	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, червоного кольору кількість: 8,4/100*0,019	т	0,001596	66561,41 -	- -	106	-	- -	- -	- -
18	С111-485 варіант 2	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, чорного кольору кількість: 170,7/100*0,019 **** шумові смуги ****	т	0,032433	66561,41 -	- -	2159	-	- -	- -	- -
19	*ДБ3-13-2*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки т а шумових смуг пласт иком холодного нанесення по т рафарет у ручною маркірувальною машиною, т ип лінії - шумові смуги*	*10 м2*	*12,12*	*1474,86* *613,67*	*847,89* *511,10*	*17875*	*7438*	*10276* *6195*	*6,2600* *4,0158*	*75,87* *48,67*
20	С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик /червоного кольору/ кількість: R3(121,2*12,3/1000)	т	1,491	160803,00 -	- -	239757	-	- -	- -	- -
21	& С1633-502ВД	Затверджувач для холодних пластиків кількість: R4(1,491*0,01)	т	0,0149	383068,01 -	- -	5708	-	- -	- -	- -
22	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки кількість: R3(121,2*0,0003)	т	0,036	67926,24 -	- -	2445	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					2816884	32400	62003 28091		327,17 220,36
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2722481				
		всього заробітна плата, грн.					60491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					281690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**3098574**				
		_ _ _

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-02

на установлення дорожніх знаків

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1243,989	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19549	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,469	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*ДБ3-22-1*	*Вст ановлення т рубчаст их ст алевих опор дорожніх знаків із заст осуванням г от ових бет онних фундамент ів кількіст ь: 18+5*	*1 опора*	*23*	*192,84*	*-*	*4435*	*4397*	*-*	*1,9500*	*44,85*
					191,16	-			-	-	-
2	ДБ5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,006	4282,48	4282,48	26	-	26	-	-
					-	984,21			6	8,3850	0,05
3	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км кількість: 0,6*1,83	т	1,098	13,74	13,74	15	-	15	-	-
					-	-			-	-	-
4	С1411-5 варіант 6	Блоки фундаментні Ф1	м3	0,7	10071,53	-	7050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1411-5 варіант 5	Блоки фундаментні Ф-2	м3	7,92	10071,53	-	79767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С1411-5 варіант 3	Блоки фундаментні Ф3	м3	1,62	10071,53	-	16316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	*КБ6-1-1*	*Улашт ування бет онної підг от овки*	*100м3*	*0,0053*	*40590,59*	*3058,78*	*215*	*75*	*16*	*150,7000*	*0,80*
					14113,06	*1323,12*			*7*	*10,6641*	*0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1424-11603 варіант 1	Бетон С25/30 W6 F200 кількість: 0,51*1,02	м3	0,5202	4826,66 -	- -	2511	-	- -	- -	- -
9	С1424-11602 варіант 1	Бетон С25/30 W6 F200 кількість: 0,02*1,02	м3	0,0204	4611,47 -	- -	94	-	- -	- -	- -
10	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,11633	11278,03 2423,12	1638,00 512,14	1312	282	191 60	23,2100 3,6000	2,70 0,42
11	*ДБ3-51-2*	*Вст ановлення вручну щит ів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах*	*1 щит*	*1*	*159,24* *113,32*	- -	*159*	*113*	- -	*1,2100* -	*1,21* -
12	*ДБ3-51-2*	*Вст ановлення вручну щит ів дорожніх знаків з кріпленням на т рьох опорах /ст осовно/*	*1 щит*	*7*	*159,24* *113,32*	- -	*1115*	*793*	- -	*1,2100* -	*8,47* -
13	*КБ27-52-7*	*Уст ановлення дорожніх знаків на одному ст ояку під час копання ям механізовано, однобічних*	*1 знак*	*17*	*278,67* *70,58*	*125,41* *32,79*	*4737*	*1200*	*2132* *557*	*0,7200* *0,2793*	*12,24* *4,75*
14	*КБ27-52-9*	*Уст ановлення дорожніх знаків на двох ст ояках під час копання ям механізовано, однобічних кількіст ь: 6-1*	*1 знак*	*5*	*560,35* *138,22*	*256,78* *67,13*	*2802*	*691*	*1284* *336*	*1,4100* *0,5719*	*7,05* *2,86*
15	*КБ27-52-8*	*Уст ановлення дорожніх знаків на одному ст ояку під час копання ям механізовано, двобічних кількіст ь: 38+7+5*	*1 знак*	*50*	*303,18* *95,09*	*125,41* *32,79*	*15159*	*4755*	*6271* *1640*	*0,9700* *0,2793*	*48,50* *13,97*
16	*ДБ3-51-1*	*Вст ановлення вручну щит ів дорожніх знаків або т абличок до них з кріпленням на одній опорі кількіст ь: 7+5*2+3*	*1 щит*	*20*	*77,34* *53,38*	- -	*1547*	*1068*	- -	*0,5700* -	*11,40* -
		**** Щитки дорожніх знаків ****									
17	С115-126 варіант 21	Щитки дорожних знаків трикутних розмір сторони 700 мм, вагою 4,2 кг	100шт	0,01	116260,02 -	- -	1163	-	- -	- -	- -
18	С115-126 варіант 22	Щитки дорожних знаків прямокутних розмір сторони 500х2250 мм, вагою 16,7 кг кількість: 4+1	100шт	0,05	291105,02 -	- -	14555	-	- -	- -	- -
19	С115-126 варіант 23	Щитки дорожних знаків прямокутних розмір сторони 500х570 мм, вагою 4,2 кг кількість: 4+4	100шт	0,08	126375,02 -	- -	10110	-	- -	- -	- -
20	С115-126 варіант 4	Щитки дорожних знаків оцинкованих трикутних розмір сторони 900 мм, вагою 5, 21 кг кількість: 12+11	100шт	0,23	227236,02 -	- -	52264	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С115-126 варіант 6	Щитки дорожних знаків оцинкованих квадратних розмір 700х700 мм, вагою 7,3 кг	100шт	0,46	163078,02 -	- -	75016	-	- -	- -	- -
22	С115-126 варіант 7	Щитки дорожних знаків оцинкованих круглих діаметр 700 мм, вагою 5,7 кг	100шт	0,22	155491,77 -	- -	34208	-	- -	- -	- -
23	С115-126 варіант 10	Щитки дорожних знаків оцинкованих прямокутних розмір 1050х700 мм, вагою 10, 94 кг	100шт	0,03	196240,77 -	- -	5887	-	- -	- -	- -
24	С115-126 варіант 2	Щитки дорожних знаків оцинкованих прямокутних розмір 900х600 мм, вагою 8,04 кг	100шт	0,03	169363,77 -	- -	5081	-	- -	- -	- -
25	С115-126 варіант 14	Таблички дорожних знаків прямокутних розмір 350х700 мм, вагою 3,65 кг ***** ДЗІП ****	100шт	0,07	107590,02 -	- -	7531	-	- -	- -	- -
26	& С111-827Щ варіант 1	Щитки оцинкованих дорожніх знаків індивідуальних кількість: 6,5*3,5+5*3,5*5+6,5*4,5+1,36+8*0,06+10*0,73 **** Опори ****	м2	148,64	3128,87 -	- -	465075	-	- -	- -	- -
27	& С113-42-1 варіант 1	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.25	шт	14	902,43 -	- -	12634	-	- -	- -	- -
28	& С113-42-1 варіант 13	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.30	шт	4	1081,55 -	- -	4326	-	- -	- -	- -
29	& С113-42-1 варіант 2	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.35	шт	5	1260,66 -	- -	6303	-	- -	- -	- -
30	& С113-42-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 2.35	шт	29	1446,24 -	- -	41941	-	- -	- -	- -
31	& С113-42-1 варіант 3	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 2.40	шт	5	1652,20 -	- -	8261	-	- -	- -	- -
32	& С113-42-1 варіант 10	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 3.35	шт	3	1856,72 -	- -	5570	-	- -	- -	- -
33	& С113-42-1 варіант 5	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 3.45	шт	14	2385,27 -	- -	33394	-	- -	- -	- -
34	& С113-42-1 варіант 12	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 5.45	шт	5	5285,20 -	- -	26426	-	- -	- -	- -
35	& С113-42-1 варіант 14	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 5.55	шт	18	6458,18 -	- -	116247	-	- -	- -	- -
36	& С113-42-1 варіант 15	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 6.55	шт	3	6458,18 -	- -	19375	-	- -	- -	- -
37	& С113-42-1 варіант 16	Консольні опори ОКС-3 (Комплект консолі L = 3М) ***** Присипні берми *****	шт	3	1507,27 -	- -	4522	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	3,08	1034,69 -	1034,69 303,29	3187	-	3187 934	- 2,3400	- 7,21
39	С311-2 у насип	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 308*1,83	т	563,64	10,36 -	10,36 -	5839	-	5839 -	- -	- -
40	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	3,08	885,25 -	885,25 124,82	2727	-	2727 384	- 0,8909	- 2,74
41	*КБ27-21-4*	*Укріплення берм щебенем від розбирання*	*1000м2*	*0,37333*	*9331,11* *1166,62*	*8164,49* *1489,93*	*3484*	*436*	*3048* *556*	*12,2300* *10,2437*	*4,57* *3,82*
42	С1421-9453 варіант 1	Щебінь від розбирання	м3	74,67	381,81 -	- -	28510	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1130896	13810	24736 4480		141,79 35,88
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1092350				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					17,82				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2179				
		всього заробітна плата, грн.					20469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1243989**				
		Всього за кошторисом					**1243989**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**195,49**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**20469**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-03

на влаштування огородження

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2300,848	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,047	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	533,747	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*ДБ3-32-2*	*Улашт ування однобічного мет алевого бар’єрного огородження 11ДО - 2,0.280/1,0 уст ановкою для забивання ст ояків, з відст анню між ст ояками 2 м*	*100 м*	*44,18*	*21364,90* *7861,19*	*13503,71* *3892,71*	*943901*	*347307*	*596594* *171980*	*79,1900* *31,7087*	*3498,61* *1400,89*
2	С121-296 варіант 1	Огородження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0 кількість: 139,167-126,126	т	13,041	82765,89 -	- -	1079350	-	- -	- -	- -
3	С121-296 варіант 2	Огородження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0	т	126,126	10,44 -	- -	1317	-	- -	- -	- -
4	ДБ3-19-1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	1 ст	125	536,90 115,68	- -	67113	14460	- -	1,1800 -	147,50 -
		Разом прямі витрати					2091681 171980	361767	596594 171980		3646,11 1400,89
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1133320				
		всього заробітна плата, грн.					533747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					209167				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**2300848**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на : Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість	2120,866 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,88527 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	278,370 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	07-02-01	на зовнішнє освітлення	2120,866	-	2120,866	2,88527	278,37	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	2120,866	-	2120,866	2,88500	278,37	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	зовнішнє освітлення	1,96179 176,439	0,67653 70,969	0,24695 30,962	- -	- -	2,88527 278,37	- -	2,88527 278,37
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	1,96179 176,439	0,677 70,969	0,24695 30,962	- -	- -	2,885 278,37	- -	2,885 278,37

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-02

Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
07-02-01	ЛК на зовнішнє освітлення	1928051	278370	0	0	192815
Разом		**1928051**	**278370**	**0**	**0**	**192815**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-02

Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1961,79	89,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	676,53	104,90			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	246,95	125,38			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2885,27				
	Середній розряд робіт		розряд	2,6				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,1884	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	24,1002	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,339	426,13			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,1834	702,26			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,184	409,42			
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	25,304	563,50			
15	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	26,6689	973,14			
16	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	12,4	344,73			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	20,3144	58,35			
18	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,76	152,38			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,644	354,42			
20	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусенічному ходу	маш. год	0,6039	46,48			
21	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	21,46	827,88			
22	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	5,4351	951,50			
23	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	30,77	726,68			
24	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	28,776	1330,25			
25	+С331-1-7 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 10 км (ПП=5,18*10)	т	14,15	51,80			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
26	КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,094				
27	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	6,608				
28	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	50,3515				
29	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	50,3515				
30	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,099				
31	КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,5805				
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,6				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
34	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000225	101906,81	99758,94	149,70	1998,17
35	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000687	487286,71	477582,37	149,70	9554,64
36	+С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00115	74544,13	72932,78	149,70	1461,65
37	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0012	62808,94	61427,69	149,70	1231,55
38	+С111-404	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015, ПФ-014 чорна	т	0,0018	103693,94	101511,03	149,70	2033,21
39	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,002525	163478,83	160123,66	149,70	3205,47
40	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0312	99355,04	97257,20	149,70	1948,14
41	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000006	55994,32	54746,69	149,70	1097,93
42	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00048	31282,61	30519,53	149,70	613,38
43	+С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0101	34440,58	34034,50	149,70	256,38
44	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000073	3665,68	3444,10	149,70	71,88
45	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0372	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
46	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,003986	60321,58	58989,10	149,70	1182,78
47	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,001386	26364,83	25698,17	149,70	516,96
48	+С111-1608	Дрантя	кг	0,3322	25,39	24,74	0,15	0,50
49	+С111-1631	Замазка захисна	кг	3,51	174,41	170,84	0,15	3,42
50	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00111	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
51	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0081	53091,45	51900,74	149,70	1041,01
52	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,23	955,32	936,44	0,15	18,73
53	+С111-1708	Ключчя просочене	кг	1,886	77,07	75,41	0,15	1,51
54	+С111-1721-11А варіант 3	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!"	м	1130	7,65	7,50	-	0,15
55	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,3909	34603,56	34196,27	149,70	257,59
56	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00392	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
57	+С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,0069	9126,84	8702,47	245,41	178,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+С112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи (ТВ=149,7/0,71)	м3	0,014	2023,69	1773,16	210,85	39,68
59	С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	9	28,90	27,81	0,52	0,57
60	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,312	117,53	115,99	0,67	0,87
61	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,936	226,25	223,24	1,33	1,68
62	+С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	27,6	149,87	147,54	1,21	1,12
63	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	31,746	291,59	286,79	2,63	2,17
64	+С113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	50	134,16	127,75	3,78	2,63
65	+С113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	20	16,10	15,69	0,09	0,32
66	С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	0,76	944,52	893,99	32,01	18,52
67	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	16	525,14	513,64	1,20	10,30
68	С115-131	Прокладки гумові для дерев'яних шпал, тип рейок Р65	1000шт	0,008	169168,31	165626,49	224,79	3317,03
69	+С118-63 варіант 2	АВ Ін=2А	шт	23	109,10	106,73	0,23	2,14
70	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,00496	86733,54	85938,18	149,70	645,66
71	+С130-87 варіант 4	Щит обліку ВП	шт	1	13281,17	12993,04	27,71	260,42
72	+С130-87 варіант 5	Шафа управління зовнішнім освітленням РП	шт	1	12779,28	12501,00	27,71	250,57
73	С142-10-2	Вода	м3	0,575	84,02	84,02	-	-
74	+С157-407 варіант 2	Самонесучий ізольований провід, марка СИП-5, переріз 4х25 мм2	1000м	0,61	102206,63	100000,00	202,58	2004,05
75	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,002147	57807,15	56270,93	402,75	1133,47
76	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,081688	31760,75	30988,29	149,70	622,76
77	+С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,101	30341,86	29597,22	149,70	594,94
78	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	14,4	25,81	25,26	0,04	0,51
79	С1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,976	57,26	56,11	0,03	1,12
80	+С1110-192 варіант 7	Оголовник W1R0,5	шт	23	2720,82	2666,68	0,79	53,35
81	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0016	47904,84	46290,86	674,67	939,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	С1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00046	347649,61	340306,83	526,12	6816,66
83	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,02222	157267,08	154033,71	149,70	3083,67
84	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000272	215849,64	211467,59	149,70	4232,35
85	+С1411-300 варіант 3	Збірні залізобетонні фундаменти для опор освітлення FP6 (F-200\43) 430*430*2000 0,48т	шт	23	12545,32	10065,09	2234,24	245,99
86	+С1416-8535 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-2	шт	11	7677,22	5500,00	2026,69	150,53
87	+С1416-8537 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	5	9882,43	6500,00	3188,66	193,77
88	+С1416-8668 варіант 3	Опори освітлення металева оцинкована вис.10м	шт	23	17239,83	16883,33	18,46	338,04
89	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,3225	924,04	163,20	742,72	18,12
90	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,265	657,53	114,61	530,03	12,89
91	+С1515-25 варіант 3	Коробка з'єднувальна на 1 АВ	шт	23	526,29	515,16	0,81	10,32
92	+С1515-25 варіант 4	Клемна колодка КК	шт	23	261,09	255,16	0,81	5,12
93	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,00928	350830,23	343636,17	315,04	6879,02
94	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00023	932130,10	913538,00	315,04	18277,06
95	+С1530-120 варіант 2	Труби вінілпластова, зовнішній діаметр 50 мм	10м	6	4653,26	4552,90	9,12	91,24
96	С1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	1,4	183,07	179,26	0,22	3,59
97	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,85634	249,83	244,80	0,13	4,90
98	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,048	192,87	188,82	0,27	3,78
99	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,244	1861,27	1824,41	0,36	36,50
100	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,08	135,34	132,58	0,11	2,65
101	С1545-56	Затискач набірний	100шт	0,3468	1325,42	1259,56	39,87	25,99
102	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,97136	30,96	30,13	0,22	0,61
103	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,372	62,49	61,20	0,06	1,23
104	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,11216	907,55	889,25	0,50	17,80
105	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	6,4	34,25	33,35	0,23	0,67
106	+С1545-132 варіант 2	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,08	1067,03	1045,82	0,29	20,92
107	+С1545-133 варіант 2	Наконечники алюмінієві для опресування 25-8-7а	100шт	0,08	1397,87	1370,01	0,45	27,41
108	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,23	453,40	444,07	0,44	8,89
109	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,006936	20,90	20,45	0,04	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,616	257,82	251,43	1,33	5,06
111	С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,144	2126,16	2080,04	4,43	41,69
112	С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,69	1635,62	1601,53	2,02	32,07
113	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,622	827,69	811,27	0,19	16,23
114	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,153	414,34	403,80	2,42	8,12
115	+С1545-280 варіант 2	Хомут кріплення	шт	10	19,70	15,81	3,50	0,39
116	+С1545-407 варіант 2	Затискач анкерний [натяжний] 4х16-25	шт	18	415,65	407,16	0,34	8,15
117	+С1545-413 варіант 2	Зажим підвісний універсальний 4х16	шт	10	919,97	901,80	0,13	18,04
118	+С1545-413-20 варіант 1	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	6	927,27	908,43	0,66	18,18
119	+С1545-457 варіант 2	Гак	шт	28	148,29	145,09	0,29	2,91
120	+С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	56	76,55	75,00	0,05	1,50
121	С1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	56	19,40	19,01	0,01	0,38
122	+С1545-494-1 варіант 1	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію ETITEC A 280/5	шт	6	904,34	886,61	-	17,73
123	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,28	511,75	501,16	0,56	10,03
124	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00023	248290,39	242747,28	674,67	4868,44
125	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,005725	861107,24	843687,33	535,45	16884,46
126	С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00183	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
127	С1546-83	Тавот	кг	9,888	50,58	48,97	0,62	0,99
128	+С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний вуличний ДТУ18У-120-001 У1	шт	23	10705,98	10495,42	0,64	209,92
129	+С1551-30-СП варіант 2	Труба сталева кругла ВГП ДУ 50х3 мм	м	45	348,83	340,53	1,46	6,84
130	+15093-28022 варіант 2	Кабель 4х16мм2 АВБбШВ	1000м	1,13	102417,58	100010,26	399,13	2008,19
131	+15093-33033 варіант 2	4-ти жильний кабель напругою до 1000в перерізом 4х25мм2 АВВГ	1000м	0,015	102055,39	100026,11	28,19	2001,09
132	+15093-35103 варіант 2	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,23	27604,10	27017,33	45,51	541,26
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
133	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	97,4186	8,4163	8,4163		
134	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1605	157,85	157,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,007	144,59	144,59		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-02-01

на зовнішнє освітлення

Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2120,866	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,88527	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	278,370	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПЛі-0,38кВ									
1	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	16	2541,08 505,09	1450,35 386,29	40657	8081	23206 6181	4,9000 3,0222	78,40 48,36
2	КБ33-110-3	Підвішування тросів [1 трос при 5 опорах на 1 км лінії]	1 км	0,61	17771,44 6392,88	11285,17 2429,55	10841	3900	6884 1482	57,7600 20,9226	35,23 12,76
3	КМ8-82-1	Монтаж затискачів	100 шт	0,34	8908,66 7083,52	180,37 56,29	3029	2408	61 19	64,0000 0,4452	21,76 0,15
4	КБ33-116-2	Установлення розрядників вручну	1компл.	2	1181,80 713,90	154,75 55,94	2364	1428	310 112	7,0100 0,5054	14,02 1,01
5	С331-1-7 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 10 км кількість: 11*0,75+5*1,18	т	14,15	51,80 -	51,80 -	733	-	733 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1416-8535 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-2	шт	11	7677,22 -	- -	84449	-	- -	- -	- -
7	С1416-8537 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	5	9882,43 -	- -	49412	-	- -	- -	- -
8	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 кількість: 090*0,4*0,25	100м3	0,09	17510,37 17510,37	- -	1576	1576	- -	200,6000 -	18,05 -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,09	12934,19 12934,19	- -	1164	1164	- -	150,4500 -	13,54 -
10	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм кількість: 6*3	10 шт	1,8	8065,20 1210,94	3898,14 731,64	14517	2180	7017 1317	11,2000 6,1915	20,16 11,14
11	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 кількість: 5*3*6	100 м	0,9	6567,28 2767,87	468,89 82,71	5911	2491	422 74	25,6000 0,6639	23,04 0,60
12	КМ8-289-2	Заземлення одиночне опори залізобетонної	шт	4	1510,96 531,26	- -	6044	2125	- -	4,8000 -	19,20 -
13	КБ33-118-1	Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ кількість: 6*10	1м шин	60	227,94 29,17	77,09 4,05	13676	1750	4625 243	0,2900 0,0366	17,40 2,20
14	С157-407 варіант 2	Самонесучий ізольований провід, марка СИП-5, переріз 4х25 мм2	1000м	0,61	102206,63 -	- -	62346	-	- -	- -	- -
15	С1545-407 варіант 2	Затискач анкерний [натяжний] 4х16-25	шт	18	415,65 -	- -	7482	-	- -	- -	- -
16	С1545-413 варіант 2	Зажим підвісний універсальний 4х16	шт	10	919,97 -	- -	9200	-	- -	- -	- -
17	С1545-413-20 варіант 1	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	6	927,27 -	- -	5564	-	- -	- -	- -
18	С1545-494-1 варіант 1	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію ETITEC A 280/5	шт	6	904,34 -	- -	5426	-	- -	- -	- -
19	С1545-457 варіант 2	Гак	шт	28	148,29 -	- -	4152	-	- -	- -	- -
20	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	56	76,55 -	- -	4287	-	- -	- -	- -
21	С1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	56	19,40 -	- -	1086	-	- -	- -	- -
22	С1545-280 варіант 2	Хомут кріплення	шт	10	19,70 -	- -	197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	25101,62 4202,10	13158,89 3250,34	2510	420	1316 325	42,3300 29,9834	4,23 3,00
24	С113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	10	16,10 -	- -	161	-	- -	- -	- -
25	С1545-133 варіант 2	Наконечники алюмінієві для опресування 25-8-7а	100шт	0,08	1397,87 -	- -	112	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					336896	27523	44574 9753		265,03 79,22
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					264799				
		всього заробітна плата, грн.					37276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33689				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**370585**				
		Всього за розділом 1					**370585**				
		Розділ 2. Щит обліку ВП									
26	*КМ8-573-4*	*Монт аж щит а обліку ВП*	*шт*	*1*	*547,75* *365,02*	*160,43* *36,99*	*548*	*365*	*160* *37*	*3,2000* *0,2946*	*3,20* *0,29*
27	С130-87 варіант 4	Щит обліку ВП	шт	1	13281,17 -	- -	13281	-	- -	- -	- -
28	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	25101,62 4202,10	13158,89 3250,34	2510	420	1316 325	42,3300 29,9834	4,23 3,00
29	С113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	10	16,10 -	- -	161	-	- -	- -	- -
30	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	10373,03 2421,89	4687,02 1239,98	1556	363	703 186	22,4000 11,1815	3,36 1,68
31	15093-33033 варіант 2	4-ти жильний кабель напругою до 1000в перерізом 4х25мм2 АВВГ	1000м	0,015	102055,39 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					19587	1148	2179 548		10,79 4,97
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1696				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1959				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**21546**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**31283**				
		Всього за розділом 3					**31283**				
		Розділ 4. Опори освітлення									
41	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної кількість: 0,05*23	1 м3	1,15	1066,87 215,40	107,18 37,99	1227	248	123 44	2,3000 0,3399	2,65 0,39
42	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої кількість: 0,05*23	1 м3	1,15	1465,21 224,76	156,80 55,40	1685	258	180 64	2,4000 0,5009	2,76 0,58
43	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	23	1025,73 197,32	510,58 118,33	23592	4538	11743 2722	1,8900 0,9359	43,47 21,53
44	С1411-300 варіант 3	Збірні залізобетонні фундаменти для опор освітлення FP6 (F-200\43) 430*430*2000 0,48т	шт	23	12545,32 -	- -	288542	-	- -	- -	- -
45	С1416-8668 варіант 3	Опори освітлення металева оцинкована вис. 10м	шт	23	17239,83 -	- -	396516	-	- -	- -	- -
46	КБ33-115-2	Установлення світильників зовнішнього освітлення	1 шт	23	1547,24 331,92	1163,22 273,87	35587	7634	26754 6299	3,2200 2,0314	74,06 46,72
47	С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний вуличний ДТУ18У-120-001 У1	шт	23	10705,98 -	- -	246237	-	- -	- -	- -
48	С1110-192 варіант 7	Оголовник W1R0,5	шт	23	2720,82 -	- -	62579	-	- -	- -	- -
49	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	23	672,00 627,39	- -	15456	14430	- -	6,4000 -	147,20 -
50	С1515-25 варіант 3	Коробка з'єднувальна на 1 АВ	шт	23	526,29 -	- -	12105	-	- -	- -	- -
51	С1515-25 варіант 4	Клемна колодка КК	шт	23	261,09 -	- -	6005	-	- -	- -	- -
52	С118-63 варіант 2	АВ Ін=2А	шт	23	109,10 -	- -	2509	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1092040	27108	38800 9129		270,14 69,22
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1026132				
		всього заробітна плата, грн.					36237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього дорожні роботи та послуги, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1551-30-СП варіант 2	Труба сталева кругла ВГП ДУ 50х3 мм кількість: 3*10+1*15	м	45	348,83 -	- -	15697	-	- -	- -	- -
63	КМ8-409-2	Труба вінілпластова, діаметр до 50 мм	100 м	0,56	30244,72 4745,11	19651,91 4897,85	16937	2657	11005 2743	47,8000 45,0698	26,77 25,24
64	С1530-120 варіант 2	Труби вінілпластова, зовнішній діаметр 50 мм	10м	5,6	4653,26 -	- -	26058	-	- -	- -	- -
65	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	11,3	401,46 367,61	33,85 11,62	4536	4154	382 131	3,4000 0,0915	38,42 1,03
66	С111-1721-11А варіант 3	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!"	м	1130	7,65 -	- -	8645	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					451090	187310	56635 10596		2049,27 85,51
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207145				
		всього заробітна плата, грн.					197906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**496207**				
		Всього за розділом 5					**496207**				
		Разом прямі витрати					1928051	247408	147007 30962		2638,32 246,95
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1533636				
		всього заробітна плата, грн.					278370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192815				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**2120866**				
		Всього за кошторисом					**2120866**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2885,27**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**278370**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість	6643,411 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,79002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	614,707 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	07-03-01	на влаштування дорожньої розмітки	3098,574	-	3098,574	0,54753	60,491	-
2	07-03-02	на установлення дорожніх знаків	1243,989	-	1243,989	0,19549	20,469	-
3	07-03-03	на влаштування огородження	2300,848	-	2300,848	5,04700	533,747	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		Всього:	6643,411	-	6643,411	5,79000	614,707	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	влаштування дорожньої розмітки	0,32717 32,4	- -	0,22036 28,091	- -	- -	0,54753 60,491	- -	0,54753 60,491
07-03-02	установлення дорожніх знаків	0,14179 13,81	- -	0,0537 6,659	- -	- -	0,19549 20,469	- -	0,19549 20,469
07-03-03	влаштування огородження	3,64611 361,767	- -	1,40089 171,98	- -	- -	5,047 533,747	- -	5,047 533,747
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	4,11507 407,977	- -	1,67495 206,73	- -	- -	5,79 614,707	- -	5,79 614,707

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-03

Облаштування та обстановка дороги

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
07-03-01	ЛК на влаштування дорожньої розмітки	2816884	60491	0	0	281690
07-03-02	ЛК на установлення дорожніх знаків	1130896	20469	0	0	113093
07-03-03	ЛК на влаштування огородження	2091681	533747	0	0	209167
Разом		**6039461**	**614707**	**0**	**0**	**603950**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-03

Облаштування та обстановка дороги

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	4115,07	99,14			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1674,95	123,43			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5790,02				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	31,3362	422,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07584	407,24			
11	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	331,7918	842,14			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,03694	438,85			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,27919	682,50			
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07584	556,34			
15	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	20,19906	158,56			
16	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	355,2072	403,34			
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,4648	57,31			
18	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	2,4024	1326,52			
19	КБМ206-337-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,0387	663,95			
20	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,8172	1500,42			
21	КБМ209-800-ДР	Машини для встановлення стовпчиків огородження	маш. год	355,2072	489,60			
22	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,32532	1066,98			
23	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,59412	1024,99			
24	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	31,3362	765,73			
25	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	65,30492	280,78			
26	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,9844	998,44			
27	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	16,22	597,17			
28	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,4648	17,58			
29	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	563,64	10,36			
30	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	1,098	13,74			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
31	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,07584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	3,61424				
33	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,0583				
34	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	20,19906				
35	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,15105				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
36	+С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, білого кольору	т	0,038019	66561,41	65106,58	149,70	1305,13
37	+С111-485 варіант 2	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, чорного кольору	т	0,032433	66561,41	65106,58	149,70	1305,13
38	+С111-485 варіант 3	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, червоного кольору	т	0,001596	66561,41	65106,58	149,70	1305,13
39	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01696	49911,66	48783,30	149,70	978,66
40	С111-1757	Рядно	м2	1,325	92,36	90,39	0,16	1,81
41	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000142	39665,41	38737,96	149,70	777,75
42	+&С111-827Щ варіант 1	Щитки оцинкованих дорожніх знаків індивідуальних (ВЦ=3634,6/1,2)	м2	148,64	3128,87	3028,83	38,69	61,35
43	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт (ТВ=149,7/0,61)	м3	0,004653	4912,10	4570,37	245,41	96,32
44	+&С113-42-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 2.35 (ВЦ=489,84/1,2*3,5)	шт	29	1446,24	1428,70	6,77	10,77
45	+&С113-42-1 варіант 1	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.25 (ВЦ=426,69/1,2*2,5)	шт	14	902,43	888,94	6,77	6,72
46	+&С113-42-1 варіант 2	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.35 (ВЦ=426,69/1,2*3,5)	шт	5	1260,66	1244,51	6,77	9,38
47	+&С113-42-1 варіант 3	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 2.40 (ВЦ=489,94/1,2*4)	шт	5	1652,20	1633,13	6,77	12,30
48	+&С113-42-1 варіант 5	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 3.45 (ВЦ=629,53/1,2*4,5)	шт	14	2385,27	2360,74	6,77	17,76
49	+&С113-42-1 варіант 10	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 3.35 (ВЦ=629,53/1,2*3,5)	шт	3	1856,72	1836,13	6,77	13,82
50	+&С113-42-1 варіант 12	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 5.45 (ВЦ=1397,09/1,2*4,5)	шт	5	5285,20	5239,09	6,77	39,34
51	+&С113-42-1 варіант 13	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.30 (ВЦ=426,69/1,2*3)	шт	4	1081,55	1066,73	6,77	8,05
52	+&С113-42-1 варіант 14	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 5.55 (ВЦ=1397,09/1,2*5,5)	шт	18	6458,18	6403,33	6,77	48,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+&C113-42-1 варіант 15	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 6.55 (ВЦ=1397,09/1,2*5,5)	шт	3	6458,18	6403,33	6,77	48,08
54	+&C113-42-1 варіант 16	Консольні опори ОКС-3 (Комплект консолі L = 3М)	шт	3	1507,27	1489,28	6,77	11,22
55	+C115-126 варіант 2	Щитки дорожних знаків оцинкованих прямокутних розмір 900х600 мм, вагою 8,04 кг (ВЦ=198645/1,2)	100шт	0,03	169363,77	165537,50	505,41	3320,86
56	+C115-126 варіант 4	Щитки дорожних знаків оцинкованих трикутних розмір сторони 900 мм, вагою 5,21 кг (ВЦ=266730/1,2)	100шт	0,23	227236,02	222275,00	505,41	4455,61
57	+C115-126 варіант 6	Щитки дорожних знаків оцинкованих квадратних розмір 700х700 мм, вагою 7,3 кг (ВЦ=191250/1,2)	100шт	0,46	163078,02	159375,00	505,41	3197,61
58	+C115-126 варіант 7	Щитки дорожних знаків оцинкованих круглих діаметр 700 мм, вагою 5,7 кг (ВЦ=182325/1,2)	100шт	0,22	155491,77	151937,50	505,41	3048,86
59	+C115-126 варіант 10	Щитки дорожних знаків оцинкованих прямокутних розмір 1050х700 мм, вагою 10,94 кг (ВЦ=230265/1,2)	100шт	0,03	196240,77	191887,50	505,41	3847,86
60	+C115-126 варіант 14	Таблички дорожних знаків прямокутних розмір 350х700 мм, вагою 3,65 кг (ВЦ=125970/1,2)	100шт	0,07	107590,02	104975,00	505,41	2109,61
61	+C115-126 варіант 21	Щитки дорожних знаків трикутних розмір сторони 700 мм, вагою 4,2 кг (ВЦ=136170/1,2)	100шт	0,01	116260,02	113475,00	505,41	2279,61
62	+C115-126 варіант 22	Щитки дорожних знаків прямокутних розмір сторони 500х2250 мм, вагою 16,7 кг (ВЦ=341870/1,2)	100шт	0,05	291105,02	284891,67	505,41	5707,94
63	+C115-126 варіант 23	Щитки дорожних знаків прямокутних розмір сторони 500х570 мм, вагою 4,2 кг (ВЦ=148070/1,2)	100шт	0,08	126375,02	123391,67	505,41	2477,94
64	+C121-296 варіант 1	Огородження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0	т	13,041	82765,89	81812,17	337,60	616,12
65	+C121-296 варіант 2	Огородження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0 (ТВ=5,18*2)	т	126,126	10,44	-	10,36	0,08
66	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,11633	6972,03	6685,62	149,70	136,71
67	C142-10-2	Вода	м3	0,00928	84,02	84,02	-	-
68	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,030336	71508,17	69431,38	674,67	1402,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	+С1411-5 варіант 3	Блоки фундаментні Ф3	м3	1,62	10071,53	4840,00	5034,05	197,48
70	+С1411-5 варіант 5	Блоки фундаментні Ф-2	м3	7,92	10071,53	4840,00	5034,05	197,48
71	+С1411-5 варіант 6	Блоки фундаментні Ф1	м3	0,7	10071,53	4840,00	5034,05	197,48
72	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,0391	988,03	225,94	742,72	19,37
73	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь від розбирання	м3	74,67	381,81	-	374,32	7,49
74	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	3,85	1011,79	249,23	742,72	19,84
75	С1424-11602 варіант 1	Бетон С25/30 W6 F200	м3	0,0204	4611,47	3580,87	940,18	90,42
76	С1424-11603 варіант 1	Бетон С25/30 W6 F200	м3	0,5202	4826,66	3791,84	940,18	94,64
77	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6	3516,08	3087,86	359,28	68,94
78	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,539	4583,77	4134,61	359,28	89,88
79	С1546-52	Нітроемаль	т	0,033076	176875,42	172732,60	674,67	3468,15
80	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки (ВЦ=79200/1,2)	т	0,768133	67926,24	66000,00	594,35	1331,89
81	С1633-20ВД	Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)	шт	125	252,45	246,35	1,15	4,95
82	+С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик /білого кольору/	т	13,7396252	160803,00	157500,00	150,00	3153,00
83	+С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик /червоного кольору/	т	1,893	160803,00	157500,00	150,00	3153,00
84	+С1633-28ВД варіант 3	Холодний пластик /жовтого кольору/	т	0,0192	160803,00	157500,00	150,00	3153,00
85	+&С1633-502ВД	Затверджувач для холодних пластиків	т	0,36627665	383068,01	375000,00	556,87	7511,14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
86	С1999-9003	Бензин	кг	3,9757	62,42	62,42		
87	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,6546	8,4163	8,4163		
88	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0023	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-03-01

на влаштування дорожньої розмітки

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3098,574	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,54753	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	60,491	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ3-1-1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	1 км	16,538	734,11 380,36	- -	12141	6290	- -	3,8800 -	64,17 -
2	*ДБ3-12-1*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.1*	*1 км*	*0,412*	*101366,04* *611,71*	*2486,78* *961,11*	*41763*	*252*	*1025* *396*	*6,2400* *7,5267*	*2,57* *3,10*
3	*ДБ3-12-1*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.1, шириною 15 см* Н6=1,5	*1 км*	*1,61*	*150499,13* *611,71*	*2486,78* *961,11*	*242304*	*985*	*4004* *1547*	*6,2400* *7,5267*	*10,05* *12,12*
4	*ДБ3-12-1*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.2*	*1 км*	*0,686*	*101366,04* *611,71*	*2486,78* *961,11*	*69537*	*420*	*1706* *659*	*6,2400* *7,5267*	*4,28* *5,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.2, шириною 15 см Н6=1,5	1 км	8,567	150499,13 611,71	2486,78 961,11	1289326	5241	21304 8234	6,2400 7,5267	53,46 64,48
6	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.3, шириною 15 см	1 км	0,28	299919,71 611,71	2486,78 961,11	83978	171	696 269	6,2400 7,5267	1,75 2,11
7	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.5, шириною 15 см Н6=1,5	1 км	2,548	52224,72 611,71	2486,78 961,11	133069	1559	6336 2449	6,2400 7,5267	15,90 19,18
8	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.6, шириною 15 см Н6=1,5	1 км	0,431	101374,27 611,71	2486,78 961,11	43692	264	1072 414	6,2400 7,5267	2,69 3,24
9	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.7	1 км	0,55	52224,72 611,71	2486,78 961,11	28724	336	1368 529	6,2400 7,5267	3,43 4,14
10	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.8	1 км	1,437	68616,14 611,71	2486,78 961,11	98601	879	3574 1381	6,2400 7,5267	8,97 10,82
11	ДБЗ-12-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальною машиною, т ип лінії 1.11, шириною 10 см	1 км	0,059	166865,85 611,71	2486,78 961,11	9845	36	147 57	6,2400 7,5267	0,37 0,44
12	ДБЗ-13-1	Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки т а шумових смуг пласт иком холодного нанесення білого кольору по т рафарет у ручною маркірувальною машиною, т ип лінії 1.13, 1.14.1 - 1.14.3, 1. 16.1, 1.16.2, 1.18; 1.19; 1.20 кількіст ь: 9,8+20+67+113,2+8,8+33,3+57, 58+8,58	10 м2	31,826	12598,76 181,36	263,54 152,57	400968	5772	8387 4856	1,8500 1,1997	58,88 38,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*ДБ3-13-1*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки т а шумових смуг пласт иком холодного нанесення червоного кольору по т рафарет у ручною маркірувальною машиною, т ип лінії 1.14.2*	*10 м2*	*6,7*	*12598,76* *181,36*	*263,54* *152,57*	*84412*	*1215*	*1766* *1022*	*1,8500* *1,1997*	*12,40* *8,04*
14	*ДБ3-13-1*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки т а шумових смуг пласт иком холодного нанесення жовт ого кольору по т рафарет у ручною маркірувальною машиною, т ип лінії 1.17.1* **** вертикальна розмітка ****	*10 м2*	*0,32*	*12598,76* *181,36*	*263,54* *152,57*	*4032*	*58*	*84* *49*	*1,8500* *1,1997*	*0,59* *0,38*
15	*КБ13-21-6*	*Верт икальна розміт ка*	*100м2*	*3,792*	*1031,51* *391,27*	*67,95* *8,87*	*3911*	*1484*	*258* *34*	*3,1100* *0,0804*	*11,79* *0,30*
16	С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, білого кольору кількість: (200,1/100*0,019)	т	0,038019	66561,41 -	- -	2531	-	- -	- -	- -
17	С111-485 варіант 3	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, червоного кольору кількість: 8,4/100*0,019	т	0,001596	66561,41 -	- -	106	-	- -	- -	- -
18	С111-485 варіант 2	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, чорного кольору кількість: 170,7/100*0,019 **** шумові смуги ****	т	0,032433	66561,41 -	- -	2159	-	- -	- -	- -
19	*ДБ3-13-2*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки т а шумових смуг пласт иком холодного нанесення по т рафарет у ручною маркірувальною машиною, т ип лінії - шумові смуги*	*10 м2*	*12,12*	*1474,86* *613,67*	*847,89* *511,10*	*17875*	*7438*	*10276* *6195*	*6,2600* *4,0158*	*75,87* *48,67*
20	С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик /червоного кольору/ кількість: R3(121,2*12,3/1000)	т	1,491	160803,00 -	- -	239757	-	- -	- -	- -
21	& С1633-502ВД	Затверджувач для холодних пластиків кількість: R4(1,491*0,01)	т	0,0149	383068,01 -	- -	5708	-	- -	- -	- -
22	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки кількість: R3(121,2*0,0003)	т	0,036	67926,24 -	- -	2445	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					2816884	32400	62003 28091		327,17 220,36
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2722481				
		всього заробітна плата, грн.					60491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					281690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**3098574**				
		_ _ _

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-03-02

на установлення дорожніх знаків

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1243,989	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19549	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,469	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*ДБ3-22-1*	*Вст ановлення т рубчаст их ст алевих опор дорожніх знаків із заст осуванням г от ових бет онних фундамент ів кількіст ь: 18+5*	*1 опора*	*23*	*192,84*	*-*	*4435*	*4397*	*-*	*1,9500*	*44,85*
					191,16	-			-	-	-
2	ДБ5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,006	4282,48	4282,48	26	-	26	-	-
					-	984,21			6	8,3850	0,05
3	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км кількість: 0,6*1,83	т	1,098	13,74	13,74	15	-	15	-	-
					-	-			-	-	-
4	С1411-5 варіант 6	Блоки фундаментні Ф1	м3	0,7	10071,53	-	7050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1411-5 варіант 5	Блоки фундаментні Ф-2	м3	7,92	10071,53	-	79767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С1411-5 варіант 3	Блоки фундаментні Ф3	м3	1,62	10071,53	-	16316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	*КБ6-1-1*	*Улашт ування бет онної підг от овки*	*100м3*	*0,0053*	*40590,59*	*3058,78*	*215*	*75*	*16*	*150,7000*	*0,80*
					14113,06	*1323,12*			*7*	*10,6641*	*0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1424-11603 варіант 1	Бетон С25/30 W6 F200 кількість: 0,51*1,02	м3	0,5202	4826,66 -	- -	2511	-	- -	- -	- -
9	С1424-11602 варіант 1	Бетон С25/30 W6 F200 кількість: 0,02*1,02	м3	0,0204	4611,47 -	- -	94	-	- -	- -	- -
10	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,11633	11278,03 2423,12	1638,00 512,14	1312	282	191 60	23,2100 3,6000	2,70 0,42
11	*ДБ3-51-2*	*Вст ановлення вручну щит ів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах*	*1 щит*	*1*	*159,24* *113,32*	- -	*159*	*113*	- -	*1,2100* -	*1,21* -
12	*ДБ3-51-2*	*Вст ановлення вручну щит ів дорожніх знаків з кріпленням на т рьох опорах /ст осовно/*	*1 щит*	*7*	*159,24* *113,32*	- -	*1115*	*793*	- -	*1,2100* -	*8,47* -
13	*КБ27-52-7*	*Уст ановлення дорожніх знаків на одному ст ояку під час копання ям механізовано, однобічних*	*1 знак*	*17*	*278,67* *70,58*	*125,41* *32,79*	*4737*	*1200*	*2132* *557*	*0,7200* *0,2793*	*12,24* *4,75*
14	*КБ27-52-9*	*Уст ановлення дорожніх знаків на двох ст ояках під час копання ям механізовано, однобічних кількіст ь: 6-1*	*1 знак*	*5*	*560,35* *138,22*	*256,78* *67,13*	*2802*	*691*	*1284* *336*	*1,4100* *0,5719*	*7,05* *2,86*
15	*КБ27-52-8*	*Уст ановлення дорожніх знаків на одному ст ояку під час копання ям механізовано, двобічних кількіст ь: 38+7+5*	*1 знак*	*50*	*303,18* *95,09*	*125,41* *32,79*	*15159*	*4755*	*6271* *1640*	*0,9700* *0,2793*	*48,50* *13,97*
16	*ДБ3-51-1*	*Вст ановлення вручну щит ів дорожніх знаків або т абличок до них з кріпленням на одній опорі кількіст ь: 7+5*2+3*	*1 щит*	*20*	*77,34* *53,38*	- -	*1547*	*1068*	- -	*0,5700* -	*11,40* -
		**** Щитки дорожніх знаків ****									
17	С115-126 варіант 21	Щитки дорожних знаків трикутних розмір сторони 700 мм, вагою 4,2 кг	100шт	0,01	116260,02 -	- -	1163	-	- -	- -	- -
18	С115-126 варіант 22	Щитки дорожних знаків прямокутних розмір сторони 500х2250 мм, вагою 16,7 кг кількість: 4+1	100шт	0,05	291105,02 -	- -	14555	-	- -	- -	- -
19	С115-126 варіант 23	Щитки дорожних знаків прямокутних розмір сторони 500х570 мм, вагою 4,2 кг кількість: 4+4	100шт	0,08	126375,02 -	- -	10110	-	- -	- -	- -
20	С115-126 варіант 4	Щитки дорожних знаків оцинкованих трикутних розмір сторони 900 мм, вагою 5, 21 кг кількість: 12+11	100шт	0,23	227236,02 -	- -	52264	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С115-126 варіант 6	Щитки дорожних знаків оцинкованих квадратних розмір 700х700 мм, вагою 7,3 кг	100шт	0,46	163078,02 -	- -	75016	-	- -	- -	- -
22	С115-126 варіант 7	Щитки дорожних знаків оцинкованих круглих діаметр 700 мм, вагою 5,7 кг	100шт	0,22	155491,77 -	- -	34208	-	- -	- -	- -
23	С115-126 варіант 10	Щитки дорожних знаків оцинкованих прямокутних розмір 1050х700 мм, вагою 10, 94 кг	100шт	0,03	196240,77 -	- -	5887	-	- -	- -	- -
24	С115-126 варіант 2	Щитки дорожних знаків оцинкованих прямокутних розмір 900х600 мм, вагою 8,04 кг	100шт	0,03	169363,77 -	- -	5081	-	- -	- -	- -
25	С115-126 варіант 14	Таблички дорожних знаків прямокутних розмір 350х700 мм, вагою 3,65 кг ***** ДЗІП ****	100шт	0,07	107590,02 -	- -	7531	-	- -	- -	- -
26	& С111-827Щ варіант 1	Щитки оцинкованих дорожніх знаків індивідуальних кількість: 6,5*3,5+5*3,5*5+6,5*4,5+1,36+8*0,06+10*0,73 **** Опори ****	м2	148,64	3128,87 -	- -	465075	-	- -	- -	- -
27	& С113-42-1 варіант 1	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.25	шт	14	902,43 -	- -	12634	-	- -	- -	- -
28	& С113-42-1 варіант 13	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.30	шт	4	1081,55 -	- -	4326	-	- -	- -	- -
29	& С113-42-1 варіант 2	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.35	шт	5	1260,66 -	- -	6303	-	- -	- -	- -
30	& С113-42-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 2.35	шт	29	1446,24 -	- -	41941	-	- -	- -	- -
31	& С113-42-1 варіант 3	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 2.40	шт	5	1652,20 -	- -	8261	-	- -	- -	- -
32	& С113-42-1 варіант 10	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 3.35	шт	3	1856,72 -	- -	5570	-	- -	- -	- -
33	& С113-42-1 варіант 5	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 3.45	шт	14	2385,27 -	- -	33394	-	- -	- -	- -
34	& С113-42-1 варіант 12	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 5.45	шт	5	5285,20 -	- -	26426	-	- -	- -	- -
35	& С113-42-1 варіант 14	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 5.55	шт	18	6458,18 -	- -	116247	-	- -	- -	- -
36	& С113-42-1 варіант 15	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 6.55	шт	3	6458,18 -	- -	19375	-	- -	- -	- -
37	& С113-42-1 варіант 16	Консольні опори ОКС-3 (Комплект консолі L = 3М) ***** Присипні берми *****	шт	3	1507,27 -	- -	4522	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	3,08	1034,69 -	1034,69 303,29	3187	-	3187 934	- 2,3400	- 7,21
39	С311-2 у насип	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 308*1,83	т	563,64	10,36 -	10,36 -	5839	-	5839 -	- -	- -
40	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	3,08	885,25 -	885,25 124,82	2727	-	2727 384	- 0,8909	- 2,74
41	*КБ27-21-4*	*Укріплення берм щебенем від розбирання*	*1000м2*	*0,37333*	*9331,11* *1166,62*	*8164,49* *1489,93*	*3484*	*436*	*3048* *556*	*12,2300* *10,2437*	*4,57* *3,82*
42	С1421-9453 варіант 1	Щебінь від розбирання	м3	74,67	381,81 -	- -	28510	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1130896	13810	24736 4480		141,79 35,88
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1092350				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					17,82				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2179				
		всього заробітна плата, грн.					20469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1243989**				
		Всього за кошторисом					**1243989**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**195,49**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**20469**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-03-03

на влаштування огородження

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2300,848	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,047	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	533,747	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*ДБ3-32-2*	*Улашт ування однобічного мет алевого бар’єрного огородження 11ДО - 2,0.280/1,0 уст ановкою для забивання ст ояків, з відст анню між ст ояками 2 м*	*100 м*	*44,18*	*21364,90* *7861,19*	*13503,71* *3892,71*	*943901*	*347307*	*596594* *171980*	*79,1900* *31,7087*	*3498,61* *1400,89*
2	С121-296 варіант 1	Огородження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0 кількість: 139,167-126,126	т	13,041	82765,89 -	- -	1079350	-	- -	- -	- -
3	С121-296 варіант 2	Огородження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0	т	126,126	10,44 -	- -	1317	-	- -	- -	- -
4	ДБ3-19-1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	1 ст	125	536,90 115,68	- -	67113	14460	- -	1,1800 -	147,50 -
		Разом прямі витрати					2091681 171980	361767	596594 171980		3646,11 1400,89
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1133320				
		всього заробітна плата, грн.					533747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					209167				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**2300848**				
		– – –

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01/дод роботи

на : Тимчасові будівлі і споруди

Кошторисна вартість	1721,811	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,54593	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	53,120	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	08-01-01	на тимчасова організація дорожнього руху на період реконструкції автомобільної дороги	1721,811	-	1721,811	0,54593	53,12	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1721,811	-	1721,811	0,54600	53,12	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ольга Стулій
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 08-01/дод роботи

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	тимчасова організація дорожнього руху на період реконструкції автомобільної дороги	0,46722 43,827	- -	0,07871 9,293	- -	- -	0,54593 53,12	- -	0,54593 53,12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,46722 43,827	- -	0,07871 9,293	- -	- -	0,546 53,12	- -	0,546 53,12

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 08-01/дод роботи

Тимчасові будівлі і споруди

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
08-01-01	ЛК на тимчасова організація дорожнього руху на період реконструкції автомобільної дороги	1565280	53120	0	0	156531
Разом		**1565280**	**53120**	**0**	**0**	**156531**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 08-01/дод роботи

Тимчасові будівлі і споруди

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	467,22	93,80			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	78,71	118,06			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	545,93				
	Середній розряд робіт		розряд	2,5				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,52318	422,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-201-ДР	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	1,11356	15,46			
11	КБМ212-1200-ДР	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	1,04976	350,64			
12	КБМ212-1304-ДР	Бетоноукладальники з ковзними формами	маш. год	2,41056	2497,79			
13	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	2,0343	280,78			
14	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	29,64444	998,44			
15	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	17,136	597,17			
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
16	+&С111-111-2 варіант 1	Напрямні віхи НВ-П-2	шт	110	1143,49	1120,00	1,07	22,42
17	+&С111-111-2 варіант 2	Поперечний бар'єр ПБ-М-2	шт	3	3766,29	3691,37	1,07	73,85
18	+&С111-111-3 варіант 1	Водоналивні блоки L=1,5 м	шт	360	3267,64	3200,00	3,57	64,07
19	+&С111-111-5	Щит огороджувальний L=2,0м, H=1,0 м	шт	12	1282,23	1200,00	57,09	25,14
20	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,094704	49911,66	48783,30	149,70	978,66
21	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,0132667	28942,46	27769,90	605,06	567,50
22	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	38,88	12,85	12,37	0,23	0,25
23	+&С111-827Щ варіант 1	Щитки оцинкованих дорожніх знаків індивідуальних (ВЦ=3634,6/1,2)	м2	9,9	3128,87	3028,83	38,69	61,35
24	+&С113-42-1 варіант 17	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.35 /тимчасові/ (ВЦ=426,69/1,2*3,5)	шт	3,8	1260,66	1244,51	6,77	9,38
25	+&С113-42-1 варіант 18	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 2.40 /тимчасові/ (ВЦ=489,94/1,2*4)	шт	1	1652,20	1633,13	6,77	12,30
26	+С115-126 варіант 27	Щитки дорожних знаків трикутних розмір сторони (розмір 1200мм) трикутний, III типорозмір /тимчасові/	100шт	0,051	360755,53	356300,00	1770,00	2685,53
27	+С115-126 варіант 28	Щитки дорожних знаків розмір сторони (розмір 900мм) круглий, III типорозмір /тимчасові/	100шт	0,073	330112,17	322964,09	675,29	6472,79
28	+С115-126 варіант 29	Щитки дорожних знаків розмір сторони (розмір 900мм) квадратний, III типорозмір /тимчасові/	100шт	0,015	491121,12	480816,00	675,29	9629,83
29	+С115-126 варіант 30	Щитки дорожних знаків розмір сторони (розмір 1050х600мм) прямокутний, II типорозмір /тимчасові/	100шт	0,01	286774,32	280476,00	675,29	5623,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+С115-126 варіант 31	Щитки дорожних знаків трикутних розмір сторони (розмір 450х900мм) прямокутний, III типорозмір /тимчасові/	100шт	0,015	184600,92	180306,00	675,29	3619,63
31	С124-14	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 16-18 мм	т	0,136512	42051,18	40911,61	315,04	824,53
32	С142-10-2	Вода	м3	147	84,02	84,02	-	-
33	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	2,4	1011,79	249,23	742,72	19,84
34	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,336	4583,77	4134,61	359,28	89,88
35	С1546-52	Нітроемаль	т	0,002716	176875,42	172732,60	674,67	3468,15
36	+С1633-7ВД варіант 1	Фарба для розмітки, жовтого кольору	т	0,1870624	101331,24	98750,00	594,35	1986,89
37	+С1633-13ВД варіант 1	Розчинники для фарби	т	0,00561187	70558,16	68500,00	674,67	1383,49
38	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки (ВЦ=79200/1,2)	т	0,06384	67926,24	66000,00	594,35	1331,89

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №08-01-01

на тимчасова організація дорожнього руху на період реконструкції автомобільної дороги

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1721,811	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,54593	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	53,120	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2025 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування тимчасових дорожніх знаків на поперечних бар’єрах									
		Типові тимчасові дорожні знаки (згідно з ДСТУ 4100)									
1	*КБ27-52-7*	*Уст ановлення дорожніх знаків під час копання ям механізовано*	*1 знак*	*48*	*278,67* *70,58*	*125,41* *32,79*	*13376*	*3388*	*6020* *1574*	*0,7200* *0,2793*	*34,56* *13,41*
2	*ДБ3-51-1*	*Вст ановлення вручну щит ів дорожніх знаків або т абличок до них з кріпленням на одній опорі* *кількіст ь: 164+5-48*	*1 щит*	*121*	*77,34* *53,38*	- -	*9358*	*6459*	- -	*0,5700* -	*68,97* -
3	& С113-42-1 варіант 17	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.35 /тимчасові/ кількість: 38*0,1	шт	3,8	1260,66 -	- -	4791	-	- -	- -	- -
4	& С113-42-1 варіант 18	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 2.40 /тимчасові/ кількість: 10*0,1	шт	1	1652,20 -	- -	1652	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**** Щитки дорожніх знаків ****									
5	С115-126 варіант 27	Щитки дорожних знаків трикутних розмір сторони (розмір 1200мм) трикутний, III типорозмір /тимчасові/ кількість: 51/10	100шт	0,051	360755,53 -	- -	18399	-	- -	- -	- -
6	С115-126 варіант 28	Щитки дорожних знаків розмір сторони (розмір 900мм) круглий, III типорозмір /тимчасові/ кількість: 73/10	100шт	0,073	330112,17 -	- -	24098	-	- -	- -	- -
7	С115-126 варіант 29	Щитки дорожних знаків розмір сторони (розмір 900мм) квадратний, III типорозмір /тимчасові/ кількість: 15/10	100шт	0,015	491121,12 -	- -	7367	-	- -	- -	- -
8	С115-126 варіант 30	Щитки дорожних знаків розмір сторони (розмір 1050х600мм) прямокутний, II типорозмір /тимчасові/ кількість: 10/10	100шт	0,01	286774,32 -	- -	2868	-	- -	- -	- -
9	С115-126 варіант 31	Щитки дорожних знаків трикутних розмір сторони (розмір 450х900мм) прямокутний, III типорозмір /тимчасові/ кількість: 15/10	100шт	0,015	184600,92 -	- -	2769	-	- -	- -	- -
		Встановлення тимчасових дорожніх знаків (щитів) індивідуального проектування ***** ДЗІП ****									
10	& С111-827Щ варіант 1	Щитки оцинкованих дорожніх знаків індивідуальних кількість: 3*1,8+2*2,25	м2	9,9	3128,87 -	- -	30976	-	- -	- -	- -
11	*ДУ4-6-1*	*Вст ановлення вказівних віх восени*	*100 шт*	*2,7*	*287,51* *287,51*	- -	*776*	*776*	- -	*3,0700* -	*8,29* -
12	& С111-111-2 варіант 1	Напрямні віхи НВ-П-2	шт	110	1143,49 -	- -	125784	-	- -	- -	- -
13	*ДУ4-6-1*	*Вст ановлення поперечного бар'єру ПБ-М-2*	*100 шт*	*0,07*	*287,51* *287,51*	- -	*20*	*20*	- -	*3,0700* -	*0,21* -
14	& С111-111-2 варіант 2	Поперечний бар'єр ПБ-М-2	шт	3	3766,29 -	- -	11299	-	- -	- -	- -
15	ДБ3-33-1	Улаштування тимчасового огородження парапетного типу з водоналивних поліетиленових блоків кількість: 980*1,5	10 м	147	371,95 88,24	199,69 29,66	54677	12971	29354 4360	0,9600 0,2600	141,12 38,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С111-111-3 варіант 1	Водоналивні блоки L=1,5 м	шт	360	3267,64 -	- -	1176350	-	- -	- -	- -
17	ДБ3-34-1	Влаштування огороджувальних щитів кількість: 12*2	100 м	0,24	33531,16 3407,94	14789,72 3145,85	8047	818	3550 755	31,5200 23,3415	7,56 5,60
18	& С111-111-5	Щит огороджувальний L=2,0м, H=1,0 м	шт	12	1282,23 -	- -	15387	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1507994	24432	38924 6689		260,71 57,23
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1444638				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,14				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					140				
		всього заробітна плата, грн.					31261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**1658795**				
		Всього за розділом 1					**1658795**				
		Розділ 2. Дорожня розмітка									
19	ДБ3-1-1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки кількість: 1,298+0,06	1 км	1,358	734,11 380,36	- -	997	517	- -	3,8800 -	5,27 -
20	*ДБ3-6-1*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки 1.1 фарбою маркірувальною машиною, шириною 0,1м (жовт ого кольору)*	*1 км*	*1,298*	*11176,94* *355,85*	*941,95* *351,56*	*14508*	*462*	*1223* *456*	*3,6300* *3,0236*	*4,71* *3,92*
21	*ДБ3-6-1*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки 1.7 фарбою маркірувальною машиною, шириною 0,1м (жовт ого кольору)* Н6=0,5	*1 км*	*0,06*	*6237,37* *355,85*	*941,95* *351,56*	*374*	*21*	*57* *21*	*3,6300* *3,0236*	*0,22* *0,18*
22	*ДБ3-8-2*	*Улашт ування горизонт альної дорожньої розміт ки 1.13 ручною маркірувальною машиною, (жовт ого кольору)*	*1 м2*	*8*	*1433,64* *35,29*	*77,33* *35,17*	*11469*	*282*	*619* *281*	*0,3600* *0,2970*	*2,88* *2,38*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажні роботи									
23	КБ27-52-7 к дем.=0,7	(Демонт аж) дорожніх знаків під час копання ям механізовано	1 знак	48	137,19 49,41	87,78 22,95	6585	2372	4213 1102	0,5040 0,1955	24,19 9,38
24	ДБ3-51-1 к=0,7	Демонт аж вручну щит ів дорожніх знаків або т абличок до них з кріпленням на одній опорі кількіст ь: 152-48+5 Н1=0,7	1 щит	109	54,14 37,37	- -	5901	4073	- -	0,3990 -	43,49 -
25	ДУ4-6-1 к=0,8	Розбирання вказівних віх восени Н1=0,8	100 шт	2,7	230,00 230,00	- -	621	621	- -	2,4560 -	6,63 -
26	ДУ4-6-1 к=0,8	Розбирання поперечного бар'єру ПБ-М-2 Н1=0,8 Н6=0	100 шт	0,07	230,00 230,00	- -	16	16	- -	2,4560 -	0,17 -
27	ДБ3-33-1 к=0,8	Розбирання т имчасового огородження парапет ного т ипу з водоналивних поліет иленових блоків кількіст ь: 980*1,5 Н1=0,8 Н6=0	10 м	147	70,59 70,59	- -	10377	10377	- -	0,7680 -	112,90 -
28	ДБ3-34-1 к=0,8	Демонтаж огороджувальних щитів кількість: 12*2 Н1=0,8	100 м	0,24	26824,93 2726,35	11831,78 2516,68	6438	654	2840 604	25,2160 18,6732	6,05 4,48
		Разом прямі витрати					57286	19395	8952 2464		206,51 20,34
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28939				
		всього заробітна плата, грн.					21859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					**63016**				
		_ _ _