

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Об'єктний кошторис № 02-01

на Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]


Кошторисна вартість 1585,103 тис. грн..
Кошторисна трудомісткість 3,4030523 тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата 279,590 тис. грн..
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 07 листопада 2024р

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 02-01-01	на ремонтні роботи (додаткові роботи)	19,333	-	19,333	0,0399487	3,422	
2	Л.кошторис 02-01-02	на ремонтні роботи (додаткові роботи 2)	194,856	-	194,856	0,5629616	48,544	
3	Л.кошторис 02-01-03	на ремонтні роботи (додаткові роботи 3)	857,476	-	857,476	2,1460935	175,038	
4	Л.кошторис 02-01-04	на вентиляція (додаткові роботи 3)	346,139	-	346,139	0,3966316	31,190	
5	Л.кошторис 02-01-05	на обладнання для вентиляції (додаткові роботи 3)	-	10,155	10,155	-	-	
6	Л.кошторис 02-01-06	на електротехнічні рішення (додаткові роботи 3)	76,171	-	76,171	0,2574169	21,396	
7	Л.кошторис 02-01-07	на електрообладнання (додаткові роботи 3)	-	80,973	80,973	-	-	
		Разом	1493,975	91,128	1585,103	3,4030523	279,590	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____
[підпис (ініціали, прізвище)]  Беспалов Д.В.

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]  Інженер-проектувальник Ткаченко М.С.

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]  ГІП Беспалов Д.В.

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на ремонтні роботи (додаткові роботи)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість	19,333	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0399487	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	3,422	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 07 листопада 2024р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Навіс для генератора									
1	КБ6-11-7-ИН к=1,15	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	т	0,0195	<u>21086,07</u> 20229,25	<u>282,38</u> 73,38	411	394	<u>6</u> 1	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>5,1802</u> 0,0138
2	С121-120-1-16	Виріб закладний МН 118-6 (3,25кг/1шт)	шт	6	<u>352,64</u> -	<u>-</u> -	2116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ9-75-2	Виготовлення металоконструкцій покрівлі	т	0,0858	<u>20140,66</u> 13879,36	<u>5568,17</u> 373,54	1728	1191	<u>478</u> 32	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>15,1008</u> 0,3583
4	С111-1916-ИНБ5	Труба профільна 40x40x3мм	т	0,021412	<u>60717,78</u> -	<u>-</u> -	1300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С111-1916-ИНБ5	Труба профільна 40x20x2мм	т	0,0698	<u>60717,78</u> -	<u>-</u> -	4238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій покрівлі	1т	0,0858	<u>13112,69</u> 8028,26	<u>3690,56</u> 546,04	1125	689	<u>317</u> 47	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>7,6113</u> 0,4562
7	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0602	<u>1838,14</u> 490,83	<u>92,61</u> 6,65	111	30	<u>6</u> -	<u>5,4970</u> 0,0829	<u>0,3309</u> 0,0050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ13-26-6 κ=1,15; κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0602	$\frac{7545,20}{733,35}$	$\frac{134,78}{14,88}$	454	44	$\frac{8}{1}$	$\frac{8,3260}{0,1849}$	$\frac{0,5012}{0,0111}$
9	КБ9-42-1-ИН тех.ч. п.1.3.5 κ=1,03; κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,026	$\frac{7929,84}{4407,91}$	$\frac{3511,19}{1049,36}$	206	115	$\frac{91}{27}$	$\frac{60,0778}{10,7200}$	$\frac{1,5620}{0,2787}$
10	С111-31-2-П-ИН-Б1	Профлист ПК-20 (Формула: 1,1x2,6)	м2	2,86	$\frac{503,01}{-}$	$\frac{-}{-}$	1439	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
11	С111-136-10-ИНБ-2	Саморіз з ущільн. шайбою 4,8x28	шт	20,8	$\frac{2,19}{-}$	$\frac{-}{-}$	46	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
12	КБ9-47-1-ИН тех.ч. п.1.3.5 κ=1,03; κ=1,15	Облицювання воріт сталених профільованим листом /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,074	$\frac{4554,00}{4209,19}$	$\frac{344,81}{98,19}$	337	311	$\frac{26}{7}$	$\frac{56,6665}{1,2246}$	$\frac{4,1933}{0,0906}$
13	С111-31-2-П-ИН-Б1	Профлист ПК-20	м2	8,14	$\frac{503,01}{-}$	$\frac{-}{-}$	4095	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
14	С111-136-10-ИНБ-2	Саморіз з ущільн. шайбою 4,8x28	шт	59,2	$\frac{2,19}{-}$	$\frac{-}{-}$	130	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
		Всього прямі витрати по розділу 1					17736	2774	$\frac{932}{115}$		$\frac{34,4797}{1,2137}$
		Разом прямі витрати					17736	2774	$\frac{932}{115}$		$\frac{34,4797}{1,2137}$
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					14030	2889			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					1597				4,2553
		Всього по кошторису					19333	533			
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						3422			39,9487

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

на ремонтні роботи (додаткові роботи 2)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	194,856	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5629616	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	48,544	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 07 листопада 2024р


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дверні прорізи									
1	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,05	<u>41921,20</u> 25730,09	<u>262,45</u> 223,49	2096	1287	<u>13</u> 11	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>15,0275</u> 0,1343
2	КБ15-56-3-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,05	<u>6496,44</u> 3669,02	<u>3,74</u> 3,19	325	183	<u>-</u> -	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>2,2724</u> 0,0019
3	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,05	<u>15867,76</u> 3337,65	<u>1,08</u> 0,92	793	167	<u>-</u> -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>2,1915</u> 0,0006
4	КБ10-40-1-ИН к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,208	<u>16668,41</u> 582,89	<u>-</u> -	3467	121	<u>-</u> -	<u>8,5330</u> -	<u>1,7749</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					6681	1758	<u>13</u> 11		<u>21,2663</u> 0,1368
		Розділ 2. Віконні прорізи									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-1-ИН к=1,15	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2	100м2	0,0308	<u>467710,64</u> 18027,02	<u>1244,74</u> 798,16	14405	555	<u>38</u> 25	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>6,7769</u> 0,2872
6	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,02	<u>41921,20</u> 25730,09	<u>262,45</u> 223,49	838	515	<u>5</u> 4	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>6,0110</u> 0,0537
7	КБ15-56-3-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,02	<u>6496,44</u> 3669,02	<u>3,74</u> 3,19	130	73	<u>-</u> -	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>0,9090</u> 0,0008
8	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,02	<u>15867,76</u> 3337,65	<u>1,08</u> 0,92	317	67	<u>-</u> -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>0,8766</u> 0,0002
9	КБ10-25-4-ИН к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,06	<u>38719,36</u> 2303,45	<u>111,47</u> 71,48	2323	138	<u>7</u> 4	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>1,8837</u> 0,0501
10	КБ10-25-3-ИН к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,065	<u>50874,54</u> 2659,52	<u>148,63</u> 95,30	3307	173	<u>10</u> 6	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>2,3561</u> 0,0724
		Всього прямі витрати по розділу 2					21320	1521	<u>60</u> 39		<u>18,8133</u> 0,4644
		Розділ 3. Сходи монолітні									
11	КБ8-2-2-ИН к=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 м3	0,62	<u>3036,18</u> 188,54	<u>156,95</u> 46,47	1882	117	<u>97</u> 29	<u>2,7600</u> 0,5761	<u>1,7112</u> 0,3572
12	КБ6-1-19-ИН к=1,15	Улаштування сходів залізобетонних монолітних	100м3	0,0162	<u>538474,81</u> 37766,39	<u>18704,49</u> 5682,58	8723	612	<u>303</u> 92	<u>484,4950</u> 63,2526	<u>7,8488</u> 1,0247
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,13362	<u>49282,11</u> -	<u>-</u> -	6585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ11-29-1-ИН к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0657	<u>77133,02</u> 13948,37	<u>44,90</u> 38,23	5068	916	<u>3</u> 3	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>11,7564</u> 0,0302
		Всього прямі витрати по розділу 3					22258	1645	<u>403</u> 124		<u>21,3164</u> 1,4121
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		Стеля									
15	КБ15-56-5-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,1466	<u>8918,62</u> 5848,89	<u>6,24</u> 5,31	1307	857	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>10,6212</u> 0,0094
16	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт (Формула: 0,5х14,66)	кг	7,33	<u>79,54</u> -	<u>-</u> -	583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР11-32-2-ИН	Оббивання поверхонь стель ізоляційним матеріалом	100м2	0,1466	$\frac{2866,04}{474,00}$	$\frac{1,08}{0,92}$	420	69	$\frac{-}{-}$	$\frac{7,2800}{0,0111}$	$\frac{1,0672}{0,0016}$
18	КБ15-56-6-ИН к=3 до 3мм	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1466	$\frac{6747,57}{3676,44}$	$\frac{7,48}{6,37}$	989	539	$\frac{1}{1}$	$\frac{45,5400}{0,0766}$	$\frac{6,6762}{0,0112}$
19	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1466	$\frac{17481,13}{3757,24}$	$\frac{1,08}{0,92}$	2563	551	$\frac{-}{-}$	$\frac{49,3400}{0,0111}$	$\frac{7,2332}{0,0016}$
Стіни											
20	КБ15-56-3-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,0615	$\frac{5715,02}{3669,02}$	$\frac{3,74}{3,19}$	6066	3895	$\frac{4}{3}$	$\frac{45,4480}{0,0383}$	$\frac{48,2431}{0,0407}$
21	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт (Формула: 0,5х14,66)	кг	53,075	$\frac{79,54}{-}$	$\frac{-}{-}$	4222	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
22	КР11-32-1-ИН	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	1,0615	$\frac{2781,40}{389,36}$	$\frac{1,08}{0,92}$	2952	413	$\frac{1}{1}$	$\frac{5,9800}{0,0111}$	$\frac{6,3478}{0,0118}$
23	КБ15-56-4-ИН к=1,15; к=4 до 3мм	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,0615	$\frac{11974,45}{5832,18}$	$\frac{14,97}{12,74}$	12711	6191	$\frac{16}{14}$	$\frac{72,2430}{0,1532}$	$\frac{76,6859}{0,1626}$
24	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0615	$\frac{15867,76}{3337,65}$	$\frac{1,08}{0,92}$	16844	3543	$\frac{1}{1}$	$\frac{43,8300}{0,0111}$	$\frac{46,5255}{0,0118}$
Всього прямі витрати по розділу 4							48657	16058	$\frac{24}{21}$		$\frac{203,4001}{0,2507}$
Розділ 5. Покрівля											
25	КР7-17-5-ИН	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею до 20 м2	100м2	0,1671	$\frac{14449,08}{4958,53}$	$\frac{116,04}{98,81}$	2414	829	$\frac{19}{17}$	$\frac{69,3500}{1,1877}$	$\frac{11,5884}{0,1985}$
26	КР7-17-10-ИН к=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,1671	$\frac{25096,82}{1437,15}$	$\frac{303,66}{258,58}$	4194	240	$\frac{51}{43}$	$\frac{20,1000}{3,1080}$	$\frac{3,3587}{0,5193}$
27	КБ26-30-1-ИН к=1,15	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику стрічкою з липкою шаром	10 м2	2,041	$\frac{240,69}{121,50}$	$\frac{-}{-}$	491	248	$\frac{-}{-}$	$\frac{1,6560}{-}$	$\frac{3,3799}{-}$
28	С1555-106	Геотекстиль термофіксований щільністю 200-300 г/м2	м2	20,41	$\frac{39,90}{-}$	$\frac{-}{-}$	814	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ11-39-4-ИН к=1,15	Улаштування покриттів покрівлі з полімерної мембрани	100м2	0,2422	<u>5214,92</u> 4665,00	<u>9,98</u> 8,50	1263	1130	<u>2</u> 2	<u>59,8460</u> 0,1021	<u>14,4947</u> 0,0247
30	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна Protan SE товщиною 1,8 мм	м2	24,22	<u>391,89</u> -	<u>-</u> -	9492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР4-18-1-ИН	Установлення анкерів	100 кг	0,012	<u>8397,68</u> 8397,68	<u>-</u> -	101	101	<u>-</u> -	<u>117,4500</u> -	<u>1,4094</u> -
32	C111-1480-П-Р-4	Дюбель КРХ 8х50мм розпирний, поліетилен	шт	145	<u>1,53</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C111-1480-П-Р-4	Саморіз WDB 4,8х80	шт	145	<u>1,73</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C111-1480-П-Р-4	Шайба РОК-5	шт	145	<u>2,55</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КРЗ-42-3-ИН	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100 м	0,07	<u>505,51</u> 505,51	<u>-</u> -	35	35	<u>-</u> -	<u>7,0700</u> -	<u>0,4949</u> -
36	C111-1683-1	ПВХ-шнур	м	7	<u>25,55</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 5					19826	2583	<u>72</u> 62		<u>34,7260</u> 0,7425
		Розділ 6. Утеплення фасаду									
37	КБ15-78-1-ИН к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни: Гладкі	100 м2	0,301	<u>45344,37</u> 41749,23	<u>-</u> -	13649	12567	<u>-</u> -	<u>480,5390</u> -	<u>144,6422</u> -
38	C1550-20	Розчинова суміш для приклеювання мінераловатних плит Ceresit CT 180 pro (Формула: 6х30,1)	кг	180,6	<u>14,37</u> -	<u>-</u> -	2595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C1555-215-ИНБ1	Дюбель з металевим стержнем та термоголовкою Ceresit CT 335 для кріплення мінвати (довжина 120мм)	шт	150	<u>11,89</u> -	<u>-</u> -	1784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C114-7-У-ИНБ-3	Утеплюват мінераловатний (145кг/м3) - 50мм (Формула: 1,03х30,1)	м2	31,003	<u>296,50</u> -	<u>-</u> -	9192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1550-25	Армуюча сітка	м2	34,615	<u>22,99</u> -	<u>-</u> -	796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	180,6	<u>15,51</u> -	<u>-</u> -	2801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби (Формула: 0,75x30,1)	кг	22,575	<u>56,75</u> -	<u>-</u> -	1281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1550-6	Штукатурка декоративна акрилова "камінцева" Ceresit CT 60, зерно 1,5 мм (Формула: 2,5x30,1)	кг	75,25	<u>62,92</u> -	<u>-</u> -	4735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	15,11	<u>330,01</u> -	<u>-</u> -	4986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 6					41819	12567	<u>-</u> -		<u>144,6422</u> -
		Розділ 7. Підйомник									
46	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>11998,15</u> 2733,50	<u>8526,34</u> 2150,25	11998	2734	<u>8526</u> 2150	<u>36,8000</u> 20,8688	<u>36,8000</u> 20,8688
		Всього прямі витрати по розділу 7					11998	2734	<u>8526</u> 2150		<u>36,8000</u> <u>20,8688</u>
		Разом прямі витрати					172559	38866	<u>9098</u> 2407		<u>480,9643</u> <u>23,8753</u>
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					124595	41273			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					22297	7271			58,1220
		Всього по кошторису Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата					194856				<u>562,9616</u>
								48544			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  ГІП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03

на ремонтні роботи (додаткові роботи 3)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	857,476	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,1460935	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	175,038	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 07 листопада 2024р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. двері									
1	КБ10-28-2-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими металевими утепленними дверними блоками у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100м2	0,021	<u>874976,61</u> 7189,82	<u>5075,98</u> 1319,13	18375	151	<u>107</u> 28	91,1720 12,7133	1,9146 0,2670
		Всього прямі витрати по розділу 1					18375	151	<u>107</u> 28		1,9146 0,2670
		Розділ 2. Опорядження внутрішнє									
		===Стіни									
2	КБ15-182-1-ИН к=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін	100м2	10,6703	<u>10225,15</u> 6727,32	<u>4,99</u> 4,25	109105	71783	<u>53</u> 45	88,3430 0,0511	942,6463 0,5453
3	С111-3-1-3-1-ИН-Б4	Бетонконтакт Ceresit СТ 19 (Формула: 0,5x1067,03)	кг	533,515	<u>79,46</u> -	<u>-</u> -	42393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ15-182-3-ИН к=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)	100м2	10,6703	<u>5291,19</u> 1994,19	<u>3,74</u> 3,19	56459	21279	<u>40</u> 34	24,7020 0,0383	263,5778 0,4087
		Підлога									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР7-31-4-ИН	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	3,5	<u>22935,13</u> 2740,22	<u>14,10</u> 12,01	80273	9591	<u>49</u> 42	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>120,1550</u> 0,5051
6	С111-330-2-1Д-ИН-Б2	Суміш суха Ceresit CE 33	кг	15,96	<u>104,50</u> -	<u>-</u> -	1668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення	л	7	<u>54,19</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С111-1650-1-15	Суміш клейова Cerezit CM 117	кг	182	<u>29,76</u> -	<u>-</u> -	5416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					295693	102653	<u>142</u> 121		<u>1326,3791</u> 1,4591
		Розділ 3. Стіни									
9	КР2-6-7 К=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (в 2 шари)	100 м2	0,47	<u>52077,98</u> 7755,31	<u>-</u> -	24477	3645	<u>-</u> -	<u>97,1600</u> -	<u>45,6652</u> -
10	КР2-6-6-ИН	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,47	<u>99721,51</u> 6787,09	<u>-</u> -	46869	3190	<u>-</u> -	<u>85,0300</u> -	<u>39,9641</u> -
11	КБ9-75-2	Виготовлення металокогструкцій під повітроводи	т	0,0252	<u>20140,66</u> 13879,36	<u>5568,17</u> 373,54	508	350	<u>140</u> 9	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>4,4352</u> 0,1052
12	С111-1814-47-2	Сталь кутова 75х75х6 мм	т	0,0265	<u>43439,16</u> -	<u>-</u> -	1151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР20-12-1	Монтаж металокогструкцій	1т	0,0252	<u>13112,69</u> 8028,26	<u>3690,56</u> 546,04	330	202	<u>93</u> 14	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>2,2355</u> 0,1340
14	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0109	<u>1838,14</u> 490,83	<u>92,61</u> 6,65	20	5	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0829	<u>0,0599</u> 0,0009
15	КБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0109	<u>7545,20</u> 733,35	<u>134,78</u> 14,88	82	8	<u>1</u> -	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,0908</u> 0,0020
		Всього прямі витрати по розділу 3					73437	7400	<u>235</u> 23		<u>92,4507</u> 0,2421
		Розділ 4. Водосітчна система									
16	КР8-42-2-ИН	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,04	<u>15815,18</u> 4584,92	<u>22,42</u> 19,94	633	183	<u>1</u> 1	<u>58,1400</u> 0,2652	<u>2,3256</u> 0,0106
17	С1545-89-2-ИНБ	Ринва водостічна ф110мм	м.п.	4	<u>299,32</u> -	<u>-</u> -	1197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 4					1830	183	<u>1</u> 1		<u>2,3256</u> 0,0106
		Розділ 5. Вентиляційна шахта									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,00728	$\frac{19591,60}{19591,60}$	$\frac{-}{-}$	143	143	$\frac{-}{-}$	$\frac{300,9000}{-}$	$\frac{2,1906}{-}$
19	КР8-36-3-ИН	Улаштування плівки гідроізоляційної в один шар	100м2	0,046	$\frac{6048,47}{983,86}$	$\frac{11,21}{9,97}$	278	45	$\frac{1}{-}$	$\frac{12,9200}{0,1326}$	$\frac{0,5943}{0,0061}$
20	КР2-15-4-ИН	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,00728	$\frac{722743,25}{47841,09}$	$\frac{46182,26}{11267,45}$	5262	348	$\frac{336}{82}$	$\frac{675,3400}{108,6453}$	$\frac{4,9165}{0,7909}$
21	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,055	$\frac{49282,11}{-}$	$\frac{-}{-}$	2711	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
22	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (в шахті підйомника та стіни вентиляційних шахт)	100 м3	0,0442	$\frac{583110,65}{66875,62}$	$\frac{5740,26}{4888,09}$	25773	2956	$\frac{254}{216}$	$\frac{889,5400}{58,7523}$	$\frac{39,3177}{2,5969}$
23	КР3-32-1-ИН	Армування кладки стін та інших конструкцій (для стін вентиляційної шахти)	1 т	0,0839	$\frac{57928,16}{7803,85}$	$\frac{842,20}{206,28}$	4860	655	$\frac{71}{17}$	$\frac{102,4800}{1,9880}$	$\frac{8,5981}{0,1668}$
24	КБ6-22-1 к=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною: до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100 м3	0,0012	$\frac{637484,41}{83411,12}$	$\frac{18783,79}{6963,82}$	765	100	$\frac{23}{8}$	$\frac{1109,4855}{77,4534}$	$\frac{1,3314}{0,0929}$
25	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,055	$\frac{49282,11}{-}$	$\frac{-}{-}$	2711	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
26	КБ8-5-9-ИН к=1,15	Мурування стін приямків і каналів з цегли (стіни вентиляційних шахт)	1 м3	3,575	$\frac{6396,15}{1006,27}$	$\frac{136,52}{56,62}$	22866	3597	$\frac{488}{202}$	$\frac{13,5470}{0,6256}$	$\frac{48,4305}{2,2365}$
27	КР3-32-1-ИН	Армування кладки стін та інших конструкцій (для стін вентиляційної шахти)	1 т	0,0715	$\frac{57928,16}{7803,85}$	$\frac{842,20}{206,28}$	4142	558	$\frac{60}{15}$	$\frac{102,4800}{1,9880}$	$\frac{7,3273}{0,1421}$
28	КБ9-42-1-ИН тех.ч. п.1.3.5 к=1,03; к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,0695	$\frac{7929,84}{4407,91}$	$\frac{3511,19}{1049,36}$	551	306	$\frac{244}{73}$	$\frac{60,0778}{10,7200}$	$\frac{4,1754}{0,7450}$
29	С111-31- ИНБЗ	Профільований лист ПК 35 (Формула: 1,1х6,95)	м2	7,645	$\frac{433,14}{-}$	$\frac{-}{-}$	3311	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
30	КБ6-22-1 к=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною: до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100 м3	0,0073	$\frac{637484,41}{83411,12}$	$\frac{18783,79}{6963,82}$	4654	609	$\frac{137}{51}$	$\frac{1109,4855}{77,4534}$	$\frac{8,0992}{0,5654}$
31	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,12343	$\frac{49282,11}{-}$	$\frac{-}{-}$	6083	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 5					84110	9317	<u>1614</u> 664		<u>124,9810</u> 7,3426
		Розділ 6. Сходи монолітні									
32	КР1-20-1	Засипання вручну піском під сходи	100 м3	0,0683	<u>11290,07</u> 11290,07	<u>-</u> -	771	771	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>11,8432</u> -
33	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,0208	<u>18583,22</u> 2153,19	<u>43,97</u> 39,11	387	45	<u>1</u> 1	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>0,6438</u> 0,0108
34	КБ9-42-1-ИН тех.ч. п.1.3.5 к=1,03; к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,0208	<u>9327,04</u> 4407,91	<u>3526,11</u> 1049,90	194	92	<u>73</u> 22	<u>60,0778</u> 10,7267	<u>1,2496</u> 0,2231
35	С111-31- ИНБЗ	Профільований лист ПК 35	м2	2,184	<u>433,14</u> -	<u>-</u> -	946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С111-88-2	Саморізи покрівельні.	шт	16	<u>3,16</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ15-26-1-ИН К=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	9,94	<u>1583,33</u> 476,00	<u>1,08</u> 0,92	15738	4731	<u>11</u> 9	<u>6,1065</u> 0,0111	<u>60,6986</u> 0,1103
		Всього прямі витрати по розділу 6					18087	5639	<u>85</u> 32		<u>74,4352</u> 0,3442
		Розділ 7. Улаштування поручнів									
38	КР20-27-7	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,12	<u>10240,23</u> 9902,51	<u>337,72</u> 40,39	1229	1188	<u>41</u> 5	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>13,8804</u> 0,0673
39	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,12	<u>1878,50</u> 1810,65	<u>67,85</u> 8,11	-225	-217	<u>-8</u> -1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>-2,5380</u> -0,0135
40	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,12	<u>3083,98</u> 2979,23	<u>104,75</u> 12,53	-370	-358	<u>-13</u> -2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-4,1760</u> -0,0209
41	КБ9-49-1-ИН к=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,12	<u>1729,32</u> 1667,38	<u>23,85</u> 7,41	208	200	<u>3</u> 1	<u>21,8960</u> 0,0918	<u>2,6275</u> 0,0110
42	С1-37-104-П- 1	Болт анкерний 10х150	шт	12	<u>28,57</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С121-650- ИНБ-Ш	Поручень з нержавіючої сталі	м.п	5,4	<u>7257,53</u> -	<u>-</u> -	39191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,26	<u>964,43</u> 955,04	<u>2,77</u> 0,99	251	248	<u>1</u> -	<u>11,8300</u> 0,0126	<u>3,0758</u> 0,0033
45	C1110-193-ИНБ1	Інформаційна тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	25	<u>938,55</u> -	<u>-</u> -	23464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C1110-193-ИНБ1	Інформаційна тактильна табличка шрифтом Брайля "Укриття"	шт	1	<u>2550,15</u> -	<u>-</u> -	2550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 7					66641	1061	<u>24</u> 3		<u>12,8697</u> 0,0472
		Розділ 8. Щит пожежний									
47	C121-599	Щит пожежний з ящиком для піску та інвентарем (комплект)	т	2	<u>11728,85</u> -	<u>-</u> -	23458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 8					23458	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Розділ 9. Шафа для акумуляторів									
48	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>10240,23</u> 9902,51	<u>337,72</u> 40,39	819	792	<u>27</u> 3	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>9,2536</u> 0,0449
49	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,08	<u>3083,98</u> 2979,23	<u>104,75</u> 12,53	-247	-238	<u>-8</u> -1	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-2,7840</u> -0,0139
50	КР20-12-1-ИН	Монтаж металевого ящика під акумулятор з кронштейнами	1т	0,006	<u>11794,83</u> 8028,26	<u>3690,56</u> 546,04	71	48	<u>22</u> 3	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>0,5323</u> 0,0319
51	C113-2129	Шафа металева	шт	2	<u>4284,74</u> -	<u>-</u> -	8569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-2129	Кронштейни	шт	4	<u>204,74</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 9					10031	602	<u>41</u> 5		<u>7,0019</u> 0,0629
		Розділ 10. асфальтобетонне покриття									
53	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,28	<u>19891,11</u> 19891,11	<u>-</u> -	5570	5570	<u>-</u> -	<u>305,5000</u> -	<u>85,5400</u> -
54	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,035	<u>19591,60</u> 19591,60	<u>-</u> -	686	686	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>10,5315</u> -
55	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	3,5	<u>4184,67</u> 393,25	<u>451,83</u> 128,33	14646	1376	<u>1581</u> 449	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>19,2500</u> 5,6200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KP18-46-1-ИН	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,98	<u>61863,19</u> 2026,70	<u>-</u> -	60626	1986	<u>-</u> -	<u>26,0000</u> -	<u>25,4800</u> -
57	KP18-46-2-ИН K=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	0,98	<u>38895,48</u> 1306,44	<u>-</u> -	38118	1280	<u>-</u> -	<u>16,7600</u> -	<u>16,4248</u> -
58	KP18-29-2-ИН	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,06	<u>118308,58</u> 8927,97	<u>661,73</u> 162,07	7099	536	<u>40</u> 10	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>7,5618</u> 0,0937
59	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	0,06	<u>7888,84</u> 6642,52	<u>1246,32</u> 333,87	473	399	<u>75</u> 20	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>6,1212</u> 0,2340
60	KP18-30-2-ИН	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	11	<u>630,71</u> 110,98	<u>-</u> -	6938	1221	<u>-</u> -	<u>1,5800</u> -	<u>17,3800</u> -
61	KP18-29-2	Установлення бетонних водовідвідних лотків	100 м	0,17	<u>38293,58</u> 8927,97	<u>661,73</u> 162,07	6510	1518	<u>112</u> 28	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>21,4251</u> 0,2655
62	C1415-8338	Водозлив 500x200x60	шт	34	<u>294,23</u> -	<u>-</u> -	10004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KP18-9-1	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів	100м2	0,25	<u>31794,15</u> 12537,62	<u>2351,85</u> 700,61	7949	3134	<u>588</u> 175	<u>183,5400</u> 8,8533	<u>45,8850</u> 2,2133
64	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	2,995	<u>7766,33</u> -	<u>-</u> -	23260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 10					181879	17706	<u>2396</u> 682		<u>255,5994</u> 8,4265
		Разом прямі витрати					773541	144712	<u>4645</u> 1559		1897,9572 18,2022
		у тому числі:					624184	146271			
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата					83935				
		Загальновиробничі витрати									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									229,9341
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						28767			
		Всього по кошторису					857476				
		Кошторисна трудомісткість									2146,0935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						175038			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  ГП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04

на вентиляція (додаткові роботи 3)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	346,139	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3966316	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	31,190	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 07 листопада 2024р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система механічної припливно-витяжної вентиляції ПВ1									
1	КР15-131-1-ИН	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>837,69</u> 680,68	<u>63,46</u> 6,10	838	681	<u>63</u> 6	<u>9,5200</u> 0,0634	<u>9,5200</u> 0,0634
2	КР15-125-1-ИН	Установлення зонтів	м2	0,5	<u>1612,13</u> 127,75	<u>-</u> -	806	64	<u>-</u> -	<u>1,6200</u> -	<u>0,8100</u> -
3	С130-279-1	Зонт ВЕНТС ЕН 14д 160	шт	1	<u>1007,33</u> -	<u>-</u> -	1007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР15-121-11-ИН	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,7325	<u>21625,29</u> 13167,71	<u>44,76</u> 31,17	15841	9645	<u>33</u> 23	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>131,4618</u> 0,2828
5	С130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,7мм 700х300(н)	м2	9	<u>1175,42</u> -	<u>-</u> -	10579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,7мм 800х250(н)	м2	5,25	<u>1175,42</u> -	<u>-</u> -	6171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-1438-1	Відведення 90 700_300	шт	2	<u>3611,19</u> -	-	7222	-	-	-	-
8	C113-1041-ИНБ	Трійник 600_300	шт	3	<u>2360,87</u> -	-	7083	-	-	-	-
9	C1630-1438-1	Відведення 90 300х600	шт	10	<u>1713,49</u> -	-	17135	-	-	-	-
10	C1630-1438-1	Відведення 90 600х300	шт	6	<u>2296,67</u> -	-	13780	-	-	-	-
11	C1630-1438-1	Відведення 90 400_700	шт	8	<u>3173,79</u> -	-	25390	-	-	-	-
12	C1630-1438-1	Відведення 90 700х400-520х400	шт	1	<u>6990,02</u> -	-	6990	-	-	-	-
13	C1630-1438-1	Відведення 90 520х520	шт	1	<u>3055,76</u> -	-	3056	-	-	-	-
14	C113-1194-11Д-1	Перехід 700х300-600х600	шт	1	<u>3718,34</u> -	-	3718	-	-	-	-
15	C113-1194-11Д-1	Перехід 800х250-550х650	шт	1	<u>3861,82</u> -	-	3862	-	-	-	-
16	C113-1194-11Д-1	Перехід 700х400-600х300	шт	2	<u>2418,48</u> -	-	4837	-	-	-	-
17	C113-1194-11Д-1	Перехід 700х400-520х520	шт	1	<u>6665,18</u> -	-	6665	-	-	-	-
18	C113-1194-11Д-1	Перехід 700х400-700х300	шт	1	<u>2360,63</u> -	-	2361	-	-	-	-
19	C113-1194-11Д-1	Перехід 600х300-500х250	шт	2	<u>1312,25</u> -	-	2625	-	-	-	-
20	C113-1194-11Д-1	Перехід 600х300-300х150	шт	1	<u>1147,96</u> -	-	1148	-	-	-	-
21	C113-1194-11Д-1	Перехід 500х250-400х200	шт	2	<u>1147,96</u> -	-	2296	-	-	-	-
22	KP15-121-10-ИН	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,296	<u>25040,94</u> 17499,48	<u>90,89</u> 63,28	7412	5180	<u>27</u> 19	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>70,5990</u> 0,2320


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1630-1438-1	Відведення 90 500x250	шт	2	<u>1833,82</u> -	-	3668	-	-	-	-
24	C1630-1438-1	Відведення 90 250x500	шт	8	<u>1366,35</u> -	-	10931	-	-	-	-
25	C1630-1438-1	Відведення 90 200x350	шт	10	<u>904,58</u> -	-	9046	-	-	-	-
26	C1630-1438-1	Відведення 90 350x200	шт	4	<u>1077,07</u> -	-	4308	-	-	-	-
27	C113-1041-ИНБ	Трійник 500x250	шт	2	<u>1805,45</u> -	-	3611	-	-	-	-
28	C113-1041-ИНБ	Трійник 400x200	шт	1	<u>1247,70</u> -	-	1248	-	-	-	-
29	C113-1194-11Д-1	Перехід 400x200-300x150	шт	2	<u>995,21</u> -	-	1990	-	-	-	-
30	C113-1194-11Д-1	Перехід 400x200-250x150	шт	1	<u>821,64</u> -	-	822	-	-	-	-
31	C113-1194-11Д-1	Перехід 400x250-350x200	шт	2	<u>985,94</u> -	-	1972	-	-	-	-
32	C113-1194-11Д-1	Перехід 350x200-300x150	шт	2	<u>738,32</u> -	-	1477	-	-	-	-
33	КР15-121-10-ИН	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,6 мм	100м2	0,051	<u>24950,05</u> <u>17499,48</u>	-	1272	892	-	<u>238,5100</u> -	<u>12,1640</u> -
34	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,7мм 350x200(н)	м2	3,6	<u>1173,07</u> -	-	4223	-	-	-	-
35	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,7мм 300x300(н)	м2	1,5	<u>1004,57</u> -	-	1507	-	-	-	-
36	КР15-121-9-ИН	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,1397	<u>27778,76</u> <u>20225,17</u>	<u>90,89</u> <u>63,28</u>	3881	2825	<u>13</u> <u>9</u>	<u>275,6600</u> <u>0,7839</u>	<u>38,5097</u> <u>0,1095</u>
37	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,7мм 300x150(н)	м2	5,72	<u>1173,07</u> -	-	6710	-	-	-	-
38	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,5мм 200x150(н)	м2	5,6	<u>1007,12</u> -	-	5640	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, перерізом 150х150	м2	1,2	<u>768,00</u> -	<u>-</u> -	922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1041-ИНБ	Трійник 125х100	шт	1	<u>474,75</u> -	<u>-</u> -	475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1041-ИНБ	Трійник 160х100	шт	1	<u>567,31</u> -	<u>-</u> -	567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1194-11Д-1	Перехід 125х100	шт	1	<u>395,04</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-1194-11Д-1	Перехід 160х125	шт	1	<u>481,75</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1630-1438-1	Відведення 90 200х150	шт	2	<u>556,36</u> -	<u>-</u> -	1113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C1630-1438-1	Дросель 150х150	шт	2	<u>1204,34</u> -	<u>-</u> -	2409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KP15-121-6-ИН	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,006	<u>24342,57</u> 17499,48	<u>90,89</u> 63,28	146	105	<u>1</u> -	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>1,4311</u> 0,0047
47	C1630-1438-1	Відведення 90 125	шт	4	<u>506,99</u> -	<u>-</u> -	2028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C111-1683-1-ИНБ-1	Скотч алюмінієвий	шт	11	<u>412,16</u> -	<u>-</u> -	4534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C1-Б-24-120	Профіль перфорований монт.Т20	м	5	<u>105,69</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C111-88-1-ИНБ-1	Анкерні болти 8х120	шт	8	<u>18,39</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C111-88-1-ИНБ-1	Болти М8	шт	648	<u>3,74</u> -	<u>-</u> -	2424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C1-Б-24-120	Шпилька М8	м	80	<u>48,98</u> -	<u>-</u> -	3918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C1545-471-1	гайка м8	шт	1048	<u>2,56</u> -	<u>-</u> -	2683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C1545-471-1	Зажим м8	шт	100	<u>15,00</u> -	<u>-</u> -	1500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C1-Б-24-120	Шинорейка 20	м	105	<u>65,71</u> -	<u>-</u> -	6900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C1-Б-24-120	Кутик монтажний 20	м	320	<u>11,04</u> -	<u>-</u> -	3533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C1-2214	Анкер латунний М10_25	шт	100	<u>6,98</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-23-191	Ущільнювач фланців 5_10	м	276	<u>5,40</u> -	<u>-</u> -	1490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1-180-60-1	Саморіз 3,9_11	шт	1000	<u>0,61</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C111-1638-ИНБ	Круги відрізнi	шт	13	<u>42,16</u> -	<u>-</u> -	548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C111-196-23	Герметик монтажний	шт	3	<u>153,05</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C1-2214	Хомут з гайкою М8 д.100 з віброгасником	шт	2	<u>90,27</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C1-2214	Хомут з гайкою М8 д.125 з віброгасником	шт	2	<u>104,04</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C1-2214	Хомут з гайкою М8 д.160 з віброгасником	шт	2	<u>145,35</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	KP19-9-3-ИН	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	100м2	0,488	<u>10553,87</u> 6851,36	<u>3702,51</u> 1329,44	5150	3343	<u>1807</u> 649	<u>86,8800</u> 16,8588	<u>42,3974</u> 8,2271
66	C114-1-4-ИНБ	Базальтова вата з покриттям алюмінієвою фольгою т=30,0мм Rockwool LAMELLA MAT ROCKWOOL	м2	53,3	<u>330,86</u> -	<u>-</u> -	17635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1633-61-3-44-О-3	Фольга арм.30 мкн 75х50	шт	3	<u>585,57</u> -	<u>-</u> -	1757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,83	<u>1433,17</u> 1201,57	<u>231,60</u> 70,42	2623	2199	<u>424</u> 129	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>32,1897</u> 1,4631
69	KP15-122-16-ИН	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих (РР) № 5 з вивіренням і закріпленням розміром 200х600 мм	ґрати	2	<u>173,60</u> 157,13	<u>8,73</u> 0,32	347	314	<u>17</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,1800</u> 0,0080
70	C130-600-1	Уніфікована захисна секція УЗС-1 (див. договір №24 від 10.07.2023р)	шт	2	<u>21777,90</u> -	<u>-</u> -	43556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2	$\frac{256,52}{203,74}$	$\frac{8,73}{0,32}$	513	407	$\frac{17}{1}$	$\frac{2,7100}{0,0040}$	$\frac{5,4200}{0,0080}$
72	C130-9-4-2	Решітка зовнішня 700x700(н)мм	шт	2	$\frac{3633,23}{-}$	$\frac{-}{-}$	7266	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
		Всього прямі витрати по розділу 1					331164	25655	$\frac{2402}{837}$		$\frac{348,6827}{10,3986}$
		Разом прямі витрати					331164	25655	$\frac{2402}{837}$		$\frac{348,6827}{10,3986}$
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					303107	26492			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					14975				37,5503
		Всього по кошторису					346139				
		Кошторисна трудомісткість									396,6316
		Кошторисна заробітна плата						31190			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  ГІП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06

на електротехнічні рішення (додаткові роботи 3)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	76,171	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2574169	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	21,396	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 07 листопада 2024р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>341,37</u> 234,21	<u>15,22</u> 9,40	341	234	<u>15</u> 9	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,9700</u> 0,1130
2	С1545-311-9	Коробка під авт. вимикач накладна 12 модулів	шт	1	<u>664,72</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР17-12-7-ИН	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>18941,32</u> 16763,00	<u>-</u> -	1136	1006	<u>-</u> -	<u>217,5600</u> -	<u>13,0536</u> -
4	С100-1504-1037-1-ИН-Б	Автоматичний вимикач ВА-2017/С 1р 10А АСКО	шт	3	<u>96,95</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С100-1504-1037-1-ИН-Б	Автоматичний вимикач ВА-2017/С 1р 16А АСКО	шт	2	<u>96,95</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С100-1504-1037-1-ИН-Б	Автоматичний вимикач ВА-2017/С 3р 25А АСКО	шт	1	<u>285,65</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,58	<u>33731,35</u> 21352,13	<u>287,39</u> 244,73	19564	12384	<u>167</u> 142	<u>270,7600</u> 2,9415	<u>157,0408</u> 1,7061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C100-1507-3081-P	Світильник світлодіодний на 1 лампу	шт	58	<u>492,87</u> -	-	28586	-	-	-	-
9	C100-280222-1203-8	Клемма універсальна АСС-103	шт	58	<u>18,70</u> -	-	1085	-	-	-	-
10	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,04	<u>24660,86</u> 12368,40	<u>200,63</u> 170,85	986	495	<u>8</u> 7	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>6,2736</u> 0,0821
11	C100-1507-3081-P	Світильник світлодіодний на 1 лампу	шт	4	<u>492,87</u> -	-	1971	-	-	-	-
12	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100 м	0,65	<u>2059,09</u> 1867,45	<u>43,38</u> 36,94	1338	1214	<u>28</u> 24	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>16,7635</u> 0,2886
13	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100 м	0,65	<u>797,60</u> 698,03	<u>8,68</u> 7,39	518	454	<u>6</u> 5	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>6,2660</u> 0,0577
14	C153-1-ИНБ-Э	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	м	70,38	<u>40,26</u> -	-	2833	-	-	-	-
15	C113-953-ЦГ-Х-1	Гофрована труба з пртяжкою Д20	м	65	<u>17,82</u> -	-	1158	-	-	-	-
16	C1110-15-1-1В	Тримач труби	шт	130	<u>3,37</u> -	-	438	-	-	-	-
17	C11-1-17-1А	Дюбель	шт	130	<u>0,82</u> -	-	107	-	-	-	-
18	C100-1504-1715-107	Коробка распод.	шт	1	<u>154,10</u> -	-	154	-	-	-	-
19	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,02	<u>1461,05</u> 1338,77	-	29	27	-	<u>14,4000</u> -	<u>0,2880</u> -
20	C1545-315-1-Ю-1	Провід ПВ-1 10мм2	м	2	<u>85,20</u> -	-	170	-	-	-	-
21	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>18918,21</u> 16763,00	-	568	503	-	<u>217,5600</u> -	<u>6,5268</u> -
22	C100-290902-55-Т	Дифавтомат	шт	1	<u>1479,16</u> -	-	1479	-	-	-	-
23	C100-290902-55-Т	Вимикач прохідний одноклавішний	шт	2	<u>199,06</u> -	-	398	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1545-153	Наконечник під опресування мідно-луж.	шт	2	<u>9,13</u> -	-	18	-	-	-	-
25	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>652,75</u> 634,21	-	7	6	-	<u>8,8700</u> -	<u>0,0887</u> -
26	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	<u>10240,23</u> 9902,51	<u>337,72</u> 40,39	410	396	<u>14</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>4,6268</u> 0,0224
27	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,00112	<u>19591,60</u> 19591,60	-	22	22	-	<u>300,9000</u> -	<u>0,3370</u> -
28	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,00112	<u>11290,07</u> 11290,07	-	13	13	-	<u>173,4000</u> -	<u>0,1942</u> -
29	KM8-471-4-ИН	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 8 мм	10 шт	0,1	<u>1063,25</u> 883,23	<u>152,81</u> 5,67	106	88	<u>15</u> 1	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>1,1200</u> 0,0070
30	C15-2-1-3-6	Сталь кругла д.8 мм	м	5	<u>32,88</u> -	-	164	-	-	-	-
31	KM8-125-4-ИН	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>97,47</u> 97,47	-	195	195	-	<u>1,2800</u> -	<u>2,5600</u> -
32	KM10-99-6-ИН	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>1338,77</u> 1338,77	-	1339	1339	-	<u>14,4000</u> -	<u>14,4000</u> -
		Разом прямі витрати					66569	18376	<u>253</u> 190		<u>232,5090</u> 2,2769
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					47940				
		всього заробітна плата						18566			
		Загальновиробничі витрати					9602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									22,6310
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						2830			
		Всього по кошторису					76171				
		Кошторисна трудомісткість									257,4169
		Кошторисна заробітна плата						21396			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ГІП Беспалов Д.В.

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

обладнання для вентиляції (додаткові роботи 3)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 07 листопада 2024р

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1514-4023	Електрокалорифер SEN 70-40	шт	1	9770,78	9771
		Разом	грн.			9771
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			384
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			10155

Склав _____ Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ ГП Беспалов Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

електрообладнання (додаткові роботи 3)


Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 07 листопада 2024р

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-13245	Джерело дезпереривного живлення 12/230В 9КВА/3кВт	шт	1	30477,00	30477
2	1808-4022	Акумуляторна батарея 12В, 150Ah Ventura GPL 12-150	шт	2	24118,00	48236
		Разом	грн.			78713
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			2260
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			80973

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]