Пояснювальна записка до

інвесторської кошторисної документації

на будівництво

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Місцезнаходження об'єкту: м. Ужгород

Інвесторська кошторисна документація складена із застосуванням:
- КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКНб) (КНУ);
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів (РКНЕМ) (КНУ);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. Укладання трубопроводів із гофрованих труб "КОРСИС" (СОУ Б Д.2.2-33090871-001:2012);

Кошторисна документація складена в поточних цінах на трудові і матеріально-технічні ресурси станом на 28.04.2025 р. на підставі наступних вихідних даних:

1. Поточні ціни на матеріальні ресурси прийняті:
- за вихідними даними замовника (п.4.9 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
- на підставі проведеного замовником аналізу цін, які склалісь на момент розроблення проектної документації (п.4.9 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

2. Витрати на доставку матеріальних ресурсів розраховані:
- за усередненими показниками транспортних витрат на 1 т вантажу (п.4.12 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

3. Заготівельно-складські витрати розраховані:
- за процентними показниками до кошторисної вартості матеріалів (п.4.13 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

4. Рівень середньомісячної заробітної плати прийнятий:
- в розмірі 25000,00 грн. для розряду робіт 3,80 (виходячи із середньомісячної норми робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості, з урахуванням положень «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва», і рівній, при 40-годинному робочому тижню, 169,58 люд.год) (п.4.2 – 4.5 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

5. Кошторисний прибуток розраховано:

- по будівництву в цілому із застосуванням показника в розмірі 18,11 грн/люд.год (Додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

- для пусконалагоджувальних робіт із застосуванням показника в розмірі 18,11 грн/люд.год (Додаток 25, п.6 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

6. Адміністративні витрати розраховані:

- по будівництву в цілому із застосуванням показника в розмірі 5,06 грн/люд.год (Додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

- для пусконалагоджувальних робіт із застосуванням показника в розмірі 0 грн/люд.год (Додаток 27, п.5 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

7. Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва розраховані:

- із застосуванням показника в розмірі 2% (Додаток 28, п.4.40 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

Нормативна трудомісткість робіт, передбачених у прямих витратах - 243,2523083 тис. люд.год
Загальна кошторисна трудомісткість - 270,1066484 тис. люд.год
Загальна кошторисна зарплата - 43566,298 тис. грн.
Всього по зведеному кошторисному розрахунку - 716860,685 тис. грн.
у тому числі:
будівельні (будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні) роботи - 305899,888 тис. грн.
вартість устаткування, меблів, інвентарю - 271458,064 тис. грн.
інші витрати - 139502,733 тис. грн.
Податок на додану вартість - 96775,822 тис. грн.

Склав: _____

Перевірив: _____

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 773545,584 тис.грн.

В тому числі понесені витрати станом на 24.04.2025 р - 56687,899 тис.грн.

[посилання на документ про затверд

"___" _____ 20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ____

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Будівля літ. Б	262930,955	251385,500	-	514316,455
		Разом по главі 2	**262930,955**	**251385,500**	**-**	**514316,455**
		крім того понесені витрати станом на 24.04.2025 р.	**39974,659**			**39974,659**
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні електричні мережі	858,770	497,600	-	1356,370
		Разом по главі 4	**858,770**	**497,600**	**-**	**1356,370**
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Теплові мережі	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
4	06-02	Зовнішні мережі каналізації	1502,859	-	-	1502,859
5	06-03	Зовнішні мережі водопроводу	318,301	-	-	318,301
		Разом по главі 6	**1821,160**	**-**	**-**	**1821,160**
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Огорожа	348,559	-	-	348,559
7	07-02	Озеленення	674,076	-	-	674,076
8	07-03	Освітлення території	566,588	-	-	566,588
9	07-04	Мощення	7164,156	167,099	-	7331,255
10	07-05	Підпірна стінка	5123,440	-	-	5123,440
		Разом по главі 7	**13876,819**	**167,099**	**-**	**14043,918**
		Разом за главами 1-7	**319462,363**	**252050,199**	**-**	**571512,562**
		в тому числі понесені витрати станом на 24.04.2025 р.	**39974,659**	**-**	**-**	**39974,659**
		Разом за главами 1-8	**319462,363**	**252050,199**	**-**	**571512,562**
		в тому числі понесені витрати станом на 24.04.2025 р.	**39974,659**	**-**	**-**	**39974,659**
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
11	9-3Р	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	25316,278	25316,278
		Разом по главі 9	**-**	**-**	**25316,278**	**25316,278**
		Разом за главами 1-9	**319462,363**	**252050,199**	**25316,278**	**596828,84**
		в тому числі понесені витрати станом на 24.04.2025 р.	**39974,659**	**-**	**-**	**39974,659**
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
12	10-1аР	Кошти на утримання служби замовника	-	-	5568,542	5568,542
13	10-1бР	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	4971,63	4971,63
		крім того понесені витрати станом на 24.04.2025 р.			603,635	603,635
14	10-2Р	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	1113,708	1113,708
15	10-3Р	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	167,693	167,693
16	10-4Р	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	2804,038	2804,038
		Разом по главі 10	**-**	**-**	**15229,246**	**15229,246**
		в тому числі понесені витрати станом на 24.04.2025 р.			**603,635**	**603,635**

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проєктні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт	-	-	-	-
		крім того понесені витрати станом на 24.04.2025 р.	-	-	5942,121	5942,121
17	12-2дР	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	30,000	30,000
		крім того понесені витрати станом на 24.04.2025 р.			287,199	287,199
18	12-3Р	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	599,86	599,86
		крім того понесені витрати станом на 24.04.2025 р.			157,036	157,036
		Разом по главі 12	-	-	**7016,216**	**7016,216**
		в тому числі понесені витрати станом на 24.04.2025 р.			**6386,356**	**6386,356**
		Разом за главами 1-12	**319462,363**	**252050,199**	**47561,74**	**619074,302**
		в тому числі понесені витрати станом на 24.04.2025 р.	**39974,659**		**6989,991**	**46964,65**
19	13-1аР	**Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)**	**4891,631**	-	-	**4891,631**
		крім того понесені витрати станом на 24.04.2025 р.			**936,309**	**936,309**
20	13-2аР	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)**	-	-	**1343,727**	**1343,727**
		крім того понесені витрати станом на 24.04.2025 р.			**261,608**	**261,608**
21	13-3Р	**Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва**	**5589,754**	**5041,004**	**811,435**	**11442,193**
		крім того понесені витрати станом на 24.04.2025 р.			**239,848**	**239,848**
22	13-4Р	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами**	**15930,799**	**14366,861**	-	**30297,660**
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	**345874,547**	**271458,064**	**51154,667**	**668487,278**
		в тому числі понесені витрати станом на 24.04.2025 р.	**39974,659**		**8427,756**	**48402,415**
		Разом	**345874,547**	**271458,064**	**51154,667**	**619835,576**
		в тому числі понесені витрати станом на 24.04.2025 р.	**39974,659**		**8427,756**	**48402,415**

1	2	3	4	5	6	7
		Податок на додану вартість	-	-	**96775,822**	**96725,964**
		крім того понесені витрати станом на 24.04.2025 р.			**8282,484**	**8282,484**
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	**345874,547**	**271458,064**	**156212,973**	**773545,584**
		в тому числі понесені витрати станом на 24.04.2025 р.	**39974,659**		**16710,24**	**56684,899**

Керівник проектної організації [підпис (ініціали, прізвище)] Михайло НЕСУХ

Головний інженер проекта (Головний архітектор проекта) [підпис (ініціали, прізвище)] Михайло НЕСУХ

Керівник _____ [підпис (ініціали, прізвище)]
(найменування)

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 716860,685 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

[посилання на документ про затверд

"___" _____ 20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ____

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Будівля літ. Б	262930,955	251385,500	-	514316,455
		Разом по главі 2	**262930,955**	**251385,500**	**-**	**514316,455**
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні електричні мережі	858,770	497,600	-	1356,370
		Разом по главі 4	**858,770**	**497,600**	**-**	**1356,370**
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі каналізації	1502,859	-	-	1502,859
4	06-02	Зовнішні мережі водопроводу	318,301	-	-	318,301
		Разом по главі 6	**1821,160**	**-**	**-**	**1821,160**

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Огорожа	348,559	-	-	348,559
6	07-02	Озеленення	674,076	-	-	674,076
7	07-03	Освітлення території	566,588	-	-	566,588
8	07-04	Мощення	7164,156	167,099	-	7331,255
9	07-05	Підпірна стінка	5123,440	-	-	5123,440
		Разом по главі 7	**13876,819**	**167,099**	**-**	**14043,918**
		Разом за главами 1-7	**279487,704**	**252050,199**	**-**	**531537,903**
		Разом за главами 1-8	**279487,704**	**252050,199**	**-**	**531537,903**
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
10	9-3Р	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	25316,278	25316,278
		Разом по главі 9	**-**	**-**	**25316,278**	**25316,278**
		Разом за главами 1-9	**279487,704**	**252050,199**	**25316,278**	**556854,181**
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
11	10-1аР	Кошти на утримання служби замовника	-	-	5568,542	5568,542
12	10-1бР	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	4971,630	4971,630
13	10-2Р	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	1113,708	1113,708
14	10-3Р	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	167,693	167,693
15	10-4Р	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	2804,038	2804,038
		Разом по главі 10	**-**	**-**	**14625,611**	**14625,611**
		Глава 12. Проєктні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	12-2дР	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	30,000	30,000
17	12-3Р	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	599,860	599,860
		Разом по главі 12	**-**	**-**	**629,860**	**629,860**
		Разом за главами 1-12	**279487,704**	**252050,199**	**40571,749**	**572109,652**
18	13-1аР	**Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)**	**4891,631**	**-**	**-**	**4891,631**

1	2	3	4	5	6	7
19	13-2аР	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)**	**-**	**-**	**1343,727**	**1343,727**
20	13-3Р	**Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва**	**5589,754**	**5041,004**	**811,435**	**11442,193**
21	13-4Р	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами**	**15930,799**	**14366,861**	**-**	**30297,660**
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	**305899,888**	**271458,064**	**42726,911**	**620084,863**
		Разом	**305899,888**	**271458,064**	**42726,911**	**620084,863**
		Податок на додану вартість	**-**	**-**	**96775,822**	**96775,822**
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	**305899,888**	**271458,064**	**139502,733**	**716860,685**

Керівник проектної організації [підпис (ініціали, прізвище)] Михайло НЕСУХ

Головний інженер проекта (Головний архітектор проекта) [підпис (ініціали, прізвище)] Михайло НЕСУХ

Керівник _____ [підпис (ініціали, прізвище)]
(найменування)

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Розрахунок № 9-ЗР

Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г19.ЗТ	Разом за главами 1-9, Витрати труда всього, усі види робіт і витрат	270106,6484	4		270106,6484
Г19.ЗТОПР	Разом за главами 1-9, Витрати труда в ЗВВ, I блок, усі види робіт і витрат	26854,3401	4		26854,3401
	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Частка трудовитрат робітників, що знаходяться у відрядженні, від загальних витрат труда робітників (питома вага відряджених робітників), %	80		80	80
п1.2	Кількість проїздів за місяць на одного відрядженого	2		2	2
п1.3	Розмір добових на 1 людину, грн.	300		300	300
п1.4	Витрати по найму житла на 1 людину на добу, грн.	600		600	600
п1.5	Загальна вартість проїзду в один кінець на 1 людину, грн.	350		350	350
п1.6	Витрати труда робітників по гл.1-9, люд.-год.	Г19.ЗТ-Г19.ЗТОПР		270106,6484-26854,3401	243252,3083
п1.7	Кількість календарних днів в період будівництва	434		434	434
п1.8	Кількість робочих днів в період будівництва	378		378	378
п1.9	Термін будівництва об`єкту згідно з ПОБ, місяців	14		14	14
п1.10	Тривалість робочої зміни, годин	8		8	8
п1.11	Термін перебування у дорозі до місця роботи і назад, днів	1		1	1

1	2	3	4	5	6
п1.12	Частка трудовитрат лінійного персоналу, що знаходиться у відрядженні, від загальних витрат труда в ЗВВ, (питома вага лінійного персоналу, що знаходиться у відрядженні), %				-
	2. Розрахунок				
п2.1	Кількість днів перебування відрядженого працівника у дорозі до місця роботи і назад, днів	п1.11хп1.2хп1.9	-	1х2х14	28
п2.2	Кількість днів проживання відрядженого працівника у готелі, днів	п1.7-п2.1	-	434-28	406
п2.3	Нормативна трудомісткість (в людино-днях) робіт, що підлягають виконанню відрядженими працівниками, люд.-днів	((п1.1х0,01хп1.6)+(п1.12х0,01хГ19.ЗТОПР)):п1.10	4	((80х0,01х243252,3083)+(0х0,01х26854,3401)):8	24325,2308
п2.4	Середня розрахункова кількість працівників, щодня відряджених на об'єкт будівництва протягом усього періоду будівництва, люд.	п2.3:п1.8	4	24325,2308:378	64,3525
п2.5	Вартість проживання, грн.	п1.4хп2.2хп2.4	2	600х406х64,3525	15676269
п2.6	Витрати на виплату добових відряджуваним працівникам, грн.	п1.3хЦ(п1.7хп2.4+0,99)	2	300хЦ(434х64,3525+0,99)	8378700
п2.7	Вартість проїзду відряджуваних працівників до місця роботи і назад, грн.	п1.5хп2.4хп1.9хп1.2х2	2	350х64,3525х14х2х2	1261309
п2.8	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва, грн.	п2.5+п2.6+п2.7	2	15676269+8378700+1261309	25316278

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Перевірив

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Розрахунок № 10-1аР

Кошти на утримання служби замовника

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г19.ВСЕГО	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	556854181	2		556854181
	Кошти на утримання служби замовника				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Показник для визначення коштів на утримання служби замовника, пункт 4.32 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», %	1		1	1
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошти на утримання служби замовника, грн.	Г19.ВСЕГОхп1.1:100	2	556854181х1:100	5568541,81

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Перевірив

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Розрахунок № 10-1бР

Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г19.ВСЕГО	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	556854181	2		556854181
Г19.ОБТО	Разом за главами 1-9, Вартість технологічного обладнання, устаткування, меблі та інвентар	217034760	2		217034760
Г19.ОБМИ	Разом за главами 1-9, Вартість меблів та інвентарю, устаткування, меблі та інвентар	8377418	2		8377418
	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Показник для визначення коштів на здійснення технічного нагляду, пункт 4.32 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», %	1,5		1,5	1,5
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення), грн	(Г19.ВСЕГО-Г19.ОБТО-Г19.ОБМИ)хп1.1:100	2	(556854181-217034760-8377418)х1,5:100	4971630,05

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Перевірив

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Розрахунок № 10-2Р

Кошти на проведення процедури закупівлі

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г19.ВСЕГО	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	556854181	2		556854181
	Кошти на проведення процедури закупівлі				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Показник для визначення коштів на проведення процедури закупівлі, пункт 4.32 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», %	0,2		0,2	0,2
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошти на проведення процедури закупівлі, грн.	Г19.ВСЕГОхп1.1:100	2	556854181х0,2:100	1113708,36

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Перевірив

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Розрахунок № 10-3Р

Кошти на формування страхового фонду документації

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г19.СР	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, будівельні роботи	215287263	2		215287263
Г19.МР	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, монтажні роботи	63023609	2		63023609
Г19.ПН	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, пусконалагоджувальні роботи	1176832	2		1176832
	Кошти на формування страхового фонду документації				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Показник для визначення коштів на формування страхового фонду документації, пункт 4.32 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», %	0,06		0,06	0,06
п1.2	Кількість аркушів формату А4, що закладаються до страхового фонту документації	-		-	-
п1.3	Вартість послуг спеціалізованих установ страхового фонду документації в розрахунку на 1 аркуш формату А4, грн.	-		-	-
	2. Розрахунок				

1	2	3	4	5	6
п2.1	Кошти на формування страхового фонду документації, грн.	ЕСЛИ(п1.2=0;(Г19.СР+Г19.МР+Г19.ПН)хп1.1:100;п1.2хп1.3)	2	ЕСЛИ(0=0;(215287263+63023609+1176832)х0,06:100;0х0)	167692,62

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Перевірив

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Розрахунок № 10-4Р

Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), грн.	2790108,72		2790108,72	2790108,72
п1.2	Прожитковий мінімум для працездатних осіб, грн.	3028		3028	3028
п1.3	Коефіцієнт для визначення розміру плати за видачу сертифіката	4,6		4,6	4,6
	2. Розрахунок				
п2.1	Плата за видачу сертифікату, який видається у випадку прийняття в експлуатацію закінченного будівництвом об'єкту IV та V категорії складності (Постанова Кабміну № 461 від 13.04.2011), грн.	п1.2хп1.3		3028х4,6	13928,8

1	2	3	4	5	6
п2.2	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), грн.	п1.1+п2.1	2	2790108,72+13928,8	2804037,52

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Перевірив

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Розрахунок № 13-1аР

Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г112.ЗТС	Разом за главами 1-12, Витрати труда всього, будівельні роботи	218861,1395	4		218861,1395
Г112.ЗТМ	Разом за главами 1-12, Витрати труда всього, монтажні роботи	46697,5009	4		46697,5009
Г112.ЗТП	Разом за главами 1-12, Витрати труда всього, пусконалагоджувальні роботи	4548,008	4		4548,008
	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», грн/люд.год	18,11		18,11	18,11
п1.2	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку на пусконалагоджувальні роботи, пункт 6 додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», грн/люд.год	18,11		18,11	18,11
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошторисний прибуток (будівельні роботи), грн.	Г112.ЗТСхп1.1	2	218861,1395х18,11	3963575,24
п2.2	Кошторисний прибуток (монтажні роботи), грн.	Г112.ЗТМхп1.1	2	46697,5009х18,11	845691,74
п2.3	Кошторисний прибуток (пусконалагоджувальні роботи), грн.	Г112.ЗТПхп1.2	2	4548,008х18,11	82364,42

1	2	3	4	5	6
п2.4	Кошторисний прибуток, грн.	п2.1+п2.2+п2.3	2	3963575,24+845691,74 +82364,42	4891631,4

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Перевірив

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Розрахунок № 13-2аР

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г112.3ТС	Разом за главами 1-12, Витрати труда всього, будівельні роботи	218861,1395	4		218861,1395
Г112.3ТМ	Разом за главами 1-12, Витрати труда всього, монтажні роботи	46697,5009	4		46697,5009
Г112.3ТП	Разом за главами 1-12, Витрати труда всього, пусконалагоджувальні роботи	4548,008	4		4548,008
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», грн/люд.год	5,06		5,06	5,06
п1.2	Показник для визначення розміру адміністративних витрат на пусконалагоджувальні роботи, пункт 5, додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», грн/люд.год.	-		-	-
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (будівельні роботи), грн.	Г112.3ТСхп1.1	2	218861,1395х5,06	1107437,37
п2.2	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (монтажні роботи), грн.	Г112.3ТМхп1.1	2	46697,5009х5,06	236289,35
п2.3	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (пусконалагоджувальні роботи), грн.	Г112.3ТПхп1.2	2	4548,008х0	-

1	2	3	4	5	6
п2.4	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, грн.	п2.1+п2.2+п2.3	2	1107437,37+236289,35 +0	1343726,72

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Перевірив

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Розрахунок № 13-3Р

Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г112.С	Разом за главами 1-12, Всього кошторисна вартість, будівельні роботи	215287263	2		215287263
Г112.М	Разом за главами 1-12, Всього кошторисна вартість, монтажні роботи	63023609	2		63023609
Г112.П	Разом за главами 1-12, Всього кошторисна вартість, пусконалагоджувальні роботи	1176832	2		1176832
Г112.О	Разом за главами 1-12, Всього кошторисна вартість, устаткування, меблі та інвентар	252050199	2		252050199
Г112.Д	Разом за главами 1-12, Всього кошторисна вартість, інші витрати	40571749	2		40571749
	Кошти на покриття ризику				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Показник розміру коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва для врахування в інвесторській кошторисній документації, таб.1 - 3 додаток 28 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», (для урахування ризиків підрядника в твердій договірній ціні - не більше ніж 1,5%, в динамічній договірній ціні - не враховується, п.5.31 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»), %	2		2	2
п1.2	Інші ризики - будівельні роботи, грн.	-		-	-
п1.3	Інші ризики - монтажні роботи, грн.	-		-	-
п1.4	Інші ризики - пусконалагоджувальні роботи, грн.	-		-	-
п1.5	Інші ризики - устаткування, грн.	-		-	-
п1.6	Інші ризики - інші витрати, грн.	-		-	-

1	2	3	4	5	6
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошти на покриття ризику - будівельні роботи, грн	Г112.Схп1.1:100+п1.2	2	215287263х2:100+0	4305745,26
п2.2	Кошти на покриття ризику - монтажні роботи, грн	Г112.Мхп1.1:100+п1.3	2	63023609х2:100+0	1260472,18
п2.3	Кошти на покриття ризику - пусконалагоджувальні роботи, грн	Г112.Пхп1.1:100+п1.4	2	1176832х2:100+0	23536,64
п2.4	Кошти на покриття ризику - будівельні роботи разом, грн	п2.1+п2.2+п2.3	2	4305745,26+1260472,18+23536,64	5589754,08
п2.5	Кошти на покриття ризику - вартість устаткування, грн	Г112.Охп1.1:100+п1.5	2	252050199х2:100+0	5041003,98
п2.6	Кошти на покриття ризику - інші витрати, грн	Г112.Дхп1.1:100+п1.6	2	40571749х2:100+0	811434,98

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Перевірив

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Розрахунок № 13-4Р

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г19.С	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, будівельні роботи	215287263	2		215287263
Г19.М	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, монтажні роботи	63023609	2		63023609
Г19.П	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, пусконалагоджувальні роботи	1176832	2		1176832
Г19.О	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, устаткування, меблі та інвентар	252050199	2		252050199
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Прогнозний рівень інфляції 1-го року будівництва	1,114		1,114	1,114
п1.2	Прогнозний рівень інфляції 2-го року будівництва	1,097		1,097	1,097
п1.3	Співвідношення вартості 1-го року будівництва до загальної вартості будівництва	1		1	1
п1.4	Співвідношення вартості устаткування 1-го року будівництва до загальної вартості устаткування	1		1	1
п1.5	Вартість трудових і матеріально-технічних ресурсів (без устаткування), грн	Г19.С+Г19.М+Г19.П		215287263+63023609+1176832	279487704
	2. Розрахунок				
п2.1	Вартість трудових і матеріально-технічних ресурсів 1-го року будівництва, грн	п1.5хп1.3		279487704х1	279487704
п2.2	Вартість трудових і матеріально-технічних ресурсів 2-го року будівництва, грн	п1.5-п1.5хп1.3		279487704-279487704х1	-
п2.3	Вартість устаткування 1-го року будівництва, грн	Г19.Охп1.4		252050199х1	252050199

1	2	3	4	5	6
п2.4	Вартість устаткування 2-го року будівництва, грн	Г19.О-Г19.Охп1.4		252050199-252050199х1	-
п2.5	Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами - будівельні роботи разом, грн	п2.1х(п1.1-1)х0,5+п2.2х(п1.1-1)+п2.2х(п1.2-1)х0,5	2	279487704х(1,114-1)х0,5+0х(1,114-1)+0х(1,097-1)х0,5	15930799,13
п2.6	Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами - устаткування, грн	п2.3х(п1.1-1)х0,5+п2.4х(п1.1-1)+п2.4х(п1.2-1)х0,5	2	252050199х(1,114-1)х0,5+0х(1,114-1)+0х(1,097-1)х0,5	14366861,34

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Перевірив

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Розрахунок № 15-1Р

Податок на додану вартість

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г114.НПДВМ	Разом за Г1-14, Вартість матеріалів у складі прямих витрат, на яку не нарах. ПДВ, усі види робіт і витрат	-	2		-
Г114.НПДВЕМ	Разом за Г1-14, Вартість експлуатації будмашин у прямих витратах, на яку не нарах. ПДВ, усі види робіт і витрат	-	2		-
Г114	Разом за Г1-14, Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	620084863	2		620084863
Г114.НПДВО	Разом за Г1-14, Вартість устаткування, на яку не нарах. ПДВ, усі види робіт і витрат	15326297	2		15326297
Г114.ОБ	Разом за Г1-14, Всього кошторисна вартість, устаткування, меблі та інвентар	271458064	2		271458064
Г114.ДР	Разом за Г1-14, Всього кошторисна вартість, будівельні роботи	239487382	2		239487382
Г114.М	Разом за Г1-14, Всього кошторисна вартість, монтажні роботи	65129773	2		65129773
Г114.ПН	Разом за Г1-14, Всього кошторисна вартість, пусконалагоджувальні роботи	1282733	2		1282733
Г114.ОБМД	Разом за Г1-14, Вартість медичного обладнання, усі види робіт і витрат	185968397	2		185968397
Г114.ІН	Разом за Г1-14, Всього кошторисна вартість, інші витрати	42726911	2		42726911
Г112.ОБ.УСЛ	Разом за главами 1-12, Вартість устаткування, усі види робіт і витрат	252050199	2		252050199
БУД.ОБВРАХ	ОБВРАХ: Ознака "Враховувати вартість обладнання в ДЦ і Акті КБ-2в"	1	-		1
	Податок на додану вартість				
	1. Вихідні дані				

1	2	3	4	5	6
ПР	Відсоток податку на додану вартість (ПДВ), %	20		20	20
ПР7	Відсоток податку на додану вартість для медичного устаткування (ПДВ), %	7		7	7
п1.1	Вартість будівництва, грн	Г114		620084863	620084863
МР	Вартість матеріалів, устаткування і експлуатації машин, на яку ПДВ не нараховується, грн.	Г114.НПДВМ+Г114.НПДВЕМ+Г114.НПДВО		0+0+15326297	15326297
	2. Розрахунок				
п2.1	Вартість будівництва, на яку нараховується ПДВ, грн	п1.1-МР		620084863-15326297	604758566
п2.2	Податок на додану вартість (ПДВ), грн	((п2.1-Г114.ОБМДхБУД.ОБВРАХ)хПР:100)+Г114.ОБМДхБУД.ОБВРАХхПР7:100		((604758566-185968397x1)x20:100)+185968397x1x7:100	96775821,59
ПДВР	ПДВ на будівельні роботи та інші витрати, грн	(Г114.ДР+Г114.М+Г114.ПН+Г114.ІН-Г114.НПДВМ-Г114.НПДВЕМ)хПР:100		(239487382+65129773+1282733+42726911-0-0)x20:100	69725359,8
ПДВО20	ПДВ на устаткування (20%), грн	ЕСЛИ((Г112.ОБ.УСЛ-Г114.ОБМД)хБУД.ОБВРАХ > 0; (Г114.ОБ-Г114.НПДВО-Г114.ОБМД)хБУД.ОБВРАХхПР:100; 0)		ЕСЛИ((252050199-185968397)x1 > 0; (271458064-15326297-185968397)x1x20:100; 0)	14032674
ПДВМд	ПДВ на медичне обладнання (7%), грн	Г114.ОБМДхБУД.ОБВРАХхПР7:100		185968397x1x7:100	13017787,79

1	2	3	4	5	6
ПДВО	ПДВ на устаткування, всього, грн	ПДВО20+ПДВМд		14032674+13017787,79	27050461,79

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Перевірив

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Відомість ресурсів

до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспорт на складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт,: 3,7)	люд.год	188039,0490	154,27			
2	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт,: 3,5)	люд.год	40416,6989	142,91			
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин (Середній розряд ланки: 4,4)	люд.год	10386,2319	157,21			
4		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття (Середній розряд робіт: 4,4)	люд.год	226,3285	151,72			
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу (Середній розряд робіт: 6,0)	люд.год	4184,0000	202,26			
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:						
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	26854,3401	233,45			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,75)	**люд.год**	**270106,6484**				
II. Будівельні машини та механізми								
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	154,5533	363,11	-	-	-
8	СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	1,7272	356,91	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	784,56254	439,03	-	-	-
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	12,3201	356,57	-	-	-
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	41,40508	477,82	-	-	-
12	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш.год	21,92	572,58	-	-	-
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш.год	54,72	456,85	-	-	-
14	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	4,71224	714,52	-	-	-
15	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш.год	1,9072	607,43	-	-	-
16	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	408,12	524,05	-	-	-
17	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	142,1634	403,79	-	-	-
18	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	241,7005	473,29	-	-	-
19	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш.год	88,1298	501,72	-	-	-
20	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,5693	651,25	-	-	-
21	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,17684	633,77	-	-	-
22	КБМ202-810	Крани мостові електричні при роботі на монтажі технологічного устаткування, загального призначення, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,9	270,43	-	-	-
23	КБМ202-815	Крани мостові електричні при роботі на монтажі технологічного устаткування, загального призначення, вантажопідйомність 50 т	маш.год	0,5	519,87	-	-	-
24	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	13,6365	152,91	-	-	-
25	СН202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,7272	745,59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	296,6553	751,58	-	-	-
27	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	3,2081	616,52	-	-	-
28	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	3,85164	729,66	-	-	-
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	245,18277	734,21	-	-	-
30	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	65,45474	614,69	-	-	-
31	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш.год	1,26084	906,36	-	-	-
32	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	2,52396	700,25	-	-	-
33	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	3,8976	803,81	-	-	-
34	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	184,3776	958,98	-	-	-
35	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	13,65224	588,06	-	-	-
36	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН (16 т)	маш.год	2,9	373,82	-	-	-
37	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	3,44	450,50	-	-	-
38	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш.год	3,31817	1030,52	-	-	-
39	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	376,462	202,51	-	-	-
40	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	21,71314	217,78	-	-	-
41	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	291,558	577,60	-	-	-
42	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш.год	8,25	990,22	-	-	-
43	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	633,4981	188,75	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	6,2617	251,62	-	-	-
45	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	95,4081	85,06	-	-	-
46	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	0,2552	80,17	-	-	-
47	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	8,6162	143,89	-	-	-
48	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	0,118	141,20	-	-	-
49	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	22,8571	311,49	-	-	-
50	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	0,68	314,59	-	-	-
51	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	122,7385	45,06	-	-	-
52	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	1366,0333	45,06	-	-	-
53	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	45,195	44,37	-	-	-
54	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	22,6454	110,37	-	-	-
55	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	16,42	123,58	-	-	-
56	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	8,8527	55,69	-	-	-
57	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,118	54,45	-	-	-
58	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	887,2	17,39	-	-	-
59	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	24,339	317,71	-	-	-
60	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	1257,0659	387,35	-	-	-
61	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м3/хв	маш.год	95,59452	436,87	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа (6 ат), продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	0,624	52,82	-	-	-
63	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	40,38425	466,88	-	-	-
64	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	20,59637	566,93	-	-	-
65	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш.год	16,0293	725,41	-	-	-
66	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш.год	25,46422	850,05	-	-	-
67	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	1,6677	426,74	-	-	-
68	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш.год	6,56869	649,06	-	-	-
69	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш.год	11,9428	560,60	-	-	-
70	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	3,5156	842,37	-	-	-
71	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт (130 к.с.)	маш.год	7,0149	979,11	-	-	-
72	КБМ207-316	Скрепери причіпні (з гусеничним трактором), місткість ковша 3,0 м3	маш.год	4,34976	650,62	-	-	-
73	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	81,1848	155,84	-	-	-
74	КБМ211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів (Стиснене повітря: 118,80 м3)	маш.год	29,1984	179,30	-	-	-
75	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	65,7369	149,14	-	-	-
76	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	68,2974	157,81	-	-	-
77	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.год	0,22656	978,63	-	-	-
78	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.)	маш.год	79,14675	1091,82	-	-	-
79	КБМ212-203	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт (165 к.с.)	маш.год	32,71896	1374,46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год	7,3855	70,49	-	-	-
81	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	36,4683	532,61	-	-	-
82	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	161,37448	646,91	-	-	-
83	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	7,61722	1050,61	-	-	-
84	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні грунтові, маса 19 т	маш.год	0,76205	1300,32	-	-	-
85	КБМ212-1560	Віброущільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном, легкі, маса до 100 кг	маш.год	7,1892	74,94	-	-	-
86	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	35,43167	856,12	-	-	-
87	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год.	маш.год	4,47456	4051,78	-	-	-
88	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш.год	7,7162	816,33	-	-	-
89	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш.год	22,38	430,15	-	-	-
90	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш.год	0,09152	496,34	-	-	-
91	СН216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	5,04	820,76	-	-	-
92	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	3,75	821,57	-	-	-
93	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш.год	1,727	1086,06	-	-	-
94	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш.год	3,6	768,82	-	-	-
95	КБМ225-902	Візки допоміжні станційні	маш.год	61,028	10,16	-	-	-
96	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	1720,9276	214,58	-	-	-
97	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	8,6162	152,46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	КБМ226-1400	Молотки відбійні для відбивання м'яких гірничих порід, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 1,5 м3/хв. (Стиснене повітря: 67,30 м3)	маш.год	150,898	9,09	-	-	-
99	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш.год	20,595	8,54	-	-	-
100	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	831,376	6,64	-	-	-
101	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	1,244	18,46	-	-	-
102	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш.год	70,774	185,89	-	-	-
103	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	8,44	5,60	-	-	-
104	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	42,0217	105,91	-	-	-
105	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш.год	17,408	94,55	-	-	-
106	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш.год	17,408	132,01	-	-	-
107	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш.год	160,8928	141,71	-	-	-
108	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	2393,777	7,27	-	-	-
109	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш.год	7,55	9,67	-	-	-
110	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год.	маш.год	0,624	14,37	-	-	-
111	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв.	маш.год	621,9889	71,77	-	-	-
112	С311-10	Перевезення грунту до 10 км	т	311,6	116,58			
113	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	340,887	136,32			
114	С311-10	Перевезення грунту до 10 км	т	753,28	127,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат						
115	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 (Електроенергія: 17,20 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,22 кг)	маш.год	40,92227	-	-	-	-
116	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний (Електроенергія: 0,17 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг) (Електроенергія: 0,17 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг) (Електроенергія: 0,17 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	1,28	-	-	-	-
117	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний (Електроенергія: 0,17 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	19,639	-	-	-	-
118	СН200-64	Перфоратор електромагнітний (Електроенергія: 0,17 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	11,9	-	-	-	-
119	СН200-68	Пістолет монтажний	маш.год	27,88	-	-	-	-
120	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	2070,1068412772	-	-	-	-
121	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т (Гідравлічна рідина: 0,02 кг, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	27,02712	-	-	-	-
122	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН (1 т) (Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	324,87	-	-	-	-
123	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН (1,5 т) (Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	204,24	-	-	-	-
124	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] (Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	177,26	-	-	-	-
125	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН (1,5 т) (Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	451,747304	-	-	-	-
126	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т) (Електроенергія: 0,25 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 0,25 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	826,216912	-	-	-	-
127	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т) (Електроенергія: 0,25 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	50,0522	-	-	-	-
128	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН (1,25 т) (Електроенергія: 0,65 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	0,4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН (2 т) (Електроенергія: 0,69 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	320,25	-	-	-	-
130	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН (3,2 т) (Електроенергія: 0,85 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 0,85 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 0,85 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	0,59616	-	-	-	-
131	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН (3,2 т) (Електроенергія: 0,85 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	0,54855	-	-	-	-
132	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т) (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	0,0064	-	-	-	-
133	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т) (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	182,686	-	-	-	-
134	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	36,895	-	-	-	-
135	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А (Електроенергія: 5,50 кВт·год)	маш.год	219,95	-	-	-	-
136	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг (Електроенергія: 0,03 кВт·год) (Електроенергія: 0,03 кВт·год) (Електроенергія: 0,03 кВт·год)	маш.год	14,86944	-	-	-	-
137	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг (Електроенергія: 0,03 кВт·год)	маш.год	447,72531	-	-	-	-
138	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів (Бензин: 0,88 кг)	маш.год	635,71922	-	-	-	-
139	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні (без трактора)	маш.год	0,36248	-	-	-	-
140	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш.год	1,246	-	-	-	-
141	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	282,18461	-	-	-	-
142	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	11,39725	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг) (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг) (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	0,4752	-	-	-	-
144	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові (Електроенергія: 0,90 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	9,8245	-	-	-	-
145	СН233-302	Машини шліфувальні кутові (Електроенергія: 0,90 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	4,0648	-	-	-	-
146	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	256,16984	-	-	-	-
147	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного (Електроенергія: 0,20 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	56,526	-	-	-	-
148	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (Електроенергія: 0,30 кВт·год)	маш.год	362,27451	-	-	-	-
149	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (Електроенергія: 0,30 кВт·год) (Електроенергія: 0,30 кВт·год)	маш.год	122,7188872	-	-	-	-
150	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	138,09779	-	-	-	-
151	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л (Дрова: 0,12 м3)	маш.год	118,65548	-	-	-	-
152	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш.год	391,95415	-	-	-	-
153	КБМ270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	1,3392604	-	-	-	-
154	КБМ270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	734,789947	-	-	-	-
155	КБМ270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	2155,657441	-	-	-	-
156	КБМ270-116	Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	445,799906	-	-	-	-
157	КБМ270-117	Вібратори глибинні (Електроенергія: 0,21 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	208,982	-	-	-	-
158	КБМ270-119	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год) (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш.год	27,73446	-	-	-	-
159	КБМ270-119	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш.год	1212,55131	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг (Електроенергія: 0,41 кВт·год)	маш.год	655,764	-	-	-	-
161	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	720,29493	-	-	-	-
162	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний (Стиснене повітря: 70,00 м3)	маш.год	1,5	-	-	-	-
163	КБМ270-135	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	2165,7877320000	-	-	-	-
164	КБМ270-135	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	14,4	-	-	-	-
165	КБМ270-135	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	955,10348	-	-	-	-
166	КБМ270-144	Трамбівки електричні (Електроенергія: 1,00 кВт·год)	маш.год	0,1152	-	-	-	-
167	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний (Гідравлічна рідина: 0,05 кг)	маш.год	6,882	-	-	-	-
168	КБМ270-236	Пилосос промисловий (Електроенергія: 1,50 кВт·год)	маш.год	281,79636	-	-	-	-
169	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки (Електроенергія: 0,12 кВт·год) (Електроенергія: 0,12 кВт·год)	маш.год	623,50474	-	-	-	-
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
170	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	146	673,55	660,00	0,34	13,21
171	С100-1503-2003-ИНБ12	Вимикач автоматичний триполюсний, 16 А	шт	18	469,55	460,00	0,34	9,21
172	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний ,25 А	шт	7	431,31	410,00	12,85	8,46
173	С100-1503-2003-ИНБ28	Реле напруги з термозахистом ZUBR D63t	шт	1	1125,10	1100,00	3,04	22,06
174	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний однополюсний, 63 А	шт	1	843,22	360,00	466,69	16,53
175	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	22	655,90	640,00	3,04	12,86
176	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	16	705,88	689,00	3,04	13,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний однополюсний,50 А	шт	4	349,90	340,00	3,04	6,86
178	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний,50 А	шт	16	1125,10	1100,00	3,04	22,06
179	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний однополюсний,32 А	шт	1	278,50	270,00	3,04	5,46
180	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний диференційний,25 А	шт	44	615,10	600,00	3,04	12,06
181	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 63 А	шт	5	1280,80	789,00	466,69	25,11
182	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний однополюсний, 40 А	шт	3	237,70	230,00	3,04	4,66
183	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний однополюсний,25 А	шт	1	217,11	200,00	12,85	4,26
184	С100-1504-1715-2-ИНБ	Кріплення кабельне UDF-9	шт	66	2,68	2,60	0,03	0,05
185	С100-1504-1715-2-ИНБ	Кріплення кабельне UDF-7	шт	66	2,68	2,60	0,03	0,05
186	С100-1504-1715-2-ИНБ	Коробка комутаційна вогнестійка	шт	398	510,03	500,00	0,03	10,00
187	С100-1504-1715-2-ИНБ	Кріплення кабельне	шт	30	2,68	2,60	0,03	0,05
188	С100-1504-1715-2-ИНБ	Кріплення для труб діам.16 мм	шт	24480	2,68	2,60	0,03	0,05
189	С100-1504-1715-2-ИНБ	Монтажний комплект	шт	18600	4,31	4,20	0,03	0,08
190	С100-1507-3014-ИНБ	Анкерне підстава для встановлення опор освітлення 1,0 м	шт	15	1734,55	1700,00	0,54	34,01
191	С100-1507-3014-ИНБ	Світильник вуличний 1х60W 3000K 5700Lm IP65	шт	15	24169,45	23695,00	0,54	473,91
192	С100-1602-3004-5-ИНБ	Гучномовець ЗАС100ПН-2	шт	340	767,93	750,00	2,87	15,06
193	С100-1602-3004-6-ИНБ	Комунікатор МЦА-GSM 4	шт	1	6130,35	6000,00	10,15	120,20
194	С100-1602-3004-6-ИНБ	Акумуляторна батарея 12В,7А/год	шт	7	4273,95	4180,00	10,15	83,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	С100-1602-3004-6-ИНБ	Акумуляторна батарея 12В,18А/год	шт	1	3478,35	3400,00	10,15	68,20
196	С100-1602-3007-69-ИН	Пристрій ручного управління (сповіщувач пожежний ручний з надписом "Пуск димовидалення") (резерв)	шт	3	314,30	308,00	0,14	6,16
197	С100-1602-3007-69-ИН	Пристрій ручного управління (сповіщувач пожежний ручний з надписом "Пуск димовидалення")	шт	23	314,30	308,00	0,14	6,16
198	С100-1602-3007-621-3	Пристрій ручного управління (сповіщувач пожежний ручний з надписом "Пуск насосу")	шт	28	314,30	308,00	0,14	6,16
199	С100-1602-3007-621-3	Мікроперемикач з важилем VT16031C HIGHLY	шт	28	283,70	278,00	0,14	5,56
200	С100-1602-3007-621-3	Пристрій ручного управління (сповіщувач пожежний ручний з надписом "Пуск насосу") (резерв)	шт	3	314,30	308,00	0,14	6,16
201	С100-2402-3018-ИНБ	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	36	972,62	950,00	3,55	19,07
202	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик відкриття засувки	шт	18	258,62	250,00	3,55	5,07
203	С100-2402-3018-ИНБ	Кнопка відкриття засувки	шт	14	258,62	250,00	3,55	5,07
204	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик положення ПК	шт	32	258,62	250,00	3,55	5,07
205	С100-2402-3018-ИНБ	Вогнегасник порошковий ВП-5	шт	28	972,62	950,00	3,55	19,07
206	С100-2402-3018-ИНБ	Патрубок для підключення пожежних машин,(комплект)	шт	2	258,62	250,00	3,55	5,07
207	С100-2405-1709-ИНБ	Шайба д/шурупа з прокладкою EPDM D14 мм	шт	240	1,05	0,76	0,27	0,02
208	С100-2405-1711-ИНБ	Металорукав Д 50	1м	120	38,98	38,00	0,22	0,76
209	С100-2415-1002-ИНБ	Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ-пластикату Д 20	м	1000	19,89	18,96	0,54	0,39
210	С100-15093-3307-2-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 3х10 мм2 ВВГнг (LS) 3х10	1000м	0,2472	58895,32	57635,67	104,84	1154,81
211	С100-15093-3307-2-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 3х4 мм2 ВВГнг (LS) 3х4	1000м	0,8137	58895,32	57635,67	104,84	1154,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	С100-15093-3307-2-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 3х6 мм2 ВВГнг (LS) 3х6	1000м	0,0206	58895,32	57635,67	104,84	1154,81
213	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х4 мм2 ВВГнг (LS) 5х4	1000м	0,1442	117498,00	115000,00	194,12	2303,88
214	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х2,5мм2 ВВГнг (LS) 5х2,5	1000м	0,61285	61398,00	60000,00	194,12	1203,88
215	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х95 мм2 ВВГнг (LS) 5х95	1000м	0,00515	1040598,00	1020000,00	194,12	20403,88
216	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х16 мм2 ВВГнг (LS) 5х16	1000м	0,2472	339858,00	333000,00	194,12	6663,88
217	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х10 мм2 ВВГнг (LS) 5х10	1000м	1,0403	255198,00	250000,00	194,12	5003,88
218	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х50 мм2 ВВГнг (LS) 5х95	1000м	0,0412	1040598,00	1020000,00	194,12	20403,88
219	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х6 мм2 ВВГнг (LS) 5х6	1000м	0,61285	146058,00	143000,00	194,12	2863,88
220	С100-15093-3310-3-ИН	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, 3х1,5 ПВС 3х1,5	1000м	0,1545	22639,40	22181,29	14,20	443,91
221	С100-15093-3310-3-ИН	Вогнетривкий кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, 3х1,5 NHXH FE180/E30	1000м	1,905	22639,40	22181,29	14,20	443,91
222	С100-15093-3310-3-ИН	Кабельний лоток 250х100, дріт	1000м	0,6464	306014,48	300000,00	14,20	6000,28
223	С100-15093-3310-3-ИН	Екранований двожильний сигнальний кабель 2х0,75 ПВС 2х0,75	1000м	1,2	22639,40	22181,29	14,20	443,91
224	С100-15093-3312-3-ИН	Кабель силовий, 2х1,5 Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	1,03	23187,26	22706,23	26,38	454,65
225	С100-К58552-1Л00-3-И	Кільця КЦ-10-6	шт	11	2065,48	1980,00	44,98	40,50
226	С100-К58552-1Л00-7-И	Кільця КЦ15-6	шт	4	2241,04	2048,00	149,10	43,94
227	С100-К58552-1Л03-5-И	Плити покриття КЦП 1-15-1	шт	2	2693,61	2489,00	151,79	52,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	С100-К58552-1Л04-8-И	Плити днищ КЦД-10	шт	21	2571,62	2420,00	101,20	50,42
229	С100-К58552-1Л04-9-И	Плити днищ КЦД -15	шт	2	2752,61	2485,00	213,64	53,97
230	С100-К58552-1Л05-2-И	Кільця опорні КЦО-1	шт	23	682,62	658,00	11,24	13,38
231	С100-К585521-Л001-ИН	Плити перекриття КЦП -10-1	шт	21	4088,27	3980,00	28,11	80,16
232	С100-К585521-Л003-ИН	Кільця КЦ10-3	шт	6	1575,88	1500,00	44,98	30,90
233	С100-К585521-Л003-ИН	Кільця КЦ10-9	шт	12	2289,88	2200,00	44,98	44,90
234	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 40х5,5 товщ. 20мм	м	28,56	43,19	42,00	0,34	0,85
235	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д32х4,4 товщ. 20мм	м	4,08	38,09	37,00	0,34	0,75
236	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 32х4,4 товщ. 20мм	м	93,84	35,03	34,00	0,34	0,69
237	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 75х8,4, Д 76х3.5 товщ. 20мм	м	24,48	94,19	92,00	0,34	1,85
238	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 50х6,9 товщ. 20мм	м	237,66	47,27	46,00	0,34	0,93
239	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби д 63х8,4 товщ. 20мм	м	8,16	69,71	68,00	0,34	1,37
240	С101-3010-42-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 89х4,0 товщ. 20мм	м	67,32	114,59	112,00	0,34	2,25
241	С111-Д-4-И-ИНБ	Дюбель фасадний універсальний MQLK-STB 10х80 Mungo з гвинтом (50 шт)	шт	2936,08	25,61	25,08	0,03	0,50
242	С111-Д-4-И-ИНБ	Зачіп-кутник 20х40х20х1,5 (1250 шт)	шт	1600	6,10	5,95	0,03	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	С111-Д-4-И-ИНБ	Дріт з вушком 250мм	шт	370	3,60	3,50	0,03	0,07
244	С111-Д-4-И-ИНБ	Дріт з гачком 250мм	шт	370	3,60	3,50	0,03	0,07
245	С111-Д-4-И-ИНБ	Підвіс пружинний	шт	370	7,78	7,60	0,03	0,15
246	С111-Д-4-И-ИНБ	Заклепка ал/ст 4х12 (100 шт)	шт	4000	0,87	0,82	0,03	0,02
247	С111-Д-4-И-ИНБ	Кронштейн алюмінієвий KMD 40х75х40М без прищіпки (200шт)	шт	460	26,48	25,93	0,03	0,52
248	С111-Д-4-И-ИНБ	Кронштейн алюмінієвий KMD 210х55х40S (120шт)	шт	737	67,23	65,88	0,03	1,32
249	С111-Д-4-И-ИНБ	Сплайс RAL 9003	шт	145	7,78	7,60	0,03	0,15
250	С111-Д-4-И-ИНБ	Сплайс верхній RAL 7024	шт	366	21,45	21,00	0,03	0,42
251	С111-Д-4-И-ИНБ	Заклепка ал/нерж 4,8х12 (100 шт)	шт	900	1,84	1,77	0,03	0,04
252	С111-11-11-ИНБ1	Стрічка сигнальна	м	534	15,53	14,50	0,73	0,30
253	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,01206	35152,60	33711,36	751,97	689,27
254	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,4243493	251561,95	246150,77	478,59	4932,59
255	С111-31-4-ИНБ	Клемна колодка	шт	8	259,94	250,00	4,84	5,10
256	С111-31-9-2-ИН-Б	Бордюр 100.30.15	м.п.	607	300,74	290,00	4,84	5,90
257	С111-31-9-2-ИН-Б	Поребрик	м.п.	496	219,14	210,00	4,84	4,30
258	С111-31-ИНБ12	Касети АКП Naturalbond NC (НГ), 4/0,5мм	м2	399	3386,04	3315,00	4,65	66,39
259	С111-31-ИНБ94	Листи С1 ДПРНМ 5,0*1000 мм	м2	190,38	11054,74	10833,33	4,65	216,76
260	С111-42	Металевий лист	м2	23,65	900,18	880,00	2,53	17,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
261	С111-42	Металевий лист	м2	292	257,58	250,00	2,53	5,05
262	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0156802	366109,08	350536,65	8393,82	7178,61
263	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0013	22644,91	21688,19	512,70	444,02
264	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	2,1943	21299,61	20337,36	544,61	417,64
265	С111-81-ИНБ	Газоблоки 600х300х100	м3	399,81	5015,55	4500,00	417,21	98,34
266	С111-81-ИНБ	Газоблоки 600х300х200	м3	116,39	5015,55	4500,00	417,21	98,34
267	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0032	94405,37	92215,49	338,79	1851,09
268	С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,01005	81533,17	79595,69	338,79	1598,69
269	С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0048	33828,24	32826,15	338,79	663,30
270	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0182487	103439,10	101072,09	338,79	2028,22
271	С111-111-2-ИНБ	Віконні зливи	м	544,42	642,60	630,00	-	12,60
272	С111-112	Бура	т	0,0003942	84736,18	82589,21	485,48	1661,49
273	С111-113	Бязь сурова	10м2	2,52	370,32	361,60	1,46	7,26
274	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,024576	67230,43	65573,40	338,79	1318,24
275	С111-136-18-Ф	Дюбель-шурури 150х10	шт	5120,32	0,80	0,80	-	-
276	С111-136-44-ИНБ	Шуруп д/мет 4,8х35	шт	240	1,98	1,94	-	0,04
277	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,133622	101776,72	99442,31	338,79	1995,62
278	С111-136-44-ИНБ1	Шурупи самонарізні	шт	1862	1,03	1,01	-	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	С111-138	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3х68,5 мм	т	0,007252	100770,34	98455,66	338,79	1975,89
280	С111-145-1-3-ИНБ	Дюбель-шурупи 60х3,5 мм	шт	238	0,54	0,49	0,04	0,01
281	С111-145-1-3-ИНБ3	Дюбель розпірний 12х60 мм	шт	400	0,35	0,30	0,04	0,01
282	С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00196	81098,48	79169,52	338,79	1590,17
283	С111-155-460-ИНБ	Заклепка ал/нерж 4,8х12 (100 шт)	100шт	20	181,00	177,00	0,45	3,55
284	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,139467	85595,57	83578,44	338,79	1678,34
285	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,347787	44310,22	43102,60	338,79	868,83
286	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0028551	56710,85	55260,08	338,79	1111,98
287	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000043	56724,93	55260,08	352,60	1112,25
288	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,5515	51816,85	50448,23	352,60	1016,02
289	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,158151	51802,76	50448,23	338,79	1015,74
290	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000338	28633,35	27733,12	338,79	561,44
291	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0070628	64872,55	63261,75	338,79	1272,01
292	С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0428343	51120,42	49779,27	338,79	1002,36
293	С111-198	Герметик-мастика "Profflex B"	кг	3143,7	162,03	158,21	0,64	3,18
294	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	4,064544	8933,43	8300,00	458,26	175,17
295	С111-233-1	Грунтовка для шипопоподібної мембрани	кг	249	166,52	162,72	0,53	3,27
296	С111-233	Грунтовка ПЭ-0211	т	0,001935	161061,45	157399,75	503,63	3158,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
297	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,341408	9886,42	9238,85	453,72	193,85
298	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,002227	39218,17	37957,56	491,63	768,98
299	С111-256	Плитка стінова керамогранітна Intercerama Superwhite Matt, 8мм	м2	2092,32	669,97	650,00	6,83	13,14
300	С111-256	Плитка стінова для басейнів Rako Color One 8 мм	м2	533,58	851,53	828,00	6,83	16,70
301	С111-256	Плитка стінова для басейнів Rako Color One 8 мм	м2	800,33	669,97	650,00	6,83	13,14
302	С111-256	Плитка RAKO Pool GRH0K223 , 6 мм	м2	173,4	792,37	770,00	6,83	15,54
303	С111-256	Плитки керамічні InterCerama Harley, 8мм	м2	841,68	792,37	770,00	6,83	15,54
304	С111-256	Плитка контрастна RAKO Pool GRH0K205 , 6 мм	м2	11,3	792,37	770,00	6,83	15,54
305	С111-256	Плитка підлогова керамогранітна InterCerama Harley, 8мм	м2	932,68	792,37	770,00	6,83	15,54
306	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	511,7216	155,83	152,39	0,38	3,06
307	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0010255	157618,03	154221,97	305,51	3090,55
308	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0138962	295300,79	288943,43	567,15	5790,21
309	С111-311	Каболка	т	0,0018	248723,87	243374,21	472,72	4876,94
310	С111-311	Каболка	т	0,04664	248704,49	243374,21	453,72	4876,56
311	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,011	113618,82	110737,11	653,89	2227,82
312	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	56,407	34,72	28,41	5,63	0,68
313	С111-327-4-ИНБ	Гермобутил	кг	154,187	47,41	46,00	0,48	0,93
314	С111-328-ИНБ14	Грунтівка водо-дисперсійна глибокопроникна Ceresit R777	кг	2742,95	156,84	153,30	0,46	3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
315	С111-328-ИНБ14	Струмопровідний Клей Uzin KE2000SL	кг	14	206,99	202,47	0,46	4,06
316	С111-328-ИНБ14	Клей Ceresit K188E	кг	2158	429,89	421,00	0,46	8,43
317	С111-328-ИНБ14	Суміш суха цементна для шпаклювання підлог	кг	495,02	59,63	58,00	0,46	1,17
318	С111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,000562	28059,07	27005,26	503,63	550,18
319	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00005	101942,22	99439,72	503,63	1998,87
320	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0197218	194313,70	190000,00	503,63	3810,07
321	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0734123	77465,02	75442,47	503,63	1518,92
322	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000064	30600,20	29475,48	524,72	600,00
323	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00072	32081,94	30949,25	503,63	629,06
324	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00004	30578,69	29475,48	503,63	599,58
325	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0005377	30578,69	29475,48	503,63	599,58
326	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0008	37605,36	36343,28	524,72	737,36
327	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00145	37583,85	36343,28	503,63	736,94
328	С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0015	78885,02	76834,62	503,63	1546,77
329	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000546	48772,61	47312,65	503,63	956,33
330	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	48772,61	47312,65	503,63	956,33
331	С111-433	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, охра, МА-15	т	0,018564	57882,73	56244,14	503,63	1134,96
332	С111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0023	159080,33	155389,42	571,69	3119,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	С111-542	Килимова плитка Forbo Tessera Basic Pro(Формат- 50х50 см,Нитка - поліамід 6, Вага ворсу- 540 г/m2, Висота- 5,7мм)	м2	450	1063,92	1041,67	1,39	20,86
334	С111-542	Гомогенне ПВХ покриття Forbo Sphera Elite (Ширина рулона- 2м, Товщина 2мм, Загальна вага- 2700г/m2, додатковий захисний шар -Smart Top)	м2	7127	1072,42	1050,00	1,39	21,03
335	С111-542	Гомогенне струмопровідне ПВХ покриття Forbo Sphera EC	м2	40	1267,92	1241,67	1,39	24,86
336	С111-567-ИНБ	Плитка торцева з капіносом та захватом для руки RAKO Pool XPP56005	шт	176	1021,44	1000,00	1,41	20,03
337	С111-567-ИНБ	Плитка торцева з капіносом та захватом для руки RAKO Pool XPI56005(SET)	шт	4	1021,44	1000,00	1,41	20,03
338	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,002769	37962,94	36562,82	655,75	744,37
339	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,003185	37940,39	36562,82	633,64	743,93
340	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	3,608833	44197,61	42872,73	458,26	866,62
341	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,18704	45873,15	44515,42	458,26	899,47
342	С111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000588	60808,38	59103,36	512,70	1192,32
343	С111-601	Герметик	т	0,002391	60808,38	59103,36	512,70	1192,32
344	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	2,2207964	62950,23	61203,21	512,70	1234,32
345	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	507,893	111,17	108,48	0,51	2,18
346	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	13,34741	40609,62	39300,65	512,70	796,27
347	С111-612	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	т	13,9429	26634,95	25600,00	512,70	522,25
348	С111-617	Мастика тіоколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	35,172	311,40	304,78	0,51	6,11
349	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,08338	527,28	511,40	5,54	10,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,013	527,07	511,40	5,34	10,33
351	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	145,999	15,99	15,50	0,18	0,31
352	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00002	76084,61	74070,97	521,78	1491,86
353	С111-632	Потверджувач N 1	т	0,0021	334749,26	327613,86	571,69	6563,71
354	С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00004	72665,66	70723,60	517,24	1424,82
355	С111-732	Плитка тактильна попереджувальна,полімерпіщана 330х330 мм, ПТ04 конус	шт	85	153,94	150,00	0,92	3,02
356	С111-732	Секційна огорожа 1х1,53	шт	6	561,97	550,00	0,95	11,02
357	С111-732	Секційна огорожа 2,5х1,53	шт	64	704,77	690,00	0,95	13,82
358	С111-732	Стовп 60х40 мм	шт	82	572,17	560,00	0,95	11,22
359	С111-732	Плитка тактильна направляюча, полімерпіщана 330х330 мм, ПТ04 конус	шт	430	153,94	150,00	0,92	3,02
360	С111-732	Хвіртка 1,53х1	шт	2	9078,97	8900,00	0,95	178,02
361	С111-732	Ворота 1,53х5	шт	2	21420,94	21000,00	0,92	420,02
362	С111-732	Стовп 60х40 мм	шт	4	510,97	500,00	0,95	10,02
363	С111-741-1-И-ИН-Б	Підвісна стеля касетна AMF Thermatex Aquatec (формат 600*1200)	м2	7887,18	1747,94	1710,00	3,67	34,27
364	С111-741-1-И-ИН-Б	Гіпсокартонні Knauf Safeboard 12,5 мм	м2	107	1605,14	1570,00	3,67	31,47
365	С111-741-1-И-ИН-Б	Гіпсокартонні листи	м2	1379,54	150,62	144,00	3,67	2,95
366	С111-741-1-И-ИН-Б	Гіпсокартон в комплекті з кріпленням та каркасом	м2	393,25	605,54	590,00	3,67	11,87
367	С111-741-1-И-ИН-Б	Сантехнічоні перегородки на алюмінієвій системі, заповненням HPL 12 мм, фурнітура накладна з нержавіючої сталі	м2	286	7153,94	7010,00	3,67	140,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
368	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,06012	58727,15	57223,04	352,60	1151,51
369	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,257564	58713,07	57223,04	338,79	1151,24
370	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,004154	52769,62	51396,13	338,79	1034,70
371	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00022	533,61	519,15	4,00	10,46
372	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0211884	44072,42	42942,46	265,79	864,17
373	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,028486	25035,47	24278,79	265,79	490,89
374	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00649	350444,51	343307,26	265,79	6871,46
375	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00735	266885,85	261387,00	265,79	5233,06
376	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0059625	56362,40	54991,46	265,79	1105,15
377	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00023	54903,02	53560,70	265,79	1076,53
378	С111-808-1	Дріт алюмінієвий, діаметр 8 мм	м	850	42,89	42,00	0,05	0,84
379	С111-808-3	Смуга цинкована 25х4мм	м	36	278,51	273,00	0,05	5,46
380	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00085	55630,00	54273,43	265,79	1090,78
381	С111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,0004	36377,03	35397,96	265,79	713,28
382	С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0096	33590,37	32665,95	265,79	658,63
383	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,193125	37815,47	36808,20	265,79	741,48
384	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0048304	30567,94	29702,78	265,79	599,37
385	С111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,00119	36785,37	35798,30	265,79	721,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,446688	32101,22	31205,99	265,79	629,44
387	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0121176	46774,91	45591,96	265,79	917,16
388	С111-826-16-ИНБ	Профіль алюмінієвий кутовий 15мм (6,0 м, без покриття)	м	45	205,33	201,03	0,27	4,03
389	С111-826-16-ИНБ	Профіль h100*30 RAL 7024	м	2105	83,92	82,00	0,27	1,65
390	С111-826-16-ИНБ	Профіль алюмінієвий L-подібний 35*60*2 рифл (6,0 м, без покриття)	м	788	146,80	143,65	0,27	2,88
391	С111-826-16-ИНБ	Профіль напрямні	м	357,19	144,10	141,00	0,27	2,83
392	С111-826-16-ИНБ	Профіль металеві оцинковані 28/27	м	744,59	100,24	98,00	0,27	1,97
393	С111-826-16-ИНБ	Профіль металеві оцинковані 28/27	м	34,74	43,12	42,00	0,27	0,85
394	С111-826-17-ИНБ	Профіль h25*30 RAL 9003	м	2937	25,78	25,00	0,27	0,51
395	С111-826-17-ИНБ	Профіль алюмінієвий Омега 50х80х10 (6,0 м, без покриття)	м	45	166,31	162,78	0,27	3,26
396	С111-826-17-ИНБ	Профіль алюмінієвий Т-подібний 70х60х2,2 (6,0 м, без покриття)	м	675	221,80	217,18	0,27	4,35
397	С111-826-17-ИНБ	Профіль металеві оцинковані 60/27	м	98,43	60,46	59,00	0,27	1,19
398	С111-826-17-ИНБ	Профіль металеві оцинковані 60/27	м	1024,09	146,14	143,00	0,27	2,87
399	С111-826-17-ИНБ	Профіліь стійкові	м	991,18	44,14	43,00	0,27	0,87
400	С111-827-И1-ИНБ	Профіль для деформаційного шва 10х10 довж. 1,2м	м	8,4	49,79	48,53	0,28	0,98
401	С111-827-И1-ИНБ	Ізоляція відстінна профільна 80 мм 25м	м	294	3,35	3,00	0,28	0,07
402	С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	7175,5056	36,92	36,16	0,04	0,72
403	С111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,000338	15349,70	14477,04	571,69	300,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
404	С111-844	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 646	т	0,005	63092,07	61283,28	571,69	1237,10
405	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	12,16	237,50	232,46	0,38	4,66
406	С111-850-ИНБ6	Гума листова	м2	2	135,05	132,00	0,40	2,65
407	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	217,5	116,31	113,65	0,38	2,28
408	С111-851-1-ИНБ	Панель з фіксаторами без тепло- звукоізоляції 24мм 1480х800=1,12м2	м2	297,75	49,33	48,00	0,36	0,97
409	С111-856	Геомембрана шипоподібна Izolit Profi 0,6	м2	63,8	104,86	102,00	0,80	2,06
410	С111-856	Гідроізоляційна ПВХ Мембрана Soprema Flagon BSL	м2	63,8	454,38	444,67	0,80	8,91
411	С111-856	Нетканий термічно укріплений геотекстиль Tipptex BS 25	м2	63,8	47,05	45,33	0,80	0,92
412	С111-856	Геотекстиль (AQUAVIVA) (300г. 2,2*50 м), білий	м2	79,2	79,05	76,70	0,80	1,55
413	С111-856	Мембрана гідроізоляційна	м2	1126,081	29,50	28,12	0,80	0,58
414	С111-856	Пароізоляційна плівка BRAVA PROTECT 0,2 200мкр	м2	1544,84	17,82	16,67	0,80	0,35
415	С111-856	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 м Manarplan FM 1,5мм	м2	1757,52	357,82	350,00	0,80	7,02
416	С111-856	Нетканий термічно укріплений геотекстиль Tipptex BS 25	м2	127,6	119,42	116,28	0,80	2,34
417	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	9,9	47,44	46,49	0,02	0,93
418	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	10585,76	168,32	165,00	0,02	3,30
419	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	124,5086	197,88	193,71	0,29	3,88
420	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00208	21199,56	20203,12	580,76	415,68
421	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000838	44772,83	44164,15	275,38	333,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
422	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,01904	44763,16	44164,15	265,79	333,22
423	С111-1030	Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 10	т	0,08	40170,24	39605,42	265,79	299,03
424	С111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат 50х5	т	0,006	28629,39	28150,48	265,79	213,12
425	С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,006	30388,50	29896,49	265,79	226,22
426	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00086	27435,51	26631,77	265,79	537,95
427	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,09589	27152,33	26631,77	318,43	202,13
428	С111-1154	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 18 мм	т	0,00782	26376,44	25593,46	265,79	517,19
429	С111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,08914	27248,45	26448,38	265,79	534,28
430	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,1017918	75963,58	73835,93	638,17	1489,48
431	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0040723	75937,42	73835,93	612,52	1488,97
432	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	5,71679	3306,33	2861,80	379,70	64,83
433	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	10,82396	3328,08	2861,80	401,02	65,26
434	С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,003	2674,04	2241,91	379,70	52,43
435	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,003	21039,87	20226,30	401,02	412,55
436	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,07912	21018,12	20226,30	379,70	412,12
437	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	2,6052	2443,64	2019,79	375,94	47,91
438	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00019	74051,61	72257,81	341,81	1451,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
439	С111-1473	Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 30 мм, довжина 300, 400 мм	т	0,000693	41965,50	40803,86	338,79	822,85
440	С111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,000384	155670,83	152279,67	338,79	3052,37
441	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,005621	93172,42	91006,72	338,79	1826,91
442	С111-1481-4-ИНБ	INTERCERAMA Harden 092 плитка колір сірий темний 1200*600*8 мм	шт	549	750,21	735,50	-	14,71
443	С111-1481-4-ИНБ	Sikatack Panel, 600мл (20 шт)	шт	172	858,50	841,67	-	16,83
444	С111-1481-4-ИНБ	Sikatack Panel Fixing Tape, рулон 33м (25 шт)	шт	7	1426,98	1399,00	-	27,98
445	С111-1481-4-ИНБ	INTERCERAMA Superwhite 061 плитка колір білий 1200*600*8 мм	шт	168	750,21	735,50	-	14,71
446	С111-1481-4-ИНБ	Sika Aktivator-205, 1000мл (4 шт)	шт	11	1254,60	1230,00	-	24,60
447	С111-1481-4-ИНБ	Sikatack Panel Primer, 1000мл (4 шт)	шт	22	2463,30	2415,00	-	48,30
448	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,08223	79528,31	77630,14	338,79	1559,38
449	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,024875	75168,20	73355,52	338,79	1473,89
450	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0214073	75182,28	73355,52	352,60	1474,16
451	С111-1486-1-О-ИНБ	Пдовжувач профілів 60/27	шт	12	20,71	20,00	0,30	0,41
452	С111-1486-1-О-ИНБ	Гвинт самонарізний 9 мм	шт	3630	0,71	0,40	0,30	0,01
453	С111-1486-1-О-ИНБ	Дюбелі з каліброваною головкою	шт	1359	0,71	0,40	0,30	0,01
454	С111-1486-1-О-ИНБ	Саморіз нерж 3,9х19 без свердла напівкругла головка (100 шт)	шт	400	7,73	7,28	0,30	0,15
455	С111-1486-1-О-ИНБ	Терморозрив подвійний 50х120 (100 шт)	шт	300	7,73	7,28	0,30	0,15
456	С111-1486-1-О-ИНБ	Саморізи 3,5х25	шт	811	0,71	0,40	0,30	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
457	С111-1486-1-О-ИНБ	Дюбель 6х60	шт	14198,09	0,71	0,40	0,30	0,01
458	С111-1486-1-О-ИНБ	Тяга підвісу	шт	27	12,55	12,00	0,30	0,25
459	С111-1486-1-О-ИНБ	Саморізи 3,5х9,5	шт	3727	0,71	0,40	0,30	0,01
460	С111-1486-1-О-ИНБ	Гвинти самонарізні СМ1-35	шт	13578	0,71	0,40	0,30	0,01
461	С111-1486-1-О-ИНБ	Однорівневий з'єднувач профілів "Краб"	шт	66	148,21	145,00	0,30	2,91
462	С111-1486-1-О-ИНБ	Саморізи 3,5х2,5	шт	10248	0,71	0,40	0,30	0,01
463	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0606216	126336,50	123514,47	344,84	2477,19
464	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,36263	62584,06	61012,08	344,84	1227,14
465	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0285705	918351,74	900000,00	344,84	18006,90
466	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,01341	77374,18	75512,20	344,84	1517,14
467	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0409887	60971,74	59431,38	344,84	1195,52
468	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,1449498	71161,75	69421,58	344,84	1395,33
469	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,2736575	61677,79	60123,58	344,84	1209,37
470	С111-1564	Щиповидна мембрана	м2	249,7	146,37	143,13	0,37	2,87
471	С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,003457	13272,44	12426,09	586,11	260,24
472	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,082	348,65	333,19	8,62	6,84
473	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0009	54904,45	53315,19	512,70	1076,56
474	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	607,3223	202,91	198,88	0,05	3,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
475	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	15,472	320,20	313,87	0,05	6,28
476	С111-1608	Дрантя	кг	142,3535	27,10	25,83	0,74	0,53
477	С111-1609	Водовідбійна стрічка	кг	0,96	21,09	19,94	0,74	0,41
478	С111-1613-7-ИНБ	Найрит 800мл	шт	498	384,25	375,00	1,72	7,53
479	С111-1613-7-ИНБ	Герметик силіконовий Mapesil AC	шт	23	639,25	625,00	1,72	12,53
480	С111-1613-7-ИНБ	Мідна стрічка на клейкій основі Wolf(1шт - 50м.п)	шт	1	1582,75	1550,00	1,72	31,03
481	С111-1613-7-ИНБ	Герметик SOUDAFLEX Professional 40FC, 600 ml, сірий	шт	10	368,95	360,00	1,72	7,23
482	С111-1624-2	Глибопроникна грунтівка Ceresit CT17	л	569,37	39,84	38,33	0,73	0,78
483	С111-1624-2	Глибопроникна грунтівка	л	4631,455	45,53	43,91	0,73	0,89
484	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1597,3986	59,58	57,68	0,73	1,17
485	С111-1624-2	Гелевоподібна грунтівка StoPrim GT	л	1353,1	238,74	233,33	0,73	4,68
486	С111-1624-2	Очищувач Sika Aktivator -205	л	26,4	3382,80	3315,74	0,73	66,33
487	С111-1624-2	Клей фіксатор FB Fix 10L	л	70	629,75	616,67	0,73	12,35
488	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (Двокомпонентна поліуретанова фарба StoColor Puran Satin RAL 9010)	кг	5904,423	361,83	354,17	0,57	7,09
489	С111-1626	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н	кг	597,87	185,00	180,80	0,57	3,63
490	С111-1626-1	Фарба StoColor Puran Satin (RAL 9010)	кг	667,23	1970,20	1931,00	0,57	38,63
491	С111-1626-1	Фарба StoColor Puran Satin (RAL 9005)	кг	176,157	1970,20	1931,00	0,57	38,63
492	С111-1630-ИНБ2	Підвіконні дошки полівінілхлоридні (35см)	м	382,09	88,82	86,80	0,28	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
493	С111-1630-ИНБ2	Підвіконні дошки полівінілхлоридні (15см)	м	5,51	88,82	86,80	0,28	1,74
494	С111-1631	Замазка захисна	кг	66,8	133,37	130,18	0,57	2,62
495	С111-1632	Клей силікатний	кг	240	46,32	44,84	0,57	0,91
496	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	370,31	14,89	14,00	0,60	0,29
497	С111-1633	Шпарування для швів	кг	2240,14	100,73	98,15	0,60	1,98
498	С111-1633-ИНБ1	Поліуретановий фінішний лак StoPur WV 200 transparent	кг	41	1224,61	1200,00	0,60	24,01
499	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	43,68	14,89	14,00	0,60	0,29
500	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка старт+фініш 2в1 SNIEZKA ACRYL-PUTZ ST10	кг	31473,2	21,86	20,83	0,60	0,43
501	С111-1633-ИНБ1	Епоксидна ремонтна суміш	кг	546	153,61	150,00	0,60	3,01
502	С111-1633-ИНБ1	Кварцовий пісок фракції 0,2-0,4	кг	546	21,01	20,00	0,60	0,41
503	С111-1633-ИНБ1	Епоксидна грунтівка StoPox 452 EP	кг	237,2	1224,58	1200,00	0,57	24,01
504	С111-1633-ИНБ1	Два шари сіре-воскований бетону Beton Cire Ivbudfloor	кг	327,6	918,61	900,00	0,60	18,01
505	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	18,784	52,83	51,66	0,13	1,04
506	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	3,0327	95,09	92,98	0,25	1,86
507	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,0266822	216444,38	211723,96	476,41	4244,01
508	С111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	5,6683	184,89	180,80	0,46	3,63
509	С111-1650-1	Штукатурка полімерцементна Ceresit CT25 PRO	кг	3813	9,53	8,86	0,48	0,19
510	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	25695,4	12,73	12,00	0,48	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	С111-1653	Білило свинцеве	т	0,0003	101808,51	99313,17	499,09	1996,25
512	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00036	81494,10	79324,49	571,69	1597,92
513	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0022	109130,09	106418,59	571,69	2139,81
514	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,026432	51386,96	49807,68	571,69	1007,59
515	С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,00136	105585,41	102993,33	521,78	2070,30
516	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	19,0844	326,98	320,05	0,52	6,41
517	С111-1678-2-ИНБ1	Стрічка армувальна	м	313,9	3,55	3,34	0,14	0,07
518	С111-1678-5-ИНБ	Стрічка ущільнююча ізоляційна 30 мм	м	377,46	17,63	4,20	13,08	0,35
519	С111-1678-5-ИНБ	V30 Стрингер 3,0 м RAL 7024	м	252	77,52	75,00	1,00	1,52
520	С111-1678-5-ИНБ	Стрічка армуюча	м	711,45	3,79	3,07	0,65	0,07
521	С111-1678-5-ИНБ	Звукоізоляційна самоклеїльна смуга	м	524,16	3,79	3,07	0,65	0,07
522	С111-1678-5-ИНБ	Склострічка для зароблення місць примикання	м	762,74	169,40	22,22	143,86	3,32
523	С111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,0003	134,50	131,73	0,13	2,64
524	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	57,41205	725,24	710,28	0,74	14,22
525	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08	725,27	710,28	0,77	14,22
526	С111-1690	Маршаліт	т	0,74256	1251,60	888,50	338,56	24,54
527	С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,2616	89690,48	87419,14	512,70	1758,64
528	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,25959	109575,73	106914,49	512,70	2148,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
529	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,18	100,63	98,15	0,51	1,97
530	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	2365,6842	51,06	50,00	0,06	1,00
531	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	13,9495	245,08	240,21	0,06	4,81
532	С111-1717	Плівка полівінілхлоридна декоративно-опоряджувальна самоклеюча, марка ПДСПО-12	1000м2	0,0307197	117360,92	114732,78	326,95	2301,19
533	С111-1721-11Б-ИНБ1	Шпилька двогвинтова з torx M8 L250	шт	400	15,47	15,15	0,02	0,30
534	С111-1722	Верхній Плінтус APU для ПВХ 20334 AL 32/3	м	4931	111,20	108,33	0,69	2,18
535	С111-1722	Відбійник дошка WG145 шириною 200 мм	м	1492	1887,70	1850,00	0,69	37,01
536	С111-1722	Галтель APU 25 x 25	м	4931	111,20	108,33	0,69	2,18
537	С111-1722	Інформаційні настінні направляючі поручні вздовж коридорів до приміщень на поверхах (поручень, нержавіюча сталь, діаметр 42мм) з кріпленнями та розхідниками в комплекті	м	774	1658,20	1625,00	0,69	32,51
538	С111-1722	Тактильна стрічка гумова антиковзна жовта на клеєвій основі, 1000х100мм	м	140	469,90	460,00	0,69	9,21
539	С111-1722	Тактильна стрічка гумова антиковзна жовта на клеєвій основі, 30х5мм	м	450	143,50	140,00	0,69	2,81
540	С111-1722	Плінтус APU килимовий TSL 55/6 sk	м	160	111,20	108,33	0,69	2,18
541	С111-1722	Відбійник поручень WG 145 шириною 140 мм.	м	1492	1806,10	1770,00	0,69	35,41
542	С111-1722	Поручень, нержавіюча сталь AISI 304, діаметр 42мм), поверхня поручнів полірована, з комплектом кріплень.	м	260	1658,20	1625,00	0,69	32,51
543	С111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	4,8	229,56	224,71	0,35	4,50
544	С111-1744	Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М	т	0,1248606	256852,75	251435,28	381,14	5036,33
545	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,91	49,69	48,49	0,23	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
546	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	2,304	84,69	82,65	0,38	1,66
547	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,1	84,71	82,65	0,40	1,66
548	С111-1751	Гума губчаста	кг	54,5166	140,17	136,89	0,53	2,75
549	С111-1757	Рядно	м2	236,2464	44,93	43,91	0,14	0,88
550	С111-1760	Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350	м2	8,4	40,75	38,74	1,21	0,80
551	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,943	39,84	38,74	0,32	0,78
552	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	4,086	3243,43	3179,49	0,34	63,60
553	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	1,14912	843,09	826,51	0,05	16,53
554	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1087,223	27,31	26,67	0,10	0,54
555	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,484	59840,44	59129,19	265,79	445,46
556	С111-1804	Пластина 50х4	т	0,367	23812,69	23369,63	265,79	177,27
557	С111-1809	Сталь кругла	т	1,0442	45614,09	45008,74	265,79	339,56
558	С111-1814-ИНБ1	Сталь для кріплення	т	1,35	32770,41	32260,67	265,79	243,95
559	С111-1814	Метал для кріплення	т	0,05	60133,02	59410,00	275,38	447,64
560	С111-1814	Кутик 100	т	0,432	32664,35	32260,67	160,52	243,16
561	С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	28254,67	27778,55	265,79	210,33
562	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,04415	42777,67	42193,44	265,79	318,44
563	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,601695	39951,66	39388,46	265,79	297,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
564	С111-1825	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм	т	1,582235	29134,23	28651,56	265,79	216,88
565	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	1,82	158860,77	158860,77	-	-
566	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	3022,215	13,14	13,00	0,04	0,10
567	С111-1844-1	Кутовий профіль	м	2960,5	7,85	7,75	0,04	0,06
568	С111-1844-1	Капельник	м	738,57	7,85	7,75	0,04	0,06
569	С111-1846	Болти анкерні	т	0,32978	131006,30	128138,56	298,99	2568,75
570	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	1,0131546	125251,59	122494,00	301,68	2455,91
571	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,137748	54462,53	53095,65	298,99	1067,89
572	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0 х 70 мм	т	0,00608	56831,06	55415,05	301,68	1114,33
573	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0 х 120 мм	т	0,027085	52307,61	50980,29	301,68	1025,64
574	С111-1867	Опорні (підвісні) конструкції для кріплення труб	шт	150	63,39	61,99	0,16	1,24
575	С111-1868	Метал для кріплення	кг	24	60,93	59,41	0,33	1,19
576	С111-1868	Метал для кріплення трубопроводів	кг	15	60,93	59,41	0,33	1,19
577	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	49	60,93	59,41	0,33	1,19
578	С111-1868	Кріплення для коробу вентиляційного прямокутного січення	кг	65	60,93	59,41	0,33	1,19
579	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,177035	13576,73	12852,26	458,26	266,21
580	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,856	511,13	498,49	2,62	10,02
581	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	170921,214	9,56	8,89	0,48	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
582	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,662205	26207,54	25149,21	544,46	513,87
583	С111-1904	Акрилові літери 650х700х100мм	шт	17	19380,01	19000,00	0,01	380,00
584	С111-1904	Кріпильні анкери розпірні 10х100	шт	48	12,76	12,50	0,01	0,25
585	С111-1904	Кріплення для секції огорожі	шт	142	45,91	45,00	0,01	0,90
586	С111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	11,52	7,92	7,75	0,01	0,16
587	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,15322	1098,64	1077,05	0,05	21,54
588	С111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,0131	108,05	105,90	0,03	2,12
589	С111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,35968	2115,28	2065,72	8,08	41,48
590	С111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	2,8211	3027,89	2965,83	2,69	59,37
591	С111-1921	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 50х50х4	м	16	357,99	353,85	1,48	2,66
592	С111-1930	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 80х80х4	м	53,6	598,40	591,47	2,48	4,45
593	С111-2005-1-ИНБ	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	59007,6	16,50	15,70	0,48	0,32
594	С111-2012-3	Штукатурка декоративна силікон силікатні Sto-Ispolit K1.5mm	кг	11211,39	109,36	106,67	0,55	2,14
595	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх інформаційна (направляючі) до ліфтів на поверхах лікарні зі шрифтом Брайля, 150х150мм)	шт	32	204,31	200,00	0,30	4,01
596	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх (знак напрямку вліво на укриття) з шрифтом Брайля), 250х100	шт	9	255,31	250,00	0,30	5,01
597	С111-956Н5-ИНБ	Система тривожної кнопки. Безпровідний дзвінок (тривожна кнопка та приймач)	шт	120	714,31	700,00	0,30	14,01
598	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (наліпка на поручень при сходах з шрифтом Брайля «номер поверху, початок/кінець підйому, початок/кінець спуску»), 110х40мм	шт	280	81,91	80,00	0,30	1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
599	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх з шрифтом Брайля (назв приміщень), 100х250мм	шт	386	204,31	200,00	0,30	4,01
600	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх «Укриття на 0 поверсі» з шрифтом Брайля), 150х150	шт	14	204,31	200,00	0,30	4,01
601	С111-956Н5-ИНБ	Звуковий орієнтир «Метроном-04», напруга 220В, 110ДБ, виробник «СенКо»	шт	1	5100,31	5000,00	0,30	100,01
602	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх (знак напрямку вправо на укриття) з шрифтом Брайля), 250х100	шт	6	255,31	250,00	0,30	5,01
603	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (наліпки з позначенням входу/виходу з шрифтом Брайля, 35х40мм, плівка, комплект)	шт	386	61,51	60,00	0,30	1,21
604	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (наліпка на кант вхідної групи, товщина 5 см, плівка)	шт	40	255,31	250,00	0,30	5,01
605	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (наліпка в формі круга, діаметр 20 см, плівка)	шт	386	81,91	80,00	0,30	1,61
606	С111-956Н5-ИНБ	Табличка пвх, з плівкою, 150х150мм (знаки безпеки)	шт	96	76,81	75,00	0,30	1,51
607	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх з шрифтом Брайля «Палата пристосована для МГН», 100х250мм)	шт	42	204,31	200,00	0,30	4,01
608	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх інформаційна з назвою приміщень, обладнаних до потреб МГН на поверхах лікарні зі шрифтом Брайля, 150х150мм)	шт	115	204,31	200,00	0,30	4,01
609	С111-956Н5-ИНБ	Внутрішній поворотний елемент WG007-2	шт	279	229,81	225,00	0,30	4,51
610	С111-956Н5-ИНБ	Дюбель 10х80 мм з саморізом 6х160 мм	шт	2486	1,33	1,00	0,30	0,03
611	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх (знак універсальної кабіни) з шрифтом Брайля)	шт	20	255,31	250,00	0,30	5,01
612	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх (мнемосхема тактильна інформаційна)), 600х800мм	шт	16	6120,31	6000,00	0,30	120,01
613	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка тактильна тривожної кнопки виклику персоналу, 210х150мм)	шт	200	81,91	80,00	0,30	1,61
614	С111-956Н5-ИНБ	Кронштейн WGO05	шт	2486	2019,91	1980,00	0,30	39,61
615	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх (інформаційні з номерами поверхів) зі шрифтом Брайля, 200*200 мм)	шт	40	357,31	350,00	0,30	7,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
616	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх інформаційна (направляючі) до туалетів для МГН на поверхах лікарні зі шрифтом Брайля, 150х150мм)	шт	42	204,31	200,00	0,30	4,01
617	С111-956Н5-ИНБ	Боковий завершальний елемент WGO 06	шт	820	296,11	290,00	0,30	5,81
618	С111-956Н5-ИНБ	Тактильна стрічка (оракал) жовта на клеєвій основі, 100х40 на інформаційні направляючі (поручні), зі шрифтом Брайля	шт	402	81,91	80,00	0,30	1,61
619	С111-956Н5-ИНБ	Внутрішній поворотний елемент WG007-1	шт	279	229,81	225,00	0,30	4,51
620	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,009735	7259,43	6893,63	223,46	142,34
621	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000445	7268,67	6893,63	232,52	142,52
622	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,5444	5997,50	5656,44	223,46	117,60
623	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	2,35898	4738,21	4421,84	223,46	92,91
624	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,2462	7040,76	6679,25	223,46	138,05
625	С112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,0858	6177,82	5833,23	223,46	121,13
626	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,63881	7367,93	7000,00	223,46	144,47
627	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,086	4840,95	4522,57	223,46	94,92
628	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,194132	5035,90	4713,70	223,46	98,74
629	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,6618	7377,17	7000,00	232,52	144,65
630	С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,1608	5876,31	5537,63	223,46	115,22
631	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	6,84633	7367,93	7000,00	223,46	144,47
632	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00005	3555,31	3262,14	223,46	69,71
633	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1793	2817,65	2538,94	223,46	55,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
634	С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000372	7636,16	7262,97	223,46	149,73
635	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0029	2353,98	2084,36	223,46	46,16
636	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,09062	7367,93	7000,00	223,46	144,47
637	С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0045	8372,53	7984,90	223,46	164,17
638	С113-1-10-ИНБ	Гофротруба для теплого полу Вн/Зов. О18/22 черв	м	558	18,46	18,00	0,32	0,14
639	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5,772	70,85	69,74	0,58	0,53
640	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	562,42	70,83	69,74	0,56	0,53
641	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	18,72	91,83	90,40	0,75	0,68
642	С113-5-1-40-35-ИНБ	Трубостійка (стовп) для дорожнього знаку, 350 см, металевий, діаметр 57	шт	10	2015,90	2000,00	0,89	15,01
643	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	37,28	136,45	134,31	1,12	1,02
644	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	4,68	136,49	134,31	1,16	1,02
645	С113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,728	173,28	170,47	1,52	1,29
646	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10,2957	94,32	92,98	0,64	0,70
647	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	15	120,53	118,81	0,82	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	246,248	76,14	74,02	1,55	0,57
649	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	18,72	285,88	281,53	2,22	2,13
650	С113-58	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	41,164	596,63	588,89	3,30	4,44
651	С113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,1224	1973,17	1931,97	2,51	38,69
652	С113-128	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4	39,22	38,74	0,19	0,29
653	С113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	16	41,89	41,33	0,25	0,31
654	С113-129-ИНБ6	Гільза погружна	шт	2	41,68	41,12	0,25	0,31
655	С113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	104,86	103,31	0,77	0,78
656	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм (для гільз)	м	24	131,01	129,14	0,89	0,98
657	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	72	131,01	129,14	0,89	0,98
658	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	173,03	170,47	1,27	1,29
659	С113-145	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм	м	11	246,48	242,79	1,86	1,83
660	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	298,98	294,44	2,31	2,23
661	С113-158	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 100	м	36	838,17	830,00	1,93	6,24
662	С113-162	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	24	528,58	521,48	3,17	3,93
663	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	64,5	2271,72	2250,00	4,81	16,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
664	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 200	м	2	2926,60	2900,00	4,81	21,79
665	С113-199	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм (гільза)	м	1	1572,43	1552,29	8,43	11,71
666	С113-754	Люк для колодязів важкий	шт	23	4963,66	4832,51	33,82	97,33
667	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,132	91285,97	89193,56	302,49	1789,92
668	С113-963	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 100 мм	м	14	295,52	288,17	1,56	5,79
669	С113-992	Коліна сталевий діаметром 110 мм	шт	4	1404,98	1375,97	1,46	27,55
670	С113-993-11В	Коліна діаметром 32 мм /90 град	шт	102	193,56	189,53	0,23	3,80
671	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	228	170,18	166,61	0,23	3,34
672	С113-993-11Г	Коліна 90 град. із поліпропелену 40 мм	шт	30	219,37	214,84	0,23	4,30
673	С113-993-11Г	Коліна 90 град. 40 мм	шт	62	219,37	214,84	0,23	4,30
674	С113-993-11В	Коліна діаметром із поліпропелену 32 мм /90 град	шт	12	193,56	189,53	0,23	3,80
675	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	188	683,57	669,94	0,23	13,40
676	С113-1046	Трійник фланцевий Д 100	шт	2	2778,74	2720,60	3,65	54,49
677	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	562	42,88	42,00	0,04	0,84
678	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A01D	шт	54	2468,50	2419,00	1,10	48,40
679	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A04D	шт	4	6976,90	6839,00	1,10	136,80
680	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A03D	шт	43	4897,12	4800,00	1,10	96,02
681	С113-1135	Контролер BL-SP-D182	шт	4	42358,66	41527,00	1,10	830,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
682	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-B02F	шт	4	12496,12	12250,00	1,10	245,02
683	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A02D	шт	27	3061,12	3000,00	1,10	60,02
684	С113-1204-11Г	Перехід Д 76х3,5 хД 32 ст.	шт	2	183,43	179,30	0,53	3,60
685	С113-1204-11Г	Перехід Д 76х3,5 хД 50 ст.	шт	2	183,43	179,30	0,53	3,60
686	С113-1205	Перехід Д 89х4,0 хД32ст.	шт	6	486,90	475,84	1,51	9,55
687	С113-1216-ИНБ	З'єднання різьбове для підключення труб S-17х2,0/3/4"	шт	76	84,70	82,28	0,76	1,66
688	С113-1216-ИНБ	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 50х1 1/2"	шт	39	293,52	287,00	0,76	5,76
689	С113-1216-ИНБ	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 40х1"	шт	28	633,18	620,00	0,76	12,42
690	С113-1216-ИНБ	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 50х1 "	шт	8	252,72	247,00	0,76	4,96
691	С113-1261-11А-ИНБ	Згін з американкою 1"	шт	14	307,09	300,31	0,76	6,02
692	С113-1263-ИНБ	Згін з американкою 1 1/2"	шт	22	326,68	318,00	2,27	6,41
693	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 1"	шт	5	19,59	18,68	0,53	0,38
694	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 1/2"	шт	33	15,15	14,32	0,53	0,30
695	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 3/4"	шт	27	17,09	16,22	0,53	0,34
696	С113-1351-1А	Труба з сшитого поліетілену Д 17х2,0 RAUTHERM S	м	1500	34,51	33,75	0,08	0,68
697	С113-1351-1А	Труба з сшитого поліетілену Д 17х2,0	м	300	34,51	33,75	0,08	0,68
698	С113-1371	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8	м	226,6	30,16	28,00	1,57	0,59
699	С113-1371	Кабель вогнетривкий FE180/E30 3х1,5	м	10,3	52,60	50,00	1,57	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	С113-1371-ИНБ8	Кабель силовий, 3х1,5 Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30	м	638,6	29,39	24,00	4,81	0,58
701	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам.25 мм	м	2274,6	55,67	54,00	0,58	1,09
702	С113-1372-ИНБ	Труба гофрована d=16	м	250	37,31	36,00	0,58	0,73
703	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 50 мм	м	1188,3	78,11	76,00	0,58	1,53
704	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 16 мм	м	17171,6	37,31	36,00	0,58	0,73
705	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 20 мм	м	185,4	46,49	45,00	0,58	0,91
706	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	158,57	532,13	520,09	1,61	10,43
707	С113-1439-1	Труби з поліетилену без розтрубу з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену діаметр 110 мм	м	35	601,60	589,22	0,58	11,80
708	С113-1439-3	Труби з поліетилену без розтрубу з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену діаметр 160 мм	м	198	759,00	743,19	0,93	14,88
709	С113-1439-4	Труби з поліетилену без розтрубу з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену діаметр 200 мм	м	171	882,80	864,21	1,28	17,31
710	С113-1439-5	Труби з поліетилену без розтрубу з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену діаметр 250 мм	м	47	1455,20	1424,70	1,97	28,53
711	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.12,7	шт	41	52,92	51,66	0,22	1,04
712	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.19,05	шт	2	61,42	60,00	0,22	1,20
713	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.28,6	шт	20	112,42	110,00	0,22	2,20
714	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.31,8	шт	8	153,22	150,00	0,22	3,00
715	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.15,88	шт	68	22,66	22,00	0,22	0,44
716	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.22,2	шт	16	73,66	72,00	0,22	1,44
717	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.41,3	шт	10	194,02	190,00	0,22	3,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
718	С113-1466	Перехід 159х4,0/89х4,0	шт	2	491,87	482,00	0,23	9,64
719	С113-1484	Згін з американкою 2"	шт	18	293,65	287,66	0,23	5,76
720	С113-1485	Перехід 89х4,0/57х4,0	шт	2	343,17	336,21	0,23	6,73
721	С113-1489-1-1-ИН-БЗ	Заглушка 40	шт	18	18,44	18,00	0,08	0,36
722	С113-1489-1-1-ИН-БЗ	Заглушка 32	шт	30	16,40	16,00	0,08	0,32
723	С113-1489-1-1-ИН-БЗ	Заглушка 50	шт	2	22,52	22,00	0,08	0,44
724	С113-1549-ИНБ	Опора 20	шт.	500	12,31	12,00	0,07	0,24
725	С113-1549-ИНБ	Опора 25	шт.	66	26,59	26,00	0,07	0,52
726	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	1878	32,55	26,00	5,91	0,64
727	С113-1550-ИНБ	Опора 32	шт.	204	42,97	36,00	6,13	0,84
728	С113-1550-ИНБ	Опора 40	шт.	4	40,93	34,00	6,13	0,80
729	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	558	12,31	12,00	0,07	0,24
730	С113-1563-ИНБЗ	Хомут (болт, гайка) 72-78	шт	494	28,71	28,00	0,15	0,56
731	С113-1563-ИНБЗ	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	776	28,71	28,00	0,15	0,56
732	С113-1563-ИНБЗ	Хомут (болт, гайка) 90	шт	64	36,87	36,00	0,15	0,72
733	С113-1586	Адаптер ізол. 800х700/670мм	шт.	1	1268,09	1242,00	1,23	24,86
734	С113-1646-ИНБ	Ковзна опора	шт	14	3866,55	3777,12	13,62	75,81
735	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	593,64	49,04	48,00	0,08	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
736	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	1852,28	49,03	48,00	0,07	0,96
737	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	302,65	59,74	58,45	0,12	1,17
738	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN 20 діам.25	м	27,87	59,74	58,45	0,12	1,17
739	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	144,84	59,75	58,45	0,13	1,17
740	С113-1675	Труби Екопластик PPR PN діам.32	м	102	96,42	94,33	0,20	1,89
741	С113-1675	Труби Екопластик PPR PN діам.32	м	126,48	96,43	94,33	0,21	1,89
742	С113-1676	Труби Екопластик PPR PN діам.40	м	250,55	156,86	153,47	0,31	3,08
743	С113-1678	Труби Екопластик PPR PN діам.63	м	124	422,49	413,41	0,80	8,28
744	С113-1678	Труби PVC Kripsol діам.63	м	85,14	422,49	413,41	0,80	8,28
745	С113-1678	Труби PVC Kripsol діам.50	м	28,38	422,49	413,41	0,80	8,28
746	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	302,466	239,79	234,71	0,38	4,70
747	С113-1693	Труби поліпропіленові діам. 50х6,9 мм Stabi Plus	м	328,3	367,74	359,92	0,61	7,21
748	С113-1696-1	Труби поліетиленові діам. 17х2 мм, REXAU	м	33	35,39	34,60	0,10	0,69
749	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	543,428	42,94	42,00	0,10	0,84
750	С113-1698	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	1942,856	49,16	48,00	0,20	0,96
751	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	615,359	157,21	154,00	0,13	3,08
752	С113-1701	Труби поліпропіленові "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм	м	14,19	494,07	483,77	0,61	9,69
753	С113-1701	Труба поліпропіленова Д63х8,4 Stabi Plus	м	88,74	393,06	385,00	0,35	7,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	С113-1702	Труби поліпропіленові "STABI" діам. 75х8,6 мм	м	65,28	756,28	740,32	1,13	14,83
755	С113-1705	Трійник 32х26х32	шт.	3	32,69	32,00	0,05	0,64
756	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	1050	8,79	8,55	0,07	0,17
757	С113-1705	Коліно 26-90°	шт.	320	32,69	32,00	0,05	0,64
758	С113-1705	Коліно 32-90°	шт.	75	39,83	39,00	0,05	0,78
759	С113-1705	Коліно 40-90°	шт.	3	40,85	40,00	0,05	0,80
760	С113-1705	Гільза з труби ПВХ Д110 для систем К1-К8	шт.	8	29,63	29,00	0,05	0,58
761	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	53	13,65	13,31	0,07	0,27
762	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт.	20	28,21	27,59	0,07	0,55
763	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	30	28,21	27,59	0,07	0,55
764	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт.	2	46,52	45,54	0,07	0,91
765	С113-1709	Коліно 90 град. діам. 50 мм	шт	6	90,03	88,18	0,08	1,77
766	С113-1710	Коліно PVC діам. 63 мм	шт.	20	359,07	351,96	0,07	7,04
767	С113-1710	Коліно PVC діам. 50 мм	шт.	16	359,07	351,96	0,07	7,04
768	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт.	8	359,07	351,96	0,07	7,04
769	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	104	248,74	243,78	0,08	4,88
770	С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	14	360,88	353,72	0,08	7,08
771	С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	8	360,88	353,72	0,08	7,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	С113-1711	Коліно 90 град. діам. 89 мм ст.	шт	14	360,88	353,72	0,08	7,08
773	С113-1711	Коліно 90 град. діам. 76 мм ст.	шт	2	318,28	311,96	0,08	6,24
774	С113-1719-ИНБ	Коліно 90°-159х4,0	шт	12	242,36	237,46	0,15	4,75
775	С113-1736	Трійник діам. 50 мм	шт	8	91,13	89,26	0,08	1,79
776	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	555	13,43	13,10	0,07	0,26
777	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	33	19,73	19,27	0,07	0,39
778	С113-1739	Трійник діам. 20 мм	шт	12	37,91	37,09	0,08	0,74
779	С113-1739	Трійник діам. 32 мм	шт	4	37,91	37,09	0,08	0,74
780	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	21	37,90	37,09	0,07	0,74
781	С113-1740	Трійник діам. 40 мм	шт	8	55,99	54,81	0,08	1,10
782	С113-1740	Трійник діам. 32 мм	шт	8	55,99	54,81	0,08	1,10
783	С113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт.	9	55,98	54,81	0,07	1,10
784	С113-1740	Трійник діам. 25 мм	шт	2	55,99	54,81	0,08	1,10
785	С113-1741	Трійник діам. 50 мм	шт	2	91,59	89,71	0,08	1,80
786	С113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт.	6	209,22	205,05	0,07	4,10
787	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	102	20,86	20,38	0,07	0,41
788	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт.	77	36,37	35,59	0,07	0,71
789	С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт.	12	36,37	35,59	0,07	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
790	С113-1748	Трійник діам. 32х1/2х32 мм	шт	6	49,46	48,41	0,08	0,97
791	С113-1748	Трійник діам. 50х1/2 мм	шт	8	213,26	209,00	0,08	4,18
792	С113-1748	Трійник діам. 32х20 мм	шт	58	36,38	35,59	0,08	0,71
793	С113-1748	Трійник діам. 32х1/2х20 мм	шт	6	49,46	48,41	0,08	0,97
794	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	38	36,38	35,59	0,08	0,71
795	С113-1748	Трійник діам. 20х1/2х20 мм	шт	4	41,30	40,41	0,08	0,81
796	С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт.	5	66,12	64,75	0,07	1,30
797	С113-1750	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 32х3/4"	шт	23	302,00	296,00	0,08	5,92
798	С113-1750	Трійник рівний Д 89х4 ст.	шт	4	96,40	94,43	0,08	1,89
799	С113-1750	Трійник рівний Д 50	шт	10	66,13	64,75	0,08	1,30
800	С113-1750	Трійник діам. 40х20 мм	шт	2	66,13	64,75	0,08	1,30
801	С113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт.	4	66,12	64,75	0,07	1,30
802	С113-1750	Трійник рівний Д 76х3,5 мт.	шт	6	86,20	84,43	0,08	1,69
803	С113-1750	Трійник діам. 40х25 мм	шт	16	66,13	64,75	0,08	1,30
804	С113-1751	Трійник діам. 40х32 мм	шт	24	66,13	64,75	0,08	1,30
805	С113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт.	4	66,12	64,75	0,07	1,30
806	С113-1754	Трійник діам. 40х1/2	шт	18	115,41	113,07	0,08	2,26
807	С113-1754	Трійник діам. 32х1/2	шт	4	115,41	113,07	0,08	2,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
808	С113-1754	Трійник діам. 25х1/2	шт	8	115,41	113,07	0,08	2,26
809	С113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт.	8	224,85	220,37	0,07	4,41
810	С113-1757	Трійник діам. 50х40х50 мм	шт	8	224,86	220,37	0,08	4,41
811	С113-1757	Трійник діам. 50х32 мм	шт	14	213,54	209,27	0,08	4,19
812	С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт.	8	224,85	220,37	0,07	4,41
813	С113-1758	Трійник діам. 63х50мм	шт	2	224,86	220,37	0,08	4,41
814	С113-1758	Трійник PVC діам. 50 мм	шт.	8	224,85	220,37	0,07	4,41
815	С113-1758	Трійник діам. 63х40мм	шт	4	224,86	220,37	0,08	4,41
816	С113-1758	Трійник діам. 63х50х63мм	шт	2	224,86	220,37	0,08	4,41
817	С113-1758	Трійник PVC діам. 63 мм	шт.	8	224,85	220,37	0,07	4,41
818	С113-1758	Трійник PVC діам. 63х50 мм	шт.	6	224,85	220,37	0,07	4,41
819	С113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х40 мм	шт.	4	224,85	220,37	0,07	4,41
820	С113-1758	Трійник редукційний Д 40х1/2"х40	шт	16	152,06	149,00	0,08	2,98
821	С113-1758	Трійник редукційний Д 32х1/2"х32	шт	10	131,66	129,00	0,08	2,58
822	С113-1760	Трійник діам. 75х40х45 мм	шт	4	231,08	226,47	0,08	4,53
823	С113-1760	Трійник діам. 75х32х75 мм	шт	2	231,08	226,47	0,08	4,53
824	С113-1760	Трійник діам. 75х50х75 мм	шт	2	231,08	226,47	0,08	4,53
825	С113-1760	Трійник редукційний Д 50х1/2"х50	шт	16	168,73	165,34	0,08	3,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
826	С113-1760	Трійник редукційний Д 89х76х89	шт	2	474,73	465,34	0,08	9,31
827	С113-1760	Трійник редукційний Д 76х32х76	шт	4	352,33	345,34	0,08	6,91
828	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	63	10,13	9,71	0,22	0,20
829	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 40х1"	шт	6	101,89	99,66	0,23	2,00
830	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 50х1 1/2"	шт	2	150,85	147,66	0,23	2,96
831	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 32х3/4"	шт	34	10,14	9,71	0,23	0,20
832	С113-1776	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4	шт	4	734,29	719,66	0,23	14,40
833	С113-1776	Перехід металувий з зовнішньою різзю 40х1"	шт	18	101,89	99,66	0,23	2,00
834	С113-1776	Перехід металевий з зовнішньою різзю 50х1 1/2"	шт	8	150,85	147,66	0,23	2,96
835	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 20х3/4"	шт	12	32,87	32,00	0,23	0,64
836	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 40х1"	шт	9	10,14	9,71	0,23	0,20
837	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 50х1"	шт	12	150,85	147,66	0,23	2,96
838	С113-1776	Муфта перехідна з внутрішньою різзю Д 32х3/4"	шт	2	26,75	26,00	0,23	0,52
839	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 32х3/4	шт	6	73,33	71,66	0,23	1,44
840	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 50х1 1/2"	шт	5	10,14	9,71	0,23	0,20
841	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 50х1"	шт	2	10,14	9,71	0,23	0,20
842	С113-1776	Ніпель для підключенні клапана до радіатору G 1/2"	шт	12	22,67	22,00	0,23	0,44
843	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	39	11,65	11,19	0,23	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
844	С113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт.	15	11,64	11,19	0,22	0,23
845	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	778	11,65	11,19	0,23	0,23
846	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт.	22	12,19	11,88	0,07	0,24
847	С113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х20 мм	шт.	2	21,38	20,89	0,07	0,42
848	С113-1780	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4"	шт	31	22,81	22,13	0,23	0,45
849	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	56	22,81	22,13	0,23	0,45
850	С113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х25 мм	шт.	5	22,80	22,13	0,22	0,45
851	С113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт.	4	24,54	23,84	0,22	0,48
852	С113-1784	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х25 мм	шт.	4	42,35	41,30	0,22	0,83
853	С113-1785	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х32 мм	шт.	4	44,14	43,05	0,22	0,87
854	С113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х40 мм	шт.	4	63,42	61,96	0,22	1,24
855	С113-1789	Перехід металевий з зовнішньою різзю 50х1 1/2"	шт	4	189,57	185,62	0,23	3,72
856	С113-1789	Перехід металевий з зовнішньою різзю 40х1"	шт	29	149,51	146,35	0,23	2,93
857	С113-1789	Перехід металевий з зовнішньою різзю 50х1/2"	шт	2	189,57	185,62	0,23	3,72
858	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	677	6,45	6,25	0,07	0,13
859	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	132	8,58	8,34	0,07	0,17
860	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	62	14,09	13,74	0,07	0,28
861	С113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт.	73	35,99	35,21	0,07	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
862	С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт.	34	128,98	126,38	0,07	2,53
863	С113-1797	Муфта редукційна діам. 63х50 мм	шт	4	362,95	355,75	0,08	7,12
864	С113-1798	Муфта редукційна діам. 75х63 мм	шт	4	496,13	486,32	0,08	9,73
865	С113-1805	Муфта редукційна діам. 40х32 мм	шт	20	360,49	353,34	0,08	7,07
866	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	108	454,28	445,29	0,08	8,91
867	С113-1806	Муфта редукційна діам. 32х20 мм	шт	10	454,28	445,29	0,08	8,91
868	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	556	71,97	70,49	0,07	1,41
869	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	623	71,97	70,49	0,07	1,41
870	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт.	72	104,26	102,15	0,07	2,04
871	С113-1813	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	46	243,10	238,25	0,08	4,77
872	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт.	38	243,09	238,25	0,07	4,77
873	С113-1814	Муфта редукційна діам. 40х25 мм	шт	2	459,08	450,00	0,08	9,00
874	С113-1814	Муфта редукційна діам. 50х40 мм	шт	2	479,59	470,11	0,08	9,40
875	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт.	28	479,58	470,11	0,07	9,40
876	С113-1814	Муфта редукційна діам. 50х32 мм	шт	2	479,59	470,11	0,08	9,40
877	С113-1815	Муфта редукційна діам. 50х40 мм	шт	56	541,10	530,41	0,08	10,61
878	С113-1815	Муфта редукційна діам. 50х32 мм	шт	2	643,10	630,41	0,08	12,61
879	С113-1815	Муфта редукційна діам. 63х50 мм	шт	2	847,10	830,41	0,08	16,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
880	С113-1815	Муфта редукційна діам. 40х25 мм	шт	4	541,10	530,41	0,08	10,61
881	С113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт.	28	904,50	886,69	0,07	17,74
882	С113-1816	Муфта з'єднувальна діам. 75 мм	шт	16	910,21	892,28	0,08	17,85
883	С113-1816	Муфта з'єднувальна діам. 63 мм	шт	30	904,51	886,69	0,08	17,74
884	С113-1816	Муфта редікційна PVC діам. 63х50 мм	шт.	4	904,50	886,69	0,07	17,74
885	С113-1816	Муфта з'єдннувальна PVC діам. 63 мм	шт.	25	904,50	886,69	0,07	17,74
886	С113-1817	Муфта з'єднувальна діам.50 мм	шт	78	62,91	61,60	0,08	1,23
887	С113-1818	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм	шт	76	109,81	107,58	0,08	2,15
888	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	137	28,64	28,00	0,08	0,56
889	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	444	28,64	28,00	0,08	0,56
890	С113-1821	Муфта перехідна з внутрішньою різзю Д63х2"	шт	2	107,07	104,89	0,08	2,10
891	С113-1821	Муфта перехідна з внутрішньою різзю Д75х2"	шт	2	107,07	104,89	0,08	2,10
892	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	153	107,07	104,89	0,08	2,10
893	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	44	80,54	78,88	0,08	1,58
894	С113-1851	Перехід з зовнішньою різзю 17-R1/2"	шт	10	93,92	92,00	0,08	1,84
895	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	45	266,20	260,90	0,08	5,22
896	С113-1854	Перехід з металевою внутрішньою різзю 40х1"	шт	39	468,61	459,34	0,08	9,19
897	С113-1854	Перехід з металевою внутрішньою різзю 50х1 1/2"	шт	4	468,61	459,34	0,08	9,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
898	С113-1854	Перехід з металевою внутрішньою різзю 50х1 "	шт	12	468,61	459,34	0,08	9,19
899	С113-1866	Затвор дисковий Д 65 DANFOSS	шт	5	657,98	645,00	0,08	12,90
900	С113-1867	Пожежна головка-заглушка ГЗ-80	шт.	2	218,62	214,26	0,07	4,29
901	С113-1867	Затвор дисковий Д 80 DANFOSS	шт	5	726,32	712,00	0,08	14,24
902	С113-1868	Затвор дисковий Д150 DANFOSS	шт	4	1730,00	1696,00	0,08	33,92
903	С113-1873-1А-ИНБ19	Кран для зливу діам. 25 мм	шт.	2	867,07	850,00	0,07	17,00
904	С113-1879	Кріплення для труби діам. 20 мм	шт.	800	7,89	7,67	0,07	0,15
905	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	4114	7,89	7,67	0,07	0,15
906	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	505	9,51	9,25	0,07	0,19
907	С113-1880	Кріплення для труби діам. 25 мм	шт.	280	9,51	9,25	0,07	0,19
908	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт.	234	10,61	10,33	0,07	0,21
909	С113-1881	Кріплення для труби діам. 32 мм	шт.	90	10,61	10,33	0,07	0,21
910	С113-1882	Кріплення для труби діам. 40 мм	шт.	352	12,87	12,55	0,07	0,25
911	С113-1882	Кріплення для труби діам. 50 мм	шт.	38	12,87	12,55	0,07	0,25
912	С113-1883	Кріплення діам. 50 мм	шт.	1033	326,47	320,00	0,07	6,40
913	С113-1884	Кріплення діам. 110 мм	шт.	522	383,59	376,00	0,07	7,52
914	С113-1884	Утеплений вентиляційний вихід через покрівлю для труби діам 110	шт.	2	2856,07	2800,00	0,07	56,00
915	С113-1884	Кріплення діам. 100 мм	шт.	234	383,59	376,00	0,07	7,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
916	С113-1884	Кріплення для труби діам. 63 мм	шт.	252	29,10	28,46	0,07	0,57
917	С113-1884	Кріплення діам. 160 мм	шт.	42	383,59	376,00	0,07	7,52
918	С113-1888	Клапан балансуючий Д 25 з дренажем MSV-B-25	шт	4	1448,48	1420,00	0,08	28,40
919	С113-1888	Повітровідокремлювач автоматичний Д15 Danfoss	шт	48	151,04	148,00	0,08	2,96
920	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д25	шт	34	334,64	328,00	0,08	6,56
921	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д20	шт	14	334,64	328,00	0,08	6,56
922	С113-1888	Кран балансуючий Д 32 MSV-BD	шт	1	1448,48	1420,00	0,08	28,40
923	С113-1888	Кран балансуючий Д 32 MSV-BD Danfoss	шт	9	1448,48	1420,00	0,08	28,40
924	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д32	шт	26	518,24	508,00	0,08	10,16
925	С113-1896	Трубка мідна Д 6,35	м	259	159,21	156,00	0,09	3,12
926	С113-1897	Трубка мідна Д 28,6	м	183	890,61	873,00	0,15	17,46
927	С113-1897	Трубка мідна Д 19,05	м	91	381,63	374,00	0,15	7,48
928	С113-1897	Трубка мідна Д 15,88	м	395	310,23	304,00	0,15	6,08
929	С113-1897	Трубка мідна Д 12,7	м	185	459,15	450,00	0,15	9,00
930	С113-1897	Трубка мідна Д 9,52	м	720	199,05	195,00	0,15	3,90
931	С113-1897	Трубка мідна Д 31,8	м	10	1111,95	1090,00	0,15	21,80
932	С113-1897	Трубка мідна Д 41,3	м	53	1359,81	1333,00	0,15	26,66
933	С113-1897	Трубка мідна Д 22,2	м	183	469,56	460,20	0,15	9,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
934	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 250	м	6	302,14	296,00	0,22	5,92
935	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	147	255,22	250,00	0,22	5,00
936	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	2	288,88	283,00	0,22	5,66
937	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	182	207,28	203,00	0,22	4,06
938	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	99	285,82	280,00	0,22	5,60
939	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.26х3,0	м	740	50,20	49,00	0,22	0,98
940	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.32х3,0	м	226	59,38	58,00	0,22	1,16
941	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.40х3,5	м	23	70,60	69,00	0,22	1,38
942	С113-1909-ИНБ2	Труби дренажні типу Flex 20х2,9	м	1	15,45	14,93	0,22	0,30
943	С113-2096	Нерухома опора 75 (дві з'єднувальні муфти 75 +хомут)	шт	6	69,44	68,00	0,08	1,36
944	С113-2096	Нерухома опора 89 (2муфти 80+хомут)	шт	8	192,86	189,00	0,08	3,78
945	С113-2096	Нерухома опора 50 (дві з'єднувальні муфти 50+хомут)	шт	46	69,44	68,00	0,08	1,36
946	С113-2096	Нерухома опора 63 (дві з'єднувальні муфти 63+хомут)	шт	8	68,42	67,00	0,08	1,34
947	С113-2097	Нерухома опора 25 (дві з'єднувальні муфти 25 +хомут)	шт	2	51,97	50,87	0,08	1,02
948	С113-2097	Нерухома опора 32 (дві з'єднувальні муфти 32 +хомут)	шт	20	58,37	57,15	0,08	1,14
949	С113-2100	Нерухома опора 40 (дві з'єднувальні муфти 40 +хомут)	шт	16	79,80	78,16	0,08	1,56
950	С113-2106	Розетка подвійна з заземляючим контактом	шт.	317	275,47	270,00	0,07	5,40
951	С113-2106	Розетка одинарна з заземляючим контактом IP44	шт.	90	295,87	290,00	0,07	5,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
952	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 ВЗ TUAI TAQ GRIF ACB	шт	396	114,31	112,00	0,07	2,24
953	С113-2111-ИНБ	Шланг для унітазу 1/2 ВВ FADO FLEX ZNB50	шт	124	114,31	112,00	0,07	2,24
954	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	477	32,72	32,00	0,08	0,64
955	С113-2125	Захисна трубка 22	м	20	14,32	14,00	0,04	0,28
956	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	1825	34,76	34,00	0,08	0,68
957	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.38	м	12	49,57	48,52	0,08	0,97
958	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.35	м	167	36,80	36,00	0,08	0,72
959	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.42	м	4	59,67	58,42	0,08	1,17
960	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.18	м	35	12,96	12,63	0,08	0,25
961	С113-2127	Захисна трубка 28	м	26	24,40	23,84	0,08	0,48
962	С113-2128	Захисна трубка 35 мм	м	10	32,52	31,80	0,08	0,64
963	С113-2129	Шафа металева 750х750х250	шт.	1	2740,44	2686,64	0,07	53,73
964	С113-2129	Щит автоматики насосної	шт.	1	38270,47	37520,00	0,07	750,40
965	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	48	1005,80	986,00	0,08	19,72
966	С113-2129	Щит місцевого управління вентиляторами (~400В; 2х11 кВт, 2х4,0 кВт, 2,2 кВт) ЩМУ-ДВ,ПП	шт.	1	64465,09	63201,00	0,07	1264,02
967	С113-2130	Приставна розподільна шафа АР-130/1005	шт	1	1122,08	1100,00	0,08	22,00
968	С113-2130	Приставна розподільна шафа АР-130/1205	шт	2	1122,08	1100,00	0,08	22,00
969	С113-2131	Приставна розподільна шафа АР-130/805	шт	1	1296,50	1271,00	0,08	25,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
970	С113-2156	Клапан запобіжний діам. 32 мм	шт.	2	612,07	600,00	0,07	12,00
971	С113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт.	2	734,47	720,00	0,07	14,40
972	С113-2158	Антивібраційна вставка діам. 50 мм ZKT	шт.	8	5611,26	5500,00	1,24	110,02
973	С113-2158	Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм	шт.	8	2653,26	2600,00	1,24	52,02
974	С113-2158	Клапан кульовий фланцевий діам. 50 мм	шт.	3	2653,26	2600,00	1,24	52,02
975	С113-2204	Розподільний колектор з кранами 1/2" та витратомірами HKV-D-7	шт	2	3949,77	3871,56	0,76	77,45
976	С113-2205	Розподільний колектор з кранами 1/2" та витратомірами HKV-D-10	шт	1	4658,30	4566,20	0,76	91,34
977	С113-2207	Розподільний колектор з кранами 1/2" та витратомірами HKV-D-11	шт	1	5219,23	5116,13	0,76	102,34
978	С113-2208	Комплект температурного регулювання типу flex 1"	шт	5	1988,36	1948,61	0,76	38,99
979	С113-2226	Труби ПП діам. 50 мм	м	827	56,21	55,00	0,11	1,10
980	С113-2227	Профіль для переливної решітки 25 мм Aqua Viva L	м	40	100,11	98,00	0,15	1,96
981	С113-2227	Труби ПП діам. 160 мм	м	64	153,15	150,00	0,15	3,00
982	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	765	100,11	98,00	0,15	1,96
983	С113-2227	Пластикова переливна решітка для басейну 245х25 мм подвійна Aqua Viva KC-25 Classic	м	40	100,11	98,00	0,15	1,96
984	С113-2235	Муфта перехідна 32х26	шт	1	20,42	20,00	0,02	0,40
985	С113-2243	Коліно діам. 50 мм	шт	580	24,50	24,00	0,02	0,48
986	С113-2244	Коліно діам. 100 мм	шт	119	244,82	240,00	0,02	4,80
987	С113-2244	Коліно діам. 110 мм	шт	155	244,82	240,00	0,02	4,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
988	С113-2244	Коліно діам. 160 мм	шт	10	244,82	240,00	0,02	4,80
989	С113-2263	Трійник діам. 50	шт	218	4,97	4,80	0,07	0,10
990	С113-2265	Трійник діам. 110х50	шт	76	408,07	400,00	0,07	8,00
991	С113-2266	Трійник діам. 160	шт	5	448,87	440,00	0,07	8,80
992	С113-2266	Трійник діам. 110	шт	316	448,87	440,00	0,07	8,80
993	С113-2280	Трійник діам. 160х100 мм	шт	2	53,11	52,00	0,07	1,04
994	С113-2280	Муфта перехідна діам. 160х110 мм	шт	2	53,11	52,00	0,07	1,04
995	С113-2280	Трійник діам. 160х110 мм	шт	1	53,11	52,00	0,07	1,04
996	С113-2280	Трійник діам. 160х50 мм	шт	4	53,11	52,00	0,07	1,04
997	С113-2280	Трійник діам. 160мм	шт	1	53,11	52,00	0,07	1,04
998	С113-2280	Муфта перехідна діам. 110х50 мм	шт	128	53,11	52,00	0,07	1,04
999	С113-2280	Трійник діам. 160х10 мм	шт	5	53,11	52,00	0,07	1,04
1000	С113-2290	Ревізія ПП діам. 50 мм	шт	15	122,47	120,00	0,07	2,40
1001	С113-2291	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	21	775,27	760,00	0,07	15,20
1002	С113-2292	Трійник 40х32х40	шт	3	45,97	45,00	0,07	0,90
1003	С113-2292	Муфта перехідна прес 40х32	шт	1	39,85	39,00	0,07	0,78
1004	С113-2292-ИНБ2	Комплект приєднувальних штуцерів	шт	1	134,72	132,00	0,08	2,64
1005	С113-2292	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	60	14,35	14,00	0,07	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1006	С113-2292	Хомут 26	шт	740	12,61	12,29	0,07	0,25
1007	С113-2292	Прес з'єднання 32	шт	18	265,27	260,00	0,07	5,20
1008	С113-2292	Хомут 40	шт	23	22,51	22,00	0,07	0,44
1009	С113-2292	Хомут 32	шт	226	17,41	17,00	0,07	0,34
1010	С113-2292	Прес з'єднання 26	шт	119	239,77	235,00	0,07	4,70
1011	С113-2293	Заглушка ПП діам. 160 мм	шт	6	26,59	26,00	0,07	0,52
1012	С113-2293	Заглушка ПП діам. 100 мм	шт	27	26,59	26,00	0,07	0,52
1013	С113-2293	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	15	26,59	26,00	0,07	0,52
1014	С113-2295-ИНБ1	Водоприймальна воронка з вертикальним випуском діам.110 (з електропідігрівом)	шт	3	15725,07	15416,67	0,07	308,33
1015	С113-2295-ИНБ1	Патрубок компенсаційний з елестичною манжетою	шт	3	7565,07	7416,67	0,07	148,33
1016	С113-2302-ИНБ3	Регулюючий клапан 300х250	шт	4	6426,07	6300,00	0,07	126,00
1017	С114-4-У	ЕППС XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF	м3	30,5136	5103,24	4961,55	41,63	100,06
1018	С114-4-У	Мінвата ROCKWOOL FRONTROCK SUPER (FRONTROCK MAX E) (150/80 кг/м.куб.)	м3	583,69035	5755,82	5600,00	42,96	112,86
1019	С114-4-У	ROCKWOOL VENTIROCK PLUS (WENTIROCK MAX) (90/60 кг/м.куб.) 150 мм	м3	89,78	5269,96	5125,00	41,63	103,33
1020	С114-4-У	Мінвата ROCKWOOL FRONTROCK PLUS (80 кг/м.куб.), 50мм	м3	6,65	5754,46	5600,00	41,63	112,83
1021	С114-4-У	Мінеральна вата ROCKWOOL Frontrock Super	м3	5,35	5755,82	5600,00	42,96	112,86
1022	С114-5-У	Мінвата ROCKWOOL ROCKTON SUPER 50 (43 кг/м.куб.)	м3	19,83	5782,85	5600,00	69,46	113,39
1023	С114-5-У	Пінополістирол EPS-60	м3	0,31	5782,85	5600,00	69,46	113,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1024	С114-92	Повсть будівельна	т	0,0064	77763,92	75802,90	436,24	1524,78
1025	С114-92	Повсть будівельна	т	0,198	74082,07	72193,24	436,24	1452,59
1026	С114-96-У	Шнури теплоізоляційні базальтові	п.м	140	108,15	105,70	0,33	2,12
1027	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.80, товщ. 20 мм	пм	244,8	98,32	96,00	0,39	1,93
1028	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.50, товщ. 20 мм	пм	159,12	52,42	51,00	0,39	1,03
1029	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	417,18	35,08	34,00	0,39	0,69
1030	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.32, товщ. 20 мм	пм	230,52	40,18	39,00	0,39	0,79
1031	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	2323,59	23,70	22,85	0,39	0,46
1032	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.40, товщ. 20 мм	пм	142,2	47,32	46,00	0,39	0,93
1033	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 10 мм	пм	207,12	35,08	34,00	0,39	0,69
1034	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.63, товщ. 20 мм	пм	126,48	98,32	96,00	0,39	1,93
1035	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 10 мм	пм	183,6	23,70	22,85	0,39	0,46
1036	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло, 100мм	м3	44,09	5012,65	4914,36	-	98,29
1037	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF (ухилоутворюючий шар), 50мм	м3	66,1	5012,65	4914,36	-	98,29
1038	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло (ухилоутворюючий шар), 0-140мм	м3	30,26	5012,65	4914,36	-	98,29
1039	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло (ухилоутворюючий шар), 50-100мм	м3	0,69	5012,65	4914,36	-	98,29
1040	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло, 150мм	м3	137,72	5012,65	4914,36	-	98,29
1041	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 150 мм	м3	24,52	5012,65	4914,36	-	98,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1042	С114-97-ИНБ7	Екструзійний пінополістирол Penoboard	м3	15,2	5012,65	4914,36	-	98,29
1043	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 100 мм	м3	33,27	5012,65	4914,36	-	98,29
1044	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло (ухилоутворюючий шар), 50-150мм	м3	1,39	5012,65	4914,36	-	98,29
1045	С114-97-ИНБ7	Екструзійний пінополістирол Penoboard 50 мм PS 60	м3	1,62	5012,65	4914,36	-	98,29
1046	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло (ухилоутворюючий шар), 0-150мм	м3	66,09	5012,65	4914,36	-	98,29
1047	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	387,71	5012,65	4914,36	-	98,29
1048	С114-104-У	Картон на основі базальтового волокна з покриттям з алюмінієвої фольги	м2	120	124,44	121,39	0,61	2,44
1049	С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2	601,97	563,06	27,11	11,80
1050	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	6	514,77	503,66	1,02	10,09
1051	С118-38-3-ИНБ-2	Кронштейн для підлогового монтажу радіатора	шт	56	462,28	450,00	3,22	9,06
1052	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	574	22,55	22,00	0,11	0,44
1053	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	921	22,55	22,00	0,11	0,44
1054	С118-63	Sanstore K-SC2 Коректор нахилу нижній до 2°	шт	1327	41,08	40,08	0,19	0,81
1055	С118-63	Sanstore K-A4 Регульована опора 133-225мм	шт	300	211,93	207,58	0,19	4,16
1056	С118-63	Sanstore K-A3 Регульована опора 82-135мм	шт	466	155,49	152,25	0,19	3,05
1057	С118-63	Sanstore K-A05 Регульована опора 19-25мм	шт	75	83,32	81,50	0,19	1,63
1058	С118-63	Sanstore K-S2 Прокладка ущільнююча 2мм	шт	1327	26,12	25,42	0,19	0,51
1059	С118-63	Sanstore K-A0 Регульована опора 28-40мм	шт	120	86,47	84,58	0,19	1,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1060	C118-63	Sanstore K-A1 Регульована опора 36-51мм	шт	120	103,72	101,50	0,19	2,03
1061	C118-63	Sanstore K-A2 Регульована опора 52-82мм	шт	246	120,98	118,42	0,19	2,37
1062	C118-63	Sanstore K-SP4+ Вставка для монтажу опори (Розділяючий табулятор хрестовий) (Ш=4мм)	шт	1327	16,13	15,62	0,19	0,32
1063	C118-80	Світильник стельовий, світлодіодний з датчиком руху 12 Вт Philips WT045C 12Вт з датчиком руху	10шт	29,2	8160,05	8000,00	0,05	160,00
1064	C118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 12 Вт Maxus SP Adjustable 12W 4100K	10шт	8,7	5100,05	5000,00	0,05	100,00
1065	C118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 24 Вт прямокутний VIDEX 24W 2160LM, 5000K	10шт	111	7140,05	7000,00	0,05	140,00
1066	C118-80	Світильник нічного підсвічування підрозетник (1.5W/3000K) BIO-PASS LED STEP LIGHT BASE	10шт	23,2	5100,05	5000,00	0,05	100,00
1067	C118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 18 Вт круглий Maxus Ceiling light 18 W 4100 K	10шт	1	6120,05	6000,00	0,05	120,00
1068	C118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 48 Вт круглий VIDEX 48W IP44 4320LM, 4100K	10шт	4,6	11220,05	11000,00	0,05	220,00
1069	C118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 24 Вт круглий VIDEX 24W IP44 2160LM, 4100K	10шт	9,8	7140,05	7000,00	0,05	140,00
1070	C119-314	Світлодіодна LED стрічка для підсвітки фасаду LL-2835-120-IP65	м	270	160,41	150,00	7,26	3,15
1071	C121-298	Люк підлоговий прихованого монтажу 1200х1200 мм	шт	1	68532,03	68000,00	21,87	510,16
1072	C121-298	Пожежні сходи П1 L=3,3 м	шт	1	6973,78	6900,00	21,87	51,91
1073	C121-298	Пожежні сходи П1 L=3,6 м	шт	1	7276,03	7200,00	21,87	54,16
1074	C121-298	Глухе вікно VELUX (CFP0073) 100х100 з вигнутим скляним куполом (ISD2093) та подовжуючими окладами (ZCE0015), (ZCE1015) та комплектом кріплення (ZZZ210)	шт	5	34075,53	33800,00	21,87	253,66
1075	C121-298	Аварійний виіхд на покрівлю VELUX (CXP 0473Q) з прозорим куполом (ISD0000) та подовжуючими окладами (ZCE0015), (ZCE1015) та комплектом кріплення (ZZZ210)	шт	1	80940,40	80316,00	21,87	602,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1076	С121-298	Сталева драбина у підвал з алюмінієвими накладками на сходинках L=2,5 м	шт	1	30750,78	30500,00	21,87	228,91
1077	С121-384	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ (резерв)	шт	1	816,21	800,00	0,21	16,00
1078	С121-384	Розширювач шлейфу iRIS8 TTE Loop Expander	шт	3	17952,21	17600,00	0,21	352,00
1079	С121-384	Сповіщувач пожежний димовий SensoIRIS S130	шт	704	648,93	636,00	0,21	12,72
1080	С121-384	Пристрій ручного запуску ПРЗ	шт	1	622,41	610,00	0,21	12,20
1081	С121-384	Прилад приймально-контрольний пожежний iRIS8 B	шт	1	30600,21	30000,00	0,21	600,00
1082	С121-384	Пристрій ручного запуску ПРЗ(резерв)	шт	1	622,41	610,00	0,21	12,20
1083	С121-384	Сповіщувач пожежний димовий SensoIRIS S130 (резерв)	шт	71	648,93	636,00	0,21	12,72
1084	С121-384	Сповіщувач пожежний ручний SensoIRIS MCP150	шт	31	440,85	432,00	0,21	8,64
1085	С121-384	Сповіщувач пожежний ручний SensoIRIS MCP150 (резерв)	шт	4	440,85	432,00	0,21	8,64
1086	С121-384	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	2	489,81	480,00	0,21	9,60
1087	С121-384	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв)	шт	2	489,81	480,00	0,21	9,60
1088	С121-384	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	816,21	800,00	0,21	16,00
1089	С121-384	Давач метану СН4	шт	5	4182,21	4100,00	0,21	82,00
1090	С121-384	Блок безперебійного живлення 12В/3А	шт	1	2142,21	2100,00	0,21	42,00
1091	С121-650-2-4Д-ИНБ	Скло двошарове гартоване на профілі Alumil M8200 (висота 1500мм)	м	72,6	5881,28	5820,00	17,50	43,78
1092	С121-650-2-4Д-ИНБ	Скло двошарове гартоване на профілі Alumil система M8250 (заг.висота огор.900мм)	м	74,4	5881,28	5820,00	17,50	43,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1093	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0023115	87208,94	86205,20	354,54	649,20
1094	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00216	87227,69	86205,20	373,15	649,34
1095	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00356	71574,19	70686,84	354,54	532,81
1096	С121-782	Металеві конструкції	т	0,049	77146,15	76217,32	354,54	574,29
1097	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,212	92923,42	91877,14	354,54	691,74
1098	С123-33	Блоки віконні алюмінієві	м2	290,88	16330,79	16000,00	10,58	320,21
1099	С123-33	Вікно рентгензахисне, глухе Pb=2,5 вікно 1200х900 мм з рамою	шт	0,41	116885,79	114583,33	10,58	2291,88
1100	С123-198	Двері рентненозахисні 1300х2100 мм, св.екв. 2,95	м2	2,73	22685,44	22223,00	17,63	444,81
1101	С123-198	Блоки дверні -алюмінієві системи	м2	1197,69	17357,98	17000,00	17,63	340,35
1102	С123-361	Перила з нержавіючої сталі тип ОБ-4 (InoxMetal) з вертикальним заповненням з кроком 100мм та подвійним поручнем).	м	241	3346,01	3280,00	0,40	65,61
1103	С123-371	Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О-2, О-3, товщина 16 мм, ширина без гребеня від 70 до 90 мм	м3	4,74858	22119,59	21466,07	219,80	433,72
1104	С123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	п.м	136	34,32	33,58	0,07	0,67
1105	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	277,74266	503,66	503,66	-	-
1106	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,116	694,79	694,79	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1107	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	176,8	712,87	712,87	-	-
1108	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,468	10383,06	10383,06	-	-
1109	С124-31	Сталь тутова 75х5	т	1,8322	55440,52	54087,66	265,79	1087,07
1110	С124-31	Швелер №12	т	0,3962	55440,52	54087,66	265,79	1087,07
1111	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,044	57302,16	55903,21	275,38	1123,57
1112	С126-1210-1-ИНБ	Кронштейн алюмінієвий KMD 210х120х40ML (50шт)	100 шт	2,71	127,31	123,68	1,13	2,50
1113	С126-1210-3-ИНБ	Терморозрив 50х80 (100 шт)	100 шт	7,5	533,25	517,00	5,79	10,46
1114	С126-1210-125-ИНБ	Заклепка нерж/нерж 3,2х8 (100 шт)	100 шт	4	159,47	150,00	6,34	3,13
1115	С126-1210-125-ИНБ	Підвіси в комплекті	100 шт	60,09	1230,47	1200,00	6,34	24,13
1116	С126-1213	Огородження електродвигуна	шт	2	2069,50	2027,54	1,38	40,58
1117	С126-1237-ИНБ3	Драбини металеві С1	шт	4	1663,53	1630,00	0,91	32,62
1118	С126-1237-ИНБ3	Драбини металеві С1-02	шт	5	2071,53	2030,00	0,91	40,62
1119	С126-1237-ИНБ3	Драбини металеві С1-01	шт	5	2040,93	2000,00	0,91	40,02
1120	С126-1237-ИНБ3	Драбини металеві С1-04	шт	3	2831,43	2775,00	0,91	55,52
1121	С126-1237-ИНБ3	Драбини металеві С1-03	шт	1	2377,53	2330,00	0,91	46,62
1122	С126-1238-ИНБ	Кутовий елемент для решітки 90 245*25 мм	шт	4	3570,40	3500,00	0,39	70,01
1123	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	118	4590,40	4500,00	0,39	90,01
1124	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу відкідний на стійці з опорою 1000х800х240 мм Inoxstore AISI 304	шт	54	4020,22	3941,00	0,39	78,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1125	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу кутовий NOFER правий, Satin	шт	56	3825,40	3750,00	0,39	75,01
1126	С126-1238-ИНБ49	Донний клапан Grohe, хром 40824000	шт	69	6630,40	6500,00	0,39	130,01
1127	С126-1238-ИНБ49	Сидіння з кришкою для унітазу, біле Gebetit Selnova Comfort	шт	65	2635,06	2583,00	0,39	51,67
1128	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу настін. кутовий 3-т. 600х600 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	54	3570,40	3500,00	0,39	70,01
1129	С126-1238-ИНБ49	Сидіння для душу відкидне для МГН 450х550 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	54	3400,39	3333,33	0,39	66,67
1130	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	128	7395,40	7250,00	0,39	145,01
1131	С126-1238-ИНБ49	Клавіша змивання для унітазу Grohe Skate Cosmopolitan, хром	шт	65	1360,06	1333,00	0,39	26,67
1132	С126-1239-ИНБ1	Шафа пожежна 600х1600х230мм	шт	32	4998,41	4900,00	0,40	98,01
1133	С130-10	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,1 м3	шт	1	5719,37	5594,45	12,78	112,14
1134	С130-10	Баки розширювальні круглі, місткість 0,025 м3	шт	2	6099,41	5966,62	13,19	119,60
1135	С130-10	Самовсмоктуючий насос з фільтром попереднього очищення WINNER 150M (21 м3/год) з засипкою кварцевим піском	шт	1	29593,04	29000,00	12,78	580,26
1136	С130-11	Фільтр бак Lisboa 750 мм - з 6-ходовим клапаном	шт	1	39358,94	38571,00	16,20	771,74
1137	С130-12	Трансформатор (AQUANT) 300 Вт/12 В	шт	1	3490,86	3403,00	19,41	68,45
1138	С130-13	Станція хлорування води VA SALT C25-P - 100M3 DISP	шт	1	51536,21	50500,00	25,70	1010,51
1139	С130-14	Вимірювально-дозуюча станція POOLBasic PRO pH/FChlor Amp з двома вбудованими перистальтичними насосами 1,5 л/год.	шт	1	62337,31	61084,00	31,01	1222,30
1140	С130-15	Інверторний тепловий насос Fairland InverX 46 (17 кВт)	шт	1	136715,18	134000,00	34,49	2680,69
1141	С130-15	Бак мембранний Reflex D=740мм, H=1475 мм	шт	2	46955,18	46000,00	34,49	920,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1142	С130-16	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,6 м3	шт	1	49100,37	48097,83	39,79	962,75
1143	С130-17	Монтажний комплект для теплового насосу	шт	1	7942,06	7740,00	46,33	155,73
1144	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00005	76468,27	74590,13	378,76	1499,38
1145	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00986	70066,41	68313,80	378,76	1373,85
1146	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,1864354	84557,96	82521,20	378,76	1658,00
1147	С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,02016	78044,91	76123,66	390,96	1530,29
1148	С130-62-2	Вентилятори канальні ВКПФ-4Д-600х300	шт	3	30855,48	30250,00	0,47	605,01
1149	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-200 L=440м3/год, Н=230Па	шт	12	4599,66	4509,00	0,47	90,19
1150	С130-62-2	Рекуператор стіновий L=250/250м3/год, рекупер. 74% N=0,12кВт, 230/1/50, PRANA 200	шт	7	25398,48	24900,00	0,47	498,01
1151	С130-62-2	Повітряний віконний клапан ПО 400	шт	1	1449,20	1420,00	0,78	28,42
1152	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-315	шт	2	7273,08	7130,00	0,47	142,61
1153	С130-62-2	Рекуператор стіновий L=150/150м3/год, рекупер. 74% N=0,099кВт, 230/1/50, PRANA 150	шт	2	18530,82	18167,00	0,47	363,35
1154	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-250	шт	5	5774,00	5660,00	0,78	113,22
1155	С130-62-2	Вентилятор осьовий стельовий L=150м3/год, Н=80Па N=0,03кВт, 230/1/50 150М3 прес	шт	1	4096,80	4016,00	0,47	80,33
1156	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, Н=170Па	шт	13	3453,18	3385,00	0,47	67,71
1157	С130-62-2	Рекуператор стіновий L=360/360м3/год, рекупер. 74% N=0,12кВт, 230/1/50, PRANA 250	шт	19	26408,28	25890,00	0,47	517,81
1158	С130-62-3	Рекуператор канальний L=800/800м3/год, рекупер. 74% N=0,31кВт, 230/1/50 PRANA-340S AV	шт	1	44204,09	43333,00	4,34	866,75
1159	С130-62-3	Рекуператор канальний L=1200/1200м3/год, рекупер. 74% N=0,31кВт, 230/1/50 PRANA-340S AV	шт	1	44204,09	43333,00	4,34	866,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1160	С130-68	Вентилятор радіальний димовидалення ВРДВ (L=14 000 м?/год, Р=1450 Па, 1432 об/хв), Пр 0°, D=1,1*Dн, 400°С ВРДВ-80-75-6,3.5 з електродвигуном (N=11,0 кВт, 1500 об/хв)	шт	2	80748,88	79141,76	23,81	1583,31
1161	С130-69	Вентилятор осьовий ВО з елементами кріплення ВО-46-130-6,3	шт	1	16410,11	16043,02	45,32	321,77
1162	С130-72	Вентилятор осьовий ВО з елементами кріплення (L=9 080 м?/год, Р= 350 Па) Електродвигун (N=2,2 кВт, 3000 об/хв) ВО-15-320-4	шт	1	11837,12	11232,70	372,32	232,10
1163	С130-74	Вентилятор осьовий ВО з елементами кріплення (L=9 630 м?/год, Р= 370 Па) Електродвигун (N=2,2 кВт, 3000 об/хв) ВО-15-320-6,3	шт	1	12778,97	12485,00	43,40	250,57
1164	С130-75	Вентилятор електроручний L=2485м3/год, Р=520Па, N=0,55кВт, 400/3/50, ERV-280-2Д, Вентс	шт	1	94471,09	92520,00	98,72	1852,37
1165	С130-75	Вентилятор електроручний L=4495м3/год, Р=1100Па,N=2,2кВт, 400/3/50, ERV-355-2Д, Вентс	шт	1	93472,51	91541,00	98,72	1832,79
1166	С130-144	Віброізолятори пружинні ДО 38	шт	2	2069,00	2028,27	0,16	40,57
1167	С130-144	Віброізолятори пружинні	шт	10	49,40	48,27	0,16	0,97
1168	С130-231	Вставки гнучки діам. 150 довжина 900 мм	шт	2	211,37	206,00	1,23	4,14
1169	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	26	176,69	172,00	1,23	3,46
1170	С130-231	Вставки гнучкі Д 250 довжина 750	шт	2	970,55	950,00	1,52	19,03
1171	С130-231	Вставки гнучкі 1370х420	шт	4	1113,05	1090,00	1,23	21,82
1172	С130-231	Вставки гнучкі 1370х420	шт	2	1113,05	1090,00	1,23	21,82
1173	С130-231	Вставки гнучкі 700х400	шт	6	1755,95	1720,00	1,52	34,43
1174	С130-231	Вставки гнучки діам. 250	шт	10	305,21	298,00	1,23	5,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1175	С130-231	Вставки гнучкі Д 400	шт	2	478,82	468,20	1,23	9,39
1176	С130-231	Гнучке з'єднання 330х330	шт	1	417,41	408,00	1,23	8,18
1177	С130-231	М'який з'єднувач на стороні всмоктування ВВГФ-250	шт	1	295,01	288,00	1,23	5,78
1178	С130-231	Вставки гнучкі Д 630	шт	6	686,23	671,54	1,23	13,46
1179	С130-231	Вставки гнучки Д 315	шт	4	378,65	370,00	1,23	7,42
1180	С130-231	Гнучке з'єднання 390х390	шт	1	437,81	428,00	1,23	8,58
1181	С130-231	М'який з'єднувач на стороні всмоктування ВВГФ-300	шт	1	325,61	318,00	1,23	6,38
1182	С130-231	Вставки гнучкі 400х200	шт	2	1249,73	1224,00	1,23	24,50
1183	С130-231	Вставки гнучкі 600х300	шт	10	1449,65	1420,00	1,23	28,42
1184	С130-231	Вставки гнучки діам. 200	шт	18	217,49	212,00	1,23	4,26
1185	С130-231	Вставки гнучкі 500х300	шт	4	1429,55	1400,00	1,52	28,03
1186	С130-231	Вставки гнучки 600х300	шт	6	2530,85	2480,00	1,23	49,62
1187	С130-233	Глушники шуму Д 150 довжина 750 мм	шт	10	2016,30	1970,71	6,05	39,54
1188	С130-233	Глушники шуму , діаметр 200 мм, довжина 750 мм	шт	1	2250,17	2200,00	6,05	44,12
1189	С130-234	Глушники шуму Д 250 довж.900	шт	4	3237,27	3166,28	7,51	63,48
1190	С130-235	Глушники шуму Д 315 довжина 900 мм	шт	3	4192,59	4100,00	10,38	82,21
1191	С130-247	Глушники шуму 700х400 мм довж.900	шт	5	11615,02	11371,44	15,83	227,75
1192	С130-247	Глушники шуму 400х200 мм довж.900	шт	1	7487,65	7325,00	15,83	146,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1193	С130-247	Глушники шуму 500х300/900	шт	1	6972,55	6820,00	15,83	136,72
1194	С130-247	Глушники шуму Д 200 мм довж.900	шт	1	2688,55	2620,00	15,83	52,72
1195	С130-247	Глушник 500х300 довжина 900мм	шт	2	8298,55	8120,00	15,83	162,72
1196	С130-247	Глушники шуму 400х200 довжиною 900 мм	шт	1	7013,35	6860,00	15,83	137,52
1197	С130-247	Глушники шуму Д 200 мм довж.750	шт	8	2790,55	2720,00	15,83	54,72
1198	С130-247	Глушники шуму Д 150 мм довж.900	шт	1	2178,55	2120,00	15,83	42,72
1199	С130-247	Глушник 600х300 довжина 900мм	шт	1	8320,99	8142,00	15,83	163,16
1200	С130-253-1	Глушник 500х350 довжина 900мм	шт	1	8586,79	8408,00	10,42	168,37
1201	С130-253-1	Глушник 600х350 довжина 900мм	шт	1	8892,79	8708,00	10,42	174,37
1202	С130-253	Глушники шуму 600х300 довжина 900 мм	шт	7	10306,51	10094,00	10,42	202,09
1203	С130-262-14-ИНБ1	Труба ізоляційна для струмовідводу D20 3 м	шт	12	74,04	70,90	1,69	1,45
1204	С130-263-4-11	Бойлер непрямого нагріву SF-1000	шт	2	77445,12	75900,00	26,59	1518,53
1205	С130-291	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, марка ЗП500Х500Ц, периметр шахт 2000 мм	шт	2	906,76	883,33	5,65	17,78
1206	С130-295	Парасоля вихлопна 1800х1300	шт	2	6357,65	6204,79	28,20	124,66
1207	С130-295	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, марка ЗП1000Х1000Ц, периметр шахт 4000 мм	шт	2	3313,99	3220,81	28,20	64,98
1208	С130-376	Клапан витратомір ВВ-П3	шт	1	3968,38	3871,53	19,04	77,81
1209	С130-376	Клапан витратомір ВВ-П5	шт	1	5628,29	5498,89	19,04	110,36
1210	С130-382	Клапан повітряний димовидалення з електроприводом BLE230 (230 В), з одним фланцем, з декоративною решіткою КПДВ-М-450х650-04	шт	6	7954,07	7793,00	5,11	155,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1211	С130-383	Клапан повітряний димовидалення з електроприводом BLE230 (230 В), з одним фланцем, КПДВ-М-400х700-04	шт	6	7647,55	7492,36	5,24	149,95
1212	С130-384	Клапан повітряний димовидалення з електроприводом BLE230 (230 В), з одним фланцем КПДВ-М-800х350-04	шт	4	7666,11	7510,35	5,44	150,32
1213	С130-385	Клапан повітряний підпору повітря з електроприводом BLE230 (230 В), з одним фланцем, з декоративною решіткою КПДВ-М-550х500-04	шт	8	6691,06	6554,04	5,82	131,20
1214	С130-388	Повітряний клапан Д250 з ел. приводом TF 230 КРВ-250 з TF230	шт	1	5297,87	5190,00	3,99	103,88
1215	С130-388	Повітряний клапан 600х300 з ел. приводом TF 230 РРВ-700х400 з TF230	шт	1	6838,07	6700,00	3,99	134,08
1216	С130-388	Зворотний клапан 500х300 КОМу 500х300	шт	1	6552,47	6420,00	3,99	128,48
1217	С130-388	Клапан повітряний підпору повітря канального виконання з електроприводом BLE230 (230 В), з двома фланцями КПДВ-М-700х300-03	шт	1	5716,41	5597,73	6,59	112,09
1218	С130-388	Повітряний клапан 600х300 з ел. приводом TF 230 РРВ-500х300 з TF230	шт	1	6654,47	6520,00	3,99	130,48
1219	С130-388	Повітряний клапан 1370х420 з ел. приводом TF 230 РРВ-1370х420 з LF230	шт	3	5818,07	5700,00	3,99	114,08
1220	С130-388	Повітряний клапан 400х200 з ел. приводом TF 230 РРВ 400х200 з TF230	шт	1	6430,07	6300,00	3,99	126,08
1221	С130-388	Повітряний клапан 700х400 з ел. приводом TF 230 РРВ-700х400 з TF230	шт	3	6838,07	6700,00	3,99	134,08
1222	С130-388	Повітряний клапан 600х300 з ел. приводом TF 230 РРВ-600х300 з TF230	шт	3	6838,07	6700,00	3,99	134,08
1223	С130-388	Клапани повітряні з електроприводом, марка РРВ 500х300-TF230	шт	1	4545,72	4450,00	6,59	89,13
1224	С130-388	Клапани повітряні регулювальні прямокутного перерізу з електроприводом, марка РРВ 500х300 з TF230	шт	2	5297,87	5190,00	3,99	103,88
1225	С130-417	Клапани запобіжні КОМу-600х300	шт	3	3857,77	3773,54	8,59	75,64
1226	С130-417	Зворотній клапан Д630	шт	2	3857,77	3773,54	8,59	75,64
1227	С130-417	Клапани запобіжні КОМу Д 315	шт	1	3857,77	3773,54	8,59	75,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1228	С130-417	Зворотній клапан Д 400	шт	1	2818,63	2754,77	8,59	55,27
1229	С130-417	Зворотній клапан Д 630	шт	2	3857,77	3773,54	8,59	75,64
1230	С130-417	Клапани зворотні КОМу Д 315	шт	1	3857,77	3773,54	8,59	75,64
1231	С130-418-ИНБ	Конвектор електричний потужністю 0,5кВт, 230/1/50 F 118-500 1 з вбудованим терморегулятором	шт	1	3275,79	3180,00	31,56	64,23
1232	С130-431-ИНБ5	Терморегулятор кімнатний Nea HN	шт	20	4480,10	4000,00	392,25	87,85
1233	С130-466-ИНБ	Показчик пожежного гідранта настінний флуоресцентний	шт	1	554,00	543,00	0,14	10,86
1234	С130-471	Манометр ДМ-0,5-100-0-160-1,5	шт	6	510,16	500,00	0,16	10,00
1235	С130-471	Кран для манометра 11б8бк	шт	6	510,16	500,00	0,16	10,00
1236	С130-471	Манометр ДМ-05-100-0-160-1,5	шт	4	510,16	500,00	0,16	10,00
1237	С130-471	Термоманометр ТБ-063-050-0-120-1,5-О	шт	5	510,16	500,00	0,16	10,00
1238	С130-471	Клапан зворотний Д 40 в/в	шт	4	495,88	486,00	0,16	9,72
1239	С130-471	Кран для манометра 11б18бк	шт	4	510,16	500,00	0,16	10,00
1240	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0473	26273,00	25379,08	378,76	515,16
1241	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0055	7208,09	6600,52	466,23	141,34
1242	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0033	8563,41	8166,40	229,10	167,91
1243	С130-487-ИНБ	Умивальник керамічний, мийка у комплекті з сифоном, випуском та змішувачем	шт	1	16321,92	16000,00	1,88	320,04
1244	С130-508-7-5	Насос контуру 1 V=4,07м3/ч, P=4,2м.в.ст., N=0,39кВт, 230/1/50 Stratos MAXO 50/0,5-8-PN10 WILO	шт	2	67983,24	66648,96	1,28	1333,00
1245	С130-508-7-6	Насос контуру 2 V=16,35м3/ч, P=5,6м.в.ст., N=1,41кВт 230/1/50 Stratos MAXO 80/0,5-12-PN10 WILO	шт	2	112750,32	110538,00	1,53	2210,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1246	С130-508-7-7	Насос контуру 5 V=0,13м3/ч, P=2,0м.в.ст., N=0,08кВт Stratos MAXO 25/0,5-4-PN10 WILO	шт	2	35433,15	34737,36	1,02	694,77
1247	С130-508-7-7	Насос контуру ГВС V=25,43м3/ч, P=3,0м.в.ст., N=0,28кВт Stratos-MAXO-Z 25/6-3 WILO	шт	1	37273,88	36542,00	1,02	730,86
1248	С130-508-7-7	Насос контуру 6 V=2,76м3/ч, P=5,5м.в.ст., N=0,28кВт Stratos MAXO 40/0,5-8-PN10 WILO	шт	2	62765,07	61533,36	1,02	1230,69
1249	С130-508-7-7	Насос контуру 4 V=3,39м3/ч, P=4,5м.в.ст., N=0,28кВт Stratos MAXO 40/0,5-8-PN10 WILO	шт	2	62765,07	61533,36	1,02	1230,69
1250	С130-508-7-7	Насос контуру 3 V=10,71м3/ч, P=4,5м.в.ст., N=0,56кВт Stratos MAXO 65/0,5-9-PN6/10 WILO	шт	2	80113,88	78542,00	1,02	1570,86
1251	С130-511	Насосна станція з шафою управління - ЮФП -Pumps 2 IR 32-200NB FPCC	шт	1	390211,38	382229,98	330,20	7651,20
1252	С130-529-ИНБ	Пісуар настінний Grohe Bau Ceramic	шт	15	10543,02	10333,00	3,29	206,73
1253	С130-539	Мийка для предм.прибирання 500х600х170 (ТХ п. Є26)	шт	12	3986,07	3900,00	7,91	78,16
1254	С130-539	Піддон сталевий Koller Pool 90х90 (дезінфекція ніг)	шт	1	3986,07	3900,00	7,91	78,16
1255	С130-540	Душовий канал Waterway Stream 650 мм чорний з решіткою з 2-х сторін	шт	68	3323,07	3250,00	7,91	65,16
1256	С130-558-3Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 400х500	шт	24	3915,26	3835,00	3,49	76,77
1257	С130-558-3Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 800х500	шт	4	4323,26	4235,00	3,49	84,77
1258	С130-558-3Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 600х500	шт	11	4323,26	4235,00	3,49	84,77
1259	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 700х500	шт	1	3513,83	3417,00	27,93	68,90
1260	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 500х500 RADIC VK	шт	3	3513,83	3417,00	27,93	68,90
1261	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 1000х500	шт	1	5553,83	5417,00	27,93	108,90
1262	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 1000х500	шт	4	3513,83	3417,00	27,93	68,90
1263	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 800х300	шт	5	3513,83	3417,00	27,93	68,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1264	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 500х500	шт	6	3513,83	3417,00	27,93	68,90
1265	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 900х500 RADIC VK	шт	1	4533,83	4417,00	27,93	88,90
1266	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 804х503	шт	5	4386,96	4280,00	20,94	86,02
1267	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404х503	шт	98	3101,76	3020,00	20,94	60,82
1268	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504х503	шт	40	3305,76	3220,00	20,94	64,82
1269	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 604х503 RADIC HYGIENE VK	шт	4	3101,76	3020,00	20,94	60,82
1270	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504х503 RADIC HYGIENE VK	шт	5	3305,76	3220,00	20,94	64,82
1271	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404х503 RADIC HYGIENE VK	шт	21	3101,76	3020,00	20,94	60,82
1272	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 604х503	шт	39	3101,76	3020,00	20,94	60,82
1273	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 804х503 RADIC HYGIENE VK	шт	11	4386,96	4280,00	20,94	86,02
1274	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 404х503	шт	7	4998,96	4880,00	20,94	98,02
1275	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 504х503	шт	6	4896,96	4780,00	20,94	96,02
1276	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 704х503 RADIC HYGIENE VK	шт	6	3917,76	3820,00	20,94	76,82
1277	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 704х503	шт	10	3917,76	3820,00	20,94	76,82
1278	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 704х503	шт	5	5408,50	5285,00	17,45	106,05
1279	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 1004х303	шт	20	4388,50	4285,00	17,45	86,05
1280	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 804х503 гігієнічному виконанні RADIC HYGIENE VK	шт	3	5612,50	5485,00	17,45	110,05
1281	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 30 704х503 RADIC HYGIENE VK	шт	6	5408,50	5285,00	17,45	106,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1282	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 904х503 гігієнічному виконанні RADIC HYGIENE VK	шт	6	6530,50	6385,00	17,45	128,05
1283	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 904х503	шт	3	6530,50	6385,00	17,45	128,05
1284	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 904х303	шт	4	6020,50	5885,00	17,45	118,05
1285	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 604х503	шт	15	5102,50	4985,00	17,45	100,05
1286	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 30 604х503 RADIC HYGIENE VK	шт	5	5102,50	4985,00	17,45	100,05
1287	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 804х503	шт	1	5612,50	5485,00	17,45	110,05
1288	С130-558-1Р1-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 11 800х500	шт	10	5228,45	5120,00	5,93	102,52
1289	С130-594-ИНБ	Клапан регулювальний Вентс Д 150	шт	4	746,47	731,67	0,16	14,64
1290	С130-594-ИНБ	Клапан регулювальний Вентс Д 200	шт	6	930,91	912,50	0,16	18,25
1291	С130-594-ИНБ	Клапан регулювальний Вентс 150х150	шт	5	2570,56	2520,00	0,16	50,40
1292	С130-594-ИНБ	Клапан регулювальний Вентс Д 125	шт	4	715,87	701,67	0,16	14,04
1293	С130-595-1	Решітка вентиляційна декоративна зовнішня 700*300	шт	1	330,17	323,36	0,34	6,47
1294	С130-596-1	Решітка вентиляційна декоративна внутрішня 700*300	шт	1	259,70	254,20	0,41	5,09
1295	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	165	121,59	118,33	0,88	2,38
1296	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 250	шт	6	289,05	282,50	0,88	5,67
1297	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	172	133,50	130,00	0,88	2,62
1298	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	101	212,04	207,00	0,88	4,16
1299	С130-605-11	Решітка вентиляційна 200х150	шт	1	242,86	238,00	0,10	4,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 300х200	шт	34	726,34	712,00	0,10	14,24
1301	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 100х100	шт	1	469,30	460,00	0,10	9,20
1302	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 150х150	шт	6	522,34	512,00	0,10	10,24
1303	С130-605-11	Перетічна решітка МВ 450/2	шт	151	446,86	438,00	0,10	8,76
1304	С130-605-11	Адаптер ізол. 700х600/670мм	шт	1	979,32	960,00	0,12	19,20
1305	С130-605-11	Решітка вентиляційна 300х300	шт	1	446,86	438,00	0,10	8,76
1306	С130-605-11	Зовнішня решітка РН 300х300	шт	2	956,86	938,00	0,10	18,76
1307	С130-605-11	Зовнішня решітка 600х500	шт	1	2024,80	1985,00	0,10	39,70
1308	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 200х150	шт	4	610,06	598,00	0,10	11,96
1309	С130-605-11	Зовнішня решітка 1000х500	шт	2	2609,60	2558,33	0,10	51,17
1310	С130-605-11	Адаптер ізол. 1000х1000/670мм	шт	1	459,12	450,00	0,12	9,00
1311	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 250х150	шт	1	610,06	598,00	0,10	11,96
1312	С130-605-11	Зовнішня решітка 400х400	шт	1	1096,60	1075,00	0,10	21,50
1313	С130-605-11	Зовнішня решітка 800х700	шт	1	3219,22	3156,00	0,10	63,12
1314	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 150х250	шт	1	542,74	532,00	0,10	10,64
1315	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 150х100	шт	4	236,74	232,00	0,10	4,64
1316	С130-605-11	Зовнішня решітка 600х450	шт	1	1958,50	1920,00	0,10	38,40
1317	С130-605-11	Адаптер ізол. 600х450/670мм	шт	1	877,32	860,00	0,12	17,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1318	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 350х350	шт	2	780,40	765,00	0,10	15,30
1319	С130-605-11	Зовнішня решітка 1000х1000	шт	1	6969,76	6833,00	0,10	136,66
1320	С130-605-11	Зовнішня решітка 300х300	шт	4	630,46	618,00	0,10	12,36
1321	С130-605-11	Зовнішня решітка 350х350	шт	2	683,50	670,00	0,10	13,40
1322	С130-605-11	Захисна решітка 595х645(h)	шт	1	848,74	832,00	0,10	16,64
1323	С130-605-11	Зовнішня решітка 700х600	шт	1	2521,54	2472,00	0,10	49,44
1324	С130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	37,21	87,35	85,23	0,41	1,71
1325	С130-613	Змішувач медичний для умивльника одноричажний, хром Grohe Eurosmart New	комплект	37	3570,68	3500,00	0,67	70,01
1326	С130-613	Змішувач для умивальника МНГ з адаптером 100-230 V Eurosmart Cosmopolitan E	комплект	59	17136,68	16800,00	0,67	336,01
1327	С130-613	Універсальний кутовий вентиль, 1/2-3/8 Grohe	комплект	199	6732,68	6600,00	0,67	132,01
1328	С130-613	Змішувач для душа Grohe Eurosmart New	комплект	68	3672,68	3600,00	0,67	72,01
1329	С130-613	Змішувач для умивальника (кухня) 340 мм, хром Grohe Eurosmart	комплект	1	3570,68	3500,00	0,67	70,01
1330	С130-613	Інсталяція для умивальника з вбудованим сифоном Grohe Rapid SL	комплект	59	10200,68	10000,00	0,67	200,01
1331	С130-613	Змішувач для умивальника звич. DN 15 Eurosmart M-Size	комплект	63	3570,68	3500,00	0,67	70,01
1332	С130-613	Змішувач для умивльника одноричажний, хром Grohe Eurosmart New	комплект	22	3570,68	3500,00	0,67	70,01
1333	С130-613	Душевий гарнітур, 2 режима струменя Grohe Tempesta 110	комплект	68	2142,68	2100,00	0,67	42,01
1334	С130-613	Змішувач для мийки (кухня) 340 мм, хром Grohe Eurosmart	комплект	5	4488,68	4400,00	0,67	88,01
1335	С130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм	комплект	9	929,40	909,16	2,02	18,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1336	С130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм	комплект	237	1946,08	1903,56	4,36	38,16
1337	С130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	147	267,16	263,45	1,72	1,99
1338	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 65х55, для МГН Geberit Selnova Comfort	комплект	59	6230,12	6100,00	7,96	122,16
1339	С130-647-ИНБ	Мийка на одне відділення 500х600х300 (ТХ п. Є20)	комплект	7	6230,12	6100,00	7,96	122,16
1340	С130-647-ИНБ	Хірургічна мийка Uzumcu 10600 з нержавіючої сталі зі змішувачем	комплект	7	95592,32	93710,00	7,96	1874,36
1341	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 55 Grohe Bau Ceramic	комплект	122	6230,12	6100,00	7,96	122,16
1342	С130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	10	309,12	302,42	0,64	6,06
1343	С130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	9	514,22	503,26	0,88	10,08
1344	С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	68	409,75	400,34	1,38	8,03
1345	С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	363	562,41	550,00	1,38	11,03
1346	С130-894	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 80 мм	м	415	788,21	770,54	2,21	15,46
1347	С130-901-ИНБ	Унітаз керамічний підвісний білий для людей з обмеж. фіз. можливостями Geberit Selnova Comfort Rimfree	шт	65	12657,15	12400,00	8,97	248,18
1348	С130-901-ИНБ	Система інсталяції для унітазу Grohe Rapid SL 3 в 1	шт	65	8271,15	8100,00	8,97	162,18
1349	С130-901-ИНБ3	Комплект інсталяційної системи з підвісним унітазом Grohe Bau Ceramic	шт	59	11484,15	11250,00	8,97	225,18
1350	С130-932	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм	шт	30	195,31	191,13	0,35	3,83
1351	С130-932	Фланці , діаметр 50 мм	шт	16	245,34	240,18	0,35	4,81
1352	С130-932	Фланці плоскі, діаметр 50 м	шт	8	357,36	350,00	0,35	7,01
1353	С130-933	Фланці , діаметр 65 мм	шт	8	299,39	293,03	0,49	5,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1354	С130-933	Фланці , діаметр 65 мм	шт	34	299,37	293,03	0,47	5,87
1355	С130-934	Фланці , діаметр 80 мм	шт	10	264,10	258,28	0,64	5,18
1356	С130-935	Фланці , діаметр 150 мм	шт	12	482,21	472,00	0,75	9,46
1357	С130-935	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	12	612,73	600,00	0,72	12,01
1358	С130-952	Фланці , діаметр 100 мм	шт	10	361,91	353,85	0,96	7,10
1359	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	13	245,37	240,21	0,35	4,81
1360	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	7	245,61	240,21	0,58	4,82
1361	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	272,09	266,03	0,72	5,34
1362	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	9	272,06	266,03	0,70	5,33
1363	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	13	271,78	266,03	0,42	5,33
1364	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	327,68	320,27	0,98	6,43
1365	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	327,64	320,27	0,95	6,42
1366	С130-1000-7-ИНБ9	Повітровідвідник діам.15	шт	1	66,74	65,00	0,43	1,31
1367	С130-1103	Блочки	шт	176	15,88	15,50	0,07	0,31
1368	С130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	250,2	808,57	790,35	2,37	15,85
1369	С130-1117	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	25,2	776,72	759,36	2,13	15,23
1370	С130-1120	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	2	867,91	847,17	3,72	17,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1371	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	138,61	755,30	738,70	1,79	14,81
1372	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1100,157	754,67	738,70	1,17	14,80
1373	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	599,5	787,50	769,69	2,37	15,44
1374	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	142,22	778,17	760,00	2,91	15,26
1375	С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	150,38	679,24	663,79	2,13	13,32
1376	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	628,96	837,55	818,76	2,37	16,42
1377	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	639,6	880,17	860,00	2,91	17,26
1378	С130-1129	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	131,2	791,51	772,27	3,72	15,52
1379	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	46	23,78	23,25	0,06	0,47
1380	С130-1161	Головки муфтові ГМ - 80	шт	2	192,13	188,27	0,09	3,77
1381	С130-1177	Редуктор тиску Ду 50 для пожежного кран-комплекту	шт	24	15728,43	15420,00	0,03	308,40
1382	С130-1177	Редуктор тиску Ду25 для пожежного кран-комплекту	шт	24	8588,43	8420,00	0,03	168,40
1383	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	460	103,26	100,73	0,51	2,02
1384	С130-1190-ИНБ2	Решітка чавунна	м	109	1022,42	1002,00	0,37	20,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1385	С130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	66	740,14	723,34	2,29	14,51
1386	С130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	18	848,66	829,65	2,37	16,64
1387	С130-1198	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 90 мм	м	1	1010,21	987,77	2,63	19,81
1388	С142-10-2	Вода	м3	1435,7263	77,99	77,99	-	-
1389	С147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	9,17	3256,95	3166,51	26,58	63,86
1390	С147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	8,295	3256,95	3166,51	26,58	63,86
1391	С147-4-6	Стрижнева арматура А-III, діаметр 6 мм	100кг	0,2863	3359,19	3266,74	26,58	65,87
1392	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	101,3955	3359,19	3266,74	26,58	65,87
1393	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	41,4546	3322,58	3230,85	26,58	65,15
1394	С147-4-14	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	79,296	3359,19	3266,74	26,58	65,87
1395	С147-4-16	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,36	3372,00	3372,00	-	-
1396	С147-4-16	Чаша басейну підсилена ребрами. Поліпропілен, прямокутна Розміри: 14,0х4,0 (Н=1,5 м), Сходи кутові (4 сходинки)	шт	1	639405,95	626842,00	26,58	12537,37
1397	С147-8-8	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 8 мм	100кг	37,649	3837,75	3735,92	26,58	75,25
1398	С147-8-12	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 12 мм	100кг	19,297	3837,75	3735,92	26,58	75,25
1399	С147-8-14	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 14 мм	100кг	57,669	3837,75	3735,92	26,58	75,25
1400	С147-8-16	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 16 мм	100кг	65,951	3837,75	3735,92	26,58	75,25
1401	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 3 мм	100кг	0,03	3549,45	3453,27	26,58	69,60
1402	С147-26-5	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 5 мм	100кг	5,7	3549,45	3453,27	26,58	69,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1403	С147-29	В'язальний дріт	100кг	2,02281	4503,14	4388,26	26,58	88,30
1404	С150-1-192-О	Фарба грунтувальна Cerezit CT 16	кг	245,78	99,96	98,00	-	1,96
1405	С150-1-192-О	Фарба грунтувальна StoPutzgrund	кг	2,89	170,68	167,33	-	3,35
1406	С150-1-192-Я	Фарба грунтувальна StoPutzgrund	кг	618,24	170,68	167,33	-	3,35
1407	С150-1-263-1	Фарба фасадна силіконова CT 48	кг	2079,93	245,31	240,00	0,50	4,81
1408	С150-1-281	Суміш МВ для кріплення Ispo-Klebemortal grau і захисту плит StoLevell Duo	кг	10003,083	14,93	14,04	0,60	0,29
1409	С150-1-281-10	Суміш МВ для кріплення Ispo-Klebemortal grau і захисту плит StoLevell Duo	кг	43640,4	14,93	14,04	0,60	0,29
1410	С150-1-281-10	Суміш МВ для кріплення Ispo-Klebemortal grau (додатково та товщину)	кг	3160,35	14,93	14,04	0,60	0,29
1411	С151-1	Кабель з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією 3х2,5	1000м	0,44	35222,25	34000,00	531,62	690,63
1412	С151-1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з паперовою ізоляцією ААБл 3х120	1000м	0,014	933572,00	914735,05	531,62	18305,33
1413	С151-2	Кабель броньований з алюмінієвими жилами, з ПВХ ізоляцією АВБбШв 4х150	1000м	0,08	1119289,94	1096658,94	684,14	21946,86
1414	С151-2	Кабель броньований з алюмінієвими жилами, з ПВХ ізоляцією АВБбШв 4х185	1000м	0,08	1119289,94	1096658,94	684,14	21946,86
1415	С151-2	Міжблочне електричне з'єднання	1000м	1,407	46071,19	44728,76	439,07	903,36
1416	С157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,00328	960475,46	941299,02	343,59	18832,85
1417	С157-192	Кабель ПВСнг 2х1.5	1000м	0,13	16201,46	15828,32	55,46	317,68
1418	С157-192-ИНБ18	Кабель сигнальний 2х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	1,03	11480,57	11200,00	55,46	225,11
1419	С157-192-ИНБ18	Кабель сигнальний 1х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,0412	9440,57	9200,00	55,46	185,11
1420	С157-192-ИНБ18	Кабель сигнальний 8х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,0206	18620,57	18200,00	55,46	365,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1421	С157-192	Кабель ПСВЕВнг 4х0,4	1000м	0,4532	16201,46	15828,32	55,46	317,68
1422	С157-192	Короб монтажний 25х30	1000м	4,1	18416,57	18000,00	55,46	361,11
1423	С157-193	Кабель вогнетривкий FE180/E30 1х2х0,8	1000м	3,5535	23225,97	22708,33	62,23	455,41
1424	С157-193	Кабель вогнетривкий FE180/E30 2х1,5	1000м	3,3887	23225,97	22708,33	62,23	455,41
1425	С157-193	Кабель КВВГЭнг-4х2.5	1000м	0,12	23225,97	22708,33	62,23	455,41
1426	С157-193	Кабель вогнестійкий Signaalkabel mbzh FB30 1х2х1,5 мм?	1000м	0,7931	23225,97	22708,33	62,23	455,41
1427	С157-193	Кабель вогнетривкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2х1.5	1000м	0,2266	23225,97	22708,33	62,23	455,41
1428	С171-56-7	Припливна установка L=300м3/год, Р=350Па МПА-700 В ЕС А31, Вентс, N=0,139кВт, 230/50, з фільтром G4, з водяним нагрівачем, з автоматикою А31	комплект	1	86732,55	85000,00	31,91	1700,64
1429	С171-56-7	Припливна установка L=3280м3/год, Р=787Па N=1,230кВт, 400/30/50, з фільтром F7, з вод. нагрівачем, з автоматикою,AV-04 UVU-4000HW Вентс	комплект	1	258825,56	253730,00	20,55	5075,01
1430	С171-56-7	Припливна установка L=1180м3/год, Р=350Па МПА-3000 В ЕС А31, N=0,425кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем, з автоматикою А31 Вентс	комплект	1	111171,75	108960,00	31,91	2179,84
1431	С171-56-7	Припливна установка L=2860м3/год, Р=787Па N=1,230кВт, 400/30/50, з фільтром F7, з вод. нагрівачем, з автоматикою AV-04 UVU-4000HW Вентс	комплект	1	121859,96	119450,00	20,55	2389,41
1432	С171-56-7	Припливна установка L=2840м3/год, Р=370Па N=0,698кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем з автоматикою А31 МПА-4000 В ЕС А31 Вентс	комплект	1	121859,96	119450,00	20,55	2389,41
1433	С171-56-7	Припливна установка L=2860м3/год, Р=787Па N=1,230кВт, 400/30/50, з фільтром F7, з вод. нагрівачем, з автоматикою ,AV-04 UVU-4000HW Вентс	комплект	1	121859,96	119450,00	20,55	2389,41
1434	С171-56-7	Припливна установка L=2065м3/год, Р=320Па N=0,425кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем з автоматикою А31, МПА-3000 В ЕС А31	комплект	3	111160,16	108960,00	20,55	2179,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1435	С171-56-7	Припливна установка L=535м3/год, P=250Па , N=0,165кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем, з автоматикою А31, МПА-1000 В ЕС А31, Вентс	комплект	1	109109,96	106950,00	20,55	2139,41
1436	С171-56-7	Припливна установка L=1265м3/год, P=350Па N=0,425кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем, автоматикою А 31,МПА-3000 В ЕС А31, Вентс	комплект	1	111160,16	108960,00	20,55	2179,61
1437	С171-56-7	Припливна установка L=2380м3/год, P=350Па N=0,698кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем, з автоматикою А31, МПА-4000 В ЕС А31 Вентс	комплект	2	122380,16	119960,00	20,55	2399,61
1438	С171-56-7	Припливна установка L=805м3/год, P=250Па МПА-2000 В ЕС А31 N=0,387кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем,з автоматикою А31 Вентс	комплект	1	100818,75	98810,00	31,91	1976,84
1439	С171-56-7	Припливна установка МПА-2000 В ЕС А31 L=805м3/год, P=250Па N=0,387кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем, автоматикою	комплект	1	100807,16	98810,00	20,55	1976,61
1440	С171-56-7	Припливна установка L=3800/3800м3/год, P=1044/762Па, N=2,2+1,5кВт, 400/30/50, з фільтром F7, з вод. нагрівачем, гнучкими вставками, повітряним клапаном, автоматикою, AV-06 Вентс	комплект	1	916845,92	898848,00	20,55	17977,37
1441	С171-1937	Дюбелі монтажні	шт	383	2,09	1,83	0,24	0,02
1442	С171-2589-1-ИНБ	Сепаратор нафтопродуктів полімерний Q=3 л/с	шт	2	15170,02	14833,33	39,24	297,45
1443	С171-3296-1-ИНБ3	Рушникосушка електрична	шт	50	4301,01	4216,00	0,68	84,33
1444	С171-3296-1-ИНБ3	Електросушка для рук	шт	67	6545,01	6416,00	0,68	128,33
1445	С171-3296-1	Теплоперетворювач Pt500	шт	2	3280,74	3216,00	0,41	64,33
1446	С171-3296-1	Термообчислювач UH-50-80B	шт	1	4300,74	4216,00	0,41	84,33
1447	С171-3296-1	Контролер теплового пункту ОКТ-4-12 TESY-i-3PLUS	шт	1	7360,74	7216,00	0,41	144,33
1448	С172-59-1-ИНБ-1	Клапан підключення баку Д 25 в/в AFRISO	шт	1	632,76	620,00	0,35	12,41
1449	С172-59-1-ИНБ-1	Клапан підключення баку Д 20 в/в AFRISO	шт	2	530,76	520,00	0,35	10,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1450	С172-729-5-ИНБ	Станція підвищення тиску ддя господарсько-побітових потреб Q=18 м3/год, Н=35,0м, 3х380-415V	комплект	2	377400,69	370000,00	0,68	7400,01
1451	С172-729-5-ИНБ	Станція підвищення тиску ддя господарсько-побітових потреб Q=5,5 м3/год, Н=35,0м, N=1,1 кВт, 3х380-415V	комплект	1	377400,69	370000,00	0,68	7400,01
1452	С172-729-5-ИНБ	Насос дренажний мобільний N=0,75 кВт Dnipro-M ND-35	комплект	1	2040,69	2000,00	0,68	40,01
1453	С172-998-1-ИНБ	Лоток бетонний 200х200	мп	109	2020,99	1980,00	1,36	39,63
1454	С172-1415-19	Ізоляція для труби Д 20х2,5товщ. 20мм, THERMOFLEX	м	4,08	32,65	32,00	0,01	0,64
1455	С172-1415-19	Ізоляція для труби Д 25х2,5 товщ. 20мм, THERMOFLEX	м	16,32	32,65	32,00	0,01	0,64
1456	С172-1415-20	Ізоляція для труби Д 40х3,0 товщ. 20мм	м	6,12	34,69	34,00	0,01	0,68
1457	С172-1415-23	Ізоляція для труби Д 57х3,5 товщ. 20мм	м	12,24	38,77	38,00	0,01	0,76
1458	С172-1415-28	Ізоляція для труби Д 159х4,0 товщ. 20мм	м	24,48	150,97	148,00	0,01	2,96
1459	С172-1415-28	Ізоляція для труби Д 89х3,5товщ. 20мм	м	2,04	66,31	65,00	0,01	1,30
1460	С172-1415-28	Ізоляція для труби Д 76х3,5товщ. 20мм	м	11,22	59,17	58,00	0,01	1,16
1461	С172-1415-28	Ізоляція для труби Д 219х6,0 товщ. 20мм	м	8,16	181,57	178,00	0,01	3,56
1462	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	335,98	334,60	328,00	0,04	6,56
1463	С172-1420-1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	172,052	283,63	278,00	0,07	5,56
1464	С172-1420-1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX AIR товщ. 25	м2	20,44	385,63	378,00	0,07	7,56
1465	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 36 модулів, DIN-рейка, замок нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU36UA	шт	10	2236,86	2100,00	93,00	43,86
1466	1503-1271	Автоматичний ввод резерву АВР 63А 1Р Easy9 ATS	шт	1	1391,28	1271,00	93,00	27,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1467	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	21	2134,86	2000,00	93,00	41,86
1468	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 24 модулі DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча 1400x600x300 VOLTA VU24UA	шт	4	15394,86	15000,00	93,00	301,86
1469	1503-1271	Автоматичний ввод резерву АВР 800А	шт	1	72066,06	70560,00	93,00	1413,06
1470	1503-1271	-Корпус металевий, накладний, внутрішньої установки, нульова шина та шина заземлення, 1600x800x400 ЩМП-16.8.4-0 У2 IP54	шт	2	19474,86	19000,00	93,00	381,86
1471	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 48 модульний, з розщіплювачем на DIN-рейку VOLTA VU48UA	шт	8	2644,86	2500,00	93,00	51,86
1472	1503-5001	Трансформатор струму Т-0,66 800/5А кл. т.0,5	шт	6	1785,28	1750,00	0,27	35,01
1473	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	32	306,17	300,00	0,17	6,00
1474	1504-1004	Розчеплювач A9N26924 (MNx 230В AC)	шт	3	2602,19	2551,00	0,17	51,02
1475	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 5 А	шт	36	306,17	300,00	0,17	6,00
1476	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	129	204,17	200,00	0,17	4,00
1477	1504-1004	Багатофункційне реле/таймер 1x10A CRM-91H UNI 12-240V AC/DC	шт	4	1020,17	1000,00	0,17	20,00
1478	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	30	204,17	200,00	0,17	4,00
1479	1504-1009	Автоматичний вимикач, одноолюсний 10 А	шт	3	255,38	250,00	0,37	5,01
1480	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	77	255,38	250,00	0,37	5,01
1481	1504-17151	Роз'єднувач правий зміщ. привід РЄ19-41-311400 1000А	шт	2	1305,62	1280,00	0,02	25,60
1482	1504-17151	Коробка комутаційна НІК КП25	шт	2	469,22	460,00	0,02	9,20
1483	1602-30002	Панель мережева ПС-8	шт	1	4392,90	4300,00	6,76	86,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1484	1602-30002	Пульт мікрофонний настінний ПМН-24	шт	1	10512,90	10300,00	6,76	206,14
1485	1602-30002	Шафа комутаційна закрита Н16,5	шт	6	20406,90	20000,00	6,76	400,14
1486	1602-30002	Пульт диспетчера СД-02	шт	1	10512,90	10300,00	6,76	206,14
1487	1602-30002	Модуль виклику ВМ-01	шт	18	1332,90	1300,00	6,76	26,14
1488	1602-30002	Блок безперевного живлення 24В, 5А	шт	2	3576,90	3500,00	6,76	70,14
1489	1602-30002	Підсилювач потужності 200 Вт	шт	1	8982,90	8800,00	6,76	176,14
1490	1602-30002	Підсилювач потужності 400 Вт	шт	1	12960,90	12700,00	6,76	254,14
1491	1602-30002	Блок комутаціх та контролю БКК-16/16	шт	3	33513,90	32850,00	6,76	657,14
1492	1602-30002	Панель мережева ПС-4	шт	1	3882,90	3800,00	6,76	76,14
1493	1602-30002	Блок управління і індикації мовленнєвого оповіщення	шт	1	33513,90	32850,00	6,76	657,14
1494	1602-30002	Блок електроживлення БРЖ020-24/12	шт	2	19386,90	19000,00	6,76	380,14
1495	1701-8004	Лічильник електроенергії 3ф 3х220/380В кл. т.0,5S НІК 2303 І АРК1Т 1120 5(10)А	шт	2	5100,69	5000,00	0,68	100,01
1496	1701-8030	Лічильник 3-и фазний активної та реактивної енергії трансформаторного підключення т. НІК 2303 ARTT 1800 M21, з модулем PLC, 380В, 5(10)А	шт	2	6859,13	6718,89	5,75	134,49
1497	1914-9125	Workstation Z4G5 with T1000 graphics	шт	1	290638,07	284935,90	3,38	5698,79
1498	С1110-1-1	Стержень D20 1,5 метра	шт	48	696,67	682,50	0,51	13,66
1499	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0001578	154784,26	151370,51	378,76	3034,99
1500	С1110-15-1-1	З'єднувач Vario з гайкою	шт	11	58,08	56,91	0,03	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1501	С1110-15-1-2	Тримач смуги Fix 30	шт	32	39,98	39,17	0,03	0,78
1502	С1110-15-1-3	З'єднувач Cant D20	шт	12	119,88	117,50	0,03	2,35
1503	С1110-15-1-3	З'єднувач Duos D8	шт	12	76,53	75,00	0,03	1,50
1504	С1110-15-1-4Д-ИНБ	Монтажний комплект (6х40)	шт	3000	4,47	4,35	0,03	0,09
1505	С1110-15-1-4	Тримач дроту Clip	шт	240	16,35	16,00	0,03	0,32
1506	С1110-15-1-4	Тримач Pyramida з бетоном	шт	160	52,73	51,67	0,03	1,03
1507	С1110-15-1-6	Тримач блискавкоприймача Fix D16	шт	48	63,01	61,74	0,03	1,24
1508	С1110-15-1-6	Тримач дроту Fix D8-10	шт	245	48,99	48,00	0,03	0,96
1509	С1110-15-1-7	Коробка фасадна	шт	12	324,39	318,00	0,03	6,36
1510	С1110-15-1-7	Компенсатор	шт	4	535,53	525,00	0,03	10,50
1511	С1110-15-1-7	Стрічка водоблокуюча	шт	6	439,48	430,83	0,03	8,62
1512	С1110-15-1-8	Наконечник D20	шт	12	76,07	74,55	0,03	1,49
1513	С1110-15-5	Блискавкоприймач на бетонній основі 3 м	шт	8	2551,72	2500,00	1,69	50,03
1514	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,025134	38935,21	37833,59	338,18	763,44
1515	С1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	36	39,71	38,74	0,19	0,78
1516	С1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,0001	382,85	374,51	0,83	7,51
1517	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,034782	32258,53	31350,63	275,38	632,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1518	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	1,37696	32248,75	31350,63	265,79	632,33
1519	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,042	32230,87	31725,15	265,79	239,93
1520	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,06	31098,91	30601,61	265,79	231,51
1521	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0060555	177409,20	173358,90	571,69	3478,61
1522	С1113-22	Грунтовка ГФ-017 "ОК" темно-коричнева	т	0,00153	177281,94	173234,13	571,69	3476,12
1523	С1113-37	Діхлоретан технічний, І сорт	т	0,0000032	127835,15	124738,74	589,84	2506,57
1524	С1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,0563717	55230,20	53534,73	612,52	1082,95
1525	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,01176	52959,26	51308,32	612,52	1038,42
1526	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0007095	93246,86	90960,23	458,26	1828,37
1527	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,01862	79879,15	77741,20	571,69	1566,26
1528	С1113-89	Лак ХВ-784	т	0,003	153900,89	150311,54	571,69	3017,66
1529	С1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0027	153900,89	150311,54	571,69	3017,66
1530	С1113-94	Лак кремнійорганічний термостійкий, марка КО-815	т	0,00072	314871,91	308126,26	571,69	6173,96
1531	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,06336	144640,60	141232,82	571,69	2836,09
1532	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0006134	93665,53	91257,26	571,69	1836,58
1533	С1113-161	Смола сечовинно-формальдегідна, марка М-70	т	0,09828	28969,15	27861,20	539,93	568,02
1534	С1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,0042938	123861,74	120820,56	612,52	2428,66
1535	С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00053	163783,12	160000,00	571,69	3211,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1536	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,01399	163807,54	160000,00	595,63	3211,91
1537	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,43786	5594,71	4917,75	567,26	109,70
1538	С1113-273	Кислота ортофосфорна технічна, 1 сорт	т	0,021294	64016,64	62058,14	703,27	1255,23
1539	С1113-292	Паста антисептична	т	0,0061104	54002,09	52439,60	503,63	1058,86
1540	С1419-94-1-ИНБЗ	Розетка одинарна із заземлюючим контактом	шт	548	210,03	210,00	0,03	-
1541	С1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	102,5472	1217,38	565,64	627,87	23,87
1542	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	263,376	1238,32	563,06	650,98	24,28
1543	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	645,624	1206,84	555,31	627,87	23,66
1544	С1421-9453-В1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	25,32	640,43	-	627,87	12,56
1545	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	356,832	1146,11	472,66	650,98	22,47
1546	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	49,45	1137,84	526,90	588,63	22,31
1547	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,5424	1111,49	501,07	588,63	21,79
1548	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	3,5992	990,31	382,26	588,63	19,42
1549	С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	16,3116	1303,31	728,36	549,39	25,56
1550	С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	8,1558	1147,88	575,98	549,39	22,51
1551	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	90,62	910,77	343,52	549,39	17,86
1552	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	8,33704	1383,35	728,36	627,87	27,12
1553	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	16,67408	1383,35	728,36	627,87	27,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1554	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	5,5007	1021,51	542,40	459,08	20,03
1555	С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	344,37	5416,14	4972,86	337,08	106,20
1556	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	409,56024	924,34	433,92	472,30	18,12
1557	С1422-10935	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	1000шт	9,678	11444,40	10200,00	1020,00	224,40
1558	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,00286	6283,07	5139,87	1020,00	123,20
1559	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	33,8142	2745,49	1900,00	791,66	53,83
1560	С1424-11601-2	Суміші бетонні готові важкі, клас В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	539,98	4530,54	3650,05	791,66	88,83
1561	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	23,345	4357,41	3480,31	791,66	85,44
1562	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	52,02	2351,31	1513,55	791,66	46,10
1563	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	92,4324	2745,49	1900,00	791,66	53,83
1564	С1424-11610	Бетолайт-бетон	м3	2,958	6133,93	5222,00	791,66	120,27
1565	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	152,1955	4444,03	3300,00	1056,89	87,14
1566	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,682	2745,49	1900,00	791,66	53,83
1567	С1424-11635	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,0738	4310,41	3434,23	791,66	84,52
1568	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	5,67592	3232,19	2200,00	968,81	63,38
1569	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	5,23384	3232,19	2200,00	968,81	63,38
1570	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	11,51648	3234,23	2202,00	968,81	63,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1571	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	730,34081	3172,19	2141,18	968,81	62,20
1572	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М50	м3	5,88	2326,18	1554,88	725,69	45,61
1573	С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М75	м3	0,21294	2442,09	1668,52	725,69	47,88
1574	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,13704	2900,50	2117,94	725,69	56,87
1575	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,066855	3137,60	2350,39	725,69	61,52
1576	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м3	46,70146	3188,20	2400,00	725,69	62,51
1577	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м3	12,57042	2481,61	1707,26	725,69	48,66
1578	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м3	0,88263	2671,30	1893,23	725,69	52,38
1579	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м3	4,0334	3239,20	2450,00	725,69	63,51
1580	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	58,58	717,59	650,00	53,52	14,07
1581	С1426-11789	Бруківка газонна	м2	791,84	542,05	480,00	51,42	10,63
1582	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1704,88	717,59	650,00	53,52	14,07
1583	С1426-11789	Плитка тактильна попереджувальна	м2	28,7042	1584,59	1500,00	53,52	31,07
1584	С1429-1	Ялівець козацький	шт	7	1534,31	1500,00	4,23	30,08
1585	С1429-2	Туя смарагд	шт	10	349,88	340,00	3,02	6,86
1586	С1429-3	Кипарисовик Лавсона	шт	3	131,81	125,00	4,23	2,58
1587	С1429-4	Тис ягідний	шт	6	390,68	380,00	3,02	7,66
1588	С1429-5	Сосна звичайна	шт	5	167,51	160,00	4,23	3,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1589	С1429-6	Гінкго дволопатевий	шт	3	616,31	600,00	4,23	12,08
1590	С1429-7	Платан іспанський	шт	1	921,08	900,00	3,02	18,06
1591	С1429-7	Сакура	шт	7	615,08	600,00	3,02	12,06
1592	С1429-7	Робінія псевдоакація	шт	1	5103,08	5000,00	3,02	100,06
1593	С1429-7	Ялина сріблясta	шт	2	819,08	800,00	3,02	16,06
1594	С1429-7	Ялина колюча	шт	1	1431,08	1400,00	3,02	28,06
1595	С1429-9	Самшит вічнозелений	шт	6	313,96	304,78	3,02	6,16
1596	С1429-110	Земля рослинна	м3	357,6	945,49	532,07	394,88	18,54
1597	С1429-110	Субстрат	м3	78,4	931,20	532,07	380,87	18,26
1598	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,6336	35731,69	35000,82	30,25	700,62
1599	С1510-1-ИНБ9	Зчитувач RFID-карт для зовнішньої установки типу Mullion з функцією контролера доступу. Подвійний RFID, 25kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC, BLE (-35°C ~ 65°C, IP65, IP67, IK08), живлення DC 12V / 24V, підтримується PoE (IEEE 802.3af compliant). Device: 144g, Bracket: 30g	шт	173	23067,48	22602,09	13,09	452,30
1600	С1510-1-ИНБ9	Зчитувач RF карт типу Mullion, Подвійний RFID (125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, DESFire/EV1,FeliCa, NFC, ISO14443A/B, ISO15693), IP67, IK08, BLE, DC 12 V	шт	44	11540,41	11301,04	13,09	226,28
1601	С1510-1-ИНБ9	Адаптер живлення 12VDC з 3-контактним роз'ємом EU Plug для XS2-XP2-W2-N2	шт	44	523,35	500,00	13,09	10,26
1602	С1510-1-ИНБ9	Адаптер живлення 12VDC з 3-контактним роз'ємом EU Plug для XS2 - XP2 - W2 - N2	шт	1	3263,57	3186,49	13,09	63,99
1603	С1510-1-ИНБ26	Оператор для одностулкових дверей розпашних дверей Came Fly PB 1100	шт	80	60193,35	59000,00	13,09	1180,26
1604	С1510-1-ИНБ26	Розетка RJ45	шт	576	574,35	550,00	13,09	11,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1605	С1510-1-ИНБ26	Телефонний апарат IP Grandstream GXP2140	шт	86	5538,69	5417,00	13,09	108,60
1606	С1510-1-ИНБ26	Активний сенсор безпеки OPTEX OA-Edge 340 T M	шт	200	12253,35	12000,00	13,09	240,26
1607	С1510-1-ИНБ26	Сенсор інфрачервоний OPTEX OA-203C/BL	шт	400	8173,35	8000,00	13,09	160,26
1608	С1510-1-ИНБ26	Безконтактний активатор автоматичних дверей Smart-Prox	шт	400	12253,35	12000,00	13,09	240,26
1609	С1510-1-ИНБ26	Оператор длядвостулкових дверей розпашних дверей Came Fly PB 2100	шт	120	106093,35	104000,00	13,09	2080,26
1610	С1510-2	Муфта з'єднувальна кінцева 10 кВ зовнішня RAYCHEM POLT-24D/1XO-L12B	шт	2	1644,25	1610,70	1,31	32,24
1611	С1510-3-ИНБ4	Камери відеоспостереження внутрішні (з ІЧ портом) (внутрішня) Fixed dome 5MP 3.3-10.2mm IP66 IK10 IR	шт	128	37677,77	36936,00	2,99	738,78
1612	С1510-3-ИНБ4	Камери відеоспостереження зовнішні (зовнішня) Bullet 8MP HDR 3.2-10.5mm IP66/67 IK10	шт	18	86929,62	85222,13	2,99	1704,50
1613	С1510-3-ИНБ23	Сигналізатор "Варта 1-03.14"	шт	1	11518,85	11290,00	2,99	225,86
1614	С1510-3-ИНБ23	Модуль релейних ліній SensoIRIS MOUT240	шт	4	8265,05	8100,00	2,99	162,06
1615	С1510-4	Муфта з'єднувальна кінцева 10 кВ внутрішня RAYCHEM POLT-24D/1XO-H4-L12B	шт	2	2067,85	2021,86	5,44	40,55
1616	С1511-1	Оповіщувач світловий (вказівник напрямку руху) У-07И-24	шт	13	1428,12	1400,00	0,12	28,00
1617	С1511-1	Оповіщувач світло-звуковий "Вихід"	шт	44	714,12	700,00	0,12	14,00
1618	С1511-1	Прилад управління пожгасінням ПУі3 Тірас-1	шт	1	3725,16	3652,00	0,12	73,04
1619	С1511-1	Модуль входу (4 контрольних входи) SensoIRIS MIO40	шт	54	3725,16	3652,00	0,12	73,04
1620	С1511-1	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ-14	шт	6	714,12	700,00	0,12	14,00
1621	С1511-1	Модуль виходу (4 рел. вих. 240V) SensoIRIS MOUT240	шт	33	5026,68	4928,00	0,12	98,56
1622	С1511-2	Розширювач шлейфу iRIS8 TTE Loop Expander	шт	2	17952,30	17600,00	0,29	352,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1623	С1511-2	Модуль газового пожежогасіння (завантаження HFC 125=13кг) Імпульс-20	шт	2	8244,96	8083,00	0,29	161,67
1624	С1511-6	Датчик температури	шт	1	726,41	710,00	2,17	14,24
1625	С1511-6	Зонд PZ для контролера рівня рідини PZ-828	шт	1	2538,63	2486,68	2,17	49,78
1626	С1511-6	Електроконтактний датчик тиску	шт	5	1518,63	1486,68	2,17	29,78
1627	С1511-6	Реле контролю рівня рідини	шт	1	697,85	682,00	2,17	13,68
1628	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0048	491640,91	481735,10	265,79	9640,02
1629	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,0002528	662902,30	649638,43	265,79	12998,08
1630	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,037972	455632,47	446432,71	265,79	8933,97
1631	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,04292	352164,84	344993,86	265,79	6905,19
1632	С1527-1	Труби сталеві, футеровані поліетиленом високої щільності [оболонка поліетиленова], умовний прохід 25 мм, товщина стінки 2 мм	10м	0,0025	3777,88	3698,64	5,16	74,08
1633	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	60,455	259,30	253,12	1,10	5,08
1634	С1530-145	Труби вінілпластові	кг	3,6	1130,95	1108,04	0,73	22,18
1635	С1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,16	956,39	937,57	0,07	18,75
1636	С1530-153	Муфта, діаметр 50 мм	10шт	0,48	2774,34	2719,74	0,20	54,40
1637	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	3,11088	325,79	319,37	0,03	6,39
1638	С1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,04	845,72	829,09	0,05	16,58
1639	С1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,9487	266,05	260,78	0,05	5,22
1640	С1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,096	327,12	320,63	0,08	6,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1641	С1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,12	1823,21	1787,33	0,13	35,75
1642	С1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	24,09	86,99	85,23	0,05	1,71
1643	С1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	7,4486	142,35	139,47	0,09	2,79
1644	С1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,24	661,80	648,30	0,52	12,98
1645	С1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	8,3791	105,42	103,31	0,04	2,07
1646	С1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	2,5908	166,05	162,72	0,07	3,26
1647	С1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,15	959,41	940,16	0,44	18,81
1648	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,0037	345,19	322,86	15,56	6,77
1649	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,17674	353,80	338,35	8,51	6,94
1650	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0081	354,11	338,35	8,82	6,94
1651	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0001837	256305,17	250885,13	394,45	5025,59
1652	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000068	256292,62	250885,13	382,14	5025,35
1653	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,006	1555,30	1516,13	8,67	30,50
1654	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	1555,02	1516,13	8,40	30,49
1655	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,013	2814,26	2745,57	13,51	55,18
1656	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,035	2814,71	2745,57	13,95	55,19
1657	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,05	1773,27	1704,68	33,82	34,77
1658	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	1774,38	1704,68	34,91	34,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1659	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,02	6059,44	5870,82	69,81	118,81
1660	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,06	6057,23	5870,82	67,64	118,77
1661	С1541-69-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,008	17801,69	17044,23	408,41	349,05
1662	С1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0016	324929,44	318176,13	382,14	6371,17
1663	С1544-46	Лакотканина бавовняна на перкалі Б-Э, марка ЛХБ-105, ширина 820-880 мм, товщина від 0,17 до 0,2 мм	м2	12	169,38	165,30	0,76	3,32
1664	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	625,19	612,14	0,79	12,26
1665	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	60,821	625,16	612,14	0,76	12,26
1666	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,889	135,14	131,73	0,76	2,65
1667	С1545-4	Бирка маркувальна	100шт	19,6092	216,14	211,79	0,11	4,24
1668	С1545-20	Втулка В22	100шт	1,8788	158,11	154,97	0,04	3,10
1669	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,1648	735,48	720,62	0,44	14,42
1670	С1545-25	Втулка В82	100шт	0,01708	1062,25	1040,89	0,53	20,83
1671	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	92,349	53,00	51,66	0,30	1,04
1672	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	30,71	356,07	348,68	0,41	6,98
1673	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	6,3856	355,96	348,68	0,30	6,98
1674	С1545-44	Кріплення ПВХ Шайба покрівельна притискна та саморіз турбовинт	100шт	11,63	145,15	142,00	0,30	2,85
1675	С1545-44	Дюбель по бетону	100шт	6,3	122,71	120,00	0,30	2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1676	С1545-64	Кабель волоконно-оптичний PiPo FTTH 1-волоконний GJXH-1B6, плоский з допустимим зусиллям розтягування 0.3 кН	1000м	0,2575	3083,60	2967,00	56,14	60,46
1677	С1545-64	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х1,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х1,5	1000м	1,9055	33157,28	32451,00	56,14	650,14
1678	С1545-64	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х1,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х1,5	1000м	3,2916	33157,28	32451,00	56,14	650,14
1679	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,401	8,10	7,75	0,19	0,16
1680	С1545-90-ИНБ6	Коробка комутаційна + клеми К210 8130	100шт	0,05	18871,72	18500,00	1,69	370,03
1681	С1545-90-ИНБ6	Коробка комутаційна вогнестійка, 90хв. FLAMEBOX 115 6х4	100шт	1,2	18871,72	18500,00	1,69	370,03
1682	С1545-90-ИНБ6	Коробка комутаційна пластикова 100х100	100шт	2,56	11222,57	11000,83	1,69	220,05
1683	С1545-98	Стрічка кіперна	100м	1,27	190,15	185,97	0,45	3,73
1684	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	2,1807	227,00	222,13	0,42	4,45
1685	С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00092	78365,87	76491,10	338,18	1536,59
1686	С1545-106	Маса кабельна МБ-90	т	0,0412	37823,56	36655,81	426,11	741,64
1687	С1545-111	Металеві конструкції з листової сталі	т	0,02	71618,89	69876,42	338,18	1404,29
1688	С1545-112	Металеві прокладки	т	0,028	42323,61	41131,89	361,85	829,87
1689	С1545-119-1	Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб з поліетилену без розтрубу	шт	5,6	115,95	113,65	0,03	2,27
1690	С1545-119-5	Муфти із поліетилену діаметром 250 мм для труб з поліетилену без розтрубу	шт	7,52	450,80	441,67	0,29	8,84
1691	С1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб з поліетилену без розтрубу	шт	27,36	266,28	260,87	0,19	5,22
1692	С1545-119	Кріплення для труби гофрованої діам.20	шт	2500	1,32	1,10	0,19	0,03
1693	С1545-119	Затискач кабельний, Baks UDF12	шт	400	16,51	16,00	0,19	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1694	С1545-119	Затискач кабельний, Baks UDF14	шт	400	18,55	18,00	0,19	0,36
1695	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	2848,752	79,23	77,49	0,19	1,55
1696	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	89,76	79,24	77,49	0,20	1,55
1697	С1545-119-3	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб з поліетилену без розтрубу	шт	31,68	187,13	183,38	0,08	3,67
1698	С1545-119	Затискач кабельний, Baks UDF7	шт	50	10,39	10,00	0,19	0,20
1699	С1545-119	Затискач кабельний, Baks UDF5	шт	4000	8,35	8,00	0,19	0,16
1700	С1545-119	Затискач кабельний, Baks UDF11	шт	3200	79,23	77,49	0,19	1,55
1701	С1545-119	Затискач кабельний, Baks UDF9	шт	3300	12,43	12,00	0,19	0,24
1702	С1545-119	Дюбель металевий з цвяхом 6х35	шт	11350	3,28	3,03	0,19	0,06
1703	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0408	2603,84	2551,86	0,92	51,06
1704	С1545-142	Наконечники алюмінієві для опресування 240-20-20а	100шт	0,4284	4762,88	4667,21	2,28	93,39
1705	С1545-150	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м	100шт	0,16	8336,11	8171,92	0,74	163,45
1706	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,3	2764,98	2709,41	1,35	54,22
1707	С1545-156	Нитки швейні	кг	11,534	337,59	330,60	0,37	6,62
1708	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	2,604	100,15	98,15	0,04	1,96
1709	С1545-159	Очіс льняний	т	0,013876	65806,75	64111,50	404,92	1290,33
1710	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	1,29	1559,42	1518,72	10,12	30,58
1711	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	27,0372	159,21	154,97	1,12	3,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1712	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2508	56,47	54,24	1,12	1,11
1713	С1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,12	11985,68	11736,47	14,20	235,01
1714	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	66,10	64,57	0,23	1,30
1715	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	44	66,09	64,57	0,22	1,30
1716	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,86	4442,40	4354,69	0,60	87,11
1717	С1545-180	Полоски К-404	100шт	2,474	1709,98	1676,27	0,18	33,53
1718	С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	1,7	15518,15	15200,00	13,87	304,28
1719	С1545-194-18-ИНБ	Кабель силовий, 4х1,5 Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30	м	133,9	32,80	31,85	0,31	0,64
1720	С1545-194-19-ИНБ	Кабель сигнальний, вогнестійкий, 4х2х0,8 JE-H(St)H … Bd FE180/E30	м	412	21,00	20,28	0,31	0,41
1721	С1545-194-19-ИНБ	Кабель сигнальний, вогнестійкий, 2х2х0,8 JE-H(St)H … Bd FE180/E30	м	15,45	16,92	16,28	0,31	0,33
1722	С1545-194-19-ИНБ	Кабель сигнальний, вогнестійкий, 1х2х0,8 JE-H(St)H … Bd FE180/E30	м	1236	14,88	14,28	0,31	0,29
1723	С1545-194-20-ИНБ	Кабель силовий, 4х4 Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30	м	195,7	39,71	38,62	0,31	0,78
1724	С1545-203-П-ИНБ	Профіль 0,6 м	шт	11893	112,31	110,00	0,11	2,20
1725	С1545-203-П-ИНБ	Профіль 1,2 м	шт	11893	173,51	170,00	0,11	3,40
1726	С1545-203-П-ИНБ	Профіль 3,7 м	шт	1928	214,31	210,00	0,11	4,20
1727	С1545-203-П-ИНБ	Пристінний профіль	шт	2704	173,51	170,00	0,11	3,40
1728	С1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,0507	5747,54	5498,89	135,95	112,70
1729	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	9,764	2563,52	2513,11	0,14	50,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1730	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,24	143,59	139,47	1,30	2,82
1731	С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	115	211,11	206,63	0,34	4,14
1732	С1545-225	Серветки бавовняні	10м2	2,02	745,07	728,36	2,10	14,61
1733	С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,59976	1216,23	1190,69	1,69	23,85
1734	С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,1632	4851,95	4747,28	9,53	95,14
1735	С1545-236	Стискачі відгалужувальні У872	100шт	0,004284	7169,73	7007,27	21,88	140,58
1736	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	89,16	427,17	418,42	0,37	8,38
1737	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,4	645,62	632,80	0,16	12,66
1738	С1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	1,72	10164,69	9964,64	0,74	199,31
1739	С1545-248	Скоби будівельні	кг	296	147,91	144,64	0,37	2,90
1740	С1545-260	Трос мідний, діаметр 6 мм	кг	2	516,71	506,24	0,34	10,13
1741	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	16,2264	147,91	144,64	0,37	2,90
1742	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	57,298	485,12	475,24	0,37	9,51
1743	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,1279781	294775,06	288623,16	372,00	5779,90
1744	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00048	294787,28	288623,16	383,98	5780,14
1745	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0016	366478,43	358920,58	372,00	7185,85
1746	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0066	366490,65	358920,58	383,98	7186,09
1747	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,24	339,17	330,60	1,92	6,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1748	С1545-291	Шпилька	комплект	8,16	39,66	38,74	0,14	0,78
1749	С1545-519-ИНБ	Рейка притискна	м	319,2	481,95	472,50	-	9,45
1750	С1545-519-ИНБ	Рейка крайова	м	319,2	481,95	472,50	-	9,45
1751	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00176	128176,72	125141,67	521,78	2513,27
1752	С1546-20	Клей БМК5	кг	50,0315	119,04	116,23	0,48	2,33
1753	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	20,075	119,04	116,23	0,48	2,33
1754	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,017	114482,74	111666,29	571,69	2244,76
1755	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00238	155550,09	151928,40	571,69	3050,00
1756	С1546-34	Лак спиртовий	т	0,0001	174616,02	170620,49	571,69	3423,84
1757	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00068	202180,87	197644,85	571,69	3964,33
1758	С1546-45	Масло машинне	т	0,003	138372,25	135137,29	521,78	2713,18
1759	С1546-54	Пароніт	т	0,0052	145248,89	141901,78	499,09	2848,02
1760	С1546-55	Паста "Гои"	кг	0,6	445,76	436,50	0,52	8,74
1761	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,003	305673,07	299225,76	453,72	5993,59
1762	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,3655	64,27	54,24	8,77	1,26
1763	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	11,9667	63,91	54,24	8,42	1,25
1764	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,012	43653,06	42079,79	717,33	855,94
1765	С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00015	54857,24	53214,46	567,15	1075,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1766	С1547-1-10-ИНБ	Вимикач автоматичний триполюсний, 300А	шт	1	8976,31	8800,00	0,30	176,01
1767	С1547-1-10-ИНБ	вимикач автоматичний триполюсний ввідний, HAGER , IN=800A, 3П, 50KA, h1000	шт	1	51425,65	50417,00	0,30	1008,35
1768	С1547-1-10-ИНБ	Вимикач автоматичний триполюсний, 250А	шт	1	1870,30	1833,33	0,30	36,67
1769	С1547-1-10-ИНБ	Вимикач автоматичний триполюсний, 160А EZC250N3160	шт	1	6434,47	6308,00	0,30	126,17
1770	С1547-1-10-ИНБ	Вимикач автоматичний триполюсний, 125А EZC250N3125	шт	1	6375,31	6250,00	0,30	125,01
1771	С1547-1-10-ИНБ	вимикач автоматичний триполюсний ввідний, HAGER , IN=630A, 3П, 50KA, MW630JR	шт	1	45900,31	45000,00	0,30	900,01
1772	С1547-3	Прожектор VA LED"PF" PAR 56 біле світло 21 Вт	шт	4	6331,94	6200,00	7,78	124,16
1773	С1547-6	Оповіщувач світлозвуковий (ГАЗ ВИХОДЬ!) ОСЗ-4	шт	1	920,63	902,42	0,16	18,05
1774	С1547-6	Вимикач двоклавішний внутр. установки з світл. індикацією ВС10-2-1-ЛБ	шт	160	316,36	310,00	0,16	6,20
1775	С1547-6	Вимикач одноклавішний внутр. установки ВС10-1-1-ЛБ	шт	230	265,36	260,00	0,16	5,20
1776	С1547-6	Вимикач 1 кл. накладний	шт	1	400,43	392,42	0,16	7,85
1777	С1547-6	Світлове табло "Насосна станція пожежогасіння"	шт	1	920,63	902,42	0,16	18,05
1778	С1547-6	Оповіщувач світлозвуковий (ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!) ОСЗ-3"	шт	1	920,63	902,42	0,16	18,05
1779	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 3Вт з автономним джерелом EXIT LYRA LM-203 2x8Вт	шт	44	621,03	608,00	0,85	12,18
1780	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 4Вт з автономним джерелом SFT-LED-60-01	шт	98	730,17	715,00	0,85	14,32
1781	С1547-10-ИНБ	Світильник нічного освітл., 5Вт Laguna lighting 14533	шт	21	621,03	608,00	0,85	12,18
1782	С1547-16	Автоматичний вимикач з електрон. розч. МР211 ВА88-40 3Р 800А 50кА	шт	3	94860,31	93000,00	0,30	1860,01
1783	С1547-16	Автоматичний вимикач з електрон. розч. МР211 ВА88-40 3Р 630А 35кА	шт	2	23052,31	22600,00	0,30	452,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1784	С1550-25	Армувальна фасадна сітка, лугостійка, 165гр/м2 Sto-Armierungsgewebe	м2	4818,3744	57,14	56,00	0,02	1,12
1785	С1550-42	Піна монтажна	л	470,14	290,61	284,44	0,47	5,70
1786	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,8496	21265,78	20314,56	534,24	416,98
1787	С1555-108	Мембрана шипоподібна профільована Гідростоп ПРО 8 мм	м2	357,34	42,20	40,50	0,87	0,83
1788	С1555-146	Клей для газоблока	кг	12146,78	12,71	12,00	0,46	0,25
1789	С1555-226	Профіль алюмінієвий Пас-3152 Z306/AS	м	270	133,66	131,00	0,04	2,62
1790	С1555-305	Профіль цокольний	м	206	57,45	56,00	0,32	1,13
1791	С1555-305	Профіль кутовий	м	2826	112,53	110,00	0,32	2,21
1792	С1600-57	Армувальна склосітка	м2	563,04	49,27	48,20	0,10	0,97
1793	С1630-3	Гідрант пожежний Н=1000, Ру 1,0	шт	1	9484,47	9236,27	62,23	185,97
1794	С1630-3	Підставка пожежна під гідрант Д100х100 прохідна	шт	1	3317,60	3190,32	62,23	65,05
1795	С1630-23	Кран-комплект ДУ -25 (барабан для намотки рукава, вентиль пожежний Д 25, головка з"єднувальна, ствол пожежний перекривний, рукав пожежний)	шт	56	15302,04	15000,00	2,00	300,04
1796	С1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм (латунні)	шт	32	1485,26	1454,14	2,00	29,12
1797	С1630-23	Кран-комплект HW-25-52 Wkd-2 (шафа, барабан для намотки рукава, вентиль пожежний Д 50, головки з"єднувальні, ствол пожежний перекривний, рукав пожежний, вогнегасник порошковий)	шт	56	19225,89	18846,91	2,00	376,98
1798	С1630-48	Гребінка на 5 контурів О200х6,0 l=2,80м	комплект	2	12962,14	12668,88	39,10	254,16
1799	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	32	105,52	103,31	0,14	2,07
1800	С1630-66	Засувки клинова фланцева Ду 65 з телескопічним шпінделем AVK	шт	2	7355,65	7199,92	11,50	144,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1801	С1630-83	Кріплення для коробу вентиляційного прямокутного січення на даху (основи чи рами)	кг	32	54,83	53,41	0,34	1,08
1802	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	61,8	34,60	33,58	0,34	0,68
1803	С1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	32	132,13	129,14	0,40	2,59
1804	С1630-103	Фільтр сітчастий Д 20 Danfoss	шт	5	871,35	852,34	1,92	17,09
1805	С1630-103	Фільтр сітчастий Д 25 Danfoss	шт	7	871,35	852,34	1,92	17,09
1806	С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	2	871,35	852,34	1,92	17,09
1807	С1630-104	Фільтр сітчастий Д 32 Danfoss	шт	10	1035,86	1007,31	8,24	20,31
1808	С1630-104	Змішувальний вузол УСВК-1-6	шт	1	1274,22	1241,00	8,24	24,98
1809	С1630-105	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	2	1048,39	1017,64	10,19	20,56
1810	С1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	1184,43	1146,79	14,42	23,22
1811	С1630-107	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 70 мм	шт	1	2938,79	2859,21	21,96	57,62
1812	С1630-108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	1	1343,88	1288,84	28,69	26,35
1813	С1630-111	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 150 мм	шт	2	1991,22	1818,33	133,85	39,04
1814	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	367,13	359,02	0,91	7,20
1815	С1630-114-ИНБ2	Сталь для кріплення	кг	22	66,69	65,00	0,38	1,31
1816	С1630-114-ИНБ31	Сталь для кріплення	кг	200	66,69	65,00	0,38	1,31
1817	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	94,8559	79,36	77,49	0,31	1,56
1818	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	62,218	15,85	15,50	0,04	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1819	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	14,23	18,50	18,08	0,06	0,36
1820	С1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	1,44	21,15	20,66	0,08	0,41
1821	С1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	1,5	26,46	25,83	0,11	0,52
1822	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	31,109	34,49	33,58	0,23	0,68
1823	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	7,115	39,87	38,74	0,35	0,78
1824	С1630-129-ИНБ1	Згін зовнішньою різзю 1 1/4"	шт	5	43,33	42,00	0,48	0,85
1825	С1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,72	50,52	49,07	0,46	0,99
1826	С1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	0,9	63,82	61,99	0,58	1,25
1827	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	248,8704	71,31	69,74	0,17	1,40
1828	С1630-136-ИНБ2	Згін з американкою 3/4"	шт	8	145,17	142,00	0,32	2,85
1829	С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	66,4076	105,69	103,31	0,31	2,07
1830	С1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	5,76	155,86	152,39	0,41	3,06
1831	С1630-138	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	5,4	248,12	242,79	0,46	4,87
1832	С1630-161	Засувки "Батерфляй", діаметр 50 мм BUNDOR	шт	8	4699,43	4597,47	9,81	92,15
1833	С1630-249	Вентилі зворотні фланцев, діаметр 50 мм	шт	2	2867,20	2802,39	8,59	56,22
1834	С1630-249	Вентилі прохідні фланцеві, діаметр 50 мм	шт	4	2867,20	2802,39	8,59	56,22
1835	С1630-251	Вентилі зворотні фланцеві , діаметр 80 мм	шт	2	5264,45	5137,29	23,94	103,22
1836	С1630-251	Вентилі прохідні фланцеві , діаметр 80 мм	шт	13	5264,45	5137,29	23,94	103,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1837	С1630-445	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-50	шт	32	84,41	82,65	0,10	1,66
1838	С1630-502-3-ИНБ	Дросель-клапани 125	шт	1	431,57	420,00	3,11	8,46
1839	С1630-502-5	Дросель-клапани КР 200х200	шт	1	718,19	701,00	3,11	14,08
1840	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	140	513,17	500,00	3,11	10,06
1841	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	7	520,31	507,00	3,11	10,20
1842	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	46	647,81	632,00	3,11	12,70
1843	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 250	шт	4	674,33	658,00	3,11	13,22
1844	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	203	494,81	482,00	3,11	9,70
1845	С1630-502-5	Дросель-клапани КР 200х150	шт	2	698,81	682,00	3,11	13,70
1846	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 130х130	шт	1	487,67	475,00	3,11	9,56
1847	С1630-502-5	Дросель-клапани КР 150х150	шт	1	520,31	507,00	3,11	10,20
1848	С1630-502-5	Дросель-клапани КР 150х100	шт	1	495,83	483,00	3,11	9,72
1849	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150х200	шт	1	487,67	475,00	3,11	9,56
1850	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран балансувальний, діам. 15 мм	шт	11	204,03	200,00	0,03	4,00
1851	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран балансувальний, діам. 20 мм	шт	1	204,03	200,00	0,03	4,00
1852	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 20 мм	шт	35	346,83	340,00	0,03	6,80
1853	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	24	204,03	200,00	0,03	4,00
1854	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	355	204,03	200,00	0,03	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1855	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 50 мм	шт	14	489,63	480,00	0,03	9,60
1856	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Клапан зворотний кульовий, діам. 50 мм	шт	10	489,63	480,00	0,03	9,60
1857	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 25 мм	шт	19	387,63	380,00	0,03	7,60
1858	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 32 мм	шт	14	438,63	430,00	0,03	8,60
1859	С1630-542-Д1-1	Термостатичний клапан прямий 15 Giacomini	шт	15	1505,68	1476,00	0,16	29,52
1860	С1630-542-Д1-1	Н-подібний клапан прямий 15 Danfoss	шт	184	893,68	876,00	0,16	17,52
1861	С1630-542-Д1-1	Відсічний клапан прямий 15 Giacomini	шт	15	1097,68	1076,00	0,16	21,52
1862	С1630-542-Д1-1-ИН-Б	Н-подібний клапан прямий Д15 Danfoss	шт	145	995,66	976,00	0,14	19,52
1863	С1630-542-Д1-1-ИН-Б	Н-подібний клапан прямий О15 Danfoss	шт	51	995,66	976,00	0,14	19,52
1864	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Giacomini	шт	7	711,10	697,00	0,16	13,94
1865	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Danfoss	шт	286	711,10	697,00	0,16	13,94
1866	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Д 15 Danfoss	шт	113	711,10	697,00	0,16	13,94
1867	С1630-546	Клапан зворотний Д 80	шт	2	1004,61	983,16	1,75	19,70
1868	С1630-550	Клапан зворотний Д 50 в/в	шт	2	590,70	568,79	10,33	11,58
1869	С1630-550	Клапани зворотні діаметр 65 мм BUNDOR	шт	2	3822,34	3737,38	10,01	74,95
1870	С1630-551	Клапан зворотний Д 65	шт	2	705,95	680,00	12,11	13,84
1871	С1630-635	Крани кульові муфтові , діаметр 32 мм	шт	1	686,49	672,65	0,38	13,46
1872	С1630-659	Кран 3-х ходовий для манометру	шт	31	192,43	188,55	0,11	3,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1873	С1630-670-12	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	11	420,66	412,00	0,41	8,25
1874	С1630-670-13	Крани кульові, діаметр 40мм, DANFOSS	шт	11	592,02	580,00	0,41	11,61
1875	С1630-670-14	Крани кульові, діаметр 50мм, DANFOSS	шт	10	877,26	860,00	0,06	17,20
1876	С1630-670-15	Клапан триходовий DN50 н/н з ел.приводом ARA600	шт	1	2738,76	2685,00	0,06	53,70
1877	С1630-789-2-ИНБ	Змішувальний вузол УСВК-3/4-4, ВЕНТС	шт	6	19284,78	18900,00	6,65	378,13
1878	С1630-789-2-ИНБ	Змішувальний вузол УСВК-3/4-6, ВЕНТС	шт	1	18264,78	17900,00	6,65	358,13
1879	С1630-789-3-ИНБ	Змішувальний вузол УСВК-1-6, ВЕНТС	шт	14	29588,59	29000,00	8,42	580,17
1880	С1630-973	Кран для пісуара діам. 1/2" FADO	шт	15	175,50	170,47	1,59	3,44
1881	С1630-973	Сифон для пісуара Grohe, горизонтальний випуск	шт	15	2041,62	2000,00	1,59	40,03
1882	С1630-973	Система інсталяції для пісуара Grohe Rapid SL	шт	15	5509,62	5400,00	1,59	108,03
1883	С1630-973	Інфракрасна-електроніка для пісуара Grohe Tectron Skate	шт	15	22451,82	22010,00	1,59	440,23
1884	С1630-981-1-ИНБ39	Водомірний вузол діам.40	шт	1	4081,72	4000,00	1,69	80,03
1885	С1630-986-11	Термометр межа вимірювання 0-160°С	шт	18	326,43	320,00	0,03	6,40
1886	С1630-1051	Фільтр G4	шт	12	1257,42	1128,51	104,25	24,66
1887	С1630-1052	Фільтр пиловий масляний в рамі ФяРБ	шт	2	4006,76	3790,76	137,44	78,56
1888	С1630-1161	Термоманометр межа вимірювання 0-4Мпа, 0-120°С	комплект	31	437,06	428,00	0,49	8,57
1889	С1630-1243	Водяний нагрівач Q=53,98кВт, 10кПа, НКВ 700х400-2	шт	1	12882,14	12606,66	22,89	252,59
1890	С1630-1371	Засувки Ду 65мм з електроприводом та датчиком контролю положення (час відкривання до 90 с) Belimo	шт	2	8063,63	7887,87	17,65	158,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1891	С1630-1372	Засувки "Батерфляй" діаметр 65 мм BUNDOR	шт	9	6524,60	6365,35	31,32	127,93
1892	С1630-1417-4	Клапан триходовий DN25 з ел.приводом ARA600	шт	2	2182,89	2140,00	0,09	42,80
1893	С1630-1417-4	Клапан триходовий DN20 з ел.приводом ARA600	шт	1	1509,69	1480,00	0,09	29,60
1894	С1630-1417-7	Клапан балансуючий Д50	шт	3	1713,69	1680,00	0,09	33,60
1895	С1630-1417-7	Клапан балансуючий Д 20	шт	1	693,69	680,00	0,09	13,60
1896	С1630-1417-7	Клапан балансуючий Д 40	шт	2	999,69	980,00	0,09	19,60
1897	С1630-1432-1	Крани зливні, діаметр 15 мм	шт	18	387,90	380,00	0,29	7,61
1898	С1630-1433-11	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	6	406,24	398,00	0,27	7,97
1899	С1630-1447	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 50 мм	м	640	87,03	85,23	0,09	1,71
1900	С1630-1531-1-ИНБ	Повітровідокремлювач автоматичний О15	шт	4	161,39	155,00	3,23	3,16
1901	С1630-1547	Засувка чавунна фланцева безштокова Д100, діаметр 100 мм	шт	4	4132,95	4032,87	19,04	81,04
1902	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.28,6 товщ. 6 мм	м	33,66	44,41	40,00	3,54	0,87
1903	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.22,2 товщ. 6 мм	м	46,92	40,33	36,00	3,54	0,79
1904	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.41,3 товщ. 6 мм	м	22,44	53,59	49,00	3,54	1,05
1905	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.31,8 товщ. 6 мм	м	2,04	47,47	43,00	3,54	0,93
1906	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.19,05 товщ. 6 мм	м	21,42	38,29	34,00	3,54	0,75
1907	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.9,52 товщ. 6 мм	м	179,52	28,09	24,00	3,54	0,55
1908	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.6,35 товщ. 6 мм	м	93,84	28,09	24,00	3,54	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1909	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.15,88 товщ. 6 мм	м	59,16	35,23	31,00	3,54	0,69
1910	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.12,7 товщ. 6 мм	м	33,66	28,09	24,00	3,54	0,55
1911	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.28,6	м	153	44,41	40,00	3,54	0,87
1912	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.22,2	м	139,74	40,33	36,00	3,54	0,79
1913	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.41,3	м	31,62	53,59	49,00	3,54	1,05
1914	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.31,8	м	8,16	47,47	43,00	3,54	0,93
1915	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.19,05	м	71,74	38,29	34,00	3,54	0,75
1916	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.9,52	м	554,88	28,09	24,00	3,54	0,55
1917	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.6,35	м	170,34	28,09	24,00	3,54	0,55
1918	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.15,88	м	343,74	35,23	31,00	3,54	0,69
1919	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.12,7	м	155,04	28,09	24,00	3,54	0,55
1920	С1630-1582-ИНБ4	Сервопривод UNI-230	шт	33	1893,27	1852,00	4,15	37,12
1921	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д25 з дренажем ASV-P-15	шт	1	4386,35	4300,00	0,34	86,01
1922	С1630-1602	Кран балансуючий Д 25 MSV-BD Danfoss	шт	7	1252,91	1228,00	0,34	24,57
1923	С1630-1602	Кран балансуючий Д 20 MSV-BD Danfoss	шт	5	1252,91	1228,00	0,34	24,57
1924	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д25 з дренажем ASV-M-15	шт	1	4386,35	4300,00	0,34	86,01
1925	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	31	910,19	892,00	0,34	17,85
1926	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	31	910,19	892,00	0,34	17,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1927	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-M-20	шт	23	2346,35	2300,00	0,34	46,01
1928	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-P-20	шт	23	2068,91	2028,00	0,34	40,57
1929	С1630-1781	Зворотний клапан Д 150 КОМу -150	шт	1	396,66	386,00	2,88	7,78
1930	С1630-1781	Зворотний клапан Д 200 КОМу -150	шт	1	423,18	412,00	2,88	8,30
1931	С1630-1781	Зворотний клапан Д 250 КОМу -250	шт	5	494,58	482,00	2,88	9,70
1932	С1630-1910	Кран для зливу Д 15 мм	шт	44	235,72	231,07	0,03	4,62
1933	С1630-2000	Шафа металева розм. 1000х600х300, ступінь захисту IP54-1шт.	шт	1	7403,19	7256,00	2,03	145,16
1934	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-315-EI60	шт	5	12505,69	12250,00	10,48	245,21
1935	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-500х300-2ф- ПВП230Т-Сн	шт	1	14583,43	14287,00	10,48	285,95
1936	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-800х250-2Ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	15570,79	15255,00	10,48	305,31
1937	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-125EI-60	шт	19	10499,35	10283,00	10,48	205,87
1938	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-250-EI60	шт	12	11260,27	11029,00	10,48	220,79
1939	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-150 EI-60	шт	3	10549,33	10332,00	10,48	206,85
1940	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-125-EI60	шт	11	10499,35	10283,00	10,48	205,87
1941	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-200EI-60	шт	12	10947,13	10722,00	10,48	214,65
1942	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-150-EI60	шт	7	10549,33	10332,00	10,48	206,85
1943	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-400х200-2ф-ПВП230Т-Сн	шт	5	13801,09	13520,00	10,48	270,61
1944	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-600х300-2ф-ПВП230Т-Сн	шт	5	14911,87	14609,00	10,48	292,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1945	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-200-EI60	шт	36	10947,13	10722,00	10,48	214,65
1946	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-700х400-2Ф-ПВП230Т-Сн	шт	4	16281,73	15952,00	10,48	319,25
1947	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-600х200-2Ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	14346,79	14055,00	10,48	281,31
1948	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,6386	189,71	185,97	0,02	3,72
1949	С1633-13ВД-3	Затверджувач	т	0,017	520713,70	510000,00	503,63	10210,07
1950	С1633-17ВД-31	Холодний пластик	т	0,574	92262,79	90000,00	453,72	1809,07
1951	С1633-91-4-ИНБ	Інформаційно-вказівний дорожній знак «Місце для паркування», 600*600мм, сталь з емалевим покриттям та плівкою світлоповертаючою серії 3200 ДСТУ 4100-2002	шт	5	2535,23	2200,00	285,52	49,71
1952	С1633-91-4-ИНБ	Інформаційно-вказівний дорожній знак «Людина з інвалідністю», 300*600мм, сталь з емалевим покриттям та плівкою світлоповертаючою серії 3200 ДСТУ 4100-2002	шт	5	1719,23	1400,00	285,52	33,71
1953	С1633-17ВД1	Скляні мікрокульки	т	0,033	34462,79	33333,33	453,72	675,74
1954	С1999-9002	Стиснене повітря	м3	165888,774	-	-	-	-
1955	С1999-9002	Стиснене повітря	м3	13624,199	0,07	0,07	-	-
1956	15093-9011	Кабель мережевий U/UTP-cat5E 4х2х0,54	1000м	77,5075	17516,89	16400,00	773,42	343,47
1957	15093-9011	Кабель мережевий U/UTP-cat5E 2х2х0,54	1000м	0,618	10376,89	9400,00	773,42	203,47
1958	15093-9011	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х2,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х2,5	1000м	6,46375	37432,51	35925,12	773,42	733,97
1959	С188888-17-ИНБ	Сіль таблетована морська (мішок 25 кг)	шт	12	581,40	570,00	-	11,40
1960	С188888-17-ИНБ	Засипка у фільтр кварцевий пісок (мішок 25 кг)	шт	12	2448,00	2400,00	-	48,00
1961	К584211-2001	Панелі перекриття , крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат						
1962	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6788,245	5,7500	5,7500	-	-
1963	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	43,8808	163,1500	163,1500	-	-
1964	С1999-9009	Дрова	м3	14,2387	119,1300	119,1300	-	-
1965	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,8846	115,3600	115,3600	-	-
1966	С1999-9002	Стиснене повітря	м3	4946,116	-	-	-	-
1967	С1999-9003	Бензин	кг	559,433	55,6900	55,6900	-	-
1968	С1999-9002	Стиснене повітря	м3	825,418	0,0700	0,0700	-	-
		IV. Устаткування						
1969	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=5,6/6,3 кВт, BLHV-56-I-CR-AC/1R1A N=0,09квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	3	32658,86	31424,81	-	-
1970	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=8,0/8,8 кВт, BLHV-80-I-CR-AC/1R1A N=0,18квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	1	36731,89	35343,93	-	-
1971	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=101/114,0 кВт, N=19,1/33,42кВт- BLHVE-S1065-O/3R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування, у складі: - зовнішній блок Q=40/45кВт, N=9,76/9,34 кВт, 380/3/50 - зовнішшній блок Q=50/56 кВт, N=11,89/16,8 кВт, 380/3/50	шт	1	981562,45	944473,00	-	-
1972	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=5,6/6,3 кВт, BLHV-56-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,023квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	6	23583,05	22691,94	-	-
1973	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=10,0/11,0кВт, BLHV-100-I-CR-AC/1R1A N=0,18квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	2	50081,92	48189,51	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1974	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=134,0/150,0 кВт, N=33,45/29,44 кВт- BLHVE-S1340-O/3R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування, у складі: - зовнішній блок Q=69/75 кВт, N=16,71/14,72 кВт, 380/3/50 - зовнішшній блок Q=69/75 кВт, N=16,71/14,72 кВт, 380/3/50	шт	1	1222444,46	1176253,00	-	-
1975	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=7,1/8,0 кВт, BLHV-71-I-CR-AC/1R1A N=0,18квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	4	34444,80	33143,26	-	-
1976	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=16/17,0 кВт, N=4,75/4,4 кВт- BLHV-R160-O/1R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування	шт	1	178523,72	171778,00	-	-
1977	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=40,0/45,0 кВт, N=11,63/10,57 кВт- BLHVE-S450-O/3R1A - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування	шт	1	457382,73	440100,00	-	-
1978	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=12,5/14,0 кВт, N=3,38/3,26 кВт- BLHVE-R125-O/1R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування	шт	1	172267,32	165758,00	-	-
1979	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=22,4/24,0 кВт, N=6,74/5,62 кВт- BLHV-R224-O/3R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування	шт	1	236467,18	227532,00	-	-
1980	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=11,2/12,5 кВт, BLHV-112-I-CR-AC/1R1A N=0,18квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	6	42123,14	40531,47	-	-
1981	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=5,6/6,3 кВт, BLHV-56-I-CR-AC/1R1A N=0,18квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	2	32658,86	31424,81	-	-
1982	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=7,1/8,0кВт, BLHV-71-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,035квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	8	25018,49	24073,14	-	-
1983	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=2,2/2 кВт, BLHV-22-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,015квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	32	18928,52	18213,28	-	-
1984	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=4,5/5,0кВт, BLHV-45-I-W-DC/1R1A- BLAUBERG N=0,020квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	7	26788,80	25776,55	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1985	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=2,8/3,2кВт, BLHV-28-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,015квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	54	22323,99	21480,46	-	-
1986	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=3,6/4,0 кВт, BLHV-36-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,018квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	10	23440,17	22554,46	-	-
1987	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=100/112,0кВт, N=23,88/33,6кВт- BLHVE-S1115-O/3R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування, у складі: - зовнішній блок Q=50/56кВт, N=11,89/16,8 кВт, 380/3/50 - зовнішшній блок Q=50/56 кВт, N=11,89/16,8 кВт, 380/3/50	шт	1	935587,23	900235,00	-	-
1988	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=111,5/125,0кВт, N=24,71/34,3кВт- BLHVE-S1115-O/3R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування, у складі: - зовнішній блок Q=50/56кВт, N=12,82/11,89кВт, 380/3/50 - зовнішшній блок Q=61,5/69кВт, N=16,62/16,8кВт, 380/3/50	шт	1	1008091,90	970000,00	-	-
1989	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=7,1/8,0кВт, BLHV-71-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,035квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	2	29579,28	28461,59	-	-
1990	1501-1146	Ліфт № 1,2,3, лікарняні, в/п 1275 кг на 8 зупинок, 1,0 м/с виробник - OTIS Франція	шт	3	4572788,00	4400000,00	-	-
1991	1501-1147	Вертикальний підйомник для МГН фірми Forstor з габаритними розмірами платформи 1250х950 мм. та вантажопідйомністю 250 кг. Максимальна висота підйому 4 м., максимальна швидкість руху – 0,15 м/с.	шт	1	311781,00	300000,00	-	-
1992	1501-1147	Підйомник кухонний, в/п 100 кг на 7 зупинок, ISO-A	шт	1	1004974,09	967000,00	-	-
1993	1501-4001	Генератор дизельний електричний пуск AVR SKDS-10EBA 9/10 кВт	шт	1	93320,41	89170,00	-	-
1994	1503-5021	Підстанція двотрансформаторна 2хКТПММ-630/10/0,4 кВ з двома ТМ-630 кВА	шт	1	311781,00	300000,00	-	-
1995	1503-5270	Трансформатори струму Т-0,66 600/5, кл.т. 0,5 "S"	шт	6	14445,62	13899,78	-	-
1996	1503-5270	Трансформатори струму Т-0,66 800/5, кл.т. 0,5 "S"	шт	6	16524,16	15899,78	-	-
1997	1705-107	Мікроскоп бинокулярний Primo Star	шт	1	38814,26	37088,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1998	1914-9125	Комутатор локальної мережі HPE Aruba Networking AP-503-RW Dual Radio 2x2 802.11ax Wi-Fi 6 Campus Access Point	шт	52	25655,00	24514,00	-	-
1999	1914-9125	Management appliance, 2U 12X18TB	шт	1	1638251,95	1565391,00	-	-
2000	1914-9125	Комутатор локальної мережі HPE Aruba Networking CX 6000 48G Class4 PoE 4SFP 740W Switch	шт	26	305229,84	291654,80	-	-
2001	1914-9125	Комутатор мережевий HPE Networking Comware Switch 24G SFP w/8G Combo 4SFP+ EI 5140	шт	3	25655,00	24514,00	-	-
2002	1914-9125	Програмне забеспечення BIOSTAR2 Visitor License Module	шт	1	25273,01	24149,00	-	-
2003	1914-9125	Безконтактний браслет	шт	200	83,72	80,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2004	1914-9125	Сервер HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NC Configure-to-order Server у складі: 2шт. P67081-B21 Intel Xeon-Gold 6542Y 2.9GHz 24-core 250W Processor for HPE 8шт. P64706-B21 HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit 1шт. P48813-B21 HPE ProLiant DL380 Gen11 2U 8SFF x1 Tri-Mode U.3 Drive Cage Kit 16шт. P28586-B21 HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD 1шт. P48814-B21 HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF U.3 Premium Drive Cage Kit 1шт. P48802-B21 HPE ProLiant DL380 Gen11 2U x8/x16/x8 Secondary Riser Kit 1шт. P51178-B21 Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE 1шт. P01366-B21 HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit 1шт. P48918-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 Storage Controller Enablement Cable Kit 1шт. P47781-B21 HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller 1шт. P10115-B21 Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE 2шт. P38995-B21 HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 1шт. BD505A HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features 1шт. P48829-B21 HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF OROC1/2 x2 Cable Kit 1шт. P51911-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 CPU1 to OCP2 x8 Enablement Kit 1шт. P48820-B21 HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 2U High Performance Fan Kit 1шт. 875519-B21 HPE Bezel Lock Kit	шт	1	3336959,66	3188549,00	-	-
2005	1914-9125	Відеостіна Samsung 2x2 – 3,5 мм, 4x55"(223555-K)	шт	1	444781,58	425000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006	1914-9125	Технічна підтримка FortiGate-200F 3 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium	шт	2	783102,33	748274,00	-	-
2007	1914-9125	Міжмережевий екран FortiGate-200F 18 x GE RJ45 (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 8 x GE SFP slots, 4 x 10GE SFP+ slots, NP6XLite and CP9 hardware accelerated.	шт	2	360298,61	344274,40	-	-
2008	1914-9125	BVMS Plus 11.0 or Latest, License Camera/decoder expansion	шт	1	7892,10	7541,10	-	-
2009	1914-9125	Блок живлення HPE X361 150W 100-240VAC to 12VDC Power Supply	шт	6	23930,30	22866,00	-	-
2010	1914-9125	SMA license for MBV-XCHANPLU, 1 year	шт	114	947,28	905,16	-	-
2011	1914-9125	DIVAR IP License Plus base for DIVAR IP AIO 6000/7000	шт	1	19730,24	18852,75	-	-
2012	1914-9125	SMA license for MBV-BPLU-DIP, 1 year	шт	1	22689,09	21680,00	-	-
2013	1914-9125	USB Зчитувач / записувач Mifare карт (Mifare Reader/Writer)	шт	1	12561,32	12086,68	-	-
2014	1914-9125	Програмне забеспечення BioStar 2 Access Control Professional Edition з S/W Ліцензією. Кількість дверей 300	шт	1	170309,48	162735,00	-	-
2015	1914-9125	Картка Mifare DESFire EV3 4k (MF3D43) ISO, ПВХ, глянцева біла з офсетним друком логотипу Suprema. В упаковці 50 штук.	шт	4	18209,10	17399,25	-	-
2016	2403-14061	Аспіратор електричний Vacus 7032 (DIXION, Німеччина)	шт	4	48664,34	46500,00	-	-
2017	2406-1008	Холодильник фармацевтичний P130	шт	14	39161,71	37420,00	-	-
2018	2406-1008	Реанімаційна валіза з кисневим балоном та портативним відсмоктувачем ULM CASE III або CCM 4	шт	5	170953,10	163350,00	-	-
2019	2406-1008	Торговий автомат для кави та запакованої продукції GranMattin O 957107	шт	2	209518,28	200200,00	-	-
2020	2406-1050	Холодильник побутовий BOSCH KGN39XW326	шт	18	26686,90	25500,00	-	-
2021	2406-1050	Дозатор одноканальний автоматичний змінного обєму EN-V7 Смарт (ENMIND, КНР)	шт	3	46717,76	44640,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	2406-1050	Холодильник 480х480х480	шт	42	6623,17	6328,60	-	-
2023	2406-3054	Мікрохвильова піч	шт	17	4793,18	4580,00	-	-
2024	2406-6001	Апарат штучної вентиляції легень експертного класуVT8000 (HEYER, Німеччина-КНР)	шт	3	2004970,70	1915800,00	-	-
2025	2406-8018	Електрочайник	шт	17	2441,59	2333,00	-	-
2026	2406-11001	Машина для миття підлоги Gaomei GM50	шт	12	106888,86	102135,00	-	-
2027	2406-11001	Плита електрична з духовою шафою	шт	6	35632,00	34285,60	-	-
2028	241996-11034	Стоянка для велосипедів на 5 поз.	шт	4	5819,83	5800,00	-	-
2029	241996-11044	Система Icaros cloud	шт	2	32896,68	31433,60	-	-
2030	241996-11044	Система для мобілізації організму та функціональної реабілітації Imoove 300, ALLCARE innovations Франція	шт	1	2087700,07	1994850,00	-	-
2031	241996-11044	Тумбочка для принтера 400х600х750 (ТС2.200 Тумба медична стаціонарна)	шт	27	12511,44	11955,00	-	-
2032	241996-11044	Комплект меблів для їдалень (стіл і стільці) 1200х700 (СМ7.110 Стіл медичний палатний +Стілець ISO хром ш/з чорний)	шт	15	6826,61	6523,00	-	-
2033	241996-11044	Реабілітаційний модуль VR Kit, EzyGain Франція	шт	1	1265272,77	1209000,00	-	-
2034	241996-11044	Мішок Амбу мішок дихальний ручний АМБУ Amedica	шт	5	1245,80	1190,40	-	-
2035	241996-12009	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі 900х400х2000 СТ2.501 Стелаж	шт	12	44072,10	42112,00	-	-
2036	241996-12009	AZURYT II стіл універсальний реабілітаційний для вертикалізації, Technomex Польща	шт	1	214123,08	204600,00	-	-
2037	241996-12009	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі 1500х450х2000 СТ2.501 Стелаж	шт	57	68126,93	65097,00	-	-
2038	241996-12009	Стіл палатний 900х600х750 (СМ1.111 Стіл медичний для лікаря)	шт	42	11097,56	10604,00	-	-
2039	241996-12009	Вішалка напольна	шт	1	3496,91	3341,39	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2040	241996-12009	Ширма медична на колесах 920х520х1700 Ш1 (Ш2.101 Ширма медична)	шт	9	8298,05	7929,00	-	-
2041	241996-12009	Вішалка одностороння настінна на 6 гачків	шт	51	3496,91	3341,39	-	-
2042	241996-18014-1	Кухонні меблі з вбудованою мийкою 1600-2800х600	шт	15	35174,32	33609,95	-	-
2043	241996-18014-1	Міні-кухня для застосування грязьових аплікацій у пакетаж Hydroterm WTA 15	шт	1	35174,32	33609,95	-	-
2044	241996-20305	Лавиця	шт	15	7041,65	6700,00	-	-
2045	280222-47-6	Настінний анероїдний тонометр з манжетою Flexiport 767	к-т	1	9422,05	9003,00	-	-
2046	280222-52-10	Кухонний модуль для кабінету ерготерапії	шт	6	23137,52	22108,48	-	-
2047	280222-54-7	Приладдя для застібання гудзиків і блискавок для людей з інвалідністю	шт	4	4927,13	4708,00	-	-
2048	280222-54-7	Допоміжне приладдя для надягання верхнього одягу та взуття	шт	4	5514,24	5269,00	-	-
2049	280222-54-7	Багатофункціональний стіл для розробки дрібної моторики рук Manualex M12, PHU Technomex, Польща	шт	2	289066,17	276210,00	-	-
2050	280222-54-8	Рукавичка для фіксації предметів в руці	шт	4	990,03	946,00	-	-
2051	280222-54-62	Засоби для позиціонування різних форм та розмірів: клиноподібні подушки, а-подушки, валик, напіввалик (Набір клинів, валіків та іншого приладдя для кінезотерапії, Technomex Польща)	к-т	15	43797,90	41850,00	-	-
2052	280222-54-63	Набір резинок-еспандерівThera-Band	к-т	12	2134,33	2039,40	-	-
2053	280222-59-5	Універсальне приладдя для фіксації ложки чи виделки	шт	2	1025,30	979,70	-	-
2054	280222-120-1	Машина для миття та дезінфекції суден AF2-60PEG	шт	1	112399,90	107400,93	-	-
2055	280222-120-2	Аквавелотренажер реабілітаційний (Підводный велотренажер AQUABIKE, EWAC Medical, Нідерланди)	шт	2	613170,65	585900,00	-	-
2056	280222-140-1	Клітка для підвісної слінг-терапії Dolomite, Technomex Польща	шт	1	144533,08	138105,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2057	280222-140-4	Ліжко медичне функціональне для інтенсивної терапії TM-D 4053 (TM-D 4053 (TURMED, Туреччина))	шт	5	170325,18	162750,00	-	-
2058	280222-140-4	Ліжко медичне функціональне (TM-D 4062 (TURMED, Туреччина))	шт	84	58397,21	55800,00	-	-
2059	280222-140-10	Набір обтяжувачів для ніг, рук, тулуба EasyFit	шт	15	6531,54	6241,06	-	-
2060	280222-140-11	Портативний апарат для ультразвукових досліджень Acclarix AX3 (EDAN, КНР)	шт	6	1070615,42	1023000,00	-	-
2061	280222-140-11	Ультразвуковий апарат SonoOne Zimmer MedizinSysteme	шт	1	81756,08	78120,00	-	-
2062	280222-140-11	Система ізокінетична для тестування та тренування суглобів A8Mini	шт	1	5138954,03	4910400,00	-	-
2063	280222-140-13	Апарат ударно-хвильової терапії SHOCKMED, EME Італія	шт	1	778629,40	744000,00	-	-
2064	280222-140-13	Столик маніпуляційний з полицями (СМ-К-04 ТМ-В 2013 (TURMED, Туреччина))	шт	5	25305,46	24180,00	-	-
2065	280222-140-13	Апарат для електротерапії Endomed 482 (1498.920), Enraf-Nonius, Нідерланди	шт	1	193245,56	184651,00	-	-
2066	280222-140-13	Столик інструменіальний СИ-5Є (СА3.100 Стіл медичний інструментальний)	шт	33	8823,42	8431,00	-	-
2067	280222-140-13	Апарат для лазерної терапії CRYSTAL YAG,EME Італія	шт	1	963553,88	920700,00	-	-
2068	280222-140-19	Лавка гардеробна 1000х400х450 (Б1.100 Банкетка медична)	шт	32	5878,44	5617,00	-	-
2069	280222-140-19	Шафа для змінного одягу 300х500х1800 ШО-300/1 (33-07.700 шафа для одягу)	шт	191	11574,79	11060,00	-	-
2070	280222-140-19	Тумба 600х400х800 (ТМ6.110 Тумба медична мобільна)	шт	4	11778,86	11255,00	-	-
2071	280222-140-26	Система ізокінетична для тестування та тренування суглобів A8Mini	шт	2	5138954,03	4910400,00	-	-
2072	280222-140-27	Система функціональної електростимуляції Xcite Clinical Station, Restorative Therapies, Inc США	шт	3	2569477,01	2455200,00	-	-
2073	280222-140-30	Посудомийна машина 600х600х850	шт	6	54943,61	52500,00	-	-
2074	280222-140-30	Сейф металевий	шт	8	17109,13	16348,20	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2075	280222-140-30	Камера для зберігання стерильних виробів"Панмед 1С"	шт	6	16969,77	16215,05	-	-
2076	280222-150-2	Візок для прибирання на дві секції ТУП (ВМ4.100 Візок медичний для прибирання)	к-т	12	14429,76	13788,00	-	-
2077	280222-160-6	Мікроскоп бінокулярний біологічний. Збільшення 50-1800 крат. Спостереження об'єктів в прохідному світлі, світлому полі при лабораторних роботах. 230х170х360	к-т	2	61678,29	58935,16	-	-
2078	280222-160-6	Мікроскоп монокулярний. Збільшення 56-1350 крат. Призначений для дослідження прозорих препаратів в прохідному світлі в світловому полі. 230х140х360	к-т	3	51212,84	48935,16	-	-
2079	280222-2023	Дефібрилятор напіватомат HeartSave PAD (METRAX GmbH, Німеччина)	шт	1	121660,85	116250,00	-	-
2080	280222-2023	Пульсоксиметер WIT-S300 (Zug Medical Systems, Франція)	шт	5	24332,17	23250,00	-	-
2081	280222-2023	Пульсоксиметер WIT-S300 (Zug Medical Systems, Франція)	шт	5	26163,62	25000,00	-	-
2082	280222-2044	Тонометр автоматичний	к-т	10	1249,05	1193,50	-	-
2083	280222-2049	Ларингоскоп з набором клинків WL EN-VL3 (ENMIND, КНР)	шт	5	49150,99	46965,00	-	-
2084	280222-2060	Ультразвукова діагностична система експертного класу Acclarix LX9 (EDAN, КНР)	шт	1	2269143,75	2168224,00	-	-
2085	280222-2145	Електрокардіограф 12 канальний SE-1200 PRO (EDAN, КНР)	к-т	2	127908,72	122220,00	-	-
2086	280222-4115	Дефібрилятор з функцією ЕКГ DefiMonitor XD (METRAX GmbH, Німеччина)	к-т	4	350383,23	334800,00	-	-
2087	280222-4684	Світильник світлодіодний пересувний регульований Onyx TL-01.100.A (INFIMED, Польща)	к-т	7	262787,42	251100,00	-	-
2088	280222-11003	Ручка на палець для натискання тексту	шт	8	565,14	540,00	-	-
2089	280222-11004	Настільне приладдя для обрізання нігтів	шт	8	1465,16	1400,00	-	-
2090	280222-11034	Стіл - вертикалізатор для спинних хворих AZURYT II стіл універсальний реабілітаційний для вертикалізації, Technomex Польща	к-т	1	214123,08	204600,00	-	-
2091	280222-11064	Мобільний підйомник SOLAR/185, Winncare Nordic Данія	к-т	4	203416,93	194370,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2092	280222-11087	Універсальний мякий гребінець з довгою прогумованою ручкою	к-т	8	250,95	239,80	-	-
2093	280222-11106	Набір інвентарю для постінсультної сенсорної реабілітації	шт	2	20011,43	19121,42	-	-
2094	280222-11133	Пульт розбризкування (душова кафедра) AQUABELA	к-т	1	648857,83	620000,00	-	-
2095	280222-12023	Тренажер лабіринт для відновлення моторики рук	к-т	2	7465,10	7133,10	-	-
2096	280222-12050	Реабілітаційний тренажер Бубновского рамного типу універсальний з набором рукояток та манжетів Line Cable Cross Over, DKN Technology, Бельгія	шт	1	194657,35	186000,00	-	-
2097	280222-12051	Реабілітаційний бігова доріжка. Реабілітаційний бігова доріжка (тредмілл) 7.0T, Dyaco Тайвань та система для динамічного розвантаження ваги OSTIUM, PHU	шт	1	1153344,79	1102050,00	-	-
2098	280222-13200	Рентгендіагностичний арапат (Стіл рентренографічний, стійка знімків, генератор, пульт керування, автоматизоване робоче місце лаборанта, розподільчий пристрій)Opera RT20Harp цифровий рентген діагностичний апарат на 2 робочих місця (GMM, Італія)	шт	1	6813007,23	6510000,00	-	-
2099	280222-14003	Штатив для тривалого вливання AI2120 Стійка інфузійна пряма, мобільна, посилена (для кріплення дозаторів), Lojer (Фінляндія)	шт	4	33444,43	31957,00	-	-
2100	280222-14007	Візок для сидячих хворих MI-24	шт	6	13919,05	13300,00	-	-
2101	280222-14011	Крісло для забору крові (6801 Медичне крісло для взяття крові, Lojer (Фінляндія))	шт	1	269611,94	257621,00	-	-
2102	280222-14020	Система протипролижнева (NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO компресор РМ РОЗ'ЄМ та NAUSIFLOW 100-512 Матрац протипролежневий для стадії 1-2, секційний, повітряний, 17х85х200 РОЗ'ЄМ РМ, NAUSICAA MEDICAL (Франція))	к-т	2	59948,18	57282,00	-	-
2103	280222-14028	Підставка для стерилізаційних коробок ПСК-1 (ПМ3.100 Підставка під бікс)	шт	6	13161,35	12576,00	-	-
2104	280222-14030	Підставка для тазів ПТ-1 (ПМ1.100 Підставка під тази)	шт	6	4963,76	4743,00	-	-
2105	280222-14066	Стіл перев'язувальний СМП1.110 Стіл медичний для перев'язки	к-т	6	15759,92	15059,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2106	280222-14077	Стіл приліжковий на колесах NOVA 2660, Lojer (Фінляндія)	шт	4	64022,38	61175,00	-	-
2107	280222-14080	Допоміжні засоби для самообслуговування та особистого догляду(стілець туалетний, сидіння для туалету та ін) Крісло туалетне сталеве – розкладне AR-101, ARMEDICAL S.C.	шт	1	5839,72	5580,00	-	-
2108	280222-14081	Мобільний підйомник Helios/150, Winncare Nordic Данія	шт	4	96355,39	92070,00	-	-
2109	280222-14082	Візок для медикаментів на коліщатах ТВК-1	к-т	5	9314,25	8900,00	-	-
2110	280222-14092	Шафа для інструментарію та медикаментів МШ-1-01 (ШМ4.111 Шафа медична для ліків та інструментів)	шт	2	20487,16	19576,00	-	-
2111	280222-14093	Шафа медична двостулкова для медикаментів ШМ-2 (ШМ4.122 Шафа медична для ліків та інструментів)	шт	54	35734,27	34145,00	-	-
2112	280222-14094	Шафа медична одностулкова МШ-1-04 (ШМ4.112 Шафа медична для ліків та інструментів)	шт	7	23055,39	22030,00	-	-
2113	280222-15003	Роботизована система функціонального пасивного тренування рук і пальців A5, Yikang medical, КНР	шт	1	6423692,53	6138000,00	-	-
2114	280222-15004	Роботизована система навчання і оцінки ходи A3-2, Yikang medical, КНР	шт	1	19271077,60	18414000,00	-	-
2115	280222-15005	Система для мобілізації організму та функціональної реабілітації Imoove 300, ALLCARE innovations Франція	шт	2	2087700,07	1994850,00	-	-
2116	280222-15006	Стіл процедурний BERYL, Technomex Польща	шт	2	128473,86	122760,00	-	-
2117	280222-15007	Комплекс реабілітаційних тренажерів Mo-Vit Circuit, EME Італія	шт	1	6907196,27	6600000,00	-	-
2118	280222-15008	Інфузійний насос EN-S7 Smart (ENMIND, КНР)	шт	4	43797,90	41850,00	-	-
2119	280222-15009	Шприцевий насосEN-S5D (ENMIND, КНР)	шт	10	53530,77	51150,00	-	-
2120	280222-15010	Базова станція обєднання шприцевих та/або волюметричних інфузійних насосів Space станция. Центральна Станція Моніторингу (ENMIND, КНР)	шт	4	175191,62	167400,00	-	-
2121	280222-15011	Часи-таймер програмовані	шт	1	1928,29	1842,53	-	-
2122	280222-16008	Автоматичний біосенсорний біохімічний аналізатор для визначення глюкози і лактату Biosen C-line	к-т	1	475131,38	454000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2123	280222-16019	Біохімічний аналізатор автоматичний BS-430	шт	1	1459930,12	1395000,00	-	-
2124	280222-16019	Гематологічний аналізатор BC-5000 Гематологічний автоматичний аналізатор	шт	2	486643,37	465000,00	-	-
2125	280222-16050	Настінний дозатор кисню із зволожувачем (GE 05 1001 Флоуметр кисневий із зволожувачем, стандарт DIN)	шт	5	3406,50	3255,00	-	-
2126	280222-16191	Опромінювач бактерицидний малогабаритний настінний відкритого типу ОБН-75М	шт	47	1075,67	1027,83	-	-
2127	280222-16191	Опромінювач бактерицидний настінний дві лампи відкриті ОБН-150М	шт	47	3223,36	3080,00	-	-
2128	280222-16196	Камера дезінфекційна електрична КДЄ-2	шт	1	297009,44	283800,00	-	-
2129	280222-16196	Комплект спеціального пристосування для інвалідів (пристінний стаціонарний L=600мм, пристінний відкидний L=725мм)	шт	22	4350,18	4156,71	-	-
2130	280222-18017	Система для підвісної слінг терапії Levitas PRO та набір для підвісної слінг-терапії, Technomex Польща (стіл процедурний окремо)	к-т	1	396127,71	378510,00	-	-
2131	280222-18020	Допоміжні засоби для активності та участі, повязані з особистою мобільністю і транспортуванням (допоміжні засоби для ходіння, тростини і палиці для ходіння, милиці передплічні, пахвові милиці, тростини і палиці для ходіння і т.д)	к-т	1	32095,73	30668,28	-	-
2132	280222-18026	Допоміжні засоби для підтримки нервово-мязово-скелетних функцій чи повязаних з рухом функцій (ортези)	к-т	1	19865,10	18981,60	-	-
2133	280222-18028	Клітка для підвісної слінг-терапії Dolomite, Technomex Польща Комплектація без столу	к-т	1	144533,08	138105,00	-	-
2134	280222-18029	Крісло для психологічного розвантаження	к-т	4	11968,67	11436,36	-	-
2135	280222-18037	Негатоскоп медичний X-View 1520 LED (DIXION, Німеччина)	шт	1	44771,19	42780,00	-	-
2136	280222-18037	Набір захисту для проведення рентгенобстеження RA640 – фартух захисний односторонній Mavig, RA614 захист щитовидної залози та грудини Mavig, RP689 Рентген захист пацієнтів Mavig , RP664 рентген захисний дитячий фартух Mavig , RD642 рентген захисний фартух для пацієнта Mavig, Mavig (Німеччина)	к-т	1	105114,97	100440,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2137	280222-18038	Дошка прасувальна для кабінету ерготерапії	шт	3	4896,27	4678,50	-	-
2138	280222-18038	Машина сушильна. Завантажувальна маса 10 кг	шт	1	70641,79	67500,00	-	-
2139	280222-18038	Машина прально-віджимна. Завантажувальна маса - 10 кг	шт	2	61048,11	58333,00	-	-
2140	290827-34	Монітор пацієнта (ЕКГ, ІАД, НІАД, SpO2, температура) iX12 (EDAN, КНР)	шт	5	160592,31	153450,00	-	-
2141	290827-34	Реабілітаційний пристрій Інтенсивна візуальна симуляція IVS4 (нижні кінцівки) Dessintey Франція	шт	1	4389523,23	4194300,00	-	-
2142	290827-34	Система аналізу фізичного стану SONIX	шт	1	28296,48	27038,00	-	-
2143	290827-34	Центрифуга лабораторна LC-04B медична лабораторна центрифуга Zenith	шт	1	12458,07	11904,00	-	-
2144	290827-34	Електрокардіограф Carewell SE-1200 PRO (EDAN, КНР)	шт	4	122634,13	117180,00	-	-
2145	290827-34	Електрокардіостимулятор	шт	4	78881,33	75373,10	-	-
2146	290827-34	Напівавтоматичний коагулометр 2-х канальний ECL 412 (SF-400 НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ КОАГУЛОМЕТР)	шт	1	111927,98	106950,00	-	-
2147	290827-34	Багатофункціональний реабілітаційний комплекс з модулем віртуальної реальності та стабілоплатформою Ema® (комплектація: 5 років розширенного Програмного забезпечення), EzyGain Франція	шт	1	2997723,18	2864400,00	-	-
2148	290827-34	Система динамічної постурографії CDP/IVR Bertec США	шт	2	16059,23	15345,00	-	-
2149	290827-34	Моноблок HP All-in-One 27-cr0029ua Shell White (A1QX9EA)	шт	94	31047,84	29667,00	-	-
2150	290827-34	Тракційний стіл Platinium, Technomex Польща	шт	3	1070615,42	1023000,00	-	-
2151	290827-34	Екзоскелет реабілітаційний ReWalk 6.0 універсальна версія	шт	2	12312077,36	11764500,00	-	-
2152	290827-34	Монітор iX12 (EDAN, КНР)	шт	3	12652,72	12090,00	-	-
2153	290827-34	Апарат ШВЛ портативний транспортний з автономним живленням Port+ (HEYER, Німеччина-КНР)	шт	4	491509,81	469650,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2154	290827-34	БФП Canon iR 2224N (мер. принтер/копір/сканер/кришка/Wi-Fi)	шт	28	23691,68	22638,00	-	-
2155	550101-77	Шведська стінка 2600х80	шт	4	7151,04	6833,00	-	-
2156	550101-87	Набір гантелей від 1 до 10 кг. Чавунні гантелі, покриті кольоровим вінілом. (1;2;3;4;5 - по парно). 1 комплект = 10 гир.	шт	15	12188,59	11646,50	-	-
2157	550101-87	Багатофункціональний стіл для розробки дрібної моторики рук Manualex M12, PHU Technomex, Польща	шт	2	289066,17	276210,00	-	-
2158	550101-154	Стіл широкй процедурний KORUND-E для Бобат терапії	шт	1	149886,16	143220,00	-	-
2159	550101-165	Мат гімнастичний 1800х600 Hop-Sport HS-095 FM	шт	10	5349,53	5111,61	-	-
2160	550101-189	Балансирна та стабілометрична платформа Sigma, AC INTERNATIONAL EAST, ПОЛЬЩА	шт	1	778629,40	744000,00	-	-
2161	560103-16	Стіл кутовий двотумбовий 1700х1600х750 (03-02.136 стіл робочий)	шт	10	29577,45	28262,00	-	-
2162	560103-17	Кулер для води	шт	2	6033,43	5765,10	-	-
2163	560103-32	Стіл для лікаря 1200х700х750 (СМ1.110 Стіл медичний для лікаря)	шт	31	10452,89	9988,00	-	-
2164	560103-32	Стіл робочий 1700х600х750 (СМ1.112 Стіл медичний для лікаря)	шт	1	11097,56	10604,00	-	-
2165	560103-32	Тумба лабораторна з ящиками ТМ3.110 Тумба медична мобільна	шт	4	10458,13	9993,00	-	-
2166	560103-32	Стіл для засідань 2500х900х790 СП-247	шт	1	18811,65	17975,00	-	-
2167	560103-32	Стіл журнальний 500х500х540	шт	20	2132,34	2037,50	-	-
2168	560103-32	Стіл широкй процедурний KORUND-E для Бобат терапії	шт	3	149886,16	143220,00	-	-
2169	560103-32	Сходи для перенавчання ходи з рампою SCH-2, PHU Technomex, Польща	шт	3	116794,41	111600,00	-	-
2170	560103-32	Бруси для перенавчання ходи TNCH-1, PHU Technomex, Польща	шт	3	69590,00	66495,00	-	-
2171	560103-32	Стіл лабораторний з надбудовою 1500х750х900 (01-01.522 стіл лабораторний + 01-04.125 надбудова сервісна)	шт	4	53382,16	51008,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2172	560103-32	Стіл процедурний BERYL, Technomex Польща	шт	1	128473,86	122760,00	-	-
2173	560103-33-А	Настінна медична консоль довж. 1500	шт	84	5180,40	4950,00	-	-
2174	560103-33-А	Стіл виробничий 800х600х850 (131-01.301 стіл лабораторний)	шт	6	15533,86	14843,00	-	-
2175	560103-33-А	Стіл виробничий 1200х600х800 (131-01.311 стіл лабораторний)	шт	1	17519,16	16740,00	-	-
2176	560103-33-А	Пристрій для комплексної реабілітації нижніх кінцівок з еластичним опором TELKO, PHU Technomex, Польща	шт	1	1465162,85	1400000,00	-	-
2177	560103-33-А	Стіл виробничий 450х800х850 (131-01.301 стіл лабораторний)	шт	1	14107,43	13480,00	-	-
2178	560103-38-Б	Пристрій для реабілітації KINETEC KINEVIA DUO, Kinetec, Франція	шт	3	402919,78	385000,00	-	-
2179	560103-38-Б	Меблі чергової медичної сестри з висувними ящиками для витратних матеріалів та мийкою за спеціальним замовленням 2200х2000	шт	6	21832,51	20861,50	-	-
2180	560103-38-Б	Стіл робочий для компютера з надстойкою 1250х700х780 (03-01.113 Стіл робочий + 31-04.711 надбудова сервісна МРЛ-21.2)	шт	43	14235,10	13602,00	-	-
2181	560103-38-Б	Апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) Aeros 4600 (DIXION, Німеччина)	шт	2	1581590,97	1511250,00	-	-
2182	560103-38-Б	RT300-SLSA велоергометр роботизований з ФЕС, Restorative Therapies, Inc США	шт	2	2248292,39	2148300,00	-	-
2183	560103-38-Б	Реабілітаційний бігова доріжка (тредмілл) 7.0Т, Dyaco Тайвань	шт	1	513654,70	490810,00	-	-
2184	560103-38-Б	Шафа для посуду 900х400х1900 (ШМ3.100 Шафа медична для документації)	шт	1	22820,96	21806,00	-	-
2185	560103-38-Б	Стіл приставний, переговорний 1300х800х740 (ТС1.200 Тумба медична стаціонарна)	шт	2	10224,75	9770,00	-	-
2186	560103-38-Б	Стіл робочий 1600х600х740 (СМ1.112 Стіл медичний для лікаря)	шт	4	13044,13	12464,00	-	-
2187	560103-38-Б	Тумбочка медична приліжкова 440х500х850 MS 2130 (ТП2.110 Тумба медична прикроватна)	шт	89	15376,88	14693,00	-	-
2188	560103-44	Крісло напівжорстке для глядацьких залів 500х600х830 (Стілець ISO ш/з чорний)	шт	255	1060,25	1013,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2189	560103-44	Бак білизняний, V=40л	шт	19	782,81	748,00	-	-
2190	560103-44	Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 (Стілець лабораторний Prestige GTP ш/зам /ролики/)	шт	96	4529,45	4328,00	-	-
2191	560103-44	Дзеркало настінне 1000х550	шт	114	819,66	783,20	-	-
2192	560103-44	Приліжковий велотренажер для активних і пасивних вправ для верхніх і нижніх кінцівок SL4I	шт	1	749430,80	716100,00	-	-
2193	560103-44	Крісло для відпочинку 510х550х800	шт	8	6884,17	6578,00	-	-
2194	560103-44	Стілець лабораторний ERGOWORK PRO Special Standart CHL Grey п/у / Ролики (в-во Польща)	шт	4	11452,34	10943,00	-	-
2195	560103-44	Стілець металевий напівмякий 460х470х70 СМ-3	шт	180	1266,32	1210,00	-	-
2196	560103-44	Комплект чотиримісних напівмяких меблів для їдалень(стіл і 4стільці) 800х1200х740 (СМ7.110 Стіл медичний палатний +Стілець ISO хром ш/з чорний)	шт	12	6826,61	6523,00	-	-
2197	560103-44	Стілець напівмякий 450х450х800 (Стілець ISO ш/з чорний)	шт	177	1990,53	1902,00	-	-
2198	560103-44	Стілець медичний підйомно поворотним механізмом СМПП-01 (Табурет лабораторний Polo Standard п/у /ролики/ (в-во Польща))	шт	6	5094,58	4868,00	-	-
2199	560110-20	Шафа лабораторна двухдверна з полицями SKL 1-900 ШМ4.124 Шафа медична для ліків та інструментів)	шт	1	27979,37	26735,00	-	-
2200	560110-20	Шафа для білизни 800х450х1850 (ШО1.100 Шафа медична для одягу)	шт	3	23042,83	22018,00	-	-
2201	560110-20	Підвісна система Luna /200 Кг/ Горизонтальна з штиковим (Модуль для активної реабілітації)	шт	1	289066,17	276210,00	-	-
2202	560110-20	Мультисенсорний терапевтичний пристрій X-Cogni, PHU Technomex, Польща	шт	1	2335888,19	2232000,00	-	-
2203	560110-20	Шафа для документів800х400х1800 (ШМ3.100 Шафа медична для документації)	шт	41	22820,96	21806,00	-	-
2204	560110-20	Шафа для одягу 800х400х1800 (ШО4.120 Шафа медична для одягу)	шт	46	32133,12	30704,00	-	-
2205	560110-20	Пристрій для реабілітації колінного суглоба з еластичним опором JUPITER, PHU Technomex, Польща	шт	1	1265272,77	1209000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2206	560110-20	Стіл-тумба 400х600х740	шт	3	10983,59	10495,10	-	-
2207	560110-20	Консоль реанімаційна стельова на одне ліжко 3052х588х212	шт	5	24951,95	23842,21	-	-
2208	560110-20	Віртуальна реабілітаційна система Neofect Smart Glove GLCA3, мінімальна комлектація 1розмір на вибір (S або M або L)	шт	1	856492,34	818400,00	-	-
2209	560110-20	Шафа матеріальна 800х400х1800 (ШХ2.100 Шафа медична для господарчого інвентарю_	шт	11	13675,20	13067,00	-	-
2210	560110-146	Урна для сміття	шт	12	722,09	688,00	-	-
2211	560110-155	Шлагбаум (6м)	шт	1	29530,15	29000,00	-	-
2212	560110-194	Кушетка спеціальна, для миття хворих 2100х1000х800 Shado 180 (ДУШОВИЙ ВІЗОК (ГІДРАВЛІЧНИЙ), Winncare, Франція)	шт	5	217053,41	207400,00	-	-
2213	560110-194	Мобільний підйомник-вертикалізатор STELLAR/170, Winncare Nordic Данія	шт	2	203416,93	194370,00	-	-
2214	560110-194	Настінна панель для ерготерапії ERGO 20	шт	2	4677,74	4469,70	-	-
2215	560110-194	Настінна панель для ерготерапії ERGO 10	шт	2	2375,34	2269,70	-	-
2216	560110-194	Стабілометрична платформа Alfa, AC INTERNATIONAL EAST, ПОЛЬЩА	шт	1	875958,07	837000,00	-	-
2217	560110-194	Система для мобілізації організму та функціональної реабілітації Imoove 600, ALLCARE innovations Франція	шт	2	2783600,10	2659800,00	-	-
2218	560110-194	Настінна панель для ерготерапії ERGO 400	шт	2	8361,57	7989,70	-	-
2219	560110-194	Стіл широкй процедурний KORUND-E для Бобат терапії	шт	7	149886,16	143220,00	-	-
2220	560110-194	Система постурографічна Neofect Smart Balance BLC	шт	1	1070615,42	1023000,00	-	-
2221	560110-194	Кушетка медична, оглядова 1850х555х550 (Стіл процедурний OPAL, Technomex Польща) (03-11.021 диван)	шт	29	107061,54	102300,00	-	-
2222	560110-194	ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ТА ЗАП'ЯСТЯ CAPRI, PHU Technomex, Польща	шт	1	19465,73	18600,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2223	560110-194	Диван мякий 1900х800х770 (03-11.021 диван)	шт	36	26163,62	25000,00	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28.04.2025 р.

Склав: _____

Перевірив: _____

Будівництво: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до зведеного кошторису

№ позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1	Трудомісткість в ЗВВ, люд.-г гр3 х гр4	Вартість людино-години робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ, грн.	**Блок 1** Заробітна плата в ЗВВ, грн. гр5 х гр6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**Блок 2** Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	Показник для розрахунку блоку 3, грн./ люд.-год	**Блок 3** Кошти на покриття решти статей ЗВВ, грн. гр3 х гр10	Всього загально-виробничих витрат, грн. гр7+гр9+гр11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01-01	будівельні роботи Показ. блока 2= 22%	137089,6695		16308,7177		3814121	20115223	5264458		1028443	10107022
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (3814121 грн. + 20115223 грн.) х 0,0078							186649			186649
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (3814121 грн. + 20115223 грн.) х 0,005455							130535			130535
	Всього	**137089,6695**		**16308,7177**		**3814121**	**20115223**	**5581642**		**1028443**	**10424206**
02-01-02	мережі водопроводу Показ. блока 2= 22%	12512,6611		1291,0920		301955	1887858	481758		105894	889607
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (301955 грн. + 1887858 грн.) х 0,0078							17081			17081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (301955 грн. + 1887858 грн.) x 0,005455							11945			11945
	Всього	**12512,6611**		**1291,0920**		**301955**	**1887858**	**510784**		**105894**	**918633**
02-01-03	мережі каналізації Показ. блока 2= 22%	3543,0283		371,4506		86875	540341	137989		30778	255642
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (86875 грн. + 540341 грн.) x 0,0078							4892			4892
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (86875 грн. + 540341 грн.) x 0,005455							3421			3421
	Всього	**3543,0283**		**371,4506**		**86875**	**540341**	**146302**		**30778**	**263955**
02-01-04	опалення Показ. блока 2= 22%	10262,0051		1078,2611		252182	1549182	396303		87513	735998
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (252182 грн. + 1549182 грн.) x 0,0078							14051			14051
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (252182 грн. + 1549182 грн.) x 0,005455							9826			9826
	Всього	**10262,0051**		**1078,2611**		**252182**	**1549182**	**420180**		**87513**	**759875**
02-01-05	вентиляція Показ. блока 2= 22%	12519,4962		1304,0494		304993	1734201	448618		108161	861772
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (304993 грн. + 1734201 грн.) x 0,0078							15906			15906
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (304993 грн. + 1734201 грн.) x 0,005455							11124			11124
	Всього	**12519,4962**		**1304,0494**		**304993**	**1734201**	**475648**		**108161**	**888802**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01-06	кондиціонування Показ. блока 2= 22%	6431,4860		611,2059		142943	961790	243040		45664	431647
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (142943 грн. + 961790 грн.) х 0,0078							8617			8617
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (142943 грн. + 961790 грн.) х 0,005455							6026			6026
	Всього	**6431,4860**		**611,2059**		**142943**	**961790**	**257683**		**45664**	**446290**
02-01-07	електропостачання Показ. блока 2= 22%	12195,4550		1182,9602		276650	1735747	442707		93442	812799
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (276650 грн. + 1735747 грн.) х 0,0078							15697			15697
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (276650 грн. + 1735747 грн.) х 0,005455							10978			10978
	Всього	**12195,4550**		**1182,9602**		**276650**	**1735747**	**469382**		**93442**	**839474**
02-01-08	система оповіщення про пожежу Показ. блока 2= 22%	3213,8705		286,3181		66963	465751	117197		22719	206879
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (66963 грн. + 465751 грн.) х 0,0078							4155			4155
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (66963 грн. + 465751 грн.) х 0,005455							2906			2906
	Всього	**3213,8705**		**286,3181**		**66963**	**465751**	**124258**		**22719**	**213940**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01-09	система пожежної сигналізації Показ. блока 2= 22%	3783,5982		319,2812		74670	511879	129040		25190	228900
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (74670 грн. + 511879 грн.) x 0,0078							4575			4575
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (74670 грн. + 511879 грн.) x 0,005455							3200			3200
	Всього	**3783,5982**		**319,2812**		**74670**	**511879**	**136815**		**25190**	**236675**
02-01-10	внутрішній протипожежний водопровід Показ. блока 2= 22%	781,6692		83,2008		19459	115216	29628		6603	55690
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (19459 грн. + 115216 грн.) x 0,0078							1050			1050
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (19459 грн. + 115216 грн.) x 0,005455							735			735
	Всього	**781,6692**		**83,2008**		**19459**	**115216**	**31413**		**6603**	**57475**
02-01-11	сигналізація загазованості Показ. блока 2= 22%	672,5548		54,7759		12812	100132	24848		4320	41980
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (12812 грн. + 100132 грн.) x 0,0078							881			881
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (12812 грн. + 100132 грн.) x 0,005455							616			616
	Всього	**672,5548**		**54,7759**		**12812**	**100132**	**26345**		**4320**	**43477**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01-12	автоматизація систем протипожежного захисту Показ. блока 2= 22%	3454,7223		295,0646		69008	482002	121223		23100	213331
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (69008 грн. + 482002 грн.) x 0,0078							4298			4298
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (69008 грн. + 482002 грн.) x 0,005455							3006			3006
	Всього	**3454,7223**		**295,0646**		**69008**	**482002**	**128527**		**23100**	**220635**
02-01-13	автоматизація систем газового пожежогасіння Показ. блока 2= 22%	312,8570		27,3976		6409	45013	11314		2174	19897
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (6409 грн. + 45013 грн.) x 0,0078							401			401
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (6409 грн. + 45013 грн.) x 0,005455							281			281
	Всього	**312,8570**		**27,3976**		**6409**	**45013**	**11996**		**2174**	**20579**
02-01-14	система протидимного захисту Показ. блока 2= 22%	493,0232		50,5046		11812	69910	17980		4138	33930
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (11812 грн. + 69910 грн.) x 0,0078							637			637
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (11812 грн. + 69910 грн.) x 0,005455							446			446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього	**493,0232**		**50,5046**		**11812**	**69910**	**19063**		**4138**	**35013**
02-01-15	структурована кабельна система Показ. блока 2= 22%	6520,2731		550,5294		128752	926506	232155		43831	404738
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (128752 грн. + 926506 грн.) х 0,0078							8231			8231
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (128752 грн. + 926506 грн.) х 0,005455							5756			5756
	Всього	**6520,2731**		**550,5294**		**128752**	**926506**	**246142**		**43831**	**418725**
02-01-16	блискавкозахист Показ. блока 2= 22%	451,3078		46,7279		10928	66189	16966		3433	31327
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (10928 грн. + 66189 грн.) х 0,0078							602			602
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (10928 грн. + 66189 грн.) х 0,005455							421			421
	Всього	**451,3078**		**46,7279**		**10928**	**66189**	**17989**		**3433**	**32350**
02-01-17	аварійний вихід (тунель) Показ. блока 2= 22%	1174,1176		140,5636		32872	166053	43764		8845	85481
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (32872 грн. + 166053 грн.) х 0,0078							1552			1552
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (32872 грн. + 166053 грн.) х 0,005455							1085			1085
	Всього	**1174,1176**		**140,5636**		**32872**	**166053**	**46401**		**8845**	**88118**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01-18	влаштування підйомного обладнання Показ. блока 2= 22%	7531,1156		594,9583		139142	1126334	278404		46919	464465
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (139142 грн. + 1126334 грн.) х 0,0078							9871			9871
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (139142 грн. + 1126334 грн.) х 0,005455							6903			6903
	Всього	**7531,1156**		**594,9583**		**139142**	**1126334**	**295178**		**46919**	**481239**
02-01-19	заходи зі створення доступності Показ. блока 2= 22%	2195,1702		262,9725		61500	316775	83220		16543	161263
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (61500 грн. + 316775 грн.) х 0,0078							2951			2951
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (61500 грн. + 316775 грн.) х 0,005455							2063			2063
	Всього	**2195,1702**		**262,9725**		**61500**	**316775**	**88234**		**16543**	**166277**
02-01-22	пусконалагоджувальні роботи Показ. блока 2= 22%	4184,0000		364,0080		85132	846249	204905		28200	318237
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (85132 грн. + 846249 грн.) х 0,0078							7265			7265
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (85132 грн. + 846249 грн.) х 0,005455							5081			5081
	Всього	**4184,0000**		**364,0080**		**85132**	**846249**	**217251**		**28200**	**330583**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04-01-01	зовнішні електричні мережі Показ. блока 2= 22%	840,7086		81,7709		19124	131796	33202		6430	58756
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (19124 грн. + 131796 грн.) х 0,0078							1177			1177
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (19124 грн. + 131796 грн.) х 0,005455							823			823
	Всього	**840,7086**		**81,7709**		**19124**	**131796**	**35202**		**6430**	**60756**
06-01-01	мережі каналізації побутової Показ. блока 2= 22%	201,3482		20,1646		2778	17485	4459		1431	8668
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (2778 грн. + 17485 грн.) х 0,0078							158			158
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (2778 грн. + 17485 грн.) х 0,005455							111			111
	Всього	**201,3482**		**20,1646**		**2778**	**17485**	**4728**		**1431**	**8937**
06-01-02	мережі каналізації дощової Показ. блока 2= 22%	621,4470		67,5146		9302	54455	14026		4723	28051
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (9302 грн. + 54455 грн.) х 0,0078							497			497
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (9302 грн. + 54455 грн.) х 0,005455							348			348
	Всього	**621,4470**		**67,5146**		**9302**	**54455**	**14871**		**4723**	**28896**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06-02-01	мережі водопроводу Показ. блока 2= 22%	304,4218		30,3899		4188	27156	6896		2161	13245
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (4188 грн. + 27156 грн.) x 0,0078							244			244
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (4188 грн. + 27156 грн.) x 0,005455							171			171
	Всього	**304,4218**		**30,3899**		**4188**	**27156**	**7311**		**2161**	**13660**
07-01-01	огорожа Показ. блока 2= 22%	536,6709		64,4005		15062	84217	21841		4014	40917
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (15062 грн. + 84217 грн.) x 0,0078							774			774
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (15062 грн. + 84217 грн.) x 0,005455							542			542
	Всього	**536,6709**		**64,4005**		**15062**	**84217**	**23157**		**4014**	**42233**
07-02-01	озеленення Показ. блока 2= 22%	1332,8032		117,2867		27429	169786	43387		9317	80133
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (27429 грн. + 169786 грн.) x 0,0078							1538			1538
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (27429 грн. + 169786 грн.) x 0,005455							1076			1076
	Всього	**1332,8032**		**117,2867**		**27429**	**169786**	**46001**		**9317**	**82747**
07-03-01	освітлення Показ. блока 2= 22%	335,4736		33,5204		7840	53231	13435		2562	23837
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (7840 грн. + 53231 грн.) x 0,0078							476			476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (7840 грн. + 53231 грн.) x 0,005455							333			333
	Всього	**335,4736**		**33,5204**		**7840**	**53231**	**14244**		**2562**	**24646**
07-04-01	мощення Показ. блока 2= 22%	3809,4752		502,8508		117601	557290	148473		34969	301043
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (117601 грн. + 557290 грн.) x 0,0078							5264			5264
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (117601 грн. + 557290 грн.) x 0,005455							3682			3682
	Всього	**3809,4752**		**502,8508**		**117601**	**557290**	**157419**		**34969**	**309989**
07-05-01	Підпірна стінка Показ. блока 2= 22%	5947,8791		712,4023		166609	846171	222813		44474	433896
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (166609 грн. + 846171 грн.) x 0,0078							7900			7900
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (166609 грн. + 846171 грн.) x 0,005455							5525			5525
	Всього	**5947,8791**		**712,4023**		**166609**	**846171**	**236238**		**44474**	**447321**
	Всього	**243252,3083**		**26854,3401**		**6269111**	**37297187**				**17907141**

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Об`єктний кошторис № 02-01

на Будівля літ. Б

[найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 514316,455 тис. грн..

Кошторисна трудомісткість 254,5461201 тис. люд.год

Кошторисна заробітна плата 41254,778 тис. грн..

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 02-01-01	на будівельні роботи	**135455,983**	**-**	**135455,983**	**153,3983872**	**23929,344**	
2	Л.кошторис 02-01-02	на мережі водопроводу	**6995,923**	**-**	**6995,923**	**13,8037531**	**2189,813**	
3	Л.кошторис 02-01-03	на мережі каналізації	**14428,842**	**-**	**14428,842**	**3,9144789**	**627,216**	
4	Л.кошторис 02-01-04	на опалення	**8847,867**	**-**	**8847,867**	**11,3402662**	**1801,364**	
5	Л.кошторис 02-01-05	на вентиляція	**12477,993**	**-**	**12477,993**	**13,8235456**	**2039,194**	
6	Л.кошторис 02-01-06	на кондиціонування	**3221,325**	**8516,974**	**11738,299**	**7,0426919**	**1104,733**	
7	Л.кошторис 02-01-07	на електропостачання	**8205,034**	**92,672**	**8297,706**	**13,3784152**	**2013,046**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Л.кошторис 02-01-08	на система оповіщення про пожежу	**1887,587**	**-**	**1887,587**	**3,5001886**	**532,714**	
9	Л.кошторис 02-01-09	на система пожежної сигналізації	**1756,393**	**-**	**1756,393**	**4,1028794**	**586,549**	
10	Л.кошторис 02-01-10	на внутрішній протипожежний водопровід	**3558,502**	**-**	**3558,502**	**0,8648700**	**134,675**	
11	Л.кошторис 02-01-11	на сигналізація загазованості	**227,439**	**-**	**227,439**	**0,7273307**	**112,944**	
12	Л.кошторис 02-01-12	на автоматизація систем протипожежного захисту	**1892,221**	**-**	**1892,221**	**3,7497869**	**551,010**	
13	Л.кошторис 02-01-13	на автоматизація систем газового пожежогасіння	**225,286**	**-**	**225,286**	**0,3402546**	**51,422**	
14	Л.кошторис 02-01-14	на система протидимного захисту	**684,735**	**-**	**684,735**	**0,5435278**	**81,722**	
15	Л.кошторис 02-01-15	на структурована кабельна система	**43334,377**	**17530,775**	**60865,152**	**7,0708025**	**1177,885**	
16	Л.кошторис 02-01-16	на блискавкозахист	**266,363**	**-**	**266,363**	**0,4980357**	**77,117**	
17	Л.кошторис 02-01-17	на аварійний вихід (тунель)	**1042,377**	**-**	**1042,377**	**1,3146812**	**198,925**	
18	Л.кошторис 02-01-18	на влаштування підйомного обладнання	**1779,476**	**-**	**1779,476**	**8,1260739**	**1265,476**	
19	Л.кошторис 02-01-19	на заходи зі створення доступності	**13996,427**	**-**	**13996,427**	**2,4581427**	**378,275**	
20	Л.кошторис 02-01-20	на придбання устаткування, меблів та інвентарю	**1469,973**	**210209,960**	**211679,933**	**-**	**1469,973**	
21	Л.кошторис 02-01-21	на придбання обладнання	**-**	**15035,119**	**15035,119**	**-**	**-**	
22	Л.кошторис 02-01-22	на пусконалагоджувальні роботи	**1176,832**	**-**	**1176,832**	**4,5480080**	**931,381**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом	**262930,955**	**251385,500**	**514316,455**	**254,5461201**	**41254,778**	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____Михайло НЕСУХ
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив_____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на будівельні роботи
Будівля літ. Б
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	135455,983	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	153,3983872	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	23929,344	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля Літ.Б									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (стінових панелей)	м3	110,8	5495,99 3024,37	2471,62 1091,99	608956	335100	273855 120992	21,7800 7,4415	2413,2240 824,5182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ7-46-4	Демонтаж (К = 0,80). Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,26	53680,35 34676,46	19003,89 9500,87	13957	9016	4941 2470	243,600 0 60,0135	63,3360 15,6035
3	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	9,36	3741,75 2400,89	1245,86 550,43	35023	22472	11661 5152	17,2900 3,7510	161,8344 35,1094
4	КБ11-2-9	Демонтаж (К = 0,80). Улаштування підстильних бетонних шарів	1 м3	50	603,96 596,70	4,70 1,68	30198	29835	235 84	4,4640 0,0111	223,2000 0,5550
5	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2	9	3397,72 3348,79	48,93 45,88	30579	30139	440 413	27,5100 0,3264	247,5900 2,9376
6	КБ14-21-1	Демонтаж (К = 0,80). Улаштування підстилаючого шару підлоги з керамзитобетону	м3	180	462,19 323,31	138,88 64,58	83194	58196	24998 11624	2,6560 0,3922	478,0800 70,5960
7	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (пробивання отворів у перекритті)	м3	14,37	9293,15 5519,40	3773,75 1667,29	133543	79314	54229 23959	39,2700 11,3619	564,3099 163,2705
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	325,1	198,42 198,42	- -	64506	64506	- -	1,6300 -	529,9130 -
9	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	325,1	136,32 -	136,32 26,87	44318	-	44318 8737	- 0,1610	- 52,3411
		Стіни									
10	КР12-64-1	Промивання поверхонь стін, пофарбованих олійними фарбами, внутрішніх приміщень	100 м2	24,12	1108,00 1065,14	- -	26725	25691	- -	8,7500 -	211,0500 -
		Підлога									
		Стеля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель	100м2	9,8	13471,50 13101,49	360,00 164,59	132021	128395	3528 1613	96,7900 1,0906	948,5420 10,6879
12	КР12-64-2	Промивання повехонь стель, пофарбованих олійними фарбами, внутрішніх приміщень	100 м2	48	1389,19 1346,33	- -	66681	64624	- -	11,0600 -	530,8800 -
		Вікна									
		Двері									
13	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	5,675	20323,57 19019,58	1268,80 580,08	115336	107936	7200 3292	150,400 0 3,8437	853,5200 21,8130
		Сміттепровід									
		Інженерні мережі									
		Каналізація									
		Водопровід									
14	КБ16-14-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	18797,96 16478,64	2319,32 1441,75	1880	1648	232 144	107,584 0 9,9030	10,7584 0,9903
		Вентиляція									
		Електрика									
15	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,5	3133,22 3133,22	- -	1567	1567	- -	23,4400 -	11,7200 -
16	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	10	718,95 718,95	- -	7190	7190	- -	5,6300 -	56,3000 -
		Інші роботи									
17	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,787	198,42 198,42	- -	3132	3132	- -	1,6300 -	25,7328 -
18	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	15,787	136,32 -	136,32 26,87	2152	-	2152 424	- 0,1610	- 2,5417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 1					**1400958**	**968761**	**427789 178904**		**7329,9905 1200,9642**
		Розділ 2. Плити перекриття									
19	КБ7-46-4	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,26	92840,18 43345,58	23754,87 11876,08	24138	11270	6176 3088	304,5000 75,0169	79,1700 19,5044
20	К584211-2001-ВМ	Панелі перекриття , крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	26	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**24138**	**11270**	**6176 3088**		**79,1700 19,5044**
		Розділ 3. Підсилення плит та пройомів									
21	КБ46-1-5	Підсилення перекриття зверху залізобетоном	м3	24,48	13040,15 5148,44	3237,77 1423,34	319223	126034	79261 34843	34,5000 9,1939	844,5600 225,0667
22	С147-4-14	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	64,341	3359,19 -	- -	216134	-	- -	- -	- -
23	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	20,285	3322,58 -	- -	67399	-	- -	- -	- -
24	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	57,596	3359,19 -	- -	193476	-	- -	- -	- -
25	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами (підсилення діафрагм)	т	2,2285	90537,28 45359,76	8966,20 2821,16	201762	101084	19981 6287	296,1400 15,3799	659,9480 34,2741
26	С124-31	Сталь тутова 75х5	т	1,8322	55440,52 -	- -	101578	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С124-31	Швелер №12	т	0,3962	55440,52 -	- -	21966	-	- -	- -	- -
28	КБ46-1-5	Підсилення перекриття зверху залізобетоном (посилення отворів під комунікаційні шахти)	м3	24,96	13040,15 5148,44	3237,77 1423,34	325482	128505	80815 35527	34,5000 9,1939	861,1200 229,4797
29	С147-4-16	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,36	3372,00 -	- -	1214	-	- -	- -	- -
30	С147-4-14	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	14,955	3359,19 -	- -	50237	-	- -	- -	- -
31	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	3,409	3359,19 -	- -	11451	-	- -	- -	- -
32	С147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	2,77	3256,95 -	- -	9022	-	- -	- -	- -
33	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	15	33,42 33,42	- -	501	501	- -	0,2500 -	3,7500 -
34	КБ13-17-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-017	100м2	0,15	2847,00 810,37	85,52 10,78	427	122	13 2	4,7900 0,0720	0,7185 0,0108
35	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,15	3879,13 596,11	64,21 12,08	582	89	10 2	3,6200 0,0804	0,5430 0,0121
36	КБ29-144-1	Торкретування бетонної поверхні при товщині шару покриття 20 мм	100м2	2,37	32111,35 19745,89	3900,19 2862,60	76104	46798	9243 6784	142,2000 20,2522	337,0140 47,9977
37	КБ29-144-3	Додавати або віднімати на кожні 10 мм зміни товщини шару торкретованого покриття	100м2	2,37	6823,96 2021,28	826,64 718,03	16173	4790	1959 1702	13,8700 5,1339	32,8719 12,1673
		Всього прямі витрати по розділу 3					**1612731**	**407923**	**191282 85147**		**2740,5254 549,0084**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Стіни									
38	КБ8-5-7	Мурування стін внутрішніх з цегли: при висоті поверху до 4 м	1 м3	24,5	1944,08 1202,53	181,71 103,54	47630	29462	4452 2537	8,6600 0,6120	212,1700 14,9940
39	С1422-10935	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	1000шт	9,678	11444,40 -	- -	110759	-	- -	- -	- -
40	КБ8-25-1	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків: при висоті поверху до 4 м	100 м2	40,16	23904,14 22342,30	928,72 529,21	959990	897267	37297 21253	145,8660 3,1280	5857,9786 125,6205
41	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	52	722,60 630,98	80,46 44,00	37575	32811	4184 2288	4,6000 0,2601	239,2000 13,5252
42	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	56,06	785,83 684,48	80,46 44,00	44054	38372	4511 2467	4,9900 0,2601	279,7394 14,5812
43	С111-81-ИНБ	Газоблоки 600х300х100	м3	397,58	5015,55 -	- -	1994082	-	- -	- -	- -
44	С111-81-ИНБ	Газоблоки 600х300х200	м3	106,98	5015,55 -	- -	536564	-	- -	- -	- -
45	С1555-146	Клей для газоблока	кг	11857,98	12,71 -	- -	150715	-	- -	- -	- -
46	С1550-42	Піна монтажна	л	115,99	290,61 -	- -	33708	-	- -	- -	- -
47	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-І, діаметр 3 мм	100кг	0,03	3549,45 -	- -	106	-	- -	- -	- -
48	С147-26-5	Дротяна арматура Вр-І, діаметр 5 мм	100кг	5,7	3549,45 -	- -	20232	-	- -	- -	- -
49	С147-1-6	Стрижнева арматура А-І, діаметр 6 мм	100кг	6,4	3256,95 -	- -	20844	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	5,3	3322,58 -	- -	17610	-	- -	- -	- -
51	С111-1804	Пластина 50х4	т	0,367	23812,69 -	- -	8739	-	- -	- -	- -
52	С147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	8,295	3256,95 -	- -	27016	-	- -	- -	- -
53	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	3,65	31321,83 27921,87	- -	114325	101915	- -	191,6000 -	699,3400 -
54	КБ34-57-1-ИН	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-3,65	4766,51 4669,92	96,59 44,16	-17398	-17045	-353 -161	34,5000 0,2926	- 125,9250 -1,0680
55	С111-741-1-И-ИН-Б	Гіпсокартон в комплекті з кріпленням та каркасом	м2	393,25	605,54 -	- -	238129	-	- -	- -	- -
56	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	114,61	14,89 -	- -	1707	-	- -	- -	- -
57	С111-1678-2-ИНБ1	Стрічка армувальна	м	313,9	3,55 -	- -	1114	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**4347501**	**1082782**	**50091 28384**		**7162,503 0 167,6529**
		Розділ 5. Металеві рами для кондиціонерів									
58	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3975	31263,19 21973,95	7831,06 2013,91	12427	8735	3113 801	145,6000 10,8062	57,8760 4,2955
59	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,3975	36086,16 4080,59	2209,32 947,55	14344	1622	878 377	27,6800 5,2512	11,0028 2,0874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С111-1930	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 80х80х4	м	53,6	598,40 -	- -	32074	-	- -	- -	- -
61	С111-1921	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 50х50х4	м	16	357,99 -	- -	5728	-	- -	- -	- -
62	С111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат 50х5	т	0,006	28629,39 -	- -	172	-	- -	- -	- -
63	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,48	16096,88 8898,78	5038,96 4549,55	7727	4271	2419 2184	55,6000 31,9574	26,6880 15,3396
64	КБ46-25-17	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,48	265,08 100,83	57,63 52,07	-127	-48	-28 -25	0,6300 0,3658	-0,3024 -0,1756
65	С111-1904	Кріпильні анкери розпірні 10х100	шт	48	12,76 -	- -	612	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**72957**	**14580**	**6382 3337**		**95,2644 21,5469**
		Всього прямі витрати по відділу 1					**7458285**	**2485316**	**681720 298860**		**17407,45 33 1958,676 8**
		Відділ 2. Прибудова									
		Гідроізоляція ф-ту									
		Розділ 4. Басейн									
66	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі: стін і колон прямокутних	1 м3	10	6404,80 4452,65	- -	64048	44527	- -	29,0700 -	290,7000 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С114-97-ИНБ7	Екструзійний пінополістирол Penoboard	м3	12,55	5012,65 -	- -	62909	-	- -	- -	- -
68	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	777,61 342,51	159,21 55,21	778	343	159 55	2,1400 0,3658	2,1400 0,3658
69	С121-298	Люк підлоговий прихованого монтажу 1200х1200 мм	шт	1	68532,03 -	- -	68532	-	- -	- -	- -
70	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,108	17543,32 6816,70	6578,13 3000,11	1895	736	710 324	46,2400 16,0249	4,9939 1,7307
71	С121-298	Сталева драбина у підвал з алюмінієвими накладками на сходинках L=2,5 м	шт	1	30750,78 -	- -	30751	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**228913**	**45606**	**869 379**		**297,8339 2,0965**
		Розділ 6. Стіни									
72	КБ26-32-4-ИН	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі: перегородок	1 м3	14,05	4596,20 4127,76	- -	64577	57995	- -	28,0000 -	393,4000 -
73	С114-5-У	Мінвата ROCKWOOL ROCKTON SUPER 50 (43 кг/м.куб.)	м3	14,33	5782,85 -	- -	82868	-	- -	- -	- -
74	КБ8-25-1	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків: при висоті поверху до 4 м	100 м2	0,225	20795,49 19428,08	742,97 423,37	4679	4371	167 95	126,840 0 2,5024	28,5390 0,5630
75	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	9,5	785,83 684,48	80,46 44,00	7465	6503	764 418	4,9900 0,2601	47,4050 2,4710
76	С111-81-ИНБ	Газоблоки 600х300х100	м3	2,23	5015,55 -	- -	11185	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С111-81-ИНБ	Газоблоки 600х300х200	м3	9,41	5015,55 -	- -	47196	-	- -	- -	- -
78	С1555-146	Клей для газоблока	кг	288,8	12,71 -	- -	3671	-	- -	- -	- -
79	С1550-42	Піна монтажна	л	2,72	290,61 -	- -	790	-	- -	- -	- -
		Дефармаційні шви									
80	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різання	219,2	331,95 197,87	98,49 3,63	72763	43373	21589 796	1,3900 0,0209	304,6880 4,5813
81	КБ46-68-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до тоіщини 220)	1 м різання	219,2	20,19 11,10	5,53 0,20	4426	2433	1212 44	0,0780 0,0012	17,0976 0,2630
82	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різання	12,8	915,29 455,52	362,50 16,70	11716	5831	4640 214	3,2000 0,0960	40,9600 1,2288
83	КБ46-66-3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м різання	-12,8	139,81 68,33	54,37 2,50	-1790	-875	-696 -32	0,4800 0,0144	-6,1440 -0,1843
84	КБ26-32-4-ИН	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі: перегородок	1 м3	0,31	4596,20 4127,76	- -	1425	1280	- -	28,0000 -	8,6800 -
85	С114-5-У	Пінополістирол EPS-60	м3	0,31	5782,85 -	- -	1793	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 6					**312764**	**120911**	**27676** **1535**		**834,6256** **8,9228**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Перекриття									
		Пм-0									
		Пм-6, Пм-7									
86	КБ6-22-1-ИН	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною: до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100 м3	0,088	705172,74 135598,42	21598,13 11319,91	62055	11933	1901 996	964,7700 67,3508	84,8998 5,9269
87	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	5,3741	3359,19 -	- -	18053	-	- -	- -	- -
		Пм-8									
88	КБ6-22-1-ИН	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною: до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100 м3	0,055	705172,74 135598,42	21598,13 11319,91	38785	7458	1188 623	964,7700 67,3508	53,0624 3,7043
89	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	4,7371	3359,19 -	- -	15913	-	- -	- -	- -
		Пм-1-в									
		Всього прямі витрати по розділу 7					**134806**	**19391**	**3089 1619**		**137,9622 9,6312**
		Всього прямі витрати по відділу 2					**676483**	**185908**	**31634 3533**		**1270,4217 20,6505**
		Відділ 3. Покрівля									
		Розділ 1. Пер 04 Покриття вхід									
90	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	2,61	14455,56 7518,94	175,54 160,56	37729	19624	458 419	56,2500 1,0323	146,8125 2,6943
91	КБ11-11-2 к=23	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 135)	100 м2	2,61	44031,58 5779,89	1041,90 953,03	114922	15086	2719 2487	43,2400 6,1272	112,8564 15,9920
92	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	2,61	2259,57 2068,74	96,26 88,05	5897	5399	251 230	16,2000 0,5661	42,2820 1,4775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	287,1	168,32 -	- -	48325	-	- -	- -	- -
94	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100 м2	0,9709	2871,44 1686,92	18,35 17,20	2788	1638	18 17	13,2100 0,1224	12,8256 0,1188
95	С111-856	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 м Manarplan FM 1,5мм	м2	300,15	357,82 -	- -	107400	-	- -	- -	- -
96	С1545-44	Кріплення ПВХ Шайба покрівельна притискна та саморіз турбовинт	100шт	3,84	145,15 -	- -	557	-	- -	- -	- -
97	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,786	35101,74 5257,46	547,66 257,44	27590	4132	430 202	36,5000 1,4916	28,6890 1,1724
98	С111-856	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 м Manarplan FM 1,5мм	м2	27,07	357,82 -	- -	9686	-	- -	- -	- -
99	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення, з риштувань	100 м2	3,197	20371,83 19895,74	357,48 188,04	65129	63607	1143 601	126,0900 1,1436	403,1097 3,6561
100	С111-31-ИНБ12	Касети АКП Naturalbond NC (НГ), 4/0,5мм	м2	399	3386,04 -	- -	1351030	-	- -	- -	- -
101	С111-826-16-ИНБ	Профіль алюмінієвий L-подібний 35*60*2 рифл (6,0 м, без покриття)	м	342	146,80 -	- -	50206	-	- -	- -	- -
102	С111-Д-4-И-ИНБ	Кронштейн алюмінієвий KMD 40х75х40М без прищіпки (200шт)	шт	460	26,48 -	- -	12181	-	- -	- -	- -
103	С111-Д-4-И-ИНБ	Заклепка ал/нерж 4,8х12 (100 шт)	шт	900	1,84 -	- -	1656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С111-Д-4-И-ИНБ	Заклепка ал/ст 4х12 (100 шт)	шт	4000	0,87 -	- -	3480	-	- -	- -	- -
105	С111-Д-4-И-ИНБ	Зачіп-кутник 20х40х20х1,5 (1250 шт)	шт	1600	6,10 -	- -	9760	-	- -	- -	- -
106	С111-Д-4-И-ИНБ	Дюбель фасадний універсальний MQLK-STB 10х80 Mungo з гвинтом (50 шт)	шт	460	25,61 -	- -	11781	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**1860117**	**109486**	**5019 3956**		**746,5752 25,1111**
		Розділ 2. Пер 05 - покриття (існуюча будівля)									
107	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	8,622	3669,89 1561,58	148,11 67,78	31642	13464	1277 584	10,9700 0,4017	94,5833 3,4635
108	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту «насухо»	1 м3	283,55	2237,44 2233,41	- -	634426	633283	- -	15,1500 -	4295,7825 -
109	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло, 150мм	м3	132,18	5012,65 -	- -	662572	-	- -	- -	- -
110	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло (ухилоутворюючий шар), 0-150мм	м3	66,09	5012,65 -	- -	331286	-	- -	- -	- -
111	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF (ухилоутворюючий шар), 50мм	м3	44,06	5012,65 -	- -	220857	-	- -	- -	- -
112	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	8,6222	14455,56 7518,94	175,54 160,56	124639	64830	1514 1384	56,2500 1,0323	484,9988 8,9007
113	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 70 мм)	100 м2	8,6222	19144,17 2513,00	453,00 414,36	165065	21668	3906 3573	18,8000 2,6640	162,0974 22,9695
114	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	8,6222	2259,57 2068,74	96,26 88,05	19482	17837	830 759	16,2000 0,5661	139,6796 4,8810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	948,44	168,32 -	- -	159641	-	- -	- -	- -
116	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100 м2	8,6222	2871,44 1686,92	18,35 17,20	24758	14545	158 148	13,2100 0,1224	113,8993 1,0554
117	С1545-44	Кріплення ПВХ Шайба покрівельна притискна та саморіз турбовинт	100шт	3,84	145,15 -	- -	557	-	- -	- -	- -
118	С111-856	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 м Manarplan FM 1,5мм	м2	991,55	357,82 -	- -	354796	-	- -	- -	- -
119	КБ9-28-1	Монтаж зенітних панельних двосхилих глухих ліхтарів при площі до 10 м2	100м2	0,06	144538,18 59593,20	58653,15 27381,64	8672	3576	3519 1643	424,0000 146,4000	25,4400 8,7840
120	С121-298	Глухе вікно VELUX (CFP0073) 100х100 з вигнутим скляним куполом (ISD2093) та подовжуючими окладами (ZCE0015), (ZCE1015) та комплектом кріплення (ZZZ210)	шт	5	34075,53 -	- -	170378	-	- -	- -	- -
121	С121-298	Аварійний виіхд на покрівлю VELUX (CXP 0473Q) з прозорим куполом (ISD0000) та подовжуючими окладами (ZCE0015), (ZCE1015) та комплектом кріплення (ZZZ210)	шт	1	80940,40 -	- -	80940	-	- -	- -	- -
122	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,108	17543,32 6816,70	6578,13 3000,11	1895	736	710 324	46,2400 16,0249	4,9939 1,7307
123	С121-298	Пожежні сходи П1 L=3,6 м	шт	1	7276,03 -	- -	7276	-	- -	- -	- -
		Парапет (опорядження)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	РЗЛ1-2-1-ИН	Утеплення стін фасаду теплоізоляційними пінополістирольними плитами з риштувань, з використанням клею, товщина утеплювача: 50 мм	100 м2	1,034	26978,75 19591,97	- -	27896	20258	- -	127,9100 -	132,2589 -
125	С111-Д-4-И-ИНБ	Дюбель фасадний універсальний MQLK-STB 10x80 Mungo з гвинтом (50 шт)	шт	834	25,61 -	- -	21359	-	- -	- -	- -
126	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	5,33	5012,65 -	- -	26717	-	- -	- -	- -
127	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	1,724	35101,74 5257,46	547,66 257,44	60515	9064	944 444	36,5000 1,4916	62,9260 2,5715
128	С111-856	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 м Manarplan FM 1,5мм	м2	113,78	357,82 -	- -	40713	-	- -	- -	- -
129	КР8-40-6	Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі	100 м	3,448	3239,63 3131,59	21,41 20,07	11170	10798	74 69	22,8300 0,1428	78,7178 0,4924
130	С1545-519-ИНБ	Рейка крайова	м	181,02	481,95 -	- -	87243	-	- -	- -	- -
131	С1545-519-ИНБ	Рейка притискна	м	181,02	481,95 -	- -	87243	-	- -	- -	- -
132	С1545-44	Дюбель по бетону	100шт	3,5	122,71 -	- -	429	-	- -	- -	- -
		Примикання до вентканалів									
133	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів (висотою 300 мм)	100м	1,391	35101,74 5257,46	547,66 257,44	48827	7313	762 358	36,5000 1,4916	50,7715 2,0748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С111-856	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 м Manarplan FM 1,5мм	м2	45,9	357,82 -	- -	16424	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**3427418**	**817372**	**13694 9286**		**5646,149 0 56,9235**
		Розділ 3. Пер 06 - Покриття									
135	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,323	3669,89 1561,58	148,11 67,78	15865	6751	640 293	10,9700 0,4017	47,4233 1,7365
136	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту «насухо»	1 м3	95,11	2237,44 2233,41	- -	212803	212420	- -	15,1500 -	1440,916 5 -
137	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло, 100мм	м3	44,09	5012,65 -	- -	221008	-	- -	- -	- -
138	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло (ухилоутворюючий шар), 0-140мм	м3	30,26	5012,65 -	- -	151683	-	- -	- -	- -
139	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF (ухилоутворюючий шар), 50мм	м3	22,04	5012,65 -	- -	110479	-	- -	- -	- -
140	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	4,323	14455,56 7518,94	175,54 160,56	62491	32504	759 694	56,2500 1,0323	243,1688 4,4626
141	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 50 мм)	100 м2	4,323	11486,50 1507,80	271,80 248,62	49656	6518	1175 1075	11,2800 1,5984	48,7634 6,9099
142	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	4,323	2259,57 2068,74	96,26 88,05	9768	8943	416 381	16,2000 0,5661	70,0326 2,4473
143	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	475,53	168,32 -	- -	80041	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100 м2	4,323	2871,44 1686,92	18,35 17,20	12413	7293	79 74	13,2100 0,1224	57,1068 0,5291
145	С111-856	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 м Manarplan FM 1,5мм	м2	160,82	357,82 -	- -	57545	-	- -	- -	- -
146	С1545-44	Кріплення ПВХ Шайба покрівельна притискна та саморіз турбовинт	100шт	3,84	145,15 -	- -	557	-	- -	- -	- -
147	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2	4,323	19959,71 19921,88	5,66 5,18	86286	86122	24 22	139,9500 0 0,0333	605,0039 0,1440
148	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2	4,323	2398,07 2388,63	9,44 8,63	10367	10326	41 37	16,7800 0,0555	72,5399 0,2399
149	С111-256	Плитки керамічні InterCerama Harley, 8мм	м2	431,28	792,37 -	- -	341733	-	- -	- -	- -
150	С118-63	Sanstore К-А05 Регульована опора 19-25мм	шт	75	83,32 -	- -	6249	-	- -	- -	- -
151	С118-63	Sanstore К-А0 Регульована опора 28-40мм	шт	120	86,47 -	- -	10376	-	- -	- -	- -
152	С118-63	Sanstore К-А1 Регульована опора 36-51мм	шт	120	103,72 -	- -	12446	-	- -	- -	- -
153	С118-63	Sanstore К-А2 Регульована опора 52-82мм	шт	246	120,98 -	- -	29761	-	- -	- -	- -
154	С118-63	Sanstore К-А3 Регульована опора 82-135мм	шт	466	155,49 -	- -	72458	-	- -	- -	- -
155	С118-63	Sanstore К-А4 Регульована опора 133-225мм	шт	300	211,93 -	- -	63579	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С118-63	Sanstore K-SP4+ Вставка для монтажу опори (Розділяючий табулятор хрестовий) (Ш=4мм)	шт	1327	16,13 -	- -	21405	-	- -	- -	- -
157	С118-63	Sanstore K-S2 Прокладка ущільнююча 2мм	шт	1327	26,12 -	- -	34661	-	- -	- -	- -
158	С118-63	Sanstore K-SC2 Коректор нахилу нижній до 2°	шт	1327	41,08 -	- -	54513	-	- -	- -	- -
159	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,366	25018,97 24038,16	67,95 62,15	9157	8798	25 23	164,950 0 0,3996	60,3717 0,1463
160	С111-256	Плитки керамічні InterCerama Harley, 8мм	м2	43,2	792,37 -	- -	34230	-	- -	- -	- -
161	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	233,48	12,73 -	- -	2972	-	- -	- -	- -
162	С111-1633	Шпарування для швів	кг	20,39	100,73 -	- -	2054	-	- -	- -	- -
		Парапет									
163	РЗЛ1-2-2-ИН	Утеплення стін фасаду теплоізоляційними пінополістирольними плитами з риштувань, з використанням клею, товщина утеплювача: понад 50 мм до 100 мм	100 м2	0,43	27087,97 19700,73	- -	11648	8471	- -	128,620 0 -	55,3066 -
164	С111-Д-4-И-ИНБ	Дюбель фасадний універсальний MQLK-STB 10x80 Mungo з гвинтом (50 шт)	шт	347	25,61 -	- -	8887	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	2,3	5012,65 -	- -	11529	-	- -	- -	- -
166	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,716	35101,74 5257,46	547,66 257,44	25133	3764	392 184	36,5000 1,4916	26,1340 1,0680
167	С111-856	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 м Manarplan FM 1,5мм	м2	45,2	357,82 -	- -	16173	-	- -	- -	- -
168	КБ12-15-1-ИН	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,215	18777,49 17751,38	237,75 96,62	4037	3817	51 21	132,800 0 0,5247	28,5520 0,1128
169	С111-42	Металевий лист	м2	23,65	900,18 -	- -	21289	-	- -	- -	- -
170	КР8-40-6	Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі	100 м	1,432	3239,63 3131,59	21,41 20,07	4639	4484	31 29	22,8300 0,1428	32,6926 0,2045
171	С1545-519-ИНБ	Рейка крайова	м	75,18	481,95 -	- -	36233	-	- -	- -	- -
172	С1545-519-ИНБ	Рейка притискна	м	75,18	481,95 -	- -	36233	-	- -	- -	- -
173	С1545-44	Дюбель по бетону	100шт	1,5	122,71 -	- -	184	-	- -	- -	- -
174	КБ7-60-4-ИН	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,726	9892,10 8871,74	1020,36 339,04	7182	6441	741 246	60,1800 2,2464	43,6907 1,6309
175	КБ15-208-1-ИН	Скління перегородок профільним склом марки КП-1-250 в один шар	1 м2	108,9	501,24 163,23	38,74 16,95	54585	17776	4219 1846	1,1900 0,1150	129,5910 12,5235
176	С121-650-2-4Д-ИНБ	Скло двошарове гартоване на профілі Alumil M8200 (висота 1500мм)	м	72,6	5881,28 -	- -	426981	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Примикання до вентканалів та існуючої будівлі									
177	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів (висотою 300 мм)	100м	0,376	35101,74 5257,46	547,66 257,44	13198	1977	206 97	36,5000 1,4916	13,7240 0,5608
178	С111-856	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 м Manarplan FM 1,5мм	м2	11,84	357,82 -	- -	4237	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**2458724**	**426405**	**8799 5022**		**2975,0178 32,7161**
		Розділ 4. Пер 07 (шахти ліфтів)									
179	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту «насухо»	1 м3	5,44	2237,44 2233,41	- -	12172	12150	- -	15,1500 -	82,4160 -
180	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло, 150мм	м3	4,16	5012,65 -	- -	20853	-	- -	- -	- -
181	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло (ухилоутворюючий шар), 50-150мм	м3	1,39	5012,65 -	- -	6968	-	- -	- -	- -
182	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	0,272	14455,56 7518,94	175,54 160,56	3932	2045	48 44	56,2500 1,0323	15,3000 0,2808
183	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 70 мм)	100 м2	0,272	19144,17 2513,00	453,00 414,36	5207	684	123 113	18,8000 2,6640	5,1136 0,7246
184	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,272	2259,57 2068,74	96,26 88,05	615	563	26 24	16,2000 0,5661	4,4064 0,1540
185	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	29,92	168,32 -	- -	5036	-	- -	- -	- -
186	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100 м2	0,272	2871,44 1686,92	18,35 17,20	781	459	5 5	13,2100 0,1224	3,5931 0,0333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С111-856	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 м Manarplan FM 1,5мм	м2	31,28	357,82 -	- -	11193	-	- -	- -	- -
188	С1545-44	Кріплення ПВХ Шайба покрівельна притискна та саморіз турбовинт	100шт	0,11	145,15 -	- -	16	-	- -	- -	- -
189	РЗЛ1-2-3-ИН	Утеплення стін фасаду теплоізоляційними пінополістирольними плитами з риштувань, з використанням клею Kreisel Expert TF 20, товщина утеплювача: понад 100 мм до 150 мм	100 м2	0,178	27194,14 19806,41	- -	4841	3526	- -	129,3100 -	23,0172 -
190	С111-Д-4-И-ИНБ	Дюбель фасадний універсальний MQLK-STB 10x80 Mungo з гвинтом (50 шт)	шт	144	25,61 -	- -	3688	-	- -	- -	- -
191	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 150 мм	м3	2,75	5012,65 -	- -	13785	-	- -	- -	- -
192	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,3	35101,74 5257,46	547,66 257,44	10531	1577	164 77	36,5000 1,4916	10,9500 0,4475
193	С111-856	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 м Manarplan FM 1,5мм	м2	19,58	357,82 -	- -	7006	-	- -	- -	- -
194	КР8-40-6	Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі	100 м	1,2	3239,63 3131,59	21,41 20,07	3888	3758	26 24	22,8300 0,1428	27,3960 0,1714
195	С1545-519-ИНБ	Рейка крайова	м	63	481,95 -	- -	30363	-	- -	- -	- -
196	С1545-519-ИНБ	Рейка притискна	м	63	481,95 -	- -	30363	-	- -	- -	- -
197	С1545-44	Дюбель по бетону	100шт	1,3	122,71 -	- -	160	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 4					**171398**	**24762**	**392 287**		**172,1923 1,8116**
		Розділ 5. Накривки парапету та вентканалів, обшивання парапетів									
198	РЗЛ1-1-1-ИН	Утеплення стін фасаду теплоізоляційними мінераловатними плитами з риштувань, з використанням клею, товщина утеплювача: 50 мм	100 м2	1,243	28086,55 19950,39	- -	34912	24798	- -	130,250 0 -	161,9008 -
199	С114-4-У	Мінвата ROCKWOOL FRONTROCK PLUS (80 кг/м.куб.), 50мм	м3	6,65	5754,46 -	- -	38267	-	- -	- -	- -
200	С111-Д-4-И-ИНБ	Дюбель фасадний універсальний MQLK-STB 10x80 Mungo з гвинтом (50 шт)	шт	1004	25,61 -	- -	25712	-	- -	- -	- -
201	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	1,34	13268,84 4668,07	- -	17780	6255	- -	35,5500 -	47,6370 -
202	КБ10-3-8	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті	100 м2	1,1	46468,72 6804,16	- -	51116	7485	- -	52,7700 -	58,0470 -
203	КБ12-15-1-ИН	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,5507	18777,49 17751,38	237,75 96,62	29118	27527	369 150	132,800 0 0,5247	205,9330 0,8137
204	С111-42	Металевий лист	м2	292	257,58 -	- -	75213	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**272118**	**66065**	**369 150**		**473,5178 0,8137**
		Всього прямі витрати по відділу 3					**8189775**	**1444090**	**28273 18701**		**10013,45 21 117,3760**
		Відділ 4. Прорізи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ9-44-3-ИН	Монтаж віконних блоків алюмінієвих із нащілинниками з алюмінію	т	8,73	65596,43 43502,16	21777,75 8324,70	572657	379774	190120 72675	305,6000 43,9398	2667,8880 383,5945
206	С123-33	Блоки віконні алюмінієві	м2	290,88	16330,79 -	- -	4750300	-	- -	- -	- -
207	С111-136-18-Ф	Дюбель-шурури 150х10	шт	1084	0,80 -	- -	867	-	- -	- -	- -
208	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2	100 м2	0,0108	24670,35 23253,23	1348,68 1038,02	266	251	15 11	149,5000 6,4856	1,6146 0,0700
209	С123-33	Вікно рентгензахисне, глухе Pb=2,5 вікно 1200х900 мм з рамою	шт	0,41	116885,79 -	- -	47923	-	- -	- -	- -
210	С111-136-18-Ф	Дюбель-шурури 150х10	шт	6	0,80 -	- -	5	-	- -	- -	- -
211	С1550-42	Піна монтажна	л	154,1	290,61 -	- -	44783	-	- -	- -	- -
212	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	1,3608	21816,86 14463,38	7268,68 2880,41	29688	19682	9891 3920	98,1100 14,8500	133,5081 20,2079
213	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	4,8815	17166,04 11687,46	5411,13 2144,30	83796	57052	26414 10467	79,2800 11,0550	387,0053 53,9650
214	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 3 м2	100 м2	4,0755	13884,38 8827,51	5007,31 1984,28	56586	35977	20407 8087	59,8800 10,2300	244,0409 41,6924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С123-198	Двері рентненозахисні 1300х2100 мм, св.екв. 2,95	м2	2,73	22685,44 -	- -	61931	-	- -	- -	- -
216	С123-198	Блоки дверні -алюмінієві системи	м2	1031,78	17357,98 -	- -	17909617	-	- -	- -	- -
217	С1550-42	Піна монтажна	л	154,1	290,61 -	- -	44783	-	- -	- -	- -
218	С111-136-18-Ф	Дюбель-шурури 150х10	шт	3470	0,80 -	- -	2776	-	- -	- -	- -
219	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,252	21816,86 14463,38	7268,68 2880,41	5498	3645	1832 726	98,1100 14,8500	24,7237 3,7422
220	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	0,7434	17166,04 11687,46	5411,13 2144,30	12761	8688	4023 1594	79,2800 11,0550	58,9368 8,2183
221	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 3 м2	100 м2	0,6637	13884,38 8827,51	5007,31 1984,28	9215	5859	3323 1317	59,8800 10,2300	39,7424 6,7897
222	С123-198	Блоки дверні -алюмінієві системи	м2	165,91	17357,98 -	- -	2879862	-	- -	- -	- -
223	С111-136-18-Ф	Дюбель-шурури 150х10	шт	560,32	0,80 -	- -	448	-	- -	- -	- -
224	С1550-42	Піна монтажна	л	24,87	290,61 -	- -	7227	-	- -	- -	- -
225	КБ7-60-4-ИН	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,744	9892,10 8871,74	1020,36 339,04	7360	6601	759 252	60,1800 2,2464	44,7739 1,6713
226	КБ15-208-1-ИН	Скління перегородок профільним склом марки КП-1-250 в один шар	1 м2	66,96	501,24 163,23	38,74 16,95	33563	10930	2594 1135	1,1900 0,1150	79,6824 7,7004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	С121-650-2-4Д-ИНБ	Скло двошарове гартоване на профілі Alumil система М8250 (заг.висота огор.900мм)	м	74,4	5881,28 -	- -	437567	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по відділу 4					**26999479**	**528459**	**259378 100184**		**3681,916 1 527,6517**
		Відділ 5. Підлоги									
		Тип 01.1									
228	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстильних щебеневих шарів	1 м3	62,96	2763,42 638,94	493,99 192,15	173985	40228	31102 12098	4,7800 1,3014	300,9488 81,9361
229	КБ11-2-9	Улаштування підстильних бетонних шарів	1 м3	62,96	3968,32 745,88	5,88 2,10	249845	46961	370 132	5,5800 0,0139	351,3168 0,8751
230	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,296	4954,69 1561,58	148,11 67,78	31195	9832	933 427	10,9700 0,4017	69,0671 2,5291
231	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	6,296	4589,58 4551,83	37,75 34,53	28896	28658	238 217	32,7800 0,2220	206,3829 1,3977
232	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	32,11	5012,65 -	- -	160956	-	- -	- -	- -
233	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	6,296	14455,56 7518,94	175,54 160,56	91012	47339	1105 1011	56,2500 1,0323	354,1500 6,4994
234	КБ11-11-2 к=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 75 мм)	100 м2	6,296	21058,59 2764,30	498,30 455,80	132585	17404	3137 2870	20,6800 2,9304	130,2013 18,4498
235	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	6,296	2259,57 2068,74	96,26 88,05	14226	13025	606 554	16,2000 0,5661	101,9952 3,5642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	692,56	168,32 -	- -	116572	-	- -	- -	- -
237	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100 м2	6,296	8587,94 8514,78	37,75 34,53	54070	53609	238 217	63,7000 0,2220	401,0552 1,3977
238	С111-328-ИНБ14	Суміш суха цементна для шпаклювання підлог	кг	47,54	59,63 -	- -	2835	-	- -	- -	- -
239	С111-328-ИНБ14	Грунтівка водо-дисперсійна глибокопроникна Ceresit R777	кг	124,03	156,84 -	- -	19453	-	- -	- -	- -
240	С111-2005-1-ИНБ	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	5666,4	16,50 -	- -	93496	-	- -	- -	- -
		Тип 01.1.1									
241	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстильних щебеневих шарів	1 м3	3,65	2763,42 638,94	493,99 192,15	10086	2332	1803 701	4,7800 1,3014	17,4470 4,7501
242	КБ11-2-9	Улаштування підстильних бетонних шарів	1 м3	3,65	3968,32 745,88	5,88 2,10	14484	2722	21 8	5,5800 0,0139	20,3670 0,0507
243	КБ34-65-1-ИН	Улаштування екранування підлоги листами мідними товщиною 0,5 мм	м2	36,5	482,32 429,34	8,78 4,01	17605	15671	320 146	3,1300 0,0266	114,2450 0,9709
244	С111-31-ИНБ94	Листи С1 ДПРНМ 5,0*1000 мм	м2	38,33	11054,74 -	- -	423728	-	- -	- -	- -
245	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,365	4954,69 1561,58	148,11 67,78	1808	570	54 25	10,9700 0,4017	4,0041 0,1466
246	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	0,365	4589,58 4551,83	37,75 34,53	1675	1661	14 13	32,7800 0,2220	11,9647 0,0810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	1,86	5012,65 -	- -	9324	-	- -	- -	- -
248	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	0,365	14455,56 7518,94	175,54 160,56	5276	2744	64 59	56,2500 1,0323	20,5313 0,3768
249	КБ11-11-2 к=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 75 мм)	100 м2	0,365	21058,59 2764,30	498,30 455,80	7686	1009	182 166	20,6800 2,9304	7,5482 1,0696
250	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,365	2259,57 2068,74	96,26 88,05	825	755	35 32	16,2000 0,5661	5,9130 0,2066
251	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	40,15	168,32 -	- -	6758	-	- -	- -	- -
252	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100 м2	0,365	8587,94 8514,78	37,75 34,53	3135	3108	14 13	63,7000 0,2220	23,2505 0,0810
253	С111-328-ИНБ14	Суміш суха цементна для шпаклювання підлог	кг	2,76	59,63 -	- -	165	-	- -	- -	- -
254	С111-328-ИНБ14	Грунтівка водо-дисперсійна глибокопроникна Ceresit R777	кг	7,19	156,84 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
255	С111-2005-1-ИНБ	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	328,5	16,50 -	- -	5420	-	- -	- -	- -
256	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100 м2	0,365	19492,42 10208,39	15,10 13,81	7115	3726	6 5	70,0500 0,0888	25,5683 0,0324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (вивід лінолеуму на стіну)	100 м2	0,024	19492,42 10208,39	15,10 13,81	468	245	- -	70,0500 0,0888	1,6812 0,0021
258	С111-542	Гомогенне струмопровідне ПВХ покриття Forbo Sphera EC	м2	40	1267,92 -	- -	50717	-	- -	- -	- -
259	С111-328-ИНБ14	Грунтівка водо-дисперсійна глибокопроникна Ceresit R777	кг	10	156,84 -	- -	1568	-	- -	- -	- -
260	С111-328-ИНБ14	Струмопровідний Клей Uzin KE2000SL	кг	14	206,99 -	- -	2898	-	- -	- -	- -
261	С111-1613-7-ИНБ	Мідна стрічка на клейкій основі Wolf(1шт - 50м.п)	шт	1	1582,75 -	- -	1583	-	- -	- -	- -
262	КБ11-43-1-ИН	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 (галтель)	100 м	0,25	2543,01 1966,70	3,78 3,45	636	492	1 1	12,8400 0,0222	3,2100 0,0056
263	С111-1722	Галтель APU 25 x 25	м	25	111,20 -	- -	2780	-	- -	- -	- -
264	КБ11-43-1-ИН	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 (верхній плінтус)	100 м	0,25	2543,01 1966,70	3,78 3,45	636	492	1 1	12,8400 0,0222	3,2100 0,0056
265	С111-1722	Верхній Плінтус APU для ПВХ 20334 AL 32/3	м	25	111,20 -	- -	2780	-	- -	- -	- -
266	С111-1613-7-ИНБ	Найрит 800мл	шт	5	384,25 -	- -	1921	-	- -	- -	- -
267	С111-1613-7-ИНБ	Герметик силіконовий Mapesil AC	шт	1	639,25 -	- -	639	-	- -	- -	- -
		Тип 01.2									
268	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстильних щебеневих шарів	1 м3	18,49	2763,42 638,94	493,99 192,15	51096	11814	9134 3553	4,7800 1,3014	88,3822 24,0629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	КБ11-2-9	Улаштування підстильних бетонних шарів	1 м3	18,49	3968,32 745,88	5,88 2,10	73374	13791	109 39	5,5800 0,0139	103,1742 0,2570
270	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,849	7238,74 1561,58	148,11 67,78	13384	2887	274 125	10,9700 0,4017	20,2835 0,7427
271	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	1,849	4589,58 4551,83	37,75 34,53	8486	8416	70 64	32,7800 0,2220	60,6102 0,4105
272	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	9,43	5012,65 -	- -	47269	-	- -	- -	- -
273	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	1,849	14455,56 7518,94	175,54 160,56	26728	13903	325 297	56,2500 1,0323	104,0063 1,9087
274	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 70 мм)	100 м2	1,849	19144,17 2513,00	453,00 414,36	35398	4647	838 766	18,8000 2,6640	34,7612 4,9257
275	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	1,849	2259,57 2068,74	96,26 88,05	4178	3825	178 163	16,2000 0,5661	29,9538 1,0467
276	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	203,39	168,32 -	- -	34235	-	- -	- -	- -
277	КБ11-4-5-ИН	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100 м2	1,849	4882,60 4784,16	13,21 12,09	9028	8846	24 22	31,7000 0,0777	58,6133 0,1437
278	С111-612	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	т	0,5547	26634,95 -	- -	14774	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	1,849	25018,97 24038,16	67,95 62,15	46260	44447	126 115	164,950 0 0,3996	304,9926 0,7389
280	С111-256	Плитки керамічні InterCerama Harley, 8мм	м2	188,6	792,37 -	- -	149441	-	- -	- -	- -
281	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	961,48	12,73 -	- -	12240	-	- -	- -	- -
282	С111-1633	Шпарування для швів	кг	83,95	100,73 -	- -	8456	-	- -	- -	- -
		Тип 01.3									
283	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1751	4954,69 1561,58	148,11 67,78	868	273	26 12	10,9700 0,4017	1,9208 0,0703
284	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	1,751	4589,58 4551,83	37,75 34,53	8036	7970	66 60	32,7800 0,2220	57,3978 0,3887
285	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	8,93	5012,65 -	- -	44763	-	- -	- -	- -
286	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	1,751	14455,56 7518,94	175,54 160,56	25312	13166	307 281	56,2500 1,0323	98,4938 1,8076
287	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 70 мм)	100 м2	1,751	19144,17 2513,00	453,00 414,36	33521	4400	793 726	18,8000 2,6640	32,9188 4,6647
288	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	1,751	2259,57 2068,74	96,26 88,05	3957	3622	169 154	16,2000 0,5661	28,3662 0,9912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	192,61	168,32 -	- -	32420	-	- -	- -	- -
290	КБ11-4-5-ИН	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100 м2	1,751	4882,60 4784,16	13,21 12,09	8549	8377	23 21	31,7000 0,0777	55,5067 0,1361
291	С111-612	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	т	0,5253	26634,95 -	- -	13991	-	- -	- -	- -
292	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	1,751	25018,97 24038,16	67,95 62,15	43808	42091	119 109	164,950 0 0,3996	288,8275 0,6997
293	С111-256	Плитки керамічні InterCerama Harley, 8мм	м2	178,6	792,37 -	- -	141517	-	- -	- -	- -
294	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	910,52	12,73 -	- -	11591	-	- -	- -	- -
295	С111-1633	Шпарування для швів	кг	79,5	100,73 -	- -	8008	-	- -	- -	- -
		Тип 01.4									
296	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1	4954,69 1561,58	148,11 67,78	4955	1562	148 68	10,9700 0,4017	10,9700 0,4017
297	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	1	4589,58 4551,83	37,75 34,53	4590	4552	38 35	32,7800 0,2220	32,7800 0,2220
298	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	5,1	5012,65 -	- -	25565	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	1	14455,56 7518,94	175,54 160,56	14456	7519	176 161	56,2500 1,0323	56,2500 1,0323
300	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 70 мм)	100 м2	1	19144,17 2513,00	453,00 414,36	19144	2513	453 414	18,8000 2,6640	18,8000 2,6640
301	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	1	2259,57 2068,74	96,26 88,05	2260	2069	96 88	16,2000 0,5661	16,2000 0,5661
302	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	110	168,32 -	- -	18515	-	- -	- -	- -
303	КБ11-4-5-ИН	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100 м2	1	4882,60 4784,16	13,21 12,09	4883	4784	13 12	31,7000 0,0777	31,7000 0,0777
304	С111-612	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	т	0,3	26634,95 -	- -	7990	-	- -	- -	- -
305	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	1	25018,97 24038,16	67,95 62,15	25019	24038	68 62	164,950 0 0,3996	164,9500 0,3996
306	С111-256	Плитка RAKO Pool GRH0K223 , 6 мм	м2	102	792,37 -	- -	80822	-	- -	- -	- -
307	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	520	12,73 -	- -	6620	-	- -	- -	- -
308	С111-1633	Шпарування для швів	кг	45,5	100,73 -	- -	4583	-	- -	- -	- -
		Тип 01.5									
309	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстильних щебеневих шарів	1 м3	5,52	2763,42 638,94	493,99 192,15	15254	3527	2727 1061	4,7800 1,3014	26,3856 7,1837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	КБ11-2-9	Улаштування підстильних бетонних шарів	1 м3	5,52	3968,32 745,88	5,88 2,10	21905	4117	32 12	5,5800 0,0139	30,8016 0,0767
311	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,552	4954,69 1561,58	148,11 67,78	2735	862	82 37	10,9700 0,4017	6,0554 0,2217
312	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	0,552	4589,58 4551,83	37,75 34,53	2533	2513	21 19	32,7800 0,2220	18,0946 0,1225
313	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	2,82	5012,65 -	- -	14136	-	- -	- -	- -
314	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	0,552	14455,56 7518,94	175,54 160,56	7979	4150	97 89	56,2500 1,0323	31,0500 0,5698
315	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 70 мм)	100 м2	0,552	19144,17 2513,00	453,00 414,36	10568	1387	250 229	18,8000 2,6640	10,3776 1,4705
316	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,552	2259,57 2068,74	96,26 88,05	1247	1142	53 49	16,2000 0,5661	8,9424 0,3125
317	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	60,72	168,32 -	- -	10220	-	- -	- -	- -
318	КБ11-4-5-ИН	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100 м2	0,552	4882,60 4784,16	13,21 12,09	2695	2641	7 7	31,7000 0,0777	17,4984 0,0429
319	С111-612	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	т	0,1656	26634,95 -	- -	4411	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,552	25018,97 24038,16	67,95 62,15	13810	13269	38 34	164,950 0 0,3996	91,0524 0,2206
321	С111-256	Плитка підлогова керамогранітна InterCerama Harley, 8мм	м2	56,3	792,37 -	- -	44610	-	- -	- -	- -
322	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	287,04	12,73 -	- -	3654	-	- -	- -	- -
323	С111-1633	Шпарування для швів	кг	25,06	100,73 -	- -	2524	-	- -	- -	- -
		Тип 02									
324	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (Пароізоляційна плівка BRAVA PROTECT 0,2 200мкр)	100м2	1,099	3669,89 1561,58	148,11 67,78	4033	1716	163 74	10,9700 0,4017	12,0560 0,4415
325	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	1,099	4589,58 4551,83	37,75 34,53	5044	5002	41 38	32,7800 0,2220	36,0252 0,2440
326	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	5,61	5012,65 -	- -	28121	-	- -	- -	- -
327	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	1,099	14455,56 7518,94	175,54 160,56	15887	8263	193 176	56,2500 1,0323	61,8188 1,1345
328	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 70 мм)	100 м2	1,099	19144,17 2513,00	453,00 414,36	21039	2762	498 455	18,8000 2,6640	20,6612 2,9277
329	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	1,099	2259,57 2068,74	96,26 88,05	2483	2274	106 97	16,2000 0,5661	17,8038 0,6221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	120,89	168,32 -	- -	20348	-	- -	- -	- -
331	КБ11-4-5-ИН	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100 м2	1,099	4882,60 4784,16	13,21 12,09	5366	5258	15 13	31,7000 0,0777	34,8383 0,0854
332	С111-612	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	т	0,2397	26634,95 -	- -	6384	-	- -	- -	- -
333	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	1,099	25018,97 24038,16	67,95 62,15	27496	26418	75 68	164,950 0 0,3996	181,2801 0,4392
334	С111-256	Плитка контрастна RAKO Pool GRH0K205 , 6 мм	м2	11,3	792,37 -	- -	8954	-	- -	- -	- -
335	С111-256	Плитка RAKO Pool GRH0K223 , 6 мм	м2	71,4	792,37 -	- -	56575	-	- -	- -	- -
336	С111-567-ИНБ	Плитка торцева з капіносом та захватом для руки RAKO Pool XPP56005	шт	176	1021,44 -	- -	179773	-	- -	- -	- -
337	С111-567-ИНБ	Плитка торцева з капіносом та захватом для руки RAKO Pool XPI56005(SET)	шт	4	1021,44 -	- -	4086	-	- -	- -	- -
338	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	571,48	12,73 -	- -	7275	-	- -	- -	- -
339	С111-1633	Шпарування для швів	кг	49,9	100,73 -	- -	5026	-	- -	- -	- -
		Тип 03.1									
340	КБ34-65-1-ИН	Улаштування екранування підлоги листами мідними товщиною 0,5 мм	м2	39,9	482,32 429,34	8,78 4,01	19245	17131	350 160	3,1300 0,0266	124,8870 1,0613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	С111-31-ИНБ94	Листи С1 ДПРНМ 5,0*1000 мм	м2	41,9	11054,74 -	- -	463194	-	- -	- -	- -
342	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	54,403	4589,58 4551,83	37,75 34,53	249687	247633	2054 1879	32,7800 0,2220	1783,3303 12,0775
343	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	277,46	5012,65 -	- -	1390810	-	- -	- -	- -
344	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	54,403	14455,56 7518,94	175,54 160,56	786426	409053	9550 8735	56,2500 1,0323	3060,1688 56,1602
345	КБ11-11-2 к=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 75 мм)	100 м2	54,403	21058,59 2764,30	498,30 455,80	1145650	150386	27109 24797	20,6800 2,9304	1125,0540 159,4226
346	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	54,403	2259,57 2068,74	96,26 88,05	122927	112546	5237 4790	16,2000 0,5661	881,3286 30,7975
347	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	5984,33	168,32 -	- -	1007282	-	- -	- -	- -
348	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100 м2	54,403	8587,94 8514,78	37,75 34,53	467210	463230	2054 1879	63,7000 0,2220	3465,4711 12,0775
349	С111-328-ИНБ14	Суміш суха цементна для шпаклювання підлог	кг	410,74	59,63 -	- -	24492	-	- -	- -	- -
350	С111-328-ИНБ14	Грунтівка водо-дисперсійна глибокопроникна Ceresit R777	кг	1071,74	156,84 -	- -	168092	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	С111-2005-1-ИНБ	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	48962,7	16,50 -	- -	807885	-	- -	- -	- -
		03.2									
352	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	8,592	4589,58 4551,83	37,75 34,53	39434	39109	324 297	32,7800 0,2220	281,6458 1,9074
353	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	26,29	5012,65 -	- -	131783	-	- -	- -	- -
354	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	8,592	14455,56 7518,94	175,54 160,56	124202	64603	1508 1380	56,2500 1,0323	483,3000 8,8695
355	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 70 мм)	100 м2	8,592	19144,17 2513,00	453,00 414,36	164487	21592	3892 3560	18,8000 2,6640	161,5296 22,8891
356	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	8,592	2259,57 2068,74	96,26 88,05	19414	17775	827 757	16,2000 0,5661	139,1904 4,8639
357	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	945,12	168,32 -	- -	159083	-	- -	- -	- -
358	КБ11-4-5-ИН	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100 м2	8,592	4882,60 4784,16	13,21 12,09	41951	41106	114 104	31,7000 0,0777	272,3664 0,6676
359	С111-612	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	т	2,5776	26634,95 -	- -	68654	-	- -	- -	- -
360	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	8,592	25018,97 24038,16	67,95 62,15	214963	206536	584 534	164,950 0 0,3996	1417,250 4 3,4334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	С111-256	Плитка підлогова керамогранітна InterCerama Harley, 8мм	м2	876,38	792,37 -	- -	694417	-	- -	- -	- -
362	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	4467,84	12,73 -	- -	56876	-	- -	- -	- -
363	С111-1633	Шпарування для швів	кг	390,08	100,73 -	- -	39293	-	- -	- -	- -
		Тип 03.3									
364	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	4,5	4589,58 4551,83	37,75 34,53	20653	20483	170 155	32,7800 0,2220	147,5100 0,9990
365	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 50 мм	м3	10,47	5012,65 -	- -	52482	-	- -	- -	- -
366	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	4,5	14455,56 7518,94	175,54 160,56	65050	33835	790 723	56,2500 1,0323	253,1250 4,6454
367	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 70 мм)	100 м2	4,5	19144,17 2513,00	453,00 414,36	86149	11309	2039 1865	18,8000 2,6640	84,6000 11,9880
368	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	4,5	2259,57 2068,74	96,26 88,05	10168	9309	433 396	16,2000 0,5661	72,9000 2,5475
369	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	495	168,32 -	- -	83318	-	- -	- -	- -
370	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100 м2	4,5	8587,94 8514,78	37,75 34,53	38646	38317	170 155	63,7000 0,2220	286,6500 0,9990
371	С111-328-ИНБ14	Суміш суха цементна для шпаклювання підлог	кг	33,98	59,63 -	- -	2026	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	С111-328-ИНБ14	Грунтівка водо-дисперсійна глибокопроникна Ceresit R777	кг	88,65	156,84 -	- -	13904	-	- -	- -	- -
373	С111-2005-1-ИНБ	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	4050	16,50 -	- -	66825	-	- -	- -	- -
374	КБ11-20-5-ИН	Улаштування покриттів з ксилолітових плиток	100 м2	4,5	20721,57 20199,65	461,09 426,79	93247	90898	2075 1921	147,2600 3,0277	662,6700 13,6247
375	С111-542	Килимова плитка Forbo Tessera Basic Pro(Формат- 50х50 см,Нитка - поліамід 6, Вага ворсу- 540 г/m2, Висота- 5,7мм)	м2	450	1063,92 -	- -	478764	-	- -	- -	- -
376	С111-1624-2	Клей фіксатор FB Fix 10L	л	70	629,75 -	- -	44083	-	- -	- -	- -
377	КБ11-43-3-ИН	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,6	1873,15 1862,35	3,78 3,45	2997	2980	6 6	12,3400 0,0222	19,7440 0,0355
378	С111-145-1-3-ИНБ	Дюбель-шурупи 60х3,5 мм	шт	238	0,54 -	- -	129	-	- -	- -	- -
379	С111-1722	Плінтус APU килимовий TSL 55/6 sk	м	160	111,20 -	- -	17792	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Покриття підлоги з лінолеуму для типів 01.1,03.1									
380	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100 м2	61,064	12534,86 10208,39	15,10 13,81	765429	623365	922 843	70,0500 0,0888	4277,5332 5,4225
381	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (вивід лінолеуму на стіну)	100 м2	4,906	12534,86 10208,39	15,10 13,81	61496	50082	74 68	70,0500 0,0888	343,6653 0,4357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	С111-542	Гомогенне ПВХ покриття Forbo Sphera Elite (Ширина рулона- 2м, Товщина 2мм, Загальна вага- 2700г/m2, додатковий захисний шар -Smart Top)	м2	7127	1072,42 -	- -	7643137	-	- -	- -	- -
383	С111-328-ИНБ14	Грунтівка водо-дисперсійна глибокопроникна Ceresit R777	кг	1441,34	156,84 -	- -	226060	-	- -	- -	- -
384	С111-328-ИНБ14	Клей Ceresit K188E	кг	2158	429,89 -	- -	927703	-	- -	- -	- -
385	КБ11-43-1-ИН	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 (галтель)	100 м	49,06	2543,01 1966,70	3,78 3,45	124760	96486	185 169	12,8400 0,0222	629,9304 1,0891
386	С111-1722	Галтель APU 25 x 25	м	4906	111,20 -	- -	545547	-	- -	- -	- -
387	КБ11-43-1-ИН	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 (верхній плінтус)	100 м	49,06	2543,01 1966,70	3,78 3,45	124760	96486	185 169	12,8400 0,0222	629,9304 1,0891
388	С111-1722	Верхній Плінтус APU для ПВХ 20334 AL 32/3	м	4906	111,20 -	- -	545547	-	- -	- -	- -
389	С111-1613-7-ИНБ	Найрит 800мл	шт	493	384,25 -	- -	189435	-	- -	- -	- -
390	С111-1613-7-ИНБ	Герметик силіконовий Mapesil AC	шт	22	639,25 -	- -	14064	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**11167938**	**866419**	**1366 1249**		**5881,059 3 8,0364**
		Всього прямі витрати по відділу 5					**24089859**	**3481646**	**118867 83843**		**25082,43 86 546,0049**
		Відділ 6. Фасад									
		Тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	КБ1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	100м3	0,696	31159,44 31159,44	- -	21687	21687	- -	261,8000 -	182,2128 -
392	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,696	17635,75 17635,75	- -	12274	12274	- -	150,4500 -	104,7132 -
393	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100 м3	0,696	4177,89 2454,18	1723,71 754,45	2908	1708	1200 525	18,3600 5,1175	12,7786 3,5618
394	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань: висотою до 16 м трубчастих для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	52	14225,39 6148,05	- -	739720	319699	- -	45,4200 -	2361,8400 -
395	РЗЛ1-2-2-ИН	Утеплення стін фасаду теплоізоляційними пінополістирольними плитами з риштувань, з використанням клею, товщина утеплювача: понад 50 мм до 100 мм	100 м2	3,109	27087,97 19700,73	- -	84216	61250	- -	128,6200 -	399,8796 -
396	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 100 мм	м3	33,27	5012,65 -	- -	166771	-	- -	- -	- -
397	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі і бетону: в 2 шари	100 м2	3,109	25298,39 7430,16	- -	78653	23100	- -	49,7900 -	154,7971 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі і бетону: додавати на кожен шар понад 2 шари	100 м2	-3,109	12845,62 3505,41	- -	-39937	-10898	- -	23,4900 -	-73,0304 -
399	С111-233-1	Грунтовка для шипопоподібної мембрани	кг	249	166,52 -	- -	41463	-	- -	- -	- -
400	С1555-108	Мембрана шипоподібна профільована Гідростоп ПРО 8 мм	м2	357,34	42,20 -	- -	15080	-	- -	- -	- -
		Тип 2,3 та опорядження колон									
401	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням, з риштувань	100 м2	3,247	35502,34 34882,14	430,88 256,86	115276	113262	1399 834	231,1300 1,6332	750,4791 5,3030
402	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення, з риштувань	100 м2	1,008	20371,83 19895,74	357,48 188,04	20535	20055	360 190	126,0900 1,1436	127,0987 1,1527
403	С114-4-У	ROCKWOOL VENTIROCK PLUS (WENTIROCK MAX) (90/60 кг/м.куб.) 150 мм	м3	44,89	5269,96 -	- -	236569	-	- -	- -	- -
404	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 150 мм	м3	6,25	5012,65 -	- -	31329	-	- -	- -	- -
405	С111-826-16-ИНБ	Профіль алюмінієвий L-подібний 35*60*2 рифл (6,0 м, без покриття)	м	222	146,80 -	- -	32590	-	- -	- -	- -
406	С111-826-17-ИНБ	Профіль алюмінієвий Т-подібний 70х60х2,2 (6,0 м, без покриття)	м	630	221,80 -	- -	139734	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	С126-1210-1-ИНБ	Кронштейн алюмінієвий KMD 210x120x40ML (50шт)	100 шт	2,71	127,31 -	- -	345	-	- -	- -	- -
408	С111-Д-4-И-ИНБ	Кронштейн алюмінієвий KMD 210x55x40S (120шт)	шт	737	67,23 -	- -	49549	-	- -	- -	- -
409	С126-1210-3-ИНБ	Терморозрив 50x80 (100 шт)	100 шт	7,5	533,25 -	- -	3999	-	- -	- -	- -
410	С111-1486-1-О-ИНБ	Терморозрив подвійний 50x120 (100 шт)	шт	300	7,73 -	- -	2319	-	- -	- -	- -
411	С111-Д-4-И-ИНБ	Дюбель фасадний універсальний MQLK-STB 10x80 Mungo з гвинтом (50 шт)	шт	10,08	25,61 -	- -	258	-	- -	- -	- -
412	С111-1678-5-ИНБ	Стрічка ущільнююча ізоляційна 30 мм	м	377,46	17,63 -	- -	6655	-	- -	- -	- -
413	С111-155-460-ИНБ	Заклепка ал/нерж 4,8x12 (100 шт)	100шт	20	181,00 -	- -	3620	-	- -	- -	- -
414	С126-1210-125-ИНБ	Заклепка нерж/нерж 3,2x8 (100 шт)	100 шт	4	159,47 -	- -	638	-	- -	- -	- -
415	С111-826-16-ИНБ	Профіль алюмінієвий кутовий 15мм (6,0 м, без покриття)	м	45	205,33 -	- -	9240	-	- -	- -	- -
416	С111-826-17-ИНБ	Профіль алюмінієвий Омега 50x80x10 (6,0 м, без покриття)	м	45	166,31 -	- -	7484	-	- -	- -	- -
417	С111-1481-4-ИНБ	Sika Aktivator-205, 1000мл (4 шт)	шт	9	1254,60 -	- -	11291	-	- -	- -	- -
418	С111-1481-4-ИНБ	Sikatack Panel Primer, 1000мл (4 шт)	шт	19	2463,30 -	- -	46803	-	- -	- -	- -
419	С111-1481-4-ИНБ	Sikatack Panel, 600мл (20 шт)	шт	149	858,50 -	- -	127917	-	- -	- -	- -
420	С111-1481-4-ИНБ	INTERCERAMA Harden 092 плитка колір сірий темний 1200*600*8 мм	шт	507	750,21 -	- -	380356	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	С111-1481-4-ИНБ	INTERCERAMA Superwhite 061 плитка колір білий 1200*600*8 мм	шт	168	750,21 -	- -	126035	-	- -	- -	- -
		Тип 4									
422	КБ15-78-1-ИН	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни: Гладкі - товщіна 150 мм	100 м2	36,367	163224,06 67868,82	- -	5935969	2468185	- -	417,8600 -	15196,3146 -
423	С1555-305	Профіль кутовий	м	2826	112,53 -	- -	318010	-	- -	- -	- -
424	С1555-305	Профіль цокольний	м	206	57,45 -	- -	11835	-	- -	- -	- -
425	С171-1937	Дюбелі монтажні	шт	381	2,09 -	- -	796	-	- -	- -	- -
426	С150-1-281-10	Суміш МВ для кріплення Ispo-Klebemortal grau і захисту плит StoLevell Duo	кг	43640,4	14,93 -	- -	651551	-	- -	- -	- -
427	С150-1-281-10	Суміш МВ для кріплення Ispo-Klebemortal grau (додатково та товщину)	кг	3160,35	14,93 -	- -	47184	-	- -	- -	- -
428	С1550-25	Армувальна фасадна сітка, лугостійка, 165гр/м2 Sto-Armierungsgewebe	м2	4182,21	57,14 -	- -	238971	-	- -	- -	- -
429	С150-1-192-Я	Фарба грунтувальна StoPutzgrund	кг	618,24	170,68 -	- -	105521	-	- -	- -	- -
430	С111-2012-3	Штукатурка декоративна силікон силікатні Sto-Ispolit K1.5mm	кг	9819,09	109,36 -	- -	1073816	-	- -	- -	- -
431	С150-1-263-1	Фарба фасадна силіконова СТ 48	кг	1825,62	245,31 -	- -	447843	-	- -	- -	- -
		Тип 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	КБ15-78-1-ИН	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни: Гладкі - товщина 150 мм	100 м2	0,17	70843,15 67868,82	- -	12043	11538	- -	417,8600 -	71,0362 -
433	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 150 мм	м3	2,73	5012,65 -	- -	13685	-	- -	- -	- -
434	С171-1937	Дюбелі монтажні	шт	2	2,09 -	- -	4	-	- -	- -	- -
435	С111-Д-4-И-ИНБ	Дюбель фасадний універсальний MQLK-STB 10x80 Mungo з гвинтом (50 шт)	шт	137	25,61 -	- -	3509	-	- -	- -	- -
436	С150-1-281	Суміш МВ для кріплення Ispo-Klebemortal grau і захисту плит StoLevell Duo	кг	204	14,93 -	- -	3046	-	- -	- -	- -
437	С1550-25	Армувальна фасадна сітка, лугостійка, 165гр/м2 Sto-Armierungsgewebe	м2	19,55	57,14 -	- -	1117	-	- -	- -	- -
438	С150-1-192-О	Фарба грунтувальна StoPutzgrund	кг	2,89	170,68 -	- -	493	-	- -	- -	- -
439	С111-2012-3	Штукатурка декоративна силікон силікатні Sto-Ispolit K1.5mm	кг	45,9	109,36 -	- -	5020	-	- -	- -	- -
440	С150-1-263-1	Фарба фасадна силіконова СТ 48	кг	8,53	245,31 -	- -	2092	-	- -	- -	- -
441	КБ15-106-5	Установлення цементних балясин круглих гладких і орнаментованих, пляшкових або з перехватом без орнаменту кутових висотою до 1100 мм (Літери на фасаді)	1 виріб	17	362,48 347,16	9,44 8,63	6162	5902	160 147	2,4700 0,0555	41,9900 0,9435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	С111-1904	Акрилові літери 650х700х100мм	шт	17	19380,01 -	- -	329460	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Відкоси									
443	КБ7-57-9	Герметизація коробок вікон і балконних дверей мастикою герметизувальною нетвердіючою	100м шва	28,195	11117,19 3797,90	2752,26 1206,27	313449	107082	77600 34011	26,6800 8,1762	752,2426 230,5280
444	С111-198	Герметик-мастика "Profflex B"	кг	1691,7	162,03 -	- -	274106	-	- -	- -	- -
445	КБ15-47-5-ИН	Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Капельник над вікнами)	100 м	7,034	3104,76 3104,76	- -	21839	21839	- -	20,2700 -	142,5792 -
446	С111-1844-1	Капельник	м	738,57	7,85 -	- -	5798	-	- -	- -	- -
447	КБ15-47-5-ИН	Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Кутовий профіль)	100 м	28,195	3104,76 3104,76	- -	87539	87539	- -	20,2700 -	571,5127 -
448	С111-1844-1	Кутовий профіль	м	2960,5	7,85 -	- -	23240	-	- -	- -	- -
449	ПРЛ1-3-1-ИН	Улаштування захисного армованого шару з склосіткою з риштувань	100 м2	4,896	14173,09 8392,70	- -	69391	41091	- -	56,2400 -	275,3510 -
450	С150-1-281	Суміш МВ для кріплення Ispo-Klebemortal grau і захисту плит StoLevell Duo	кг	2570,4	14,93 -	- -	38376	-	- -	- -	- -
451	КБ15-74-2	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен 3 мм	100 м2	4,896	32115,03 30872,09	22,65 20,72	157235	151150	111 101	177,630 0 0,1332	869,6765 0,6521
452	С150-1-192-О	Фарба грунтувальна Cerezit CT 16	кг	245,78	99,96 -	- -	24568	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	С111-2012-3	Штукатурка декоративна силікон силікатні Sto-Ispolit K1.5mm	кг	1346,4	109,36 -	- -	147242	-	- -	- -	- -
454	КБ15-158-3-ИН	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100 м2	4,896	1394,88 1392,99	1,89 1,73	6829	6820	9 8	9,2300 0,0111	45,1901 0,0543
455	С150-1-263-1	Фарба фасадна силіконова СТ 48	кг	245,78	245,31 -	- -	60292	-	- -	- -	- -
456	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення, з риштувань	100 м2	3,247	20371,83 19895,74	357,48 188,04	66147	64601	1161 611	126,090 0 1,1436	409,4142 3,7133
457	С114-4-У	ROCKWOOL VENTIROCK PLUS (WENTIROCK MAX) (90/60 кг/м.куб.) 150 мм	м3	44,89	5269,96 -	- -	236569	-	- -	- -	- -
458	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 150 мм	м3	6,25	5012,65 -	- -	31329	-	- -	- -	- -
459	С111-826-16-ИНБ	Профіль алюмінієвий L-подібний 35*60*2 рифл (6,0 м, без покриття)	м	224	146,80 -	- -	32883	-	- -	- -	- -
460	С111-826-17-ИНБ	Профіль алюмінієвий Т-подібний 70х60х2,2 (6,0 м, без покриття)	м	45	221,80 -	- -	9981	-	- -	- -	- -
461	С111-1486-1-О-ИНБ	Саморіз нерж 3,9х19 без свердла напівкругла головка (100 шт)	шт	400	7,73 -	- -	3092	-	- -	- -	- -
462	С111-1481-4-ИНБ	Sika Aktivator-205, 1000мл (4 шт)	шт	2	1254,60 -	- -	2509	-	- -	- -	- -
463	С111-1481-4-ИНБ	Sikatack Panel Primer, 1000мл (4 шт)	шт	3	2463,30 -	- -	7390	-	- -	- -	- -
464	С111-1481-4-ИНБ	Sikatack Panel, 600мл (20 шт)	шт	23	858,50 -	- -	19746	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	С111-1481-4-ИНБ	Sikatack Panel Fixing Tape, рулон 33м (25 шт)	шт	7	1426,98 -	- -	9989	-	- -	- -	- -
466	С111-1481-4-ИНБ	INTERCERAMA Harden 092 плитка колір сірий темний 1200*600*8 мм	шт	42	750,21 -	- -	31509	-	- -	- -	- -
467	ПРЛ1-1-2-ИН	Улаштування фасадної теплоізоляції плитами мінераловатними з влаштуванням армованого шару з риштувань. Укоси	100 м2 поверхні оздоблення	1,0693	59444,74 36013,99	- -	63564	38510	- -	228,2400 - -	244,0570 -
468	С114-4-У	Мінеральна вата ROCKWOOL Frontrock Super	м3	5,35	5755,82 -	- -	30794	-	- -	- -	- -
469	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	5,273	3904,95 3744,74	150,97 116,20	20591	19746	796 613	27,3000 0,7260	143,9529 3,8282
470	С111-327-4-ИНБ	Гермобутил	кг	154,187	47,41 -	- -	7310	-	- -	- -	- -
471	С111-111-2-ИНБ	Віконні зливи	м	544,42	642,60 -	- -	349844	-	- -	- -	- -
472	С111-136-44-ИНБ1	Шурупи самонарізні	шт	1862	1,03 -	- -	1918	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**2155069**	**538378**	**79677 35344**		**3453,9762 238,7759**
		Всього прямі витрати по відділу 6					**13838573**	**3586140**	**82796 37040**		**22784,0857 249,7369**
		Відділ 7. Внутрішнє опорядження									
		Розділ 1. Стеля									
		Тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (фарба StoColor Puran Satin (RAL 9005)	100 м2	2,553	149076,83 11509,00	3,78 3,45	380593	29382	10 9	80,8500 0,0222	206,4101 0,0567
474	С111-1624-2	Глибопроникна грунтівка Ceresit CT17	л	35,74	39,84 -	- -	1424	-	- -	- -	- -
475	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2	2,553	19959,71 19921,88	5,66 5,18	50957	50861	14 13	139,9500 0,0333	357,2924 0,0850
476	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки (Підвісна стеля кубічна рейка KRAFT 35мм)	100 м2	2,553	52768,00 11203,75	95,45 37,82	134717	28603	244 97	82,7700 0,1950	211,3118 0,4978
477	С111-826-16-ИНБ	Профіль h100*30 RAL 7024	м	2105	83,92 -	- -	176652	-	- -	- -	- -
478	С111-826-17-ИНБ	Профіль h25*30 RAL 9003	м	2937	25,78 -	- -	75716	-	- -	- -	- -
479	С111-Д-4-И-ИНБ	Сплайс RAL 9003	шт	145	7,78 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
480	С111-Д-4-И-ИНБ	Сплайс верхній RAL 7024	шт	366	21,45 -	- -	7851	-	- -	- -	- -
481	С111-1678-5-ИНБ	V30 Стрингер 3,0 м RAL 7024	м	252	77,52 -	- -	19535	-	- -	- -	- -
482	С111-Д-4-И-ИНБ	Дріт з вушком 250мм	шт	370	3,60 -	- -	1332	-	- -	- -	- -
483	С111-Д-4-И-ИНБ	Підвіс пружинний	шт	370	7,78 -	- -	2879	-	- -	- -	- -
484	С111-Д-4-И-ИНБ	Дріт з гачком 250мм	шт	370	3,60 -	- -	1332	-	- -	- -	- -
		Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2	75,116	19959,71 19921,88	5,66 5,18	1499294	1496452	425 389	139,9500 0,0333	10512,4842 2,5014
486	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2	75,116	2398,07 2388,63	9,44 8,63	180133	179424	709 648	16,7800 0,0555	1260,4465 4,1689
487	С111-741-1-И-ИН-Б	Підвісна стеля касетна AMF Thermatex Aquatec (формат 600*1200)	м2	7887,18	1747,94 -	- -	13786317	-	- -	- -	- -
488	С1545-203-П-ИНБ	Пристінний профіль	шт	2704	173,51 -	- -	469171	-	- -	- -	- -
489	С1545-203-П-ИНБ	Профіль 0,6 м	шт	11893	112,31 -	- -	1335703	-	- -	- -	- -
490	С1545-203-П-ИНБ	Профіль 1,2 м	шт	11893	173,51 -	- -	2063554	-	- -	- -	- -
491	С1545-203-П-ИНБ	Профіль 3,7 м	шт	1928	214,31 -	- -	413190	-	- -	- -	- -
492	С111-1486-1-О-ИНБ	Дюбель 6х60	шт	223,09	0,71 -	- -	158	-	- -	- -	- -
493	С126-1210-125-ИНБ	Підвіси в комплекті	100 шт	60,09	1230,47 -	- -	73939	-	- -	- -	- -
		Тип 3									
494	КБ15-46-8-ИН	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100 м2	1,271	21717,32 20219,97	394,28 355,47	27603	25700	501 452	132,0100 2,7071	167,7847 3,4407
495	С111-1650-1	Штукатурка полімерцементна Ceresit CT25 PRO	кг	3813	9,53 -	- -	36338	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,271	10772,51 9507,96	9,44 8,63	13692	12085	12 11	63,0000 0,0555	80,0730 0,0705
497	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	1,271	2127,98 1992,14	3,78 3,45	2705	2532	5 4	13,2000 0,0222	16,7772 0,0282
498	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка старт+фініш 2в1 SNIEZKA ACRYL-PUTZ ST10	кг	254,2	21,86 -	- -	5557	-	- -	- -	- -
499	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба StoColor Puran Satin (RAL 9010))	100 м2	1,271	142272,01 6106,82	1,89 1,73	180828	7762	2 2	42,9000 0,0111	54,5259 0,0141
500	С111-1624-2	Глибопроникна грунтівка Ceresit CT17	л	18,34	39,84 -	- -	731	-	- -	- -	- -
		Тип 4									
501	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100 м2	3,729	26482,01 20219,97	394,28 355,47	98751	75400	1470 1326	132,010 0 2,7071	492,2653 10,0948
502	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,729	10772,51 9507,96	9,44 8,63	40171	35455	35 32	63,0000 0,0555	234,9270 0,2070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	3,729	2127,98 1992,14	3,78 3,45	7935	7429	14 13	13,2000 0,0222	49,2228 0,0828
504	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка старт+фініш 2в1 SNIEZKA ACRYL-PUTZ ST10	кг	745	21,86 -	- -	16286	-	- -	- -	- -
505	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба StoColor Puran Satin (RAL 9010))	100 м2	3,729	142272,01 6106,82	1,89 1,73	530532	22772	7 6	42,9000 0,0111	159,9741 0,0414
506	С111-1624-2	Глибопроникна грунтівка Ceresit CT17	л	53,81	39,84 -	- -	2144	-	- -	- -	- -
		Тип 5									
507	КБ34-65-3-ИН	Улаштування екранування стелі листами мідними товщиною 0,5 мм	м2	38,6	810,39 739,35	13,17 6,02	31281	28539	508 232	5,3900 0,0399	208,0540 1,5401
508	С111-31-ИНБ94	Листи С1 ДПРНМ 5,0*1000 мм	м2	40,53	11054,74 -	- -	448049	-	- -	- -	- -
509	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	0,386	25324,09 25168,89	92,49 84,60	9775	9715	36 33	164,320 0 0,5439	63,4275 0,2099
510	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	0,386	22670,86 22149,22	39,64 36,26	8751	8550	15 14	136,370 0 0,2331	52,6388 0,0900
511	С111-741-1-И-ИН-Б	Гіпсокартонні Knauf Safeboard 12,5 мм	м2	40,53	1605,14 -	- -	65056	-	- -	- -	- -
512	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	13,78	14,89 -	- -	205	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	С111-1678-5-ИНБ	Стрічка армуюча	м	38,21	3,79 -	- -	145	-	- -	- -	- -
514	С111-1486-1-О-ИНБ	Саморізи 3,5х25	шт	811	0,71 -	- -	576	-	- -	- -	- -
515	С111-1678-5-ИНБ	Склострічка для зароблення місць примикання	м	34,74	169,40 -	- -	5885	-	- -	- -	- -
516	С111-1486-1-О-ИНБ	Дюбелі з каліброваною головкою	шт	90	0,71 -	- -	64	-	- -	- -	- -
517	С111-826-16-ИНБ	Профіль металеві оцинковані 28/27	м	34,74	43,12 -	- -	1498	-	- -	- -	- -
518	С111-826-17-ИНБ	Профіль металеві оцинковані 60/27	м	98,43	60,46 -	- -	5951	-	- -	- -	- -
519	С111-1486-1-О-ИНБ	Гвинт самонарізний 9 мм	шт	602	0,71 -	- -	427	-	- -	- -	- -
520	С111-1486-1-О-ИНБ	Пдовжувач профілів 60/27	шт	12	20,71 -	- -	249	-	- -	- -	- -
521	С111-1486-1-О-ИНБ	Тяга підвісу	шт	27	12,55 -	- -	339	-	- -	- -	- -
522	С111-1486-1-О-ИНБ	Однорівневий з'єднувач профілів "Краб"	шт	66	148,21 -	- -	9782	-	- -	- -	- -
523	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,386	10772,51 9507,96	9,44 8,63	4158	3670	4 3	63,0000 0,0555	24,3180 0,0214
524	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,386	2127,98 1992,14	3,78 3,45	821	769	1 1	13,2000 0,0222	5,0952 0,0086
525	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка старт+фініш 2в1 SNIEZKA ACRYL-PUTZ ST10	кг	77	21,86 -	- -	1683	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба StoColor Puran Satin (RAL 9010))	100 м2	0,386	142272,01 6106,82	1,89 1,73	54917	2357	1 1	42,9000 0,0111	16,5594 0,0043
527	С111-1624-2	Глибопроникна грунтівка Ceresit CT17	л	5,57	39,84 -	- -	222	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**22288682**	**2027457**	**4013** **3286**		**14173,58** **79** **23,1636**
		Розділ 2. Стіни									
		Стіни Тип 1									
528	КБ34-65-2-ИН	Улаштування екранування стін листами мідними товщиною 0,5 мм	м2	66,3	642,84 572,00	8,78 4,01	42620	37924	582 266	4,1700 0,0266	276,4710 1,7636
529	С111-31-ИНБ94	Листи С1 ДПРНМ 5,0*1000 мм	м2	69,62	11054,74 -	- -	769631	-	- -	- -	- -
530	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	0,633	31334,05 27921,87	- -	19834	17675	- -	191,600 0 -	121,2828 -
531	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,633	4766,51 4669,92	96,59 44,16	3017	2956	61 28	34,5000 0,2926	21,8385 0,1852
532	С111-741-1-И-ИН-Б	Гіпсокартонні Knauf Safeboard 12,5 мм	м2	66,47	1605,14 -	- -	106694	-	- -	- -	- -
533	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	19,88	14,89 -	- -	296	-	- -	- -	- -
534	С111-1486-1-О-ИНБ	Дюбелі з каліброваною головкою	шт	194	0,71 -	- -	138	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	С111-1486-1-О-ИНБ	Гвинт самонарізний 9 мм	шт	1076	0,71 -	- -	764	-	- -	- -	- -
536	С111-1678-5-ИНБ	Стрічка армуюча	м	54,44	3,79 -	- -	206	-	- -	- -	- -
537	С111-826-16-ИНБ	Профіль напрямні	м	55,07	144,10 -	- -	7936	-	- -	- -	- -
538	С111-826-17-ИНБ	Профіліь стійкові	м	113,94	44,14 -	- -	5029	-	- -	- -	- -
539	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,633	6999,06 5964,36	5,66 5,18	4430	3775	4 3	39,5200 0,0333	25,0162 0,0211
540	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	0,663	6676,19 6320,53	15,10 13,81	4426	4191	10 9	41,8800 0,0888	27,7664 0,0589
541	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка старт+фініш 2в1 SNIEZKA ACRYL-PUTZ ST10	кг	196	21,86 -	- -	4285	-	- -	- -	- -
542	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Двокомпонентна поліуретанова фарба StoColor Puran Satin RAL 9010)	100 м2	0,633	28422,45 5424,96	1,89 1,73	17991	3434	1 1	38,1100 0,0111	24,1236 0,0070
543	С111-1624-2	Гелевоподібна грунтівка StoPrim GT	л	9,13	238,74 -	- -	2180	-	- -	- -	- -
		Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100 м2	7,795	17134,83 11404,83	310,12 279,60	133566	88901	2417 2179	78,2600 2,1293	610,0367 16,5979
545	С111-1624-2	Глибопроникна грунтівка	л	112,48	45,53 -	- -	5121	-	- -	- -	- -
546	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2	7,795	14748,23 4999,21	- -	114962	38969	- -	33,5000 -	261,1325 -
547	С111-612	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	т	2,3385	26634,95 -	- -	62286	-	- -	- -	- -
548	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	7,795	38278,97 37258,79	64,18 58,70	298385	290432	500 458	255,6700 0,3774	1992,9477 2,9418
549	С111-256	Плитка стінова для басейнів Rako Color One 8 мм	м2	787,3	669,97 -	- -	527467	-	- -	- -	- -
550	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	4053	12,73 -	- -	51595	-	- -	- -	- -
551	С111-1633	Шпарування для швів	кг	353,11	100,73 -	- -	35569	-	- -	- -	- -
		Тип 3									
552	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100 м2	19,978	17134,83 11404,83	310,12 279,60	342320	227846	6196 5586	78,2600 2,1293	1563,4783 42,5392
553	С111-1624-2	Глибопроникна грунтівка	л	288,28	45,53 -	- -	13125	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2	19,978	14748,23 4999,21	- -	294640	99874	- -	33,5000 -	669,2630 -
555	С111-612	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	т	5,9934	26634,95 -	- -	159634	-	- -	- -	- -
556	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	19,778	38278,97 37258,79	64,18 58,70	757081	736904	1269 1161	255,6700 0,3774	5056,6413 7,4642
557	С111-256	Плитка стінова керамогранітна Intercerama Superwhite Matt, 8мм	м2	1997,58	669,97 -	- -	1338319	-	- -	- -	- -
558	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	10388,56	12,73 -	- -	132246	-	- -	- -	- -
559	С111-1633	Шпарування для швів	кг	905	100,73 -	- -	91161	-	- -	- -	- -
		Тип 4									
560	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв при товщині шару штукатурки 20 мм по бетону	100 м2	81,016	38558,29 14822,96	602,37 177,55	3123838	1200897	48802 14384	95,3000 1,1527	7720,8248 93,3871
561	С111-1624-2	Глибопроникна грунтівка	л	2681,63	45,53 -	- -	122095	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	81,016	6999,06 5964,36	5,66 5,18	567036	483209	459 420	39,5200 0,0333	3201,7523 2,6978
563	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	81,016	6676,19 6320,53	15,10 13,81	540878	512064	1223 1119	41,8800 0,0888	3392,9501 7,1942
564	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка старт+фініш 2в1 SNIEZKA ACRYL-PUTZ ST10	кг	24305	21,86 -	- -	531307	-	- -	- -	- -
565	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Двокомпонентна поліуретанова фарба StoColor Puran Satin RAL 9010)	100 м2	81,016	28422,45 5424,96	1,89 1,73	2302673	439509	153 140	38,1100 0,0111	3087,5198 0,8993
566	С111-1624-2	Гелевоподібна грунтівка StoPrim GT	л	1169,06	238,74 -	- -	279101	-	- -	- -	- -
		Тип 5									
567	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	0,72	31334,05 27921,87	- -	22561	20104	- -	191,6000 -	137,9520 -
568	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100 м2	0,72	18080,18 11642,99	477,99 444,48	13018	8383	344 320	84,8800 3,2672	61,1136 2,3524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569	С114-5-У	Мінвата ROCKWOOL ROCKTON SUPER 50 (43 кг/м.куб.)	м3	5,5	5782,85 -	- -	31806	-	- -	- -	- -
570	С111-741-1-И-ИН-Б	Гіпсокартонні листи	м2	151,2	150,62 -	- -	22774	-	- -	- -	- -
571	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	43,92	14,89 -	- -	654	-	- -	- -	- -
572	С111-1678-5-ИНБ	Стрічка армуюча	м	122,4	3,79 -	- -	464	-	- -	- -	- -
573	С111-1486-1-О-ИНБ	Гвинти самонарізні СМ1-35	шт	2686	0,71 -	- -	1907	-	- -	- -	- -
574	С111-1678-5-ИНБ	Склострічка для зароблення місць примикання	м	144	169,40 -	- -	24394	-	- -	- -	- -
575	С111-1486-1-О-ИНБ	Дюбелі з каліброваною головкою	шт	180	0,71 -	- -	128	-	- -	- -	- -
576	С111-826-16-ИНБ	Профіль напрямні	м	59,76	144,10 -	- -	8611	-	- -	- -	- -
577	С111-826-17-ИНБ	Профіль стійкові	м	173,52	44,14 -	- -	7659	-	- -	- -	- -
578	С111-1486-1-О-ИНБ	Гвинт самонарізний 9 мм	шт	180	0,71 -	- -	128	-	- -	- -	- -
579	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	8,64	14,89 -	- -	129	-	- -	- -	- -
580	С111-1678-5-ИНБ	Звукоізоляційна самоклеїльна смуга	м	103,68	3,79 -	- -	393	-	- -	- -	- -
581	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,72	6999,06 5964,36	5,66 5,18	5039	4294	4 4	39,5200 0,0333	28,4544 0,0240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	0,72	6676,19 6320,53	15,10 13,81	4807	4551	11 10	41,8800 0,0888	30,1536 0,0639
583	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка старт+фініш 2в1 SNIEZKA ACRYL-PUTZ ST10	кг	216	21,86 -	- -	4722	-	- -	- -	- -
584	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Двокомпонентна поліуретанова фарба StoColor Puran Satin RAL 9010)	100 м2	0,72	28422,45 5424,96	1,89 1,73	20464	3906	1 1	38,1100 0,0111	27,4392 0,0080
585	С111-1624-2	Гелевоподібна грунтівка StoPrim GT	л	10,39	238,74 -	- -	2481	-	- -	- -	- -
		Тип 6									
586	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	1,46	31334,05 27921,87	- -	45748	40766	- -	191,600 0 -	279,7360 -
587	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100 м2	1,46	18080,18 11642,99	477,99 444,48	26397	16999	698 649	84,8800 3,2672	123,9248 4,7701
588	КБ34-57-1-ИН	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-1,46	4766,51 4669,92	96,59 44,16	-6959	-6818	-141 -64	34,5000 0,2926	-50,3700 -0,4272
589	С111-741-1-И-ИН-Б	Гіпсокартонні листи	м2	303,6	150,62 -	- -	45728	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	89,06	14,89 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
591	С111-1678-5-ИНБ	Стрічка армуюча	м	248,2	3,79 -	- -	941	-	- -	- -	- -
592	С111-1486-1-О-ИНБ	Гвинти самонарізні СМ1-35	шт	5446	0,71 -	- -	3867	-	- -	- -	- -
593	С111-1678-5-ИНБ	Склострічка для зароблення місць примикання	м	292	169,40 -	- -	49465	-	- -	- -	- -
594	С111-1486-1-О-ИНБ	Дюбелі з каліброваною головкою	шт	365	0,71 -	- -	259	-	- -	- -	- -
595	С111-826-16-ИНБ	Профіль напрямні	м	121,18	144,10 -	- -	17462	-	- -	- -	- -
596	С111-826-17-ИНБ	Профіліь стійкові	м	351,86	44,14 -	- -	15531	-	- -	- -	- -
597	С111-1486-1-О-ИНБ	Гвинт самонарізний 9 мм	шт	886	0,71 -	- -	629	-	- -	- -	- -
598	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	17,52	14,89 -	- -	261	-	- -	- -	- -
599	С111-1678-5-ИНБ	Звукоізоляційна самоклеїльна смуга	м	210,24	3,79 -	- -	797	-	- -	- -	- -
600	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,46	6999,06 5964,36	5,66 5,18	10219	8708	8 8	39,5200 0,0333	57,6992 0,0486
601	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	1,46	6676,19 6320,53	15,10 13,81	9747	9228	22 20	41,8800 0,0888	61,1448 0,1296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка старт+фініш 2в1 SNIEZKA ACRYL-PUTZ ST10	кг	438	21,86 -	- -	9575	-	- -	- -	- -
603	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Двокомпонентна поліуретанова фарба StoColor Puran Satin RAL 9010)	100 м2	1,46	28422,45 5424,96	1,89 1,73	41497	7920	3 3	38,1100 0,0111	55,6406 0,0162
604	С111-1624-2	Гелевоподібна грунтівка StoPrim GT	л	21,07	238,74 -	- -	5030	-	- -	- -	- -
		Тип 7									
605	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	2,19	31334,05 27921,87	- -	68622	61149	- -	191,600 0 -	419,6040 -
606	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100 м2	2,19	18080,18 11642,99	477,99 444,48	39596	25498	1047 973	84,8800 3,2672	185,8872 7,1552
607	КБ34-57-1-ИН	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-2,19	4766,51 4669,92	96,59 44,16	-10439	-10227	-212 -97	34,5000 0,2926	-75,5550 -0,6408
608	С111-741-1-И-ИН-Б	Гіпсокартонні листи	м2	459,9	150,62 -	- -	69270	-	- -	- -	- -
609	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	89,06	14,89 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
610	С111-1678-5-ИНБ	Стрічка армуюча	м	248,2	3,79 -	- -	941	-	- -	- -	- -
611	С111-1486-1-О-ИНБ	Гвинти самонарізні СМ1-35	шт	5446	0,71 -	- -	3867	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
612	С111-1678-5-ИНБ	Склострічка для зароблення місць примикання	м	292	169,40 -	- -	49465	-	- -	- -	- -
613	С111-1486-1-О-ИНБ	Дюбелі з каліброваною головкою	шт	265	0,71 -	- -	188	-	- -	- -	- -
614	С111-826-16-ИНБ	Профіль напрямні	м	121,18	144,10 -	- -	17462	-	- -	- -	- -
615	С111-826-17-ИНБ	Профіліь стійкові	м	351,86	44,14 -	- -	15531	-	- -	- -	- -
616	С111-1486-1-О-ИНБ	Гвинт самонарізний 9 мм	шт	886	0,71 -	- -	629	-	- -	- -	- -
617	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	17,52	14,89 -	- -	261	-	- -	- -	- -
618	С111-1678-5-ИНБ	Звукоізоляційна самоклеїльна смуга	м	210,24	3,79 -	- -	797	-	- -	- -	- -
619	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,19	38278,97 37258,79	64,18 58,70	83831	81597	141 129	255,670 0 0,3774	559,9173 0,8265
620	С111-256	Плитка стінова для басейнів Rako Color One 8 мм	м2	221,19	851,53 -	- -	188350	-	- -	- -	- -
621	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	1138,8	12,73 -	- -	14497	-	- -	- -	- -
622	С111-1633	Шпарування для швів	кг	99,21	100,73 -	- -	9993	-	- -	- -	- -
		Тип 8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв при товщині шару штукатурки 20 мм по бетону	100 м2	2,81	38558,29 14822,96	602,37 177,55	108349	41653	1693 499	95,3000 1,1527	267,7930 3,2391
624	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,81	6999,06 5964,36	5,66 5,18	19667	16760	16 15	39,5200 0,0333	111,0512 0,0936
625	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	2,81	6676,19 6320,53	15,10 13,81	18760	17761	42 39	41,8800 0,0888	117,6828 0,2495
626	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка старт+фініш 2в1 SNIEZKA ACRYL-PUTZ ST10	кг	843	21,86 -	- -	18428	-	- -	- -	- -
627	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Двокомпонентна поліуретанова фарба StoColor Puran Satin RAL 9010)	100 м2	2,81	28422,45 5424,96	1,89 1,73	79867	15244	5 5	38,1100 0,0111	107,0891 0,0312
628	С111-1624-2	Гелевоподібна грунтівка StoPrim GT	л	40,52	238,74 -	- -	9674	-	- -	- -	- -
		Опорядження біля мийок та кухонних комплектів									
629	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100 м2	3,093	17134,83 11404,83	310,12 279,60	52998	35275	959 865	78,2600 2,1293	242,0582 6,5859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	С111-1624-2	Глибопроникна грунтівка	л	44,63	45,53 -	- -	2032	-	- -	- -	- -
631	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2	3,093	14748,23 4999,21	- -	45616	15463	- -	33,5000 -	103,6155 -
632	С111-612	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	т	0,928	26634,95 -	- -	24717	-	- -	- -	- -
633	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,093	38278,97 37258,79	64,18 58,70	118397	115241	199 182	255,670 0 0,3774	790,7873 1,1673
634	С111-256	Плитка стінова для басейнів Rako Color One 8 мм	м2	312,39	851,53 -	- -	266009	-	- -	- -	- -
635	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	1608,36	12,73 -	- -	20474	-	- -	- -	- -
636	С111-1633	Шпарування для швів	кг	140,11	100,73 -	- -	14113	-	- -	- -	- -
		Сантехнічні перегородки									
637	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100 м2	2,86	26562,96 19266,90	- -	75970	55103	- -	140,460 0 -	401,7156 -
638	С111-741-1-И-ИН-Б	Сантехнічоні перегородки на алюмінієвій системі, заповненням HPL 12 мм, фурнітура накладна з нержавіючої сталі	м2	286	7153,94 -	- -	2046027	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**16738826**	**4777118**	**66517 29315**		**32097,57 94 201,4504**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Відкоси									
639	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін (Обезжирювання поверхні)	100 м2	1,32	4743,16 1244,13	27,66 8,41	6261	1642	37 11	9,0700 0,0572	11,9724 0,0755
640	С111-1624-2	Очищувач Sika Aktivator -205	л	26,4	3382,80 -	- -	89306	-	- -	- -	- -
641	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін (Грунтування поверхні)	100 м2	1,32	4743,16 1244,13	27,66 8,41	6261	1642	37 11	9,0700 0,0572	11,9724 0,0755
642	С111-1624-2	Глибопроникна грунтівка	л	19,8	45,53 -	- -	901	-	- -	- -	- -
643	КБ7-57-9-ИН	Герметизація коробок вікон і балконних дверей мастикою герметизувальною нетвердіючою	100м шва	26,14	3911,64 3797,90	83,42 38,14	102250	99277	2181 997	26,6800 0,2527	697,4152 6,6056
644	С111-198	Герметик-мастика "Profflex B"	кг	1452	162,03 -	- -	235268	-	- -	- -	- -
645	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	28,783	4484,46 3104,76	- -	129076	89364	- -	20,2700 -	583,4314 -
		Тип1									
646	ПРЛ1-2-2-ИН	Улаштування теплоізоляції укосів плитами пінополістерольними з влаштуванням армованого шару.	100 м2	3,748	57175,99 35616,36	- -	214296	133490	- -	225,7200 -	845,9986 -
647	С114-4-У	ЕППС XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF	м3	19,11	5103,24 -	- -	97523	-	- -	- -	- -
		Тип1									
648	КБ15-63-2	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами укосів з кріпленням на клеї	100 м2	2,191	39846,98 33645,06	477,99 444,48	87305	73716	1047 974	245,2800 3,2672	537,4085 7,1584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
649	С111-741-1-И-ИН-Б	Гіпсокартонні листи	м2	230,06	150,62 -	- -	34652	-	- -	- -	- -
		Тип1									
650	КБ15-63-3	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами укосів з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2	2,236	93522,17 66823,48	73,61 67,33	209116	149417	165 151	436,270 0 0,4329	975,4997 0,9680
651	С111-741-1-И-ИН-Б	Гіпсокартонні листи	м2	234,78	150,62 -	- -	35363	-	- -	- -	- -
652	С111-1486-1-О-ИНБ	Дюбелі з каліброваною головкою	шт	265	0,71 -	- -	188	-	- -	- -	- -
653	С111-826-16-ИНБ	Профіль металеві оцинковані 28/27	м	744,59	100,24 -	- -	74638	-	- -	- -	- -
654	С111-826-17-ИНБ	Профіль металеві оцинковані 60/27	м	1024,09	146,14 -	- -	149661	-	- -	- -	- -
655	С111-1486-1-О-ИНБ	Дюбель 6х60	шт	3727	0,71 -	- -	2646	-	- -	- -	- -
656	С111-1486-1-О-ИНБ	Дюбель 6х60	шт	10248	0,71 -	- -	7276	-	- -	- -	- -
657	С111-1486-1-О-ИНБ	Саморізи 3,5х9,5	шт	3727	0,71 -	- -	2646	-	- -	- -	- -
658	С111-1486-1-О-ИНБ	Саморізи 3,5х2,5	шт	10248	0,71 -	- -	7276	-	- -	- -	- -
		Тип 1									
659	КБ15-51-1	Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских	100 м2	0,129	53836,88 41737,84	364,29 333,21	6945	5384	47 43	260,780 0 2,1423	33,6406 0,2764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2	0,129	14748,23 4999,21	- -	1903	645	- -	33,5000 -	4,3215 -
661	С111-612	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	т	0,0387	26634,95 -	- -	1031	-	- -	- -	- -
662	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,129	38278,97 37258,79	64,18 58,70	4938	4806	8 8	255,670 0 0,3774	32,9814 0,0487
663	С111-256	Плитка стінова для басейнів Rako Color One 8 мм	м2	13,03	669,97 -	- -	8730	-	- -	- -	- -
664	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	67,08	12,73 -	- -	854	-	- -	- -	- -
665	С111-1633	Шпарування для швів	кг	5,84	100,73 -	- -	588	-	- -	- -	- -
		Тип 2									
666	КБ15-51-1	Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских	100 м2	0,938	56349,51 41737,84	364,29 333,21	52856	39150	342 313	260,780 0 2,1423	244,6116 2,0095
667	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2	0,938	14748,23 4999,21	- -	13834	4689	- -	33,5000 -	31,4230 -
668	С111-612	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	т	0,2814	26634,95 -	- -	7495	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
669	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,938	38278,97 37258,79	64,18 58,70	35906	34949	60 55	255,670 0 0,3774	239,8185 0,3540
670	С111-256	Плитка стінова керамогранітна Intercerama Superwhite Matt, 8мм	м2	94,74	669,97 -	- -	63473	-	- -	- -	- -
671	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM11 PRO	кг	487,76	12,73 -	- -	6209	-	- -	- -	- -
672	С111-1633	Шпарування для швів	кг	42,49	100,73 -	- -	4280	-	- -	- -	- -
		Тип 3									
673	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,082	6999,06 5964,36	5,66 5,18	49567	42240	40 37	39,5200 0,0333	279,8806 0,2358
674	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	7,082	6676,19 6320,53	15,10 13,81	47281	44762	107 98	41,8800 0,0888	296,5942 0,6289
675	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка старт+фініш 2в1 SNIEZKA ACRYL-PUTZ ST10	кг	3541	21,86 -	- -	77406	-	- -	- -	- -
676	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Двокомпонентна поліуретанова фарба StoColor Puran Satin RAL 9010)	100 м2	7,082	28422,45 5424,96	1,89 1,73	201288	38420	13 12	38,1100 0,0111	269,8950 0,0786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
677	С111-1624-2	Гелевоподібна грунтівка StoPrim GT	л	102,93	238,74 -	- -	24574	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**2101067**	**763593**	**4084** **2710**		**5096,864** **6** **18,5149**
		Розділ 4. Підвіконники									
678	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі: покриттів і перекриттів знизу	1 м3	6,61	10452,10 6094,34	- -	69088	40284	- -	41,3400 -	273,2574 -
679	С114-97-ИНБ7	Екструдований пінополістирол XPS SWEETONDALE CARBOLEX PROF AF 150 мм	м3	6,54	5012,65 -	- -	32783	-	- -	- -	- -
680	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дощок	100 м	3,8	4524,90 4323,60	201,30 154,93	17195	16430	765 589	31,5200 0,9680	119,7760 3,6784
681	С111-1630-ИНБ2	Підвіконні дошки полівінілхлоридні (35см)	м	382,09	88,82 -	- -	33937	-	- -	- -	- -
682	С111-1630-ИНБ2	Підвіконні дошки полівінілхлоридні (15см)	м	5,51	88,82 -	- -	489	-	- -	- -	- -
683	С1550-42	Піна монтажна	л	18,36	290,61 -	- -	5336	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**158828**	**56714**	**765** **589**		**393,0334** **3,6784**
		Розділ 5. Сходи									
684	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель (одношарове штукатурення) цементно-вапняним розчином товщина шару 10 мм	100 м2	4,284	13356,50 9384,16	260,58 234,96	57219	40202	1116 1007	67,5800 1,7873	289,5127 7,6568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	4,284	10772,51 9507,96	9,44 8,63	46149	40732	40 37	63,0000 0,0555	269,8920 0,2378
686	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	4,284	2127,98 1992,14	3,78 3,45	9116	8534	16 15	13,2000 0,0222	56,5488 0,0951
687	С111-1633-ИНБ1	Шпаклівка старт+фініш 2в1 SNIEZKA ACRYL-PUTZ ST10	кг	858	21,86 -	- -	18756	-	- -	- -	- -
688	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба StoColor Puran Satin (RAL 9010))	100 м2	4,284	142272,01 6106,82	1,89 1,73	609493	26162	8 7	42,9000 0,0111	183,7836 0,0476
689	С111-1624-2	Глибопроникна грунтівка Ceresit CT17	л	61,82	39,84 -	- -	2463	-	- -	- -	- -
690	КБ11-20-3	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100 м2	2,73	57192,23 13817,75	505,17 470,39	156135	37722	1379 1284	105,2300 3,4938	287,2779 9,5381
691	КБ11-20-4-ИН к=2	Улаштування покриттів полівінілацетатних, на 1 мм зміни товщини додавати або виключати	100 м2	2,73	5407,94 5144,73	259,00 241,08	14764	14045	707 658	39,1800 1,7854	106,9614 4,8741
692	С111-1633-ИНБ1	Епоксидна грунтівка StoPox 452 EP	кг	118,6	1224,58 -	- -	145235	-	- -	- -	- -
693	С111-1633-ИНБ1	Кварцовий пісок фракції 0,2-0,4	кг	546	21,01 -	- -	11471	-	- -	- -	- -
694	С111-1633-ИНБ1	Епоксидна ремонтна суміш	кг	546	153,61 -	- -	83871	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
695	С111-1633-ИНБ1	Епоксидна грунтівка StoPox 452 EP	кг	118,6	1224,58 -	- -	145235	-	- -	- -	- -
696	С111-1633-ИНБ1	Два шари сіре-воскований бетону Beton Cire Ivbudfloor	кг	327,6	918,61 -	- -	300937	-	- -	- -	- -
697	С111-1633-ИНБ1	Поліуретановий фінішний лак StoPur WV 200 transparent	кг	41	1224,61 -	- -	50209	-	- -	- -	- -
698	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	2,41	14307,25 12206,38	1094,99 373,16	34480	29417	2639 899	82,8000 2,4725	199,5480 5,9587
699	С123-361	Перила з нержавіючої сталі тип ОБ-4 (InoxMetal) з вертикальним заповненням з кроком 100мм та подвійним поручнем).	м	241	3346,01 -	- -	806388	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**2491921**	**196814**	**5905 3907**		**1393,5244 28,4082**
		Всього прямі витрати по відділу 7					**43779324**	**7821696**	**81284 39807**		**53154,5897 275,2155**
		Разом прямі витрати					**125031778**	**19533255**	**1283952 581968**		**133394,3572 3695,3123**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					104214571				
		всього заробітна плата						20115223			
		Загальновиробничі витрати					**10424205**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									16308,7177
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						3814121			
		Всього по кошторису					**135455983**				
		Кошторисна трудомісткість									**153398,3872**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						**23929344**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

на мережі водопроводу

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6995,923	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,8037531	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	2189,813	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Підвальний та перший поверх									
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний									
1	КБ16-14-6-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,62	36037,62 30196,07	5474,99 3453,99	22343	18722	3394 2141	200,0800 23,7433	124,0496 14,7208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С113-1678	Труби Екопластик PPR PN діам.63	м	62	422,49 -	- -	26194	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-4-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,24	38036,48 35167,83	2720,85 1629,25	9129	8440	653 391	229,600 0 11,1495	55,1040 2,6759
4	С113-1676	Труби Екопластик PPR PN діам.40	м	24	156,86 -	- -	3765	-	- -	- -	- -
5	КБ16-14-3-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,26	28742,22 26375,87	2271,20 1336,96	7473	6858	591 348	172,200 0 9,1445	44,7720 2,3776
6	С113-1675	Труби Екопластик PPR PN діам.32	м	26	96,42 -	- -	2507	-	- -	- -	- -
7	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,56	36574,82 32404,65	3651,82 2229,60	20482	18147	2045 1249	211,560 0 15,2947	118,4736 8,5650
8	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	56	59,74 -	- -	3345	-	- -	- -	- -
9	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,8	47316,36 41196,60	5798,29 3604,39	85169	74154	10437 6488	268,960 0 24,7574	484,1280 44,5633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	180	49,03 -	- -	8825	-	- -	- -	- -
11	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	34,8	501,07 501,07	- -	17437	17437	- -	3,5200 -	122,4960 -
12	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.63, товщ. 20 мм	пм	63,24	98,32 -	- -	6218	-	- -	- -	- -
13	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.40, товщ. 20 мм	пм	24,48	47,32 -	- -	1158	-	- -	- -	- -
14	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.32, товщ. 20 мм	пм	26,52	40,18 -	- -	1066	-	- -	- -	- -
15	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 10 мм	пм	57,12	35,08 -	- -	2004	-	- -	- -	- -
16	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 10 мм	пм	183,6	23,70 -	- -	4351	-	- -	- -	- -
17	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 50 мм	шт	2	489,63 -	- -	979	-	- -	- -	- -
18	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 32 мм	шт	1	438,63 -	- -	439	-	- -	- -	- -
19	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 25 мм	шт	7	387,63 -	- -	2713	-	- -	- -	- -
20	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 20 мм	шт	4	346,83 -	- -	1387	-	- -	- -	- -
21	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	45	204,03 -	- -	9181	-	- -	- -	- -
22	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	2188,47 75,05	- -	4377	150	- -	0,4900 -	0,9800 -
23	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	2	204,03 -	- -	408	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт.	2	209,22 -	- -	418	-	- -	- -	- -
25	С113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х40 мм	шт.	2	224,85 -	- -	450	-	- -	- -	- -
26	С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт.	4	224,85 -	- -	899	-	- -	- -	- -
27	С113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт.	2	224,85 -	- -	450	-	- -	- -	- -
28	С113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт.	2	224,85 -	- -	450	-	- -	- -	- -
29	С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт.	2	66,12 -	- -	132	-	- -	- -	- -
30	С113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт.	2	55,98 -	- -	112	-	- -	- -	- -
31	С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт.	2	36,37 -	- -	73	-	- -	- -	- -
32	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт.	25	36,37 -	- -	909	-	- -	- -	- -
33	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	5	37,90 -	- -	190	-	- -	- -	- -
34	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	15	20,86 -	- -	313	-	- -	- -	- -
35	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	6	19,73 -	- -	118	-	- -	- -	- -
36	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	50	13,43 -	- -	672	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт.	4	359,07 -	- -	1436	-	- -	- -	- -
38	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	14	28,21 -	- -	395	-	- -	- -	- -
39	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	10	13,65 -	- -	137	-	- -	- -	- -
40	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	98	8,79 -	- -	861	-	- -	- -	- -
41	С113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х40 мм	шт.	2	63,42 -	- -	127	-	- -	- -	- -
42	С113-1785	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х32 мм	шт.	2	44,14 -	- -	88	-	- -	- -	- -
43	С113-1784	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х25 мм	шт.	2	42,35 -	- -	85	-	- -	- -	- -
44	С113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт.	2	24,54 -	- -	49	-	- -	- -	- -
45	С113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х25 мм	шт.	2	22,80 -	- -	46	-	- -	- -	- -
46	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт.	4	12,19 -	- -	49	-	- -	- -	- -
47	С113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт.	3	11,64 -	- -	35	-	- -	- -	- -
48	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	10	10,13 -	- -	101	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт.	17	128,98 -	- -	2193	-	- -	- -	- -
50	С113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт.	7	35,99 -	- -	252	-	- -	- -	- -
51	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	6	14,09 -	- -	85	-	- -	- -	- -
52	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	15	8,58 -	- -	129	-	- -	- -	- -
53	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	50	6,45 -	- -	323	-	- -	- -	- -
54	С113-1884	Кріплення для труби діам. 63 мм	шт.	70	29,10 -	- -	2037	-	- -	- -	- -
55	С113-1882	Кріплення для труби діам. 40 мм	шт.	30	12,87 -	- -	386	-	- -	- -	- -
56	С113-1881	Кріплення для труби діам. 32 мм	шт.	38	10,61 -	- -	403	-	- -	- -	- -
57	С113-1880	Кріплення для труби діам. 25 мм	шт.	94	9,51 -	- -	894	-	- -	- -	- -
58	С113-1879	Кріплення для труби діам. 20 мм	шт.	360	7,89 -	- -	2840	-	- -	- -	- -
59	С113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт.	4	904,50 -	- -	3618	-	- -	- -	- -
60	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт.	2	479,58 -	- -	959	-	- -	- -	- -
61	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт.	14	243,09 -	- -	3403	-	- -	- -	- -
62	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт.	8	104,26 -	- -	834	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	80	71,97 -	- -	5758	-	- -	- -	- -
64	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	47	71,97 -	- -	3383	-	- -	- -	- -
65	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	5	60,93 -	- -	305	-	- -	- -	- -
66	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	131,01 -	- -	917	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**278264**	**143908**	**17120** **10617**		**950,0032** **72,9026**
		Розділ 2. Насосна для господарсько-побутового водопостачання									
67	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	2424,02 1385,07	167,22 62,93	2424	1385	167 63	9,7300 0,4051	9,7300 0,4051
68	С1630-981-1-ИНБ39	Водомірний вузол діам.40	шт	1	4081,72 -	- -	4082	-	- -	- -	- -
69	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	4135,50 3106,96	198,49 78,66	4136	3107	198 79	21,3200 0,5002	21,3200 0,5002
70	С172-729-5-ИНБ	Станція підвищення тиску ддя господарсько-побітових потреб Q=5,5 м3/год, Н=35,0м, N=1,1 кВт, 3х380-415V	комплект	1	377400,69 -	- -	377401	-	- -	- -	- -
71	КБ18-10-6-ИН	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	2	2193,23 1974,59	135,12 61,80	4386	3949	270 124	14,2200 0,3917	28,4400 0,7834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С130-15	Бак мембранний Reflex D=740мм, H=1475 мм	шт	2	46955,18 -	- -	93910	-	- -	- -	- -
73	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	1	85,22 75,18	- -	85	75	- -	0,5100 -	0,5100 -
74	С130-471	Термоманометр ТБ-063-050-0-120-1,5-О	шт	1	510,16 -	- -	510	-	- -	- -	- -
75	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	75,88 55,99	- -	304	224	- -	0,3600 -	1,4400 -
76	С130-471	Манометр ДМ-05-100-0-160-1,5	шт	2	510,16 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
77	С130-471	Кран для манометра 11б8бк	шт	4	510,16 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
78	С130-471	Манометр ДМ-0,5-100-0-160-1,5	шт	2	510,16 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
79	С113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт.	2	734,47 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
80	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	11	576,15 355,28	97,98 29,17	6338	3908	1078 321	2,4100 0,1814	26,5100 1,9954
81	С113-2158	Клапан кульовий фланцевий діам. 50 мм	шт.	3	2653,26 -	- -	7960	-	- -	- -	- -
82	С113-2158	Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм	шт.	8	2653,26 -	- -	21226	-	- -	- -	- -
83	С130-932	Фланці плоскі, діаметр 50 м	шт	8	357,36 -	- -	2859	-	- -	- -	- -
84	С113-2156	Клапан запобіжний діам. 32 мм	шт.	2	612,07 -	- -	1224	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С113-2158	Антивібраційна вставка діам. 50 мм ZKT	шт.	2	5611,26 -	- -	11223	-	- -	- -	- -
86	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,04	60834,97 8341,35	702,52 270,03	2433	334	28 11	55,2700 1,7283	2,2108 0,0691
87	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,15	69650,78 10716,83	1849,83 668,40	10448	1608	277 100	71,0100 4,3530	10,6515 0,6530
88	С1630-114-ИНБ2	Сталь для кріплення	кг	7	66,69 -	- -	467	-	- -	- -	- -
89	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,085	17915,25 15126,11	1,89 1,73	1523	1286	- -	106,260 0 0,0111	9,0321 0,0009
90	С113-199	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм (гільза)	м	1	1572,43 -	- -	1572	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**560061**	**15876**	**2018** **698**		**109,8444** **4,4071**
		Розділ 3. Пожежний водопровід									
91	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	1,4	96029,31 13110,52	2380,76 802,18	134441	18355	3333 1123	91,0200 5,2270	127,4280 7,3178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,68	54384,78 10716,83	1849,83 668,40	36982	7287	1258 455	71,0100 4,3530	48,2868 2,9600
93	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	20,8	501,07 501,07	- -	10422	10422	- -	3,5200 -	73,2160 -
94	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.80, товщ. 20 мм	пм	142,8	98,32 -	- -	14040	-	- -	- -	- -
95	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.50, товщ. 20 мм	пм	69,36	52,42 -	- -	3636	-	- -	- -	- -
96	С113-1873-1А-ИНБ19	Кран для зливу діам. 25 мм	шт.	2	867,07 -	- -	1734	-	- -	- -	- -
97	КБ16-20-1-ИН	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	14	1871,95 220,86	30,03 14,64	26207	3092	420 205	1,4800 0,0937	20,7200 1,3118
98	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	14	105,52 -	- -	1477	-	- -	- -	- -
99	С1630-445	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-50	шт	14	84,41 -	- -	1182	-	- -	- -	- -
100	С1630-1447	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 50 мм	м	280	87,03 -	- -	24368	-	- -	- -	- -
101	С100-2402-3018-ИНБ	Вогнегасник порошковий ВП-5	шт	28	972,62 -	- -	27233	-	- -	- -	- -
102	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,14	30195,61 14298,68	- -	4227	2002	- -	106,9700 -	14,9758 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С126-1239-ИНБ1	Шафа пожежна 600х1600х230мм	шт	14	4998,41 -	- -	69978	-	- -	- -	- -
104	КМ11-30-1-ИН	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	28	85,58 69,99	- -	2396	1960	- -	0,4500 -	12,6000 -
105	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик положення ПК	шт	14	258,62 -	- -	3621	-	- -	- -	- -
106	С100-2402-3018-ИНБ	Кнопка відкриття засувки	шт	14	258,62 -	- -	3621	-	- -	- -	- -
107	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	15	1010,22 620,81	163,84 59,28	15153	9312	2458 889	4,2600 0,3809	63,9000 5,7135
108	С1630-251	Вентилі прохідні фланцеві , діаметр 80 мм	шт	13	5264,45 -	- -	68438	-	- -	- -	- -
109	С1630-251	Вентилі зворотні фланцеві , діаметр 80 мм	шт	2	5264,45 -	- -	10529	-	- -	- -	- -
110	С130-932	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм	шт	30	195,31 -	- -	5859	-	- -	- -	- -
111	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	6	576,15 355,28	97,98 29,17	3457	2132	588 175	2,4100 0,1814	14,4600 1,0884
112	С1630-249	Вентилі прохідні фланцеві, діаметр 50 мм	шт	4	2867,20 -	- -	11469	-	- -	- -	- -
113	С1630-249	Вентилі зворотні фланцев, діаметр 50 мм	шт	2	2867,20 -	- -	5734	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С130-935	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	12	612,73 -	- -	7353	-	- -	- -	- -
115	С100-2402-3018-ИНБ	Патрубок для підключення пожежних машин,(комплект)	шт	2	258,62 -	- -	517	-	- -	- -	- -
116	С111-1868	Метал для кріплення трубопроводів	кг	15	60,93 -	- -	914	-	- -	- -	- -
117	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,706	11408,43 8619,29	1,89 1,73	8054	6085	1 1	60,5500 0,0111	42,7483 0,0078
118	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	4135,50 3106,96	198,49 78,66	8271	6214	397 157	21,3200 0,5002	42,6400 1,0004
119	С172-729-5-ИНБ	Станція підвищення тиску ддя господарсько-побітових потреб Q=18 м3/год, Н=35,0м, 3х380-415V	комплект	2	377400,69 -	- -	754801	-	- -	- -	- -
120	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	75,88 55,99	- -	304	224	- -	0,3600 -	1,4400 -
121	С130-471	Манометр ДМ-0,5-100-0-160-1,5	шт	4	510,16 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
122	С130-471	Кран для манометра 11б18бк	шт	4	510,16 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
123	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	85,22 75,18	- -	170	150	- -	0,5100 -	1,0200 -
124	С130-471	Термоманометр ТБ-063-050-0-120-1,5-О	шт	2	510,16 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
125	С113-2158	Антивібраційна вставка діам. 50 мм ZKT	шт.	4	5611,26 -	- -	22445	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 3					**1294135**	**67235**	**8455** **3005**		**463,4349** **19,3997**
		Розділ 4. Водопровід гарячий									
		Гаряча вода									
126	КБ16-14-6-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,62	36037,62 30196,07	5474,99 3453,99	22343	18722	3394 2141	200,080 0 23,7433	124,0496 14,7208
127	С113-1678	Труби Екопластик PPR PN діам.63	м	62	422,49 -	- -	26194	-	- -	- -	- -
128	КБ16-14-4-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,86	38036,48 35167,83	2720,85 1629,25	32711	30244	2340 1401	229,600 0 11,1495	197,4560 9,5886
129	С113-1676	Труби Екопластик PPR PN діам.40	м	86	156,86 -	- -	13490	-	- -	- -	- -
130	КБ16-14-3-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,36	28742,22 26375,87	2271,20 1336,96	10347	9495	818 481	172,200 0 9,1445	61,9920 3,2920
131	С113-1675	Труби Екопластик PPR PN діам.32	м	36	96,42 -	- -	3471	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,85	36574,82 32404,65	3651,82 2229,60	31089	27544	3104 1895	211,560 0 15,2947	179,8260 13,0005
133	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	85	59,74 -	- -	5078	-	- -	- -	- -
134	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,2	47316,36 41196,60	5798,29 3604,39	104096	90633	12756 7930	268,960 0 24,7574	591,7120 54,4663
135	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	220	49,03 -	- -	10787	-	- -	- -	- -
136	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	48,9	501,07 501,07	- -	24502	24502	- -	3,5200 -	172,1280 -
137	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.63, товщ. 20 мм	пм	63,24	98,32 -	- -	6218	-	- -	- -	- -
138	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.40, товщ. 20 мм	пм	87,72	47,32 -	- -	4151	-	- -	- -	- -
139	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.32, товщ. 20 мм	пм	36,72	40,18 -	- -	1475	-	- -	- -	- -
140	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	86,7	35,08 -	- -	3041	-	- -	- -	- -
141	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	224,4	23,70 -	- -	5318	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 50 мм	шт	2	489,63 -	- -	979	-	- -	- -	- -
143	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 32 мм	шт	3	438,63 -	- -	1316	-	- -	- -	- -
144	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 25 мм	шт	7	387,63 -	- -	2713	-	- -	- -	- -
145	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 20 мм	шт	10	346,83 -	- -	3468	-	- -	- -	- -
146	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	35	204,03 -	- -	7141	-	- -	- -	- -
147	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран балансувальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -
148	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	2188,47 75,05	- -	4377	150	- -	0,4900 -	0,9800 -
149	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	2	204,03 -	- -	408	-	- -	- -	- -
150	С113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт.	2	209,22 -	- -	418	-	- -	- -	- -
151	С113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х40 мм	шт.	2	224,85 -	- -	450	-	- -	- -	- -
152	С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт.	4	224,85 -	- -	899	-	- -	- -	- -
153	С113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт.	2	224,85 -	- -	450	-	- -	- -	- -
154	С113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт.	2	224,85 -	- -	450	-	- -	- -	- -
155	С113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт.	4	66,12 -	- -	264	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт.	4	66,12 -	- -	264	-	- -	- -	- -
157	С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт.	3	66,12 -	- -	198	-	- -	- -	- -
158	С113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт.	3	55,98 -	- -	168	-	- -	- -	- -
159	С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт.	2	36,37 -	- -	73	-	- -	- -	- -
160	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт.	10	36,37 -	- -	364	-	- -	- -	- -
161	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	6	37,90 -	- -	227	-	- -	- -	- -
162	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	15	20,86 -	- -	313	-	- -	- -	- -
163	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	10	19,73 -	- -	197	-	- -	- -	- -
164	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	40	13,43 -	- -	537	-	- -	- -	- -
165	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт.	4	359,07 -	- -	1436	-	- -	- -	- -
166	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт.	2	46,52 -	- -	93	-	- -	- -	- -
167	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	6	28,21 -	- -	169	-	- -	- -	- -
168	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	10	13,65 -	- -	137	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	80	8,79 -	- -	703	-	- -	- -	- -
170	С113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х40 мм	шт.	2	63,42 -	- -	127	-	- -	- -	- -
171	С113-1785	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х32 мм	шт.	2	44,14 -	- -	88	-	- -	- -	- -
172	С113-1784	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х25 мм	шт.	2	42,35 -	- -	85	-	- -	- -	- -
173	С113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт.	2	24,54 -	- -	49	-	- -	- -	- -
174	С113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х25 мм	шт.	3	22,80 -	- -	68	-	- -	- -	- -
175	С113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х20 мм	шт.	2	21,38 -	- -	43	-	- -	- -	- -
176	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт.	2	12,19 -	- -	24	-	- -	- -	- -
177	С113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт.	7	11,64 -	- -	81	-	- -	- -	- -
178	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	10	10,13 -	- -	101	-	- -	- -	- -
179	С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт.	17	128,98 -	- -	2193	-	- -	- -	- -
180	С113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт.	24	35,99 -	- -	864	-	- -	- -	- -
181	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	10	14,09 -	- -	141	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	24	8,58 -	- -	206	-	- -	- -	- -
183	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	60	6,45 -	- -	387	-	- -	- -	- -
184	С113-1884	Кріплення для труби діам. 63 мм	шт.	70	29,10 -	- -	2037	-	- -	- -	- -
185	С113-1882	Кріплення для труби діам. 40 мм	шт.	108	12,87 -	- -	1390	-	- -	- -	- -
186	С113-1881	Кріплення для труби діам. 32 мм	шт.	52	10,61 -	- -	552	-	- -	- -	- -
187	С113-1880	Кріплення для труби діам. 25 мм	шт.	136	9,51 -	- -	1293	-	- -	- -	- -
188	С113-1879	Кріплення для труби діам. 20 мм	шт.	440	7,89 -	- -	3472	-	- -	- -	- -
189	С113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт.	4	904,50 -	- -	3618	-	- -	- -	- -
190	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт.	6	479,58 -	- -	2877	-	- -	- -	- -
191	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт.	14	243,09 -	- -	3403	-	- -	- -	- -
192	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт.	20	104,26 -	- -	2085	-	- -	- -	- -
193	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	72	71,97 -	- -	5182	-	- -	- -	- -
194	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	47	71,97 -	- -	3383	-	- -	- -	- -
195	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	5	60,93 -	- -	305	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	131,01 -	- -	917	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**367698**	**201290**	**22412** **13848**		**1328,143** **6** **95,0682**
		Всього прямі витрати по відділу 1					**2500158**	**428309**	**50005** **28168**		**2851,426** **1** **191,7776**
		Відділ 2. 2-й поверх									
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний									
197	КБ16-14-3-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	30610,73 26375,87	2271,20 1336,96	3061	2638	227 134	172,200 0 9,1445	17,2200 0,9145
198	С113-1675	Труби Екопластик PPR PN діам.32	м	10	96,42 -	- -	964	-	- -	- -	- -
199	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,22	36114,57 32404,65	3651,82 2229,60	7945	7129	803 491	211,560 0 15,2947	46,5432 3,3648
200	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	22	59,74 -	- -	1314	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,3	47031,94 41196,60	5798,29 3604,39	61142	53556	7538 4686	268,960 0 24,7574	349,6480 32,1846
202	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	130	49,03 -	- -	6374	-	- -	- -	- -
203	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,2	501,07 501,07	- -	8117	8117	- -	3,5200 -	57,0240 -
204	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.32, товщ. 20 мм	пм	10,2	40,18 -	- -	410	-	- -	- -	- -
205	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	22,44	35,08 -	- -	787	-	- -	- -	- -
206	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	132,6	23,70 -	- -	3143	-	- -	- -	- -
207	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	25	204,03 -	- -	5101	-	- -	- -	- -
208	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2188,47 75,05	- -	2188	75	- -	0,4900 -	0,4900 -
209	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -
210	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт.	5	36,37 -	- -	182	-	- -	- -	- -
211	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	3	20,86 -	- -	63	-	- -	- -	- -
212	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	2	19,73 -	- -	39	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	38	13,43 -	- -	510	-	- -	- -	- -
214	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	4	13,65 -	- -	55	-	- -	- -	- -
215	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	60	8,79 -	- -	527	-	- -	- -	- -
216	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	2	10,13 -	- -	20	-	- -	- -	- -
217	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	3	14,09 -	- -	42	-	- -	- -	- -
218	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	6	8,58 -	- -	51	-	- -	- -	- -
219	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	36	6,45 -	- -	232	-	- -	- -	- -
220	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт.	14	10,61 -	- -	149	-	- -	- -	- -
221	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	37	9,51 -	- -	352	-	- -	- -	- -
222	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	260	7,89 -	- -	2051	-	- -	- -	- -
223	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	38	71,97 -	- -	2735	-	- -	- -	- -
224	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	28	71,97 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
225	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	3	60,93 -	- -	183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм (для гільз)	м	6	131,01 -	- -	786	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**110742**	**71515**	**8568** **5311**		**470,9252** **36,4639**
		Розділ 2. Пожежний водопровід									
227	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,04	96029,31 13110,52	2380,76 802,18	3841	524	95 32	91,0200 5,2270	3,6408 0,2091
228	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,1	69650,78 10716,83	1849,83 668,40	6965	1072	185 67	71,0100 4,3530	7,1010 0,4353
229	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4	501,07 501,07	- -	701	701	- -	3,5200 -	4,9280 -
230	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.80, товщ. 20 мм	пм	4,08	98,32 -	- -	401	-	- -	- -	- -
231	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.50, товщ. 20 мм	пм	10,2	52,42 -	- -	535	-	- -	- -	- -
232	КБ16-20-1-ИН	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	1871,95 220,86	30,03 14,64	3744	442	60 29	1,4800 0,0937	2,9600 0,1874
233	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	105,52 -	- -	211	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	С1630-445	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-50	шт	2	84,41 -	- -	169	-	- -	- -	- -
235	С1630-1447	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 50 мм	м	40	87,03 -	- -	3481	-	- -	- -	- -
236	С100-2402-3018-ИНБ	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	4	972,62 -	- -	3890	-	- -	- -	- -
237	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,02	30195,61 14298,68	- -	604	286	- -	106,970 0 -	2,1394 -
238	С126-1239-ИНБ1	Шафа пожежна 600х1600х230мм	шт	2	4998,41 -	- -	9997	-	- -	- -	- -
239	КМ11-30-1-ИН	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	85,58 69,99	- -	342	280	- -	0,4500 -	1,8000 -
240	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик положення ПК	шт	2	258,62 -	- -	517	-	- -	- -	- -
241	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик відкриття засувки	шт	2	258,62 -	- -	517	-	- -	- -	- -
242	С111-1868	Метал для кріплення	кг	2	60,93 -	- -	122	-	- -	- -	- -
243	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,04	11408,43 8619,29	1,89 1,73	456	345	- -	60,5500 0,0111	2,4220 0,0004
		Всього прямі витрати по розділу 2					**36493**	**3650**	**340** **128**		**24,9912** **0,8322**
		Розділ 3. Водопровід гарячий									
		Гаряча вода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	КБ16-14-3-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	28742,22 26375,87	2271,20 1336,96	2874	2638	227 134	172,200 0 9,1445	17,2200 0,9145
245	С113-1675	Труби Екопластик PPR PN діам.32	м	10	96,42 -	- -	964	-	- -	- -	- -
246	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	36114,57 32404,65	3651,82 2229,60	10834	9721	1096 669	211,560 0 15,2947	63,4680 4,5884
247	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	30	59,74 -	- -	1792	-	- -	- -	- -
248	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,4	47031,94 41196,60	5798,29 3604,39	65845	57675	8118 5046	268,960 0 24,7574	376,5440 34,6604
249	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	140	49,03 -	- -	6864	-	- -	- -	- -
250	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	18	501,07 501,07	- -	9019	9019	- -	3,5200 -	63,3600 -
251	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.32, товщ. 20 мм	пм	10,2	40,18 -	- -	410	-	- -	- -	- -
252	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	30,6	35,08 -	- -	1073	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	142,8	23,70 -	- -	3384	-	- -	- -	- -
254	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	12	204,03 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
255	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2188,47 75,05	- -	2188	75	- -	0,4900 -	0,4900 -
256	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -
257	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт.	5	36,37 -	- -	182	-	- -	- -	- -
258	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	3	20,86 -	- -	63	-	- -	- -	- -
259	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	2	19,73 -	- -	39	-	- -	- -	- -
260	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	25	13,43 -	- -	336	-	- -	- -	- -
261	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	4	13,65 -	- -	55	-	- -	- -	- -
262	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	56	8,79 -	- -	492	-	- -	- -	- -
263	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	2	10,13 -	- -	20	-	- -	- -	- -
264	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	3	14,09 -	- -	42	-	- -	- -	- -
265	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	8	8,58 -	- -	69	-	- -	- -	- -
266	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	38	6,45 -	- -	245	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт.	14	10,61 -	- -	149	-	- -	- -	- -
268	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	50	9,51 -	- -	476	-	- -	- -	- -
269	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	280	7,89 -	- -	2209	-	- -	- -	- -
270	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	24	71,97 -	- -	1727	-	- -	- -	- -
271	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	28	71,97 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
272	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	3	60,93 -	- -	183	-	- -	- -	- -
273	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	6	131,01 -	- -	786	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**116987**	**79128**	**9441** **5849**		**521,0820** **40,1633**
		Всього прямі витрати по відділу 2					**264222**	**154293**	**18349** **11288**		**1016,998** **4** **77,4594**
		Відділ 3. 3-й поверх									
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний									
274	КБ16-14-3-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	28742,22 26375,87	2271,20 1336,96	2874	2638	227 134	172,200 0 9,1445	17,2200 0,9145
275	С113-1675	Труби Екопластик PPR PN діам.32	м	10	96,42 -	- -	964	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,08	36114,57 32404,65	3651,82 2229,60	2889	2592	292 178	211,560 0 15,2947	16,9248 1,2236
277	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	8	59,74 -	- -	478	-	- -	- -	- -
278	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,2	47031,94 41196,60	5798,29 3604,39	56438	49436	6958 4325	268,960 0 24,7574	322,7520 29,7089
279	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	120	49,03 -	- -	5884	-	- -	- -	- -
280	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13,8	501,07 501,07	- -	6915	6915	- -	3,5200 -	48,5760 -
281	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.32, товщ. 20 мм	пм	10,2	40,18 -	- -	410	-	- -	- -	- -
282	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	8,16	35,08 -	- -	286	-	- -	- -	- -
283	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	122,4	23,70 -	- -	2901	-	- -	- -	- -
284	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	25	204,03 -	- -	5101	-	- -	- -	- -
285	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2188,47 75,05	- -	2188	75	- -	0,4900 -	0,4900 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -
287	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт.	6	36,37 -	- -	218	-	- -	- -	- -
288	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	3	20,86 -	- -	63	-	- -	- -	- -
289	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	35	13,43 -	- -	470	-	- -	- -	- -
290	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	60	8,79 -	- -	527	-	- -	- -	- -
291	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт.	6	12,19 -	- -	73	-	- -	- -	- -
292	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	3	14,09 -	- -	42	-	- -	- -	- -
293	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	2	8,58 -	- -	17	-	- -	- -	- -
294	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	33	6,45 -	- -	213	-	- -	- -	- -
295	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт.	14	10,61 -	- -	149	-	- -	- -	- -
296	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	13	9,51 -	- -	124	-	- -	- -	- -
297	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	240	7,89 -	- -	1894	-	- -	- -	- -
298	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	37	71,97 -	- -	2663	-	- -	- -	- -
299	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	28	71,97 -	- -	2015	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	3	60,93 -	- -	183	-	- -	- -	- -
301	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	6	131,01 -	- -	786	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**96969**	**61656**	**7477** **4637**		**405,9628** **31,8470**
		Розділ 2. Пожежний водопровід									
302	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,04	96029,31 13110,52	2380,76 802,18	3841	524	95 32	91,0200 5,2270	3,6408 0,2091
303	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,1	69650,78 10716,83	1849,83 668,40	6965	1072	185 67	71,0100 4,3530	7,1010 0,4353
304	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4	501,07 501,07	- -	701	701	- -	3,5200 -	4,9280 -
305	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.80, товщ. 20 мм	пм	4,08	98,32 -	- -	401	-	- -	- -	- -
306	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.50, товщ. 20 мм	пм	10,2	52,42 -	- -	535	-	- -	- -	- -
307	КБ16-20-1-ИН	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	1871,95 220,86	30,03 14,64	3744	442	60 29	1,4800 0,0937	2,9600 0,1874
308	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	105,52 -	- -	211	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	С1630-445	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-50	шт	2	84,41 -	- -	169	-	- -	- -	- -
310	С1630-1447	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 50 мм	м	40	87,03 -	- -	3481	-	- -	- -	- -
311	С100-2402-3018-ИНБ	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	4	972,62 -	- -	3890	-	- -	- -	- -
312	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,02	30195,61 14298,68	- -	604	286	- -	106,970 0 -	2,1394 -
313	С126-1239-ИНБ1	Шафа пожежна 600х1600х230мм	шт	2	4998,41 -	- -	9997	-	- -	- -	- -
314	КМ11-30-1-ИН	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	85,58 69,99	- -	342	280	- -	0,4500 -	1,8000 -
315	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик положення ПК	шт	2	258,62 -	- -	517	-	- -	- -	- -
316	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик відкриття засувки	шт	2	258,62 -	- -	517	-	- -	- -	- -
317	С111-1868	Метал для кріплення	кг	2	60,93 -	- -	122	-	- -	- -	- -
318	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,04	11408,43 8619,29	1,89 1,73	456	345	- -	60,5500 0,0111	2,4220 0,0004
		Всього прямі витрати по розділу 2					**36493**	**3650**	**340** **128**		**24,9912** **0,8322**
		Розділ 3. Водопровід гарячий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	КБ16-14-3-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	28742,22 26375,87	2271,20 1336,96	2874	2638	227 134	172,200 0 9,1445	17,2200 0,9145
320	С113-1675	Труби Екопластик PPR PN діам.32	м	10	96,42 -	- -	964	-	- -	- -	- -
321	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	36114,57 32404,65	3651,82 2229,60	7223	6481	730 446	211,560 0 15,2947	42,3120 3,0589
322	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	20	59,74 -	- -	1195	-	- -	- -	- -
323	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,4	47031,94 41196,60	5798,29 3604,39	65845	57675	8118 5046	268,960 0 24,7574	376,5440 34,6604
324	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	140	49,03 -	- -	6864	-	- -	- -	- -
325	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	17	501,07 501,07	- -	8518	8518	- -	3,5200 -	59,8400 -
326	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.32, товщ. 20 мм	пм	10,2	40,18 -	- -	410	-	- -	- -	- -
327	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	40,8	35,08 -	- -	1431	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	142,8	23,70 -	- -	3384	-	- -	- -	- -
329	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	10	204,03 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
330	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2188,47 75,05	- -	2188	75	- -	0,4900 -	0,4900 -
331	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -
332	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт.	6	36,37 -	- -	218	-	- -	- -	- -
333	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	3	20,86 -	- -	63	-	- -	- -	- -
334	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	25	13,43 -	- -	336	-	- -	- -	- -
335	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	50	8,79 -	- -	440	-	- -	- -	- -
336	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт.	6	12,19 -	- -	73	-	- -	- -	- -
337	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	3	10,13 -	- -	30	-	- -	- -	- -
338	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	3	14,09 -	- -	42	-	- -	- -	- -
339	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	6	8,58 -	- -	51	-	- -	- -	- -
340	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	38	6,45 -	- -	245	-	- -	- -	- -
341	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт.	14	10,61 -	- -	149	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	33	9,51 -	- -	314	-	- -	- -	- -
343	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	280	7,89 -	- -	2209	-	- -	- -	- -
344	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	20	71,97 -	- -	1439	-	- -	- -	- -
345	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	28	71,97 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
346	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	3	60,93 -	- -	183	-	- -	- -	- -
347	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	6	131,01 -	- -	786	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**111733**	**75387**	**9075** **5626**		**496,4060** **38,6338**
		Всього прямі витрати по відділу 3					**245195**	**140693**	**16892** **10391**		**927,3600** **71,3130**
		Відділ 4. 4-й поверх									
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний									
348	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,18	36114,57 32404,65	3651,82 2229,60	6501	5833	657 401	211,560 0 15,2947	38,0808 2,7530
349	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	18	59,74 -	- -	1075	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,2	47031,94 41196,60	5798,29 3604,39	56438	49436	6958 4325	268,960 0 24,7574	322,7520 29,7089
351	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	120	49,03 -	- -	5884	-	- -	- -	- -
352	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13,8	501,07 501,07	- -	6915	6915	- -	3,5200 -	48,5760 -
353	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	18,36	35,08 -	- -	644	-	- -	- -	- -
354	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	122,4	23,70 -	- -	2901	-	- -	- -	- -
355	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	25	204,03 -	- -	5101	-	- -	- -	- -
356	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2188,47 75,05	- -	2188	75	- -	0,4900 -	0,4900 -
357	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -
358	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	10	20,86 -	- -	209	-	- -	- -	- -
359	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	35	13,43 -	- -	470	-	- -	- -	- -
360	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	60	8,79 -	- -	527	-	- -	- -	- -
361	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	2	10,13 -	- -	20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	5	8,58 -	- -	43	-	- -	- -	- -
363	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	33	6,45 -	- -	213	-	- -	- -	- -
364	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	30	9,51 -	- -	285	-	- -	- -	- -
365	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	240	7,89 -	- -	1894	-	- -	- -	- -
366	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	37	71,97 -	- -	2663	-	- -	- -	- -
367	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	28	71,97 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
368	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	3	60,93 -	- -	183	-	- -	- -	- -
369	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	6	131,01 -	- -	786	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**97159**	**62259**	**7615** **4726**		**409,8988** **32,4619**
		Розділ 2. Пожежний водопровід									
370	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,04	96029,31 13110,52	2380,76 802,18	3841	524	95 32	91,0200 5,2270	3,6408 0,2091
371	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,1	69650,78 10716,83	1849,83 668,40	6965	1072	185 67	71,0100 4,3530	7,1010 0,4353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4	501,07 501,07	- -	701	701	- -	3,5200 -	4,9280 -
373	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.80, товщ. 20 мм	пм	4,08	98,32 -	- -	401	-	- -	- -	- -
374	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.50, товщ. 20 мм	пм	10,2	52,42 -	- -	535	-	- -	- -	- -
375	КБ16-20-1-ИН	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	1871,95 220,86	30,03 14,64	3744	442	60 29	1,4800 0,0937	2,9600 0,1874
376	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	105,52 -	- -	211	-	- -	- -	- -
377	С1630-445	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-50	шт	2	84,41 -	- -	169	-	- -	- -	- -
378	С1630-1447	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 50 мм	м	40	87,03 -	- -	3481	-	- -	- -	- -
379	С100-2402-3018-ИНБ	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	4	972,62 -	- -	3890	-	- -	- -	- -
380	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,02	30195,61 14298,68	- -	604	286	- -	106,970 0 -	2,1394 -
381	С126-1239-ИНБ1	Шафа пожежна 600х1600х230мм	шт	2	4998,41 -	- -	9997	-	- -	- -	- -
382	КМ11-30-1-ИН	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	85,58 69,99	- -	342	280	- -	0,4500 -	1,8000 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик положення ПК	шт	2	258,62 -	- -	517	-	- -	- -	- -
384	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик відкриття засувки	шт	2	258,62 -	- -	517	-	- -	- -	- -
385	С111-1868	Метал для кріплення	кг	2	60,93 -	- -	122	-	- -	- -	- -
386	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,04	11408,43 8619,29	1,89 1,73	456	345	- -	60,5500 0,0111	2,4220 0,0004
		Всього прямі витрати по розділу 2					**36493**	**3650**	**340 128**		**24,9912 0,8322**
		Розділ 3. Водопровід гарячий									
387	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,18	36114,57 32404,65	3651,82 2229,60	6501	5833	657 401	211,560 0 15,2947	38,0808 2,7530
388	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	18	59,74 -	- -	1075	-	- -	- -	- -
389	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,4	47031,94 41196,60	5798,29 3604,39	65845	57675	8118 5046	268,960 0 24,7574	376,5440 34,6604
390	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	140	49,03 -	- -	6864	-	- -	- -	- -
391	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	15,8	501,07 501,07	- -	7917	7917	- -	3,5200 -	55,6160 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	18,36	35,08 -	- -	644	-	- -	- -	- -
393	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	142,8	23,70 -	- -	3384	-	- -	- -	- -
394	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	10	204,03 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
395	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2188,47 75,05	- -	2188	75	- -	0,4900 -	0,4900 -
396	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -
397	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	10	20,86 -	- -	209	-	- -	- -	- -
398	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	22	13,43 -	- -	295	-	- -	- -	- -
399	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	46	8,79 -	- -	404	-	- -	- -	- -
400	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	2	10,13 -	- -	20	-	- -	- -	- -
401	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	5	8,58 -	- -	43	-	- -	- -	- -
402	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	38	6,45 -	- -	245	-	- -	- -	- -
403	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	30	9,51 -	- -	285	-	- -	- -	- -
404	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	280	7,89 -	- -	2209	-	- -	- -	- -
405	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	20	71,97 -	- -	1439	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	28	71,97 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
407	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	3	60,93 -	- -	183	-	- -	- -	- -
408	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	6	131,01 -	- -	786	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**104795**	**71500**	**8775** **5447**		**470,7308** **37,4134**
		Всього прямі витрати по відділу 4					**238447**	**137409**	**16730** **10301**		**905,6208** **70,7075**
		Відділ 5. 5-й поверх									
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний									
409	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,18	36114,57 32404,65	3651,82 2229,60	6501	5833	657 401	211,560 0 15,2947	38,0808 2,7530
410	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	18	59,74 -	- -	1075	-	- -	- -	- -
411	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,5	47031,94 41196,60	5798,29 3604,39	70548	61795	8697 5407	268,960 0 24,7574	403,4400 37,1361
412	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	150	49,03 -	- -	7355	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,8	501,07 501,07	- -	8418	8418	- -	3,5200 -	59,1360 -
414	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	18,36	35,08 -	- -	644	-	- -	- -	- -
415	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	153	23,70 -	- -	3626	-	- -	- -	- -
416	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	30	204,03 -	- -	6121	-	- -	- -	- -
417	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2188,47 75,05	- -	2188	75	- -	0,4900 -	0,4900 -
418	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -
419	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	10	20,86 -	- -	209	-	- -	- -	- -
420	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	45	13,43 -	- -	604	-	- -	- -	- -
421	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	65	8,79 -	- -	571	-	- -	- -	- -
422	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	5	10,13 -	- -	51	-	- -	- -	- -
423	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	5	8,58 -	- -	43	-	- -	- -	- -
424	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	41	6,45 -	- -	264	-	- -	- -	- -
425	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	30	9,51 -	- -	285	-	- -	- -	- -
426	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	300	7,89 -	- -	2367	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	44	71,97 -	- -	3167	-	- -	- -	- -
428	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	35	71,97 -	- -	2519	-	- -	- -	- -
429	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	3	60,93 -	- -	183	-	- -	- -	- -
430	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	131,01 -	- -	917	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**117860**	**76121**	**9354** **5808**		**501,1468** **39,8891**
		Розділ 2. Пожежний водопровід									
431	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,08	96029,31 13110,52	2380,76 802,18	7682	1049	190 64	91,0200 5,2270	7,2816 0,4182
432	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,25	69650,78 10716,83	1849,83 668,40	17413	2679	462 167	71,0100 4,3530	17,7525 1,0883
433	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,3	501,07 501,07	- -	1654	1654	- -	3,5200 -	11,6160 -
434	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.80, товщ. 20 мм	пм	8,16	98,32 -	- -	802	-	- -	- -	- -
435	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.50, товщ. 20 мм	пм	25,5	52,42 -	- -	1337	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	КБ16-20-1-ИН	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	4	1871,95 220,86	30,03 14,64	7488	883	120 59	1,4800 0,0937	5,9200 0,3748
437	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	105,52 -	- -	422	-	- -	- -	- -
438	С1630-445	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-50	шт	4	84,41 -	- -	338	-	- -	- -	- -
439	С1630-1447	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 50 мм	м	80	87,03 -	- -	6962	-	- -	- -	- -
440	С100-2402-3018-ИНБ	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	8	972,62 -	- -	7781	-	- -	- -	- -
441	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,04	30195,61 14298,68	- -	1208	572	- -	106,970 0 -	4,2788 -
442	С126-1239-ИНБ1	Шафа пожежна 600х1600х230мм	шт	4	4998,41 -	- -	19994	-	- -	- -	- -
443	КМ11-30-1-ИН	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	8	85,58 69,99	- -	685	560	- -	0,4500 -	3,6000 -
444	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик положення ПК	шт	4	258,62 -	- -	1034	-	- -	- -	- -
445	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик відкриття засувки	шт	4	258,62 -	- -	1034	-	- -	- -	- -
446	С111-1868	Метал для кріплення	кг	4	60,93 -	- -	244	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,094	11408,43 8619,29	1,89 1,73	1072	810	- -	60,5500 0,0111	5,6917 0,0010
		Всього прямі витрати по розділу 2					**77150**	**8207**	**772** **290**		**56,1406** **1,8823**
		Розділ 3. Водопровід гарячий									
448	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,18	36114,57 32404,65	3651,82 2229,60	6501	5833	657 401	211,560 0 15,2947	38,0808 2,7530
449	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	18	59,74 -	- -	1075	-	- -	- -	- -
450	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,7	47031,94 41196,60	5798,29 3604,39	79954	70034	9857 6127	268,960 0 24,7574	457,2320 42,0876
451	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	170	49,03 -	- -	8335	-	- -	- -	- -
452	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	18,8	501,07 501,07	- -	9420	9420	- -	3,5200 -	66,1760 -
453	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	18,36	35,08 -	- -	644	-	- -	- -	- -
454	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	173,4	23,70 -	- -	4110	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	12	204,03 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
456	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2188,47 75,05	- -	2188	75	- -	0,4900 -	0,4900 -
457	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -
458	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	10	20,86 -	- -	209	-	- -	- -	- -
459	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	30	13,43 -	- -	403	-	- -	- -	- -
460	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	50	8,79 -	- -	440	-	- -	- -	- -
461	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	5	10,13 -	- -	51	-	- -	- -	- -
462	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	5	8,58 -	- -	43	-	- -	- -	- -
463	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	47	6,45 -	- -	303	-	- -	- -	- -
464	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	30	9,51 -	- -	285	-	- -	- -	- -
465	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	340	7,89 -	- -	2683	-	- -	- -	- -
466	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	24	71,97 -	- -	1727	-	- -	- -	- -
467	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	35	71,97 -	- -	2519	-	- -	- -	- -
468	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	3	60,93 -	- -	183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм (для гільз)	м	7	131,01 -	- -	917	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**124642**	**85362**	**10514** **6528**		**561,9788** **44,8406**
		Всього прямі витрати по відділу 5					**319652**	**169690**	**20640** **12626**		**1119,266** **2** **86,6120**
		Відділ 6. 6-й поверх									
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний									
470	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,05	36114,57 32404,65	3651,82 2229,60	1806	1620	183 111	211,560 0 15,2947	10,5780 0,7647
471	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	5	59,74 -	- -	299	-	- -	- -	- -
472	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,4	47031,94 41196,60	5798,29 3604,39	65845	57675	8118 5046	268,960 0 24,7574	376,5440 34,6604
473	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	140	49,03 -	- -	6864	-	- -	- -	- -
474	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	14,5	501,07 501,07	- -	7266	7266	- -	3,5200 -	51,0400 -
475	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	5,1	35,08 -	- -	179	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	142,8	23,70 -	- -	3384	-	- -	- -	- -
477	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	30	204,03 -	- -	6121	-	- -	- -	- -
478	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2188,47 75,05	- -	2188	75	- -	0,4900 -	0,4900 -
479	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -
480	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	2	20,86 -	- -	42	-	- -	- -	- -
481	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	45	13,43 -	- -	604	-	- -	- -	- -
482	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	65	8,79 -	- -	571	-	- -	- -	- -
483	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	2	10,13 -	- -	20	-	- -	- -	- -
484	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	2	8,58 -	- -	17	-	- -	- -	- -
485	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	39	6,45 -	- -	252	-	- -	- -	- -
486	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	8	9,51 -	- -	76	-	- -	- -	- -
487	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	280	7,89 -	- -	2209	-	- -	- -	- -
488	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	44	71,97 -	- -	3167	-	- -	- -	- -
489	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	35	71,97 -	- -	2519	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	3	60,93 -	- -	183	-	- -	- -	- -
491	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм (для гільз)	м	7	131,01 -	- -	917	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**104733**	**66636**	**8301** **5157**		**438,6520** **35,4251**
		Розділ 2. Пожежний водопровід									
492	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,08	96029,31 13110,52	2380,76 802,18	7682	1049	190 64	91,0200 5,2270	7,2816 0,4182
493	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,25	69650,78 10716,83	1849,83 668,40	17413	2679	462 167	71,0100 4,3530	17,7525 1,0883
494	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,3	501,07 501,07	- -	1654	1654	- -	3,5200 -	11,6160 -
495	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.80, товщ. 20 мм	пм	8,16	98,32 -	- -	802	-	- -	- -	- -
496	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.50, товщ. 20 мм	пм	25,5	52,42 -	- -	1337	-	- -	- -	- -
497	КБ16-20-1-ИН	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	4	1871,95 220,86	30,03 14,64	7488	883	120 59	1,4800 0,0937	5,9200 0,3748
498	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	105,52 -	- -	422	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	С1630-445	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-50	шт	4	84,41 -	- -	338	-	- -	- -	- -
500	С1630-1447	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 50 мм	м	80	87,03 -	- -	6962	-	- -	- -	- -
501	С100-2402-3018-ИНБ	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	8	972,62 -	- -	7781	-	- -	- -	- -
502	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,04	30195,61 14298,68	- -	1208	572	- -	106,970 0 -	4,2788 -
503	С126-1239-ИНБ1	Шафа пожежна 600х1600х230мм	шт	4	4998,41 -	- -	19994	-	- -	- -	- -
504	КМ11-30-1-ИН	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	8	85,58 69,99	- -	685	560	- -	0,4500 -	3,6000 -
505	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик положення ПК	шт	4	258,62 -	- -	1034	-	- -	- -	- -
506	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик відкриття засувки	шт	4	258,62 -	- -	1034	-	- -	- -	- -
507	С111-1868	Метал для кріплення	кг	4	60,93 -	- -	244	-	- -	- -	- -
508	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,094	11408,43 8619,29	1,89 1,73	1072	810	- -	60,5500 0,0111	5,6917 0,0010
		Всього прямі витрати по розділу 2					**77150**	**8207**	**772** **290**		**56,1406** **1,8823**
		Розділ 3. Водопровід гарячий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,05	36114,57 32404,65	3651,82 2229,60	1806	1620	183 111	211,560 0 15,2947	10,5780 0,7647
510	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	4,65	59,74 -	- -	278	-	- -	- -	- -
511	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,5	47031,94 41196,60	5798,29 3604,39	70548	61795	8697 5407	268,960 0 24,7574	403,4400 37,1361
512	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	134,85	49,03 -	- -	6612	-	- -	- -	- -
513	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	15,5	501,07 501,07	- -	7767	7767	- -	3,5200 -	54,5600 -
514	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	5,1	35,08 -	- -	179	-	- -	- -	- -
515	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	153	23,70 -	- -	3626	-	- -	- -	- -
516	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	12	204,03 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
517	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2188,47 75,05	- -	2188	75	- -	0,4900 -	0,4900 -
518	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран балансувальний, діам. 15 мм	шт	6	204,03 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
520	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	2	20,86 -	- -	42	-	- -	- -	- -
521	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	32	13,43 -	- -	430	-	- -	- -	- -
522	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	60	8,79 -	- -	527	-	- -	- -	- -
523	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	2	10,13 -	- -	20	-	- -	- -	- -
524	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	2	8,58 -	- -	17	-	- -	- -	- -
525	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	42	6,45 -	- -	271	-	- -	- -	- -
526	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	8	9,51 -	- -	76	-	- -	- -	- -
527	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	300	7,89 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
528	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	24	71,97 -	- -	1727	-	- -	- -	- -
529	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	35	71,97 -	- -	2519	-	- -	- -	- -
530	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	3	60,93 -	- -	183	-	- -	- -	- -
531	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	131,01 -	- -	917	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 3					**105976**	**71257**	**8880** **5518**		**469,0680** **37,9008**
		Всього прямі витрати по відділу 6					**287859**	**146100**	**17953** **10965**		**963,8606** **75,2082**
		Відділ 7. 7-й поверх									
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний									
532	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	47031,94 41196,60	5798,29 3604,39	18813	16479	2319 1442	268,960 0 24,7574	107,5840 9,9030
533	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	35,96	49,03 -	- -	1763	-	- -	- -	- -
534	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4	501,07 501,07	- -	2004	2004	- -	3,5200 -	14,0800 -
535	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	40,8	23,70 -	- -	967	-	- -	- -	- -
536	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	7	204,03 -	- -	1428	-	- -	- -	- -
537	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2188,47 75,05	- -	2188	75	- -	0,4900 -	0,4900 -
538	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -
539	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	15	13,43 -	- -	201	-	- -	- -	- -
540	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	20	8,79 -	- -	176	-	- -	- -	- -
541	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	12	6,45 -	- -	77	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	80	7,89 -	- -	631	-	- -	- -	- -
543	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	11	71,97 -	- -	792	-	- -	- -	- -
544	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	7	71,97 -	- -	504	-	- -	- -	- -
545	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	1	60,93 -	- -	61	-	- -	- -	- -
546	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм (для гільз)	м	2	131,01 -	- -	262	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**30071**	**18558**	**2319** **1442**		**122,1540** **9,9030**
		Розділ 2. Пожежний водопровід									
547	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,72	96029,31 13110,52	2380,76 802,18	69141	9440	1714 578	91,0200 5,2270	65,5344 3,7634
548	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,08	69650,78 10716,83	1849,83 668,40	5572	857	148 53	71,0100 4,3530	5,6808 0,3482
549	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8	501,07 501,07	- -	4009	4009	- -	3,5200 -	28,1600 -
550	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.80, товщ. 20 мм	пм	73,44	98,32 -	- -	7221	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.50, товщ. 20 мм	пм	8,16	52,42 -	- -	428	-	- -	- -	- -
552	КБ16-20-1-ИН	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	4	1871,95 220,86	30,03 14,64	7488	883	120 59	1,4800 0,0937	5,9200 0,3748
553	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	105,52 -	- -	422	-	- -	- -	- -
554	С1630-445	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-50	шт	4	84,41 -	- -	338	-	- -	- -	- -
555	С1630-1447	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 50 мм	м	80	87,03 -	- -	6962	-	- -	- -	- -
556	С100-2402-3018-ИНБ	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	8	972,62 -	- -	7781	-	- -	- -	- -
557	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,04	30195,61 14298,68	- -	1208	572	- -	106,970 0 -	4,2788 -
558	С126-1239-ИНБ1	Шафа пожежна 600х1600х230мм	шт	4	4998,41 -	- -	19994	-	- -	- -	- -
559	КМ11-30-1-ИН	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	8	85,58 69,99	- -	685	560	- -	0,4500 -	3,6000 -
560	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик положення ПК	шт	4	258,62 -	- -	1034	-	- -	- -	- -
561	С100-2402-3018-ИНБ	Датчик відкриття засувки	шт	4	258,62 -	- -	1034	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	С111-1868	Метал для кріплення	кг	10	60,93 -	- -	609	-	- -	- -	- -
563	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	компле кт	1	37,88 32,01	- -	38	32	- -	0,2000 -	0,2000 -
564	С130-1000-7-ИНБ9	Повітровідвідник діам.15	шт	1	66,74 -	- -	67	-	- -	- -	- -
565	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,237	11408,43 8619,29	1,89 1,73	2704	2043	- -	60,5500 0,0111	14,3504 0,0026
		Всього прямі витрати по розділу 2					**136735**	**18396**	**1982 690**		**127,7244 4,4890**
		Розділ 3. Водопровід гарячий									
566	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,35	47031,94 41196,60	5798,29 3604,39	16461	14419	2029 1262	268,960 0 24,7574	94,1360 8,6651
567	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	31,47	49,03 -	- -	1543	-	- -	- -	- -
568	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,5	501,07 501,07	- -	1754	1754	- -	3,5200 -	12,3200 -
569	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	36,75	23,70 -	- -	871	-	- -	- -	- -
570	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	2	204,03 -	- -	408	-	- -	- -	- -
571	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран балансувальний, діам. 15 мм	шт	2	204,03 -	- -	408	-	- -	- -	- -
572	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	8	13,43 -	- -	107	-	- -	- -	- -
574	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	20	8,79 -	- -	176	-	- -	- -	- -
575	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	10	6,45 -	- -	65	-	- -	- -	- -
576	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	70	7,89 -	- -	552	-	- -	- -	- -
577	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	4	71,97 -	- -	288	-	- -	- -	- -
578	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	7	71,97 -	- -	504	-	- -	- -	- -
579	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	1	60,93 -	- -	61	-	- -	- -	- -
580	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм (для гільз)	м	2	131,01 -	- -	262	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**23664**	**16173**	**2029** **1262**		**106,4560** **8,6651**
		Всього прямі витрати по відділу 7					**190470**	**53127**	**6330** **3394**		**356,3344** **23,0571**
		Відділ 8. Прибудова									
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний									
581	КБ16-14-3-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,6603	28742,22 26375,87	2271,20 1336,96	18978	17416	1500 883	172,200 0 9,1445	113,7037 6,0381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	С113-1675	Труби Екопластик PPR PN діам.32	м	63,24	96,43 -	- -	6098	-	- -	- -	- -
583	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5059	36574,82 32404,65	3651,82 2229,60	18503	16394	1847 1128	211,560 0 15,2947	107,0282 7,7376
584	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	47,94	59,75 -	- -	2864	-	- -	- -	- -
585	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	3,0256	47316,36 41196,60	5798,29 3604,39	143160	124644	17543 10905	268,960 0 24,7574	813,7654 74,9060
586	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	277,44	49,04 -	- -	13606	-	- -	- -	- -
587	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	38,1	501,07 501,07	- -	19091	19091	- -	3,5200 -	134,1120 -
588	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.32, товщ. 20 мм	пм	63,24	40,18 -	- -	2541	-	- -	- -	- -
589	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	47,94	35,08 -	- -	1682	-	- -	- -	- -
590	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	277,44	23,70 -	- -	6575	-	- -	- -	- -
591	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 25 мм	шт	2	387,63 -	- -	775	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 20 мм	шт	10	346,83 -	- -	3468	-	- -	- -	- -
593	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	50	204,03 -	- -	10202	-	- -	- -	- -
594	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	4	2188,47 75,05	- -	8754	300	- -	0,4900 -	1,9600 -
595	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	4	204,03 -	- -	816	-	- -	- -	- -
596	С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт.	4	36,37 -	- -	145	-	- -	- -	- -
597	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт.	10	36,37 -	- -	364	-	- -	- -	- -
598	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	5	37,90 -	- -	190	-	- -	- -	- -
599	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	6	20,86 -	- -	125	-	- -	- -	- -
600	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	4	19,73 -	- -	79	-	- -	- -	- -
601	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	75	13,43 -	- -	1007	-	- -	- -	- -
602	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	6	28,21 -	- -	169	-	- -	- -	- -
603	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	10	13,65 -	- -	137	-	- -	- -	- -
604	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	140	8,79 -	- -	1231	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт.	2	12,19 -	- -	24	-	- -	- -	- -
606	С113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт.	3	11,64 -	- -	35	-	- -	- -	- -
607	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	10	10,13 -	- -	101	-	- -	- -	- -
608	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	17	14,09 -	- -	240	-	- -	- -	- -
609	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	13	8,58 -	- -	112	-	- -	- -	- -
610	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	75	6,45 -	- -	484	-	- -	- -	- -
611	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт.	90	10,61 -	- -	955	-	- -	- -	- -
612	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	78	9,51 -	- -	742	-	- -	- -	- -
613	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	544	7,89 -	- -	4292	-	- -	- -	- -
614	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт.	4	243,09 -	- -	972	-	- -	- -	- -
615	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт.	20	104,26 -	- -	2085	-	- -	- -	- -
616	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	82	71,97 -	- -	5902	-	- -	- -	- -
617	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	70	71,97 -	- -	5038	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
618	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	4	60,93 -	- -	244	-	- -	- -	- -
619	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	131,01 -	- -	917	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**282703**	**177845**	**20890 12916**		**1170,569 3 88,6817**
		Розділ 4. Водопровід гарячий									
		Гаряча вода									
620	КБ16-14-3-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,661	28742,22 26375,87	2271,20 1336,96	18999	17434	1501 884	172,200 0 9,1445	113,8242 6,0445
621	С113-1675	Труби Екопластик PPR PN діам.32	м	63,24	96,43 -	- -	6098	-	- -	- -	- -
622	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,0226	36574,82 32404,65	3651,82 2229,60	37401	33137	3734 2280	211,560 0 15,2947	216,3413 15,6404
623	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN діам.25	м	96,9	59,75 -	- -	5790	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624	КБ16-14-1-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	3,4483	47316,36 41196,60	5798,29 3604,39	163161	142058	19994 12429	268,960 0 24,7574	927,4548 85,3709
625	С113-1673	Труби Екопластик PPR PN діам.20	м	316,2	49,04 -	- -	15506	-	- -	- -	- -
626	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	46,7	501,07 501,07	- -	23400	23400	- -	3,5200 -	164,3840 -
627	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.32, товщ. 20 мм	пм	63,24	40,18 -	- -	2541	-	- -	- -	- -
628	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 20 мм	пм	96,9	35,08 -	- -	3399	-	- -	- -	- -
629	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.20, товщ. 20 мм	пм	316,2	23,70 -	- -	7494	-	- -	- -	- -
630	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 25 мм	шт	3	387,63 -	- -	1163	-	- -	- -	- -
631	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 20 мм	шт	10	346,83 -	- -	3468	-	- -	- -	- -
632	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 15 мм	шт	25	204,03 -	- -	5101	-	- -	- -	- -
633	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран балансувальний, діам. 20 мм	шт	1	204,03 -	- -	204	-	- -	- -	- -
634	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран балансувальний, діам. 15 мм	шт	2	204,03 -	- -	408	-	- -	- -	- -
635	КБ16-20-2-ИН	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	4	2188,47 75,05	- -	8754	300	- -	0,4900 -	1,9600 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран поливальний, діам. 15 мм	шт	4	204,03 -	- -	816	-	- -	- -	- -
637	С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт.	4	36,37 -	- -	145	-	- -	- -	- -
638	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт.	10	36,37 -	- -	364	-	- -	- -	- -
639	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	5	37,90 -	- -	190	-	- -	- -	- -
640	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт.	10	20,86 -	- -	209	-	- -	- -	- -
641	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	9	19,73 -	- -	178	-	- -	- -	- -
642	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	35	13,43 -	- -	470	-	- -	- -	- -
643	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	4	28,21 -	- -	113	-	- -	- -	- -
644	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	7	13,65 -	- -	96	-	- -	- -	- -
645	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	120	8,79 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
646	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт.	2	12,19 -	- -	24	-	- -	- -	- -
647	С113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт.	2	11,64 -	- -	23	-	- -	- -	- -
648	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	8	10,13 -	- -	81	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
649	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	17	14,09 -	- -	240	-	- -	- -	- -
650	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	26	8,58 -	- -	223	-	- -	- -	- -
651	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	85	6,45 -	- -	548	-	- -	- -	- -
652	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт.	88	10,61 -	- -	934	-	- -	- -	- -
653	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	158	9,51 -	- -	1503	-	- -	- -	- -
654	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	620	7,89 -	- -	4892	-	- -	- -	- -
655	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт.	6	243,09 -	- -	1459	-	- -	- -	- -
656	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт.	22	104,26 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
657	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	62	71,97 -	- -	4462	-	- -	- -	- -
658	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою кутова діам. 20х1/2" мм	шт.	70	71,97 -	- -	5038	-	- -	- -	- -
659	С111-1868	Метал для скоби (для заземлення метал санприладів)	кг	3	60,93 -	- -	183	-	- -	- -	- -
660	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	131,01 -	- -	917	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**329344**	**216329**	**25229 15593**		**1423,964 3 107,0558**
		Розділ 5. Обладнання басейну									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
661	КМ38-7-4	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т	шт	1	9276,68 4717,44	1830,62 823,46	9277	4717	1831 823	32,0000 4,7818	32,0000 4,7818
662	С147-4-16	Чаша басейну підсилена ребрами. Поліпропілен, прямокутна Розміри: 14,0х4,0 (Н=1,5 м), Сходи кутові (4 сходинки)	шт	1	639405,95 -	- -	639406	-	- -	- -	- -
663	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,72	1709,69 1561,58	148,11 67,78	1231	1124	107 49	10,9700 0,4017	7,8984 0,2892
664	С111-856	Геотекстиль (AQUAVIVA) (300г. 2,2*50 м), білий	м2	79,2	79,05 -	- -	6261	-	- -	- -	- -
665	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі: стін і колон прямокутних	1 м3	2,7	6404,80 4452,65	- -	17293	12022	- -	29,0700 -	78,4890 -
666	С114-97-ИНБ7	Екструзійний пінополістирол Penoboard	м3	2,65	5012,65 -	- -	13284	-	- -	- -	- -
667	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	6738,93 867,09	97,03 44,84	6739	867	97 45	5,9500 0,2836	5,9500 0,2836
668	С130-11	Фільтр бак Lisboa 750 мм - з 6-ходовим клапаном	шт	1	39358,94 -	- -	39359	-	- -	- -	- -
669	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	4135,50 3106,96	198,49 78,66	4136	3107	198 79	21,3200 0,5002	21,3200 0,5002
670	С130-10	Самовсмоктуючий насос з фільтром попереднього очищення WINNER 150M (21 м3/год) з засипкою кварцевим піском	шт	1	29593,04 -	- -	29593	-	- -	- -	- -
671	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	631,36 280,71	47,92 24,81	631	281	48 25	1,8600 0,1505	1,8600 0,1505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672	С130-12	Трансформатор (AQUANT) 300 Вт/12 В	шт	1	3490,86 -	- -	3491	-	- -	- -	- -
673	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,04	49505,28 31135,10	9074,93 5822,30	1980	1245	363 233	211,200 0 36,6924	8,4480 1,4677
674	С1547-3	Прожектор VA LED"PF" PAR 56 біле світло 21 Вт	шт	4	6331,94 -	- -	25328	-	- -	- -	- -
675	КМ38-2-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	2	4155,72 2621,53	224,28 63,46	8311	5243	449 127	18,2000 0,4292	36,4000 0,8584
676	С130-13	Станція хлорування води VA SALT C25-P - 100M3 DISP	шт	1	51536,21 -	- -	51536	-	- -	- -	- -
677	С130-14	Вимірювально-дозуюча станція POOLBasic PRO pH/FChlor Amp з двома вбудованими перистальтичними насосами 1,5 л/год.	шт	1	62337,31 -	- -	62337	-	- -	- -	- -
678	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	4135,50 3106,96	198,49 78,66	4136	3107	198 79	21,3200 0,5002	21,3200 0,5002
679	С130-15	Інверторний тепловий насос Fairland InverX 46 (17 кВт)	шт	1	136715,18 -	- -	136715	-	- -	- -	- -
680	С130-17	Монтажний комплект для теплового насосу	шт	1	7942,06 -	- -	7942	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	КБ16-14-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	36574,82 32404,65	3651,82 2229,60	10972	9721	1096 669	211,560 0 15,2947	63,4680 4,5884
682	С113-1674	Труби Екопластик PPR PN 20 діам.25	м	27,87	59,74 -	- -	1665	-	- -	- -	- -
683	КБ16-14-6-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,9	36037,62 30196,07	5474,99 3453,99	32434	27176	4927 3109	200,080 0 23,7433	180,0720 21,3690
684	С113-1678	Труби PVC Kripsol діам.63	м	85,14	422,49 -	- -	35971	-	- -	- -	- -
685	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	46886,60 30196,07	5492,38 3455,41	14066	9059	1648 1037	200,080 0 23,7533	60,0240 7,1260
686	С113-1678	Труби PVC Kripsol діам.50	м	28,38	422,49 -	- -	11990	-	- -	- -	- -
687	КБ16-14-4-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,5	38036,48 35167,83	2720,85 1629,25	57055	52752	4081 2444	229,600 0 11,1495	344,4000 16,7243
688	С113-1676	Труби Екопластик PPR PN діам.40	м	140,55	156,86 -	- -	22047	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	18	501,07 501,07	- -	9019	9019	- -	3,5200 -	63,3600 -
690	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.40, товщ. 20 мм	пм	30	47,32 -	- -	1420	-	- -	- -	- -
691	С114-97-У-ИНБ5	Теплова ізоляція для труби діам.25, товщ. 10 мм	пм	150	35,08 -	- -	5262	-	- -	- -	- -
692	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 50 мм	шт	10	489,63 -	- -	4896	-	- -	- -	- -
693	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 32 мм	шт	10	438,63 -	- -	4386	-	- -	- -	- -
694	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Кран кульовий, діам. 20 мм	шт	1	346,83 -	- -	347	-	- -	- -	- -
695	С1630-515-1-Д-ИНБ1	Клапан зворотний кульовий, діам. 50 мм	шт	10	489,63 -	- -	4896	-	- -	- -	- -
696	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	85,22 75,18	- -	170	150	- -	0,5100 -	1,0200 -
697	С130-471	Термоманометр ТБ-063-050-0-120-1,5-О	шт	2	510,16 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
698	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	75,88 55,99	- -	152	112	- -	0,3600 -	0,7200 -
699	С130-471	Манометр ДМ-05-100-0-160-1,5	шт	2	510,16 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
700	С130-471	Кран для манометра 11б8бк	шт	2	510,16 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
701	С113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт.	2	209,22 -	- -	418	-	- -	- -	- -
702	С113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт.	20	904,50 -	- -	18090	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт.	20	479,58 -	- -	9592	-	- -	- -	- -
704	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт.	2	104,26 -	- -	209	-	- -	- -	- -
705	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	8	8,58 -	- -	69	-	- -	- -	- -
706	С113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт.	42	35,99 -	- -	1512	-	- -	- -	- -
707	С113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт.	4	55,98 -	- -	224	-	- -	- -	- -
708	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	8	13,65 -	- -	109	-	- -	- -	- -
709	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт.	20	28,21 -	- -	564	-	- -	- -	- -
710	С113-1816	Муфта з'єдннувальна PVC діам. 63 мм	шт.	25	904,50 -	- -	22613	-	- -	- -	- -
711	С113-1816	Муфта редікційна PVC діам. 63х50 мм	шт.	4	904,50 -	- -	3618	-	- -	- -	- -
712	С113-1758	Трійник PVC діам. 63 мм	шт.	8	224,85 -	- -	1799	-	- -	- -	- -
713	С113-1758	Трійник PVC діам. 63х50 мм	шт.	6	224,85 -	- -	1349	-	- -	- -	- -
714	С113-1758	Трійник PVC діам. 50 мм	шт.	8	224,85 -	- -	1799	-	- -	- -	- -
715	С113-1710	Коліно PVC діам. 50 мм	шт.	16	359,07 -	- -	5745	-	- -	- -	- -
716	С113-1710	Коліно PVC діам. 63 мм	шт.	20	359,07 -	- -	7181	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
717	С113-1880	Кріплення для труби діам. 25 мм	шт.	50	9,51 -	- -	476	-	- -	- -	- -
718	С113-1882	Кріплення для труби діам. 40 мм	шт.	214	12,87 -	- -	2754	-	- -	- -	- -
719	С113-1882	Кріплення для труби діам. 50 мм	шт.	38	12,87 -	- -	489	-	- -	- -	- -
720	С113-1884	Кріплення для труби діам. 63 мм	шт.	112	29,10 -	- -	3259	-	- -	- -	- -
721	С113-2158	Антивібраційна вставка діам. 50 мм ZKT	шт.	2	5611,26 -	- -	11223	-	- -	- -	- -
722	С1630-114-ИНБ2	Сталь для кріплення	кг	15	66,69 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
723	С188888-17-ИНБ	Засипка у фільтр кварцевий пісок (мішок 25 кг)	шт	12	2448,00 -	- -	29376	-	- -	- -	- -
724	С188888-17-ИНБ	Сіль таблетована морська (мішок 25 кг)	шт	12	581,40 -	- -	6977	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**1419239**	**139702**	**15043 8719**		**926,7494 58,6393**
		Всього прямі витрати по відділу 8					**2031286**	**533876**	**61162 37228**		**3521,283 0 254,3768**
		Разом прямі витрати					**6077289**	**1763497**	**208061 124361**		**11662,14 95 850,5116**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					4105731				
		всього заробітна плата						1887858			
		Загальновиробничі витрати					**918634**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									1291,092 0
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						301955			
		Всього по кошторису					**6995923**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість **Кошторисна заробітна плата**						**2189813**			**13803,7531**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03

на мережі каналізації

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14428,842	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,9144789	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	627,2164	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Прибудова									
		Розділ 1. Каналізація побутова									
1	КБ16-13-1-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	2,26	15169,26 14897,62	93,00 42,54	34283	33669	210 96	95,7800 0,2700	216,4628 0,6102
2	С113-2226	Труби ПП діам. 50 мм	м	226	56,21 -	- -	12703	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,25	14917,14 14284,79	191,49 88,47	18646	17856	239 111	91,8400 0,5652	114,8000 0,7065
4	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	125	100,11 -	- -	12514	-	- -	- -	- -
5	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (діам. 160)	100м	0,46	14917,14 14284,79	191,49 88,47	6862	6571	88 41	91,8400 0,5652	42,2464 0,2600
6	С113-2227	Труби ПП діам. 160 мм	м	46	153,15 -	- -	7045	-	- -	- -	- -
7	С113-2291	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	1	775,27 -	- -	775	-	- -	- -	- -
8	С113-2292	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	25	14,35 -	- -	359	-	- -	- -	- -
9	С113-2293	Заглушка ПП діам. 100 мм	шт	15	26,59 -	- -	399	-	- -	- -	- -
10	С113-2293	Заглушка ПП діам. 160 мм	шт	3	26,59 -	- -	80	-	- -	- -	- -
11	С113-2243	Коліно діам. 50 мм	шт	140	24,50 -	- -	3430	-	- -	- -	- -
12	С113-2244	Коліно діам. 110 мм	шт	55	244,82 -	- -	13465	-	- -	- -	- -
13	С113-2244	Коліно діам. 160 мм	шт	6	244,82 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
14	С113-2263	Трійник діам. 50	шт	78	4,97 -	- -	388	-	- -	- -	- -
15	С113-2265	Трійник діам. 110х50	шт	29	408,07 -	- -	11834	-	- -	- -	- -
16	С113-2266	Трійник діам. 110	шт	55	448,87 -	- -	24688	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С113-2280	Трійник діам. 160х50 мм	шт	3	53,11 -	- -	159	-	- -	- -	- -
18	С113-2280	Трійник діам. 160х10 мм	шт	5	53,11 -	- -	266	-	- -	- -	- -
19	С113-2266	Трійник діам. 160	шт	4	448,87 -	- -	1795	-	- -	- -	- -
20	С113-2280	Муфта перехідна діам. 110х50 мм	шт	5	53,11 -	- -	266	-	- -	- -	- -
21	С113-2280	Муфта перехідна діам. 160х110 мм	шт	1	53,11 -	- -	53	-	- -	- -	- -
22	С113-1883	Кріплення діам. 50 мм	шт.	280	326,47 -	- -	91412	-	- -	- -	- -
23	С113-1884	Кріплення діам. 110 мм	шт.	125	383,59 -	- -	47949	-	- -	- -	- -
24	С113-1884	Кріплення діам. 160 мм	шт.	30	383,59 -	- -	11508	-	- -	- -	- -
25	С113-158	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 100	м	14	838,17 -	- -	11734	-	- -	- -	- -
26	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	8	2271,72 -	- -	18174	-	- -	- -	- -
27	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 200	м	1	2926,60 -	- -	2927	-	- -	- -	- -
28	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10компл.	2,1	14382,60 6828,76	569,49 267,64	30203	14340	1196 562	45,7600 1,7471	96,0960 3,6689
29	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 55 Grohe Bau Ceramic	комплект	44	6230,12 -	- -	274125	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С130-613	Змішувач для умивальника звич. DN 15 Eurosmart M-Size	комплект	22	3570,68 -	- -	78555	-	- -	- -	- -
31	С130-613	Змішувач для умивльника одноричажний, хром Grohe Eurosmart New	комплект	22	3570,68 -	- -	78555	-	- -	- -	- -
32	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	5596,23 4826,42	282,55 132,82	2238	1931	113 53	31,9800 0,8669	12,7920 0,3468
33	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 65х55, для МГН Geberit Selnova Comfort	комплект	4	6230,12 -	- -	24920	-	- -	- -	- -
34	С130-613	Інсталяція для умивальника з вбудованим сифоном Grohe Rapid SL	комплект	4	10200,68 -	- -	40803	-	- -	- -	- -
35	С130-613	Змішувач для умивальника МНГ з адаптером 100-230 V Eurosmart Cosmopolitan E	комплект	4	17136,68 -	- -	68547	-	- -	- -	- -
36	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	51	114,31 -	- -	5830	-	- -	- -	- -
37	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	51	114,31 -	- -	5830	-	- -	- -	- -
38	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,8	729,47 692,72	- -	584	554	- -	4,5900 -	3,6720 -
39	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	4	4590,40 -	- -	18362	-	- -	- -	- -
40	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	4	4590,40 -	- -	18362	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С126-1238-ИНБ49	Донний клапан Grohe, хром 40824000	шт	9	6630,40 -	- -	59674	-	- -	- -	- -
42	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	10комп л.	0,6	3022,06 2248,16	213,36 99,82	1813	1349	128 60	15,2500 0,6532	9,1500 0,3919
43	С130-529-ИНБ	Пісуар настінний Grohe Bau Ceramic	шт	6	10543,02 -	- -	63258	-	- -	- -	- -
44	С1630-973	Кран для пісуара діам. 1/2" FADO	шт	6	175,50 -	- -	1053	-	- -	- -	- -
45	С1630-973	Сифон для пісуара Grohe, горизонтальний випуск	шт	6	2041,62 -	- -	12250	-	- -	- -	- -
46	С1630-973	Система інсталяції для пісуара Grohe Rapid SL	шт	6	5509,62 -	- -	33058	-	- -	- -	- -
47	С1630-973	Інфракрасна-електроніка для пісуара Grohe Tectron Skate	шт	6	22451,82 -	- -	134711	-	- -	- -	- -
48	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	2,1	14382,60 6828,76	569,49 267,64	30203	14340	1196 562	45,7600 1,7471	96,0960 3,6689
49	С130-901-ИНБ3	Комплект інсталяційної системи з підвісним унітазом Grohe Bau Ceramic	шт	21	11484,15 -	- -	241167	-	- -	- -	- -
50	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	1	14382,60 6828,76	569,49 267,64	14383	6829	569 268	45,7600 1,7471	45,7600 1,7471
51	С130-901-ИНБ	Унітаз керамічний підвісний білий для людей з обмеж. фіз. можливостями Geberit Selnova Comfort Rimfree	шт	10	12657,15 -	- -	126572	-	- -	- -	- -
52	С130-901-ИНБ	Система інсталяції для унітазу Grohe Rapid SL 3 в 1	шт	10	8271,15 -	- -	82712	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С126-1238-ИНБ49	Сидіння з кришкою для унітазу, біле Gebetit Selnova Comfort	шт	10	2635,06 -	- -	26351	-	- -	- -	- -
54	С126-1238-ИНБ49	Клавіша змивання для унітазу Grohe Skate Cosmopolitan, хром	шт	10	1360,06 -	- -	13601	-	- -	- -	- -
55	С113-2111-ИНБ	Шланг для унітазу 1/2 ВВ FADO FLEX ZNB50	шт	31	114,31 -	- -	3544	-	- -	- -	- -
56	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	3	729,47 692,72	- -	2188	2078	- -	4,5900 -	13,7700 -
57	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	10	7395,40 -	- -	73954	-	- -	- -	- -
58	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	10	7395,40 -	- -	73954	-	- -	- -	- -
59	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу кутовий NOFER правий, Satin	шт	10	3825,40 -	- -	38254	-	- -	- -	- -
60	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм (Душовий канал)	10комп л.	1,3	21903,65 1934,02	143,12 67,70	28475	2514	186 88	12,9600 0,4404	16,8480 0,5725
61	С130-540	Душовий канал Waterway Stream 650 мм чорний з решіткою з 2-х сторін	шт	13	3323,07 -	- -	43200	-	- -	- -	- -
62	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,7	729,47 692,72	- -	1970	1870	- -	4,5900 -	12,3930 -
63	С126-1238-ИНБ49	Сидіння для душу відкидне для МГН 450х550 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	9	3400,39 -	- -	30604	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу настін. кутовий 3-т. 600х600 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	9	3570,40 -	- -	32134	-	- -	- -	- -
65	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу відкідний на стійці з опорою 1000х800х240 мм Inoxstore AISI 304	шт	9	4020,22 -	- -	36182	-	- -	- -	- -
66	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10комп л.	0,4	3576,23 2311,76	716,14 332,41	1430	925	286 133	16,2400 2,1845	6,4960 0,8738
67	С130-539	Мийка для предм.прибирання 500х600х170 (ТХ п. Є26)	шт	4	3986,07 -	- -	15944	-	- -	- -	- -
68	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10комп л.	0,8	10709,25 1125,19	73,93 34,71	8567	900	59 28	7,5400 0,2267	6,0320 0,1814
69	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10комп л.	0,1	21903,65 1934,02	143,12 67,70	2190	193	14 7	12,9600 0,4404	1,2960 0,0440
70	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм (Переливна решітка)	10комп л.	16,3	21903,65 1934,02	143,12 67,70	357029	31525	2333 1104	12,9600 0,4404	211,2480 7,1785
71	С113-2227	Пластикова переливна решітка для басейну 245х25 мм подвійна Aqua Viva KC-25 Classic	м	40	100,11 -	- -	4004	-	- -	- -	- -
72	С113-2227	Профіль для переливної решітки 25 мм Aqua Viva L	м	40	100,11 -	- -	4004	-	- -	- -	- -
73	С126-1238-ИНБ	Кутовий елемент для решітки 90 245*25 мм	шт	4	3570,40 -	- -	14282	-	- -	- -	- -
74	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,3	1892,53 1758,39	- -	2460	2286	- -	11,4800 -	14,9240 -
75	С130-613	Змішувач для душа Grohe Eurosmart New	комплект	13	3672,68 -	- -	47745	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С130-613	Душевий гарнітур, 2 режима струменя Grohe Tempesta 110	комплект	13	2142,68 -	- -	27855	-	- -	- -	- -
77	С130-613	Універсальний кутовий вентиль, 1/2-3/8 Grohe	комплект	48	6732,68 -	- -	323169	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**2996041**	**139730**	**6617** **3113**		**920,0822** **20,2505**
		Розділ 2. Каналізація дощова (внутрішні водостоки)									
78	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,35	14917,14 14284,79	191,49 88,47	5221	5000	67 31	91,8400 0,5652	32,1440 0,1978
79	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	35	100,11 -	- -	3504	-	- -	- -	- -
80	С113-2293	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	2	26,59 -	- -	53	-	- -	- -	- -
81	С113-2291	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	2	775,27 -	- -	1551	-	- -	- -	- -
82	С113-2266	Трійник діам. 110	шт	2	448,87 -	- -	898	-	- -	- -	- -
83	С113-2244	Коліно діам. 110 мм	шт	10	244,82 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
84	С113-1884	Кріплення діам. 110 мм	шт.	30	383,59 -	- -	11508	-	- -	- -	- -
85	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	3	2271,72 -	- -	6815	-	- -	- -	- -
86	КБ16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	1	1073,66 647,91	281,14 89,71	1074	648	281 90	4,2300 0,5911	4,2300 0,5911
87	С113-2295-ИНБ1	Водоприймальна воронка з вертикальним випуском діам.110 (з електропідігрівом)	шт	1	15725,07 -	- -	15725	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С113-2295-ИНБ1	Патрубок компенсаційний з елестичною манжетою	шт	1	7565,07 -	- -	7565	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**56362**	**5648**	**348** **121**		**36,3740** **0,7889**
		Всього прямі витрати по відділу 1					**3052403**	**145378**	**6965** **3234**		**956,4562** **21,0394**
		Відділ 2. Підвальний, 1-й поверх									
		Розділ 1. Каналізація побутова									
89	КБ16-13-1-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,68	15169,26 14897,62	93,00 42,54	25484	25028	156 71	95,7800 0,2700	160,9104 0,4536
90	С113-2226	Труби ПП діам. 50 мм	м	168	56,21 -	- -	9443	-	- -	- -	- -
91	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,45	14917,14 14284,79	191,49 88,47	21630	20713	278 128	91,8400 0,5652	133,1680 0,8195
92	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	145	100,11 -	- -	14516	-	- -	- -	- -
93	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (діам. 160)	100м	0,06	14917,14 14284,79	191,49 88,47	895	857	11 5	91,8400 0,5652	5,5104 0,0339
94	С113-2227	Труби ПП діам. 160 мм	м	6	153,15 -	- -	919	-	- -	- -	- -
95	С113-2291	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	1	775,27 -	- -	775	-	- -	- -	- -
96	С113-2292	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	22	14,35 -	- -	316	-	- -	- -	- -
97	С113-2293	Заглушка ПП діам. 100 мм	шт	12	26,59 -	- -	319	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С113-2293	Заглушка ПП діам. 160 мм	шт	1	26,59 -	- -	27	-	- -	- -	- -
99	С113-2243	Коліно діам. 50 мм	шт	120	24,50 -	- -	2940	-	- -	- -	- -
100	С113-2244	Коліно діам. 110 мм	шт	40	244,82 -	- -	9793	-	- -	- -	- -
101	С113-2263	Трійник діам. 50	шт	52	4,97 -	- -	258	-	- -	- -	- -
102	С113-2265	Трійник діам. 110х50	шт	17	408,07 -	- -	6937	-	- -	- -	- -
103	С113-2266	Трійник діам. 110	шт	50	448,87 -	- -	22444	-	- -	- -	- -
104	С113-2280	Трійник діам. 160х50 мм	шт	1	53,11 -	- -	53	-	- -	- -	- -
105	С113-2280	Трійник діам. 160х110 мм	шт	1	53,11 -	- -	53	-	- -	- -	- -
106	С113-2266	Трійник діам. 160	шт	1	448,87 -	- -	449	-	- -	- -	- -
107	С113-2280	Муфта перехідна діам. 110х50 мм	шт	15	53,11 -	- -	797	-	- -	- -	- -
108	С113-2280	Муфта перехідна діам. 160х110 мм	шт	1	53,11 -	- -	53	-	- -	- -	- -
109	С113-1883	Кріплення діам. 50 мм	шт.	210	326,47 -	- -	68559	-	- -	- -	- -
110	С113-1884	Кріплення діам. 110 мм	шт.	145	383,59 -	- -	55621	-	- -	- -	- -
111	С113-1884	Кріплення діам. 160 мм	шт.	4	383,59 -	- -	1534	-	- -	- -	- -
112	С113-158	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 100	м	7	838,17 -	- -	5867	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	6	2271,72 -	- -	13630	-	- -	- -	- -
114	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10комп л.	2,7	5596,23 4826,42	282,55 132,82	15110	13031	763 359	31,9800 0,8669	86,3460 2,3406
115	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 55 Grohe Bau Ceramic	комплект	27	6230,12 -	- -	168213	-	- -	- -	- -
116	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10комп л.	0,3	4999,57 3860,53	217,05 102,42	1500	1158	65 31	25,5800 0,6671	7,6740 0,2001
117	С130-647-ИНБ	Мийка на одне відділення 500х600х300 (ТХ п. Є20)	комплект	2	6230,12 -	- -	12460	-	- -	- -	- -
118	С130-647-ИНБ	Хірургічна мийка Uzumcu 10600 з нержавіючої сталі зі змішувачем	комплект	1	95592,32 -	- -	95592	-	- -	- -	- -
119	С130-613	Змішувач для умивальника звич. DN 15 Eurosmart M-Size	комплект	16	3570,68 -	- -	57131	-	- -	- -	- -
120	С130-613	Змішувач медичний для умивльника одноричажний, хром Grohe Eurosmart New	комплект	11	3570,68 -	- -	39277	-	- -	- -	- -
121	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10комп л.	0,4	5596,23 4826,42	282,55 132,82	2238	1931	113 53	31,9800 0,8669	12,7920 0,3468
122	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 65х55, для МГН Geberit Selnova Comfort	комплект	4	6230,12 -	- -	24920	-	- -	- -	- -
123	С130-613	Інсталяція для умивальника з вбудованим сифоном Grohe Rapid SL	комплект	4	10200,68 -	- -	40803	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С130-613	Змішувач для умивальника МНГ з адаптером 100-230 V Eurosmart Cosmopolitan E	комплект	4	17136,68 -	- -	68547	-	- -	- -	- -
125	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,8	729,47 692,72	- -	584	554	- -	4,5900 -	3,6720 -
126	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	4	4590,40 -	- -	18362	-	- -	- -	- -
127	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	4	4590,40 -	- -	18362	-	- -	- -	- -
128	С126-1238-ИНБ49	Донний клапан Grohe, хром 40824000	шт	9	6630,40 -	- -	59674	-	- -	- -	- -
129	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	34	114,31 -	- -	3887	-	- -	- -	- -
130	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	34	114,31 -	- -	3887	-	- -	- -	- -
131	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,3	3022,06 2248,16	213,36 99,82	907	674	64 30	15,2500 0,6532	4,5750 0,1960
132	С130-529-ИНБ	Пісуар настінний Grohe Bau Ceramic	шт	3	10543,02 -	- -	31629	-	- -	- -	- -
133	С1630-973	Сифон для пісуара Grohe, горизонтальний випуск	шт	3	2041,62 -	- -	6125	-	- -	- -	- -
134	С1630-973	Система інсталяції для пісуара Grohe Rapid SL	шт	3	5509,62 -	- -	16529	-	- -	- -	- -
135	С1630-973	Кран для пісуара діам. 1/2" FADO	шт	3	175,50 -	- -	527	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С1630-973	Інфракрасна-електроніка для пісуара Grohe Tectron Skate	шт	3	22451,82 -	- -	67355	-	- -	- -	- -
137	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	0,9	14382,60 6828,76	569,49 267,64	12944	6146	513 241	45,7600 1,7471	41,1840 1,5724
138	С130-901-ИНБ3	Комплект інсталяційної системи з підвісним унітазом Grohe Bau Ceramic	шт	9	11484,15 -	- -	103357	-	- -	- -	- -
139	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	0,4	14382,60 6828,76	569,49 267,64	5753	2732	228 107	45,7600 1,7471	18,3040 0,6988
140	С130-901-ИНБ	Унітаз керамічний підвісний білий для людей з обмеж. фіз. можливостями Geberit Selnova Comfort Rimfree	шт	4	12657,15 -	- -	50629	-	- -	- -	- -
141	С130-901-ИНБ	Система інсталяції для унітазу Grohe Rapid SL 3 в 1	шт	4	8271,15 -	- -	33085	-	- -	- -	- -
142	С126-1238-ИНБ49	Сидіння з кришкою для унітазу, біле Gebetit Selnova Comfort	шт	4	2635,06 -	- -	10540	-	- -	- -	- -
143	С126-1238-ИНБ49	Клавіша змивання для унітазу Grohe Skate Cosmopolitan, хром	шт	4	1360,06 -	- -	5440	-	- -	- -	- -
144	С113-2111-ИНБ	Шланг для унітазу 1/2 ВВ FADO FLEX ZNB50	шт	13	114,31 -	- -	1486	-	- -	- -	- -
145	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1,6	729,47 692,72	- -	1167	1108	- -	4,5900 -	7,3440 -
146	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	4	7395,40 -	- -	29582	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	4	7395,40 -	- -	29582	-	- -	- -	- -
148	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу кутовий NOFER правий, Satin	шт	4	3825,40 -	- -	15302	-	- -	- -	- -
149	КБ17-5-3	Установлення мийок для миття прибирального інвентарю	10комп л.	0,2	5053,55 4183,50	424,61 201,40	1011	837	85 40	27,7200 1,3082	5,5440 0,2616
150	С130-539	Мийка для предм.прибирання 500х600х170 (ТХ п. Є26)	шт	2	3986,07 -	- -	7972	-	- -	- -	- -
151	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10комп л.	0,1	3576,23 2311,76	716,14 332,41	358	231	72 33	16,2400 2,1845	1,6240 0,2185
152	С130-539	Піддон сталевий Koller Pool 90х90 (дезінфекція ніг)	шт	1	3986,07 -	- -	3986	-	- -	- -	- -
153	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм (Душовий канал)	10комп л.	1	21903,65 1934,02	143,12 67,70	21904	1934	143 68	12,9600 0,4404	12,9600 0,4404
154	С130-540	Душовий канал Waterway Stream 650 мм чорний з решіткою з 2-х сторін	шт	10	3323,07 -	- -	33231	-	- -	- -	- -
155	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1	1892,53 1758,39	- -	1893	1758	- -	11,4800 -	11,4800 -
156	С130-613	Змішувач для душа Grohe Eurosmart New	комплект	10	3672,68 -	- -	36727	-	- -	- -	- -
157	С130-613	Душевий гарнітур, 2 режима струменя Grohe Tempesta 110	комплект	10	2142,68 -	- -	21427	-	- -	- -	- -
158	С130-613	Універсальний кутовий вентиль, 1/2-3/8 Grohe	комплект	38	6732,68 -	- -	255842	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 1					**1700149**	**78692**	**2491 1166**		**513,0878 7,5822**
		Розділ 2. Каналізація виробнича									
159	КБ16-13-1-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,15	15169,26 14897,62	93,00 42,54	2275	2235	14 6	95,7800 0,2700	14,3670 0,0405
160	С113-2226	Труби ПП діам. 50 мм	м	15	56,21 -	- -	843	-	- -	- -	- -
161	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,24	14917,14 14284,79	191,49 88,47	3580	3428	46 21	91,8400 0,5652	22,0416 0,1356
162	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	24	100,11 -	- -	2403	-	- -	- -	- -
163	С113-2292	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	3	14,35 -	- -	43	-	- -	- -	- -
164	С113-2293	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	3	26,59 -	- -	80	-	- -	- -	- -
165	С113-2243	Коліно діам. 50 мм	шт	10	24,50 -	- -	245	-	- -	- -	- -
166	С113-2244	Коліно діам. 110 мм	шт	25	244,82 -	- -	6121	-	- -	- -	- -
167	С113-2263	Трійник діам. 50	шт	6	4,97 -	- -	30	-	- -	- -	- -
168	С113-2265	Трійник діам. 110х50	шт	2	408,07 -	- -	816	-	- -	- -	- -
169	С113-2266	Трійник діам. 110	шт	10	448,87 -	- -	4489	-	- -	- -	- -
170	С113-2280	Муфта перехідна діам. 110х50 мм	шт	2	53,11 -	- -	106	-	- -	- -	- -
171	С113-1883	Кріплення діам. 50 мм	шт.	19	326,47 -	- -	6203	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С113-1884	Кріплення діам. 110 мм	шт.	20	383,59 -	- -	7672	-	- -	- -	- -
173	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	1	2271,72 -	- -	2272	-	- -	- -	- -
174	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10комп л.	3	5596,23 4826,42	282,55 132,82	16789	14479	848 398	31,9800 0,8669	95,9400 2,6007
175	С130-487-ИНБ	Умивальник керамічний, мийка у комплекті з сифоном, випуском та змішувачем	шт	1	16321,92 -	- -	16322	-	- -	- -	- -
176	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10комп л.	0,5	21903,65 1934,02	143,12 67,70	10952	967	72 34	12,9600 0,4404	6,4800 0,2202
177	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	4135,50 3106,96	198,49 78,66	4136	3107	198 79	21,3200 0,5002	21,3200 0,5002
178	С172-729-5-ИНБ	Насос дренажний мобільний N=0,75 кВт Dnipro-M ND-35	комплект	1	2040,69 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**87418**	**24216**	**1178 538**		**160,1486 3,4972**
		Розділ 3. Каналізація дощова (внутрішні водостоки)									
179	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,1	14917,14 14284,79	191,49 88,47	16409	15713	211 97	91,8400 0,5652	101,0240 0,6217
180	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	110	100,11 -	- -	11012	-	- -	- -	- -
181	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (діам. 160)	100м	0,12	14917,14 14284,79	191,49 88,47	1790	1714	23 11	91,8400 0,5652	11,0208 0,0678
182	С113-2227	Труби ПП діам. 160 мм	м	12	153,15 -	- -	1838	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С113-2293	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	6	26,59 -	- -	160	-	- -	- -	- -
184	С113-2293	Заглушка ПП діам. 160 мм	шт	2	26,59 -	- -	53	-	- -	- -	- -
185	С113-2291	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	4	775,27 -	- -	3101	-	- -	- -	- -
186	С113-2244	Коліно діам. 100 мм	шт	15	244,82 -	- -	3672	-	- -	- -	- -
187	С113-2244	Коліно діам. 160 мм	шт	4	244,82 -	- -	979	-	- -	- -	- -
188	С113-2266	Трійник діам. 110	шт	10	448,87 -	- -	4489	-	- -	- -	- -
189	С113-2280	Трійник діам. 160мм	шт	1	53,11 -	- -	53	-	- -	- -	- -
190	С113-2280	Трійник діам. 160х100 мм	шт	2	53,11 -	- -	106	-	- -	- -	- -
191	С113-1884	Кріплення діам. 110 мм	шт.	110	383,59 -	- -	42195	-	- -	- -	- -
192	С113-1884	Кріплення діам. 160 мм	шт.	8	383,59 -	- -	3069	-	- -	- -	- -
193	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	12	2271,72 -	- -	27261	-	- -	- -	- -
194	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 200	м	1	2926,60 -	- -	2927	-	- -	- -	- -
195	С113-1884	Утеплений вентиляційний вихід через покрівлю для труби діам 110	шт.	2	2856,07 -	- -	5712	-	- -	- -	- -
196	КБ16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	2	1073,66 647,91	281,14 89,71	2147	1296	562 179	4,2300 0,5911	8,4600 1,1822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С113-2295-ИНБ1	Водоприймальна воронка з вертикальним випуском діам.110 (з електропідігрівом)	шт	2	15725,07 -	- -	31450	-	- -	- -	- -
198	С113-2295-ИНБ1	Патрубок компенсаційний з елестичною манжетою	шт	2	7565,07 -	- -	15130	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**173553**	**18723**	**796** **287**		**120,5048** **1,8717**
		Всього прямі витрати по відділу 2					**1961120**	**121631**	**4465** **1991**		**793,7412** **12,9511**
		Відділ 3. 2-й поверх									
		Розділ 1. Каналізація побутова									
199	КБ16-13-1-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,75	15169,26 14897,62	93,00 42,54	11377	11173	70 32	95,7800 0,2700	71,8350 0,2025
200	С113-2226	Труби ПП діам. 50 мм	м	75	56,21 -	- -	4216	-	- -	- -	- -
201	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,42	14917,14 14284,79	191,49 88,47	6265	6000	80 37	91,8400 0,5652	38,5728 0,2374
202	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	42	100,11 -	- -	4205	-	- -	- -	- -
203	С113-2290	Ревізія ПП діам. 50 мм	шт	2	122,47 -	- -	245	-	- -	- -	- -
204	С113-2291	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	7	775,27 -	- -	5427	-	- -	- -	- -
205	С113-2292	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	2	14,35 -	- -	29	-	- -	- -	- -
206	С113-2293	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	2	26,59 -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	С113-2243	Коліно діам. 50 мм	шт	55	24,50 -	- -	1348	-	- -	- -	- -
208	С113-2244	Коліно діам. 110 мм	шт	25	244,82 -	- -	6121	-	- -	- -	- -
209	С113-2263	Трійник діам. 50	шт	15	4,97 -	- -	75	-	- -	- -	- -
210	С113-2265	Трійник діам. 110х50	шт	5	408,07 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
211	С113-2266	Трійник діам. 110	шт	35	448,87 -	- -	15710	-	- -	- -	- -
212	С113-2280	Муфта перехідна діам. 110х50 мм	шт	20	53,11 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
213	С113-1883	Кріплення діам. 50 мм	шт.	94	326,47 -	- -	30688	-	- -	- -	- -
214	С113-1884	Кріплення діам. 110 мм	шт.	42	383,59 -	- -	16111	-	- -	- -	- -
215	С113-158	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 100	м	3	838,17 -	- -	2515	-	- -	- -	- -
216	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	4	2271,72 -	- -	9087	-	- -	- -	- -
217	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10комп л.	1	5596,23 4826,42	282,55 132,82	5596	4826	283 133	31,9800 0,8669	31,9800 0,8669
218	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 55 Grohe Bau Ceramic	комплект	10	6230,12 -	- -	62301	-	- -	- -	- -
219	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10комп л.	0,3	4999,57 3860,53	217,05 102,42	1500	1158	65 31	25,5800 0,6671	7,6740 0,2001
220	С130-647-ИНБ	Мийка на одне відділення 500х600х300 (ТХ п. Є20)	комплект	1	6230,12 -	- -	6230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	С130-647-ИНБ	Хірургічна мийка Uzumcu 10600 з нержавіючої сталі зі змішувачем	комплект	2	95592,32 -	- -	191185	-	- -	- -	- -
222	С130-613	Змішувач для умивальника звич. DN 15 Eurosmart M-Size	комплект	4	3570,68 -	- -	14283	-	- -	- -	- -
223	С130-613	Змішувач для умивальника (кухня) 340 мм, хром Grohe Eurosmart	комплект	1	3570,68 -	- -	3571	-	- -	- -	- -
224	С130-613	Змішувач медичний для умивльника одноричажний, хром Grohe Eurosmart New	комплект	6	3570,68 -	- -	21424	-	- -	- -	- -
225	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10комп л.	0,8	5596,23 4826,42	282,55 132,82	4477	3861	226 106	31,9800 0,8669	25,5840 0,6935
226	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 65х55, для МГН Geberit Selnova Comfort	комплект	8	6230,12 -	- -	49841	-	- -	- -	- -
227	С130-613	Інсталяція для умивальника з вбудованим сифоном Grohe Rapid SL	комплект	8	10200,68 -	- -	81605	-	- -	- -	- -
228	С130-613	Змішувач для умивальника МНГ з адаптером 100-230 V Eurosmart Cosmopolitan E	комплект	8	17136,68 -	- -	137093	-	- -	- -	- -
229	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1,6	729,47 692,72	- -	1167	1108	- -	4,5900 -	7,3440 -
230	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	8	4590,40 -	- -	36723	-	- -	- -	- -
231	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	8	4590,40 -	- -	36723	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	С126-1238-ИНБ49	Донний клапан Grohe, хром 40824000	шт	8	6630,40 -	- -	53043	-	- -	- -	- -
233	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	21	114,31 -	- -	2401	-	- -	- -	- -
234	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	21	114,31 -	- -	2401	-	- -	- -	- -
235	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,1	3022,06 2248,16	213,36 99,82	302	225	21 10	15,2500 0,6532	1,5250 0,0653
236	С130-529-ИНБ	Пісуар настінний Grohe Bau Ceramic	шт	1	10543,02 -	- -	10543	-	- -	- -	- -
237	С1630-973	Сифон для пісуара Grohe, горизонтальний випуск	шт	1	2041,62 -	- -	2042	-	- -	- -	- -
238	С1630-973	Система інсталяції для пісуара Grohe Rapid SL	шт	1	5509,62 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
239	С1630-973	Інфракрасна-електроніка для пісуара Grohe Tectron Skate	шт	1	22451,82 -	- -	22452	-	- -	- -	- -
240	С1630-973	Кран для пісуара діам. 1/2" FADO	шт	1	175,50 -	- -	176	-	- -	- -	- -
241	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10компл.	0,5	14382,60 6828,76	569,49 267,64	7191	3414	285 134	45,7600 1,7471	22,8800 0,8736
242	С130-901-ИНБ3	Комплект інсталяційної системи з підвісним унітазом Grohe Bau Ceramic	шт	5	11484,15 -	- -	57421	-	- -	- -	- -
243	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10компл.	1	14382,60 6828,76	569,49 267,64	14383	6829	569 268	45,7600 1,7471	45,7600 1,7471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	С130-901-ИНБ	Унітаз керамічний підвісний білий для людей з обмеж. фіз. можливостями Geberit Selnova Comfort Rimfree	шт	8	12657,15 -	- -	101257	-	- -	- -	- -
245	С130-901-ИНБ	Система інсталяції для унітазу Grohe Rapid SL 3 в 1	шт	8	8271,15 -	- -	66169	-	- -	- -	- -
246	С126-1238-ИНБ49	Сидіння з кришкою для унітазу, біле Gebetit Selnova Comfort	шт	8	2635,06 -	- -	21080	-	- -	- -	- -
247	С126-1238-ИНБ49	Клавіша змивання для унітазу Grohe Skate Cosmopolitan, хром	шт	8	1360,06 -	- -	10880	-	- -	- -	- -
248	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1,6	729,47 692,72	- -	1167	1108	- -	4,5900 -	7,3440 -
249	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	24	7395,40 -	- -	177490	-	- -	- -	- -
250	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	8	7395,40 -	- -	59163	-	- -	- -	- -
251	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу кутовий NOFER правий, Satin	шт	8	3825,40 -	- -	30603	-	- -	- -	- -
252	С113-2111-ИНБ	Шланг для унітазу 1/2 ВВ FADO FLEX ZNB50	шт	13	114,31 -	- -	1486	-	- -	- -	- -
253	КБ17-5-3	Установлення мийок для миття прибирального інвентарю	10компл.	0,1	5053,55 4183,50	424,61 201,40	505	418	42 20	27,7200 1,3082	2,7720 0,1308
254	С130-539	Мийка для предм.прибирання 500х600х170 (ТХ п. Є26)	шт	1	3986,07 -	- -	3986	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм (Душовий канал)	10компл.	0,7	21903,65 1934,02	143,12 67,70	15333	1354	100 47	12,9600 0,4404	9,0720 0,3083
256	С130-540	Душовий канал Waterway Stream 650 мм чорний з решіткою з 2-х сторін	шт	7	3323,07 -	- -	23261	-	- -	- -	- -
257	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,1	729,47 692,72	- -	1532	1455	- -	4,5900 -	9,6390 -
258	С126-1238-ИНБ49	Сидіння для душу відкидне для МГН 450х550 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	7	3400,39 -	- -	23803	-	- -	- -	- -
259	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу настін. кутовий 3-т. 600х600 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	7	3570,40 -	- -	24993	-	- -	- -	- -
260	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу відкідний на стійці з опорою 1000х800х240 мм Inoxstore AISI 304	шт	7	4020,22 -	- -	28142	-	- -	- -	- -
261	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,7	1892,53 1758,39	- -	1325	1231	- -	11,4800 -	8,0360 -
262	С130-613	Змішувач для душа Grohe Eurosmart New	комплект	7	3672,68 -	- -	25709	-	- -	- -	- -
263	С130-613	Душевий гарнітур, 2 режима струменя Grohe Tempesta 110	комплект	7	2142,68 -	- -	14999	-	- -	- -	- -
264	С130-613	Універсальний кутовий вентиль, 1/2-3/8 Grohe	комплект	21	6732,68 -	- -	141386	-	- -	- -	- -
265	С130-613	Змішувач для мийки (кухня) 340 мм, хром Grohe Eurosmart	комплект	1	4488,68 -	- -	4489	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 1					**1726916**	**44160**	**1741 818**		**290,0178 5,3255**
		Розділ 2. Каналізація дощова (внутрішні водостоки)									
266	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1	14917,14 14284,79	191,49 88,47	1492	1428	19 9	91,8400 0,5652	9,1840 0,0565
267	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	10	100,11 -	- -	1001	-	- -	- -	- -
268	С113-2291	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	3	775,27 -	- -	2326	-	- -	- -	- -
269	С113-1884	Кріплення діам. 110 мм	шт.	10	383,59 -	- -	3836	-	- -	- -	- -
270	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	1,5	2271,72 -	- -	3408	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**12063**	**1428**	**19 9**		**9,1840 0,0565**
		Всього прямі витрати по відділу 3					**1738979**	**45588**	**1760 827**		**299,2018 5,3820**
		Відділ 4. 3-й поверх									
		Розділ 1. Каналізація побутова									
271	КБ16-13-1-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,75	15169,26 14897,62	93,00 42,54	11377	11173	70 32	95,7800 0,2700	71,8350 0,2025
272	С113-2226	Труби ПП діам. 50 мм	м	75	56,21 -	- -	4216	-	- -	- -	- -
273	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,42	14917,14 14284,79	191,49 88,47	6265	6000	80 37	91,8400 0,5652	38,5728 0,2374
274	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	42	100,11 -	- -	4205	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	С113-2290	Ревізія ПП діам. 50 мм	шт	3	122,47 -	- -	367	-	- -	- -	- -
276	С113-2292	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	1	14,35 -	- -	14	-	- -	- -	- -
277	С113-2243	Коліно діам. 50 мм	шт	55	24,50 -	- -	1348	-	- -	- -	- -
278	С113-2244	Коліно діам. 100 мм	шт	22	244,82 -	- -	5386	-	- -	- -	- -
279	С113-2263	Трійник діам. 50	шт	15	4,97 -	- -	75	-	- -	- -	- -
280	С113-2265	Трійник діам. 110х50	шт	4	408,07 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
281	С113-2266	Трійник діам. 110	шт	32	448,87 -	- -	14364	-	- -	- -	- -
282	С113-2280	Муфта перехідна діам. 110х50 мм	шт	20	53,11 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
283	С113-1883	Кріплення діам. 50 мм	шт.	94	326,47 -	- -	30688	-	- -	- -	- -
284	С113-1884	Кріплення діам. 100 мм	шт.	42	383,59 -	- -	16111	-	- -	- -	- -
285	С113-158	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 100	м	3	838,17 -	- -	2515	-	- -	- -	- -
286	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	4	2271,72 -	- -	9087	-	- -	- -	- -
287	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,9	5596,23 4826,42	282,55 132,82	5037	4344	254 120	31,9800 0,8669	28,7820 0,7802
288	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 55 Grohe Bau Ceramic	комплект	9	6230,12 -	- -	56071	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,2	4999,57 3860,53	217,05 102,42	1000	772	43 20	25,5800 0,6671	5,1160 0,1334
290	С130-647-ИНБ	Мийка на одне відділення 500х600х300 (ТХ п. Є20)	комплект	1	6230,12 -	- -	6230	-	- -	- -	- -
291	С130-647-ИНБ	Хірургічна мийка Uzumcu 10600 з нержавіючої сталі зі змішувачем	комплект	1	95592,32 -	- -	95592	-	- -	- -	- -
292	С130-613	Змішувач для умивальника звич. DN 15 Eurosmart M-Size	комплект	4	3570,68 -	- -	14283	-	- -	- -	- -
293	С130-613	Змішувач медичний для умивльника одноричажний, хром Grohe Eurosmart New	комплект	5	3570,68 -	- -	17853	-	- -	- -	- -
294	С130-613	Змішувач для мийки (кухня) 340 мм, хром Grohe Eurosmart	комплект	1	4488,68 -	- -	4489	-	- -	- -	- -
295	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,9	5596,23 4826,42	282,55 132,82	5037	4344	254 120	31,9800 0,8669	28,7820 0,7802
296	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 65х55, для МГН Geberit Selnova Comfort	комплект	9	6230,12 -	- -	56071	-	- -	- -	- -
297	С130-613	Інсталяція для умивальника з вбудованим сифоном Grohe Rapid SL	комплект	9	10200,68 -	- -	91806	-	- -	- -	- -
298	С130-613	Змішувач для умивальника МНГ з адаптером 100-230 V Eurosmart Cosmopolitan E	комплект	9	17136,68 -	- -	154230	-	- -	- -	- -
299	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1,8	729,47 692,72	- -	1313	1247	- -	4,5900 -	8,2620 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	9	4590,40 -	- -	41314	-	- -	- -	- -
301	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	9	4590,40 -	- -	41314	-	- -	- -	- -
302	С126-1238-ИНБ49	Донний клапан Grohe, хром 40824000	шт	9	6630,40 -	- -	59674	-	- -	- -	- -
303	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	20	114,31 -	- -	2286	-	- -	- -	- -
304	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	20	114,31 -	- -	2286	-	- -	- -	- -
305	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	10комп л.	0,1	3022,06 2248,16	213,36 99,82	302	225	21 10	15,2500 0,6532	1,5250 0,0653
306	С130-529-ИНБ	Пісуар настінний Grohe Bau Ceramic	шт	1	10543,02 -	- -	10543	-	- -	- -	- -
307	С1630-973	Сифон для пісуара Grohe, горизонтальний випуск	шт	1	2041,62 -	- -	2042	-	- -	- -	- -
308	С1630-973	Система інсталяції для пісуара Grohe Rapid SL	шт	1	5509,62 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
309	С1630-973	Інфракрасна-електроніка для пісуара Grohe Tectron Skate	шт	1	22451,82 -	- -	22452	-	- -	- -	- -
310	С1630-973	Кран для пісуара діам. 1/2" FADO	шт	1	175,50 -	- -	176	-	- -	- -	- -
311	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	0,5	14382,60 6828,76	569,49 267,64	7191	3414	285 134	45,7600 1,7471	22,8800 0,8736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	С130-901-ИНБ3	Комплект інсталяційної системи з підвісним унітазом Grohe Bau Ceramic	шт	5	11484,15 -	- -	57421	-	- -	- -	- -
313	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	0,9	14382,60 6828,76	569,49 267,64	12944	6146	513 241	45,7600 1,7471	41,1840 1,5724
314	С130-901-ИНБ	Унітаз керамічний підвісний білий для людей з обмеж. фіз. можливостями Geberit Selnova Comfort Rimfree	шт	9	12657,15 -	- -	113914	-	- -	- -	- -
315	С130-901-ИНБ	Система інсталяції для унітазу Grohe Rapid SL 3 в 1	шт	9	8271,15 -	- -	74440	-	- -	- -	- -
316	С126-1238-ИНБ49	Сидіння з кришкою для унітазу, біле Gebetit Selnova Comfort	шт	9	2635,06 -	- -	23716	-	- -	- -	- -
317	С126-1238-ИНБ49	Клавіша змивання для унітазу Grohe Skate Cosmopolitan, хром	шт	9	1360,06 -	- -	12241	-	- -	- -	- -
318	С113-2111-ИНБ	Шланг для унітазу 1/2 BB FADO FLEX ZNB50	шт	14	114,31 -	- -	1600	-	- -	- -	- -
319	КБ17-5-3	Установлення мийок для миття прибирального інвентарю	10комп л.	0,1	5053,55 4183,50	424,61 201,40	505	418	42 20	27,7200 1,3082	2,7720 0,1308
320	С130-539	Мийка для предм.прибирання 500х600х170 (ТХ п. Є26)	шт	1	3986,07 -	- -	3986	-	- -	- -	- -
321	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм (Душовий канал)	10комп л.	0,8	21903,65 1934,02	143,12 67,70	17523	1547	114 54	12,9600 0,4404	10,3680 0,3523
322	С130-540	Душовий канал Waterway Stream 650 мм чорний з решіткою з 2-х сторін	шт	8	3323,07 -	- -	26585	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,4	729,47 692,72	- -	1751	1663	- -	4,5900 -	11,0160 -
324	С126-1238-ИНБ49	Сидіння для душу відкидне для МГН 450х550 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	8	3400,39 -	- -	27203	-	- -	- -	- -
325	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу настін. кутовий 3-т. 600х600 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	8	3570,40 -	- -	28563	-	- -	- -	- -
326	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу відкідний на стійці з опорою 1000х800х240 мм Inoxstore AISI 304	шт	8	4020,22 -	- -	32162	-	- -	- -	- -
327	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,8	1892,53 1758,39	- -	1514	1407	- -	11,4800 -	9,1840 -
328	С130-613	Змішувач для душа Grohe Eurosmart New	комплект	8	3672,68 -	- -	29381	-	- -	- -	- -
329	С130-613	Душевий гарнітур, 2 режима струменя Grohe Tempesta 110	комплект	8	2142,68 -	- -	17141	-	- -	- -	- -
330	С130-613	Універсальний кутовий вентиль, 1/2-3/8 Grohe	комплект	20	6732,68 -	- -	134654	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**1430058**	**42700**	**1676 788**		**280,2788 5,1281**
		Розділ 2. Каналізація дощова (внутрішні водостоки)									
331	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1	14917,14 14284,79	191,49 88,47	1492	1428	19 9	91,8400 0,5652	9,1840 0,0565
332	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	10	100,11 -	- -	1001	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	С113-1884	Кріплення діам. 110 мм	шт.	10	383,59 -	- -	3836	-	- -	- -	- -
334	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	1,5	2271,72 -	- -	3408	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**9737**	**1428**	**19** **9**		**9,1840** **0,0565**
		Всього прямі витрати по відділу 4					**1439795**	**44128**	**1695** **797**		**289,4628** **5,1846**
		Відділ 5. 4-й поверх									
		Розділ 1. Каналізація побутова									
335	КБ16-13-1-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,75	15169,26 14897,62	93,00 42,54	11377	11173	70 32	95,7800 0,2700	71,8350 0,2025
336	С113-2226	Труби ПП діам. 50 мм	м	75	56,21 -	- -	4216	-	- -	- -	- -
337	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,42	14917,14 14284,79	191,49 88,47	6265	6000	80 37	91,8400 0,5652	38,5728 0,2374
338	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	42	100,11 -	- -	4205	-	- -	- -	- -
339	С113-2290	Ревізія ПП діам. 50 мм	шт	1	122,47 -	- -	122	-	- -	- -	- -
340	С113-2292	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	1	14,35 -	- -	14	-	- -	- -	- -
341	С113-2243	Коліно діам. 50 мм	шт	55	24,50 -	- -	1348	-	- -	- -	- -
342	С113-2244	Коліно діам. 100 мм	шт	22	244,82 -	- -	5386	-	- -	- -	- -
343	С113-2263	Трійник діам. 50	шт	15	4,97 -	- -	75	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	С113-2265	Трійник діам. 110х50	шт	4	408,07 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
345	С113-2266	Трійник діам. 110	шт	32	448,87 -	- -	14364	-	- -	- -	- -
346	С113-2280	Муфта перехідна діам. 110х50 мм	шт	20	53,11 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
347	С113-1883	Кріплення діам. 50 мм	шт.	94	326,47 -	- -	30688	-	- -	- -	- -
348	С113-1884	Кріплення діам. 100 мм	шт.	42	383,59 -	- -	16111	-	- -	- -	- -
349	С113-158	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 100	м	3	838,17 -	- -	2515	-	- -	- -	- -
350	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	4	2271,72 -	- -	9087	-	- -	- -	- -
351	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10комп л.	0,9	5596,23 4826,42	282,55 132,82	5037	4344	254 120	31,9800 0,8669	28,7820 0,7802
352	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 55 Grohe Bau Ceramic	комплект	9	6230,12 -	- -	56071	-	- -	- -	- -
353	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10комп л.	0,2	4999,57 3860,53	217,05 102,42	1000	772	43 20	25,5800 0,6671	5,1160 0,1334
354	С130-647-ИНБ	Мийка на одне відділення 500х600х300 (ТХ п. Є20)	комплект	1	6230,12 -	- -	6230	-	- -	- -	- -
355	С130-647-ИНБ	Хірургічна мийка Uzumcu 10600 з нержавіючої сталі зі змішувачем	комплект	1	95592,32 -	- -	95592	-	- -	- -	- -
356	С130-613	Змішувач для умивальника звич. DN 15 Eurosmart M-Size	комплект	4	3570,68 -	- -	14283	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	С130-613	Змішувач медичний для умивльника одноричажний, хром Grohe Eurosmart New	комплект	5	3570,68 -	- -	17853	-	- -	- -	- -
358	С130-613	Змішувач для мийки (кухня) 340 мм, хром Grohe Eurosmart	комплект	1	4488,68 -	- -	4489	-	- -	- -	- -
359	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,9	5596,23 4826,42	282,55 132,82	5037	4344	254 120	31,9800 0,8669	28,7820 0,7802
360	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 65х55, для МГН Geberit Selnova Comfort	комплект	9	6230,12 -	- -	56071	-	- -	- -	- -
361	С130-613	Інсталяція для умивальника з вбудованим сифоном Grohe Rapid SL	комплект	9	10200,68 -	- -	91806	-	- -	- -	- -
362	С130-613	Змішувач для умивальника МНГ з адаптером 100-230 V Eurosmart Cosmopolitan E	комплект	9	17136,68 -	- -	154230	-	- -	- -	- -
363	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1,8	729,47 692,72	- -	1313	1247	- -	4,5900 -	8,2620 -
364	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	9	4590,40 -	- -	41314	-	- -	- -	- -
365	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	9	4590,40 -	- -	41314	-	- -	- -	- -
366	С126-1238-ИНБ49	Донний клапан Grohe, хром 40824000	шт	9	6630,40 -	- -	59674	-	- -	- -	- -
367	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	20	114,31 -	- -	2286	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 ВЗ TUAI TAQ GRIF ACB	шт	20	114,31 -	- -	2286	-	- -	- -	- -
369	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	10комп л.	0,1	3022,06 2248,16	213,36 99,82	302	225	21 10	15,2500 0,6532	1,5250 0,0653
370	С130-529-ИНБ	Пісуар настінний Grohe Bau Ceramic	шт	1	10543,02 -	- -	10543	-	- -	- -	- -
371	С1630-973	Сифон для пісуара Grohe, горизонтальний випуск	шт	1	2041,62 -	- -	2042	-	- -	- -	- -
372	С1630-973	Система інсталяції для пісуара Grohe Rapid SL	шт	1	5509,62 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
373	С1630-973	Інфракрасна-електроніка для пісуара Grohe Tectron Skate	шт	1	22451,82 -	- -	22452	-	- -	- -	- -
374	С1630-973	Кран для пісуара діам. 1/2" FADO	шт	1	175,50 -	- -	176	-	- -	- -	- -
375	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	0,5	14382,60 6828,76	569,49 267,64	7191	3414	285 134	45,7600 1,7471	22,8800 0,8736
376	С130-901-ИНБ3	Комплект інсталяційної системи з підвісним унітазом Grohe Bau Ceramic	шт	5	11484,15 -	- -	57421	-	- -	- -	- -
377	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	0,9	14382,60 6828,76	569,49 267,64	12944	6146	513 241	45,7600 1,7471	41,1840 1,5724
378	С130-901-ИНБ	Унітаз керамічний підвісний білий для людей з обмеж. фіз. можливостями Geberit Selnova Comfort Rimfree	шт	9	12657,15 -	- -	113914	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	С130-901-ИНБ	Система інсталяції для унітазу Grohe Rapid SL 3 в 1	шт	9	8271,15 -	- -	74440	-	- -	- -	- -
380	С126-1238-ИНБ49	Сидіння з кришкою для унітазу, біле Gebetit Selnova Comfort	шт	9	2635,06 -	- -	23716	-	- -	- -	- -
381	С126-1238-ИНБ49	Клавіша змивання для унітазу Grohe Skate Cosmopolitan, хром	шт	9	1360,06 -	- -	12241	-	- -	- -	- -
382	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,7	729,47 692,72	- -	1970	1870	- -	4,5900 -	12,3930 -
383	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	9	7395,40 -	- -	66559	-	- -	- -	- -
384	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	9	7395,40 -	- -	66559	-	- -	- -	- -
385	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу кутовий NOFER правий, Satin	шт	9	3825,40 -	- -	34429	-	- -	- -	- -
386	С113-2111-ИНБ	Шланг для унітазу 1/2 ВВ FADO FLEX ZNB50	шт	14	114,31 -	- -	1600	-	- -	- -	- -
387	КБ17-5-3	Установлення мийок для миття прибирального інвентарю	10комп л.	0,1	5053,55 4183,50	424,61 201,40	505	418	42 20	27,7200 1,3082	2,7720 0,1308
388	С130-539	Мийка для предм.прибирання 500х600х170 (ТХ п. Є26)	шт	1	3986,07 -	- -	3986	-	- -	- -	- -
389	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм (Душовий канал)	10комп л.	0,8	21903,65 1934,02	143,12 67,70	17523	1547	114 54	12,9600 0,4404	10,3680 0,3523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	С130-540	Душовий канал Waterway Stream 650 мм чорний з решіткою з 2-х сторін	шт	8	3323,07 -	- -	26585	-	- -	- -	- -
391	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,4	729,47 692,72	- -	1751	1663	- -	4,5900 -	11,0160 -
392	С126-1238-ИНБ49	Сидіння для душу відкидне для МГН 450х550 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	8	3400,39 -	- -	27203	-	- -	- -	- -
393	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу настін. кутовий 3-т. 600х600 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	8	3570,40 -	- -	28563	-	- -	- -	- -
394	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу відкідний на стійці з опорою 1000х800х240 мм Inoxstore AISI 304	шт	8	4020,22 -	- -	32162	-	- -	- -	- -
395	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,8	1892,53 1758,39	- -	1514	1407	- -	11,4800 -	9,1840 -
396	С130-613	Змішувач для душа Grohe Eurosmart New	комплект	8	3672,68 -	- -	29381	-	- -	- -	- -
397	С130-613	Душевий гарнітур, 2 режима струменя Grohe Tempesta 110	комплект	8	2142,68 -	- -	17141	-	- -	- -	- -
398	С130-613	Універсальний кутовий вентиль, 1/2-3/8 Grohe	комплект	20	6732,68 -	- -	134654	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**1599330**	**44570**	**1676** **788**		**292,6718** **5,1281**
		Розділ 2. Каналізація дощова (внутрішні водостоки)									
399	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1	14917,14 14284,79	191,49 88,47	1492	1428	19 9	91,8400 0,5652	9,1840 0,0565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	10	100,11 -	- -	1001	-	- -	- -	- -
401	С113-1884	Кріплення діам. 110 мм	шт.	10	383,59 -	- -	3836	-	- -	- -	- -
402	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	1,5	2271,72 -	- -	3408	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**9737**	**1428**	**19** **9**		**9,1840** **0,0565**
		Всього прямі витрати по відділу 5					**1609067**	**45998**	**1695** **797**		**301,8558** **5,1846**
		Відділ 6. 5-й поверх									
		Розділ 1. Каналізація побутова									
403	КБ16-13-1-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,9	15169,26 14897,62	93,00 42,54	13652	13408	84 38	95,7800 0,2700	86,2020 0,2430
404	С113-2226	Труби ПП діам. 50 мм	м	90	56,21 -	- -	5059	-	- -	- -	- -
405	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,52	14917,14 14284,79	191,49 88,47	7757	7428	100 46	91,8400 0,5652	47,7568 0,2939
406	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	52	100,11 -	- -	5206	-	- -	- -	- -
407	С113-2290	Ревізія ПП діам. 50 мм	шт	8	122,47 -	- -	980	-	- -	- -	- -
408	С113-2292	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	1	14,35 -	- -	14	-	- -	- -	- -
409	С113-2243	Коліно діам. 50 мм	шт	65	24,50 -	- -	1593	-	- -	- -	- -
410	С113-2244	Коліно діам. 100 мм	шт	25	244,82 -	- -	6121	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	С113-2263	Трійник діам. 50	шт	17	4,97 -	- -	84	-	- -	- -	- -
412	С113-2265	Трійник діам. 110х50	шт	6	408,07 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
413	С113-2266	Трійник діам. 110	шт	40	448,87 -	- -	17955	-	- -	- -	- -
414	С113-2280	Муфта перехідна діам. 110х50 мм	шт	22	53,11 -	- -	1168	-	- -	- -	- -
415	С113-1883	Кріплення діам. 50 мм	шт.	112	326,47 -	- -	36565	-	- -	- -	- -
416	С113-1884	Кріплення діам. 100 мм	шт.	52	383,59 -	- -	19947	-	- -	- -	- -
417	С113-158	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 100	м	3	838,17 -	- -	2515	-	- -	- -	- -
418	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	5	2271,72 -	- -	11359	-	- -	- -	- -
419	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10комп л.	0,9	5596,23 4826,42	282,55 132,82	5037	4344	254 120	31,9800 0,8669	28,7820 0,7802
420	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 55 Grohe Bau Ceramic	комплект	9	6230,12 -	- -	56071	-	- -	- -	- -
421	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10комп л.	0,2	4999,57 3860,53	217,05 102,42	1000	772	43 20	25,5800 0,6671	5,1160 0,1334
422	С130-647-ИНБ	Мийка на одне відділення 500х600х300 (ТХ п. Є20)	комплект	1	6230,12 -	- -	6230	-	- -	- -	- -
423	С130-647-ИНБ	Хірургічна мийка Uzumcu 10600 з нержавіючої сталі зі змішувачем	комплект	1	95592,32 -	- -	95592	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	С130-613	Змішувач для умивальника звич. DN 15 Eurosmart M-Size	комплект	4	3570,68 -	- -	14283	-	- -	- -	- -
425	С130-613	Змішувач медичний для умивльника одноричажний, хром Grohe Eurosmart New	комплект	5	3570,68 -	- -	17853	-	- -	- -	- -
426	С130-613	Змішувач для мийки (кухня) 340 мм, хром Grohe Eurosmart	комплект	1	4488,68 -	- -	4489	-	- -	- -	- -
427	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,2	5596,23 4826,42	282,55 132,82	6715	5792	339 159	31,9800 0,8669	38,3760 1,0403
428	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 65х55, для МГН Geberit Selnova Comfort	комплект	12	6230,12 -	- -	74761	-	- -	- -	- -
429	С130-613	Інсталяція для умивальника з вбудованим сифоном Grohe Rapid SL	комплект	12	10200,68 -	- -	122408	-	- -	- -	- -
430	С130-613	Змішувач для умивальника МНГ з адаптером 100-230 V Eurosmart Cosmopolitan E	комплект	12	17136,68 -	- -	205640	-	- -	- -	- -
431	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,4	729,47 692,72	- -	1751	1663	- -	4,5900 -	11,0160 -
432	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	12	4590,40 -	- -	55085	-	- -	- -	- -
433	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	12	4590,40 -	- -	55085	-	- -	- -	- -
434	С126-1238-ИНБ49	Донний клапан Grohe, хром 40824000	шт	12	6630,40 -	- -	79565	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 ВЗ TUAI TAQ GRIF ACB	шт	23	114,31 -	- -	2629	-	- -	- -	- -
436	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 ВЗ TUAI TAQ GRIF ACB	шт	23	114,31 -	- -	2629	-	- -	- -	- -
437	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	10комп л.	0,1	3022,06 2248,16	213,36 99,82	302	225	21 10	15,2500 0,6532	1,5250 0,0653
438	С130-529-ИНБ	Пісуар настінний Grohe Bau Ceramic	шт	1	10543,02 -	- -	10543	-	- -	- -	- -
439	С1630-973	Сифон для пісуара Grohe, горизонтальний випуск	шт	1	2041,62 -	- -	2042	-	- -	- -	- -
440	С1630-973	Система інсталяції для пісуара Grohe Rapid SL	шт	1	5509,62 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
441	С1630-973	Інфракрасна-електроніка для пісуара Grohe Tectron Skate	шт	1	22451,82 -	- -	22452	-	- -	- -	- -
442	С1630-973	Кран для пісуара діам. 1/2" FADO	шт	1	175,50 -	- -	176	-	- -	- -	- -
443	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	0,5	14382,60 6828,76	569,49 267,64	7191	3414	285 134	45,7600 1,7471	22,8800 0,8736
444	С130-901-ИНБ3	Комплект інсталяційної системи з підвісним унітазом Grohe Bau Ceramic	шт	5	11484,15 -	- -	57421	-	- -	- -	- -
445	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	1,2	14382,60 6828,76	569,49 267,64	17259	8195	683 321	45,7600 1,7471	54,9120 2,0965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	С130-901-ИНБ	Унітаз керамічний підвісний білий для людей з обмеж. фіз. можливостями Geberit Selnova Comfort Rimfree	шт	12	12657,15 -	- -	151886	-	- -	- -	- -
447	С130-901-ИНБ	Система інсталяції для унітазу Grohe Rapid SL 3 в 1	шт	12	8271,15 -	- -	99254	-	- -	- -	- -
448	С126-1238-ИНБ49	Сидіння з кришкою для унітазу, біле Gebetit Selnova Comfort	шт	12	2635,06 -	- -	31621	-	- -	- -	- -
449	С126-1238-ИНБ49	Клавіша змивання для унітазу Grohe Skate Cosmopolitan, хром	шт	12	1360,06 -	- -	16321	-	- -	- -	- -
450	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	3,6	729,47 692,72	- -	2626	2494	- -	4,5900 -	16,5240 -
451	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	12	7395,40 -	- -	88745	-	- -	- -	- -
452	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	12	7395,40 -	- -	88745	-	- -	- -	- -
453	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу кутовий NOFER правий, Satin	шт	12	3825,40 -	- -	45905	-	- -	- -	- -
454	С113-2111-ИНБ	Шланг для унітазу 1/2 ВВ FADO FLEX ZNB50	шт	17	114,31 -	- -	1943	-	- -	- -	- -
455	КБ17-5-3	Установлення мийок для миття прибирального інвентарю	10компл.	0,1	5053,55 4183,50	424,61 201,40	505	418	42 20	27,7200 1,3082	2,7720 0,1308
456	С130-539	Мийка для предм.прибирання 500х600х170 (ТХ п. Є26)	шт	1	3986,07 -	- -	3986	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм (Душовий канал)	10компл.	1,1	21903,65 1934,02	143,12 67,70	24094	2127	157 74	12,9600 0,4404	14,2560 0,4844
458	С130-540	Душовий канал Waterway Stream 650 мм чорний з решіткою з 2-х сторін	шт	11	3323,07 -	- -	36554	-	- -	- -	- -
459	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	3,3	729,47 692,72	- -	2407	2286	- -	4,5900 -	15,1470 -
460	С126-1238-ИНБ49	Сидіння для душу відкидне для МГН 450х550 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	11	3400,39 -	- -	37404	-	- -	- -	- -
461	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу настін. кутовий 3-т. 600х600 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	11	3570,40 -	- -	39274	-	- -	- -	- -
462	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу відкідний на стійці з опорою 1000х800х240 мм Inoxstore AISI 304	шт	11	4020,22 -	- -	44222	-	- -	- -	- -
463	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,1	1892,53 1758,39	- -	2082	1934	- -	11,4800 -	12,6280 -
464	С130-613	Змішувач для душа Grohe Eurosmart New	комплект	11	3672,68 -	- -	40399	-	- -	- -	- -
465	С130-613	Душевий гарнітур, 2 режима струменя Grohe Tempesta 110	комплект	11	2142,68 -	- -	23569	-	- -	- -	- -
466	С130-613	Універсальний кутовий вентиль, 1/2-3/8 Grohe	комплект	23	6732,68 -	- -	154852	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**1998536**	**54500**	**2008 942**		**357,8928 6,1414**
		Розділ 2. Каналізація дощова (внутрішні водостоки)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1	14917,14 14284,79	191,49 88,47	1492	1428	19 9	91,8400 0,5652	9,1840 0,0565
468	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	10	100,11 -	- -	1001	-	- -	- -	- -
469	С113-2291	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	3	775,27 -	- -	2326	-	- -	- -	- -
470	С113-1884	Кріплення діам. 110 мм	шт.	10	383,59 -	- -	3836	-	- -	- -	- -
471	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	1,5	2271,72 -	- -	3408	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**12063**	**1428**	**19 9**		**9,1840 0,0565**
		Всього прямі витрати по відділу 6					**2010599**	**55928**	**2027 951**		**367,0768 6,1979**
		Відділ 7. 6-й поверх									
		Розділ 1. Каналізація побутова									
472	КБ16-13-1-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,78	15169,26 14897,62	93,00 42,54	11832	11620	73 33	95,7800 0,2700	74,7084 0,2106
473	С113-2226	Труби ПП діам. 50 мм	м	78	56,21 -	- -	4384	-	- -	- -	- -
474	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,52	14917,14 14284,79	191,49 88,47	7757	7428	100 46	91,8400 0,5652	47,7568 0,2939
475	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	52	100,11 -	- -	5206	-	- -	- -	- -
476	С113-2290	Ревізія ПП діам. 50 мм	шт	1	122,47 -	- -	122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	С113-2292	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	5	14,35 -	- -	72	-	- -	- -	- -
478	С113-2243	Коліно діам. 50 мм	шт	65	24,50 -	- -	1593	-	- -	- -	- -
479	С113-2244	Коліно діам. 100 мм	шт	25	244,82 -	- -	6121	-	- -	- -	- -
480	С113-2263	Трійник діам. 50	шт	15	4,97 -	- -	75	-	- -	- -	- -
481	С113-2265	Трійник діам. 110х50	шт	6	408,07 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
482	С113-2266	Трійник діам. 110	шт	40	448,87 -	- -	17955	-	- -	- -	- -
483	С113-2280	Муфта перехідна діам. 110х50 мм	шт	22	53,11 -	- -	1168	-	- -	- -	- -
484	С113-1883	Кріплення діам. 50 мм	шт.	98	326,47 -	- -	31994	-	- -	- -	- -
485	С113-1884	Кріплення діам. 100 мм	шт.	52	383,59 -	- -	19947	-	- -	- -	- -
486	С113-158	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 100	м	3	838,17 -	- -	2515	-	- -	- -	- -
487	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	5	2271,72 -	- -	11359	-	- -	- -	- -
488	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,9	5596,23 4826,42	282,55 132,82	5037	4344	254 120	31,9800 0,8669	28,7820 0,7802
489	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 55 Grohe Bau Ceramic	комплект	9	6230,12 -	- -	56071	-	- -	- -	- -
490	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,2	4999,57 3860,53	217,05 102,42	1000	772	43 20	25,5800 0,6671	5,1160 0,1334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	С130-647-ИНБ	Мийка на одне відділення 500х600х300 (ТХ п. Є20)	комплект	1	6230,12 -	- -	6230	-	- -	- -	- -
492	С130-647-ИНБ	Хірургічна мийка Uzumcu 10600 з нержавіючої сталі зі змішувачем	комплект	1	95592,32 -	- -	95592	-	- -	- -	- -
493	С130-613	Змішувач для умивальника звич. DN 15 Eurosmart M-Size	комплект	4	3570,68 -	- -	14283	-	- -	- -	- -
494	С130-613	Змішувач медичний для умивльника одноричажний, хром Grohe Eurosmart New	комплект	5	3570,68 -	- -	17853	-	- -	- -	- -
495	С130-613	Змішувач для мийки (кухня) 340 мм, хром Grohe Eurosmart	комплект	1	4488,68 -	- -	4489	-	- -	- -	- -
496	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,2	5596,23 4826,42	282,55 132,82	6715	5792	339 159	31,9800 0,8669	38,3760 1,0403
497	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 65х55, для МГН Geberit Selnova Comfort	комплект	12	6230,12 -	- -	74761	-	- -	- -	- -
498	С130-613	Інсталяція для умивальника з вбудованим сифоном Grohe Rapid SL	комплект	12	10200,68 -	- -	122408	-	- -	- -	- -
499	С130-613	Змішувач для умивальника МНГ з адаптером 100-230 V Eurosmart Cosmopolitan E	комплект	12	17136,68 -	- -	205640	-	- -	- -	- -
500	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,4	729,47 692,72	- -	1751	1663	- -	4,5900 -	11,0160 -
501	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	12	4590,40 -	- -	55085	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	12	4590,40 -	- -	55085	-	- -	- -	- -
503	С126-1238-ИНБ49	Донний клапан Grohe, хром 40824000	шт	12	6630,40 -	- -	79565	-	- -	- -	- -
504	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	23	114,31 -	- -	2629	-	- -	- -	- -
505	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	23	114,31 -	- -	2629	-	- -	- -	- -
506	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	10комп л.	0,1	3022,06 2248,16	213,36 99,82	302	225	21 10	15,2500 0,6532	1,5250 0,0653
507	С130-529-ИНБ	Пісуар настінний Grohe Bau Ceramic	шт	1	10543,02 -	- -	10543	-	- -	- -	- -
508	С1630-973	Сифон для пісуара Grohe, горизонтальний випуск	шт	1	2041,62 -	- -	2042	-	- -	- -	- -
509	С1630-973	Система інсталяції для пісуара Grohe Rapid SL	шт	1	5509,62 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
510	С1630-973	Інфракрасна-електроніка для пісуара Grohe Tectron Skate	шт	1	22451,82 -	- -	22452	-	- -	- -	- -
511	С1630-973	Кран для пісуара діам. 1/2" FADO	шт	1	175,50 -	- -	176	-	- -	- -	- -
512	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	0,5	14382,60 6828,76	569,49 267,64	7191	3414	285 134	45,7600 1,7471	22,8800 0,8736
513	С130-901-ИНБ3	Комплект інсталяційної системи з підвісним унітазом Grohe Bau Ceramic	шт	5	11484,15 -	- -	57421	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	1,2	14382,60 6828,76	569,49 267,64	17259	8195	683 321	45,7600 1,7471	54,9120 2,0965
515	С130-901-ИНБ	Унітаз керамічний підвісний білий для людей з обмеж. фіз. можливостями Geberit Selnova Comfort Rimfree	шт	12	12657,15 -	- -	151886	-	- -	- -	- -
516	С130-901-ИНБ	Система інсталяції для унітазу Grohe Rapid SL 3 в 1	шт	12	8271,15 -	- -	99254	-	- -	- -	- -
517	С126-1238-ИНБ49	Сидіння з кришкою для унітазу, біле Gebetit Selnova Comfort	шт	12	2635,06 -	- -	31621	-	- -	- -	- -
518	С126-1238-ИНБ49	Клавіша змивання для унітазу Grohe Skate Cosmopolitan, хром	шт	12	1360,06 -	- -	16321	-	- -	- -	- -
519	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	3,6	729,47 692,72	- -	2626	2494	- -	4,5900 -	16,5240 -
520	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	12	7395,40 -	- -	88745	-	- -	- -	- -
521	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	12	7395,40 -	- -	88745	-	- -	- -	- -
522	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу кутовий NOFER правий, Satin	шт	12	3825,40 -	- -	45905	-	- -	- -	- -
523	С113-2111-ИНБ	Шланг для унітазу 1/2 ВВ FADO FLEX ZNB50	шт	17	114,31 -	- -	1943	-	- -	- -	- -
524	КБ17-5-3	Установлення мийок для миття прибирального інвентарю	10комп л.	0,1	5053,55 4183,50	424,61 201,40	505	418	42 20	27,7200 1,3082	2,7720 0,1308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	С130-539	Мийка для предм.прибирання 500х600х170 (ТХ п. Є26)	шт	1	3986,07 -	- -	3986	-	- -	- -	- -
526	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм (Душовий канал)	10компл.	1,1	21903,65 1934,02	143,12 67,70	24094	2127	157 74	12,9600 0,4404	14,2560 0,4844
527	С130-540	Душовий канал Waterway Stream 650 мм чорний з решіткою з 2-х сторін	шт	11	3323,07 -	- -	36554	-	- -	- -	- -
528	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	3,3	729,47 692,72	- -	2407	2286	- -	4,5900 -	15,1470 -
529	С126-1238-ИНБ49	Сидіння для душу відкидне для МГН 450х550 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	11	3400,39 -	- -	37404	-	- -	- -	- -
530	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу настін. кутовий 3-т. 600х600 мм, полірований Inoxstore AISI 304	шт	11	3570,40 -	- -	39274	-	- -	- -	- -
531	С126-1238-ИНБ49	Поручень для душу відкідний на стійці з опорою 1000х800х240 мм Inoxstore AISI 304	шт	11	4020,22 -	- -	44222	-	- -	- -	- -
532	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,1	1892,53 1758,39	- -	2082	1934	- -	11,4800 -	12,6280 -
533	С130-613	Змішувач для душа Grohe Eurosmart New	комплект	11	3672,68 -	- -	40399	-	- -	- -	- -
534	С130-613	Душевий гарнітур, 2 режима струменя Grohe Tempesta 110	комплект	11	2142,68 -	- -	23569	-	- -	- -	- -
535	С130-613	Універсальний кутовий вентиль, 1/2-3/8 Grohe	комплект	23	6732,68 -	- -	154852	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 1					**1990661**	**52712**	**1997** **937**		**346,3992** **6,1090**
		Розділ 2. Каналізація дощова (внутрішні водостоки)									
536	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1	14917,14 14284,79	191,49 88,47	1492	1428	19 9	91,8400 0,5652	9,1840 0,0565
537	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	10	100,11 -	- -	1001	-	- -	- -	- -
538	С113-1884	Кріплення діам. 110 мм	шт.	10	383,59 -	- -	3836	-	- -	- -	- -
539	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	1,5	2271,72 -	- -	3408	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**9737**	**1428**	**19** **9**		**9,1840** **0,0565**
		Всього прямі витрати по відділу 7					**2000398**	**54140**	**2016** **946**		**355,5832** **6,1655**
		Відділ 8. 7-й поверх									
		Розділ 1. Каналізація побутова									
540	КБ16-13-1-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,25	15169,26 14897,62	93,00 42,54	3792	3724	23 11	95,7800 0,2700	23,9450 0,0675
541	С113-2226	Труби ПП діам. 50 мм	м	25	56,21 -	- -	1405	-	- -	- -	- -
542	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,46	14917,14 14284,79	191,49 88,47	6862	6571	88 41	91,8400 0,5652	42,2464 0,2600
543	С113-2227	Труби ПП діам. 110 мм	м	46	100,11 -	- -	4605	-	- -	- -	- -
544	С113-2293	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	2	26,59 -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545	С113-2243	Коліно діам. 50 мм	шт	15	24,50 -	- -	368	-	- -	- -	- -
546	С113-2244	Коліно діам. 100 мм	шт	10	244,82 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
547	С113-2263	Трійник діам. 50	шт	5	4,97 -	- -	25	-	- -	- -	- -
548	С113-2265	Трійник діам. 110х50	шт	3	408,07 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
549	С113-2266	Трійник діам. 110	шт	10	448,87 -	- -	4489	-	- -	- -	- -
550	С113-2280	Муфта перехідна діам. 110х50 мм	шт	2	53,11 -	- -	106	-	- -	- -	- -
551	С113-1883	Кріплення діам. 50 мм	шт.	32	326,47 -	- -	10447	-	- -	- -	- -
552	С113-1884	Кріплення діам. 100 мм	шт.	46	383,59 -	- -	17645	-	- -	- -	- -
553	С113-172	Гільза зі сталевих електрохварних труб, діам 150	м	5	2271,72 -	- -	11359	-	- -	- -	- -
554	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10комп л.	0,1	10709,25 1125,19	73,93 34,71	1071	113	7 3	7,5400 0,2267	0,7540 0,0227
555	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10комп л.	0,5	5596,23 4826,42	282,55 132,82	2798	2413	141 66	31,9800 0,8669	15,9900 0,4335
556	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 55 Grohe Bau Ceramic	комплект	5	6230,12 -	- -	31151	-	- -	- -	- -
557	С130-613	Змішувач для умивальника звич. DN 15 Eurosmart M-Size	комплект	5	3570,68 -	- -	17853	-	- -	- -	- -
558	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10комп л.	0,1	5596,23 4826,42	282,55 132,82	560	483	28 13	31,9800 0,8669	3,1980 0,0867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	С130-647-ИНБ	Умивальник підвісний 65х55, для МГН Geberit Selnova Comfort	комплект	1	6230,12 -	- -	6230	-	- -	- -	- -
560	С130-613	Інсталяція для умивальника з вбудованим сифоном Grohe Rapid SL	комплект	1	10200,68 -	- -	10201	-	- -	- -	- -
561	С130-613	Змішувач для умивальника МНГ з адаптером 100-230 V Eurosmart Cosmopolitan E	комплект	1	17136,68 -	- -	17137	-	- -	- -	- -
562	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	729,47 692,72	- -	146	139	- -	4,5900 -	0,9180 -
563	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	1	4590,40 -	- -	4590	-	- -	- -	- -
564	С126-1238-ИНБ49	Поручень для умивальника трійний н/ж NOFER 600 мм AISI 304, Satin	шт	1	4590,40 -	- -	4590	-	- -	- -	- -
565	С126-1238-ИНБ49	Донний клапан Grohe, хром 40824000	шт	1	6630,40 -	- -	6630	-	- -	- -	- -
566	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	6	114,31 -	- -	686	-	- -	- -	- -
567	С113-2111-ИНБ	Шланг для змішувача 1/2 В3 TUAI TAQ GRIF ACB	шт	6	114,31 -	- -	686	-	- -	- -	- -
568	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	10комп л.	0,1	3022,06 2248,16	213,36 99,82	302	225	21 10	15,2500 0,6532	1,5250 0,0653
569	С130-529-ИНБ	Пісуар настінний Grohe Bau Ceramic	шт	1	10543,02 -	- -	10543	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	С1630-973	Сифон для пісуара Grohe, горизонтальний випуск	шт	1	2041,62 -	- -	2042	-	- -	- -	- -
571	С1630-973	Система інсталяції для пісуара Grohe Rapid SL	шт	1	5509,62 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
572	С1630-973	Інфракрасна-електроніка для пісуара Grohe Tectron Skate	шт	1	22451,82 -	- -	22452	-	- -	- -	- -
573	С1630-973	Кран для пісуара діам. 1/2" FADO	шт	1	175,50 -	- -	176	-	- -	- -	- -
574	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	0,4	14382,60 6828,76	569,49 267,64	5753	2732	228 107	45,7600 1,7471	18,3040 0,6988
575	С130-901-ИНБ3	Комплект інсталяційної системи з підвісним унітазом Grohe Bau Ceramic	шт	4	11484,15 -	- -	45937	-	- -	- -	- -
576	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10комп л.	0,1	14382,60 6828,76	569,49 267,64	1438	683	57 27	45,7600 1,7471	4,5760 0,1747
577	С130-901-ИНБ	Унітаз керамічний підвісний білий для людей з обмеж. фіз. можливостями Geberit Selnova Comfort Rimfree	шт	1	12657,15 -	- -	12657	-	- -	- -	- -
578	С130-901-ИНБ	Система інсталяції для унітазу Grohe Rapid SL 3 в 1	шт	1	8271,15 -	- -	8271	-	- -	- -	- -
579	С126-1238-ИНБ49	Сидіння з кришкою для унітазу, біле Gebetit Selnova Comfort	шт	1	2635,06 -	- -	2635	-	- -	- -	- -
580	С126-1238-ИНБ49	Клавіша змивання для унітазу Grohe Skate Cosmopolitan, хром	шт	1	1360,06 -	- -	1360	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,3	729,47 692,72	- -	219	208	- -	4,5900 -	1,3770 -
582	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	1	7395,40 -	- -	7395	-	- -	- -	- -
583	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу настінний Kolo Lehnen Concept	шт	1	7395,40 -	- -	7395	-	- -	- -	- -
584	С126-1238-ИНБ49	Поручень для унітазу кутовий NOFER правий, Satin	шт	1	3825,40 -	- -	3825	-	- -	- -	- -
585	С113-2111-ИНБ	Шланг для унітазу 1/2 ВВ FADO FLEX ZNB50	шт	5	114,31 -	- -	572	-	- -	- -	- -
586	КБ17-5-3	Установлення мийок для миття прибирального інвентарю	10компл.	0,1	5053,55 4183,50	424,61 201,40	505	418	42 20	27,7200 1,3082	2,7720 0,1308
587	С130-539	Мийка для предм.прибирання 500х600х170 (ТХ п. Є26)	шт	1	3986,07 -	- -	3986	-	- -	- -	- -
588	С130-613	Універсальний кутовий вентиль, 1/2-3/8 Grohe	комплект	6	6732,68 -	- -	40396	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**352526**	**17709**	**635 298**		**115,6054 1,9400**
		Всього прямі витрати по відділу 8					**352526**	**17709**	**635 298**		**115,6054 1,9400**
		Разом прямі витрати					**14164887**	**530500**	**21258 9841**		**3478,983 2 64,0451**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					13613129				
		всього заробітна плата						540341			
		Загальновиробничі витрати					**263955**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									371,4506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						86875			
		Всього по кошторису					**14428842**				
		Кошторисна трудомісткість									**3914,4789**
		Кошторисна заробітна плата						**627216**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04

на опалення

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8847,867	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	11,3402662	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	1801,364	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. 0-1 поверх. Покрівля									
		Розділ 1. Контур 1. 0-1 поверх. Покрівля.									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,12015	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	2986	1637	296 138	96,9200 7,4618	11,6449 0,8965
		бокове підключення									
2	С130-558-3Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 400х500	шт	6	3915,26 -	- -	23492	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С130-558-3Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 800х500	шт	2	4323,26 -	- -	8647	-	- -	- -	- -
		нижне підключення									
4	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 700х500	шт	1	3513,83 -	- -	3514	-	- -	- -	- -
5	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 1000х500	шт	1	5553,83 -	- -	5554	-	- -	- -	- -
		гігієничне виконання									
6	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404х503	шт	2	3101,76 -	- -	6204	-	- -	- -	- -
7	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504х503	шт	2	3305,76 -	- -	6612	-	- -	- -	- -
8	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 604х503	шт	3	3101,76 -	- -	9305	-	- -	- -	- -
9	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 704х503	шт	3	3917,76 -	- -	11753	-	- -	- -	- -
10	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 704х503	шт	3	5408,50 -	- -	16226	-	- -	- -	- -
11	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 804х503	шт	1	5612,50 -	- -	5613	-	- -	- -	- -
12	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	24	322,44 247,72	45,41 19,87	7739	5945	1090 477	1,6600 0,1231	39,8400 2,9544
13	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Danfoss	шт	8	711,10 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
14	С1630-542-Д1-1	Термостатичний клапан прямий 15 Giacomini	шт	8	1505,68 -	- -	12045	-	- -	- -	- -
15	С1630-542-Д1-1	Відсічний клапан прямий 15 Giacomini	шт	8	1097,68 -	- -	8781	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	21	322,44 247,72	45,41 19,87	6771	5202	954 417	1,6600 0,1231	34,8600 2,5851
17	С1630-542-Д1-1	Н-подібний клапан прямий 15 Danfoss	шт	21	893,68 -	- -	18767	-	- -	- -	- -
18	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Д 15 Danfoss	шт	21	711,10 -	- -	14933	-	- -	- -	- -
19	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	20	37,88 32,01	- -	758	640	- -	0,2000 -	4,0000 -
20	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	3	910,19 -	- -	2731	-	- -	- -	- -
21	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	3	910,19 -	- -	2731	-	- -	- -	- -
22	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-P-20	шт	1	2068,91 -	- -	2069	-	- -	- -	- -
23	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-M-20	шт	1	2346,35 -	- -	2346	-	- -	- -	- -
24	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д32	шт	2	518,24 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
25	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д25	шт	4	334,64 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
26	С1630-1910	Кран для зливу Д 15 мм	шт	6	235,72 -	- -	1414	-	- -	- -	- -
27	С113-1888	Повітровідокремлювач автоматичний Д15 Danfoss	шт	2	151,04 -	- -	302	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5562	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	10905	7659	3225 2005	89,9000 24,7574	50,0024 13,7701
29	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	51	42,94 -	- -	2190	-	- -	- -	- -
30	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4736	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	8460	6703	1730 1056	92,4000 15,2947	43,7606 7,2436
31	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	44,88	49,16 -	- -	2206	-	- -	- -	- -
32	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6716	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	12505	10914	1525 898	106,1000 9,1445	71,2568 6,1414
33	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	64,26	157,21 -	- -	10102	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2988	20515,61 17645,18	2720,85 1629,25	6130	5272	813 487	115,200 0 11,1495	34,4218 3,3315
35	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	28,56	239,79 -	- -	6848	-	- -	- -	- -
36	КБ16-14-16-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2008	23455,43 17748,19	5474,99 3453,99	4710	3564	1099 694	117,600 0 23,7433	23,6141 4,7677
37	С113-1693	Труби поліпропіленові діам. 50х6,9 мм Stabi Plus	м	19,38	367,74 -	- -	7127	-	- -	- -	- -
38	КБ16-14-17-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3488	24739,02 18895,18	5474,99 3453,99	8629	6591	1910 1205	125,200 0 23,7433	43,6698 8,2817
39	С113-1701	Труба поліпропіленова Д63х8,4 Stabi Plus	м	33,66	393,06 -	- -	13230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ16-14-18-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5749	29369,74 21460,82	7387,99 4589,59	16885	12338	4247 2639	142,200 0 31,4932	81,7508 18,1054
41	С113-1702	Труби поліпропіленові "STABI" діам. 75х8,6 мм	м	57,12	756,28 -	- -	43199	-	- -	- -	- -
42	С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	360,88 -	- -	2165	-	- -	- -	- -
43	С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	8	360,88 -	- -	2887	-	- -	- -	- -
44	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	248,74 -	- -	2985	-	- -	- -	- -
45	С113-993-11Г	Коліна 90 град. 40 мм	шт	6	219,37 -	- -	1316	-	- -	- -	- -
46	С113-993-11В	Коліна діаметром 32 мм /90 град	шт	2	193,56 -	- -	387	-	- -	- -	- -
47	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	10	170,18 -	- -	1702	-	- -	- -	- -
48	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	10	683,57 -	- -	6836	-	- -	- -	- -
49	С113-1736	Трійник діам. 50 мм	шт	2	91,13 -	- -	182	-	- -	- -	- -
50	С113-1740	Трійник діам. 40 мм	шт	2	55,99 -	- -	112	-	- -	- -	- -
51	С113-1739	Трійник діам. 32 мм	шт	2	37,91 -	- -	76	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С113-1760	Трійник діам. 75х40х45 мм	шт	4	231,08 -	- -	924	-	- -	- -	- -
53	С113-1760	Трійник діам. 75х32х75 мм	шт	2	231,08 -	- -	462	-	- -	- -	- -
54	С113-1758	Трійник діам. 63х50мм	шт	2	224,86 -	- -	450	-	- -	- -	- -
55	С113-1757	Трійник діам. 50х32 мм	шт	2	213,54 -	- -	427	-	- -	- -	- -
56	С113-1750	Трійник діам. 40х25 мм	шт	4	66,13 -	- -	265	-	- -	- -	- -
57	С113-1748	Трійник діам. 32х20 мм	шт	12	36,38 -	- -	437	-	- -	- -	- -
58	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	26	42,88 -	- -	1115	-	- -	- -	- -
59	С113-1748	Трійник діам. 50х1/2 мм	шт	2	213,26 -	- -	427	-	- -	- -	- -
60	С113-1754	Трійник діам. 40х1/2	шт	6	115,41 -	- -	692	-	- -	- -	- -
61	С113-1748	Трійник діам. 20х1/2х20 мм	шт	2	41,30 -	- -	83	-	- -	- -	- -
62	С113-1798	Муфта редукційна діам. 75х63 мм	шт	2	496,13 -	- -	992	-	- -	- -	- -
63	С113-1797	Муфта редукційна діам. 63х50 мм	шт	2	362,95 -	- -	726	-	- -	- -	- -
64	С113-1815	Муфта редукційна діам. 50х40 мм	шт	2	541,10 -	- -	1082	-	- -	- -	- -
65	С113-1805	Муфта редукційна діам. 40х32 мм	шт	2	360,49 -	- -	721	-	- -	- -	- -
66	С113-1814	Муфта редукційна діам. 40х25 мм	шт	2	459,08 -	- -	918	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С113-1806	Муфта редукційна діам. 32х20 мм	шт	4	454,28 -	- -	1817	-	- -	- -	- -
68	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	8	454,28 -	- -	3634	-	- -	- -	- -
69	С113-1816	Муфта з'єднувальна діам. 75 мм	шт	14	910,21 -	- -	12743	-	- -	- -	- -
70	С113-1816	Муфта з'єднувальна діам. 63 мм	шт	8	904,51 -	- -	7236	-	- -	- -	- -
71	С113-1817	Муфта з'єднувальна діам.50 мм	шт	4	62,91 -	- -	252	-	- -	- -	- -
72	С113-1818	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм	шт	7	109,81 -	- -	769	-	- -	- -	- -
73	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	16	107,07 -	- -	1713	-	- -	- -	- -
74	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	17	28,64 -	- -	487	-	- -	- -	- -
75	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	12	28,64 -	- -	344	-	- -	- -	- -
76	С113-1821	Муфта перехідна з внутрішньою різзю Д75х2"	шт	2	107,07 -	- -	214	-	- -	- -	- -
77	С113-1789	Перехід металевий з зовнішньою різзю 50х1/2"	шт	2	189,57 -	- -	379	-	- -	- -	- -
78	С113-1789	Перехід металевий з зовнішньою різзю 40х1"	шт	4	149,51 -	- -	598	-	- -	- -	- -
79	С113-1780	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4"	шт	1	22,81 -	- -	23	-	- -	- -	- -
80	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	3	11,65 -	- -	35	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 40х1"	шт	4	10,14 -	- -	41	-	- -	- -	- -
82	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 32х3/4"	шт	1	10,14 -	- -	10	-	- -	- -	- -
83	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	6	22,81 -	- -	137	-	- -	- -	- -
84	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	58	11,65 -	- -	676	-	- -	- -	- -
85	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	1	266,20 -	- -	266	-	- -	- -	- -
86	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	3	80,54 -	- -	242	-	- -	- -	- -
87	С113-1299-ИНБЗ	Ніпель 1/2"	шт	3	15,15 -	- -	45	-	- -	- -	- -
88	С113-1299-ИНБЗ	Ніпель 3/4"	шт	1	17,09 -	- -	17	-	- -	- -	- -
89	С113-1851	Перехід з зовнішньою різзю 17-R1/2"	шт	2	93,92 -	- -	188	-	- -	- -	- -
90	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,24	11048,47 9668,37	1,89 1,73	2652	2320	- -	62,1600 0,0111	14,9184 0,0027
91	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	25,68	334,60 -	- -	8593	-	- -	- -	- -
92	КБ16-6-6-ИН	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,24	11043,53 9104,52	1412,28 512,35	2650	2185	339 123	61,0100 3,3385	14,6424 0,8012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	24,2	76,14 -	- -	1843	-	- -	- -	- -
94	С113-2096	Нерухома опора 75 (дві з'єднувальні муфти 75 +хомут)	шт	6	69,44 -	- -	417	-	- -	- -	- -
95	С113-2096	Нерухома опора 63 (дві з'єднувальні муфти 63+хомут)	шт	2	68,42 -	- -	137	-	- -	- -	- -
96	С113-2100	Нерухома опора 40 (дві з'єднувальні муфти 40 +хомут)	шт	2	79,80 -	- -	160	-	- -	- -	- -
97	С113-2097	Нерухома опора 32 (дві з'єднувальні муфти 32 +хомут)	шт	2	58,37 -	- -	117	-	- -	- -	- -
98	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 72-78	шт	102	28,71 -	- -	2928	-	- -	- -	- -
99	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	90	28,71 -	- -	2584	-	- -	- -	- -
100	С113-1550-ИНБ	Опора 32	шт.	6	42,97 -	- -	258	-	- -	- -	- -
101	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	66	32,55 -	- -	2148	-	- -	- -	- -
102	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	40	12,31 -	- -	492	-	- -	- -	- -
103	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	677,02 497,73	155,63 50,44	1354	995	311 101	3,2000 0,2946	6,4000 0,5892
104	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	2	1005,80 -	- -	2012	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	16	32,72 -	- -	524	-	- -	- -	- -
106	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	58	34,76 -	- -	2016	-	- -	- -	- -
107	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.18	м	2	12,96 -	- -	26	-	- -	- -	- -
108	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 40	шт	2	18,44 -	- -	37	-	- -	- -	- -
109	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 32	шт	2	16,40 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**433699**	**71965**	**17539** **10240**		**474,7820** **69,4705**
		Розділ 2. Тепла підлога контуру 1 0-1 поверх									
110	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,337	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	65427	45950	19349 12028	89,9000 24,7574	299,9963 82,6154
111	С113-1351-1А	Труба з сшитого поліетілену Д 17х2,0	м	300	34,51 -	- -	10353	-	- -	- -	- -
112	С113-1-10-ИНБ	Гофротруба для теплого полу Вн/Зов. О18/22 черв	м	98	18,46 -	- -	1809	-	- -	- -	- -
113	С113-1216-ИНБ	З'єднання різьбове для підключення труб S-17х2,0/3/4"	шт	14	84,70 -	- -	1186	-	- -	- -	- -
114	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	6	158,88 69,99	- -	953	420	- -	0,4500 -	2,7000 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С1630-1582-ИНБ4	Сервопривод UNI-230	шт	6	1893,27 -	- -	11360	-	- -	- -	- -
116	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 5 кг	шт	4	153,62 124,43	- -	614	498	- -	0,8000 -	3,2000 -
117	С130-431-ИНБ5	Терморегулятор кімнатний Nea HN	шт	4	4480,10 -	- -	17920	-	- -	- -	- -
118	С111-31-4-ИНБ	Клемна колодка	шт	1	259,94 -	- -	260	-	- -	- -	- -
119	КБ18-15-1-ИН	Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм	шт	1	1857,77 1697,85	121,62 47,88	1858	1698	122 48	11,2500 0,3054	11,2500 0,3054
120	С113-2204	Розподільний колектор з кранами 1/2" та витратомірами HKV-D-7	шт	1	3949,77 -	- -	3950	-	- -	- -	- -
121	С113-2208	Комплект температурного регулювання типу flex 1"	шт	1	1988,36 -	- -	1988	-	- -	- -	- -
122	С113-1549-ИНБ	Опора 20	шт.	40	12,31 -	- -	492	-	- -	- -	- -
123	С113-1549-ИНБ	Опора 25	шт.	66	26,59 -	- -	1755	-	- -	- -	- -
124	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	838,17 497,73	11,15 4,75	838	498	11 5	3,2000 0,0275	3,2000 0,0275
125	С113-2130	Приставна розподільна шафа АР-130/1005	шт	1	1122,08 -	- -	1122	-	- -	- -	- -
126	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,55	11048,47 9668,37	1,89 1,73	6077	5318	1 1	62,1600 0,0111	34,1880 0,0061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С111-851-1-ИНБ	Панель з фіксаторами без тепло-звукоізоляції 24мм 1480х800=1,12м2	м2	57,75	49,33 -	- -	2849	-	- -	- -	- -
128	КБ7-57-10	Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки	100м шва	0,64	2209,65 2146,64	17,56 8,03	1414	1374	11 5	15,0800 0,0532	9,6512 0,0340
129	С111-827-И1-ИНБ	Ізоляція відстінна профільна 80 мм 25м	м	63	3,35 -	- -	211	-	- -	- -	- -
130	С111-827-И1-ИНБ	Профіль для деформаційного шва 10х10 довж. 1,2м	м	4,2	49,79 -	- -	209	-	- -	- -	- -
		----------									
131	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук-електроконвекторів	100шт	0,01	16003,68 15866,14	- -	160	159	- -	114,260 0 -	1,1426 -
132	С130-418-ИНБ	Конвектор електричний потужністю 0,5кВт, 230/1/50 F 118-500 1 з вбудованим терморегулятором	шт	1	3275,79 -	- -	3276	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**136081**	**55915**	**19494** **12087**		**365,3281** **82,9884**
		Розділ 3. Контур 4. 0-1 Поверх. Покрівля									
133	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,19305	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	4798	2630	476 222	96,9200 7,4618	18,7104 1,4405
		панелі бок									
134	С130-558-3Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 400х500	шт	5	3915,26 -	- -	19576	-	- -	- -	- -
135	С130-558-3Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 600х500	шт	1	4323,26 -	- -	4323	-	- -	- -	- -
136	С130-558-3Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 800х500	шт	1	4323,26 -	- -	4323	-	- -	- -	- -
		нижне підключення									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С130-558-3Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 400х500	шт	11	3915,26 -	- -	43068	-	- -	- -	- -
138	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 500х500	шт	2	3513,83 -	- -	7028	-	- -	- -	- -
		у гігієничному виконанні									
139	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404х503	шт	1	3101,76 -	- -	3102	-	- -	- -	- -
140	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504х503	шт	4	3305,76 -	- -	13223	-	- -	- -	- -
141	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 404х503	шт	7	4998,96 -	- -	34993	-	- -	- -	- -
142	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 504х503	шт	6	4896,96 -	- -	29382	-	- -	- -	- -
143	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 604х503	шт	5	5102,50 -	- -	25513	-	- -	- -	- -
144	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 704х503	шт	2	5408,50 -	- -	10817	-	- -	- -	- -
145	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 904х503	шт	3	6530,50 -	- -	19592	-	- -	- -	- -
146	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 904х303	шт	4	6020,50 -	- -	24082	-	- -	- -	- -
		термостатичний комплект									
147	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	52	37,88 32,01	- -	1970	1665	- -	0,2000 -	10,4000 -
148	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Giacomini	шт	7	711,10 -	- -	4978	-	- -	- -	- -
149	С1630-542-Д1-1	Термостатичний клапан прямий 15 Giacomini	шт	7	1505,68 -	- -	10540	-	- -	- -	- -
150	С1630-542-Д1-1	Відсічний клапан прямий 15 Giacomini	шт	7	1097,68 -	- -	7684	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1630-542-Д1-1-ИН-Б	Н-подібний клапан прямий О15 Danfoss	шт	45	995,66 -	- -	44805	-	- -	- -	- -
152	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Danfoss	шт	45	711,10 -	- -	32000	-	- -	- -	- -
153	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	28	37,88 32,01	- -	1061	896	- -	0,2000 -	5,6000 -
154	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	4	910,19 -	- -	3641	-	- -	- -	- -
155	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	4	910,19 -	- -	3641	-	- -	- -	- -
156	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-P-20	шт	4	2068,91 -	- -	8276	-	- -	- -	- -
157	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-M-20	шт	4	2346,35 -	- -	9385	-	- -	- -	- -
158	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д32	шт	2	518,24 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
159	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д25	шт	4	334,64 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
160	С1630-1910	Кран для зливу Д 15 мм	шт	6	235,72 -	- -	1414	-	- -	- -	- -
161	С113-1888	Повітровідокремлювач автоматичний Д15 Danfoss	шт	2	151,04 -	- -	302	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КБ16-14-17-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4863	24739,02 18895,18	5474,99 3453,99	12031	9189	2662 1680	125,200 0 23,7433	60,8848 11,5464
163	С113-1701	Труба поліпропіленова Д63х8,4 Stabi Plus	м	46,92	393,06 -	- -	18442	-	- -	- -	- -
164	КБ16-14-16-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5391	23455,43 17748,19	5474,99 3453,99	12645	9568	2952 1862	117,600 0 23,7433	63,3982 12,8000
165	С113-1693	Труби поліпропіленові діам. 50х6,9 мм Stabi Plus	м	52,02	367,74 -	- -	19130	-	- -	- -	- -
166	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,0679	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	20938	14705	6192 3849	89,9000 24,7574	96,0042 26,4384
167	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	97,92	42,94 -	- -	4205	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,86	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	51091	40477	10444 6377	92,4000 15,2947	264,2640 43,7428
169	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	291,72	49,16 -	- -	14341	-	- -	- -	- -
170	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3415	20515,61 17645,18	2720,85 1629,25	7006	6026	929 556	115,2000 11,1495	39,3408 3,8076
171	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	32,64	239,79 -	- -	7827	-	- -	- -	- -
172	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5437	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	10124	8836	1235 727	106,1000 9,1445	57,6866 4,9719
173	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	47,831	157,21 -	- -	7520	-	- -	- -	- -
174	С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	360,88 -	- -	1444	-	- -	- -	- -
175	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	248,74 -	- -	2487	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С113-993-11Г	Коліна 90 град. 40 мм	шт	6	219,37 -	- -	1316	-	- -	- -	- -
177	С113-993-11В	Коліна діаметром 32 мм /90 град	шт	6	193,56 -	- -	1161	-	- -	- -	- -
178	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	28	170,18 -	- -	4765	-	- -	- -	- -
179	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	64	683,57 -	- -	43748	-	- -	- -	- -
180	С113-1736	Трійник діам. 50 мм	шт	2	91,13 -	- -	182	-	- -	- -	- -
181	С113-1740	Трійник діам. 40 мм	шт	4	55,99 -	- -	224	-	- -	- -	- -
182	С113-1739	Трійник діам. 32 мм	шт	2	37,91 -	- -	76	-	- -	- -	- -
183	С113-1758	Трійник діам. 63х40мм	шт	4	224,86 -	- -	899	-	- -	- -	- -
184	С113-1757	Трійник діам. 50х32 мм	шт	6	213,54 -	- -	1281	-	- -	- -	- -
185	С113-1750	Трійник діам. 40х25 мм	шт	2	66,13 -	- -	132	-	- -	- -	- -
186	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	2	36,38 -	- -	73	-	- -	- -	- -
187	С113-1748	Трійник діам. 32х20 мм	шт	6	36,38 -	- -	218	-	- -	- -	- -
188	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	64	42,88 -	- -	2744	-	- -	- -	- -
189	С113-1748	Трійник діам. 50х1/2 мм	шт	2	213,26 -	- -	427	-	- -	- -	- -
190	С113-1754	Трійник діам. 40х1/2	шт	4	115,41 -	- -	462	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С113-1748	Трійник діам. 32х1/2х20 мм	шт	6	49,46 -	- -	297	-	- -	- -	- -
192	С113-1748	Трійник діам. 20х1/2х20 мм	шт	2	41,30 -	- -	83	-	- -	- -	- -
193	С113-1797	Муфта редукційна діам. 63х50 мм	шт	2	362,95 -	- -	726	-	- -	- -	- -
194	С113-1814	Муфта редукційна діам. 50х32 мм	шт	2	479,59 -	- -	959	-	- -	- -	- -
195	С113-1805	Муфта редукційна діам. 40х32 мм	шт	2	360,49 -	- -	721	-	- -	- -	- -
196	С113-1813	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	2	243,10 -	- -	486	-	- -	- -	- -
197	С113-1806	Муфта редукційна діам. 32х20 мм	шт	6	454,28 -	- -	2726	-	- -	- -	- -
198	С113-1815	Муфта редукційна діам. 40х25 мм	шт	4	541,10 -	- -	2164	-	- -	- -	- -
199	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	14	454,28 -	- -	6360	-	- -	- -	- -
200	С113-1816	Муфта з'єднувальна діам. 63 мм	шт	10	904,51 -	- -	9045	-	- -	- -	- -
201	С113-1817	Муфта з'єднувальна діам.50 мм	шт	14	62,91 -	- -	881	-	- -	- -	- -
202	С113-1818	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм	шт	8	109,81 -	- -	878	-	- -	- -	- -
203	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	12	107,07 -	- -	1285	-	- -	- -	- -
204	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	70	28,64 -	- -	2005	-	- -	- -	- -
205	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	24	28,64 -	- -	687	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С113-1821	Муфта перехідна з внутрішньою різзю Д63х2"	шт	2	107,07 -	- -	214	-	- -	- -	- -
207	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 50х1 1/2"	шт	2	150,85 -	- -	302	-	- -	- -	- -
208	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 40х1"	шт	4	101,89 -	- -	408	-	- -	- -	- -
209	С113-1780	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4"	шт	4	22,81 -	- -	91	-	- -	- -	- -
210	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	4	11,65 -	- -	47	-	- -	- -	- -
211	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 32х3/4"	шт	8	10,14 -	- -	81	-	- -	- -	- -
212	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	8	22,81 -	- -	182	-	- -	- -	- -
213	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	104	11,65 -	- -	1212	-	- -	- -	- -
214	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	4	266,20 -	- -	1065	-	- -	- -	- -
215	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	4	80,54 -	- -	322	-	- -	- -	- -
216	С113-1299-ИНБЗ	Ніпель 1/2"	шт	4	15,15 -	- -	61	-	- -	- -	- -
217	С113-1299-ИНБЗ	Ніпель 3/4"	шт	4	17,09 -	- -	68	-	- -	- -	- -
218	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,41	11048,47 9668,37	1,89 1,73	4530	3964	1 1	62,1600 0,0111	25,4856 0,0046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	43,87	334,60 -	- -	14679	-	- -	- -	- -
220	КБ16-6-6-ИН	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,424	11043,53 9104,52	1412,28 512,35	4682	3860	599 217	61,0100 3,3385	25,8682 1,4155
221	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	43,248	76,14 -	- -	3293	-	- -	- -	- -
222	С113-2096	Нерухома опора 63 (дві з'єднувальні муфти 63+хомут)	шт	6	68,42 -	- -	411	-	- -	- -	- -
223	С113-2096	Нерухома опора 50 (дві з'єднувальні муфти 50+хомут)	шт	4	69,44 -	- -	278	-	- -	- -	- -
224	С113-2100	Нерухома опора 40 (дві з'єднувальні муфти 40 +хомут)	шт	2	79,80 -	- -	160	-	- -	- -	- -
225	С113-2097	Нерухома опора 32 (дві з'єднувальні муфти 32 +хомут)	шт	2	58,37 -	- -	117	-	- -	- -	- -
226	С113-2097	Нерухома опора 25 (дві з'єднувальні муфти 25 +хомут)	шт	2	51,97 -	- -	104	-	- -	- -	- -
227	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 72-78	шт	46	28,71 -	- -	1321	-	- -	- -	- -
228	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	90	28,71 -	- -	2584	-	- -	- -	- -
229	С113-1550-ИНБ	Опора 32	шт.	4	42,97 -	- -	172	-	- -	- -	- -
230	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	220	32,55 -	- -	7161	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	96	12,31 -	- -	1182	-	- -	- -	- -
		==========									
232	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	677,02 497,73	155,63 50,44	2031	1493	467 151	3,2000 0,2946	9,6000 0,8838
233	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	3	1005,80 -	- -	3017	-	- -	- -	- -
234	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	56,2	501,07 501,07	- -	28160	28160	- -	3,5200 -	197,8240 -
235	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	70	32,72 -	- -	2290	-	- -	- -	- -
236	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	220	34,76 -	- -	7647	-	- -	- -	- -
237	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.35	м	4	36,80 -	- -	147	-	- -	- -	- -
238	С118-38-3-ИНБ-2	Кронштейн для підлогового монтажу радіатора	шт	8	462,28 -	- -	3698	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**743851**	**131469**	**25957** **15642**		**875,0668** **107,0515**
		Розділ 4. Теплопостачання установок П1-П4,П6,П7, П9, П11, П13-П15. Контур 2.									
239	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм (76,_3,5 мм мм)	100м	0,66	97422,11 18211,91	4165,01 1383,98	64299	12020	2749 913	118,900 0 9,0482	78,4740 5,9718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм (89_4,0 мм)	100м	0,16	108274,11 18211,91	4165,01 1383,98	17324	2914	666 221	118,900 0 9,0482	19,0240 1,4477
241	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,980810235	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	18263	15939	2228 1311	106,100 0 9,1445	104,0640 8,9690
242	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	93,84	157,21 -	- -	14753	-	- -	- -	- -
243	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,042671218	20515,61 17645,18	2720,85 1629,25	875	753	116 70	115,200 0 11,1495	4,9157 0,4758
244	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	4,08	239,79 -	- -	978	-	- -	- -	- -
245	КБ16-14-16-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,532769556	23455,43 17748,19	5474,99 3453,99	35952	27204	8392 5294	117,600 0 23,7433	180,2537 36,3930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	С113-1693	Труби поліпропіленові діам. 50х6,9 мм Stabi Plus	м	147,9	367,74 -	- -	54389	-	- -	- -	- -
247	КБ16-14-17-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,084566596	24739,02 18895,18	5474,99 3453,99	2092	1598	463 292	125,2000 23,7433	10,5877 2,0079
248	С113-1701	Труба поліпропіленова Д63х8,4 Stabi Plus	м	8,16	393,06 -	- -	3207	-	- -	- -	- -
249	КБ16-14-18-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,082135524	29369,74 21460,82	7387,99 4589,59	2412	1763	607 377	142,2000 31,4932	11,6797 2,5867
250	С113-1702	Труби поліпропіленові "STABI" діам. 75х8,6 мм	м	8,16	756,28 -	- -	6171	-	- -	- -	- -
251	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	33,9	501,07 501,07	- -	16986	16986	- -	3,5200 -	119,3280 -
252	С101-3010-42-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 89х4,0 товщ. 20мм	м	67,32	114,59 -	- -	7714	-	- -	- -	- -
253	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 75х8,4, Д 76х3.5 товщ. 20мм	м	24,48	94,19 -	- -	2306	-	- -	- -	- -
254	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби д 63х8,4 товщ. 20мм	м	8,16	69,71 -	- -	569	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 50х6,9 товщ. 20мм	м	147,9	47,27 -	- -	6991	-	- -	- -	- -
256	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 40х5,5 товщ. 20мм	м	4,08	43,19 -	- -	176	-	- -	- -	- -
257	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 32х4,4 товщ. 20мм	м	93,84	35,03 -	- -	3287	-	- -	- -	- -
258	С113-1711	Коліно 90 град. діам. 89 мм ст.	шт	14	360,88 -	- -	5052	-	- -	- -	- -
259	С113-1711	Коліно 90 град. діам. 76 мм ст.	шт	2	318,28 -	- -	637	-	- -	- -	- -
260	С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	2	360,88 -	- -	722	-	- -	- -	- -
261	С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	360,88 -	- -	722	-	- -	- -	- -
262	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	42	248,74 -	- -	10447	-	- -	- -	- -
263	С113-993-11Г	Коліна 90 град. із поліпропелену 40 мм	шт	6	219,37 -	- -	1316	-	- -	- -	- -
264	С113-993-11В	Коліна діаметром із поліпропелену 32 мм /90 град	шт	8	193,56 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
265	С113-1205	Перехід Д 89х4,0 хД32ст.	шт	6	486,90 -	- -	2921	-	- -	- -	- -
266	С113-1204-11Г	Перехід Д 76х3,5 хД 50 ст.	шт	2	183,43 -	- -	367	-	- -	- -	- -
267	С113-1798	Муфта редукційна діам. 75х63 мм	шт	2	496,13 -	- -	992	-	- -	- -	- -
268	С113-1815	Муфта редукційна діам. 63х50 мм	шт	2	847,10 -	- -	1694	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	С113-1815	Муфта редукційна діам. 50х40 мм	шт	4	541,10 -	- -	2164	-	- -	- -	- -
270	С113-1815	Муфта редукційна діам. 50х32 мм	шт	2	643,10 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
271	С113-1805	Муфта редукційна діам. 40х32 мм	шт	2	360,49 -	- -	721	-	- -	- -	- -
272	С113-1204-11Г	Перехід Д 76х3,5 хД 32 ст.	шт	2	183,43 -	- -	367	-	- -	- -	- -
273	С113-1760	Трійник діам. 75х50х75 мм	шт	2	231,08 -	- -	462	-	- -	- -	- -
274	С113-1758	Трійник діам. 63х50х63мм	шт	2	224,86 -	- -	450	-	- -	- -	- -
275	С113-1757	Трійник діам. 50х40х50 мм	шт	4	224,86 -	- -	899	-	- -	- -	- -
276	С113-1750	Трійник рівний Д 50	шт	6	66,13 -	- -	397	-	- -	- -	- -
277	С113-1750	Трійник рівний Д 89х4 ст.	шт	4	96,40 -	- -	386	-	- -	- -	- -
278	С113-1750	Трійник рівний Д 76х3,5 мт.	шт	6	86,20 -	- -	517	-	- -	- -	- -
279	С113-1760	Трійник редукційний Д 89х76х89	шт	2	474,73 -	- -	949	-	- -	- -	- -
280	С113-1760	Трійник редукційний Д 76х32х76	шт	4	352,33 -	- -	1409	-	- -	- -	- -
281	С113-1757	Трійник діам. 50х32 мм	шт	4	213,54 -	- -	854	-	- -	- -	- -
282	С113-1760	Трійник редукційний Д 50х1/2"х50	шт	12	168,73 -	- -	2025	-	- -	- -	- -
283	С113-1758	Трійник редукційний Д 40х1/2"х40	шт	4	152,06 -	- -	608	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	С113-1758	Трійник редукційний Д 32х1/2"х32	шт	6	131,66 -	- -	790	-	- -	- -	- -
285	С113-1816	Муфта з'єднувальна діам. 75 мм	шт	2	910,21 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
286	С113-1816	Муфта з'єднувальна діам. 63 мм	шт	2	904,51 -	- -	1809	-	- -	- -	- -
287	С113-1817	Муфта з'єднувальна діам.50 мм	шт	32	62,91 -	- -	2013	-	- -	- -	- -
288	С113-1818	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм	шт	1	109,81 -	- -	110	-	- -	- -	- -
289	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	22	107,07 -	- -	2356	-	- -	- -	- -
290	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д20	шт	6	334,64 -	- -	2008	-	- -	- -	- -
291	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д25	шт	2	334,64 -	- -	669	-	- -	- -	- -
292	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д32	шт	12	518,24 -	- -	6219	-	- -	- -	- -
293	С1630-1602	Кран балансуючий Д 20 MSV-BD Danfoss	шт	3	1252,91 -	- -	3759	-	- -	- -	- -
294	С1630-1602	Кран балансуючий Д 25 MSV-BD Danfoss	шт	1	1252,91 -	- -	1253	-	- -	- -	- -
295	С113-1888	Кран балансуючий Д 32 MSV-BD Danfoss	шт	7	1448,48 -	- -	10139	-	- -	- -	- -
296	С1630-103	Фільтр сітчастий Д 20 Danfoss	шт	3	871,35 -	- -	2614	-	- -	- -	- -
297	С1630-103	Фільтр сітчастий Д 25 Danfoss	шт	1	871,35 -	- -	871	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	С1630-104	Фільтр сітчастий Д 32 Danfoss	шт	7	1035,86 -	- -	7251	-	- -	- -	- -
299	С1630-789-3-ИНБ	Змішувальний вузол УСВК-1-6, ВЕНТС	шт	8	29588,59 -	- -	236709	-	- -	- -	- -
300	С1630-789-2-ИНБ	Змішувальний вузол УСВК-3/4-6, ВЕНТС	шт	1	18264,78 -	- -	18265	-	- -	- -	- -
301	С1630-789-2-ИНБ	Змішувальний вузол УСВК-3/4-4, ВЕНТС	шт	2	19284,78 -	- -	38570	-	- -	- -	- -
302	С1630-1910	Кран для зливу Д 15 мм	шт	11	235,72 -	- -	2593	-	- -	- -	- -
303	С113-1888	Повітровідокремлювач автоматичний Д15 Danfoss	шт	11	151,04 -	- -	1661	-	- -	- -	- -
304	КБ16-6-6-ИН	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,06	11043,53 9104,52	1412,28 512,35	663	546	85 31	61,0100 3,3385	3,6606 0,2003
305	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	6	76,14 -	- -	457	-	- -	- -	- -
306	С113-2097	Нерухома опора 32 (дві з'єднувальні муфти 32 +хомут)	шт	8	58,37 -	- -	467	-	- -	- -	- -
307	С113-2096	Нерухома опора 50 (дві з'єднувальні муфти 50+хомут)	шт	16	69,44 -	- -	1111	-	- -	- -	- -
308	С113-2096	Нерухома опора 89 (2муфти 80+хомут)	шт	8	192,86 -	- -	1543	-	- -	- -	- -
309	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 50х1"	шт	12	150,85 -	- -	1810	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 40х1"	шт	2	101,89 -	- -	204	-	- -	- -	- -
311	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 32х3/4	шт	6	73,33 -	- -	440	-	- -	- -	- -
312	С113-1216-ИНБ	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 50х1 1/2"	шт	26	293,52 -	- -	7632	-	- -	- -	- -
313	С113-1216-ИНБ	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 50х1 "	шт	8	252,72 -	- -	2022	-	- -	- -	- -
314	С113-1216-ИНБ	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 40х1"	шт	4	633,18 -	- -	2533	-	- -	- -	- -
315	С113-1750	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 32х3/4"	шт	15	302,00 -	- -	4530	-	- -	- -	- -
316	С113-1854	Перехід з металевою внутрішньою різзю 50х1 "	шт	12	468,61 -	- -	5623	-	- -	- -	- -
317	С113-1854	Перехід з металевою внутрішньою різзю 40х1"	шт	2	468,61 -	- -	937	-	- -	- -	- -
318	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	6	266,20 -	- -	1597	-	- -	- -	- -
319	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 90	шт	64	36,87 -	- -	2360	-	- -	- -	- -
320	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 72-78	шт	200	28,71 -	- -	5742	-	- -	- -	- -
321	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	100	28,71 -	- -	2871	-	- -	- -	- -
322	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	2620,11 797,88	85,52 10,78	498	152	16 2	4,7800 0,0720	0,9082 0,0137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,19	11408,43 8619,29	1,89 1,73	2168	1638	- -	60,5500 0,0111	11,5045 0,0021
324	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	13	4132,53 3106,96	198,49 78,66	53723	40390	2580 1023	21,3200 0,5002	277,1600 6,5026
325	С130-508-7-5	Насос контуру 1 V=4,07м3/ч, Р=4,2м.в.ст., N=0,39кВт, 230/1/50 Stratos MAXO 50/0,5-8-PN10 WILO	шт	2	67983,24 -	- -	135966	-	- -	- -	- -
326	С130-508-7-6	Насос контуру 2 V=16,35м3/ч, Р=5,6м.в.ст., N=1,41кВт 230/1/50 Stratos MAXO 80/0,5-12-PN10 WILO	шт	2	112750,32 -	- -	225501	-	- -	- -	- -
327	С130-508-7-7	Насос контуру 3 V=10,71м3/ч, Р=4,5м.в.ст., N=0,56кВт Stratos MAXO 65/0,5-9-PN6/10 WILO	шт	2	80113,88 -	- -	160228	-	- -	- -	- -
328	С130-508-7-7	Насос контуру 4 V=3,39м3/ч, Р=4,5м.в.ст., N=0,28кВт Stratos MAXO 40/0,5-8-PN10 WILO	шт	2	62765,07 -	- -	125530	-	- -	- -	- -
329	С130-508-7-7	Насос контуру 5 V=0,13м3/ч, Р=2,0м.в.ст., N=0,08кВт Stratos MAXO 25/0,5-4-PN10 WILO	шт	2	35433,15 -	- -	70866	-	- -	- -	- -
330	С130-508-7-7	Насос контуру ГВС V=25,43м3/ч, Р=3,0м.в.ст., N=0,28кВт Stratos-MAXO-Z 25/6-3 WILO	шт	1	37273,88 -	- -	37274	-	- -	- -	- -
331	С130-508-7-7	Насос контуру 6 V=2,76м3/ч, Р=5,5м.в.ст., N=0,28кВт Stratos MAXO 40/0,5-8-PN10 WILO	шт	2	62765,07 -	- -	125530	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	5900,50 3203,15	635,78 259,44	11801	6406	1272 519	21,9800 1,6551	43,9600 3,3102
333	С130-263-4-11	Бойлер непрямого нагріву SF-1000	шт	2	77445,12 -	- -	154890	-	- -	- -	- -
334	КБ18-10-7	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,6 м3	шт	1	51293,60 1974,59	135,12 61,80	51294	1975	135 62	14,2200 0,3917	14,2200 0,3917
335	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	шт	2	7118,97 867,09	97,03 44,84	14238	1734	194 90	5,9500 0,2836	11,9000 0,5672
336	КБ18-15-3	Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 219 мм	шт	2	15434,02 2188,34	215,85 86,04	30868	4377	432 172	14,5000 0,5524	29,0000 1,1048
337	КБ16-15-5	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 150 мм	шт	4	2160,72 1412,11	259,88 97,56	8643	5648	1040 390	9,9200 0,6287	39,6800 2,5148
338	С113-1868	Затвор дисковий Д150 DANFOSS	шт	4	1730,00 -	- -	6920	-	- -	- -	- -
339	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	10	1010,23 620,81	163,84 59,28	10102	6208	1638 593	4,2600 0,3809	42,6000 3,8090
340	С113-1867	Затвор дисковий Д 80 DANFOSS	шт	5	726,32 -	- -	3632	-	- -	- -	- -
341	С113-1866	Затвор дисковий Д 65 DANFOSS	шт	5	657,98 -	- -	3290	-	- -	- -	- -
342	С1630-670-14	Крани кульові, діаметр 50мм, DANFOSS	шт	10	877,26 -	- -	8773	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	С1630-670-13	Крани кульові, діаметр 40мм, DANFOSS	шт	11	592,02 -	- -	6512	-	- -	- -	- -
344	С1630-670-12	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	11	420,66 -	- -	4627	-	- -	- -	- -
345	С1630-1433-11	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	6	406,24 -	- -	2437	-	- -	- -	- -
346	С1630-1432-1	Крани зливні, діаметр 15 мм	шт	18	387,90 -	- -	6982	-	- -	- -	- -
347	С1630-1417-7	Клапан балансуючий Д50	шт	3	1713,69 -	- -	5141	-	- -	- -	- -
348	С1630-1417-7	Клапан балансуючий Д 40	шт	2	999,69 -	- -	1999	-	- -	- -	- -
349	С1630-1417-7	Клапан балансуючий Д 20	шт	1	693,69 -	- -	694	-	- -	- -	- -
350	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,1	18674,43 3297,87	1802,55 697,28	1867	330	180 70	22,6300 4,5255	2,2630 0,4526
351	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	33614,06 2652,29	1495,59 581,51	3361	265	150 58	18,2000 3,8268	1,8200 0,3827
352	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	15258,63 2174,29	1168,88 445,75	1526	217	117 45	14,9200 2,9403	1,4920 0,2940
353	КБ18-21-9	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 150 мм	10шт	0,2	36115,96 11568,05	4294,13 1747,89	7223	2314	859 350	79,3800 11,2633	15,8760 2,2527
354	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,2	13892,18 2174,29	1169,94 444,86	2778	435	234 89	14,9200 2,9394	2,9840 0,5879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	11403,18 1813,27	826,60 309,55	1140	181	83 31	12,3000 2,0478	1,2300 0,2048
356	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	10шт	0,1	11403,18 1813,27	826,60 309,55	1140	181	83 31	12,3000 2,0478	1,2300 0,2048
357	С1630-546	Клапан зворотний Д 80	шт	2	1004,61 -	- -	2009	-	- -	- -	- -
358	С1630-551	Клапан зворотний Д 65	шт	2	705,95 -	- -	1412	-	- -	- -	- -
359	С1630-550	Клапан зворотний Д 50 в/в	шт	2	590,70 -	- -	1181	-	- -	- -	- -
360	С130-471	Клапан зворотний Д 40 в/в	шт	4	495,88 -	- -	1984	-	- -	- -	- -
361	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	1	576,15 355,28	97,98 29,17	576	355	98 29	2,4100 0,1814	2,4100 0,1814
362	С1630-670-15	Клапан триходовий DN50 н/н з ел.приводом ARA600	шт	1	2738,76 -	- -	2739	-	- -	- -	- -
363	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	3	532,60 355,28	70,37 23,56	1598	1066	211 71	2,4100 0,1561	7,2300 0,4683
364	С1630-1417-4	Клапан триходовий DN25 з ел.приводом ARA600	шт	2	2182,89 -	- -	4366	-	- -	- -	- -
365	С1630-1417-4	Клапан триходовий DN20 з ел.приводом ARA600	шт	1	1509,69 -	- -	1510	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	18	85,23 75,18	- -	1534	1353	- -	0,5100 -	9,1800 -
367	С1630-986-11	Термометр межа вимірювання 0-160°С	шт	18	326,43 -	- -	5876	-	- -	- -	- -
368	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	31	75,88 55,99	- -	2352	1736	- -	0,3600 -	11,1600 -
369	С1630-1161	Термоманометр межа вимірювання 0-4Мпа, 0-120°С	комплект	31	437,06 -	- -	13549	-	- -	- -	- -
370	С1630-659	Кран 3-х ходовий для манометру	шт	31	192,43 -	- -	5965	-	- -	- -	- -
371	С172-59-1-ИНБ-1	Клапан підключення баку Д 25 в/в AFRISO	шт	1	632,76 -	- -	633	-	- -	- -	- -
372	С172-59-1-ИНБ-1	Клапан підключення баку Д 20 в/в AFRISO	шт	2	530,76 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
373	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	153,62 124,43	- -	154	124	- -	0,8000 -	0,8000 -
374	С171-3296-1	Контролер теплового пункту ОКТ-4-12 TESY-i-3PLUS	шт	1	7360,74 -	- -	7361	-	- -	- -	- -
375	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	37,88 32,01	- -	152	128	- -	0,2000 -	0,8000 -
376	С1630-1531-1-ИНБ	Повітровідокремлювач автоматичний О15	шт	4	161,39 -	- -	646	-	- -	- -	- -
377	КБ16-10-7-ИН	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,24	33116,12 25143,96	5350,57 1855,38	7948	6035	1284 445	170,5600 12,0859	40,9344 2,9006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	С113-162	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	24	528,58 -	- -	12686	-	- -	- -	- -
379	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,02	108274,11 18211,91	4165,01 1383,98	2165	364	83 28	118,900 0 9,0482	2,3780 0,1810
380	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	298,98 -	- -	598	-	- -	- -	- -
381	КБ16-11-3	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 80 мм	100м	0,11	20751,00 17968,54	2188,47 993,94	2283	1977	241 109	119,060 0 6,4869	13,0966 0,7136
382	С113-145	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм	м	11	246,48 -	- -	2711	-	- -	- -	- -
383	КБ16-11-2	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм	100м	0,12	14356,12 12634,99	1463,69 663,37	1723	1516	176 80	82,4900 4,3111	9,8988 0,5173
384	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	173,03 -	- -	2076	-	- -	- -	- -
385	КБ16-11-1	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,3	10407,26 9678,84	548,97 245,77	3122	2904	165 74	61,3400 1,5628	18,4020 0,4688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	С113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	104,86 -	- -	1049	-	- -	- -	- -
387	С113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	16	41,89 -	- -	670	-	- -	- -	- -
388	С113-128	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4	39,22 -	- -	157	-	- -	- -	- -
389	С113-1263-ИНБ	Згін з американкою 1 1/2"	шт	22	326,68 -	- -	7187	-	- -	- -	- -
390	С113-1261-11А-ИНБ	Згін з американкою 1"	шт	14	307,09 -	- -	4299	-	- -	- -	- -
391	С1630-136-ИНБ2	Згін з американкою 3/4"	шт	8	145,17 -	- -	1161	-	- -	- -	- -
392	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,3	501,07 501,07	- -	4159	4159	- -	3,5200 -	29,2160 -
393	С172-1415-28	Ізоляція для труби Д 219х6,0 товщ. 20мм	м	8,16	181,57 -	- -	1482	-	- -	- -	- -
394	С172-1415-28	Ізоляція для труби Д 159х4,0 товщ. 20мм	м	24,48	150,97 -	- -	3696	-	- -	- -	- -
395	С172-1415-28	Ізоляція для труби Д 89х3,5товщ. 20мм	м	2,04	66,31 -	- -	135	-	- -	- -	- -
396	С172-1415-28	Ізоляція для труби Д 76х3,5товщ. 20мм	м	11,22	59,17 -	- -	664	-	- -	- -	- -
397	С172-1415-23	Ізоляція для труби Д 57х3,5 товщ. 20мм	м	12,24	38,77 -	- -	475	-	- -	- -	- -
398	С172-1415-20	Ізоляція для труби Д 40х3,0 товщ. 20мм	м	6,12	34,69 -	- -	212	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	С172-1415-19	Ізоляція для труби Д 25х2,5 товщ. 20мм, THERMOFLEX	м	16,32	32,65 -	- -	533	-	- -	- -	- -
400	С172-1415-19	Ізоляція для труби Д 20х2,5товщ. 20мм, THERMOFLEX	м	4,08	32,65 -	- -	133	-	- -	- -	- -
401	С130-935	Фланці , діаметр 150 мм	шт	12	482,21 -	- -	5787	-	- -	- -	- -
402	С130-934	Фланці , діаметр 80 мм	шт	10	264,10 -	- -	2641	-	- -	- -	- -
403	С130-933	Фланці , діаметр 65 мм	шт	8	299,39 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
404	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,13	2620,11 797,88	85,52 10,78	341	104	11 1	4,7800 0,0720	0,6214 0,0094
405	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,13	11408,43 8619,29	1,89 1,73	1483	1121	- -	60,5500 0,0111	7,8715 0,0014
406	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	153,62 124,43	- -	461	373	- -	0,8000 -	2,4000 -
407	С171-3296-1	Термообчислювач UH-50-80B	шт	1	4300,74 -	- -	4301	-	- -	- -	- -
408	С171-3296-1	Теплоперетворювач Pt500	шт	2	3280,74 -	- -	6561	-	- -	- -	- -
409	С113-129-ИНБ6	Гільза погружна	шт	2	41,68 -	- -	83	-	- -	- -	- -
410	С113-2292-ИНБ2	Комплект приєднувальних штуцерів	шт	1	134,72 -	- -	135	-	- -	- -	- -
411	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,432	31263,28 21973,95	7831,06 2013,91	13506	9493	3383 870	145,600 0 10,8062	62,8992 4,6683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,432	36086,50 4080,59	2209,32 947,55	15589	1763	954 409	27,6800 5,2512	11,9578 2,2685
413	С111-1814	Кутик 100	т	0,432	32664,35 -	- -	14111	-	- -	- -	- -
414	С113-1646-ИНБ	Ковзна опора	шт	14	3866,55 -	- -	54132	-	- -	- -	- -
415	С111-850-ИНБ6	Гума листова	м2	2	135,05 -	- -	270	-	- -	- -	- -
416	С113-1719-ИНБ	Коліно 90°-159х4,0	шт	12	242,36 -	- -	2908	-	- -	- -	- -
417	С113-1466	Перехід 159х4,0/89х4,0	шт	2	491,87 -	- -	984	-	- -	- -	- -
418	С113-1485	Перехід 89х4,0/57х4,0	шт	2	343,17 -	- -	686	-	- -	- -	- -
419	С113-1484	Згін з американкою 2"	шт	18	293,65 -	- -	5286	-	- -	- -	- -
420	С111-1814	Метал для кріплення	т	0,05	60133,02 -	- -	3007	-	- -	- -	- -
421	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,0345	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	857	470	85 40	96,9200 7,4618	3,3437 0,2574
422	С130-558-3Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 400х500	шт	2	3915,26 -	- -	7831	-	- -	- -	- -
423	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 500х500	шт	4	3513,83 -	- -	14055	-	- -	- -	- -
424	С1630-542-Д1-1-ИН-Б	Н-подібний клапан прямий О15 Danfoss	шт	6	995,66 -	- -	5974	-	- -	- -	- -
425	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Danfoss	шт	6	711,10 -	- -	4267	-	- -	- -	- -
426	С1630-1910	Кран для зливу Д 15 мм	шт	2	235,72 -	- -	471	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	37,88 32,01	- -	76	64	- -	0,2000 -	0,4000 -
428	С113-1888	Повітровідокремлювач автоматичний Д15 Danfoss	шт	2	151,04 -	- -	302	-	- -	- -	- -
429	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	1961	1377	580 360	89,9000 24,7574	8,9900 2,4757
430	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	8,999	42,94 -	- -	386	-	- -	- -	- -
431	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,26	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	4645	3680	949 580	92,4000 15,2947	24,0240 3,9766
432	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	24,154	49,16 -	- -	1187	-	- -	- -	- -
433	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	6703	5850	818 481	106,1000 9,1445	38,1960 3,2920
434	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	33,768	157,21 -	- -	5309	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	С113-993-11В	Коліна діаметром 32 мм /90 град	шт	12	193,56 -	- -	2323	-	- -	- -	- -
436	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	4	683,57 -	- -	2734	-	- -	- -	- -
437	С113-1813	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	2	243,10 -	- -	486	-	- -	- -	- -
438	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	2	454,28 -	- -	909	-	- -	- -	- -
439	С113-1748	Трійник діам. 32х20 мм	шт	2	36,38 -	- -	73	-	- -	- -	- -
440	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	8	42,88 -	- -	343	-	- -	- -	- -
441	С113-1754	Трійник діам. 32х1/2	шт	4	115,41 -	- -	462	-	- -	- -	- -
442	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	9	107,07 -	- -	964	-	- -	- -	- -
443	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	6	28,64 -	- -	172	-	- -	- -	- -
444	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	2	28,64 -	- -	57	-	- -	- -	- -
445	С113-1776	Муфта перехідна з внутрішньою різзю Д 32х3/4"	шт	2	26,75 -	- -	54	-	- -	- -	- -
446	С113-1776	Ніпель для підключенні клапана до радіатору G 1/2"	шт	12	22,67 -	- -	272	-	- -	- -	- -
447	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 20х3/4"	шт	12	32,87 -	- -	394	-	- -	- -	- -
448	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	1,5	11048,47 9668,37	1,89 1,73	16573	14503	3 3	62,1600 0,0111	93,2400 0,0167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,04	11048,47 9668,37	1,89 1,73	442	387	- -	62,1600 0,0111	2,4864 0,0004
450	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	4,28	334,60 -	- -	1432	-	- -	- -	- -
451	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	12	76,14 -	- -	914	-	- -	- -	- -
452	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками захисними гофрірованими	10 м	5,6	501,07 501,07	- -	2806	2806	- -	3,5200 -	19,7120 -
453	С113-2125	Захисна трубка 22	м	20	14,32 -	- -	286	-	- -	- -	- -
454	С113-2127	Захисна трубка 28	м	26	24,40 -	- -	634	-	- -	- -	- -
455	С113-2128	Захисна трубка 35 мм	м	10	32,52 -	- -	325	-	- -	- -	- -
456	С113-2097	Нерухома опора 32 (дві з'єднувальні муфти 32 +хомут)	шт	6	58,37 -	- -	350	-	- -	- -	- -
457	С113-1550-ИНБ	Опора 32	шт.	36	42,97 -	- -	1547	-	- -	- -	- -
458	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	26	32,55 -	- -	846	-	- -	- -	- -
459	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	10	12,31 -	- -	123	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**2314034**	**215882**	**33360** **15614**		**1451,4629** **103,0452**
		Розділ 5. Теплопостачання установки П1.1 . Контур 2.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	КБ16-14-16-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	23455,43 17748,19	5474,99 3453,99	3518	2662	821 518	117,600 0 23,7433	17,6400 3,5615
461	С113-1701	Труби поліпропіленові "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм	м	14,19	494,07 -	- -	7011	-	- -	- -	- -
462	С113-1709	Коліно 90 град. діам. 50 мм	шт	6	90,03 -	- -	540	-	- -	- -	- -
463	С113-1741	Трійник діам. 50 мм	шт	2	91,59 -	- -	183	-	- -	- -	- -
464	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д32	шт	4	518,24 -	- -	2073	-	- -	- -	- -
465	С113-1888	Кран балансуючий Д 32 MSV-BD	шт	1	1448,48 -	- -	1448	-	- -	- -	- -
466	С1630-104	Фільтр сітчастий Д 32 Danfoss	шт	1	1035,86 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
467	С1630-104	Змішувальний вузол УСВК-1-6	шт	1	1274,22 -	- -	1274	-	- -	- -	- -
468	С1630-1910	Кран для зливу Д 15 мм	шт	1	235,72 -	- -	236	-	- -	- -	- -
469	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1	37,88 32,01	- -	38	32	- -	0,2000 -	0,2000 -
470	С113-1888	Повітровідокремлювач автоматичний Д15 Danfoss	шт	1	151,04 -	- -	151	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	4	76,14 -	- -	305	-	- -	- -	- -
472	С113-2096	Нерухома опора 50 (дві з'єднувальні муфти 50+хомут)	шт	2	69,44 -	- -	139	-	- -	- -	- -
473	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 50х1"	шт	2	10,14 -	- -	20	-	- -	- -	- -
474	С113-1216-ИНБ	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 50х1 1/2"	шт	5	293,52 -	- -	1468	-	- -	- -	- -
475	С113-1776	Перехід з зовнішньою різзю 50х1 1/2"	шт	5	10,14 -	- -	51	-	- -	- -	- -
476	С1630-129-ИНБ1	Згін зовнішньою різзю 1 1/4"	шт	5	43,33 -	- -	217	-	- -	- -	- -
477	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 72-78	шт	15	28,71 -	- -	431	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**20139**	**2694**	**821** **518**		**17,8400** **3,5615**
		Всього прямі витрати по відділу 1					**3647804**	**477925**	**97171** **54101**		**3184,479** **8** **366,1171**
		Відділ 2. 2-й поверх									
		Розділ 1. Контур 1. Другий поверх									
478	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,028	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	696	381	69 32	96,9200 7,4618	2,7138 0,2089
		гігієничне виконання									
479	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404х503	шт	8	3101,76 -	- -	24814	-	- -	- -	- -
480	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504х503	шт	1	3305,76 -	- -	3306	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 704х503	шт	1	3917,76 -	- -	3918	-	- -	- -	- -
482	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 804х503	шт	1	4386,96 -	- -	4387	-	- -	- -	- -
483	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	11	322,44 247,72	45,41 19,87	3547	2725	500 219	1,6600 0,1231	18,2600 1,3541
484	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Danfoss	шт	11	711,10 -	- -	7822	-	- -	- -	- -
485	С1630-542-Д1-1	Н-подібний клапан прямий 15 Danfoss	шт	11	893,68 -	- -	9830	-	- -	- -	- -
486	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Д 15 Danfoss	шт	11	711,10 -	- -	7822	-	- -	- -	- -
487	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	37,88 32,01	- -	152	128	- -	0,2000 -	0,8000 -
488	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	2	910,19 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
489	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	2	910,19 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
490	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2225	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	4362	3064	1290 802	89,9000 24,7574	20,0028 5,5085
491	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	20,4	42,94 -	- -	876	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,55	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	9825	7784	2009 1226	92,4000 15,2947	50,8200 8,4121
493	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	56,1	49,16 -	- -	2758	-	- -	- -	- -
494	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,14	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	2607	2275	318 187	106,1000 9,1445	14,8540 1,2802
495	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	14,28	157,21 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
496	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,02	20515,61 17645,18	2720,85 1629,25	410	353	54 33	115,2000 11,1495	2,3040 0,2230
497	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	2,04	239,79 -	- -	489	-	- -	- -	- -
498	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	8	170,18 -	- -	1361	-	- -	- -	- -
499	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	4	683,57 -	- -	2734	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	2	36,38 -	- -	73	-	- -	- -	- -
501	С113-1750	Трійник діам. 40х25 мм	шт	2	66,13 -	- -	132	-	- -	- -	- -
502	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	18	42,88 -	- -	772	-	- -	- -	- -
503	С113-1805	Муфта редукційна діам. 40х32 мм	шт	2	360,49 -	- -	721	-	- -	- -	- -
504	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	4	454,28 -	- -	1817	-	- -	- -	- -
505	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	4	107,07 -	- -	428	-	- -	- -	- -
506	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	14	28,64 -	- -	401	-	- -	- -	- -
507	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	2	28,64 -	- -	57	-	- -	- -	- -
508	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	2	11,65 -	- -	23	-	- -	- -	- -
509	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	4	22,81 -	- -	91	-	- -	- -	- -
510	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	22	11,65 -	- -	256	-	- -	- -	- -
511	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	2	80,54 -	- -	161	-	- -	- -	- -
512	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 1/2"	шт	2	15,15 -	- -	30	-	- -	- -	- -
513	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,08	11048,47 9668,37	1,89 1,73	884	773	- -	62,1600 0,0111	4,9728 0,0009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	8,56	334,60 -	- -	2864	-	- -	- -	- -
515	КБ16-6-6-ИН	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,06	11043,53 9104,52	1412,28 512,35	663	546	85 31	61,0100 3,3385	3,6606 0,2003
516	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	6,8	76,14 -	- -	518	-	- -	- -	- -
517	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	16	28,71 -	- -	459	-	- -	- -	- -
518	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	55	32,55 -	- -	1790	-	- -	- -	- -
519	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	20	12,31 -	- -	246	-	- -	- -	- -
520	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	677,02 497,73	155,63 50,44	1354	995	311 101	3,2000 0,2946	6,4000 0,5892
521	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	2	1005,80 -	- -	2012	-	- -	- -	- -
522	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	20	32,72 -	- -	654	-	- -	- -	- -
523	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	48	34,76 -	- -	1668	-	- -	- -	- -
524	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 32	шт	4	16,40 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**115741**	**19024**	**4636** **2631**		**124,7880** **17,7772**
		Розділ 2. Контур 4. Другий поверх									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,0801	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	1991	1091	198 92	96,9200 7,4618	7,7633 0,5977
526	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404х503	шт	9	3101,76 -	- -	27916	-	- -	- -	- -
527	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504х503	шт	4	3305,76 -	- -	13223	-	- -	- -	- -
528	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 604х503	шт	5	3101,76 -	- -	15509	-	- -	- -	- -
529	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 604х503	шт	2	5102,50 -	- -	10205	-	- -	- -	- -
530	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 1004х303	шт	4	4388,50 -	- -	17554	-	- -	- -	- -
531	С1630-542-Д1-1-ИН-Б	Н-подібний клапан прямий Д15 Danfoss	шт	24	995,66 -	- -	23896	-	- -	- -	- -
532	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Danfoss	шт	24	711,10 -	- -	17066	-	- -	- -	- -
533	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	1	910,19 -	- -	910	-	- -	- -	- -
534	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	1	910,19 -	- -	910	-	- -	- -	- -
535	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-P-20	шт	2	2068,91 -	- -	4138	-	- -	- -	- -
536	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-M-20	шт	2	2346,35 -	- -	4693	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	КБ16-14-16-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,02	23455,43 17748,19	5474,99 3453,99	469	355	109 69	117,600 0 23,7433	2,3520 0,4749
538	С113-1693	Труби поліпропіленові діам. 50х6,9 мм Stabi Plus	м	2	367,74 -	- -	735	-	- -	- -	- -
539	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,14	20515,61 17645,18	2720,85 1629,25	2872	2470	381 228	115,200 0 11,1495	16,1280 1,5609
540	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	14,28	239,79 -	- -	3424	-	- -	- -	- -
541	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	3724	3250	454 267	106,100 0 9,1445	21,2200 1,8289
542	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	20,4	157,21 -	- -	3207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,27	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	22687	17974	4638 2832	92,4000 15,2947	117,3480 19,4243
544	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	129,54	49,16 -	- -	6368	-	- -	- -	- -
545	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	4902	3442	1450 901	89,9000 24,7574	22,4750 6,1894
546	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	25,5	42,94 -	- -	1095	-	- -	- -	- -
547	С113-993-11В	Коліна діаметром 32 мм /90 град	шт	8	193,56 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
548	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	14	170,18 -	- -	2383	-	- -	- -	- -
549	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	8	683,57 -	- -	5469	-	- -	- -	- -
550	С113-1739	Трійник діам. 20 мм	шт	2	37,91 -	- -	76	-	- -	- -	- -
551	С113-1757	Трійник діам. 50х32 мм	шт	2	213,54 -	- -	427	-	- -	- -	- -
552	С113-1751	Трійник діам. 40х32 мм	шт	2	66,13 -	- -	132	-	- -	- -	- -
553	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	2	36,38 -	- -	73	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	С113-1748	Трійник діам. 32х20 мм	шт	4	36,38 -	- -	146	-	- -	- -	- -
555	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	32	42,88 -	- -	1372	-	- -	- -	- -
556	С113-1814	Муфта редукційна діам. 50х40 мм	шт	2	479,59 -	- -	959	-	- -	- -	- -
557	С113-1813	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	4	243,10 -	- -	972	-	- -	- -	- -
558	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	6	454,28 -	- -	2726	-	- -	- -	- -
559	С113-1816	Муфта з'єднувальна діам. 63 мм	шт	10	904,51 -	- -	9045	-	- -	- -	- -
560	С113-1818	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм	шт	4	109,81 -	- -	439	-	- -	- -	- -
561	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	4	107,07 -	- -	428	-	- -	- -	- -
562	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	32	28,64 -	- -	916	-	- -	- -	- -
563	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	6	28,64 -	- -	172	-	- -	- -	- -
564	С113-1780	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4"	шт	2	22,81 -	- -	46	-	- -	- -	- -
565	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	1	11,65 -	- -	12	-	- -	- -	- -
566	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 32х3/4"	шт	4	10,14 -	- -	41	-	- -	- -	- -
567	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	2	22,81 -	- -	46	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	48	11,65 -	- -	559	-	- -	- -	- -
569	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	2	266,20 -	- -	532	-	- -	- -	- -
570	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	1	80,54 -	- -	81	-	- -	- -	- -
571	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 3/4"	шт	4	17,09 -	- -	68	-	- -	- -	- -
572	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 1/2"	шт	2	15,15 -	- -	30	-	- -	- -	- -
573	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,19	11048,47 9668,37	1,89 1,73	2099	1837	- -	62,1600 0,0111	11,8104 0,0021
574	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	20,33	334,60 -	- -	6802	-	- -	- -	- -
575	КБ16-6-6-ИН	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,1	11043,53 9104,52	1412,28 512,35	1104	910	141 51	61,0100 3,3385	6,1010 0,3339
576	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	10,2	76,14 -	- -	777	-	- -	- -	- -
577	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	27	28,71 -	- -	775	-	- -	- -	- -
578	С113-1550-ИНБ	Опора 32	шт.	8	42,97 -	- -	344	-	- -	- -	- -
579	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	120	32,55 -	- -	3906	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	25	12,31 -	- -	308	-	- -	- -	- -
581	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	677,02 497,73	155,63 50,44	2031	1493	467 151	3,2000 0,2946	9,6000 0,8838
582	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	3	1005,80 -	- -	3017	-	- -	- -	- -
583	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	25	32,72 -	- -	818	-	- -	- -	- -
584	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	120	34,76 -	- -	4171	-	- -	- -	- -
585	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.35	м	8	36,80 -	- -	294	-	- -	- -	- -
586	С118-38-3-ИНБ-2	Кронштейн для підлогового монтажу радіатора	шт	8	462,28 -	- -	3698	-	- -	- -	- -
587	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 40	шт	4	18,44 -	- -	74	-	- -	- -	- -
588	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 32	шт	2	16,40 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**246443**	**32822**	**7838** **4591**		**214,7977** **31,2959**
		Всього прямі витрати по відділу 2					**362184**	**51846**	**12474** **7222**		**339,5857** **49,0731**
		Відділ 3. 3-й поверх									
		Розділ 1. Контур 1. Третій поверх									
589	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,02808	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	698	383	69 32	96,9200 7,4618	2,7215 0,2095
590	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404х503	шт	8	3101,76 -	- -	24814	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504x503	шт	1	3305,76 -	- -	3306	-	- -	- -	- -
592	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 704x503	шт	1	3917,76 -	- -	3918	-	- -	- -	- -
593	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 804x503	шт	1	4386,96 -	- -	4387	-	- -	- -	- -
594	С1630-542-Д1-1	Н-подібний клапан прямий 15 Danfoss	шт	11	893,68 -	- -	9830	-	- -	- -	- -
595	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Д 15 Danfoss	шт	11	711,10 -	- -	7822	-	- -	- -	- -
596	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	2	910,19 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
597	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	2	910,19 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
598	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	3921	2754	1160 721	89,9000 24,7574	17,9800 4,9515
599	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	17,98	42,94 -	- -	772	-	- -	- -	- -
600	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,55	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	9825	7784	2009 1226	92,4000 15,2947	50,8200 8,4121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	51,095	49,16 -	- -	2512	-	- -	- -	- -
602	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,14	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	2607	2275	318 187	106,100 0 9,1445	14,8540 1,2802
603	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	13,132	157,21 -	- -	2064	-	- -	- -	- -
604	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	8	170,18 -	- -	1361	-	- -	- -	- -
605	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	6	683,57 -	- -	4101	-	- -	- -	- -
606	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	4	36,38 -	- -	146	-	- -	- -	- -
607	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	24	42,88 -	- -	1029	-	- -	- -	- -
608	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	4	454,28 -	- -	1817	-	- -	- -	- -
609	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	4	107,07 -	- -	428	-	- -	- -	- -
610	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	14	28,64 -	- -	401	-	- -	- -	- -
611	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	4	28,64 -	- -	115	-	- -	- -	- -
612	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	2	11,65 -	- -	23	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
613	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	4	22,81 -	- -	91	-	- -	- -	- -
614	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	2	80,54 -	- -	161	-	- -	- -	- -
615	С113-1299-ИНБЗ	Ніпель 1/2"	шт	2	15,15 -	- -	30	-	- -	- -	- -
616	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	22	11,65 -	- -	256	-	- -	- -	- -
617	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,08	11048,47 9668,37	1,89 1,73	884	773	- -	62,1600 0,0111	4,9728 0,0009
618	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	8,56	334,60 -	- -	2864	-	- -	- -	- -
619	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	6,8	76,14 -	- -	518	-	- -	- -	- -
620	С113-1563-ИНБЗ	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	16	28,71 -	- -	459	-	- -	- -	- -
621	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	55	32,55 -	- -	1790	-	- -	- -	- -
622	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	20	12,31 -	- -	246	-	- -	- -	- -
623	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	677,02 497,73	155,63 50,44	1354	995	311 101	3,2000 0,2946	6,4000 0,5892
624	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	2	1005,80 -	- -	2012	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
625	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	20	32,72 -	- -	654	-	- -	- -	- -
626	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	48	34,76 -	- -	1668	-	- -	- -	- -
627	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 32	шт	4	16,40 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**102590**	**14964**	**3867** **2267**		**97,7483** **15,4434**
		Розділ 2. Контур 4.									
628	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,0803	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	1996	1094	198 92	96,9200 7,4618	7,7827 0,5992
629	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404x503	шт	9	3101,76 -	- -	27916	-	- -	- -	- -
630	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504x503	шт	4	3305,76 -	- -	13223	-	- -	- -	- -
631	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 604x503	шт	5	3101,76 -	- -	15509	-	- -	- -	- -
632	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 604x503	шт	2	5102,50 -	- -	10205	-	- -	- -	- -
633	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 1004x303	шт	4	4388,50 -	- -	17554	-	- -	- -	- -
634	С1630-542-Д1-1-ИН-Б	Н-подібний клапан прямий Д15 Danfoss	шт	24	995,66 -	- -	23896	-	- -	- -	- -
635	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Danfoss	шт	24	711,10 -	- -	17066	-	- -	- -	- -
636	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	1	910,19 -	- -	910	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
637	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	1	910,19 -	- -	910	-	- -	- -	- -
638	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-P-20	шт	2	2068,91 -	- -	4138	-	- -	- -	- -
639	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-M-20	шт	2	2346,35 -	- -	4693	-	- -	- -	- -
640	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,07	20515,61 17645,18	2720,85 1629,25	1436	1235	190 114	115,2000 11,1495	8,0640 0,7805
641	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	6,559	239,79 -	- -	1573	-	- -	- -	- -
642	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,26	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	4841	4225	591 348	106,1000 9,1445	27,5860 2,3776
643	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	24,388	157,21 -	- -	3834	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,29	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	23045	18257	4711 2876	92,4000 15,2947	119,1960 19,7302
645	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	119,841	49,16 -	- -	5891	-	- -	- -	- -
646	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	4902	3442	1450 901	89,9000 24,7574	22,4750 6,1894
647	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	22,475	42,94 -	- -	965	-	- -	- -	- -
648	С113-993-11В	Коліна діаметром 32 мм /90 град	шт	8	193,56 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
649	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	14	170,18 -	- -	2383	-	- -	- -	- -
650	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	8	683,57 -	- -	5469	-	- -	- -	- -
651	С113-1739	Трійник діам. 20 мм	шт	2	37,91 -	- -	76	-	- -	- -	- -
652	С113-1751	Трійник діам. 40х32 мм	шт	4	66,13 -	- -	265	-	- -	- -	- -
653	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	2	36,38 -	- -	73	-	- -	- -	- -
654	С113-1748	Трійник діам. 32х20 мм	шт	4	36,38 -	- -	146	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
655	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	32	42,88 -	- -	1372	-	- -	- -	- -
656	С113-1813	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	4	243,10 -	- -	972	-	- -	- -	- -
657	С113-1818	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм	шт	2	109,81 -	- -	220	-	- -	- -	- -
658	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	6	107,07 -	- -	642	-	- -	- -	- -
659	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	32	28,64 -	- -	916	-	- -	- -	- -
660	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	6	28,64 -	- -	172	-	- -	- -	- -
661	С113-1780	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4"	шт	2	22,81 -	- -	46	-	- -	- -	- -
662	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	1	11,65 -	- -	12	-	- -	- -	- -
663	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 32х3/4"	шт	4	10,14 -	- -	41	-	- -	- -	- -
664	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	2	22,81 -	- -	46	-	- -	- -	- -
665	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	48	11,65 -	- -	559	-	- -	- -	- -
666	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	2	266,20 -	- -	532	-	- -	- -	- -
667	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	1	80,54 -	- -	81	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,19	11048,47 9668,37	1,89 1,73	2099	1837	- -	62,1600 0,0111	11,8104 0,0021
669	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	20,33	334,60 -	- -	6802	-	- -	- -	- -
670	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	10,2	76,14 -	- -	777	-	- -	- -	- -
671	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	27	28,71 -	- -	775	-	- -	- -	- -
672	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 1/2"	шт	2	15,15 -	- -	30	-	- -	- -	- -
673	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 3/4"	шт	4	17,09 -	- -	68	-	- -	- -	- -
674	С113-1550-ИНБ	Опора 32	шт.	8	42,97 -	- -	344	-	- -	- -	- -
675	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	120	32,55 -	- -	3906	-	- -	- -	- -
676	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	25	12,31 -	- -	308	-	- -	- -	- -
677	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	677,02 497,73	155,63 50,44	2031	1493	467 151	3,2000 0,2946	9,6000 0,8838
678	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	3	1005,80 -	- -	3017	-	- -	- -	- -
679	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	25	32,72 -	- -	818	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	120	34,76 -	- -	4171	-	- -	- -	- -
681	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.35	м	8	36,80 -	- -	294	-	- -	- -	- -
682	С118-38-3-ИНБ-2	Кронштейн для підлогового монтажу радіатора	шт	8	462,28 -	- -	3698	-	- -	- -	- -
683	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 40	шт	4	18,44 -	- -	74	-	- -	- -	- -
684	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 32	шт	2	16,40 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**229319**	**31583**	**7607** **4482**		**206,5141** **30,5628**
		Всього прямі витрати по відділу 3					**331909**	**46547**	**11474** **6749**		**304,2624** **46,0062**
		Відділ 4. 4-й поверх									
		Розділ 1. Контур 1.									
685	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,02808	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	698	383	69 32	96,9200 7,4618	2,7215 0,2095
686	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404x503	шт	8	3101,76 -	- -	24814	-	- -	- -	- -
687	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504x503	шт	1	3305,76 -	- -	3306	-	- -	- -	- -
688	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 704x503	шт	1	3917,76 -	- -	3918	-	- -	- -	- -
689	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 804x503	шт	1	4386,96 -	- -	4387	-	- -	- -	- -
690	С1630-542-Д1-1	Н-подібний клапан прямий 15 Danfoss	шт	11	893,68 -	- -	9830	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
691	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Д 15 Danfoss	шт	11	711,10 -	- -	7822	-	- -	- -	- -
692	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	2	910,19 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
693	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	2	910,19 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
694	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,14	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	2607	2275	318 187	106,100 0 9,1445	14,8540 1,2802
695	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	13,132	157,21 -	- -	2064	-	- -	- -	- -
696	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	12505	9907	2556 1561	92,4000 15,2947	64,6800 10,7063
697	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	65,03	49,16 -	- -	3197	-	- -	- -	- -
698	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	1961	1377	580 360	89,9000 24,7574	8,9900 2,4757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
699	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	8,99	42,94 -	- -	386	-	- -	- -	- -
700	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	8	170,18 -	- -	1361	-	- -	- -	- -
701	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	4	683,57 -	- -	2734	-	- -	- -	- -
702	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	4	36,38 -	- -	146	-	- -	- -	- -
703	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	20	42,88 -	- -	858	-	- -	- -	- -
704	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	4	454,28 -	- -	1817	-	- -	- -	- -
705	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	4	107,07 -	- -	428	-	- -	- -	- -
706	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	18	28,64 -	- -	516	-	- -	- -	- -
707	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	2	28,64 -	- -	57	-	- -	- -	- -
708	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	2	11,65 -	- -	23	-	- -	- -	- -
709	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	2	22,81 -	- -	46	-	- -	- -	- -
710	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	4	80,54 -	- -	322	-	- -	- -	- -
711	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	22	11,65 -	- -	256	-	- -	- -	- -
712	С113-1299-ИНБЗ	Ніпель 1/2"	шт	2	15,15 -	- -	30	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,08	11048,47 9668,37	1,89 1,73	884	773	- -	62,1600 0,0111	4,9728 0,0009
714	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	8,56	334,60 -	- -	2864	-	- -	- -	- -
715	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	6,8	76,14 -	- -	518	-	- -	- -	- -
716	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	16	28,71 -	- -	459	-	- -	- -	- -
717	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	70	32,55 -	- -	2279	-	- -	- -	- -
718	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	10	12,31 -	- -	123	-	- -	- -	- -
719	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	677,02 497,73	155,63 50,44	1354	995	311 101	3,2000 0,2946	6,4000 0,5892
720	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	2	1005,80 -	- -	2012	-	- -	- -	- -
721	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	10	32,72 -	- -	327	-	- -	- -	- -
722	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	70	34,76 -	- -	2433	-	- -	- -	- -
723	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 32	шт	4	16,40 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**103048**	**15710**	**3834** **2241**		**102,6183** **15,2618**
		Розділ 2. Контур 4.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
724	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,0803	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	1996	1094	198 92	96,9200 7,4618	7,7827 0,5992
725	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404х503	шт	9	3101,76 -	- -	27916	-	- -	- -	- -
726	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504х503	шт	4	3305,76 -	- -	13223	-	- -	- -	- -
727	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 604х503	шт	5	3101,76 -	- -	15509	-	- -	- -	- -
728	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 604х503	шт	2	5102,50 -	- -	10205	-	- -	- -	- -
729	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 1004х303	шт	4	4388,50 -	- -	17554	-	- -	- -	- -
730	С1630-542-Д1-1-ИН-Б	Н-подібний клапан прямий Д15 Danfoss	шт	24	995,66 -	- -	23896	-	- -	- -	- -
731	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Danfoss	шт	24	711,10 -	- -	17066	-	- -	- -	- -
732	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	1	910,19 -	- -	910	-	- -	- -	- -
733	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	1	910,19 -	- -	910	-	- -	- -	- -
734	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-P-20	шт	2	2068,91 -	- -	4138	-	- -	- -	- -
735	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-M-20	шт	2	2346,35 -	- -	4693	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,07	20515,61 17645,18	2720,85 1629,25	1436	1235	190 114	115,200 0 11,1495	8,0640 0,7805
737	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	6,559	239,79 -	- -	1573	-	- -	- -	- -
738	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,28	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	5214	4550	636 374	106,100 0 9,1445	29,7080 2,5605
739	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	26,264	157,21 -	- -	4129	-	- -	- -	- -
740	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,29	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	23045	18257	4711 2876	92,4000 15,2947	119,1960 19,7302
741	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	119,841	49,16 -	- -	5891	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	4902	3442	1450 901	89,9000 24,7574	22,4750 6,1894
743	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	22,475	42,94 -	- -	965	-	- -	- -	- -
744	С113-993-11В	Коліна діаметром 32 мм /90 град	шт	8	193,56 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
745	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	14	170,18 -	- -	2383	-	- -	- -	- -
746	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	8	683,57 -	- -	5469	-	- -	- -	- -
747	С113-1740	Трійник діам. 32 мм	шт	2	55,99 -	- -	112	-	- -	- -	- -
748	С113-1739	Трійник діам. 20 мм	шт	2	37,91 -	- -	76	-	- -	- -	- -
749	С113-1751	Трійник діам. 40х32 мм	шт	2	66,13 -	- -	132	-	- -	- -	- -
750	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	2	36,38 -	- -	73	-	- -	- -	- -
751	С113-1748	Трійник діам. 32х20 мм	шт	4	36,38 -	- -	146	-	- -	- -	- -
752	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	36	42,88 -	- -	1544	-	- -	- -	- -
753	С113-1813	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	4	243,10 -	- -	972	-	- -	- -	- -
754	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	6	454,28 -	- -	2726	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	С113-1818	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм	шт	2	109,81 -	- -	220	-	- -	- -	- -
756	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	6	107,07 -	- -	642	-	- -	- -	- -
757	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	32	28,64 -	- -	916	-	- -	- -	- -
758	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	6	28,64 -	- -	172	-	- -	- -	- -
759	С113-1780	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4"	шт	2	22,81 -	- -	46	-	- -	- -	- -
760	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	1	11,65 -	- -	12	-	- -	- -	- -
761	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 32х3/4"	шт	2	10,14 -	- -	20	-	- -	- -	- -
762	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	1	22,81 -	- -	23	-	- -	- -	- -
763	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	4	266,20 -	- -	1065	-	- -	- -	- -
764	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	2	80,54 -	- -	161	-	- -	- -	- -
765	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	48	11,65 -	- -	559	-	- -	- -	- -
766	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,19	11048,47 9668,37	1,89 1,73	2099	1837	- -	62,1600 0,0111	11,8104 0,0021
767	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	20,33	334,60 -	- -	6802	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
768	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	10,2	76,14 -	- -	777	-	- -	- -	- -
769	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	35	28,71 -	- -	1005	-	- -	- -	- -
770	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 1/2"	шт	1	15,15 -	- -	15	-	- -	- -	- -
771	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 3/4"	шт	2	17,09 -	- -	34	-	- -	- -	- -
772	С113-1550-ИНБ	Опора 32	шт.	8	42,97 -	- -	344	-	- -	- -	- -
773	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	120	32,55 -	- -	3906	-	- -	- -	- -
774	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	25	12,31 -	- -	308	-	- -	- -	- -
775	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	677,02 497,73	155,63 50,44	2031	1493	467 151	3,2000 0,2946	9,6000 0,8838
776	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	3	1005,80 -	- -	3017	-	- -	- -	- -
777	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	25	32,72 -	- -	818	-	- -	- -	- -
778	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	120	34,76 -	- -	4171	-	- -	- -	- -
779	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.35	м	8	36,80 -	- -	294	-	- -	- -	- -
780	С118-38-3-ИНБ-2	Кронштейн для підлогового монтажу радіатора	шт	8	462,28 -	- -	3698	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	С113-1489-1-1-ИН-БЗ	Заглушка 40	шт	2	18,44 -	- -	37	-	- -	- -	- -
782	С113-1489-1-1-ИН-БЗ	Заглушка 32	шт	4	16,40 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**233610**	**31908**	**7652** **4508**		**208,6361** **30,7457**
		Всього прямі витрати по відділу 4					**336658**	**47618**	**11486** **6749**		**311,2544** **46,0075**
		Відділ 5. 5-й поверх									
		Розділ 1. Контур 1.									
783	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,0566	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	1407	771	140 65	96,9200 7,4618	5,4857 0,4223
784	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404x503	шт	12	3101,76 -	- -	37221	-	- -	- -	- -
785	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504x503	шт	5	3305,76 -	- -	16529	-	- -	- -	- -
786	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 704x503	шт	2	3917,76 -	- -	7836	-	- -	- -	- -
787	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 804x503	шт	1	4386,96 -	- -	4387	-	- -	- -	- -
788	С1630-542-Д1-1	Н-подібний клапан прямий 15 Danfoss	шт	20	893,68 -	- -	17874	-	- -	- -	- -
789	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Д 15 Danfoss	шт	20	711,10 -	- -	14222	-	- -	- -	- -
790	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	3	910,19 -	- -	2731	-	- -	- -	- -
791	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	3	910,19 -	- -	2731	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
792	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,02	20515,61 17645,18	2720,85 1629,25	410	353	54 33	115,200 0 11,1495	2,3040 0,2230
793	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	1,874	239,79 -	- -	449	-	- -	- -	- -
794	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,23	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	4283	3738	522 308	106,100 0 9,1445	24,4030 2,1032
795	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	21,574	157,21 -	- -	3392	-	- -	- -	- -
796	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,05	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	18757	14861	3834 2341	92,4000 15,2947	97,0200 16,0594
797	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	97,545	49,16 -	- -	4795	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
798	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,38	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	7451	5233	2203 1370	89,9000 24,7574	34,1620 9,4078
799	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	34,162	42,94 -	- -	1467	-	- -	- -	- -
800	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	12	170,18 -	- -	2042	-	- -	- -	- -
801	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	12	683,57 -	- -	8203	-	- -	- -	- -
802	С113-1750	Трійник діам. 40х25 мм	шт	2	66,13 -	- -	132	-	- -	- -	- -
803	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	4	36,38 -	- -	146	-	- -	- -	- -
804	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	36	42,88 -	- -	1544	-	- -	- -	- -
805	С113-1805	Муфта редукційна діам. 40х32 мм	шт	2	360,49 -	- -	721	-	- -	- -	- -
806	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	6	454,28 -	- -	2726	-	- -	- -	- -
807	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	6	107,07 -	- -	642	-	- -	- -	- -
808	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	26	28,64 -	- -	745	-	- -	- -	- -
809	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	10	28,64 -	- -	286	-	- -	- -	- -
810	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	3	11,65 -	- -	35	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
811	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	6	22,81 -	- -	137	-	- -	- -	- -
812	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	3	80,54 -	- -	242	-	- -	- -	- -
813	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	40	11,65 -	- -	466	-	- -	- -	- -
814	С113-1299-ИНБЗ	Ніпель 1/2"	шт	3	15,15 -	- -	45	-	- -	- -	- -
815	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,14	11048,47 9668,37	1,89 1,73	1547	1354	- -	62,1600 0,0111	8,7024 0,0016
816	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	14,98	334,60 -	- -	5012	-	- -	- -	- -
817	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	10,2	76,14 -	- -	777	-	- -	- -	- -
818	С113-1563-ИНБЗ	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	25	28,71 -	- -	718	-	- -	- -	- -
819	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	105	32,55 -	- -	3418	-	- -	- -	- -
820	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	38	12,31 -	- -	468	-	- -	- -	- -
821	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	677,02 497,73	155,63 50,44	2031	1493	467 151	3,2000 0,2946	9,6000 0,8838
822	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	3	1005,80 -	- -	3017	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	38	32,72 -	- -	1243	-	- -	- -	- -
824	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	105	34,76 -	- -	3650	-	- -	- -	- -
825	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 32	шт	4	16,40 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**186001**	**27803**	**7220** **4268**		**181,6771** **29,1011**
		Розділ 2. Контур 4.									
826	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,0878	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	2182	1196	217 101	96,9200 7,4618	8,5096 0,6551
827	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404x503	шт	9	3101,76 -	- -	27916	-	- -	- -	- -
828	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504x503	шт	4	3305,76 -	- -	13223	-	- -	- -	- -
829	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 604x503	шт	5	3101,76 -	- -	15509	-	- -	- -	- -
830	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 604x503	шт	2	5102,50 -	- -	10205	-	- -	- -	- -
831	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 1004x303	шт	4	4388,50 -	- -	17554	-	- -	- -	- -
832	С1630-542-Д1-1-ИН-Б	Н-подібний клапан прямий Д15 Danfoss	шт	24	995,66 -	- -	23896	-	- -	- -	- -
833	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Danfoss	шт	24	711,10 -	- -	17066	-	- -	- -	- -
834	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	1	910,19 -	- -	910	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
835	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	1	910,19 -	- -	910	-	- -	- -	- -
836	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-P-20	шт	2	2068,91 -	- -	4138	-	- -	- -	- -
837	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-M-20	шт	2	2346,35 -	- -	4693	-	- -	- -	- -
838	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,02	20515,61 17645,18	2720,85 1629,25	410	353	54 33	115,200 0 11,1495	2,3040 0,2230
839	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	1,874	239,79 -	- -	449	-	- -	- -	- -
840	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,37	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	6889	6013	840 495	106,100 0 9,1445	39,2570 3,3835
841	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	34,706	157,21 -	- -	5456	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
842	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,26	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	22509	17833	4601 2809	92,4000 15,2947	116,4240 19,2713
843	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	119,841	49,16 -	- -	5891	-	- -	- -	- -
844	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,27	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	5294	3718	1566 973	89,9000 24,7574	24,2730 6,6845
845	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	24,273	42,94 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
846	С113-993-11В	Коліна діаметром 32 мм /90 град	шт	8	193,56 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
847	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	14	170,18 -	- -	2383	-	- -	- -	- -
848	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	8	683,57 -	- -	5469	-	- -	- -	- -
849	С113-1740	Трійник діам. 32 мм	шт	2	55,99 -	- -	112	-	- -	- -	- -
850	С113-1739	Трійник діам. 20 мм	шт	2	37,91 -	- -	76	-	- -	- -	- -
851	С113-1751	Трійник діам. 40х32 мм	шт	2	66,13 -	- -	132	-	- -	- -	- -
852	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	2	36,38 -	- -	73	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	С113-1748	Трійник діам. 32х20 мм	шт	4	36,38 -	- -	146	-	- -	- -	- -
854	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	36	42,88 -	- -	1544	-	- -	- -	- -
855	С113-1813	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	4	243,10 -	- -	972	-	- -	- -	- -
856	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	6	454,28 -	- -	2726	-	- -	- -	- -
857	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	9	107,07 -	- -	964	-	- -	- -	- -
858	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	31	28,64 -	- -	888	-	- -	- -	- -
859	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	6	28,64 -	- -	172	-	- -	- -	- -
860	С113-1780	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4"	шт	2	22,81 -	- -	46	-	- -	- -	- -
861	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	1	11,65 -	- -	12	-	- -	- -	- -
862	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 32х3/4"	шт	2	10,14 -	- -	20	-	- -	- -	- -
863	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	1	22,81 -	- -	23	-	- -	- -	- -
864	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	4	266,20 -	- -	1065	-	- -	- -	- -
865	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	2	80,54 -	- -	161	-	- -	- -	- -
866	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	48	11,65 -	- -	559	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
867	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,17	11048,47 9668,37	1,89 1,73	1878	1644	- -	62,1600 0,0111	10,5672 0,0019
868	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	18,19	334,60 -	- -	6086	-	- -	- -	- -
869	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	10,2	76,14 -	- -	777	-	- -	- -	- -
870	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	25	28,71 -	- -	718	-	- -	- -	- -
871	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 1/2"	шт	1	15,15 -	- -	15	-	- -	- -	- -
872	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 3/4"	шт	2	17,09 -	- -	34	-	- -	- -	- -
873	С113-1550-ИНБ	Опора 32	шт.	10	42,97 -	- -	430	-	- -	- -	- -
874	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	126	32,55 -	- -	4101	-	- -	- -	- -
875	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	25	12,31 -	- -	308	-	- -	- -	- -
876	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	677,02 497,73	155,63 50,44	2031	1493	467 151	3,2000 0,2946	9,6000 0,8838
877	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	3	1005,80 -	- -	3017	-	- -	- -	- -
878	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	25	32,72 -	- -	818	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	126	34,76 -	- -	4380	-	- -	- -	- -
880	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.35	м	10	36,80 -	- -	368	-	- -	- -	- -
881	С118-38-3-ИНБ-2	Кронштейн для підлогового монтажу радіатора	шт	8	462,28 -	- -	3698	-	- -	- -	- -
882	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 40	шт	2	18,44 -	- -	37	-	- -	- -	- -
883	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 32	шт	4	16,40 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**233995**	**32250**	**7745** **4562**		**210,9348** **31,1031**
		Всього прямі витрати по відділу 5					**419996**	**60053**	**14965** **8830**		**392,6119** **60,2042**
		Відділ 6. 6-й поверх									
		Розділ 1. Контур 1.									
884	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,0566	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	1407	771	140 65	96,9200 7,4618	5,4857 0,4223
885	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404x503	шт	12	3101,76 -	- -	37221	-	- -	- -	- -
886	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504x503	шт	5	3305,76 -	- -	16529	-	- -	- -	- -
887	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 704x503	шт	2	3917,76 -	- -	7836	-	- -	- -	- -
888	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 804x503	шт	1	4386,96 -	- -	4387	-	- -	- -	- -
889	С1630-542-Д1-1	Н-подібний клапан прямий 15 Danfoss	шт	20	893,68 -	- -	17874	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
890	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Д 15 Danfoss	шт	20	711,10 -	- -	14222	-	- -	- -	- -
891	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	3	910,19 -	- -	2731	-	- -	- -	- -
892	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	3	910,19 -	- -	2731	-	- -	- -	- -
893	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,08	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	1490	1300	182 107	106,100 0 9,1445	8,4880 0,7316
894	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	7,504	157,21 -	- -	1180	-	- -	- -	- -
895	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,19	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	21258	16842	4346 2653	92,4000 15,2947	109,9560 18,2007
896	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	110,551	49,16 -	- -	5435	-	- -	- -	- -
897	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,38	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	7451	5233	2203 1370	89,9000 24,7574	34,1620 9,4078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
898	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	34,162	42,94 -	- -	1467	-	- -	- -	- -
899	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	12	170,18 -	- -	2042	-	- -	- -	- -
900	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	12	683,57 -	- -	8203	-	- -	- -	- -
901	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	6	36,38 -	- -	218	-	- -	- -	- -
902	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	36	42,88 -	- -	1544	-	- -	- -	- -
903	С113-1813	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	4	243,10 -	- -	972	-	- -	- -	- -
904	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	6	454,28 -	- -	2726	-	- -	- -	- -
905	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	2	107,07 -	- -	214	-	- -	- -	- -
906	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	30	28,64 -	- -	859	-	- -	- -	- -
907	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	10	28,64 -	- -	286	-	- -	- -	- -
908	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	3	11,65 -	- -	35	-	- -	- -	- -
909	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	6	22,81 -	- -	137	-	- -	- -	- -
910	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	3	80,54 -	- -	242	-	- -	- -	- -
911	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	40	11,65 -	- -	466	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
912	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 1/2"	шт	3	15,15 -	- -	45	-	- -	- -	- -
913	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,14	11048,47 9668,37	1,89 1,73	1547	1354	- -	62,1600 0,0111	8,7024 0,0016
914	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	14,98	334,60 -	- -	5012	-	- -	- -	- -
915	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	10,2	76,14 -	- -	777	-	- -	- -	- -
916	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	25	28,71 -	- -	718	-	- -	- -	- -
917	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	100	32,55 -	- -	3255	-	- -	- -	- -
918	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	38	12,31 -	- -	468	-	- -	- -	- -
919	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	677,02 497,73	155,63 50,44	2031	1493	467 151	3,2000 0,2946	9,6000 0,8838
920	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	3	1005,80 -	- -	3017	-	- -	- -	- -
921	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	38	32,72 -	- -	1243	-	- -	- -	- -
922	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	100	34,76 -	- -	3476	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**182752**	**26993**	**7338** **4346**		**176,3941** **29,6478**
		Розділ 2. Контур 4.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
923	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,0878	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	2182	1196	217 101	96,9200 7,4618	8,5096 0,6551
924	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404х503	шт	9	3101,76 -	- -	27916	-	- -	- -	- -
925	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504х503	шт	4	3305,76 -	- -	13223	-	- -	- -	- -
926	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 604х503	шт	5	3101,76 -	- -	15509	-	- -	- -	- -
927	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 604х503	шт	2	5102,50 -	- -	10205	-	- -	- -	- -
928	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 1004х303	шт	4	4388,50 -	- -	17554	-	- -	- -	- -
929	С1630-542-Д1-1-ИН-Б	Н-подібний клапан прямий Д15 Danfoss	шт	24	995,66 -	- -	23896	-	- -	- -	- -
930	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Danfoss	шт	24	711,10 -	- -	17066	-	- -	- -	- -
931	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	1	910,19 -	- -	910	-	- -	- -	- -
932	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	1	910,19 -	- -	910	-	- -	- -	- -
933	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-P-20	шт	2	2068,91 -	- -	4138	-	- -	- -	- -
934	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-M-20	шт	2	2346,35 -	- -	4693	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,28	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	5214	4550	636 374	106,1000 9,1445	29,7080 2,5605
936	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	26,264	157,21 -	- -	4129	-	- -	- -	- -
937	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,32	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	23581	18682	4820 2943	92,4000 15,2947	121,9680 20,1890
938	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	122,628	49,16 -	- -	6028	-	- -	- -	- -
939	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,27	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	5294	3718	1566 973	89,9000 24,7574	24,2730 6,6845
940	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	24,273	42,94 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
941	С113-993-11В	Коліна діаметром 32 мм /90 град	шт	8	193,56 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
942	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	14	170,18 -	- -	2383	-	- -	- -	- -
943	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	6	683,57 -	- -	4101	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
944	С113-1740	Трійник діам. 32 мм	шт	4	55,99 -	- -	224	-	- -	- -	- -
945	С113-1739	Трійник діам. 20 мм	шт	2	37,91 -	- -	76	-	- -	- -	- -
946	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	2	36,38 -	- -	73	-	- -	- -	- -
947	С113-1748	Трійник діам. 32х20 мм	шт	4	36,38 -	- -	146	-	- -	- -	- -
948	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	36	42,88 -	- -	1544	-	- -	- -	- -
949	С113-1813	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	4	243,10 -	- -	972	-	- -	- -	- -
950	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	6	454,28 -	- -	2726	-	- -	- -	- -
951	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	7	107,07 -	- -	749	-	- -	- -	- -
952	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	33	28,64 -	- -	945	-	- -	- -	- -
953	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	7	28,64 -	- -	200	-	- -	- -	- -
954	С113-1780	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4"	шт	2	22,81 -	- -	46	-	- -	- -	- -
955	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	1	11,65 -	- -	12	-	- -	- -	- -
956	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	2	266,20 -	- -	532	-	- -	- -	- -
957	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	2	80,54 -	- -	161	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
958	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 32х3/4"	шт	4	10,14 -	- -	41	-	- -	- -	- -
959	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	2	22,81 -	- -	46	-	- -	- -	- -
960	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	48	11,65 -	- -	559	-	- -	- -	- -
961	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,17	11048,47 9668,37	1,89 1,73	1878	1644	- -	62,1600 0,0111	10,5672 0,0019
962	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	18,19	334,60 -	- -	6086	-	- -	- -	- -
963	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	10,2	76,14 -	- -	777	-	- -	- -	- -
964	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	7	28,71 -	- -	201	-	- -	- -	- -
965	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 1/2"	шт	1	15,15 -	- -	15	-	- -	- -	- -
966	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 3/4"	шт	2	17,09 -	- -	34	-	- -	- -	- -
967	С113-1550-ИНБ	Опора 32	шт.	10	42,97 -	- -	430	-	- -	- -	- -
968	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	120	32,55 -	- -	3906	-	- -	- -	- -
969	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	27	12,31 -	- -	332	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
970	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	677,02 497,73	155,63 50,44	2031	1493	467 151	3,2000 0,2946	9,6000 0,8838
971	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	3	1005,80 -	- -	3017	-	- -	- -	- -
972	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	27	32,72 -	- -	883	-	- -	- -	- -
973	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	120	34,76 -	- -	4171	-	- -	- -	- -
974	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.35	м	7	36,80 -	- -	258	-	- -	- -	- -
975	С118-38-3-ИНБ-2	Кронштейн для підлогового монтажу радіатора	шт	8	462,28 -	- -	3698	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**228291**	**31283**	**7706** **4542**		**204,6258** **30,9748**
		Розділ 3. 7 поверх Контур 1.									
976	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,0845	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	2100	1151	208 97	96,9200 7,4618	8,1897 0,6305
977	С130-558-1Р1-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 11 800х500	шт	5	5228,45 -	- -	26142	-	- -	- -	- -
978	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404х503	шт	2	3101,76 -	- -	6204	-	- -	- -	- -
979	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504х503	шт	1	3305,76 -	- -	3306	-	- -	- -	- -
980	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 604х503	шт	11	3101,76 -	- -	34119	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
981	С1630-542-Д1-1	Н-подібний клапан прямий 15 Danfoss	шт	19	893,68 -	- -	16980	-	- -	- -	- -
982	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Д 15 Danfoss	шт	19	711,10 -	- -	13511	-	- -	- -	- -
983	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	2	910,19 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
984	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	2	910,19 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
985	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-P-20	шт	1	2068,91 -	- -	2069	-	- -	- -	- -
986	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-M-20	шт	1	2346,35 -	- -	2346	-	- -	- -	- -
987	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	6	37,88 32,01	- -	227	192	- -	0,2000 -	1,2000 -
988	С113-1888	Повітровідокремлювач автоматичний Д15 Danfoss	шт	6	151,04 -	- -	906	-	- -	- -	- -
989	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,13	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	2421	2113	295 174	106,1000 9,1445	13,7930 1,1888
990	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	12,194	157,21 -	- -	1917	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
991	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,95	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	16971	13445	3469 2118	92,4000 15,2947	87,7800 14,5300
992	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	88,255	49,16 -	- -	4339	-	- -	- -	- -
993	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,45	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	8823	6196	2609 1622	89,9000 24,7574	40,4550 11,1408
994	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	40,455	42,94 -	- -	1737	-	- -	- -	- -
995	С113-993-11В	Коліна діаметром 32 мм /90 град	шт	4	193,56 -	- -	774	-	- -	- -	- -
996	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	10	170,18 -	- -	1702	-	- -	- -	- -
997	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	12	683,57 -	- -	8203	-	- -	- -	- -
998	С113-1748	Трійник діам. 32х20 мм	шт	4	36,38 -	- -	146	-	- -	- -	- -
999	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	30	42,88 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
1000	С113-1748	Трійник діам. 32х1/2х32 мм	шт	2	49,46 -	- -	99	-	- -	- -	- -
1001	С113-1754	Трійник діам. 25х1/2	шт	4	115,41 -	- -	462	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1002	С113-1813	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	2	243,10 -	- -	486	-	- -	- -	- -
1003	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	6	454,28 -	- -	2726	-	- -	- -	- -
1004	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	3	107,07 -	- -	321	-	- -	- -	- -
1005	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	24	28,64 -	- -	687	-	- -	- -	- -
1006	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	11	28,64 -	- -	315	-	- -	- -	- -
1007	С113-1780	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4"	шт	1	22,81 -	- -	23	-	- -	- -	- -
1008	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	2	11,65 -	- -	23	-	- -	- -	- -
1009	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	1	266,20 -	- -	266	-	- -	- -	- -
1010	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	2	80,54 -	- -	161	-	- -	- -	- -
1011	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 32х3/4"	шт	2	10,14 -	- -	20	-	- -	- -	- -
1012	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	4	22,81 -	- -	91	-	- -	- -	- -
1013	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	38	11,65 -	- -	443	-	- -	- -	- -
1014	С113-1299-ИНБЗ	Ніпель 1/2"	шт	2	15,15 -	- -	30	-	- -	- -	- -
1015	С113-1299-ИНБЗ	Ніпель 3/4"	шт	1	17,09 -	- -	17	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1016	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,16	11048,47 9668,37	1,89 1,73	1768	1547	- -	62,1600 0,0111	9,9456 0,0018
1017	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	17,12	334,60 -	- -	5728	-	- -	- -	- -
1018	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	7,4	76,14 -	- -	563	-	- -	- -	- -
1019	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	25	28,71 -	- -	718	-	- -	- -	- -
1020	С113-1550-ИНБ	Опора 32	шт.	13	42,97 -	- -	559	-	- -	- -	- -
1021	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	95	32,55 -	- -	3092	-	- -	- -	- -
1022	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	45	12,31 -	- -	554	-	- -	- -	- -
1023	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	677,02 497,73	155,63 50,44	2031	1493	467 151	3,2000 0,2946	9,6000 0,8838
1024	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	3	1005,80 -	- -	3017	-	- -	- -	- -
1025	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	45	32,72 -	- -	1472	-	- -	- -	- -
1026	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	95	34,76 -	- -	3302	-	- -	- -	- -
1027	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.38	м	12	49,57 -	- -	595	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 3					**189438**	**26137**	**7048 4162**		**170,9633 28,3757**
		Розділ 4. 7 Поверх. Контур 4.									
1028	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,1505	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	3741	2050	371 173	96,9200 7,4618	14,5865 1,1230
1029	С130-558-3Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 600х500	шт	10	4323,26 -	- -	43233	-	- -	- -	- -
1030	С130-558-3Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 800х500	шт	1	4323,26 -	- -	4323	-	- -	- -	- -
1031	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 1000х500	шт	4	3513,83 -	- -	14055	-	- -	- -	- -
1032	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 800х300	шт	5	3513,83 -	- -	17569	-	- -	- -	- -
1033	С130-558-1Р1-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 11 800х500	шт	5	5228,45 -	- -	26142	-	- -	- -	- -
1034	С1630-542-Д1-1-ИН-Б	Н-подібний клапан прямий Д15 Danfoss	шт	25	995,66 -	- -	24892	-	- -	- -	- -
1035	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Danfoss	шт	25	711,10 -	- -	17778	-	- -	- -	- -
1036	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	1	910,19 -	- -	910	-	- -	- -	- -
1037	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	1	910,19 -	- -	910	-	- -	- -	- -
1038	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-P-20	шт	2	2068,91 -	- -	4138	-	- -	- -	- -
1039	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-M-20	шт	2	2346,35 -	- -	4693	-	- -	- -	- -
1040	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	6	37,88 32,01	- -	227	192	- -	0,2000 -	1,2000 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1041	С113-1888	Повітровідокремлювач автоматичний Д15 Danfoss	шт	6	151,04 -	- -	906	-	- -	- -	- -
1042	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,19	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	3538	3088	432 254	106,1000 9,1445	20,1590 1,7375
1043	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	17,822	157,21 -	- -	2802	-	- -	- -	- -
1044	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,15	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	20544	16276	4200 2564	92,4000 15,2947	106,2600 17,5889
1045	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	106,835	49,16 -	- -	5252	-	- -	- -	- -
1046	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	7058	4957	2087 1298	89,9000 24,7574	32,3640 8,9127
1047	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	32,364	42,94 -	- -	1390	-	- -	- -	- -
1048	С113-993-11В	Коліна діаметром 32 мм /90 град	шт	8	193,56 -	- -	1548	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1049	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	12	170,18 -	- -	2042	-	- -	- -	- -
1050	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	6	683,57 -	- -	4101	-	- -	- -	- -
1051	С113-1740	Трійник діам. 25 мм	шт	2	55,99 -	- -	112	-	- -	- -	- -
1052	С113-1739	Трійник діам. 20 мм	шт	2	37,91 -	- -	76	-	- -	- -	- -
1053	С113-1748	Трійник діам. 32х20 мм	шт	4	36,38 -	- -	146	-	- -	- -	- -
1054	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	36	42,88 -	- -	1544	-	- -	- -	- -
1055	С113-1748	Трійник діам. 32х1/2х32 мм	шт	4	49,46 -	- -	198	-	- -	- -	- -
1056	С113-1754	Трійник діам. 25х1/2	шт	2	115,41 -	- -	231	-	- -	- -	- -
1057	С113-1813	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	4	243,10 -	- -	972	-	- -	- -	- -
1058	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	8	454,28 -	- -	3634	-	- -	- -	- -
1059	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	5	107,07 -	- -	535	-	- -	- -	- -
1060	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	29	28,64 -	- -	831	-	- -	- -	- -
1061	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	9	28,64 -	- -	258	-	- -	- -	- -
1062	С113-1780	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4"	шт	2	22,81 -	- -	46	-	- -	- -	- -
1063	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	1	11,65 -	- -	12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1064	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	2	266,20 -	- -	532	-	- -	- -	- -
1065	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	1	80,54 -	- -	81	-	- -	- -	- -
1066	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 32х3/4"	шт	2	10,14 -	- -	20	-	- -	- -	- -
1067	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	4	22,81 -	- -	91	-	- -	- -	- -
1068	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	50	11,65 -	- -	583	-	- -	- -	- -
1069	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,24	11048,47 9668,37	1,89 1,73	2652	2320	- -	62,1600 0,0111	14,9184 0,0027
1070	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	25,68	334,60 -	- -	8593	-	- -	- -	- -
1071	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	6,6	76,14 -	- -	503	-	- -	- -	- -
1072	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 1/2"	шт	1	15,15 -	- -	15	-	- -	- -	- -
1073	С113-1299-ИНБ3	Ніпель 3/4"	шт	2	17,09 -	- -	34	-	- -	- -	- -
1074	С113-1550-ИНБ	Опора 32	шт.	15	42,97 -	- -	645	-	- -	- -	- -
1075	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	110	32,55 -	- -	3581	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1076	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	36	12,31 -	- -	443	-	- -	- -	- -
1077	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	677,02 497,73	155,63 50,44	2031	1493	467 151	3,2000 0,2946	9,6000 0,8838
1078	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	3	1005,80 -	- -	3017	-	- -	- -	- -
1079	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	15	32,72 -	- -	491	-	- -	- -	- -
1080	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	115	34,76 -	- -	3997	-	- -	- -	- -
1081	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.35	м	36	36,80 -	- -	1325	-	- -	- -	- -
1082	С118-38-3-ИНБ-2	Кронштейн для підлогового монтажу радіатора	шт	8	462,28 -	- -	3698	-	- -	- -	- -
1083	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,0213	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	397	346	48 28	106,100 0 9,1445	2,2599 0,1948
1084	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	2	157,21 -	- -	314	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1085	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1279	20515,61 17645,18	2720,85 1629,25	2624	2257	348 208	115,2000 11,1495	14,7341 1,4260
1086	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	12	239,79 -	- -	2877	-	- -	- -	- -
1087	КБ16-14-16-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4651	23455,43 17748,19	5474,99 3453,99	10909	8255	2546 1606	117,6000 23,7433	54,6958 11,0430
1088	С113-1693	Труби поліпропіленові діам. 50х6,9 мм Stabi Plus	м	44	367,74 -	- -	16181	-	- -	- -	- -
1089	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,8	501,07 501,07	- -	2906	2906	- -	3,5200 -	20,4160 -
1090	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 50х6,9 товщ. 20мм	м	44,88	47,27 -	- -	2121	-	- -	- -	- -
1091	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 40х5,5 товщ. 20мм	м	12,24	43,19 -	- -	529	-	- -	- -	- -
1092	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д32х4,4 товщ. 20мм	м	2,04	38,09 -	- -	78	-	- -	- -	- -
1093	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	248,74 -	- -	3980	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1094	С113-993-11Г	Коліна 90 град. із поліпропелену 40 мм	шт	12	219,37 -	- -	2632	-	- -	- -	- -
1095	С113-993-11В	Коліна діаметром із поліпропелену 32 мм /90 град	шт	2	193,56 -	- -	387	-	- -	- -	- -
1096	С113-1815	Муфта редукційна діам. 50х40 мм	шт	22	541,10 -	- -	11904	-	- -	- -	- -
1097	С113-1805	Муфта редукційна діам. 40х32 мм	шт	2	360,49 -	- -	721	-	- -	- -	- -
1098	С113-1757	Трійник діам. 50х40х50 мм	шт	2	224,86 -	- -	450	-	- -	- -	- -
1099	С113-1751	Трійник діам. 40х32 мм	шт	2	66,13 -	- -	132	-	- -	- -	- -
1100	С113-1750	Трійник рівний Д 50	шт	2	66,13 -	- -	132	-	- -	- -	- -
1101	С113-1760	Трійник редукційний Д 50х1/2"х50	шт	2	168,73 -	- -	337	-	- -	- -	- -
1102	С113-1758	Трійник редукційний Д 40х1/2"х40	шт	6	152,06 -	- -	912	-	- -	- -	- -
1103	С113-1758	Трійник редукційний Д 32х1/2"х32	шт	2	131,66 -	- -	263	-	- -	- -	- -
1104	С113-1817	Муфта з'єднувальна діам.50 мм	шт	12	62,91 -	- -	755	-	- -	- -	- -
1105	С113-1818	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм	шт	4	109,81 -	- -	439	-	- -	- -	- -
1106	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д20	шт	2	334,64 -	- -	669	-	- -	- -	- -
1107	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д25	шт	6	334,64 -	- -	2008	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1108	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д32	шт	2	518,24 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
1109	С1630-1602	Кран балансуючий Д 20 MSV-BD Danfoss	шт	1	1252,91 -	- -	1253	-	- -	- -	- -
1110	С1630-1602	Кран балансуючий Д 25 MSV-BD Danfoss	шт	3	1252,91 -	- -	3759	-	- -	- -	- -
1111	С113-1888	Кран балансуючий Д 32 MSV-BD Danfoss	шт	1	1448,48 -	- -	1448	-	- -	- -	- -
1112	С1630-103	Фільтр сітчастий Д 20 Danfoss	шт	1	871,35 -	- -	871	-	- -	- -	- -
1113	С1630-103	Фільтр сітчастий Д 25 Danfoss	шт	3	871,35 -	- -	2614	-	- -	- -	- -
1114	С1630-104	Фільтр сітчастий Д 32 Danfoss	шт	1	1035,86 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
1115	С1630-789-3-ИНБ	Змішувальний вузол УСВК-1-6, ВЕНТС	шт	3	29588,59 -	- -	88766	-	- -	- -	- -
1116	С1630-789-2-ИНБ	Змішувальний вузол УСВК-3/4-4, ВЕНТС	шт	2	19284,78 -	- -	38570	-	- -	- -	- -
1117	С1630-1910	Кран для зливу Д 15 мм	шт	5	235,72 -	- -	1179	-	- -	- -	- -
1118	С113-1888	Повітровідокремлювач автоматичний Д15 Danfoss	шт	5	151,04 -	- -	755	-	- -	- -	- -
1119	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	6	76,14 -	- -	457	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1120	С113-2096	Нерухома опора 50 (дві з'єднувальні муфти 50+хомут)	шт	10	69,44 -	- -	694	-	- -	- -	- -
1121	С113-1776	Перехід металевий з зовнішньою різзю 50х1 1/2"	шт	4	150,85 -	- -	603	-	- -	- -	- -
1122	С113-1776	Перехід металувий з зовнішньою різзю 40х1"	шт	9	101,89 -	- -	917	-	- -	- -	- -
1123	С113-1776	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4	шт	2	734,29 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
1124	С113-1216-ИНБ	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 50х1 1/2"	шт	4	293,52 -	- -	1174	-	- -	- -	- -
1125	С113-1216-ИНБ	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 40х1"	шт	12	633,18 -	- -	7598	-	- -	- -	- -
1126	С113-1750	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 32х3/4"	шт	4	302,00 -	- -	1208	-	- -	- -	- -
1127	С113-1854	Перехід з металевою внутрішньою різзю 50х1 1/2"	шт	2	468,61 -	- -	937	-	- -	- -	- -
1128	С113-1854	Перехід з металевою внутрішньою різзю 40х1"	шт	6	468,61 -	- -	2812	-	- -	- -	- -
1129	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	2	266,20 -	- -	532	-	- -	- -	- -
1130	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 72-78	шт	56	28,71 -	- -	1608	-	- -	- -	- -
1131	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	2	28,71 -	- -	57	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**478729**	**44140**	**10499** **6282**		**291,1937** **42,9124**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по відділу 6					**1079210**	**128553**	**32591 19332**		**843,1769 131,9107**
		Відділ 7. Прибудова 0-3 поверх									
		Розділ 1. Опалення Контур 1. Прибудова 0-3 поверх									
1132	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних (Korado)	100кВт	0,9497	24853,94 13622,11	2466,67 1149,65	23604	12937	2343 1092	96,9200 7,4618	92,0449 7,0865
1133	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 500x500 RADIC VK	шт	3	3513,83 -	- -	10541	-	- -	- -	- -
1134	С130-558-4Р-ИНБ	Радіатори сталеві панельні 22 900x500 RADIC VK	шт	1	4533,83 -	- -	4534	-	- -	- -	- -
1135	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 404x503 RADIC HYGIENE VK	шт	21	3101,76 -	- -	65137	-	- -	- -	- -
1136	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 504x503 RADIC HYGIENE VK	шт	5	3305,76 -	- -	16529	-	- -	- -	- -
1137	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 604x503 RADIC HYGIENE VK	шт	4	3101,76 -	- -	12407	-	- -	- -	- -
1138	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 704x503 RADIC HYGIENE VK	шт	6	3917,76 -	- -	23507	-	- -	- -	- -
1139	С130-558-6Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 20s 804x503 RADIC HYGIENE VK	шт	11	4386,96 -	- -	48257	-	- -	- -	- -
1140	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 30 604x503 RADIC HYGIENE VK	шт	5	5102,50 -	- -	25513	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1141	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні гігієнічному виконанні 30 704х503 RADIC HYGIENE VK	шт	6	5408,50 -	- -	32451	-	- -	- -	- -
1142	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 804х503 гігієнічному виконанні RADIC HYGIENE VK	шт	3	5612,50 -	- -	16838	-	- -	- -	- -
1143	С130-558-7Р-ИНБ-1	Радіатори сталеві панельні 30 904х503 гігієнічному виконанні RADIC HYGIENE VK	шт	6	6530,50 -	- -	39183	-	- -	- -	- -
1144	С1630-542-Д1-1	Н-подібний клапан прямий 15 Danfoss	шт	71	893,68 -	- -	63451	-	- -	- -	- -
1145	С1630-542-Д2-1	Термостатичний елемент Danfoss	шт	71	711,10 -	- -	50488	-	- -	- -	- -
1146	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-P-15	шт	4	910,19 -	- -	3641	-	- -	- -	- -
1147	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д15 з дренажем ASV-M-15	шт	4	910,19 -	- -	3641	-	- -	- -	- -
1148	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-P-20	шт	5	2068,91 -	- -	10345	-	- -	- -	- -
1149	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д20 з дренажем ASV-M-20	шт	5	2346,35 -	- -	11732	-	- -	- -	- -
1150	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д25 з дренажем ASV-P-15	шт	1	4386,35 -	- -	4386	-	- -	- -	- -
1151	С1630-1602	Клапан баланс. автоматичний Д25 з дренажем ASV-M-15	шт	1	4386,35 -	- -	4386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1152	С113-1888	Клапан балансуючий Д 25 з дренажем MSV-B-25	шт	4	1448,48 -	- -	5794	-	- -	- -	- -
1153	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д32	шт	2	518,24 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
1154	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д25	шт	12	334,64 -	- -	4016	-	- -	- -	- -
1155	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д20	шт	4	334,64 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
1156	С1630-1910	Кран для зливу Д 15 мм	шт	8	235,72 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
1157	С113-1888	Повітровідокремлювач автоматичний Д15 Danfoss	шт	8	151,04 -	- -	1208	-	- -	- -	- -
1158	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3671	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	7198	5055	2129 1323	89,9000 24,7574	33,0023 9,0884
1159	С113-1696-1	Труби поліетиленові діам. 17х2 мм, REXAU	м	33	35,39 -	- -	1168	-	- -	- -	- -
1160	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8676	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	17011	11947	5031 3127	89,9000 24,7574	77,9972 21,4795
1161	С113-1697-2	Труба поліпропіленова типу стабі Д 20х2,8 Ekoplastik Stabi Plus	м	78	42,94 -	- -	3349	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1162	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,3938	17864,12 14152,91	3651,82 2229,60	78491	62185	16045 9796	92,4000 15,2947	405,9871 67,2019
1163	С113-1698 - И1	Труби поліпропіленові 25х3,6 Stabi Plus	м	395	49,16 -	- -	19418	-	- -	- -	- -
1164	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,4925	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	27790	24255	3390 1995	106,1000 9,1445	158,3543 13,6482
1165	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	140	157,21 -	- -	22009	-	- -	- -	- -
1166	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,921	20515,61 17645,18	2720,85 1629,25	39410	33896	5227 3130	115,2000 11,1495	221,2992 21,4182
1167	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	180	239,79 -	- -	43162	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1168	КБ16-14-16-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2008	23455,43 17748,19	5474,99 3453,99	4710	3564	1099 694	117,6000 23,7433	23,6141 4,7677
1169	С113-1693	Труби поліпропіленові діам. 50х6,9 мм Stabi Plus	м	19	367,74 -	- -	6987	-	- -	- -	- -
1170	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	248,74 -	- -	1990	-	- -	- -	- -
1171	С113-993-11Г	Коліна 90 град. 40 мм	шт	50	219,37 -	- -	10969	-	- -	- -	- -
1172	С113-993-11В	Коліна діаметром 32 мм /90 град	шт	30	193,56 -	- -	5807	-	- -	- -	- -
1173	С113-993-11Б	Коліна діаметром 25 мм /90 град.	шт	50	170,18 -	- -	8509	-	- -	- -	- -
1174	С113-993-11А	Коліна діаметром 20 мм /90 град	шт	16	683,57 -	- -	10937	-	- -	- -	- -
1175	С113-1815	Муфта редукційна діам. 50х40 мм	шт	6	541,10 -	- -	3247	-	- -	- -	- -
1176	С113-1805	Муфта редукційна діам. 40х32 мм	шт	6	360,49 -	- -	2163	-	- -	- -	- -
1177	С113-1813	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	12	243,10 -	- -	2917	-	- -	- -	- -
1178	С113-1806	Муфта редукційна діам. 25х20 мм	шт	22	454,28 -	- -	9994	-	- -	- -	- -
1179	С113-1736	Трійник діам. 50 мм	шт	4	91,13 -	- -	365	-	- -	- -	- -
1180	С113-1740	Трійник діам. 40 мм	шт	2	55,99 -	- -	112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1181	С113-1751	Трійник діам. 40х32 мм	шт	10	66,13 -	- -	661	-	- -	- -	- -
1182	С113-1750	Трійник діам. 40х25 мм	шт	6	66,13 -	- -	397	-	- -	- -	- -
1183	С113-1750	Трійник діам. 40х20 мм	шт	2	66,13 -	- -	132	-	- -	- -	- -
1184	С113-1748	Трійник діам. 32х25 мм	шт	6	36,38 -	- -	218	-	- -	- -	- -
1185	С113-1748	Трійник діам. 32х20 мм	шт	10	36,38 -	- -	364	-	- -	- -	- -
1186	С113-1095	Трійники діаметром 25 х 20 мм	шт	92	42,88 -	- -	3945	-	- -	- -	- -
1187	С113-1754	Трійник діам. 40х1/2	шт	8	115,41 -	- -	923	-	- -	- -	- -
1188	С113-1748	Трійник діам. 50х1/2 мм	шт	4	213,26 -	- -	853	-	- -	- -	- -
1189	С113-1754	Трійник діам. 25х1/2	шт	2	115,41 -	- -	231	-	- -	- -	- -
1190	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 50	шт	2	22,52 -	- -	45	-	- -	- -	- -
1191	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 40	шт	2	18,44 -	- -	37	-	- -	- -	- -
1192	С113-1817	Муфта з'єднувальна діам.50 мм	шт	4	62,91 -	- -	252	-	- -	- -	- -
1193	С113-1818	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм	шт	44	109,81 -	- -	4832	-	- -	- -	- -
1194	С113-1821	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	34	107,07 -	- -	3640	-	- -	- -	- -
1195	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	36	28,64 -	- -	1031	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1196	С113-1820	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм	шт	20	28,64 -	- -	573	-	- -	- -	- -
1197	С113-1789	Перехід металевий з зовнішньою різзю 50х1 1/2"	шт	4	189,57 -	- -	758	-	- -	- -	- -
1198	С113-1789	Перехід металевий з зовнішньою різзю 40х1"	шт	25	149,51 -	- -	3738	-	- -	- -	- -
1199	С113-1780	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4"	шт	13	22,81 -	- -	297	-	- -	- -	- -
1200	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 25х1/2"	шт	12	11,65 -	- -	140	-	- -	- -	- -
1201	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 40х1"	шт	5	10,14 -	- -	51	-	- -	- -	- -
1202	С113-1776	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 32х3/4"	шт	5	10,14 -	- -	51	-	- -	- -	- -
1203	С113-1780	Перехід з метал. вставкою та накидною гайкою 25х1/2"	шт	4	22,81 -	- -	91	-	- -	- -	- -
1204	С113-1777	Перехід металевий з зовнішньою різзю 20х1/2"	шт	142	11,65 -	- -	1654	-	- -	- -	- -
1205	С113-1854	Перехід з металевою внутрішньою різзю 40х1"	шт	25	468,61 -	- -	11715	-	- -	- -	- -
1206	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	13	266,20 -	- -	3461	-	- -	- -	- -
1207	С113-1851	Перехід з металевою внутрішньою різзю 25х1/2"	шт	12	80,54 -	- -	966	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1208	С113-1299-ИНБЗ	Ніпель 1"	шт	5	19,59 -	- -	98	-	- -	- -	- -
1209	С113-1299-ИНБЗ	Ніпель 3/4"	шт	5	17,09 -	- -	85	-	- -	- -	- -
1210	С113-1299-ИНБЗ	Ніпель 1/2"	шт	4	15,15 -	- -	61	-	- -	- -	- -
1211	С113-1851	Перехід з зовнішньою різзю 17-R1/2"	шт	8	93,92 -	- -	751	-	- -	- -	- -
1212	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,62	11048,47 9668,37	1,89 1,73	6850	5994	1 1	62,1600 0,0111	38,5392 0,0069
1213	С172-1420-1	Відстінна ізоляція товщ 10 мм, ПІНОФОЛ	м2	66,34	334,60 -	- -	22197	-	- -	- -	- -
1214	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	39	76,14 -	- -	2969	-	- -	- -	- -
1215	С113-2096	Нерухома опора 50 (дві з'єднувальні муфти 50+хомут)	шт	4	69,44 -	- -	278	-	- -	- -	- -
1216	С113-2100	Нерухома опора 40 (дві з'єднувальні муфти 40 +хомут)	шт	12	79,80 -	- -	958	-	- -	- -	- -
1217	С113-2097	Нерухома опора 32 (дві з'єднувальні муфти 32 +хомут)	шт	2	58,37 -	- -	117	-	- -	- -	- -
1218	С113-1563-ИНБЗ	Хомут (болт, гайка) 72-78	шт	19	28,71 -	- -	545	-	- -	- -	- -
1219	С113-1563-ИНБЗ	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	248	28,71 -	- -	7120	-	- -	- -	- -
1220	С113-1550-ИНБ	Опора 40	шт.	4	40,93 -	- -	164	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1221	С113-1550-ИНБ	Опора 32	шт.	86	42,97 -	- -	3695	-	- -	- -	- -
1222	С113-1550-ИНБ	Опора 25	шт.	370	32,55 -	- -	12044	-	- -	- -	- -
1223	С113-1550-ИНБ	Опора 20	шт.	78	12,31 -	- -	960	-	- -	- -	- -
1224	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	10	677,02 497,73	155,63 50,44	6770	4977	1556 504	3,2000 0,2946	32,0000 2,9460
1225	С113-2129	Шафа приставна АР-130/605	шт	10	1005,80 -	- -	10058	-	- -	- -	- -
1226	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	1,11	4471,02 2260,64	178,35 75,96	4963	2509	198 84	16,2800 0,4400	18,0708 0,4884
1227	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.18	м	33	12,96 -	- -	428	-	- -	- -	- -
1228	С113-2125-ИНБ-11	Труба захисна "пешель" для труби діам.22	м	78	32,72 -	- -	2552	-	- -	- -	- -
1229	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	3,6	4844,34 2445,32	234,08 99,70	17440	8803	843 359	17,6100 0,5775	63,3960 2,0790
1230	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.28	м	360	34,76 -	- -	12514	-	- -	- -	- -
1231	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,9	5382,30 2610,57	356,71 151,92	4844	2350	321 137	18,8000 0,8800	16,9200 0,7920
1232	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.35	м	86	36,80 -	- -	3165	-	- -	- -	- -
1233	С113-2126-ИНБ4	Труба захисна "пешель" для труби діам.42	м	4	59,67 -	- -	239	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1234	С113-1489-1-1-ИН-Б3	Заглушка 40	шт	2	18,44 -	- -	37	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**976521**	**178472**	**38183** **22242**		**1181,225** **1** **151,0027**
		Розділ 2. Тепла підлога контуру 1 Прибудова 0-3 поверх									
1235	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	21,802	19606,61 13769,98	5798,29 3604,39	427463	300213	126414 78583	89,9000 24,7574	1959,999 8 539,7608
1236	С113-1351-1А	Труба з сшитого поліетілену Д 17х2,0 RAUTHERM S	м	1500	34,51 -	- -	51765	-	- -	- -	- -
1237	С113-1-10-ИНБ	Гофротруба для теплого полу Вн/Зов. О18/22 черв	м	460	18,46 -	- -	8492	-	- -	- -	- -
1238	С113-1216-ИНБ	З'єднання різьбове для підключення труб S-17х2,0/3/4"	шт	62	84,70 -	- -	5251	-	- -	- -	- -
1239	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	27	158,88 69,99	- -	4290	1890	- -	0,4500 -	12,1500 -
1240	С1630-1582-ИНБ4	Сервопривод UNI-230	шт	27	1893,27 -	- -	51118	-	- -	- -	- -
1241	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 5 кг	шт	16	153,62 124,43	- -	2458	1991	- -	0,8000 -	12,8000 -
1242	С130-431-ИНБ5	Терморегулятор кімнатний Nea HN	шт	16	4480,10 -	- -	71682	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1243	С111-31-4-ИНБ	Клемна колодка	шт	7	259,94 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
1244	КБ18-15-1-ИН	Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм	шт	3	1857,77 1697,85	121,62 47,88	5573	5094	365 144	11,2500 0,3054	33,7500 0,9162
1245	С113-2204	Розподільний колектор з кранами 1/2" та витратомірами HKV-D-7	шт	1	3949,77 -	- -	3950	-	- -	- -	- -
1246	С113-2205	Розподільний колектор з кранами 1/2" та витратомірами HKV-D-10	шт	1	4658,30 -	- -	4658	-	- -	- -	- -
1247	С113-2207	Розподільний колектор з кранами 1/2" та витратомірами HKV-D-11	шт	1	5219,23 -	- -	5219	-	- -	- -	- -
1248	С113-2208	Комплект температурного регулювання типу flex 1"	шт	4	1988,36 -	- -	7953	-	- -	- -	- -
1249	С113-1549-ИНБ	Опора 20	шт.	460	12,31 -	- -	5663	-	- -	- -	- -
1250	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	3	838,17 497,73	11,15 4,75	2515	1493	33 14	3,2000 0,0275	9,6000 0,0825
1251	С113-2130	Приставна розподільна шафа АР-130/1205	шт	2	1122,08 -	- -	2244	-	- -	- -	- -
1252	С113-2131	Приставна розподільна шафа АР-130/805	шт	1	1296,50 -	- -	1297	-	- -	- -	- -
1253	КБ15-253-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	2,576	11048,47 9668,37	1,89 1,73	28461	24906	5 4	62,1600 0,0111	160,1242 0,0286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1254	С111-851-1-ИНБ	Панель з фіксаторами без тепло-звукоізоляції 24мм 1480х800=1,12м2	м2	240	49,33 -	- -	11839	-	- -	- -	- -
1255	КБ15-67-1-ИН	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	2,24	1342,11 1338,09	3,78 3,45	3006	2997	8 8	9,4000 0,0222	21,0560 0,0497
1256	С111-827-И1-ИНБ	Ізоляція відстінна профільна 80 мм 25м	м	231	3,35 -	- -	774	-	- -	- -	- -
1257	С111-827-И1-ИНБ	Профіль для деформаційного шва 10х10 довж. 1,2м	м	4,2	49,79 -	- -	209	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**707700**	**338584**	**126825** **78753**		**2209,480** **0** **540,8378**
		Розділ 3. Теплопостачання установок П5, П8, П10, П12, ПВ1. Контур 2.									
1258	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,0213	18619,87 16251,34	2271,20 1336,96	397	346	48 28	106,100 0 9,1445	2,2599 0,1948
1259	С113-1699	Труби поліпропіленові діам. 32х4,4 мм, Stabi Plus	м	2	157,21 -	- -	314	-	- -	- -	- -
1260	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1279	20515,61 17645,18	2720,85 1629,25	2624	2257	348 208	115,200 0 11,1495	14,7341 1,4260
1261	С113-1692	Труби поліпропіленові діам. 40х5,5 мм Stabi Plus	м	12	239,79 -	- -	2877	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1262	КБ16-14-16-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4651	23455,43 17748,19	5474,99 3453,99	10909	8255	2546 1606	117,6000 23,7433	54,6958 11,0430
1263	С113-1693	Труби поліпропіленові діам. 50х6,9 мм Stabi Plus	м	44	367,74 -	- -	16181	-	- -	- -	- -
1264	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,8	501,07 501,07	- -	2906	2906	- -	3,5200 -	20,4160 -
1265	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 50х6,9 товщ. 20мм	м	44,88	47,27 -	- -	2121	-	- -	- -	- -
1266	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д 40х5,5 товщ. 20мм	м	12,24	43,19 -	- -	529	-	- -	- -	- -
1267	С101-3010-36-ИНБ	Теплоізоляція для труби Д32х4,4 товщ. 20мм	м	2,04	38,09 -	- -	78	-	- -	- -	- -
1268	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	248,74 -	- -	3980	-	- -	- -	- -
1269	С113-993-11Г	Коліна 90 град. із поліпропелену 40 мм	шт	12	219,37 -	- -	2632	-	- -	- -	- -
1270	С113-993-11В	Коліна діаметром із поліпропелену 32 мм /90 град	шт	2	193,56 -	- -	387	-	- -	- -	- -
1271	С113-1815	Муфта редукційна діам. 50х40 мм	шт	22	541,10 -	- -	11904	-	- -	- -	- -
1272	С113-1805	Муфта редукційна діам. 40х32 мм	шт	2	360,49 -	- -	721	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1273	С113-1757	Трійник діам. 50х40х50 мм	шт	2	224,86 -	- -	450	-	- -	- -	- -
1274	С113-1751	Трійник діам. 40х32 мм	шт	2	66,13 -	- -	132	-	- -	- -	- -
1275	С113-1750	Трійник рівний Д 50	шт	2	66,13 -	- -	132	-	- -	- -	- -
1276	С113-1760	Трійник редукційний Д 50х1/2"х50	шт	2	168,73 -	- -	337	-	- -	- -	- -
1277	С113-1758	Трійник редукційний Д 40х1/2"х40	шт	6	152,06 -	- -	912	-	- -	- -	- -
1278	С113-1758	Трійник редукційний Д 32х1/2"х32	шт	2	131,66 -	- -	263	-	- -	- -	- -
1279	С113-1817	Муфта з'єднувальна діам.50 мм	шт	12	62,91 -	- -	755	-	- -	- -	- -
1280	С113-1818	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм	шт	4	109,81 -	- -	439	-	- -	- -	- -
1281	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д20	шт	2	334,64 -	- -	669	-	- -	- -	- -
1282	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д25	шт	6	334,64 -	- -	2008	-	- -	- -	- -
1283	С113-1888	Кран латунний з накидною гайкою та ніппелем Д32	шт	2	518,24 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
1284	С1630-1602	Кран балансуючий Д 20 MSV-BD Danfoss	шт	1	1252,91 -	- -	1253	-	- -	- -	- -
1285	С1630-1602	Кран балансуючий Д 25 MSV-BD Danfoss	шт	3	1252,91 -	- -	3759	-	- -	- -	- -
1286	С113-1888	Кран балансуючий Д 32 MSV-BD Danfoss	шт	1	1448,48 -	- -	1448	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1287	С1630-103	Фільтр сітчастий Д 20 Danfoss	шт	1	871,35 -	- -	871	-	- -	- -	- -
1288	С1630-103	Фільтр сітчастий Д 25 Danfoss	шт	3	871,35 -	- -	2614	-	- -	- -	- -
1289	С1630-104	Фільтр сітчастий Д 32 Danfoss	шт	1	1035,86 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
1290	С1630-789-3-ИНБ	Змішувальний вузол УСВК-1-6, ВЕНТС	шт	3	29588,59 -	- -	88766	-	- -	- -	- -
1291	С1630-789-2-ИНБ	Змішувальний вузол УСВК-3/4-4, ВЕНТС	шт	2	19284,78 -	- -	38570	-	- -	- -	- -
1292	С1630-1910	Кран для зливу Д 15 мм	шт	5	235,72 -	- -	1179	-	- -	- -	- -
1293	С113-1888	Повітровідокремлювач автоматичний Д15 Danfoss	шт	5	151,04 -	- -	755	-	- -	- -	- -
1294	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм - для гільз	м	6	76,14 -	- -	457	-	- -	- -	- -
1295	С113-2096	Нерухома опора 50 (дві з'єднувальні муфти 50+хомут)	шт	10	69,44 -	- -	694	-	- -	- -	- -
1296	С113-1776	Перехід металевий з зовнішньою різзю 50х1 1/2"	шт	4	150,85 -	- -	603	-	- -	- -	- -
1297	С113-1776	Перехід металувий з зовнішньою різзю 40х1"	шт	9	101,89 -	- -	917	-	- -	- -	- -
1298	С113-1776	Перехід металевий з зовнішньою різзю 32х3/4	шт	2	734,29 -	- -	1469	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1299	С113-1216-ИНБ	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 50х1 1/2"	шт	4	293,52 -	- -	1174	-	- -	- -	- -
1300	С113-1216-ИНБ	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 40х1"	шт	12	633,18 -	- -	7598	-	- -	- -	- -
1301	С113-1750	Розбірне з'єднання з накидною гайкою 32х3/4"	шт	4	302,00 -	- -	1208	-	- -	- -	- -
1302	С113-1854	Перехід з металевою внутрішньою різзю 50х1 1/2"	шт	2	468,61 -	- -	937	-	- -	- -	- -
1303	С113-1854	Перехід з металевою внутрішньою різзю 40х1"	шт	6	468,61 -	- -	2812	-	- -	- -	- -
1304	С113-1853	Перехід з металевою внутрішньою різзю 32х3/4"	шт	2	266,20 -	- -	532	-	- -	- -	- -
1305	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 72-78	шт	56	28,71 -	- -	1608	-	- -	- -	- -
1306	С113-1563-ИНБ3	Хомут (болт, гайка) 48-53	шт	2	28,71 -	- -	57	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**226010**	**13764**	**2942** **1842**		**92,1058** **12,6638**
		Всього прямі витрати по відділу 7					**1910231**	**530820**	**167950** **102837**		**3482,8109** **704,5043**
		Разом прямі витрати					**8087992**	**1343362**	**348111** **205820**		**8858,1820** **1403,8231**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					6396519				
		всього заробітна плата						1549182			
		Загальновиробничі витрати					**759875**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									1078,2611
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						252182			
		Всього по кошторису					**8847867**				
		Кошторисна трудомісткість									**11340,2662**
		Кошторисна заробітна плата						**1801364**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05

на вентиляція

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	12477,993	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,823545	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	2039,1943	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Прибудова									
		Розділ 1. П5									
1	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С171-56-7	Припливна установка L=1265м3/год, P=350Па N=0,425кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем, автоматикою А 31,МПА-3000 В ЕС А31, Вентс	комплект	1	111160,16 -	- -	111160	-	- -	- -	- -
3	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	768,03 477,87	21,95 10,04	768	478	22 10	3,4000 0,0665	3,4000 0,0665
4	С130-388	Повітряний клапан 600х300 з ел. приводом TF 230 РРВ-500х300 з TF230	шт	1	6654,47 -	- -	6654	-	- -	- -	- -
5	КБ20-26-4	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм	шт	1	7503,55 429,08	21,95 10,04	7504	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
6	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,18	1117,18 1037,84	61,46 28,10	201	187	11 5	7,0400 0,1862	1,2672 0,0335
7	С1630-1051	Фільтр G4	шт	1	1257,42 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
8	С130-231	Вставки гнучкі 600х300	шт	2	1449,65 -	- -	2899	-	- -	- -	- -
9	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	307,21 255,80	32,66 11,17	307	256	33 11	1,8200 0,0745	1,8200 0,0745
10	С130-605-11	Зовнішня решітка 1000х1000	шт	1	6969,76 -	- -	6970	-	- -	- -	- -
11	С130-605-11	Адаптер ізол. 1000х1000/670мм	шт	1	459,12 -	- -	459	-	- -	- -	- -
12	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	7	326,34 252,99	8,78 4,01	2284	1771	61 28	1,8000 0,0266	12,6000 0,1862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	5	133,50 -	- -	668	-	- -	- -	- -
14	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -
15	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,066	111150,94 21406,75	431,78 188,98	7336	1413	28 12	156,060 0 1,2521	10,3000 0,0826
16	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною до 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,282	122066,42 28449,06	556,08 252,84	34423	8023	157 71	207,400 0 1,6753	58,4868 0,4724
17	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,10846	117806,83 35911,11	692,18 315,06	12777	3895	75 34	261,800 0 2,0876	28,3948 0,2264
18	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0361	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1528	1296	25 11	261,800 0 2,0876	9,4510 0,0754
19	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	5	285,82 -	- -	1429	-	- -	- -	- -
20	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	5	255,22 -	- -	1276	-	- -	- -	- -
21	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	2	520,31 -	- -	1041	-	- -	- -	- -
22	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	5	513,17 -	- -	2566	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,6	949,47 949,47	- -	570	570	- -	6,6700 -	4,0020 -
24	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	6,132	283,63 -	- -	1739	-	- -	- -	- -
25	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
26	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-400х200-2ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	13801,09 -	- -	13801	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**223360**	**21039**	**790** **349**		**152,3918** **2,2962**
		Розділ 2. П8									
27	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
28	С171-56-7	Припливна установка L=535м3/год, P=250Па , N=0,165кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем, з автоматикою А31, МПА-1000 В ЕС А31, Вентс	комплект	1	109109,96 -	- -	109110	-	- -	- -	- -
29	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних TF20 з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	515,23 382,30	21,95 10,04	515	382	22 10	2,7200 0,0665	2,7200 0,0665
30	С130-388	Повітряний клапан 400х200 з ел. приводом TF 230 PPB 400х200 з TF230	шт	1	6430,07 -	- -	6430	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С130-231	Вставки гнучкі 400х200	шт	2	1249,73 -	- -	2499	-	- -	- -	- -
32	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	2569,87 256,89	13,17 6,02	2570	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
33	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,08	1117,18 1037,84	61,46 28,10	89	83	5 2	7,0400 0,1862	0,5632 0,0149
34	С1630-1051	Фільтр G4	шт	1	1257,42 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
35	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,064	122066,42 28449,06	556,08 252,84	7812	1821	36 16	207,400 0 1,6753	13,2736 0,1072
36	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0765	117806,83 35911,11	692,18 315,06	9012	2747	53 24	261,800 0 2,0876	20,0277 0,1597
37	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0165	42339,83 35911,11	692,18 315,06	699	593	11 5	261,800 0 2,0876	4,3197 0,0344
38	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	2	285,82 -	- -	572	-	- -	- -	- -
39	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	1	207,28 -	- -	207	-	- -	- -	- -
40	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	326,34 252,99	8,78 4,01	979	759	26 12	1,8000 0,0266	5,4000 0,0798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -
42	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	1	121,59 -	- -	122	-	- -	- -	- -
43	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	2	647,81 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
44	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	1	494,81 -	- -	495	-	- -	- -	- -
45	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,8	949,47 949,47	- -	760	760	- -	6,6700 -	5,3360 -
46	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	8,176	283,63 -	- -	2319	-	- -	- -	- -
47	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
48	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-200-EI60	шт	1	10947,13 -	- -	10947	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**161433**	**10123**	**522 232**		**73,0702 1,5146**
		Розділ 3. П10									
49	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
50	С171-56-7	Припливна установка L=2065м3/год, P=320Па N=0,425кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем з автоматикою A31, МПА-3000 В ЕС A31	комплект	1	111160,16 -	- -	111160	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	768,03 477,87	21,95 10,04	768	478	22 10	3,4000 0,0665	3,4000 0,0665
52	С130-388	Повітряний клапан 600х300 з ел. приводом TF 230 РРВ-600х300 з TF230	шт	1	6838,07 -	- -	6838	-	- -	- -	- -
53	С130-231	Вставки гнучкі 600х300	шт	2	1449,65 -	- -	2899	-	- -	- -	- -
54	КБ20-26-4-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм(600х300 довж.900 мм)	шт	1	10817,68 429,08	21,95 10,04	10818	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
55	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,18	1117,18 1037,84	61,46 28,10	201	187	11 5	7,0400 0,1862	1,2672 0,0335
56	С1630-1051	Фільтр G4	шт	1	1257,42 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
57	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	307,21 255,80	32,66 11,17	307	256	33 11	1,8200 0,0745	1,8200 0,0745
58	С130-605-11	Зовнішня решітка 600х450	шт	1	1958,50 -	- -	1959	-	- -	- -	- -
59	С130-605-11	Адаптер ізол. 600х450/670мм	шт	1	877,32 -	- -	877	-	- -	- -	- -
60	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	326,34 252,99	8,78 4,01	979	759	26 12	1,8000 0,0266	5,4000 0,0798
61	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -
62	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	2	133,50 -	- -	267	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,018	111150,94 21406,75	431,78 188,98	2001	385	8 3	156,060 0 1,2521	2,8091 0,0225
64	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,08	122066,42 28449,06	556,08 252,84	9765	2276	44 20	207,400 0 1,6753	16,5920 0,1340
65	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,139	117969,90 32879,65	608,76 276,93	16398	4570	85 38	239,700 0 1,8349	33,3183 0,2551
66	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0565	117806,83 35911,11	692,18 315,06	6656	2029	39 18	261,800 0 2,0876	14,7917 0,1179
67	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00157	42339,83 35911,11	692,18 315,06	66	56	1 -	261,800 0 2,0876	0,4110 0,0033
68	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	1	285,82 -	- -	286	-	- -	- -	- -
69	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	2	255,22 -	- -	510	-	- -	- -	- -
70	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	1	647,81 -	- -	648	-	- -	- -	- -
71	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	2	513,17 -	- -	1026	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	949,47 949,47	- -	190	190	- -	6,6700 -	1,3340 -
73	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	2,044	283,63 -	- -	580	-	- -	- -	- -
74	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
75	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-400х200-2ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	13801,09 -	- -	13801	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**193788**	**14336**	**647** **284**		**103,8133** **1,8658**
		Розділ 4. П12									
76	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
77	С171-56-7	Припливна установка L=2380м3/год, P=350Па N=0,698кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем, з автоматикою А31, МПА-4000 В ЕС А31 Вентс	комплект	1	122380,16 -	- -	122380	-	- -	- -	- -
78	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	768,03 477,87	21,95 10,04	768	478	22 10	3,4000 0,0665	3,4000 0,0665
79	С130-388	Повітряний клапан 600х300 з ел. приводом TF 230 РРВ-700х400 з TF230	шт	1	6838,07 -	- -	6838	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С130-231	Вставки гнучкі 700х400	шт	2	1755,95 -	- -	3512	-	- -	- -	- -
81	КБ20-26-4-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм (600х300)	шт	1	511,17 429,08	21,95 10,04	511	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
82	С130-253	Глушники шуму 600х300 довжина 900 мм	шт	1	10306,51 -	- -	10307	-	- -	- -	- -
83	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,21	1117,18 1037,84	61,46 28,10	235	218	13 6	7,0400 0,1862	1,4784 0,0391
84	С1630-1051	Фільтр G4	шт	1	1257,42 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
85	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	307,21 255,80	32,66 11,17	307	256	33 11	1,8200 0,0745	1,8200 0,0745
86	С130-605-11	Зовнішня решітка 700х600	шт	1	2521,54 -	- -	2522	-	- -	- -	- -
87	С130-605-11	Адаптер ізол. 700х600/670мм	шт	1	979,32 -	- -	979	-	- -	- -	- -
88	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	11	326,34 252,99	8,78 4,01	3590	2783	97 44	1,8000 0,0266	19,8000 0,2926
89	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	4	212,04 -	- -	848	-	- -	- -	- -
90	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	7	133,50 -	- -	935	-	- -	- -	- -
91	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,112	111150,94 21406,75	431,78 188,98	12449	2398	48 21	156,060 0 1,2521	17,4787 0,1402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,426	122066,42 28449,06	556,08 252,84	52000	12119	237 108	207,400 0 1,6753	88,3524 0,7137
93	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,047	117969,90 32879,65	608,76 276,93	5545	1545	29 13	239,700 0 1,8349	11,2659 0,0862
94	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1099	117806,83 35911,11	692,18 315,06	12947	3947	76 35	261,800 0 2,0876	28,7718 0,2294
95	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0628	42339,83 35911,11	692,18 315,06	2659	2255	43 20	261,800 0 2,0876	16,4410 0,1311
96	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	4	285,82 -	- -	1143	-	- -	- -	- -
97	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	8	255,22 -	- -	2042	-	- -	- -	- -
98	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	4	647,81 -	- -	2591	-	- -	- -	- -
99	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	8	513,17 -	- -	4105	-	- -	- -	- -
100	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,3	949,47 949,47	- -	285	285	- -	6,6700 -	2,0010 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	3,066	283,63 -	- -	870	-	- -	- -	- -
102	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
103	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-600х300-2ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	14911,87 -	- -	14912	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**269856**	**29434**	**976** **435**		**213,4792** **2,8520**
		Розділ 5. ПВ1									
104	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
105	С171-56-7	Припливна установка L=3800/3800м3/год, P=1044/762Па, N=2,2+1,5кВт, 400/30/50, з фільтром F7, з вод. нагрівачем, гнучкими вставками, повітряним клапаном, автоматикою, AV-06 Вентс	комплект	1	916845,92 -	- -	916846	-	- -	- -	- -
106	КБ20-26-4-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм (700х400)	шт	2	511,17 429,08	21,95 10,04	1022	858	44 20	3,0900 0,0665	6,1800 0,1330
107	С130-247	Глушники шуму 700х400 мм довж.900	шт	2	11615,02 -	- -	23230	-	- -	- -	- -
108	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,28	1117,18 1037,84	61,46 28,10	313	291	17 8	7,0400 0,1862	1,9712 0,0521
109	С1630-1051	Фільтр G4	шт	1	1257,42 -	- -	1257	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	22	307,21 255,80	32,66 11,17	6759	5628	719 246	1,8200 0,0745	40,0400 1,6390
111	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 300х200	шт	22	726,34 -	- -	15979	-	- -	- -	- -
112	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,924	111150,94 21406,75	431,78 188,98	102703	19780	399 175	156,060 0 1,2521	144,1994 1,1569
113	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,492	122066,42 28449,06	556,08 252,84	182123	42446	830 377	207,400 0 1,6753	309,4408 2,4995
114	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм, 1000 мм	100м2	0,18	122974,90 32879,65	608,76 276,93	22135	5918	110 50	239,700 0 1,8349	43,1460 0,3303
115	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,2	949,47 949,47	- -	1139	1139	- -	6,6700 -	8,0040 -
116	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	12,264	283,63 -	- -	3478	-	- -	- -	- -
117	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-600х200-2Ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	14346,79 -	- -	14347	-	- -	- -	- -
119	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	1645,91 1272,94	74,64 34,12	3292	2546	149 68	9,2800 0,2261	18,5600 0,4522
120	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-700х400-2Ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	16281,73 -	- -	16282	-	- -	- -	- -
121	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-800х250-2Ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	15570,79 -	- -	15571	-	- -	- -	- -
122	С113-1909-ИНБ2	Труби дренажні типу Flex 20х2,9	м	1	15,45 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**1329810**	**81327**	**2624 1101**		**591,1214 7,2752**
		Розділ 6. ПВ3-ПВ6,ПВ9-ПВ12,ПВ14, ПВ17									
123	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	10	1933,00 1486,45	58,58 25,89	19330	14865	586 259	10,2000 0,1630	102,0000 1,6300
124	С130-62-2	Рекуператор стіновий L=360/360м3/год, рекупер. 74% N=0,12кВт, 230/1/50, PRANA 250	шт	10	26408,28 -	- -	264083	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 6					**283413**	**14865**	**586 259**		**102,0000 1,6300**
		Розділ 7. ПВ7,ПВ8,ПВ13, ПВ15, ПВ16, ПВ18, ПВ9									
125	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	7	1933,00 1486,45	58,58 25,89	13531	10405	410 181	10,2000 0,1630	71,4000 1,1410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С130-62-2	Рекуператор стіновий L=250/250м3/год, рекупер. 74% N=0,12кВт, 230/1/50, PRANA 200	шт	7	25398,48 -	- -	177789	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 7					**191320**	**10405**	**410** **181**		**71,4000** **1,1410**
		Розділ 8. В8									
127	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
128	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-200 L=440м3/год, Н=230Па	шт	1	4599,66 -	- -	4600	-	- -	- -	- -
129	С130-231	Вставки гнучки діам. 200	шт	2	217,49 -	- -	435	-	- -	- -	- -
130	КБ20-25-2-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	319,70 256,89	13,17 6,02	320	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
131	С130-247	Глушники шуму Д 200 мм довж.750	шт	1	2790,55 -	- -	2791	-	- -	- -	- -
133	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	10	326,34 252,99	8,78 4,01	3263	2530	88 40	1,8000 0,0266	18,0000 0,2660
134	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	10	121,59 -	- -	1216	-	- -	- -	- -
135	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2497	117806,83 35911,11	692,18 315,06	29416	8967	173 79	261,800 0 2,0876	65,3715 0,5213
136	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	10	494,81 -	- -	4948	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0393	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1664	1411	27 12	261,800 0 2,0876	10,2887 0,0820
138	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	10	207,28 -	- -	2073	-	- -	- -	- -
139	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
140	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-125EI-60	шт	1	10499,35 -	- -	10499	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 8					**63474**	**14894**	**369** **167**		**107,4602** **1,0988**
		Розділ 9. В9									
141	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
142	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-200 L=440м3/год, Н=230Па	шт	1	4599,66 -	- -	4600	-	- -	- -	- -
143	С130-231	Вставки гнучки діам. 200	шт	2	217,49 -	- -	435	-	- -	- -	- -
144	КБ20-25-2-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	3110,25 256,89	13,17 6,02	3110	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
145	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	9	326,34 252,99	8,78 4,01	2937	2277	79 36	1,8000 0,0266	16,2000 0,2394
146	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	9	121,59 -	- -	1094	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2685	117806,83 35911,11	692,18 315,06	31631	9642	186 85	261,8000 2,0876	70,2933 0,5605
148	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	9	494,81 -	- -	4453	-	- -	- -	- -
149	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0353	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1495	1268	24 11	261,8000 2,0876	9,2415 0,0737
150	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	9	207,28 -	- -	1866	-	- -	- -	- -
151	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
152	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-125EI-60	шт	1	10499,35 -	- -	10499	-	- -	- -	- -
153	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
154	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-125EI-60	шт	1	10499,35 -	- -	10499	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 9					**75184**	**15416**	**379 172**		**111,2848 1,1297**
		Розділ 10. В10									
155	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
156	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-200 L=440м3/год, Н=230Па	шт	1	4599,66 -	- -	4600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С130-231	Вставки гнучки діам. 200	шт	2	217,49 -	- -	435	-	- -	- -	- -
158	КБ20-25-2-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	3110,25 256,89	13,17 6,02	3110	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
159	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	326,34 252,99	8,78 4,01	653	506	18 8	1,8000 0,0266	3,6000 0,0532
160	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	2	133,50 -	- -	267	-	- -	- -	- -
161	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1869	117806,83 35911,11	692,18 315,06	22018	6712	129 59	261,800 0 2,0876	48,9304 0,3902
162	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	2	513,17 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
163	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0094	42339,83 35911,11	692,18 315,06	398	338	7 3	261,800 0 2,0876	2,4609 0,0196
164	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	2	255,22 -	- -	510	-	- -	- -	- -
165	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
166	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-125ЕІ-60	шт	1	10499,35 -	- -	10499	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 10					**45765**	**9542**	**235** **106**		**68,7913** **0,6925**
		Розділ 11. В11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
168	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-200 L=440м3/год, Н=230Па	шт	1	4599,66 -	- -	4600	-	- -	- -	- -
169	С130-231	Вставки гнучки діам. 200	шт	2	217,49 -	- -	435	-	- -	- -	- -
170	КБ20-25-2-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	3110,25 256,89	13,17 6,02	3110	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
171	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	326,34 252,99	8,78 4,01	1305	1012	35 16	1,8000 0,0266	7,2000 0,1064
172	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	2	133,50 -	- -	267	-	- -	- -	- -
173	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	2	121,59 -	- -	243	-	- -	- -	- -
174	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1359	117806,83 35911,11	692,18 315,06	16010	4880	94 43	261,800 0 2,0876	35,5786 0,2837
175	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	2	513,17 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
176	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	2	494,81 -	- -	990	-	- -	- -	- -
177	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0173	42339,83 35911,11	692,18 315,06	732	621	12 5	261,800 0 2,0876	4,5291 0,0361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	2	255,22 -	- -	510	-	- -	- -	- -
179	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	2	207,28 -	- -	415	-	- -	- -	- -
180	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
181	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-200-EI60	шт	1	10947,13 -	- -	10947	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 11					**43626**	**9228**	**226** **102**		**66,1877** **0,6690**
		Розділ 12. В15, В20, В24									
182	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	3	1933,00 1486,45	58,58 25,89	5799	4459	176 78	10,2000 0,1630	30,6000 0,4890
183	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-200 L=440м3/год, Н=230Па	шт	3	4599,66 -	- -	13799	-	- -	- -	- -
184	С130-231	Вставки гнучки діам. 200	шт	2	217,49 -	- -	435	-	- -	- -	- -
185	КБ20-25-2-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	3	3110,25 256,89	13,17 6,02	9331	771	40 18	1,8500 0,0399	5,5500 0,1197
186	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	27	326,34 252,99	8,78 4,01	8811	6831	237 108	1,8000 0,0266	48,6000 0,7182
187	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	27	133,50 -	- -	3605	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,544	117806,83 35911,11	692,18 315,06	64087	19536	377 171	261,8000 2,0876	142,4192 1,1357
189	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	27	494,81 -	- -	13360	-	- -	- -	- -
190	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	2	494,81 -	- -	990	-	- -	- -	- -
191	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,106	42339,83 35911,11	692,18 315,06	4488	3807	73 33	261,8000 2,0876	27,7508 0,2213
192	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	27	207,28 -	- -	5597	-	- -	- -	- -
193	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
194	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-125ЕІ-60	шт	1	10499,35 -	- -	10499	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 12					**141117**	**35647**	**912 412**		**256,6700 2,7105**
		Розділ 13. В25									
195	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
196	С130-62-2	Вентилятори канальні ВКПФ-4Д-600х300	шт	1	30855,48 -	- -	30855	-	- -	- -	- -
197	С130-231	Вставки гнучки 600х300	шт	2	2530,85 -	- -	5062	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм (600х300 довжина 900 мм)	шт	1	10838,89 429,08	21,95 10,04	10839	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
199	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	619,40 451,30	30,73 14,05	619	451	31 14	3,2500 0,0931	3,2500 0,0931
200	С130-417	Клапани запобіжні КОМу-600х300	шт	1	3857,77 -	- -	3858	-	- -	- -	- -
201	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	326,34 252,99	8,78 4,01	1958	1518	53 24	1,8000 0,0266	10,8000 0,1596
202	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 250	шт	4	289,05 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
203	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	2	133,50 -	- -	267	-	- -	- -	- -
204	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,188	111150,94 21406,75	431,78 188,98	20896	4024	81 36	156,060 0 1,2521	29,3393 0,2354
205	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,064	122066,42 28449,06	556,08 252,84	7812	1821	36 16	207,400 0 1,6753	13,2736 0,1072
206	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм, 1000 мм	100м2	0,03	122974,90 32879,65	608,76 276,93	3689	986	18 8	239,700 0 1,8349	7,1910 0,0550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм, 800 мм	100м2	0,064	121089,83 35911,11	692,18 315,06	7750	2298	44 20	261,800 0 2,0876	16,7552 0,1336
208	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,207	110258,78 35911,11	692,18 315,06	22824	7434	143 65	261,800 0 2,0876	54,1926 0,4321
209	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03297	117806,83 35911,11	692,18 315,06	3884	1184	23 10	261,800 0 2,0876	8,6315 0,0688
210	КБ20-3-4-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0314	42334,78 35911,11	692,18 315,06	1329	1128	22 10	261,800 0 2,0876	8,2205 0,0656
211	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 250	м	4	302,14 -	- -	1209	-	- -	- -	- -
212	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0094	42339,83 35911,11	692,18 315,06	398	338	7 3	261,800 0 2,0876	2,4609 0,0196
213	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	2	255,22 -	- -	510	-	- -	- -	- -
214	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 250	шт	4	674,33 -	- -	2697	-	- -	- -	- -
215	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	2	513,17 -	- -	1026	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КБ20-21-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1	1229,01 216,62	29,61 10,55	1229	217	30 11	1,5600 0,0699	1,5600 0,0699
217	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	949,47 949,47	- -	380	380	- -	6,6700 -	2,6680 -
218	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	4,088	283,63 -	- -	1159	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 13					**133339**	**23694**	**569** **253**		**171,6326** **1,6694**
		Розділ 14. П11									
219	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	326,34 252,99	8,78 4,01	979	759	26 12	1,8000 0,0266	5,4000 0,0798
220	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	3	133,50 -	- -	401	-	- -	- -	- -
221	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм, 1000 мм	100м2	0,09	122974,90 32879,65	608,76 276,93	11068	2959	55 25	239,700 0 1,8349	21,5730 0,1651
222	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,116	117969,90 32879,65	608,76 276,93	13685	3814	71 32	239,700 0 1,8349	27,8052 0,2128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0659	117806,83 35911,11	692,18 315,06	7763	2367	46 21	261,800 0 2,0876	17,2526 0,1376
224	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0188	42339,83 35911,11	692,18 315,06	796	675	13 6	261,800 0 2,0876	4,9218 0,0392
225	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	3	255,22 -	- -	766	-	- -	- -	- -
226	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	3	513,17 -	- -	1540	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 14					**36998**	**10574**	**211 96**		**76,9526 0,6345**
		Розділ 15. В17, В21									
227	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	326,34 252,99	8,78 4,01	653	506	18 8	1,8000 0,0266	3,6000 0,0532
228	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	2	121,59 -	- -	243	-	- -	- -	- -
229	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0714	117806,83 35911,11	692,18 315,06	8411	2564	49 22	261,800 0 2,0876	18,6925 0,1491
230	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00785	42339,83 35911,11	692,18 315,06	332	282	5 2	261,800 0 2,0876	2,0551 0,0164
231	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	2	207,28 -	- -	415	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	8	647,81 -	- -	5182	-	- -	- -	- -
233	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	4	513,17 -	- -	2053	-	- -	- -	- -
234	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	12	494,81 -	- -	5938	-	- -	- -	- -
235	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	1102,95 972,25	13,17 6,02	2206	1945	26 12	6,8300 0,0399	13,6600 0,0798
236	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-315-ЕІ60	шт	2	12505,69 -	- -	25011	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 15					**50444**	**5297**	**98** **44**		**38,0076** **0,2985**
		Всього прямі витрати по відділу 1					**3242927**	**305821**	**9554** **4193**		**2204,262** **7** **27,4777**
		Відділ 2. Підвальний та 1-й поверх									
		Розділ 1. П1									
237	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
238	С171-56-7	Припливна установка МПА-2000 В ЕС А31 L=805м3/год, Р=250Па N=0,387кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем, автоматикою	комплект	1	100807,16 -	- -	100807	-	- -	- -	- -
239	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних TF20 з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	515,23 382,30	21,95 10,04	515	382	22 10	2,7200 0,0665	2,7200 0,0665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	С130-388	Клапани повітряні з електроприводом, марка РРВ 500х300-TF230	шт	1	4545,72 -	- -	4546	-	- -	- -	- -
241	КБ20-26-4-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм (400х300мм)	шт	1	490,20 429,08	21,95 10,04	490	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
242	С130-247	Глушник 500х300 довжина 900мм	шт	1	8298,55 -	- -	8299	-	- -	- -	- -
243	С130-231	Вставки гнучкі 500х300	шт	2	1429,55 -	- -	2859	-	- -	- -	- -
244	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	307,21 255,80	32,66 11,17	307	256	33 11	1,8200 0,0745	1,8200 0,0745
245	С130-605-11	Зовнішня решітка 400х400	шт	1	1096,60 -	- -	1097	-	- -	- -	- -
246	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	326,34 252,99	8,78 4,01	1632	1265	44 20	1,8000 0,0266	9,0000 0,1330
247	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	4	133,50 -	- -	534	-	- -	- -	- -
248	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	1	121,59 -	- -	122	-	- -	- -	- -
249	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,146	122066,42 28449,06	556,08 252,84	17822	4154	81 37	207,400 0 1,6753	30,2804 0,2446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,1292	117036,90 32879,65	608,76 276,93	15121	4248	79 36	239,700 0 1,8349	30,9692 0,2371
251	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,07377	117806,83 35911,11	692,18 315,06	8691	2649	51 23	261,800 0 2,0876	19,3130 0,1540
252	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	4	513,17 -	- -	2053	-	- -	- -	- -
253	С1630-502-3-ИНБ	Дросель-клапани 125	шт	1	431,57 -	- -	432	-	- -	- -	- -
254	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0228	42339,83 35911,11	692,18 315,06	965	819	16 7	261,800 0 2,0876	5,9690 0,0476
255	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	4	255,22 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
256	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	1	207,28 -	- -	207	-	- -	- -	- -
257	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	949,47 949,47	- -	190	190	- -	6,6700 -	1,3340 -
258	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	2,044	283,63 -	- -	580	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**170506**	**16141**	**691 305**		**117,2456 1,9961**
		Розділ 2. П2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
260	С171-56-7	Припливна установка L=805м3/год, Р=250Па МПА-2000 В ЕС А31 N=0,387кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем,з автоматикою А31 Вентс	комплект	1	100818,75 -	- -	100819	-	- -	- -	- -
261	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних TF20 з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	515,23 382,30	21,95 10,04	515	382	22 10	2,7200 0,0665	2,7200 0,0665
262	С130-388	Клапани повітряні регулювальні прямокутного перерізу з електроприводом, марка РРВ 500х300 з TF230	шт	1	5297,87 -	- -	5298	-	- -	- -	- -
263	КБ20-26-4-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	1	490,20 429,08	21,95 10,04	490	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
264	С130-247	Глушник 500х300 довжина 900мм	шт	1	8298,55 -	- -	8299	-	- -	- -	- -
265	С130-231	Вставки гнучкі 500х300	шт	2	1429,55 -	- -	2859	-	- -	- -	- -
266	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	307,21 255,80	32,66 11,17	307	256	33 11	1,8200 0,0745	1,8200 0,0745
267	С130-605-11	Зовнішня решітка 800х700	шт	1	3219,22 -	- -	3219	-	- -	- -	- -
268	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	326,34 252,99	8,78 4,01	1632	1265	44 20	1,8000 0,0266	9,0000 0,1330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	2	133,50 -	- -	267	-	- -	- -	- -
270	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	3	212,04 -	- -	636	-	- -	- -	- -
271	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,28	1117,18 1037,84	61,46 28,10	313	291	17 8	7,0400 0,1862	1,9712 0,0521
272	С1630-1051	Фільтр G4	шт	1	1257,42 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
273	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	307,21 255,80	32,66 11,17	307	256	33 11	1,8200 0,0745	1,8200 0,0745
274	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 200х150	шт	1	610,06 -	- -	610	-	- -	- -	- -
275	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,184	111150,94 21406,75	431,78 188,98	20452	3939	79 35	156,060 0 1,2521	28,7150 0,2304
276	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,032	122066,42 28449,06	556,08 252,84	3906	910	18 8	207,400 0 1,6753	6,6368 0,0536
277	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,217	117036,90 32879,65	608,76 276,93	25397	7135	132 60	239,700 0 1,8349	52,0149 0,3982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1005	117806,83 35911,11	692,18 315,06	11840	3609	70 32	261,8000 2,0876	26,3109 0,2098
279	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1005	42339,83 35911,11	692,18 315,06	4255	3609	70 32	261,8000 2,0876	26,3109 0,2098
280	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	1	285,82 -	- -	286	-	- -	- -	- -
281	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	4	255,22 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
282	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	2	647,81 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
283	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	3	513,17 -	- -	1540	-	- -	- -	- -
284	С1630-502-5	Дросель-клапани КР 200х200	шт	1	718,19 -	- -	718	-	- -	- -	- -
285	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	949,47 949,47	- -	1899	1899	- -	6,6700 -	13,3400 -
286	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	20,44	283,63 -	- -	5797	-	- -	- -	- -
287	С113-1586	Адаптер ізол. 800х700/670мм	шт.	1	1268,09 -	- -	1268	-	- -	- -	- -
288	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-500х300-2ф- ПВП230Т-Сн	шт	1	14583,43 -	- -	14583	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**224405**	**26701**	**896** **394**		**193,3297** **2,5811**
		Розділ 3. ПЗ									
290	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
291	С171-56-7	Припливна установка L=300м3/год, Р=350Па МПА-700 В ЕС А31, Вентс, N=0,139кВт, 230/50, з фільтром G4, з водяним нагрівачем, з автоматикою А31	комплект	1	86732,55 -	- -	86733	-	- -	- -	- -
292	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
293	С130-388	Повітряний клапан Д250 з ел. приводом TF 230 КРВ-250 з TF230	шт	1	5297,87 -	- -	5298	-	- -	- -	- -
294	КБ20-25-3-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу діаметром 250 мм	шт	1	319,70 256,89	13,17 6,02	320	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
295	С130-231	Вставки гнучкі Д 250 довжина 750	шт	2	970,55 -	- -	1941	-	- -	- -	- -
296	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	2	307,21 255,80	32,66 11,17	614	512	65 22	1,8200 0,0745	3,6400 0,1490
297	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 200х150	шт	2	610,06 -	- -	1220	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,072	117036,90 32879,65	608,76 276,93	8427	2367	44 20	239,7000 1,8349	17,2584 0,1321
299	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0157	117806,83 35911,11	692,18 315,06	1850	564	11 5	261,8000 2,0876	4,1103 0,0328
300	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
301	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-250-EI60	шт	1	11260,27 -	- -	11260	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**121308**	**6674**	**498** **214**		**48,2387** **1,3926**
		Розділ 4. П4									
302	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
303	С171-56-7	Припливна установка L=1180м3/год, P=350Па МПА-3000 В ЕС А31, N=0,425кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем, з автоматикою А31 Вентс	комплект	1	111171,75 -	- -	111172	-	- -	- -	- -
304	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних TF20 з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	515,23 382,30	21,95 10,04	515	382	22 10	2,7200 0,0665	2,7200 0,0665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	С130-388	Клапани повітряні регулювальні прямокутного перерізу з електроприводом, марка РРВ 500х300 з TF230	шт	1	5297,87 -	- -	5298	-	- -	- -	- -
306	С130-231	Вставки гнучкі 600х300	шт	2	1449,65 -	- -	2899	-	- -	- -	- -
307	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	768,03 477,87	21,95 10,04	768	478	22 10	3,4000 0,0665	3,4000 0,0665
308	КБ20-26-4	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм	шт	1	7462,75 429,08	21,95 10,04	7463	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
309	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,28	1117,18 1037,84	61,46 28,10	313	291	17 8	7,0400 0,1862	1,9712 0,0521
310	С1630-1051	Фільтр G4	шт	1	1257,42 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
311	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	326,34 252,99	8,78 4,01	1632	1265	44 20	1,8000 0,0266	9,0000 0,1330
312	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	5	212,04 -	- -	1060	-	- -	- -	- -
313	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,126	111150,94 21406,75	431,78 188,98	14005	2697	54 24	156,0600 1,2521	19,6636 0,1578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,326	122066,42 28449,06	556,08 252,84	39794	9274	181 82	207,400 0 1,6753	67,6124 0,5461
315	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,174	117036,90 32879,65	608,76 276,93	20364	5721	106 48	239,700 0 1,8349	41,7078 0,3193
316	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,08164	117806,83 35911,11	692,18 315,06	9618	2932	57 26	261,800 0 2,0876	21,3734 0,1704
317	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0314	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1329	1128	22 10	261,800 0 2,0876	8,2205 0,0656
318	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	5	285,82 -	- -	1429	-	- -	- -	- -
319	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	5	520,31 -	- -	2602	-	- -	- -	- -
320	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	949,47 949,47	- -	1899	1899	- -	6,6700 -	13,3400 -
321	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX AIR товщ. 25	м2	20,44	385,63 -	- -	7882	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	1102,95 972,25	13,17 6,02	2206	1945	26 12	6,8300 0,0399	13,6600 0,0798
323	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-400х200-2ф-ПВП230Т-Сн	шт	2	13801,09 -	- -	27602	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**263323**	**30190**	**916** **411**		**218,5089** **2,6959**
		Розділ 5. П6									
324	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
325	С171-56-7	Припливна установка L=2840м3/год, Р=370Па N=0,698кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем з автоматикою А31 МПА-4000 В ЕС А31 Вентс	комплект	1	121859,96 -	- -	121860	-	- -	- -	- -
326	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	768,03 477,87	21,95 10,04	768	478	22 10	3,4000 0,0665	3,4000 0,0665
327	С130-388	Повітряний клапан 700х400 з ел. приводом TF 230 РРВ-700х400 з TF230	шт	1	6838,07 -	- -	6838	-	- -	- -	- -
328	С130-231	Вставки гнучкі 700х400	шт	2	1755,95 -	- -	3512	-	- -	- -	- -
329	КБ20-26-4-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм (400х200мм)	шт	1	490,20 429,08	21,95 10,04	490	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	С130-247	Глушник 600х300 довжина 900мм	шт	1	8320,99 -	- -	8321	-	- -	- -	- -
331	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,288	111150,94 21406,75	431,78 188,98	32011	6165	124 54	156,060 0 1,2521	44,9453 0,3606
332	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,012	122066,42 28449,06	556,08 252,84	1465	341	7 3	207,400 0 1,6753	2,4888 0,0201
333	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною до 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,83	117036,90 32879,65	608,76 276,93	97141	27290	505 230	239,700 0 1,8349	198,9510 1,5230
334	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 700 мм	100м2	0,039	121089,83 35911,11	692,18 315,06	4723	1401	27 12	261,800 0 2,0876	10,2102 0,0814
335	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,4357	117806,83 35911,11	692,18 315,06	51328	15646	302 137	261,800 0 2,0876	114,0663 0,9096
336	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,4357	42339,83 35911,11	692,18 315,06	18447	15646	302 137	261,800 0 2,0876	114,0663 0,9096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	1	285,82 -	- -	286	-	- -	- -	- -
338	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	15	255,22 -	- -	3828	-	- -	- -	- -
339	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	4	207,28 -	- -	829	-	- -	- -	- -
340	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	20	326,34 252,99	8,78 4,01	6527	5060	176 80	1,8000 0,0266	36,0000 0,5320
341	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -
342	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	15	133,50 -	- -	2003	-	- -	- -	- -
343	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	4	121,59 -	- -	486	-	- -	- -	- -
344	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	1	647,81 -	- -	648	-	- -	- -	- -
345	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	15	513,17 -	- -	7698	-	- -	- -	- -
346	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	4	494,81 -	- -	1979	-	- -	- -	- -
347	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	949,47 949,47	- -	190	190	- -	6,6700 -	1,3340 -
348	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	2,04	283,63 -	- -	579	-	- -	- -	- -
349	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1645,91 1272,94	74,64 34,12	1646	1273	75 34	9,2800 0,2261	9,2800 0,2261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-600х300-2ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	14911,87 -	- -	14912	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**390943**	**75668**	**1905** **858**		**550,5819** **5,6677**
		Розділ 6. П7									
351	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
352	С171-56-7	Припливна установка L=2065м3/год, Р=320Па N=0,425кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем з автоматикою А31, МПА-3000 В ЕС А31	комплект	1	111160,16 -	- -	111160	-	- -	- -	- -
353	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	768,03 477,87	21,95 10,04	768	478	22 10	3,4000 0,0665	3,4000 0,0665
354	С130-388	Повітряний клапан 600х300 з ел. приводом TF 230 РРВ-600х300 з TF230	шт	1	6838,07 -	- -	6838	-	- -	- -	- -
355	С130-231	Вставки гнучкі 600х300	шт	2	1449,65 -	- -	2899	-	- -	- -	- -
356	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,18	1117,18 1037,84	61,46 28,10	201	187	11 5	7,0400 0,1862	1,2672 0,0335
357	С1630-1051	Фільтр G4	шт	1	1257,42 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
358	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	3	307,21 255,80	32,66 11,17	922	767	98 34	1,8200 0,0745	5,4600 0,2235
359	С130-605-11	Зовнішня решітка 1000х500	шт	2	2609,60 -	- -	5219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	С130-605-11	Зовнішня решітка 600х500	шт	1	2024,80 -	- -	2025	-	- -	- -	- -
361	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,5588	111150,94 21406,75	431,78 188,98	62111	11962	241 106	156,060 0 1,2521	87,2063 0,6997
362	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0971	117806,83 35911,11	692,18 315,06	11439	3487	67 31	261,800 0 2,0876	25,4208 0,2027
363	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0487	42339,83 35911,11	692,18 315,06	2062	1749	34 15	261,800 0 2,0876	12,7497 0,1017
364	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	4	285,82 -	- -	1143	-	- -	- -	- -
365	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	6	207,28 -	- -	1244	-	- -	- -	- -
366	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	10	326,34 252,99	8,78 4,01	3263	2530	88 40	1,8000 0,0266	18,0000 0,2660
367	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	4	212,04 -	- -	848	-	- -	- -	- -
368	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	6	121,59 -	- -	730	-	- -	- -	- -
369	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	4	647,81 -	- -	2591	-	- -	- -	- -
370	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	6	494,81 -	- -	2969	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,7	949,47 949,47	- -	1614	1614	- -	6,6700 -	11,3390 -
372	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	17,734	283,63 -	- -	5030	-	- -	- -	- -
373	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1645,91 1272,94	74,64 34,12	1646	1273	75 34	9,2800 0,2261	9,2800 0,2261
374	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-600х300-2ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	14911,87 -	- -	14912	-	- -	- -	- -
375	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	10	315,89 243,01	8,78 4,01	3159	2430	88 40	1,7500 0,0266	17,5000 0,2660
376	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-200EI-60	шт	4	10947,13 -	- -	43789	-	- -	- -	- -
377	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-125EI-60	шт	6	10499,35 -	- -	62996	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 6					**355051**	**28226**	**1067** **466**		**204,3730** **3,0580**
		Розділ 7. П9									
378	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
379	С171-56-7	Припливна установка L=2065м3/год, P=320Па N=0,425кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем з автоматикою А31, МПА-3000 В ЕС А31	комплект	1	111160,16 -	- -	111160	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	768,03 477,87	21,95 10,04	768	478	22 10	3,4000 0,0665	3,4000 0,0665
381	С130-388	Повітряний клапан 600х300 з ел. приводом TF 230 РРВ-600х300 з TF230	шт	1	6838,07 -	- -	6838	-	- -	- -	- -
382	С130-231	Вставки гнучкі 600х300	шт	2	1449,65 -	- -	2899	-	- -	- -	- -
383	КБ20-26-4-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм(600х300 довж.900 мм)	шт	1	10817,68 429,08	21,95 10,04	10818	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
384	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,036	111150,94 21406,75	431,78 188,98	4001	771	16 7	156,060 0 1,2521	5,6182 0,0451
385	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,282	122066,42 28449,06	556,08 252,84	34423	8023	157 71	207,400 0 1,6753	58,4868 0,4724
386	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	949,47 949,47	- -	190	190	- -	6,6700 -	1,3340 -
387	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	2,044	283,63 -	- -	580	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1645,91 1272,94	74,64 34,12	1646	1273	75 34	9,2800 0,2261	9,2800 0,2261
389	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-600х300-2ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	14911,87 -	- -	14912	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 7					**190451**	**12913**	**635** **283**		**93,9590** **1,8489**
		Розділ 8. П10									
390	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	7	326,34 252,99	8,78 4,01	2284	1771	61 28	1,8000 0,0266	12,6000 0,1862
391	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -
392	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	3	133,50 -	- -	401	-	- -	- -	- -
393	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	2	121,59 -	- -	243	-	- -	- -	- -
394	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,141	122066,42 28449,06	556,08 252,84	17211	4011	78 36	207,400 0 1,6753	29,2434 0,2362
395	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,196	117969,90 32879,65	608,76 276,93	23122	6444	119 54	239,700 0 1,8349	46,9812 0,3596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1107	117806,83 35911,11	692,18 315,06	13041	3975	77 35	261,8000 2,0876	28,9813 0,2311
397	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0346	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1465	1243	24 11	261,8000 2,0876	9,0583 0,0722
398	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	2	285,82 -	- -	572	-	- -	- -	- -
399	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	3	255,22 -	- -	766	-	- -	- -	- -
400	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	2	207,28 -	- -	415	-	- -	- -	- -
401	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	2	647,81 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
402	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	1	513,17 -	- -	513	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 8					**61753**	**17444**	**359 164**		**126,8642 1,0853**
		Розділ 9. П11									
403	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
404	С171-56-7	Припливна установка L=3280м3/год, Р=787Па N=1,230кВт, 400/30/50, з фільтром F7, з вод. нагрівачем, з автоматикою,AV-04 UVU-4000HW Вентс	комплект	1	258825,56 -	- -	258826	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	1360,59 744,92	52,68 24,09	1361	745	53 24	5,3000 0,1596	5,3000 0,1596
406	С130-388	Повітряний клапан 1370х420 з ел. приводом TF 230 PPB-1370х420 з LF230	шт	1	5818,07 -	- -	5818	-	- -	- -	- -
407	С130-231	Вставки гнучкі 1370х420	шт	2	1113,05 -	- -	2226	-	- -	- -	- -
408	КБ20-26-4-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм	шт	2	511,17 429,08	21,95 10,04	1022	858	44 20	3,0900 0,0665	6,1800 0,1330
409	С130-253	Глушники шуму 600х300 довжина 900 мм	шт	1	10306,51 -	- -	10307	-	- -	- -	- -
410	С130-247	Глушники шуму 400х200 мм довж.900	шт	1	7487,65 -	- -	7488	-	- -	- -	- -
411	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,21	1117,18 1037,84	61,46 28,10	235	218	13 6	7,0400 0,1862	1,4784 0,0391
412	С1630-1051	Фільтр G4	шт	1	1257,42 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
413	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	326,34 252,99	8,78 4,01	653	506	18 8	1,8000 0,0266	3,6000 0,0532
414	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	2	133,50 -	- -	267	-	- -	- -	- -
415	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,154	111150,94 21406,75	431,78 188,98	17117	3297	66 29	156,0600 1,2521	24,0332 0,1928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,108	122066,42 28449,06	556,08 252,84	13183	3072	60 27	207,400 0 1,6753	22,3992 0,1809
417	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм, 1000 мм	100м2	0,33	122974,90 32879,65	608,76 276,93	40582	10850	201 91	239,700 0 1,8349	79,1010 0,6055
418	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0341	117806,83 35911,11	692,18 315,06	4017	1225	24 11	261,800 0 2,0876	8,9274 0,0712
419	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0094	42339,83 35911,11	692,18 315,06	398	338	7 3	261,800 0 2,0876	2,4609 0,0196
420	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	2	255,22 -	- -	510	-	- -	- -	- -
421	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	2	513,17 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
422	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,2	949,47 949,47	- -	1139	1139	- -	6,6700 -	8,0040 -
423	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	12,264	283,63 -	- -	3478	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1645,91 1272,94	74,64 34,12	1646	1273	75 34	9,2800 0,2261	9,2800 0,2261
425	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-700х400-2Ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	16281,73 -	- -	16282	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 9					**391054**	**25270**	**904 404**		**183,5141 2,6533**
		Розділ 10. П12									
426	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
427	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	1	133,50 -	- -	134	-	- -	- -	- -
428	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0047	42339,83 35911,11	692,18 315,06	199	169	3 1	261,800 0 2,0876	1,2305 0,0098
429	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	1	255,22 -	- -	255	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 10					**914**	**422**	**12 5**		**3,0305 0,0364**
		Розділ 11. П13									
430	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	С171-56-7	Припливна установка L=2380м3/год, Р=350Па N=0,698кВт, 230/50, з фільтром F7, з водяним нагрівачем, з автоматикою А31, МПА-4000 В ЕС А31 Вентс	комплект	1	122380,16 -	- -	122380	-	- -	- -	- -
432	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	768,03 477,87	21,95 10,04	768	478	22 10	3,4000 0,0665	3,4000 0,0665
433	С130-388	Повітряний клапан 700х400 з ел. приводом TF 230 РРВ-700х400 з TF230	шт	1	6838,07 -	- -	6838	-	- -	- -	- -
434	С130-231	Вставки гнучкі 700х400	шт	2	1755,95 -	- -	3512	-	- -	- -	- -
435	КБ20-26-4-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм (700х400)	шт	1	511,17 429,08	21,95 10,04	511	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
436	С130-247	Глушники шуму 700х400 мм довж.900	шт	1	11615,02 -	- -	11615	-	- -	- -	- -
437	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,21	1117,18 1037,84	61,46 28,10	235	218	13 6	7,0400 0,1862	1,4784 0,0391
438	С1630-1051	Фільтр G4	шт	1	1257,42 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
439	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,332	111150,94 21406,75	431,78 188,98	36902	7107	143 63	156,060 0 1,2521	51,8119 0,4157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,042	122066,42 28449,06	556,08 252,84	5127	1195	23 11	207,400 0 1,6753	8,7108 0,0704
441	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,08768	117806,83 35911,11	692,18 315,06	10329	3149	61 28	261,800 0 2,0876	22,9546 0,1830
442	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	1	513,17 -	- -	513	-	- -	- -	- -
443	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	949,47 949,47	- -	1899	1899	- -	6,6700 -	13,3400 -
444	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	20,44	283,63 -	- -	5797	-	- -	- -	- -
445	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1645,91 1272,94	74,64 34,12	1646	1273	75 34	9,2800 0,2261	9,2800 0,2261
446	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-700х400-2Ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	16281,73 -	- -	16282	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 11					**227827**	**17497**	**702 313**		**126,8157 2,0396**
		Розділ 12. П14									
447	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	С171-56-7	Припливна установка L=2860м3/год, Р=787Па N=1,230кВт, 400/30/50, з фільтром F7, з вод. нагрівачем, з автоматикою AV-04 UVU-4000HW Вентс	комплект	1	121859,96 -	- -	121860	-	- -	- -	- -
449	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	1360,59 744,92	52,68 24,09	1361	745	53 24	5,3000 0,1596	5,3000 0,1596
450	С130-388	Повітряний клапан 1370х420 з ел. приводом TF 230 РРВ-1370х420 з LF230	шт	1	5818,07 -	- -	5818	-	- -	- -	- -
451	С130-231	Вставки гнучкі 1370х420	шт	2	1113,05 -	- -	2226	-	- -	- -	- -
452	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,21	1117,18 1037,84	61,46 28,10	235	218	13 6	7,0400 0,1862	1,4784 0,0391
453	С1630-1051	Фільтр G4	шт	1	1257,42 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
454	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,208	111150,94 21406,75	431,78 188,98	23119	4453	90 39	156,060 0 1,2521	32,4605 0,2604
455	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	949,47 949,47	- -	1899	1899	- -	6,6700 -	13,3400 -
456	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	20,44	283,63 -	- -	5797	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 12					**165788**	**9064**	**499 220**		**65,3289 1,4314**
		Розділ 13. П15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	2216,09 1748,92	343,07 151,26	2216	1749	343 151	12,7500 0,9723	12,7500 0,9723
458	С171-56-7	Припливна установка L=2860м3/год, P=787Па N=1,230кВт, 400/30/50, з фільтром F7, з вод. нагрівачем, з автоматикою ,AV-04 UVU-4000HW Вентс	комплект	1	121859,96 -	- -	121860	-	- -	- -	- -
459	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	1360,59 744,92	52,68 24,09	1361	745	53 24	5,3000 0,1596	5,3000 0,1596
460	С130-388	Повітряний клапан 1370х420 з ел. приводом TF 230 PPB-1370х420 з LF230	шт	1	5818,07 -	- -	5818	-	- -	- -	- -
461	С130-231	Вставки гнучкі 1370х420	шт	2	1113,05 -	- -	2226	-	- -	- -	- -
462	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,21	1117,18 1037,84	61,46 28,10	235	218	13 6	7,0400 0,1862	1,4784 0,0391
463	С1630-1051	Фільтр G4	шт	1	1257,42 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
464	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,117	111150,94 21406,75	431,78 188,98	13005	2505	51 22	156,0600 1,2521	18,2590 0,1465
465	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	949,47 949,47	- -	1899	1899	- -	6,6700 -	13,3400 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	20,44	283,63 -	- -	5797	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 13					**155674**	**7116**	**460** **203**		**51,1274** **1,3175**
		Розділ 14. В1									
467	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
468	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-250	шт	1	5774,00 -	- -	5774	-	- -	- -	- -
469	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
470	С1630-1781	Зворотний клапан Д 250 КОМу -250	шт	1	494,58 -	- -	495	-	- -	- -	- -
471	КБ20-26-10-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу СР 250/900	шт	1	4705,49 429,08	21,95 10,04	4705	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
472	С130-231	Вставки гнучки діам. 250	шт	2	305,21 -	- -	610	-	- -	- -	- -
473	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	326,34 252,99	8,78 4,01	979	759	26 12	1,8000 0,0266	5,4000 0,0798
474	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -
475	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	1	133,50 -	- -	134	-	- -	- -	- -
476	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	1	121,59 -	- -	122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	307,21 255,80	32,66 11,17	307	256	33 11	1,8200 0,0745	1,8200 0,0745
478	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 150х250	шт	1	542,74 -	- -	543	-	- -	- -	- -
479	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,049	117969,90 32879,65	608,76 276,93	5781	1611	30 14	239,700 0 1,8349	11,7453 0,0899
480	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,2541	106456,69 32879,65	608,76 276,93	27051	8355	155 70	239,700 0 1,8349	60,9078 0,4662
481	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,05655	117806,83 35911,11	692,18 315,06	6662	2031	39 18	261,800 0 2,0876	14,8048 0,1181
482	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0149	42339,83 35911,11	692,18 315,06	631	535	10 5	261,800 0 2,0876	3,9008 0,0311
483	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	1	285,82 -	- -	286	-	- -	- -	- -
484	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	1	255,22 -	- -	255	-	- -	- -	- -
485	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	1	207,28 -	- -	207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
487	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-250-EI60	шт	1	11260,27 -	- -	11260	-	- -	- -	- -
488	КБ20-21-8	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	1	4228,36 717,91	89,96 35,15	4228	718	90 35	5,1700 0,2329	5,1700 0,2329
489	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	1	647,81 -	- -	648	-	- -	- -	- -
490	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	1	513,17 -	- -	513	-	- -	- -	- -
491	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	1	494,81 -	- -	495	-	- -	- -	- -
492	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150х200	шт	1	487,67 -	- -	488	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 14					**75738**	**17395**	**486 211**		**125,6187 1,3885**
		Розділ 15. В2									
493	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
494	С130-62-2	Вентилятор осьовий стельовий L=150м3/год, H=80Па N=0,03кВт, 230/1/50 150М3 прес	шт	1	4096,80 -	- -	4097	-	- -	- -	- -
495	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1325	117806,83 35911,11	692,18 315,06	15609	4758	92 42	261,800 0 2,0876	34,6885 0,2766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0047	42339,83 35911,11	692,18 315,06	199	169	3 1	261,800 0 2,0876	1,2305 0,0098
497	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	1	255,22 -	- -	255	-	- -	- -	- -
498	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
499	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-150-EI60	шт	1	10549,33 -	- -	10549	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 15					**33745**	**7385**	**167 75**		**52,9490 0,4893**
		Розділ 16. ВЗ									
500	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
501	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, Н=170Па	шт	1	3453,18 -	- -	3453	-	- -	- -	- -
502	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
503	С1630-1781	Зворотний клапан Д 150 КОМу -150	шт	1	396,66 -	- -	397	-	- -	- -	- -
504	КБ20-25-2-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	319,70 256,89	13,17 6,02	320	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
505	С130-247	Глушники шуму Д 150 мм довж.900	шт	1	2178,55 -	- -	2179	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	С130-231	Вставки гнучки діам. 150 довжина 900 мм	шт	2	211,37 -	- -	423	-	- -	- -	- -
507	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	2	307,21 255,80	32,66 11,17	614	512	65 22	1,8200 0,0745	3,6400 0,1490
508	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 250х150	шт	1	610,06 -	- -	610	-	- -	- -	- -
509	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 100х100	шт	1	469,30 -	- -	469	-	- -	- -	- -
510	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,028	117969,90 32879,65	608,76 276,93	3303	921	17 8	239,700 0 1,8349	6,7116 0,0514
511	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,004	121089,83 35911,11	692,18 315,06	484	144	3 1	261,800 0 2,0876	1,0472 0,0084
512	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2145	117869,83 35911,11	692,18 315,06	25283	7703	148 68	261,800 0 2,0876	56,1561 0,4478
513	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
514	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-250-EI60	шт	1	11260,27 -	- -	11260	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 16					**52147**	**12238**	**327 141**		**88,1849 0,9260**
		Розділ 17. В4									
515	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
516	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-200 L=440м3/год, Н=230Па	шт	1	4599,66 -	- -	4600	-	- -	- -	- -
517	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
518	С1630-1781	Зворотний клапан Д 200 КОМу -150	шт	1	423,18 -	- -	423	-	- -	- -	- -
519	С130-231	Вставки гнучки діам. 200	шт	2	217,49 -	- -	435	-	- -	- -	- -
520	КБ20-25-2-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	319,70 256,89	13,17 6,02	320	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
521	С130-247	Глушники шуму Д 200 мм довж.900	шт	1	2688,55 -	- -	2689	-	- -	- -	- -
522	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	4	307,21 255,80	32,66 11,17	1229	1023	131 45	1,8200 0,0745	7,2800 0,2980
523	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 150х150	шт	3	522,34 -	- -	1567	-	- -	- -	- -
524	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 200х150	шт	1	610,06 -	- -	610	-	- -	- -	- -
525	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	326,34 252,99	8,78 4,01	1305	1012	35 16	1,8000 0,0266	7,2000 0,1064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	4	121,59 -	- -	486	-	- -	- -	- -
527	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,098	117969,90 32879,65	608,76 276,93	11561	3222	60 27	239,700 0 1,8349	23,4906 0,1798
528	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,005	121089,83 35911,11	692,18 315,06	605	180	3 2	261,800 0 2,0876	1,3090 0,0104
529	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,3856	117869,83 35911,11	692,18 315,06	45451	13847	267 121	261,800 0 2,0876	100,9501 0,8050
530	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	4	494,81 -	- -	1979	-	- -	- -	- -
531	С1630-502-5	Дросель-клапани КР 150х100	шт	1	495,83 -	- -	496	-	- -	- -	- -
532	С1630-502-5	Дросель-клапани КР 200х150	шт	2	698,81 -	- -	1398	-	- -	- -	- -
533	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0157	42339,83 35911,11	692,18 315,06	665	564	11 5	261,800 0 2,0876	4,1103 0,0328
534	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	4	207,28 -	- -	829	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
536	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-200-EI60	шт	1	10947,13 -	- -	10947	-	- -	- -	- -
537	КБ20-21-8	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	1	4228,36 717,91	89,96 35,15	4228	718	90 35	5,1700 0,2329	5,1700 0,2329
		Всього прямі витрати по розділу 17					**95175**	**23524**	**691 293**		**170,1400 1,9347**
		Розділ 18. В5									
538	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
539	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-200 L=440м3/год, Н=230Па	шт	1	4599,66 -	- -	4600	-	- -	- -	- -
540	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	2	176,69 -	- -	353	-	- -	- -	- -
541	КБ20-25-2-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	3	319,70 256,89	13,17 6,02	959	771	40 18	1,8500 0,0399	5,5500 0,1197
542	С130-233	Глушники шуму Д 150 довжина 750 мм	шт	3	2016,30 -	- -	6049	-	- -	- -	- -
544	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0315	117969,90 32879,65	608,76 276,93	3716	1036	19 9	239,700 0 1,8349	7,5506 0,0578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,09123	117806,83 35911,11	692,18 315,06	10748	3276	63 29	261,8000 2,0876	23,8840 0,1905
546	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0196	42339,83 35911,11	692,18 315,06	830	704	14 6	261,8000 2,0876	5,1313 0,0409
547	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	5	207,28 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
548	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	5	494,81 -	- -	2474	-	- -	- -	- -
549	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	326,34 252,99	8,78 4,01	1632	1265	44 20	1,8000 0,0266	9,0000 0,1330
550	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	5	121,59 -	- -	608	-	- -	- -	- -
551	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
552	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-200EI-60	шт	1	10947,13 -	- -	10947	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 18					**46201**	**8781**	**248 112**		**63,0659 0,7315**
		Розділ 19. В6, В7									
553	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	1933,00 1486,45	58,58 25,89	3866	2973	117 52	10,2000 0,1630	20,4000 0,3260
554	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-200 L=440м3/год, Н=230Па	шт	2	4599,66 -	- -	9199	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	С130-231	Вставки гнучки діам. 200	шт	4	217,49 -	- -	870	-	- -	- -	- -
556	КБ20-25-2-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	2	319,70 256,89	13,17 6,02	639	514	26 12	1,8500 0,0399	3,7000 0,0798
557	С130-233	Глушники шуму Д 150 довжина 750 мм	шт	2	2016,30 -	- -	4033	-	- -	- -	- -
559	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,184	117969,90 32879,65	608,76 276,93	21706	6050	112 51	239,700 0 1,8349	44,1048 0,3376
560	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1291	117806,83 35911,11	692,18 315,06	15209	4636	89 41	261,800 0 2,0876	33,7984 0,2695
561	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	8	326,34 252,99	8,78 4,01	2611	2024	70 32	1,8000 0,0266	14,4000 0,2128
562	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	4	133,50 -	- -	534	-	- -	- -	- -
563	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	4	121,59 -	- -	486	-	- -	- -	- -
564	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0345	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1461	1239	24 11	261,800 0 2,0876	9,0321 0,0720
565	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	4	255,22 -	- -	1021	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	4	207,28 -	- -	829	-	- -	- -	- -
567	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	1	513,17 -	- -	513	-	- -	- -	- -
568	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	4	494,81 -	- -	1979	-	- -	- -	- -
569	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	315,89 243,01	8,78 4,01	632	486	18 8	1,7500 0,0266	3,5000 0,0532
570	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-200EI-60	шт	2	10947,13 -	- -	21894	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 19					**87482**	**17922**	**456** **207**		**128,9353** **1,3509**
		Розділ 20. В12									
571	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
572	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, H=170Па	шт	1	3453,18 -	- -	3453	-	- -	- -	- -
573	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	2	176,69 -	- -	353	-	- -	- -	- -
574	КБ20-25-2-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	319,70 256,89	13,17 6,02	320	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
575	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	326,34 252,99	8,78 4,01	1632	1265	44 20	1,8000 0,0266	9,0000 0,1330
576	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	5	121,59 -	- -	608	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
577	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1894	117806,83 35911,11	692,18 315,06	22313	6802	131 60	261,8000 2,0876	49,5849 0,3954
578	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	5	494,81 -	- -	2474	-	- -	- -	- -
579	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0196	42339,83 35911,11	692,18 315,06	830	704	14 6	261,8000 2,0876	5,1313 0,0409
580	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	5	207,28 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
581	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
582	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-150-EI60	шт	1	10549,33 -	- -	10549	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 20					**46604**	**11486**	**274** **124**		**82,5962** **0,8121**
		Розділ 21. В13									
583	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
584	С130-62-2	Вентилятори канальні ВКПФ-4Д-600х300	шт	1	30855,48 -	- -	30855	-	- -	- -	- -
585	С130-231	Вставки гнучки 600х300	шт	2	2530,85 -	- -	5062	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
586	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм (600х300 довжина 900 мм)	шт	1	10838,89 429,08	21,95 10,04	10839	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
587	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	619,40 451,30	30,73 14,05	619	451	31 14	3,2500 0,0931	3,2500 0,0931
588	С130-417	Клапани запобіжні КОМу-600х300	шт	1	3857,77 -	- -	3858	-	- -	- -	- -
589	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,506	111150,94 21406,75	431,78 188,98	56242	10832	218 96	156,060 0 1,2521	78,9664 0,6336
590	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,024	122066,42 28449,06	556,08 252,84	2930	683	13 6	207,400 0 1,6753	4,9776 0,0402
591	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм, 1000 мм, 800 мм	100м2	0,327	122974,90 32879,65	608,76 276,93	40213	10752	199 91	239,700 0 1,8349	78,3819 0,6000
592	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,009	121089,83 35911,11	692,18 315,06	1090	323	6 3	261,800 0 2,0876	2,3562 0,0188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
593	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2797	117806,83 35911,11	692,18 315,06	32951	10044	194 88	261,8000 2,0876	73,2255 0,5839
594	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0589	42339,83 35911,11	692,18 315,06	2494	2115	41 19	261,8000 2,0876	15,4200 0,1230
595	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	10	255,22 -	- -	2552	-	- -	- -	- -
596	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	3	207,28 -	- -	622	-	- -	- -	- -
597	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	13	326,34 252,99	8,78 4,01	4242	3289	114 52	1,8000 0,0266	23,4000 0,3458
598	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	10	133,50 -	- -	1335	-	- -	- -	- -
599	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	3	121,59 -	- -	365	-	- -	- -	- -
600	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	10	513,17 -	- -	5132	-	- -	- -	- -
601	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	3	494,81 -	- -	1484	-	- -	- -	- -
602	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1645,91 1272,94	74,64 34,12	1646	1273	75 34	9,2800 0,2261	9,2800 0,2261
603	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-600х300-2ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	14911,87 -	- -	14912	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 21					**221376**	**41677**	**972** **439**		**302,5476** **2,8940**
		Розділ 22. В 14									
604	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
605	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, Н=170Па	шт	1	3453,18 -	- -	3453	-	- -	- -	- -
606	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	2	176,69 -	- -	353	-	- -	- -	- -
607	КБ20-25-2-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	319,70 256,89	13,17 6,02	320	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
608	С130-233	Глушники шуму Д 150 довжина 750 мм	шт	1	2016,30 -	- -	2016	-	- -	- -	- -
610	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,005	117969,90 32879,65	608,76 276,93	590	164	3 1	239,700 0 1,8349	1,1985 0,0092
611	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0881	117806,83 35911,11	692,18 315,06	10379	3164	61 28	261,800 0 2,0876	23,0646 0,1839
612	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0196	42339,83 35911,11	692,18 315,06	830	704	14 6	261,800 0 2,0876	5,1313 0,0409
613	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	5	207,28 -	- -	1036	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	5	494,81 -	- -	2474	-	- -	- -	- -
615	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	326,34 252,99	8,78 4,01	1632	1265	44 20	1,8000 0,0266	9,0000 0,1330
616	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	5	121,59 -	- -	608	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 22					**25624**	**7040**	**194 87**		**50,4444 0,5699**
		Розділ 23. В16									
617	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	10	326,34 252,99	8,78 4,01	3263	2530	88 40	1,8000 0,0266	18,0000 0,2660
618	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	4	212,04 -	- -	848	-	- -	- -	- -
619	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	6	121,59 -	- -	730	-	- -	- -	- -
620	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	307,21 255,80	32,66 11,17	307	256	33 11	1,8200 0,0745	1,8200 0,0745
621	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 150х150	шт	1	522,34 -	- -	522	-	- -	- -	- -
622	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,4868	111150,94 21406,75	431,78 188,98	54108	10421	210 92	156,060 0 1,2521	75,9700 0,6095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,1	121089,83 35911,11	692,18 315,06	12109	3591	69 32	261,8000 2,0876	26,1800 0,2088
624	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1099	117806,83 35911,11	692,18 315,06	12947	3947	76 35	261,8000 2,0876	28,7718 0,2294
625	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0487	42339,83 35911,11	692,18 315,06	2062	1749	34 15	261,8000 2,0876	12,7497 0,1017
626	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	4	285,82 -	- -	1143	-	- -	- -	- -
627	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	6	207,28 -	- -	1244	-	- -	- -	- -
628	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	4	647,81 -	- -	2591	-	- -	- -	- -
629	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	6	494,81 -	- -	2969	-	- -	- -	- -
630	КБ20-21-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1	1229,01 216,62	29,61 10,55	1229	217	30 11	1,5600 0,0699	1,5600 0,0699
631	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	949,47 949,47	- -	380	380	- -	6,6700 -	2,6680 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
632	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	4,088	283,63 -	- -	1159	-	- -	- -	- -
633	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	10	315,89 243,01	8,78 4,01	3159	2430	88 40	1,7500 0,0266	17,5000 0,2660
634	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-200EI-60	шт	4	10947,13 -	- -	43789	-	- -	- -	- -
635	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-125EI-60	шт	6	10499,35 -	- -	62996	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 23					**207555**	**25521**	**628 276**		**185,2195 1,8258**
		Розділ 24. ПВ2									
636	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
637	С130-62-2	Рекуператор стіновий L=360/360м3/год, рекупер. 74% N=0,12кВт, 230/1/50, PRANA 250	шт	1	26408,28 -	- -	26408	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 24					**28341**	**1486**	**59 26**		**10,2000 0,1630**
		Розділ 25. ВП1									
638	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	195,91 126,78	56,63 51,80	196	127	57 52	0,8600 0,3330	0,8600 0,3330
639	С130-62-2	Повітряний віконний клапан ПО 400	шт	1	1449,20 -	- -	1449	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 25					**1645**	**127**	**57 52**		**0,8600 0,3330**
		Розділ 26. ВП2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
640	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2034	117869,83 35911,11	692,18 315,06	23975	7304	141 64	261,800 0 2,0876	53,2501 0,4246
641	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
642	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -
643	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
644	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-200-ЕІ60	шт	1	10947,13 -	- -	10947	-	- -	- -	- -
645	КБ20-21-8-ИН	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	1	914,37 717,91	89,96 35,15	914	718	90 35	5,1700 0,2329	5,1700 0,2329
646	С130-295	Парасоля вихлопна 1800х1300	шт	1	6357,65 -	- -	6358	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 26					**43835**	**9247**	**253** **109**		**67,0501** **0,7240**
		Розділ 27. ВП3									
647	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2184	117869,83 35911,11	692,18 315,06	25743	7843	151 69	261,800 0 2,0876	57,1771 0,4559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0104	121089,83 35911,11	692,18 315,06	1259	373	7 3	261,8000 2,0876	2,7227 0,0217
649	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
650	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -
651	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
652	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-200-EI60	шт	1	10947,13 -	- -	10947	-	- -	- -	- -
653	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	1	647,81 -	- -	648	-	- -	- -	- -
654	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 130х130	шт	1	487,67 -	- -	488	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 27					**40726**	**9441**	**180 82**		**68,5298 0,5441**
		Розділ 28. ВП4									
655	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1378	117806,83 35911,11	692,18 315,06	16234	4949	95 43	261,8000 2,0876	36,0760 0,2877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,021	121089,83 35911,11	692,18 315,06	2543	754	15 7	261,8000 2,0876	5,4978 0,0438
657	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	307,21 255,80	32,66 11,17	307	256	33 11	1,8200 0,0745	1,8200 0,0745
658	С130-605-11	Решітка вентиляційна 200х150	шт	1	242,86 -	- -	243	-	- -	- -	- -
659	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
660	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-150-ЕІ60	шт	1	10549,33 -	- -	10549	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 28					**30979**	**6931**	**156 67**		**50,2238 0,4459**
		Розділ 29. ВП5, ПП1									
661	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	3	307,21 255,80	32,66 11,17	922	767	98 34	1,8200 0,0745	5,4600 0,2235
662	С130-605-11	Решітка вентиляційна 300х300	шт	1	446,86 -	- -	447	-	- -	- -	- -
663	С130-605-11	Зовнішня решітка РН 300х300	шт	2	956,86 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 29					**3283**	**767**	**98 34**		**5,4600 0,2235**
		Розділ 30. В21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
664	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (0,7 мм)	100м2	0,1483	106456,69 32879,65	608,76 276,93	15788	4876	90 41	239,700 0 1,8349	35,5475 0,2721
665	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
666	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-315-EI60	шт	1	12505,69 -	- -	12506	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 30					**29397**	**5848**	**103 47**		**42,3775 0,3120**
		Розділ 31. В26, В29, В32									
667	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (0,7 мм)	100м2	0,2198	106456,69 32879,65	608,76 276,93	23399	7227	134 61	239,700 0 1,8349	52,6861 0,4033
668	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	1102,95 972,25	13,17 6,02	3309	2917	40 18	6,8300 0,0399	20,4900 0,1197
669	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-250-EI60	шт	3	11260,27 -	- -	33781	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 31					**60489**	**10144**	**174 79**		**73,1761 0,5230**
		Розділ 32. ВП6, ВП8									
670	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1696	117806,83 35911,11	692,18 315,06	19980	6091	117 53	261,800 0 2,0876	44,4013 0,3541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 32					**19980**	**6091**	**117 53**		**44,4013 0,3541**
		Розділ 33. ВП9									
671	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0848	117806,83 35911,11	692,18 315,06	9990	3045	59 27	261,800 0 2,0876	22,2006 0,1770
		Всього прямі витрати по розділу 33					**9990**	**3045**	**59 27**		**22,2006 0,1770**
		Розділ 34. В17									
672	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	326,34 252,99	8,78 4,01	1958	1518	53 24	1,8000 0,0266	10,8000 0,1596
673	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	4	133,50 -	- -	534	-	- -	- -	- -
674	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	2	121,59 -	- -	243	-	- -	- -	- -
675	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (0,7 мм)	100м2	0,1483	106456,69 32879,65	608,76 276,93	15788	4876	90 41	239,700 0 1,8349	35,5475 0,2721
676	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,3	117969,90 32879,65	608,76 276,93	35391	9864	183 83	239,700 0 1,8349	71,9100 0,5505
677	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0816	117806,83 35911,11	692,18 315,06	9613	2930	56 26	261,800 0 2,0876	21,3629 0,1703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
678	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0267	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1130	959	18 8	261,800 0 2,0876	6,9901 0,0557
679	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	4	255,22 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
680	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	2	207,28 -	- -	415	-	- -	- -	- -
681	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	4	513,17 -	- -	2053	-	- -	- -	- -
682	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	12	494,81 -	- -	5938	-	- -	- -	- -
683	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	1102,95 972,25	13,17 6,02	2206	1945	26 12	6,8300 0,0399	13,6600 0,0798
684	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-315-EI60	шт	2	12505,69 -	- -	25011	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 34					**101301**	**22092**	**426 194**		**160,2705 1,2880**
		Розділ 35. В26, В29, В32									
685	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	326,34 252,99	8,78 4,01	979	759	26 12	1,8000 0,0266	5,4000 0,0798
686	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	3	121,59 -	- -	365	-	- -	- -	- -
687	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,3297	110258,78 35911,11	692,18 315,06	36352	11840	228 104	261,800 0 2,0876	86,3155 0,6883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0589	117806,83 35911,11	692,18 315,06	6939	2115	41 19	261,8000 2,0876	15,4200 0,1230
689	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0118	42339,83 35911,11	692,18 315,06	500	424	8 4	261,8000 2,0876	3,0892 0,0246
690	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	3	207,28 -	- -	622	-	- -	- -	- -
691	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	3	494,81 -	- -	1484	-	- -	- -	- -
692	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	1102,95 972,25	13,17 6,02	3309	2917	40 18	6,8300 0,0399	20,4900 0,1197
693	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-250-EI60	шт	3	11260,27 -	- -	33781	-	- -	- -	- -
694	КБ20-21-8-ИН	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	1	914,37 717,91	89,96 35,15	914	718	90 35	5,1700 0,2329	5,1700 0,2329
695	С130-295	Парасоля вихлопна 1800х1300	шт	1	6357,65 -	- -	6358	-	- -	- -	- -
696	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	42	307,21 255,80	32,66 11,17	12903	10744	1372 469	1,8200 0,0745	76,4400 3,1290
697	С130-605-11	Перетічна решітка МВ 450/2	шт	42	446,86 -	- -	18768	-	- -	- -	- -
698	С111-1814-ИНБ1	Сталь для кріплення	т	0,35	32770,41 -	- -	11470	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 35					**134744**	**29517**	**1805 661**		**212,3247 4,3973**
		Розділ 36. Вентиляція П1.1									
699	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	5112,82 2356,45	140,57 62,92	5113	2356	141 63	16,1700 0,4041	16,1700 0,4041
700	С130-75	Вентилятор електроручний L=4495м3/год, P=1100Па,N=2,2кВт, 400/3/50, ERV-355-2Д, Вентс	шт	1	93472,51 -	- -	93473	-	- -	- -	- -
701	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,199	5057,70 1228,66	232,58 81,08	1006	245	46 16	8,5300 0,5244	1,6975 0,1044
702	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів номер 38	10шт	0,1	21898,64 978,35	8,78 4,01	2190	98	1 -	6,2900 0,0266	0,6290 0,0027
703	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
704	С130-376	Клапан витратомір ВВ-П5	шт	1	5628,29 -	- -	5628	-	- -	- -	- -
705	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	1378,12 1341,52	8,78 4,01	413	402	3 1	9,7800 0,0266	2,9340 0,0080
706	С130-231	М'який з'єднувач на стороні всмоктування ВВГФ-300	шт	1	325,61 -	- -	326	-	- -	- -	- -
707	С130-231	Гнучке з'єднання 390х390	шт	1	437,81 -	- -	438	-	- -	- -	- -
708	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,5	1117,18 1037,84	61,46 28,10	559	519	31 14	7,0400 0,1862	3,5200 0,0931
709	С1630-1052	Фільтр пиловий масляний в рамі ФяРБ	шт	2	4006,76 -	- -	8014	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	КБ18-3-1	Установлення водопідігрівників швидкісних односекційних поверхнею нагріву однієї секції до 4 м2	шт	1	4374,04 2100,81	667,12 278,43	4374	2101	667 278	13,9200 1,8316	13,9200 1,8316
711	С1630-1243	Водяний нагрівач Q=53,98кВт, 10кПа, НКВ 700х400-2	шт	1	12882,14 -	- -	12882	-	- -	- -	- -
712	КБ20-26-10-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу СР 250/900	шт	1	9405,69 429,08	21,95 10,04	9406	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
713	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	307,21 255,80	32,66 11,17	307	256	33 11	1,8200 0,0745	1,8200 0,0745
714	С130-605-11	Захисна решітка 595х645(h)	шт	1	848,74 -	- -	849	-	- -	- -	- -
715	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	768,03 477,87	21,95 10,04	768	478	22 10	3,4000 0,0665	3,4000 0,0665
716	С130-388	Повітряний клапан 700х400 з ел. приводом TF 230 РРВ-700х400 з TF230	шт	1	6838,07 -	- -	6838	-	- -	- -	- -
717	КБ20-2-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм (2 мм)	100м2	0,02	108093,95 14550,99	394,34 169,98	2162	291	8 3	106,080 0 1,1263	2,1216 0,0225
718	КБ20-2-6	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм-0,8 мм	100м2	0,0334	114376,37 28449,06	556,08 252,84	3820	950	19 8	207,400 0 1,6753	6,9272 0,0560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
719	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм -0,8 мм	100м2	0,167	108252,94 21406,75	431,78 188,98	18078	3575	72 32	156,060 0 1,2521	26,0620 0,2091
720	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (0,8 мм)	100м2	0,882	114906,42 28449,06	556,08 252,84	101347	25092	490 223	207,400 0 1,6753	182,9268 1,4776
721	КБ20-1-9	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм, 1000мм (0,8 мм)	100м2	0,183	120076,90 32879,65	608,76 276,93	21974	6017	111 51	239,700 0 1,8349	43,8651 0,3358
722	КБ20-2-4	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм (0,8 мм)	100м2	0,095	127324,85 35911,11	692,18 315,06	12096	3412	66 30	261,800 0 2,0876	24,8710 0,1983
723	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	7	307,21 255,80	32,66 11,17	2150	1791	229 78	1,8200 0,0745	12,7400 0,5215
724	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 300х200	шт	6	726,34 -	- -	4358	-	- -	- -	- -
725	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 150х100	шт	1	236,74 -	- -	237	-	- -	- -	- -
726	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	10	326,34 252,99	8,78 4,01	3263	2530	88 40	1,8000 0,0266	18,0000 0,2660
727	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	4	212,04 -	- -	848	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	4	133,50 -	- -	534	-	- -	- -	- -
729	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	2	121,59 -	- -	243	-	- -	- -	- -
730	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0596	42339,83 35911,11	692,18 315,06	2523	2140	41 19	261,800 0 2,0876	15,6033 0,1244
731	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	4	285,82 -	- -	1143	-	- -	- -	- -
732	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	4	255,22 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
733	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	4	207,28 -	- -	829	-	- -	- -	- -
734	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	515,23 382,30	21,95 10,04	1030	765	44 20	2,7200 0,0665	5,4400 0,1330
735	С113-2302-ИНБ3	Регулюючий клапан 300х250	шт	2	6426,07 -	- -	12852	-	- -	- -	- -
736	КБ20-15-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	428,01 338,73	13,17 6,02	856	677	26 12	2,4100 0,0399	4,8200 0,0798
737	С130-594-ИНБ	Клапан регулювальний Вентс 150х150	шт	2	2570,56 -	- -	5141	-	- -	- -	- -
738	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	12	411,09 338,73	13,17 6,02	4933	4065	158 72	2,4100 0,0399	28,9200 0,4788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
739	С130-594-ИНБ	Клапан регулювальний Вентс Д 200	шт	4	930,91 -	- -	3724	-	- -	- -	- -
740	С130-594-ИНБ	Клапан регулювальний Вентс Д 150	шт	4	746,47 -	- -	2986	-	- -	- -	- -
741	С130-594-ИНБ	Клапан регулювальний Вентс Д 125	шт	4	715,87 -	- -	2863	-	- -	- -	- -
742	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,6	949,47 949,47	- -	570	570	- -	6,6700 -	4,0020 -
743	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	6,132	283,63 -	- -	1739	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 36					**366230**	**59012**	**2327 995**		**425,2795 6,5808**
		Розділ 37. В 1.1									
744	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	1356,23 1272,26	80,53 35,93	1356	1272	81 36	8,4300 0,2295	8,4300 0,2295
745	С130-75	Вентилятор електроручний L=2485м3/год, P=520Па, N=0,55кВт, 400/3/50, ERV-280-2Д, Вентс	шт	1	94471,09 -	- -	94471	-	- -	- -	- -
746	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,179	5057,70 1228,66	232,58 81,08	905	220	42 15	8,5300 0,5244	1,5269 0,0939
747	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів номер 38	10шт	0,1	21898,64 978,35	8,78 4,01	2190	98	1 -	6,2900 0,0266	0,6290 0,0027
748	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
749	С130-376	Клапан витратомір ВВ-ПЗ	шт	1	3968,38 -	- -	3968	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,18	1378,12 1341,52	8,78 4,01	248	241	2 1	9,7800 0,0266	1,7604 0,0048
751	С130-231	М'який з'єднувач на стороні всмоктування ВВГФ-250	шт	1	295,01 -	- -	295	-	- -	- -	- -
752	С130-231	Гнучке з'єднання 330х330	шт	1	417,41 -	- -	417	-	- -	- -	- -
753	КБ20-26-10-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу СР 250/900	шт	1	9099,69 429,08	21,95 10,04	9100	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
754	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	395,42 302,71	13,17 6,02	395	303	13 6	2,1800 0,0399	2,1800 0,0399
755	С130-388	Зворотний клапан 500х300 КОМу 500х300	шт	1	6552,47 -	- -	6552	-	- -	- -	- -
756	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (0,8 мм)	100м2	1,082	114906,42 28449,06	556,08 252,84	124329	30782	602 274	207,400 0 1,6753	224,4068 1,8127
757	КБ20-1-9	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм, 1000мм (0,8 мм)	100м2	0,188	120076,90 32879,65	608,76 276,93	22574	6181	114 52	239,700 0 1,8349	45,0636 0,3450
758	КБ20-2-4	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм (0,8 мм)	100м2	0,0879	127324,85 35911,11	692,18 315,06	11192	3157	61 28	261,800 0 2,0876	23,0122 0,1835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
759	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	9	307,21 255,80	32,66 11,17	2765	2302	294 101	1,8200 0,0745	16,3800 0,6705
760	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 300х200	шт	6	726,34 -	- -	4358	-	- -	- -	- -
761	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 150х100	шт	3	236,74 -	- -	710	-	- -	- -	- -
762	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	326,34 252,99	8,78 4,01	653	506	18 8	1,8000 0,0266	3,6000 0,0532
763	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -
764	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01256	42339,83 35911,11	692,18 315,06	532	451	9 4	261,800 0 2,0876	3,2882 0,0262
765	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	2	285,82 -	- -	572	-	- -	- -	- -
766	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	515,23 382,30	21,95 10,04	1030	765	44 20	2,7200 0,0665	5,4400 0,1330
767	С113-2302-ИНБ3	Регулюючий клапан 300х250	шт	2	6426,07 -	- -	12852	-	- -	- -	- -
768	КБ20-15-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	3	428,01 338,73	13,17 6,02	1284	1016	40 18	2,4100 0,0399	7,2300 0,1197
769	С130-594-ИНБ	Клапан регулювальний Вентс 150х150	шт	3	2570,56 -	- -	7712	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	411,09 338,73	13,17 6,02	822	677	26 12	2,4100 0,0399	4,8200 0,0798
771	С130-594-ИНБ	Клапан регулювальний Вентс Д 200	шт	2	930,91 -	- -	1862	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 37					**313894**	**48653**	**1378** **589**		**352,6571** **3,8875**
		Розділ 38. ВП1									
772	КБ20-2-4	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм (0,8 мм)	100м2	0,01785	127324,85 35911,11	692,18 315,06	2273	641	12 6	261,800 0 2,0876	4,6731 0,0373
773	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
774	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	1	121,59 -	- -	122	-	- -	- -	- -
775	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0039	42339,83 35911,11	692,18 315,06	165	140	3 1	261,800 0 2,0876	1,0210 0,0081
776	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	1	207,28 -	- -	207	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 38					**3093**	**1034**	**24** **11**		**7,4941** **0,0720**
		Розділ 39. ВП2									
777	КБ20-2-4	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм (0,8 мм)	100м2	0,01785	127324,85 35911,11	692,18 315,06	2273	641	12 6	261,800 0 2,0876	4,6731 0,0373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
778	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
779	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	1	133,50 -	- -	134	-	- -	- -	- -
780	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00471	42339,83 35911,11	692,18 315,06	199	169	3 1	261,800 0 2,0876	1,2331 0,0098
781	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	1	255,22 -	- -	255	-	- -	- -	- -
782	С111-1814-ИНБ1	Сталь для кріплення	т	0,1	32770,41 -	- -	3277	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 39					**6464**	**1063**	**24 11**		**7,7062 0,0737**
		Всього прямі витрати по відділу 2					**4805035**	**660793**	**21227 9242**		**4782,830 4 60,8254**
		Відділ 3. 2-й поверх									
		Розділ 1. П4									
783	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,123	122066,42 28449,06	556,08 252,84	15014	3499	68 31	207,400 0 1,6753	25,5102 0,2061
784	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
785	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-400х200-2ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	13801,09 -	- -	13801	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 1					**29918**	**4471**	**81** **37**		**32,3402** **0,2460**
		Розділ 2. П9									
786	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	11	326,34 252,99	8,78 4,01	3590	2783	97 44	1,8000 0,0266	19,8000 0,2926
787	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -
788	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	5	133,50 -	- -	668	-	- -	- -	- -
789	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	4	121,59 -	- -	486	-	- -	- -	- -
790	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,414	122066,42 28449,06	556,08 252,84	50535	11778	230 105	207,400 0 1,6753	85,8636 0,6936
791	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм, 1000 мм	100м2	0,14	122974,90 32879,65	608,76 276,93	17216	4603	85 39	239,700 0 1,8349	33,5580 0,2569
792	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,16	117969,90 32879,65	608,76 276,93	18875	5261	97 44	239,700 0 1,8349	38,3520 0,2936
793	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1571	117806,83 35911,11	692,18 315,06	18507	5642	109 49	261,800 0 2,0876	41,1288 0,3280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
794	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0519	42339,83 35911,11	692,18 315,06	2197	1864	36 16	261,800 0 2,0876	13,5874 0,1083
795	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	2	285,82 -	- -	572	-	- -	- -	- -
796	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	5	255,22 -	- -	1276	-	- -	- -	- -
797	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	4	207,28 -	- -	829	-	- -	- -	- -
798	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	5	513,17 -	- -	2566	-	- -	- -	- -
799	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	4	494,81 -	- -	1979	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**119720**	**31931**	**654** **297**		**232,2898** **1,9730**
		Розділ 3. П10									
800	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	7	326,34 252,99	8,78 4,01	2284	1771	61 28	1,8000 0,0266	12,6000 0,1862
801	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	5	133,50 -	- -	668	-	- -	- -	- -
802	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	2	121,59 -	- -	243	-	- -	- -	- -
803	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,1386	117969,90 32879,65	608,76 276,93	16351	4557	84 38	239,700 0 1,8349	33,2224 0,2543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
804	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1107	117806,83 35911,11	692,18 315,06	13041	3975	77 35	261,800 0 2,0876	28,9813 0,2311
805	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0487	42339,83 35911,11	692,18 315,06	2062	1749	34 15	261,800 0 2,0876	12,7497 0,1017
806	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	2	255,22 -	- -	510	-	- -	- -	- -
807	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	2	207,28 -	- -	415	-	- -	- -	- -
808	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	2	513,17 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
809	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	2	494,81 -	- -	990	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**37590**	**12052**	**256 116**		**87,5534 0,7733**
		Розділ 4. В17									
810	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
811	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-315	шт	1	7273,08 -	- -	7273	-	- -	- -	- -
812	С130-231	Вставки гнучки Д 315	шт	2	378,65 -	- -	757	-	- -	- -	- -
813	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	4635,80 363,81	21,95 10,04	4636	364	22 10	2,6200 0,0665	2,6200 0,0665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
814	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
815	С130-417	Клапани запобіжні КОМу Д 315	шт	1	3857,77 -	- -	3858	-	- -	- -	- -
816	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	326,34 252,99	8,78 4,01	1958	1518	53 24	1,8000 0,0266	10,8000 0,1596
817	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -
818	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	4	121,59 -	- -	486	-	- -	- -	- -
819	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (0,7 мм)	100м2	0,0197	106456,69 32879,65	608,76 276,93	2097	648	12 5	239,700 0 1,8349	4,7221 0,0361
820	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм, 1000 мм, 800 мм	100м2	0,05	122974,90 32879,65	608,76 276,93	6149	1644	30 14	239,700 0 1,8349	11,9850 0,0917
821	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,223	117969,90 32879,65	608,76 276,93	26307	7332	136 62	239,700 0 1,8349	53,4531 0,4092
822	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1421	117806,83 35911,11	692,18 315,06	16740	5103	98 45	261,800 0 2,0876	37,2018 0,2966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0283	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1198	1016	20 9	261,800 0 2,0876	7,4089 0,0591
824	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	2	285,82 -	- -	572	-	- -	- -	- -
825	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	4	207,28 -	- -	829	-	- -	- -	- -
826	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	2	647,81 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
827	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	4	494,81 -	- -	1979	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**78808**	**19354**	**439** **199**		**140,1409** **1,3084**
		Розділ 5. В18, В5, В14									
828	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
829	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, Н=170Па	шт	1	3453,18 -	- -	3453	-	- -	- -	- -
830	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	2	176,69 -	- -	353	-	- -	- -	- -
831	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	2336,00 256,89	13,17 6,02	2336	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
832	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,078	117969,90 32879,65	608,76 276,93	9202	2565	47 22	239,700 0 1,8349	18,6966 0,1431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
833	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0834	117806,83 35911,11	692,18 315,06	9825	2995	58 26	261,8000 2,0876	21,8341 0,1741
834	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0196	42339,83 35911,11	692,18 315,06	830	704	14 6	261,8000 2,0876	5,1313 0,0409
835	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	5	207,28 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
836	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	5	494,81 -	- -	2474	-	- -	- -	- -
837	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	326,34 252,99	8,78 4,01	1632	1265	44 20	1,8000 0,0266	9,0000 0,1330
838	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	5	121,59 -	- -	608	-	- -	- -	- -
839	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
840	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-150 EI-60	шт	1	10549,33 -	- -	10549	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**44547**	**9515**	**244 110**		**68,4620 0,7206**
		Розділ 6. В 19									
841	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
842	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, Н=170Па	шт	1	3453,18 -	- -	3453	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
843	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	2	176,69 -	- -	353	-	- -	- -	- -
844	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1202	117806,83 35911,11	692,18 315,06	14160	4317	83 38	261,800 0 2,0876	31,4684 0,2509
845	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,006	121089,83 35911,11	692,18 315,06	727	215	4 2	261,800 0 2,0876	1,5708 0,0125
846	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0118	42339,83 35911,11	692,18 315,06	500	424	8 4	261,800 0 2,0876	3,0892 0,0246
847	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	3	207,28 -	- -	622	-	- -	- -	- -
848	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	3	494,81 -	- -	1484	-	- -	- -	- -
849	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	326,34 252,99	8,78 4,01	979	759	26 12	1,8000 0,0266	5,4000 0,0798
850	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	3	121,59 -	- -	365	-	- -	- -	- -
851	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
852	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-150 EI-60	шт	1	10549,33 -	- -	10549	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 6					**35441**	**7444**	**189** **86**		**53,4784** **0,5574**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. ВП6, ВП8									
853	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0388	117806,83 35911,11	692,18 315,06	4571	1393	27 12	261,800 0 2,0876	10,1578 0,0810
854	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	326,34 252,99	8,78 4,01	653	506	18 8	1,8000 0,0266	3,6000 0,0532
855	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	2	133,50 -	- -	267	-	- -	- -	- -
856	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00942	42339,83 35911,11	692,18 315,06	399	338	7 3	261,800 0 2,0876	2,4662 0,0197
857	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	2	255,22 -	- -	510	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 7					**6400**	**2237**	**52** **23**		**16,2240** **0,1539**
		Розділ 8. ВП7									
858	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0168	117806,83 35911,11	692,18 315,06	1979	603	12 5	261,800 0 2,0876	4,3982 0,0351
859	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
860	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	1	121,59 -	- -	122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
861	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0039	42339,83 35911,11	692,18 315,06	165	140	3 1	261,800 0 2,0876	1,0210 0,0081
862	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0039	42339,83 35911,11	692,18 315,06	165	140	3 1	261,800 0 2,0876	1,0210 0,0081
863	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	1	207,28 -	- -	207	-	- -	- -	- -
864	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
865	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-125ЕІ-60	шт	1	10499,35 -	- -	10499	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 8					**13779**	**1379**	**36** **15**		**9,9902** **0,1045**
		Розділ 9. ВП9									
866	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02628	117806,83 35911,11	692,18 315,06	3096	944	18 8	261,800 0 2,0876	6,8801 0,0549
867	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
868	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -
869	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
870	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-200-EI60	шт	1	10947,13 -	- -	10947	-	- -	- -	- -
871	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00628	42339,83 35911,11	692,18 315,06	266	226	4 2	261,800 0 2,0876	1,6441 0,0131
872	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	1	285,82 -	- -	286	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 9					**16236**	**2395**	**44** **20**		**17,1542** **0,1345**
		Розділ 10. ВП10, ВП12, ВП13, ВП14, ВП15									
873	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,07394	117806,83 35911,11	692,18 315,06	8711	2655	51 23	261,800 0 2,0876	19,3575 0,1544
874	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	326,34 252,99	8,78 4,01	1632	1265	44 20	1,8000 0,0266	9,0000 0,1330
875	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	5	212,04 -	- -	1060	-	- -	- -	- -
876	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0314	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1329	1128	22 10	261,800 0 2,0876	8,2205 0,0656
877	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	5	285,82 -	- -	1429	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 10					**14161**	**5048**	**117** **53**		**36,5780** **0,3530**
		Розділ 11. В6,В7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
878	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,072	117969,90 32879,65	608,76 276,93	8494	2367	44 20	239,700 0 1,8349	17,2584 0,1321
		Всього прямі витрати по розділу 11					**8494**	**2367**	**44 20**		**17,2584 0,1321**
		Розділ 12. ВП11									
879	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00793	117806,83 35911,11	692,18 315,06	934	285	5 2	261,800 0 2,0876	2,0761 0,0166
880	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
881	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	1	121,59 -	- -	122	-	- -	- -	- -
882	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0039	42339,83 35911,11	692,18 315,06	165	140	3 1	261,800 0 2,0876	1,0210 0,0081
883	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	1	288,88 -	- -	289	-	- -	- -	- -
884	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	19	307,21 255,80	32,66 11,17	5837	4860	621 212	1,8200 0,0745	34,5800 1,4155
885	С130-605-11	Перетічна решітка МВ 450/2	шт	19	446,86 -	- -	8490	-	- -	- -	- -
886	С111-1814-ИНБ1	Сталь для кріплення	т	0,15	32770,41 -	- -	4916	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
887	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
888	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-125ЕІ-60	шт	1	10499,35 -	- -	10499	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 12					**31894**	**5781**	**647** **223**		**41,2271** **1,4934**
		Всього прямі витрати по відділу 3					**436988**	**103974**	**2803** **1199**		**752,6966** **7,9501**
		Відділ 4. 3-й поверх									
		Розділ 1. П11									
889	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	16	326,34 252,99	8,78 4,01	5221	4048	140 64	1,8000 0,0266	28,8000 0,4256
890	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -
891	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	13	133,50 -	- -	1736	-	- -	- -	- -
892	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	2	121,59 -	- -	243	-	- -	- -	- -
893	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,396	122066,42 28449,06	556,08 252,84	48338	11266	220 100	207,400 0 1,6753	82,1304 0,6634
894	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм, 1000 мм	100м2	0,22	122974,90 32879,65	608,76 276,93	27054	7234	134 61	239,700 0 1,8349	52,7340 0,4037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
895	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,223	117969,90 32879,65	608,76 276,93	26307	7332	136 62	239,700 0 1,8349	53,4531 0,4092
896	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2387	117806,83 35911,11	692,18 315,06	28120	8572	165 75	261,800 0 2,0876	62,4917 0,4983
897	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0753	42339,83 35911,11	692,18 315,06	3188	2704	52 24	261,800 0 2,0876	19,7135 0,1572
898	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	1	285,82 -	- -	286	-	- -	- -	- -
899	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	13	255,22 -	- -	3318	-	- -	- -	- -
900	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	2	207,28 -	- -	415	-	- -	- -	- -
901	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	1	647,81 -	- -	648	-	- -	- -	- -
902	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	13	513,17 -	- -	6671	-	- -	- -	- -
903	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	2	494,81 -	- -	990	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**152747**	**41156**	**847** **386**		**299,3227** **2,5574**
		Розділ 2. В21									
904	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
905	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-315	шт	1	7273,08 -	- -	7273	-	- -	- -	- -
906	С130-231	Вставки гнучки Д 315	шт	2	378,65 -	- -	757	-	- -	- -	- -
907	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	4635,80 363,81	21,95 10,04	4636	364	22 10	2,6200 0,0665	2,6200 0,0665
908	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
909	С130-417	Клапани зворотні КОМу Д 315	шт	1	3857,77 -	- -	3858	-	- -	- -	- -
910	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	326,34 252,99	8,78 4,01	1958	1518	53 24	1,8000 0,0266	10,8000 0,1596
911	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -
912	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	4	121,59 -	- -	486	-	- -	- -	- -
913	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (0,7 мм)	100м2	0,0198	106456,69 32879,65	608,76 276,93	2108	651	12 5	239,700 0 1,8349	4,7461 0,0363
914	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм, 1000 мм, 800 мм	100м2	0,04	122974,90 32879,65	608,76 276,93	4919	1315	24 11	239,700 0 1,8349	9,5880 0,0734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,291	117969,90 32879,65	608,76 276,93	34329	9568	177 81	239,700 0 1,8349	69,7527 0,5340
916	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1609	117806,83 35911,11	692,18 315,06	18955	5778	111 51	261,800 0 2,0876	42,1236 0,3359
917	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0283	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1198	1016	20 9	261,800 0 2,0876	7,4089 0,0591
918	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	2	285,82 -	- -	572	-	- -	- -	- -
919	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	4	207,28 -	- -	829	-	- -	- -	- -
920	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	2	647,81 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
921	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	4	494,81 -	- -	1979	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**87826**	**21939**	**487** **221**		**158,9893** **1,4544**
		Розділ 3. В 22, В5, В14, В18									
922	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
923	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, Н=170Па	шт	1	3453,18 -	- -	3453	-	- -	- -	- -
924	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	2	176,69 -	- -	353	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	2336,00 256,89	13,17 6,02	2336	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
926	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,103	117969,90 32879,65	608,76 276,93	12151	3387	63 29	239,7000 1,8349	24,6891 0,1890
927	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0858	117806,83 35911,11	692,18 315,06	10108	3081	59 27	261,8000 2,0876	22,4624 0,1791
928	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0196	42339,83 35911,11	692,18 315,06	830	704	14 6	261,8000 2,0876	5,1313 0,0409
929	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	3	207,28 -	- -	622	-	- -	- -	- -
930	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	5	494,81 -	- -	2474	-	- -	- -	- -
931	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	326,34 252,99	8,78 4,01	1632	1265	44 20	1,8000 0,0266	9,0000 0,1330
932	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	5	121,59 -	- -	608	-	- -	- -	- -
933	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
934	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-150 EI-60	шт	1	10549,33 -	- -	10549	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**47365**	**10423**	**261** **118**		**75,0828** **0,7715**
		Розділ 4. В 23									
935	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
936	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, H=170Па	шт	1	3453,18 -	- -	3453	-	- -	- -	- -
937	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	2	176,69 -	- -	353	-	- -	- -	- -
938	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0345	117806,83 35911,11	692,18 315,06	4064	1239	24 11	261,800 0 2,0876	9,0321 0,0720
939	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,006	121089,83 35911,11	692,18 315,06	727	215	4 2	261,800 0 2,0876	1,5708 0,0125
940	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0118	42339,83 35911,11	692,18 315,06	500	424	8 4	261,800 0 2,0876	3,0892 0,0246
941	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	3	207,28 -	- -	622	-	- -	- -	- -
942	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	3	494,81 -	- -	1484	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
943	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	326,34 252,99	8,78 4,01	979	759	26 12	1,8000 0,0266	5,4000 0,0798
944	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	3	121,59 -	- -	365	-	- -	- -	- -
945	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
946	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-ПВП230Т-200EI-60	шт	1	10947,13 -	- -	10947	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**25743**	**4366**	**130 59**		**31,0421 0,3785**
		Розділ 5. ВП16, ВП18, ПВ 10									
947	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,072	121089,83 35911,11	692,18 315,06	8718	2586	50 23	261,800 0 2,0876	18,8496 0,1503
948	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2561	117806,83 35911,11	692,18 315,06	30170	9197	177 81	261,800 0 2,0876	67,0470 0,5346
949	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	326,34 252,99	8,78 4,01	653	506	18 8	1,8000 0,0266	3,6000 0,0532
950	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -
951	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	1102,95 972,25	13,17 6,02	3309	2917	40 18	6,8300 0,0399	20,4900 0,1197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
952	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-200-ЕІ60	шт	3	10947,13 -	- -	32841	-	- -	- -	- -
953	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01256	42339,83 35911,11	692,18 315,06	532	451	9 4	261,800 0 2,0876	3,2882 0,0262
954	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	2	285,82 -	- -	572	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**77219**	**15657**	**294** **134**		**113,2748** **0,8840**
		Розділ 6. В6,В7									
955	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,063	121089,83 35911,11	692,18 315,06	7629	2262	44 20	261,800 0 2,0876	16,4934 0,1315
		Всього прямі витрати по розділу 6					**7629**	**2262**	**44** **20**		**16,4934** **0,1315**
		Розділ 7. ВП17, ВП 11									
956	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0089	117806,83 35911,11	692,18 315,06	1048	320	6 3	261,800 0 2,0876	2,3300 0,0186
957	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
958	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	1	121,59 -	- -	122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
959	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0039	42339,83 35911,11	692,18 315,06	165	140	3 1	261,800 0 2,0876	1,0210 0,0081
960	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	1	288,88 -	- -	289	-	- -	- -	- -
961	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
962	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-125-EI60	шт	1	10499,35 -	- -	10499	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 7					**13552**	**1685**	**31 14**		**11,9810 0,0932**
		Розділ 8. ВП19, ВП20, ВП21, ВП22, ВП23, ВП7, ВП24, ВП13,ВП12									
963	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1696	117806,83 35911,11	692,18 315,06	19980	6091	117 53	261,800 0 2,0876	44,4013 0,3541
964	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	326,34 252,99	8,78 4,01	1958	1518	53 24	1,8000 0,0266	10,8000 0,1596
965	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	6	212,04 -	- -	1272	-	- -	- -	- -
966	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0377	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1596	1354	26 12	261,800 0 2,0876	9,8699 0,0787
967	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	6	285,82 -	- -	1715	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
968	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	20	307,21 255,80	32,66 11,17	6144	5116	653 223	1,8200 0,0745	36,4000 1,4900
969	С130-605-11	Перетічна решітка МВ 450/2	шт	20	446,86 -	- -	8937	-	- -	- -	- -
970	С111-1814-ИНБ1	Сталь для кріплення	т	0,15	32770,41 -	- -	4916	-	- -	- -	- -
971	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	5	1102,95 972,25	13,17 6,02	5515	4861	66 30	6,8300 0,0399	34,1500 0,1995
972	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-125-EI60	шт	5	10499,35 -	- -	52497	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 8					**104530**	**18940**	**915** **342**		**135,6212** **2,2819**
		Всього прямі витрати по відділу 4					**516611**	**116428**	**3009** **1294**		**841,8073** **8,5524**
		Відділ 5. 4-й поверх									
		Розділ 1. П13									
973	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	14	326,34 252,99	8,78 4,01	4569	3542	123 56	1,8000 0,0266	25,2000 0,3724
974	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -
975	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	12	133,50 -	- -	1602	-	- -	- -	- -
976	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	1	121,59 -	- -	122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
977	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,412	122066,42 28449,06	556,08 252,84	50291	11721	229 104	207,400 0 1,6753	85,4488 0,6902
978	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм, 1000 мм	100м2	0,11	122974,90 32879,65	608,76 276,93	13527	3617	67 30	239,700 0 1,8349	26,3670 0,2018
979	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,28	117969,90 32879,65	608,76 276,93	33032	9206	170 78	239,700 0 1,8349	67,1160 0,5138
980	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2387	117806,83 35911,11	692,18 315,06	28120	8572	165 75	261,800 0 2,0876	62,4917 0,4983
981	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0714	42339,83 35911,11	692,18 315,06	3023	2564	49 22	261,800 0 2,0876	18,6925 0,1491
982	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	1	285,82 -	- -	286	-	- -	- -	- -
983	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	13	255,22 -	- -	3318	-	- -	- -	- -
984	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	1	207,28 -	- -	207	-	- -	- -	- -
985	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	1	647,81 -	- -	648	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
986	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	12	513,17 -	- -	6158	-	- -	- -	- -
987	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	1	494,81 -	- -	495	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**145610**	**39222**	**803** **365**		**285,3160** **2,4256**
		Розділ 2. В26									
988	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
989	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-250	шт	1	5774,00 -	- -	5774	-	- -	- -	- -
990	С130-231	Вставки гнучки діам. 250	шт	2	305,21 -	- -	610	-	- -	- -	- -
991	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	3556,97 256,89	13,17 6,02	3557	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
992	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
993	С1630-1781	Зворотний клапан Д 250 КОМу -250	шт	1	494,58 -	- -	495	-	- -	- -	- -
994	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	326,34 252,99	8,78 4,01	1958	1518	53 24	1,8000 0,0266	10,8000 0,1596
995	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -
996	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	4	121,59 -	- -	486	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
997	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,252	117969,90 32879,65	608,76 276,93	29728	8286	153 70	239,7000 1,8349	60,4044 0,4624
998	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1797	117806,83 35911,11	692,18 315,06	21170	6453	124 57	261,8000 2,0876	47,0455 0,3751
999	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0283	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1198	1016	20 9	261,8000 2,0876	7,4089 0,0591
1000	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	2	285,82 -	- -	572	-	- -	- -	- -
1001	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	4	207,28 -	- -	829	-	- -	- -	- -
1002	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	2	647,81 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
1003	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	4	494,81 -	- -	1979	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**72325**	**19259**	**431** **196**		**139,4588** **1,2857**
		Розділ 3. В28, В27, В5, В14, В18, В22, В23									
1004	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	1933,00 1486,45	58,58 25,89	3866	2973	117 52	10,2000 0,1630	20,4000 0,3260
1005	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, Н=170Па	шт	2	3453,18 -	- -	6906	-	- -	- -	- -
1006	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	4	176,69 -	- -	707	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1007	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,028	117969,90 32879,65	608,76 276,93	3303	921	17 8	239,700 0 1,8349	6,7116 0,0514
1008	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,252	121089,83 35911,11	692,18 315,06	30515	9050	174 79	261,800 0 2,0876	65,9736 0,5261
1009	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0958	117806,83 35911,11	692,18 315,06	11286	3440	66 30	261,800 0 2,0876	25,0804 0,2000
1010	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0314	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1329	1128	22 10	261,800 0 2,0876	8,2205 0,0656
1011	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	8	207,28 -	- -	1658	-	- -	- -	- -
1012	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	8	494,81 -	- -	3958	-	- -	- -	- -
1013	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	8	326,34 252,99	8,78 4,01	2611	2024	70 32	1,8000 0,0266	14,4000 0,2128
1014	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	8	121,59 -	- -	973	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1015	КБ20-25-1-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	319,70 256,89	13,17 6,02	320	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
1016	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	1102,95 972,25	13,17 6,02	2206	1945	26 12	6,8300 0,0399	13,6600 0,0798
1017	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-125-EI60	шт	2	10499,35 -	- -	20999	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**90637**	**21738**	**505 229**		**156,2961 1,5016**
		Розділ 4. ВП25, ВП28, ВП29, ВП30, ВП31, ВП32, ВП33, ВП10, ВП16, ВП7, ВП20, ВП12, ВП21, ВП15, ВП 24, ВП19									
1018	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,3841	117806,83 35911,11	692,18 315,06	45250	13793	266 121	261,8000 2,0876	100,5574 0,8018
1019	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	7	326,34 252,99	8,78 4,01	2284	1771	61 28	1,8000 0,0266	12,6000 0,1862
1020	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	7	212,04 -	- -	1484	-	- -	- -	- -
1021	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,044	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1863	1580	30 14	261,8000 2,0876	11,5192 0,0919
1022	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	7	285,82 -	- -	2001	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1023	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	7	1102,95 972,25	13,17 6,02	7721	6806	92 42	6,8300 0,0399	47,8100 0,2793
1024	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-200-ЕІ60	шт	7	10947,13 -	- -	76630	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**137233**	**23950**	**449 205**		**172,4866 1,3592**
		Розділ 5. В6,В7									
1025	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,072	117969,90 32879,65	608,76 276,93	8494	2367	44 20	239,700 0 1,8349	17,2584 0,1321
		Всього прямі витрати по розділу 5					**8494**	**2367**	**44 20**		**17,2584 0,1321**
		Розділ 6. ВП27									
1026	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1092	117806,83 35911,11	692,18 315,06	12865	3921	76 34	261,800 0 2,0876	28,5886 0,2280
1027	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
1028	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -
1029	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
1030	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-200-ЕІ60	шт	1	10947,13 -	- -	10947	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1031	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
1032	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-125-EI60	шт	1	10499,35 -	- -	10499	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 6					**37055**	**6118**	**111 50**		**44,0486 0,3344**
		Розділ 7. ВП 26									
1033	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
1034	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-250	шт	1	5774,00 -	- -	5774	-	- -	- -	- -
1035	С130-231	Вставки гнучки діам. 250	шт	2	305,21 -	- -	610	-	- -	- -	- -
1036	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	3556,97 256,89	13,17 6,02	3557	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
1037	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
1038	С1630-1781	Зворотний клапан Д 250 КОМу -250	шт	1	494,58 -	- -	495	-	- -	- -	- -
1039	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	326,34 252,99	8,78 4,01	1958	1518	53 24	1,8000 0,0266	10,8000 0,1596
1040	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -
1041	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	4	121,59 -	- -	486	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1042	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,258	117969,90 32879,65	608,76 276,93	30436	8483	157 71	239,700 0 1,8349	61,8426 0,4734
1043	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1797	117806,83 35911,11	692,18 315,06	21170	6453	124 57	261,800 0 2,0876	47,0455 0,3751
1044	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0283	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1198	1016	20 9	261,800 0 2,0876	7,4089 0,0591
1045	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	2	285,82 -	- -	572	-	- -	- -	- -
1046	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	4	207,28 -	- -	829	-	- -	- -	- -
1047	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	2	647,81 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
1048	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	4	494,81 -	- -	1979	-	- -	- -	- -
1049	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	1102,95 972,25	13,17 6,02	3309	2917	40 18	6,8300 0,0399	20,4900 0,1197
1050	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-250-EI60	шт	3	11260,27 -	- -	33781	-	- -	- -	- -
1051	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	20	307,21 255,80	32,66 11,17	6144	5116	653 223	1,8200 0,0745	36,4000 1,4900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1052	С130-605-11	Перетічна решітка МВ 450/2	шт	20	446,86 -	- -	8937	-	- -	- -	- -
1053	С111-1814-ИНБ1	Сталь для кріплення	т	0,15	32770,41 -	- -	4916	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 7					**130120**	**27489**	**1128** **438**		**197,7870** **2,9064**
		Всього прямі витрати по відділу 5					**621474**	**140143**	**3471** **1503**		**1012,651** **5** **9,9450**
		Відділ 6. 5-й поверх									
		Розділ 1. П14									
1054	КБ20-26-4-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм (700х400)	шт	1	511,17 429,08	21,95 10,04	511	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
1055	С130-247	Глушники шуму 700х400 мм довж.900	шт	1	11615,02 -	- -	11615	-	- -	- -	- -
1056	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	18	326,34 252,99	8,78 4,01	5874	4554	158 72	1,8000 0,0266	32,4000 0,4788
1057	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -
1058	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	16	133,50 -	- -	2136	-	- -	- -	- -
1059	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	1	121,59 -	- -	122	-	- -	- -	- -
1060	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,044	111150,94 21406,75	431,78 188,98	4891	942	19 8	156,060 0 1,2521	6,8666 0,0551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1061	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,592	122066,42 28449,06	556,08 252,84	72263	16842	329 150	207,400 0 1,6753	122,7808 0,9918
1062	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм, 1000 мм	100м2	0,12	122974,90 32879,65	608,76 276,93	14757	3946	73 33	239,700 0 1,8349	28,7640 0,2202
1063	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,464	117969,90 32879,65	608,76 276,93	54738	15256	282 128	239,700 0 1,8349	111,2208 0,8514
1064	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,3952	117806,83 35911,11	692,18 315,06	46557	14192	274 125	261,800 0 2,0876	103,4634 0,8250
1065	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0856	42339,83 35911,11	692,18 315,06	3624	3074	59 27	261,800 0 2,0876	22,4101 0,1787
1066	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	1	285,82 -	- -	286	-	- -	- -	- -
1067	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	16	255,22 -	- -	4084	-	- -	- -	- -
1068	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	1	207,28 -	- -	207	-	- -	- -	- -
1069	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	1	647,81 -	- -	648	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1070	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	16	513,17 -	- -	8211	-	- -	- -	- -
1071	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	1	494,81 -	- -	495	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**231231**	**59235**	**1216** **553**		**430,9957** **3,6675**
		Розділ 2. В29									
1072	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
1073	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-250	шт	1	5774,00 -	- -	5774	-	- -	- -	- -
1074	С130-231	Вставки гнучки діам. 250	шт	2	305,21 -	- -	610	-	- -	- -	- -
1075	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	3556,97 256,89	13,17 6,02	3557	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
1076	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
1077	С1630-1781	Зворотний клапан Д 250 КОМу -250	шт	1	494,58 -	- -	495	-	- -	- -	- -
1078	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	326,34 252,99	8,78 4,01	1958	1518	53 24	1,8000 0,0266	10,8000 0,1596
1079	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -
1080	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	4	121,59 -	- -	486	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1081	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною до 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0157	110258,78 35911,11	692,18 315,06	1731	564	11 5	261,8000 2,0876	4,1103 0,0328
1082	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,258	117969,90 32879,65	608,76 276,93	30436	8483	157 71	239,7000 1,8349	61,8426 0,4734
1083	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,164	117806,83 35911,11	692,18 315,06	19320	5889	114 52	261,8000 2,0876	42,9352 0,3424
1084	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0283	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1198	1016	20 9	261,8000 2,0876	7,4089 0,0591
1085	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	2	285,82 -	- -	572	-	- -	- -	- -
1086	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	4	207,28 -	- -	829	-	- -	- -	- -
1087	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	2	647,81 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
1088	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	4	494,81 -	- -	1979	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**72914**	**19456**	**436 197**		**140,8970 1,2968**
		Розділ 3. В30, В5, В14, В18,В22, В27									
1089	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1090	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, Н=170Па	шт	1	3453,18 -	- -	3453	-	- -	- -	- -
1091	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	2	176,69 -	- -	353	-	- -	- -	- -
1092	КБ20-25-3-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	2336,00 256,89	13,17 6,02	2336	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
1093	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,024	117969,90 32879,65	608,76 276,93	2831	789	15 7	239,700 0 1,8349	5,7528 0,0440
1094	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,126	121089,83 35911,11	692,18 315,06	15257	4525	87 40	261,800 0 2,0876	32,9868 0,2630
1095	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0861	117806,83 35911,11	692,18 315,06	10143	3092	60 27	261,800 0 2,0876	22,5410 0,1797
1096	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0196	42339,83 35911,11	692,18 315,06	830	704	14 6	261,800 0 2,0876	5,1313 0,0409
1097	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	5	494,81 -	- -	2474	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1098	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	326,34 252,99	8,78 4,01	1632	1265	44 20	1,8000 0,0266	9,0000 0,1330
1099	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	5	121,59 -	- -	608	-	- -	- -	- -
1100	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
1101	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-150-EI60	шт	1	10549,33 -	- -	10549	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**53502**	**13090**	**305 138**		**94,2919 0,9034**
		Розділ 4. В31									
1102	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
1103	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, H=170Па	шт	1	3453,18 -	- -	3453	-	- -	- -	- -
1104	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	2	176,69 -	- -	353	-	- -	- -	- -
1105	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,006	121089,83 35911,11	692,18 315,06	727	215	4 2	261,800 0 2,0876	1,5708 0,0125
1106	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0722	117806,83 35911,11	692,18 315,06	8506	2593	50 23	261,800 0 2,0876	18,9020 0,1507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1107	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0118	42339,83 35911,11	692,18 315,06	500	424	8 4	261,800 0 2,0876	3,0892 0,0246
1108	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	3	494,81 -	- -	1484	-	- -	- -	- -
1109	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	326,34 252,99	8,78 4,01	979	759	26 12	1,8000 0,0266	5,4000 0,0798
1110	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	3	121,59 -	- -	365	-	- -	- -	- -
1111	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
1112	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-150-EI60	шт	1	10549,33 -	- -	10549	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**29952**	**6449**	**160 73**		**45,9920 0,4705**
		Розділ 5. ВП33*, ВП36, ВП37,ВП38,ВП39,ВП40-ВП43,ВП44,ВП10,ВП16,ВП25,ВП7,ВП20,ВП29,ВП12,ВП21,ВП30,ВП15,ВП24,ВП33, ВП19,ВП28									
1113	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,5636	117806,83 35911,11	692,18 315,06	66396	20240	390 178	261,800 0 2,0876	147,5505 1,1766
1114	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	10	326,34 252,99	8,78 4,01	3263	2530	88 40	1,8000 0,0266	18,0000 0,2660
1115	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	10	212,04 -	- -	2120	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0628	42339,83 35911,11	692,18 315,06	2659	2255	43 20	261,8000 2,0876	16,4410 0,1311
1117	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	10	285,82 -	- -	2858	-	- -	- -	- -
1118	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	10	1102,95 972,25	13,17 6,02	11030	9723	132 60	6,8300 0,0399	68,3000 0,3990
1119	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-200-EI60	шт	10	10947,13 -	- -	109471	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**197797**	**34748**	**653 298**		**250,2915 1,9727**
		Розділ 6. ВП26,ВП17,ВП11,ВП34									
1120	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,051	117806,83 35911,11	692,18 315,06	6008	1831	35 16	261,8000 2,0876	13,3518 0,1065
1121	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
1122	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	1	121,59 -	- -	122	-	- -	- -	- -
1123	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0039	42339,83 35911,11	692,18 315,06	165	140	3 1	261,8000 2,0876	1,0210 0,0081
1124	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	1	207,28 -	- -	207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1125	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
1126	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-125-EI60	шт	1	10499,35 -	- -	10499	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 6					**18430**	**3196**	**60** **27**		**23,0028** **0,1811**
		Розділ 7. ВП35									
1127	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0748	117806,83 35911,11	692,18 315,06	8812	2686	52 24	261,800 0 2,0876	19,5826 0,1562
1128	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
1129	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -
1130	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00628	42339,83 35911,11	692,18 315,06	266	226	4 2	261,800 0 2,0876	1,6441 0,0131
1131	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	1	285,82 -	- -	286	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 7					**9902**	**3165**	**65** **30**		**23,0267** **0,1959**
		Розділ 8. В6,В7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1132	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,072	117969,90 32879,65	608,76 276,93	8494	2367	44 20	239,700 0 1,8349	17,2584 0,1321
1133	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	23	307,21 255,80	32,66 11,17	7066	5883	751 257	1,8200 0,0745	41,8600 1,7135
1134	С130-605-11	Перетічна решітка МВ 450/2	шт	23	446,86 -	- -	10278	-	- -	- -	- -
1135	С111-1814-ИНБ1	Сталь для кріплення	т	0,15	32770,41 -	- -	4916	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 8					**30754**	**8250**	**795** **277**		**59,1184** **1,8456**
		Всього прямі витрати по відділу 6					**644482**	**147589**	**3690** **1593**		**1067,616** **0** **10,5335**
		Відділ 7. 6-й поверх									
		Розділ 1. П7									
1136	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,018	111150,94 21406,75	431,78 188,98	2001	385	8 3	156,060 0 1,2521	2,8091 0,0225
1137	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,186	122066,42 28449,06	556,08 252,84	22704	5292	103 47	207,400 0 1,6753	38,5764 0,3116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1138	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00942	117806,83 35911,11	692,18 315,06	1110	338	7 3	261,800 0 2,0876	2,4662 0,0197
1139	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00942	42339,83 35911,11	692,18 315,06	399	338	7 3	261,800 0 2,0876	2,4662 0,0197
1140	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	2	255,22 -	- -	510	-	- -	- -	- -
1141	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	326,34 252,99	8,78 4,01	653	506	18 8	1,8000 0,0266	3,6000 0,0532
1142	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	2	133,50 -	- -	267	-	- -	- -	- -
1143	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	6	513,17 -	- -	3079	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**30723**	**6859**	**143 64**		**49,9179 0,4267**
		Розділ 2. ПВ20									
1144	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
1145	С130-62-3	Рекуператор канальний L=800/800м3/год, рекупер. 74% N=0,31кВт, 230/1/50 PRANA-340S AV	шт	1	44204,09 -	- -	44204	-	- -	- -	- -
1146	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	326,34 252,99	8,78 4,01	653	506	18 8	1,8000 0,0266	3,6000 0,0532
1147	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1148	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	4	307,21 255,80	32,66 11,17	1229	1023	131 45	1,8200 0,0745	7,2800 0,2980
1149	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 350х350	шт	1	780,40 -	- -	780	-	- -	- -	- -
1150	С130-605-11	Зовнішня решітка 350х350	шт	1	683,50 -	- -	684	-	- -	- -	- -
1151	С130-605-11	Зовнішня решітка 300х300	шт	2	630,46 -	- -	1261	-	- -	- -	- -
1152	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,055	106456,69 32879,65	608,76 276,93	5855	1808	33 15	239,700 0 1,8349	13,1835 0,1009
1153	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,197	117806,83 35911,11	692,18 315,06	23208	7074	136 62	261,800 0 2,0876	51,5746 0,4113
1154	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0126	42339,83 35911,11	692,18 315,06	533	452	9 4	261,800 0 2,0876	3,2987 0,0263
1155	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	2	285,82 -	- -	572	-	- -	- -	- -
1156	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	949,47 949,47	- -	380	380	- -	6,6700 -	2,6680 -
1157	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	4,088	283,63 -	- -	1159	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**82875**	**12729**	**386 160**		**91,8048 1,0527**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. ПВ21,ПВ22									
1158	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	1933,00 1486,45	58,58 25,89	3866	2973	117 52	10,2000 0,1630	20,4000 0,3260
1159	С130-62-2	Рекуператор стіновий L=150/150м3/год, рекупер. 74% N=0,099кВт, 230/1/50, PRANA 150	шт	2	18530,82 -	- -	37062	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**40928**	**2973**	**117** **52**		**20,4000** **0,3260**
		Розділ 4. ПВ23									
1160	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
1161	С130-62-3	Рекуператор канальний L=1200/1200м3/год, рекупер. 74% N=0,31кВт, 230/1/50 PRANA-340S AV	шт	1	44204,09 -	- -	44204	-	- -	- -	- -
1162	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	326,34 252,99	8,78 4,01	653	506	18 8	1,8000 0,0266	3,6000 0,0532
1163	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 250	шт	2	289,05 -	- -	578	-	- -	- -	- -
1164	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	4	307,21 255,80	32,66 11,17	1229	1023	131 45	1,8200 0,0745	7,2800 0,2980
1165	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 350х350	шт	1	780,40 -	- -	780	-	- -	- -	- -
1166	С130-605-11	Зовнішня решітка 350х350	шт	1	683,50 -	- -	684	-	- -	- -	- -
1167	С130-605-11	Зовнішня решітка 300х300	шт	2	630,46 -	- -	1261	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1168	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,055	106456,69 32879,65	608,76 276,93	5855	1808	33 15	239,700 0 1,8349	13,1835 0,1009
1169	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2284	117869,83 35911,11	692,18 315,06	26921	8202	158 72	261,800 0 2,0876	59,7951 0,4768
1170	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0157	110258,78 35911,11	692,18 315,06	1731	564	11 5	261,800 0 2,0876	4,1103 0,0328
1171	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 250	м	2	302,14 -	- -	604	-	- -	- -	- -
1172	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	949,47 949,47	- -	380	380	- -	6,6700 -	2,6680 -
1173	С172-1420-1 С172-1420-1-И1	Листи зі спіненого каучуку, поліетилену K-FLEX	м2	4,088	283,63 -	- -	1159	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**87972**	**13969**	**410 171**		**100,8369 1,1247**
		Розділ 5. ПВ24-ПВ31									
1174	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	8	1933,00 1486,45	58,58 25,89	15464	11892	469 207	10,2000 0,1630	81,6000 1,3040
1175	С130-62-2	Рекуператор стіновий L=360/360м3/год, рекупер. 74% N=0,12кВт, 230/1/50, PRANA 250	шт	8	26408,28 -	- -	211266	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**226730**	**11892**	**469 207**		**81,6000 1,3040**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. В16									
1176	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
1177	С130-62-2	Вентилятори канальні ВКПФ-4Д-600х300	шт	1	30855,48 -	- -	30855	-	- -	- -	- -
1178	С130-231	Вставки гнучки 600х300	шт	2	2530,85 -	- -	5062	-	- -	- -	- -
1179	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм (600х300 довжина 900 мм)	шт	1	10838,89 429,08	21,95 10,04	10839	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
1180	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	619,40 451,30	30,73 14,05	619	451	31 14	3,2500 0,0931	3,2500 0,0931
1181	С130-417	Клапани запобіжні КОМу-600х300	шт	1	3857,77 -	- -	3858	-	- -	- -	- -
1182	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	307,21 255,80	32,66 11,17	307	256	33 11	1,8200 0,0745	1,8200 0,0745
1183	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 150х150	шт	1	522,34 -	- -	522	-	- -	- -	- -
1184	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,144	111150,94 21406,75	431,78 188,98	16006	3083	62 27	156,0600 1,2521	22,4726 0,1803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1185	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,17	122066,42 28449,06	556,08 252,84	20751	4836	95 43	207,400 0 1,6753	35,2580 0,2848
1186	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,08	121089,83 35911,11	692,18 315,06	9687	2873	55 25	261,800 0 2,0876	20,9440 0,1670
1187	С1630-502-5	Дросель-клапани КР 150х150	шт	1	520,31 -	- -	520	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 6					**100959**	**13414**	**357** **156**		**97,0346** **1,0292**
		Розділ 7. В35									
1188	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
1189	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-200 L=440м3/год, Н=230Па	шт	1	4599,66 -	- -	4600	-	- -	- -	- -
1190	С130-231	Вставки гнучки діам. 200	шт	2	217,49 -	- -	435	-	- -	- -	- -
1191	КБ20-25-2-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	319,70 256,89	13,17 6,02	320	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
1192	С130-247	Глушники шуму Д 200 мм довж.750	шт	1	2790,55 -	- -	2791	-	- -	- -	- -
1193	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	7	326,34 252,99	8,78 4,01	2284	1771	61 28	1,8000 0,0266	12,6000 0,1862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1194	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	7	121,59 -	- -	851	-	- -	- -	- -
1195	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1358	117869,83 35911,11	692,18 315,06	16007	4877	94 43	261,800 0 2,0876	35,5524 0,2835
1196	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0275	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1164	988	19 9	261,800 0 2,0876	7,1995 0,0574
1197	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	7	207,28 -	- -	1451	-	- -	- -	- -
1198	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	7	494,81 -	- -	3464	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 7					**35300**	**9379**	**246 112**		**67,4019 0,7300**
		Розділ 8. ВП57									
1199	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	307,21 255,80	32,66 11,17	307	256	33 11	1,8200 0,0745	1,8200 0,0745
1200	С130-605-11	Решітка однорядна регульована 150х150	шт	1	522,34 -	- -	522	-	- -	- -	- -
1201	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	4	307,21 255,80	32,66 11,17	1229	1023	131 45	1,8200 0,0745	7,2800 0,2980
1202	С130-605-11	Перетічна решітка МВ 450/2	шт	4	446,86 -	- -	1787	-	- -	- -	- -
1203	С111-1814-ИНБ1	Сталь для кріплення	т	0,15	32770,41 -	- -	4916	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 8					**8761**	**1279**	**164 56**		**9,1000 0,3725**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по відділу 7					**614248**	**72494**	**2292 978**		**518,0961 6,3658**
		Відділ 8. 7-й поверх									
		Розділ 1. П15									
1204	КБ20-26-4-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм (700х400)	шт	1	511,17 429,08	21,95 10,04	511	429	22 10	3,0900 0,0665	3,0900 0,0665
1205	С130-247	Глушники шуму 700х400 мм довж.900	шт	1	11615,02 -	- -	11615	-	- -	- -	- -
1206	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	18	326,34 252,99	8,78 4,01	5874	4554	158 72	1,8000 0,0266	32,4000 0,4788
1207	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -
1208	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 150	шт	16	133,50 -	- -	2136	-	- -	- -	- -
1209	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	1	121,59 -	- -	122	-	- -	- -	- -
1210	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,022	111150,94 21406,75	431,78 188,98	2445	471	9 4	156,0600 1,2521	3,4333 0,0275
1211	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,582	122066,42 28449,06	556,08 252,84	71043	16557	324 147	207,4000 1,6753	120,7068 0,9750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1212	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм, 1000 мм	100м2	0,12	122974,90 32879,65	608,76 276,93	14757	3946	73 33	239,7000 1,8349	28,7640 0,2202
1213	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,455	117969,90 32879,65	608,76 276,93	53676	14960	277 126	239,7000 1,8349	109,0635 0,8349
1214	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2952	117806,83 35911,11	692,18 315,06	34777	10601	204 93	261,8000 2,0876	77,2834 0,6163
1215	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0856	42339,83 35911,11	692,18 315,06	3624	3074	59 27	261,8000 2,0876	22,4101 0,1787
1216	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	1	285,82 -	- -	286	-	- -	- -	- -
1217	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 150	м	16	255,22 -	- -	4084	-	- -	- -	- -
1218	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	1	207,28 -	- -	207	-	- -	- -	- -
1219	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	1	647,81 -	- -	648	-	- -	- -	- -
1220	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 150	шт	16	513,17 -	- -	8211	-	- -	- -	- -
1221	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	1	494,81 -	- -	495	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122 2	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1645,91 1272,94	74,64 34,12	1646	1273	75 34	9,2800 0,2261	9,2800 0,2261
122 3	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. КП-01-Н-О-700х400-2Ф-ПВП230Т-Сн	шт	1	16281,73 -	- -	16282	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**232651**	**55865**	**1201** **546**		**406,4311** **3,6240**
		Розділ 2. В32									
122 4	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
122 5	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-250	шт	1	5774,00 -	- -	5774	-	- -	- -	- -
122 6	С130-231	Вставки гнучки діам. 250	шт	2	305,21 -	- -	610	-	- -	- -	- -
122 7	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	3556,97 256,89	13,17 6,02	3557	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
122 8	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	315,89 243,01	8,78 4,01	316	243	9 4	1,7500 0,0266	1,7500 0,0266
122 9	С1630-1781	Зворотний клапан Д 250 КОМу -250	шт	1	494,58 -	- -	495	-	- -	- -	- -
123 0	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	326,34 252,99	8,78 4,01	1958	1518	53 24	1,8000 0,0266	10,8000 0,1596
123 1	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	2	212,04 -	- -	424	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1232	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	4	121,59 -	- -	486	-	- -	- -	- -
1233	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною до 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0157	110258,78 35911,11	692,18 315,06	1731	564	11 5	261,800 0 2,0876	4,1103 0,0328
1234	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,242	117969,90 32879,65	608,76 276,93	28549	7957	147 67	239,700 0 1,8349	58,0074 0,4440
1235	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1287	117806,83 35911,11	692,18 315,06	15162	4622	89 41	261,800 0 2,0876	33,6937 0,2687
1236	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0283	42339,83 35911,11	692,18 315,06	1198	1016	20 9	261,800 0 2,0876	7,4089 0,0591
1237	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	2	285,82 -	- -	572	-	- -	- -	- -
1238	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	4	207,28 -	- -	829	-	- -	- -	- -
1239	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 200	шт	2	647,81 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
1240	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	4	494,81 -	- -	1979	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**66869**	**17663**	**401** **182**		**127,8203** **1,1937**
		Розділ 3. В33, В5,В14,В18,В22,В27,В30									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1241	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
1242	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, Н=170Па	шт	1	3453,18 -	- -	3453	-	- -	- -	- -
1243	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	2	176,69 -	- -	353	-	- -	- -	- -
1244	КБ20-25-3-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	2336,00 256,89	13,17 6,02	2336	257	13 6	1,8500 0,0399	1,8500 0,0399
1245	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0315	117969,90 32879,65	608,76 276,93	3716	1036	19 9	239,700 0 1,8349	7,5506 0,0578
1246	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,135	121089,83 35911,11	692,18 315,06	16347	4848	93 43	261,800 0 2,0876	35,3430 0,2818
1247	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0858	117806,83 35911,11	692,18 315,06	10108	3081	59 27	261,800 0 2,0876	22,4624 0,1791
1248	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0196	42339,83 35911,11	692,18 315,06	830	704	14 6	261,800 0 2,0876	5,1313 0,0409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1249	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	5	207,28 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
1250	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	5	494,81 -	- -	2474	-	- -	- -	- -
1251	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	326,34 252,99	8,78 4,01	1632	1265	44 20	1,8000 0,0266	9,0000 0,1330
1252	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	5	121,59 -	- -	608	-	- -	- -	- -
1253	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
1254	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-150-EI60	шт	1	10549,33 -	- -	10549	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**56478**	**13649**	**314** **143**		**98,3673** **0,9354**
		Розділ 4. В34									
1255	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1933,00 1486,45	58,58 25,89	1933	1486	59 26	10,2000 0,1630	10,2000 0,1630
1256	С130-62-2	Вентилятори канальні ТТ-ПРО-150 L=325м3/год, H=170Па	шт	1	3453,18 -	- -	3453	-	- -	- -	- -
1257	С130-231	Вставки гнучки діам. 150	шт	2	176,69 -	- -	353	-	- -	- -	- -
1258	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,006	121089,83 35911,11	692,18 315,06	727	215	4 2	261,800 0 2,0876	1,5708 0,0125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1259	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0581	117806,83 35911,11	692,18 315,06	6845	2086	40 18	261,800 0 2,0876	15,2106 0,1213
1260	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0118	42339,83 35911,11	692,18 315,06	500	424	8 4	261,800 0 2,0876	3,0892 0,0246
1261	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	3	207,28 -	- -	622	-	- -	- -	- -
1262	С1630-502-5	Дросель-клапани КР Д 125	шт	3	494,81 -	- -	1484	-	- -	- -	- -
1263	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	326,34 252,99	8,78 4,01	979	759	26 12	1,8000 0,0266	5,4000 0,0798
1264	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	3	121,59 -	- -	365	-	- -	- -	- -
1265	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
1266	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-150-EI60	шт	1	10549,33 -	- -	10549	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**28913**	**5942**	**150 68**		**42,3006 0,4411**
		Розділ 5. ВП45, ВП48- ВП58, ВП10,ВП16,ВП25,ВП33*,ВП13,ВП22,ВП31,ВП39,ВП12,ВП30,ВП38,ВП19,ВП29,ВП36									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1267	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	1,1916	117806,83 35911,11	692,18 315,06	140379	42792	825 375	261,8000 2,0876	311,9609 2,4876
1268	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	10	326,34 252,99	8,78 4,01	3263	2530	88 40	1,8000 0,0266	18,0000 0,2660
1269	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	10	212,04 -	- -	2120	-	- -	- -	- -
1270	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0628	42339,83 35911,11	692,18 315,06	2659	2255	43 20	261,8000 2,0876	16,4410 0,1311
1271	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	10	285,82 -	- -	2858	-	- -	- -	- -
1272	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	9	1102,95 972,25	13,17 6,02	9927	8750	119 54	6,8300 0,0399	61,4700 0,3591
1273	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-200-ЕІ60	шт	9	10947,13 -	- -	98524	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**259730**	**56327**	**1075** **489**		**407,8719** **3,2438**
		Розділ 6. ВП46, ВП34,ВП26,ВП17,ВП11									
1274	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0824	117806,83 35911,11	692,18 315,06	9707	2959	57 26	261,8000 2,0876	21,5723 0,1720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1275	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
1276	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 125	шт	1	121,59 -	- -	122	-	- -	- -	- -
1277	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0039	42339,83 35911,11	692,18 315,06	165	140	3 1	261,8000 2,0876	1,0210 0,0081
1278	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 125	м	1	207,28 -	- -	207	-	- -	- -	- -
1279	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1102,95 972,25	13,17 6,02	1103	972	13 6	6,8300 0,0399	6,8300 0,0399
1280	С1630-2006	Клапан протипожежний з терміном 1 год. ПЛ-10-ПВП230Т-125-EI60	шт	1	10499,35 -	- -	10499	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 6					**22129**	**4324**	**82** **37**		**31,2233** **0,2466**
		Розділ 7. ВП47									
1281	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0748	117806,83 35911,11	692,18 315,06	8812	2686	52 24	261,8000 2,0876	19,5826 0,1562
1282	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	326,34 252,99	8,78 4,01	326	253	9 4	1,8000 0,0266	1,8000 0,0266
1283	С130-600-1-ИНБ	Стельовий диффузор 200	шт	1	212,04 -	- -	212	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1284	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00628	42339,83 35911,11	692,18 315,06	266	226	4 2	261,800 0 2,0876	1,6441 0,0131
1285	С113-1900-ИНБ	Гнучкий повітропровід Д 200	м	1	285,82 -	- -	286	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 7					**9902**	**3165**	**65 30**		**23,0267 0,1959**
		Розділ 8. В6,В7									
1286	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,072	117969,90 32879,65	608,76 276,93	8494	2367	44 20	239,700 0 1,8349	17,2584 0,1321
1287	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	23	307,21 255,80	32,66 11,17	7066	5883	751 257	1,8200 0,0745	41,8600 1,7135
1288	С130-605-11	Перетічна решітка МВ 450/2	шт	23	446,86 -	- -	10278	-	- -	- -	- -
1289	С111-1814-ИНБ1	Сталь для кріплення	т	0,15	32770,41 -	- -	4916	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 8					**30754**	**8250**	**795 277**		**59,1184 1,8456**
		Всього прямі витрати по відділу 8					**707426**	**165185**	**4083 1772**		**1196,159 6 11,7261**
		Разом прямі витрати					**11589191**	**1712427**	**50129 21774**		**12376,12 02 143,3760**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					9826635				
		всього заробітна плата						1734201			
		Загальновиробничі витрати					**888802**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									1304,0494
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						304993			
		Всього по кошторису					**12477993**				
		Кошторисна трудомісткість									**13823,5456**
		Кошторисна заробітна плата						**2039194**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06

на кондиціонування

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	11738,299	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,0426919	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	1104,7333	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кондиціонування. К1									
1	КБ20-51-1-ИН	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	42	1704,35 1392,99	22,03 8,73	71583	58506	925 367	9,2300 0,0450	387,6600 1,8900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=111,5/125,0кВт, N=24,71/34,3кВт- BLHVE-S1115-O/3R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування, у складі: - зовнішній блок Q=50/56кВт, N=12,82/11,89кВт, 380/3/50 - зовнішшній блок Q=61,5/69кВт, N=16,62/16,8кВт, 380/3/50	шт	1	1008091,90 -	- -	1008092	-	- -	- -	- -
3	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=7,1/8,0кВт, BLHV-71-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,035квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	2	29579,28 -	- -	59159	-	- -	- -	- -
4	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=4,5/5,0кВт, BLHV-45-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,020квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	1	26788,80 -	- -	26789	-	- -	- -	- -
5	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=3,6/4,0 кВт, BLHV-36-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,018квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	3	23440,17 -	- -	70321	-	- -	- -	- -
6	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=2,8/3,2кВт, BLHV-28-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,015квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	11	22323,99 -	- -	245564	-	- -	- -	- -
7	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=2,2/2 кВт, BLHV-22-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,015квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	23	18928,52 -	- -	435356	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A04D	шт	1	6976,90 -	- -	6977	-	- -	- -	- -
9	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A03D	шт	13	4897,12 -	- -	63663	-	- -	- -	- -
10	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A02D	шт	7	3061,12 -	- -	21428	-	- -	- -	- -
11	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A01D	шт	18	2468,50 -	- -	44433	-	- -	- -	- -
12	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-B02F	шт	1	12496,12 -	- -	12496	-	- -	- -	- -
13	КМ8-818-1-У	Апарати контролю, сигналізації та управління, контактори, блок-контактори, найменування апарата: прилади, апарати і світлове табло	1 шт	1	2966,53 1118,75	33,44 14,24	2967	1119	33 14	6,2400 0,0825	6,2400 0,0825
14	С113-1135	Контролер BL-SP-D182	шт	1	42358,66 -	- -	42359	-	- -	- -	- -
15	КМ12-70-1-ИН	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,59	19833,35 19317,76	430,15 172,95	71202	69351	1544 621	128,0000 1,3800	459,5200 4,9542
16	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1	25757,95 24147,20	793,26 358,70	25758	24147	793 359	160,0000 2,6400	160,0000 2,6400
17	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,02	26696,14 24147,20	793,26 358,70	534	483	16 7	160,0000 2,6400	3,2000 0,0528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	0,22	27994,75 24147,20	2083,71 877,55	6159	5312	458 193	160,0000 6,7800	35,2000 1,4916
19	С113-1896	Трубка мідна Д 6,35	м	92	159,21 -	- -	14647	-	- -	- -	- -
20	С113-1897	Трубка мідна Д 9,52	м	176	199,05 -	- -	35033	-	- -	- -	- -
21	С113-1897	Трубка мідна Д 12,7	м	33	459,15 -	- -	15152	-	- -	- -	- -
22	С113-1897	Трубка мідна Д 15,88	м	58	310,23 -	- -	17993	-	- -	- -	- -
23	С113-1897	Трубка мідна Д 19,05	м	21	381,63 -	- -	8014	-	- -	- -	- -
24	С113-1897	Трубка мідна Д 22,2	м	46	469,56 -	- -	21600	-	- -	- -	- -
25	С113-1897	Трубка мідна Д 28,6	м	33	890,61 -	- -	29390	-	- -	- -	- -
26	С113-1897	Трубка мідна Д 31,8	м	2	1111,95 -	- -	2224	-	- -	- -	- -
27	С113-1897	Трубка мідна Д 41,3	м	22	1359,81 -	- -	29916	-	- -	- -	- -
28	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.41,3	шт	2	194,02 -	- -	388	-	- -	- -	- -
29	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.31,8	шт	2	153,22 -	- -	306	-	- -	- -	- -
30	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.28,6	шт	6	112,42 -	- -	675	-	- -	- -	- -
31	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.22,2	шт	4	73,66 -	- -	295	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.15,88	шт	11	22,66 -	- -	249	-	- -	- -	- -
33	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.12,7	шт	11	52,92 -	- -	582	-	- -	- -	- -
34	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	48,3	501,07 501,07	- -	24202	24202	- -	3,5200 -	170,0160 -
35	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.6,35 товщ. 6 мм	м	93,84	28,09 -	- -	2636	-	- -	- -	- -
36	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.9,52 товщ. 6 мм	м	179,52	28,09 -	- -	5043	-	- -	- -	- -
37	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.12,7 товщ. 6 мм	м	33,66	28,09 -	- -	946	-	- -	- -	- -
38	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.15,88 товщ. 6 мм	м	59,16	35,23 -	- -	2084	-	- -	- -	- -
39	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.19,05 товщ. 6 мм	м	21,42	38,29 -	- -	820	-	- -	- -	- -
40	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.22,2 товщ. 6 мм	м	46,92	40,33 -	- -	1892	-	- -	- -	- -
41	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.28,6 товщ. 6 мм	м	33,66	44,41 -	- -	1495	-	- -	- -	- -
42	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.31,8 товщ. 6 мм	м	2,04	47,47 -	- -	97	-	- -	- -	- -
43	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.41,3 товщ. 6 мм	м	22,44	53,59 -	- -	1203	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ21-9-1-ИН	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,9	3991,02 3540,93	22,03 8,73	11574	10269	64 25	25,5000 0,0450	73,9500 0,1305
45	С151-2	Міжблочне електричне з'єднання	1000м	0,29	46071,19 -	- -	13361	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**611376**	**193389**	**3833 1586**		**1295,786 0 11,2416**
		Розділ 2. Кондиціонування. К2									
46	КБ20-51-1-ИН	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	31	1704,35 1392,99	22,03 8,73	52835	43183	683 271	9,2300 0,0450	286,1300 1,3950
47	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=100/112,0кВт, N=23,88/33,6кВт- BLHVE-S1115-O/3R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування, у складі: - зовнішній блок Q=50/56кВт, N=11,89/16,8 кВт, 380/3/50 - зовнішшній блок Q=50/56 кВт, N=11,89/16,8 кВт, 380/3/50	шт	1	935587,23 -	- -	935587	-	- -	- -	- -
48	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=7,1/8,0кВт, BLHV-71-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,035квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	2	25018,49 -	- -	50037	-	- -	- -	- -
49	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=4,5/5,0кВт, BLHV-45-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,020квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	1	26788,80 -	- -	26789	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=5,6/6,3 кВт, BLHV-56-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,023квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	3	23583,05 -	- -	70749	-	- -	- -	- -
51	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=2,8/3,2кВт, BLHV-28-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,015квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	20	22323,99 -	- -	446480	-	- -	- -	- -
52	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=2,2/2 кВт, BLHV-22-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,015квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	4	18928,52 -	- -	75714	-	- -	- -	- -
53	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A04D	шт	1	6976,90 -	- -	6977	-	- -	- -	- -
54	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A03D	шт	9	4897,12 -	- -	44074	-	- -	- -	- -
55	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A02D	шт	7	3061,12 -	- -	21428	-	- -	- -	- -
56	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A01D	шт	12	2468,50 -	- -	29622	-	- -	- -	- -
57	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-B02F	шт	1	12496,12 -	- -	12496	-	- -	- -	- -
58	КМ8-818-1-У	Апарати контролю, сигналізації та управління, контактори, блок-контактори, найменування апарата: прилади, апарати і світлове табло	1 шт	1	2966,53 1118,75	33,44 14,24	2967	1119	33 14	6,2400 0,0825	6,2400 0,0825
59	С113-1135	Контролер BL-SP-D182	шт	1	42358,66 -	- -	42359	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КМ12-70-1-ИН	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,3	19833,35 19317,76	430,15 172,95	65450	63749	1419 571	128,0000 1,3800	422,4000 4,5540
61	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,23	25757,95 24147,20	793,26 358,70	31682	29701	976 441	160,0000 2,6400	196,8000 3,2472
62	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,02	26696,14 24147,20	793,26 358,70	534	483	16 7	160,0000 2,6400	3,2000 0,0528
63	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	0,15	27994,75 24147,20	2083,71 877,55	4199	3622	313 132	160,0000 6,7800	24,0000 1,0170
64	С113-1896	Трубка мідна Д 6,35	м	62	159,21 -	- -	9871	-	- -	- -	- -
65	С113-1897	Трубка мідна Д 9,52	м	157	199,05 -	- -	31251	-	- -	- -	- -
66	С113-1897	Трубка мідна Д 12,7	м	42	459,15 -	- -	19284	-	- -	- -	- -
67	С113-1897	Трубка мідна Д 15,88	м	69	310,23 -	- -	21406	-	- -	- -	- -
68	С113-1897	Трубка мідна Д 19,05	м	23	381,63 -	- -	8777	-	- -	- -	- -
69	С113-1897	Трубка мідна Д 22,2	м	48	469,56 -	- -	22539	-	- -	- -	- -
70	С113-1897	Трубка мідна Д 28,6	м	52	890,61 -	- -	46312	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С113-1897	Трубка мідна Д 31,8	м	2	1111,95 -	- -	2224	-	- -	- -	- -
72	С113-1897	Трубка мідна Д 41,3	м	15	1359,81 -	- -	20397	-	- -	- -	- -
73	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.41,3	шт	3	194,02 -	- -	582	-	- -	- -	- -
74	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.31,8	шт	2	153,22 -	- -	306	-	- -	- -	- -
75	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.28,6	шт	4	112,42 -	- -	450	-	- -	- -	- -
76	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.22,2	шт	3	73,66 -	- -	221	-	- -	- -	- -
77	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.15,88	шт	11	22,66 -	- -	249	-	- -	- -	- -
78	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.12,7	шт	7	52,92 -	- -	370	-	- -	- -	- -
79	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	47	501,07 501,07	- -	23550	23550	- -	3,5200 -	165,4400 -
80	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.6,35	м	63,24	28,09 -	- -	1776	-	- -	- -	- -
81	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.9,52	м	160,14	28,09 -	- -	4498	-	- -	- -	- -
82	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.12,7	м	42,84	28,09 -	- -	1203	-	- -	- -	- -
83	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.15,88	м	70,38	35,23 -	- -	2479	-	- -	- -	- -
84	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.19,05	м	23,46	38,29 -	- -	898	-	- -	- -	- -
85	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.22,2	м	48,96	40,33 -	- -	1975	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.28,6	м	53,04	44,41 -	- -	2356	-	- -	- -	- -
87	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.31,8	м	2,04	47,47 -	- -	97	-	- -	- -	- -
88	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.41,3	м	15,3	53,59 -	- -	820	-	- -	- -	- -
89	КБ21-9-1-ИН	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,8	3991,02 3540,93	22,03 8,73	11175	9915	62 24	25,5000 0,0450	71,4000 0,1260
90	С151-2	Міжблочне електричне з'єднання	1000м	0,28	46071,19 -	- -	12900	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**562589**	**175322**	**3502 1460**		**1175,610 0 10,4745**
		Розділ 3. Кондиціонування. К3									
91	КБ20-51-1-ИН	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	35	1704,35 1392,99	22,03 8,73	59652	48755	771 306	9,2300 0,0450	323,0500 1,5750
92	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=101/114,0 кВт, N=19,1/33,42кВт- BLHVE-S1065-O/3R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування, у складі: - зовнішній блок Q=40/45кВт, N=9,76/9,34 кВт, 380/3/50 - зовнішшній блок Q=50/56 кВт, N=11,89/16,8 кВт, 380/3/50	шт	1	981562,45 -	- -	981562	-	- -	- -	- -
93	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=7,1/8,0кВт, BLHV-71-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,035квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	2	25018,49 -	- -	50037	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=4,5/5,0кВт, BLHV-45-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,020квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	1	26788,80 -	- -	26789	-	- -	- -	- -
95	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=5,6/6,3 кВт, BLHV-56-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,023квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	1	23583,05 -	- -	23583	-	- -	- -	- -
96	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=3,6/4,0 кВт, BLHV-36-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,018квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	5	23440,17 -	- -	117201	-	- -	- -	- -
97	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=2,8/3,2кВт, BLHV-28-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,015квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	21	22323,99 -	- -	468804	-	- -	- -	- -
98	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=2,2/2 кВт, BLHV-22-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,015квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	4	18928,52 -	- -	75714	-	- -	- -	- -
99	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A04D	шт	1	6976,90 -	- -	6977	-	- -	- -	- -
100	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A03D	шт	13	4897,12 -	- -	63663	-	- -	- -	- -
101	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A02D	шт	7	3061,12 -	- -	21428	-	- -	- -	- -
102	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A01D	шт	12	2468,50 -	- -	29622	-	- -	- -	- -
103	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-B02F	шт	1	12496,12 -	- -	12496	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КМ8-818-1-У	Апарати контролю, сигналізації та управління, контактори, блок-контактори, найменування апарата: прилади, апарати і світлове табло	1 шт	1	2966,53 1118,75	33,44 14,24	2967	1119	33 14	6,2400 0,0825	6,2400 0,0825
105	С113-1135	Контролер BL-SP-D182	шт	1	42358,66 -	- -	42359	-	- -	- -	- -
106	КМ12-70-1-ИН	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,75	19833,35 19317,76	430,15 172,95	74375	72442	1613 649	128,0000 1,3800	480,0000 5,1750
107	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,31	25757,95 24147,20	793,26 358,70	33743	31633	1039 470	160,0000 2,6400	209,6000 3,4584
108	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,02	26696,14 24147,20	793,26 358,70	534	483	16 7	160,0000 2,6400	3,2000 0,0528
109	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	0,11	27994,75 24147,20	2083,71 877,55	3079	2656	229 97	160,0000 6,7800	17,6000 0,7458
110	С113-1896	Трубка мідна Д 6,35	м	69	159,21 -	- -	10985	-	- -	- -	- -
111	С113-1897	Трубка мідна Д 9,52	м	164	199,05 -	- -	32644	-	- -	- -	- -
112	С113-1897	Трубка мідна Д 12,7	м	52	459,15 -	- -	23876	-	- -	- -	- -
113	С113-1897	Трубка мідна Д 15,88	м	90	310,23 -	- -	27921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С113-1897	Трубка мідна Д 19,05	м	17	381,63 -	- -	6488	-	- -	- -	- -
115	С113-1897	Трубка мідна Д 22,2	м	47	469,56 -	- -	22069	-	- -	- -	- -
116	С113-1897	Трубка мідна Д 28,6	м	67	890,61 -	- -	59671	-	- -	- -	- -
117	С113-1897	Трубка мідна Д 31,8	м	2	1111,95 -	- -	2224	-	- -	- -	- -
118	С113-1897	Трубка мідна Д 41,3	м	11	1359,81 -	- -	14958	-	- -	- -	- -
119	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.41,3	шт	4	194,02 -	- -	776	-	- -	- -	- -
120	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.31,8	шт	2	153,22 -	- -	306	-	- -	- -	- -
121	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.28,6	шт	4	112,42 -	- -	450	-	- -	- -	- -
122	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.22,2	шт	4	73,66 -	- -	295	-	- -	- -	- -
123	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.15,88	шт	9	22,66 -	- -	204	-	- -	- -	- -
124	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.12,7	шт	8	52,92 -	- -	423	-	- -	- -	- -
125	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	45	501,07 501,07	- -	22548	22548	- -	3,5200 -	158,4000 -
126	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.6,35	м	70,38	28,09 -	- -	1977	-	- -	- -	- -
127	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.9,52	м	167,28	28,09 -	- -	4699	-	- -	- -	- -
128	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.12,7	м	53,04	28,09 -	- -	1490	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.15,88	м	91,8	35,23 -	- -	3234	-	- -	- -	- -
130	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.19,05	м	17,68	38,29 -	- -	677	-	- -	- -	- -
131	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.22,2	м	47,94	40,33 -	- -	1933	-	- -	- -	- -
132	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.28,6	м	68,34	44,41 -	- -	3035	-	- -	- -	- -
133	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.31,8	м	2,04	47,47 -	- -	97	-	- -	- -	- -
134	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.41,3	м	11,22	53,59 -	- -	601	-	- -	- -	- -
135	КБ21-9-1-ИН	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,95	3991,02 3540,93	22,03 8,73	11774	10446	65 26	25,5000 0,0450	75,2250 0,1328
136	С151-2	Міжблочне електричне з'єднання	1000м	0,295	46071,19 -	- -	13591	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**619841**	**190082**	**3766 1569**		**1273,315 0 11,2223**
		Розділ 4. Кондиціонування. К4									
137	КБ20-51-1-ИН	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	25	1704,35 1392,99	22,03 8,73	42609	34825	551 218	9,2300 0,0450	230,7500 1,1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=134,0/150,0 кВт, N=33,45/29,44 кВт- BLHVE-S1340-O/3R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування, у складі: - зовнішній блок Q=69/75 кВт, N=16,71/14,72 кВт, 380/3/50 - зовнішшній блок Q=69/75 кВт, N=16,71/14,72 кВт, 380/3/50	шт	1	1222444,46 -	- -	1222444	-	- -	- -	- -
139	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=7,1/8,0кВт, BLHV-71-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,035квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	4	25018,49 -	- -	100074	-	- -	- -	- -
140	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=4,5/5,0кВт, BLHV-45-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,020квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	4	26788,80 -	- -	107155	-	- -	- -	- -
141	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=5,6/6,3 кВт, BLHV-56-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,023квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	2	23583,05 -	- -	47166	-	- -	- -	- -
142	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=3,6/4,0 кВт, BLHV-36-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,018квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	2	23440,17 -	- -	46880	-	- -	- -	- -
143	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=2,8/3,2кВт, BLHV-28-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,015квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	2	22323,99 -	- -	44648	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок настінної установки Q=2,2/2 кВт, BLHV-22-I-W-DC/1R1A-BLAUBERG N=0,015квт, 220/1/50 з пультом дистанційного управл.	шт	1	18928,52 -	- -	18929	-	- -	- -	- -
145	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=10,0/11,0кВт, BLHV-100-I-CR-AC/1R1A N=0,18квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	2	50081,92 -	- -	100164	-	- -	- -	- -
146	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=8,0/8,8 кВт, BLHV-80-I-CR-AC/1R1A N=0,18квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	1	36731,89 -	- -	36732	-	- -	- -	- -
147	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=5,6/6,3 кВт, BLHV-56-I-CR-AC/1R1A N=0,09квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	3	32658,86 -	- -	97977	-	- -	- -	- -
148	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=7,1/8,0 кВт, BLHV-71-I-CR-AC/1R1A N=0,18квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	2	34444,80 -	- -	68890	-	- -	- -	- -
149	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A04D	шт	1	6976,90 -	- -	6977	-	- -	- -	- -
150	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A03D	шт	6	4897,12 -	- -	29383	-	- -	- -	- -
151	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A02D	шт	5	3061,12 -	- -	15306	-	- -	- -	- -
152	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A01D	шт	9	2468,50 -	- -	22217	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-B02F	шт	1	12496,12 -	- -	12496	-	- -	- -	- -
154	С113-1135	Контролер BL-SP-D182	шт	1	42358,66 -	- -	42359	-	- -	- -	- -
155	КМ12-70-1-ИН	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,39	19833,35 19317,76	430,15 172,95	67235	65487	1458 586	128,000 0 1,3800	433,9200 4,6782
156	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,61	25757,95 24147,20	793,26 358,70	15712	14730	484 219	160,000 0 2,6400	97,6000 1,6104
157	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,04	26696,14 24147,20	793,26 358,70	1068	966	32 14	160,000 0 2,6400	6,4000 0,1056
158	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	0,05	27994,75 24147,20	2083,71 877,55	1400	1207	104 44	160,000 0 6,7800	8,0000 0,3390
159	С113-1896	Трубка мідна Д 6,35	м	23	159,21 -	- -	3662	-	- -	- -	- -
160	С113-1897	Трубка мідна Д 9,52	м	159	199,05 -	- -	31649	-	- -	- -	- -
161	С113-1897	Трубка мідна Д 12,7	м	32	459,15 -	- -	14693	-	- -	- -	- -
162	С113-1897	Трубка мідна Д 15,88	м	125	310,23 -	- -	38779	-	- -	- -	- -
163	С113-1897	Трубка мідна Д 19,05	м	9	381,63 -	- -	3435	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С113-1897	Трубка мідна Д 22,2	м	34	469,56 -	- -	15965	-	- -	- -	- -
165	С113-1897	Трубка мідна Д 28,6	м	18	890,61 -	- -	16031	-	- -	- -	- -
166	С113-1897	Трубка мідна Д 31,8	м	4	1111,95 -	- -	4448	-	- -	- -	- -
167	С113-1897	Трубка мідна Д 41,3	м	5	1359,81 -	- -	6799	-	- -	- -	- -
168	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.41,3	шт	1	194,02 -	- -	194	-	- -	- -	- -
169	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.31,8	шт	2	153,22 -	- -	306	-	- -	- -	- -
170	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.28,6	шт	4	112,42 -	- -	450	-	- -	- -	- -
171	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.22,2	шт	5	73,66 -	- -	368	-	- -	- -	- -
172	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.15,88	шт	22	22,66 -	- -	499	-	- -	- -	- -
173	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.12,7	шт	9	52,92 -	- -	476	-	- -	- -	- -
174	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	40,9	501,07 501,07	- -	20494	20494	- -	3,5200 -	143,9680 -
175	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.6,35	м	23,46	28,09 -	- -	659	-	- -	- -	- -
176	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.9,52	м	162,18	28,09 -	- -	4556	-	- -	- -	- -
177	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.12,7	м	32,64	28,09 -	- -	917	-	- -	- -	- -
178	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.15,88	м	127,5	35,23 -	- -	4492	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.19,05	м	9,18	38,29 -	- -	352	-	- -	- -	- -
180	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.22,2	м	34,68	40,33 -	- -	1399	-	- -	- -	- -
181	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.28,6	м	18,36	44,41 -	- -	815	-	- -	- -	- -
182	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.31,8	м	4,08	47,47 -	- -	194	-	- -	- -	- -
183	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.41,3	м	5,1	53,59 -	- -	273	-	- -	- -	- -
184	КБ21-9-1-ИН	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,3	3991,02 3540,93	22,03 8,73	9179	8144	51 20	25,5000 0,0450	58,6500 0,1035
185	С151-2	Міжблочне електричне з'єднання	1000м	0,23	46071,19 -	- -	10596	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**448442**	**145853**	**2680 1101**		**979,2880 7,9617**
		Розділ 5. Кондиціонування. К5									
186	КБ20-51-1-ИН	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	3	1704,35 1392,99	22,03 8,73	5113	4179	66 26	9,2300 0,0450	27,6900 0,1350
187	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=22,4/24,0 кВт, N=6,74/5,62 кВт- BLHV-R224-O/3R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування	шт	1	236467,18 -	- -	236467	-	- -	- -	- -
188	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=11,2/12,5 кВт, BLHV-112-I-CR-AC/1R1A N=0,18квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	2	42123,14 -	- -	84246	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A01D	шт	1	2468,50 -	- -	2469	-	- -	- -	- -
190	КМ12-70-1-ИН	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,25	19833,35 19317,76	430,15 172,95	4958	4829	108 43	128,0000 1,3800	32,0000 0,3450
191	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,21	25757,95 24147,20	793,26 358,70	5409	5071	167 75	160,0000 2,6400	33,6000 0,5544
192	С113-1897	Трубка мідна Д 9,52	м	15	199,05 -	- -	2986	-	- -	- -	- -
193	С113-1897	Трубка мідна Д 15,88	м	10	310,23 -	- -	3102	-	- -	- -	- -
194	С113-1897	Трубка мідна Д 19,05	м	21	381,63 -	- -	8014	-	- -	- -	- -
195	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.19,05	шт	2	61,42 -	- -	123	-	- -	- -	- -
196	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.15,88	шт	4	22,66 -	- -	91	-	- -	- -	- -
197	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,6	501,07 501,07	- -	2305	2305	- -	3,5200 -	16,1920 -
198	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.9,52	м	15,3	28,09 -	- -	430	-	- -	- -	- -
199	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.15,88	м	10,2	35,23 -	- -	359	-	- -	- -	- -
200	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.19,05	м	21,42	38,29 -	- -	820	-	- -	- -	- -
201	КБ21-9-1-ИН	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,3	3991,02 3540,93	22,03 8,73	9179	8144	51 20	25,5000 0,0450	58,6500 0,1035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	С151-2	Міжблочне електричне з'єднання	1000м	0,23	46071,19 -	- -	10596	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**55954**	**24528**	**392** **164**		**168,1320** **1,1379**
		Розділ 6. Кондиціонування. К6									
203	КБ20-51-1-ИН	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	3	1704,35 1392,99	22,03 8,73	5113	4179	66 26	9,2300 0,0450	27,6900 0,1350
204	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=16/17,0 кВт, N=4,75/4,4 кВт- BLHV-R160-O/1R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування	шт	1	178523,72 -	- -	178524	-	- -	- -	- -
205	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=7,1/8,0 кВт, BLHV-71-I-CR-AC/1R1A N=0,18квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	2	34444,80 -	- -	68890	-	- -	- -	- -
206	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A01D	шт	1	2468,50 -	- -	2469	-	- -	- -	- -
207	КМ12-70-1-ИН	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,44	19833,35 19317,76	430,15 172,95	8727	8500	189 76	128,000 0 1,3800	56,3200 0,6072
208	С113-1897	Трубка мідна Д 9,52	м	22	199,05 -	- -	4379	-	- -	- -	- -
209	С113-1897	Трубка мідна Д 15,88	м	22	310,23 -	- -	6825	-	- -	- -	- -
210	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.15,88	шт	5	22,66 -	- -	113	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4	501,07 501,07	- -	2205	2205	- -	3,5200 -	15,4880 -
212	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.9,52	м	22,44	28,09 -	- -	630	-	- -	- -	- -
213	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.15,88	м	22,44	35,23 -	- -	791	-	- -	- -	- -
214	КБ21-9-1-ИН	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,22	3991,02 3540,93	22,03 8,73	878	779	5 2	25,5000 0,0450	5,6100 0,0099
215	С151-2	Міжблочне електричне з'єднання	1000м	0,022	46071,19 -	- -	1014	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 6					**33144**	**15663**	**260 104**		**105,1080 0,7521**
		Розділ 7. Кондиціонування. К7									
216	КБ20-51-1-ИН	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	5	1704,35 1392,99	22,03 8,73	8522	6965	110 44	9,2300 0,0450	46,1500 0,2250
217	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=40,0/45,0 кВт, N=11,63/10,57 кВт- BLHVE-S450-O/3R1A - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування	шт	1	457382,73 -	- -	457383	-	- -	- -	- -
218	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=11,2/12,5 кВт, BLHV-112-I-CR-AC/1R1A N=0,18квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	4	42123,14 -	- -	168493	-	- -	- -	- -
219	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A03D	шт	2	4897,12 -	- -	9794	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A02D	шт	1	3061,12 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
221	КМ12-70-1-ИН	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,55	19833,35 19317,76	430,15 172,95	10908	10625	237 95	128,000 0 1,3800	70,4000 0,7590
222	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,21	25757,95 24147,20	793,26 358,70	5409	5071	167 75	160,000 0 2,6400	33,6000 0,5544
223	С113-1897	Трубка мідна Д 9,52	м	24	199,05 -	- -	4777	-	- -	- -	- -
224	С113-1897	Трубка мідна Д 12,7	м	13	459,15 -	- -	5969	-	- -	- -	- -
225	С113-1897	Трубка мідна Д 15,88	м	18	310,23 -	- -	5584	-	- -	- -	- -
226	С113-1897	Трубка мідна Д 22,2	м	8	469,56 -	- -	3756	-	- -	- -	- -
227	С113-1897	Трубка мідна Д 28,6	м	13	890,61 -	- -	11578	-	- -	- -	- -
228	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.28,6	шт	2	112,42 -	- -	225	-	- -	- -	- -
229	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.15,88	шт	4	22,66 -	- -	91	-	- -	- -	- -
230	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.12,7	шт	2	52,92 -	- -	106	-	- -	- -	- -
231	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,6	501,07 501,07	- -	3808	3808	- -	3,5200 -	26,7520 -
232	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.9,52	м	24,48	28,09 -	- -	688	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.12,7	м	13,26	28,09 -	- -	372	-	- -	- -	- -
234	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.15,88	м	18,36	35,23 -	- -	647	-	- -	- -	- -
235	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.22,2	м	8,16	40,33 -	- -	329	-	- -	- -	- -
236	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.28,6	м	13,26	44,41 -	- -	589	-	- -	- -	- -
237	КБ21-9-1-ИН	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,4	3991,02 3540,93	22,03 8,73	1596	1416	9 3	25,5000 0,0450	10,2000 0,0180
238	С151-2	Міжблочне електричне з'єднання	1000м	0,04	46071,19 -	- -	1843	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 7					**79652**	**27885**	**523** **217**		**187,1020** **1,5564**
		Розділ 8. Кондиціонування. К8									
239	КБ20-51-1-ИН	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	3	1704,35 1392,99	22,03 8,73	5113	4179	66 26	9,2300 0,0450	27,6900 0,1350
240	С130-59-ИНБ1	Зовнішній блок Q=12,5/14,0 кВт, N=3,38/3,26 кВт- BLHVE-R125-O/1R1A(2) - BLAUBERG - 380/3/50, з дистанційним пультом керування	шт	1	172267,32 -	- -	172267	-	- -	- -	- -
241	С130-59-ИНБ1	Внутрішній блок касетної установки Q=5,6/6,3 кВт, BLHV-56-I-CR-AC/1R1A N=0,18квт, 220/1/50 з пультом управл., панеллю та дренажним насосом	шт	2	32658,86 -	- -	65318	-	- -	- -	- -
242	С113-1135	Трійник в ізоляції BL-SP-A01D	шт	1	2468,50 -	- -	2469	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	КМ12-70-1-ИН	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,32	19833,35 19317,76	430,15 172,95	6347	6182	138 55	128,000 0 1,3800	40,9600 0,4416
244	С113-1896	Трубка мідна Д 6,35	м	13	159,21 -	- -	2070	-	- -	- -	- -
245	С113-1897	Трубка мідна Д 9,52	м	3	199,05 -	- -	597	-	- -	- -	- -
246	С113-1897	Трубка мідна Д 12,7	м	13	459,15 -	- -	5969	-	- -	- -	- -
247	С113-1897	Трубка мідна Д 15,88	м	3	310,23 -	- -	931	-	- -	- -	- -
248	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.15,88	шт	2	22,66 -	- -	45	-	- -	- -	- -
249	С113-1466	Коліно мідне в теплоізоляції діам.12,7	шт	4	52,92 -	- -	212	-	- -	- -	- -
250	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,2	501,07 501,07	- -	1603	1603	- -	3,5200 -	11,2640 -
251	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.6,35	м	13,26	28,09 -	- -	372	-	- -	- -	- -
252	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.9,52	м	3,06	28,09 -	- -	86	-	- -	- -	- -
253	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.12,7	м	13,26	28,09 -	- -	372	-	- -	- -	- -
254	С1630-1576-ИНБ9	Теплоізоляція для труби діам.15,88	м	3,06	35,23 -	- -	108	-	- -	- -	- -
255	КБ21-9-1-ИН	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,2	3991,02 3540,93	22,03 8,73	798	708	4 2	25,5000 0,0450	5,1000 0,0090
256	С151-2	Міжблочне електричне з'єднання	1000м	0,02	46071,19 -	- -	921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	С113-1705	Гільза з труби ПВХ Д110 для систем К1-К8	шт.	8	29,63 -	- -	237	-	- -	- -	- -
258	С1630-114-ИНБ31	Сталь для кріплення	кг	200	66,69 -	- -	13338	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 8					**41588**	**12672**	**208** **83**		**85,0140** **0,5856**
		Розділ 9. Дренажні системи									
		К1.1,К1.20-К1.-22									
259	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	19466,93 14152,91	2635,73 1761,87	4867	3538	659 440	92,4000 12,2070	23,1000 3,0518
260	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.26х3,0	м	24	50,20 -	- -	1205	-	- -	- -	- -
261	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1352	21916,22 16251,34	2271,20 1336,96	2963	2197	307 181	106,100 0 9,1445	14,3447 1,2363
262	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.32х3,0	м	13	59,38 -	- -	772	-	- -	- -	- -
263	С113-1705	Коліно 32-90°	шт.	2	39,83 -	- -	80	-	- -	- -	- -
264	С113-1705	Коліно 26-90°	шт.	7	32,69 -	- -	229	-	- -	- -	- -
265	С113-1705	Трійник 32х26х32	шт.	3	32,69 -	- -	98	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	С113-2235	Муфта перехідна 32х26	шт	1	20,42 -	- -	20	-	- -	- -	- -
267	С113-2292	Прес з'єднання 26	шт	4	239,77 -	- -	959	-	- -	- -	- -
268	С113-2292	Хомут 32	шт	13	17,41 -	- -	226	-	- -	- -	- -
269	С113-2292	Хомут 26	шт	24	12,61 -	- -	303	-	- -	- -	- -
		К1.2,К1.19-К1.23-К1.40									
270	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,394	19466,93 14152,91	2635,73 1761,87	46604	33882	6310 4218	92,4000 12,2070	221,2056 29,2236
271	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.26х3,0	м	228	50,20 -	- -	11446	-	- -	- -	- -
272	С113-1705	Коліно 26-90°	шт.	84	32,69 -	- -	2746	-	- -	- -	- -
273	С113-2292	Прес з'єднання 26	шт	36	239,77 -	- -	8632	-	- -	- -	- -
274	С113-2292	Хомут 26	шт	228	12,61 -	- -	2875	-	- -	- -	- -
		К2.1-К2.30									
275	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,8972	19466,93 14152,91	2635,73 1761,87	36933	26851	5001 3343	92,4000 12,2070	175,3013 23,1591
276	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.26х3,0	м	180	50,20 -	- -	9036	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	С113-1705	Коліно 26-90°	шт.	88	32,69 -	- -	2877	-	- -	- -	- -
278	С113-2292	Прес з'єднання 26	шт	30	239,77 -	- -	7193	-	- -	- -	- -
279	С113-2292	Хомут 26	шт	180	12,61 -	- -	2270	-	- -	- -	- -
		К3.1-К3.34									
280	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,06	19466,93 14152,91	2635,73 1761,87	40102	29155	5430 3629	92,4000 12,2070	190,3440 25,1464
281	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.26х3,0	м	196	50,20 -	- -	9839	-	- -	- -	- -
282	С113-1705	Коліно 26-90°	шт.	97	32,69 -	- -	3171	-	- -	- -	- -
283	С113-2292	Прес з'єднання 26	шт	34	239,77 -	- -	8152	-	- -	- -	- -
284	С113-2292	Хомут 26	шт	196	12,61 -	- -	2472	-	- -	- -	- -
		К4.1-К4.7,К4.10									
285	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,155	21916,22 16251,34	2271,20 1336,96	25313	18770	2623 1544	106,100 0 9,1445	122,5455 10,5619
286	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.32х3,0	м	110	59,38 -	- -	6532	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	С113-1705	Коліно 32-90°	шт.	33	39,83 -	- -	1314	-	- -	- -	- -
288	С113-2292	Прес з'єднання 32	шт	8	265,27 -	- -	2122	-	- -	- -	- -
289	С113-2292	Хомут 32	шт	110	17,41 -	- -	1915	-	- -	- -	- -
		К4.8,К4.9,К4.11-К4.23									
290	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,176	19466,93 14152,91	2635,73 1761,87	22893	16644	3100 2072	92,4000 12,2070	108,6624 14,3554
291	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.26х3,0	м	112	50,20 -	- -	5622	-	- -	- -	- -
292	С113-1705	Коліно 26-90°	шт.	44	32,69 -	- -	1438	-	- -	- -	- -
293	С113-2292	Прес з'єднання 26	шт	15	239,77 -	- -	3597	-	- -	- -	- -
294	С113-2292	Хомут 26	шт	112	12,61 -	- -	1412	-	- -	- -	- -
		К5.1,К5.2									
295	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,315	21916,22 16251,34	2271,20 1336,96	6904	5119	715 421	106,100 0 9,1445	33,4215 2,8805
296	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.32х3,0	м	30	59,38 -	- -	1781	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	С113-1705	Коліно 32-90°	шт.	10	39,83 -	- -	398	-	- -	- -	- -
298	С113-2292	Прес з'єднання 32	шт	2	265,27 -	- -	531	-	- -	- -	- -
299	С113-2292	Хомут 32	шт	30	17,41 -	- -	522	-	- -	- -	- -
		К6.1,К6.2									
300	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,336	21916,22 16251,34	2271,20 1336,96	7364	5460	763 449	106,1000 9,1445	35,6496 3,0726
301	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.32х3,0	м	32	59,38 -	- -	1900	-	- -	- -	- -
302	С113-1705	Коліно 32-90°	шт.	12	39,83 -	- -	478	-	- -	- -	- -
303	С113-2292	Прес з'єднання 32	шт	2	265,27 -	- -	531	-	- -	- -	- -
304	С113-2292	Хомут 32	шт	32	17,41 -	- -	557	-	- -	- -	- -
		К7.1-К7.4									
305	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,24	24665,56 17645,18	2720,85 1629,25	5920	4235	653 391	115,2000 11,1495	27,6480 2,6759
306	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.40х3,5	м	23	70,60 -	- -	1624	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2415	21916,22 16251,34	2271,20 1336,96	5293	3925	548 323	106,1000 9,1445	25,6232 2,2084
308	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.32х3,0	м	23	59,38 -	- -	1366	-	- -	- -	- -
309	С113-1705	Коліно 40-90°	шт.	3	40,85 -	- -	123	-	- -	- -	- -
310	С113-1705	Коліно 32-90°	шт.	9	39,83 -	- -	358	-	- -	- -	- -
311	С113-2292	Трійник 40х32х40	шт	3	45,97 -	- -	138	-	- -	- -	- -
312	С113-2292	Муфта перехідна прес 40х32	шт	1	39,85 -	- -	40	-	- -	- -	- -
313	С113-2292	Прес з'єднання 32	шт	4	265,27 -	- -	1061	-	- -	- -	- -
314	С113-2292	Хомут 32	шт	23	17,41 -	- -	400	-	- -	- -	- -
315	С113-2292	Хомут 40	шт	23	22,51 -	- -	518	-	- -	- -	- -
		К8.1,К2.2									
316	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,189	21916,22 16251,34	2271,20 1336,96	4142	3072	429 253	106,1000 9,1445	20,0529 1,7283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	С113-1909	Дренажний трубопровід діам.32х3,0	м	18	59,38 -	- -	1069	-	- -	- -	- -
318	С113-1705	Коліно 32-90°	шт.	9	39,83 -	- -	358	-	- -	- -	- -
319	С113-2292	Прес з'єднання 32	шт	2	265,27 -	- -	531	-	- -	- -	- -
320	С113-2292	Хомут 32	шт	18	17,41 -	- -	313	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 9					**322448**	**152848**	**26538** **17264**		**997,8987** **119,3002**
		Разом прямі витрати					**2775034**	**938242**	**41702** **23548**		**6267,2537** **164,2323**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					1795090				
		всього заробітна плата						961790			
		Устаткування					**8516974**				
		у тому числі:									
		комплектація					-				
		транспортні витрати					245854				
		заготівельно-складські витрати					75969				
		інші витрати					-				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					**11292008**				
		Загальновиробничі витрати					**446291**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									611,2059
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						142943			
		Всього по кошторису					**11738299**				
		Кошторисна трудомісткість									**7042,6919**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						**1104733**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-07

на електропостачання

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8297,706	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,3784152	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	2013,046	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Підвальний та перший поверх									
		Розділ 1. Щитове електрообладнання та матеріали									
		ВРП-1									
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	955,79 497,73	155,63 50,44	956	498	156 50	3,2000 0,2946	3,2000 0,2946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1503-1271	-Корпус металевий, накладний, внутрішньої установки, нульова шина та шина заземлення, 1600х800х400 ЩМП-16.8.4-0 У2 IP54	шт	1	19474,86 -	- -	19475	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	1	1678,56 724,42	23,78 6,86	1679	724	24 7	4,8000 0,0421	4,8000 0,0421
4	С1547-1-10-ИНБ	вимикач автоматичний триполюсний ввідний, HAGER , IN=800A, 3П, 50KA, h1000	шт	1	51425,65 -	- -	51426	-	- -	- -	- -
5	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	631,36 280,71	47,92 24,81	1894	842	144 74	1,8600 0,1505	5,5800 0,4515
6	1503-5001	Трансформатор струму Т-0,66 800/5А кл. т.0,5	шт	3	1785,28 -	- -	5356	-	- -	- -	- -
7	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	282,63 248,86	11,15 4,75	283	249	11 5	1,6000 0,0275	1,6000 0,0275
8	1701-8004	Лічильник електроенергії 3ф 3х220/380В кл. т.0,5S НІК 2303 І АРК1Т 1120 5(10)А	шт	1	5100,69 -	- -	5101	-	- -	- -	- -
9	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	67085,42 57915,24	1542,89 1394,23	1342	1158	31 28	367,040 0 9,7940	7,3408 0,1959
10	С1547-1-10-ИНБ	Вимикач автоматичний триполюсний, 300А	шт	1	8976,31 -	- -	8976	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,19	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	9209	7909	293 265	285,640 0 9,7940	54,2716 1,8609
12	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний,50 А	шт	8	1125,10 -	- -	9001	-	- -	- -	- -
13	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний однополюсний,50 А	шт	2	349,90 -	- -	700	-	- -	- -	- -
14	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	4	655,90 -	- -	2624	-	- -	- -	- -
15	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	5	705,88 -	- -	3529	-	- -	- -	- -
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	711	597	31 28	207,200 0 9,7940	4,1440 0,1959
17	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний ,25 А	шт	1	431,31 -	- -	431	-	- -	- -	- -
18	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	1	306,17 -	- -	306	-	- -	- -	- -
		ВРП-2									
19	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	955,79 497,73	155,63 50,44	956	498	156 50	3,2000 0,2946	3,2000 0,2946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1503-1271	-Корпус металевий, накладний, внутрішньої установки, нульова шина та шина заземлення, 1600х800х400 ЩМП-16.8.4-0 У2 IP54	шт	1	19474,86 -	- -	19475	-	- -	- -	- -
21	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	1	1678,56 724,42	23,78 6,86	1679	724	24 7	4,8000 0,0421	4,8000 0,0421
22	С1547-1-10-ИНБ	вимикач автоматичний триполюсний ввідний, HAGER , IN=630A, 3П, 50KA, MW630JR	шт	1	45900,31 -	- -	45900	-	- -	- -	- -
23	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	631,36 280,71	47,92 24,81	1894	842	144 74	1,8600 0,1505	5,5800 0,4515
24	1503-5001	Трансформатор струму Т-0,66 800/5А кл. т.0,5	шт	3	1785,28 -	- -	5356	-	- -	- -	- -
25	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	282,63 248,86	11,15 4,75	283	249	11 5	1,6000 0,0275	1,6000 0,0275
26	1701-8004	Лічильник електроенергії 3ф 3х220/380В кл. т.0,5S НІК 2303 І АРК1Т 1120 5(10)А	шт	1	5100,69 -	- -	5101	-	- -	- -	- -
27	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	67085,42 57915,24	1542,89 1394,23	1342	1158	31 28	367,040 0 9,7940	7,3408 0,1959
28	С1547-1-10-ИНБ	Вимикач автоматичний триполюсний, 160А EZC250N3160	шт	1	6434,47 -	- -	6434	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1547-1-10-ИНБ	Вимикач автоматичний триполюсний, 125А EZC250N3125	шт	1	6375,31 -	- -	6375	-	- -	- -	- -
30	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,13	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	6301	5411	201 181	285,640 0 9,7940	37,1332 1,2732
31	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний однополюсний, 63 А	шт	1	843,22 -	- -	843	-	- -	- -	- -
32	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний однополюсний,50 А	шт	2	349,90 -	- -	700	-	- -	- -	- -
33	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний однополюсний, 40 А	шт	2	237,70 -	- -	475	-	- -	- -	- -
34	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний однополюсний,32 А	шт	1	278,50 -	- -	279	-	- -	- -	- -
35	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний,50 А	шт	5	1125,10 -	- -	5626	-	- -	- -	- -
36	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	2	655,90 -	- -	1312	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	711	597	31 28	207,200 0 9,7940	4,1440 0,1959
38	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний ,25 А	шт	3	431,31 -	- -	1294	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С100-1503-2003-ИНБ12	Вимикач автоматичний триполюсний, 16 А	шт	4	469,55 -	- -	1878	-	- -	- -	- -
40	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	8	306,17 -	- -	2449	-	- -	- -	- -
41	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
42	1503-1271	Автоматичний ввод резерву АВР 800А	шт	1	72066,06 -	- -	72066	-	- -	- -	- -
		РЩкд									
43	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
44	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
45	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	1421	1194	62 56	207,200 0 9,7940	8,2880 0,3918
46	С100-1503-2003-ИНБ12	Вимикач автоматичний триполюсний, 16 А	шт	2	469,55 -	- -	939	-	- -	- -	- -
47	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	1	673,55 -	- -	674	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩк									
49	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	67085,42 57915,24	1542,89 1394,23	671	579	15 14	367,040 0 9,7940	3,6704 0,0979
50	С1547-1-10-ИНБ	Вимикач автоматичний триполюсний, 250А	шт	1	1870,30 -	- -	1870	-	- -	- -	- -
51	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,05	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	2424	2081	77 70	285,640 0 9,7940	14,2820 0,4897
52	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 63 А	шт	3	1280,80 -	- -	3842	-	- -	- -	- -
53	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний,50 А	шт	2	1125,10 -	- -	2250	-	- -	- -	- -
54	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	355	298	15 14	207,200 0 9,7940	2,0720 0,0979
55	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	1	306,17 -	- -	306	-	- -	- -	- -
		РЩ 0,2									
56	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 24 модулі DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU24UA	шт	1	15394,86 -	- -	15395	-	- -	- -	- -
58	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
59	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
60	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	4618	3880	201 181	207,200 0 9,7940	26,9360 1,2732
61	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний ,25 А	шт	1	431,31 -	- -	431	-	- -	- -	- -
62	С100-1503-2003-ИНБ12	Вимикач автоматичний триполюсний, 16 А	шт	1	469,55 -	- -	470	-	- -	- -	- -
63	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	4	673,55 -	- -	2694	-	- -	- -	- -
64	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	2	306,17 -	- -	612	-	- -	- -	- -
		РЩ 0,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
66	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 24 модулі DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU24UA	шт	1	15394,86 -	- -	15395	-	- -	- -	- -
67	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
68	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
69	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	4263	3581	185 167	207,200 0 9,7940	24,8640 1,1753
70	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	6	673,55 -	- -	4041	-	- -	- -	- -
71	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	3	204,17 -	- -	613	-	- -	- -	- -
72	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 5 А	шт	1	306,17 -	- -	306	-	- -	- -	- -
		РЩ 1.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
74	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 36 модулів, DIN-рейка, замок нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU36UA	шт	1	2236,86 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
75	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	7105	5969	309 279	207,2000 9,7940	41,4400 1,9588
76	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний однополюсний,25 А	шт	1	217,11 -	- -	217	-	- -	- -	- -
77	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	2	255,38 -	- -	511	-	- -	- -	- -
78	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	9	673,55 -	- -	6062	-	- -	- -	- -
79	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	5	204,17 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
80	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 5 А	шт	1	306,17 -	- -	306	-	- -	- -	- -
		РЩу									
81	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	844,32 497,73	44,16 2,96	1689	995	88 6	3,2000 0,0196	6,4000 0,0392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 36 модулів, DIN-рейка, замок нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU36UA	шт	1	2236,86 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
83	1503-1271	Автоматичний ввод резерву АВР 63А 1Р Easy9 ATS	шт	1	1391,28 -	- -	1391	-	- -	- -	- -
84	С100-1503-2003-ИНБ28	Реле напруги з термозахистом ZUBR D63t	шт	1	1125,10 -	- -	1125	-	- -	- -	- -
85	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
86	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 63 А	шт	2	1280,80 -	- -	2562	-	- -	- -	- -
87	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний,50 А	шт	1	1125,10 -	- -	1125	-	- -	- -	- -
88	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	7105	5969	309 279	207,200 0 9,7940	41,4400 1,9588
89	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	2	255,38 -	- -	511	-	- -	- -	- -
90	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	4	673,55 -	- -	2694	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	3	204,17 -	- -	613	-	- -	- -	- -
92	1501-4001	Генератор дизельний електричний пуск AVR SKDS-10EBA 9/10 кВт (Устаткування, що не монтується)	шт	1	93320,41 648,70	- -	93320	649	- -	- -	- -
		РЩв01									
93	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
94	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
95	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	1776	1492	77 70	207,2000 9,7940	10,3600 0,4897
96	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	2	204,17 -	- -	408	-	- -	- -	- -
97	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 5 А	шт	2	306,17 -	- -	612	-	- -	- -	- -
98	1504-1004	Розчеплювач A9N26924 (MNx 230В AC)	шт	1	2602,19 -	- -	2602	-	- -	- -	- -
		РЩв11									
99	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
101	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	2487	2089	108 98	207,2000 9,7940	14,5040 0,6856
102	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	2	204,17 -	- -	408	-	- -	- -	- -
103	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 5 А	шт	4	306,17 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
104	1504-1004	Розчеплювач A9N26924 (MNx 230В AC)	шт	1	2602,19 -	- -	2602	-	- -	- -	- -
		РЩв11									
105	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
106	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
107	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,27	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	9592	8058	417 376	207,2000 9,7940	55,9440 2,6444
108	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	1	255,38 -	- -	255	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 5 А	шт	26	306,17 -	- -	7960	-	- -	- -	- -
		РЩн									
110	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
111	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
112	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
113	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
114	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	1421	1194	62 56	207,200 0 9,7940	8,2880 0,3918
115	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	2	255,38 -	- -	511	-	- -	- -	- -
116	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	2	204,17 -	- -	408	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**469128**	**65630**	**3669** **2579**		**443,4484** **17,8112**
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	11,65	6120,92 3654,21	356,71 151,92	71309	42572	4156 1770	26,6400 0,8800	310,3560 10,2520
118	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 50 мм	м	1188,3	78,11 -	- -	92818	-	- -	- -	- -
119	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	41,95	5326,05 3289,34	178,35 75,96	223428	137988	7482 3187	23,9800 0,4400	1005,961 0 18,4580
120	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам.25 мм	м	1142,4	55,67 -	- -	63597	-	- -	- -	- -
121	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 16 мм	м	3136,5	37,31 -	- -	117023	-	- -	- -	- -
122	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	17,1	2764,94 2203,66	337,20 235,86	47280	37683	5766 4033	16,2800 1,5091	278,3880 25,8056
123	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х95 мм2 ВВГнг (LS) 5х95	1000м	0,00515	1040598,00 -	- -	5359	-	- -	- -	- -
124	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х50 мм2 ВВГнг (LS) 5х95	1000м	0,0412	1040598,00 -	- -	42873	-	- -	- -	- -
125	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х16 мм2 ВВГнг (LS) 5х16	1000м	0,2472	339858,00 -	- -	84013	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х10 мм2 ВВГнг (LS) 5х10	1000м	0,9064	255198,00 -	- -	231311	-	- -	- -	- -
127	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х6 мм2 ВВГнг (LS) 5х6	1000м	0,46865	146058,00 -	- -	68450	-	- -	- -	- -
128	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х4 мм2 ВВГнг (LS) 5х4	1000м	0,0927	117498,00 -	- -	10892	-	- -	- -	- -
129	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	17,85	2027,69 1651,39	218,72 157,50	36194	29477	3904 2811	12,2000 1,0147	217,7700 18,1124
130	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	19,85	1396,84 1164,10	119,55 87,18	27727	23107	2373 1731	8,6000 0,5634	170,7100 11,1835
131	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х2,5мм2 ВВГнг (LS) 5х2,5	1000м	0,36565	61398,00 -	- -	22450	-	- -	- -	- -
132	С100-15093-3307-2-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 3х10 мм2 ВВГнг (LS) 3х10	1000м	0,206	58895,32 -	- -	12132	-	- -	- -	- -
133	С100-15093-3307-2-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 3х6 мм2 ВВГнг (LS) 3х6	1000м	0,0206	58895,32 -	- -	1213	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С100-15093-3307-2-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 3х4 мм2 ВВГнг (LS) 3х4	1000м	0,103	58895,32 -	- -	6066	-	- -	- -	- -
135	15093-9011	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х2,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х2,5	1000м	1,1433	37432,51 -	- -	42797	-	- -	- -	- -
136	С1545-64	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х1,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х1,5	1000м	0,345	33157,28 -	- -	11439	-	- -	- -	- -
137	С100-15093-3310-3-ИН	Вогнетривкий кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, 3х1,5 NHXH FE180/E30	1000м	1,5	22639,40 -	- -	33959	-	- -	- -	- -
138	С100-15093-3310-3-ИН	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, 3х1,5 ПВС 3х1,5	1000м	0,1545	22639,40 -	- -	3498	-	- -	- -	- -
139	С100-15093-3310-3-ИН	Екранований двожильний сигнальний кабель 2х0,75 ПВС 2х0,75	1000м	0,03	22639,40 -	- -	679	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**1256507**	**270827**	**23681 13532**		**1983,185 0 83,8115**
		Розділ 3. Освітлення робоче, аварійне, чергове									
140	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	3,22	31513,56 22643,71	7577,97 4945,69	101474	72913	24401 15925	153,600 0 31,4660	494,5920 101,3205
141	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 24 Вт прямокутний VIDEX 24W 2160LM, 5000K	10шт	26,4	7140,05 -	- -	188497	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний з датчиком руху 12 Вт Philips WT045C 12Вт з датчиком руху	10шт	4,6	8160,05 -	- -	37536	-	- -	- -	- -
143	С118-80	Світильник нічного підсвічування підрозетник (1.5W/3000K) BIO-PASS LED STEP LIGHT BASE	10шт	1,2	5100,05 -	- -	6120	-	- -	- -	- -
144	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,47	4373,71 3699,99	- -	2056	1739	- -	27,6800 -	13,0096 -
145	С1547-6	Вимикач одноклавішний внутр. установки ВС10-1-1-ЛБ	шт	47	265,36 -	- -	12472	-	- -	- -	- -
146	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,18	4590,25 3916,53	- -	826	705	- -	29,3000 -	5,2740 -
147	С1547-6	Вимикач двоклавішний внутр. установки з світл. індикацією ВС10-2-1-ЛБ	шт	18	316,36 -	- -	5694	-	- -	- -	- -
148	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	46	22,55 -	- -	1037	-	- -	- -	- -
149	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	65	22,55 -	- -	1466	-	- -	- -	- -
150	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,32	22753,95 20406,85	1972,62 792,30	7281	6530	631 254	131,200 0 4,5967	41,9840 1,4709
151	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 4Вт з автономним джерелом SFT-LED-60-01	шт	20	730,17 -	- -	14603	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 3Вт з автономним джерелом EXIT LYRA LM-203 2x8Вт	шт	12	621,03 -	- -	7452	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**386514**	**81887**	**25032** **16179**		**554,8596** **102,7914**
		Розділ 4. Розеточні мережі									
153	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	2,07	4374,55 3718,70	- -	9055	7698	- -	27,8200 -	57,5874 -
154	С1419-94-1-ИНБ3	Розетка одинарна із заземлюючим контактом	шт	124	210,03 -	- -	26044	-	- -	- -	- -
155	С113-2106	Розетка одинарна з заземляючим контактом IP44	шт.	16	295,87 -	- -	4734	-	- -	- -	- -
156	С113-2106	Розетка подвійна з заземляючим контактом	шт.	67	275,47 -	- -	18456	-	- -	- -	- -
157	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	68	22,55 -	- -	1533	-	- -	- -	- -
158	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	207	22,55 -	- -	4668	-	- -	- -	- -
159	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,28	16003,67 15866,14	- -	4481	4443	- -	114,260 0 -	31,9928 -
160	С171-3296-1-ИНБ3	Рушникосушка електрична	шт	14	4301,01 -	- -	60214	-	- -	- -	- -
161	С171-3296-1-ИНБ3	Електросушка для рук	шт	14	6545,01 -	- -	91630	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**220815**	**12141**	**-** **-**		**89,5802** **-**
		Розділ 5. Заземлення									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої (діам.10)	100 м	0,35	8548,29 3773,95	428,74 112,75	2992	1321	150 39	25,6000 0,6639	8,9600 0,2324
		Всього прямі витрати по розділу 5					**2992**	**1321**	**150 39**		**8,9600 0,2324**
		Всього прямі витрати по відділу 1					**2335956**	**431806**	**52532 32329**		**3080,033 2 204,6465**
		Відділ 2. Другий поверх									
		РЦ 2.2									
163	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
164	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 48 модульний, з розщіплювачем на DIN-рейку VOLTA VU48UA	шт	1	2644,86 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
165	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
166	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
167	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,27	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	9592	8058	417 376	207,200 0 9,7940	55,9440 2,6444
168	С100-1503-2003-ИНБ12	Вимикач автоматичний триполюсний, 16 А	шт	1	469,55 -	- -	470	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	4	255,38 -	- -	1022	-	- -	- -	- -
170	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	7	673,55 -	- -	4715	-	- -	- -	- -
171	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	5	204,17 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
172	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩв2.1									
173	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
174	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
175	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	1776	1492	77 70	207,2000 9,7940	10,3600 0,4897
176	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	1	255,38 -	- -	255	-	- -	- -	- -
177	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
178	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 5 А	шт	2	306,17 -	- -	612	-	- -	- -	- -
		РЩв2.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
180	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
181	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,6400 9,7940	2,8564 0,0979
182	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
183	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	2487	2089	108 98	207,2000 9,7940	14,5040 0,6856
184	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний диференційний,25 А	шт	2	615,10 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
185	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	5	673,55 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
		РЩв2.2									
186	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
188	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
189	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	1	705,88 -	- -	706	-	- -	- -	- -
190	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	711	597	31 28	207,200 0 9,7940	4,1440 0,1959
191	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний диференційний,25 А	шт	2	615,10 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
192	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	7,35	5326,05 3289,34	178,35 75,96	39146	24177	1311 558	23,9800 0,4400	176,2530 3,2340
193	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам.25 мм	м	122,4	55,67 -	- -	6814	-	- -	- -	- -
194	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 16 мм	м	627,3	37,31 -	- -	23405	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3,15	2027,69 1651,39	218,72 157,50	6387	5202	689 496	12,2000 1,0147	38,4300 3,1963
196	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,1	1396,84 1164,10	119,55 87,18	4330	3609	371 270	8,6000 0,5634	26,6600 1,7465
197	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х4 мм2 ВВГнг (LS) 5х4	1000м	0,0103	117498,00 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
198	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х2,5мм2 ВВГнг (LS) 5х2,5	1000м	0,0618	61398,00 -	- -	3794	-	- -	- -	- -
199	С100-15093-3307-2-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 3х4 мм2 ВВГнг (LS) 3х4	1000м	0,0515	58895,32 -	- -	3033	-	- -	- -	- -
200	15093-9011	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х2,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х2,5	1000м	0,38625	37432,51 -	- -	14458	-	- -	- -	- -
201	С1545-64	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х1,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х1,5	1000м	0,2472	33157,28 -	- -	8196	-	- -	- -	- -
202	С100-15093-3310-3-ИН	Вогнетривкий кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, 3х1,5 NHXH FE180/E30	1000м	0,055	22639,40 -	- -	1245	-	- -	- -	- -
203	С100-15093-3310-3-ИН	Екранований двожильний сигнальний кабель 2х0,75 ПВС 2х0,75	1000м	0,13	22639,40 -	- -	2943	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 1					**114961**	**32988**	**2371 1324**		**241,3430 8,1768**
		Розділ 2. Освітлення робоче, аварійне, чергове									
204	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,89	31513,56 22643,71	7577,97 4945,69	28047	20153	6744 4402	153,600 0 31,4660	136,7040 28,0047
205	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 24 Вт прямокутний VIDEX 24W 2160LM, 5000K	10шт	6,4	7140,05 -	- -	45696	-	- -	- -	- -
206	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний з датчиком руху 12 Вт Philips WT045C 12Вт з датчиком руху	10шт	2,5	8160,05 -	- -	20400	-	- -	- -	- -
207	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,25	4373,71 3699,99	- -	1093	925	- -	27,6800 -	6,9200 -
208	С1547-6	Вимикач одноклавішний внутр. установки ВС10-1-1-ЛБ	шт	25	265,36 -	- -	6634	-	- -	- -	- -
209	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,14	4590,25 3916,53	- -	643	548	- -	29,3000 -	4,1020 -
210	С1547-6	Вимикач двоклавішний внутр. установки з світл. індикацією ВС10-2-1-ЛБ	шт	14	316,36 -	- -	4429	-	- -	- -	- -
211	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	27	22,55 -	- -	609	-	- -	- -	- -
212	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	39	22,55 -	- -	879	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,18	22753,95 20406,85	1972,62 792,30	4096	3673	355 143	131,2000 4,5967	23,6160 0,8274
214	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 4Вт з автономним джерелом SFT-LED-60-01	шт	7	730,17 -	- -	5111	-	- -	- -	- -
215	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 3Вт з автономним джерелом EXIT LYRA LM-203 2x8Вт	шт	4	621,03 -	- -	2484	-	- -	- -	- -
216	С1547-10-ИНБ	Світильник нічного освітл., 5Вт Laguna lighting 14533	шт	7	621,03 -	- -	4347	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**124468**	**25299**	**7099** **4545**		**171,3420** **28,8321**
		Розділ 3. Розеточні мережі									
217	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,99	4374,55 3718,70	- -	4331	3682	- -	27,8200 -	27,5418 -
218	С1419-94-1-ИНБ3	Розетка одинарна із заземлюючим контактом	шт	65	210,03 -	- -	13652	-	- -	- -	- -
219	С113-2106	Розетка одинарна з заземляючим контактом IP44	шт.	8	295,87 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
220	С113-2106	Розетка подвійна з заземляючим контактом	шт.	26	275,47 -	- -	7162	-	- -	- -	- -
221	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	18	22,55 -	- -	406	-	- -	- -	- -
222	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	34	22,55 -	- -	767	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,1	16003,67 15866,14	- -	1600	1587	- -	114,260 0 -	11,4260 -
224	С171-3296-1-ИНБ3	Рушникосушка електрична	шт	5	4301,01 -	- -	21505	-	- -	- -	- -
225	С171-3296-1-ИНБ3	Електросушка для рук	шт	5	6545,01 -	- -	32725	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**84515**	**5269**	**- -**		**38,9678 -**
		Розділ 4. Заземлення									
226	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої (діам.10)	100 м	1,8	8548,29 3773,95	428,74 112,75	15387	6793	772 203	25,6000 0,6639	46,0800 1,1950
		Всього прямі витрати по розділу 4					**15387**	**6793**	**772 203**		**46,0800 1,1950**
		Всього прямі витрати по відділу 2					**384127**	**85825**	**11096 6698**		**604,0540 42,5916**
		Відділ 3. 3-й поверх									
		РЩ 3.2									
227	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
228	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 36 модулів, DIN-рейка, замок нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU36UA	шт	1	2236,86 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
229	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
231	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	9237	7760	401 362	207,200 0 9,7940	53,8720 2,5464
232	С100-1503-2003-ИНБ12	Вимикач автоматичний триполюсний, 16 А	шт	1	469,55 -	- -	470	-	- -	- -	- -
233	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	4	255,38 -	- -	1022	-	- -	- -	- -
234	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	7	673,55 -	- -	4715	-	- -	- -	- -
235	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	5	204,17 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
236	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	1	306,17 -	- -	306	-	- -	- -	- -
237	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩв3.1									
238	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
239	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	2132	1791	93 84	207,200 0 9,7940	12,4320 0,5876
241	С100-1503-2003-ИНБ12	Вимикач автоматичний триполюсний, 16 А	шт	1	469,55 -	- -	470	-	- -	- -	- -
242	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	2	306,17 -	- -	612	-	- -	- -	- -
243	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	3	204,17 -	- -	613	-	- -	- -	- -
		РЩпп3.1									
244	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
245	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
246	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
247	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	1	705,88 -	- -	706	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	711	597	31 28	207,200 0 9,7940	4,1440 0,1959
249	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний диференційний,25 А	шт	2	615,10 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
		РЩпп3.2									
250	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
251	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
252	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
253	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
254	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	2132	1791	93 84	207,200 0 9,7940	12,4320 0,5876
255	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний диференційний,25 А	шт	6	615,10 -	- -	3691	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	6,65	5326,05 3289,34	178,35 75,96	35418	21874	1186 505	23,9800 0,4400	159,4670 2,9260
257	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам.25 мм	м	178,5	55,67 -	- -	9937	-	- -	- -	- -
258	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 16 мм	м	504,7	37,31 -	- -	18830	-	- -	- -	- -
259	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,1	2764,94 2203,66	337,20 235,86	276	220	34 24	16,2800 1,5091	1,6280 0,1509
260	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3,05	2027,69 1651,39	218,72 157,50	6184	5037	667 480	12,2000 1,0147	37,2100 3,0948
261	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,1	1396,84 1164,10	119,55 87,18	4330	3609	371 270	8,6000 0,5634	26,6600 1,7465
262	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х4 мм2 ВВГнг (LS) 5х4	1000м	0,0103	117498,00 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
263	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х2,5мм2 ВВГнг (LS) 5х2,5	1000м	0,05665	61398,00 -	- -	3478	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	С100-15093-3307-2-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 3х4 мм2 ВВГнг (LS) 3х4	1000м	0,1133	58895,32 -	- -	6673	-	- -	- -	- -
265	15093-9011	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х2,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х2,5	1000м	0,31415	37432,51 -	- -	11759	-	- -	- -	- -
266	С1545-64	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х1,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х1,5	1000м	0,19055	33157,28 -	- -	6318	-	- -	- -	- -
267	С100-15093-3310-3-ИН	Вогнетривкий кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, 3х1,5 NHXH FE180/E30	1000м	0,055	22639,40 -	- -	1245	-	- -	- -	- -
268	С100-15093-3310-3-ИН	Екранований двожильний сигнальний кабель 2х0,75 ПВС 2х0,75	1000м	0,2	22639,40 -	- -	4528	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**110186**	**30740**	**2258** **1279**		**224,9650** **7,9182**
		Розділ 2. Освітлення робоче, аварійне, чергове									
269	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,78	31513,56 22643,71	7577,97 4945,69	24581	17662	5911 3858	153,600 0 31,4660	119,8080 24,5435
270	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 24 Вт прямокутний VIDEX 24W 2160LM, 5000K	10шт	6,4	7140,05 -	- -	45696	-	- -	- -	- -
271	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний з датчиком руху 12 Вт Philips WT045C 12Вт з датчиком руху	10шт	1,4	8160,05 -	- -	11424	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,25	4373,71 3699,99	- -	1093	925	- -	27,6800 -	6,9200 -
273	С1547-6	Вимикач одноклавішний внутр. установки ВС10-1-1-ЛБ	шт	25	265,36 -	- -	6634	-	- -	- -	- -
274	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,14	4590,25 3916,53	- -	643	548	- -	29,3000 -	4,1020 -
275	С1547-6	Вимикач двоклавішний внутр. установки з світл. індикацією ВС10-2-1-ЛБ	шт	14	316,36 -	- -	4429	-	- -	- -	- -
276	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	27	22,55 -	- -	609	-	- -	- -	- -
277	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	39	22,55 -	- -	879	-	- -	- -	- -
278	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,18	22753,95 20406,85	1972,62 792,30	4096	3673	355 143	131,2000 4,5967	23,6160 0,8274
279	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 4Вт з автономним джерелом SFT-LED-60-01	шт	7	730,17 -	- -	5111	-	- -	- -	- -
280	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 3Вт з автономним джерелом EXIT LYRA LM-203 2x8Вт	шт	4	621,03 -	- -	2484	-	- -	- -	- -
281	С1547-10-ИНБ	Світильник нічного освітл., 5Вт Laguna lighting 14533	шт	7	621,03 -	- -	4347	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**112026**	**22808**	**6266** **4001**		**154,4460** **25,3709**
		Розділ 3. Розеточні мережі									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,99	4374,55 3718,70	- -	4331	3682	- -	27,8200 -	27,5418 -
283	С1419-94-1-ИНБ3	Розетка одинарна із заземлюючим контактом	шт	65	210,03 -	- -	13652	-	- -	- -	- -
284	С113-2106	Розетка одинарна з заземляючим контактом IP44	шт.	8	295,87 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
285	С113-2106	Розетка подвійна з заземляючим контактом	шт.	26	275,47 -	- -	7162	-	- -	- -	- -
286	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	18	22,55 -	- -	406	-	- -	- -	- -
287	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	34	22,55 -	- -	767	-	- -	- -	- -
288	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,1	16003,67 15866,14	- -	1600	1587	- -	114,2600 -	11,4260 -
289	С171-3296-1-ИНБ3	Рушникосушка електрична	шт	5	4301,01 -	- -	21505	-	- -	- -	- -
290	С171-3296-1-ИНБ3	Електросушка для рук	шт	5	6545,01 -	- -	32725	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**84515**	**5269**	**- -**		**38,9678 -**
		Розділ 4. Заземлення									
291	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої (діам.10)	100 м	1,8	8548,29 3773,95	428,74 112,75	15387	6793	772 203	25,6000 0,6639	46,0800 1,1950
		Всього прямі витрати по розділу 4					**15387**	**6793**	**772 203**		**46,0800 1,1950**
		Всього прямі витрати по відділу 3					**366171**	**80789**	**10135 6095**		**568,7080 38,7737**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 4. 4-й поверх									
		РЩ 4.2									
292	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
293	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 48 модульний, з розщіплювачем на DIN-рейку VOLTA VU48UA	шт	1	2644,86 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
294	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
295	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
296	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	6750	5671	293 265	207,200 0 9,7940	39,3680 1,8609
297	С100-1503-2003-ИНБ12	Вимикач автоматичний триполюсний, 16 А	шт	1	469,55 -	- -	470	-	- -	- -	- -
298	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	4	255,38 -	- -	1022	-	- -	- -	- -
299	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	7	673,55 -	- -	4715	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	5	204,17 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
301	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	1	306,17 -	- -	306	-	- -	- -	- -
302	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩв4.1									
303	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
304	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
305	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	1421	1194	62 56	207,200 0 9,7940	8,2880 0,3918
306	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	1	306,17 -	- -	306	-	- -	- -	- -
307	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	3	204,17 -	- -	613	-	- -	- -	- -
		РЩпп4.1									
308	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
310	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
311	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	1	705,88 -	- -	706	-	- -	- -	- -
312	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	711	597	31 28	207,200 0 9,7940	4,1440 0,1959
313	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний диференційний,25 А	шт	2	615,10 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
		РЩпп4.2									
314	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
315	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
316	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
318	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	2132	1791	93 84	207,200 0 9,7940	12,4320 0,5876
319	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний диференційний,25 А	шт	6	615,10 -	- -	3691	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
320	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	6,65	5326,05 3289,34	178,35 75,96	35418	21874	1186 505	23,9800 0,4400	159,4670 2,9260
321	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам.25 мм	м	178,5	55,67 -	- -	9937	-	- -	- -	- -
322	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 16 мм	м	499,8	37,31 -	- -	18648	-	- -	- -	- -
323	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,1	2764,94 2203,66	337,20 235,86	276	220	34 24	16,2800 1,5091	1,6280 0,1509
324	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3,05	2027,69 1651,39	218,72 157,50	6184	5037	667 480	12,2000 1,0147	37,2100 3,0948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,1	1396,84 1164,10	119,55 87,18	4330	3609	371 270	8,6000 0,5634	26,6600 1,7465
326	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х4 мм2 ВВГнг (LS) 5х4	1000м	0,0103	117498,00 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
327	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х2,5мм2 ВВГнг (LS) 5х2,5	1000м	0,05665	61398,00 -	- -	3478	-	- -	- -	- -
328	С100-15093-3307-2-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 3х4 мм2 ВВГнг (LS) 3х4	1000м	0,1133	58895,32 -	- -	6673	-	- -	- -	- -
329	15093-9011	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х2,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х2,5	1000м	0,31415	37432,51 -	- -	11759	-	- -	- -	- -
330	С1545-64	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х1,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х1,5	1000м	0,20165	33157,28 -	- -	6686	-	- -	- -	- -
331	С100-15093-3310-3-ИН	Вогнетривкий кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, 3х1,5 NHXH FE180/E30	1000м	0,055	22639,40 -	- -	1245	-	- -	- -	- -
332	С100-15093-3310-3-ИН	Екранований двожильний сигнальний кабель 2х0,75 ПВС 2х0,75	1000м	0,2	22639,40 -	- -	4528	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**110372**	**30740**	**2258** **1279**		**224,9650** **7,9182**
		Розділ 2. Освітлення робоче, аварійне, чергове									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,78	31513,56 22643,71	7577,97 4945,69	24581	17662	5911 3858	153,6000 31,4660	119,8080 24,5435
334	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 24 Вт прямокутний VIDEX 24W 2160LM, 5000K	10шт	6,4	7140,05 -	- -	45696	-	- -	- -	- -
335	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний з датчиком руху 12 Вт Philips WT045C 12Вт з датчиком руху	10шт	1,4	8160,05 -	- -	11424	-	- -	- -	- -
336	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,25	4373,71 3699,99	- -	1093	925	- -	27,6800 -	6,9200 -
337	С1547-6	Вимикач одноклавішний внутр. установки ВС10-1-1-ЛБ	шт	25	265,36 -	- -	6634	-	- -	- -	- -
338	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,14	4590,25 3916,53	- -	643	548	- -	29,3000 -	4,1020 -
339	С1547-6	Вимикач двоклавішний внутр. установки з світл. індикацією ВС10-2-1-ЛБ	шт	14	316,36 -	- -	4429	-	- -	- -	- -
340	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	27	22,55 -	- -	609	-	- -	- -	- -
341	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	39	22,55 -	- -	879	-	- -	- -	- -
342	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,18	22753,95 20406,85	1972,62 792,30	4096	3673	355 143	131,2000 4,5967	23,6160 0,8274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 4Вт з автономним джерелом SFT-LED-60-01	шт	7	730,17 -	- -	5111	-	- -	- -	- -
344	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 3Вт з автономним джерелом EXIT LYRA LM-203 2x8Вт	шт	4	621,03 -	- -	2484	-	- -	- -	- -
345	С1547-10-ИНБ	Світильник нічного освітл., 5Вт Laguna lighting 14533	шт	7	621,03 -	- -	4347	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**112026**	**22808**	**6266** **4001**		**154,4460** **25,3709**
		Розділ 3. Розеточні мережі									
346	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,99	4374,55 3718,70	- -	4331	3682	- -	27,8200 -	27,5418 -
347	С1419-94-1-ИНБ3	Розетка одинарна із заземлюючим контактом	шт	65	210,03 -	- -	13652	-	- -	- -	- -
348	С113-2106	Розетка одинарна з заземляючим контактом IP44	шт.	8	295,87 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
349	С113-2106	Розетка подвійна з заземляючим контактом	шт.	26	275,47 -	- -	7162	-	- -	- -	- -
350	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	18	22,55 -	- -	406	-	- -	- -	- -
351	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	34	22,55 -	- -	767	-	- -	- -	- -
352	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,1	16003,67 15866,14	- -	1600	1587	- -	114,260 0 -	11,4260 -
353	С171-3296-1-ИНБ3	Рушникосушка електрична	шт	5	4301,01 -	- -	21505	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	С171-3296-1-ИНБ3	Електросушка для рук	шт	5	6545,01 -	- -	32725	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**84515**	**5269**	**-** **-**		**38,9678** **-**
		Розділ 4. Заземлення									
355	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої (діам.10)	100 м	1,8	8548,29 3773,95	428,74 112,75	15387	6793	772 203	25,6000 0,6639	46,0800 1,1950
		Всього прямі витрати по розділу 4					**15387**	**6793**	**772** **203**		**46,0800** **1,1950**
		Всього прямі витрати по відділу 4					**362791**	**78103**	**9996** **5970**		**550,0600** **37,8924**
		Відділ 5. 5-й поверх									
		РЩ 5.1									
356	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
357	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 48 модульний, з розщіплювачем на DIN-рейку VOLTA VU48UA	шт	1	2644,86 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
358	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
359	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	8526	7163	370 335	207,200 0 9,7940	49,7280 2,3506
361	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	8	673,55 -	- -	5388	-	- -	- -	- -
362	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	8	255,38 -	- -	2043	-	- -	- -	- -
363	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	6	204,17 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
364	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	1	306,17 -	- -	306	-	- -	- -	- -
365	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩ 5.2									
366	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
367	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 48 модульний, з розщіплювачем на DIN-рейку VOLTA VU48UA	шт	1	2644,86 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
368	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
370	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,33	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	11724	9849	509 460	207,2000 9,7940	68,3760 3,2320
371	С100-1503-2003-ИНБ12	Вимикач автоматичний триполюсний, 16 А	шт	1	469,55 -	- -	470	-	- -	- -	- -
372	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	4	255,38 -	- -	1022	-	- -	- -	- -
373	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	7	673,55 -	- -	4715	-	- -	- -	- -
374	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	5	204,17 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
375	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	1	306,17 -	- -	306	-	- -	- -	- -
376	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩв5.1									
377	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
378	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	1421	1194	62 56	207,200 0 9,7940	8,2880 0,3918
380	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	2	306,17 -	- -	612	-	- -	- -	- -
381	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	2	204,17 -	- -	408	-	- -	- -	- -
		РЩпп5.1									
382	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
383	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
384	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
385	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	1	705,88 -	- -	706	-	- -	- -	- -
386	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	1776	1492	77 70	207,200 0 9,7940	10,3600 0,4897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний диференційний,25 А	шт	5	615,10 -	- -	3076	-	- -	- -	- -
		РЩпп5.2									
388	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
389	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
390	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
391	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
392	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	2132	1791	93 84	207,200 0 9,7940	12,4320 0,5876
393	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний диференційний,25 А	шт	6	615,10 -	- -	3691	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
394	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	13,7	5326,05 3289,34	178,35 75,96	72967	45064	2443 1041	23,9800 0,4400	328,5260 6,0280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам.25 мм	м	244,8	55,67 -	- -	13628	-	- -	- -	- -
396	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 16 мм	м	1152,6	37,31 -	- -	43004	-	- -	- -	- -
397	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,1	2764,94 2203,66	337,20 235,86	276	220	34 24	16,2800 1,5091	1,6280 0,1509
398	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	6,7	2027,69 1651,39	218,72 157,50	13586	11064	1465 1055	12,2000 1,0147	81,7400 6,7985
399	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6,5	1396,84 1164,10	119,55 87,18	9079	7567	777 567	8,6000 0,5634	55,9000 3,6621
400	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х4 мм2 ВВГнг (LS) 5х4	1000м	0,0103	117498,00 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
401	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х2,5мм2 ВВГнг (LS) 5х2,5	1000м	0,0206	61398,00 -	- -	1265	-	- -	- -	- -
402	С100-15093-3307-2-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 3х4 мм2 ВВГнг (LS) 3х4	1000м	0,2163	58895,32 -	- -	12739	-	- -	- -	- -
403	15093-9011	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х2,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х2,5	1000м	0,412	37432,51 -	- -	15422	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	С1545-64	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х1,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х1,5	1000м	0,1236	33157,28 -	- -	4098	-	- -	- -	- -
405	С100-15093-3310-3-ИН	Екранований двожильний сигнальний кабель 2х0,75 ПВС 2х0,75	1000м	0,17	22639,40 -	- -	3849	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**191123**	**63915**	**4719** **2687**		**467,7940** **16,6395**
		Розділ 2. Освітлення робоче, аварійне, чергове									
406	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	1,98	31513,56 22643,71	7577,97 4945,69	62397	44835	15004 9792	153,600 0 31,4660	304,1280 62,3027
407	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 24 Вт прямокутний VIDEX 24W 2160LM, 5000K	10шт	14	7140,05 -	- -	99961	-	- -	- -	- -
408	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний з датчиком руху 12 Вт Philips WT045C 12Вт з датчиком руху	10шт	5,8	8160,05 -	- -	47328	-	- -	- -	- -
409	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,25	4373,71 3699,99	- -	1093	925	- -	27,6800 -	6,9200 -
410	С1547-6	Вимикач одноклавішний внутр. установки ВС10-1-1-ЛБ	шт	25	265,36 -	- -	6634	-	- -	- -	- -
411	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,22	4590,25 3916,53	- -	1010	862	- -	29,3000 -	6,4460 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	С1547-6	Вимикач двоклавішний внутр. установки з світл. індикацією ВС10-2-1-ЛБ	шт	22	316,36 -	- -	6960	-	- -	- -	- -
413	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	33	22,55 -	- -	744	-	- -	- -	- -
414	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	47	22,55 -	- -	1060	-	- -	- -	- -
415	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,22	22753,95 20406,85	1972,62 792,30	5006	4490	434 174	131,200 0 4,5967	28,8640 1,0113
416	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 4Вт з автономним джерелом SFT-LED-60-01	шт	7	730,17 -	- -	5111	-	- -	- -	- -
417	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 3Вт з автономним джерелом EXIT LYRA LM-203 2x8Вт	шт	4	621,03 -	- -	2484	-	- -	- -	- -
418	С118-80	Світильник нічного підсвічування підрозетник (1.5W/3000K) BIO-PASS LED STEP LIGHT BASE	10шт	11	5100,05 -	- -	56101	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**295889**	**51112**	**15438 9966**		**346,3580 63,3140**
		Розділ 3. Розеточні мережі									
419	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,89	4374,55 3718,70	- -	3893	3310	- -	27,8200 -	24,7598 -
420	С1419-94-1-ИНБ3	Розетка одинарна із заземлюючим контактом	шт	44	210,03 -	- -	9241	-	- -	- -	- -
421	С113-2106	Розетка одинарна з заземляючим контактом IP44	шт.	19	295,87 -	- -	5622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	С113-2106	Розетка подвійна з заземляючим контактом	шт.	26	275,47 -	- -	7162	-	- -	- -	- -
423	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	34	22,55 -	- -	767	-	- -	- -	- -
424	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	45	22,55 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
425	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,1	16003,67 15866,14	- -	1600	1587	- -	114,2600 0 -	11,4260 -
426	С171-3296-1-ИНБ3	Рушникосушка електрична	шт	5	4301,01 -	- -	21505	-	- -	- -	- -
427	С171-3296-1-ИНБ3	Електросушка для рук	шт	5	6545,01 -	- -	32725	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**83530**	**4897**	**- -**		**36,1858 -**
		Розділ 4. Заземлення									
428	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої (діам.10)	100 м	2,4	8548,29 3773,95	428,74 112,75	20516	9057	1029 271	25,6000 0,6639	61,4400 1,5934
		Всього прямі витрати по розділу 4					**20516**	**9057**	**1029 271**		**61,4400 1,5934**
		Всього прямі витрати по відділу 5					**661857**	**154624**	**22577 14000**		**1088,387 4 89,0882**
		Відділ 6. 6-й поверх									
		РЦ 6.1									
429	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 48 модульний, з розщіплювачем на DIN-рейку VOLTA VU48UA	шт	1	2644,86 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
431	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
432	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
433	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	6750	5671	293 265	207,200 0 9,7940	39,3680 1,8609
434	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	7	673,55 -	- -	4715	-	- -	- -	- -
435	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	10	255,38 -	- -	2554	-	- -	- -	- -
436	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
437	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩ 6.2									
438	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 48 модульний, з розщіплювачем на DIN-рейку VOLTA VU48UA	шт	1	2644,86 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
440	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
441	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
442	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	6750	5671	293 265	207,200 0 9,7940	39,3680 1,8609
443	С100-1503-2003-ИНБ12	Вимикач автоматичний триполюсний, 16 А	шт	1	469,55 -	- -	470	-	- -	- -	- -
444	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	4	255,38 -	- -	1022	-	- -	- -	- -
445	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	7	673,55 -	- -	4715	-	- -	- -	- -
446	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	5	204,17 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
447	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	1	306,17 -	- -	306	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩв6.1									
449	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
450	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
451	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	1421	1194	62 56	207,2000 9,7940	8,2880 0,3918
452	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	2	306,17 -	- -	612	-	- -	- -	- -
453	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	2	204,17 -	- -	408	-	- -	- -	- -
		РЩпп6.1									
454	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
455	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
457	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	1	705,88 -	- -	706	-	- -	- -	- -
458	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	1776	1492	77 70	207,200 0 9,7940	10,3600 0,4897
459	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний диференційний,25 А	шт	5	615,10 -	- -	3076	-	- -	- -	- -
		РЩпп6.2									
460	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
461	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
462	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
463	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	2132	1791	93 84	207,200 0 9,7940	12,4320 0,5876
465	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний диференційний,25 А	шт	6	615,10 -	- -	3691	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
466	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	11,2	5326,05 3289,34	178,35 75,96	59652	36841	1998 851	23,9800 0,4400	268,5760 4,9280
467	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам.25 мм	м	244,8	55,67 -	- -	13628	-	- -	- -	- -
468	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 16 мм	м	897,6	37,31 -	- -	33489	-	- -	- -	- -
469	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,1	2764,94 2203,66	337,20 235,86	276	220	34 24	16,2800 1,5091	1,6280 0,1509
470	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	6,7	2027,69 1651,39	218,72 157,50	13586	11064	1465 1055	12,2000 1,0147	81,7400 6,7985
471	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6,5	1396,84 1164,10	119,55 87,18	9079	7567	777 567	8,6000 0,5634	55,9000 3,6621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х4 мм2 ВВГнг (LS) 5х4	1000м	0,0103	117498,00 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
473	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х2,5мм2 ВВГнг (LS) 5х2,5	1000м	0,0206	61398,00 -	- -	1265	-	- -	- -	- -
474	С100-15093-3307-2-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 3х4 мм2 ВВГнг (LS) 3х4	1000м	0,2163	58895,32 -	- -	12739	-	- -	- -	- -
475	15093-9011	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х2,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х2,5	1000м	0,2987	37432,51 -	- -	11181	-	- -	- -	- -
476	С1545-64	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х1,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х1,5	1000м	0,4326	33157,28 -	- -	14344	-	- -	- -	- -
477	С100-15093-3310-3-ИН	Вогнетривкий кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, 3х1,5 NHXH FE180/E30	1000м	0,12	22639,40 -	- -	2717	-	- -	- -	- -
478	С100-15093-3310-3-ИН	Екранований двожильний сигнальний кабель 2х0,75 ПВС 2х0,75	1000м	0,17	22639,40 -	- -	3849	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**177015**	**55692**	**4274** **2497**		**407,8440** **15,5395**
		Розділ 2. Освітлення робоче, аварійне, чергове									
479	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	1,98	31513,56 22643,71	7577,97 4945,69	62397	44835	15004 9792	153,600 0 31,4660	304,1280 62,3027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 24 Вт прямокутний VIDEX 24W 2160LM, 5000K	10шт	14	7140,05 -	- -	99961	-	- -	- -	- -
481	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний з датчиком руху 12 Вт Philips WT045C 12Вт з датчиком руху	10шт	5,8	8160,05 -	- -	47328	-	- -	- -	- -
482	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,25	4373,71 3699,99	- -	1093	925	- -	27,6800 -	6,9200 -
483	С1547-6	Вимикач одноклавішний внутр. установки ВС10-1-1-ЛБ	шт	25	265,36 -	- -	6634	-	- -	- -	- -
484	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,22	4590,25 3916,53	- -	1010	862	- -	29,3000 -	6,4460 -
485	С1547-6	Вимикач двоклавішний внутр. установки з світл. індикацією ВС10-2-1-ЛБ	шт	22	316,36 -	- -	6960	-	- -	- -	- -
486	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	33	22,55 -	- -	744	-	- -	- -	- -
487	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	47	22,55 -	- -	1060	-	- -	- -	- -
488	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,22	22753,95 20406,85	1972,62 792,30	5006	4490	434 174	131,200 0 4,5967	28,8640 1,0113
489	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 4Вт з автономним джерелом SFT-LED-60-01	шт	7	730,17 -	- -	5111	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 3Вт з автономним джерелом EXIT LYRA LM-203 2x8Вт	шт	4	621,03 -	- -	2484	-	- -	- -	- -
491	С118-80	Світильник нічного підсвічування підрозетник (1.5W/3000K) BIO-PASS LED STEP LIGHT BASE	10шт	11	5100,05 -	- -	56101	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**295889**	**51112**	**15438** **9966**		**346,3580** **63,3140**
		Розділ 3. Розеточні мережі									
492	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,89	4374,55 3718,70	- -	3893	3310	- -	27,8200 -	24,7598 -
493	С1419-94-1-ИНБ3	Розетка одинарна із заземлюючим контактом	шт	44	210,03 -	- -	9241	-	- -	- -	- -
494	С113-2106	Розетка одинарна з заземляючим контактом IP44	шт.	19	295,87 -	- -	5622	-	- -	- -	- -
495	С113-2106	Розетка подвійна з заземляючим контактом	шт.	26	275,47 -	- -	7162	-	- -	- -	- -
496	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	34	22,55 -	- -	767	-	- -	- -	- -
497	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	45	22,55 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
498	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,1	16003,67 15866,14	- -	1600	1587	- -	114,2600 -	11,4260 -
499	С171-3296-1-ИНБ3	Рушникосушка електрична	шт	5	4301,01 -	- -	21505	-	- -	- -	- -
500	С171-3296-1-ИНБ3	Електросушка для рук	шт	5	6545,01 -	- -	32725	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 3					**83530**	**4897**	**-** **-**		**36,1858** **-**
		Розділ 4. Заземлення									
501	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої (діам.10)	100 м	2,4	8548,29 3773,95	428,74 112,75	20516	9057	1029 271	25,6000 0,6639	61,4400 1,5934
		Всього прямі витрати по розділу 4					**20516**	**9057**	**1029** **271**		**61,4400** **1,5934**
		Всього прямі витрати по відділу 6					**639510**	**140731**	**21839** **13545**		**989,0694** **86,1274**
		Відділ 7. 7-й поверх									
		РЩ 7.1									
502	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
503	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 24 модулі DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU24UA	шт	1	15394,86 -	- -	15395	-	- -	- -	- -
504	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	7105	5969	309 279	207,200 0 9,7940	41,4400 1,9588
505	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний ,25 А	шт	1	431,31 -	- -	431	-	- -	- -	- -
506	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	4	255,38 -	- -	1022	-	- -	- -	- -
507	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	3	673,55 -	- -	2021	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	11	204,17 -	- -	2246	-	- -	- -	- -
509	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩ 7.2									
510	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
511	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 24 модулі DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU24UA	шт	1	15394,86 -	- -	15395	-	- -	- -	- -
512	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
513	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний однополюсний, 40 А	шт	1	237,70 -	- -	238	-	- -	- -	- -
514	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	4974	4178	216 195	207,200 0 9,7940	29,0080 1,3712
515	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	4	673,55 -	- -	2694	-	- -	- -	- -
516	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	9	204,17 -	- -	1838	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩв7.1									
518	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
519	1503-1271	Корпус металевий, навісний, внутрішньої установки на 12 модулів DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча VOLTA VU12UA	шт	1	2134,86 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
520	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	2842	2388	123 112	207,2000 9,7940	16,5760 0,7835
521	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	2	306,17 -	- -	612	-	- -	- -	- -
522	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	5	204,17 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
523	1504-1004	Розчеплювач A9N26924 (MNx 230В AC)	шт	1	2602,19 -	- -	2602	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
524	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	13,8	5326,05 3289,34	178,35 75,96	73499	45393	2461 1048	23,9800 0,4400	330,9240 6,0720
525	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам.25 мм	м	30,6	55,67 -	- -	1704	-	- -	- -	- -
526	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 16 мм	м	1390,5	37,31 -	- -	51880	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,3	2764,94 2203,66	337,20 235,86	829	661	101 71	16,2800 1,5091	4,8840 0,4527
528	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	5	2027,69 1651,39	218,72 157,50	10138	8257	1094 788	12,2000 1,0147	61,0000 5,0735
529	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	7,4	1396,84 1164,10	119,55 87,18	10337	8614	885 645	8,6000 0,5634	63,6400 4,1692
530	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х2,5мм2 ВВГнг (LS) 5х2,5	1000м	0,0309	61398,00 -	- -	1897	-	- -	- -	- -
531	15093-9011	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х2,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х2,5	1000м	0,155	37432,51 -	- -	5802	-	- -	- -	- -
532	С1545-64	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х1,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х1,5	1000м	0,8755	33157,28 -	- -	29029	-	- -	- -	- -
533	С100-15093-3310-3-ИН	Вогнетривкий кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, 3х1,5 NHXH FE180/E30	1000м	0,12	22639,40 -	- -	2717	-	- -	- -	- -
534	С100-15093-3310-3-ИН	Екранований двожильний сигнальний кабель 2х0,75 ПВС 2х0,75	1000м	0,1	22639,40 -	- -	2264	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**190096**	**62925**	**4541** **2552**		**460,4480** **15,7674**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Освітлення робоче, аварійне, чергове									
535	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	1,9	31513,56 22643,71	7577,97 4945,69	59876	43023	14398 9397	153,600 0 31,4660	291,8400 59,7854
536	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 24 Вт прямокутний VIDEX 24W 2160LM, 5000K	10шт	17,5	7140,05 -	- -	124951	-	- -	- -	- -
537	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний з датчиком руху 12 Вт Philips WT045C 12Вт з датчиком руху	10шт	1,5	8160,05 -	- -	12240	-	- -	- -	- -
538	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,18	4373,71 3699,99	- -	787	666	- -	27,6800 -	4,9824 -
539	С1547-6	Вимикач одноклавішний внутр. установки ВС10-1-1-ЛБ	шт	18	265,36 -	- -	4776	-	- -	- -	- -
540	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,16	4590,25 3916,53	- -	734	627	- -	29,3000 -	4,6880 -
541	С1547-6	Вимикач двоклавішний внутр. установки з світл. індикацією ВС10-2-1-ЛБ	шт	16	316,36 -	- -	5062	-	- -	- -	- -
542	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	24	22,55 -	- -	541	-	- -	- -	- -
543	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	34	22,55 -	- -	767	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,28	22753,95 20406,85	1972,62 792,30	6371	5714	552 222	131,200 0 4,5967	36,7360 1,2871
545	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 4Вт з автономним джерелом SFT-LED-60-01	шт	23	730,17 -	- -	16794	-	- -	- -	- -
546	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 3Вт з автономним джерелом EXIT LYRA LM-203 2x8Вт	шт	5	621,03 -	- -	3105	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**236004**	**50030**	**14950 9619**		**338,2464 61,0725**
		Розділ 3. Розеточні мережі									
547	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,8	4374,55 3718,70	- -	3500	2975	- -	27,8200 -	22,2560 -
548	С1419-94-1-ИНБ3	Розетка одинарна із заземлюючим контактом	шт	52	210,03 -	- -	10922	-	- -	- -	- -
549	С113-2106	Розетка одинарна з заземляючим контактом IP44	шт.	4	295,87 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
550	С113-2106	Розетка подвійна з заземляючим контактом	шт.	24	275,47 -	- -	6611	-	- -	- -	- -
551	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	43	22,55 -	- -	970	-	- -	- -	- -
552	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	28	22,55 -	- -	631	-	- -	- -	- -
553	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,06	16003,67 15866,14	- -	960	952	- -	114,260 0 -	6,8556 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	С171-3296-1-ИНБ3	Рушникосушка електрична	шт	3	4301,01 -	- -	12903	-	- -	- -	- -
555	С171-3296-1-ИНБ3	Електросушка для рук	шт	3	6545,01 -	- -	19635	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**57315**	**3927**	**- -**		**29,1116 -**
		Всього прямі витрати по відділу 7					**549411**	**131327**	**20286 12780**		**927,2864 81,1101**
		Відділ 8. Прибудова									
		РЩ 0,1									
556	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
557	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 36 модулів, DIN-рейка, замок нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU36UA	шт	1	2236,86 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
558	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
559	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	1	705,88 -	- -	706	-	- -	- -	- -
560	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	6750	5671	293 265	207,200 0 9,7940	39,3680 1,8609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	С100-1503-2003-ИНБ12	Вимикач автоматичний триполюсний, 16 А	шт	4	469,55 -	- -	1878	-	- -	- -	- -
562	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	7	673,55 -	- -	4715	-	- -	- -	- -
563	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	8	204,17 -	- -	1633	-	- -	- -	- -
		РЩ 1.1									
564	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
565	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 36 модулів, DIN-рейка, замок нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU36UA	шт	1	2236,86 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
566	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
567	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	1	705,88 -	- -	706	-	- -	- -	- -
568	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	7816	6566	339 307	207,200 0 9,7940	45,5840 2,1547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	10	673,55 -	- -	6736	-	- -	- -	- -
570	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	2	255,38 -	- -	511	-	- -	- -	- -
571	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	8	204,17 -	- -	1633	-	- -	- -	- -
572	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩ 1.3									
573	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
574	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 36 модулів, DIN-рейка, замок нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU36UA	шт	1	2236,86 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
575	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	5684	4775	247 223	207,2000 9,7940	33,1520 1,5670
576	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний ,25 А	шт	1	431,31 -	- -	431	-	- -	- -	- -
577	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	5	673,55 -	- -	3368	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
578	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	2	255,38 -	- -	511	-	- -	- -	- -
579	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	6	204,17 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
580	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩ 2.1									
581	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
582	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 36 модулів, DIN-рейка, замок нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU36UA	шт	1	2236,86 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
583	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
584	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	1	705,88 -	- -	706	-	- -	- -	- -
585	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,23	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	8171	6864	355 321	207,200 0 9,7940	47,6560 2,2526
586	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	6	673,55 -	- -	4041	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
587	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	6	255,38 -	- -	1532	-	- -	- -	- -
588	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	6	204,17 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
589	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩ 2.3									
590	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
591	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 36 модулів, DIN-рейка, замок нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU36UA	шт	1	2236,86 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
592	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
593	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 40 А	шт	1	655,90 -	- -	656	-	- -	- -	- -
594	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	5329	4477	231 209	207,200 0 9,7940	31,0800 1,4691
595	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	5	673,55 -	- -	3368	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
596	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	2	255,38 -	- -	511	-	- -	- -	- -
597	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	3	204,17 -	- -	613	-	- -	- -	- -
598	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩ 3.1									
599	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
600	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 48 модульний, з розщіплювачем на DIN-рейку VOLTA VU48UA	шт	1	2644,86 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
601	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
602	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	1	705,88 -	- -	706	-	- -	- -	- -
603	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	8526	7163	370 335	207,200 0 9,7940	49,7280 2,3506
604	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний диференційний,25 А	шт	2	615,10 -	- -	1230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	7	673,55 -	- -	4715	-	- -	- -	- -
606	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	6	255,38 -	- -	1532	-	- -	- -	- -
607	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	1	306,17 -	- -	306	-	- -	- -	- -
608	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	5	204,17 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
609	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩ 3.3									
610	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
611	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 48 модульний, з розщіплювачем на DIN-рейку VOLTA VU48UA	шт	1	2644,86 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
612	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979
613	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	1	705,88 -	- -	706	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,25	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	8881	7461	386 349	207,200 0 9,7940	51,8000 2,4485
615	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	12	673,55 -	- -	8083	-	- -	- -	- -
616	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	2	255,38 -	- -	511	-	- -	- -	- -
617	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	4	306,17 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
618	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	2	204,17 -	- -	408	-	- -	- -	- -
619	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 5 А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		РЩ 4.1									
620	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
621	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 36 модулів, DIN-рейка, замок нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU36UA	шт	1	2236,86 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
622	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	48470,30 41626,32	1542,89 1394,23	485	416	15 14	285,640 0 9,7940	2,8564 0,0979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623	С100-1503-2003-ИНБ28	Вимикач автоматичний триполюсний, 32 А	шт	1	705,88 -	- -	706	-	- -	- -	- -
624	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,35	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	12434	10446	540 488	207,2000 9,7940	72,5200 3,4279
625	С100-1503-2003-ИНБ12	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт	8	673,55 -	- -	5388	-	- -	- -	- -
626	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	6	255,38 -	- -	1532	-	- -	- -	- -
627	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	6	204,17 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
		РЩ 4.1									
628	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	844,32 497,73	44,16 2,96	844	498	44 3	3,2000 0,0196	3,2000 0,0196
629	1503-1271	Корпус металевий,вбудований,внутрішньої установки 36 модулів, DIN-рейка, замок нульова шина та заземлююча 1400х600х300 VOLTA VU36UA	шт	1	2236,86 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
630	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,35	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	12434	10446	540 488	207,2000 9,7940	72,5200 3,4279
631	С100-1503-2003-ИНБ12	Вимикач автоматичний триполюсний, 16 А	шт	1	469,55 -	- -	470	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
632	1504-1009	Вимикач автоматичний одноолюсний 16 А	шт	1	255,38 -	- -	255	-	- -	- -	- -
633	1504-1004	Вимикач автоматичний триполюсний 10А	шт	1	306,17 -	- -	306	-	- -	- -	- -
634	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	4	204,17 -	- -	817	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
635	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	46,8	5326,05 3289,34	178,35 75,96	249259	153941	8347 3555	23,9800 0,4400	1122,264 0 20,5920
636	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам.25 мм	м	132,6	55,67 -	- -	7382	-	- -	- -	- -
637	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 20 мм	м	185,4	46,49 -	- -	8619	-	- -	- -	- -
638	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 16 мм	м	4457,4	37,31 -	- -	166306	-	- -	- -	- -
639	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	1,3	3011,47 2283,52	481,16 312,58	3915	2969	626 406	16,8700 1,9731	21,9310 2,5650
640	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,4	2764,94 2203,66	337,20 235,86	1106	881	135 94	16,2800 1,5091	6,5120 0,6036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	25,2	2027,69 1651,39	218,72 157,50	51098	41615	5512 3969	12,2000 1,0147	307,4400 25,5704
642	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	23,7	1396,84 1164,10	119,55 87,18	33105	27589	2833 2066	8,6000 0,5634	203,8200 13,3526
643	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х10 мм2 ВВГнг (LS) 5х10	1000м	0,1339	255198,00 -	- -	34171	-	- -	- -	- -
644	С100-15093-3309-3-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 5х6 мм2 ВВГнг (LS) 5х6	1000м	0,1442	146058,00 -	- -	21062	-	- -	- -	- -
645	С100-15093-3307-2-ИН	Кабель з мідними жилами , з ПВХ ізоляцією 3х10 мм2 ВВГнг (LS) 3х10	1000м	0,0412	58895,32 -	- -	2426	-	- -	- -	- -
646	15093-9011	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х2,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х2,5	1000м	2,5956	37432,51 -	- -	97160	-	- -	- -	- -
647	С1545-64	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х1,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х1,5	1000м	1,9055	33157,28 -	- -	63181	-	- -	- -	- -
648	15093-9011	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х2,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х2,5	1000м	0,3296	37432,51 -	- -	12338	-	- -	- -	- -
649	С100-15093-3310-3-ИН	Екранований двожильний сигнальний кабель 2х0,75 ПВС 2х0,75	1000м	0,2	22639,40 -	- -	4528	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 1					**755656**	**226995**	**17453 10090**		**1661,967 0 62,6836**
		Розділ 2. Освітлення робоче, аварійне, чергове									
650	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	5,02	31513,56 22643,71	7577,97 4945,69	158198	113671	38041 24827	153,600 0 31,4660	771,0720 157,9593
651	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 24 Вт прямокутний VIDEX 24W 2160LM, 5000K	10шт	19,9	7140,05 -	- -	142087	-	- -	- -	- -
652	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 24 Вт круглий VIDEX 24W IP44 2160LM, 4100K	10шт	9,8	7140,05 -	- -	69972	-	- -	- -	- -
653	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 48 Вт круглий VIDEX 48W IP44 4320LM, 4100K	10шт	4,6	11220,05 -	- -	51612	-	- -	- -	- -
654	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний з датчиком руху 12 Вт Philips WT045C 12Вт з датчиком руху	10шт	6,2	8160,05 -	- -	50592	-	- -	- -	- -
655	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 18 Вт круглий Maxus Ceiling light 18 W 4100 K	10шт	1	6120,05 -	- -	6120	-	- -	- -	- -
656	С118-80	Світильник стельовий, світлодіодний 12 Вт Maxus SP Adjustable 12W 4100K	10шт	8,7	5100,05 -	- -	44370	-	- -	- -	- -
657	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,4	4373,71 3699,99	- -	1749	1480	- -	27,6800 -	11,0720 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
658	С1547-6	Вимикач одноклавішний внутр. установки ВС10-1-1-ЛБ	шт	40	265,36 -	- -	10614	-	- -	- -	- -
659	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,4	4590,25 3916,53	- -	1836	1567	- -	29,3000 -	11,7200 -
660	С1547-6	Вимикач двоклавішний внутр. установки з світл. індикацією ВС10-2-1-ЛБ	шт	40	316,36 -	- -	12654	-	- -	- -	- -
661	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	56	22,55 -	- -	1263	-	- -	- -	- -
662	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	80	22,55 -	- -	1804	-	- -	- -	- -
663	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,27	22753,95 20406,85	1972,62 792,30	6144	5510	533 214	131,200 0 4,5967	35,4240 1,2411
664	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 4Вт з автономним джерелом SFT-LED-60-01	шт	20	730,17 -	- -	14603	-	- -	- -	- -
665	С1547-10-ИНБ	Світильник авар. освітл., 3Вт з автономним джерелом EXIT LYRA LM-203 2x8Вт	шт	7	621,03 -	- -	4347	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					**577965**	**122228**	**38574** **25041**		**829,2880** **159,2004**
		Розділ 3. Розеточні мережі									
666	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,93	4374,55 3718,70	- -	8443	7177	- -	27,8200 -	53,6926 -
667	С1419-94-1-ИНБ3	Розетка одинарна із заземлюючим контактом	шт	89	210,03 -	- -	18693	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668	С113-2106	Розетка одинарна з заземляючим контактом IP44	шт.	8	295,87 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
669	С113-2106	Розетка подвійна з заземляючим контактом	шт.	96	275,47 -	- -	26445	-	- -	- -	- -
670	С118-56	Коробка розгалудження внутр. установки	шт	68	22,55 -	- -	1533	-	- -	- -	- -
671	С118-56	Коробка установча внутр. установки	шт	104	22,55 -	- -	2345	-	- -	- -	- -
672	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,33	16003,67 15866,14	- -	5281	5236	- -	114,2600 -	37,7058 -
673	С171-3296-1-ИНБ3	Рушникосушка електрична	шт	8	4301,01 -	- -	34408	-	- -	- -	- -
674	С171-3296-1-ИНБ3	Електросушка для рук	шт	25	6545,01 -	- -	163625	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**263140**	**12413**	**- -**		**91,3984 -**
		Розділ 4. Заземлення									
675	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої (діам.10)	100 м	0,8	8548,29 3773,95	428,74 112,75	6839	3019	343 90	25,6000 0,6639	20,4800 0,5311
		Всього прямі витрати по розділу 4					**6839**	**3019**	**343 90**		**20,4800 0,5311**
		Всього прямі витрати по відділу 8					**1780636**	**435918**	**60172 38331**		**3095,3362 244,2360**
		Відділ 9. Фасадне освітлення									
		РЩ 7.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
676	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	1776	1492	77 70	207,2000 9,7940	10,3600 0,4897
677	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	4	204,17 -	- -	817	-	- -	- -	- -
678	1504-1004	Багатофункційне реле/таймер 1x10A CRM-91H UNI 12-240V AC/DC	шт	1	1020,17 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
		РЩ 7.2									
679	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	1776	1492	77 70	207,2000 9,7940	10,3600 0,4897
680	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	4	204,17 -	- -	817	-	- -	- -	- -
681	1504-1004	Багатофункційне реле/таймер 1x10A CRM-91H UNI 12-240V AC/DC	шт	1	1020,17 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
		РЩ 1.1									
682	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	711	597	31 28	207,2000 9,7940	4,1440 0,1959
683	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
684	1504-1004	Багатофункційне реле/таймер 1x10A CRM-91H UNI 12-240V AC/DC	шт	1	1020,17 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
		РЩ 1.3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	711	597	31 28	207,200 0 9,7940	4,1440 0,1959
686	1504-1004	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	1	204,17 -	- -	204	-	- -	- -	- -
687	1504-1004	Багатофункційне реле/таймер 1x10A CRM-91H UNI 12-240V AC/DC	шт	1	1020,17 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
688	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	5,65	5326,05 3289,34	178,35 75,96	30092	18585	1008 429	23,9800 0,4400	135,4870 2,4860
689	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 16 мм	м	576,3	37,31 -	- -	21502	-	- -	- -	- -
690	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,6	2027,69 1651,39	218,72 157,50	1217	991	131 95	12,2000 1,0147	7,3200 0,6088
691	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,05	1396,84 1164,10	119,55 87,18	7054	5879	604 440	8,6000 0,5634	43,4300 2,8452
692	15093-9011	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х2,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х2,5	1000м	0,515	37432,51 -	- -	19278	-	- -	- -	- -
693	С1545-64	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією 3х1,5 мм2 ВВГнг (LS) 3х1,5	1000м	0,8755	33157,28 -	- -	29029	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
694	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	2,7	20759,94 7154,29	12131,35 4482,15	56052	19317	32755 12102	48,5300 29,0880	131,0310 78,5376
695	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	2,7	11249,44 1407,86	1550,59 560,09	30373	3801	4187 1512	9,5500 3,7573	25,7850 10,1447
696	С1555-226	Профіль алюмінієвий Пас-3152 Z306/AS	м	270	133,66 -	- -	36088	-	- -	- -	- -
697	С119-314	Світлодіодна LED стрічка для підсвітки фасаду LL-2835-120-IP65	м	270	160,41 -	- -	43311	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по відділу 9					**285092**	**52751**	**38901 14774**		**372,0610 95,9935**
		Разом прямі витрати					**7365551**	**1591874**	**247534 144522**		**11274,9956 920,4594**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					5526143				
		всього заробітна плата						1736396			
		у тому числі:									
		витрати на збирання та розміщення устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю						649			
		Устаткування					**92672**				
		у тому числі:									
		комплектація					-				
		транспортні витрати					2675				
		заготівельно-складські витрати					827				
		інші витрати					-				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					**7458223**				
		Загальновиробничі витрати					**839483**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									1182,9602
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						276650			
		Всього по кошторису					**8297706**				
		Кошторисна трудомісткість									**13378,4152**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						**2013046**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-08

на система оповіщення про пожежу

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1887,587	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,5001886	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	532,714	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-349-6-ИН	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	1	1421,72 1333,06	- -	1422	1333	- -	9,6000 -	9,6000 -
2	1602-30002	Блок управління і індикації мовленнєвого оповіщення	шт	1	33513,90 -	- -	33514	-	- -	- -	- -
3	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	9	2091,03 1207,36	- -	18819	10866	- -	8,0000 -	72,0000 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1602-30002	Блок комутаціх та контролю БКК-16/16	шт	3	33513,90 -	- -	100542	-	- -	- -	- -
5	1602-30002	Підсилювач потужності 400 Вт	шт	1	12960,90 -	- -	12961	-	- -	- -	- -
6	1602-30002	Підсилювач потужності 200 Вт	шт	1	8982,90 -	- -	8983	-	- -	- -	- -
7	1602-30002	Блок електроживлення БРЖ020-24/12	шт	2	19386,90 -	- -	38774	-	- -	- -	- -
8	1602-30002	Панель мережева ПС-4	шт	1	3882,90 -	- -	3883	-	- -	- -	- -
9	1602-30002	Панель мережева ПС-8	шт	1	4392,90 -	- -	4393	-	- -	- -	- -
10	КМ10-398-15	Пульт зв'язку помічника режисера на 1 напрямок трансляції та сповіщення, кількість сигналів режисерської сигналізації до 10	шт	1	3077,77 2897,66	- -	3078	2898	- -	19,2000 -	19,2000 -
11	1602-30002	Пульт мікрофонний настінний ПМН-24	шт	1	10512,90 -	- -	10513	-	- -	- -	- -
12	1602-30002	Шафа комутаційна закрита Н16,5	шт	6	20406,90 -	- -	122441	-	- -	- -	- -
13	КМ10-669-6	Блок живлення і контролю оптико[фото]-електричний	шт	3	2214,13 1931,78	1,79 0,36	6642	5795	5 1	12,8000 0,0027	38,4000 0,0081
14	1602-30002	Блок безперевного живлення 24В, 5А	шт	1	3576,90 -	- -	3577	-	- -	- -	- -
15	С100-1602-3004-6-ИНБ	Акумуляторна батарея 12В,7А/год	шт	2	4273,95 -	- -	8548	-	- -	- -	- -
16	КР17-10-6-ИН	Монтаж ліхтаря домового (міліцейського) для ламп розжарювання	100 шт	0,57	21524,90 21427,19	- -	12269	12213	- -	137,7600 -	78,5232 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1511-1	Оповіщувач світло-звуковий "Вихід"	шт	44	714,12 -	- -	31421	-	- -	- -	- -
18	С1511-1	Оповіщувач світловий (вказівник напрямку руху) У-07И-24	шт	13	1428,12 -	- -	18566	-	- -	- -	- -
19	КМ10-386-7-ИН	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	340	547,61 455,52	- -	186187	154877	- -	3,2000 -	1088,0000 -
20	С100-1602-3004-5-ИНБ	Гучномовець ЗАС100ПН-2	шт	340	767,93 -	- -	261096	-	- -	- -	- -
21	С100-1504-1715-2-ИНБ	Коробка комутаційна вогнестійка	шт	398	510,03 -	- -	202992	-	- -	- -	- -
22	КБ21-12-2-ИН	Прокладання коробів пластикових	100м	40,6	7325,51 4724,51	2581,57 925,49	297416	191815	104812 37575	32,8000 6,1138	1331,6800 248,2203
23	С157-192	Короб монтажний 25х30	1000м	4,1	18416,57 -	- -	75508	-	- -	- -	- -
24	КБ21-13-1-ИН	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	32,9	1941,71 922,85	965,44 334,90	63882	30362	31763 11018	6,2600 2,2579	205,9540 74,2849
25	С157-193	Кабель вогнетривкий FE180/E30 2х1,5	1000м	3,3887	23225,97 -	- -	78706	-	- -	- -	- -
26	С157-193	Кабель вогнестійкий Signaalkabel mbzh FB30 1х2х1,5 мм? (Формула: (770х1,03)/1000)	1000м	0,7931	23225,97 -	- -	18421	-	- -	- -	- -
27	С100-1504-1715-2-ИНБ	Монтажний комплект	шт	1600	4,31 -	- -	6896	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ10-398-15	Пульт зв'язку помічника режисера на 1 напрямок трансляції та сповіщення, кількість сигналів режисерської сигналізації до 10	шт	1	3077,77 2897,66	- -	3078	2898	- -	19,2000 -	19,2000 -
29	1602-30002	Пульт диспетчера СД-02	шт	1	10512,90 -	- -	10513	-	- -	- -	- -
30	КМ10-349-5	Монтаж дзвінка (модуль виклику)	шт	18	256,35 227,76	- -	4614	4100	- -	1,6000 -	28,8000 -
31	1602-30002	Модуль виклику ВМ-01	шт	18	1332,90 -	- -	23992	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					**1673647**	**417157**	**136580** **48594**		**2891,3572** **322,5133**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					1119910				
		всього заробітна плата						465751			
		Загальновиробничі витрати					**213940**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									286,3181
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						66963			
		Всього по кошторису					**1887587**				
		Кошторисна трудомісткість									**3500,1886**
		Кошторисна заробітна плата						**532714**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-09

на система пожежної сигналізації

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1756,393	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,1028794	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	586,549	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	8864,90 8654,88	1,73 0,35	8865	8655	2 -	60,8000 0,0026	60,8000 0,0026
2	С121-384	Прилад приймально-контрольний пожежний iRIS8 B	шт	1	30600,21 -	- -	30600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	5372,06 5238,48	1,73 0,35	21488	20954	7 1	36,8000 0,0026	147,2000 0,0104
4	С1510-3-ИНБ23	Модуль релейних ліній SensoIRIS MOUT240	шт	4	8265,05 -	- -	33060	-	- -	- -	- -
5	КМ10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	4	3092,61 2994,21	1,39 0,28	12370	11977	6 1	22,4000 0,0021	89,6000 0,0084
6	С121-384	Розширювач шлейфу iRIS8 TTE Loop Expander	шт	3	17952,21 -	- -	53857	-	- -	- -	- -
7	С100-1602-3004-6-ИНБ	Комунікатор МЦА-GSM 4	шт	1	6130,35 -	- -	6130	-	- -	- -	- -
8	С100-1602-3004-6-ИНБ	Акумуляторна батарея 12В,7А/год	шт	2	4273,95 -	- -	8548	-	- -	- -	- -
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	704	480,56 427,74	1,73 0,35	338314	301129	1218 246	3,2000 0,0026	2252,8000 1,8304
10	С121-384	Сповіщувач пожежний димовий SensoIRIS S130	шт	704	648,93 -	- -	456847	-	- -	- -	- -
11	С121-384	Сповіщувач пожежний димовий SensoIRIS S130 (резерв)	шт	71	648,93 -	- -	46074	-	- -	- -	- -
12	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	31	479,74 427,74	1,99 0,40	14872	13260	62 12	3,2000 0,0030	99,2000 0,0930
13	С121-384	Сповіщувач пожежний ручний SensoIRIS MCP150	шт	31	440,85 -	- -	13666	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-384	Сповіщувач пожежний ручний SensoIRIS MCP150 (резерв)	шт	4	440,85 -	- -	1763	-	- -	- -	- -
15	КБ21-3-1-ИН	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	34,5	3831,71 3289,34	178,35 75,96	132194	113482	6153 2621	23,9800 0,4400	827,3100 15,1800
16	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 16 мм	м	3484,5	37,31 -	- -	130007	-	- -	- -	- -
17	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	31,6	1396,84 1164,10	119,55 87,18	44140	36786	3778 2755	8,6000 0,5634	271,7600 17,8034
18	С157-193	Кабель вогнетривкий FE180/E30 1x2x0,8	1000м	3,5535	23225,97 -	- -	82533	-	- -	- -	- -
19	С113-1371	Кабель вогнетривкий FE180/E30 3x1,5	м	10,3	52,60 -	- -	542	-	- -	- -	- -
20	С100-1504-1715-2-ИНБ	Кріплення для труб діам.16 мм	шт	10350	2,68 -	- -	27738	-	- -	- -	- -
21	С100-1504-1715-2-ИНБ	Кріплення кабельне	шт	30	2,68 -	- -	80	-	- -	- -	- -
22	С100-1504-1715-2-ИНБ	Монтажний комплект	шт	13000	4,31 -	- -	56030	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					**1519718**	**506243**	**11226** **5636**		**3748,670** **0** **34,9282**
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів					1002249				
		всього заробітна плата						511879			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати					**236675**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									319,2812
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						74670			
		Всього по кошторису					**1756393**				
		Кошторисна трудомісткість									**4102,8794**
		Кошторисна заробітна плата						**586549**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-10

на внутрішній протипожежний водопровід

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3558,502	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,8648700	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	134,675	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	4135,50 3106,96	198,49 78,66	4136	3107	198 79	21,3200 0,5002	21,3200 0,5002
2	С130-511	Насосна станція з шафою управління - ЮФП -Pumps 2 IR 32-200NB FPCC	шт	1	390211,38 -	- -	390211	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	15	1010,22 620,81	163,84 59,28	15153	9312	2458 889	4,2600 0,3809	63,9000 5,7135
4	С1630-550	Клапани зворотні діаметр 65 мм BUNDOR	шт	2	3822,34 -	- -	7645	-	- -	- -	- -
5	С1630-1372	Засувки "Батерфляй" діаметр 65 мм BUNDOR	шт	9	6524,60 -	- -	58721	-	- -	- -	- -
6	С1630-1371	Засувки Ду 65мм з електроприводом та датчиком контролю положення (час відкривання до 90 с) Belimo	шт	2	8063,63 -	- -	16127	-	- -	- -	- -
7	С1630-66	Засувки клинова фланцева Ду 65 з телескопічним шпінделем AVK	шт	2	7355,65 -	- -	14711	-	- -	- -	- -
8	С130-933	Фланці , діаметр 65 мм	шт	34	299,37 -	- -	10179	-	- -	- -	- -
9	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	8	576,15 355,28	97,98 29,17	4609	2842	784 233	2,4100 0,1814	19,2800 1,4512
10	С1630-161	Засувки "Батерфляй", діаметр 50 мм BUNDOR	шт	8	4699,43 -	- -	37595	-	- -	- -	- -
11	С130-932	Фланці , діаметр 50 мм	шт	16	245,34 -	- -	3925	-	- -	- -	- -
12	КБ16-7-9	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 90 мм	100м	0,01	122898,72 16299,57	3396,73 1231,11	1229	163	34 12	113,160 0 8,0075	1,1316 0,0801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	1,75	96029,31 13110,52	2380,76 802,18	168051	22943	4166 1404	91,0200 5,2270	159,2850 9,1473
14	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	2,6	69650,78 10716,83	1849,83 668,40	181092	27864	4810 1738	71,0100 4,3530	184,6260 11,3178
15	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,05	60834,97 8341,35	702,52 270,03	3042	417	35 14	55,2700 1,7283	2,7635 0,0864
16	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,1	40290,26 8341,35	702,52 270,03	4029	834	70 27	55,2700 1,7283	5,5270 0,1728
17	С1630-635	Крани кульові муфтові , діаметр 32 мм	шт	1	686,49 -	- -	686	-	- -	- -	- -
18	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,01	30195,61 14298,68	- -	302	143	- -	106,9700 -	1,0697 -
19	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	841,38 569,80	47,93 27,22	841	570	48 27	3,9100 0,1690	3,9100 0,1690
20	С113-2129	Шафа металева 750х750х250	шт.	1	2740,44 -	- -	2740	-	- -	- -	- -
21	С130-1177	Редуктор тиску Ду 50 для пожежного кран-комплекту	шт	24	15728,43 -	- -	377482	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С130-1177	Редуктор тиску Ду25 для пожежного кран-комплекту	шт	24	8588,43 -	- -	206122	-	- -	- -	- -
23	С111-1867	Опорні (підвісні) конструкції для кріплення труб	шт	150	63,39 -	- -	9509	-	- -	- -	- -
24	С130-1161	Головки муфтові ГМ - 80	шт	2	192,13 -	- -	384	-	- -	- -	- -
25	С113-1867	Пожежна головка-заглушка ГЗ-80	шт.	2	218,62 -	- -	437	-	- -	- -	- -
26	КБ16-20-1-ИН	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	112	254,56 220,86	30,03 14,64	28511	24736	3363 1640	1,4800 0,0937	165,7600 10,4944
27	С1630-23	Кран-комплект HW-25-52 Wkd-2 (шафа, барабан для намотки рукава, вентиль пожежний Д 50, головки з"єднувальні, ствол пожежний перекривний, рукав пожежний, вогнегасник порошковий)	шт	56	19225,89 -	- -	1076650	-	- -	- -	- -
28	С1630-23	Кран-комплект ДУ -25 (барабан для намотки рукава, вентиль пожежний Д 25, головка з"єднувальна, ствол пожежний перекривний, рукав пожежний)	шт	56	15302,04 -	- -	856914	-	- -	- -	- -
29	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,6517	11408,43 8619,29	1,89 1,73	7435	5617	1 1	60,5500 0,0111	39,4604 0,0072
30	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,701	17915,25 15126,11	1,89 1,73	12559	10603	1 1	106,260 0 0,0111	74,4883 0,0078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					**3501027**	**109151**	**15968** **6065**		**742,5215** **39,1477**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					3375908				
		всього заробітна плата						115216			
		Загальновиробничі витрати					**57475**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									83,2008
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						19459			
		Всього по кошторису					**3558502**				
		Кошторисна трудомісткість									**864,8700**
		Кошторисна заробітна плата						**134675**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-11

на сигналізація загазованості

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	227,439	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,7273307	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	112,944	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5372,06 5238,48	1,73 0,35	5372	5238	2 -	36,8000 0,0026	36,8000 0,0026
2	С1510-3-ИНБ23	Сигналізатор "Варта 1-03.14"	шт	1	11518,85 -	- -	11519	-	- -	- -	- -
3	КМ10-763-2	Монтаж аналізатору метану АТЗ-1	комплект	4	21915,32 18689,93	178,35 75,96	87661	74760	713 304	123,8400 0 0,4400	495,3600 1,7600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-384	Давач метану СН4	шт	5	4182,21 -	- -	20911	-	- -	- -	- -
5	КМ10-669-6	Блок живлення і контролю оптико[фото]-електричний	шт	3	2214,13 1931,78	1,79 0,36	6642	5795	5 1	12,8000 0,0027	38,4000 0,0081
6	С121-384	Блок безперебійного живлення 12В/3А	шт	1	2142,21 -	- -	2142	-	- -	- -	- -
7	С100-1602-3004-6-ИНБ	Акумуляторна батарея 12В,18А/год	шт	1	3478,35 -	- -	3478	-	- -	- -	- -
8	С100-1602-3004-6-ИНБ	Акумуляторна батарея 12В,7А/год	шт	1	4273,95 -	- -	4274	-	- -	- -	- -
9	КР17-10-6-ИН	Монтаж ліхтаря домового (міліцейського) для ламп розжарювання	100 шт	0,06	21524,90 21427,19	- -	1291	1286	- -	137,760 0 -	8,2656 -
10	С1511-1	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ-14	шт	6	714,12 -	- -	4285	-	- -	- -	- -
11	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	5	334,07 241,47	- -	1670	1207	- -	1,6000 -	8,0000 -
12	С1545-90-ИНБ6	Коробка комутаційна + клеми К210 8130	100шт	0,05	18871,72 -	- -	944	-	- -	- -	- -
13	КБ21-3-1-ИН	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,5	3831,71 3289,34	178,35 75,96	9579	8223	446 190	23,9800 0,4400	59,9500 1,1000
14	С113-1372-ИНБ	Труба гофрована d=16	м	250	37,31 -	- -	9328	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,5	1396,84 1164,10	119,55 87,18	3492	2910	299 218	8,6000 0,5634	21,5000 1,4085
16	С157-193	Кабель КВВГЭнг-4х2.5	1000м	0,12	23225,97 -	- -	2787	-	- -	- -	- -
17	С157-192	Кабель ПВСнг 2х1.5	1000м	0,13	16201,46 -	- -	2106	-	- -	- -	- -
18	С100-1504-1715-2-ИНБ	Кріплення для труб діам.16 мм	шт	810	2,68 -	- -	2171	-	- -	- -	- -
19	С100-1504-1715-2-ИНБ	Монтажний комплект	шт	1000	4,31 -	- -	4310	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					**183962**	**99419**	**1465** **713**		**668,2756** **4,2792**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					83078				
		всього заробітна плата						100132			
		Загальновиробничі витрати					**43477**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									54,7759
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						12812			
		Всього по кошторису					**227439**				
		Кошторисна трудомісткість									**727,3307**
		Кошторисна заробітна плата						**112944**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-12

на автоматизація систем протипожежного захисту

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1892,221	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,7497869	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	551,010	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	87	1780,85 1710,98	1,39 0,28	154934	148855	121 24	12,8000 0,0021	1113,6000 0,1827
2	С1511-1	Модуль входу (4 контрольних входи) SensoIRIS MIO40	шт	54	3725,16 -	- -	201159	-	- -	- -	- -
3	С1511-1	Модуль виходу (4 рел. вих. 240V) SensoIRIS MOUT240	шт	33	5026,68 -	- -	165880	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-669-7	Комплект перетворювачів [випромінювач, фотоприймач] оптико[фото]-електричних	комплект	2	2875,77 2173,25	110,55 3,29	5752	4347	221 7	14,4000 0,0224	28,8000 0,0448
5	С1511-2	Розширювач шлейфу iRIS8 TTE Loop Expander	шт	2	17952,30 -	- -	35905	-	- -	- -	- -
6	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	2	841,38 569,80	47,93 27,22	1683	1140	96 54	3,9100 0,1690	7,8200 0,3380
7	С113-2129	Щит автоматики насосної	шт.	1	38270,47 -	- -	38270	-	- -	- -	- -
8	С113-2129	Щит місцевого управління вентиляторами (~400В; 2х11 кВт, 2х4,0 кВт, 2,2 кВт) ЩМУ-ДВ,ПП	шт.	1	64465,09 -	- -	64465	-	- -	- -	- -
9	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	8	158,88 69,99	- -	1271	560	- -	0,4500 -	3,6000 -
10	С1511-6	Електроконтактний датчик тиску	шт	5	1518,63 -	- -	7593	-	- -	- -	- -
11	С1511-6	Реле контролю рівня рідини	шт	1	697,85 -	- -	698	-	- -	- -	- -
12	С1511-6	Зонд PZ для контролера рівня рідини PZ-828	шт	1	2538,63 -	- -	2539	-	- -	- -	- -
13	С1511-6	Датчик температури	шт	1	726,41 -	- -	726	-	- -	- -	- -
14	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	3780,91 3383,19	- -	38	34	- -	25,3100 -	0,2531 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1547-6	Вимикач 1 кл. накладний	шт	1	400,43 -	- -	400	-	- -	- -	- -
16	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	1	1446,67 1333,06	- -	1447	1333	- -	9,6000 -	9,6000 -
17	С1547-6	Світлове табло "Насосна станція пожежогасіння"	шт	1	920,63 -	- -	921	-	- -	- -	- -
18	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	79	263,74 213,87	6,71 1,35	20835	16896	530 107	1,6000 0,0101	126,4000 0,7979
19	С100-1602-3007-69-ИН	Пристрій ручного управління (сповіщувач пожежний ручний з надписом "Пуск димовидалення")	шт	23	314,30 -	- -	7229	-	- -	- -	- -
20	С100-1602-3007-69-ИН	Пристрій ручного управління (сповіщувач пожежний ручний з надписом "Пуск димовидалення") (резерв)	шт	3	314,30 -	- -	943	-	- -	- -	- -
21	С100-1602-3007-621-3	Пристрій ручного управління (сповіщувач пожежний ручний з надписом "Пуск насосу")	шт	28	314,30 -	- -	8800	-	- -	- -	- -
22	С100-1602-3007-621-3	Пристрій ручного управління (сповіщувач пожежний ручний з надписом "Пуск насосу") (резерв)	шт	3	314,30 -	- -	943	-	- -	- -	- -
23	С100-1602-3007-621-3	Мікроперемикач з важилем VT16031C HIGHLY	шт	28	283,70 -	- -	7944	-	- -	- -	- -
24	КМ8-411-2	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	100 м	1,2	15487,36 7288,44	1685,83 310,46	18585	8746	2023 373	49,4400 1,8738	59,3280 2,2486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С100-2405-1711-ИНБ	Металорукав Д 50	1м	120	38,98 -	- -	4678	-	- -	- -	- -
26	С1545-119	Затискач кабельний, Baks UDF5	шт	4000	8,35 -	- -	33400	-	- -	- -	- -
27	С1545-119	Затискач кабельний, Baks UDF7	шт	50	10,39 -	- -	520	-	- -	- -	- -
28	С1545-119	Затискач кабельний, Baks UDF9	шт	3300	12,43 -	- -	41019	-	- -	- -	- -
29	С1545-119	Затискач кабельний, Baks UDF11	шт	3200	79,23 -	- -	253536	-	- -	- -	- -
30	С1545-119	Затискач кабельний, Baks UDF12	шт	400	16,51 -	- -	6604	-	- -	- -	- -
31	С1545-119	Затискач кабельний, Baks UDF14	шт	400	18,55 -	- -	7420	-	- -	- -	- -
32	С1545-119	Дюбель металевий з цвяхом 6х35	шт	11350	3,28 -	- -	37228	-	- -	- -	- -
33	КМ8-410-1-ИН	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	10	5786,19 3072,61	376,08 92,66	57862	30726	3761 927	22,4000 0,5520	224,0000 5,5200
34	С100-2415-1002-ИНБ	Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ-пластикату Д 20	м	1000	19,89 -	- -	19890	-	- -	- -	- -
35	С1545-119	Кріплення для труби гофрованої діам.20	шт	2500	1,32 -	- -	3300	-	- -	- -	- -
36	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	11,2	1634,38 1415,23	33,44 14,24	18305	15851	375 159	9,6000 0,0825	107,5200 0,9240
37	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	37,15	7671,74 6377,28	61,22 12,35	285005	236916	2274 459	44,8000 0,0922	1664,3200 3,4252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С100-15093-3312-3-ИН	Кабель силовий, 2х1,5 Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	1,03	23187,26 -	- -	23883	-	- -	- -	- -
39	С113-1371-ИНБ8	Кабель силовий, 3х1,5 Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30	м	638,6	29,39 -	- -	18768	-	- -	- -	- -
40	С1545-194-18-ИНБ	Кабель силовий, 4х1,5 Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30	м	133,9	32,80 -	- -	4392	-	- -	- -	- -
41	С1545-194-20-ИНБ	Кабель силовий, 4х4 Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30	м	195,7	39,71 -	- -	7771	-	- -	- -	- -
42	С1545-194-19-ИНБ	Кабель сигнальний, вогнестійкий, 1х2х0,8 JE-H(St)H … Bd FE180/E30	м	1236	14,88 -	- -	18392	-	- -	- -	- -
43	С1545-194-19-ИНБ	Кабель сигнальний, вогнестійкий, 2х2х0,8 JE-H(St)H … Bd FE180/E30	м	15,45	16,92 -	- -	261	-	- -	- -	- -
44	С1545-194-19-ИНБ	Кабель сигнальний, вогнестійкий, 4х2х0,8 JE-H(St)H … Bd FE180/E30	м	412	21,00 -	- -	8652	-	- -	- -	- -
45	С157-192-ИНБ18	Кабель сигнальний 1х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,0412	9440,57 -	- -	389	-	- -	- -	- -
46	С157-192-ИНБ18	Кабель сигнальний 2х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	1,03	11480,57 -	- -	11825	-	- -	- -	- -
47	С157-192-ИНБ18	Кабель сигнальний 8х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,0206	18620,57 -	- -	384	-	- -	- -	- -
48	С1110-15-1-4Д-ИНБ	Монтажний комплект (6х40)	шт	3000	4,47 -	- -	13410	-	- -	- -	- -
49	С1545-90-ИНБ6	Коробка комутаційна пластикова 100х100	100шт	1,28	11222,57 -	- -	14365	-	- -	- -	- -
50	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	60	334,07 241,47	- -	20044	14488	- -	1,6000 -	96,0000 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1545-90-ИНБ6	Коробка комутаційна вогнестійка, 90хв. FLAMEBOX 115 6х4	100шт	0,6	18871,72 -	- -	11323	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					**1671586**	**479892**	**9401** **2110**		**3441,2411** **13,4812**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					1182293				
		всього заробітна плата						482002			
		Загальновиробничі витрати					**220635**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									295,0646
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						69008			
		Всього по кошторису					**1892221**				
		Кошторисна трудомісткість									**3749,7869**
		Кошторисна заробітна плата						**551010**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-13

на автоматизація систем газового пожежогасіння

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	225,286	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3402546	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	51,422	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	1	1780,85 1710,98	1,39 0,28	1781	1711	1 -	12,8000 0,0021	12,8000 0,0021
2	С1511-1	Прилад управління пожгасінням ПУіЗ Тірас-1	шт	1	3725,16 -	- -	3725	-	- -	- -	- -
3	КМ10-669-6	Блок живлення і контролю оптико[фото]-електричний	шт	1	2214,13 1931,78	1,79 0,36	2214	1932	2 -	12,8000 0,0027	12,8000 0,0027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1602-30002	Блок безперевного живлення 24В, 5А	шт	1	3576,90 -	- -	3577	-	- -	- -	- -
5	С100-1602-3004-6-ИНБ	Акумуляторна батарея 12В,7А/год	шт	2	4273,95 -	- -	8548	-	- -	- -	- -
6	КМ12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних грат	10 шт	0,1	1010,13 965,89	3,63 1,86	101	97	- -	6,4000 0,0126	0,6400 0,0013
7	С1511-2	Модуль газового пожежогасіння (завантаження HFC 125=13кг) Імпульс-20	шт	2	8244,96 -	- -	16490	-	- -	- -	- -
8	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	480,56 427,74	1,73 0,35	961	855	3 1	3,2000 0,0026	6,4000 0,0052
9	С121-384	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	2	489,81 -	- -	980	-	- -	- -	- -
10	С121-384	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв)	шт	2	489,81 -	- -	980	-	- -	- -	- -
11	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	263,74 213,87	6,71 1,35	527	428	13 3	1,6000 0,0101	3,2000 0,0202
12	С121-384	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	816,21 -	- -	816	-	- -	- -	- -
13	С121-384	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ (резерв)	шт	1	816,21 -	- -	816	-	- -	- -	- -
14	С121-384	Пристрій ручного запуску ПРЗ	шт	1	622,41 -	- -	622	-	- -	- -	- -
15	С121-384	Пристрій ручного запуску ПРЗ(резерв)	шт	1	622,41 -	- -	622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	2	1446,67 1333,06	- -	2893	2666	- -	9,6000 -	19,2000 -
17	С1547-6	Оповіщувач світлозвуковий (ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!) ОСЗ-3"	шт	1	920,63 -	- -	921	-	- -	- -	- -
18	С1547-6	Оповіщувач світлозвуковий (ГАЗ ВИХОДЬ!) ОСЗ-4	шт	1	920,63 -	- -	921	-	- -	- -	- -
19	КБ21-3-1-ИН	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	4,4	3831,71 3289,34	178,35 75,96	16860	14473	785 334	23,9800 0,4400	105,5120 1,9360
20	С113-1372-ИНБ	Гофротруба діам. 16 мм	м	444,4	37,31 -	- -	16581	-	- -	- -	- -
21	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	4,2	1634,38 1415,23	33,44 14,24	6864	5944	140 60	9,6000 0,0825	40,3200 0,3465
22	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	4,2	655,44 471,74	22,29 9,50	2753	1981	94 40	3,2000 0,0550	13,4400 0,2310
23	С157-192	Кабель ПСВЕВнг 4х0,4	1000м	0,4532	16201,46 -	- -	7343	-	- -	- -	- -
24	С157-193	Кабель вогнетривкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x1.5	1000м	0,2266	23225,97 -	- -	5263	-	- -	- -	- -
25	С113-1371	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	м	226,6	30,16 -	- -	6834	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С100-1504-1715-2-ИНБ	Кріплення для труб діам.16 мм	шт	13320	2,68 -	- -	35698	-	- -	- -	- -
27	С100-1504-1715-2-ИНБ	Кріплення кабельне UDF-7	шт	66	2,68 -	- -	177	-	- -	- -	- -
28	С100-1504-1715-2-ИНБ	Кріплення кабельне UDF-9	шт	66	2,68 -	- -	177	-	- -	- -	- -
29	С100-1504-1715-2-ИНБ	Монтажний комплект	шт	3000	4,31 -	- -	12930	-	- -	- -	- -
30	С1545-90-ИНБ6	Коробка комутаційна пластикова 100х100	100шт	1,28	11222,57 -	- -	14365	-	- -	- -	- -
31	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	60	334,07 241,47	- -	20044	14488	- -	1,6000 -	96,0000 -
32	С1545-90-ИНБ6	Коробка комутаційна вогнестійка, 90хв. FLAMEBOX 115 6х4	100шт	0,6	18871,72 -	- -	11323	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					**204707**	**44575**	**1038** **438**		**310,3120** **2,5450**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					159094				
		всього заробітна плата						45013			
		Загальновиробничі витрати					**20579**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									27,3976
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						6409			
		Всього по кошторису					**225286**				
		Кошторисна трудомісткість									**340,2546**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						**51422**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-14

на система протидимного захисту

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	684,735	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5435278	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	81,722	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	985,15 937,21	45,41 19,87	1970	1874	91 40	6,2100 0,1231	12,4200 0,2462
2	С130-68	Вентилятор радіальний димовидалення ВРДВ (L=14 000 м?/год, Р=1450 Па, 1432 об/хв), Пр 0°, D=1,1*Dн, 400°С ВРДВ-80-75-6,3.5 з електродвигуном (N=11,0 кВт, 1500 об/хв)	шт	2	80748,88 -	- -	161498	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	2	619,40 451,30	30,73 14,05	1239	903	61 28	3,2500 0,0931	6,5000 0,1862
4	С130-417	Зворотній клапан Д630	шт	2	3857,77 -	- -	7716	-	- -	- -	- -
5	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,64	1378,12 1341,52	8,78 4,01	882	859	6 3	9,7800 0,0266	6,2592 0,0170
6	С130-231	Вставки гнучкі Д 630	шт	2	686,23 -	- -	1372	-	- -	- -	- -
7	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів	10шт	1	1702,64 978,35	8,78 4,01	1703	978	9 4	6,2900 0,0266	6,2900 0,0266
8	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,12	5057,70 1228,66	232,58 81,08	607	147	28 10	8,5300 0,5244	1,0236 0,0629
9	С126-1213	Огородження електродвигуна	шт	2	2069,50 -	- -	4139	-	- -	- -	- -
10	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	985,15 937,21	45,41 19,87	985	937	45 20	6,2100 0,1231	6,2100 0,1231
11	С130-74	Вентилятор осьовий ВО з елементами кріплення (L=9 630 м?/год, Р= 370 Па) Електродвигун (N=2,2 кВт, 3000 об/хв) ВО-15-320-6,3	шт	1	12778,97 -	- -	12779	-	- -	- -	- -
12	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	619,40 451,30	30,73 14,05	619	451	31 14	3,2500 0,0931	3,2500 0,0931
13	С130-417	Зворотній клапан Д 630	шт	1	3857,77 -	- -	3858	-	- -	- -	- -
14	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,64	1378,12 1341,52	8,78 4,01	882	859	6 3	9,7800 0,0266	6,2592 0,0170
15	С130-231	Вставки гнучкі Д 630	шт	2	686,23 -	- -	1372	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	985,15 937,21	45,41 19,87	985	937	45 20	6,2100 0,1231	6,2100 0,1231
17	С130-69	Вентилятор осьовий ВО з елементами кріплення ВО-46-130-6,3	шт	1	16410,11 -	- -	16410	-	- -	- -	- -
18	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	619,40 451,30	30,73 14,05	619	451	31 14	3,2500 0,0931	3,2500 0,0931
19	С130-417	Зворотній клапан Д 630	шт	1	3857,77 -	- -	3858	-	- -	- -	- -
20	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,64	1378,12 1341,52	8,78 4,01	882	859	6 3	9,7800 0,0266	6,2592 0,0170
21	С130-231	Вставки гнучкі Д 630	шт	2	686,23 -	- -	1372	-	- -	- -	- -
22	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	985,15 937,21	45,41 19,87	985	937	45 20	6,2100 0,1231	6,2100 0,1231
23	С130-72	Вентилятор осьовий ВО з елементами кріплення (L=9 080 м?/год, Р= 350 Па) Електродвигун (N=2,2 кВт, 3000 об/хв) ВО-15-320-4	шт	1	11837,12 -	- -	11837	-	- -	- -	- -
24	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	395,42 302,71	13,17 6,02	395	303	13 6	2,1800 0,0399	2,1800 0,0399
25	С130-417	Зворотній клапан Д 400	шт	1	2818,63 -	- -	2819	-	- -	- -	- -
26	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,32	1378,12 1341,52	8,78 4,01	441	429	3 1	9,7800 0,0266	3,1296 0,0085
27	С130-231	Вставки гнучкі Д 400	шт	2	478,82 -	- -	958	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ20-13-21	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм	клапан	24	1128,86 952,93	65,85 30,11	27093	22870	1580 723	6,7800 0,1995	162,7200 4,7880
29	С130-382	Клапан повітряний димовидалення з електроприводом BLE230 (230 В), з одним фланцем, з декоративною решіткою КПДВ-М-450х650-04	шт	6	7954,07 -	- -	47724	-	- -	- -	- -
30	С130-383	Клапан повітряний димовидалення з електроприводом BLE230 (230 В), з одним фланцем, КПДВ-М-400х700-04	шт	6	7647,55 -	- -	45885	-	- -	- -	- -
31	С130-384	Клапан повітряний димовидалення з електроприводом BLE230 (230 В), з одним фланцем КПДВ-М-800х350-04	шт	4	7666,11 -	- -	30664	-	- -	- -	- -
32	С130-385	Клапан повітряний підпору повітря з електроприводом BLE230 (230 В), з одним фланцем, з декоративною решіткою КПДВ-М-550х500-04	шт	8	6691,06 -	- -	53528	-	- -	- -	- -
33	КБ20-13-20	Установлення клапанів перекидних периметром до 2000 мм	клапан	1	720,38 609,99	21,95 10,04	720	610	22 10	4,3400 0,0665	4,3400 0,0665
34	С130-388	Клапан повітряний підпору повітря канального виконання з електроприводом BLE230 (230 В), з двома фланцями КПДВ-М-700х300-03	шт	1	5716,41 -	- -	5716	-	- -	- -	- -
35	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	2	307,33 255,80	32,66 11,17	615	512	65 22	1,8200 0,0745	3,6400 0,1490
36	С130-595-1	Решітка вентиляційна декоративна зовнішня 700*300	шт	1	330,17 -	- -	330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С130-596-1	Решітка вентиляційна декоративна внутрішня 700*300	шт	1	259,70 -	- -	260	-	- -	- -	- -
38	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	1,312	99801,11 14550,99	394,34 169,98	130939	19091	517 223	106,080 0 1,1263	139,1770 1,4777
39	С111-1868	Кріплення для коробу вентиляційного прямокутного січення	кг	65	60,93 -	- -	3960	-	- -	- -	- -
40	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,32	7080,70 1228,66	232,58 81,08	2266	393	74 26	8,5300 0,5244	2,7296 0,1678
41	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів з волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	6	2555,72 2386,73	- -	15334	14320	- -	16,1900 -	97,1400 -
42	С114-104-У	Картон на основі базальтового волокна з покриттям з алюмінієвої фольги	м2	120	124,44 -	- -	14933	-	- -	- -	- -
43	С111-1632	Клей силікатний	кг	240	46,32 -	- -	11117	-	- -	- -	- -
44	С114-96-У	Шнури теплоізоляційні базальтові	п.м	140	108,15 -	- -	15141	-	- -	- -	- -
45	С111-844	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 646	т	0,005	63092,07 -	- -	315	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					**649722**	**68720**	**2678** **1190**		**485,1974** **7,8258**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					578324				
		всього заробітна плата						69910			
		Загальновиробничі витрати					**35013**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									50,5046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						11812			
		Всього по кошторису					**684735**				
		Кошторисна трудомісткість									**543,5278**
		Кошторисна заробітна плата						**81722**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-15
на структурована кабельна система
Будівля літ. Б
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	60865,152	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,0708025	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	1177,8853	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система контролю та управління доступом									
1	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	217	889,85 855,49	- -	193097	185641	- -	6,4000 -	1388,8000 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С1510-1-ИНБ9	Зчитувач RFID-карт для зовнішньої установки типу Mullion з функцією контролера доступу. Подвійний RFID, 25kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC, BLE (-35°C ~ 65°C, IP65, IP67, IK08), живлення DC 12V / 24V, підтримується PoE (IEEE 802.3af compliant). Device: 144g, Bracket: 30g	шт	173	23067,48 -	- -	3990674	-	- -	- -	- -
3	С1510-1-ИНБ9	Зчитувач RF карт типу Mullion, Подвійний RFID (125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, DESFire/EV1,FeliCa, NFC, ISO14443A/B, ISO15693), IP67, IK08, BLE, DC 12 V	шт	44	11540,41 -	- -	507778	-	- -	- -	- -
4	С1510-1-ИНБ9	Адаптер живлення 12VDC з 3-контактним роз'ємом EU Plug для XS2-XP2-W2-N2	шт	44	523,35 -	- -	23027	-	- -	- -	- -
5	С1510-1-ИНБ9	Адаптер живлення 12VDC з 3-контактним роз'ємом EU Plug для XS2 - XP2 - W2 - N2	шт	1	3263,57 -	- -	3264	-	- -	- -	- -
6	1914-9125	USB Зчитувач / записувач Mifare карт (Mifare Reader/Writer)	шт	1	12561,32 -	- -	12561	-	- -	- -	- -
7	1914-9125	Програмне забезпечення BioStar 2 Access Control Professional Edition з S/W Ліцензією. Кількість дверей 300 (Устаткування, що не монтується)	шт	1	170309,48 1183,88	- -	170309	1184	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1914-9125	Картка Mifare DESFire EV3 4k (MF3D43) ISO, ПВХ, глянцева біла з офсетним друком логотипу Suprema. В упаковці 50 штук. (Устаткування, що не монтується)	шт	4	18209,10 126,58	- -	72836	506	- -	- -	- -
9	1914-9125	Програмне забеспечення BIOSTAR2 Visitor License Module (Устаткування, що не монтується)	шт	1	25273,01 175,68	- -	25273	176	- -	- -	- -
10	1914-9125	Безконтактний браслет (Устаткування, що не монтується)	шт	200	83,72 0,58	- -	16744	116	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**4719822**	**187623**	**- -**		**1388,800 0 -**
		Розділ 2. Сервер віртуалізації									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1914-9125	Сервер HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NC Configure-to-order Server у складі: 2шт. P67081-B21 Intel Xeon-Gold 6542Y 2.9GHz 24-core 250W Processor for HPE 8шт. P64706-B21 HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit 1шт. P48813-B21 HPE ProLiant DL380 Gen11 2U 8SFF x1 Tri-Mode U.3 Drive Cage Kit 16шт. P28586-B21 HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD 1шт. P48814-B21 HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF U.3 Premium Drive Cage Kit 1шт. P48802-B21 HPE ProLiant DL380 Gen11 2U x8/x16/x8 Secondary Riser Kit 1шт. P51178-B21 Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE 1шт. P01366-B21 HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit 1шт. P48918-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 Storage Controller Enablement Cable Kit 1шт. P47781-B21 HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller 1шт. P10115-B21 Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE 2шт. P38995-B21 HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 1шт. BD505A HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO	шт	1	3336959,66 23196,34	- -	3336960	23196	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 2					**23196**	**23196**	- -		- -
		Розділ 3. Відеонагляд									
12	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	150	567,92 556,16	11,76 4,20	85188	83424	1764 630	3,2000 0,0278	480,0000 4,1700
13	С1510-3-ИНБ4	Камери відеоспостереження внутрішні (з ІЧ портом) (внутрішня) Fixed dome 5MP 3.3-10.2mm IP66 IK10 IR	шт	128	37677,77 -	- -	4822755	-	- -	- -	- -
14	С1510-3-ИНБ4	Камери відеоспостереження зовнішні (зовнішня) Bullet 8MP HDR 3.2-10.5mm IP66/67 IK10	шт	18	86929,62 -	- -	1564733	-	- -	- -	- -
15	1914-9125	Management appliance, 2U 12X18TB (Устаткування, що не монтується)	шт	1	1638251,95 11388,05	- -	1638252	11388	- -	- -	- -
16	1914-9125	DIVAR IP License Plus base for DIVAR IP AIO 6000/7000 (Устаткування, що не монтується)	шт	1	19730,24 137,15	- -	19730	137	- -	- -	- -
17	1914-9125	BVMS Plus 11.0 or Latest, License Camera/decoder expansion (Устаткування, що не монтується)	шт	1	7892,10 54,86	- -	7892	55	- -	- -	- -
18	1914-9125	SMA license for MBV-BPLU-DIP, 1 year (Устаткування, що не монтується)	шт	1	22689,09 157,72	- -	22689	158	- -	- -	- -
19	1914-9125	SMA license for MBV-XCHANPLU, 1 year (Устаткування, що не монтується)	шт	114	947,28 6,58	- -	107990	750	- -	- -	- -
20	1914-9125	Workstation Z4G5 with T1000 graphics	шт	1	290638,07 -	- -	290638	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1914-9125	Відеостіна Samsung 2x2 – 3,5 мм, 4x55"(223555-K) (Устаткування, що не монтується)	шт	1	444781,58 3091,83	- -	444782	3092	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					**6778894**	**99004**	**1764** **630**		**480,0000** **4,1700**
		Розділ 4. Мережеве обладнання									
22	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	81	334,07 241,47	- -	27060	19559	- -	1,6000 -	129,6000 -
23	1914-9125	Комутатор локальної мережі HPE Aruba Networking CX 6000 48G Class4 PoE 4SFP 740W Switch (Устаткування, що не монтується)	шт	26	305229,84 2121,76	- -	7935976	55166	- -	- -	- -
24	1914-9125	Комутатор локальної мережі HPE Aruba Networking AP-503-RW Dual Radio 2x2 802.11ax Wi-Fi 6 Campus Access Point (Устаткування, що не монтується)	шт	52	25655,00 178,34	- -	1334060	9274	- -	- -	- -
25	1914-9125	Комутатор мережевий HPE Networking Comware Switch 24G SFP w/8G Combo 4SFP+ EI 5140 (Устаткування, що не монтується)	шт	3	25655,00 178,34	- -	76965	535	- -	- -	- -
26	1914-9125	Блок живлення HPE X361 150W 100-240VAC to 12VDC Power Supply (Устаткування, що не монтується)	шт	6	23930,30 166,35	- -	143582	998	- -	- -	- -
27	КМ8-637-3	Монтаж комутатора релейного КР-10	шт	2	8622,98 6469,90	30,40 10,04	17246	12940	61 20	42,2400 0,0586	84,4800 0,1172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1914-9125	Міжмережевий екран FortiGate-200F 18 x GE RJ45 (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 8 x GE SFP slots, 4 x 10GE SFP+ slots, NP6XLite and CP9 hardware accelerated. (Устаткування, що не монтується)	шт	2	360298,61 2504,56	- -	720597	5009	- -	- -	- -
29	1914-9125	Технічна підтримка FortiGate-200F 3 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium (Устаткування, що не монтується)	шт	2	783102,33 5443,61	- -	1566205	10887	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**126175**	**114368**	**61** **20**		**214,0800** **0,1172**
		Розділ 5. Система контролю та управління доступом									
30	С1510-1-ИНБ26	Оператор для одностулкових дверей розпашних дверей Came Fly PB 1100	шт	80	60193,35 -	- -	4815468	-	- -	- -	- -
31	С1510-1-ИНБ26	Оператор длядвостулкових дверей розпашних дверей Came Fly PB 2100	шт	120	106093,35 -	- -	12731202	-	- -	- -	- -
32	КМ10-349-5	Монтаж дзвінка	шт	1000	256,35 227,76	- -	256350	227760	- -	1,6000 -	1600,000 0 -
33	С1510-1-ИНБ26	Сенсор інфрачервоний OPTEX OA-203C/BL	шт	400	8173,35 -	- -	3269340	-	- -	- -	- -
34	С1510-1-ИНБ26	Безконтактний активатор автоматичних дверей Smart-Prox	шт	400	12253,35 -	- -	4901340	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1510-1-ИНБ26	Активний сенсор безпеки OPTEX OA-Edge 340 T M	шт	200	12253,35 -	- -	2450670	-	- -	- -	- -
36	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	576	89,56 89,56	- -	51587	51587	- -	0,6700 -	385,9200 -
37	С1510-1-ИНБ26	Розетка RJ45	шт	576	574,35 -	- -	330826	-	- -	- -	- -
38	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	6,4	9247,14 6959,70	1495,10 800,25	59182	44542	9569 5122	47,2100 4,9268	302,1440 31,5315
39	С100-15093-3310-3-ИН	Кабельний лоток 250х100, дріт	1000м	0,6464	306014,48 -	- -	197808	-	- -	- -	- -
40	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	6,4	1497,31 321,38	22,29 9,50	9583	2057	143 61	2,1800 0,0550	13,9520 0,3520
41	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	77,35	4002,43 3540,93	33,44 14,24	309588	273891	2587 1101	25,5000 0,0825	1972,4250 6,3814
42	15093-9011	Кабель мережевий U/UTP-cat5E 4x2x0,54	1000м	77,5075	17516,89 -	- -	1357690	-	- -	- -	- -
43	15093-9011	Кабель мережевий U/UTP-cat5E 2x2x0,54	1000м	0,618	10376,89 -	- -	6413	-	- -	- -	- -
44	С1545-64	Кабель волоконно-оптичний PiPo FTTH 1-волоконний GJXH-1B6, плоский з допустимим зусиллям розтягування 0.3 кН	1000м	0,2575	3083,60 -	- -	794	-	- -	- -	- -
45	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	86	485,72 211,29	- -	41772	18171	- -	1,4000 -	120,4000 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С1510-1-ИНБ26	Телефонний апарат IP Grandstream GXP2140	шт	86	5538,69 -	- -	476327	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					**31265940**	**618008**	**12299** **6284**		**4394,841** **0** **38,2649**
		Разом прямі витрати					**42914027**	**1042199**	**14124** **6934**		**6477,721** **0** **42,5521**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					41857704				
		всього заробітна плата						1049133			
		у тому числі:									
		витрати на збирання та розміщення устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю						122627			
		Устаткування					**17530775**				
		у тому числі:									
		комплектація					-				
		транспортні витрати					506050				
		заготівельно-складські витрати					156369				
		інші витрати					-				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					**60444802**				
		Загальновиробничі витрати					**420350**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									550,5294
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						128752			
		Всього по кошторису					**60865152**				
		Кошторисна трудомісткість									**7070,8025**
		Кошторисна заробітна плата						**1177885**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-16

на блискавкозахист

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	266,363	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4980357	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	77,117	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	100м3	0,09	31159,44 31159,44	- -	2804	2804	- -	261,8000 -	23,5620 -
2	КБ34-132-1-ИН	Установлення стояків одинарних для радіотрансляційних мереж напругою до 240 В	шт	8	1910,54 1720,49	- -	15284	13764	- -	11,4000 -	91,2000 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1110-15-5	Блискавкоприймач на бетонній основі 3 м	шт	8	2551,72 -	- -	20414	-	- -	- -	- -
4	С1110-15-1-4	Тримач Pyramida з бетоном	шт	160	52,73 -	- -	8437	-	- -	- -	- -
5	С1110-15-1-4	Тримач дроту Clip	шт	240	16,35 -	- -	3924	-	- -	- -	- -
6	С1110-15-1-6	Тримач дроту Fix D8-10	шт	245	48,99 -	- -	12003	-	- -	- -	- -
7	С1110-15-1-6	Тримач блискавкоприймача Fix D16	шт	48	63,01 -	- -	3024	-	- -	- -	- -
8	КМ8-472-8-ИН	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	8,5	4694,93 4009,82	382,28 89,97	39907	34083	3249 765	27,2000 0,5328	231,2000 4,5288
9	С111-808-1	Дріт алюмінієвий, діаметр 8 мм	м	850	42,89 -	- -	36457	-	- -	- -	- -
10	С1110-15-1-1	З'єднувач Vario з гайкою	шт	11	58,08 -	- -	639	-	- -	- -	- -
11	С1110-15-1-3	З'єднувач Duos D8	шт	12	76,53 -	- -	918	-	- -	- -	- -
12	КМ8-472-2-ИН	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,36	4104,50 3302,21	544,48 164,97	1478	1189	196 59	22,4000 0,9664	8,0640 0,3479
13	С111-808-3	Смуга цинкована 25х4мм	м	36	278,51 -	- -	10026	-	- -	- -	- -
14	С1110-15-1-2	Тримач смуги Fix 30	шт	32	39,98 -	- -	1279	-	- -	- -	- -
15	КМ8-471-4-ИН	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	5643,39 1651,10	3834,01 997,60	6772	1981	4601 1197	11,2000 6,1915	13,4400 7,4298
16	С1110-1-1	Стержень D20 1,5 метра	шт	48	696,67 -	- -	33440	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1110-15-1-8	Наконечник D20	шт	12	76,07 -	- -	913	-	- -	- -	- -
18	С1110-15-1-3	З'єднувач Cant D20	шт	12	119,88 -	- -	1439	-	- -	- -	- -
19	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	12	1080,21 724,42	22,69 5,56	12963	8693	272 67	4,8000 0,0329	57,6000 0,3948
20	С1110-15-1-7	Коробка фасадна	шт	12	324,39 -	- -	3893	-	- -	- -	- -
21	С1110-15-1-7	Компенсатор	шт	4	535,53 -	- -	2142	-	- -	- -	- -
22	С130-262-14-ИНБ1	Труба ізоляційна для струмовідводу D20 3 м	шт	12	74,04 -	- -	888	-	- -	- -	- -
23	С1110-15-1-7	Стрічка водоблокуюча	шт	6	439,48 -	- -	2637	-	- -	- -	- -
24	С111-1721-11Б-ИНБ1	Шпилька двогвинтова з torx M8 L250	шт	400	15,47 -	- -	6188	-	- -	- -	- -
25	С111-145-1-3-ИНБ3	Дюбель розпірний 12х60 мм	шт	400	0,35 -	- -	140	-	- -	- -	- -
26	С111-136-44-ИНБ	Шуруп д/мет 4,8х35	шт	240	1,98 -	- -	475	-	- -	- -	- -
27	С100-2405-1709-ИНБ	Шайба д/шурупа з прокладкою EPDM D14 мм	шт	240	1,05 -	- -	252	-	- -	- -	- -
28	С111-1613-7-ИНБ	Герметик SOUDAFLEX Professional 40FC, 600 ml, сірий	шт	10	368,95 -	- -	3690	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,09	17635,75 17635,75	- -	1587	1587	- -	150,450 0 -	13,5405 -
		Разом прямі витрати					**234013**	**64101**	**8318** **2088**		**438,6065** **12,7013**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					161594				
		всього заробітна плата						66189			
		Загальновиробничі витрати					**32350**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									46,7279
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						10928			
		Всього по кошторису					**266363**				
		Кошторисна трудомісткість									**498,0357**
		Кошторисна заробітна плата						**77117**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-17

на аварійний вихід (тунель)

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1042,377	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,3146812	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	198,925	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2	1000 м3	0,2508	55539,55 3704,24	51835,31 20867,40	13929	929	13000 5234	30,4300 122,4136	7,6318 30,7013
2	С311-10	Перевезення грунту до 10 км	т	401,28	127,62 -	127,62 26,87	51211	-	51211 10784	- 0,1610	- 64,6061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-13-2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	1000 м3	0,02376	31857,60 1498,50	30359,10 13044,24	757	36	721 310	12,3100 76,0410	0,2925 1,8067
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2196	37391,32 37391,32	- -	8211	8211	- -	314,160 0 -	68,9895 -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1	1000 м3	0,04572	7626,46 -	7626,46 2530,13	349	-	349 116	- 15,1575	- 0,6930
6	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100 м3	0,4572	4177,89 2454,18	1723,71 754,45	1910	1122	788 345	18,3600 5,1175	8,3942 2,3397
7	КБ11-1-2	Ущільнення грунту щебенем	100 м2	0,704	6562,56 1060,98	433,84 170,80	4620	747	305 120	8,0800 1,1053	5,6883 0,7781
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100 м3	0,08	273885,76 19244,39	3298,83 1804,18	21911	1540	264 144	150,700 0 10,6641	12,0560 0,8531
9	КБ6-1-16-ИН	Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских	100 м3	0,23	494862,43 34633,07	11561,48 5492,29	113818	7966	2659 1263	249,410 0 32,7235	57,3643 7,5264
10	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	18,422	3359,19 -	- -	61883	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ6-13-3	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною: до 300 мм	100 м3	0,33	510658,21 149557,77	32889,00 16497,97	168517	49354	10853 5444	1077,0400 97,8795	355,4232 32,3002
12	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	11,0977	3359,19 -	- -	37279	-	- -	- -	- -
13	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	3,1739	3322,58 -	- -	10546	-	- -	- -	- -
14	С147-4-6	Стрижнева арматура А-III, діаметр 6 мм	100кг	0,2863	3359,19 -	- -	962	-	- -	- -	- -
15	КБ6-22-3-ИН	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною: понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100 м3	0,17	627098,27 95363,18	17763,01 9333,42	106607	16212	3020 1587	678,5000 55,4895	115,3450 9,4332
16	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,7596	3359,19 -	- -	2552	-	- -	- -	- -
17	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	12,6957	3322,58 -	- -	42182	-	- -	- -	- -
18	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2	2,27	14748,23 4999,21	- -	33478	11348	- -	33,5000 -	76,0450 -
19	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів: горизонтальна обклеювальна в 1 шари	100 м2	2,27	21018,91 4004,31	- -	47713	9090	- -	28,1300 -	63,8551 -
20	С111-1564	Щиповидна мембрана	м2	249,7	146,37 -	- -	36549	-	- -	- -	- -
		Покриття (вихід з тунелю укриття)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту «насухо»	1 м3	2,03	2237,44 2233,41	- -	4542	4534	- -	15,1500 -	30,7545 -
22	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло, 150мм	м3	1,38	5012,65 -	- -	6917	-	- -	- -	- -
23	С114-97-ИНБ7	Пінополістирол EPS MKS тепло (ухилоутворюючий шар), 50-100мм	м3	0,69	5012,65 -	- -	3459	-	- -	- -	- -
24	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	0,09	14455,56 7518,94	175,54 160,56	1301	677	16 14	56,2500 1,0323	5,0625 0,0929
25	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину (до товщини 70 мм)	100 м2	0,09	19144,17 2513,00	453,00 414,36	1723	226	41 37	18,8000 2,6640	1,6920 0,2398
26	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,09	2259,57 2068,74	96,26 88,05	203	186	9 8	16,2000 0,5661	1,4580 0,0509
27	С111-871	Сітка дротяна 100х100х5 мм	м2	9,9	47,44 -	- -	470	-	- -	- -	- -
28	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100 м2	0,09	2871,44 1686,92	18,35 17,20	258	152	2 2	13,2100 0,1224	1,1889 0,0110
29	С111-856	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,5 м Manarplan FM 1,5мм	м2	10,35	357,82 -	- -	3703	-	- -	- -	- -
		Покриття (тунелю укриття)									
30	КБ11-2-9	Улаштування підстильних бетонних шарів (Бетолайт-бетон)	1 м3	2,9	7419,51 745,88	5,88 2,10	21517	2163	17 6	5,5800 0,0139	16,1820 0,0403
31	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2	0,58	14455,56 7518,94	175,54 160,56	8384	4361	102 93	56,2500 1,0323	32,6250 0,5987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину	100 м2	0,58	11486,50 1507,80	271,80 248,62	6662	875	158 144	11,2800 1,5984	6,5424 0,9271
33	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (Нетканий термічно укріплений геотекстиль Tipptex BS 25)	100м2	0,58	14845,89 1561,58	148,11 67,78	8611	906	86 39	10,9700 0,4017	6,3626 0,2330
34	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (Гідроізоляційна ПВХ Мембрана Soprema Flagon BSL)	100м2	0,58	51691,49 1561,58	148,11 67,78	29981	906	86 39	10,9700 0,4017	6,3626 0,2330
35	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (Нетканий термічно укріплений геотекстиль Tipptex BS 16)	100м2	0,58	14845,89 1561,58	148,11 67,78	8611	906	86 39	10,9700 0,4017	6,3626 0,2330
36	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (Геомембрана шипоподібна Izolit Profi 0,6)	100м2	0,58	13244,29 1561,58	148,11 67,78	7682	906	86 39	10,9700 0,4017	6,3626 0,2330
37	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (Нетканий термічно скріплений геотекстиль Typar SP40)	100м2	0,58	6885,19 1561,58	148,11 67,78	3993	906	86 39	10,9700 0,4017	6,3626 0,2330
38	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,406	17635,75 17635,75	- -	7160	7160	- -	150,450 0 -	61,0827 -
39	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100 м3	0,406	4177,89 2454,18	1723,71 754,45	1696	996	700 306	18,3600 5,1175	7,4542 2,0777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням піщано-цементної суміші: площадок та тротуарів, ширина понад 2 м (ФЕМ 80 мм)	1000 м2	0,058	922977,49 103373,58	15660,07 7420,59	53533	5996	908 430	709,350 0 52,9209	41,1423 3,0694
41	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,108	17543,32 6816,70	6578,13 3000,11	1895	736	710 324	46,2400 16,0249	4,9939 1,7307
42	С121-298	Пожежні сходи П1 L=3,3 м	шт	1	6973,78 -	- -	6974	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					**954259**	**139147**	**86263** **26906**		**1013,0763** **161,0413**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					728849				
		всього заробітна плата						166053			
		Загальновиробничі витрати					**88118**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									140,5636
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						32872			
		Всього по кошторису					**1042377**				
		Кошторисна трудомісткість									**1314,6812**
		Кошторисна заробітна плата						**198925**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-18

на влаштування підйомного обладнання

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1779,476	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,1260739	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	1265,476	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	3	442731,61 338712,19	89293,53 45533,35	1328195	1016137	267881 136600	2297,6000 268,0648	6892,8000 804,1944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-20	3882,95 3137,10	512,45 234,47	-77659	-62742	-10249 -4689	21,2800 1,3802	- 425,6000 -27,6040
3	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-4	16703,00 12893,35	3611,93 1832,37	-66812	-51573	-14448 -7329	87,4600 10,7705	- 349,8400 -43,0820
4	КМ3-564-1	Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	1	87700,57 80676,13	1116,22 412,70	87701	80676	1116 413	553,600 0 2,3981	553,6000 2,3981
5	КМ3-564-3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	1	5558,71 5246,28	100,07 43,55	5559	5246	100 44	36,0000 0,2578	36,0000 0,2578
6	КМ3-564-4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	3	1539,25 1468,96	11,15 4,75	4618	4407	33 14	10,0800 0,0275	30,2400 0,0825
7	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	16634,90 5110,05	10395,78 4019,70	16635	5110	10396 4020	36,8000 20,8688	36,8000 20,8688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					**1298237**	**997261**	**254829** **129073**		**6774,000** **0** **757,1156**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					46147				
		всього заробітна плата						1126334			
		Загальновиробничі витрати					**481239**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									594,9583
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						139142			
		Всього по кошторису					**1779476**				
		Кошторисна трудомісткість									**8126,073** **9**
		Кошторисна заробітна плата						**1265476**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-19

на заходи зі створення доступності
Будівля літ. Б
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	13996,427	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,4581427	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	378,2753	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,1	90861,94 67155,81	18756,26 3896,80	9086	6716	1876 390	502,4000 24,6961	50,2400 2,4696
2	С113-5-1-40-35-ИНБ	Трубостійка (стовп) для дорожнього знаку, 350 см, металевий, діаметр 57	шт	10	2015,90 -	- -	20159	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1633-91-4-ИНБ	Інформаційно-вказівний дорожній знак «Місце для паркування», 600*600мм, сталь з емалевим покриттям та плівкою світлоповертаючою серії 3200 ДСТУ 4100-2002	шт	5	2535,23 -	- -	12676	-	- -	- -	- -
4	С1633-91-4-ИНБ	Інформаційно-вказівний дорожній знак «Людина з інвалідністю», 300*600мм, сталь з емалевим покриттям та плівкою світлоповертаючою серії 3200 ДСТУ 4100-2002	шт	5	1719,23 -	- -	8596	-	- -	- -	- -
5	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням піщано-цементної суміші: площадок та тротуарів, ширина понад 2 м (Плитка тактильна попереджувальна)	1000 м2	0,02842	1798647,49 103373,58	15660,07 7420,59	51118	2938	445 211	709,3500 52,9209	20,1597 1,5040
6	С111-732	Плитка тактильна попереджувальна,полімерпіщана 330х330 мм, ПТ04 конус	шт	85	153,94 -	- -	13085	-	- -	- -	- -
7	С111-732	Плитка тактильна направляюча, полімерпіщана 330х330 мм, ПТ04 конус	шт	430	153,94 -	- -	66194	-	- -	- -	- -
8	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100 м2	0,2871	23605,75 9668,37	1,89 1,73	6777	2776	1 -	62,1600 0,0111	17,8461 0,0032
9	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (наліпка в формі круга, діаметр 20 см, плівка)	шт	386	81,91 -	- -	31617	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (наліпка на кант вхідної групи, товщина 5 см, плівка)	шт	40	255,31 -	- -	10212	-	- -	- -	- -
11	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (наліпки з позначенням входу/виходу з шрифтом Брайля, 35х40мм, плівка, комплект)	шт	386	61,51 -	- -	23743	-	- -	- -	- -
12	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх з шрифтом Брайля (назв приміщень), 100х250мм	шт	386	204,31 -	- -	78864	-	- -	- -	- -
13	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх інформаційна (направляючі) до ліфтів на поверхах лікарні зі шрифтом Брайля, 150х150мм)	шт	32	204,31 -	- -	6538	-	- -	- -	- -
14	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх інформаційна (направляючі) до туалетів для МГН на поверхах лікарні зі шрифтом Брайля, 150х150мм)	шт	42	204,31 -	- -	8581	-	- -	- -	- -
15	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх (інформаційні з номерами поверхів) зі шрифтом Брайля, 200*200 мм)	шт	40	357,31 -	- -	14292	-	- -	- -	- -
16	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх інформаційна з назвою приміщень, обладнаних до потреб МГН на поверхах лікарні зі шрифтом Брайля, 150х150мм)	шт	115	204,31 -	- -	23496	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх з шрифтом Брайля «Палата пристосована для МГН», 100х250мм)	шт	42	204,31 -	- -	8581	-	- -	- -	- -
18	С111-956Н5-ИНБ	Табличка пвх, з плівкою, 150х150мм (знаки безпеки)	шт	96	76,81 -	- -	7374	-	- -	- -	- -
19	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх (мнемосхема тактильна інформаційна)), 600х800мм	шт	16	6120,31 -	- -	97925	-	- -	- -	- -
20	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх (знак універсальної кабіни) з шрифтом Брайля)	шт	20	255,31 -	- -	5106	-	- -	- -	- -
21	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх (знак напрямку вліво на укриття) з шрифтом Брайля), 250х100	шт	9	255,31 -	- -	2298	-	- -	- -	- -
22	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх (знак напрямку вправо на укриття) з шрифтом Брайля), 250х100	шт	6	255,31 -	- -	1532	-	- -	- -	- -
23	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка пвх «Укриття на 0 поверсі» з шрифтом Брайля), 150х150	шт	14	204,31 -	- -	2860	-	- -	- -	- -
24	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (наліпка на поручень при сходах з шрифтом Брайля «номер поверху, початок/кінець підйому, початок/кінець спуску»), 110х40мм	шт	280	81,91 -	- -	22935	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С111-956Н5-ИНБ	Тактильна стрічка (оракал) жовта на клеєвій основі, 100х40 на інформаційні направляючі (поручні), зі шрифтом Брайля	шт	402	81,91 -	- -	32928	-	- -	- -	- -
26	С111-956Н5-ИНБ	Поліграфічна продукція (табличка тактильна тривожної кнопки виклику персоналу, 210х150мм)	шт	200	81,91 -	- -	16382	-	- -	- -	- -
27	С111-1722	Тактильна стрічка гумова антиковзна жовта на клеєвій основі, 30х5мм	м	450	143,50 -	- -	64575	-	- -	- -	- -
28	С111-1722	Тактильна стрічка гумова антиковзна жовта на клеєвій основі, 1000х100мм	м	140	469,90 -	- -	65786	-	- -	- -	- -
29	С111-1722	Інформаційні настінні направляючі поручні вздовж коридорів до приміщень на поверхах (поручень, нержавіюча сталь, діаметр 42мм) з кріпленнями та розхідниками в комплекті	м	774	1658,20 -	- -	1283447	-	- -	- -	- -
30	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадках	100 м	2,6	6223,30 5791,85	36,71 14,55	16181	15059	95 38	41,7100 0,0750	108,4460 0,1950
31	С111-1722	Поручень, нержавіюча сталь AISI 304, діаметр 42мм), поверхня поручнів полірована, з комплектом кріплень.	м	260	1658,20 -	- -	431132	-	- -	- -	- -
32	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.29	10 м2	4,56	1208,61 240,61	968,00 510,61	5511	1097	4414 2328	1,8000 2,9369	8,2080 13,3923
33	С1633-13ВД-3	Затверджувач	т	0,008	520713,70 -	- -	4166	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1633-17ВД-31	Холодний пластик	т	0,278	92262,79 -	- -	25649	-	- -	- -	- -
35	С1633-17ВД1	Скляні мікрокульки	т	0,016	34462,79 -	- -	551	-	- -	- -	- -
36	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.18	10 м2	4,85	1208,61 240,61	968,00 510,61	5862	1167	4695 2476	1,8000 2,9369	8,7300 14,2440
37	С1633-13ВД-3	Затверджувач	т	0,009	520713,70 -	- -	4686	-	- -	- -	- -
38	С1633-17ВД-31	Холодний пластик	т	0,296	92262,79 -	- -	27310	-	- -	- -	- -
39	С1633-17ВД1	Скляні мікрокульки	т	0,017	34462,79 -	- -	586	-	- -	- -	- -
40	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	611,04 380,34	34,90 20,74	611	380	35 21	2,5800 0,1304	2,5800 0,1304
41	С111-956Н5-ИНБ	Звуковий орієнтир «Метроном-04», напруга 220В, 110ДБ, виробник «СенКо»	шт	1	5100,31 -	- -	5100	-	- -	- -	- -
42	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100ком пл	1,2	5845,49 5717,07	- -	7015	6860	- -	42,7700 -	51,3240 -
43	С111-956Н5-ИНБ	Система тривожної кнопки. Безпровідний дзвінок (тривожна кнопка та приймач)	шт	120	714,31 -	- -	85717	-	- -	- -	- -
44	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	14,92	14307,25 12206,38	1094,99 373,16	213464	182119	16337 5568	82,8000 2,4725	1235,3760 36,8897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С111-1722	Відбійник поручень WG 145 шириною 140 мм.	м	1492	1806,10 -	- -	2694701	-	- -	- -	- -
46	С111-956Н5-ИНБ	Кронштейн WGO05	шт	2486	2019,91 -	- -	5021496	-	- -	- -	- -
47	С111-956Н5-ИНБ	Боковий завершальний елемент WGO 06	шт	820	296,11 -	- -	242810	-	- -	- -	- -
48	С111-956Н5-ИНБ	Внутрішній поворотний елемент WG007-1	шт	279	229,81 -	- -	64117	-	- -	- -	- -
49	С111-956Н5-ИНБ	Внутрішній поворотний елемент WG007-2	шт	279	229,81 -	- -	64117	-	- -	- -	- -
50	С111-956Н5-ИНБ	Дюбель 10х80 мм з саморізом 6х160 мм	шт	2486	1,33 -	- -	3306	-	- -	- -	- -
51	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадках	100 м	14,92	6223,30 5791,85	36,71 14,55	92852	86414	548 217	41,7100 0,0750	622,3132 1,1190
52	С111-1722	Відбійник дошка WG145 шириною 200 мм	м	1492	1887,70 -	- -	2816448	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					**13830151**	**305526**	**28446** **11249**		**2125,223** **0** **69,9472**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					13496179				
		всього заробітна плата						316775			
		Загальновиробничі витрати					**166276**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									262,9725
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						61500			
		Всього по кошторису					**13996427**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість **Кошторисна заробітна плата**						**378275**			**2458,1427**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-20

придбання устаткування, меблів та інвентарю

Будівля літ. Б

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обгрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-140-30	Камера для зберігання стерильних виробів"Панмед 1С" (Устаткування, що не монтується)	шт	6	16215,05	97290
2	241996-12009	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі 1500х450х2000 СТ2.501 Стелаж (Меблі та інвентар)	шт	57	65097,00	3710529
3	241996-12009	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі 900х400х2000 СТ2.501 Стелаж (Меблі та інвентар)	шт	12	42112,00	505344
4	280222-2060	Ультразвукова діагностична система експертного класу Acclarix LX9 (EDAN, КНР) (Меблі та інвентар)	шт	1	2168224,00	2168224
5	280222-2044	Тонометр автоматичний (Устаткування, що не монтується)	к-т	10	1193,50	11935
6	280222-2145	Електрокардіограф 12 канальний SE-1200 PRO (EDAN, КНР) (Устаткування, що не монтується)	к-т	2	122220,00	244440
7	280222-2049	Ларингоскоп з набором клинків WL EN-VL3 (ENMIND, КНР) (Устаткування, що не монтується)	шт	5	46965,00	234825
8	2406-11001	Плита електрична з духовою шафою	шт	6	34285,60	205714
9	560103-17	Кулер для води (Устаткування, що не монтується)	шт	2	5765,10	11530
10	560103-38-Б	Шафа для посуду 900х400х1900 (ШМ3.100 Шафа медична для документації) (Меблі та інвентар)	шт	1	21806,00	21806
11	560103-33-А	Стіл виробничий 450х800х850 (131-01.301 стіл лабораторний) (Устаткування, що не монтується)	шт	1	13480,00	13480

12	560103-33-А	Стіл виробничий 800х600х850 (131-01.301 стіл лабораторний) (Меблі та інвентар)	шт	6	14843,00	89058
13	560103-44	Комплект чотиримісних напівмяких меблів для їдалень(стіл і 4стільці) 800х1200х740 (СМ7.110 Стіл медичний палатний +Стілець ISO хром ш/з чорний) (Меблі та інвентар)	шт	12	6523,00	78276
14	241996-11044	Комплект меблів для їдалень (стіл і стільці) 1200х700 (СМ7.110 Стіл медичний палатний +Стілець ISO хром ш/з чорний) (Устаткування, що не монтується)	шт	15	6523,00	97845
15	241996-18014-1	Кухонні меблі з вбудованою мийкою 1600-2800х600 (Устаткування, що не монтується)	шт	15	33609,95	504149
16	2406-8018	Електрочайник (Устаткування, що не монтується)	шт	17	2333,00	39661
17	2406-3054	Мікрохвильова піч (Устаткування, що не монтується)	шт	17	4580,00	77860
18	560103-33-А	Стіл виробничий 1200х600х800 (131-01.311 стіл лабораторний) (Меблі та інвентар)	шт	1	16740,00	16740
19	280222-160-6	Мікроскоп бінокулярний біологічний. Збільшення 50-1800 крат. Спостереження об'єктів в прохідному світлі, світлому полі при лабораторних роботах. 230х170х360 (Устаткування, що не монтується)	к-т	2	58935,16	117870
20	280222-160-6	Мікроскоп монокулярний. Збільшення 56-1350 крат. Призначений для дослідження прозорих препаратів в прохідному світлі в світловому полі. 230х140х360 (Устаткування, що не монтується)	к-т	3	48935,16	146805
21	560103-44	Стілець лабораторний ERGOWORK PRO Special Standart CHL Grey п/у / Ролики (в-во Польща) (Меблі та інвентар)	шт	4	10943,00	43772
22	560103-32	Стіл лабораторний з надбудовою 1500х750х900 (01-01.522 стіл лабораторний + 01-04.125 надбудова сервісна) (Меблі та інвентар)	шт	4	51008,00	204032
23	280222-140-4	Ліжко медичне функціональне (TM-D 4062 (TURMED, Туреччина)) (Устаткування, що не монтується)	шт	84	55800,00	4687200
24	280222-140-4	Ліжко медичне функціональне для інтенсивної терапії TM-D 4053 (TM-D 4053 (TURMED, Туреччина)) (Устаткування, що не монтується)	шт	5	162750,00	813750
25	280222-14007	Візок для сидячих хворих МІ-24 (Устаткування, що не монтується)	шт	6	13300,00	79800
26	280222-140-13	Столик інструмениальний СИ-5Є (СА3.100 Стіл медичний інструментальний) (Меблі та інвентар)	шт	33	8431,00	278223
27	280222-140-13	Столик маніпуляційний з полицями (СМ-К-04 ТМ-В 2013 (TURMED, Туреччина)) (Устаткування, що не монтується)	шт	5	24180,00	120900

28	280222-14082	Візок для медикаментів на коліщатах ТВК-1 (Устаткування, що не монтується)	к-т	5	8900,00	44500
29	280222-14094	Шафа медична одностулкова МШ-1-04 (ШМ4.112 Шафа медична для ліків та інструментів) (Меблі та інвентар)	шт	7	22030,00	154210
30	280222-14093	Шафа медична двостулкова для медикаментів ШМ-2 (ШМ4.122 Шафа медична для ліків та інструментів) (Устаткування, що не монтується)	шт	54	34145,00	1843830
31	280222-14030	Підставка для тазів ПТ-1 (ПМ1.100 Підставка під тази) (Меблі та інвентар)	шт	6	4743,00	28458
32	280222-14028	Підставка для стерилізаційних коробок ПСК-1 (ПМ3.100 Підставка під бікс) (Меблі та інвентар)	шт	6	12576,00	75456
33	280222-14092	Шафа для інструментарію та медикаментів МШ-1-01 (ШМ4.111 Шафа медична для ліків та інструментів) (Меблі та інвентар)	шт	2	19576,00	39152
34	280222-14077	Стіл приліжковий на колесах NOVA 2660, Lojer (Фінляндія) (Меблі та інвентар)	шт	4	61175,00	244700
35	280222-14011	Крісло для забору крові (6801 Медичне крісло для взяття крові, Lojer (Фінляндія)) (Меблі та інвентар)	шт	1	257621,00	257621
36	280222-14020	Система протипролижнева (NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO компресор РМ РОЗ'ЄМ та NAUSIFLOW 100-512 Матрац протипролежневий для стадії 1-2, секційний, повітряний, 17x85x200 РОЗ'ЄМ РМ, NAUSICAA MEDICAL (Франція)) (Устаткування, що не монтується)	к-т	2	57282,00	114564
37	280222-4115	Дефібрилятор з функцією ЕКГ DefiMonitor XD (METRAX GmbH, Німеччина) (Устаткування, що не монтується)	к-т	4	334800,00	1339200
38	280222-4684	Світильник світлодіодний пересувний регульований Onyx TL-01.100.A (INFIMED, Польща) (Устаткування, що не монтується)	к-т	7	251100,00	1757700
39	280222-14066	Стіл перев'язувальний СМП1.110 Стіл медичний для перев'язки (Устаткування, що не монтується)	к-т	6	15059,00	90354
40	2403-14061	Аспіратор електричний Vacus 7032 (DIXION, Німеччина) (Устаткування, що не монтується)	шт	4	46500,00	186000
41	280222-14003	Штатив для тривалого вливання AI2120 Стійка інфузійна пряма, мобільна, посилена (для кріплення дозаторів), Lojer (Фінляндія) (Меблі та інвентар)	шт	4	31957,00	127828
42	280222-47-6	Настінний анероїдний тонометр з манжетою Flexiport 767 (Устаткування, що не монтується)	к-т	1	9003,00	9003
43	280222-16050	Настінний дозатор кисню із зволожувачем (GE 05 1001 Флоуметр кисневий із зволожувачем, стандарт DIN) (Устаткування, що не монтується)	шт	5	3255,00	16275

44	280222-18038	Машина прально-віджимна. Завантажувальна маса - 10 кг (Устаткування, що не монтується)	шт	2	58333,00	116666
45	280222-18038	Машина сушильна. Завантажувальна маса 10 кг (Устаткування, що не монтується)	шт	1	67500,00	67500
46	280222-18038	Дошка прасувальна для кабінету ерготерапії (Устаткування, що не монтується)	шт	3	4678,50	14036
47	280222-18037	Набір захисту для проведення рентгенобстеження RA640 – фартух захисний односторонній Mavig, RA614 захист щитовидної залози та грудини Mavig, RP689 Рентген захист пацієнтів Mavig , RP664 рентген захисний дитячий фартух Mavig , RD642 рентген захисний фартух для пацієнта Mavig, Mavig (Німеччина) (Устаткування, що не монтується)	к-т	1	100440,00	100440
48	280222-13200	Рентгендіагностичний арапат (Стіл рентренографічний, стійка знімків, генератор, пульт керування, автоматизоване робоче місце лаборанта, розподільчий пристрій)Opera RT20Harp цифровий рентген діагностичний апарат на 2 робочих місця (GMM, Італія) (Устаткування, що не монтується)	шт	1	6510000,00	6510000
49	280222-18037	Негатоскоп медичний X-View 1520 LED (DIXION, Німеччина) (Устаткування, що не монтується)	шт	1	42780,00	42780
50	280222-120-2	Аквавелотренажер реабілітаційний (Підводный велотренажер AQUABIKE, EWAC Medical, Нідерланди) (Устаткування, що не монтується)	шт	2	585900,00	1171800
51	280222-11034	Стіл - вертикалізатор для спинних хворих AZURYT II стіл універсальний реабілітаційний для вертикалізації, Technomex Польща (Устаткування, що не монтується)	к-т	1	204600,00	204600
52	280222-18020	Допоміжні засоби для активності та участі, повязані з особистою мобільністю і транспортуванням (допоміжні засоби для ходіння, тростини і палиці для ходіння, милиці передплічні, пахвові милиці, тростини і палиці для ходіння і т.д) (Устаткування, що не монтується)	к-т	1	30668,28	30668
53	280222-18026	Допоміжні засоби для підтримки нервово-мязово-скелетних функцій чи повязаних з рухом функцій (ортези) (Устаткування, що не монтується)	к-т	1	18981,60	18982
54	280222-11064	Мобільний підйомник SOLAR/185, Winncare Nordic Данія (Устаткування, що не монтується)	к-т	4	194370,00	777480
55	280222-14080	Допоміжні засоби для самообслуговування та особистого догляду(стілець туалетний, сидіння для туалету та ін) Крісло туалетне сталеве – розкладне AR-101, ARMEDICAL S.C. (Устаткування, що не монтується)	шт	1	5580,00	5580
56	280222-14081	Мобільний підйомник Helios/150, Winncare Nordic Данія (Устаткування, що не монтується)	шт	4	92070,00	368280

57	280222-12051	Реабілітаційний бігова доріжка. Реабілітаційний бігова доріжка (тредмілл) 7.0T, Dyaco Тайвань та система для динамічного розвантаження ваги OSTIUM, PHU (Устаткування, що не монтується)	шт	1	1102050,00	1102050
58	280222-12050	Реабілітаційний тренажер Бубновского рамного типу універсальний з набором рукояток та манжетів Line Cable Cross Over, DKN Technology, Бельгія (Устаткування, що не монтується)	шт	1	186000,00	186000
59	550101-165	Мат гімнастичний 1800х600 Hop-Sport HS-095 FM (Устаткування, що не монтується)	шт	10	5111,61	51116
60	550101-77	Шведська стінка 2600х80 (Устаткування, що не монтується)	шт	4	6833,00	27332
61	550101-87	Багатофункціональний стіл для розробки дрібної моторики рук Manualex M12, PHU Technomex, Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	2	276210,00	552420
62	550101-87	Набір гантелей від 1 до 10 кг. Чавунні гантелі, покриті кольоровим вінілом. (1;2;3;4;5 - по парно). 1 комплект = 10 гир. (Устаткування, що не монтується)	шт	15	11646,50	174698
63	550101-189	Балансирна та стабілометрична платформа Sigma, AC INTERNATIONAL EAST, ПОЛЬЩА (Устаткування, що не монтується)	шт	1	744000,00	744000
64	550101-154	Стіл широкй процедурний KORUND-E для Бобат терапії (Устаткування, що не монтується)	шт	1	143220,00	143220
65	280222-140-10	Набір обтяжувачів для ніг, рук, тулуба EasyFit (Устаткування, що не монтується)	шт	15	6241,06	93616
66	280222-18017	Система для підвісної слінг терапії Levitas PRO та набір для підвісної слінг-терапії, Technomex Польща (стіл процедурний окремо) (Устаткування, що не монтується)	к-т	1	378510,00	378510
67	280222-12023	Тренажер лабіринт для відновлення моторики рук (Устаткування, що не монтується)	к-т	2	7133,10	14266
68	280222-11003	Ручка на палець для натискання тексту (Меблі та інвентар)	шт	8	540,00	4320
69	280222-11004	Настільне приладдя для обрізання нігтів (Меблі та інвентар)	шт	8	1400,00	11200
70	280222-11087	Універсальний мякий гребінець з довгою прогумованою ручкою (Меблі та інвентар)	к-т	8	239,80	1918
71	280222-11106	Набір інвентарю для постінсультної сенсорної реабілітації (Устаткування, що не монтується)	шт	2	19121,42	38243
72	280222-59-5	Універсальне приладдя для фіксації ложки чи виделки (Устаткування, що не монтується)	шт	2	979,70	1959

73	280222-54-8	Рукавичка для фіксації предметів в руці (Устаткування, що не монтується)	шт	4	946,00	3784
74	280222-54-7	Приладдя для застібання гудзиків і блискавок для людей з інвалідністю (Устаткування, що не монтується)	шт	4	4708,00	18832
75	280222-54-7	Допоміжне приладдя для надягання верхнього одягу та взуття (Устаткування, що не монтується)	шт	4	5269,00	21076
76	280222-54-7	Багатофункціональний стіл для розробки дрібної моторики рук Manualex M12, PHU Technomex, Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	2	276210,00	552420
77	280222-52-10	Кухонний модуль для кабінету ерготерапії (Устаткування, що не монтується)	шт	6	22108,48	132651
78	280222-54-62	Засоби для позиціонування різних форм та розмірів: клиноподібні подушки, а-подушки, валик, напіввалик (Набір клинів, валіків та іншого приладдя для кінезотерапії, Technomex Польща) (Устаткування, що не монтується)	к-т	15	41850,00	627750
79	280222-54-63	Набір резинок-еспандерівThera-Band (Устаткування, що не монтується)	к-т	12	2039,40	24473
80	280222-18028	Клітка для підвісної слінг-терапії Dolomite, Technomex Польща Комплектація без столу (Устаткування, що не монтується)	к-т	1	138105,00	138105
81	280222-18029	Крісло для психологічного розвантаження (Устаткування, що не монтується)	к-т	4	11436,36	45745
82	280222-140-1	Клітка для підвісної слінг-терапії Dolomite, Technomex Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	1	138105,00	138105
83	280222-140-26	Система ізокінетична для тестування та тренування суглобів A8Mini (Устаткування, що не монтується)	шт	2	4910400,00	9820800
84	280222-140-27	Система функціональної електростимуляції Xcite Clinical Station, Restorative Therapies, Inc США (Устаткування, що не монтується)	шт	3	2455200,00	7365600
85	560103-44	Приліжковий велотренажер для активних і пасивних вправ для верхніх і нижніх кінцівок SL4I (Устаткування, що не монтується)	шт	1	716100,00	716100
86	560103-38-Б	RT300-SLSA велоергометр роботизований з ФЕС, Restorative Therapies, Inc США (Устаткування, що не монтується)	шт	2	2148300,00	4296600
87	560110-20	Віртуальна реабілітаційна система Neofect Smart Glove GLCA3, мінімальна комлектація 1розмір на вибір (S або M або L) (Устаткування, що не монтується)	шт	1	818400,00	818400
88	560110-194	Мобільний підйомник-вертикалізатор STELLAR/170, Winncare Nordic Данія (Устаткування, що не монтується)	шт	2	194370,00	388740
89	560103-38-Б	Реабілітаційний бігова доріжка (тредмілл) 7.0T, Dyaco Тайвань (Устаткування, що не монтується)	шт	1	490810,00	490810

90	560110-20	Підвісна система Luna /200 Кг/ Горизонтальна з штиковим (Модуль для активної реабілітації) (Устаткування, що не монтується)	шт	1	276210,00	276210
91	560103-32	Стіл процедурний BERYL, Technomex Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	1	122760,00	122760
92	560110-194	Система постурографічна Neofect Smart Balance BLC (Устаткування, що не монтується)	шт	1	1023000,00	1023000
93	560110-194	ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ТА ЗАП'ЯСТЯ CAPRI, PHU Technomex, Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	1	18600,00	18600
94	560110-194	Настінна панель для ерготерапії ERGO 10 (Устаткування, що не монтується)	шт	2	2269,70	4539
95	560110-194	Настінна панель для ерготерапії ERGO 20 (Устаткування, що не монтується)	шт	2	4469,70	8939
96	560110-194	Настінна панель для ерготерапії ERGO 400 (Устаткування, що не монтується)	шт	2	7989,70	15979
97	560110-194	Система для мобілізації організму та функціональної реабілітації Imoove 600, ALLCARE innovations Франція (Устаткування, що не монтується)	шт	2	2659800,00	5319600
98	560110-194	Стабілометрична платформа Alfa, AC INTERNATIONAL EAST, ПОЛЬЩА (Устаткування, що не монтується)	шт	1	837000,00	837000
99	290827-34	Система аналізу фізичного стану SONIX (Устаткування, що не монтується)	шт	1	27038,00	27038
100	241996-11044	Реабілітаційний модуль VR Kit, EzyGain Франція (Устаткування, що не монтується)	шт	1	1209000,00	1209000
101	290827-34	Реабілітаційний пристрій Інтенсивна візуальна симуляція IVS4 (нижні кінцівки) Dessintey Франція (Устаткування, що не монтується)	шт	1	4194300,00	4194300
102	290827-34	Багатофункціональний реабілітаційний комплекс з модулем віртуальної реальності та стабілоплатформою Ema® (комплектація: 5 років розширенного Програмного забезпечення), EzyGain Франція (Устаткування, що не монтується)	шт	1	2864400,00	2864400
103	290827-34	Система динамічної постурографії CDP/IVR Bertec США (Устаткування, що не монтується)	шт	2	15345,00	30690
104	560103-33-А	Пристрій для комплексної реабілітації нижніх кінцівок з еластичним опором TELKO, PHU Technomex, Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	1	1400000,00	1400000
105	560103-38-Б	Пристрій для реабілітації KINETEC KINEVIA DUO, Kinetec, Франція (Устаткування, що не монтується)	шт	3	385000,00	1155000

106	560103-32	Бруси для перенавчання ходи TNCH-1, PHU Technomex, Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	3	66495,00	199485
107	560103-32	Сходи для перенавчання ходи з рампою SCH-2, PHU Technomex, Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	3	111600,00	334800
108	560103-32	Стіл широкй процедурний KORUND-E для Бобат терапії (Устаткування, що не монтується)	шт	3	143220,00	429660
109	241996-11044	Система Icaros cloud (Устаткування, що не монтується)	шт	2	31433,60	62867
110	560110-20	Мультисенсорний терапевтичний пристрій X-Cogni, PHU Technomex, Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	1	2232000,00	2232000
111	241996-11044	Система для мобілізації організму та функціональної реабілітації Imoove 300, ALLCARE innovations Франція (Устаткування, що не монтується)	шт	1	1994850,00	1994850
112	560110-20	Пристрій для реабілітації колінного суглоба з еластичним опором JUPITER, PHU Technomex, Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	1	1209000,00	1209000
113	290827-34	Екзоскелет реабілітаційний ReWalk 6.0 універсальна версія (Устаткування, що не монтується)	шт	2	11764500,00	23529000
114	290827-34	Тракційний стіл Platinium, Technomex Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	3	1023000,00	3069000
115	241996-12009	AZURYT II стіл універсальний реабілітаційний для вертикалізації, Technomex Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	1	204600,00	204600
116	280222-15003	Роботизована система функціонального пасивного тренування рук і пальців A5, Yikang medical, КНР (Устаткування, що не монтується)	шт	1	6138000,00	6138000
117	280222-15004	Роботизована система навчання і оцінки ходи A3-2, Yikang medical, КНР (Устаткування, що не монтується)	шт	1	18414000,00	18414000
118	280222-15005	Система для мобілізації організму та функціональної реабілітації Imoove 300, ALLCARE innovations Франція (Устаткування, що не монтується)	шт	2	1994850,00	3989700
119	280222-15006	Стіл процедурний BERYL, Technomex Польща (Устаткування, що не монтується)	шт	2	122760,00	245520
120	280222-15007	Комплекс реабілітаційних тренажерів Mo-Vit Circuit, EME Італія (Устаткування, що не монтується)	шт	1	6600000,00	6600000
121	280222-15008	Інфузійний насос EN-S7 Smart (ENMIND, КНР) (Устаткування, що не монтується)	шт	4	41850,00	167400
122	280222-15009	ШприцевийнасосEN-S5D (ENMIND, КНР) (Устаткування, що не монтується)	шт	10	51150,00	511500

123	280222-15010	Базова станція обєднання шприцевих та/або волюметричних інфузійних насосів Space станция. Центральна Станція Моніторингу (ENMIND, КНР) (Устаткування, що не монтується)	шт	4	167400,00	669600
124	280222-15011	Часи-таймер програмовані (Устаткування, що не монтується)	шт	1	1842,53	1843
125	280222-140-11	Система ізокінетична для тестування та тренування суглобів A8Mini (Устаткування, що не монтується)	шт	1	4910400,00	4910400
126	280222-140-11	Ультразвуковий апарат SonoOne Zimmer MedizinSysteme (Устаткування, що не монтується)	шт	1	78120,00	78120
127	560110-194	Стіл широкй процедурний KORUND-E для Бобат терапії (Устаткування, що не монтується)	шт	7	143220,00	1002540
128	280222-140-13	Апарат для лазерної терапії CRYSTAL YAG,EME Італія (Устаткування, що не монтується)	шт	1	920700,00	920700
129	280222-140-13	Апарат для електротерапії Endomed 482 (1498.920), Enraf-Nonius, Нідерланди (Устаткування, що не монтується)	шт	1	184651,00	184651
130	280222-140-13	Апарат ударно-хвильової терапії SHOCKMED, EME Італія (Устаткування, що не монтується)	шт	1	744000,00	744000
131	2406-1050	Холодильник побутовий BOSCH KGN39XW326 (Устаткування, що не монтується)	шт	18	25500,00	459000
132	2406-1008	Холодильник фармацевтичний P130 (Устаткування, що не монтується)	шт	14	37420,00	523880
133	280222-16191	Опромінювач бактерицидний малогабаритний настінний відкритого типу ОБН-75М (Устаткування, що не монтується)	шт	47	1027,83	48308
134	280222-16191	Опромінювач бактерицидний настінний дві лампи відкриті ОБН-150М (Устаткування, що не монтується)	шт	47	3080,00	144760
135	280222-16196	Камера дезінфекційна електрична КДЄ-2 (Устаткування, що не монтується)	шт	1	283800,00	283800
136	280222-140-30	Посудомийна машина 600х600х850 (Устаткування, що не монтується)	шт	6	52500,00	315000
137	2406-1008	Торговий автомат для кави та запакованої продукції GranMattin O 957107 (Устаткування, що не монтується)	шт	2	200200,00	400400
138	280222-140-30	Сейф металевий (Устаткування, що не монтується)	шт	8	16348,20	130786
139	2406-11001	Машина для миття підлоги Gaomei GM50 (Устаткування, що не монтується)	шт	12	102135,00	1225620

140	280222-150-2	Візок для прибирання на дві секції ТУП (ВМ4.100 Візок медичний для прибирання) (Устаткування, що не монтується)	к-т	12	13788,00	165456
141	560103-44	Бак білизняний, V=40л (Устаткування, що не монтується)	шт	19	748,00	14212
142	290827-34	Моноблок HP All-in-One 27-cr0029ua Shell White (A1QX9EA) (Устаткування, що не монтується)	шт	94	29667,00	2788698
143	560103-44	Дзеркало настінне 1000х550 (Устаткування, що не монтується)	шт	114	783,20	89285
144	290827-34	БФП Canon iR 2224N (мер. принтер/копір/сканер/кришка/Wi-Fi) (Устаткування, що не монтується)	шт	28	22638,00	633864
145	290827-34	Монітор iX12 (EDAN, КНР) (Устаткування, що не монтується)	шт	3	12090,00	36270
146	280222-16196	Комплект спеціального пристосування для інвалідів (пристінний стаціонарний L=600мм, пристінний відкидний L=725мм) (Устаткування, що не монтується)	шт	22	4156,71	91448
147	2406-6001	Апарат штучної вентиляції легень експертного класу T8000 (HEYER, Німеччина-КНР) (Устаткування, що не монтується)	шт	3	1915800,00	5747400
148	560103-38-Б	Апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) Aeros 4600 (DIXION, Німеччина) (Устаткування, що не монтується)	шт	2	1511250,00	3022500
149	290827-34	Апарат ШВЛ портативний транспортний з автономним живленням Port+ (HEYER, Німеччина-КНР) (Устаткування, що не монтується)	шт	4	469650,00	1878600
150	290827-34	Монітор пацієнта (ЕКГ, ІАД, НІАД, SpO2, температура) iX12 (EDAN, КНР) (Устаткування, що не монтується)	шт	5	153450,00	767250
151	560110-20	Консоль реанімаційна стельова на одне ліжко 3052х588х212 (Устаткування, що не монтується)	шт	5	23842,21	119211
152	241996-11044	Мішок Амбу мішок дихальний ручний АМБУ Amedica (Устаткування, що не монтується)	шт	5	1190,40	5952
153	290827-34	Центрифуга лабораторна LC-04B медична лабораторна центрифуга Zenith (Устаткування, що не монтується)	шт	1	11904,00	11904
154	290827-34	Напівавтоматичний коагулометр 2-х канальний ECL 412 (SF-400 НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ КОАГУЛОМЕТР) (Устаткування, що не монтується)	шт	1	106950,00	106950
155	560110-20	Шафа лабораторна двухдверна з полицями SKL 1-900 ШМ4.124 Шафа медична для ліків та інструментів) (Устаткування, що не монтується)	шт	1	26735,00	26735
156	280222-16008	Автоматичний біосенсорний біохімічний аналізатор для визначення глюкози і лактату Biosen C-line (Устаткування, що не монтується)	к-т	1	454000,00	454000

157	280222-2023	Дефібрилятор напіватомат HeartSave PAD (METRAX GmbH, Німеччина) (Устаткування, що не монтується)	шт	1	116250,00	116250
158	280222-2023	Пульсоксиметер WIT-S300 (Zug Medical Systems, Франція) (Устаткування, що не монтується)	шт	5	23250,00	116250
159	280222-11133	Пульт розбризкування (душова кафедра) AQUABELA (Устаткування, що не монтується)	к-т	1	620000,00	620000
160	280222-120-1	Машина для миття та дезінфекції суден AF2-60PEG (Устаткування, що не монтується)	шт	1	107400,93	107401
161	560103-32	Тумба лабораторна з ящиками ТМ3.110 Тумба медична мобільна (Устаткування, що не монтується)	шт	4	9993,00	39972
162	280222-16019	Біохімічний аналізатор автоматичний BS-430 (Устаткування, що не монтується)	шт	1	1395000,00	1395000
163	280222-16019	Гематологічний аналізатор BC-5000 Гематологічний автоматичний аналізатор (Устаткування, що не монтується)	шт	2	465000,00	930000
164	280222-2023	Пульсоксиметер WIT-S300 (Zug Medical Systems, Франція) (Устаткування, що не монтується)	шт	5	25000,00	125000
165	2406-1008	Реанімаційна валіза з кисневим балоном та портативним відсмоктувачем ULM CASE III або CCM 4 (Устаткування, що не монтується)	шт	5	163350,00	816750
166	280222-140-11	Портативний апарат для ультразвукових досліджень Acclarix AX3 (EDAN, КНР) (Устаткування, що не монтується)	шт	6	1023000,00	6138000
167	2406-1050	Холодильник 480х480х480 (Устаткування, що не монтується)	шт	42	6328,60	265801
168	2406-1050	Дозатор одноканальний автоматичний змінного обєму EN-V7 Смарт (ENMIND, КНР) (Устаткування, що не монтується)	шт	3	44640,00	133920
169	560103-33-А	Настінна медична консоль довж. 1500 (Устаткування, що не монтується)	шт	84	4950,00	415800
170	241996-18014-1	Міні-кухня для застосування грязьових аплікацій у пакетаж Hydroterm WTA 15 (Устаткування, що не монтується)	шт	1	33609,95	33610
171	290827-34	Електрокардіостимулятор (Устаткування, що не монтується)	шт	4	75373,10	301492
172	290827-34	Електрокардіограф Carewell SE-1200 PRO (EDAN, КНР) (Устаткування, що не монтується)	шт	4	117180,00	468720
173	1705-107	Мікроскоп бинокулярний Primo Star (Устаткування, що не монтується)	шт	1	37088,00	37088
174	560103-32	Стіл для засідань 2500х900х790 СП-247 (Устаткування, що не монтується)	шт	1	17975,00	17975
175	241996-11044	Тумбочка для принтера 400х600х750 (ТС2.200 Тумба медична стаціонарна) (Устаткування, що не монтується)	шт	27	11955,00	322785

176	560103-32	Стіл журнальний 500х500х540 (Устаткування, що не монтується)	шт	20	2037,50	40750
177	560103-32	Стіл для лікаря 1200х700х750 (СМ1.110 Стіл медичний для лікаря) (Устаткування, що не монтується)	шт	31	9988,00	309628
178	560103-32	Стіл робочий 1700х600х750 (СМ1.112 Стіл медичний для лікаря) (Устаткування, що не монтується)	шт	1	10604,00	10604
179	241996-12009	Стіл палатний 900х600х750 (СМ1.111 Стіл медичний для лікаря) (Устаткування, що не монтується)	шт	42	10604,00	445368
180	560103-44	Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 (Стілець лабораторний Prestige GTP ш/зам /ролики/) (Устаткування, що не монтується)	шт	96	4328,00	415488
181	560103-44	Крісло напівжорстке для глядацьких залів 500х600х830 (Стілець ISO ш/з чорний) (Устаткування, що не монтується)	шт	255	1013,10	258341
182	560103-44	Крісло для відпочинку 510х550х800 (Устаткування, що не монтується)	шт	8	6578,00	52624
183	560103-44	Стілець металевий напівмякий 460х470х70 СМ-3 (Устаткування, що не монтується)	шт	180	1210,00	217800
184	560103-44	Стілець напівмякий 450х450х800 (Стілець ISO ш/з чорний) (Устаткування, що не монтується)	шт	177	1902,00	336654
185	560103-44	Стілець медичний підйомно поворотним механізмом СМПП-01 (Табурет лабораторний Polo Standard п/у /ролики/ (в-во Польща)) (Устаткування, що не монтується)	шт	6	4868,00	29208
186	560103-38-Б	Стіл робочий для компютера з надстойкою 1250х700х780 (03-01.113 Стіл робочий + 31-04.711 надбудова сервісна МРЛ-21.2) (Устаткування, що не монтується)	шт	43	13602,00	584886
187	560103-38-Б	Меблі чергової медичної сестри з висувними ящиками для витратних матеріалів та мийкою за спеціальним замовленням 2200х2000 (Устаткування, що не монтується)	шт	6	20861,50	125169
188	560103-16	Стіл кутовий двотумбовий 1700х1600х750 (03-02.136 стіл робочий) (Устаткування, що не монтується)	шт	10	28262,00	282620
189	560110-194	Диван мякий 1900х800х770 (03-11.021 диван) (Устаткування, що не монтується)	шт	36	25000,00	900000
190	560110-194	Кушетка медична, оглядова 1850х555х550 (Стіл процедурний OPAL, Technomex Польща) (03-11.021 диван) (Устаткування, що не монтується)	шт	29	102300,00	2966700
191	560110-194	Кушетка спеціальна, для миття хворих 2100х1000х800 Shado 180 (ДУШОВИЙ ВІЗОК (ГІДРАВЛІЧНИЙ), Winncare, Франція) (Устаткування, що не монтується)	шт	5	207400,00	1037000

192	560110-20	Шафа для документів800х400х1800 (ШМ3.100 Шафа медична для документації) (Устаткування, що не монтується)	шт	41	21806,00	894046
193	560110-20	Шафа матеріальна 800х400х1800 (ШХ2.100 Шафа медична для господарчого інвентарю_ (Устаткування, що не монтується)	шт	11	13067,00	143737
194	560110-20	Шафа для одягу 800х400х1800 (ШО4.120 Шафа медична для одягу) (Устаткування, що не монтується)	шт	46	30704,00	1412384
195	560110-20	Шафа для білизни 800х450х1850 (ШО1.100 Шафа медична для одягу) (Устаткування, що не монтується)	шт	3	22018,00	66054
196	560103-38-Б	Тумбочка медична приліжкова 440х500х850 MS 2130 (ТП2.110 Тумба медична прикроватна) (Устаткування, що не монтується)	шт	89	14693,00	1307677
197	241996-12009	Ширма медична на колесах 920х520х1700 Ш1 (Ш2.101 Ширма медична) (Устаткування, що не монтується)	шт	9	7929,00	71361
198	241996-12009	Вішалка напольна (Устаткування, що не монтується)	шт	1	3341,39	3341
199	280222-140-19	Тумба 600х400х800 (ТМ6.110 Тумба медична мобільна) (Устаткування, що не монтується)	шт	4	11255,00	45020
200	280222-140-19	Шафа для змінного одягу 300х500х1800 ШО-300/1 (33-07.700 шафа для одягу) (Устаткування, що не монтується)	шт	191	11060,00	2112460
201	280222-140-19	Лавка гардеробна 1000х400х450 (Б1.100 Банкетка медична) (Устаткування, що не монтується)	шт	32	5617,00	179744
202	560103-38-Б	Стіл робочий 1600х600х740 (СМ1.112 Стіл медичний для лікаря) (Устаткування, що не монтується)	шт	4	12464,00	49856
203	560103-38-Б	Стіл приставний, переговорний 1300х800х740 (ТС1.200 Тумба медична стаціонарна) (Устаткування, що не монтується)	шт	2	9770,00	19540
204	560110-20	Стіл-тумба 400х600х740 (Устаткування, що не монтується)	шт	3	10495,10	31485
205	241996-12009	Вішалка одностороння настінна на 6 гачків (Устаткування, що не монтується)	шт	51	3341,39	170411
		Разом	**грн.**			**202266930**
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			7943030
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	**грн.**			**210209960**

		Витрати на збирання та розміщення устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.			1469973
		Всього	**грн.**			**211679933**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-21

придбання обладнання

Будівля літ. Б

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обгрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1146	Ліфт № 1,2,3, лікарняні, в/п 1275 кг на 8 зупинок, 1,0 м/с виробник - OTIS Франція	шт	3	4400000,00	13200000
2	1501-1147	Підйомник кухонний, в/п 100 кг на 7 зупинок, ISO-A	шт	1	967000,00	967000
3	1501-1147	Вертикальний підйомник для МГН фірми Forstor з габаритними розмірами платформи 1250х950 мм. та вантажопідйомністю 250 кг. Максимальна висота підйому 4 м., максимальна швидкість руху – 0,15 м/с.	шт	1	300000,00	300000
		Разом	**грн.**			**14467000**
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			568119
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	**грн.**			**15035119**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи №02-01-22

на пусконалагоджувальні роботи

Будівля літ. Б

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість	1176,832	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,5480080	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	931,381	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обгрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	3	226844,80	680534	1120,0000	3360,0000
2	КП1-80-2 к=2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-3	12152,40	-36457	60,0000	-180,0000
3	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	9767,75	9768	50,0000	50,0000
4	КП1-81-2 к=6	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг на 2 зупинки, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	1	22270,47	22270	114,0000	114,0000

5	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вент.мережа	35	4050,80	141778	20,0000	700,0000
6	КП3-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установка	20	1417,80	28356	7,0000	140,0000
		Разом прямі витрати				**846249**		**4184,0000**
		у тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				-		
		заробітна плата				846249		
		Загальновиробничі витрати				**330583**		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах						364,0080
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				85132		
		Всього по кошторису				**1176832**		
		Кошторисна трудомісткість						**4548,0080**
		Кошторисна заробітна плата				**931381**		

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Об`єктний кошторис № 04-01

на Зовнішні електричні мережі

[найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість	1356,370	тис. грн..
Кошторисна трудомісткість	0,9224795	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	150,920	тис. грн..
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 04-01-01	на зовнішні електричні мережі	**858,770**	**497,600**	**1356,370**	**0,9224795**	**150,920**	
		Разом	**858,770**	**497,600**	**1356,370**	**0,9224795**	**150,920**	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____Михайло НЕСУХ
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив_____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Об`єктний кошторис № 06-01

на Зовнішні мережі каналізації

[найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість	1502,859	тис. грн..
Кошторисна трудомісткість	0,9104744	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	84,020	тис. грн..
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 06-01-01	на мережі каналізації побутової	**333,051**	**-**	**333,051**	**0,2215128**	**20,263**	
2	Л.кошторис 06-01-02	на мережі каналізації дощової	**1169,808**	**-**	**1169,808**	**0,6889616**	**63,757**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом	**1502,859**	**-**	**1502,859**	**0,9104744**	**84,020**	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____Михайло НЕСУХ
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив_____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01

на зовнішні електричні мережі

Зовнішні електричні мережі
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1356,370	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,9224795	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	150,920	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установка КТП									
1	КМ8-25-2	Підстанція комплектна напругою до 10 кВ з трансформатором потужністю до 1000 кВ.А	підстанція	1	27487,99 8934,46	12469,85 4852,71	27488	8934	12470 4853	59,2000 25,9919	59,2000 25,9919
2	1503-5021	Підстанція двотрансформаторна 2хКТПММ-630/10/0,4 кВ з двома ТМ-630 кВА	шт	1	311781,00 -	- -	311781	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-87-2	Монтаж шафи низьковольтної комплектної трансформаторної підстанції [КТП]	шафа	1	6438,25 2897,66	1804,53 822,96	6438	2898	1805 823	19,2000 4,8267	19,2000 4,8267
4	С1630-2000	Шафа металева розм. 1000х600х300, ступінь захисту IP54-1шт.	шт	1	7403,19 -	- -	7403	-	- -	- -	- -
5	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 1000 А	шт	5	1678,56 724,42	23,78 6,86	8393	3622	119 34	4,8000 0,0421	24,0000 0,2105
6	С1547-16	Автоматичний вимикач з електрон. розч. МР211 ВА88-40 3Р 800А 50кА	шт	3	94860,31 -	- -	284581	-	- -	- -	- -
7	С1547-16	Автоматичний вимикач з електрон. розч. МР211 ВА88-40 3Р 630А 35кА	шт	2	23052,31 -	- -	46105	-	- -	- -	- -
8	КМ8-1-1	Монтаж трансформатора трифазного 35 кВ, потужність 250 кВ.А	шт	12	9587,55 4829,44	4277,36 1690,74	115051	57953	51328 20289	32,0000 9,1417	384,0000 109,7004
9	1503-5270	Трансформатори струму Т-0,66 800/5, кл.т. 0,5 "S"	шт	6	16524,16 -	- -	99145	-	- -	- -	- -
10	1503-5270	Трансформатори струму Т-0,66 600/5, кл.т. 0,5 "S"	шт	6	14445,62 -	- -	86674	-	- -	- -	- -
11	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	282,63 248,86	11,15 4,75	565	498	22 10	1,6000 0,0275	3,2000 0,0550
12	1701-8030	Лічильник 3-и фазний активної та реактивної енергії трансформаторного підключення т. НІК 2303 АRTT 1800 М21, з модулем PLC, 380В, 5(10)А	шт	2	6859,13 -	- -	13718	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	2	334,07 241,47	- -	668	483	- -	1,6000 -	3,2000 -
14	1504-17151	Коробка комутаційна НІК КП25	шт	2	469,22 -	- -	938	-	- -	- -	- -
15	КМ8-521-1	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	377,53 176,90	13,11 5,19	755	354	26 10	1,2000 0,0307	2,4000 0,0614
16	1504-17151	Роз'єднувач правий зміщ. привід РЄ19-41-311400 1000А	шт	2	1305,62 -	- -	2611	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**514714**	**74742**	**65770** **26019**		**495,2000** **140,8459**
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
17	КБ1-13-2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	1000 м3	0,04806	31857,60 1498,50	30359,10 13044,24	1531	72	1459 627	12,3100 76,0410	0,5916 3,6545
18	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,8	10402,14 1415,23	8986,91 3859,38	8322	1132	7190 3088	9,6000 22,2955	7,6800 17,8364
19	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,8	3053,48 471,74	2581,74 1108,72	2443	377	2065 887	3,2000 6,4050	2,5600 5,1240
20	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,5	924,34 -	- -	8781	-	- -	- -	- -
21	КМ8-410-3	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 63 мм -100 мм	100 м	0,14	7563,12 3511,55	727,45 183,24	1059	492	102 26	25,6000 1,0900	3,5840 0,1526
22	С113-963	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 100 мм	м	14	295,52 -	- -	4137	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	0,14	9839,31 8491,39	657,66 280,11	1378	1189	92 39	57,6000 1,6225	8,0640 0,2272
24	С151-1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з паперовою ізоляцією ААБл 3х120	1000м	0,014	933572,00 -	- -	13070	-	- -	- -	- -
25	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,6	5169,19 2594,59	666,74 274,25	8271	4151	1067 439	17,6000 1,5792	28,1600 2,5267
26	С151-2	Кабель броньований з алюмінієвими жилами, з ПВХ ізоляцією АВБбШв 4х150	1000м	0,08	1119289,94 -	- -	89543	-	- -	- -	- -
27	С151-2	Кабель броньований з алюмінієвими жилами, з ПВХ ізоляцією АВБбШв 4х185	1000м	0,08	1119289,94 -	- -	89543	-	- -	- -	- -
28	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінців	0,16	11400,49 2777,10	- -	1824	444	- -	17,6000 -	2,8160 -
29	КМ8-164-3	Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	8894,64 1931,78	4201,69 1423,53	17789	3864	8403 2847	12,8000 9,6184	25,6000 19,2368
30	КМ8-164-5	Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	2	12081,25 2414,72	6812,44 2303,12	24163	4829	13625 4606	16,0000 15,5848	32,0000 31,1696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1510-2	Муфта з'єднувальна кінцева 10 кВ зовнішня RAYCHEM POLT-24D/1XO-L12B	шт	2	1644,25 -	- -	3289	-	- -	- -	- -
32	С1510-4	Муфта з'єднувальна кінцева 10 кВ внутрішня RAYCHEM POLT-24D/1XO-H4-L12B	шт	2	2067,85 -	- -	4136	-	- -	- -	- -
33	КМ8-143-5	Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр.	0,94	538,11 501,23	36,88 15,84	506	471	35 15	3,4000 0,0915	3,1960 0,0860
34	С111-11-11-ИНБ1	Стрічка сигнальна	м	94	15,53 -	- -	1460	-	- -	- -	- -
35	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1	1000 м3	0,0416	7626,46 -	7626,46 2530,13	317	-	317 105	- 15,1575	- 0,6306
36	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100 м3	0,416	4177,89 2454,18	1723,71 754,45	1738	1021	717 314	18,3600 5,1175	7,6378 2,1289
		Всього прямі витрати по розділу 2					**283300**	**18042**	**35072** **12993**		**121,8894** **82,7733**
		Разом прямі витрати					**798014**	**92784**	**100842** **39012**		**617,0894** **223,6192**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					604388				
		всього заробітна плата						131796			
		Устаткування					**497600**				
		у тому числі:									
		комплектація					-				
		транспортні витрати					14364				
		заготівельно-складські витрати					4438				
		інші витрати					-				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					**1295614**				
		Загальновиробничі витрати					**60756**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									81,7709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						19124			
		Всього по кошторису					**1356370**				
		Кошторисна трудомісткість									**922,4795**
		Кошторисна заробітна плата						**150920**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01

на мережі каналізації побутової
Зовнішні мережі каналізації
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	333,051	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2215128	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	20,263	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2	1000 м3	0,03466	45446,47 2182,44	43264,03 12296,13	1575	76	1500 426	30,4300 122,4136	1,0547 4,2429
2	С311-10	Перевезення грунту до 10 км	т	58,92	116,58 -	116,58 15,83	6869	-	6869 933	- 0,1610	- 9,4861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-13-2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	1000 м3	0,09074	25884,29 882,87	25001,42 7686,57	2349	80	2269 697	12,3100 76,0410	1,1170 6,9000
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	0,896	11395,66 1227,92	- -	10211	1100	- -	16,3200 -	14,6227 -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1	1000 м3	0,0257	6587,05 -	6587,05 1490,72	169	-	169 38	- 15,1575	- 0,3895
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	33,6	924,34 -	- -	31058	-	- -	- -	- -
7	КГ23-1-4	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м та діаметром 200 мм (Труби	100 м	0,41	94302,10 1253,03	474,72 124,96	38664	514	195 51	15,7100 1,0934	6,4411 0,4483
8	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м та діаметром 150 мм	100 м	0,46	80195,02 924,42	351,42 92,51	36890	425	162 43	11,5900 0,8094	5,3314 0,3723
9	КГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м та діаметром 100 мм	100 м	0,25	62870,18 600,59	234,28 61,67	15718	150	59 15	7,5300 0,5396	1,8825 0,1349
10	КБ23-13-3-ИН	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих грунтах	10 м3	0,394	57390,40 16910,21	17863,31 5045,47	22612	6663	7038 1988	201,6000 45,1454	79,4304 17,7873
11	С100-К58552-1Л04-8-И	Плити днищ КЦД-10	шт	7	2571,62 -	- -	18001	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С100-К58552-1Л05-2-И	Кільця опорні КЦО-1	шт	7	682,62 -	- -	4778	-	- -	- -	- -
13	С100-К58552-1Л00-3-И	Кільця КЦ-10-6	шт	7	2065,48 -	- -	14458	-	- -	- -	- -
14	С100-К585521-Л001-ИН	Плити перекриття КЦП -10-1	шт	7	4088,27 -	- -	28618	-	- -	- -	- -
15	С100-К585521-Л003-ИН	Кільця КЦ10-9	шт	3	2289,88 -	- -	6870	-	- -	- -	- -
16	С113-754	Люк для колодязів важкий	шт	7	4963,66 -	- -	34746	-	- -	- -	- -
17	С126-1237-ИНБ3	Драбини металеві С1-02	шт	3	2071,53 -	- -	6215	-	- -	- -	- -
18	С126-1237-ИНБ3	Драбини металеві С1-01	шт	3	2040,93 -	- -	6123	-	- -	- -	- -
19	С126-1237-ИНБ3	Драбини металеві С1	шт	1	1663,53 -	- -	1664	-	- -	- -	- -
20	КБ23-23-1-ИН	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих грунтах	шт	1	2850,75 2259,73	111,39 33,70	2851	2260	111 34	26,9400 0,3362	26,9400 0,3362
21	ПВ1-5-6	Встановлення дощоприймачів-пісковловлювачів PolyMax Basik 400*400	10 шт	0,2	707,98 707,98	- -	142	142	- -	8,7600 -	1,7520 -
22	С171-2589-1-ИНБ	Сепаратор нафтопродуктів полімерний Q=3 л/с	шт	2	15170,02 -	- -	30340	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1	1000 м3	0,09074	6587,05 -	6587,05 1490,72	598	-	598 135	- 15,1575	- 1,3754
24	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100 м3	0,9074	2859,84 1446,03	1413,81 444,56	2595	1312	1283 403	18,3600 5,1175	16,6599 4,6436
		Разом прямі витрати					**324114**	**12722**	**20253** **4763**		**155,2317** **46,1165**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					291139				
		всього заробітна плата						17485			
		Загальновиробничі витрати					**8937**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									20,1646
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						2778			
		Всього по кошторису					**333051**				
		Кошторисна трудомісткість									**221,5128**
		Кошторисна заробітна плата						**20263**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-02

на мережі каналізації дощової
Зовнішні мережі каналізації
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1169,808	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,6889616	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	63,757	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2	1000 м3	0,10714	45446,47 2182,44	43264,03 12296,13	4869	234	4635 1317	30,4300 122,4136	3,2603 13,1154
2	С311-10	Перевезення грунту до 10 км	т	171,42	116,58 -	116,58 15,83	19984	-	19984 2714	- 0,1610	- 27,5986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-13-2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	1000 м3	0,29246	25884,29 882,87	25001,42 7686,57	7570	258	7312 2248	12,3100 76,0410	3,6002 22,2390
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	2,664	11395,66 1227,92	- -	30358	3271	- -	16,3200 -	43,4765 -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1	1000 м3	0,0805	6587,05 -	6587,05 1490,72	530	-	530 120	- 15,1575	- 1,2202
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	80,5	924,34 -	- -	74409	-	- -	- -	- -
7	КГ23-1-5	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м та діаметром 250 мм (ПВХ трби)	100 м	0,47	155556,06 1953,32	826,14 217,47	73111	918	388 102	24,4900 1,9028	11,5103 0,8943
8	КГ23-1-4	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м та діаметром 200 мм (ПВХ трби)	100 м	1,3	94302,10 1253,03	474,72 124,96	122593	1629	617 162	15,7100 1,0934	20,4230 1,4214
9	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м та діаметром 150 мм(ПВХ трби)	100 м	1,52	80195,02 924,42	351,42 92,51	121896	1405	534 141	11,5900 0,8094	17,6168 1,2303
10	КГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м та діаметром 100 мм(ПВХ трби)	100 м	0,1	62870,18 600,59	234,28 61,67	6287	60	23 6	7,5300 0,5396	0,7530 0,0540
11	КБ23-13-3-ИН	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих грунтах	10 м3	0,748	57390,40 16910,21	17863,31 5045,47	42928	12649	13362 3774	201,6000 45,1454	150,7968 33,7688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С100-К58552-1Л04-8-И	Плити днищ КЦД-10	шт	14	2571,62 -	- -	36003	-	- -	- -	- -
13	С100-К58552-1Л05-2-И	Кільця опорні КЦО-1	шт	14	682,62 -	- -	9557	-	- -	- -	- -
14	С100-К585521-Л001-ИН	Плити перекриття КЦП -10-1	шт	14	4088,27 -	- -	57236	-	- -	- -	- -
15	С100-К58552-1Л00-3-И	Кільця КЦ-10-6	шт	4	2065,48 -	- -	8262	-	- -	- -	- -
16	С100-К585521-Л003-ИН	Кільця КЦ10-9	шт	9	2289,88 -	- -	20609	-	- -	- -	- -
17	С100-К585521-Л003-ИН	Кільця КЦ10-3	шт	6	1575,88 -	- -	9455	-	- -	- -	- -
18	С113-754	Люк для колодязів важкий	шт	14	4963,66 -	- -	69491	-	- -	- -	- -
19	С126-1237-ИНБЗ	Драбини металеві С1-04	шт	3	2831,43 -	- -	8494	-	- -	- -	- -
20	С126-1237-ИНБЗ	Драбини металеві С1-03	шт	1	2377,53 -	- -	2378	-	- -	- -	- -
21	С126-1237-ИНБЗ	Драбини металеві С1-01	шт	2	2040,93 -	- -	4082	-	- -	- -	- -
22	С126-1237-ИНБЗ	Драбини металеві С1	шт	3	1663,53 -	- -	4991	-	- -	- -	- -
23	КБ23-23-1-ИН	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих грунтах	шт	2	2850,75 2259,73	111,39 33,70	5702	4519	223 67	26,9400 0,3362	53,8800 0,6724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків із збірних залізобетонних конструкцій	100 м	1,09	53298,34 6635,32	18345,42 5196,32	58095	7232	19997 5664	82,1000 47,0930	89,4890 51,3314
25	С172-998-1-ИНБ	Лоток бетонний 200х200	мп	109	2020,99 -	- -	220288	-	- -	- -	- -
26	С130-1190-ИНБ2	Решітка чавунна	м	109	1022,42 -	- -	111444	-	- -	- -	- -
27	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1	1000 м3	0,29246	6587,05 -	6587,05 1490,72	1926	-	1926 436	- 15,1575	- 4,4330
28	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100 м3	2,9246	2859,84 1446,03	1413,81 444,56	8364	4229	4135 1300	18,3600 5,1175	53,6957 14,9666
		Разом прямі витрати					**1140912**	**36404**	**73666** **18051**		**448,5016** **172,9454**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					1030842				
		всього заробітна плата						54455			
		Загальновиробничі витрати					**28896**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									67,5146
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						9302			
		Всього по кошторису					**1169808**				
		Кошторисна трудомісткість									**688,9616**
		Кошторисна заробітна плата						**63757**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Об`єктний кошторис № 06-02

на Зовнішні мережі водопроводу

[найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 318,301 тис. грн..

Кошторисна трудомісткість 0,3348117 тис. люд.год

Кошторисна заробітна плата 31,344 тис. грн..

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 06-02-01	на мережі водопроводу	**318,301**	**-**	**318,301**	**0,3348117**	**31,344**	
		Разом	**318,301**	**-**	**318,301**	**0,3348117**	**31,344**	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____Михайло НЕСУХ
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив_____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-02-01

на мережі водопроводу

Зовнішні мережі водопроводу
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	318,301	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3348117	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	31,344	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2	1000 м3	0,0478	45446,47 2182,44	43264,03 12296,13	2172	104	2068 588	30,4300 122,4136	1,4546 5,8514
2	С311-10	Перевезення грунту до 10 км	т	81,26	116,58 -	116,58 15,83	9473	-	9473 1287	- 0,1610	- 13,0829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-13-2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	1000 м3	0,1368	25884,29 882,87	25001,42 7686,57	3541	121	3420 1052	12,3100 76,0410	1,6840 10,4024
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	1,42	11395,66 1227,92	- -	16182	1744	- -	16,3200 -	23,1744 -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1	1000 м3	0,0336	6587,05 -	6587,05 1490,72	221	-	221 50	- 15,1575	- 0,5093
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	33,6	924,34 -	- -	31058	-	- -	- -	- -
7	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр 100 мм	1 км	0,041	56268,55 37643,28	13871,49 456,84	2307	1543	569 19	417,1000 4,5609	17,1011 0,1870
8	С113-58	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	41,164	596,63 -	- -	24560	-	- -	- -	- -
9	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	1 км	0,157	54730,39 33540,62	17238,53 5625,85	8593	5266	2706 883	395,2000 65,6365	62,0464 10,3049
10	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	158,57	532,13 -	- -	84380	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	4	351,70 183,28	17,83 5,91	1407	733	71 24	2,2400 0,0665	8,9600 0,2660
12	С1630-1547	Засувка чавунна фланцева безштокова Д100, діаметр 100 мм	шт	4	4132,95 -	- -	16532	-	- -	- -	- -
13	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1 фланець	10	297,11 98,30	180,66 2,58	2971	983	1807 26	0,9600 0,0290	9,6000 0,2900
14	С130-952	Фланці , діаметр 100 мм	шт	10	361,91 -	- -	3619	-	- -	- -	- -
15	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,132	166061,86 36229,12	32914,20 718,05	21920	4782	4345 95	353,8000 8,0707	46,7016 1,0653
16	С113-1046	Трійник фланцевий Д 100	шт	2	2778,74 -	- -	5557	-	- -	- -	- -
17	С113-992	Коліна сталевий діаметром 110 мм	шт	4	1404,98 -	- -	5620	-	- -	- -	- -
18	КБ22-37-3-ИН	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	1	516,73 229,19	50,44 14,00	517	229	50 14	2,9100 0,1575	2,9100 0,1575
19	С1630-3	Підставка пожежна під гідрант Д100х100 прохідна	шт	1	3317,60 -	- -	3318	-	- -	- -	- -
20	С1630-3	Гідрант пожежний Н=1000, Ру 1,0	шт	1	9484,47 -	- -	9484	-	- -	- -	- -
21	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,01	24321,89 8424,96	- -	243	84	- -	106,9700 -	1,0697 -
22	С130-466-ИНБ	Показчик пожежного гідранта настінний флуоресцентний	шт	1	554,00 -	- -	554	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	1 врізування	2	824,52 316,69	469,32 66,69	1649	633	939 133	3,2200 0,7499	6,4400 1,4998
24	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в сухих грунтах	10 м3	0,24	36078,51 11457,04	17580,05 5094,60	8659	2750	4219 1223	141,7600 47,7098	34,0224 11,4504
25	С100-К58552-1Л04-9-И	Плити днищ КЦД -15	шт	2	2752,61 -	- -	5505	-	- -	- -	- -
26	С100-К58552-1Л05-2-И	Кільця опорні КЦО-1	шт	2	682,62 -	- -	1365	-	- -	- -	- -
27	С100-К58552-1Л03-5-И	Плити покриття КЦП 1-15-1	шт	2	2693,61 -	- -	5387	-	- -	- -	- -
28	С100-К58552-1Л00-7-И	Кільця КЦ15-6	шт	4	2241,04 -	- -	8964	-	- -	- -	- -
29	С113-754	Люк для колодязів важкий	шт	2	4963,66 -	- -	9927	-	- -	- -	- -
30	С126-1237-ИНБ3	Драбини металеві С1-02	шт	2	2071,53 -	- -	4143	-	- -	- -	- -
31	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1	1000 м3	0,1368	6587,05 -	6587,05 1490,72	901	-	901 204	- 15,1575	- 2,0735
32	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100 м3	1,368	2859,84 1446,03	1413,81 444,56	3912	1978	1934 608	18,3600 5,1175	25,1165 7,0007
		Разом прямі витрати **у тому числі:**					**304641**	**20950**	**32723** **6206**		**240,2807** **64,1411**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					250968				
		всього заробітна плата						27156			
		Загальновиробничі витрати					**13660**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									30,3899
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						4188			
		Всього по кошторису					**318301**				
		Кошторисна трудомісткість									**334,8117**
		Кошторисна заробітна плата						**31344**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Об`єктний кошторис № 07-01

на Огорожа

[найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість	348,559	тис. грн..
Кошторисна трудомісткість	0,6010714	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	99,279	тис. грн..
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 07-01-01	на огорожа	**348,559**	**-**	**348,559**	**0,6010714**	**99,279**	
		Разом	**348,559**	**-**	**348,559**	**0,6010714**	**99,279**	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____Михайло НЕСУХ
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив_____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01

на огорожа

Огорожа

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	348,559	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,6010714	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	99,279	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-24-11-ИН	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	1,78	55928,24 30726,46	24280,68 9581,60	99552	54693	43220 17055	205,9000 50,6441	366,5020 90,1465
2	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,75	4444,03 -	- -	25553	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С111-732	Стовп 60х40 мм	шт	78	572,17 -	- -	44629	-	- -	- -	- -
4	С111-732	Секційна огорожа 2,5х1,53	шт	64	704,77 -	- -	45105	-	- -	- -	- -
5	С111-732	Секційна огорожа 1х1,53	шт	6	561,97 -	- -	3372	-	- -	- -	- -
6	С111-1904	Кріплення для секції огорожі	шт	142	45,91 -	- -	6519	-	- -	- -	- -
7	КБ7-25-8	Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих	100шт	0,02	197280,52 177043,41	4595,48 1844,52	3946	3541	92 37	1138,2500 12,2025	22,7650 0,2441
8	С111-732	Хвіртка 1,53х1	шт	2	9078,97 -	- -	18158	-	- -	- -	- -
9	С111-732	Стовп 60х40 мм	шт	4	572,17 -	- -	2289	-	- -	- -	- -
10	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,02	615835,03 395331,77	122488,43 49203,68	12317	7907	2450 984	2581,0000 269,6632	51,6200 5,3933
11	С111-732	Стовп 60х40 мм	шт	4	510,97 -	- -	2044	-	- -	- -	- -
12	С111-732	Ворота 1,53х5	шт	2	21420,94 -	- -	42842	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					**306326**	**66141**	**45762** **18076**		**440,8870** **95,7839**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					194423				
		всього заробітна плата						84217			
		Загальновиробничі витрати					**42233**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									64,4005
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						15062			
		Всього по кошторису					**348559**				
		Кошторисна трудомісткість									**601,0714**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						**99279**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Об`єктний кошторис № 07-02

на Озеленення

[найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість	674,076	тис. грн..
Кошторисна трудомісткість	1,4500899	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	197,215	тис. грн..
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 07-02-01	на озеленення	**674,076**	**-**	**674,076**	**1,4500899**	**197,215**	
		Разом	**674,076**	**-**	**674,076**	**1,4500899**	**197,215**	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____Михайло НЕСУХ
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив_____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-02-01

на озеленення

Озеленення
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	674,076	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,4500899	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	197,215	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1.									
1	КБ47-25-3	Підготовлення грунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	23,84	19447,68 5216,74	48,59 17,73	463633	124367	1158 423	42,0400 0,1048	1002,2336 2,4984
2	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	31,68	2585,75 1091,22	- -	81917	34570	- -	8,2400 -	261,0432 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ47-13-1-ИН	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10шт	5,2	2082,90 2004,91	- -	10831	10426	- -	12,8900 -	67,0280 -
4	С1429-1	Ялівець козацький	шт	7	1534,31 -	- -	10740	-	- -	- -	- -
5	С1429-2	Туя смарагд	шт	10	349,88 -	- -	3499	-	- -	- -	- -
6	С1429-3	Кипарисовик Лавсона	шт	3	131,81 -	- -	395	-	- -	- -	- -
7	С1429-4	Тис ягідний	шт	6	390,68 -	- -	2344	-	- -	- -	- -
8	С1429-5	Сосна звичайна	шт	5	167,51 -	- -	838	-	- -	- -	- -
9	С1429-6	Гінкго дволопатевий	шт	3	616,31 -	- -	1849	-	- -	- -	- -
10	С1429-7	Ялина колюча	шт	1	1431,08 -	- -	1431	-	- -	- -	- -
11	С1429-7	Ялина сріблясta	шт	2	819,08 -	- -	1638	-	- -	- -	- -
12	С1429-7	Робінія псевдоакація	шт	1	5103,08 -	- -	5103	-	- -	- -	- -
13	С1429-7	Платан іспанський	шт	1	921,08 -	- -	921	-	- -	- -	- -
14	С1429-7	Сакура	шт	7	615,08 -	- -	4306	-	- -	- -	- -
15	С1429-9	Самшит вічнозелений	шт	6	313,96 -	- -	1884	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**591329**	**169363**	**1158 423**		**1330,304 8 2,4984**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					**591329**	**169363**	**1158 423**		**1330,3048 2,4984**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					420808				
		всього заробітна плата						169786			
		Загальновиробничі витрати					**82747**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									117,2867
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						27429			
		Всього по кошторису					**674076**				
		Кошторисна трудомісткість									**1450,0899**
		Кошторисна заробітна плата						**197215**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Об`єктний кошторис № 07-03

на Освітлення території

[найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 566,588 тис. грн..

Кошторисна трудомісткість 0,3689940 тис. люд.год

Кошторисна заробітна плата 61,071 тис. грн..

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 07-03-01	на освітлення	**566,588**	**-**	**566,588**	**0,3689940**	**61,071**	
		Разом	**566,588**	**-**	**566,588**	**0,3689940**	**61,071**	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____Михайло НЕСУХ
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив_____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-03-01

на освітлення

Освітлення території
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	566,588	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3689940	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	61,071	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	35525,97 29845,09	1542,89 1394,23	1066	895	46 42	207,2000 9,7940	6,2160 0,2938
2	1504-1009	Автоматичний вимикач, одноолюсний 10 А	шт	3	255,38 -	- -	766	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-12-14	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2	1000 м3	0,129	33209,75 2379,82	30829,93 11576,58	4284	307	3977 1493	19,5500 62,4750	2,5220 8,0593
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	4,4	10402,14 1415,23	8986,91 3859,38	45769	6227	39542 16981	9,6000 22,2955	42,2400 98,1002
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19,36	924,34 -	- -	17895	-	- -	- -	- -
6	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,4	5169,19 2594,59	666,74 274,25	22744	11416	2934 1207	17,6000 1,5792	77,4400 6,9485
7	С151-1	Кабель з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією 3х2,5	1000м	0,44	35222,25 -	- -	15498	-	- -	- -	- -
8	КМ8-143-5	Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр.	4,4	538,11 501,23	36,88 15,84	2368	2205	162 70	3,4000 0,0915	14,9600 0,4026
9	С111-11-11-ИНБ1	Стрічка сигнальна	м	440	15,53 -	- -	6833	-	- -	- -	- -
10	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1	1000 м3	0,1146	5306,78 -	5306,78 1429,80	608	-	608 164	- 7,3712	- 0,8447
11	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	15	822,39 193,60	407,47 122,66	12336	2904	6112 1840	1,3600 0,7168	20,4000 10,7520
12	КБ33-115-1	Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	15	907,65 310,90	592,91 187,72	13615	4664	8894 2816	2,0600 1,0263	30,9000 15,3945
13	С100-1507-3014-ИНБ	Світильник вуличний 1х60W 3000K 5700Lm IP65	шт	15	24169,45 -	- -	362542	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С100-1507-3014-ИНБ	Анкерне підстава для встановлення опор освітлення 1,0 м	шт	15	1734,55 -	- -	26018	-	- -	- -	- -
15	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,16	4444,03 -	- -	9599	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					**541941**	**28618**	**62275** **24613**		**194,6780** **140,7956**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					451048				
		всього заробітна плата						53231			
		Загальновиробничі витрати					**24647**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									33,5204
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						7840			
		Всього по кошторису					**566588**				
		Кошторисна трудомісткість									**368,9940**
		Кошторисна заробітна плата						**61071**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Об`єктний кошторис № 07-04

на Мощення

[найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість	7331,255	тис. грн..
Кошторисна трудомісткість	4,3123260	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	674,891	тис. грн..
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 07-04-01	на мощення	**7164,156**	**-**	**7164,156**	**4,3123260**	**674,891**	
2	Л.кошторис 07-04-02	на придбання устаткування, меблів та інвентарю	**-**	**167,099**	**167,099**	**-**	**-**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом	**7164,156**	**167,099**	**7331,255**	**4,3123260**	**674,891**	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____Михайло НЕСУХ
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив_____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-04-01

на мощення

Мощення

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7164,156	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,3123260	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	674,891	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 1									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м за глибини корита: до 250 мм	1000 м2	2,832	29522,16 1777,26	25202,96 6747,23	83607	5033	71375 19108	14,6000 35,1690	41,3472 99,5986
2	КБ27-13-3	Улаштування основи зі щебеню: нижнього шару двошарової основи за товщини 15 см	1000м2	2,832	235104,29 3679,68	13250,02 3937,05	665815	10421	37524 11150	28,2900 21,3270	80,1173 60,3981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 – 27-13-3 (до товщини 100мм)	1000м2	-2,832	74819,82 -	1834,99 454,56	-211890	-	-5197 -1287	- 2,7040	- -7,6577
4	КБ27-13-2-ИН	Улаштування основи зі щебеню: верхнього шару двошарової основи за товщини 15 см (фр.20-40)	1000м2	2,832	271865,54 4166,14	18692,14 5464,17	769923	11799	52936 15475	32,0300 29,5618	90,7090 83,7190
5	КБ27-13-4-ИН к=10	Улаштування основи зі щебеню: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 – 27-13-3 (до товщини 50 мм (фр.20-40))	1000м2	-2,832	157291,62 -	3669,98 909,13	-445450	-	-10393 -2575	- 5,4080	- -15,3155
6	КБ27-13-1-ИН	Улаштування основи зі щебеню: одношарової основи за товщини 15 см (фр.10-20)	1000м2	2,832	278357,79 4166,14	19234,67 5684,55	788309	11799	54473 16099	32,0300 30,7883	90,7090 87,1925
7	КБ27-13-4-ИН к=10	Улаштування основи зі щебеню: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 – 27-13-3 (до товщини 50 мм (фр.10-20))	1000м2	-2,832	161258,10 -	3669,98 909,13	-456683	-	-10393 -2575	- 5,4080	- -15,3155
8	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання: 7 м	1000 м2	2,832	21166,53 1938,49	12848,31 2871,37	59944	5490	36386 8132	13,9600 14,8399	39,5347 42,0266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	344,37	5416,14 -	- -	1865156	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**3118731**	**44542**	**226711** **63527**		**342,4172** **334,6461**
		Розділ 2. Тип 2									
10	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м за глибини корита: до 250 мм	1000 м2	1,699	29522,16 1777,26	25202,96 6747,23	50158	3020	42820 11464	14,6000 35,1690	24,8054 59,7521
11	КБ27-13-1-ИН	Улаштування основи зі щебеню: одношарової основи за товщини 15 см (фр.20-40)	1000м2	1,688	263439,72 4166,14	19234,67 5684,55	444686	7032	32468 9596	32,0300 30,7883	54,0666 51,9707
12	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням піщано-цементної суміші: площадок та тротуарів, ширина понад 2 м (ФЕМ 60 мм)	1000 м2	1,688	922977,49 103373,58	15660,07 7420,59	1557986	174495	26434 12526	709,3500 52,9209	1197,3828 89,3305
		Всього прямі витрати по розділу 2					**2052830**	**184547**	**101722** **33586**		**1276,2548** **201,0533**
		Розділ 3. Тип 3									
13	КБ27-13-3-ИН	Улаштування основи зі щебеню: нижнього шару двошарової основи за товщини 15 см (фр.20-40)	1000м2	0,784	246582,26 3679,68	13250,02 3937,05	193320	2885	10388 3087	28,2900 21,3270	22,1794 16,7204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ27-13-2-ИН	Улаштування основи зі щебеню: верхнього шару двошарової основи за товщини 15 см (фр 5-20)	1000м2	0,784	273543,50 4166,14	18692,14 5464,17	214458	3266	14655 4284	32,0300 29,5618	25,1115 23,1765
15	КБ27-13-4-ИН к=10	Улаштування основи зі щебеню: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 – 27-13-3 (до товщини 50 мм фр. 5-20)	1000м2	-0,784	158619,66 -	3669,98 909,13	-124358	-	-2877 -713	- 5,4080	- -4,2399
16	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером: із піску	100 м3	0,2352	112415,19 1922,43	8425,41 1845,06	26440	452	1982 434	14,7800 9,3659	3,4763 2,2029
17	КБ27-13-1-ИН	Улаштування основи зі щебеню: одношарової основи за товщини 15 см (фр. 5-20)	1000м2	0,784	274086,03 4166,14	19234,67 5684,55	214883	3266	15080 4457	32,0300 30,7883	25,1115 24,1380
18	КБ27-13-4-ИН к=12	Улаштування основи зі щебеню: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 – 27-13-3 (до товщини 50 мм фр. 5-20)	1000м2	-0,784	190343,59 -	4403,97 1090,96	-149229	-	-3453 -855	- 6,4896	- -5,0878
19	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з використанням готової піщано-цементної суміші: площадок та тротуарів, ширина понад 2 м (Бруківка газонна)	1000 м2	0,784	658070,00 97764,43	8425,97 1889,44	515927	76647	6606 1481	670,860 0 12,3806	525,9542 9,7064
20	С1429-110	Субстрат	м3	78,4	931,20 -	- -	73006	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 3					**964447**	**86516**	**42381** **12175**		**601,8329** **66,6165**
		Розділ 4. Бортові камені									
21	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу: до 100 мм	100 м	4,96	14687,20 10860,69	712,18 282,22	72849	53869	3532 1400	81,2500 1,4550	403,0000 7,2168
22	С111-31-9-2-ИН-Б	Поребрик	м.п.	496	219,14 -	- -	108693	-	- -	- -	- -
23	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу: понад 100 мм до 150 мм	100 м	6,07	16445,70 12296,13	1035,24 410,24	99825	74638	6284 2490	92,8500 2,1150	563,5995 12,8381
24	С111-31-9-2-ИН-Б	Бордюр 100.30.15	м.п.	607	300,74 -	- -	182549	-	- -	- -	- -
25	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	57,21	4444,03 -	- -	254243	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					**718159**	**128507**	**9816** **3890**		**966,5995** **20,0549**
		Разом прямі витрати					**6854167**	**444112**	**380630** **113178**		**3187,1044** **622,3708**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					6029425				
		всього заробітна плата						557290			
		Загальновиробничі витрати					**309989**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									502,8508
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						117601			
		Всього по кошторису					**7164156**				
		Кошторисна трудомісткість									**4312,3260**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						**674891**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-04-02

придбання устаткування, меблів та інвентарю

Мощення

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обгрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-20305	Лавиця	шт	15	6700,00	100500
2	560110-146	Урна для сміття	шт	12	688,00	8256
3	241996-11034	Стоянка для велосипедів на 5 поз.	шт	4	5800,00	23200
4	560110-155	Шлагбаум (6м)	шт	1	29000,00	29000
		Разом	**грн.**			**160956**
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			6143
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	**грн.**			**167099**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Об`єктний кошторис № 07-05

на Підпірна стінка

[найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість	5123,440	тис. грн..
Кошторисна трудомісткість	6,6602814	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	1012,780	тис. грн..
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 07-05-01	на Підпірна стінка	**5123,440**	**-**	**5123,440**	**6,6602814**	**1012,780**	
		Разом	**5123,440**	**-**	**5123,440**	**6,6602814**	**1012,780**	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____Михайло НЕСУХ
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив_____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-05-01

на Підпірна стінка

Підпірна стінка
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5123,440	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,6602814	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	1012,780	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун-тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-14	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2	1000 м3	0,22	50967,07 2690,23	48237,23 17209,34	11213	592	10612 3786	22,1000 91,5654	4,8620 20,1444
2	С311-10	Перевезення грунту до 10 км	т	352	127,62 -	127,62 26,87	44922	-	44922 9460	- 0,1610	- 56,6720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 м3	43	1806,11 306,48	171,61 75,54	77663	13179	7379 3248	2,4000 0,5009	103,2000 21,5387
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100 м3	0,43	273885,76 19244,39	3298,83 1804,18	117771	8275	1418 776	150,7000 10,6641	64,8010 4,5856
5	КБ6-13-3-ИН	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною: до 300 мм	100 м3	1,92	691840,78 149557,77	32889,00 16497,97	1328334	287151	63147 31676	1077,0400 97,8795	2067,9168 187,9286
6	КБ6-13-4-ИН	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною: понад 300 мм до 500 мм	100 м3	1,42	621991,71 100567,97	23163,12 11465,16	883228	142807	32892 16281	724,2400 68,0511	1028,4208 96,6326
7	КБ6-13-7-ИН	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою понад 3 м до 6 м, товщиною: понад 300 мм до 500 мм	100 м3	1,98	634528,07 107990,03	25958,45 12493,08	1256366	213820	51398 24736	777,6900 74,2171	1539,8262 146,9499
8	С147-8-8	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 8 мм	100кг	37,649	3837,75 -	- -	144487	-	- -	- -	- -
9	С147-8-14	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 14 мм	100кг	57,669	3837,75 -	- -	221319	-	- -	- -	- -
10	С147-8-12	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 12 мм	100кг	19,297	3837,75 -	- -	74057	-	- -	- -	- -
11	С147-8-16	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 16 мм	100кг	65,951	3837,75 -	- -	253103	-	- -	- -	- -
12	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі: стін і колон прямокутних	1 м3	1,65	6404,80 4452,65	- -	10568	7347	- -	29,0700 -	47,9655 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С114-97-ИНБ7	Екструзійний пінополістирол Penoboard 50 мм PS 60	м3	1,62	5012,65 -	- -	8120	-	- -	- -	- -
14	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2	16,61	14748,23 4999,21	- -	244968	83037	- -	33,5000 -	556,4350 -
		Разом прямі витрати					**4676119**	**756208**	**211768** **89963**		**5413,4273** **534,4518**
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					3708143				
		всього заробітна плата						846171			
		Загальновиробничі витрати					**447321**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									712,4023
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						166609			
		Всього по кошторису					**5123440**				
		Кошторисна трудомісткість									**6660,2814**
		Кошторисна заробітна плата						**1012780**			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]