

Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області (Коригування)

29

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на прокладання трубопровода методом горизонтально спрямованого буріння на ділянці довжиною 53м
Реконструкція дюкеру L-200м

Основа:
креслення (специфікації) № 29 - 01.01 - ГР2

Кошторисна вартість 1462,018 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,77119 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 63,640 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Горизонтально направлене буріння									
1	КБ22-51-8	Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2	10 м	5,3	<u>2407,17</u> 217,95	<u>2168,40</u> 292,25	12758	1155	<u>11493</u> 1549	<u>2,8000</u> 3,4572	<u>14,84</u> 18,32
2	КБ22-54-7	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 114 мм до 300 мм	10 м	5,3	<u>4136,90</u> 590,88	<u>3432,05</u> 457,62	21926	3132	<u>18190</u> 2425	<u>7,8200</u> 5,4180	<u>41,45</u> 28,72
3	КБ22-54-8	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 300 мм до 450 мм	10 м	5,3	<u>4188,96</u> 590,88	<u>3432,05</u> 457,62	22201	3132	<u>18190</u> 2425	<u>7,8200</u> 5,4180	<u>41,45</u> 28,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ22-54-9	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 450 мм до 600 мм	10 м	5,3	<u>4745,51</u> 612,79	<u>3901,24</u> 600,68	25151	3248	<u>20677</u> 3184	<u>8,1100</u> 7,1298	<u>42,98</u> 37,79
5	КБ22-54-10	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 600 мм до 750 мм	10 м	5,3	<u>5315,23</u> 680,80	<u>4337,49</u> 667,42	28171	3608	<u>22989</u> 3537	<u>9,0100</u> 7,9218	<u>47,75</u> 41,99
6	КБ22-54-11	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 750 мм до 900 мм	10 м	5,3	<u>5991,02</u> 763,91	<u>4864,72</u> 748,85	31752	4049	<u>25783</u> 3969	<u>10,1100</u> 8,8884	<u>53,58</u> 47,11
7	КБ22-54-12	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 900 мм до 1000 мм	10 м	5,3	<u>7016,68</u> 913,52	<u>5824,47</u> 895,66	37188	4842	<u>30870</u> 4747	<u>12,0900</u> 10,6308	<u>64,08</u> 56,34
8	С119-12	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	4,991	<u>10824,08</u> -	-	54023	-	-	-	-
9	& С111-1735-1-К	Полімерні добавки	кг	416,108	<u>28,43</u> -	-	11830	-	-	-	-
10	КБ22-59-18	Збирання нитки трубопроводу зі сталевих труб, діаметр умовного проходу 1200 мм	10 м	5,3	<u>5074,53</u> 986,06	<u>3661,48</u> 241,21	26895	5226	<u>19406</u> 1278	<u>13,0500</u> 2,6434	<u>69,17</u> 14,01
11	С113-280	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 1220 мм, товщина стінки 10 мм	м	53,53	<u>21308,50</u> -	-	1140644	-	-	-	-
12	КБ22-58-15 К=1,2	Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину комплексними установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг понад 800 мм до 1000 мм	10 м	5,3	<u>2894,16</u> 201,29	<u>2691,32</u> 319,68	15339	1067	<u>14264</u> 1694	<u>2,6640</u> 3,6275	<u>14,12</u> 19,23
13	С142-10-2	Вода	м ³	1,12	<u>42,10</u> -	-	47	-	-	-	-
14	С119-12	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	0,0336	<u>10824,08</u> -	-	364	-	-	-	-
15	& С111-1735-1-К	Полімерні добавки	кг	2,8	<u>28,43</u> -	-	80	-	-	-	-
16	С111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,00056	<u>8525,99</u> -	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ22-48-4	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 1200 мм	1 футляр	1	<u>3618,48</u> 1175,84	<u>651,90</u> 48,75	3618	1176	<u>652</u> 49	<u>16,9600</u> 0,6125	<u>16,96</u> 0,61
18	КБ1-17-7 тех.ч. п.1.3.21-23 п.1.3.26,27 1.3.30-32 к(ЕММ)=1,06	Вантаження вибуреного ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при роботі на водогосподарському будівництві	1000м3	0,061924 882	<u>32246,87</u> 816,68	<u>31365,25</u> 5601,33	1997	51	<u>1942</u> 347	<u>13,6000</u> 61,1419	<u>0,84</u> 3,79
19	КБ1-85-4	Розрівнювання відвалів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 л.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м-коду, група ґрунтів 1	1000м3	0,06192	<u>9662,80</u> -	<u>9662,80</u> 1441,31	598	-	<u>598</u> 89	<u>-</u> 15,0616	<u>-</u> 0,93
		Разом прямі витрати по розділу 1					1434587	30686	<u>185054</u> 25293		<u>407,22</u> 297,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1434587 1218847 55979 27431 66,41 7661 1462018				
		----- Всього по розділу 1					1462018				
		Разом прямі витрати по кошторису					1434587	30686	<u>185054</u> 25293		<u>407,22</u> 297,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1434587 1218847 55979 27431 66,41 7661 1462018				
		----- Всього по кошторису					1462018				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					771,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						63640				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]