"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Обладнання СКС

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 138,812 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання СКС				
1	& 15097-27011-1ШП	Шафа 19 "9U комутаційна настінна 600х600 розбірна WMNC66-9U-FLAT-AC Hypernet; (маса=0,06)	шт	1	6051,67	6052
2	& 1504-13245-5Б	Блок 19" на 8 роз.,10 А, з індикатором, чорний, 1U, без шнура, роз'єм C14 KD-GER(16)N1008WKPB19A-C14 Kingda; (маса=0,001)	шт	1	880,00	880
3	& 1516-7395Д варіант 1	Джерело безперебійного живлення APC Smapt-UPS RM SMT1500RM12U APC; (маса=0,012)	шт	1	47061,67	47062
4	& 241996-14045П	Полиця висувна 19", 400мм глибина (400..600мм кріплення), сірий UA-SHSL-400G CMS; (маса=0,01)	шт	1	1581,75	1582
5	& 1503-8363П	Патч панель 24 порти UTP стійкова 19", кат. 5E 16709; (маса=0,01)	шт	1	780,00	780
6	& 1503-8107К	Кабельний організатор висотою 1U з 5 металевими кільцями, чорний UA-CMS-CM-02 CMS; (маса=0,0025)	шт	1	292,50	293
7	& 1503-8363ПП варіант 1	Патч-корд Cat. 5e, U/UTP, LSZH, 1,0 м DIGITUS; (маса=0,0005)	шт	10	64,17	642
8	& 1504-7038-1К варіант 1	Комутатор POE HP 1430-16GPoE HP; (маса=0,04)	шт	1	14050,83	14051
9	1504-15222 варіант 1	Модуль Keystone RJ45UTP Cat 5e, модерн DIGITUS; (маса=0,007)	шт	3	49,17	148
10	& 1715-10063-2Т	Точка доступу Wifi Mikrotic RBcAPGi-5acD2nD; (маса=0,02)	шт	7	3124,17	21869

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1715-10063-2Т варіант 1	Адаптер SC/SC duplex, SM, керам. Сердечник DN-96003-1 DIGITUS; (маса=0,02)	шт	4	39,17	157
12	290116-18004 варіант 1	Настінний бокс UA-FOBS4FC-B CNS; (маса=0,0083)	шт	1	200,00	200
13	& 1715-10063-2Т варіант 2	Оптичний патчкорд SC/UPC-SC/UPC, 9/125, OS2 (Singlemode). Duplex. 2m DK-2922-02 DIGITUS; (маса=0,02)	шт	4	181,67	727
14	& 1715-10063-2ТП	Пігтейл SC/UPC simplex OS2 9/125, 2m DC-29221-02 DIGITUS; (маса=0,0002)	шт	4	192,50	770
15	& 1715-10063-2Т варіант 3	IP АТС Grandstream UCM6301; (маса=0,02)	шт	1	15050,00	15050
16	& 1715-10063-2Т варіант 4	IP телефон Grandstream GRP2612; (маса=0,02)	шт	1	2975,00	2975
17	& 1715-10063-2ТП варіант 1	SFP-трансівер з 1 портом 1000Base-LX для одномод. оптич. кабелю (до10км) DEM-310GM 1000BASE-LX D-Lin; (маса=0,0002)	шт	2	829,17	1658
		Разом по розділу 1				114896
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4513
		Всього по розділу 1				**119409**
		Розділ 2. Обладнання радіофікації				
18	& 1601-2126Р	Радіоприймач ЗАС30ПН-2р Vellez; (маса=0,015)	шт	18	965,00	17370
19	& 1503-5012-1 варіант 2	Трансформатор ТАМУ-25; (маса=0,005)	шт	1	1300,00	1300
		Разом по розділу 2				18670
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				733
		Всього по розділу 2				**19403**
		Разом				**133566**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5246

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**138812**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]