

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області  
01/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01**  
**на зовнішні електромережі**  
**Зовнішні електромережі**

Основа:  
креслення (специфікації) № ЕП

Кошторисна вартість 442,959 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,27792 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 21,732 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,0284	<u>48149.88</u> 1385,81	<u>46764.07</u> 10822,72	1367	39	<u>1328</u> 307	<u>23.1625</u> 137,5725	<u>0.66</u> 3,91
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,005	<u>14082.12</u> 14082,12	<u>-</u> -	70	70	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>1.2</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,184	<u>8668.93</u> 8668,93	<u>-</u> -	1595	1595	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>27.68</u> -
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,7	<u>8322.29</u> 695,62	<u>7626.67</u> 1897,02	5826	487	<u>5339</u> 1328	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>6.72</u> 15,61
5	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,7	<u>2422.84</u> 231,87	<u>2190.97</u> 544,97	1696	162	<u>1534</u> 381	<u>3.2000</u> 6,4050	<u>2.24</u> 4,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-101-1	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами сталевими	км	0,048	<u>174408.93</u> 18553,50	<u>-</u> -	8372	891	<u>-</u> -	<u>285.0000</u> -	<u>13.68</u> -
7	КМ8-145-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг	100 м	2,72	<u>3708.70</u> 927,49	<u>1611.12</u> 396,71	10088	2523	<u>4382</u> 1079	<u>12.8000</u> 4,6750	<u>34.82</u> 12,72
8	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,48	<u>4738.72</u> 2202,78	<u>1611.12</u> 396,71	2275	1057	<u>773</u> 190	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>14.59</u> 2,24
9	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,7	<u>7185.07</u> 695,62	<u>6489.45</u> 1614,15	5030	487	<u>4543</u> 1130	<u>9.6000</u> 18,9710	<u>6.72</u> 13,28
10	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	0,7	<u>4239.39</u> 347,81	<u>3891.58</u> 967,97	2968	243	<u>2725</u> 678	<u>4.8000</u> 11,3765	<u>3.36</u> 7,96
11	КМ8-62-2	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 3 т	шт	1	<u>11744.09</u> 3204,58	<u>7553.15</u> 1735,78	11744	3205	<u>7553</u> 1736	<u>43.2000</u> 19,7821	<u>43.2</u> 19,78
12	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>694.01</u> 237,38	<u>21.00</u> 3,38	1388	475	<u>42</u> 7	<u>3.2000</u> 0,0421	<u>6.4</u> 0,08
13	& 1503-5021-29	Трансформатор масляний 10/0,4кВ потужністю 250 кВА	шт	1	<u>198000.00</u> -	<u>-</u> -	198000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1547-16-236	Вимикач автоматичний CNC ВА ЗР, 380В 320А	шт	2	<u>5953.29</u> -	<u>-</u> -	11907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С151-548-21	Кабель силовий алюмінієвими жилами, броньований, марка АВББШВ-1, число жил та переріз 4х120 мм2	1000м	0,32	<u>469908.46</u> -	<u>-</u> -	150371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,55	<u>4541.59</u> -	<u>-</u> -	2498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10	<u>771.32</u> -	<u>-</u> -	7713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	1	<u>2321.37</u> 697,03	<u>-</u> -	2321	697	<u>-</u> -	<u>10.8000</u> -	<u>10.8</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					425229	11931	<u>28219</u> 6836		<u>172.07</u> 80,06
		Разом устаткування, грн.					198000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7775				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>205775</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					227229				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187079				
		всього заробітна плата, грн.					18767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9955				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2965				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>237184</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>442959</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>277,92</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>21732</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Поліщук Т.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Жига А.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*