

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05

на система пожежної сигналізації, мовного оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування (станом на серпень 2025)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 479,370 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,08818 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 139,718 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 1											
1	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Пристрій вводу-виводу АМ-Multi+)	шт	2	<u>195,96</u> 192,74	<u>3,22</u> 1,54	392	385	<u>7</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль М-LOOP)	шт	4	<u>195,96</u> 192,74	<u>3,22</u> 1,54	784	771	<u>13</u> 6	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,05
3	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>399,17</u> 399,17	- -	798	798	- -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
4	С130-910/1	Акумуляторна батарея 12V7Ah FEP-1207	шт	2	<u>665,70</u> -	- -	1331	-	- -	- -	- -
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>31964,64</u> 24669,23	<u>1228,32</u> 1152,37	639	493	<u>25</u> 23	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,14</u> 0,2
6	С188888-4/4	Автоматичний вимикач ВА 47-29, 1P, 6A	шт	2	<u>94,94</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	КБ21-24-1	Установлення боксів	1 шт	2	<u>500,92</u> 409,56	<u>21,80</u> 8,22	1002	819	<u>44</u> 16	<u>3,4000</u> 0,0580	<u>6,8</u> 0,12		
8	С113-2132/3	Бокс під 1-2 автомати КМПн 1/2	шт	2	<u>209,52</u> -	-	419	-	-	-	-		
9	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 1300+20	100м	13,2	<u>11323,83</u> 8709,84	<u>410,99</u> 153,72	149475	114970	<u>5425</u> 2029	<u>71,4800</u> 1,0857	<u>943,54</u> 14,33		
10	С1545-65/1	Кабель сигналізаційний J-Y(ST)Y 2x2x0,8 кількість: 1,02*1300	м	1326	<u>20,45</u> -	-	27117	-	-	-	-		
11	С1545-543/3	Кабель вогнетривкий ННХН FE 180/E30 3x1, 5 кількість: 1,02*20	м	20,4	<u>59,06</u> -	-	1205	-	-	-	-		
12	С1545-188/1	Дріт зварювальний 4Si1 0,8 мм	м	1500	<u>148,92</u> -	-	223380	-	-	-	-		
13	& С1-180- 65-1-36-36/1	Стяжки кабельні нейлонові Д-200, уп. 100шт, чорна	уп	15	<u>51,00</u> -	-	765	-	-	-	-		
14	С117-1/1	Саморіз чорний по дереву 3,5x35мм	шт	5500	<u>1,31</u> -	-	7205	-	-	-	-		
15	С113-1878/4	Стрічка ізоляційна 20м	шт	6	<u>38,95</u> -	-	234	-	-	-	-		
16	КБ21-24-1	Установлення боксів	1 шт	2	<u>500,92</u> 409,56	<u>21,80</u> 8,22	1002	819	<u>44</u> 16	<u>3,4000</u> 0,0580	<u>6,8</u> 0,12		
17	С113-2133/3	Бокс монтажний пластиковий з панеллю IP прозора дверка	шт	2	<u>2343,64</u> -	-	4687	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					420625	119055	<u>5558</u> 2093		<u>977,28</u> 14,85		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					420625	296012	121148	58745	96,05	18570	479370

		Всього по розділу 1					479370						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					420625	119055	<u>5558</u> 2093		<u>977,28</u> 14,85
		Разом будівельні роботи, грн.					420625				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					296012				
		всього заробітна плата, грн.					121148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58745				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18570				
		Всього будівельні роботи, грн.					479370				

		Всього по кошторису					479370				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1088,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					139718				

Склав Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Б.О.Шевченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]