

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В
вхід

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-06
на влаштування блискавкозахисту.**

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В

Кошторисна вартість 120,468 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28021 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,323 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,1	13620,95	1362	194,6932	19,47
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,05	5845,06	292	27,2972	1,36
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,125	16436,80	2055	277,5080	34,69
4	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,5	2126,09	5315	28,8320	72,08
5	& С111-793-1 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту алюміній 8мм W-08/AL	мп	250	39,35	9838	-	-
6	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,8	2103,70	1683	24,2494	19,4
7	& С111-793-2	Полоса для блискавкозахисту оцинкована 25x4мм W-25x4/ST	мп	80	99,63	7970	-	-
8	С118-71 варіант 6	Тримач. Н-021 (код 1302 013) Блискавкозахист FS	шт	100	31,18	3118	-	-
9	& С1110-15-1-2Р варіант 5	Тримач. Н-033 (код 1303032) Блискавкозахист FS	100шт	0,9	5078,30	4570	-	-
10	С118-71 варіант 15	Тримач.Н-037 (код 1303 072) Блискавкозахист FS	шт	7	58,57	410	-	-
11	& С111-186-3 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху Н-303	шт	50	41,00	2050	-	-
12	С118-71 варіант 3	Злучник універсальний С-011 (код 1201 011) Блискавкозахист FS	шт	50	56,99	2850	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	C118-71 варіант 16	Злучник контрольний С-022 (код 1202 021) Блискавкозахист FS	шт	5	90,85	454	-	-
14	C118-71 варіант 2	Злучник контрольний С-031 (код 1203 011) Блискавкозахист FS	шт	7	111,45	780	-	-
15	KB21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	0,14	1412,41	198	17,2197	2,42
16	& C100-150-1 варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту Д-20 К-201	шт	7	96,80	678	-	-
17	& C113-119-1 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12 К 203	шт	14	7,14	100	-	-
18	C118-71 варіант 4	Коробка фасадна К-681. (код 1468 019) Блискавкозахист FS	шт	7	281,59	1971	-	-
19	& C113-1878- 1-К варіант 2	Шуруп з дюбелем розпірним К-904 (код 1490 042) Блискавкозахист FS	шт	100	3,07	307	-	-
20	KB33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	14	86,76	1215	1,3043	18,26
21	& C100-150-1- 1 варіант 1	Комплект стержневого уземлення 16мм (L=4.5м) G-16/45	шт	14	1392,30	19492	-	-
22	& C111-136-2- 2Ф варіант 1	Ударна насадка СДС-МАХ для уземлювачів 16мм G-160	шт	1	370,00	370	-	-
23	& C111-598-13 варіант 1	Мастика бітумна для бетонних та пластикових тримачів к- 910	шт	1	974,64	975	-	-
24	& C111-163-2 варіант 2	Вазелин технічний К-950	шт	1	171,97	172	-	-
25	& C111-1721- 11 варіант 1	Стрічка антикорозійна L=10м G-115 (1011 020) Блискавкозахист FS	упак	2	376,41	753	-	-
26	KB21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	3	259,87	780	2,8439	8,53
27	& 1503-800-1 варіант 1	Розподільний щит з DIN рейками, шиною заземлення та кріпильними матеріалами	шт	3	357,36	1072	-	-
28	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	30041,18	901	313,1600	9,39
29	& C1547-16-8 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) тип1+2 FLP-B+C MAXI V/4 SALTEK	шт	1	14845,06	14845	-	-
30	& C1547-16-8 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) тип2 SLP-275 V/3+1	шт	2	4204,35	8409	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,05	4395,21	220	25,8191	1,29
32	С157-251	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм ²	1000м	0,005	7982,49	40	-	-
33	КМ8-574-2	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	100 жил	0,05	5225,31	261	36,9765	1,85
34	С157-254	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм ²	1000м	0,005	20294,87	101	-	-
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,125	9302,29	1163	159,4770	19,93
36	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м ²	0,25	2833,18	708	29,4373	7,36
37	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до товщини 20см)	100м ²	0,25	482,22	121	1,3619	0,34
38	С1421-9607 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м ³	6,35	1058,21	6720	-	-
39	КБ27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском (із попередньо демонтованої плитки)	100 м ²	0,25	3997,47	999	48,2302	12,06
40	КМ8-289-2	Заземлення одиночне опори залізобетонної	шт	1	582,67	583	5,0880	5,09
41	& С1110-89-2	Блискавкоприймач з бетонною основою h=1,5м. марка М04/15	шт	1	1156,77	1157	-	-
42	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,75	104,67	916	1,7278	15,12
43	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	8,75	287,76	2518	0,4110	3,6
		Разом прямі витрати по кошторису				110492		252,24
		Разом будівельні роботи, грн.				110492		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				90144		
		всього заробітна плата, грн.				17067		
		Загальновиробничі витрати, грн.				9976		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				27,97		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				3256		
		Всього будівельні роботи, грн.				120468		

