

РП "Реконструкція системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Великобичківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області"
50/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Зовнішні мережі теплопостачання
Зовнішні мережі**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 144,744 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1698 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,542 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,18	<u>17071,98</u> 17071,98	-	3073	3073	-	<u>261,8000</u>	<u>47,12</u>
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,14	<u>10611,71</u> 10611,71	-	1486	1486	-	<u>165,2400</u>	<u>23,13</u>
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,4	<u>14979,97</u> 1141,75	-	5992	457	-	<u>16,3200</u>	<u>6,53</u>
4	КБ24-9-3	Безканальне прокладання подавальних і зворотних трубопроводів в армопінобетонній ізоляції при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 80 мм	1000м	0,05	<u>255432,21</u> 109122,85	<u>112909,34</u> 16887,28	12772	5456	<u>5645</u> 844	<u>1300,3200</u> 199,8908	<u>65,02</u> 9,99
5	С113-1439-1 варіант 2	Труби "Енергоресурс" сталева теплоізольована, діаметр 76/140 мм	м	50	<u>1572,24</u> -	-	78612	-	-	-	-
6	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,5	<u>306,81</u> 274,62	<u>32,19</u> 8,68	153	137	<u>16</u> 4	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,7</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	50	5,04	-	252	-	-	-	-
8	C113-1894	Компенсаційна подушка до теплоізолюваних труб, розмір 1000x250x40 мм	шт	6	161,25	-	968	-	-	-	-
9 & C1545-36-П	Коліно гнуче стандартне 90 труба сталевая	шт	6	2431,43	-	14589	-	-	-	-	-
10	С113-1525	Комплект для ізоляції стиків (термоусадкова муфта тип EP-3)	шт	12	566,91	-	6803	-	-	-	-
11	С113-1526	Гумове кільця ущільнюючі	шт	4	167,90	-	672	-	-	-	-
12	С113-1553	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 мм	шт	3	3848,57	-	11546	-	-	-	-
13 & C130-474-П	Кран спускний Ф25	шт	2	343,75	-	688	-	-	-	-	-
14 & C130-474-П	Повітроспускник Ф15	шт	2	392,71	-	785	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					138391	10609	5661		143,5
		Разом будівельні роботи, грн.					138391		848		10,04
		в тому числі:					122121				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11457				
		всього заробітна плата, грн.					6353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2085				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					144744				
		Всього будівельні роботи, грн.					144744				
		Всього по кошторису					144744				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					169,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						13542				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]