Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Блок А

Кошторисна вартість об`єкта	113878,521 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	169,01067 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19362,029 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на АР. Архітектурні рішення. Блок А	52074,785	-	52074,785	93,53802	10720,838	-
2	02-01-02	на МГН. Доступність для маломобільних груп населення. Блок А	284,506	-	284,506	0,12209	15,075	-
3	02-01-03	на Конструкції бетонні.	25235,69	-	25235,69	29,35226	3371,08	-
4	02-01-04	на Блок А. Водопостачання та каналізація	4248,958	84,493	4333,451	4,74185	554,943	-
5	02-01-05	на Електротехнічні рішення	4832,109	496,274	5328,383	13,17267	1443,057	-
6	02-01-06	на Опалення	2630,141	-	2630,141	3,64928	428,204	-
7	02-01-07	на Вентиляція і кондиціонування	7039,174	-	7039,174	10,46853	1148,868	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Придбання устаткування. Вентиляція та кондиціювання	-	5848,419	5848,419	-	-	-
9	02-01-09	на Пусконалагоджувальні роботи. Вентиляція і кондиціювання	94,382	-	94,382	0,48807	74,077	-
10	02-01-010	на СДТ. Система протидимного захисту	1031,166	198,104	1229,27	0,76020	83,806	-
11	02-01-011	на Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	1671,46	195,047	1866,507	4,53270	502,701	-
12	02-01-012	на Пусконалагоджувальні роботи. Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	51,546	-	51,546	0,26652	40,456	-
13	02-01-013	на Система охоронної сигналізації	118,758	15,596	134,354	0,43838	48,866	-
14	02-01-014	на Пусконалагоджувальні роботи ОС	66,37	-	66,37	0,34322	52,093	-
15	02-01-015	на Структурована кабельна система (СЗ.СКС)	581,522	604,546	1186,068	1,18514	134,073	-
16	02-01-016	на Пусконалагоджувальні роботи СЗ.СКС	140,839	-	140,839	0,72830	110,539	-
17	02-01-017	на Блискавкозахист	249,303	-	249,303	0,53140	58,434	-
18	02-01-018	на Пусконалагоджувальні роботи БЗ	3,862	-	3,862	0,01997	3,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-01-019	на Система контролю концентрації газу	135,952	11,484	147,436	0,45979	49,468	-
20	02-01-020	на Пусконалагоджувальні роботи. СККГ	5,133	-	5,133	0,02654	4,029	-
21	02-01-021	на Автоматизація протипожежного захисту	328,427	-	328,427	0,73972	80,144	-
22	02-01-022	на Пусконалагоджувальні роботи АПЗ	34,921	-	34,921	0,18059	27,409	-
23	02-01-023	на Тепломехінічні рішення. ІТП	34,714	-	34,714	0,14279	16,567	-
24	02-01-024	на придбання устаткування Придбання устаткування. ІТП	-	2174,811	2174,811	-	-	-
25	02-01-025	на Пусконалагоджувальні роботи. ІТП	36,366	-	36,366	0,18805	28,542	-
26	02-01-026	на Ліфт	366,89	-	366,89	2,10195	243,427	-
27	02-01-027	на придбання устаткування Придбання устаткування. Ліфт	-	2796,78	2796,78	-	-	-
28	02-01-028	на Пусконалагоджувальні роботи. Ліфт	155,993	-	155,993	0,83264	122,303	-
-	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	101452,967	12425,554	113878,521	169,01067	19362,029	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Ярослава ТРОЙНІКОВА
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	АР. Архітектурні рішення. Блок А	80,97354 8690,3	- -	2,58033 302,092	- -	- -	83,55387 8992,392	9,98415 1728,446	93,53802 10720,838
02-01-02	МГН. Доступність для маломобільних груп населення. Блок А	0,10898 12,808	- -	0,00003 0,003	- -	- -	0,10901 12,811	0,01308 2,264	0,12209 15,075
02-01-03	Конструкції бетонні.	22,56234 2401,367	- -	3,63345 423,846	0,01188 1,467	- -	26,20767 2826,68	3,14459 544,4	29,35226 3371,08
02-01-04	Блок А. Водопостачання та каналізація	3,93503 438,859	0,15543 16,884	0,22039 24,581	- -	- -	4,31085 480,324	0,43100 74,619	4,74185 554,943
02-01-05	Електротехнічні рішення	0,84365 89,58	10,02320 1020,141	1,12078 128,159	- -	- -	11,98763 1237,88	1,18504 205,177	13,17267 1443,057
02-01-06	Опалення	2,70010 303,273	0,02560 2,761	0,57854 62,436	- -	- -	3,30424 368,47	0,34504 59,734	3,64928 428,204
02-01-07	Вентиляція і кондиціонування	9,19606 947,574	0,18008 20,203	0,13239 14,871	- -	- -	9,50853 982,648	0,96000 166,22	10,46853 1148,868
02-01-08	придбання устаткування Придбання устаткування. Вентиляція та кондиціювання	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -
02-01-09	Пусконалагоджувальні роботи. Вентиляція і кондиціювання	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	0,44900 -	0,44900 67,314	0,03907 6,763	0,48807 74,077
02-01-010	СДТ. Система протидимного захисту	0,67258 69,57	- -	0,01538 1,735	- -	- -	0,68796 71,305	0,07224 12,501	0,76020 83,806
02-01-011	Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	0,38464 40,871	3,44619 360,326	0,32065 35,507	- -	- -	4,15148 436,704	0,38122 65,997	4,53270 502,701
02-01-012	Пусконалагоджувальні роботи. Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	0,24521 -	0,24521 36,762	0,02131 3,694	0,26652 40,456
02-01-013	Система охоронної сигналізації	0,03031 3,317	0,31941 33,456	0,05172 5,698	- -	- -	0,40144 42,471	0,03694 6,395	0,43838 48,866

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	Пусконалагоджувальні роботи ОС	—"—	—"—	—"—	—"—	0,31575	0,31575	0,02747	0,34322
		-	-	-	-	-	47,337	4,756	52,093
02-01-015	Структурована кабельна система (СЗ.СКС)	0,05450	0,85831	0,17197	-	-	1,08478	0,10036	1,18514
		5,811	91,739	19,141	-	-	116,691	17,382	134,073
02-01-016	Пусконалагоджувальні роботи СЗ.СКС	—"—	—"—	—"—	—"—	0,67000	0,67000	0,05830	0,72830
		-	-	-	-	-	100,448	10,091	110,539
02-01-017	Блискавкозахист	0,14870	0,32334	0,00940	-	-	0,48144	0,04996	0,53140
		13,412	35,193	1,183	-	-	49,788	8,646	58,434
02-01-018	Пусконалагоджувальні роботи БЗ	—"—	—"—	—"—	—"—	0,01837	0,01837	0,00160	0,01997
		-	-	-	-	-	2,754	0,276	3,03
02-01-019	Система контролю концентрації газу	0,04171	0,33951	0,03746	-	-	0,41868	0,04111	0,45979
		4,447	33,695	4,211	-	-	42,353	7,115	49,468
02-01-020	Пусконалагоджувальні роботи. СККГ	—"—	—"—	—"—	—"—	0,02442	0,02442	0,00212	0,02654
		-	-	-	-	-	3,661	0,368	4,029
02-01-021	Автоматизація протипожежного захисту	0,02089	0,60952	0,04580	-	-	0,67621	0,06351	0,73972
		2,232	61,737	5,183	-	-	69,152	10,992	80,144
02-01-022	Пусконалагоджувальні роботи АПЗ	—"—	—"—	—"—	—"—	0,16613	0,16613	0,01446	0,18059
		-	-	-	-	-	24,906	2,503	27,409
02-01-023	Тепломехінічні рішення. ІТП	—"—	0,11536	0,01697	—"—	—"—	0,13233	0,01046	0,14279
		-	12,588	2,168	-	-	14,756	1,811	16,567
02-01-024	придбання устаткування Придбання устаткування. ІТП	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-025	Пусконалагоджувальні роботи. ІТП	—"—	—"—	—"—	—"—	0,17300	0,17300	0,01505	0,18805
		-	-	-	-	-	25,936	2,606	28,542
02-01-026	Ліфт	—"—	1,69198	0,25607	—"—	—"—	1,94805	0,15390	2,10195
		-	184,629	32,155	-	-	216,784	26,643	243,427
02-01-027	придбання устаткування Придбання устаткування. Ліфт	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-028	Пусконалагоджувальні роботи. Ліфт	—"—	—"—	—"—	—"—	0,76600	0,76600	0,06664	0,83264
		-	-	-	-	-	110,766	11,537	122,303
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	121,67303	18,08793	9,19133	0,01188	2,82700	151,79205	17,21862	169,01067
		13023,421	1873,352	1062,969	1,467		16381,093	2980,936	19362,029

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

Перевірив Світлана КУРІБЛО



Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на АР. Архітектурні рішення. Блок А

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК - АР

Кошторисна вартість	52074,785	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	93,53802	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10720,838	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мурування підвалу									
1	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,6275	30563,46 22948,26	1468,97 727,27	80305	60297	3860 1911	212,7400 5,8072	558,97 15,26
2	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна 250х120х65 М100	1000шт	1,324	8604,72 -	- -	11393	-	- -	- -	- -
3	& С1113-21-27 варіант 1	Армуюча сітка 50х50х3 Вр-1	м2	95,44	89,30 -	- -	8523	-	- -	- -	- -
4	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	15,8	1733,86 890,16	154,81 76,64	27395	14065	2446 1211	8,6600 0,6120	136,83 9,67
5	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна 250х120х65 М100	1000шт	6,241	8604,72 -	- -	53702	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*5,17*	*1698,71* *853,13*	*154,81* *76,64*	*8782*	*4411*	*800* *396*	*8,2000* *0,6120*	*42,39* *3,16*
7	КБ8-10-1	Розшивання швів мурування із цегли	100м2	-0,1361	3011,70 3011,70	- -	-410	-410	- -	26,9600 -	-3,67 -
8	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна 250х120х65 М100	1000шт	2,037	8604,72 -	- -	17528	-	- -	- -	- -
9	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2527	3398,24 3369,46	28,78 25,56	859	851	8 6	32,7800 0,2220	8,28 0,06
10	& С114-3-У-3 варіант 10	Мінераловатні плити товщиною 30 мм НГ	м2	25,78	117,23 -	- -	3022	-	- -	- -	- -
11	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,25	8538,35 2178,83	5640,18 2394,05	2135	545	1410 599	21,4600 20,4483	5,37 5,11
12	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1п серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	19	114,10 -	- -	2168	-	- -	- -	- -
13	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2п серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	287,92 -	- -	1152	-	- -	- -	- -
14	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	1	287,92 -	- -	288	-	- -	- -	- -
15	К582821-585	Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	1	624,69 -	- -	625	-	- -	- -	- -
16	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,01	32029,41 11969,37	19498,85 8684,68	320	120	195 87	117,8900 72,5867	1,18 0,73
17	К582821-627	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	1	1885,63 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					219673	79879	8719 4210		749,35 33,99
		Разом будівельні роботи, грн.					219673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131075				
		всього заробітна плата, грн.					84089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16273				
		Всього будівельні роботи, грн.					**265214**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	К582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	502,68 -	- -	12064	-	- -	- -	- -
32	К582821-609	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	1480,86 -	- -	29617	-	- -	- -	- -
33	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,04	32029,41 11969,37	19498,85 8684,68	1281	479	780 347	117,8900 72,5867	4,72 2,9
34	К582821-629	Перемички з/б марки 5ПБ27-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	2085,22 -	- -	8341	-	- -	- -	- -
35	*КБ7-20-5*	*Установлення опорних кутиків*	*т*	*0,295*	*3934,69* *1982,82*	*804,97* *124,57*	*1161*	*585*	*237* *37*	*19,2900* *1,1145*	*5,69* *0,33*
36	& С111-1825-К варіант 1	Кутник металевий 50х50х5мм	м	78,2	101,84 -	- -	7964	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3302321	467792	74348 36509		4412,96 292,32
		Разом будівельні роботи, грн.					3302321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2760181				
		всього заробітна плата, грн.					504301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					273371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					564,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97746				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3575692**				
		Всього по розділу 2					**3575692**				
		Розділ 3. Мурування 2-го поверху									
37	КБ8-13-1	Мурування армованих перегородок з каменів керамічних товщиною 190 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,1984	26863,08 22005,92	1114,62 551,84	112782	92390	4680 2317	194,0900 4,4064	814,87 18,5
38	С1422-10978 варіант 1	Камінь керамічний, розміри 190х250х238 мм	1000шт	10,916	37300,38 -	- -	407171	-	- -	- -	- -
39	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної, керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*386,32*	*1698,71* *853,13*	*154,81* *76,64*	*656246*	*329581*	*59806* *29608*	*8,2000* *0,6120*	*3167,82* *236,43*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ8-10-1	Розшивання швів мурування із цегли	100м2	-8,6606	3011,70 3011,70	- -	-26083	-26083	- -	26,9600 -	-233,49 -
41	С1422-10936 варіант 2	Цегла силікатна 250х120х65	1000шт	152,21	10645,40 -	- -	1620336	-	- -	- -	- -
42	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	1,317	6873,48 6715,23	158,25 78,35	9052	8844	208 103	63,7300 0,6256	83,93 0,82
43	& С1113-21-27 варіант 1	Армуюча сітка 50х50х3 Вр-1	м2	847,35	89,30 -	- -	75668	-	- -	- -	- -
44	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2527	3398,24 3369,46	28,78 25,56	859	851	8 6	32,7800 0,2220	8,28 0,06
45	& С114-3-У-3 варіант 10	Мінераловатні плити товщиною 30 мм НГ	м2	25,78	117,23 -	- -	3022	-	- -	- -	- -
46	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,58	8538,35 2178,83	5640,18 2394,05	4952	1264	3271 1389	21,4600 20,4483	12,45 11,86
47	К582821-585	Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	624,69 -	- -	3123	-	- -	- -	- -
48	К582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	30	502,68 -	- -	15080	-	- -	- -	- -
49	К582821-609	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	23	1480,86 -	- -	34060	-	- -	- -	- -
50	*КБ7-20-5*	*Установлення опорних кутиків*	*т*	*0,261*	*3934,69* *1982,82*	*804,97* *124,57*	*1027*	*518*	*210* *33*	*19,2900* *1,1145*	*5,03* *0,29*
51	& С111-1825-К варіант 1	Кутник металевий 50х50х5мм	м	69,2	101,84 -	- -	7047	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2924342	407365	68183 33456		3858,89 267,96
		Разом будівельні роботи, грн.					2924342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2448794				
		всього заробітна плата, грн.					440821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					495,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85732				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3163759**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& С111-1825-К варіант 1	Кутник металевий 50х50х5мм	м	35,8	101,84 -	- -	3646	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2240593	305840	55376 27292		2928,81 218,24
		Разом будівельні роботи, грн.					2240593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1879377				
		всього заробітна плата, грн.					333132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					377,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65377				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2422462**				
		Всього по розділу 4					**2422462**				
		Розділ 5. Мурування на відм. +10.700									
67	КБ8-13-1	Мурування армованих перегородок з каменів керамічних товщиною 190 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1453	26863,08 22005,92	1114,62 551,84	3903	3197	162 80	194,0900 4,4064	28,2 0,64
68	С1422-10978 варіант 1	Камінь керамічний, розміри 190х250х238 мм	1000шт	0,378	37300,38 -	- -	14100	-	- -	- -	- -
69	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної, керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	325,52	*1698,71* *853,13*	*154,81* *76,64*	*552964*	*277711*	*50394* *24948*	*8,2000* *0,6120*	*2669,26* *199,22*
70	КБ8-10-1	Розшивання швів мурування із цегли	100м2	-7,1068	3011,70 3011,70	- -	-21404	-21404	- -	26,9600 -	-191,6 -
71	С1422-10936 варіант 2	Цегла силікатна 250х120х65	1000шт	128,255	10645,40 -	- -	1365326	-	- -	- -	- -
72	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	1,181	6873,48 6715,23	158,25 78,35	8118	7931	187 93	63,7300 0,6256	75,27 0,74
73	& С1113-21-27 варіант 1	Армуюча сітка 50х50х3 Вр-1	м2	596,81	89,30 -	- -	53295	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0114	3398,24 3369,46	28,78 25,56	39	38	1 -	32,7800 0,2220	0,37 -
75	& С114-3-У-3 варіант 10	Мінераловатні плити товщиною 30 мм НГ	м2	1,43	117,23 -	- -	168	-	- -	- -	- -
76	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,1	8538,35 2178,83	5640,18 2394,05	854	218	564 239	21,4600 20,4483	2,15 2,04
77	К582821-585	Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2	624,69 -	- -	1249	-	- -	- -	- -
78	К582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	6	502,68 -	- -	3016	-	- -	- -	- -
79	К582821-609	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	2	1480,86 -	- -	2962	-	- -	- -	- -
80	*КБ7-20-5*	*Установлення опорних кутиків*	*т*	*0,021*	*3934,69* *1982,82*	*804,97* *124,57*	*83*	*42*	*17* *3*	*19,2900* *1,1145*	*0,41* *0,02*
81	& С111-1825-К варіант 1	Кутник металевий 50х50х5мм	м	5,6	101,84 -	- -	570	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1985243	267733	51325 25363		2584,06 202,66
		Разом будівельні роботи, грн.					1985243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1666185				
		всього заробітна плата, грн.					293096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160604				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					334,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57892				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2145847**				
		Всього по розділу 5					**2145847**				
		Розділ 6. Покрівля									
82	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*16,0879*	*1360,59* *1155,91*	*130,51* *50,17*	*21889*	*18596*	*2100* *807*	*10,9700* *0,4017*	*176,48* *6,46*
83	& С1555-249-1	Праймер бітумний	кг	321,76	97,10 -	- -	31243	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С111-857 варіант 1	Руберойд ЕПП	м2	1769,67	142,89 -	- -	252868	-	- -	- -	- -
85	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*16,0879*	*7462,38 7035,35*	*133,83 118,85*	*120054*	*113184*	*2153 1912*	*71,1000 1,0323*	*1143,85 16,61*
86	*КБ11-11-8*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок*	*100м2*	*16,0879*	*2589,16 2105,66*	*483,50 429,41*	*41654*	*33876*	*7778 6908*	*21,2800 3,7296*	*342,35 60*
87	С1424-11672 варіант 3	Полістиролбетон	м3	148	2386,55 -	- -	353209	-	- -	- -	- -
88	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	16,0879	18910,83 13571,57	5339,26 2131,65	304236	218338	85898 34294	142,2000 16,7679	2287,7 269,76
89	& С114-3-У-3 варіант 14	Утеплювач плитний з мінеральної вати (н/г) р=140 кг/м3, товщина 100 мм	м2	4971,16	309,21 -	- -	1537132	-	- -	- -	- -
90	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*16,0879*	*1604,78 1531,39*	*73,39 65,18*	*25818*	*24637*	*1181 1049*	*16,2000 0,5661*	*260,62 9,11*
91	С111-873 варіант 7	Сітка ВР1 100х100х3	м2	1769,67	74,19 -	- -	131292	-	- -	- -	- -
92	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*16,0879*	*10793,98 3433,60*	*2122,98 820,03*	*173652*	*55239*	*34154 13193*	*38,3900 6,4686*	*617,61 104,07*
93	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 60мм)	100м2	16,0879	16625,48 563,47	1250,58 480,83	267469	9065	20119 7736	6,3000 3,7710	101,35 60,67
94	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	16,0879	815,10 674,94	11,57 10,61	13113	10858	186 171	7,1400 0,1020	114,87 1,64
95	С111-1720 варіант 5	Геотекстиль 300г/м2	м2	1850,11	60,57 -	- -	112061	-	- -	- -	- -
96	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	16,0879	815,10 674,94	11,57 10,61	13113	10858	186 171	7,1400 0,1020	114,87 1,64
97	С111-1720 варіант 4	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	1850,11	417,21 -	- -	771884	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4170687	494651	153755 66241		5159,7 529,96
		Разом будівельні роботи, грн.					4170687				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3522281				
		всього заробітна плата, грн.					560892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					319160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					682,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**4489847**				
		Всього по розділу 6					**4489847**				
		Розділ 7. Парапет та спец. елементи покривлі									
98	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*3,7488*	*1360,59* *1155,91*	*130,51* *50,17*	*5101*	*4333*	*489* *188*	*10,9700* *0,4017*	*41,12* *1,51*
99	& С1555-249-1	Праймер бітумний	кг	74,98	97,10 -	- -	7281	-	- -	- -	- -
100	С111-857 варіант 1	Руберойд ЕПП	м2	412,37	142,89 -	- -	58924	-	- -	- -	- -
101	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	3,2929	6303,61 4523,86	1779,75 710,55	20757	14897	5860 2340	47,4000 5,5893	156,08 18,41
102	& С114-3-У-3 варіант 15	Утеплювач плитний з мінеральної вати (н/г) р=140 кг/м3, товщина 50 мм	м2	339,17	213,82 -	- -	72521	-	- -	- -	- -
103	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	2,2357	815,10 674,94	11,57 10,61	1822	1509	26 24	7,1400 0,1020	15,96 0,23
104	С111-1720 варіант 5	Геотекстиль 300г/м2	м2	257,11	60,57 -	- -	15573	-	- -	- -	- -
105	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	2,2357	815,10 674,94	11,57 10,61	1822	1509	26 24	7,1400 0,1020	15,96 0,23
106	С111-1720 варіант 4	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	257,11	417,21 -	- -	107269	-	- -	- -	- -
107	КБ16-21-3	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	шт	12	161,59 139,79	- -	1939	1677	- -	1,3600 -	16,32 -
108	& С111-1612-12 варіант 6	Воронка покрівельна	шт	12	425,34 -	- -	5104	-	- -	- -	- -
109	*КБ20-18-1*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм*	*зонт*	*28*	*80,71* *65,04*	*10,84* *3,13*	*2260*	*1821*	*304* *88*	*0,6100* *0,0280*	*17,08* *0,78*
110	С130-295 варіант 5	Флюгарка д80	шт	28	317,76 -	- -	8897	-	- -	- -	- -
111	*КБ10-25-4*	*Установлення відливів металевих*	*100м*	*2,5427*	*3501,90* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*8904*	*7048*	*307* *219*	*27,3000* *0,7260*	*69,42* *1,85*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& С111-1797-8 варіант 13	Відлив металевий із гнутого листа оцинкованої сталі 0.5 мм з поліестровим покриттям	п.м	254,27	207,61 -	- -	52789	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					370963	32794	7012 2883		331,94 23,01
		Разом будівельні роботи, грн.					370963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					331157				
		всього заробітна плата, грн.					35677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20005				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7285				
		Всього будівельні роботи, грн.					**390968**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& С111-213-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	5,49	577,59 -	- -	3171	-	- -	- -	- -
121	& С111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	13,72	316,66 -	- -	4345	-	- -	- -	- -
122	& С123-50-1 варіант 3	Віконні блоки ПВХ профілю	м2	46,6	5570,87 -	- -	259603	-	- -	- -	- -
123	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,9445	10717,26 9978,32	702,57 500,29	42274	39359	2771 1973	86,6700 4,2229	341,87 16,66
124	& С188888-8-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	1097	18,29 -	- -	20064	-	- -	- -	- -
125	& С111-213-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	38,66	577,59 -	- -	22330	-	- -	- -	- -
126	& С111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	84,81	316,66 -	- -	26856	-	- -	- -	- -
127	& С123-50-1 варіант 3	Віконні блоки ПВХ профілю	м2	394,45	5570,87 -	- -	2197430	-	- -	- -	- -
		***Підвіконня									
128	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*2,1934*	*7753,74* *3200,23*	*161,05* *114,68*	*17007*	*7019*	*353* *252*	*31,5200* *0,9680*	*69,14* *2,12*
129	& С123-386-11 варіант 4	Доска підвіконна шир.400мм	м	223,73	343,36 -	- -	76820	-	- -	- -	- -
		***Відливи									
130	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*2,1934*	*6307,91* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*13836*	*6080*	*265* *189*	*27,3000* *0,7260*	*59,88* *1,59*
131	& С126-3-26 варіант 3	Металевий віконний відлив шир.250мм	м	227,46	186,42 -	- -	42403	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					2782877	59873	3891 2772		535,3 23,38
		Разом будівельні роботи, грн.					2782877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2719113				
		всього заробітна плата, грн.					62645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					33105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11606				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2815982**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С123-198 варіант 2	Двері герметичні	м2	11,13	23331,59 -	- -	259681	-	- -	- -	- -
144	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0819	30997,66 27103,90	1541,19 503,97	2539	2220	126 41	235,4200 3,5100	19,28 0,29
145	С123-198 варіант 4	Протипожежні двері EI 60	м2	8,19	7973,98 -	- -	65307	-	- -	- -	- -
		***Двері з алюмінієвих сплавів (зовнішні)									
146	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,3624	30997,66 27103,90	1541,19 503,97	11234	9822	559 183	235,4200 3,5100	85,32 1,27
147	С123-198 варіант 5	Двері з алюмінієвих сплавів (зовнішні)	м2	36,24	13558,48 -	- -	491359	-	- -	- -	- -
		***Двері з алюмінієвих сплавів EI 60									
148	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,1338	30997,66 27103,90	1541,19 503,97	35145	30730	1747 571	235,4200 3,5100	266,92 3,98
149	С123-198 варіант 6	Двері з алюмінієвих сплавів EI 60	м2	113,38	13558,48 -	- -	1537260	-	- -	- -	- -
		***Дерев'яні									
150	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	1 блок	16	822,63 789,22	- -	13162	12628	- -	7,4900 -	119,84 -
151	С123-190 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні	м2	36,75	5541,29 -	- -	203642	-	- -	- -	- -
152	& С1550-38-1-2Л	Монтажна піна	л	9,44	374,77 -	- -	3538	-	- -	- -	- -
153	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	128	21,73 -	- -	2781	-	- -	- -	- -
		*** Металеві									
154	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,084	30997,66 27103,90	1541,19 503,97	2604	2277	129 42	235,4200 3,5100	19,78 0,29
155	С123-198 варіант 1	Двері металеві	м2	8,4	8483,98 -	- -	71265	-	- -	- -	- -
		***Металопластикові									
156	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2457	17310,88 10705,76	6520,44 2132,16	4253	2630	1602 524	98,1100 14,8500	24,11 3,65
157	& С1550-38-1-2Л	Монтажна піна	л	4,55	374,77 -	- -	1705	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	112	21,73 -	- -	2434	-	- -	- -	- -
159	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	24,57	6035,27 -	- -	148287	-	- -	- -	- -
160	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,7224	13572,48 8651,03	4854,10 1587,28	9805	6250	3507 1147	79,2800 11,0550	57,27 7,99
161	& С1550-38-1-2Л	Монтажна піна	л	11,04	374,77 -	- -	4137	-	- -	- -	- -
162	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	262	21,73 -	- -	5693	-	- -	- -	- -
163	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	72,24	6035,27 -	- -	435988	-	- -	- -	- -
164	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5607	11075,46 6534,11	4491,86 1468,82	6210	3664	2519 824	59,8800 10,2300	33,57 5,74
165	& С1550-38-1-2Л	Монтажна піна	л	7,47	374,77 -	- -	2800	-	- -	- -	- -
166	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	149	21,73 -	- -	3238	-	- -	- -	- -
167	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	56,07	6035,27 -	- -	338398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					5016176	89078	14677 4800		793,03 33,43
		Разом будівельні роботи, грн.					5016176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4912421				
		всього заробітна плата, грн.					93878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17171				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5065430**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					468732				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					928,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					160757				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3395087**				
		Всього по розділу 10					**3395087**				
		Розділ 11. Стіни фундаментів та підвального поверху									
179	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари*	*100м2*	*4,5696*	*5499,80* *5499,80*	- -	*25132*	*25132*	- -	*49,7900* -	*227,52* -
180	С111-609 варіант 1	Праймер полімерний	кг	201,06	83,55 -	- -	16799	-	- -	- -	- -
181	& С111-1564-1	Бітумно-полімерний рулонний матеріал	м2	1051,01	115,30 -	- -	121181	-	- -	- -	- -
182	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	4,0425	489,83 468,52	1,44 1,28	1980	1894	6 5	5,2000 0,0111	21,02 0,04
183	& С111-1692-ДМ1 варіант 1	Мембрана профільована шиповидна	м2	420,42	53,02 -	- -	22291	-	- -	- -	- -
184	*КБ26-34-1*	*Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині*	*1 м3*	*48,639*	*1773,93* *1766,65*	- -	*86282*	*85928*	- -	*16,1900* -	*787,47* -
185	С111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання	кг	1459,17	16,22 -	- -	23668	-	- -	- -	- -
186	& С114-96-1 варіант 6	Екструдований пінополістерол (р - 35кг/м3) 150мм	м2	324,26	513,89 -	- -	166634	-	- -	- -	- -
187	& С111-1477-ДФ варіант 2	Дюбель-цвях (для кріплення утеплювача)	шт	2594	1,35 -	- -	3502	-	- -	- -	- -
188	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склотканиною стін*	*100м2*	*0,5271*	*3047,36* *3035,75*	*11,61* *4,46*	*1606*	*1600*	*6* *2*	*29,9000* *0,0399*	*15,76* *0,02*
189	С111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання	кг	195,03	16,22 -	- -	3163	-	- -	- -	- -
190	С111-1784-1 варіант 6	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	55,3455	43,32 -	- -	2398	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	*КБ15-183-1*	*Декоративне штукатурення фасадів*	*100м2*	*0,5271*	*29251,28* *28199,25*	- -	*15418*	*14864*	- -	*231,3500* -	*121,94* -
192	С111-2012-3 варіант 2	Декоративна штукатурка по типу Ceresit CT 35	кг	147,59	28,69 -	- -	4234	-	- -	- -	- -
193	С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	15,81	103,54 -	- -	1637	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					495925	129418	12 7		1173,71 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					495925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366495				
		всього заробітна плата, грн.					129425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64074				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20568				
		Всього будівельні роботи, грн.					**559999**				
		Всього по розділу 11					**559999**				
		Розділ 12. Відкоси									
		***Внутрішні відкоси									
194	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*6,154*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*3127*	*3075*	*52* *34*	*4,1000* *0,0549*	*25,23* *0,34*
195	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	123,08	50,15 -	- -	6172	-	- -	- -	- -
196	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	6,154	48901,49 30894,61	277,73 246,65	300940	190125	1709 1518	260,7800 2,1423	1604,84 13,18
197	*КБ15-56-1*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*6,154*	*5041,09* *4871,67*	*5,76* *5,11*	*31023*	*29980*	*35* *31*	*43,6100* *0,0444*	*268,38* *0,27*
198	КБ15-56-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм)	100 м2	6,154	4879,77 3574,72	5,76 5,11	30030	21999	35 31	32,0000 0,0444	196,93 0,27
199	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	123,08	50,15 -	- -	6172	-	- -	- -	- -
200	С111-2015-3 варіант 3	Гіпсова шпатлівка Ceresit CT126	кг	1353,88	18,15 -	- -	24573	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін поливінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*6,154*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*25111*	*24712*	*9* *8*	*38,1100* *0,0111*	*234,53* *0,07*
202	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	123,08	50,15 -	- -	6172	-	- -	- -	- -
203	& С1550-32-5 варіант 3	Фарба Caparol CapaLatex 8	л	135,39	290,22 -	- -	39293	-	- -	- -	- -
		***Зовнішні відкоси									
204	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склотканиною стін*	*100м2*	*1,2007*	*3047,36* *3035,75*	*11,61* *4,46*	*3659*	*3645*	*14* *5*	*29,9000* *0,0399*	*35,9* *0,05*
205	С111-1784-1 варіант 7	Армована склосітка	м2	126,07	43,32 -	- -	5461	-	- -	- -	- -
206	С111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання	кг	444,26	16,22 -	- -	7206	-	- -	- -	- -
207	*КБ15-183-1*	*Декоративне штукатурення фасадів*	*100м2*	*1,2007*	*29251,28* *28199,25*	- -	*35122*	*33859*	- -	*231,3500* -	*277,78* -
208	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	23,09	50,15 -	- -	1158	-	- -	- -	- -
209	С111-2012-3 варіант 3	Декоративна штукатурка (камінцева)	кг	336,2	71,37 -	- -	23995	-	- -	- -	- -
210	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	1,2007	21792,01 20257,07	- -	26166	24323	- -	168,5000 -	202,32 -
211	& С111-2016-2Ф варіант 3	Фасадна фарба тонована силікатна	кг	36,02	284,33 -	- -	10242	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					585622	331718	1854 1627		2845,91 14,18
		Разом будівельні роботи, грн.					585622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					252050				
		всього заробітна плата, грн.					333345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					342,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59271				
		Всього будівельні роботи, грн.					**757850**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	& С126-374-1 варіант 2 МПЗ	Тяга до підвісу	шт	1625	3,46 -	- -	5623	-	- -	- -	- -
223	& С126-374-В1 варіант 1 МПЗ	Підвіси в комплекті	шт	1625	28,92 -	- -	46995	-	- -	- -	- -
224	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг	100м2	20,3103	1775,31 1768,11	7,20 6,39	36057	35911	146 130	16,7800 0,0555	340,81 1,13
225	& С111-732-1-В1 варіант 2	Плити Армстронг 600х600 мм ***ТИП 3 - Гіпсокартон	м2	2132,58	272,46 -	- -	581043	-	- -	- -	- -
226	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,6604	18763,81 18630,60	70,51 62,62	12392	12304	47 41	164,3200 0,5439	108,52 0,36
227	С1551-34-СП варіант 2	Профиль стійковий	м	168,4	86,69 -	- -	14599	-	- -	- -	- -
228	С1551-34-СП варіант 1	Профиль напрямний	м	59,44	100,12 -	- -	5951	-	- -	- -	- -
229	& С126-374-1 варіант 2 МПЗ	Тяга до підвісу	шт	46	3,46 -	- -	159	-	- -	- -	- -
230	& С126-374-В1 варіант 1 МПЗ	Підвіси в комплекті	шт	46	28,92 -	- -	1330	-	- -	- -	- -
231	& С10000-203 варіант 1	Дюбеля 6х40мм	шт	157	1,40 -	- -	220	-	- -	- -	- -
232	& С111-115-13 варіант 1	Саморіз 3,5х9.5мм	шт	1030	0,51 -	- -	525	-	- -	- -	- -
233	& С1630-1447-К варіант 3	Подовжувач профілю однорівневий	шт	20	13,70 -	- -	274	-	- -	- -	- -
234	& С1630-1447-К варіант 2	З'єднувач профілю	шт	112	8,51 -	- -	953	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	& С10000-41 варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	59,44	9,64 -	- -	573	-	- -	- -	- -
236	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,6604	16873,33 16394,40	30,22 26,84	11143	10827	20 18	136,3700 0,2331	90,06 0,15
237	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні товщиною 12 мм	м2	69,34	114,81 -	- -	7961	-	- -	- -	- -
238	& С111-115-13	Саморіз 3,5х25мм	шт	1387	0,92 -	- -	1276	-	- -	- -	- -
239	& С111-1633-61	Стрічка армувальна	м	65,38	9,26 -	- -	605	-	- -	- -	- -
240	& С111-1800-10 варіант 1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	23,58	14,89 -	- -	351	-	- -	- -	- -
241	ПР15-5556	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону	100 м2	0,6604	11079,57 11020,59	53,52 23,37	7317	7278	35 15	108,6200 0,2142	71,73 0,14
242	С111-1784-1 варіант 8	Склосітка	м2	66,04	43,32 -	- -	2861	-	- -	- -	- -
243	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	97,08	15,38 -	- -	1493	-	- -	- -	- -
244	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,6604*	*4754,64* *4520,37*	*1,44* *1,28*	*3140*	*2985*	*1* *1*	*42,9000* *0,0111*	*28,33* *0,01*
245	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	13,21	50,15 -	- -	662	-	- -	- -	- -
246	& С1550-32-5 варіант 3	Фарба Caparol CapaLatex 8 ***ТИП 4 - Вологостійкий гіпсокартон	л	14,53	290,22 -	- -	4217	-	- -	- -	- -
247	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,8806	18763,81 18630,60	70,51 62,62	35287	35037	133 118	164,3200 0,5439	309,02 1,02
248	С1551-34-СП варіант 2	Профиль стійковий	м	479,55	86,69 -	- -	41572	-	- -	- -	- -
249	С1551-34-СП варіант 1	Профиль напрямний	м	169,25	100,12 -	- -	16945	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	& С126-374-1 варіант 2 МПЗ	Тяга до підвісу	шт	132	3,46 -	- -	457	-	- -	- -	- -
251	& С126-374-В1 варіант 1 МПЗ	Підвіси в комплекті	шт	132	28,92 -	- -	3817	-	- -	- -	- -
252	& С10000-203 варіант 1	Дюбеля 6х40мм	шт	447	1,40 -	- -	626	-	- -	- -	- -
253	& С111-115-13 варіант 1	Саморіз 3,5х9.5мм	шт	2933	0,51 -	- -	1496	-	- -	- -	- -
254	& С1630-1447-К варіант 3	Подовжувач профілю однорівневий	шт	56	13,70 -	- -	767	-	- -	- -	- -
255	& С1630-1447-К варіант 2	З'єднувач профілю	шт	320	8,51 -	- -	2723	-	- -	- -	- -
256	& С10000-41 варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	169,25	9,64 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
257	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,8806	16873,33 16394,40	30,22 26,84	31732	30831	57 50	136,3700 0,2331	256,46 0,44
258	С111-741 варіант 2	Вологостійкий гіпсокартонний лист товщиною 12 мм	м2	197,46	137,75 -	- -	27200	-	- -	- -	- -
259	& С111-115-13	Саморіз 3,5х25мм	шт	3949	0,92 -	- -	3633	-	- -	- -	- -
260	& С111-1633-61	Стрічка армувальна	м	186,18	9,26 -	- -	1724	-	- -	- -	- -
261	& С111-1800-10 варіант 1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	67,14	14,89 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
262	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1,5 мм*	*100 м2*	*1,8806*	*7289,27* *7037,73*	*7,20* *6,39*	*13708*	*13235*	*14* *12*	*63,0000* *0,0555*	*118,48* *0,1*
263	*КБ15-56-6*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм)*	*100 м2*	*1,8806*	*1558,96* *1474,57*	*2,88* *2,56*	*2932*	*2773*	*5* *5*	*13,2000* *0,0222*	*24,82* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	37,61	50,15 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
265	С111-1784-1 варіант 8	Склосітка	м2	188,06	43,32 -	- -	8147	-	- -	- -	- -
266	С111-2015-3 варіант 3	Гіпсова шпатлівка Ceresit CT126	кг	413,73	18,15 -	- -	7509	-	- -	- -	- -
267	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,8806*	*4754,64* *4520,37*	*1,44* *1,28*	*8942*	*8501*	*3* *2*	*42,9000* *0,0111*	*80,68* *0,02*
268	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	37,61	50,15 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
269	& С1550-32-5 варіант 5	Фарба водоемульсійна Caparol Amphibolin	л	48,9	545,93 -	- -	26696	-	- -	- -	- -
		***ТИП 5									
270	*КБ15-50-4*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм (до 20мм)*	*100м2*	*1,9839*	*14742,39* *13893,10*	*399,12* *347,87*	*29247*	*27563*	*792* *690*	*135,1600* *3,5746*	*268,14* *7,09*
271	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	39,68	50,15 -	- -	1990	-	- -	- -	- -
272	С111-1891-1К варіант 3	Штукатурка R-11	кг	6348,48	6,00 -	- -	38091	-	- -	- -	- -
273	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1,5 мм*	*100 м2*	*1,9839*	*7289,27* *7037,73*	*7,20* *6,39*	*14461*	*13962*	*14* *13*	*63,0000* *0,0555*	*124,99* *0,11*
274	*КБ15-56-6*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм)*	*100 м2*	*1,9839*	*1558,96* *1474,57*	*2,88* *2,56*	*3093*	*2925*	*6* *5*	*13,2000* *0,0222*	*26,19* *0,04*
275	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	39,68	50,15 -	- -	1990	-	- -	- -	- -
276	С111-2015-3 варіант 3	Гіпсова шпатлівка Ceresit CT126	кг	436,46	18,15 -	- -	7922	-	- -	- -	- -
277	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,9839*	*4590,95* *4520,37*	*1,44* *1,28*	*9108*	*8968*	*3* *3*	*42,9000* *0,0111*	*85,11* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	С111-2014-6 варіант 4	Грунтівка Ceresit CT-17	л	39,68	50,15 -	- -	1990	-	- -	- -	- -
279	& С1550-32-5 варіант 3	Фарба Caparol CapaLatex 8	л	43,65	290,22 -	- -	12668	-	- -	- -	- -
		***ТИП 6									
280	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,7293	18763,81 18630,60	70,51 62,62	51212	50848	192 171	164,3200 0,5439	448,48 1,48
281	С1551-34-СП варіант 2	Профиль стійковий	м	695,97	86,69 -	- -	60334	-	- -	- -	- -
282	С1551-34-СП варіант 1	Профиль напрямний	м	245,64	100,12 -	- -	24593	-	- -	- -	- -
283	& С126-374-1 варіант 2 МПЗ	Тяга до підвісу	шт	191	3,46 -	- -	661	-	- -	- -	- -
284	& С126-374-В1 варіант 1 МПЗ	Підвіси в комплекті	шт	191	28,92 -	- -	5524	-	- -	- -	- -
285	& С10000-203 варіант 1	Дюбеля 6х40мм	шт	649	1,40 -	- -	909	-	- -	- -	- -
286	& С111-115-13 варіант 1	Саморіз 3,5х9.5мм	шт	4257	0,51 -	- -	2171	-	- -	- -	- -
287	& С1630-1447-К варіант 3	Подовжувач профілю однорівневий	шт	82	13,70 -	- -	1123	-	- -	- -	- -
288	& С1630-1447-К варіант 2	З'єднувач профілю	шт	464	8,51 -	- -	3949	-	- -	- -	- -
289	& С10000-41 варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	245,64	9,64 -	- -	2368	-	- -	- -	- -
290	КБ34-60-15	Облицювання каркасів стель нелерфорованими плитами акустичними	100м2	2,7293	13375,74 10559,12	324,98 124,80	36506	28819	887 341	104,0000 1,1172	283,85 3,05
291	& С121-158-1-В3 варіант 1	Стельові акустичні панелі SoundBoard SuperFine 1194х594х20 мм	м2	281,12	1015,57 -	- -	285497	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	& С10000-203 варіант 1	Дюбеля 6х40мм	шт	1092	1,40 -	- -	1529	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					3001037	941570	2874 2076		8749,3 19,2
		Разом будівельні роботи, грн.					3001037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2056593				
		всього заробітна плата, грн.					943646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					509746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1049,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					181764				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3510783**				
		Всього по розділу 13					**3510783**				
		Розділ 14. Стіни									
		***ТИП 1 - Фарбування									
293	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*19,0663*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*9688*	*9528*	*160* *107*	*4,1000* *0,0549*	*78,17* *1,05*
294	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	381,33	50,15 -	- -	19124	-	- -	- -	- -
295	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	19,0663	18334,50 9647,28	679,10 591,82	349571	183938	12948 11284	86,3600 6,0883	1646,57 116,08
296	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*19,0663*	*8267,06* *8094,52*	*5,76* *5,11*	*157622*	*154333*	*110* *97*	*76,8200* *0,0444*	*1464,67* *0,85*
297	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3мм)	100м2	19,0663	4814,43 4799,06	8,63 7,67	91793	91500	165 146	42,9600 0,0666	819,09 1,27
298	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	275,13	50,15 -	- -	13798	-	- -	- -	- -
299	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	10295,8	15,38 -	- -	158349	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*19,0663*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*77798*	*76564*	*27* *24*	*38,1100* *0,0111*	*726,62* *0,21*
301	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	381,33	50,15 -	- -	19124	-	- -	- -	- -
302	& С1550-32-5 варіант 6	Фарба Caparol Samtex 7 E.L.F.	л	457,59	263,29 -	- -	120479	-	- -	- -	- -
		***ТИП 2 - Плитка									
303	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*10,4784*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*5324*	*5237*	*87* *59*	*4,1000* *0,0549*	*42,96* *0,58*
304	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	281,57	50,15 -	- -	14121	-	- -	- -	- -
305	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	10,4784	18334,50 9647,28	679,10 591,82	192116	101088	7116 6201	86,3600 6,0883	904,91 63,8
306	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	10,4784	28516,04 27579,12	48,93 43,45	298802	288985	513 455	255,6700 0,3774	2679,01 3,95
307	С111-2000-1 варіант 8	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	5448,77	13,19 -	- -	71869	-	- -	- -	- -
308	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	474,67	57,44 -	- -	27265	-	- -	- -	- -
309	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	75,65	15,73 -	- -	1190	-	- -	- -	- -
310	& С111-1726-1 варіант 9	Керамічна плитка для стін 600х600	м2	1058,32	573,67 -	- -	607126	-	- -	- -	- -
		***ТИП 3									
311	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*12,9206*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*6565*	*6457*	*108* *72*	*4,1000* *0,0549*	*52,97* *0,71*
312	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	258,41	50,15 -	- -	12959	-	- -	- -	- -
313	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	12,9206	12934,09 5965,21	644,49 561,65	167116	77074	8327 7257	55,3000 5,7780	714,51 74,66
314	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*12,9206*	*8469,33* *6780,56*	*2,88* *2,56*	*109429*	*87609*	*37* *33*	*64,3500* *0,0222*	*831,44* *0,29*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	258,41	50,15 -	- -	12959	-	- -	- -	- -
316	& С1550-32-5 варіант 3	Фарба Caparol CapaLatex 8	л	419,46	290,22 -	- -	121736	-	- -	- -	- -
		***ТИП 4									
317	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*4,6355*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*2355*	*2317*	*38* *26*	*4,1000* *0,0549*	*19,01* *0,25*
318	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	92,71	50,15 -	- -	4649	-	- -	- -	- -
319	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	4,6355	18334,50 9647,28	679,10 591,82	84990	44720	3148 2743	86,3600 6,0883	400,32 28,22
320	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*4,6355*	*8267,06* *8094,52*	*5,76* *5,11*	*38322*	*37522*	*27* *24*	*76,8200* *0,0444*	*356,1* *0,21*
321	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,6355	2407,22 2399,53	4,32 3,83	11159	11123	20 18	21,4800 0,0333	99,57 0,15
322	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	66,89	50,15 -	- -	3355	-	- -	- -	- -
323	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	1668,78	15,38 -	- -	25666	-	- -	- -	- -
324	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,6355*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*18915*	*18615*	*7* *6*	*38,1100* *0,0111*	*176,66* *0,05*
325	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	92,71	50,15 -	- -	4649	-	- -	- -	- -
326	& С1550-32-5 варіант 5	Фарба водоемульсійна Caparol Amphibolin	л	120,52	545,93 -	- -	65795	-	- -	- -	- -
		***ТИП 5									
327	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*37,0135*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*18808*	*18497*	*311* *207*	*4,1000* *0,0549*	*151,76* *2,03*
328	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	740,27	50,15 -	- -	37125	-	- -	- -	- -
329	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	37,0135	18334,50 9647,28	679,10 591,82	678624	357080	25136 21905	86,3600 6,0883	3196,49 225,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*37,0135*	*8267,06* *8094,52*	*5,76* *5,11*	*305993*	*299607*	*213* *189*	*76,8200* *0,0444*	*2843,38* *1,64*
331	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	37,0135	2407,22 2399,53	4,32 3,83	89100	88815	160 142	21,4800 0,0333	795,05 1,23
332	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	534,1	50,15 -	- -	26785	-	- -	- -	- -
333	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	13324,86	15,38 -	- -	204936	-	- -	- -	- -
334	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*37,0135*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*151030*	*148633*	*53* *47*	*38,1100* *0,0111*	*1410,58* *0,41*
335	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	740,27	50,15 -	- -	37125	-	- -	- -	- -
336	& С1550-32-5 варіант 5	Фарба водоемульсійна Caparol Amphibolin	л	962,35	545,93 -	- -	525376	-	- -	- -	- -
		***ТИП 6									
337	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*18,5019*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*9402*	*9246*	*156* *104*	*4,1000* *0,0549*	*75,86* *1,02*
338	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	370,04	50,15 -	- -	18558	-	- -	- -	- -
339	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	18,5019	18334,50 9647,28	679,10 591,82	339223	178493	12565 10950	86,3600 6,0883	1597,82 112,65
340	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*18,5019*	*8267,06* *8094,52*	*5,76* *5,11*	*152956*	*149764*	*107* *95*	*76,8200* *0,0444*	*1421,32* *0,82*
341	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3мм)	100м2	18,5019	4814,43 4799,06	8,63 7,67	89076	88792	160 142	42,9600 0,0666	794,84 1,23
342	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	266,98	50,15 -	- -	13389	-	- -	- -	- -
343	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	9991,03	15,38 -	- -	153662	-	- -	- -	- -
344	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*18,5019*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*75495*	*74297*	*27* *24*	*38,1100* *0,0111*	*705,11* *0,21*
345	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	370,04	50,15 -	- -	18558	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	& С1550-32-5 варіант 6	Фарба Caparol Samtex 7 E.L.F.	л	444,05	263,29	-	116914	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					5987913	2609834	71726		24004,79
									62357		638,92
		Разом будівельні роботи, грн.					5987913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3306353				
		всього заробітна плата, грн.					2672191				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1435727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2943,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					509521				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7423640**				
		Всього по розділу 14					**7423640**				
		Розділ 15. Підлоги									
		***ТИП 1 - Епостил									
347	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*13,9801*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*7104*	*6987*	*117* *78*	*4,1000* *0,0549*	*57,32* *0,77*
348	С111-2014-6 варіант 7	Ґрунтівка бактерицидна Ceresit CT-99	л	111,84	227,46	-	25439	-	-	-	-
349	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної на мастиці, перший шар*	*100м2*	*13,9801*	*5895,13* *5708,38*	*21,59* *19,17*	*82415*	*79804*	*302* *268*	*51,1000* *0,1665*	*714,38* *2,33*
350	*КБ11-4-2*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної на мастиці, наступний шар*	*100м2*	*13,9801*	*3780,41* *3698,72*	*10,07* *8,95*	*52851*	*51708*	*141* *125*	*33,1100* *0,0777*	*462,88* *1,09*
351	С111-609 варіант 1	Праймер полімерний	кг	1398,01	83,55	-	116804	-	-	-	-
352	& С111-1564-1	Бітумно-полімерний рулонний матеріал	м2	3271,34	115,30	-	377186	-	-	-	-
353	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	13,9801	3398,24 3369,46	28,78 25,56	47508	47105	403 357	32,7800 0,2220	458,27 3,1
354	& С114-97-7 варіант 3	Екструдований пінополістирол 100 мм	м3	142,6	4718,90	-	672915	-	-	-	-
355	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	13,9801	1705,59 1531,39	73,39 65,18	23844	21409	1026 911	16,2000 0,5661	226,48 7,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	1537,81	61,15 -	- -	94037	-	- -	- -	- -
357	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	13,9801	11859,37 5565,94	133,83 118,85	165795	77812	1871 1662	56,2500 1,0323	786,38 14,43
358	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60 мм) розчин М 100	100м2	13,9801	13504,09 1488,21	276,29 245,38	188789	20805	3863 3430	15,0400 2,1312	210,26 29,79
359	*КБ11-20-3*	*Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм*	*100м2*	*13,9801*	*10248,51* *10228,36*	*20,15* *17,89*	*143275*	*142993*	*282* *250*	*105,2300* *0,1554*	*1471,13* *2,17*
360	*КБ11-20-4*	*Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів (до товщ. 2 мм)*	*100м2*	*-13,9801*	*1911,35* *1904,15*	*7,20* *6,39*	*-26721*	*-26620*	*-101* *-89*	*19,5900* *0,0555*	*-273,87* *-0,78*
361	С111-2001-1 варіант 10	Грунт Эпостил 210х25	кг	349,5	280,99 -	- -	98206	-	- -	- -	- -
362	С111-2001-1 варіант 11	Двокомпонентне покриття для підлоги Епостил 517-07	кг	3355,22	408,10 -	- -	1369265	-	- -	- -	- -
		***ТИП 2 - Керам. плитка									
363	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	12,5272	1705,59 1531,39	73,39 65,18	21366	19184	919 817	16,2000 0,5661	202,94 7,09
364	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	1377,99	61,15 -	- -	84264	-	- -	- -	- -
365	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	12,5272	11859,37 5565,94	133,83 118,85	148565	69726	1677 1489	56,2500 1,0323	704,66 12,93
366	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 82 мм) розчин М 100	100м2	12,5272	20931,33 2306,72	428,25 380,33	262211	28897	5365 4764	23,3120 3,3034	292,03 41,38
367	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*12,5272*	*17972,26* *16784,57*	*51,80* *46,01*	*225142*	*210264*	*649* *576*	*155,6000* *0,3996*	*1949,23* *5,01*
368	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	8142,68	12,45 -	- -	101376	-	- -	- -	- -
369	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	508,6	57,44 -	- -	29214	-	- -	- -	- -
370	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	53,12	15,73 -	- -	836	-	- -	- -	- -
371	& С111-1726-1 варіант 12	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 600х600	м2	1277,77	605,46 -	- -	773639	-	- -	- -	- -
		***ТИП 3 - Керам. плитка									
372	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,561	1705,59 1531,39	73,39 65,18	2662	2390	115 102	16,2000 0,5661	25,29 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	171,71	61,15 -	- -	10500	-	- -	- -	- -
374	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	1,561	11859,37 5565,94	133,83 118,85	18512	8688	209 186	56,2500 1,0323	87,81 1,61
375	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 77 мм) розчин М 100	100м2	1,561	19243,32 2120,70	393,71 349,66	30039	3310	615 546	21,4320 3,0370	33,46 4,74
376	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*1,561*	*3636,48* *3541,21*	*10,07* *8,95*	*5677*	*5528*	*16* *14*	*31,7000* *0,0777*	*49,48* *0,12*
377	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*1,561*	*1154,61* *1151,73*	*2,88* *2,56*	*1802*	*1798*	*4* *4*	*10,3100* *0,0222*	*16,09* *0,03*
378	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	31,22	50,15 -	- -	1566	-	- -	- -	- -
379	& С111-236-1 варіант 3	Гідроізоляція полімерна	кг	468,3	201,91 -	- -	94554	-	- -	- -	- -
380	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,561*	*17972,26* *16784,57*	*51,80* *46,01*	*28055*	*26201*	*81* *72*	*155,6000* *0,3996*	*242,89* *0,62*
381	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	1014,65	12,45 -	- -	12632	-	- -	- -	- -
382	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	63,38	57,44 -	- -	3641	-	- -	- -	- -
383	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	6,62	15,73 -	- -	104	-	- -	- -	- -
384	& С111-1726-1 варіант 12	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 600х600 ***ТИП 4 - Ком. лінолеум	м2	159,22	605,46 -	- -	96401	-	- -	- -	- -
385	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7617	1705,59 1531,39	73,39 65,18	1299	1166	56 50	16,2000 0,5661	12,34 0,43
386	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	83,79	61,15 -	- -	5124	-	- -	- -	- -
387	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	0,7617	11859,37 5565,94	133,83 118,85	9033	4240	102 91	56,2500 1,0323	42,85 0,79
388	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 90 мм) розчин М 100	100м2	0,7617	23632,14 2604,36	483,50 429,41	18001	1984	368 327	26,3200 3,7296	20,05 2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,7617	6367,30 6303,12	28,78 25,56	4850	4801	22 19	63,7000 0,2220	48,52 0,17
390	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	15,23	50,15 -	- -	764	-	- -	- -	- -
391	С111-2005-2 варіант 2	Самовирівнююча суміш Ceresit CN-69	кг	685,53	14,90 -	- -	10214	-	- -	- -	- -
392	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,7617	17987,58 7556,29	11,51 10,22	13701	5756	9 8	70,0500 0,0888	53,36 0,07
393	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	15,23	50,15 -	- -	764	-	- -	- -	- -
394	& С1-2256 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	23,31	119,88 -	- -	2794	-	- -	- -	- -
395	& С111-563-2 варіант 2	Комерційний лінолеум Tarkett Eclipse Premium товщ.5мм	м2	77,69	699,39 -	- -	54336	-	- -	- -	- -
		***ТИП 5 - Керам. плитка									
396	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	8,7749	1705,59 1531,39	73,39 65,18	14966	13438	644 572	16,2000 0,5661	142,15 4,97
397	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	965,24	61,15 -	- -	59024	-	- -	- -	- -
398	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	8,7749	11859,37 5565,94	133,83 118,85	104065	48841	1174 1043	56,2500 1,0323	493,59 9,06
399	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 82 мм) розчин М 100	100м2	8,7749	20931,33 2306,72	428,25 380,33	183670	20241	3758 3337	23,3120 3,3034	204,56 28,99
400	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*8,7749*	*17972,26* *16784,57*	*51,80* *46,01*	*157705*	*147283*	*455* *404*	*155,6000* *0,3996*	*1365,37* *3,51*
401	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	5703,69	12,45 -	- -	71011	-	- -	- -	- -
402	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	356,26	57,44 -	- -	20464	-	- -	- -	- -
403	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	37,21	15,73 -	- -	585	-	- -	- -	- -
404	& С111-1726-1 варіант 12	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 600х600	м2	895,04	605,46 -	- -	541911	-	- -	- -	- -
		***ТИП 6 - Керам. плитка									
405	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5652	1705,59 1531,39	73,39 65,18	964	866	41 37	16,2000 0,5661	9,16 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	62,17	61,15	-	3802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
407	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	0,5652	11859,37	133,83	6703	3146	76	56,2500	31,79
					5565,94	118,85			67	1,0323	0,58
408	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 77 мм) розчин М 100	100м2	0,5652	19243,32	393,71	10876	1199	223	21,4320	12,11
					2120,70	349,66			198	3,0370	1,72
409	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*0,5652*	*3636,48*	*10,07*	*2055*	*2001*	*6*	*31,7000*	*17,92*
					3541,21	*8,95*			*5*	*0,0777*	*0,04*
410	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*0,5652*	*1154,61*	*2,88*	*653*	*651*	*2*	*10,3100*	*5,83*
					1151,73	*2,56*			*1*	*0,0222*	*0,01*
411	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	11,3	50,15	-	567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
412	& С111-236-1 варіант 3	Гідроізоляція полімерна	кг	169,56	201,91	-	34236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
413	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,5652*	*17972,26*	*51,80*	*10158*	*9487*	*29*	*155,6000*	*87,95*
					16784,57	*46,01*			*26*	*0,3996*	*0,23*
414	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	367,38	12,45	-	4574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
415	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	22,95	57,44	-	1318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
416	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	2,4	15,73	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	& С111-1726-1 варіант 12	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 600х600	м2	57,65	605,46	-	34905	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		***ТИП 7									
418	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,894	1705,59	73,39	1525	1369	66	16,2000	14,48
					1531,39	65,18			58	0,5661	0,51
419	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	98,34	61,15	-	6013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	0,894	11859,37	133,83	10602	4976	120	56,2500	50,29
					5565,94	118,85			106	1,0323	0,92
421	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 90 мм) розчин М 100	100м2	0,894	23632,14	483,50	21127	2328	432	26,3200	23,53
					2604,36	429,41			384	3,7296	3,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,894	6367,30 6303,12	28,78 25,56	5692	5635	26 23	63,7000 0,2220	56,95 0,2
423	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	17,88	50,15 -	- -	897	-	- -	- -	- -
424	С111-2005-2 варіант 2	Самовирівнююча суміш Ceresit CN-69	кг	804,6	14,90 -	- -	11989	-	- -	- -	- -
425	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,894	17987,58 7556,29	11,51 10,22	16081	6755	10 9	70,0500 0,0888	62,62 0,08
426	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	17,88	50,15 -	- -	897	-	- -	- -	- -
427	& С1-2256 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	27,36	119,88 -	- -	3280	-	- -	- -	- -
428	& С111-563-2 варіант 2	Комерційний лінолеум Tarkett Eclipse Premium товщ.5мм ***ТИП 8	м2	91,19	699,39 -	- -	63777	-	- -	- -	- -
429	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,6698	3398,24 3369,46	28,78 25,56	5674	5626	48 43	32,7800 0,2220	54,74 0,37
430	& С114-97-7 варіант 1	Екструдований пінополістирол (р-35кг/м3) 50 мм	м3	8,52	4718,90 -	- -	40205	-	- -	- -	- -
431	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*1,6698*	*686,51* *674,94*	*11,57* *10,61*	*1146*	*1127*	*19* *18*	*7,1400* *0,1020*	*11,92* *0,17*
432	С111-1720 варіант 7	Армована поліетиленова плівка	м2	192,03	44,83 -	- -	8609	-	- -	- -	- -
433	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,6698	1705,59 1531,39	73,39 65,18	2848	2557	123 109	16,2000 0,5661	27,05 0,95
434	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	183,68	61,15 -	- -	11232	-	- -	- -	- -
435	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	1,6698	11859,37 5565,94	133,83 118,85	19803	9294	223 198	56,2500 1,0323	93,93 1,72
436	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм) розчин М 100	100м2	1,6698	10128,07 1116,16	207,22 184,03	16912	1864	346 307	11,2800 1,5984	18,84 2,67
437	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	1,6698	895,61 868,50	25,90 23,00	1495	1450	43 38	9,1000 0,1998	15,2 0,33
438	& С111-1740-П варіант 1	Шумоізоляційний прошарок "Шумостоп" 20 мм	м2	170,32	263,45 -	- -	44871	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*1,6698*	*686,51* *674,94*	*11,57* *10,61*	*1146*	*1127*	*19* *18*	*7,1400* *0,1020*	*11,92* *0,17*
440	С111-1720 варіант 7	Армована поліетиленова плівка	м2	133,29	44,83 -	- -	5975	-	- -	- -	- -
441	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,6698	1705,59 1531,39	73,39 65,18	2848	2557	123 109	16,2000 0,5661	27,05 0,95
442	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	183,68	61,15 -	- -	11232	-	- -	- -	- -
443	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	1,6698	11859,37 5565,94	133,83 118,85	19803	9294	223 198	56,2500 1,0323	93,93 1,72
444	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 100 мм) розчин М 100	100м2	1,6698	27008,18 2976,42	552,58 490,75	45098	4970	923 819	30,0800 4,2624	50,23 7,12
445	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*1,6698*	*3636,48* *3541,21*	*10,07* *8,95*	*6072*	*5913*	*17* *15*	*31,7000* *0,0777*	*52,93* *0,13*
446	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*1,6698*	*1154,61* *1151,73*	*2,88* *2,56*	*1928*	*1923*	*5* *4*	*10,3100* *0,0222*	*17,22* *0,04*
447	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	33,4	50,15 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
448	& С111-236-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш полімерцементна	кг	1252,35	23,95 -	- -	29994	-	- -	- -	- -
449	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,6698*	*17972,26* *16784,57*	*51,80* *46,01*	*30010*	*28027*	*86* *77*	*155,6000* *0,3996*	*259,82* *0,67*
450	С111-2000-1 варіант 8	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1085,37	13,19 -	- -	14316	-	- -	- -	- -
451	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	67,79	57,44 -	- -	3894	-	- -	- -	- -
452	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	7,08	15,73 -	- -	111	-	- -	- -	- -
453	& С111-1726-1 варіант 6	Керамогранітна плитка	м2	170,32	573,67 -	- -	97707	-	- -	- -	- -
		***ТИП 9 -Комерц. лінолеум спортивного типу									
454	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	9,2895	895,61 868,50	25,90 23,00	8320	8068	241 214	9,1000 0,1998	84,53 1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	& С111-1740-П варіант 1	Шумоізоляційний прошарок "Шумостоп" 20 мм	м2	947,53	263,45 -	- -	249627	-	- -	- -	- -
456	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*9,2895*	*686,51* *674,94*	*11,57* *10,61*	*6377*	*6270*	*107* *99*	*7,1400* *0,1020*	*66,33* *0,95*
457	С111-1720 варіант 7	Армована поліетиленова плівка	м2	1068,29	44,83 -	- -	47891	-	- -	- -	- -
458	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	9,2895	1705,59 1531,39	73,39 65,18	15844	14226	682 605	16,2000 0,5661	150,49 5,26
459	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	1021,85	61,15 -	- -	62486	-	- -	- -	- -
460	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	9,2895	11859,37 5565,94	133,83 118,85	110168	51705	1243 1104	56,2500 1,0323	522,53 9,59
461	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 67 мм) розчин М 100	100м2	9,2895	15867,30 1748,64	324,64 288,32	147399	16244	3016 2678	17,6720 2,5042	164,16 23,26
462	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	9,2895	6367,30 6303,12	28,78 25,56	59149	58553	267 237	63,7000 0,2220	591,74 2,06
463	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	185,79	50,15 -	- -	9317	-	- -	- -	- -
464	С111-2005-2 варіант 2	Самовирівнююча суміш Ceresit CN-69	кг	8360,55	14,90 -	- -	124572	-	- -	- -	- -
465	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	9,2895	17987,58 7556,29	11,51 10,22	167096	70194	107 95	70,0500 0,0888	650,73 0,82
466	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	185,79	50,15 -	- -	9317	-	- -	- -	- -
467	& С1-2256 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	284,26	119,88 -	- -	34077	-	- -	- -	- -
468	& С111-563-2 варіант 3	Комерційний лінолеум спортивного типуTarkett Omnisporta Exrel товщ.8,3мм ***ТИП 10- Лінолеум	м2	947,53	1037,65 -	- -	983205	-	- -	- -	- -
469	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	2,7293	895,61 868,50	25,90 23,00	2444	2370	71 63	9,1000 0,1998	24,84 0,55
470	& С111-1740-П варіант 1	Шумоізоляційний прошарок "Шумостоп" 20 мм	м2	278,39	263,45 -	- -	73342	-	- -	- -	- -
471	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*2,7293*	*686,51* *674,94*	*11,57* *10,61*	*1874*	*1842*	*32* *29*	*7,1400* *0,1020*	*19,49* *0,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	С111-1720 варіант 7	Армована поліетиленова плівка	м2	313,87	44,83 -	- -	14071	-	- -	- -	- -
473	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,7293	1705,59 1531,39	73,39 65,18	4655	4180	200 178	16,2000 0,5661	44,21 1,55
474	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	300,22	61,15 -	- -	18358	-	- -	- -	- -
475	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	2,7293	11859,37 5565,94	133,83 118,85	32368	15191	365 324	56,2500 1,0323	153,52 2,82
476	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 73 мм) розчин М 100	100м2	2,7293	17892,91 1971,88	366,08 325,12	48835	5382	999 887	19,9280 2,8238	54,39 7,71
477	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	2,7293	6367,30 6303,12	28,78 25,56	17378	17203	79 70	63,7000 0,2220	173,86 0,61
478	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	54,59	50,15 -	- -	2738	-	- -	- -	- -
479	С111-2005-2 варіант 2	Самовирівнююча суміш Ceresit CN-69	кг	2456,37	14,90 -	- -	36600	-	- -	- -	- -
480	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,7293	17987,58 7556,29	11,51 10,22	49094	20623	31 28	70,0500 0,0888	191,19 0,24
481	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	54,59	50,15 -	- -	2738	-	- -	- -	- -
482	& С1-2256 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	83,52	119,88 -	- -	10012	-	- -	- -	- -
483	& С111-563-2 варіант 4	Лінолеум гомогенный товщ. 2мм	м2	278,39	481,67 -	- -	134092	-	- -	- -	- -
		***ТИП 11- Внутрішні сходи, та міжповерхові площадки									
484	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,2352*	*17972,26 16784,57*	*51,80 46,01*	*22199*	*20732*	*64 57*	*155,6000 0,3996*	*192,2 0,49*
485	С111-2000-1 варіант 8	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	802,88	13,19 -	- -	10590	-	- -	- -	- -
486	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	50,15	57,44 -	- -	2881	-	- -	- -	- -
487	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	5,24	15,73 -	- -	82	-	- -	- -	- -
488	& С111-1726-1 варіант 10	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею	м2	125,99	605,46 -	- -	76282	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					9938562	1472664	34875		14291,52
									30948		269,05
		Разом будівельні роботи, грн.					9938562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8431023				
		всього заробітна плата, грн.					1503612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					832232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1745,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					302156				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10770794**				
		Всього по розділу 15					**10770794**				
		Розділ 16. Огородження									
489	КБ7-60-4	*Установлення металевої огорожі без поручня*	*100м*	*3,1525*	*7499,14*	*932,30*	*23641*	*20702*	*2939*	*60,1800*	*189,72*
					6566,84	*250,98*			*791*	*2,2464*	*7,08*
490	С121-393 варіант 5	Огорожа з нержавіючої сталі внутрішніх сходів та площадок сходових клітин ОГв-1	пм	55,8	2689,14	-	150054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
491	С121-393 варіант 8	Огорожа з нержавіючої сталі зовнішніх пандусів та площадок вхідних груп ОГв-2	пм	52,16	2437,26	-	127127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
492	С121-393 варіант 7	Огорожа з нержавіючої сталі огорожі евакуаційних сходів з підвалу внутрішніхсходів та площадок ОГв-3	пм	156,5	2437,26	-	381431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
493	С121-393 варіант 9	Огорожа з нержавіючої сталі огорожі евакуаційних сходів з підвалу ОГв-4	пм	50,79	2101,42	-	106731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
494	& С11-19-С варіант 1	Шурупи	шт	630,5	1,65	-	1040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					790024	20702	2939		189,72
									791		7,08
		Разом будівельні роботи, грн.					790024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					766383				
		всього заробітна плата, грн.					21493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**801552**				
		Всього по розділу 16					**801552**				
		Розділ 17. Оздоблення та облаштування, аварійноговиходу з ПРУ та оголовків тунелів									
		***Стіни нижче рівня грунта									
495	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари*	*100м2*	*2,2104*	*5499,80* *5499,80*	*-* *-*	*12157*	*12157*	*-* *-*	*49,7900* *-*	*110,06* *-*
496	С111-609 варіант 2	Праймер бітумний	кг	44,21	97,16 -	- -	4295	-	- -	- -	- -
497	& С111-1564-1 варіант 1	Руберойд техноеласт ЕПП 2,5мм	м2	508,39	115,01 -	- -	58470	-	- -	- -	- -
498	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	2,2104	489,83 468,52	1,44 1,28	1083	1036	3 3	5,2000 0,0111	11,49 0,02
499	& С111-1692-ДМ1 варіант 2	Плантер	м2	229,88	123,82 -	- -	28464	-	- -	- -	- -
		***Перекриття нижче рівня грунта									
500	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,7428	21039,34 2672,35	165,16 63,51	15628	1985	123 47	24,4900 0,4915	18,19 0,37
501	КБ12-20-2	Улаштування пароізоляції обклеювальної на кожний наступний шар	100м2	0,7428	17743,66 1741,56	161,29 62,03	13180	1294	120 46	15,9600 0,4782	11,86 0,36
502	С111-609 варіант 2	Праймер бітумний	кг	74,28	97,16 -	- -	7217	-	- -	- -	- -
503	& С111-1564-1 варіант 1	Руберойд техноеласт ЕПП 2,5мм	м2	170,84	115,01 -	- -	19648	-	- -	- -	- -
504	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*0,7428*	*686,51* *674,94*	*11,57* *10,61*	*510*	*501*	*9* *8*	*7,1400* *0,1020*	*5,3* *0,08*
505	& С111-1692-ДМ1 варіант 2	Плантер	м2	85,42	123,82 -	- -	10577	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***Стіни вище рівня грунта									
506	*КБ15-50-1*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін полімерцементним розчином*	*100м2*	*0,4968*	*4857,99* *4762,26*	*95,73* *83,45*	*2413*	*2366*	*47* *41*	*46,3300* *0,8564*	*23,02* *0,43*
507	С1550-48 варіант 2	Полімерцементний розчин	кг	99,36	172,74 -	- -	17163	-	- -	- -	- -
508	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,4968	21792,01 20257,07	- -	10826	10064	- -	168,5000 -	83,71 -
509	& С111-2016-2Ф варіант 1	Фарба фасадна акрилова	кг	14,9	135,37 -	- -	2017	-	- -	- -	- -
		***Підлога на відмітці тунелю -3,720									
510	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0849*	*363754,40* *14245,67*	*2830,10* *1335,45*	*30883*	*1209*	*240* *113*	*150,7000* *10,6641*	*12,79* *0,91*
511	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,8486*	*5886,79* *5708,38*	*21,59* *19,17*	*4996*	*4844*	*18* *16*	*51,1000* *0,1665*	*43,36* *0,14*
512	*КБ11-4-2*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар*	*100м2*	*0,8486*	*3780,41* *3698,72*	*10,07* *8,95*	*3208*	*3139*	*9* *8*	*33,1100* *0,0777*	*28,1* *0,07*
513	С111-609 варіант 2	Праймер бітумний	кг	84,86	97,16 -	- -	8245	-	- -	- -	- -
514	& С111-1564-1 варіант 1	Руберойд техноеласт ЕПП 2,5мм	м2	198,57	115,01 -	- -	22838	-	- -	- -	- -
		***Перекриття на відм. +3,080									
515	*КБ12-1-1*	*Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці*	*100м2*	*0,1058*	*4158,73* *2517,40*	*575,92* *229,80*	*440*	*266*	*61* *24*	*23,0700* *1,8076*	*2,44* *0,19*
516	С111-609 варіант 2	Праймер бітумний	кг	7,53	97,16 -	- -	732	-	- -	- -	- -
517	& С111-1564-1 варіант 1	Руберойд техноеласт ЕПП 2,5мм	м2	12,167	115,01 -	- -	1399	-	- -	- -	- -
518	& С111-1564-1 варіант 2	Руберойд техноеласт ЕКП	м2	23,91	182,56 -	- -	4365	-	- -	- -	- -
		***Решітка									
519	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	8	358,42 245,53	46,12 14,35	2867	1964	369 115	2,3600 0,1291	18,88 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	& С130-595-24-1 варіант 13	Решітка зовнішня 900х900	шт	8	3171,76 -	- -	25374	-	- -	- -	- -
		***Підлога тунелю на відм. -3,420									
521	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,054*	*363754,40* *14245,67*	*2830,10* *1335,45*	*19643*	*769*	*153* *72*	*150,7000* *10,6641*	*8,14* *0,58*
522	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,5398*	*5886,79* *5708,38*	*21,59* *19,17*	*3178*	*3081*	*12* *10*	*51,1000* *0,1665*	*27,58* *0,09*
523	*КБ11-4-2*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар*	*100м2*	*0,5398*	*3780,41* *3698,72*	*10,07* *8,95*	*2041*	*1997*	*5* *5*	*33,1100* *0,0777*	*17,87* *0,04*
524	С111-609 варіант 2	Праймер бітумний	кг	53,98	97,16 -	- -	5245	-	- -	- -	- -
525	& С111-1564-1 варіант 1	Руберойд техноеласт ЕПП 2,5мм	м2	126,31	115,01 -	- -	14527	-	- -	- -	- -
		***Стіни тунелю									
526	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*2,167*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*1101*	*1083*	*18* *12*	*4,1000* *0,0549*	*8,88* *0,12*
527	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	43,34	50,15 -	- -	2174	-	- -	- -	- -
528	*КБ15-50-1*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін полімерцементним розчином*	*100м2*	*2,167*	*4857,99* *4762,26*	*95,73* *83,45*	*10527*	*10320*	*207* *181*	*46,3300* *0,8564*	*100,4* *1,86*
529	С1550-48 варіант 2	Полімерцементний розчин	кг	433,4	172,74 -	- -	74866	-	- -	- -	- -
530	*КБ15-179-1*	*Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,167*	*2609,34* *2399,27*	*1,44* *1,28*	*5654*	*5199*	*3* *3*	*22,7700* *0,0111*	*49,34* *0,02*
531	& С111-2016-2Ф варіант 1	Фарба фасадна акрилова	кг	65,01	135,37 -	- -	8800	-	- -	- -	- -
		***Стелі тунелю									
532	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*0,5398*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*274*	*270*	*4* *3*	*4,1000* *0,0549*	*2,21* *0,03*
533	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	10,8	50,15 -	- -	542	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	*КБ15-50-3*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель полімерцементним розчином*	*100м2*	*0,5398*	*5623,87* *5512,63*	*111,24* *96,97*	*3036*	*2976*	*60* *52*	*53,6300* *0,9955*	*28,95* *0,54*
535	С1550-48 варіант 2	Полімерцементний розчин	кг	107,96	172,74 -	- -	18649	-	- -	- -	- -
536	*КБ15-179-2*	*Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,5398*	*2908,39* *2677,45*	*1,44* *1,28*	*1570*	*1445*	*1* *1*	*25,4100* *0,0111*	*13,72* *0,01*
537	& С111-2016-2Ф варіант 1	Фарба фасадна акрилова	кг	16,19	135,37 -	- -	2192	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					483014	67965	1462 760		626,29 6,89
		Разом будівельні роботи, грн.					483014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					413587				
		всього заробітна плата, грн.					68725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13039				
		Всього будівельні роботи, грн.					**519879**				
		Всього по розділу 17					**519879**				
		Разом прямі витрати по кошторису					47221327	8690300	553028 302092		80973,54 2580,33
		Разом будівельні роботи, грн.					47221327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37977999				
		всього заробітна плата, грн.					8992392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4853458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9984,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1728446				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52074785**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на МГН. Доступність для маломобільних груп населення. Блок А

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-МГН

Кошторисна вартість	284,506	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12209	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,075	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування доступності (Підвал)									
1	*ПР10-2019*	*Встановлення наклейок*	*100 шт*	*0,21*	*1321,06*	-	*277*	*277*	-	*11,8300*	*2,48*
					1321,06	-			-	-	-
2	& С1545-4-БМ варіант 1	Інформаційні стікери	шт	21	59,61	-	1252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ11-41-2*	*Улаштування покриття із плиток поліуретанових*	*100м2*	*0,252*	*7210,80*	-	*1817*	*1817*	-	*59,9800*	*15,11*
					7210,80	-			-	-	-
4	С111-328 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки	кг	7,56	261,42	-	1976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-565-ТП варіант 3	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна шорстка 300х300х8 мм	шт	173	127,73	-	22097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-565-ТП варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова інформаційна 300*300*8 мм	шт	8	127,73 -	- -	1022	-	- -	- -	- -
7	& С111-565-ТП варіант 4	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм	шт	99	127,73 -	- -	12645	-	- -	- -	- -
8	*КБ11-43-3*	*Улаштування поручнів настінних на шурупах*	*100м*	*0,2873*	*1388,39* *1378,50*	*2,88* *2,56*	*399*	*396*	*1* *1*	*12,3400* *0,0222*	*3,55* *0,01*
9	& С111-1755-1-И варіант 2	Поручень прямий настінний	м	28,73	625,13 -	- -	17960	-	- -	- -	- -
10	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	57,46	1,22 -	- -	70	-	- -	- -	- -
11	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,16*	*1330,84* *1321,06*	*3,15* *1,37*	*213*	*211*	*1* -	*11,8300* *0,0126*	*1,89* -
12	С111-1905 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля	шт	16	403,80 -	- -	6461	-	- -	- -	- -
13	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	64	0,92 -	- -	59	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66248	2701	2 1		23,03 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					66248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63545				
		всього заробітна плата, грн.					2702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					479				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67642**				
		Всього по розділу 1					**67642**				
		Розділ 2. Влаштування доступності (1-й поверх)									
14	*ПР10-2019*	*Встановлення наклейок*	*100 шт*	*0,15*	*1321,06* *1321,06*	- -	*198*	*198*	- -	*11,8300* -	*1,77* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С1545-4-БМ варіант 1	Інформаційні стікери	шт	15	59,61 -	- -	894	-	- -	- -	- -
16	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,01*	*1330,84* *1321,06*	*3,15* *1,37*	*13*	*13*	- -	*11,8300* *0,0126*	*0,12* -
17	С111-1905 варіант 2	Тактильна мнемосхема зі шрифтом Брайля алюмінієвий композит 3 мм з повнокольоровим зображенням 30х34см	шт	1	1174,75 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
18	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	4	0,92 -	- -	4	-	- -	- -	- -
19	*КБ11-41-2*	*Улаштування покриття із плиток поліуретанових*	*100м2*	*0,6759*	*7210,80* *7210,80*	- -	*4874*	*4874*	- -	*59,9800* -	*40,54* -
20	С111-328 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки	кг	20,28	261,42 -	- -	5302	-	- -	- -	- -
21	& С111-565-ТП варіант 3	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна шорстка 300х300х8 мм	шт	220	127,73 -	- -	28101	-	- -	- -	- -
22	& С111-565-ТП варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова інформаційна 300*300*8 мм	шт	80	127,73 -	- -	10218	-	- -	- -	- -
23	& С111-565-ТП варіант 4	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм	шт	451	127,73 -	- -	57606	-	- -	- -	- -
24	*КБ11-43-3*	*Улаштування поручнів настінних на шурупах*	*100м*	*0,717*	*1388,39* *1378,50*	*2,88* *2,56*	*995*	*988*	*2* *2*	*12,3400* *0,0222*	*8,85* *0,02*
25	& С111-1755-1-И варіант 2	Поручень прямий настінний	м	71,7	625,13 -	- -	44822	-	- -	- -	- -
26	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	143,4	1,22 -	- -	175	-	- -	- -	- -
27	*КБ11-43-1*	*Улаштування контрастної сигнальної стрічки*	*100м*	*0,33*	*1455,80* *1455,80*	- -	*480*	*480*	- -	*12,8400* -	*4,24* -
28	С111-1721-11Г варіант 2	Жовта контрастна сигнальна стрічка для людей з вадами зору 100мм х 33м (33 м=1 рулон)	рулон	1	303,99 -	- -	304	-	- -	- -	- -
29	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,11*	*1330,84* *1321,06*	*3,15* *1,37*	*146*	*145*	- -	*11,8300* *0,0126*	*1,3* -
30	С111-1905 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля	шт	11	403,80 -	- -	4442	-	- -	- -	- -
31	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	44	0,92 -	- -	40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					159789	6698	2 2		56,82 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					159789 153089 6700 3445 6,81 1180 **163234**				
		Всього по розділу 2					**163234**				
		Розділ 3. Влаштування доступності (2-й поверх)									
32	*ПР10-2019*	*Встановлення наклейок*	*100 шт*	*0,12*	*1321,06* *1321,06*	- -	*159*	*159*	- -	*11,8300* -	*1,42* -
33	& С1545-4-БМ варіант 1	Інформаційні стікери	шт	12	59,61 -	- -	715	-	- -	- -	- -
34	*КБ11-41-2*	*Улаштування покриття із плиток поліуретанових*	*100м2*	*0,0801*	*7210,80* *7210,80*	- -	*578*	*578*	- -	*59,9800* -	*4,8* -
35	С111-328 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки	кг	2,4	261,42 -	- -	627	-	- -	- -	- -
36	& С111-565-ТП варіант 3	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна шорстка 300х300х8 мм	шт	89	127,73 -	- -	11368	-	- -	- -	- -
37	*КБ11-43-1*	*Улаштування контрастної сигнальної стрічки*	*100м*	*0,33*	*1455,80* *1455,80*	- -	*480*	*480*	- -	*12,8400* -	*4,24* -
38	С111-1721-11Г варіант 2	Жовта контрастна сигнальна стрічка для людей з вадами зору 100мм х 33м (33 м=1 рулон)	рулон	1	303,99 -	- -	304	-	- -	- -	- -
39	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,08*	*1330,84* *1321,06*	*3,15* *1,37*	*106*	*106*	- -	*11,8300* *0,0126*	*0,95* -
40	С111-1905 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля	шт	8	403,80 -	- -	3230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	32	0,92 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					17596	1323	- -		11,41 -
		Разом будівельні роботи, грн.					17596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16273				
		всього заробітна плата, грн.					1323				
		Загальновиробничі витрати, грн.					686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					237				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18282**				
		Всього по розділу 3					**18282**				
		Розділ 4. Влаштування доступності (3-й поверх)									
42	*ПР10-2019*	*Встановлення наклейок*	*100 шт*	*0,1*	*1321,06* *1321,06*	- -	*132*	*132*	- -	*11,8300* -	*1,18* -
43	& С1545-4-БМ варіант 1	Інформаційні стікери	шт	10	59,61 -	- -	596	-	- -	- -	- -
44	*КБ11-41-2*	*Улаштування покриття із плиток поліуретанових*	*100м2*	*0,1953*	*7210,80* *7210,80*	- -	*1408*	*1408*	- -	*59,9800* -	*11,71* -
45	С111-328 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки	кг	5,86	261,42 -	- -	1532	-	- -	- -	- -
46	& С111-565-ТП варіант 3	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна шорстка 300х300х8 мм	шт	127	127,73 -	- -	16222	-	- -	- -	- -
47	& С111-565-ТП варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова інформаційна 300*300*8 мм	шт	20	127,73 -	- -	2555	-	- -	- -	- -
48	& С111-565-ТП варіант 4	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм	шт	70	127,73 -	- -	8941	-	- -	- -	- -
49	*КБ11-43-1*	*Улаштування контрастної сигнальної стрічки*	*100м*	*0,33*	*1455,80* *1455,80*	- -	*480*	*480*	- -	*12,8400* -	*4,24* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С111-1721-11Г варіант 2	Жовта контрастна сигнальна стрічка для людей з вадами зору 100мм х 33м (33 м=1 рулон)	рулон	1	303,99 -	- -	304	-	- -	- -	- -
51	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,05*	*1330,84* *1321,06*	*3,15* *1,37*	*67*	*66*	- -	*11,8300* *0,0126*	*0,59* -
52	С111-1905 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля	шт	5	403,80 -	- -	2019	-	- -	- -	- -
53	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	20	0,92 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					34274	2086	-		17,72
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					34274				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32188				
		всього заробітна плата, грн.					2086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1073				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					368				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35347**				
		Всього по розділу 4					**35347**				
		Разом прямі витрати по кошторису					277907	12808	4		108,98
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					277907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265095				
		всього заробітна плата, грн.					12811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2264				
		Всього будівельні роботи, грн.					**284506**				
		Всього по кошторису					**284506**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**122,09**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15075**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Конструкції бетонні.

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	25235,690	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	29,35226	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3371,080	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент ФМ-1 = 3 шт.									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0369	363754,40 14245,67	2830,10 1335,45	13423	526	104 49	150,7000 10,6641	5,56 0,39
2	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1812	510511,43 46906,16	12473,82 4878,00	92505	8499	2260 884	456,3300 39,1711	82,69 7,1
3	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,1478	26196,45 -	- -	3872	-	- -	- -	- -
4	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,2199	28746,45 -	- -	6321	-	- -	- -	- -
5	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	1,3115	28151,11 -	- -	36920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					153041	9025	2364 933		88,25 7,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					153041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141652				
		всього заробітна плата, грн.					9958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1989				
		Всього будівельні роботи, грн.					**158533**				
		Всього по розділу 1					**158533**				
		Розділ 2. Фундамент ФМ-2 = 1 шт.									
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0043	363754,40 14245,67	2830,10 1335,45	1564	61	12 6	150,7000 10,6641	0,65 0,05
7	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0194	510511,43 46906,16	12473,82 4878,00	9904	910	242 95	456,3300 39,1711	8,85 0,76
8	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,00408	26196,45 -	- -	107	-	- -	- -	- -
9	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,19902	28151,11 -	- -	5603	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17178	971	254 101		9,5 0,81
		Разом будівельні роботи, грн.					17178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15953				
		всього заробітна плата, грн.					1072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					214				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17770**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1011	510511,43 46906,16	12473,82 4878,00	51613	4742	1261 493	456,3300 39,1711	46,13 3,96
16	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,03168	26196,45 -	- -	830	-	- -	- -	- -
17	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,04276	28746,45 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
18	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,27129	28151,11 -	- -	7637	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					69493	5063	1325 523		49,52 4,2
		Разом будівельні роботи, грн.					69493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63105				
		всього заробітна плата, грн.					5586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1116				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72574**				
		Всього по розділу 4					**72574**				
		Розділ 5. Монолітні стіни. Вузли 1, 2, 3, 4									
19	*КБ6-17-5*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*1,8516*	*588144,31* *88642,08*	*23283,09* *9531,97*	*1089008*	*164130*	*43111* *17649*	*852,0000* *76,5584*	*1577,56* *141,76*
20	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	1,2328	26196,45 -	- -	32295	-	- -	- -	- -
21	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	5,92826	28746,45 -	- -	170416	-	- -	- -	- -
22	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	28,58931	28151,11 -	- -	804821	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	9,6	28214,49 6586,93	3857,02 3367,61	270859	63235	37027 32329	55,6000 31,9574	533,76 306,79
24	КБ46-25-17 Н1=4	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	9,6	4023,69 298,54	176,39 154,18	38627	2866	1693 1480	2,5200 1,4632	24,19 14,05
25	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	12,8	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	411914	113352	70948 59637	74,7500 44,1374	956,8 564,96
26	КБ46-26-17 Н1=15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	12,8	16664,79 2114,69	1237,58 1081,76	213309	27068	15841 13847	17,8500 10,2660	228,48 131,4
27	С111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	2	52,83 -	- -	106	-	- -	- -	- -
28	КБ46-30-3 тех.ч. п.1.1.26 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1, 25	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (технологічні отвори в ічнуючий плиті перекриття) в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 100-150 мм)	100шт	1,02	39360,61 23903,27	15457,34 5710,20	40148	24381	15767 5824	216,3975 52,5745	220,73 53,63
29	КБ46-30-3 Н2,5=1,1	Пробивання отворів в бетонних стінах, лідлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (пробивання з другого боку товщиною 100мм)	100шт	1,02	31488,48 19122,61	12365,87 4568,16	32118	19505	12613 4660	173,1180 42,0596	176,58 42,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	9,6	28214,49 6586,93	3857,02 3367,61	270859	63235	37027 32329	55,6000 31,9574	533,76 306,79
31	КБ46-25-17 Н1=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм ЗД-1	100шт	9,6	10059,23 746,36	440,98 385,45	96569	7165	4233 3700	6,3000 3,6580	60,48 35,12
32	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,2946	27163,02 19205,12	5711,52 516,88	35165	24863	7394 669	176,0000 4,1760	227,85 5,41
33	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,10782	28746,45 -	- -	3099	-	- -	- -	- -
34	& С111-1844-17	Кутик 100х10 мм, ДСТУ 2251:2018	т	1,2645	33048,51 -	- -	41790	-	- -	- -	- -
35	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг*	*т*	*1,2946*	*4261,50* *2445,64*	*1580,71* *516,89*	*5517*	*3166*	*2046* *669*	*23,2100* *3,6000*	*30,05* *4,66*
		Разом прямі витрати по розділу 5					3556620	512966	247700 172793		4570,24 1607,47
		Разом будівельні роботи, грн.					3556620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2795954				
		всього заробітна плата, грн.					685759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					364440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					741,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					128338				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3921060**				
		Всього по розділу 5					**3921060**				
		Розділ 6. Аварійний тунель = 2 шт.									
		Фундаментна плита = 2 шт.									
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,08	363754,40 14245,67	2830,10 1335,45	29100	1140	226 107	150,7000 10,6641	12,06 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,28	510511,43 46906,16	12473,82 4878,00	142943	13134	3493 1366	456,3300 39,1711	127,77 10,97
38	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,04374	26196,45 -	- -	1146	-	- -	- -	- -
39	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	2,03448	28746,45 -	- -	58484	-	- -	- -	- -
40	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм Стіни = 2 шт.	т	1,7358	28151,11 -	- -	48865	-	- -	- -	- -
41	*КБ6-13-4*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,88*	*547784,64* *74444,63*	*20184,66* *8486,71*	*482050*	*65511*	*17763* *7468*	*724,2400* *68,0511*	*637,33* *59,88*
42	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,5994	26196,45 -	- -	15702	-	- -	- -	- -
43	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	2,71378	28746,45 -	- -	78012	-	- -	- -	- -
44	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм ЗД-1	т	10,80654	28151,11 -	- -	304216	-	- -	- -	- -
45	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,4738	27163,02 19205,12	5711,52 516,88	12870	9099	2706 245	176,0000 4,1760	83,39 1,98
46	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,04121	28746,45 -	- -	1185	-	- -	- -	- -
47	& С111-1844-17	Кутик 100х10 мм, ДСТУ 2251:2018	т	0,461	33048,51 -	- -	15235	-	- -	- -	- -
48	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг* Плити покриття на відм. -1,220 = 2 шт.	*т*	*0,4738*	*4261,50* *2445,64*	*1580,71* *516,89*	*2019*	*1159*	*749* *245*	*23,2100* *3,6000*	*11* *1,71*
49	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,19	623311,02 100374,67	18657,26 8379,04	118429	19071	3545 1592	964,7700 67,3508	183,31 12,8
50	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,0779	26196,45 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
51	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	1,88108	28746,45 -	- -	54074	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,07848	28151,11 -	- -	2209	-	- -	- -	- -
		Плити покриття на відм. +2,83 = 2 шт.									
53	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,026	623311,02 100374,67	18657,26 8379,04	16206	2610	485 218	964,7700 67,3508	25,08 1,75
54	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,0102	26196,45 -	- -	267	-	- -	- -	- -
55	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,28148	28746,45 -	- -	8092	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1393145	111724	28967 11241		1079,94 89,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1393145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1252454				
		всього заробітна плата, грн.					122965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67406				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24302				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1460551**				
		Всього по розділу 6					**1460551**				
		Розділ 7. Плити перекриття ППм-1 на позначці низу -0,430									
56	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	5,6008	566190,87 70591,14	15338,22 6908,64	3171122	395367	85906 38694	678,5000 55,4895	3800,14 310,79
57	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	1,5648	26196,45 -	- -	40992	-	- -	- -	- -
58	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	20,08982	28746,45 -	- -	577511	-	- -	- -	- -
59	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	89,33719	28151,11 -	- -	2514941	-	- -	- -	- -
60	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 25 мм	т	15,83699	28151,10 -	- -	445829	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	ПР6-10054	Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій вручну, горизонтальна поверхня	100м2пов	3,4	5044,41 5044,41	- -	17151	17151	- -	51,0000 -	173,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					6767546	412518	85906 38694		3973,54 310,79
		Разом будівельні роботи, грн.					6767546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6269122				
		всього заробітна плата, грн.					451212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					247060				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					514,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89004				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7014606**				
		Всього по розділу 7					**7014606**				
		Розділ 8. Пілон П-1 = 11 шт на позначці низу -0,430									
62	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1309	744563,02 154517,30	150980,96 68458,13	97463	20226	19763 8961	1432,4400 547,2600	187,51 71,64
63	С121-787 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,012305	189287,38 -	- -	2329	-	- -	- -	- -
64	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,007854	30508,69 -	- -	240	-	- -	- -	- -
65	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0319	26196,45 -	- -	836	-	- -	- -	- -
66	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,1568	28746,45 -	- -	4507	-	- -	- -	- -
67	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 25 мм	т	2,74637	28151,10 -	- -	77313	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					182688	20226	19763 8961		187,51 71,64
		Разом будівельні роботи, грн.					182688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142699				
		всього заробітна плата, грн.					29187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					15386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5384				
		Всього будівельні роботи, грн.					**198074**				
		Всього по розділу 8					**198074**				
		Розділ 9. Пілон П-2 = 2 шт на позначці низу -0,430									
68	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0322	744563,02 154517,30	150980,96 68458,13	23975	4975	4862 2204	1432,4400 547,2600	46,12 17,62
69	С121-787 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,003027	189287,38 -	- -	573	-	- -	- -	- -
70	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,001932	30508,69 -	- -	59	-	- -	- -	- -
71	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0058	26196,45 -	- -	152	-	- -	- -	- -
72	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0389	28746,45 -	- -	1118	-	- -	- -	- -
73	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 25 мм	т	0,49934	28151,10 -	- -	14057	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					39934	4975	4862 2204		46,12 17,62
		Разом будівельні роботи, грн.					39934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30097				
		всього заробітна плата, грн.					7179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1324				
		Всього будівельні роботи, грн.					**43719**				
		Всього по розділу 9					**43719**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Пілон П-3 = 10 шт на позначці низу -0,430									
74	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,204	744563,02 154517,30	150980,96 68458,13	151891	31522	30800 13965	1432,4400 547,2600	292,22 111,64
75	С121-787 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,019176	189287,38 -	- -	3630	-	- -	- -	- -
76	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,01224	30508,69 -	- -	373	-	- -	- -	- -
77	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0465	26196,45 -	- -	1218	-	- -	- -	- -
78	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,2902	28746,45 -	- -	8342	-	- -	- -	- -
79	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,9973	28151,11 -	- -	28075	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					193529	31522	30800 13965		292,22 111,64
		Разом будівельні роботи, грн.					193529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131207				
		всього заробітна плата, грн.					45487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23977				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8390				
		Всього будівельні роботи, грн.					**217506**				
		Всього по розділу 10					**217506**				
		Розділ 11. Пілон П-4 = 4 шт на позначці низу -0,430									
80	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0652	744563,02 154517,30	150980,96 68458,13	48546	10075	9844 4463	1432,4400 547,2600	93,4 35,68
81	С121-787 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,006129	189287,38 -	- -	1160	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,003912	30508,69 -	- -	119	-	- -	- -	- -
83	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0186	26196,45 -	- -	487	-	- -	- -	- -
84	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0924	28746,45 -	- -	2656	-	- -	- -	- -
85	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,4488	28151,11 -	- -	12634	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					65602	10075	9844 4463		93,4 35,68
		Разом будівельні роботи, грн.					65602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45683				
		всього заробітна плата, грн.					14538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2681				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73265**				
		Всього по розділу 11					**73265**				
		Розділ 12. Колона К-1 = 9 шт на позначці низу -0,430									
86	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0666	744563,02 154517,30	150980,96 68458,13	49588	10291	10055 4559	1432,4400 547,2600	95,4 36,45
87	С121-787 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,00626	189287,38 -	- -	1185	-	- -	- -	- -
88	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,003996	30508,69 -	- -	122	-	- -	- -	- -
89	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,1494	26196,45 -	- -	3914	-	- -	- -	- -
90	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 25 мм	т	1,49805	28151,10 -	- -	42172	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					96981	10291	10055 4559		95,4 36,45
		Разом будівельні роботи, грн.					96981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76635				
		всього заробітна плата, грн.					14850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7828				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2739				
		Всього будівельні роботи, грн.					**104809**				
		Всього по розділу 12					**104809**				
		Розділ 13. Плити перекриття ППм-2 на позначці низу +3,300									
91	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	3,3436	566190,87 70591,14	15338,22 6908,64	1893116	236029	51285 23100	678,5000 55,4895	2268,63 185,53
92	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,2382	717537,30 173193,53	39744,59 15191,98	170917	41255	9467 3619	1624,4000 122,3669	386,93 29,15
93	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,33021	26196,45 -	- -	8650	-	- -	- -	- -
94	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,72227	26196,45 -	- -	18921	-	- -	- -	- -
95	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	31,85959	28746,45 -	- -	915850	-	- -	- -	- -
96	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 20 мм	т	1,65025	28219,11 -	- -	46569	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					3054023	277284	60752 26719		2655,56 214,68
		Разом будівельні роботи, грн.					3054023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2715987				
		всього заробітна плата, грн.					304003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					165916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					344,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59628				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3219939**				
		Всього по розділу 13					**3219939**				
		Розділ 14. Пілон П-5 = 11 шт на позначці низу +3,500									
97	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1309	744563,02 154517,30	150980,96 68458,13	97463	20226	19763 8961	1432,4400 547,2600	187,51 71,64
98	С121-787 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,012305	189287,38 -	- -	2329	-	- -	- -	- -
99	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,007854	30508,69 -	- -	240	-	- -	- -	- -
100	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0319	26196,45 -	- -	836	-	- -	- -	- -
101	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,1568	28746,45 -	- -	4507	-	- -	- -	- -
102	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 25 мм	т	2,23784	28151,10 -	- -	62998	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					168373	20226	19763 8961		187,51 71,64
		Разом будівельні роботи, грн.					168373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128384				
		всього заробітна плата, грн.					29187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5384				
		Всього будівельні роботи, грн.					**183759**				
		Всього по розділу 14					**183759**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. Пілон П-6 = 2 шт на позначці низу +3,500									
103	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0322	744563,02 154517,30	150980,96 68458,13	23975	4975	4862 2204	1432,4400 547,2600	46,12 17,62
104	С121-787 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,003027	189287,38 -	- -	573	-	- -	- -	- -
105	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,001932	30508,69 -	- -	59	-	- -	- -	- -
106	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0058	26196,45 -	- -	152	-	- -	- -	- -
107	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0389	28746,45 -	- -	1118	-	- -	- -	- -
108	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 25 мм	т	0,40688	28151,10 -	- -	11454	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					37331	4975	4862 2204		46,12 17,62
		Разом будівельні роботи, грн.					37331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27494				
		всього заробітна плата, грн.					7179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1324				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41116**				
		Всього по розділу 15					**41116**				
		Розділ 16. Колона К-2 = 9 шт на позначці низу +3,500									
109	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0666	744563,02 154517,30	150980,96 68458,13	49588	10291	10055 4559	1432,4400 547,2600	95,4 36,45
110	С121-787 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,00626	189287,38 -	- -	1185	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,003996	30508,69 -	- -	122	-	- -	- -	- -
112	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,1494	26196,45 -	- -	3914	-	- -	- -	- -
113	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 25 мм	т	1,22067	28151,10 -	- -	34363	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					89172	10291	10055 4559		95,4 36,45
		Разом будівельні роботи, грн.					89172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68826				
		всього заробітна плата, грн.					14850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7828				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2739				
		Всього будівельні роботи, грн.					**97000**				
		Всього по розділу 16					**97000**				
		Розділ 17. Плити перекриття ППм-3 на позначці низу +6,900									
114	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	1,402	566190,87 70591,14	15338,22 6908,64	793800	98969	21504 9686	678,5000 55,4895	951,26 77,8
115	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,4094	717537,30 173193,53	39744,59 15191,98	293760	70905	16271 6220	1624,4000 122,3669	665,03 50,1
116	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,67048	26196,45 -	- -	17564	-	- -	- -	- -
117	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,38938	26196,45 -	- -	10200	-	- -	- -	- -
118	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	14,38045	28746,45 -	- -	413387	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					1528711	169874	37775 15906		1616,29 127,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1528711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1321062				
		всього заробітна плата, грн.					185780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					209,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36234				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1629777**				
		Всього по розділу 17					**1629777**				
		Розділ 18. Пілон П-7 = 11 шт на відм. +6, 900, +7,100									
119	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1397	744563,02 154517,30	150980,96 68458,13	104015	21586	21092 9564	1432,4400 547,2600	200,11 76,45
120	С121-787 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,013132	189287,38 -	- -	2486	-	- -	- -	- -
121	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,008382	30508,69 -	- -	256	-	- -	- -	- -
122	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0319	26196,45 -	- -	836	-	- -	- -	- -
123	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,1568	28746,45 -	- -	4507	-	- -	- -	- -
124	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 25 мм	т	2,74637	28151,10 -	- -	77313	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					189413	21586	21092 9564		200,11 76,45
		Разом будівельні роботи, грн.					189413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146735				
		всього заробітна плата, грн.					31150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5745				
		Всього будівельні роботи, грн.					**205833**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0648	744563,02 154517,30	150980,96 68458,13	48248	10013	9784 4436	1432,4400 547,2600	92,82 35,46
132	С121-787 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,006091	189287,38 -	- -	1153	-	- -	- -	- -
133	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,003888	30508,69 -	- -	119	-	- -	- -	- -
134	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,12654	26196,45 -	- -	3315	-	- -	- -	- -
135	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 25 мм	т	1,5696	28151,10 -	- -	44186	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					97021	10013	9784 4436		92,82 35,46
		Разом будівельні роботи, грн.					97021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77224				
		всього заробітна плата, грн.					14449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2665				
		Всього будівельні роботи, грн.					**104637**				
		Всього по розділу 20					**104637**				
		Розділ 21. Плити перекриття ППм-4 на позначці низу +10,500									
136	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,79	751857,81 157673,66	25759,90 9858,46	593968	124562	20350 7788	1515,5100 79,4730	1197,25 62,78
137	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,7839	645325,13 173193,53	39744,59 15191,98	505870	135766	31156 11909	1624,4000 122,3669	1273,37 95,92
138	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,623	566190,87 70591,14	15338,22 6908,64	352737	43978	9556 4304	678,5000 55,4895	422,71 34,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,52295	26196,45	-	13699	-	-	-	-
140	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,39216	26196,45	-	10273	-	-	-	-
141	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,72613	28746,45	-	20874	-	-	-	-
142	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	14,41093	28746,45	-	414263	-	-	-	-
143	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,611	28151,11	-	17200	-	-	-	-
144	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 20 мм	т	0,64191	28219,11	-	18114	-	-	-	-
145	С124-6 варіант 1	Арматура класу А240С, діаметр 16 мм	т	0,0083	28151,11	-	234	-	-	-	-
146	С111-1083 варіант 1	Лист 10	т	0,0495	54840,01	-	2715	-	-	-	-
147	& С111-124-2	Гайка М16 мм	шт	14	65,57	-	918	-	-	-	-
148	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,7229	28151,11	-	20350	-	-	-	-
149	С124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 28 мм	т	2,14668	28151,11	-	60431	-	-	-	-
150	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,5357	26026,11	-	13942	-	-	-	-
151	С111-1083 варіант 2	Лист 8	т	0,0324	54235,30	-	1757	-	-	-	-
152	С124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 28 мм	т	3,22002	28151,11	-	90647	-	-	-	-
153	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,8035	26026,11	-	20912	-	-	-	-
154	С111-1083 варіант 2	Лист 8	т	0,0486	54235,30	-	2636	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 21					2161540	304306	61062 24001		2893,33 193,27
		Разом будівельні роботи, грн.					2161540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1796172				
		всього заробітна плата, грн.					328307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					370,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2340285**				
		Всього по розділу 21					**2340285**				
		Розділ 22. Пілон П-9 = 11 шт на відм. +10, 700									
155	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1474	744563,02 154517,30	150980,96 68458,13	109749	22776	22255 10091	1432,4400 547,2600	211,14 80,67
156	С121-787 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,013856	189287,38 -	- -	2623	-	- -	- -	- -
157	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,00884	30508,69 -	- -	270	-	- -	- -	- -
158	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,036	26196,45 -	- -	943	-	- -	- -	- -
159	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,1777	28746,45 -	- -	5108	-	- -	- -	- -
160	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 25 мм	т	2,41582	28151,10 -	- -	68008	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 22					186701	22776	22255 10091		211,14 80,67
		Разом будівельні роботи, грн.					186701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141670				
		всього заробітна плата, грн.					32867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17326				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6062				
		Всього будівельні роботи, грн.					**204027**				
		Всього по розділу 22					**204027**				
		Розділ 23. Пілон П-10 = 2 шт на відм. +10, 700									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0362	744563,02 154517,30	150980,96 68458,13	26953	5594	5466 2478	1432,4400 547,2600	51,85 19,81
162	С121-787 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,0034	189287,38 -	- -	644	-	- -	- -	- -
163	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,00217	30508,69 -	- -	66	-	- -	- -	- -
164	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0065	26196,45 -	- -	170	-	- -	- -	- -
165	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0441	28746,45 -	- -	1268	-	- -	- -	- -
166	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 25 мм	т	0,43924	28151,10 -	- -	12365	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					41466	5594	5466 2478		51,85 19,81
		Разом будівельні роботи, грн.					41466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30406				
		всього заробітна плата, грн.					8072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1489				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45721**				
		Всього по розділу 23					**45721**				
		Розділ 24. Плити перекриття ППм-5 на позначці низу +14,100									
167	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,58	751857,81 157673,66	25759,90 9858,46	436078	91451	14941 5718	1515,5100 79,4730	879 46,09
168	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,5408	717537,30 173193,53	39744,59 15191,98	388044	93663	21494 8216	1624,4000 122,3669	878,48 66,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,558	566190,87 70591,14	15338,22 6908,64	315935	39390	8559 3855	678,5000 55,4895	378,6 30,96
170	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,41042	26196,45 -	- -	10752	-	- -	- -	- -
171	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,31606	26196,45 -	- -	8280	-	- -	- -	- -
172	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,47703	28746,45 -	- -	13713	-	- -	- -	- -
173	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	11,17978	28746,45 -	- -	321379	-	- -	- -	- -
174	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 20 мм	т	0,49926	28219,11 -	- -	14089	-	- -	- -	- -
175	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,4234	26026,11 -	- -	11019	-	- -	- -	- -
176	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,5631	28151,11 -	- -	15852	-	- -	- -	- -
177	С124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 28 мм	т	1,67244	28151,11 -	- -	47081	-	- -	- -	- -
178	С111-1083 варіант 2	Лист 8	т	0,0252	54235,30 -	- -	1367	-	- -	- -	- -
179	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,635	26026,11 -	- -	16527	-	- -	- -	- -
180	С124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 28 мм	т	2,50866	28151,11 -	- -	70622	-	- -	- -	- -
181	С111-1083 варіант 2	Лист 8	т	0,0378	54235,30 -	- -	2050	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 24					1672788	224504	44994 17789		2136,08 143,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1672788				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1403290				
		всього заробітна плата, грн.					242293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					273,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47351				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1804749**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0123	522253,52 45445,63	18160,64 6837,24	6424	559	223 84	421,3000 55,0022	5,18 0,68
188	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,01967	26196,45 -	- -	515	-	- -	- -	- -
189	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,00406	26196,45 -	- -	106	-	- -	- -	- -
190	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,11523	28746,45 -	- -	3312	-	- -	- -	- -
		Сходовий марш СМ-2 (СМ-2-н) = 3 шт									
191	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0408	522253,52 45445,63	18160,64 6837,24	21308	1854	741 279	421,3000 55,0022	17,19 2,24
192	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,05901	26196,45 -	- -	1546	-	- -	- -	- -
193	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,01218	26196,45 -	- -	319	-	- -	- -	- -
194	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,36408	28746,45 -	- -	10466	-	- -	- -	- -
		Сходовий марш СМ-3 (СМ-3-н) = 2 шт									
195	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0274	522253,52 45445,63	18160,64 6837,24	14310	1245	498 187	421,3000 55,0022	11,54 1,51
196	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,04262	26196,45 -	- -	1116	-	- -	- -	- -
197	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,00892	26196,45 -	- -	234	-	- -	- -	- -
198	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,251	28746,45 -	- -	7215	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 26					105887	6602	2102 838		62,2 6,74
		Разом будівельні роботи, грн.					105887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97183				
		всього заробітна плата, грн.					7440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**109905**				
		Всього по розділу 26					**109905**				
		Розділ 27. Вхідна група № 1									
		Фундаменти (плита + стрічка)									
199	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,12255	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	410	223	187 68	18,3600 5,1175	2,25 0,63
200	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,143	20440,94 2964,06	- -	2923	424	- -	28,1300 -	4,02 -
201	& С1555-13-3-1А	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	15,73	470,59 -	- -	7402	-	- -	- -	- -
202	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03	363754,40 14245,67	2830,10 1335,45	10913	427	85 40	150,7000 10,6641	4,52 0,32
203	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1	510511,43 46906,16	12473,82 4878,00	51051	4691	1247 488	456,3300 39,1711	45,63 3,92
204	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,01792	26196,45 -	- -	469	-	- -	- -	- -
205	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,94789	28746,45 -	- -	27248	-	- -	- -	- -
		Фундаментні стіни									
206	*КБ6-13-4*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,3427*	*547784,64* *74444,63*	*20184,66* *8486,71*	*187726*	*25512*	*6917* *2908*	*724,2400* *68,0511*	*248,2* *23,32*
207	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,1468	26196,45 -	- -	3846	-	- -	- -	- -
208	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	2,67461	28746,45 -	- -	76886	-	- -	- -	- -
209	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,0404	28151,11 -	- -	1137	-	- -	- -	- -
210	& С113-61-ТР	Труби сталеві, діаметр 51х2 мм	тн	0,00097	33852,10 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		Плита на відм. -0,300									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,032	363754,40 14245,67	2830,10 1335,45	11640	456	91 43	150,7000 10,6641	4,82 0,34
212	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,063	623311,02 100374,67	18657,26 8379,04	39269	6324	1175 528	964,7700 67,3508	60,78 4,24
213	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0076	26196,45 -	- -	199	-	- -	- -	- -
214	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,66955	28746,45 -	- -	19247	-	- -	- -	- -
		Плита на відм. +3,300									
215	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,065	623311,02 100374,67	18657,26 8379,04	40515	6524	1213 545	964,7700 67,3508	62,71 4,38
216	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0134	26196,45 -	- -	351	-	- -	- -	- -
217	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,63799	28746,45 -	- -	18340	-	- -	- -	- -
		Сходи									
218	*КБ11-2-1*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів*	*м3*	*13,6*	*541,47* *393,82*	*139,07* *44,18*	*7364*	*5356*	*1891* *601*	*3,9800* *0,4036*	*54,13* *5,49*
219	С1421-10634 варіант 3	Пісок яружний	м3	15,232	731,99 -	- -	11150	-	- -	- -	- -
220	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,011	363754,40 14245,67	2830,10 1335,45	4001	157	31 15	150,7000 10,6641	1,66 0,12
221	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,027	522253,52 45445,63	18160,64 6837,24	14101	1227	490 185	421,3000 55,0022	11,38 1,49
222	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,02675	26196,45 -	- -	701	-	- -	- -	- -
223	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,13617	28746,45 -	- -	3914	-	- -	- -	- -
		Колона входу КВ-1 = 4 шт									
224	КБ6-14-7	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до 6 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0084	781576,76 231381,15	59023,11 26302,15	6565	1944	496 221	2145,0000 210,5475	18,02 1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,01604	26196,45 -	- -	420	-	- -	- -	- -
226	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм Колона входу КВ-2 = 2 шт	т	0,13304	28151,11 -	- -	3745	-	- -	- -	- -
227	КБ6-14-7	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до 6 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0038	781576,76 231381,15	59023,11 26302,15	2970	879	224 100	2145,0000 210,5475	8,15 0,8
228	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0076	26196,45 -	- -	199	-	- -	- -	- -
229	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,06652	28151,11 -	- -	1873	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 27					556608	54144	14047 5742		526,27 46,82
		Разом будівельні роботи, грн.					556608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					488417				
		всього заробітна плата, грн.					59886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11907				
		Всього будівельні роботи, грн.					**589545**				
		Всього по розділу 27					**589545**				
		Розділ 28. Навіс металевий для вхідної групи № 1									
230	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,51444	26227,97 16264,98	7307,92 1490,77	13493	8367	3759 767	145,6000 10,8062	74,9 5,56
231	& С107-7-3-ТС-11	Труби сталеві профільні 80х80х3 мм	т	0,2569	32961,29 -	- -	8468	-	- -	- -	- -
232	& С107-7-3-ТС-12	Труби сталеві профільні 60х60х3 мм	т	0,2127	32961,29 -	- -	7011	-	- -	- -	- -
233	С111-1083 варіант 1	Лист 10	т	0,0613	54840,01 -	- -	3362	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	*КБ9-34-5*	*Монтаж опорних конструкцій*	*т*	*0,51444*	*9143,98* *3020,44*	*1963,19* *701,43*	*4704*	*1554*	*1010* *361*	*27,6800* *5,2512*	*14,24* *2,7*
235	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,64	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	20596	5668	3547 2982	74,7500 44,1374	47,84 28,25
236	& С1-1-7-13	Анкер фасадний Hilti HRD - U14x80/10	шт	64	141,66 -	- -	9066	-	- -	- -	- -
237	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2	1732,40 590,62	82,73 7,99	346	118	17 2	4,7800 0,0720	0,96 0,01
238	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,2	6223,17 882,48	122,16 17,90	1245	176	24 4	7,2400 0,1608	1,45 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 28					68291	15883	8357 4116		139,39 36,55
		Разом будівельні роботи, грн.					68291				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44051				
		всього заробітна плата, грн.					19999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10469				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3642				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78760**				
		Всього по розділу 28					**78760**				
		Розділ 29. Вхідна група № 2									
		Фундаменти (плита + стрічка)									
239	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,12255	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	410	223	187 68	18,3600 5,1175	2,25 0,63
240	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,179	20440,94 2964,06	- -	3659	531	- -	28,1300 -	5,04 -
241	& С1555-13-3-1А	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	19,69	470,59 -	- -	9266	-	- -	- -	- -
242	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,02	363754,40 14245,67	2830,10 1335,45	7275	285	57 27	150,7000 10,6641	3,01 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,11	510511,43 46906,16	12473,82 4878,00	56156	5160	1372 537	456,3300 39,1711	50,2 4,31
244	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,01806	26196,45 -	- -	473	-	- -	- -	- -
245	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,88597	28746,45 -	- -	25468	-	- -	- -	- -
		Фундаментні стіни									
246	*КБ6-13-4*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,2658*	*547784,64* *74444,63*	*20184,66* *8486,71*	*145601*	*19787*	*5365* *2256*	*724,2400* *68,0511*	*192,5* *18,09*
247	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,1123	26196,45 -	- -	2942	-	- -	- -	- -
248	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	2,08211	28746,45 -	- -	59853	-	- -	- -	- -
249	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,0404	28151,11 -	- -	1137	-	- -	- -	- -
250	& С113-61-ТР	Труби сталеві, діаметр 51х2 мм	тн	0,00097	33852,10 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		Плита на відм. -0,300									
251	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,014	363754,40 14245,67	2830,10 1335,45	5093	199	40 19	150,7000 10,6641	2,11 0,15
252	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,028	623311,02 100374,67	18657,26 8379,04	17453	2810	522 235	964,7700 67,3508	27,01 1,89
253	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0033	26196,45 -	- -	86	-	- -	- -	- -
254	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,3126	28746,45 -	- -	8986	-	- -	- -	- -
		ЗД-1 = 2 шт									
255	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,007	27163,02 19205,12	5711,52 516,88	190	134	40 4	176,0000 4,1760	1,23 0,03
256	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,00076	28746,45 -	- -	22	-	- -	- -	- -
257	С111-1083 варіант 1	Лист 10	т	0,00648	54840,01 -	- -	355	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	*КБ6-11-8*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг*	*т*	*0,007*	*13182,97* *12580,12*	*270,04* *88,30*	*92*	*88*	*2* *1*	*119,3900* *0,6150*	*0,84* -
		Плита на відм. +3,300									
259	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,029	623311,02 100374,67	18657,26 8379,04	18076	2911	541 243	964,7700 67,3508	27,98 1,95
260	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,008	26196,45 -	- -	210	-	- -	- -	- -
261	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,29912	28746,45 -	- -	8599	-	- -	- -	- -
		Сходи									
262	*КБ11-2-1*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів*	*м3*	*13,6*	*541,47* *393,82*	*139,07* *44,18*	*7364*	*5356*	*1891* *601*	*3,9800* *0,4036*	*54,13* *5,49*
263	С1421-10634 варіант 3	Пісок яружний	м3	15,232	731,99 -	- -	11150	-	- -	- -	- -
264	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,011	363754,40 14245,67	2830,10 1335,45	4001	157	31 15	150,7000 10,6641	1,66 0,12
265	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами утору бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,027	522253,52 45445,63	18160,64 6837,24	14101	1227	490 185	421,3000 55,0022	11,38 1,49
266	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,02675	26196,45 -	- -	701	-	- -	- -	- -
267	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,13617	28746,45 -	- -	3914	-	- -	- -	- -
		Колона входу КВ-1 = 2 шт									
268	КБ6-14-7	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до 6 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0042	781576,76 231381,15	59023,11 26302,15	3283	972	248 110	2145,0000 210,5475	9,01 0,88
269	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,00802	26196,45 -	- -	210	-	- -	- -	- -
270	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,06652	28151,11 -	- -	1873	-	- -	- -	- -
		Колона входу КВ-2 = 2 шт									
271	КБ6-14-7	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до 6 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0038	781576,76 231381,15	59023,11 26302,15	2970	879	224 100	2145,0000 210,5475	8,15 0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0076	26196,45 -	- -	199	-	- -	- -	- -
273	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм Стійка Ст-6 = 2 шт та закладна деталь ЗД-2 = 1 шт	т	0,06652	28151,11 -	- -	1873	-	- -	- -	- -
274	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,12024	26227,97 16264,98	7307,92 1490,77	3154	1956	879 179	145,6000 10,8062	17,51 1,3
275	С111-1828 варіант 1	Труба кв. 100х100х6	т	0,1208	55468,38 -	- -	6701	-	- -	- -	- -
276	С111-1083 варіант 1	Лист 10	т	0,0032	54840,01 -	- -	175	-	- -	- -	- -
277	*КБ9-34-2*	*Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,5 т*	*т*	*0,12024*	*9302,24* *7654,08*	*707,67* *157,00*	*1119*	*920*	*85* *19*	*72,6400* *1,3868*	*8,73* *0,17*
278	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей ЗД1	т	0,00403	27163,02 19205,12	5711,52 516,88	109	77	23 2	176,0000 4,1760	0,71 0,02
279	С111-1083 варіант 1	Лист 10	т	0,00314	54840,01 -	- -	172	-	- -	- -	- -
280	С124-12 варіант 1	Арматура класу А400С, діаметр 12 мм	т	0,00089	28151,11 -	- -	25	-	- -	- -	- -
281	*КБ6-11-8*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг*	*т*	*0,00403*	*13182,97* *12580,12*	*270,04* *88,30*	*53*	*51*	*1* -	*119,3900* *0,6150*	*0,48* -
282	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,03	1732,40 590,62	82,73 7,99	52	18	2 -	4,7800 0,0720	0,14 -
283	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,03	6223,17 882,48	122,16 17,90	187	26	4 1	7,2400 0,1608	0,22 -
		Разом прямі витрати по розділу 29					434821	43767	12004 4602		424,29 37,53
		Разом будівельні роботи, грн.					434821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					379050				
		всього заробітна плата, грн.					48369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9592				
		Всього будівельні роботи, грн.					**461386**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	1,75601	28746,45 -	- -	50479	-	- -	- -	- -
305	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(виготовлення закладних деталей)	т	0,0156	27163,02 19205,12	5711,52 516,88	424	300	89 8	176,0000 4,1760	2,75 0,07
306	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,00314	28746,45 -	- -	90	-	- -	- -	- -
307	& С111-1810-П-1	Полоса 10х200 мм	тн	0,01296	30523,01 -	- -	396	-	- -	- -	- -
308	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*т*	*0,0156*	*9243,06* *7418,05*	*1514,85* *495,35*	*144*	*116*	*24* *8*	*70,4000* *3,4500*	*1,1* *0,05*
309	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,55	14907,22 3700,41	- -	8199	2035	- -	33,5000 -	18,43 -
310	& С114-29-5	Екструдований пінополістирол товщ. 20мм	м2	1,82	100,54 -	- -	183	-	- -	- -	- -
311	& С1555-13-3-1А	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	14,02	470,59 -	- -	6598	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 31					163345	11886	13488 3981		113,65 33,19
		Разом будівельні роботи, грн.					163345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137971				
		всього заробітна плата, грн.					15867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8562				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3050				
		Всього будівельні роботи, грн.					**171907**				
		Всього по розділу 31					**171907**				
		Розділ 32. Навіс металевий над входом Вм-1 (Нм-1)									
312	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,48153	26227,97 16264,98	7307,92 1490,77	12630	7832	3519 718	145,6000 10,8062	70,11 5,2
313	& С107-7-3-ТС-11	Труби сталеві профільні 80х80х3 мм	т	0,0717	32961,29 -	- -	2363	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	& С107-7-3-ТС-12	Труби сталеві профільні 60х60х3 мм	т	0,128	32961,29 -	- -	4219	-	- -	- -	- -
315	& С107-7-3-ТС-12 варіант 1	Труби сталеві профільні 40х40х3 мм	т	0,1311	32818,49 -	- -	4303	-	- -	- -	- -
316	& С111-1844-14	Кутик 50х5	т	0,0083	29371,13 -	- -	244	-	- -	- -	- -
317	& С111-1844-16	Двотавр № 14Б2	т	0,1315	36629,32 -	- -	4817	-	- -	- -	- -
318	& С111-1844-194	Штаба 8х260 мм, С245 ГОСТ 27772-2015	т	0,0176	36262,43 -	- -	638	-	- -	- -	- -
319	& С111-1844-195	Штаба 8х100 мм, С245 ГОСТ 27772-2015	т	0,0027	34051,81 -	- -	92	-	- -	- -	- -
320	& С111-1844-196	Штаба 5х180 мм, С245 ГОСТ 27772-2015	т	0,0061	35164,26 -	- -	215	-	- -	- -	- -
321	*КБ9-34-5*	*Монтаж опорних конструкцій*	*т*	*0,48153*	*9143,98* *3020,44*	*1963,19* *701,43*	*4403*	*1454*	*945* *338*	*27,6800* *5,2512*	*13,33* *2,53*
322	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,2	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	6436	1771	1109 932	74,7500 44,1374	14,95 8,83
323	& С1-1-7-13 варіант 1	Анкер дворозпірний М12х200	шт	20	27,06 -	- -	541	-	- -	- -	- -
324	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,121	1732,40 590,62	82,73 7,99	210	71	10 1	4,7800 0,0720	0,58 0,01
325	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,121	6223,17 882,48	122,16 17,90	753	107	15 2	7,2400 0,1608	0,88 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 32					41864	11235	5598 1991		99,85 16,59
		Разом будівельні роботи, грн.					41864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25031				
		всього заробітна плата, грн.					13226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2410				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48792**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	1,6024	28746,45 -	- -	46063	-	- -	- -	- -
338	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(виготовлення закладних деталей)	т	0,0156	27163,02 19205,12	5711,52 516,88	424	300	89 8	176,0000 4,1760	2,75 0,07
339	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,00314	28746,45 -	- -	90	-	- -	- -	- -
340	& С111-1810-П-1	Полоса 10х200 мм	тн	0,01296	30523,01 -	- -	396	-	- -	- -	- -
341	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*т*	*0,0156*	*9243,06* *7418,05*	*1514,85* *495,35*	*144*	*116*	*24* *8*	*70,4000* *3,4500*	*1,1* *0,05*
342	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,531	14907,22 3700,41	- -	7916	1965	- -	33,5000 -	17,79 -
343	& С114-29-5	Екструдований пінополістирол товщ. 20мм	м2	1,75	100,54 -	- -	176	-	- -	- -	- -
344	& С1555-13-3-1А	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	13,52	470,59 -	- -	6362	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 33					152480	11135	14999 4159		106,4 34,6
		Разом будівельні роботи, грн.					152480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126346				
		всього заробітна плата, грн.					15294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2929				
		Всього будівельні роботи, грн.					**160713**				
		Всього по розділу 33					**160713**				
		Розділ 34. Навіс металевий над входом Вм-2 (Нм-2)									
345	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,48153	26227,97 16264,98	7307,92 1490,77	12630	7832	3519 718	145,6000 10,8062	70,11 5,2
346	& С107-7-3-ТС-11	Труби сталеві профільні 80х80х3 мм	т	0,0717	32961,29 -	- -	2363	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	& С107-7-3-ТС-12	Труби сталеві профільні 60х60х3 мм	т	0,128	32961,29 -	- -	4219	-	- -	- -	- -
348	& С107-7-3-ТС-12 варіант 1	Труби сталеві профільні 40х40х3 мм	т	0,1311	32818,49 -	- -	4303	-	- -	- -	- -
349	& С111-1844-14	Кутик 50х5	т	0,0083	29371,13 -	- -	244	-	- -	- -	- -
350	& С111-1844-16	Двотавр № 14Б2	т	0,1315	36629,32 -	- -	4817	-	- -	- -	- -
351	& С111-1844-194	Штаба 8х260 мм, С245 ГОСТ 27772-2015	т	0,0176	36262,43 -	- -	638	-	- -	- -	- -
352	& С111-1844-195	Штаба 8х100 мм, С245 ГОСТ 27772-2015	т	0,0027	34051,81 -	- -	92	-	- -	- -	- -
353	& С111-1844-196	Штаба 5х180 мм, С245 ГОСТ 27772-2015	т	0,0061	35164,26 -	- -	215	-	- -	- -	- -
354	*КБ9-34-5*	*Монтаж опорних конструкцій*	*т*	*0,48153*	*9143,98* *3020,44*	*1963,19* *701,43*	*4403*	*1454*	*945* *338*	*27,6800* *5,2512*	*13,33* *2,53*
355	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,2	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	6436	1771	1109 932	74,7500 44,1374	14,95 8,83
356	& С1-1-7-13 варіант 1	Анкер дворозпірний М12х200	шт	20	27,06 -	- -	541	-	- -	- -	- -
357	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,121	1732,40 590,62	82,73 7,99	210	71	10 1	4,7800 0,0720	0,58 0,01
358	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,121	6223,17 882,48	122,16 17,90	753	107	15 2	7,2400 0,1608	0,88 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 34					41864	11235	5598 1991		99,85 16,59
		Разом будівельні роботи, грн.					41864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25031				
		всього заробітна плата, грн.					13226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2410				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48792**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування
24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Блок А. Водопостачання та каналізація

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4333,451	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,74185	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	554,943	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічне обладнання (А)									
1	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*5*	*4340,07*	*248,04*	*21700*	*17862*	*1240*	*31,9800*	*159,9*
					3572,49	*98,31*			*492*	*0,8669*	*4,33*
2	& С130-655-1	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском, змішувачем настільним	комплект	45	4110,62	-	184978	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-655-1 варіант 1	Умивальник керамічний для МГН у комплекті з пляшковим сифоном, випуском, змішувачем настільним	комплект	5	9166,08	-	45830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3	6893,88	434,19	20682	12066	1303	36,4100	109,23
					4021,85	172,85			519	1,5210	4,56
5	& С130-909-2-3Ш варіант 1	Унітаз керамічний лійкоподібний з косим випуском, суцільновідлитою поличкою та безпосередньоприєднаним змивним бачком	шт	30	4864,36	-	145931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	1,5	2823,06	629,77	4235	2567	945	16,2400	24,36
					1711,21	246,05			369	2,1845	3,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1417-8772-2 варіант 1	Душовий піддон у комплекті з водозливною та водорозбірною арматурою	шт	13	8987,46 -	- -	116837	-	- -	- -	- -
8	& С1417-8772-2 варіант 2	Душовий піддон для МГН у комплекті з водозливною та водорозбірною арматурою	шт	2	15264,54 -	- -	30529	-	- -	- -	- -
9	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,4	2323,17 1664,08	187,43 73,89	929	666	75 30	15,2500 0,6532	6,1 0,26
10	& С130-529-3-П	Пісуар керамічний, емальований з сифоном та краном в комплекті	шт	4	4555,51 -	- -	18222	-	- -	- -	- -
11	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,3	15394,35 14084,12	1220,70 468,99	20013	18309	1587 610	129,0700 4,0028	167,79 5,2
12	1514-4037 варіант 1	Водонагрівач електричний ємнісний, V=50л, P=1,5кВт	шт	1	5015,85 -	- -	5016	-	- -	- -	- -
13	1514-4037 варіант 2	Водонагрівач електричний ємнісний, V=100л, P=2кВт	шт	12	6357,00 -	- -	76284	-	- -	- -	- -
14	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,1	11985,56 11744,79	- -	1199	1174	- -	114,2600 -	11,43 -
15	& С130-549-2	Рушникосушильник електричний W=100Вт	шт	10	4627,50 -	- -	46275	-	- -	- -	- -
16	*КБ10-39-1*	*Установлення шаф під пожежний кран-комплект*	*100шт*	*0,05*	*27664,24* *10584,68*	- -	*1383*	*529*	- -	*106,9700* -	*5,35* -
17	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*шт*	*5*	*208,78* *163,48*	*26,22* *10,83*	*1044*	*817*	*131* *54*	*1,4800* *0,0937*	*7,4* *0,47*
18	& С1630-209-2 варіант 3	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKV (для одного пожежного крану Д=50 мм., двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном БУПК в комплекті (800х600х250 мм))	компл.	5	12929,74 -	- -	64649	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					805736	53990	5281 2074		491,56 18,1
		Разом устаткування, грн.					81300				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3193				
		Всього устаткування, грн.					**84493**				
		Разом будівельні роботи, грн.					724436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					665165				
		всього заробітна плата, грн.					56064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					28916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9262				
		Всього будівельні роботи, грн.					**753352**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,006*	*7095,07* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*43*	*37*	*4* *1*	*55,2700* *1,7283*	*0,33* *0,01*
30	С113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм	м	0,6	119,33 -	- -	72	-	- -	- -	- -
31	С1630-1537 варіант 1	Засувка з обрезиненим клином та невидвижним шпинделем, Ду100 мм	шт	3	5050,46 -	- -	15151	-	- -	- -	- -
32	С1532-4 варіант 1	Трійники сталевий зварний, діаметр 100х100 мм	шт	3	508,63 -	- -	1526	-	- -	- -	- -
33	С113-2385 варіант 1	Коліно сталеве зварне 90 град., діаметр 100 мм	шт	2	448,87 -	- -	898	-	- -	- -	- -
34	С113-99 варіант 1	Хрест сталевий, діаметр 100х100 мм	10шт	0,2	37587,99 -	- -	7518	-	- -	- -	- -
35	С113-1206 варіант 1	Перехід сталевий зварний, Д=100х50 мм	шт	4	224,54 -	- -	898	-	- -	- -	- -
36	& С111-1001-ПС-1	Перехід сталевий приварний Ду50/Ду40 мм	шт	4	49,45 -	- -	198	-	- -	- -	- -
37	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	1	460,22 262,98	90,41 21,59	460	263	90 22	2,4100 0,1814	2,41 0,18
38	С113-2301 варіант 1	Клапан зворотній діам. 40 мм	шт	1	864,78 -	- -	865	-	- -	- -	- -
39	КР16-30-3	Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів	шт	14	356,11 141,52	181,33 3,24	4986	1981	2539 45	1,1000 0,0290	15,4 0,41
40	& С1-ПР1-6-2 варіант 1	Фланець сталевий приварний Д=100мм	шт	26	423,57 -	- -	11013	-	- -	- -	- -
41	& С1545-201-ПГ-1	Прокладка гумова товщиною 5мм, Ду100мм	шт	16	26,20 -	- -	419	-	- -	- -	- -
42	КР15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	216,92 184,46	22,14 1,12	217	184	22 1	1,7100 0,0100	1,71 0,01
43	С1630-105 варіант 1	Фільтр механічний сітчатий муфтовий, діаметром 40 мм	шт	1	1202,00 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
44	С1545-166 варіант 1	Патрубок-вставка сталевий оцинкований, Д=40 мм, L=300 мм	100шт	0,02	9258,92 -	- -	185	-	- -	- -	- -
45	С113-1795 варіант 1	Муфта сталева, діам. 40 мм	шт	4	42,04 -	- -	168	-	- -	- -	- -
46	& С113-121-3	Контргайка Ду 40 мм	шт	4	45,69 -	- -	183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					126451	6992	3513 350		62,81 3,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					126451 115946 7342 3698 6,74 1166 **130149**				
		Всього по розділу 2					**130149**				
		Розділ 3. Водомірний вузол на потреби ГВП з лічильником діаметром 40мм									
47	КБ16-22-1	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*2938,12* *1503,71*	*209,44* *64,50*	*2938*	*1504*	*209* *65*	*13,9400* *0,5596*	*13,94* *0,56*
48	& С1630-1455-2	Лічильник води, Д=40мм, з модулем передачі імпульсів та даних, клас точності "С", (420РС)	шт	1	10744,12 -	- -	10744	-	- -	- -	- -
49	& С14-96-637-ШЛ	Штуцер до лічильника	шт	2	315,44 -	- -	631	-	- -	- -	- -
50	& С101-309-118 варіант 1	Манометр технічний Рп=0-10 атм	шт	1	145,50 -	- -	146	-	- -	- -	- -
51	С1630-1910 варіант 1	Кран 3-х ходовий для манометра Ду15 мм	шт	1	537,80 -	- -	538	-	- -	- -	- -
52	& С1-ПР14-22 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN40 (1 1/2")	шт	2	776,71 -	- -	1553	-	- -	- -	- -
53	& С1-ПР14-4 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2")	шт	1	149,77 -	- -	150	-	- -	- -	- -
54	& С1545-167-1 варіант 1	Патрубок-вставка зі сталевої труби Д=40мм, L=400мм	100шт	0,01	6718,91 -	- -	67	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1545-167-1 варіант 3	Патрубок-вставка зі сталевої труби Д=40мм, L=100мм	100шт	0,01	6674,47 -	- -	67	-	- -	- -	- -
56	С1545-167 варіант 2	Патрубок-вставка зі сталевої водогазопровідної труби оцинкованої, Д=80мм, L=200мм	100шт	0,02	13433,90 -	- -	269	-	- -	- -	- -
57	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,003*	*7095,07* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*21*	*19*	*2* *1*	*55,2700* *1,7283*	*0,17* *0,01*
58	С113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм	м	0,3	119,33 -	- -	36	-	- -	- -	- -
59	КР15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	216,92 184,46	22,14 1,12	217	184	22 1	1,7100 0,0100	1,71 0,01
60	С1630-105 варіант 1	Фільтр механічний сітчатий муфтовий, діаметром 40 мм	шт	1	1202,00 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
61	& С1545-167-1 варіант 2	Патрубок-вставка зі сталевої труби Д=40мм, L=300мм	100шт	0,02	6710,55 -	- -	134	-	- -	- -	- -
62	С113-1795 варіант 1	Муфта сталева, діам. 40 мм	шт	2	42,04 -	- -	84	-	- -	- -	- -
63	& С113-121-3	Контргайка Ду 40 мм	шт	2	45,69 -	- -	91	-	- -	- -	- -
64	& С113-1206-1	Перехід сталевий концентричний Д=80/40 мм	шт	2	120,05 -	- -	240	-	- -	- -	- -
65	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	1	460,22 262,98	90,41 21,59	460	263	90 22	2,4100 0,1814	2,41 0,18
66	С113-2301 варіант 1	Клапан зворотній діам. 40 мм	шт	1	864,78 -	- -	865	-	- -	- -	- -
67	КР16-30-2	Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів	шт	2	269,01 109,35	134,43 2,40	538	219	269 5	0,8500 0,0215	1,7 0,04
68	& С1-ПР1-7-1	Фланець сталевий приварний DN 80 мм	шт	4	536,45 -	- -	2146	-	- -	- -	- -
69	& С1545-201-ПГ-2	Прокладка гумова товщиною 5мм, Ду80мм	шт	2	25,48 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					23188	2189	592 94		19,93 0,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					23188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20407				
		всього заробітна плата, грн.					2283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24359**				
		Всього по розділу 3					**24359**				
		Розділ 4. Водомірний вузол на полив з лічильником діаметром 20 мм									
70	*КБ16-22-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*2938,12* *1503,71*	*209,44* *64,50*	*2938*	*1504*	*209* *65*	*13,9400* *0,5596*	*13,94* *0,56*
71	& С1630-1455-3	Лічильник води, Д=20мм, з модулем передачі імпульсів та даних, клас точності "С", (420РС)	шт	1	3423,94 -	- -	3424	-	- -	- -	- -
72	& С14-96-637-ШЛ	Штуцер до лічильника	шт	2	315,44 -	- -	631	-	- -	- -	- -
73	& С101-309-118 варіант 1	Манометр технічний Рп=0-10 атм	шт	1	145,50 -	- -	146	-	- -	- -	- -
74	С1630-1910 варіант 1	Кран 3-х ходовий для манометра Ду15 мм	шт	1	537,80 -	- -	538	-	- -	- -	- -
75	& С1-ПР14-10 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4")	шт	2	264,46 -	- -	529	-	- -	- -	- -
76	& С1-ПР14-4 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2")	шт	1	149,77 -	- -	150	-	- -	- -	- -
77	& С1545-166-1	Патрубок-вставка зі сталевої труби ГОСТ 3262-89 Ду20, L=230 мм	шт	1	3317,40 -	- -	3317	-	- -	- -	- -
78	& С1545-166-4	Патрубок-вставка зі сталевої труби ГОСТ 3262-89 Ду20, L=100 мм	шт	1	3292,73 -	- -	3293	-	- -	- -	- -
79	& С1545-167-1 варіант 4	Патрубок-вставка зі сталевої труби Д=40мм, L=200мм	100шт	0,02	6680,09 -	- -	134	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,003*	*7095,07* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*21*	*19*	*2* *1*	*55,2700* *1,7283*	*0,17* *0,01*
81	С113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм	м	0,3	119,33 -	- -	36	-	- -	- -	- -
82	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	1	179,60 153,86	17,71 0,90	180	154	18 1	1,4100 0,0080	1,41 0,01
83	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий, діаметром 20 мм	шт	1	429,47 -	- -	429	-	- -	- -	- -
84	& С1545-166-2	Патрубок-вставка зі сталевої труби ГОСТ 3262-89 Ду20, L=300 мм	шт	2	3335,01 -	- -	6670	-	- -	- -	- -
85	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	2	20,75 -	- -	42	-	- -	- -	- -
86	& С113-121-2	Контргайка Ду 20 мм	шт	2	20,58 -	- -	41	-	- -	- -	- -
87	& С113-1206-3	Перехід сталевий концентричний Д=32/20 мм	шт	2	36,79 -	- -	74	-	- -	- -	- -
88	& С113-1206-2	Перехід сталевий концентричний Д=40/32 мм	шт	2	38,97 -	- -	78	-	- -	- -	- -
89	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	1	442,04 262,98	64,25 17,44	442	263	64 17	2,4100 0,1561	2,41 0,16
90	С113-2301 варіант 2	Клапан зворотній діам. 20 мм	шт	1	334,53 -	- -	335	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					23448	1940	293 84		17,93 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					23448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21215				
		всього заробітна плата, грн.					2024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					24500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	9	460,22 262,98	90,41 21,59	4142	2367	814 194	2,4100 0,1814	21,69 1,63
102	С113-2301 варіант 5	Зворотній клапан міжфланцевий, одностворковий, діам. 50 мм	шт	2	682,40 -	- -	1365	-	- -	- -	- -
103	& С1630-67-3Е варіант 1	Кран кульовий "Батерфляй", сталевий Д=50мм, PN16	шт	7	1733,55 -	- -	12135	-	- -	- -	- -
104	С1630-725 варіант 1	Електропривід для кранів Батерфляй BELIMO SY1-24-3-T	шт	1	28046,56 -	- -	28047	-	- -	- -	- -
105	& С1-ПР1-6	Фланець сталевий приварний DN50 PN16	шт	16	312,00 -	- -	4992	-	- -	- -	- -
106	& С1-ПР1-7	Фланець сталевий приварний DN65 PN16	шт	4	444,60 -	- -	1778	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					247442	7178	1677 504		66,19 4,32
		Разом будівельні роботи, грн.					247442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					238587				
		всього заробітна плата, грн.					7682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1083				
		Всього будівельні роботи, грн.					**251075**				
		Всього по розділу 5					**251075**				
		Розділ 6. Підключення баків запасу питної води									
107	КМ18-126-6	Монтаж контейнера (ємність пластикова), маса 0,014 т	шт	5	668,78 590,07	78,71 34,37	3344	2950	394 172	5,6000 0,3150	28 1,58
108	С130-13 варіант 2	Ємність пластикова вертикальна, 800х2230мм; V=1 м3	шт	5	5723,35 -	- -	28617	-	- -	- -	- -
109	КБ17-1-10	Установлення піддонів ПЕ-200	10компл.	0,1	2823,06 1711,21	629,77 246,05	282	171	63 25	16,2400 2,1845	1,62 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& С1417-8772-2 варіант 3	Піддон, ПЕ-200, Укрхімпласт, 4000х800х500 мм	шт	1	6740,99 -	- -	6741	-	- -	- -	- -
111	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*шт*	*1*	*2629,99* *2299,79*	*178,05* *58,23*	*2630*	*2300*	*178* *58*	*21,3200* *0,5002*	*21,32* *0,5*
112	С130-508 варіант 2	Відцентровий насос, PEDROLLO, CPM 132	шт	1	5234,76 -	- -	5235	-	- -	- -	- -
113	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,06*	*10606,58* *7932,53*	*1676,23* *494,78*	*636*	*476*	*101* *30*	*71,0100* *4,3530*	*4,26* *0,26*
114	С113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	6	375,39 -	- -	2252	-	- -	- -	- -
115	& С130-1105-3 варіант 8	Кран кульковий муфтовий, Д=40 мм	шт	5	1117,50 -	- -	5588	-	- -	- -	- -
116	С1534-7 варіант 1	Відвід сталевий, оцинкований, приварний Д=25 мм	шт	5	27,92 -	- -	140	-	- -	- -	- -
117	С113-87 варіант 2	Трійник сталевий, приварний, оцинкований, Д=25 мм	10шт	0,8	2442,14 -	- -	1954	-	- -	- -	- -
118	С113-102 варіант 1	Різьблення коротке, зовнішнє Д=25 мм, (1")	10шт	2,1	137,76 -	- -	289	-	- -	- -	- -
119	& С130-1105-3 варіант 6	Кран кульковий муфтовий, Д=25 мм	шт	18	571,80 -	- -	10292	-	- -	- -	- -
120	С1630-570 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, Ру 16 бар, діаметр 25 мм	шт	2	1477,36 -	- -	2955	-	- -	- -	- -
121	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,1*	*11139,52* *11027,15*	*81,95* *31,49*	*1114*	*1103*	*8* *3*	*95,7800* *0,2700*	*9,56* *0,03*
122	С113-1439-1 варіант 1	Труба гофрована, Д=50 мм	м	10	29,75 -	- -	298	-	- -	- -	- -
123	*КМ11-32-1*	*Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для наземних резервуарів*	*комплект*	*5*	*1950,87* *1787,36*	*163,51* *41,41*	*9754*	*8937*	*817* *207*	*16,0000* *0,3271*	*80* *1,64*
124	С1630-1583 варіант 1	Клапан механічний поплавковий Д=25 мм	шт	5	811,79 -	- -	4059	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (Ємнісний датчик рівня рідини IFM LK1022), діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*5*	*188,73* *174,59*	*9,45* *4,12*	*944*	*873*	*47* *21*	*1,6000* *0,0378*	*8* *0,19*
126	С1630-1583 варіант 2	Ємнісний датчик рівня рідини IFM LK1022	шт	5	569,02 -	- -	2845	-	- -	- -	- -
127	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних та клапанів	комплект	5	29,28 23,69	- -	146	118	- -	0,2000 -	1 -
128	С130-376 варіант 2	Автоматичний повітровідвідник Д=25 мм	шт	5	8700,73 -	- -	43504	-	- -	- -	- -
		Для аварійної ємності									
129	С111-1121 варіант 1	Лист н/ж товщиною 10,0 мм (1250х2500 мм)	т	1,9504	120987,65 -	- -	235974	-	- -	- -	- -
130	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*шт*	*4*	*2629,99* *2299,79*	*178,05* *58,23*	*10520*	*9199*	*712* *233*	*21,3200* *0,5002*	*85,28* *2*
131	С130-508 варіант 3	Фекальний насос ZXm 1B/40, Pedrollo	шт	4	7854,51 -	- -	31418	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					411531	26127	2320 749		239,06 6,42
		Разом будівельні роботи, грн.					411531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					383084				
		всього заробітна плата, грн.					26876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3434				
		Всього будівельні роботи, грн.					**423608**				
		Всього по розділу 6					**423608**				
		Розділ 7. Система господарсько-питного водопостачання В1 (А)									
132	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,38*	*13926,74* *10282,43*	*2901,27* *705,84*	*5292*	*3907*	*1102* *268*	*90,6900* *6,2497*	*34,46* *2,37*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм (гільзи 2 шт. L=1м, (кожна))	1000м	-0,002	8077,67 8077,67	- -	-16	-16	- -	82,4000 -	-0,16 -
134	С113-139 варіант 2	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	38	217,97 -	- -	8283	-	- -	- -	- -
135	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,25	15976,46 12197,42	2885,72 781,22	3994	3049	721 195	107,5800 6,9058	26,9 1,73
136	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм (гільзи 2 шт. L=1м, (кожна))	1000м	-0,002	8077,67 8077,67	- -	-16	-16	- -	82,4000 -	-0,16 -
137	С113-144 варіант 3	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	25	383,31 -	- -	9583	-	- -	- -	- -
138	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,15	18607,81 13480,88	3805,57 1024,53	2791	2022	571 154	118,9000 9,0482	17,84 1,36
139	С113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15	461,39 -	- -	6921	-	- -	- -	- -
140	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,95	18918,03 13480,88	3805,57 1024,53	17972	12807	3615 973	118,9000 9,0482	112,96 8,6
141	С113-166 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	95	692,98 -	- -	65833	-	- -	- -	- -
142	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,44	7134,58 6174,21	632,37 199,88	3139	2717	278 88	55,2700 1,7283	24,32 0,76
143	С113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	44	131,32 -	- -	5778	-	- -	- -	- -
144	& С130-1105-4 варіант 3	Кран кульовий муфтовий Д=15 мм	шт	110	206,46 -	- -	22711	-	- -	- -	- -
145	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	22	29,28 23,69	- -	644	521	- -	0,2000 -	4,4 -
146	& С130-474-1	Крани спускний внутрішній Д=15мм	шт	22	289,82 -	- -	6376	-	- -	- -	- -
147	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,7	7149,40 6174,21	632,37 199,88	5005	4322	443 140	55,2700 1,7283	38,69 1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	С113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	70	153,44 -	- -	10741	-	- -	- -	- -
149	& С130-1105-1 варіант 3	Кран кульковий муфтовий, Д=20 мм	шт	28	299,80 -	- -	8394	-	- -	- -	- -
150	& С1630-570-3	Клапан зворотній муфтовий, Ру 16 бар, діаметр 20 мм	шт	7	1309,97 -	- -	9170	-	- -	- -	- -
151	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,88*	*7168,90* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*6309*	*5433*	*556* *176*	*55,2700* *1,7283*	*48,64* *1,52*
152	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	88	204,71 -	- -	18014	-	- -	- -	- -
153	& С130-1105-3 варіант 6	Кран кульковий муфтовий, Д=25 мм	шт	12	571,80 -	- -	6862	-	- -	- -	- -
154	С1630-570 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, Ру 16 бар, діаметр 25 мм	шт	6	1477,36 -	- -	8864	-	- -	- -	- -
155	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,3*	*7203,41* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*2161*	*1852*	*190* *60*	*55,2700* *1,7283*	*16,58* *0,52*
156	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	30	251,48 -	- -	7544	-	- -	- -	- -
157	& С130-1105-3 варіант 7	Кран кульковий муфтовий, Д=32 мм	шт	8	844,88 -	- -	6759	-	- -	- -	- -
158	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,53*	*7252,74* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*3844*	*3272*	*335* *106*	*55,2700* *1,7283*	*29,29* *0,92*
159	С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	53	206,89 -	- -	10965	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& С130-1105-3 варіант 8	Кран кульковий муфтовий, Д=40 мм	шт	4	1117,50 -	- -	4470	-	- -	- -	- -
161	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,324*	*15092,02* *10192,86*	*4861,89* *2667,99*	*19982*	*13495*	*6437* *3532*	*89,9000* *24,7574*	*119,03* *32,78*
162	С113-1352 варіант 1	Труби з поліетилену, Ру 16 бар, з фітингами та з'єднувальними елементами Д=20х2,8мм (Д=15мм)	м	119	221,43 -	- -	26350	-	- -	- -	- -
163	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,571*	*13607,22* *10476,31*	*3072,58* *1650,35*	*7770*	*5982*	*1754* *942*	*92,4000* *15,2947*	*52,76* *8,73*
164	С113-1353 варіант 1	Труби з поліетилену, Ру 16 бар, з фітингами та з'єднувальними елементами Д=25х3,5 мм, (Д=20мм)	м	53	355,05 -	- -	18818	-	- -	- -	- -
165	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,107*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*1503*	*1287*	*206* *106*	*106,1000* *9,1445*	*11,35* *0,98*
166	С113-1354 варіант 1	Труби з поліетилену, Ру 16 бар, з фітингами та з'єднувальними елементами Д=32х4,4 мм, (Д=25мм)	м	10	497,96 -	- -	4980	-	- -	- -	- -
167	С113-1333 варіант 3	Перехід сталь - пластик Д=15мм	шт	25	230,24 -	- -	5756	-	- -	- -	- -
168	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із поліетилену	10 м	18,2	370,90 370,90	- -	6750	6750	- -	3,5200 -	64,06 -
169	& С113-2446-6-РФ	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб діам. 20х2,8 Uponor	м	121,38	16,93 -	- -	2055	-	- -	- -	- -
170	& С113-2446-5-РУ	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб діам. 25х3,5 Uponor	м	54,06	28,60 -	- -	1546	-	- -	- -	- -
171	& С113-2446-4-РТ	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб діам. 32х4,4 Uponor	м	10,2	41,80 -	- -	426	-	- -	- -	- -
172	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром до 25 мм*	*шт*	*10*	*361,72* *55,56*	- -	*3617*	*556*	- -	*0,4900* -	*4,9* -
173	С130-1186 варіант 1	Рукава поливальні (гумовий шланг), діаметр 20 мм	м	100	138,22 -	- -	13822	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	*КБ18-21-7*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 100 мм*	*10шт*	*0,2*	*5256,11* *2883,37*	*2051,61* *669,70*	*1051*	*577*	*410* *134*	*26,7300* *5,8719*	*5,35* *1,17*
175	С1630-109 варіант 1	Фільтри сітчастий муфтовий, діаметром 100 мм	шт	2	7882,60 -	- -	15765	-	- -	- -	- -
176	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	2	460,22 262,98	90,41 21,59	920	526	181 43	2,4100 0,1814	4,82 0,36
177	& С1630-601-5	Засувка чавунна з обрезиненим клином та невидвижним шпинделем, PN 16, Д=50 мм	шт	2	4335,73 -	- -	8671	-	- -	- -	- -
178	С130-983 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	311,99 -	- -	1248	-	- -	- -	- -
179	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	8	803,12 459,53	148,44 43,88	6425	3676	1188 351	4,2600 0,3809	34,08 3,05
180	& С1630-601-6	Засувка чавунна з обрезиненим клином та невидвижним шпинделем, PN 16, Д=65 мм	шт	1	6139,38 -	- -	6139	-	- -	- -	- -
181	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	444,88 -	- -	890	-	- -	- -	- -
182	& С1630-601-7	Засувка чавунна з обрезиненим клином та невидвижним шпинделем, PN 16, Д=80 мм	шт	3	7893,05 -	- -	23679	-	- -	- -	- -
183	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	6	434,78 -	- -	2609	-	- -	- -	- -
184	& С1630-601-8	Засувка чавунна з обрезиненим клином та невидвижним шпинделем, PN 16, Д=100 мм	шт	3	8286,04 -	- -	24858	-	- -	- -	- -
185	С130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	656,98 -	- -	3942	-	- -	- -	- -
186	С1630-560 варіант 1	Клапани зворотні поворотні фланцеві Ру16, діаметр 80 мм	шт	1	2803,13 -	- -	2803	-	- -	- -	- -
187	& С113-183-ГП варіант 1	Гнучке підключення Д=15 мм, L=20 см	шт	96	112,58 -	- -	10808	-	- -	- -	- -
188	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	47,8	370,90 370,90	- -	17729	17729	- -	3,5200 -	168,26 -
189	С113-2146 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=15 мм, товщиною 9 мм	м	44,88	25,54 -	- -	1146	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=20 мм, товщиною 9мм	м	71,4	26,40 -	- -	1885	-	- -	- -	- -
191	С113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=25 мм, товщиною 9мм	м	89,76	33,82 -	- -	3036	-	- -	- -	- -
192	С113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=32 мм, товщиною 9мм	м	30,6	36,61 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
193	С113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція, Д=40 мм, товщиною 9 мм	м	54,06	41,08 -	- -	2221	-	- -	- -	- -
194	С113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=50 мм, товщиною 9 мм	м	38,76	57,01 -	- -	2210	-	- -	- -	- -
195	С113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція, Д=76 мм, товщиною 9 мм	м	25,5	79,94 -	- -	2038	-	- -	- -	- -
196	С113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція, Д=89 мм, товщиною 9 мм	м	35,7	120,73 -	- -	4310	-	- -	- -	- -
197	С113-2150 варіант 5	Трубна ізоляція, Д=114 мм, товщиною 9 мм	м	96,9	181,87 -	- -	17623	-	- -	- -	- -
198	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб [кронштейни, планки, хомути]	кг	168,7	225,81 -	- -	38094	-	- -	- -	- -
199	& С113-1878-12 варіант 1	Хомут з оцинкованої сталі з болтовим з'єднанням для приєднання провідника системи зрівнювання електричних потенціалів	шт	2	308,83 -	- -	618	-	- -	- -	- -
200	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (сталеві труби)	100м2	1,09	6223,17 882,48	122,16 17,90	6783	962	133 20	7,2400 0,1608	7,89 0,18
201	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	3,21	1230,79 1110,28	25,53 1,58	3951	3564	82 5	8,2200 0,0150	26,39 0,05
202	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,33	1449,16 1110,28	25,53 1,58	1927	1477	34 2	8,2200 0,0150	10,93 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 7					596261	96451	18236 7295		863,58 66,31
		Разом будівельні роботи, грн.					596261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					481574				
		всього заробітна плата, грн.					103746				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16356				
		Всього будівельні роботи, грн.					**648346**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,8*	*7149,40* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*5720*	*4939*	*506* *160*	*55,2700* *1,7283*	*44,22* *1,38*
216	С113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	80	153,44 -	- -	12275	-	- -	- -	- -
217	& С130-1105-1 варіант 3	Кран кульковий муфтовий, Д=20 мм	шт	24	299,80 -	- -	7195	-	- -	- -	- -
218	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*1,21*	*7168,90* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*8674*	*7471*	*765* *242*	*55,2700* *1,7283*	*66,88* *2,09*
219	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	121	204,71 -	- -	24770	-	- -	- -	- -
220	& С130-1105-3 варіант 6	Кран кульковий муфтовий, Д=25 мм	шт	22	571,80 -	- -	12580	-	- -	- -	- -
221	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,48*	*7203,41* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*3458*	*2964*	*304* *96*	*55,2700* *1,7283*	*26,53* *0,83*
222	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	48	251,48 -	- -	12071	-	- -	- -	- -
223	& С130-1105-3 варіант 7	Кран кульковий муфтовий, Д=32 мм	шт	7	844,88 -	- -	5914	-	- -	- -	- -
224	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*1,13*	*7252,74* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*8196*	*6977*	*715* *226*	*55,2700* *1,7283*	*62,46* *1,95*
225	С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	113	206,89 -	- -	23379	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	& С130-1105-3 варіант 8	Кран кульковий муфтовий, Д=40 мм	шт	4	1117,50 -	- -	4470	-	- -	- -	- -
227	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,491*	*15092,02* *10192,86*	*4861,89* *2667,99*	*22502*	*15198*	*7249* *3978*	*89,9000* *24,7574*	*134,04* *36,91*
228	С113-1352 варіант 1	Труби з поліетилену, Ру 16 бар, з фітингами та з'єднувальними елементами Д=20х2,8мм (Д=15мм)	м	134	221,43 -	- -	29672	-	- -	- -	- -
229	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,431*	*13607,22* *10476,31*	*3072,58* *1650,35*	*5865*	*4515*	*1324* *711*	*92,4000* *15,2947*	*39,82* *6,59*
230	С113-1353 варіант 1	Труби з поліетилену, Ру 16 бар, з фітингами та з'єднувальними елементами Д=25х3,5 мм, (Д=20мм)	м	40	355,05 -	- -	14202	-	- -	- -	- -
231	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,341*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*4791*	*4102*	*656* *337*	*106,1000* *9,1445*	*36,18* *3,12*
232	С113-1354 варіант 1	Труби з поліетилену, Ру 16 бар, з фітингами та з'єднувальними елементами Д=32х4,4 мм, (Д=25мм)	м	32	497,96 -	- -	15935	-	- -	- -	- -
233	С113-1333 варіант 3	Перехід сталь - пластик Д=15мм	шт	24	230,24 -	- -	5526	-	- -	- -	- -
234	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із поліетилену	10 м	20,6	370,90 370,90	- -	7641	7641	- -	3,5200 -	72,51 -
235	& С113-2446-6-РФ	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб діам. 20х2,8 Uропог	м	136,68	16,93 -	- -	2314	-	- -	- -	- -
236	& С113-2446-5-РУ	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб діам. 25х3,5 Uропог	м	40,8	28,60 -	- -	1167	-	- -	- -	- -
237	& С113-2446-4-РТ	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб діам. 32х4,4 Uропог	м	32,64	41,80 -	- -	1364	-	- -	- -	- -
238	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	4	460,22 262,98	90,41 21,59	1841	1052	362 86	2,4100 0,1814	9,64 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	С1630-2015 варіант 1	Крани кульові фланцеві, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	4	2616,99 -	- -	10468	-	- -	- -	- -
240	С130-983 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	311,99 -	- -	2496	-	- -	- -	- -
241	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*2*	*796,24* *459,53*	*141,56* *40,47*	*1592*	*919*	*283* *81*	*4,2600* *0,3537*	*8,52* *0,71*
242	С1630-2018 варіант 1	Крани кульові фланцеві, тиск 1,6 МПа, діаметр 65 мм	шт	1	3320,79 -	- -	3321	-	- -	- -	- -
243	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	444,88 -	- -	890	-	- -	- -	- -
244	С1630-2021 варіант 1	Крани кульові фланцеві, тиск 1,6 МПа, діаметр 80 мм	шт	1	4391,79 -	- -	4392	-	- -	- -	- -
245	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	434,78 -	- -	870	-	- -	- -	- -
246	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних та клапанів	комплект	41	29,28 23,69	- -	1200	971	- -	0,2000 -	8,2 -
247	С130-474 варіант 1	Крани спускний внутрішній Д=15 мм	шт	32	289,92 -	- -	9277	-	- -	- -	- -
248	С130-376 варіант 1	Клапани повітроспускний автоматичний Д=15 мм	шт	9	344,80 -	- -	3103	-	- -	- -	- -
249	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	58,7	370,90 370,90	- -	21772	21772	- -	3,5200 -	206,62 -
250	С113-2146 варіант 2	Трубна ізоляція, Д=15 мм, товщиною 13 мм	м	123,42	41,69 -	- -	5145	-	- -	- -	- -
251	С113-2147 варіант 2	Трубна ізоляція, Д=20 мм, товщиною 13 мм	м	81,6	44,22 -	- -	3608	-	- -	- -	- -
252	С113-2148 варіант 4	Трубна ізоляція, Д=25 мм, товщиною 13 мм	м	123,42	53,59 -	- -	6614	-	- -	- -	- -
253	С113-2149 варіант 2	Трубна ізоляція, Д=32 мм, товщиною 13 мм	м	48,96	65,48 -	- -	3206	-	- -	- -	- -
254	С113-2150 варіант 6	Трубна ізоляція, Д=40 мм, товщиною 13 мм	м	115,26	74,97 -	- -	8641	-	- -	- -	- -
255	С113-2150 варіант 7	Трубна ізоляція, Д=50 мм, товщиною 13 мм	м	52,02	105,44 -	- -	5485	-	- -	- -	- -
256	С113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція, Д=76 мм, товщиною 13 мм	м	49,98	141,98 -	- -	7096	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	С113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція, Д=89 мм, товщиною 13 мм	м	4,08	164,08 -	- -	669	-	- -	- -	- -
258	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб [кронштейни, планки, хомути]	кг	282	225,81 -	- -	63678	-	- -	- -	- -
259	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (сталеві труби)	100м2	1,8	6223,17 882,48	122,16 17,90	11202	1588	220 32	7,2400 0,1608	13,03 0,29
260	& С113-183-ГП варіант 1	Гнучке підключення Д=15 мм, L=20 см	шт	79	112,58 -	- -	8894	-	- -	- -	- -
261	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	5,29	1230,79 1110,28	25,53 1,58	6511	5873	135 8	8,2200 0,0150	43,48 0,08
262	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,5	1449,16 1110,28	25,53 1,58	725	555	13 1	8,2200 0,0150	4,11 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					523055	105720	16343 6984		946,35 63,71
		Разом будівельні роботи, грн.					523055				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					400992				
		всього заробітна плата, грн.					112704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56437				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17694				
		Всього будівельні роботи, грн.					**579492**				
		Всього по розділу 8					**579492**				
		Розділ 9. Система господарсько-побутової каналізації К1 (А)									
263	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*1,854*	*11126,35* *10573,54*	*168,50* *65,49*	*20628*	*19603*	*312* *121*	*91,8400* *0,5652*	*170,27* *1,05*
264	С113-1451 варіант 4	Труба каналізаційна поліпропіленові та фасонні частини, діаметром 110 мм	м	185	391,10 -	- -	72354	-	- -	- -	- -
265	& С113-1878-8 варіант 1	Хомут зі шпилькою та дюбелем для кріплення труб діам. 110 мм	шт	91	69,23 -	- -	6300	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	С113-1478 варіант 5	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	10	104,93 -	- -	1049	-	- -	- -	- -
267	& С113-2302-11 варіант 1	Клапан вентиляційний діам. 110 мм HL901 DN110	шт	4	2966,94 -	- -	11868	-	- -	- -	- -
268	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,711*	*11263,76* *11027,15*	*81,95* *31,49*	*8009*	*7840*	*58* *22*	*95,7800* *0,2700*	*68,1* *0,19*
269	& С113-1451-5 варіант 4	Труба каналізаційна поліпропіленові та фасонні частини, діаметром 50 мм	м	71	207,08 -	- -	14703	-	- -	- -	- -
270	& С113-1878-1-3А варіант 1	Хомут зі шпилькою та дюбелем для кріплення труб діам. 50 мм	шт	36	59,38 -	- -	2138	-	- -	- -	- -
271	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*2,5*	*1039,42* *832,87*	*64,91* *25,69*	*2599*	*2082*	*162* *64*	*7,5400* *0,2267*	*18,85* *0,57*
272	С130-635 варіант 1	Трап ПЕ з горизонтальним випуском з високою пропускною спроможністю Д=50 мм (HL 5100)	комплект	13	3999,86 -	- -	51998	-	- -	- -	- -
273	С130-635 варіант 2	Трап ПЕ з горизонтальним випуском з високою пропускною спроможністю Д=50 мм (HL 3100)	комплект	12	4184,89 -	- -	50219	-	- -	- -	- -
274	& С1545-105-2 варіант 1	Манжета вогнезахисна для труб діам. 50 мм (BIS Pacifyre AWM3)	шт	6	1026,72 -	- -	6160	-	- -	- -	- -
275	& С1545-105-1 варіант 1	Манжета вогнезахисна для труб діам. 110 мм (BIS Pacifyre AWM3)	шт	34	1228,57 -	- -	41771	-	- -	- -	- -
276	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*шт*	*23*	*257,92* *210,42*	*24,48* *14,60*	*5932*	*4840*	*563* *336*	*2,1000* *0,1340*	*48,3* *3,08*
277	& С113-753-5 варіант 1	Люк підлоговий "Лідер", розмірами 300х300 мм	шт	23	810,92 -	- -	18651	-	- -	- -	- -
278	КМ18-126-6	Монтаж контейнера, маса 0,014 т	шт	5	668,78 590,07	78,71 34,37	3344	2950	394 172	5,6000 0,3150	28 1,58
279	С130-13 варіант 1	Конейнер для сміття розмірами 810х810х1100 мм, V=360 літрів	шт	5	3673,06 -	- -	18365	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					336088	37315	1489 715		333,52 6,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					336088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297284				
		всього заробітна плата, грн.					38030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5949				
		Всього будівельні роботи, грн.					**355092**				
		Всього по розділу 9					**355092**				
		Розділ 10. Система виробничої каналізації К3 (А)									
280	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*1,182*	*11126,35* *10573,54*	*168,50* *65,49*	*13151*	*12498*	*199* *77*	*91,8400* *0,5652*	*108,55* *0,67*
281	С113-1451 варіант 4	Труба каналізаційна поліпропіленові та фасонні частини, діаметром 110 мм	м	118	391,10 -	- -	46150	-	- -	- -	- -
282	& С113-1878-8 варіант 1	Хомут зі шпилькою та дюбелем для кріплення труб діам. 110 мм	шт	60	69,23 -	- -	4154	-	- -	- -	- -
283	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,922*	*11263,76* *11027,15*	*81,95* *31,49*	*10385*	*10167*	*76* *29*	*95,7800* *0,2700*	*88,31* *0,25*
284	& С113-1451-5 варіант 4	Труба каналізаційна поліпропіленові та фасонні частини, діаметром 50 мм	м	92	207,08 -	- -	19051	-	- -	- -	- -
285	& С113-1878-1-3А варіант 1	Хомут зі шпилькою та дюбелем для кріплення труб діам. 50 мм	шт	46	59,38 -	- -	2731	-	- -	- -	- -
286	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*1,4*	*1796,11* *1431,56*	*125,53* *50,12*	*2515*	*2004*	*176* *70*	*12,9600* *0,4404*	*18,14* *0,62*
287	С130-635 варіант 3	Трап ПЕ з вертикальним випуском з високою пропускною спроможністю Д=110 мм (HL 3100)	комплект	14	6849,63 -	- -	95895	-	- -	- -	- -
288	& С1545-105-2 варіант 1	Манжета вогнезахисна для труб діам. 50 мм (BIS Pacifyre AWM3)	шт	7	1026,72 -	- -	7187	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	& С1545-105-1 варіант 1	Манжета вогнезахисна для труб діам. 110 мм (BIS Pacifyre AWM3)	шт	21	1228,57 -	- -	25800	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					227019	24669	451 176		215 1,54
		Разом будівельні роботи, грн.					227019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201899				
		всього заробітна плата, грн.					24845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3936				
		Всього будівельні роботи, грн.					**239553**				
		Всього по розділу 10					**239553**				
		Розділ 11. Система дренажної каналізації напірна К13Н (А)									
290	*КБ16-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*шт*	*9*	*2629,99* *2299,79*	*178,05* *58,23*	*23670*	*20698*	*1602* *524*	*21,3200* *0,5002*	*191,88* *4,5*
291	С130-508 варіант 1	Насос дренажний P=0.75кВт UNILIFT CC9-A1 Grundfos	шт	9	14910,92 -	- -	134198	-	- -	- -	- -
292	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водолостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,75*	*7203,41* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*5403*	*4631*	*474* *150*	*55,2700* *1,7283*	*41,45* *1,3*
293	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	75	251,48 -	- -	18861	-	- -	- -	- -
294	& С130-1105-3 варіант 7	Кран кульковий муфтовий, Д=32 мм	шт	9	844,88 -	- -	7604	-	- -	- -	- -
295	С113-2301 варіант 3	Клапан зворотній діам. 32 мм	шт	9	325,45 -	- -	2929	-	- -	- -	- -
296	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб [кронштейни, планки, хомути]	кг	12,4	225,81 -	- -	2800	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (сталеві труби)	100м2	0,147	6223,17 882,48	122,16 17,90	915	130	18 3	7,2400 0,1608	1,06 0,02
298	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,75	1230,79 1110,28	25,53 1,58	923	833	19 1	8,2200 0,0150	6,17 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 11					197303	26292	2113 678		240,56 5,83
		Разом будівельні роботи, грн.					197303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168898				
		всього заробітна плата, грн.					26970				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3591				
		Всього будівельні роботи, грн.					**209685**				
		Всього по розділу 11					**209685**				
		Розділ 12. Система дощової каналізації К2 (А)									
299	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*1,66*	*18918,03* *13480,88*	*3805,57* *1024,53*	*31404*	*22378*	*6317* *1701*	*118,9000* *9,0482*	*197,37* *15,02*
300	С113-160 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	166	433,51 -	- -	71963	-	- -	- -	- -
301	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм*	*100м*	*1,14*	*26506,93* *18611,51*	*4868,67* *1373,49*	*30218*	*21217*	*5550* *1566*	*170,5600* *12,0859*	*194,44* *13,78*
302	С113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	114	786,18 -	- -	89625	-	- -	- -	- -
303	С130-917 варіант 1	Ревізія сталева	шт	5	2866,72 -	- -	14334	-	- -	- -	- -
304	КБ16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	12	962,36 479,60	257,84 66,41	11548	5755	3094 797	4,2300 0,5911	50,76 7,09
305	С130-1156 варіант 1	Воронка водостічна з електрообігрівом діам. 110 мм HL62.1H/1	шт	12	11287,53 -	- -	135450	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб [кронштейни, планки, хомути]	кг	330,2	225,81 -	- -	74562	-	- -	- -	- -
307	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (сталеві труби)	100м2	1,86	6223,17 882,48	122,16 17,90	11575	1641	227 33	7,2400 0,1608	13,47 0,3
308	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	6,6	1154,53 664,24	135,41 52,00	7620	4384	894 343	6,2300 0,4655	41,12 3,07
309	& С114-133-1 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр із мінеральної вати товщ. 20мм L= 1000мм з покриттям фольгоюармованою (ФА) для труб діам. 108х3,5 ТЕХНО 80	шт	66	300,05 -	- -	19803	-	- -	- -	- -
310	& С113-1878-12 варіант 1	Хомут з оцинкованої сталі з болтовим з'єднанням для приєднання провідника системи зрівнювання електричних потенціалів	шт	2	308,83 -	- -	618	-	- -	- -	- -
311	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,66	1449,16 1110,28	25,53 1,58	2406	1843	42 3	8,2200 0,0150	13,65 0,02
312	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	1,14	2424,03 1110,28	25,53 1,58	2763	1266	29 2	8,2200 0,0150	9,37 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 12					503889	58484	16153 4445		520,18 39,3
		Разом будівельні роботи, грн.					503889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					429252				
		всього заробітна плата, грн.					62929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10028				
		Всього будівельні роботи, грн.					**535707**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,87*	*10606,58* *7932,53*	*1676,23* *494,78*	*9228*	*6901*	*1458* *430*	*71,0100* *4,3530*	*61,78* *3,79*
314	С113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	87	375,39 -	- -	32659	-	- -	- -	- -
315	& С130-1105-3 варіант 9	Кран кульковий муфтовий, Д=50 мм	шт	6	1554,69 -	- -	9328	-	- -	- -	- -
316	С113-2301 варіант 4	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	6	832,26 -	- -	4994	-	- -	- -	- -
317	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	225,81 -	- -	9032	-	- -	- -	- -
318	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (сталеві труби)	100м2	0,137	6223,17 882,48	122,16 17,90	853	121	17 2	7,2400 0,1608	0,99 0,02
319	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,87	1230,79 1110,28	25,53 1,58	1071	966	22 1	8,2200 0,0150	7,15 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 13					67165	7988	1497 433		69,92 3,82
		Разом будівельні роботи, грн.					67165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57680				
		всього заробітна плата, грн.					8421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1337				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71418**				
		Всього по розділу 13					**71418**				
		Розділ 14. Вузол проходу труб введенн та випусків через стінку									
320	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	939,02 407,78	- -	939	408	- -	3,8700 -	3,87 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	С1545-226 варіант 1	Сальник набивний С-2	100шт	0,01	854,06	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
322	& С1-ПР1-6	Фланець сталевий приварний DN50 PN16	шт	1	312,00	-	312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
323	С113-144 варіант 4	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	1	377,95	-	378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
324	С113-181 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 168 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	765,66	-	766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					2404	408	-		3,87
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1996				
		всього заробітна плата, грн.					408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2620**				
		Всього по розділу 14					**2620**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4090980	455743	69958		4090,46
									24581		220,39
		Разом устаткування, грн.					81300				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3193				
		Всього устаткування, грн.					**84493**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4009680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3483979				
		всього заробітна плата, грн.					480324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					431				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74619				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4248958**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Електротехнічні рішення

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ЕТР.С

Кошторисна вартість	5328,383	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,17267	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1443,057	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафи розподільчі									
		Розподільчий щит низької напруги, ВРП									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2722,82	769,89	2723	1189	770	10,3300	10,33
					1189,29	222,73			223	1,7521	1,75
2	& С100-1503-1269	Корпус металевий 1800x800x400 IP31 STANDART ЩМП-180.80.40-2 (12018840S)	шт	1	17732,85	-	17733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	218,33	9,91	437	368	20	1,6000	3,2
					184,21	3,51			7	0,0275	0,06
4	& 1000-ПР55-70	Лічильник електроенергії, клас точності 0.5s трифазний 5(10) А SL 7000 багатотарифний	шт	2	14170,00	-	28340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	6	505,60	59,48	3034	2145	357	3,2000	19,2
					357,47	21,09			127	0,1650	0,99
6	& 1505-1013-1-2	Трансформатор струму Т-0,66-1 800/5 клас точності 0,5s	шт	6	1335,00	-	8010	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-521-18	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 1600 А	шт	1	1874,04 1038,90	36,42 10,00	1874	1039	36 10	9,3000 0,0838	9,3 0,08
8	& 1504-2075-Р1	Перемикач поворотний І-0-ІІ з універсальним загальним виводом 4 полюси 400V 800A HI460	шт	1	58219,00 -	- -	58219	-	- -	- -	- -
9	КМ8-523-4	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 630 А	шт	6	559,24 424,50	17,01 4,82	3355	2547	102 29	3,8000 0,0401	22,8 0,24
10	& С1514-2-3	Тримач запобіжника РК 4 1р 1250А (М12-М12) 4122006	шт	6	3121,27 -	- -	18728	-	- -	- -	- -
11	& С1514-2-2	Запобіжник ETI NH-4 / gG 800A 500V (для тримачів РК 4) 4116103	шт	6	2165,02 -	- -	12990	-	- -	- -	- -
12	КМ10-137-7	Прокладання магістральних шин по рядах	ряд	3	71,49 71,49	- -	214	214	- -	0,6400 -	1,92 -
13	& С1-1-1-5-36-2	Шина мідна Univers з болтами М12, 40х10мм, 3 шт., L=1495мм, 800A UM12K	к-т	1	10800,88 -	- -	10801	-	- -	- -	- -
14	& С100-5-СП4	Ізолятор ступінчатий 900A e.step.cj4-40 S54105	шт	2	155,21 -	- -	310	-	- -	- -	- -
15	*КМ8-526-4*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А*	*шт*	*1*	*767,92* *424,50*	*21,99* *5,09*	*768*	*425*	*22* *5*	*3,8000* *0,0421*	*3,8* *0,04*
16	& 1000-ПР42-64-1Ю	Автоматичний вимикач 400А, 3п, 36кА BZMC3-A400 (158271)	шт	1	14340,00 -	- -	14340	-	- -	- -	- -
17	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	58734,02 42870,27	1180,68 1032,02	587	429	12 10	367,0400 9,7940	3,67 0,1
18	& 1000-ПР42-63	Автоматичний вимикач 250А, 3п, 25кА BZMB2-A250 (116972)	шт	1	9760,00 -	- -	9760	-	- -	- -	- -
19	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	436	308	12 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
20	& 1000-ПР42-67	Автоматичний вимикач 100А, 3п, 25кА BZMB1-A100-BT (109759)	шт	1	3054,42 -	- -	3054	-	- -	- -	- -
21	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	461,66 178,74	21,99 5,09	923	357	44 10	1,6000 0,0421	3,2 0,08
22	& 1000-ПР42-62	Автоматичний вимикач С 6а 1п 6ка PL6-C6/1 (286530)	шт	2	261,00 -	- -	522	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів (обмежувач перенапруги)	шт	2	347,90 178,74	158,62 56,23	696	357	317 112	1,6000 0,4400	3,2 0,88
24	& 1503-4051-7	Обмежувач перенапруг Тип I+II V25-B+C 3+NPE 5094463	шт	2	6830,00 -	- -	13660	-	- -	- -	- -
25	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	202,87 178,74	- -	406	357	- -	1,6000 -	3,2 -
26	& С1547-2-С	Світлосигнальна арматура AD22-22DS 220V зелена Аско А0140030045	шт	2	38,83 -	- -	78	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ПР1									
27	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,87 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
28	& С100-1520-2255	Корпус металевий ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 (УКМ40-03-31)	шт	1	4003,06 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
29	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	58734,02 42870,27	1180,68 1032,02	587	429	12 10	367,0400 9,7940	3,67 0,1
30	& 1000-ПР42-61	Автоматичний вимикач 125А, 3п, 15кА AZ-3-C125 (211811)	шт	1	5383,00 -	- -	5383	-	- -	- -	- -
31	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,09	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	3923	2773	106 93	285,6400 9,7940	25,71 0,88
32	& 1000-ПР42-60	Автоматичний вимикач 100А, 3п, 20кА AZ-3-C100 (211806)	шт	1	5052,00 -	- -	5052	-	- -	- -	- -
33	& 1000-ПР42-59	Автоматичний вимикач 63А, 3п, 6кА PL6-C63/3 (286607)	шт	3	1538,00 -	- -	4614	-	- -	- -	- -
34	& 1000-ПР42-58	Автоматичний вимикач 50А, 3п, 6кА PL6-C50/3 (286606)	шт	2	1057,00 -	- -	2114	-	- -	- -	- -
35	& 1000-ПР42-57	Автоматичний вимикач 32А, 3п, 6кА PL6-C32/3 (286604)	шт	3	860,00 -	- -	2580	-	- -	- -	- -
36	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	1333	884	47 41	207,2000 9,7940	8,29 0,39
37	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	3	830,00 -	- -	2490	-	- -	- -	- -
38	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	1343,84 435,67	15,44 4,50	1344	436	15 5	3,9000 0,0371	3,9 0,04
40	& 1504-2001-1-Т2	Роз'єднувач ВР32І-35В31250 0-І 250А SRK21-111-250 ***Розподільчий щит низької напруги, ПР2***	шт	1	1297,00 -	- -	1297	-	- -	- -	- -
41	КБ21-24-11	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	шт	1	1284,68 687,46	158,04 74,28	1285	687	158 74	6,3000 0,6089	6,3 0,61
42	& С100-1519-2256	Шафа металева 800х650х250 мм ЩМП-4-0 36 УХЛ3 УКМ40-04-31	шт	1	5545,81 -	- -	5546	-	- -	- -	- -
43	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,12	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	5231	3697	142 124	285,6400 9,7940	34,28 1,18
44	& 1000-ПР42-59	Автоматичний вимикач 63А, 3п, 6кА PL6-C63/3 (286607)	шт	3	1538,00 -	- -	4614	-	- -	- -	- -
45	& 1000-ПР42-58	Автоматичний вимикач 50А, 3п, 6кА PL6-C50/3 (286606)	шт	1	1057,00 -	- -	1057	-	- -	- -	- -
46	& 1000-ПР42-54	Автоматичний вимикач 40А, 3п, 6кА PL6-C40/3 (286605)	шт	3	867,00 -	- -	2601	-	- -	- -	- -
47	& 1000-ПР42-57	Автоматичний вимикач 32А, 3п, 6кА PL6-C32/3 (286604)	шт	5	860,00 -	- -	4300	-	- -	- -	- -
48	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	3999	2651	142 124	207,2000 9,7940	24,86 1,18
49	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	7	830,00 -	- -	5810	-	- -	- -	- -
50	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	5	678,35 -	- -	3392	-	- -	- -	- -
51	КМ8-521-16	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1	974,51 536,21	17,29 4,83	975	536	17 5	4,8000 0,0403	4,8 0,04
52	& 1504-2001-1-Т3	Роз'єднувач ВР32І-37В71250 0-І 400А SRK31-211-400 ***Розподільчий щит низької напруги, АВР-ВРП***	шт	1	2920,00 -	- -	2920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,87 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
54	& С100-1520-2255	Корпус металевий ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 (YKM40-03-31)	шт	1	4003,06 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
55	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	1343,84 435,67	15,44 4,50	1344	436	15 5	3,9000 0,0371	3,9 0,04
56	& 1504-2001-1-Т4	Автоматичне введення резерву АВР CNC YCQ2CB-250 250A 4P 380В 45кА YCQ2CB-250 250A ***Розподільчий щит низької напруги, ПР3***	шт	1	25900,00 -	- -	25900	-	- -	- -	- -
57	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,87 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
58	& С100-1520-2255	Корпус металевий ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 (YKM40-03-31)	шт	1	4003,06 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
59	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	58734,02 42870,27	1180,68 1032,02	587	429	12 10	367,0400 9,7940	3,67 0,1
60	& 1000-ПР42-53	Автоматичний вимикач 200А, 3п, 25кА BZMB2-A200 (116971)	шт	1	6175,00 -	- -	6175	-	- -	- -	- -
61	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	4332	2872	153 134	207,2000 9,7940	26,94 1,27
62	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	9	830,00 -	- -	7470	-	- -	- -	- -
63	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	4	678,35 -	- -	2713	-	- -	- -	- -
64	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	1343,84 435,67	15,44 4,50	1344	436	15 5	3,9000 0,0371	3,9 0,04
65	& 1504-2001-1-Т2	Роз'єднувач BP32I-35B31250 0-I 250A SRK21-111-250 ***Розподільчий щит низької напруги, АВР-ДЕС***	шт	1	1297,00 -	- -	1297	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,87 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
67	& С100-1520-2255	Корпус металевий ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 (YKM40-03-31)	шт	1	4003,06 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
68	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	1343,84 435,67	15,44 4,50	1344	436	15 5	3,9000 0,0371	3,9 0,04
69	& 1504-2001-1-Т4 варіант 1	Автоматичне введення резерву АВР CNC YCQ2CB-250 160A 4P 380В 45кА YCQ2CB-250 160A ***Розподільчий щит низької напруги, ЩС-АВР***	шт	1	20930,00 -	- -	20930	-	- -	- -	- -
70	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,87 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
71	& С100-1520-2255	Корпус металевий ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 (YKM40-03-31)	шт	1	4003,06 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
72	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	58734,02 42870,27	1180,68 1032,02	587	429	12 10	367,0400 9,7940	3,67 0,1
73	& 1000-ПР42-52	Автоматичний вимикач 160А, 3п, 25кА BZMB2-A160 (116970)	шт	1	6404,00 -	- -	6404	-	- -	- -	- -
74	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	1744	1232	47 41	285,6400 9,7940	11,43 0,39
75	& 1000-ПР42-51	Автоматичний вимикач 80А, 3п, 20кА AZ-3-C80 (211801)	шт	1	5482,00 -	- -	5482	-	- -	- -	- -
76	& 1000-ПР42-54	Автоматичний вимикач 40А, 3п, 6кА PL6-C40/3 (286605)	шт	1	867,00 -	- -	867	-	- -	- -	- -
77	& 1000-ПР42-57	Автоматичний вимикач 32А, 3п, 6кА PL6-C32/3 (286604)	шт	2	860,00 -	- -	1720	-	- -	- -	- -
78	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	2666	1767	94 83	207,2000 9,7940	16,58 0,78
79	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	1	830,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
80	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	2	678,35 -	- -	1357	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531) ***Розподільчий щит низької напруги, ЩО-0-А***	шт	5	204,00 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
82	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	600,37 281,53	29,51 15,35	600	282	30 15	2,5800 0,1304	2,58 0,13
83	& С111-206-ЩРН5 варіант 1	Щит металевий 12 модулів 230х275х125, ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 (МКМ14-V-12-30-Т)	шт	1	1378,15 -	- -	1378	-	- -	- -	- -
84	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	2666	1767	94 83	207,2000 9,7940	16,58 0,78
85	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
86	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531) ***Розподільчий щит низької напруги, ЩР-0-А***	шт	7	204,00 -	- -	1428	-	- -	- -	- -
87	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,87 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
88	& С111-18-ЩРН3 варіант 1	Щит металевий 72 модулів вбудований 550х610х120, ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 (МКМ14-V-72-30-Т)	шт	1	3193,28 -	- -	3193	-	- -	- -	- -
89	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	9331	6186	331 289	207,2000 9,7940	58,02 2,74
90	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	1	830,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
91	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467) ***Розподільчий щит низької напруги, ЩВ-0-А***	шт	27	1597,00 -	- -	43119	-	- -	- -	- -
92	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,87 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
93	& С111-18-ЩРН3 варіант 1	Щит металевий 72 модулів вбудований 550х610х120, ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 (МКМ14-V-72-30-Т)	шт	1	3193,28 -	- -	3193	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	1308	924	35 31	285,6400 9,7940	8,57 0,29
95	& 1000-ПР42-59	Автоматичний вимикач 63А, 3п, 6кА PL6-C63/3 (286607)	шт	1	1538,00 -	- -	1538	-	- -	- -	- -
96	& 1000-ПР42-57	Автоматичний вимикач 32А, 3п, 6кА PL6-C32/3 (286604)	шт	2	860,00 -	- -	1720	-	- -	- -	- -
97	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	5332	3535	189 165	207,2000 9,7940	33,15 1,57
98	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	2	504,00 -	- -	1008	-	- -	- -	- -
99	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	2	678,35 -	- -	1357	-	- -	- -	- -
100	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	7	204,00 -	- -	1428	-	- -	- -	- -
101	& 1000-ПР42-62	Автоматичний вимикач С 6а 1п 6ка PL6-C6/1 (286530)	шт	1	261,00 -	- -	261	-	- -	- -	- -
102	& 1000-ПР42-47	Розчіплювач шунтовий 1п 230В для серії PL6, ZP-ASA/230 (248439)	шт	4	757,00 -	- -	3028	-	- -	- -	- -
103	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	204,00 178,74	- -	204	179	- -	1,6000 -	1,6 -
104	& 1000-ПР42-46	Реле часу із запасом ходу 16А 1НО, ЕН011	шт	1	1485,00 -	- -	1485	-	- -	- -	- -
105	*КМ8-529-3*	*Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*1*	*867,62* *552,62*	*22,93* *5,19*	*868*	*553*	*23* *5*	*4,8000* *0,0431*	*4,8* *0,04*
106	& 1000-ПР42-45	Контактор модульний 25А 4НВ 230В, Z-SCH230/25-40 (248847)	шт	1	1337,50 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩАО-1.1-А									
107	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	600,37 281,53	29,51 15,35	600	282	30 15	2,5800 0,1304	2,58 0,13
108	& С111-206-ЩРН5 варіант 1	Щит металевий 12 модулів 230х275х125, ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 (МКМ14-V-12-30-Т)	шт	1	1378,15 -	- -	1378	-	- -	- -	- -
109	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	2333	1546	83 72	207,2000 9,7940	14,5 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -
111	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	6	204,00 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩАО-1.2-А									
112	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	600,37 281,53	29,51 15,35	600	282	30 15	2,5800 0,1304	2,58 0,13
113	& С111-206-ЩРН5 варіант 1	Щит металевий 12 модулів 230х275х125, ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 (МКМ14-V-12-30-Т)	шт	1	1378,15 -	- -	1378	-	- -	- -	- -
114	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	2333	1546	83 72	207,2000 9,7940	14,5 0,69
115	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -
116	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	6	204,00 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-1.1-А									
117	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,42 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
118	& С111-18-ЩРН8	Щит металевий 36 модулів вбудований 550х320х120, ЩРв-36з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-36-30-Т	шт	1	2294,35 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
119	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	5998	3976	213 186	207,2000 9,7940	37,3 1,76
120	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	1	830,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
121	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	8	1597,00 -	- -	12776	-	- -	- -	- -
122	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	9	204,00 -	- -	1836	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-1.2-А									
123	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,42 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С111-18-ЩРН9	Щит металевий 48 модулів вбудований 585х275х125, ЩРв-48з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-48-30-Т	шт	1	2503,91 -	- -	2504	-	- -	- -	- -
125	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	436	308	12 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
126	& 1000-ПР42-54	Автоматичний вимикач 40А, 3п, 6кА PL6-C40/3 (286605)	шт	1	867,00 -	- -	867	-	- -	- -	- -
127	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	9331	6186	331 289	207,2000 9,7940	58,02 2,74
128	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	17	1597,00 -	- -	27149	-	- -	- -	- -
129	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	11	204,00 -	- -	2244	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩВ-1-А									
130	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,42 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
131	& С111-18-ЩРН8	Щит металевий 36 модулів вбудований 550х320х120, ЩРв-36з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-36-30-Т	шт	1	2294,35 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
132	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	6665	4418	236 206	207,2000 9,7940	41,44 1,96
133	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	1	830,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
134	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -
135	& 1000-ПР42-44	Автоматичний вимикач 20А, 1п, 6кА, PL6-C20/1 (286534)	шт	1	204,00 -	- -	204	-	- -	- -	- -
136	& 1000-ПР42-43	Автоматичний вимикач 16А, 1п, 6кА, PL6-C16/1 (286533)	шт	2	195,00 -	- -	390	-	- -	- -	- -
137	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	8	204,00 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
138	& 1000-ПР42-62	Автоматичний вимикач С 6а 1п 6ка PL6-C6/1 (286530)	шт	1	261,00 -	- -	261	-	- -	- -	- -
139	& 1000-ПР42-47	Розчіплювач шунтовий 1п 230В для серії PL6, ZP-ASA/230 (248439)	шт	6	757,00 -	- -	4542	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	204,00 178,74	- -	204	179	- -	1,6000 -	1,6 -
141	& 1000-ПР42-46	Реле часу із запасом ходу 16А 1НО, ЕН011	шт	1	1485,00 -	- -	1485	-	- -	- -	- -
142	*КМ8-529-3*	*Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*2*	*867,62* *552,62*	*22,93* *5,19*	*1735*	*1105*	*46* *10*	*4,8000* *0,0431*	*9,6* *0,09*
143	& 1000-ПР42-45	Контактор модульний 25А 4НВ 230В, Z-SCH230/25-40 (248847)	шт	1	1337,50 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
144	& 1000-ПР42-45 варіант 1	Контактор модульний 25А 2НВ+2НЗ 230В, Z-SCH230/25-22 (248849) ***Розподільчий щит низької напруги, ЩР-ТО***	шт	1	1455,00 -	- -	1455	-	- -	- -	- -
145	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,42 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
146	& С111-18-ЩРН9	Щит металевий 48 модулів вбудований 585х275х125, ЩРв-48з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-48-30-Т	шт	1	2503,91 -	- -	2504	-	- -	- -	- -
147	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	872	616	24 21	285,6400 9,7940	5,71 0,2
148	& 1000-ПР42-60	Автоматичний вимикач 100А, 3п, 20кА AZ-3-C100 (211806)	шт	1	5052,00 -	- -	5052	-	- -	- -	- -
149	& 1504-1006-Р2-5Я	Пристрій захисного відключення 100А 300мА PF7-100/4/03	шт	1	5468,35 -	- -	5468	-	- -	- -	- -
150	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	4332	2872	153 134	207,2000 9,7940	26,94 1,27
151	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	5	830,00 -	- -	4150	-	- -	- -	- -
152	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467) ***Розподільчий щит низької напруги, ЩАО-2-А***	шт	8	1597,00 -	- -	12776	-	- -	- -	- -
153	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	600,37 281,53	29,51 15,35	600	282	30 15	2,5800 0,1304	2,58 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	& С111-206-ЩРН5 варіант 1	Щит металевий 12 модулів 230х275х125, ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 (МКМ14-V-12-30-Т)	шт	1	1378,15 -	- -	1378	-	- -	- -	- -
155	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	1999	1325	71 62	207,2000 9,7940	12,43 0,59
156	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -
157	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	5	204,00 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-2-А									
158	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,42 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
159	& С111-18-ЩРН8	Щит металевий 36 модулів вбудований 550х320х120, ЩРв-36з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-36-30-Т	шт	1	2294,35 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
160	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,23	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	7665	5081	272 237	207,2000 9,7940	47,66 2,25
161	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	1	830,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
162	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	9	1597,00 -	- -	14373	-	- -	- -	- -
163	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	13	204,00 -	- -	2652	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩВ-2-А									
164	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,42 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
165	& С111-18-ЩРН8	Щит металевий 36 модулів вбудований 550х320х120, ЩРв-36з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-36-30-Т	шт	1	2294,35 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
166	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	3332	2209	118 103	207,2000 9,7940	20,72 0,98
167	& 1000-ПР42-42	Автоматичний вимикач 10А, 3п, 6кА, PL6-C10/3 (286599)	шт	1	678,00 -	- -	678	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& 1000-ПР42-62	Автоматичний вимикач С 6а 1п 6ка PL6-C6/1 (286530)	шт	6	261,00 -	- -	1566	-	- -	- -	- -
169	& 1000-ПР42-47	Розчіплювач шунтовий 1п 230В для серії PL6, ZP-ASA/230 (248439)	шт	3	757,00 -	- -	2271	-	- -	- -	- -
170	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	204,00 178,74	- -	204	179	- -	1,6000 -	1,6 -
171	& 1000-ПР42-46	Реле часу із запасом ходу 16А 1НО, ЕН011	шт	1	1485,00 -	- -	1485	-	- -	- -	- -
172	*КМ8-529-3*	*Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*1*	*867,62* *552,62*	*22,93* *5,19*	*868*	*553*	*23* *5*	*4,8000* *0,0431*	*4,8* *0,04*
173	& 1000-ПР42-45	Контактор модульний 25А 4НВ 230В, Z-SCH230/25-40 (248847)	шт	1	1337,50 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩАО-3-А									
174	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	600,37 281,53	29,51 15,35	600	282	30 15	2,5800 0,1304	2,58 0,13
175	& С111-206-ЩРН5 варіант 1	Щит металевий 12 модулів 230х275х125, ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 (МКМ14-V-12-30-Т)	шт	1	1378,15 -	- -	1378	-	- -	- -	- -
176	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	1666	1105	59 52	207,2000 9,7940	10,36 0,49
177	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -
178	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	4	204,00 -	- -	816	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-3-А									
179	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,42 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
180	& С111-18-ЩРН8	Щит металевий 36 модулів вбудований 550х320х120, ЩРв-36з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-36-30-Т	шт	1	2294,35 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
181	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	436	308	12 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
182	& 1000-ПР42-57	Автоматичний вимикач 32А, 3п, 6кА PL6-C32/3 (286604)	шт	1	860,00 -	- -	860	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	4999	3314	177 155	207,2000 9,7940	31,08 1,47
184	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
185	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	8	1597,00 -	- -	12776	-	- -	- -	- -
186	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	6	204,00 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
187	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	230,96 178,74	49,57 17,57	231	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
188	& 1701-1043-2	Терморегулятор 32А, 230В в комплекті з датчиком температури terneo sn	шт	1	1170,00 -	- -	1170	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-3-А									
189	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,42 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
190	& С111-18-ЩРН8	Щит металевий 36 модулів вбудований 550х320х120, ЩРв-36з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-36-30-Т	шт	1	2294,35 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
191	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	436	308	12 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
192	& 1000-ПР42-51	Автоматичний вимикач 80А, 3п, 20кА AZ-3-C80 (211801)	шт	1	5482,00 -	- -	5482	-	- -	- -	- -
193	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	5998	3976	213 186	207,2000 9,7940	37,3 1,76
194	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
195	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	6	678,35 -	- -	4070	-	- -	- -	- -
196	& 1000-ПР42-42	Автоматичний вимикач 10А, 3п, 6кА, PL6-C10/3 (286599)	шт	1	678,00 -	- -	678	-	- -	- -	- -
197	& 1000-ПР42-62	Автоматичний вимикач С 6а 1п 6ка PL6-C6/1 (286530)	шт	6	261,00 -	- -	1566	-	- -	- -	- -
198	& 1000-ПР42-47	Розчіплювач шунтовий 1п 230В для серії PL6, ZP-ASA/230 (248439)	шт	4	757,00 -	- -	3028	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	204,00 178,74	- -	204	179	- -	1,6000 -	1,6 -
200	& 1000-ПР42-46	Реле часу із запасом ходу 16А 1НО, ЕН011	шт	1	1485,00 -	- -	1485	-	- -	- -	- -
201	*КМ8-529-3*	*Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*4*	*867,62* *552,62*	*22,93* *5,19*	*3470*	*2210*	*92* *21*	*4,8000* *0,0431*	*19,2* *0,17*
202	& 1000-ПР42-41	Контактор модульний 25А 3НВ+1НЗ 230В Z-SCH230/25-31 (248846)	шт	4	1368,00 -	- -	5472	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					750693	94432	6600 4227		872,67 38,59
		Разом устаткування, грн.					477519				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18751				
		Всього устаткування, грн.					**496270**				
		Разом будівельні роботи, грн.					273174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172142				
		всього заробітна плата, грн.					98659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15267				
		Всього будівельні роботи, грн.					**321975**				
		Всього по розділу 1					**818249**				
		Розділ 2. Освітлення та розетки									
203	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	2,67	44865,56 23046,14	7562,31 4309,69	119791	61533	20191 11507	211,2000 36,6924	563,9 97,97
204	& С1-1-9-1	Світлодіодний світильник FERON 36Вт 4000К накладний IP40, 1200x75x25, AL5056	шт	124	168,53 -	- -	20898	-	- -	- -	- -
205	& С1-1-9-2	Антивандальний LED-світильник GLOBAL 12Вт 5000К (IP65) коло накладний, 1-GBH-1250-C	шт	34	229,73 -	- -	7811	-	- -	- -	- -
206	& С1-1-9-3	Світильник вбудовуваний (Downlight) Maxus 12 Вт 4100 К білий IP44, 1-RDL-1241-IP	шт	34	163,43 -	- -	5557	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	& С1-1-9-31	Накладний настінно-стельовий світлодіодний світильник MAXUS MBH 10W 3CCT IP65 BL Circle	шт	18	382,73 -	- -	6889	-	- -	- -	- -
208	& С115-23-РР-1	Рамка 600х600 для світлодіодної панелі (накладний монтаж) ВТН	шт	57	282,61 -	- -	16109	-	- -	- -	- -
209	КБ21-18-15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2	100шт	2,91	32613,22 21754,48	9766,33 6149,18	94904	63306	28420 17894	211,6400 53,1504	615,87 154,67
210	& С1-1-9-32	Світильник світлодіодний 600х600 вбудований, 30Вт, 3300лм, 4000К, IP54 S66-3340-V21	шт	348	1051,06 -	- -	365769	-	- -	- -	- -
211	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	3	1685,92 1685,92	- -	5058	5058	- -	16,0000 -	48 -
212	& С1-1-10-48	Медичний опромінювач BactoSfera MED 15x2 EKRAN MED 15x2 EKRAN	шт	3	1210,65 -	- -	3632	-	- -	- -	- -
213	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,53	17477,57 15105,06	1766,81 586,49	9263	8006	936 311	131,2000 4,5967	69,54 2,44
214	& С126-951-2	Аварійний акумуляторний LED світильник 0,8Вт Ardero "ВИХІД" IP20 EL50ARD	шт	53	267,22 -	- -	14163	-	- -	- -	- -
215	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,2	44865,56 23046,14	7562,31 4309,69	53839	27655	9075 5172	211,2000 36,6924	253,44 44,03
216	& С1-1-9-33	Світильник аварійний 4Вт 400Лм IP65, не постійний, 3 години e.emerg.507L-50.led.Li. 3h.IP65	шт	84	765,23 -	- -	64279	-	- -	- -	- -
217	& С1-1-9-34	LED світильник для спортзалу P-TTX-SP 1500-160 160W 4000K IP54 P-TTX-SP 1500-160 160W	шт	26	4422,07 -	- -	114974	-	- -	- -	- -
218	& С1-1-9-35	Світильник LED 12Вт 5000К IP65 накладний з датчиком руху та освітленості NLS-12/50(sensor)(G10) **Розетка одинарна вологозахищена для схованої установки в комплекті:	шт	10	275,77 -	- -	2758	-	- -	- -	- -
219	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,41	4935,63 4935,63	- -	2024	2024	- -	49,8800 -	20,45 -
220	& С1-1-1-5-28-1	Механізм розетки із заземленням та шторками IP55, білий Mureva Styl, MUR39134	шт	41	193,85 -	- -	7948	-	- -	- -	- -
221	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	41	286,67 -	- -	11753	-	- -	- -	- -
222	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	41	10,00 -	- -	410	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**Розетка подвійна вологозахищена для схованої установки в комплекті:									
223	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,91	4935,63 4935,63	- -	4491	4491	- -	49,8800 -	45,39 -
224	& С1-1-1-5-28-1	Механізм розетки із заземленням та шторками IP55, білий Mureva Styl, MUR39134	шт	182	193,85 -	- -	35281	-	- -	- -	- -
225	& С1-1-1-5-28-4	Рамка 2-постова з гвинтами горизонтальна Біла Mureva Styl MUR39101	шт	91	434,60 -	- -	39549	-	- -	- -	- -
226	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	182	10,00 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
		**Розетка одинарна для схованої установки в комплекті:									
227	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,19	8180,82 2752,79	- -	1554	523	- -	27,8200 -	5,29 -
228	& С1-1-1-5-28-5	Механізм розетки із заземл. конт. + рамка, IP20, Asfora, біла EPH2900121	шт	19	109,22 -	- -	2075	-	- -	- -	- -
229	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	19	10,00 -	- -	190	-	- -	- -	- -
		**Розетка подвійна для схованої установки в комплекті:									
230	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,5	8180,82 2752,79	- -	4090	1376	- -	27,8200 -	13,91 -
231	& С1-1-1-5-28-5 варіант 1	Механізм розетки із заземл. конт. , IP20, Asfora, біла, EPH2970121	шт	50	86,78 -	- -	4339	-	- -	- -	- -
232	& С1-1-1-5-28-4 варіант 1	Рамка 2-постова, горизонтальна, Біла, Asfora, EPH5800221	шт	25	58,22 -	- -	1456	-	- -	- -	- -
233	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	50	10,00 -	- -	500	-	- -	- -	- -
		**Розетка потрійна для схованої установки в комплекті:									
234	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,48	8180,82 2752,79	- -	3927	1321	- -	27,8200 -	13,35 -
235	& С1-1-1-5-28-5 варіант 1	Механізм розетки із заземл. конт. , IP20, Asfora, біла, EPH2970121	шт	48	86,78 -	- -	4165	-	- -	- -	- -
236	& С1-1-1-5-28-4 варіант 2	Рамка 3-постова, горизонтальна, Біла, Asfora, EPH5800321	шт	16	77,60 -	- -	1242	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	48	10,00 -	- -	480	-	- -	- -	- -
		**Розетка трифазна в комплекті:									
238	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	8180,82 2752,79	- -	245	83	- -	27,8200 -	0,83 -
239	& С1-1-1-5-24-2	Розетка 425 прихована 3P+PE+N 32A 380В IP44 PKF32F435	шт	3	454,04 -	- -	1362	-	- -	- -	- -
240	& С1512-13-ШР	Коробка монтажна для суцільних стін 65х60 IMT35101 Schneider Electric	шт	3	12,27 -	- -	37	-	- -	- -	- -
241	& С1545-177-6-3Д	Силова вилка 32А 3P+N+E IP67 380В PKE32M735	шт	3	690,64 -	- -	2072	-	- -	- -	- -
		**Вимикач одноклавішний вологозахищений для схованої установки вкомплекті:									
242	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,47	4943,35 4935,63	- -	2323	2320	- -	49,8800 -	23,44 -
243	& С1-1-1-5-28-6	Механізм одноклавішного вимикача універсального IP55, білий Mureva Styl, MUR39723	шт	47	280,58 -	- -	13187	-	- -	- -	- -
244	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	47	286,67 -	- -	13473	-	- -	- -	- -
245	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	47	10,00 -	- -	470	-	- -	- -	- -
		**Вимикач одноклавішний вологозахищений прохідний для схованої установкив комплекті:									
246	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,18	4943,35 4935,63	- -	890	888	- -	49,8800 -	8,98 -
247	& С1-1-1-5-28-6	Механізм одноклавішного вимикача універсального IP55, білий Mureva Styl, MUR39723	шт	18	280,58 -	- -	5050	-	- -	- -	- -
248	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	18	286,67 -	- -	5160	-	- -	- -	- -
249	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	18	10,00 -	- -	180	-	- -	- -	- -
		**Вимикач двоклавішний вологозахищений для схованої установки вкомплекті:									
250	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02	4943,35 4935,63	- -	99	99	- -	49,8800 -	1 -
251	& С1-1-1-5-28-6 варіант 1	Механізм двоклавішного вимикача універсального IP55, білий Mureva Styl, MUR39022	шт	2	446,84 -	- -	894	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	2	286,67 -	- -	573	-	- -	- -	- -
253	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	2	10,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		**Вимикач двоклавішний прохідний вологозахищений для схованої установки в комплекті::									
254	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,16	4943,35 4935,63	- -	791	790	- -	49,8800 -	7,98 -
255	& С1-1-1-5-28-6 варіант 1	Механізм двоклавішного вимикача універсального IP55, білий Mureva Styl, MUR39022	шт	16	446,84 -	- -	7149	-	- -	- -	- -
256	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	16	286,67 -	- -	4587	-	- -	- -	- -
257	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	16	10,00 -	- -	160	-	- -	- -	- -
		**Вимикач одноклавішний для схованої установки в комплекті:									
258	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,87	8174,68 2738,94	- -	7112	2383	- -	27,6800 -	24,08 -
259	& С1-1-1-5-28-6 варіант 2	Механізм одноклавішного вимикача+ рамка, IP20, Asfora, біла, EPH0100121	шт	87	102,08 -	- -	8881	-	- -	- -	- -
260	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	87	10,00 -	- -	870	-	- -	- -	- -
		**Вимикач одноклавішний прохідний для схованої установки в комплекті:									
261	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,23	8174,68 2738,94	- -	1880	630	- -	27,6800 -	6,37 -
262	& С1-1-1-5-28-6 варіант 2	Механізм одноклавішного вимикача+ рамка, IP20, Asfora, біла, EPH0100121	шт	23	102,08 -	- -	2348	-	- -	- -	- -
263	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	23	10,00 -	- -	230	-	- -	- -	- -
		**Вимикач двоклавішний для схованої установки в комплекті:									
264	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,09	8334,98 2899,24	- -	750	261	- -	29,3000 -	2,64 -
265	& С1-1-1-5-28-6 варіант 3	,Механізм двоклавішного вимикача+ рамка, IP20, Asfora, біла, EPH0300121	шт	9	123,50 -	- -	1112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 МВ001 PLK5001500	шт	9	10,00 -	- -	90	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1114983	182747	58622 34884		1724,46 299,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1114983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					873614				
		всього заробітна плата, грн.					217631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33831				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1222902**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& С1-71-6711-К	Держак двухкомпонентний Д=32мм 51132 ДКС Украина	шт	2220	6,34 -	- -	14075	-	- -	- -	- -
275	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*13,75*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*87088*	*67457*	*15640* *8694*	*49,5800* *5,3814*	*681,73* *73,99*
276	& С113-2131-ГТ	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластика, діаметр 40мм. 91940 ДКС	м	1191,8	30,79 -	- -	36696	-	- -	- -	- -
277	& С1-71-6711-И варіант 1	Держак з кліпсою Д=40мм 51040 ДКС Украина	шт	1180	15,37 -	- -	18137	-	- -	- -	- -
278	& С113-216-ТГ1	Трубка гофрована полівінілхлоридна Оз50мм, Овн39,6мм, 91950 ДКС	м	196,95	42,20 -	- -	8311	-	- -	- -	- -
279	& С1-71-6712-ТГ6 варіант 1	Держак з кліпсою Д=50мм 51050 ДКС Украина	шт	195	16,34 -	- -	3186	-	- -	- -	- -
280	*КМ8-409-3*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм*	*100 м*	*0,45*	*29893,76* *5290,56*	*22918,46* *6202,43*	*13452*	*2381*	*10313* *2791*	*52,8000* *56,5342*	*23,76* *25,44*
281	& С113-217-ТГ	Гофрована труба ПВХ d63, не підтримуча горіння, з зондом 91963 ДКС	м	45,45	44,95 -	- -	2043	-	- -	- -	- -
282	& С1-71-6711-ТГ6	Тримач для гофри D =63мм 51063 ДКС	шт	45	26,54 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
283	& С14-67-49-Т1	Труба ПВХ ДКС д.32 мм, стандартна, 3 м., сіра 63932	м	1	41,95 -	- -	42	-	- -	- -	- -
284	& С111-16-250-2	Дюбель з саморізом 6х40 ----------	шт	11260	0,53 -	- -	5968	-	- -	- -	- -
285	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	3,27	5833,75 3450,22	2383,53 880,51	19076	11282	7794 2879	32,3600 8,1070	105,82 26,51
286	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	32,3	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	120255	76591	43664 16131	22,2400 4,5980	718,35 148,52
287	*КМ8-146-6*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг*	*100 м*	*0,1*	*22344,23* *5586,94*	*13833,24* *4799,86*	*2234*	*559*	*1383* *480*	*51,2000* *43,4350*	*5,12* *4,34*
288	& С153-22-КК2	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 4х150, ВВГЕнг-LS	м	10,2	2834,62 -	- -	28913	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	*КМ8-146-5*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*0,15*	*16777,54*	*9254,25*	*2517*	*681*	*1388*	*41,6000*	*6,24*
					4539,39	*2732,83*			*410*	*23,8535*	*3,58*
290	& С153-22-КК3	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 4х120, ВВГЕнг-LS	м	15,3	2347,76	-	35921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	*КМ8-146-5*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*0,05*	*16777,54*	*9254,25*	*839*	*227*	*463*	*41,6000*	*2,08*
					4539,39	*2732,83*			*137*	*23,8535*	*1,19*
292	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,15	7910,71	2359,44	1187	629	354	38,4000	5,76
					4190,21	836,40			125	6,5450	0,98
293	& С153-22-КК4	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х95, ВВГЕнг-LS	м	20,4	2383,47	-	48623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
294	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,3	6331,79	1685,31	1900	995	506	30,4000	9,12
					3317,25	597,43			179	4,6750	1,4
295	& С153-22-КК5	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х50, ВВГЕнг-LS	м	30,6	1513,59	-	46316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
296	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	0,8	7627,88	584,90	6102	5028	468	57,6000	46,08
					6285,31	207,34			166	1,6225	1,3
297	& С153-22-КК6	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х35, ВВГЕнг-LS	м	81,6	915,87	-	74735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
298	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	1,15	3882,56	366,80	4465	3212	422	25,6000	29,44
					2793,47	130,03			150	1,0175	1,17
299	& С153-22-КК7	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х16, ВВГЕнг-LS	м	117,3	496,04	-	58185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
300	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	4,55	2526,04	399,96	11493	7691	1820	16,8700	76,76
					1690,37	231,37			1053	1,9731	8,98
301	& С153-22-КК8	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х10, ВВГЕнг-LS	м	464,1	279,67	-	129795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
302	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	7,05	2304,06	275,92	16244	11500	1945	16,2800	114,77
					1631,26	174,58			1231	1,5091	10,64
303	& С153-22-КК9	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х6, ВВГЕнг-LS	м	719,1	179,49	-	129071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	14,53	2304,06 1631,26	275,92 174,58	33478	23702	4009 2537	16,2800 1,5091	236,55 21,93
305	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,97*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*2776*	*2543*	*29* *10*	*25,5000* *0,0825*	*24,74* *0,08*
306	& С153-22-КК10	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х4, ВВГЕнг-LS	м	1581	95,26 -	- -	150606	-	- -	- -	- -
307	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3,35	1678,82 1222,44	177,81 116,57	5624	4095	596 391	12,2000 1,0147	40,87 3,4
308	& С153-22-КК11	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х2,5, ВВГЕнг-LS	м	341,7	82,71 -	- -	28262	-	- -	- -	- -
309	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,8	1678,82 1222,44	177,81 116,57	1343	978	142 93	12,2000 1,0147	9,76 0,81
310	& С153-22-КК12	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 3х4, ВВГЕнг-LS	м	81,6	76,61 -	- -	6251	-	- -	- -	- -
311	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	26,7	1678,82 1222,44	177,81 116,57	44824	32639	4748 3112	12,2000 1,0147	325,74 27,09
312	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*20,5*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*58669*	*53734*	*610* *216*	*25,5000* *0,0825*	*522,75* *1,69*
313	& С153-22-КК13	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 3х2,5, ВВГЕнг-LS	м	4814,4	49,55 -	- -	238554	-	- -	- -	- -
314	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	27,8	1158,38 861,72	96,91 64,53	32203	23956	2694 1794	8,6000 0,5634	239,08 15,66
315	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*2,8*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*8013*	*7339*	*83* *30*	*25,5000* *0,0825*	*71,4* *0,23*
316	& С153-22-КК14	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 3х1,5, ВВГЕнг-LS	м	3121,2	31,89 -	- -	99535	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,5	1158,38 861,72	96,91 64,53	579	431	48 32	8,6000 0,5634	4,3 0,28
318	& С153-22-КК15	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 2х1,5, ВВГЕнг-LS	м	51	27,45 -	- -	1400	-	- -	- -	- -
319	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,4*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*1145*	*1048*	*12* *4*	*25,5000* *0,0825*	*10,2* *0,03*
320	& С100-50048-1	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 5х25 NHXH FE180/E30	м	40,8	765,42 -	- -	31229	-	- -	- -	- -
321	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,5*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*1431*	*1311*	*15* *5*	*25,5000* *0,0825*	*12,75* *0,04*
322	& С100-50048-2	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 5х10 NHXH FE180/E30	м	51	356,44 -	- -	18178	-	- -	- -	- -
323	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*1*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*2862*	*2621*	*30* *11*	*25,5000* *0,0825*	*25,5* *0,08*
324	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,2	2304,06 1631,26	275,92 174,58	461	326	55 35	16,2800 1,5091	3,26 0,3
325	& С100-50048-3	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 5х6 NHXH FE180/E30	м	122,4	239,98 -	- -	29374	-	- -	- -	- -
326	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,4*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*1145*	*1048*	*12* *4*	*25,5000* *0,0825*	*10,2* *0,03*
327	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	6,9	2304,06 1631,26	275,92 174,58	15898	11256	1904 1205	16,2800 1,5091	112,33 10,41
328	& С100-50048-4	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 5х4 NHXH FE180/E30	м	744,6	131,24 -	- -	97721	-	- -	- -	- -
329	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,2	1678,82 1222,44	177,81 116,57	336	244	36 23	12,2000 1,0147	2,44 0,2
330	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,4*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*1145*	*1048*	*12* *4*	*25,5000* *0,0825*	*10,2* *0,03*
331	& С100-50048-5	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 5х2,5 NHXH FE180/E30	м	61,2	107,20 -	- -	6561	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3,4	1678,82 1222,44	177,81 116,57	5708	4156	605 396	12,2000 1,0147	41,48 3,45
333	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*1,3*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*3720*	*3407*	*39* *14*	*25,5000* *0,0825*	*33,15* *0,11*
334	& С100-50048-6	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 3х2,5 NHXH FE180/E30	м	479,4	67,40 -	- -	32312	-	- -	- -	- -
335	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	14,25	1158,38 861,72	96,91 64,53	16507	12280	1381 920	8,6000 0,5634	122,55 8,03
336	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*7,3*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*20892*	*19134*	*217* *77*	*25,5000* *0,0825*	*186,15* *0,6*
337	& С100-50048-7	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 3х1,5 NHXH FE180/E30	м	2198,1	45,96 -	- -	101025	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2693811	810330	169795 88315		8062,45 777,09
		Разом будівельні роботи, грн.					2693811				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1713686				
		всього заробітна плата, грн.					898645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					465115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					880,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					152421				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3158926**				
		Всього по розділу 3					**3158926**				
		Розділ 4. Матеріали									
338	& С1-1-1-9-22	Коробка розподільна відкритої установки 105х105х55 IP55 накладна ENN05125	шт	150	146,32 -	- -	21948	-	- -	- -	- -
339	& С1-1-1-9-22 варіант 1	Коробка розподільна відкритої установки 100х100х50 IP30 вбудована IMT35122	шт	75	32,74 -	- -	2456	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	& С111-1650-2-1-5	Піна монтажна протипожежна Soudal	шт	5	396,18 -	- -	1981	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					26385	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					26385 26385 **26385**				
		Всього по розділу 4					**26385**				
		Розділ 5. Інше									
341	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	8	390,26 226,81	22,03 7,38	3122	1814	176 59	1,9700 0,0585	15,76 0,47
342	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 2ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 МТТ21-024-0250	шт	8	821,78 -	- -	6574	-	- -	- -	- -
343	*КМ39-51-7*	*Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5111-3574, - 3674*	*пристрій*	*2*	*1248,72 688,77*	*191,01 52,66*	*2497*	*1378*	*382 105*	*6,4600 0,4163*	*12,92 0,83*
344	& 1517-2346-2	Ящик керування двигунами 40А, керування 220В, IP54 Я5111-3574	шт	2	7484,80 -	- -	14970	-	- -	- -	- -
345	*КМ39-51-6*	*Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5111-1874... 3474*	*пристрій*	*2*	*1922,98 1068,33*	*214,34 60,40*	*3846*	*2137*	*429 121*	*10,0200 0,4780*	*20,04 0,96*
346	& 1517-2346-4	Ящик керування двигунами 16А, керування 220В, IP54 Я5111-3174	шт	2	6121,72 -	- -	12243	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					43252	5329	987 285		48,72 2,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43252 36936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					856				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46007**				
		Всього по розділу 5					**46007**				
		Розділ 6. Заземлення									
347	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2	100 м	2	12215,90 6809,09	49,57 17,57	24432	13618	99 35	62,4000 0,1375	124,8 0,28
348	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,206	35812,88 -	- -	7377	-	- -	- -	- -
349	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,04725	23064,58 23064,58	- -	1090	1090	- -	261,8000 -	12,37 -
350	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,13*	*3250,06* *2444,29*	*508,52* *122,13*	*423*	*318*	*66* *16*	*22,4000* *0,9664*	*2,91* *0,13*
351	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04725	13054,55 13054,55	- -	617	617	- -	150,4500 -	7,11 -
352	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*0,2*	*4454,65* *3142,66*	*572,26* *140,42*	*891*	*629*	*114* *28*	*28,8000* *1,1103*	*5,76* *0,22*
353	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,041448	50172,68 -	- -	2080	-	- -	- -	- -
354	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*0,5*	*4997,73* *1222,14*	*3583,22* *738,44*	*2499*	*611*	*1792* *369*	*11,2000* *6,1915*	*5,6* *3,1*
355	& С1545-48-61	Комплект стержневого узаземлювача G-16/30	к-т	5	1004,56 -	- -	5023	-	- -	- -	- -
356	& С111-1905-62	Залучник для смуги В40 хрестовий С-024	шт	10	90,29 -	- -	903	-	- -	- -	- -
357	& С1545-37-3	Тримач смуги В40 FLIP металевий з дюбелем Н-039	шт	35	52,58 -	- -	1840	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					47175	16883	2071 448		158,55 3,73
		Разом будівельні роботи, грн.					47175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28221				
		всього заробітна плата, грн.					17331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8738				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2802				
		Всього будівельні роботи, грн.					**55913**				
		Всього по розділу 6					**55913**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4676299	1109721	238075		10866,85
									128159		1120,78
		Разом устаткування, грн.					477519				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18751				
		Всього устаткування, грн.					**496270**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4198780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2850984				
		всього заробітна плата, грн.					1237880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					633329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1185,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					205177				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4832109**				
		Всього по кошторису					**5328383**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**13172,67**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1443057**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування
24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Опалення

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПДК-ІК-ОВ.С

Кошторисна вартість	2630,141	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,64928	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	428,204	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання. Арматура									
1	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	28	29,28 23,69	- -	820	663	- -	0,2000 -	5,6 -
2	& С1-94-1-10	Кран шаровый з спускним краном ду65 Giacomini	шт	2	2733,77 -	- -	5468	-	- -	- -	- -
3	& С1-94-1-10 варіант 1	Кран шаровый з спускним краном ду50 Giacomini	шт	2	2279,87 -	- -	4560	-	- -	- -	- -
4	& С1-94-1-13 варіант 1	Кран шаровий з спускним краном ду40 Giacomini	шт	4	1442,45 -	- -	5770	-	- -	- -	- -
5	& С1-94-1-15 варіант 1	Кран шаровий з спускним краном ду32 Giacomini	шт	6	973,25 -	- -	5840	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1-94-1-14 варіант 1	Кран шаровий з спускним краном ду25 Giacomini	шт	2	710,09 -	- -	1420	-	- -	- -	- -
7	& С1-94-1-9	Кран шаровий з спускним краном ду20 Giacomini	шт	11	562,19 -	- -	6184	-	- -	- -	- -
8	& С1-94-1-8	Кран шаровий з спускним краном ду15 Giacomini	шт	1	418,37 -	- -	418	-	- -	- -	- -
9	*КБ16-20-3*	*Установлення кранів*	*шт*	*16*	*55,94* *55,56*	- -	*895*	*889*	- -	*0,4900* -	*7,84* -
10	& С1630-41-АБК1 варіант 1	Регулятор перепаду тиску ASV-PV ду25	шт	2	8476,34 -	- -	16953	-	- -	- -	- -
11	& С1630-41-АБК1 варіант 2	Регулятор перепаду тиску ASV-PV ду20	шт	2	6637,79 -	- -	13276	-	- -	- -	- -
12	& С1630-41-АБК1	Регулятор перепаду тиску ASV-PV ду15	шт	4	6313,94 -	- -	25256	-	- -	- -	- -
13	& С1630-41-АБК5	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M Ду40	шт	1	3702,74 -	- -	3703	-	- -	- -	- -
14	& С1630-41-АБК5 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M Ду32	шт	3	3090,74 -	- -	9272	-	- -	- -	- -
15	& С1630-41-АБК3 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ду20	шт	4	1764,74 -	- -	7059	-	- -	- -	- -
16	& С1630-41-АБК4 варіант 1	Н-подібний прямий запірний клапан, тип RLV-K-П	шт	30	819,20 -	- -	24576	-	- -	- -	- -
17	& С100-3-201-К9 варіант 1	Повітрявипускний кран ду15	шт	16	40,95 -	- -	655	-	- -	- -	- -
18	*КБ18-15-1*	*Установлення колекторних груп*	*шт*	*8*	*1407,80* *1256,74*	*109,17* *35,44*	*11262*	*10054*	*873* *284*	*11,2500* *0,3054*	*90* *2,44*
19	& С1С8-48-34-1	Колекторна група InoxFlow із запірними вентилями 25/20 на 4 відвода серія RVV, KAN-Therm	шт	1	3846,43 -	- -	3846	-	- -	- -	- -
20	& С1С8-48-34-2	Колекторна група InoxFlow із запірними вентилями 25/20 на 3 відвода серія RVV, KAN-Therm	шт	7	3164,88 -	- -	22154	-	- -	- -	- -
21	КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг	шт	8	348,33 345,18	3,15 1,37	2787	2761	26 11	3,2000 0,0126	25,6 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С111-101-112	Шафа Вбудована SWPSE 560/780/165 1330Z	шт	8	4685,80 -	- -	37486	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					209660	14367	899 295		129,04 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					209660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194394				
		всього заробітна плата, грн.					14662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2277				
		Всього будівельні роботи, грн.					**216969**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С130-101-104-РС3	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 11L VKL H=500 мм,L=0,5м	шт	7	4673,86 -	- -	32717	-	- -	- -	- -
34	& С130-101-104-РС4 варіант 1	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=0,4м	шт	8	6042,58 -	- -	48341	-	- -	- -	- -
35	& С130-101-104-РС6 варіант 1	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=0,5м	шт	8	6431,87 -	- -	51455	-	- -	- -	- -
36	& С130-101-104-РС7	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=0,6м	шт	2	7220,22 -	- -	14440	-	- -	- -	- -
37	& С130-101-104-РС8	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=0,7м	шт	9	7838,37 -	- -	70545	-	- -	- -	- -
38	& С130-101-104-РС9	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=0,8м	шт	3	9129,72 -	- -	27389	-	- -	- -	- -
39	& С130-101-105-РС1	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=0,9м	шт	2	9821,00 -	- -	19642	-	- -	- -	- -
40	& С130-101-105-РС2	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=1,1м	шт	2	11291,02 -	- -	22582	-	- -	- -	- -
41	& С130-101-105-РС3	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=1,2м	шт	6	11974,61 -	- -	71848	-	- -	- -	- -
42	& С130-101-105-РС4	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=600 мм,L=0,8м	шт	2	9748,47 -	- -	19497	-	- -	- -	- -
43	& С130-101-105-РС5	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=600 мм,L=1,1м	шт	10	11983,47 -	- -	119835	-	- -	- -	- -
44	& С130-101-105-РС6	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 33L VKL H=600 мм,L=1,0м	шт	12	16277,80 -	- -	195334	-	- -	- -	- -
45	& С130-101-105-РС7	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 33L VKL H=600 мм,L=1,1м	шт	1	17332,35 -	- -	17332	-	- -	- -	- -
46	& С130-101-105-РС8	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 33L VKL H=600 мм,L=1,2м	шт	3	18359,35 -	- -	55078	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					923134	11397	2450 962		109,54 8,43
		Разом будівельні роботи, грн.					923134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					909287				
		всього заробітна плата, грн.					12359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2145				
		Всього будівельні роботи, грн.					**929688**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С113-953-ТП3	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 32x5,4 KAN-Therm	м	30	239,51 -	- -	7185	-	- -	- -	- -
57	& С113-1624-ТП1	Труби поліетиленові PEXA, ultraLINE, d32x3,0	м	110	207,14 -	- -	22785	-	- -	- -	- -
58	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*4,49946*	*13607,22* *10476,31*	*3072,58* *1650,35*	*61225*	*47138*	*13825* *7426*	*92,4000* *15,2947*	*415,75* *68,82*
59	& С113-953-ТП4	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 25x4,2 KAN-Therm	м	198	160,96 -	- -	31870	-	- -	- -	- -
60	& С113-1624-ТП1 варіант 2	Труби поліетиленові PEXA, ultraLINE, d25x2,5	м	220	195,41 -	- -	42990	-	- -	- -	- -
61	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*17,79755*	*15092,02* *10192,86*	*4861,89* *2667,99*	*268601*	*181408*	*86530* *47484*	*89,9000* *24,7574*	*1600* *440,62*
62	& С113-1624-ТП1 варіант 1	Труби поліетиленові PEXA, ultraLINE, d20x2,8	м	390	156,14 -	- -	60895	-	- -	- -	- -
63	& С113-1624-ТП1 варіант 3	Труби поліетиленові PEXA, ultraLINE, d16x2,2	м	710	112,79 -	- -	80081	-	- -	- -	- -
64	& С113-1624-ТП1 варіант 4	Труби поліетиленові PEXA, ultraLINE, d14x2,2	м	500	87,29 -	- -	43645	-	- -	- -	- -
		---									
65	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	3,98	416,69 400,59	15,74 6,87	1658	1594	63 27	4,0500 0,0630	16,12 0,25
66	& С113-2446-16	Ізоляція 89 мм для трубопроводів д.75x12,5, товщ. 13 мм K-flex	м	14,42	201,15 -	- -	2901	-	- -	- -	- -
67	& С113-2446-17	Ізоляція 76 мм для трубопроводів д.63x10,5, товщ. 13 мм K-flex	м	56,65	160,86 -	- -	9113	-	- -	- -	- -
68	& С113-2446-10 варіант 1	Ізоляція 54 мм для трубопроводів д.50x8,4, товщ. 13 мм K-flex	м	98,88	96,09 -	- -	9501	-	- -	- -	- -
69	& С113-2446-11 варіант 1	Ізоляція 48 мм для трубопроводів д.40x6,7, товщ. 13 мм K-flex	м	5,15	83,85 -	- -	432	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С113-2446-13	Ізоляція 35 мм для трубопроводів д.32х5,4, товщ. 13 мм K-flex	м	30,9	74,67 -	- -	2307	-	- -	- -	- -
71	& С113-2446-14	Ізоляція 28 мм для трубопроводів д.25х4,2, товщ. 13 мм K-flex	м	203,94	61,41 -	- -	12524	-	- -	- -	- -
72	& С1-71-6712-ТГ7	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.75х12,5 Erico	шт	10	68,87 -	- -	689	-	- -	- -	- -
73	& С1-71-6712-ТГ7 варіант 1	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.63х12,5 Erico	шт	80	68,87 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
74	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 5	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.50х8,4 Erico	шт	56	30,62 -	- -	1715	-	- -	- -	- -
75	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 1	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.40х6,7 Erico	шт	4	25,52 -	- -	102	-	- -	- -	- -
76	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 2	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.32х5,4 Erico	шт	18	24,50 -	- -	441	-	- -	- -	- -
77	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 3	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.25х4,2 Erico	шт	130	24,50 -	- -	3185	-	- -	- -	- -
78	& С111-152-6-14	Дюбель 12х80 мм	шт	298	1,79 -	- -	533	-	- -	- -	- -
79	& С100-1516-В8	Шток різьбовий для хомута М8х100	шт	298	14,48 -	- -	4315	-	- -	- -	- -
80	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Меріпон]	100 п.м	19,3	416,69 400,59	15,74 6,87	8042	7731	304 133	4,0500 0,0630	78,17 1,22
81	& С113-2446-18 варіант 2	Ізоляція для трубопроводів д.32х3,0, товщ. 6 мм K-flex	м	113,3	44,43 -	- -	5034	-	- -	- -	- -
82	& С113-2446-18 варіант 1	Ізоляція для трубопроводів д.25х2,5, товщ. 6 мм K-flex	м	226,6	33,36 -	- -	7559	-	- -	- -	- -
83	& С113-2446-18 варіант 3	Ізоляція для трубопроводів д.20х2,8, товщ. 6 мм K-flex	м	401,7	26,73 -	- -	10737	-	- -	- -	- -
84	& С113-2446-18 варіант 4	Ізоляція для трубопроводів д.16х2,8, товщ. 6 мм K-flex	м	731,3	23,16 -	- -	16937	-	- -	- -	- -
85	& С113-2446-18 варіант 5	Ізоляція для трубопроводів д.14х2,2, товщ. 6 мм K-flex	м	515	21,63 -	- -	11139	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& С1-1-2-43-86	Кронштейн для кріплення 2-х труб KAN-Therm 12-18	шт	1600	34,15 -	- -	54640	-	- -	- -	- -
87	& С1-1-2-43-86 варіант 1	Кронштейн для кріплення 2-х труб KAN-Therm 18-32	шт	330	42,87 -	- -	14147	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					966253	280270	111913 61179		2487,12 567,57
		Разом будівельні роботи, грн.					966253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					574070				
		всього заробітна плата, грн.					341449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					319,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55312				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1140540**				
		Всього по розділу 3					**1140540**				
		Розділ 4. Комплектуючі ППР									
88	С113-1741 варіант 8	Трійник ППР 50х32х50 KAN-Therm	шт	1	85,75 -	- -	86	-	- -	- -	- -
89	С113-1741 варіант 9	Трійник ППР 50х40х50 KAN-Therm	шт	4	128,59 -	- -	514	-	- -	- -	- -
90	С113-1741 варіант 1	Трійник ППР 50х50х50 KAN-Therm	шт	1	143,89 -	- -	144	-	- -	- -	- -
91	С113-1741 варіант 10	Трійник ППР 63х40х63 KAN-Therm	шт	2	155,62 -	- -	311	-	- -	- -	- -
92	С113-1741 варіант 11	Трійник ППР 75х75х75 KAN-Therm	шт	2	311,17 -	- -	622	-	- -	- -	- -
93	С113-1741 варіант 12	Трійник ППР 32х32х32 KAN-Therm	шт	2	40,09 -	- -	80	-	- -	- -	- -
94	& С113-78-4 варіант 2	Відвід 90гр ППР 20/20 KAN-Therm	шт	10	14,29 -	- -	143	-	- -	- -	- -
95	& С113-78-4 варіант 3	Відвід 90гр ППР 25/25 KAN-Therm	шт	24	11,94 -	- -	287	-	- -	- -	- -
96	& С113-78-4 варіант 1	Відвід 90гр ППР 32/32 KAN-Therm	шт	8	24,49 -	- -	196	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& С113-78-4	Відвід 90гр ППР 50/50 KAN-Therm	шт	18	68,35 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
98	& С113-78-4 варіант 4	Відвід 90гр ППР 63/63 KAN-Therm	шт	20	132,61 -	- -	2652	-	- -	- -	- -
99	& С113-78-4 варіант 5	Відвід 90гр ППР 75/75 KAN-Therm	шт	8	280,51 -	- -	2244	-	- -	- -	- -
100	& С115-101-ТРЗ варіант 12	Муфта РЗ 25х4,2/15 KAN-Therm	шт	6	151,11 -	- -	907	-	- -	- -	- -
101	& С115-101-ТРЗ варіант 13	Муфта РЗ 25х5,2/20 KAN-Therm	шт	30	151,11 -	- -	4533	-	- -	- -	- -
102	& С115-101-ТРЗ варіант 14	Муфта РЗ 25х5,2/25 KAN-Therm	шт	7	163,35 -	- -	1143	-	- -	- -	- -
103	& С115-101-ТРЗ варіант 4	Муфта ЗР 32х5,4/25 KAN-Therm	шт	5	168,45 -	- -	842	-	- -	- -	- -
104	& С115-101-ТРЗ варіант 5	Муфта ЗР 40х6,7/32 KAN-Therm	шт	30	423,45 -	- -	12704	-	- -	- -	- -
105	& С115-101-ТРЗ варіант 6	Муфта ЗР 50х8,3/40 KAN-Therm	шт	14	634,59 -	- -	8884	-	- -	- -	- -
106	& С115-101-ТРЗ варіант 15	Муфта РЗ 63х10,5/50 KAN-Therm	шт	4	928,35 -	- -	3713	-	- -	- -	- -
107	& С115-101-ТРЗ варіант 16	Муфта РЗ 75х12,5/65 KAN-Therm	шт	4	1461,30 -	- -	5845	-	- -	- -	- -
108	& С115-101-ТРЗ варіант 18	Муфта РВ 32х5,4/25 KAN-Therm	шт	1	190,89 -	- -	191	-	- -	- -	- -
109	& С115-101-ТРЗ варіант 17	Муфта РВ 50х8,3/40 KAN-Therm	шт	1	617,25 -	- -	617	-	- -	- -	- -
110	& С115-101-ТРЗ варіант 19	Муфта ППР 32/20 KAN-Therm	шт	4	9,54 -	- -	38	-	- -	- -	- -
111	& С115-101-ТРЗ варіант 20	Муфта ППР 32/25 KAN-Therm	шт	8	9,54 -	- -	76	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& С115-101-ТР3 варіант 21	Муфта ППР 40/25 KAN-Therm	шт	4	19,53 -	- -	78	-	- -	- -	- -
113	& С115-101-ТР3 варіант 22	Ніпель 20/20 KAN-Therm	шт	4	102,15 -	- -	409	-	- -	- -	- -
114	& С115-101-ТР3 варіант 23	Ніпель 25/25 KAN-Therm	шт	12	155,19 -	- -	1862	-	- -	- -	- -
115	& С115-101-ТР2 варіант 5	Перехідник ППР 32/25 KAN-Therm	шт	8	14,43 -	- -	115	-	- -	- -	- -
116	& С115-101-ТР2 варіант 6	Перехідник ППР 40/15 KAN-Therm	шт	2	22,59 -	- -	45	-	- -	- -	- -
117	& С115-101-ТР2 варіант 2	Перехідник ППР 50/32 KAN-Therm	шт	3	40,95 -	- -	123	-	- -	- -	- -
118	& С115-101-ТР2 варіант 7	Перехідник ППР 63/50 KAN-Therm	шт	2	72,57 -	- -	145	-	- -	- -	- -
119	& С115-101-ТР2 варіант 8	Перехідник ППР 75/50 KAN-Therm	шт	2	164,37 -	- -	329	-	- -	- -	- -
120	& С115-101-ТР2 варіант 9	Перехідник ППР 75/63 KAN-Therm	шт	2	164,37 -	- -	329	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					51437	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					51437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51437				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51437**				
		Всього по розділу 4					**51437**				
		Розділ 5. Комплектуючі РЕХА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& C110-101-TP1	Трійник PEXA 20/25/20 KAN-Therm	шт	2	347,25	-	695	-	-	-	-
122	& C110-101-TP1 варіант 1	Трійник PEXA 16/20/16 KAN-Therm	шт	2	231,99	-	464	-	-	-	-
123	& C110-101-TP1 варіант 2	Трійник PEXA 16/16/16 KAN-Therm	шт	46	191,19	-	8795	-	-	-	-
124	& C110-101-TP1 варіант 3	Трійник PEXA 20/16/20 KAN-Therm	шт	70	252,39	-	17667	-	-	-	-
125	& C110-101-TP1 варіант 4	Трійник PEXA 25/20/20 KAN-Therm	шт	2	362,55	-	725	-	-	-	-
126	& C110-101-TP1 варіант 5	Трійник PEXA 16/14/16 KAN-Therm	шт	6	196,29	-	1178	-	-	-	-
127	& C110-101-TP1 варіант 6	Трійник PEXA 16/14/14 KAN-Therm	шт	2	188,13	-	376	-	-	-	-
128	& C110-101-TP1 варіант 7	Трійник PEXA 14/14/14 KAN-Therm	шт	44	166,20	-	7313	-	-	-	-
129	& C113-3-B1	Відвід 90 L300 CU 14/15	шт.	60	581,43	-	34886	-	-	-	-
130	& C113-3-B1 варіант 1	Відвід 90 L300 CU 16/15	шт.	156	581,43	-	90703	-	-	-	-
131	& C1-1-2-7-49	Конусний з'єднувач PB EBPO 3/4	к-т	108	191,39	-	20670	-	-	-	-
132	& C1-1-2-7-50	З'єднувач PPSU 20/16	шт	24	143,96	-	3455	-	-	-	-
133	& C1-1-2-7-50 варіант 1	З'єднувач PPSU 25/20	шт	64	216,89	-	13881	-	-	-	-
134	& C1-1-2-7-50 варіант 2	З'єднувач PPSU 32/25	шт	8	329,09	-	2633	-	-	-	-
135	& C1-1-2-7-50 варіант 3	З'єднувач PPSU 16/4 KAN-Therm	шт	4	130,19	-	521	-	-	-	-
136	& C1-1-2-7-51	З'єднувач латунний з 20x2,8/15 Р3 KAN-Therm	шт	6	199,04	-	1194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С1-1-2-7-51 варіант 1	З'єднувач латунний з 20х2,8/20 Р3 KAN-Therm	шт	2	244,94 -	- -	490	-	- -	- -	- -
138	& С1-1-2-7-51 варіант 2	З'єднувач латунний з 14х2/20 Р3 KAN-Therm	шт	10	224,54 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
139	& С1-1-2-7-51 варіант 3	З'єднувач латунний з 16х2,2/20 Р3 KAN-Therm	шт	6	184,76 -	- -	1109	-	- -	- -	- -
140	& С1-1-2-7-51 варіант 4	Кільце натяжне д.32 KAN-Therm	шт	32	149,06 -	- -	4770	-	- -	- -	- -
141	& С1-1-2-7-51 варіант 5	Кільце натяжне д.25 KAN-Therm	шт	164	78,68 -	- -	12904	-	- -	- -	- -
142	& С1-1-2-7-51 варіант 6	Кільце натяжне д.20 KAN-Therm	шт	248	58,28 -	- -	14453	-	- -	- -	- -
143	& С1-1-2-7-51 варіант 7	Кільце натяжне д.16 KAN-Therm	шт	340	44,00 -	- -	14960	-	- -	- -	- -
144	& С1-1-2-7-51 варіант 8	Кільце натяжне д.14 KAN-Therm	шт	210	38,39 -	- -	8062	-	- -	- -	- -
145	& С1-1-2-7-51 варіант 9	Відвід 90гр 32х3,0/32х3,0 KAN-Therm (ultraLINE)	шт	12	561,14 -	- -	6734	-	- -	- -	- -
146	& С1-1-2-7-51 варіант 10	Відвід 90гр 25х2,5/25х2,5 KAN-Therm (ultraLINE)	шт	46	293,90 -	- -	13519	-	- -	- -	- -
147	& С1-1-2-7-51 варіант 11	Дуга 14-18 KAN-Therm	шт	22	87,86 -	- -	1933	-	- -	- -	- -
148	& С1-1-2-7-51 варіант 12	Дуга 25 KAN-Therm	шт	40	87,86 -	- -	3514	-	- -	- -	- -
		---									
149	С113-159 варіант 1	Гільза сталева Ду90 для проходу труб ду63 мм	м	1,26	410,14 -	- -	517	-	- -	- -	- -
150	С113-148 варіант 1	Гільза сталева Ду80 для проходу труб ду50	м	2,3	358,84 -	- -	825	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С113-137 варіант 2	Гільза сталева Ду50 для проходу труб ду25	м	1,04	187,94 -	- -	195	-	- -	- -	- -
152	С113-132 варіант 2	Гільза сталева Ду32 для проходу труб Ду16	м	1,04	115,36 -	- -	120	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					291506	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					291506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291506				
		Всього будівельні роботи, грн.					**291506**				
		Всього по розділу 5					**291506**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2441990	306034	115262 62436		2725,7 578,54
		Разом будівельні роботи, грн.					2441990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2020694				
		всього заробітна плата, грн.					368470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					188151				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					345,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59734				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2630141**				
		Всього по кошторису					**2630141**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3649,28**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**428204**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Вентиляція і кондиціонування

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ОВіК.1

Кошторисна вартість	7039,174	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,46853	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1148,868	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПВ1									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	8864,13 7183,07	439,46 128,92	8864	7183	439 129	68,1700 1,1154	68,17 1,12
2	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (автоматика)*	*шт*	*1*	*1333,53* *883,68*	*74,94* *21,89*	*1334*	*884*	*75* *22*	*8,0000* *0,1736*	*8* *0,17*
3	КБ18-22-1	Установлення змішувального вузла	комплект	1	165,95 145,13	- -	166	145	- -	1,2800 -	1,28 -
4	& С130-813-3В1	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	к-т	1	19613,67 -	- -	19614	-	- -	- -	- -
5	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 1200х600 мм*	*шт*	*2*	*399,75* *317,62*	*19,34* *7,43*	*800*	*635*	*39* *15*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
6	& С1630-1119-18	Шумоглушник 1200х600	шт	2	25607,97 -	- -	51216	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	4	1480,15 1083,33	- -	5921	4333	- -	10,6700 -	42,68 -
8	& С100-3-25-К19 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х350-2-ПВП24Т-СН	шт	4	16446,12 -	- -	65784	-	- -	- -	- -
9	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	36	243,91 189,35	29,77 8,26	8781	6817	1072 297	1,8200 0,0745	65,52 2,68
10	& С130-601-15-24 варіант 1	Дифузор ПДК-14	шт	36	936,71 -	- -	33722	-	- -	- -	- -
11	*КБ20-3-13*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм*	*100м2*	*0,0707*	*21556,63* *11788,65*	*369,53* *133,25*	*1524*	*833*	*26* *9*	*116,1100* *1,1928*	*8,21* *0,08*
12	С130-1113 варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х600	м2	7,07	1249,52 -	- -	8834	-	- -	- -	- -
13	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,5309*	*22079,23* *12806,99*	*390,42* *142,85*	*11722*	*6799*	*207* *76*	*126,1400* *1,2787*	*66,97* *0,68*
14	С130-1128 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 800х500	м2	39,33	1026,99 -	- -	40392	-	- -	- -	- -
15	С130-1113 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 800х500	м2	13,76	1249,52 -	- -	17193	-	- -	- -	- -
16	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*2,825*	*25515,47* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*72081*	*44761*	*1081* *395*	*156,0600* *1,2521*	*440,87* *3,54*
17	С130-1127 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х350	м2	232,52	802,78 -	- -	186662	-	- -	- -	- -
18	С130-1112 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х350	м2	23,25	1132,28 -	- -	26326	-	- -	- -	- -
19	& С1630-455-31	Дросель-клапан РРВ 600х350	шт	4	2908,72 -	- -	11635	-	- -	- -	- -
20	С130-1127 варіант 2	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х300	м2	19,8	802,78 -	- -	15895	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С130-1112 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х300	м2	6,93	1132,28 -	- -	7847	-	- -	- -	- -
22	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,3193*	*29369,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*9378*	*6724*	*157* *60*	*207,4000* *1,6753*	*66,22* *0,53*
23	С130-1127 варіант 3	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х250	м2	16,5	802,78 -	- -	13246	-	- -	- -	- -
24	С130-1112 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х250	м2	5,78	1132,28 -	- -	6545	-	- -	- -	- -
25	С130-1125 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 400х250	м2	7,15	692,45 -	- -	4951	-	- -	- -	- -
26	С130-1110 варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 400х250	м2	2,5	1132,04 -	- -	2830	-	- -	- -	- -
27	*КБ20-3-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,0471*	*35792,08* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*1686*	*1252*	*29* *11*	*261,8000* *2,0876*	*12,33* *0,1*
28	С130-1124 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	3,49	592,61 -	- -	2068	-	- -	- -	- -
29	С130-1109 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	1,22	831,19 -	- -	1014	-	- -	- -	- -
30	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0373*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*1335*	*991*	*23* *9*	*261,8000* *2,0876*	*9,77* *0,08*
31	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	2,76	592,61 -	- -	1636	-	- -	- -	- -
32	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	0,97	831,19 -	- -	806	-	- -	- -	- -
33	& С1630-455-4	Дросель-клапан КРВ 200	шт	36	1504,85 -	- -	54175	-	- -	- -	- -
34	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	17,7	702,82 702,82	- -	12440	12440	- -	6,6700 -	118,06 -
35	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	180,894	374,46 -	- -	67738	-	- -	- -	- -
36	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	27,966	819,53 -	- -	22919	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	452,235	16,52 -	- -	7471	-	- -	- -	- -
38	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	531	1,31 -	- -	696	-	- -	- -	- -
39	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,10661*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*1498*	*1282*	*205* *106*	*106,1000* *9,1445*	*11,31* *0,97*
40	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	10	88,94 -	- -	889	-	- -	- -	- -
41	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,2	702,82 702,82	- -	843	843	- -	6,6700 -	8 -
42	& С114-1-2	Брандізол EI60	м2	12,264	342,01 -	- -	4194	-	- -	- -	- -
43	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	1,896	819,53 -	- -	1554	-	- -	- -	- -
44	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	30,66	16,52 -	- -	507	-	- -	- -	- -
45	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	36	1,31 -	- -	47	-	- -	- -	- -
46	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	60	225,81 -	- -	13549	-	- -	- -	- -
47	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводівдіаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,314*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*11240*	*8346*	*192* *73*	*261,8000* *2,0876*	*82,21* *0,66*
48	& С113-2127-4 варіант 2	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 200 мм	м	50	163,31 -	- -	8166	-	- -	- -	- -
49	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	702,82 702,82	- -	1406	1406	- -	6,6700 -	13,34 -
50	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	3,16	819,53 -	- -	2590	-	- -	- -	- -
51	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	51,1	16,52 -	- -	844	-	- -	- -	- -
52	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	60	1,31 -	- -	79	-	- -	- -	- -
53	& С114-4-У-28 варіант 1	Вогнезахисна протипожежна ізоляція з межею вогнестійкості EI 45 (Брандизол)	м2	20,44	317,07 -	- -	6481	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					861134	105674	3545 1202		1029,12 10,74
		Разом будівельні роботи, грн.					861134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					751915				
		всього заробітна плата, грн.					106876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56164				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18239				
		Всього будівельні роботи, грн.					**917298**				
		Всього по розділу 1					**917298**				
		Розділ 2. ПВ2									
54	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	8864,13 7183,07	439,46 128,92	8864	7183	439 129	68,1700 1,1154	68,17 1,12
55	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (автоматика)*	*шт*	*1*	*1333,53* *883,68*	*74,94* *21,89*	*1334*	*884*	*75* *22*	*8,0000* *0,1736*	*8* *0,17*
56	КБ18-22-1	Установлення змішувального вузла	комплект	1	165,95 145,13	- -	166	145	- -	1,2800 -	1,28 -
57	& С130-813-3В1	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	к-т	1	19613,67 -	- -	19614	-	- -	- -	- -
58	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 1200х600 мм*	*шт*	*2*	*399,75* *317,62*	*19,34* *7,43*	*800*	*635*	*39* *15*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
59	& С1630-1119-18	Шумоглушник 1200х600	шт	2	25607,97 -	- -	51216	-	- -	- -	- -
60	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	24	243,91 189,35	29,77 8,26	5854	4544	714 198	1,8200 0,0745	43,68 1,79
61	& С1545-183-75-18	Решітка вентиляційна 500х300мм	шт	24	668,45 -	- -	16043	-	- -	- -	- -
62	*КБ20-3-13*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм*	*100м2*	*0,5346*	*21556,63* *11788,65*	*369,53* *133,25*	*11524*	*6302*	*198* *71*	*116,1100* *1,1928*	*62,07* *0,64*
63	С130-1128 варіант 10	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х600	м2	39,6	1026,99 -	- -	40669	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С130-1113 варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х600	м2	13,86	1249,52 -	- -	17318	-	- -	- -	- -
65	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*2,6062*	*25515,47* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*66498*	*41295*	*997* *365*	*156,0600* *1,2521*	*406,72* *3,26*
66	С130-1128 варіант 11	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 700х400	м2	151,25	1026,99 -	- -	155332	-	- -	- -	- -
67	С130-1113 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 700х400	м2	52,94	1249,52 -	- -	66150	-	- -	- -	- -
68	& С1630-455-32	Дросель-клапан КР 700х400	шт	4	3527,86 -	- -	14111	-	- -	- -	- -
69	С130-1127 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х350	м2	41,8	802,78 -	- -	33556	-	- -	- -	- -
70	С130-1112 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х350	м2	14,63	1132,28 -	- -	16565	-	- -	- -	- -
71	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,2317*	*29369,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*6805*	*4879*	*114* *43*	*207,4000* *1,6753*	*48,05* *0,39*
72	С130-1127 варіант 5	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х250	м2	17,16	802,78 -	- -	13776	-	- -	- -	- -
73	С130-1112 варіант 8	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х250	м2	6,01	1132,28 -	- -	6805	-	- -	- -	- -
74	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	40,47	702,82 702,82	- -	28443	28443	- -	6,6700 -	269,93 -
75	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	413,6034	374,46 -	- -	154878	-	- -	- -	- -
76	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	63,9426	819,53 -	- -	52403	-	- -	- -	- -
77	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	1034,009	16,52 -	- -	17082	-	- -	- -	- -
78	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	1214	1,31 -	- -	1590	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,10661*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*1498*	*1282*	*205* *106*	*106,1000* *9,1445*	*11,31* *0,97*
80	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	10	88,94 -	- -	889	-	- -	- -	- -
81	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	225,81 -	- -	9032	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					818815	95592	2781 949		925,39 8,47
		Разом будівельні роботи, грн.					818815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					720442				
		всього заробітна плата, грн.					96541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16021				
		Всього будівельні роботи, грн.					**868703**				
		Всього по розділу 2					**868703**				
		Розділ 3. ПВЗ									
82	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	8864,13 7183,07	439,46 128,92	8864	7183	439 129	68,1700 1,1154	68,17 1,12
83	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (автоматика)*	*шт*	*1*	*1333,53* *883,68*	*74,94* *21,89*	*1334*	*884*	*75* *22*	*8,0000* *0,1736*	*8* *0,17*
84	КБ18-22-1	Установлення змішувального вузла	комплект	1	165,95 145,13	- -	166	145	- -	1,2800 -	1,28 -
85	& С130-813-3В1	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	к-т	1	19613,67 -	- -	19614	-	- -	- -	- -
86	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 800х500 мм*	*шт*	*2*	*399,75* *317,62*	*19,34* *7,43*	*800*	*635*	*39* *15*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
87	& С1630-1119-17	Шумоглушник СР 800х500	шт	2	17862,76 -	- -	35726	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	12	243,91 189,35	29,77 8,26	2927	2272	357 99	1,8200 0,0745	21,84 0,89
89	& С1545-183-77-1А	Решітка вентиляційна 400х250мм	шт	8	815,50 -	- -	6524	-	- -	- -	- -
90	& С1545-183-41	Решітка вентиляційна 200х150мм	шт	2	572,57 -	- -	1145	-	- -	- -	- -
91	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	2	261,47 -	- -	523	-	- -	- -	- -
92	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,2662*	*25515,47* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*6792*	*4218*	*102* *37*	*156,0600* *1,2521*	*41,54* *0,33*
93	С130-1128 варіант 11	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 700х400	м2	24,2	1026,99 -	- -	24853	-	- -	- -	- -
94	С130-1113 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 700х400	м2	2,42	1249,52 -	- -	3024	-	- -	- -	- -
95	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*1,0277*	*29369,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*30183*	*21641*	*504* *192*	*207,4000* *1,6753*	*213,14* *1,72*
96	С130-1127 варіант 3	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х250	м2	61,8	802,78 -	- -	49612	-	- -	- -	- -
97	С130-1112 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х250	м2	21,66	1132,28 -	- -	24525	-	- -	- -	- -
98	& С1630-455-33	Дросель-клапан КР 500х250	шт	4	2231,44 -	- -	8926	-	- -	- -	- -
99	С130-1127 варіант 5	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х250	м2	14,3	802,78 -	- -	11480	-	- -	- -	- -
100	С130-1112 варіант 8	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х250	м2	5,01	1132,28 -	- -	5673	-	- -	- -	- -
101	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,1114*	*33474,77* *24336,74*	*536,83* *204,99*	*3729*	*2711*	*60* *23*	*239,7000* *1,8349*	*26,7* *0,2*
102	С130-1125 варіант 2	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 300х200	м2	8,25	692,45 -	- -	5713	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С130-1110 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 300х200	м2	2,89	989,73 -	- -	2860	-	- -	- -	- -
104	*КБ20-3-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,0699*	*35792,08* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*2502*	*1858*	*43* *16*	*261,8000* *2,0876*	*18,3* *0,15*
105	С130-1124 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	5,18	592,61 -	- -	3070	-	- -	- -	- -
106	С130-1109 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	1,81	831,19 -	- -	1504	-	- -	- -	- -
107	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0597*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*2137*	*1587*	*36* *14*	*261,8000* *2,0876*	*15,63* *0,12*
108	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	4,42	592,61 -	- -	2619	-	- -	- -	- -
109	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,55	831,19 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
110	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	16,56	702,82 702,82	- -	11639	11639	- -	6,6700 -	110,46 -
111	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	169,2432	374,46 -	- -	63375	-	- -	- -	- -
112	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	26,1648	819,53 -	- -	21443	-	- -	- -	- -
113	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	423,108	16,52 -	- -	6990	-	- -	- -	- -
114	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	497	1,31 -	- -	651	-	- -	- -	- -
115	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,10661*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*1498*	*1282*	*205* *106*	*106,1000* *9,1445*	*11,31* *0,97*
116	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	10	88,94 -	- -	889	-	- -	- -	- -
117	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	49	225,81 -	- -	11065	-	- -	- -	- -
118	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,01413*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*506*	*376*	*9* *3*	*261,8000* *2,0876*	*3,7* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& С113-2127-4 варіант 1	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм	м	3	127,61 -	- -	383	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					386552	56431	1869 656		546,25 5,83
		Разом будівельні роботи, грн.					386552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					328252				
		всього заробітна плата, грн.					57087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9438				
		Всього будівельні роботи, грн.					**416048**				
		Всього по розділу 3					**416048**				
		Розділ 4. ПВ4									
120	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	8864,13 7183,07	439,46 128,92	8864	7183	439 129	68,1700 1,1154	68,17 1,12
121	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (автоматика)*	*шт*	*1*	*1333,53* *883,68*	*74,94* *21,89*	*1334*	*884*	*75* *22*	*8,0000* *0,1736*	*8* *0,17*
122	КБ18-22-1	Установлення змішувального вузла	комплект	1	165,95 145,13	- -	166	145	- -	1,2800 -	1,28 -
123	& С130-813-3В1	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	к-т	1	19613,67 -	- -	19614	-	- -	- -	- -
124	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 100х500 мм*	*шт*	*2*	*399,75* *317,62*	*19,34* *7,43*	*800*	*635*	*39* *15*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
125	& С1630-1119-19-13	Шумоглушник Вентс СР 1000х500	шт	2	19541,55 -	- -	39083	-	- -	- -	- -
126	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	1404,79 942,20	65,77 25,26	5619	3769	263 101	9,2800 0,2261	37,12 0,9
127	& С100-3-25-К19 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х350-2-ПВП24Т-СН	шт	4	16446,12 -	- -	65784	-	- -	- -	- -
128	& С1630-455-4	Дросель-клапан КРВ 200	шт	2	1504,85 -	- -	3010	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	42	243,91 189,35	29,77 8,26	10244	7953	1250 347	1,8200 0,0745	76,44 3,13
130	& С1545-183-76-19	Решітка вентиляційна 400х200мм	шт	36	712,64 -	- -	25655	-	- -	- -	- -
131	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	6	261,47 -	- -	1569	-	- -	- -	- -
132	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,3489*	*22079,23* *12806,99*	*390,42* *142,85*	*7703*	*4468*	*136* *50*	*126,1400* *1,2787*	*44,01* *0,45*
133	С130-1113 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1000х500	м2	5,93	1249,52 -	- -	7410	-	- -	- -	- -
134	С130-1128 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 800х500	м2	21,45	1026,99 -	- -	22029	-	- -	- -	- -
135	С130-1113 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 800х500	м2	7,51	1249,52 -	- -	9384	-	- -	- -	- -
136	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*1,3794*	*25515,47* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*35196*	*21856*	*528* *193*	*156,0600* *1,2521*	*215,27* *1,73*
137	С130-1127 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х350	м2	114,95	802,78 -	- -	92280	-	- -	- -	- -
138	С130-1112 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х350	м2	22,99	1132,28 -	- -	26031	-	- -	- -	- -
139	& С1630-455-31	Дросель-клапан РРВ 600х350	шт	4	2908,72 -	- -	11635	-	- -	- -	- -
140	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,7955*	*29369,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*23364*	*16751*	*390* *149*	*207,4000* *1,6753*	*164,99* *1,33*
141	С130-1127 варіант 4	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х300	м2	35,2	802,78 -	- -	28258	-	- -	- -	- -
142	С130-1112 варіант 7	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х300	м2	10,56	1132,28 -	- -	11957	-	- -	- -	- -
143	С130-1127 варіант 5	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х250	м2	25,03	802,78 -	- -	20094	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С130-1112 варіант 8	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х250	м2	8,76	1132,28 -	- -	9919	-	- -	- -	- -
145	*КБ20-3-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,1867*	*35792,08* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*6682*	*4963*	*114* *44*	*261,8000* *2,0876*	*48,88* *0,39*
146	С130-1124 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	13,83	592,61 -	- -	8196	-	- -	- -	- -
147	С130-1109 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	4,84	831,19 -	- -	4023	-	- -	- -	- -
148	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0969*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*3469*	*2576*	*59* *23*	*261,8000* *2,0876*	*25,37* *0,2*
149	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	7,18	592,61 -	- -	4255	-	- -	- -	- -
150	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	2,51	831,19 -	- -	2086	-	- -	- -	- -
151	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,39	702,82 702,82	- -	4491	4491	- -	6,6700 -	42,62 -
152	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	65,3058	374,46 -	- -	24454	-	- -	- -	- -
153	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	10,0962	819,53 -	- -	8274	-	- -	- -	- -
154	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	163,265	16,52 -	- -	2697	-	- -	- -	- -
155	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	192	1,31 -	- -	252	-	- -	- -	- -
156	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,10661*	*14048,69* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*1498*	*1282*	*205* *106*	*106,1000* *9,1445*	*11,31* *0,97*
157	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	10	88,94 -	- -	889	-	- -	- -	- -
158	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	225,81 -	- -	18065	-	- -	- -	- -
159	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,2826*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*10116*	*7512*	*172* *66*	*261,8000* *2,0876*	*73,98* *0,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& С113-2127-4 варіант 1	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм	м	60	127,61 -	- -	7657	-	- -	- -	- -
161	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	702,82 702,82	- -	1406	1406	- -	6,6700 -	13,34 -
162	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	3,16	819,53 -	- -	2590	-	- -	- -	- -
163	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	51,1	16,52 -	- -	844	-	- -	- -	- -
164	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	60	1,31 -	- -	79	-	- -	- -	- -
165	& С114-4-У-28 варіант 1	Вогнезахисна протипожежна ізоляція з межею вогнестійкості EI 45 (Брандизол)	м2	20,44	317,07 -	- -	6481	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					605506	85874	3670 1245		836,96 11,11
		Разом будівельні роботи, грн.					605506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					515962				
		всього заробітна плата, грн.					87119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14941				
		Всього будівельні роботи, грн.					**651453**				
		Всього по розділу 4					**651453**				
		Розділ 5. ПВ6									
166	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секцій зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*камера*	*1*	*8864,13* *7183,07*	*439,46* *128,92*	*8864*	*7183*	*439* *129*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
167	*КБ20-25-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм*	*шт*	*2*	*280,95* *190,16*	*11,61* *4,46*	*562*	*380*	*23* *9*	*1,8500* *0,0399*	*3,7* *0,08*
168	& С1630-1119-10	Шумоглушник Вентс СР 250/600	шт	2	2818,27 -	- -	5637	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	260,55 179,88	7,74 2,97	521	360	15 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05
170	& С1630-1780-5	Клапан зворотній КОМ 250	шт	2	510,08 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
171	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,4082	1025,34 992,96	7,74 2,97	419	405	3 1	9,7800 0,0266	3,99 0,01
172	& С1545-318-10	Гнучка вставка ВВГ250	шт	4	306,04 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
173	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	2	243,91 189,35	29,77 8,26	488	379	60 17	1,8200 0,0745	3,64 0,15
174	& С1545-183-74	Решітка вентиляційна 300х200мм	шт	1	800,03 -	- -	800	-	- -	- -	- -
175	& С1545-183-43	Решітка вентиляційна 250х200мм	шт	1	752,09 -	- -	752	-	- -	- -	- -
176	*КБ20-3-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,3849*	*35792,08* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*13776*	*10231*	*235* *90*	*261,8000* *2,0876*	*100,77* *0,8*
177	С130-1124 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	28,51	592,61 -	- -	16895	-	- -	- -	- -
178	С130-1109 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	9,98	831,19 -	- -	8295	-	- -	- -	- -
179	& С1630-455-3-12	Дросель-клапан КРВ 250	шт	2	1701,71 -	- -	3403	-	- -	- -	- -
180	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,1643*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*5881*	*4367*	*100* *38*	*261,8000* *2,0876*	*43,01* *0,34*
181	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	11,06	592,61 -	- -	6554	-	- -	- -	- -
182	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	3,87	831,19 -	- -	3217	-	- -	- -	- -
183	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,11	592,61 -	- -	658	-	- -	- -	- -
184	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	0,39	831,19 -	- -	324	-	- -	- -	- -
185	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,22	702,82 702,82	- -	2263	2263	- -	6,6700 -	21,48 -
186	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	32,9084	374,46 -	- -	12323	-	- -	- -	- -
187	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	5,0876	819,53 -	- -	4169	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	82,271	16,52 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
189	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	97	1,31 -	- -	127	-	- -	- -	- -
190	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,0533*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*749*	*641*	*103* *53*	*106,1000* *9,1445*	*5,66* *0,49*
191	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	5	88,94 -	- -	445	-	- -	- -	- -
192	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	35,5	225,81 -	- -	8016	-	- -	- -	- -
193	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (пульт)	шт	1	232,09 178,74	49,57 17,57	232	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
194	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*шт*	*2*	*2416,00* *2299,79*	*108,33* *41,60*	*4832*	*4600*	*217* *83*	*21,3200* *0,3724*	*42,64* *0,74*
		Разом прямі витрати по розділу 5					113805	30988	1245 444		298,16 3,92
		Разом будівельні роботи, грн.					113805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81572				
		всього заробітна плата, грн.					31432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4934				
		Всього будівельні роботи, грн.					**129635**				
		Всього по розділу 5					**129635**				
		Розділ 6. ПВ7									
195	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*камера*	*1*	*8864,13* *7183,07*	*439,46* *128,92*	*8864*	*7183*	*439* *129*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм*	*шт*	*2*	*280,95* *190,16*	*11,61* *4,46*	*562*	*380*	*23* *9*	*1,8500* *0,0399*	*3,7* *0,08*
197	& С1630-1119-9	Шумоглушник Вентс СР 200/600	шт	2	2227,69 -	- -	4455	-	- -	- -	- -
198	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	260,55 179,88	7,74 2,97	521	360	15 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05
199	& С1630-1780-4	Клапан зворотній КОМ 200	шт	2	447,86 -	- -	896	-	- -	- -	- -
200	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,32656	1025,34 992,96	7,74 2,97	335	324	3 1	9,7800 0,0266	3,19 0,01
201	& С1545-318-9	Гнучка вставка ВВГ200	шт	4	254,02 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
202	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	15	243,91 189,35	29,77 8,26	3659	2840	447 124	1,8200 0,0745	27,3 1,12
203	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	15	261,47 -	- -	3922	-	- -	- -	- -
204	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,10598*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*3794*	*2817*	*65* *25*	*261,8000* *2,0876*	*27,75* *0,22*
205	& С113-2127-4 варіант 1	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм	м	22,5	127,61 -	- -	2871	-	- -	- -	- -
206	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,6306*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*22573*	*16762*	*385* *147*	*261,8000* *2,0876*	*165,09* *1,32*
207	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	40,08	592,61 -	- -	23752	-	- -	- -	- -
208	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	14,03	831,19 -	- -	11662	-	- -	- -	- -
209	& С1630-455-4	Дросель-клапан КРВ 200	шт	2	1504,85 -	- -	3010	-	- -	- -	- -
210	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	6,63	592,61 -	- -	3929	-	- -	- -	- -
211	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	2,32	831,19 -	- -	1928	-	- -	- -	- -
212	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,22	702,82 702,82	- -	2263	2263	- -	6,6700 -	21,48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	32,9084	374,46 -	- -	12323	-	- -	- -	- -
214	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	5,0876	819,53 -	- -	4169	-	- -	- -	- -
215	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	82,271	16,52 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
216	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	97	1,31 -	- -	127	-	- -	- -	- -
217	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,37313*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*5242*	*4489*	*718* *369*	*106,1000* *9,1445*	*39,59* *3,41*
218	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	35	88,94 -	- -	3113	-	- -	- -	- -
219	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	39,21	225,81 -	- -	8854	-	- -	- -	- -
220	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (пульт)	шт	1	232,09 178,74	49,57 17,57	232	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 6					135431	37597	2145 828		361,37 7,47
		Разом будівельні роботи, грн.					135431				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95689				
		всього заробітна плата, грн.					38425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19884				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6343				
		Всього будівельні роботи, грн.					**155315**				
		Всього по розділу 6					**155315**				
		Розділ 7. П1									
221	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	736,50 693,72	40,25 14,71	737	694	40 15	6,2100 0,1231	6,21 0,12
222	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,416	1025,34 992,96	7,74 2,97	427	413	3 1	9,7800 0,0266	4,07 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	& С1С8-48-332	Гнучка вставка ВВГ 500х300	шт.	2	1468,80 -	- -	2938	-	- -	- -	- -
224	КБ18-22-1	Установлення змішувального вузла	комплект	1	165,95 145,13	- -	166	145	- -	1,2800 -	1,28 -
225	& С130-813-3В1	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	к-т	1	19613,67 -	- -	19614	-	- -	- -	- -
226	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм*	*шт*	*1*	*399,75* *317,62*	*19,34* *7,43*	*400*	*318*	*19* *7*	*3,0900* *0,0665*	*3,09* *0,07*
227	& С1С8-148-96 варіант 1	Шумоглушник СР-500х300	шт.	1	8358,29 -	- -	8358	-	- -	- -	- -
228	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	401,97 209,12	7,74 2,97	402	209	8 3	2,0100 0,0266	2,01 0,03
229	& С130-398-П4	Зовнішня заслінка під привід РРВ 500*300	шт	1	2650,63 -	- -	2651	-	- -	- -	- -
230	*КБ20-35-1*	*Установлення калориферів масою до 0,1 т*	*шт*	*1*	*1104,33* *819,31*	*183,41* *56,02*	*1104*	*819*	*183* *56*	*8,2800* *0,4886*	*8,28* *0,49*
231	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*0,96*	*1115,56* *571,11*	*166,36* *63,89*	*1071*	*548*	*160* *61*	*5,4200* *0,5719*	*5,2* *0,55*
232	& С1630-734-1-3О	Фільтр ФБК 500*300-4	шт	1	4048,19 -	- -	4048	-	- -	- -	- -
233	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	11	243,91 189,35	29,77 8,26	2683	2083	327 91	1,8200 0,0745	20,02 0,82
234	& С1545-184-51	Решітка вентиляційна 150х100мм	шт	1	372,65 -	- -	373	-	- -	- -	- -
235	& С1545-1831-77	Решітка вентиляційна 150х150мм	шт	2	442,01 -	- -	884	-	- -	- -	- -
236	& С1545-183-42	Решітка вентиляційна 250х150мм	шт	4	617,45 -	- -	2470	-	- -	- -	- -
237	& С1545-183-71	Решітка вентиляційна 300х150мм	шт	2	655,19 -	- -	1310	-	- -	- -	- -
238	& С1545-183-71 варіант 1	Решітка вентиляційна 350х150мм	шт	1	666,41 -	- -	666	-	- -	- -	- -
239	& С1545-183-76-19	Решітка вентиляційна 400х200мм	шт	1	712,64 -	- -	713	-	- -	- -	- -
240	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0706*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*2527*	*1877*	*43* *16*	*261,8000* *2,0876*	*18,48* *0,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	2,51	592,61 -	- -	1487	-	- -	- -	- -
242	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	0,84	831,19 -	- -	698	-	- -	- -	- -
243	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	2,51	592,61 -	- -	1487	-	- -	- -	- -
244	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,2	831,19 -	- -	997	-	- -	- -	- -
245	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,0795*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*2846*	*2113*	*49* *19*	*261,8000* *2,0876*	*20,81* *0,17*
246	С130-1125 варіант 3	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 150х150	м2	6,2	692,45 -	- -	4293	-	- -	- -	- -
247	С130-1110 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 150х150	м2	1,75	989,73 -	- -	1732	-	- -	- -	- -
248	& С1С8-48-155	Дросель-клапан КР 150х150	шт.	6	747,12 -	- -	4483	-	- -	- -	- -
249	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,1469*	*33474,77* *24336,74*	*536,83* *204,99*	*4917*	*3575*	*79* *30*	*239,7000* *1,8349*	*35,21* *0,27*
250	С130-1125 варіант 4	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 200х200	м2	6,4	692,45 -	- -	4432	-	- -	- -	- -
251	С130-1110 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 200х200	м2	0,72	989,73 -	- -	713	-	- -	- -	- -
252	& С1С8-48-156	Дросель-клапан КР 200х200	шт.	1	931,74 -	- -	932	-	- -	- -	- -
253	С130-1125 варіант 2	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 300х200	м2	7,21	692,45 -	- -	4993	-	- -	- -	- -
254	С130-1110 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 300х200	м2	0,36	989,73 -	- -	356	-	- -	- -	- -
255	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,1066*	*29369,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*3131*	*2245*	*52* *20*	*207,4000* *1,6753*	*22,11* *0,18*
256	С130-1125 варіант 5	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 350х200	м2	4,44	692,45 -	- -	3074	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	С130-1110 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 350х200	м2	0,46	989,73 -	- -	455	-	- -	- -	- -
258	С130-1125 варіант 6	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 400х200	м2	4,08	692,45 -	- -	2825	-	- -	- -	- -
259	С130-1110 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 400х200	м2	1,68	989,73 -	- -	1663	-	- -	- -	- -
260	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,6	702,82 702,82	- -	422	422	- -	6,6700 -	4 -
261	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	6,132	374,46 -	- -	2296	-	- -	- -	- -
262	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	0,948	819,53 -	- -	777	-	- -	- -	- -
263	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	15,33	16,52 -	- -	253	-	- -	- -	- -
264	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	18	1,31 -	- -	24	-	- -	- -	- -
265	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	225,81 -	- -	2258	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					105086	15461	963 319		150,77 2,86
		Разом будівельні роботи, грн.					105086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88662				
		всього заробітна плата, грн.					15780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2783				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113530**				
		Всього по розділу 7					**113530**				
		Розділ 8. П2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*камера*	*1*	*8864,13* *7183,07*	*439,46* *128,92*	*8864*	*7183*	*439* *129*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
267	КБ18-22-1	Установлення змішувального вузла	комплект	1	165,95 145,13	- -	166	145	- -	1,2800 -	1,28 -
268	& С130-813-ЗВ1	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	к-т	1	19613,67 -	- -	19614	-	- -	- -	- -
269	*КБ20-26-7*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 300х200 мм*	*шт*	*1*	*313,73* *269,31*	*19,34* *7,43*	*314*	*269*	*19* *7*	*2,6200* *0,0665*	*2,62* *0,07*
270	& С1630-1119-11-И2	Шумоглушник 300х200	шт	1	7236,97 -	- -	7237	-	- -	- -	- -
271	КБ20-15-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	383,90 250,74	11,61 4,46	384	251	12 4	2,4100 0,0399	2,41 0,04
272	& С1630-455-34 варіант 1	Клапан з електроприводом РРВ 300х200+LF230	шт	1	10864,03 -	- -	10864	-	- -	- -	- -
273	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,26	1025,34 992,96	7,74 2,97	267	258	2 1	9,7800 0,0266	2,54 0,01
274	& С1545-318-15	Гнучка вставка 300х200	шт	2	4251,65 -	- -	8503	-	- -	- -	- -
275	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	5	243,91 189,35	29,77 8,26	1220	947	149 41	1,8200 0,0745	9,1 0,37
276	& С1545-183-42	Решітка вентиляційна 250х150мм	шт	4	617,45 -	- -	2470	-	- -	- -	- -
277	& С1545-183-3-16	Решітка вентиляційна зовнішня 400х300мм	шт	1	714,30 -	- -	714	-	- -	- -	- -
278	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,13*	*33474,77* *24336,74*	*536,83* *204,99*	*4352*	*3164*	*70* *27*	*239,7000* *1,8349*	*31,16* *0,24*
279	С130-1125 варіант 2	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 300х200	м2	9,63	692,45 -	- -	6668	-	- -	- -	- -
280	С130-1110 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 300х200	м2	3,37	989,73 -	- -	3335	-	- -	- -	- -
281	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,1755*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*6282*	*4665*	*107* *41*	*261,8000* *2,0876*	*45,95* *0,37*
282	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	9,68	592,61 -	- -	5736	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	3,39	831,19 -	- -	2818	-	- -	- -	- -
284	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	3,32	592,61 -	- -	1967	-	- -	- -	- -
285	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,16	831,19 -	- -	964	-	- -	- -	- -
286	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,69	702,82 702,82	- -	1188	1188	- -	6,6700 -	11,27 -
287	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	17,2718	374,46 -	- -	6468	-	- -	- -	- -
288	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	2,6702	819,53 -	- -	2188	-	- -	- -	- -
289	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	43,18	16,52 -	- -	713	-	- -	- -	- -
290	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	51	1,31 -	- -	67	-	- -	- -	- -
291	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,0533*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*749*	*641*	*103* *53*	*106,1000* *9,1445*	*5,66* *0,49*
292	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	5	88,94 -	- -	445	-	- -	- -	- -
293	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	17	225,81 -	- -	3839	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					108396	18711	901 303		180,16 2,71
		Разом будівельні роботи, грн.					108396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88784				
		всього заробітна плата, грн.					19014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2977				
		Всього будівельні роботи, грн.					**117995**				
		Всього по розділу 8					**117995**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. П1-П4. Підвал Укриття									
		=П1=									
294	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	2010,52 1443,17	120,35 45,09	2011	1443	120 45	14,0400 0,3908	14,04 0,39
295	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12246	1025,34 992,96	7,74 2,97	126	122	1 -	9,7800 0,0266	1,2 -
296	& С1С8-48-432	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	1	1581,48 -	- -	1581	-	- -	- -	- -
297	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,288*	*1286,20* *909,47*	*211,52* *60,02*	*370*	*262*	*61* *17*	*8,5300* *0,5244*	*2,46* *0,15*
298	& С121-771-2-1Ф	Рама під вентилятор РМ-3	шт	1	8707,95 -	- -	8708	-	- -	- -	- -
299	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1404,79 942,20	65,77 25,26	1405	942	66 25	9,2800 0,2261	9,28 0,23
300	& С14-96-6397-ЗК6	Захисна противибухова решітка МЗР-500х500	шт	1	14845,41 -	- -	14845	-	- -	- -	- -
301	& С14-96-6397-ЗК7	Корпус противибухової решітки КЗР-М-ДН450	шт	1	34432,40 -	- -	34432	-	- -	- -	- -
302	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	329,19 224,08	11,61 4,46	329	224	12 4	2,1800 0,0399	2,18 0,04
303	С1630-452 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П5	шт	1	4784,34 -	- -	4784	-	- -	- -	- -
304	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	612,80 260,10	11,61 4,46	613	260	12 4	2,5000 0,0399	2,5 0,04
305	& С130-398-П4 варіант 1	Зовнішня заслінка під привід РРВ 700*400	шт	1	4637,59 -	- -	4638	-	- -	- -	- -
306	*КБ20-35-1*	*Установлення калориферів масою до 0,1 т*	*шт*	*1*	*1104,33* *819,31*	*183,41* *56,02*	*1104*	*819*	*183* *56*	*8,2800* *0,4886*	*8,28* *0,49*
307	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*1,584*	*1115,56* *571,11*	*166,36* *63,89*	*1767*	*905*	*264* *101*	*5,4200* *0,5719*	*8,59* *0,91*
308	& С1630-734-4-5Ц	Фільтр ФБК 700х400	шт	1	6559,09 -	- -	6559	-	- -	- -	- -
		=П2=									
309	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	2010,52 1443,17	120,35 45,09	2011	1443	120 45	14,0400 0,3908	14,04 0,39
310	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12246	1025,34 992,96	7,74 2,97	126	122	1 -	9,7800 0,0266	1,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	& С1С8-48-432	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	1	1581,48 -	- -	1581	-	- -	- -	- -
312	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,288*	*1286,20* *909,47*	*211,52* *60,02*	*370*	*262*	*61* *17*	*8,5300* *0,5244*	*2,46* *0,15*
313	& С121-771-2-1Ф	Рама під вентилятор РМ-3	шт	1	8707,95 -	- -	8708	-	- -	- -	- -
314	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1404,79 942,20	65,77 25,26	1405	942	66 25	9,2800 0,2261	9,28 0,23
315	& С14-96-6397-3К8	Захисна противибухова решітка УЗР-595х649	шт	1	21439,36 -	- -	21439	-	- -	- -	- -
316	& С14-96-6397-3К9	Захисна противибухова решітка КЗР-У-ДН560	шт	1	42724,05 -	- -	42724	-	- -	- -	- -
317	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	329,19 224,08	11,61 4,46	329	224	12 4	2,1800 0,0399	2,18 0,04
318	С1630-452 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П5	шт	1	4784,34 -	- -	4784	-	- -	- -	- -
319	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	1128,02 391,19	27,08 10,40	1128	391	27 10	3,7600 0,0931	3,76 0,09
320	& С130-398-П4 варіант 2	Зовнішня заслінка під привід РРВ 800*500	шт	1	5101,69 -	- -	5102	-	- -	- -	- -
321	*КБ20-35-1*	*Установлення калориферів масою до 0,1 т*	*шт*	*1*	*1104,33* *819,31*	*183,41* *56,02*	*1104*	*819*	*183* *56*	*8,2800* *0,4886*	*8,28* *0,49*
322	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*2,08*	*1115,56* *571,11*	*166,36* *63,89*	*2320*	*1188*	*346* *133*	*5,4200* *0,5719*	*11,27* *1,19*
323	& С1630-734-4-5Ц варіант 1	Фільтр ФБК 800х500	шт	1	7766,77 -	- -	7767	-	- -	- -	- -
		=П3=									
324	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	2010,52 1443,17	120,35 45,09	2011	1443	120 45	14,0400 0,3908	14,04 0,39
325	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12246	1025,34 992,96	7,74 2,97	126	122	1 -	9,7800 0,0266	1,2 -
326	& С1С8-48-432	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	1	1581,48 -	- -	1581	-	- -	- -	- -
327	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,288*	*1286,20* *909,47*	*211,52* *60,02*	*370*	*262*	*61* *17*	*8,5300* *0,5244*	*2,46* *0,15*
328	& С121-771-2-1Ф	Рама під вентилятор РМ-3	шт	1	8707,95 -	- -	8708	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1404,79 942,20	65,77 25,26	1405	942	66 25	9,2800 0,2261	9,28 0,23
330	& С14-96-6397-ЗК8	Захисна противибухова решітка УЗР-595х649	шт	1	21439,36 -	- -	21439	-	- -	- -	- -
331	& С14-96-6397-ЗК9	Захисна противибухова решітка КЗР-У-ДН560	шт	1	42724,05 -	- -	42724	-	- -	- -	- -
332	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	329,19 224,08	11,61 4,46	329	224	12 4	2,1800 0,0399	2,18 0,04
333	С1630-452 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П5	шт	1	4784,34 -	- -	4784	-	- -	- -	- -
334	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	1128,02 391,19	27,08 10,40	1128	391	27 10	3,7600 0,0931	3,76 0,09
335	& С130-398-П4 варіант 2	Зовнішня заслінка під привід РРВ 800*500	шт	1	5101,69 -	- -	5102	-	- -	- -	- -
336	*КБ20-35-1*	*Установлення калориферів масою до 0,1 т*	*шт*	*1*	*1104,33* *819,31*	*183,41* *56,02*	*1104*	*819*	*183* *56*	*8,2800* *0,4886*	*8,28* *0,49*
337	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*2,08*	*1115,56* *571,11*	*166,36* 63,89	*2320*	*1188*	*346* *133*	*5,4200* *0,5719*	*11,27* *1,19*
338	& С1630-734-4-5Ц варіант 1	Фільтр ФБК 800х500	шт	1	7766,77 -	- -	7767	-	- -	- -	- -
		=П4=									
339	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	2010,52 1443,17	120,35 45,09	2011	1443	120 45	14,0400 0,3908	14,04 0,39
340	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12246	1025,34 992,96	7,74 2,97	126	122	1 -	9,7800 0,0266	1,2 -
341	& С1С8-48-432	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	1	1581,48 -	- -	1581	-	- -	- -	- -
342	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,288*	*1286,20* *909,47*	*211,52* *60,02*	*370*	*262*	*61* *17*	*8,5300* *0,5244*	*2,46* *0,15*
343	& С121-771-2-1Ф	Рама під вентилятор РМ-3	шт	1	8707,95 -	- -	8708	-	- -	- -	- -
344	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1404,79 942,20	65,77 25,26	1405	942	66 25	9,2800 0,2261	9,28 0,23
345	& С14-96-6397-ЗК6	Захисна противибухова решітка МЗР-500х500	шт	1	14845,41 -	- -	14845	-	- -	- -	- -
346	& С14-96-6397-ЗК7	Корпус противибухової решітки КЗР-М-ДН450	шт	1	34432,40 -	- -	34432	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	329,19 224,08	11,61 4,46	329	224	12 4	2,1800 0,0399	2,18 0,04
348	С1630-452 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П5	шт	1	4784,34 -	- -	4784	-	- -	- -	- -
349	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	612,80 260,10	11,61 4,46	613	260	12 4	2,5000 0,0399	2,5 0,04
350	& С130-398-П4 варіант 1	Зовнішня заслінка під привід РРВ 700*400	шт	1	4637,59 -	- -	4638	-	- -	- -	- -
351	*КБ20-35-1*	*Установлення калориферів масою до 0,1 т*	*шт*	*1*	*1104,33* *819,31*	*183,41* *56,02*	*1104*	*819*	*183* *56*	*8,2800* *0,4886*	*8,28* *0,49*
352	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*1,584*	*1115,56* *571,11*	*166,36* *63,89*	*1767*	*905*	*264* *101*	*5,4200* *0,5719*	*8,59* *0,91*
353	& С1630-734-4-5Ц	Фільтр ФБК 700х400 ----------	шт	1	6559,09 -	- -	6559	-	- -	- -	- -
354	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	62	243,91 189,35	29,77 8,26	15122	11740	1846 512	1,8200 0,0745	112,84 4,62
355	& С1545-1831-77	Решітка вентиляційна 150х150мм	шт	4	442,01 -	- -	1768	-	- -	- -	- -
356	& С130-605-В28	Решітка вентиляційна 200х100	шт	1	417,53 -	- -	418	-	- -	- -	- -
357	& С130-605-В28 варіант 1	Решітка вентиляційна 300х100	шт	8	540,95 -	- -	4328	-	- -	- -	- -
358	& С1545-183-71	Решітка вентиляційна 300х150мм	шт	18	655,19 -	- -	11793	-	- -	- -	- -
359	& С1545-183-74	Решітка вентиляційна 300х200мм	шт	3	800,03 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
360	& С1545-183-71 варіант 1	Решітка вентиляційна 350х150мм	шт	28	666,41 -	- -	18659	-	- -	- -	- -
361	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,468*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*16753*	*12440*	*286* *109*	*261,8000* *2,0876*	*122,52* *0,98*
362	С130-1125 варіант 3	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 150х150	м2	36	692,45 -	- -	24928	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	С130-1110 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 150х150	м2	10,8	989,73 -	- -	10689	-	- -	- -	- -
364	& С1С8-48-155 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 150х150	шт.	8	1053,12 -	- -	8425	-	- -	- -	- -
365	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,393*	*33474,77 24336,74*	*536,83 204,99*	*13156*	*9564*	*211 81*	*239,7000 1,8349*	*94,2 0,72*
366	С130-1125 варіант 4	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 200х200	м2	28	692,45 -	- -	19389	-	- -	- -	- -
367	С130-1110 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 200х200	м2	5,6	989,73 -	- -	5542	-	- -	- -	- -
368	& С1С8-48-156 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 200х200	шт.	7	1114,32 -	- -	7800	-	- -	- -	- -
369	С130-1125 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 250х200	м2	4,5	692,45 -	- -	3116	-	- -	- -	- -
370	С130-1110 варіант 7	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 250х200	м2	1,2	989,73 -	- -	1188	-	- -	- -	- -
371	& С1С8-48-156 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 250х200	шт.	1	1206,12 -	- -	1206	-	- -	- -	- -
372	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*1,7*	*29369,95 21057,32*	*490,40 187,16*	*49929*	*35797*	*834 318*	*207,4000 1,6753*	*352,58 2,85*
373	С130-1127 варіант 6	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 300х200	м2	15	802,78 -	- -	12042	-	- -	- -	- -
374	С130-1112 варіант 9	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 300х200	м2	3	1132,28 -	- -	3397	-	- -	- -	- -
375	& С1С8-48-156 варіант 3	Дросель-клапан ДКП 300х200	шт.	2	1267,32 -	- -	2535	-	- -	- -	- -
376	С130-1127 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 350х200	м2	33	802,78 -	- -	26492	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	С130-1112 варіант 10	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 350х200	м2	6,6	1132,28 -	- -	7473	-	- -	- -	- -
378	& С1С8-48-156 варіант 4	Дросель-клапан ДКП 350х200	шт.	5	1314,24 -	- -	6571	-	- -	- -	- -
379	С130-1127 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х200	м2	9,6	802,78 -	- -	7707	-	- -	- -	- -
380	С130-1112 варіант 11	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х200	м2	1,92	1132,28 -	- -	2174	-	- -	- -	- -
381	С130-1127 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 450х200	м2	13,6	802,78 -	- -	10918	-	- -	- -	- -
382	С130-1112 варіант 12	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 450х200	м2	4,08	1132,28 -	- -	4620	-	- -	- -	- -
383	С130-1125 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 450х250	м2	28	692,45 -	- -	19389	-	- -	- -	- -
384	С130-1110 варіант 8	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 450х250	м2	8,4	1132,04 -	- -	9509	-	- -	- -	- -
385	С130-1127 варіант 10	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х200	м2	11,2	802,78 -	- -	8991	-	- -	- -	- -
386	С130-1112 варіант 13	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х200	м2	3,36	1132,28 -	- -	3804	-	- -	- -	- -
387	С130-1127 варіант 11	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 550х200	м2	12	802,78 -	- -	9633	-	- -	- -	- -
388	С130-1112 варіант 14	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 550х200	м2	3,6	1132,28 -	- -	4076	-	- -	- -	- -
389	С130-1127 варіант 12	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 550х250	м2	12,8	802,78 -	- -	10276	-	- -	- -	- -
390	С130-1112 варіант 15	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 550х250	м2	3,84	1132,28 -	- -	4348	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*4,33*	*25515,47* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*110482*	*68608*	*1657* *606*	*156,0600* *1,2521*	*675,74* *5,42*
392	С130-1127 варіант 13	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х250	м2	42,5	802,78 -	- -	34118	-	- -	- -	- -
393	С130-1112 варіант 16	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х250	м2	17	1132,28 -	- -	19249	-	- -	- -	- -
394	С130-1127 варіант 2	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х300	м2	14,4	802,78 -	- -	11560	-	- -	- -	- -
395	С130-1112 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х300	м2	7,2	1132,28 -	- -	8152	-	- -	- -	- -
396	С130-1127 варіант 14	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 650х250	м2	36	802,78 -	- -	28900	-	- -	- -	- -
397	С130-1112 варіант 17	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х250	м2 -	14,4	1132,28 -	- -	16305	-	- -	- -	- -
398	С130-1127 варіант 15	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х200	м2	36	802,78 -	- -	28900	-	- -	- -	- -
399	С130-1112 варіант 18	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х200	м2	14,4	1132,28 -	- -	16305	-	- -	- -	- -
400	С130-1127 варіант 16	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х300	м2	80	802,78 -	- -	64222	-	- -	- -	- -
401	С130-1112 варіант 19	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х300	м2	32	1132,28 -	- -	36233	-	- -	- -	- -
402	С130-1127 варіант 17	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 750х300	м2	63	802,78 -	- -	50575	-	- -	- -	- -
403	С130-1112 варіант 20	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 750х300	м2	18,9	1132,28 -	- -	21400	-	- -	- -	- -
404	С130-1127 варіант 18	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х400	м2	44	802,78 -	- -	35322	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	С130-1112 варіант 21	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х400	м2	13,2	1132,28 -	- -	14946	-	- -	- -	- -
406	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,432*	*22079,23* *12806,99*	*390,42* *142,85*	*9538*	*5533*	*169* *62*	*126,1400* *1,2787*	*54,49* *0,55*
407	С130-1128 варіант 12	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х400	м2	36	1026,99 -	- -	36972	-	- -	- -	- -
408	С130-1113 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х400	м2	7,2	1249,52 -	- -	8997	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1291080	164418	8073 2772		1614,37 24,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1291080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1118589				
		всього заробітна плата, грн.					167190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29793				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1381083**				
		Всього по розділу 9					**1381083**				
		Розділ 10. В1-В2									
409	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	736,50 693,72	40,25 14,71	1473	1387	81 29	6,2100 0,1231	12,42 0,25
410	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних (регулятор обертів вентилятора)	100шт	0,02	8174,68 2738,94	- -	163	55	- -	27,6800 -	0,55 -
411	& С123-96-7-БВ7 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300	шт	2	872,28 -	- -	1745	-	- -	- -	- -
412	& С1512-1-1-Х варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	2	56,99 -	- -	114	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	260,55 179,88	7,74 2,97	521	360	15 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05
414	& С1630-1780-4	Клапан зворотній КОМ 200	шт	2	447,86 -	- -	896	-	- -	- -	- -
415	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,32656	1025,34 992,96	7,74 2,97	335	324	3 1	9,7800 0,0266	3,19 0,01
416	& С1545-318-9	Гнучка вставка ВВГ200	шт	4	254,02 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
417	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	7	243,91 189,35	29,77 8,26	1707	1325	208 58	1,8200 0,0745	12,74 0,52
418	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	3	261,47 -	- -	784	-	- -	- -	- -
419	& С1545-183-74	Решітка вентиляційна 300х200мм	шт	3	800,03 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
420	& С1545-183-71	Решітка вентиляційна 300х150мм	шт	1	655,19 -	- -	655	-	- -	- -	- -
421	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,7652*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*27392*	*20339*	*467* *178*	*261,8000* *2,0876*	*200,33* *1,6*
422	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	51,15	592,61 -	- -	30312	-	- -	- -	- -
423	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	17,9	831,19 -	- -	14878	-	- -	- -	- -
424	& С1630-455-4	Дросель-клапан КРВ 200	шт	2	1504,85 -	- -	3010	-	- -	- -	- -
425	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	5,53	592,61 -	- -	3277	-	- -	- -	- -
426	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,94	831,19 -	- -	1613	-	- -	- -	- -
427	& С1630-455-2-11	Дросель-клапан КРВ 150	шт	2	1261,78 -	- -	2524	-	- -	- -	- -
428	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0212*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*759*	*564*	*13* *5*	*261,8000* *2,0876*	*5,55* *0,04*
429	& С113-2127-4 варіант 1	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм	м	4,5	127,61 -	- -	574	-	- -	- -	- -
430	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,2	702,82 702,82	- -	2952	2952	- -	6,6700 -	28,01 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	42,924	374,46 -	- -	16073	-	- -	- -	- -
432	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	6,636	819,53 -	- -	5438	-	- -	- -	- -
433	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	107,31	16,52 -	- -	1773	-	- -	- -	- -
434	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	126	1,31 -	- -	165	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					122549	27306	787 277		266,29 2,47
		Разом будівельні роботи, грн.					122549				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94456				
		всього заробітна плата, грн.					27583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4822				
		Всього будівельні роботи, грн.					**137225**				
		Всього по розділу 10					**137225**				
		Розділ 11. В3-В4									
435	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	736,50 693,72	40,25 14,71	1473	1387	81 29	6,2100 0,1231	12,42 0,25
436	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних (регулятор обертів вентилятора)	100шт	0,02	8174,68 2738,94	- -	163	55	- -	27,6800 -	0,55 -
437	& С123-96-7-БВ7 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300	шт	2	872,28 -	- -	1745	-	- -	- -	- -
438	& С1512-1-1-Х варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	2	56,99 -	- -	114	-	- -	- -	- -
439	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	260,55 179,88	7,74 2,97	521	360	15 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05
440	& С1630-1780-3	Клапан зворотній КОМ 150 VENTS	шт	2	320,36 -	- -	641	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,24492	1025,34 992,96	7,74 2,97	251	243	2 1	9,7800 0,0266	2,4 0,01
442	& С1545-318-8	Гнучка вставка ВВГ150	шт	4	191,80 -	- -	767	-	- -	- -	- -
443	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	2	243,91 189,35	29,77 8,26	488	379	60 17	1,8200 0,0745	3,64 0,15
444	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	2	261,47 -	- -	523	-	- -	- -	- -
445	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,3232*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*11569*	*8591*	*197* *75*	*261,8000* *2,0876*	*84,61* *0,67*
446	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	22,64	592,61 -	- -	13417	-	- -	- -	- -
447	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	9,68	831,19 -	- -	8046	-	- -	- -	- -
448	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,03533*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*1265*	*939*	*22* *8*	*261,8000* *2,0876*	*9,25* *0,07*
449	& С113-2127-4 варіант 1	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм	м	7,5	127,61 -	- -	957	-	- -	- -	- -
450	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,87	702,82 702,82	- -	1314	1314	- -	6,6700 -	12,47 -
451	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	19,1114	374,46 -	- -	7156	-	- -	- -	- -
452	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	2,9546	819,53 -	- -	2421	-	- -	- -	- -
453	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	47,779	16,52 -	- -	789	-	- -	- -	- -
454	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	56	1,31 -	- -	73	-	- -	- -	- -
455	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	887,80 719,68	11,61 4,46	888	720	12 4	6,8300 0,0399	6,83 0,04
456	& С130-390-3 варіант 1	Протипожежний клапан вогнезатимуючий ПЛ-10-ПВП24Т-ДН150-ЕІ120	шт	1	14433,72 -	- -	14434	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					69015	13988	389 140		135,67 1,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					69015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54638				
		всього заробітна плата, грн.					14128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2460				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76515**				
		Всього по розділу 11					**76515**				
		Розділ 12. В5-В6									
457	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	736,50 693,72	40,25 14,71	1473	1387	81 29	6,2100 0,1231	12,42 0,25
458	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,3135*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*11222*	*8333*	*191* *73*	*261,8000* *2,0876*	*82,07* *0,65*
459	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	23,22	592,61 -	- -	13760	-	- -	- -	- -
460	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	8,13	831,19 -	- -	6758	-	- -	- -	- -
461	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,135	702,82 702,82	- -	2203	2203	- -	6,6700 -	20,91 -
462	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	32,0397	374,46 -	- -	11998	-	- -	- -	- -
463	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	4,9533	819,53 -	- -	4059	-	- -	- -	- -
464	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	80,099	16,52 -	- -	1323	-	- -	- -	- -
465	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	94	1,31 -	- -	123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					52919	11923	272 102		115,4 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					52919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40724				
		всього заробітна плата, грн.					12025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2067				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59254**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,83	831,19 -	- -	1521	-	- -	- -	- -
479	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,87	702,82 702,82	- -	1314	1314	- -	6,6700 -	12,47 -
480	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	19,1114	374,46 -	- -	7156	-	- -	- -	- -
481	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	2,9546	819,53 -	- -	2421	-	- -	- -	- -
482	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	47,779	16,52 -	- -	789	-	- -	- -	- -
483	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	56	1,31 -	- -	73	-	- -	- -	- -
484	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	887,80 719,68	11,61 4,46	888	720	12 4	6,8300 0,0399	6,83 0,04
485	& С130-390-3 варіант 1	Протипожежний клапан вогнезатимуючий ПЛ-10-ПВП24Т-ДН150-ЕІ120	шт	1	14433,72 -	- -	14434	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					38578	5464	168 57		52,36 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					38578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32946				
		всього заробітна плата, грн.					5521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					933				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41455**				
		Всього по розділу 13					**41455**				
		Розділ 14. В8, В11-В12									
486	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	736,50 693,72	40,25 14,71	2210	2081	121 44	6,2100 0,1231	18,63 0,37
487	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,224*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*8018*	*5954*	*137* *52*	*261,8000* *2,0876*	*58,64* *0,47*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	16,59	592,61 -	- -	9831	-	- -	- -	- -
489	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	5,81	831,19 -	- -	4829	-	- -	- -	- -
490	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,239	702,82 702,82	- -	1574	1574	- -	6,6700 -	14,93 -
491	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	22,88258	374,46 -	- -	8569	-	- -	- -	- -
492	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	3,53762	819,53 -	- -	2899	-	- -	- -	- -
493	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	57,206	16,52 -	- -	945	-	- -	- -	- -
494	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	67	1,31 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					38963	9609	258 96		92,2 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					38963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29096				
		всього заробітна плата, грн.					9705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1657				
		Всього будівельні роботи, грн.					**44057**				
		Всього по розділу 14					**44057**				
		Розділ 15. В10, В15									
495	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	736,50 693,72	40,25 14,71	1473	1387	81 29	6,2100 0,1231	12,42 0,25
496	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,1634*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*5849*	*4343*	*100* *38*	*261,8000* *2,0876*	*42,78* *0,34*
497	С130-1124 варіант 10	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 125 мм	м2	12,1	592,61 -	- -	7171	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	С130-1109 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 125 мм	м2	4,24	831,19 -	- -	3524 	-	- -	- -	- -
499	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,634	702,82 702,82	- -	1148 	1148	- -	6,6700 -	10,9 -
500	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	16,69948	374,46 -	- -	6253 	-	- -	- -	- -
501	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	2,58172	819,53 -	- -	2116 	-	- -	- -	- -
502	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	41,749	16,52 -	- -	690 	-	- -	- -	- -
503	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	49	1,31 -	- -	64 	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					28288	6878	181 67		66,1 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					28288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21229				
		всього заробітна плата, грн.					6945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1188				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31935**				
		Всього по розділу 15					**31935**				
		Розділ 16. В13-В14									
504	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	736,50 693,72	40,25 14,71	1473 	1387	81 29	6,2100 0,1231	12,42 0,25
505	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних (регулятор обертів вентилятора)	100шт	0,02	8174,68 2738,94	- -	163 	55	- -	27,6800 -	0,55 -
506	& С123-96-7-БВ7 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300	шт	2	872,28 -	- -	1745 	-	- -	- -	- -
507	& С1512-1-1-Х варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	2	56,99 -	- -	114 	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	260,55 179,88	7,74 2,97	521	360	15 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05
509	& С1630-1780-4	Клапан зворотній КОМ 200	шт	2	447,86 -	- -	896	-	- -	- -	- -
510	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16328	1025,34 992,96	7,74 2,97	167	162	1 -	9,7800 0,0266	1,6 -
511	& С1545-318-9	Гнучка вставка ВВГ200	шт	2	254,02 -	- -	508	-	- -	- -	- -
512	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	12	243,91 189,35	29,77 8,26	2927	2272	357 99	1,8200 0,0745	21,84 0,89
513	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	12	261,47 -	- -	3138	-	- -	- -	- -
514	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,4245*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*15196*	*11283*	*259* *99*	*261,8000* *2,0876*	*111,13* *0,89*
515	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	26,27	592,61 -	- -	15568	-	- -	- -	- -
516	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	9,19	831,19 -	- -	7639	-	- -	- -	- -
517	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	5,18	592,61 -	- -	3070	-	- -	- -	- -
518	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,81	831,19 -	- -	1504	-	- -	- -	- -
519	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,08478*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*3035*	*2253*	*52* *20*	*261,8000* *2,0876*	*22,2* *0,18*
520	& С113-2127-4 варіант 1	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм	м	18	127,61 -	- -	2297	-	- -	- -	- -
521	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,53	702,82 702,82	- -	1778	1778	- -	6,6700 -	16,88 -
522	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	25,8566	374,46 -	- -	9682	-	- -	- -	- -
523	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	3,9974	819,53 -	- -	3276	-	- -	- -	- -
524	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	64,642	16,52 -	- -	1068	-	- -	- -	- -
525	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	76	1,31 -	- -	100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 16					75865	19550	765		190,12
									253		2,26
		Разом будівельні роботи, грн.					75865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55550				
		всього заробітна плата, грн.					19803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3458				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86397**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних (регулятор обертів вентилятора)	100шт	0,01	8174,68 2738,94	- -	82	27	- -	27,6800 -	0,28 -
529	& С123-96-7-БВ7 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300	шт	1	872,28 -	- -	872	-	- -	- -	- -
530	& С1512-1-1-Х варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	1	56,99 -	- -	57	-	- -	- -	- -
531	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	260,55 179,88	7,74 2,97	261	180	8 3	1,7500 0,0266	1,75 0,03
532	& С1630-1780-4	Клапан зворотній КОМ 200	шт	1	447,86 -	- -	448	-	- -	- -	- -
533	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16328	1025,34 992,96	7,74 2,97	167	162	1 -	9,7800 0,0266	1,6 -
534	& С1545-318-9	Гнучка вставка ВВГ200	шт	2	254,02 -	- -	508	-	- -	- -	- -
535	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	4	243,91 189,35	29,77 8,26	976	757	119 33	1,8200 0,0745	7,28 0,3
536	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	2	261,47 -	- -	523	-	- -	- -	- -
537	& С1545-183-71 варіант 1	Решітка вентиляційна 350х150мм	шт	1	666,41 -	- -	666	-	- -	- -	- -
538	& С1545-183-76-19 варіант 1	Решітка вентиляційна 450х150мм	шт	1	712,64 -	- -	713	-	- -	- -	- -
539	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,3056*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*10939*	*8123*	*187* *71*	*261,8000* *2,0876*	*80,01* *0,64*
540	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	7,54	592,61 -	- -	4468	-	- -	- -	- -
541	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	1,5	831,19 -	- -	1247	-	- -	- -	- -
542	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	20,05	592,61 -	- -	11882	-	- -	- -	- -
543	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,47	831,19 -	- -	1222	-	- -	- -	- -
544	& С1630-455-2-11 варіант 1	Дросель-клапан КР 150	шт	4	746,99 -	- -	2988	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,2	702,82 702,82	- -	2249	2249	- -	6,6700 -	21,34 -
546	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	32,704	374,46 -	- -	12246	-	- -	- -	- -
547	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	5,056	819,53 -	- -	4144	-	- -	- -	- -
548	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	81,76	16,52 -	- -	1351	-	- -	- -	- -
549	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	96	1,31 -	- -	126	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					58872	12192	355 122		118,47 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					58872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46325				
		всього заробітна плата, грн.					12314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**65372**				
		Всього по розділу 18					**65372**				
		Розділ 19. В19									
550	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	736,50 693,72	40,25 14,71	737	694	40 15	6,2100 0,1231	6,21 0,12
551	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0175*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*626*	*465*	*11* *4*	*261,8000* *2,0876*	*4,58* *0,04*
552	С130-1124 варіант 10	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 125 мм	м2	1,3	592,61 -	- -	770	-	- -	- -	- -
553	С130-1109 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 125 мм	м2	0,45	831,19 -	- -	374	-	- -	- -	- -
554	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,175	702,82 702,82	- -	123	123	- -	6,6700 -	1,17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	1,7885	374,46 -	- -	670	-	- -	- -	- -
556	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	0,2765	819,53 -	- -	227	-	- -	- -	- -
557	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	4,471	16,52 -	- -	74	-	- -	- -	- -
558	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	5	1,31 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					3608	1282	51 19		11,96 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					3608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2275				
		всього заробітна плата, грн.					1301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					218				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4284**				
		Всього по розділу 19					**4284**				
		Розділ 20. В1-В3. Підвал укриття									
559	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	3	2010,52 1443,17	120,35 45,09	6032	4330	361 135	14,0400 0,3908	42,12 1,17
560	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,73476	1025,34 992,96	7,74 2,97	753	730	6 2	9,7800 0,0266	7,19 0,02
561	& С1С8-48-432	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	6	1581,48 -	- -	9489	-	- -	- -	- -
562	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,864*	*1286,20* *909,47*	*211,52* *60,02*	*1111*	*786*	*183* *52*	*8,5300* *0,5244*	*7,37* *0,45*
563	& С121-771-2-1Ф	Рама під вентилятор РМ-3	шт	3	8707,95 -	- -	26124	-	- -	- -	- -
564	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	3	1404,79 942,20	65,77 25,26	4214	2827	197 76	9,2800 0,2261	27,84 0,68
565	& С14-96-6397-3К8	Захисна противибухова решітка УЗР-595х649	шт	2	21439,36 -	- -	42879	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	& С14-96-6397-ЗК9	Захисна противибухова решітка КЗР-У-ДН560	шт	2	42724,05 -	- -	85448	-	- -	- -	- -
567	& С14-96-6397-ЗК6	Захисна противибухова решітка МЗР-500х500	шт	1	14845,41 -	- -	14845	-	- -	- -	- -
568	& С14-96-6397-ЗК7	Корпус противибухової решітки КЗР-М-ДН450	шт	1	34432,40 -	- -	34432	-	- -	- -	- -
569	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	3	329,19 224,08	11,61 4,46	988	672	35 13	2,1800 0,0399	6,54 0,12
570	С1630-452 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П5	шт	3	4784,34 -	- -	14353	-	- -	- -	- -
571	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм*	*шт*	*1*	*399,75* *317,62*	*19,34* *7,43*	*400*	*318*	*19* *7*	*3,0900* *0,0665*	*3,09* *0,07*
572	& С1С8-148-96 варіант 1	Шумоглушник СР-500х300	шт.	1	8358,29 -	- -	8358	-	- -	- -	- -
573	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 700х400 мм*	*шт*	*2*	*399,75* *317,62*	*19,34* *7,43*	*800*	*635*	*39* *15*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
574	& С1630-1119-17 варіант 1	Шумоглушник СР 700х400	шт	2	11614,24 -	- -	23228	-	- -	- -	- -
575	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*0,96*	*1115,56* *571,11*	*166,36* *63,89*	*1071*	*548*	*160* *61*	*5,4200* *0,5719*	*5,2* *0,55*
576	& С1630-734-1-ЗО	Фільтр ФБК 500*300-4	шт	1	4048,19 -	- -	4048	-	- -	- -	- -
577	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*3,168*	*1115,56* *571,11*	*166,36* *63,89*	*3534*	*1809*	*527* *202*	*5,4200* *0,5719*	*17,17* *1,81*
578	& С1630-734-4-5Ц	Фільтр ФБК 700х400	шт	2	6559,09 -	- -	13118	-	- -	- -	- -
579	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (перетворювач частоти)	шт	3	2820,60 1852,56	341,47 99,37	8462	5558	1024 298	14,4000 0,8896	43,2 2,67
580	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (панель управління)	шт	3	232,09 178,74	49,57 17,57	696	536	149 53	1,6000 0,1375	4,8 0,41
581	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	50	243,91 189,35	29,77 8,26	12196	9468	1489 413	1,8200 0,0745	91 3,73
582	& С1545-1831-77	Решітка вентиляційна 150х150мм	шт	4	442,01 -	- -	1768	-	- -	- -	- -
583	& С130-605-В28	Решітка вентиляційна 200х100	шт	1	417,53 -	- -	418	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	& С130-605-В28 варіант 1	Решітка вентиляційна 300х100	шт	6	540,95 -	- -	3246	-	- -	- -	- -
585	& С1545-183-71	Решітка вентиляційна 300х150мм	шт	3	655,19 -	- -	1966	-	- -	- -	- -
586	& С1545-183-71 варіант 1	Решітка вентиляційна 350х150мм	шт	30	666,41 -	- -	19992	-	- -	- -	- -
587	& С1545-183-76-19 варіант 2	Решітка вентиляційна 400х150мм	шт	6	712,64 -	- -	4276	-	- -	- -	- -
588	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,168*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*6014*	*4466*	*103* *39*	*261,8000* *2,0876*	*43,98* *0,35*
589	С130-1125 варіант 3	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 150х150	м2	12	692,45 -	- -	8309	-	- -	- -	- -
590	С130-1110 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 150х150	м2	4,8	989,73 -	- -	4751	-	- -	- -	- -
591	& С1С8-48-155 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 150х150	шт.	7	1053,12 -	- -	7372	-	- -	- -	- -
592	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,312*	*33474,77* *24336,74*	*536,83* *204,99*	*10444*	*7593*	*167* *64*	*239,7000* *1,8349*	*74,79* *0,57*
593	С130-1125 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 200х150	м2	10,5	692,45 -	- -	7271	-	- -	- -	- -
594	С130-1110 варіант 9	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 200х150	м2	3,15	989,73 -	- -	3118	-	- -	- -	- -
595	& С1С8-48-156 варіант 5	Дросель-клапан ДКП 200х150	шт.	2	1012,32 -	- -	2025	-	- -	- -	- -
596	С130-1125 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 250х200	м2	13,5	692,45 -	- -	9348	-	- -	- -	- -
597	С130-1110 варіант 7	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 250х200	м2	4,05	989,73 -	- -	4008	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
598	& С1С8-48-156 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 250х200	шт.	3	1206,12 -	- -	3618	-	- -	- -	- -
599	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*2,7125*	*29369,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*79666*	*57118*	*1330* *508*	*207,4000* *1,6753*	*562,57* *4,54*
600	С130-1127 варіант 6	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 300х200	м2	60	802,78 -	- -	48167	-	- -	- -	- -
601	С130-1112 варіант 9	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 300х200	м2	18	1132,28 -	- -	20381	-	- -	- -	- -
602	& С1С8-48-156 варіант 3	Дросель-клапан ДКП 300х200	шт.	6	1267,32 -	- -	7604	-	- -	- -	- -
603	С130-1127 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 350х200	м2	16,5	802,78 -	- -	13246	-	- -	- -	- -
604	С130-1112 варіант 10	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 350х200	м2	4,95	1132,28 -	- -	5605	-	- -	- -	- -
605	С130-1127 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х200	м2	6	802,78 -	- -	4817	-	- -	- -	- -
606	С130-1112 варіант 11	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х200	м2	1,2	1132,28 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
607	С130-1127 варіант 10	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х200	м2	71	802,78 -	- -	56997	-	- -	- -	- -
608	С130-1112 варіант 13	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х200	м2	18,8	1132,28 -	- -	21287	-	- -	- -	- -
609	С130-1127 варіант 3	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х250	м2	60	802,78 -	- -	48167	-	- -	- -	- -
610	С130-1112 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х250	м2	14,8	1132,28 -	- -	16758	-	- -	- -	- -
611	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*1,226*	*25515,47* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*31282*	*19426*	*469* *171*	*156,0600* *1,2521*	*191,33* *1,54*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
612	С130-1127 варіант 19	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 650х300	м2	9,5	802,78 -	- -	7626	-	- -	- -	- -
613	С130-1112 варіант 22	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 650х300	м2	1,9	1132,28 -	- -	2151	-	- -	- -	- -
614	С130-1127 варіант 16	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х300	м2	16	802,78 -	- -	12844	-	- -	- -	- -
615	С130-1112 варіант 19	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х300	м2	3,2	1132,28 -	- -	3623	-	- -	- -	- -
616	С130-1127 варіант 20	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 750х350	м2	76	802,78 -	- -	61011	-	- -	- -	- -
617	С130-1112 варіант 23	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 750х350	м2	16	1132,28 -	- -	18116	-	- -	- -	- -
618	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,3168*	*22079,23* *12806,99*	*390,42* *142,85*	*6995*	*4057*	*124* *45*	*126,1400* *1,2787*	*39,96* *0,41*
619	С130-1128 варіант 13	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х450	м2	26,4	1026,99 -	- -	27113	-	- -	- -	- -
620	С130-1113 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х450	м2	5,28	1249,52 -	- -	6597	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					915935	120877	6382 2154		1174,33 19,22
		Разом будівельні роботи, грн.					915935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					788676				
		всього заробітна плата, грн.					123031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65454				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21483				
		Всього будівельні роботи, грн.					**981389**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*1,026*	*29369,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*30134*	*21605*	*503* *192*	*207,4000* *1,6753*	*212,79* *1,72*
635	С130-1127 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 350х200	м2	85,5	802,78 -	- -	68638	-	- -	- -	- -
636	С130-1112 варіант 10	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 350х200	м2	17,1	1132,28 -	- -	19362	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					166213	34050	1529 499		332,87 4,46
		Разом будівельні роботи, грн.					166213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130634				
		всього заробітна плата, грн.					34549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6132				
		Всього будівельні роботи, грн.					**184768**				
		Всього по розділу 21					**184768**				
		Розділ 22. В30-В31									
637	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	736,50 693,72	40,25 14,71	1473	1387	81 29	6,2100 0,1231	12,42 0,25
638	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних (регулятор обертів вентилятора)	100шт	0,02	8174,68 2738,94	- -	163	55	- -	27,6800 -	0,55 -
639	& С123-96-7-БВ7 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300	шт	2	872,28 -	- -	1745	-	- -	- -	- -
640	& С1512-1-1-Х варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	2	56,99 -	- -	114	-	- -	- -	- -
641	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	260,55 179,88	7,74 2,97	521	360	15 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05
642	& С1630-1780-3	Клапан зворотній КОМ 150 VENTS	шт	2	320,36 -	- -	641	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,24492	1025,34 992,96	7,74 2,97	251	243	2 1	9,7800 0,0266	2,4 0,01
644	& С1545-318-8	Гнучка вставка ВВГ150	шт	4	191,80 -	- -	767	-	- -	- -	- -
645	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	6	243,91 189,35	29,77 8,26	1463	1136	179 50	1,8200 0,0745	10,92 0,45
646	& С1545-183-41	Решітка вентиляційна 200х150мм	шт	6	572,57 -	- -	3435	-	- -	- -	- -
647	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,3135*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*11222*	*8333*	*191* *73*	*261,8000* *2,0876*	*82,07* *0,65*
648	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	23,22	592,61 -	- -	13760	-	- -	- -	- -
649	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	8,13	831,19 -	- -	6758	-	- -	- -	- -
650	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,6	702,82 702,82	- -	1125	1125	- -	6,6700 -	10,67 -
651	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	16,352	374,46 -	- -	6123	-	- -	- -	- -
652	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	2,528	819,53 -	- -	2072	-	- -	- -	- -
653	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	40,88	16,52 -	- -	675	-	- -	- -	- -
654	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	48	1,31 -	- -	63	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 22					52371	12639	468 159		122,53 1,41
		Разом будівельні роботи, грн.					52371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39264				
		всього заробітна плата, грн.					12798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2229				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59166**				
		Всього по розділу 22					**59166**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 23. В32-В36									
655	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	736,50 693,72	40,25 14,71	3683	3469	201 74	6,2100 0,1231	31,05 0,62
656	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,5181*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*18546*	*13771*	*316* *121*	*261,8000* *2,0876*	*135,64* *1,08*
657	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	36,75	592,61 -	- -	21778	-	- -	- -	- -
658	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	15,06	831,19 -	- -	12518	-	- -	- -	- -
659	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,882	702,82 702,82	- -	2728	2728	- -	6,6700 -	25,89 -
660	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	39,67404	374,46 -	- -	14856	-	- -	- -	- -
661	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	6,13356	819,53 -	- -	5027	-	- -	- -	- -
662	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	99,185	16,52 -	- -	1639	-	- -	- -	- -
663	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	116	1,31 -	- -	152	-	- -	- -	- -
664	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	887,80 719,68	11,61 4,46	2663	2159	35 13	6,8300 0,0399	20,49 0,12
665	& С130-390-2-80	Захисна секція з перехідником УЗС 282х321 + СКС	шт	1	8342,61 -	- -	8343	-	- -	- -	- -
666	& С130-390-2-7	Протипожежний клапан з плавкою вставкою д.150	шт	2	4397,92 -	- -	8796	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					100729	22127	552 208		213,07 1,82
		Разом будівельні роботи, грн.					100729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78050				
		всього заробітна плата, грн.					22335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11784				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3848				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112513**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 23					112513				
		Розділ 24. К1									
667	КБ20-53-3	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 31,5 тис.м3/год*	*10блок*	*0,1*	*89048,15* *81090,29*	*5271,55* *1886,82*	*8905*	*8109*	*527* *189*	*725,9000* *16,3812*	*72,59* *1,64*
668	КБ20-53-1	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (внутрішні блоки системи кондиціювання)*	*10блок*	*0,6*	*32104,12* *27731,86*	*2390,20* *805,86*	*19262*	*16639*	*1434* *484*	*260,1000* *6,9955*	*156,06* *4,2*
669	& С111-115-4-13	Панель декоративна PC4NUNMAN	шт	6	13506,59 -	- -	81040	-	- -	- -	- -
670	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (пульт)	шт	1	232,09 178,74	49,57 17,57	232	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
671	& 2203-3053-226 варіант 1	Розгалужувач MXJ-YA2512M	шт	3	9137,49 -	- -	27412	-	- -	- -	- -
672	& 2203-3053-226 варіант 2	Розгалужувач MXJ-YA1509M	шт	2	4966,81 -	- -	9934	-	- -	- -	- -
673	& С1530-1-115 варіант 4	Труба мідна д.28,58	м	8,58	1118,64 -	- -	9598	-	- -	- -	- -
674	& С1530-1-115 варіант 2	Труба мідна д.19,05	м	19,38	606,31 -	- -	11750	-	- -	- -	- -
675	& С1530-1-115 варіант 5	Труба мідна д.15,88	м	38,69	421,77 -	- -	16318	-	- -	- -	- -
676	& С1530-1-115 варіант 3	Труба мідна д.12,7	м	11,52	304,42 -	- -	3507	-	- -	- -	- -
677	& С1530-1-115 варіант 1	Труба мідна д.9,52	м	58,07	223,44 -	- -	12975	-	- -	- -	- -
678	& С1530-1-115 варіант 6	Труба мідна д.6,35	м	2,94	135,85 -	- -	399	-	- -	- -	- -
679	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	1,46	416,69 400,59	15,74 6,87	608	585	23 10	4,0500 0,0630	5,91 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	& С113-2455-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x28	м	10,3	63,28 -	- -	652	-	- -	- -	- -
681	& С113-2457-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x18	м	20,6	49,36 -	- -	1017	-	- -	- -	- -
682	& С113-2458-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x15	м	41,2	47,98 -	- -	1977	-	- -	- -	- -
683	& С113-2459-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x12	м	12,36	43,39 -	- -	536	-	- -	- -	- -
684	& С113-2460-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x10	м	61,8	40,84 -	- -	2524	-	- -	- -	- -
685	& С113-2461-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 9x6	м	4,12	15,34 -	- -	63	-	- -	- -	- -
686	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,2	3062,60 2621,15	29,74 10,54	6738	5767	65 23	25,5000 0,0825	56,1 0,18
687	& С153-1-9-01	Кабель ПВС2x1	м	163,2	15,79 -	- -	2577	-	- -	- -	- -
688	& С154-1-12 варіант 1	Кабель "вита пара"	м	61,2	13,82 -	- -	846	-	- -	- -	- -
689	& С1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	8	621,13 -	- -	4969	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 24					223839	31279	2099 724		292,26 6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					223839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190461				
		всього заробітна плата, грн.					32003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4277				
		Всього будівельні роботи, грн.					**238533**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**31835**				
		Всього по розділу 25					**31835**				
		Розділ 26. ККБ1									
700	*КБ20-53-3*	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок (ККБ1))*	*10блок*	*0,1*	*89048,15* *81090,29*	*5271,55* *1886,82*	*8905*	*8109*	*527* *189*	*725,9000* *16,3812*	*72,59* *1,64*
701	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], (Електронний розштрювальний вентиль)	шт	1	221,99 174,59	9,45 4,12	222	175	9 4	1,6000 0,0378	1,6 0,04
702	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	1082,60 893,68	170,74 49,69	1083	894	171 50	8,0000 0,4448	8 0,44
703	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (пульт)	шт	1	232,09 178,74	49,57 17,57	232	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
704	& С113-179-9	Комплект підключення вентиляції MXD-K100XN	к-т	1	36536,04 -	- -	36536	-	- -	- -	- -
705	& С1530-1-115 варіант 4	Труба мідна д.28,58	м	15	1118,64 -	- -	16780	-	- -	- -	- -
706	& С1530-1-115 варіант 3	Труба мідна д.12,7	м	15	304,42 -	- -	4566	-	- -	- -	- -
707	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,3	416,69 400,59	15,74 6,87	125	120	5 2	4,0500 0,0630	1,22 0,02
708	& С113-2455-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x28	м	15,45	63,28 -	- -	978	-	- -	- -	- -
709	& С113-2459-ТТ варіант 2	Теплоізоляція K-Flex 9x12	м	15,45	29,62 -	- -	458	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	& С1546-94-2 варіант 1	Фреон R410а	кг	1	621,13 -	- -	621	-	- -	- -	- -
711	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм*	*шт*	*1*	*536,38* *368,42*	*142,53* *37,34*	*536*	*368*	*143* *37*	*3,2000* *0,2946*	*3,2* *0,29*
712	& С1-1-1-17-40	Щит металевий IP-64 600х600	шт	1	1212,79 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 26					72255	9845	905 300		88,21 2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					72255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61505				
		всього заробітна плата, грн.					10145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1261				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76754**				
		Всього по розділу 26					**76754**				
		Розділ 27. ККБ2									
713	*КБ20-53-3*	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок (ККБ1))*	*10блок*	*0,1*	*89048,15* *81090,29*	*5271,55* *1886,82*	*8905*	*8109*	*527* *189*	*725,9000* *16,3812*	*72,59* *1,64*
714	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], (Електронний розштрювальний вентиль)	шт	1	221,99 174,59	9,45 4,12	222	175	9 4	1,6000 0,0378	1,6 0,04
715	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	1082,60 893,68	170,74 49,69	1083	894	171 50	8,0000 0,4448	8 0,44
716	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (пульт)	шт	1	232,09 178,74	49,57 17,57	232	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
717	& С113-179-9 варіант 1	Комплект підключення вентиляції MXD-K050XN	к-т	1	24508,20 -	- -	24508	-	- -	- -	- -
718	& С1530-1-115 варіант 2	Труба мідна д.19,05	м	15	606,31 -	- -	9095	-	- -	- -	- -
719	& С1530-1-115 варіант 1	Труба мідна д.9,52	м	15	223,44 -	- -	3352	-	- -	- -	- -
720	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,3	416,69 400,59	15,74 6,87	125	120	5 2	4,0500 0,0630	1,22 0,02
721	& С113-2457-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x18	м	15,45	49,36 -	- -	763	-	- -	- -	- -
722	& С113-2460-ТТ варіант 2	Теплоізоляція K-Flex 9x10	м	15,45	26,56 -	- -	410	-	- -	- -	- -
723	& С1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1	621,13 -	- -	621	-	- -	- -	- -
724	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм*	*шт*	*1*	*536,38* *368,42*	*142,53* *37,34*	*536*	*368*	*143* *37*	*3,2000* *0,2946*	*3,2* *0,29*
725	& С1-1-1-17-40	Щит металевий IP-64 600x600	шт	1	1212,79 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 27					51065	9845	905 300		88,21 2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					51065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40315				
		всього заробітна плата, грн.					10145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1261				
		Всього будівельні роботи, грн.					**55564**				
		Всього по розділу 27					**55564**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6525470	967777	43712 14871		9376,14 132,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					6525470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5513981				
		всього заробітна плата, грн.					982648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					513704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					960				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					166220				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7039174**				
		Всього по кошторису					**7039174**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10468,53**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1148868**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Придбання устаткування. Вентиляція та кондиціювання

Блок А

Основа: креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ОВіК.1 відомості тощо

Кошторисна вартість 5848,419 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. ПВ1				
1	& 2203-304-ПУ24	Припливно-витяжна вентиляційна установка AVF09 (- водяний повітронагрівач, повітрозабірний клапан, фільтр G4, гнучкі вставки, зворотній клапан); (маса=0,802)	шт	1	521144,00	521144
2	& 26-6-26	Автоматика SN-V010-0-R-3P; (маса=0,05)	к-т	1	116307,00	116307
		Разом по розділу 1				637451
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25032
		Всього по розділу 1				662483
		Розділ 2. ПВ2				
3	& 2203-304-ПУ25 варіант 1	Припливно-витяжна вентиляційна установка AV12 (- водяний повітронагрівач, повітрозабірний клапан, фільтр G4, гнучкі вставки, зворотній клапан); (маса=1,032)	шт	1	639724,00	639724
4	& 26-6-27 варіант 1	Автоматика SR-V010-R-R-3P (ПВ2); (маса=0,05)	к-т	1	157630,00	157630
		Разом по розділу 2				797354
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31312
		Всього по розділу 2				828666

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 3. ПВ3				
5	& 2203-304-ПУ26	Припливно-витяжна вентиляційна установка AVF06 (- водяний повітронагрівач, повітрозабірний клапан, фільтр G4, гнучкі вставки, зворотній клапан); (маса=0,923)	шт	1	383057,00	383057
6	& 26-6-28	Автоматика SR-V010-R-R-3P (ПВ3); (маса=0,05)	к-т	1	189787,00	189787
		Разом по розділу 3				572844
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22496
		Всього по розділу 3				**595340**
		Розділ 4. ПВ4				
7	& 2203-304-ПУ24	Припливно-витяжна вентиляційна установка AVF09 (- водяний повітронагрівач, повітрозабірний клапан, фільтр G4, гнучкі вставки, зворотній клапан); (маса=0,802)	шт	1	521144,00	521144
8	& 26-6-26	Автоматика SN-V010-0-R-3P; (маса=0,05)	к-т	1	116307,00	116307
		Разом по розділу 4				637451
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25032
		Всього по розділу 4				**662483**
		Розділ 5. ПВ6				
9	& 2203-3057-26	Припливно-витяжна вентиляційна установка ВУТ 900 ПБЕ ЕС Л А21 DTV; (маса=0,111)	шт	1	105160,00	105160
10	& 1503-8874-П	Пульт керування А25; (маса=0,00035)	шт	1	4850,00	4850
11	& 2301-1003-1	Насос дренажний Hi Flow Max; (маса=0,002)	шт	2	3700,00	7400
		Разом по розділу 5				117410
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4611
		Всього по розділу 5				**122021**
		Розділ 6. ПВ7				
12	& 2308-1088-28	Припливно-витяжна вентиляційна установка ВУТ 550 ПБЕ ЕС Л А21 DTV; (маса=0,068)	шт	1	82960,00	82960

1	2	3	4	5	6	7
13	& 1503-8874-П	Пульт керування А25; (маса=0,00035)	шт	1	4850,00	4850
		Разом по розділу 6				87810
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3448
		Всього по розділу 6				**91258**
		Розділ 7. П1				
14	& 1С8-59-69	Вентилятор Вентс ВКП 500*300 Л1 ЕС; (маса=0,0187)	шт	1	32716,00	32716
15	& 1С8-59-68	Нагрівач водяний НКВ 500*300-4; (маса=0,012)	шт	1	10392,00	10392
		Разом по розділу 7				43108
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1693
		Всього по розділу 7				**44801**
		Розділ 8. П2				
16	& 2203-3052-40	Припливна вентиляційна установка МПА 800 В LCD; (маса=0,0413)	шт	1	57493,00	57493
		Разом по розділу 8				57493
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2258
		Всього по розділу 8				**59751**
		Розділ 9. П1-П4. Підвал укриття				
17	& 1000-106-ВК1	Вентилятор радіальний електроручний Вентс ЕРВ-355-2Д; (маса=0,075)	шт	4	94731,00	378924
18	& 1С8-59-67	Нагрівач водяний НКВ 700*400-3; (маса=0,0284)	шт	2	15951,00	31902
19	& 1С8-59-66	Нагрівач водяний НКВ 800*500-3; (маса=0,0372)	шт	2	21164,00	42328
		Разом по розділу 9				453154
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17795

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 9				**470949**
		Розділ 10. В1-В2				
20	& 2308-109-5	Вентилятор канальний ВКМ 200. Вентс; (маса=0,0066)	шт	2	6967,50	13935
		Разом по розділу 10				13935
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				547
		Всього по розділу 10				**14482**
		Розділ 11. В3-В4				
21	& 2308-1093-9	Вентилятор Вентс ВКМ 150; (маса=0,00365)	шт	2	5755,00	11510
		Разом по розділу 11				11510
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				452
		Всього по розділу 11				**11962**
		Розділ 12. В5-В6				
22	& 2308-1091-3	Вентилятор 150М Прес; (маса=0,00099)	шт	2	2063,00	4126
		Разом по розділу 12				4126
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				162
		Всього по розділу 12				**4288**
		Розділ 13. В7				
23	& 2308-1093-9	Вентилятор Вентс ВКМ 150; (маса=0,00365)	шт	1	5755,00	5755
		Разом по розділу 13				5755
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				226
		Всього по розділу 13				**5981**

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 14. В8, В11-В12				
24	& 2308-1091-3	Вентилятор 150М Прес; (маса=0,00099)	шт	3	2063,00	6189
		Разом по розділу 14				6189
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				243
		Всього по розділу 14				**6432**
		Розділ 15. В10, В15				
25	& 2308-1091-4	Вентилятор 125М; (маса=0,00099)	шт	2	1625,00	3250
		Разом по розділу 15				3250
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				128
		Всього по розділу 15				**3378**
		Розділ 16. В13-В14				
26	& 2308-109-5	Вентилятор канальний ВКМ 200. Вентс; (маса=0,0066)	шт	2	6967,50	13935
		Разом по розділу 16				13935
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				547
		Всього по розділу 16				**14482**
		Розділ 17. В16				
27	& 2308-1091-3	Вентилятор 150М Прес; (маса=0,00099)	шт	1	2063,00	2063
		Разом по розділу 17				2063
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				81
		Всього по розділу 17				**2144**
		Розділ 18. В17				
28	& 2308-109-5	Вентилятор канальний ВКМ 200. Вентс; (маса=0,0066)	шт	1	6967,50	6968

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 18				6968
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				274
		Всього по розділу 18				**7242**
		Розділ 19. В19				
29	& 2308-1091-4	Вентилятор 125М; (маса=0,00099)	шт	1	1625,00	1625
		Разом по розділу 19				1625
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64
		Всього по розділу 19				**1689**
		Розділ 20. В1-В3. Підвал .Укриття				
30	& 1000-106-ВК1	Вентилятор радіальний електроручний Вентс ЕРВ-355-2Д; (маса=0,075)	шт	3	94731,00	284193
31	& 1704-50690-32	Перетворювач частоти Danfoss VLT Micro Drive FC-51 (2.2 кВт) арт. 132F0022; (маса=0,0016)	шт	3	17117,00	51351
32	& 1602-30002-10-16	Панель управління LCP12 с (потенциомером) FC-051 арт.132B0101; (маса=0,0007)	шт	3	2025,00	6075
		Разом по розділу 20				341619
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13416
		Всього по розділу 20				**355035**
		Розділ 21. В4-В5				
33	& 1С8-59-65	Вентилятор канальний для круглих каналів С-VENT-355; (маса=0,014)	шт	2	14430,00	28860
		Разом по розділу 21				28860
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1133
		Всього по розділу 21				**29993**

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 22. В30-В31				
34	& 2308-1093-9	Вентилятор Вентс ВКМ 150; (маса=0,00365)	шт	2	5755,00	11510
		Разом по розділу 22				11510
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				452
		Всього по розділу 22				**11962**
		Розділ 23. К1				
35	& 2308-400-3Б варіант 1	Зовнішній блок AM140AXVAGH/TK. Samsung; (маса=0,1845)	шт	1	573575,08	573575
36	& 130-66-3БК	Внутрішній блок кругла касета AM071KN4DEH/TK; (маса=0,021)	шт	4	78662,60	314650
37	& 130-65-3БК1	Внутрішній блок кругла касета AM056KN4DEH/TK; (маса=0,024)	шт	2	77104,92	154210
38	& 1517-2032-1 варіант 1	Пульт керування провідний MWR-WE13N; (маса=0,00006)	шт	1	5300,00	5300
		Разом по розділу 23				1047735
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				41144
		Всього по розділу 23				**1088879**
		Розділ 24. Система дренажу К1				
39	& 2301-1003-1	Насос дренажний Hi Flow Max; (маса=0,002)	шт	1	3700,00	3700
		Разом по розділу 24				3700
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				145
		Всього по розділу 24				**3845**
		Розділ 25. ККБ1				
40	& 130-63-3БК6	Зовнішній компресорно-конденсаторний блок BLAUBERG BLHVE-S500-O/3R1A (Холод); (маса=0,48)	шт	1	451617,50	451618
41	& 130-63-3БК7	Електронний розширювальний вентиль EPB (*Блок розширювального вентиля BL-SP-AHU30 (Холод)); (маса=0,002)	шт	1	5700,00	5700
42	& 1517-2032-2	Плата керування ККБ і EPB (Аху-Кіт), (Контролер BL-SP-AHU (холод)); (маса=0,001)	шт	1	10077,50	10078

1	2	3	4	5	6	7
43	& 1517-2032-1 варіант 1	Пульт керування провідний MWR-WE13N; (маса=0,00006)	шт	1	5300,00	5300
		Разом по розділу 25				472696
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18563
		Всього по розділу 25				**491259**
		Розділ 26. ККБ2				
44	& 1517-2032-3	Зовнішній компресорно-конденсаторний блок BLAUBERG BLHV-R224-O/3R1A (Холод); (маса=0,127)	шт	1	227532,00	227532
45	& 130-63-ЗБК7 варіант 1	Електронний розширювальний вентиль ЕРВ (*Блок розширювального вентиля BL-SP-AHU20 (Холод)); (маса=0,002)	шт	1	4970,00	4970
46	& 1517-2032-2	Плата керування ККБ і ЕРВ (Ахи-Кіт), (Контролер BL-SP-AHU (холод)); (маса=0,001)	шт	1	10077,50	10078
47	& 1517-2032-1 варіант 1	Пульт керування провідний MWR-WE13N; (маса=0,00006)	шт	1	5300,00	5300
		Разом по розділу 26				247880
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9734
		Всього по розділу 26				**257614**
		Разом				**5627431**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				220988
		Всього по кошторису				**5848419**

Склав _____ Маріне ШАМБАРЯН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

УКРАЇНА ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК Світлана КУРІЛЬЦЕ Реєстраційний № 16341 КУРІЛЬЦЕ СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА Кваліфікаційний сертифікат № 021341 ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування
24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-09
на Пусконалагоджувальні роботи. Вентиляція і кондиціювання
Блок А

Кошторисна вартість	94,382	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48807	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	74,077	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП3-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні] (зовнішній блок)	кондиц.	3	6746,40	20239	45,0000	135
2	КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5 (внутрішній блок)	кондиц.	6	2248,80	13493	15,0000	90
3	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	7	4197,76	29384	28,0000	196
4	КП3-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	7	599,68	4198	4,0000	28
		Разом прямі витрати по кошторису				67314		449
		всього заробітна плата, грн.				67314		
		Разом будівельні роботи, грн.				67314		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				27068		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				39,07		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				6763		
		Всього будівельні роботи, грн.				**94382**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на СДТ. Система протидимного захисту

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-СДТ

Кошторисна вартість	1229,270	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,7602	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,806	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ВД 1									
1	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	1	2405,07 1635,39	237,98 89,51	2405	1635	238 90	15,9100 0,7799	15,91 0,78
2	& 2308-1005-2	Вентагрегат димовидалення радіальний з положенням корпусу RO, 21,3т.м3/год.; 800Па; 1000об/хв; 15,0кВт, VRAN6-080-DU400-N-01500/4-Y2-1-LO	шт	1	73006,50 -	- -	73007	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-12-11*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 400 мм*	*шт*	*2*	*2821,25* *1136,13*	*491,99* *123,84*	*5643*	*2272*	*984* *248*	*9,5900* *1,0957*	*19,18* *2,19*
4	& С130-935-221-1 варіант 5	Фланець зворотній на стороні нагнітання FON-080-ZS	шт	1	906,34 -	- -	906	-	- -	- -	- -
5	& С130-935-221-1 варіант 6	Фланець зворотній на стороні всмоктування FOV-080-ZS	шт	1	788,53 -	- -	789	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ20-41-1*	*Установлення віброізоляторів*	*10шт*	*0,1*	*1002,93* *724,17*	*7,74* *2,97*	*100*	*72*	*1* -	*6,2900* *0,0266*	*0,63* -
7	& 2308-1131-1 варіант 2	Комплект віброізоляторів KIV-5	комп.	1	1767,50 -	- -	1768	-	- -	- -	- -
8	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	513,03 334,07	27,08 10,40	513	334	27 10	3,2500 0,0931	3,25 0,09
9	С1630-1784 варіант 3	Клапан зворотній KOL-850x350	шт	1	2023,54 -	- -	2024	-	- -	- -	- -
10	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	1404,79 942,20	65,77 25,26	2810	1884	132 51	9,2800 0,2261	18,56 0,45
11	& С130-395-1	Протипожежний клапан канальний, з ел. приводом 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні, KPU-1N-D-N-1000x300(h)-2*f-MP220-out	шт	2	77648,31 -	- -	155297	-	- -	- -	- -
12	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	4	358,42 245,53	46,12 14,35	1434	982	184 57	2,3600 0,1291	9,44 0,52
13	& С130-595-24-1 варіант 1	Решітка металева нерегульована RO-50-850x350(h)	шт	2	1449,66 -	- -	2899	-	- -	- -	- -
14	& С130-595-24-1	Решітка металева нерегульована RO-50-1000x300(h)	шт	2	7262,98 -	- -	14526	-	- -	- -	- -
15	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,5852*	*25515,47* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*14932*	*9272*	*224* *82*	*156,0600* *1,2521*	*91,33* *0,73*
16	С130-1128 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45 товщиною 1,0 мм, 850x350мм	м2	48	1223,87 -	- -	58746	-	- -	- -	- -
17	& С130-1128-ФВ-6 варіант 1	Коліно 90* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 850x350мм	м2	9,24	1471,73 -	- -	13599	-	- -	- -	- -
18	& С130-1128-ФВ-6 варіант 2	Коліно 45* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 850x350мм	м2	1,28	1471,73 -	- -	1884	-	- -	- -	- -
19	& С111-23-4-В1-1 варіант 2	Комплект підвісного кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 850x350мм	шт	10	3804,25 -	- -	38043	-	- -	- -	- -
20	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,9077*	*22079,23* *12806,99*	*390,42* *142,85*	*20041*	*11625*	*354* *130*	*126,1400* *1,2787*	*114,5* *1,16*
21	С130-1128 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45 товщиною 1,0 мм, 1000x300мм	м2	78	1223,87 -	- -	95462	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С130-1128-ФВ-6 варіант 3	Коліно 90* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 1000х300мм	м2	8,43	1471,73 -	- -	12407	-	- -	- -	- -
23	& С130-1128-ФП5 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 1000х300/ф800	м2	1	1471,22 -	- -	1471	-	- -	- -	- -
24	& С130-1128-ФТ5 варіант 1	Трійник з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 1000х300/1000х300/1000х300	м2	3,34	1471,22 -	- -	4914	-	- -	- -	- -
25	& С111-23-4-В1-1 варіант 1	Комплект підвісного кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 1000х300мм	шт	15	3804,25 -	- -	57064	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					582684	28076	2144 668		272,8 5,92
		Разом устаткування, грн.					73007				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2867				
		Всього устаткування, грн.					**75874**				
		Разом будівельні роботи, грн.					509677				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					479457				
		всього заробітна плата, грн.					28744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5065				
		Всього будівельні роботи, грн.					**525055**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& С130-935-221-1 варіант 5	Фланець зворотній на стороні нагнітання FON-080-ZS	шт	1	906,34 -	- -	906	-	- -	- -	- -
30	& С130-935-221-1 варіант 6	Фланець зворотній на стороні всмоктування FOV-080-ZS	шт	1	788,53 -	- -	789	-	- -	- -	- -
31	*КБ20-41-1*	*Установлення віброізоляторів*	*10шт*	*0,1*	*1002,93* *724,17*	*7,74* *2,97*	*100*	*72*	*1* -	*6,2900* *0,0266*	*0,63* -
32	& 2308-1131-1 варіант 2	Комплект віброізоляторів KIV-5	комп.	1	1767,50 -	- -	1768	-	- -	- -	- -
33	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	513,03 334,07	27,08 10,40	513	334	27 10	3,2500 0,0931	3,25 0,09
34	С1630-1784 варіант 3	Клапан зворотній KOL-850x350	шт	1	2023,54 -	- -	2024	-	- -	- -	- -
35	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	4	358,42 245,53	46,12 14,35	1434	982	184 57	2,3600 0,1291	9,44 0,52
36	& С130-595-24-1 варіант 5	Решітка металева нерегульована RO-50-750x400(h)	шт	1	1449,66 -	- -	1450	-	- -	- -	- -
37	& С130-595-24-1	Решітка металева нерегульована RO-50-1000x300(h)	шт	1	7262,98 -	- -	7263	-	- -	- -	- -
38	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,5525*	*25515,47* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*14097*	*8754*	*211* *77*	*156,0600* *1,2521*	*86,22* *0,69*
39	С130-1128 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45 товщиною 1,0 мм, 750x400мм	м2	48	1223,87 -	- -	58746	-	- -	- -	- -
40	& С130-1128-ФВ-6 варіант 5	Коліно 90* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 750x400мм	м2	6,12	1471,73 -	- -	9007	-	- -	- -	- -
41	& С130-1128-ФВ-6 варіант 4	Коліно 45* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 750x400мм	м2	1,13	1471,73 -	- -	1663	-	- -	- -	- -
42	& С111-23-4-В1-1 варіант 2	Комплект підвісного кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 850x350мм	шт	10	3804,25 -	- -	38043	-	- -	- -	- -
43	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,1962*	*22079,23* *12806,99*	*390,42* *142,85*	*4332*	*2513*	*77* *28*	*126,1400* *1,2787*	*24,75* *0,25*
44	С130-1128 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45 товщиною 1,0 мм, 1000x300мм	м2	13	1223,87 -	- -	15910	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С130-1128-ФВ-6 варіант 3	Коліно 90* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 1000х300мм	м2	5,62	1471,73 -	- -	8271	-	- -	- -	- -
46	& С130-1128-ФП5 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 1000х300/ф800	м2	1	1471,22 -	- -	1471	-	- -	- -	- -
47	& С111-23-4-В1-1 варіант 1	Комплект підвісного кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 1000х300мм	шт	2	3804,25 -	- -	7609	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					256451	16562	1722 510		159,38 4,52
		Разом устаткування, грн.					73007				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2867				
		Всього устаткування, грн.					**75874**				
		Разом будівельні роботи, грн.					183444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165160				
		всього заробітна плата, грн.					17072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2978				
		Всього будівельні роботи, грн.					**192527**				
		Всього по розділу 2					**268401**				
		Розділ 3. Система ПД 1									
48	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	1016,36 941,72	71,20 26,59	1016	942	71 27	8,4300 0,2295	8,43 0,23
49	2308-1001 варіант 7	Вентагрегат підпору повітря осьової з горизонтальною віссю обертання, 14,9т. м3/год.; 500Па; 3000об/хв; 4,0кВт, OZA 301-050/B-52-N- 00400/2-Y1-01	шт	1	22302,00 -	- -	22302	-	- -	- -	- -
50	& С113-1549-1-Ф варіант 3	Монтажна опора OZA-MOP-050-ZS	шт	1	376,19 -	- -	376	-	- -	- -	- -
51	*КБ16-12-11*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 400 мм*	*шт*	*1*	*2906,19* *1136,13*	*491,99* *123,84*	*2906*	*1136*	*492* *124*	*9,5900* *1,0957*	*9,59* *1,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С130-935-221-1 варіант 11	Відповідний фланець OZA-FOT-050-ZS	шт	1	601,11 -	- -	601	-	- -	- -	- -
53	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	329,19 224,08	11,61 4,46	329	224	12 4	2,1800 0,0399	2,18 0,04
54	& С130-935-221-1 варіант 12	Зворотній клапан без вильоту лопаток KLR-500-N-спец.	шт	1	1136,61 -	- -	1137	-	- -	- -	- -
55	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	1404,79 942,20	65,77 25,26	2810	1884	132 51	9,2800 0,2261	18,56 0,45
56	& С130-395-1 варіант 1	Протипожежний клапан канальний, з ел. приводом 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні, KPU-1N-D-N-700x300(h)-2*f-MP220-out	шт	2	21058,71 -	- -	42117	-	- -	- -	- -
57	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	3	243,91 189,35	29,77 8,26	732	568	89 25	1,8200 0,0745	5,46 0,22
58	& С130-595-24-1 варіант 12	Решітка металева нерегульована RO-50-700x300(h)	шт	3	1315,49 -	- -	3946	-	- -	- -	- -
59	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,7665*	*25515,47* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*19558*	*12145*	*293* *107*	*156,0600* *1,2521*	*119,62* *0,96*
60	С130-1128 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45 товщиною 1,0 мм, 700x300мм	м2	60	1223,87 -	- -	73432	-	- -	- -	- -
61	& С130-1128-ФВ-6 варіант 6	Коліно 90* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 700x300мм	м2	10,43	1471,73 -	- -	15350	-	- -	- -	- -
62	& С130-1128-ФВ-6 варіант 7	Коліно 45* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 700x300мм	м2	2,85	1471,73 -	- -	4194	-	- -	- -	- -
63	& С130-1128-ФП5 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, ф500/700x300	м2	1,38	1471,22 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
64	& С130-1128-ФТ5 варіант 2	Трійник з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 700x300/700x300/700x300	м2	1,99	1471,22 -	- -	2928	-	- -	- -	- -
65	& С111-23-4-В1-1 варіант 6	Комплект підвісного кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 700x300мм	шт	15	3804,25 -	- -	57064	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					252828	16899	1089 338		163,84 3
		Разом устаткування, грн.					22302				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**23178**				
		Разом будівельні роботи, грн.					230526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212538				
		всього заробітна плата, грн.					17237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3032				
		Всього будівельні роботи, грн.					**239739**				
		Всього по розділу 3					**262917**				
		Розділ 4. Система ПД 2									
66	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	1016,36 941,72	71,20 26,59	1016	942	71 27	8,4300 0,2295	8,43 0,23
67	2308-1001 варіант 7	Вентагрегат підпору повітря осьової з горизонтальною віссю обертання, 14,9т. м3/год.; 500Па; 3000об/хв; 4,0кВт, OZA 301-050/B-52-N- 00400/2-Y1-01	шт	1	22302,00 -	- -	22302	-	- -	- -	- -
68	& С113-1549-1-Ф варіант 3	Монтажна опора OZA-MOP-050-ZS	шт	1	376,19 -	- -	376	-	- -	- -	- -
69	*КБ16-12-11*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 400 мм*	*шт*	*1*	*2906,19* *1136,13*	*491,99* *123,84*	*2906*	*1136*	*492* *124*	*9,5900* *1,0957*	*9,59* *1,1*
70	& С130-935-221-1 варіант 11	Відповідний фланець OZA-FOT-050-ZS	шт	1	601,11 -	- -	601	-	- -	- -	- -
71	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	329,19 224,08	11,61 4,46	329	224	12 4	2,1800 0,0399	2,18 0,04
72	& С130-935-221-1 варіант 12	Зворотній клапан без вильоту лопаток KLR-500-N-спец.	шт	1	1136,61 -	- -	1137	-	- -	- -	- -
73	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	2	243,91 189,35	29,77 8,26	488	379	60 17	1,8200 0,0745	3,64 0,15
74	& С130-595-24-1 варіант 12	Решітка металева нерегульована RO-50-700x300(h)	шт	2	1315,49 -	- -	2631	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,3378*	*25515,47* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*8619*	*5352*	*129* *47*	*156,0600* *1,2521*	*52,72* *0,42*
76	С130-1128 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45 товщиною 1,0 мм, 700х300мм	м2	24	1223,87 -	- -	29373	-	- -	- -	- -
77	& С130-1128-ФВ-6 варіант 6	Коліно 90* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 700х300мм	м2	7,45	1471,73 -	- -	10964	-	- -	- -	- -
78	& С130-1128-ФВ-6 варіант 7	Коліно 45* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 700х300мм	м2	0,95	1471,73 -	- -	1398	-	- -	- -	- -
79	& С130-1128-ФП5 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, ф500/700х300	м2	1,38	1471,22 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
80	& С111-23-4-В1-1 варіант 6	Комплект підвісного кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 700х300мм	шт	2	3804,25 -	- -	7609	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					91779	8033	764 219		76,56 1,94
		Разом устаткування, грн.					22302				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					876				
		Всього устаткування, грн.					**23178**				
		Разом будівельні роботи, грн.					69477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60680				
		всього заробітна плата, грн.					8252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4367				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1426				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73844**				
		Всього по розділу 4					**97022**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1183742	69570	5719 1735		672,58 15,38
		Разом устаткування, грн.					190618				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7486				
		Всього устаткування, грн.					**198104**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					993124				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					917835				
		всього заробітна плата, грн.					71305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12501				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1031166**				
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Пожежна сигналізація. Системи оповіщення

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ПС.СО.С1

Кошторисна вартість	1866,507	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,5327	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	502,701	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Блок А (1-ий - 4-ий поверхи)									
		Розділ 1. Системи пожежної сигналізації ПС									
		=Обладнання системи ПС=									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4085,48 3877,62	1,64 0,26	4085	3878	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	& 1715-1245-БЖ	Прилад приймально – контрольний адресний TIRAS PRIME A	шт	1	27821,00 -	- -	27821	-	- -	- -	- -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	175,74 172,59	3,15 1,37	176	173	3 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
4	& 1602-30002-780 варіант 1	Модуль цифрового автодозвона M-GSM	шт	1	3980,00 -	- -	3980	-	- -	- -	- -
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	97,83 67,44	6,30 2,75	391	270	25 11	0,6400 0,0252	2,56 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1514-1-92	Акамуляторна батарея, 12В, 9А/год	шт	4	765,93 -	- -	3064	-	- -	- -	- -
7	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	523,85 505,78	- -	524	506	- -	4,8000 -	4,8 -
8	& С1547-15-БЖ2	Блок живлення, БЖ 1230	шт	1	5580,28 -	- -	5580	-	- -	- -	- -
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	195	407,29 316,64	1,64 0,26	79422	61745	320 51	3,2000 0,0026	624 0,51
10	& С100-5-СП1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110	шт	81	1040,44 -	- -	84276	-	- -	- -	- -
11	& С1-1-1-5-39	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	114	836,44 -	- -	95354	-	- -	- -	- -
12	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	223,20 158,32	6,35 1,00	1786	1267	51 8	1,6000 0,0101	12,8 0,08
13	& С100-5-СП2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100	шт	8	673,23 -	- -	5386	-	- -	- -	- -
14	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні ручний	шт	12	223,20 158,32	6,35 1,00	2678	1900	76 12	1,6000 0,0101	19,2 0,12
15	& С1-1-1-5-40	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100	шт	12	1091,44 -	- -	13097	-	- -	- -	- -
16	*КМ8-81-1*	*Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2*	*шт*	*80*	*182,12* *178,74*	- -	*14570*	*14299*	- -	*1,6000* -	*128* -
17	& С1-1-1-5-41	Пристрій оптичної сигналізації - виносний світлодіод ВПОС РЕЗЕРВ 10%	шт	80	296,86 -	- -	23749	-	- -	- -	- -
18	& С100-5-СП1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110	шт	8	1040,44 -	- -	8324	-	- -	- -	- -
19	& С1-1-1-5-39	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	11	836,44 -	- -	9201	-	- -	- -	- -
20	& С100-5-СП2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100	шт	1	673,23 -	- -	673	-	- -	- -	- -
21	& С1-1-1-5-40	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100	шт	1	1091,44 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
22	& С1-1-1-5-41	Пристрій оптичної сигналізації - виносний світлодіод ВПОС =Кабельна продукція=	шт	8	296,86 -	- -	2375	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,1	1704,84 683,09	878,43 247,88	5285	2118	2723 768	6,2600 2,2579	19,41 7
24	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	10,1	903,99 742,48	69,99 47,17	9130	7499	707 476	7,4100 0,4130	74,84 4,17
25	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито по стіні будівлі)	100м	0,03	16516,66 7799,90	4522,09 1565,65	495	234	136 47	71,4800 14,0637	2,14 0,42
26	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,24	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	894	569	325 120	22,2400 4,5980	5,34 1,1
27	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,24	3062,60 2621,15	29,74 10,54	735	629	7 3	25,5000 0,0825	6,12 0,02
28	& С1-1-7-110	Кабель безгалогенний КОНЕНнг-HF 1х2х0,8	м	1234,2	13,09 -	- -	16156	-	- -	- -	- -
29	& С1-1-7-116	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2х1,5	м	3,06	30,83 -	- -	94	-	- -	- -	- -
30	& С1-1-8-111	Кабель сигналізації вогнестійкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х0,8	м	112,2	21,65 -	- -	2429	-	- -	- -	- -
31	КБ46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,048	16313,60 9390,96	270,82 104,00	783	451	13 5	100,3200 0,9310	4,82 0,04
32	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	25	6,92 -	- -	173	-	- -	- -	- -
		=Системи прокладки кабельних трас=									
33	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2,83*	*3652,95* *3497,14*	*100,75* *44,00*	*10338*	*9897*	*285* *125*	*32,8000* *0,4032*	*92,82* *1,14*
34	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	282,8	42,89 -	- -	12129	-	- -	- -	- -
35	& С100-505-Л1	Кабельний канал 60х40 Елекор	м	3,03	207,25 -	- -	628	-	- -	- -	- -
36	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*8*	*5159,40* *4056,95*	*50,38* *22,00*	*41275*	*32456*	*403* *176*	*41,0000* *0,2016*	*328* *1,61*
37	& С113-2126-ГТ-2Ш	Труба гофрована гнучка ПВХ легкого типу, діаметр 20мм. 91920	м	808	9,95 -	- -	8040	-	- -	- -	- -
38	& С1110-16-ТР1	Тримач для кріплення гофротруби д.20 мм, двухсторонній	шт	830	4,10 -	- -	3403	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (кабельний стояк)*	*100м*	*0,16*	*5397,73* *4905,94*	*201,50* *87,99*	*864*	*785*	*32* *14*	*49,5800* *0,8064*	*7,93* *0,13*
40	& С100-71-6011-ТС1 варіант 2	Труба ПВХ Ду=50мм	м	16,16	117,65 -	- -	1901	-	- -	- -	- -
41	& С111-1859-48-СД2 варіант 4	Кріплення для труб ПВХ Ега (хомут), д.50 мм (М8х100)	шт	20	57,19 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
42	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/1 Бар 'єр-50	шт	4	420,41 -	- -	1682	-	- -	- -	- -
43	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	24	50,81 -	- -	1219	-	- -	- -	- -
44	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	2	386,81 -	- -	774	-	- -	- -	- -
45	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	850	0,50 -	- -	425	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
46	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,5	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	8198	4471	3727 1362	83,8700 24,9665	41,94 12,48
47	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби 25 мм)	100шт	0,2	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	4784	2632	2152 787	123,4200 36,0525	24,68 7,21
48	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,11	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	3473	1880	1593 583	160,2600 48,5415	17,63 5,34
49	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм (в з/б перекритті, для труби д.50 мм)	100шт	0,04	40221,08 7779,92	4557,74 3970,63	1609	311	182 159	65,6700 37,6761	2,63 1,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					525663	147970	12762 4708		1458,06 42,99
		Разом устаткування, грн.					31801				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1249				
		Всього устаткування, грн.					**33050**				
		Разом будівельні роботи, грн.					493862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333130				
		всього заробітна плата, грн.					152678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75095				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23523				
		Всього будівельні роботи, грн.					**568957**				
		Всього по розділу 1					**602007**				
		Розділ 2. Обладнання АПГ для плити електричної та витяжного зонту над нею									
50	КМ18-556-4	Монтаж батареї двобалонної із котушкою та розтрубом [ручним пуском]	комплект	1	7728,57 7015,60	712,32 80,06	7729	7016	712 80	65,8000 0,6528	65,8 0,65
51	& С1-1-7-29-13 варіант 1	Модуль пожежогасіння з механічним пуском «BKS-20-2-MT»	шт	1	70327,09 -	- -	70327	-	- -	- -	- -
52	& С1-1-7-29-12	Запобіжна мемебрана 14 мм 50 bar (ЗПП.1-20.08)	шт	2	199,36 -	- -	399	-	- -	- -	- -
53	2402-4060 варіант 1	Вогнегасвна речовина Prevento BKS	шт	2	4946,11 -	- -	9892	-	- -	- -	- -
54	КМ12-590-1	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	0,25	31748,65 20197,17	10950,81 1627,03	7937	5049	2738 407	180,8000 16,9960	45,2 4,25
55	С113-1 варіант 1	Труба нержавіюча 16х1 мм, TH-16-BKS	м	25,25	90,99 -	- -	2297	-	- -	- -	- -
56	С113-100 варіант 1	Фітинг прямий під трубу 16х1 V-NW-13-HS	10шт	0,1	293,51 -	- -	29	-	- -	- -	- -
57	С113-100 варіант 2	Коліно під трубу 16х1 W-NW-13-HS	10шт	0,8	441,41 -	- -	353	-	- -	- -	- -
58	С113-100 варіант 3	Трійник під трубу 16х1 T-NW-13-HS	10шт	0,5	671,75 -	- -	336	-	- -	- -	- -
59	С113-100 варіант 4	Ввід для труб BT16-BKS	10шт	0,2	457,55 -	- -	92	-	- -	- -	- -
60	С113-100 варіант 5	Хомут з гайкою під трубу 16х1 XT-M8-3/8"	10шт	2	52,87 -	- -	106	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	*КМ12-594-3*	*Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм*	*10 шт*	*0,6*	*718,09* *714,94*	*3,15* *1,37*	*431*	*429*	*2* *1*	*6,4000* *0,0126*	*3,84* *0,01*
62	& С130-1189-1 варіант 2	Насадок з кутом розпилу 20 з захисним ковпачком РЦ-3-Ф32	шт	2	461,62 -	- -	923	-	- -	- -	- -
63	& С130-1189-1 варіант 8	Насадок з кутом розпилу 60 з захисним ковпачком РЦ-3-50	шт	3	461,62 -	- -	1385	-	- -	- -	- -
64	& С130-1189-1 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 90 з захисним ковпачком РЦ-3-90	шт	1	461,62 -	- -	462	-	- -	- -	- -
65	*КМ12-595-3*	*Монтаж троса із замками тросової системи*	*100 м*	*0,1*	*6176,65* *6077,02*	*65,14* *3,97*	*618*	*608*	*7* -	*54,4000* *0,0358*	*5,44* -
66	& С1545-260-2-Ю варіант 1	Трос натяжний нержавіючий 1 мм ТМП-BKS	м	10,1	12,24 -	- -	124	-	- -	- -	- -
67	*КМ12-595-1*	*Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи*	*100 шт*	*0,01*	*40621,68* *35747,20*	*1133,15* *177,81*	*406*	*357*	*11* *2*	*320,0000* *1,6200*	*3,2* *0,02*
68	& С1545-291-3-Р варіант 1	Шпилька М8 DIN975 довжина 1 м	шт	8	44,36 -	- -	355	-	- -	- -	- -
69	& С1545-260-5 варіант 1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS	компл.	1	31,97 -	- -	32	-	- -	- -	- -
70	& С130-1189-1 варіант 3	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1	1777,42 -	- -	1777	-	- -	- -	- -
71	& С111-950-1-Я варіант 1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ182-BKS	шт	2	336,75 -	- -	674	-	- -	- -	- -
72	*КМ12-595-2*	*Монтаж ролика натягу збуджувальної системи*	*100 шт*	*0,07*	*18980,93* *17873,60*	*663,01* *69,47*	*1329*	*1251*	*46* *5*	*160,0000* *0,6300*	*11,2* *0,04*
73	& С130-1189-1 варіант 4	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1	508,37 -	- -	508	-	- -	- -	- -
74	& С130-1189-1 варіант 5	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	7	523,67 -	- -	3666	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& С130-1189-1 варіант 6	Хомут обвідний ХО.BKS	шт	2	483,72 -	- -	967	-	- -	- -	- -
76	& С130-1189-1 варіант 7	Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS	шт	1	324,77 -	- -	325	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					113479	14710	3516 495		134,68 4,97
		Разом будівельні роботи, грн.					113479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95253				
		всього заробітна плата, грн.					15205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1910				
		Всього будівельні роботи, грн.					**120251**				
		Всього по розділу 2					**120251**				
		Розділ 3. Системи оповіщення =Обладнання СО= ***Комплекс оповіщення "ВЕЛЛЕЗ"***									
77	КМ8-571-5	Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 800 мм	м ширини	0,6	2888,16 1105,25	1621,58 524,91	1733	663	973 315	9,6000 4,1167	5,76 2,47
78	& С1-1-7-Щ-22-89	Шафа напільна закритого типу 42U	шт	1	42399,04 -	- -	42399	-	- -	- -	- -
79	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	5	175,74 172,59	3,15 1,37	879	863	16 7	1,6000 0,0126	8 0,06
80	& 1602-30002-1	Блок комутації та контролю БКК-16/16	шт	2	8215,00 -	- -	16430	-	- -	- -	- -
81	& 1602-30002-1-5И	Блок управління і індикації ЦДП02-120	шт	1	12665,00 -	- -	12665	-	- -	- -	- -
82	& 1702-11008-1	Підсилювач потужності 600ПП030М	шт	2	11045,00 -	- -	22090	-	- -	- -	- -
83	& С1-1-7-29-17	Комплекс оповіщення «ВЕЛЛЕЗн» ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	30191,52 -	- -	30192	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КМ11-96-5	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 50 кг	шт	2	1337,57 690,37	643,45 229,65	2675	1381	1287 459	6,4000 1,8081	12,8 3,62
85	& 1504-13247-1-2Э	Блок електроживлення БРЖ02-24/12	шт	2	16650,00 -	- -	33300	-	- -	- -	- -
86	*КМ11-91-1*	*Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т*	*шт*	*1*	*214,90* *170,59*	*29,74* *10,54*	*215*	*171*	*30* *11*	*1,6000* *0,0825*	*1,6* *0,08*
87	& 1602-30002-2	Пульт мікрофонний ПМ-32	шт	1	6915,00 -	- -	6915	-	- -	- -	- -
88	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка у приміщенні*	*шт*	*148*	*367,37* *337,18*	- -	*54371*	*49903*	- -	*3,2000* -	*473,6* -
89	& С1512-30-5 варіант 2	Настінний гучномовець. Вихідна потужність: 0,75Вт; 1,5Вт; 3Вт; 6Вт 6АС100ППм	шт	102	694,02 -	- -	70790	-	- -	- -	- -
90	& С1512-30-5 варіант 1	Настінний гучномовець. Вихідна потужність: 0,75Вт; 1,5Вт; 3Вт; 6Вт 6АС100ПНм	шт	40	898,02 -	- -	35921	-	- -	- -	- -
91	& С1512-32-32	Звукова колонка шириною 95мм, 10Вт, 10АСП100Пв	шт	3	1163,55 -	- -	3491	-	- -	- -	- -
92	& С1512-32-32 варіант 1	Звукова колонка шириною 95мм, 20Вт, 20АСП100Пв	шт	3	1704,15 -	- -	5112	-	- -	- -	- -
		=Кабельна продукція=									
93	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,17	1704,84 683,09	878,43 247,88	290	116	149 42	6,2600 2,2579	1,06 0,38
94	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,25	1158,38 861,72	96,91 64,53	290	215	24 16	8,6000 0,5634	2,15 0,14
95	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (за мінусом трудовитрат п.88)*	*100м*	*2,48*	*15098,45* *7799,90*	*4522,09* *1565,65*	*37444*	*19344*	*11215* *3883*	*71,4800* *14,0637*	*177,27* *34,88*
96	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,45	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	1675	1067	608 225	22,2400 4,5980	10,01 2,07
97	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,9	3062,60 2621,15	29,74 10,54	2756	2359	27 9	25,5000 0,0825	22,95 0,07
98	& С1-1-7-116 варіант 1	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1,0	м	178,5	25,73 -	- -	4593	-	- -	- -	- -
99	& С1-1-7-116	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1,5	м	999,6	30,83 -	- -	30818	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С100-5066-К1 варіант 1	Кабель мережевий, парного скручування FTP CAT. 5E 4x2x0,51	м.п.	10,2	15,86 -	- -	162	-	- -	- -	- -
101	КБ46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,09	16313,60 9390,96	270,82 104,00	1468	845	24 9	100,3200 0,9310	9,03 0,08
102	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	50	6,92 -	- -	346	-	- -	- -	- -
		=Системи прокладки кабельних трас=									
103	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,03*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*177*	*105*	*70* *21*	*32,8000* *6,1138*	*0,98* *0,18*
104	& С100-505-Л1	Кабельний канал 60х40 Елекор	м	3,03	207,25 -	- -	628	-	- -	- -	- -
105	& С1545-271-С1	Скоба металева однолапкова д.25-26	шт	2150	3,97 -	- -	8536	-	- -	- -	- -
106	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (кабельний стояк)*	*100м*	*0,16*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*1013*	*785*	*182* *101*	*49,5800* *5,3814*	*7,93* *0,86*
107	& С100-71-6011-ТС1 варіант 2	Труба ПВХ Ду=50мм	м	16,16	117,65 -	- -	1901	-	- -	- -	- -
108	& С111-1859-48-СД2 варіант 4	Кріплення для труб ПВХ Ега (хомут), д.50 мм (М8х100)	шт	20	57,19 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
109	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/'1 Бар 'єр-50	шт	4	420,41 -	- -	1682	-	- -	- -	- -
110	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	30	50,81 -	- -	1524	-	- -	- -	- -
111	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	2	386,81 -	- -	774	-	- -	- -	- -
112	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	2200	0,50 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
113	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,64	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	10493	5723	4770 1743	83,8700 24,9665	53,68 15,98
114	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби 25 мм)	100шт	0,33	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	7894	4342	3552 1298	123,4200 36,0525	40,73 11,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,09	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	2842	1538	1304 477	160,2600 48,5415	14,42 4,37
116	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм (в з/б перекритті, для труби д.50 мм)	100шт	0,04	40221,08 7779,92	4557,74 3970,63	1609	311	182 159	65,6700 37,6761	2,63 1,51
		Разом прямі витрати по розділу 3					460337	89731	24413 8775		844,6 78,65
		Разом устаткування, грн.					91400				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3589				
		Всього устаткування, грн.					**94989**				
		Разом будівельні роботи, грн.					368937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254793				
		всього заробітна плата, грн.					98506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14446				
		Всього будівельні роботи, грн.					**416025**				
		Всього по розділу 3					**511014**				
		Розділ 4. Системи керування евакуюванням (КЕ)									
117	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,39*	*17477,57* *15105,06*	*1766,81* *586,49*	*6816*	*5891*	*689* *229*	*131,2000* *4,5967*	*51,17* *1,79*
118	& С1547-50 варіант 1	Покажчик світловий, 24В. Напис "ВИХІД" ОС-6.2	шт	19	724,62 -	- -	13768	-	- -	- -	- -
119	& С1547-50 варіант 2	Оповіщувач світловий ОС, 24В. Аварійне освітлення ОС-6.1	шт	1	724,62 -	- -	725	-	- -	- -	- -
120	& С1-2-1-5-44 варіант 5	Покажчик світловий ГРИНЛАЙТ, 24В. Напис "ВИХІД. EXIT", УА-2-12/24	шт	2	1683,35 -	- -	3367	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& С1-2-1-5-44 варіант 6	Покажчик світловий ГРИНЛАЙТ, 24В. Напрямок до евакуацыйного виходу праворуч/ліворуч, УА-2-12/24	шт	8	1683,35 -	- -	13467	-	- -	- -	- -
122	& С1-2-1-5-44 варіант 7	Покажчик світловий ГРИНЛАЙТ, 24В. Напрямок до евакуаційного виходу прямо, УА-2-12/24	шт	2	1683,35 -	- -	3367	-	- -	- -	- -
123	& С100-20-С6 варіант 1	Оповіщувач пожежний світловий ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"	шт	3	663,08 -	- -	1989	-	- -	- -	- -
124	& С1512-14-150 варіант 1	Покажчик світловий ОС, 24В. Напис під замовлення "Напрямок руху до ліфту для МГН"	шт	4	1382,52 -	- -	5530	-	- -	- -	- -
125	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	4645,54 3877,62	- -	46	39	- -	36,8000 -	0,37 -
126	& С1545-90-13	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30-100В =Кабельна продукція=	шт	1	459,17 -	- -	459	-	- -	- -	- -
127	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,04	1704,84 683,09	878,43 247,88	68	27	35 10	6,2600 2,2579	0,25 0,09
128	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,1	903,99 742,48	69,99 47,17	90	74	7 5	7,4100 0,4130	0,74 0,04
129	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*3,96*	*15123,48* *7799,90*	*4522,09* *1565,65*	*59889*	*30888*	*17907* *6200*	*71,4800* *14,0637*	*283,06* *55,69*
130	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,26	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	968	617	351 130	22,2400 4,5980	5,78 1,2
131	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,52	3062,60 2621,15	29,74 10,54	1593	1363	15 5	25,5000 0,0825	13,26 0,04
132	& С1-1-7-110	Кабель безгалогенний КОНЕНнг-HF 1х2х0,8	м	461,04	13,09 -	- -	6035	-	- -	- -	- -
133	& С1545-271-С1	Скоба металева однолапкова д.25-26	шт	800	3,97 -	- -	3176	-	- -	- -	- -
134	КБ46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,104	16313,60 9390,96	270,82 104,00	1697	977	28 11	100,3200 0,9310	10,43 0,1
135	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна =Системи прокладки кабельних трас=	кг	25	6,92 -	- -	173	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,02*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*118*	*70*	*47* *14*	*32,8000* *6,1138*	*0,66* *0,12*
137	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	2,02	42,89 -	- -	87	-	- -	- -	- -
138	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	12	50,81 -	- -	610	-	- -	- -	- -
139	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
140	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	850	0,50 -	- -	425	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
141	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,07	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	1148	626	522 191	83,8700 24,9665	5,87 1,75
142	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби 25 мм)	100шт	0,15	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	3588	1974	1614 590	123,4200 36,0525	18,51 5,41
143	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,03	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	947	513	434 159	160,2600 48,5415	4,81 1,46
144	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,05	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	820	447	373 136	83,8700 24,9665	4,19 1,25
		Разом прямі витрати по розділу 4					131353	43506	22022 7680		399,1 68,94
		Разом будівельні роботи, грн.					131353				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65825				
		всього заробітна плата, грн.					51186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25504				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8101				
		Всього будівельні роботи, грн.					**156857**				
		Всього по розділу 4					**156857**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1230832	295917	62713 21658		2836,44 195,55
		Разом устаткування, грн.					123201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4838				
		Всього устаткування, грн.					**128039**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1107631				
		в тому числі:									
		.вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					749001				
		всього заробітна плата, грн.					317575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					154460				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					277,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47980				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1262091**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& С100-5-СП2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100	шт	6	673,23 -	- -	4039	-	- -	- -	- -
154	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні ручний	шт	6	223,20 158,32	6,35 1,00	1339	950	38 6	1,6000 0,0101	9,6 0,06
155	& С1-1-1-5-40	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100 РЕЗЕРВ 10%	шт	6	1091,44 -	- -	6549	-	- -	- -	- -
156	& С100-5-СП1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110	шт	1	1040,44 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
157	& С1-1-1-5-39	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	4	836,44 -	- -	3346	-	- -	- -	- -
158	& С100-5-СП2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100	шт	1	673,23 -	- -	673	-	- -	- -	- -
159	& С1-1-1-5-40	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100 =Кабельна продукція=	шт	1	1091,44 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
160	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	5,4	1704,84 683,09	878,43 247,88	9206	3689	4744 1339	6,2600 2,2579	33,8 12,19
161	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,45	1158,38 861,72	96,91 64,53	1680	1249	141 94	8,6000 0,5634	12,47 0,82
162	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито по стіні будівлі)	100м	0,02	16516,66 7799,90	4522,09 1565,65	330	156	90 31	71,4800 14,0637	1,43 0,28
163	& С1-1-7-110	Кабель безгалогенний КОНЕНнг-HF 1х2х0,8	м	550,8	13,09 -	- -	7210	-	- -	- -	- -
164	& С1-1-7-116	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2х1,5	м	2,04	30,83 -	- -	63	-	- -	- -	- -
165	& С101-157-13	Кабель мережевий з низьким димогазовидаленням Alay-net, U/UTP LSOH Cat 5E 4х2х0,51 =Системи прокладки кабельних трас=	м	147,9	19,51 -	- -	2886	-	- -	- -	- -
166	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*4,2*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*24752*	*14688*	*9833* *2877*	*32,8000* *6,1138*	*137,76* *25,68*
167	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	424,2	42,89 -	- -	18194	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,55*	*5707,28* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*3139*	*2231*	*329* *224*	*41,0000* *3,5730*	*22,55* *1,97*
169	& С113-2126-ГТ-2Ш	Труба гофрована гнучка ПВХ легкого типу, діаметр 20мм. 91920	м	55,55	9,95 -	- -	553	-	- -	- -	- -
170	& С1110-16-ТР1	Тримач для кріплення гофротруби д.20 мм, двухсторонній	шт	55	4,10 -	- -	226	-	- -	- -	- -
171	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (кабельний стояк)*	*100м*	*0,04*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*253*	*196*	*45* *25*	*49,5800* *5,3814*	*1,98* *0,22*
172	& С100-71-6011-ТС1 варіант 2	Труба ПВХ Ду=50мм	м	4,04	117,65 -	- -	475	-	- -	- -	- -
173	& С111-1859-48-СД2 варіант 3	Тримач для труби зовн. д.50 мм, двусторонній	шт	5	58,21 -	- -	291	-	- -	- -	- -
174	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/1 Бар 'єр-50	шт	1	420,41 -	- -	420	-	- -	- -	- -
175	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	15	50,81 -	- -	762	-	- -	- -	- -
176	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
177	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	500	0,50 -	- -	250	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
178	КБ46-26-3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм (для труби 25 мм)	100шт	0,06	36591,94 8855,63	5852,32 4778,00	2196	531	351 287	74,7500 45,2014	4,49 2,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ46-26-19 к=5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм (до 250 мм)	100шт	0,06	6833,91 870,75	504,99 441,41	410	52	30 26	7,3500 4,1890	0,44 0,25
180	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,17	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	2787	1520	1267 463	83,8700 24,9665	14,26 4,24
181	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,2	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	6315	3417	2898 1059	160,2600 48,5415	32,05 9,71
		Разом прямі витрати по розділу 1					191579	47574	19891 6454		459,31 58,35
		Разом устаткування, грн.					27821				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1093				
		Всього устаткування, грн.					**28914**				
		Разом будівельні роботи, грн.					163758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96293				
		всього заробітна плата, грн.					54028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8350				
		Всього будівельні роботи, грн.					**190330**				
		Всього по розділу 1					**219244**				
		Розділ 2. Системи оповіщення. Блок А. Підвал									
182	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	1880,09 893,68	- -	1880	894	- -	8,0000 -	8 -
183	& 1602-20019-3	Комплекс оповіщення в моноблочному виконанні на 400 Вт ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	36655,00 -	- -	36655	-	- -	- -	- -
184	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	64	397,11 337,18	- -	25415	21580	- -	3,2000 -	204,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	& С1512-30-5 варіант 1	Настінний гучномовець. Вихідна потужність: 0,75Вт; 1,5Вт; 3Вт; 6Вт 6АС100ПНм	шт	64	898,02 -	- -	57473	-	- -	- -	- -
		=Кабельна продукція=									
186	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (за мінусом трудовитрат п.184)*	*100м*	*1,35*	*15098,45* *7799,90*	*4522,09* *1565,65*	*20383*	*10530*	*6105* *2114*	*71,4800* *14,0637*	*96,5* *18,99*
187	& С1-1-7-116 варіант 1	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1,0	м	464,1	25,73 -	- -	11941	-	- -	- -	- -
188	& С1545-271-С1	Скоба металева однолапкова д.25-26	шт	920	3,97 -	- -	3652	-	- -	- -	- -
189	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	15	50,81 -	- -	762	-	- -	- -	- -
190	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	2	386,81 -	- -	774	-	- -	- -	- -
191	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5x35	шт	850	0,50 -	- -	425	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
192	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,23	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	3771	2057	1714 627	83,8700 24,9665	19,29 5,74
193	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,2	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	6315	3417	2898 1059	160,2600 48,5415	32,05 9,71
194	КБ46-26-3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм (для труби 25 мм)	100шт	0,06	36591,94 8855,63	5852,32 4778,00	2196	531	351 287	74,7500 45,2014	4,49 2,71
195	КБ46-26-19 к=5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм (до 250 мм)	100шт	0,06	6833,91 870,75	504,99 441,41	410	52	30 26	7,3500 4,1890	0,44 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 2					172052	39061	11098		365,57
									4113		37,4
		Разом устаткування, грн.					36655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1440				
		Всього устаткування, грн.					**38095**				
		Разом будівельні роботи, грн.					135397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85238				
		всього заробітна плата, грн.					43174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6328				
		Всього будівельні роботи, грн.					**156026**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=Системи прокладки кабельних трас=									
205	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,02*	*5893,30*	*2341,10*	*118*	*70*	*47*	*32,8000*	*0,66*
					3497,14	*685,04*			*14*	*6,1138*	*0,12*
206	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	2,02	42,89	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	430	0,50	-	215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					52256	18645	9507		169,51
									3282		29,35
		Разом будівельні роботи, грн.					52256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24104				
		всього заробітна плата, грн.					21927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3339				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63011**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування
24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-012
на Пусконалагоджувальні роботи. Пожежна сигналізація. Системи оповіщення
Блок А

Кошторисна вартість	51,546	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,26652	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,456	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Відділ 1. 1-4 поверхи						
		Розділ 1. Системи ПС						
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	3472,15	3472	23,1600	23,16
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	1259,33	3778	8,4000	25,2
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних	шт	1	3448,16	3448	23,0000	23
		Разом прямі витрати по розділу 1				10698		71,36
		всього заробітна плата, грн.				10698		
		Разом будівельні роботи, грн.				10698		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4302		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				6,2		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1075		
		Всього будівельні роботи, грн.				**15000**		
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 2. Система АСПГ						
4	ПЖ5-11	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Вузол управління дренчерною системою пожежогасіння з пневматичною спонукальною системою	комплект	1	3020,89	3021	20,1500	20,15
		Разом прямі витрати по розділу 2				3021		20,15
		всього заробітна плата, грн.				3021		
		Разом будівельні роботи, грн.				3021		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1215		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				1,75		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				303		
		Всього будівельні роботи, грн.				**4236**		
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 4. Система КЕ						
7	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	2	1220,35	2441	8,1400	16,28
		Разом прямі витрати по розділу 4				2441		16,28
		всього заробітна плата, грн.				2441		
		Разом будівельні роботи, грн.				2441		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				982		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				1,42		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				245		
		Всього будівельні роботи, грн.				**3423**		
		Всього по розділу 4, грн.				**3423**		
		Разом прямі витрати по відділу 1				23410		156,15
		всього заробітна плата, грн.				23410		
		Разом будівельні роботи, грн.				23410		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				9414		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				13,57		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2352		
		Всього будівельні роботи, грн.				**32824**		
		Всього по відділу 1, грн.				**32824**		
		Відділ 2. Підвал (СПП)						
		Розділ 1. Система ПС						
8	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	3472,15	3472	23,1600	23,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	1259,33	3778	8,4000	25,2
		Разом прямі витрати по розділу 1				7250		48,36
		всього заробітна плата, грн.				7250		
		Разом будівельні роботи, грн.				7250		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				2916		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,2		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				729		
		Всього будівельні роботи, грн.				**10166**		
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		всього заробітна плата, грн.				2441		
		Разом будівельні роботи, грн.				2441		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				982		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				1,42		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				245		
		Всього будівельні роботи, грн.				**3423**		
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**40456**		

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Система охоронної сигналізації

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ОС.С

Кошторисна вартість	134,354	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43838	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	48,866	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання охоронної сигналізації									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6702,60 6406,50	1,64 0,26	6703	6407	2 -	60,8000 0,0026	60,8 -
2	& 1000-ПР52-230	Прилад приймально – контрольний адресний ППК "Оріон- NOVA L "	шт	1	5970,00 -	- -	5970	-	- -	- -	- -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	175,74 172,59	3,15 1,37	176	173	3 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
4	& 10-7	Модуль розширення M-Z на 8 шлейфів	шт	1	941,00 -	- -	941	-	- -	- -	- -
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	97,83 67,44	6,30 2,75	98	67	6 3	0,6400 0,0252	0,64 0,03
6	& С1514-1-92	Акамуляторна батарея, 12В, 9А/год	шт	1	765,93 -	- -	766	-	- -	- -	- -
7	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6702,60 6406,50	1,64 0,26	6703	6407	2 -	60,8000 0,0026	60,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 10-8	Модуль розширення на 16 шлейфів у блочному виконанні M-ZP мВох	шт	1	3735,00 -	- -	3735	-	- -	- -	- -
9	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	175,74 172,59	3,15 1,37	176	173	3 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
10	& 10-7	Модуль розширення M-Z на 8 шлейфів	шт	1	941,00 -	- -	941	-	- -	- -	- -
11	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	97,83 67,44	6,30 2,75	98	67	6 3	0,6400 0,0252	0,64 0,03
12	& С1514-1-92	Акамуляторна батарея, 12В, 9А/год	шт	1	765,93 -	- -	766	-	- -	- -	- -
13	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	123,55 92,10	- -	124	92	- -	0,8000 -	0,8 -
14	& 1602-50001-1	Клавіатура K-PAD OLED	шт	1	3420,00 -	- -	3420	-	- -	- -	- -
15	& 1602-30002-10-14	Панель індикації для 32 шлейфів P-IND32 "Tipac"	шт	1	4075,14 -	- -	4075	-	- -	- -	- -
16	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*24*	*180,85* *158,32*	- -	*4340*	*3800*	- -	*1,6000* -	*38,4* -
17	& С100-1-1-8	Сповіщувач магнітно-контактний для металевих дверей ЕСМК 7-ЕП	шт	16	117,33 -	- -	1877	-	- -	- -	- -
18	& С100-1-1-7	Сповіщувач магнітно-контактний для дверей та вікон АСМК 7	шт	5	87,75 -	- -	439	-	- -	- -	- -
19	& С100-1-1-6	Сповіщувач руху LC100	шт	3	514,66 -	- -	1544	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					42892	17186	22 8		165,28 0,08
		Разом устаткування, грн.					15007				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					590				
		Всього устаткування, грн.					15597				
		Разом будівельні роботи, грн.					27885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10677				
		всього заробітна плата, грн.					17194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2266				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35722**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*0,08*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*507*	*392*	*91* *51*	*49,5800* *5,3814*	*3,97* *0,43*
34	& С100-71-6011-ТС1	Труба ПВХ Ду=50мм "Скат"	м	8,08	117,65 -	- -	951	-	- -	- -	- -
35	& С111-1859-48-СД2	Тримач для труби пластикової д.50 "Скат"	шт	10	58,21 -	- -	582	-	- -	- -	- -
36	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/'1 Бар 'єр-50	шт	2	420,41 -	- -	841	-	- -	- -	- -
37	С113-341 варіант 1	Труба стальна тонкостінна, довж. 3м, Ду=25мм (гільза)	м	9	50,81 -	- -	457	-	- -	- -	- -
38	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	2	386,81 -	- -	774	-	- -	- -	- -
39	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	1500	0,50 -	- -	750	-	- -	- -	- -
40	& С1545-4-1	Бірка маркувальна	упак.	2	226,81 -	- -	454	-	- -	- -	- -
41	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	3,2	903,99 742,48	69,99 47,17	2893	2376	224 151	7,4100 0,4130	23,71 1,32
42	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*6,3*	*1692,32* *683,09*	*878,43* *247,88*	*10662*	*4303*	*5534* *1562*	*6,2600* *2,2579*	*39,44* *14,22*
43	& С1545-199-11	Провід з мідною моножилою полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, екранований ПСВВ 4х0,4мм	м	978,5	6,39 -	- -	6253	-	- -	- -	- -
44	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,05	1158,38 861,72	96,91 64,53	58	43	5 3	8,6000 0,5634	0,43 0,03
45	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,35*	*365,84* *237,88*	*19,83* *7,03*	*128*	*83*	*7* *2*	*2,1800* *0,0550*	*0,76* *0,02*
46	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,15*	*1692,32* *683,09*	*878,43* *247,88*	*254*	*102*	*132* *37*	*6,2600* *2,2579*	*0,94* *0,34*
47	& С157-190-1 варіант 1	Провід з мідною моножилою полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, екранований ALAY-net SF/UTP cat.5e 4x2x24AWG	1000м	0,0561	25654,22 -	- -	1439	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					61847	16270	15545 4487		154,13 40,49
		Разом будівельні роботи, грн.					61847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30032				
		всього заробітна плата, грн.					20757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10363				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3267				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72210**				
		Всього по розділу 2					**72210**				
		Розділ 3. Отвори									
48	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см	100шт	0,07	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	1148	626	522 191	83,8700 24,9665	5,87 1,75
49	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 51 см	100шт	0,07	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	2210	1196	1014 371	160,2600 48,5415	11,22 3,4
50	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,05	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	1196	658	538 197	123,4200 36,0525	6,17 1,8
51	КБ46-26-3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм	100шт	0,07	36591,94 8855,63	5852,32 4778,00	2561	620	410 334	74,7500 45,2014	5,23 3,16
52	КБ46-26-19 к=5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм (до 250 мм)	100шт	0,07	6833,91 870,75	504,99 441,41	478	61	35 31	7,3500 4,1890	0,51 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм (в з/б перекритті)	100шт	0,02	40221,08 7779,92	4557,74 3970,63	804	156	91 79	65,6700 37,6761	1,31 0,75
		Разом прямі витрати по розділу 3					8397	3317	2610 1203		30,31 11,15
		Разом будівельні роботи, грн.					8397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2470				
		всього заробітна плата, грн.					4520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					862				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10825**				
		Всього по розділу 3					**10825**				
		Разом прямі витрати по кошторису					113136	36773	18177 5698		349,72 51,72
		Разом устаткування, грн.					15007				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					590				
		Всього устаткування, грн.					**15597**				
		Разом будівельні роботи, грн.					98129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43179				
		всього заробітна плата, грн.					42471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6395				
		Всього будівельні роботи, грн.					**118758**				
		Всього по кошторису					**134354**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**438,38**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**48866**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-014
на Пусконалагоджувальні роботи ОС
Блок А

Кошторисна вартість	66,370	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,34322	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	52,093	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	2	10437,43	20875	69,6200	139,24
2	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	30	608,68	18260	4,0600	121,8
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	3448,16	3448	23,0000	23
4	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметалічний контактний	шт	18	92,95	1673	0,6200	11,16
5	ПЖ5-46	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач оптикоелектронний [фотоелектричний]	комплект	3	1026,95	3081	6,8500	20,55
		Разом прямі витрати по кошторису				47337		315,75
		всього заробітна плата, грн.				47337		
		Разом будівельні роботи, грн.				47337		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				19033		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				27,47		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				4756		
		Всього будівельні роботи, грн.				**66370**		
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**52093**		

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана ЧУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

УКРАЇНА ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК Реєстраційний № 16341 ЧУРІБЛО СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Структурована кабельна система (СЗ.СКС)

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-СЗ.СКС.С1

Кошторисна вартість	1186,068	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18514	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	134,073	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пасивне обладнання СКС									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2705,58 1189,29	769,89 222,73	2706	1189	770 223	10,3300 1,7521	10,33 1,75
2	& С1-1-7-Щ-22-76	Шафа 19" 42U, 610х675 мм (Ш * Г), посилена, чорна UA-MGSE4266MB	к-т	1	28947,05 -	- -	28947	-	- -	- -	- -
3	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*19*	*172,59* *172,59*	- -	*3279*	*3279*	- -	*1,6000* -	*30,4* -
4	& 152-101-БВ	Блок 3-х вентиляторний длял шаф MGSE 610 мм, чорний UA-MGSE-F3MB. CMS	шт	1	3135,00 -	- -	3135	-	- -	- -	- -
5	& С1-1-2-7-35	Кабель живлення Kingda C13-CEE 7/7, перетин 1.5 мм 3 м PC6065-3m	шт	1	368,32 -	- -	368	-	- -	- -	- -
6	& С1545-215-БР	Блок розеток 19" 6 розеток 10А, KD-GER(16)N1006WKPB19A-C14, Kingda	шт	2	821,34 -	- -	1643	-	- -	- -	- -
7	& С101-156-ШЖ	Шнур живлення С13-С14, 1.8 м, 1,5 мм2 PC6063-1.8м Kingda	шт.	3	225,50 -	- -	677	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1-1-1-9-51	Полиця висувна 19", 400мм глибина, чорна 19", UA-SHSL-4008	шт	3	1708,51 -	- -	5126	-	- -	- -	- -
9	& С1545-75-КО	Кабельний організатор 2U металевий перфорований з кришкою, чорний UA-CMS-CM-08BK	шт	4	520,48 -	- -	2082	-	- -	- -	- -
10	& С1545-74-КО1	Вертикальний кабельний організатор 42U для шаф MGSE (ширина 120 мм) UA-MGSE42VCMB CMS	шт	1	731,62 -	- -	732	-	- -	- -	- -
11	& С1545-75-КО1	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кыльцями, чорний UA-CMS-CM-02	шт	2	261,40 -	- -	523	-	- -	- -	- -
12	& С101-156-245	Патч-панель 19" Kingda KDPA6043 24xRJ-45 UTP кат.5e	шт	4	1092,60 -	- -	4370	-	- -	- -	- -
13	& С101-157-18	ВО патч-панель LAN1 с 6xLC Duplex адапт., 12 пигтейл., сплайс-кассетой, MM, OM3/OM4, 1U, висувна, сыра LAN1-12AD-PGTL-G	к-т	1	10996,32 -	- -	10996	-	- -	- -	- -
14	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,21	8180,82 2752,79	- -	1718	578	- -	27,8200 -	5,84 -
15	& С1512-198-Р варіант 1	Інформаційна розетка 1xRJ45 cat.5e UTP, з рамкою, EPH4300121 Schneider Electric	шт	15	227,49 -	- -	3412	-	- -	- -	- -
16	& С1512-198-Р варіант 2	Інформаційна розетка 2xRJ45 cat.5e UTP, з рамкою, EPH4400121 Schneider Electric	шт	6	362,13 -	- -	2173	-	- -	- -	- -
17	& С113-101-П варіант 1	Підрозеточна коробка для суцільних стін	шт	21	17,60 -	- -	370	-	- -	- -	- -
18	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	200	37,10 37,10	- -	7420	7420	- -	0,3400 -	68 -
19	& С158-11-1-16 варіант 1	Коннектор RJ45 8P8C кат.5E	шт	200	2,85 -	- -	570	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					80247	12466	770 223		114,57 1,75
		Разом устаткування, грн.					3135				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					123				
		Всього устаткування, грн.					**3258**				
		Разом будівельні роботи, грн.					77112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63876				
		всього заробітна плата, грн.					12689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1647				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82856**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3313				
		всього заробітна плата, грн.					12324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1562				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21166**				
		Всього по розділу 2					**560519**				
		Розділ 3. Кабельна продукція									
30	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	37,10 37,10	- -	74	74	- -	0,3400 -	0,68 -
31	& С1-1-2-5-57 варіант 1	ВО патч-корд, LC/UPC-LC/UPC, Uniboot, 2.0мм, (OM3), Duplex, LSZH, 3м UMUM02TNZ20003M	шт	2	1244,75 -	- -	2490	-	- -	- -	- -
32	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6,64	1158,38 861,72	96,91 64,53	7692	5722	643 428	8,6000 0,5634	57,1 3,74
33	*КМ11-169-1*	*Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних*	*100 м*	*2,22*	*1966,43* *1852,56*	- -	*4365*	*4113*	- -	*14,4000* -	*31,97* -
34	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*17,3*	*1692,32* *683,09*	*878,43* *247,88*	*29277*	*11817*	*15197* *4288*	*6,2600* *2,2579*	*108,3* *39,06*
35	& С154-1-12	Кабель U/UTP cat.5E AWG 24 LSZN зелений UU009120237 Corning	м	2668,32	27,31 -	- -	72872	-	- -	- -	- -
36	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	101	37,10 37,10	- -	3747	3747	- -	0,3400 -	34,34 -
37	& С1-1-2-7-57	Патч-корд 2м, cat.5e, RJ45-RJ45, UTP, LSZH, CCADGE-B1002-A020-C0	шт	101	221,51 -	- -	22373	-	- -	- -	- -
38	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,05	12215,90 6809,09	49,57 17,57	611	340	2 1	62,4000 0,1375	3,12 0,01
39	С157-266	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00515	13008,92 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					143568	25813	15842 4717		235,51 42,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					143568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101913				
		всього заробітна плата, грн.					30530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4466				
		Всього будівельні роботи, грн.					**158233**				
		Всього по розділу 3					**158233**				
		Розділ 4. Системи прокладки кабельних трас									
40	*КБ21-12-1*	*Прокладання коробів металевих*	*100м*	*1,02*	*17025,37*	*10966,91*	*17366*	*5402*	*11186*	*48,5300*	*49,5*
					5295,59	*3317,70*			*3384*	*29,0880*	*29,67*
41	& С195-38-К1Ш варіант 2	Лоток перфорований 50х100, L3000, товщ.1, 0мм, 3526210 DKC	шт	34	992,41 -	- -	33742	-	- -	- -	- -
42	& С195-38-К1Ш варіант 1	Перегородка SEP, висота 50мм L3000, 36480, DKC	шт	34	194,26 -	- -	6605	-	- -	- -	- -
43	& С195-38-К1Ш варіант 3	Кут горизонтальний СРО 90, висота 50мм ширина 100мм, 36002, DKC	шт	9	209,05 -	- -	1881	-	- -	- -	- -
44	& С100-514-ЛП11	Кришка на лоток перфорований 50х100, L3000, товщ.1,0 мм 3552210	шт	34	634,45 -	- -	21571	-	- -	- -	- -
45	& С111-135-11 варіант 1	Гвинт з хрестоподібним шліцом М16х10 СМ10610 DKC	шт	272	3,09 -	- -	840	-	- -	- -	- -
46	& С111-135-11 варіант 2	Гайка М6 з насічкою СМ100600 DKC	шт	272	0,84 -	- -	228	-	- -	- -	- -
47	& С1-1840-14	Шпилька різьбова М8, L=3000 мм СМ201803 ДКС	шт	22	148,06 -	- -	3257	-	- -	- -	- -
48	& С111-135-11 варіант 3	Сталевий розпірний анкер М8х40	шт	220	15,32 -	- -	3370	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С111-135-11 варіант 4	Профіль BPL-29, L=320 мм BPL2903 DKC	шт	110	66,32 -	- -	7295	-	- -	- -	- -
50	& С111-135-11 варіант 5	Гайка М8 з насічкою CM100800 DKC	шт	140	1,65 -	- -	231	-	- -	- -	- -
51	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2,2*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*12965*	*7694*	*5150* *1507*	*32,8000* *6,1138*	*72,16* *13,45*
52	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	126,25	42,89 -	- -	5415	-	- -	- -	- -
53	& С1С8-316-КК1 варіант 1	Кабельний канал 25х25 мм Елекор, 25х25	м	10,1	102,39 -	- -	1034	-	- -	- -	- -
54	& С1С8-316-КК варіант 1	Кабельний канал 25х16мм Елекор, 25х16	м	80,8	25,55 -	- -	2064	-	- -	- -	- -
55	& С100-505-Л1	Кабельний канал 60х40 Елекор	м	126,25	207,25 -	- -	26165	-	- -	- -	- -
56	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,2	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	745	474	271 100	22,2400 4,5980	4,45 0,92
57	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,2*	*3992,86* *2434,69*	*158,62* *56,23*	*799*	*487*	*32* *11*	*23,9800* *0,4400*	*4,8* *0,09*
58	& С113-2017-ГТ	Труба гофрована ПВХ д.16мм з протяжкою д.16мм ДКС	м	20,2	8,13 -	- -	164	-	- -	- -	- -
59	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	25	6,92 -	- -	173	-	- -	- -	- -
60	*КМ8-409-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*2,3*	*17643,85* *4020,11*	*9448,07* *2523,28*	*40581*	*9246*	*21731* *5804*	*38,6400* *22,8938*	*88,87* *52,66*
61	& С111-1307-7	Труба гофрована ПВХ д.32мм з протяжкою д.32мм	м	25,25	20,53 -	- -	518	-	- -	- -	- -
62	& С113-1881-1	Тримач для труби діам. 32 мм	шт	55	9,62 -	- -	529	-	- -	- -	- -
63	& С113-2119-ГТ варіант 1	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластика, діаметр 25мм	м	207,05	14,47 -	- -	2996	-	- -	- -	- -
64	& С100-5001-43-11-1 варіант 1	Тримач для гофротруби ПВХ д..25 мм	шт.	415	5,64 -	- -	2341	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*КБ21-2-8*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*0,08*	*6747,21* *4759,50*	*935,64* *537,69*	*540*	*381*	*75* *43*	*48,1000* *4,6084*	*3,85* *0,37*
66	& С100-71-6011-ТС1 варіант 1	Труба ПВХ Ду=32мм "Скат"	м	8,08	91,13 -	- -	736	-	- -	- -	- -
67	& С111-1859-48-СД2 варіант 1	Тримач для труби пластикової д.32 "Скат"	шт	10	33,73 -	- -	337	-	- -	- -	- -
68	& С130-175-ПМ1 варіант 1	Протипожежна манжета Ду 32мм ППМ Бар 'єр-32	шт	2	178,67 -	- -	357	-	- -	- -	- -
69	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*0,12*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*760*	*589*	*136* *76*	*49,5800* *5,3814*	*5,95* *0,65*
70	& С100-71-6011-ТС1	Труба ПВХ Ду=50мм "Скат"	м	12,12	117,65 -	- -	1426	-	- -	- -	- -
71	& С111-1859-48-СД2	Тримач для труби пластикової д.50 "Скат"	шт	15	58,21 -	- -	873	-	- -	- -	- -
72	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/1 Бар 'єр-50	шт	3	420,41 -	- -	1261	-	- -	- -	- -
73	С113-341 варіант 1	Труба стальна тонкостінна, довж. 3м, Ду=25мм (гільза)	м	12	50,81 -	- -	610	-	- -	- -	- -
74	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	3	386,81 -	- -	1160	-	- -	- -	- -
75	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	500	0,50 -	- -	250	-	- -	- -	- -
76	& С1545-4-1	Бірка маркувальна	упак.	8	226,81 -	- -	1814	-	- -	- -	- -
77	& С1545-179-2-АИ1	Стяжка монтажна (уп./100 шт)	уп	2	170,44 -	- -	341	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
78	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (для труби 25 мм)	100шт	0,21	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	3443	1878	1565 572	83,8700 24,9665	17,61 5,24
79	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби д.25 см)	100шт	0,08	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	1914	1053	861 315	123,4200 36,0525	9,87 2,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 51 см (для труби д. 25 см)	100шт	0,12	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	3789	2050	1739 636	160,2600 48,5415	19,23 5,82
		Разом прямі витрати по розділу 4					212486	29254	42746 12448		276,29 111,75
		Разом будівельні роботи, грн.					212486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140486				
		всього заробітна плата, грн.					41702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6781				
		Всього будівельні роботи, грн.					**233533**				
		Всього по розділу 4					**233533**				
		Розділ 5. Система двостороннього зв'язку									
81	*КМ11-91-1*	*Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т*	*шт*	*1*	*200,33* *170,59*	*29,74* *10,54*	*200*	*171*	*29* *11*	*1,6000* *0,0825*	*1,6* *0,08*
82	& 1503-8488-9	Комплекс переговорний у складі: - пульт оператора СД-02 настільний,- кабель живлення, КПО-5	к-т	1	4530,00 -	- -	4530	-	- -	- -	- -
83	КМ10-667-13	Модуль виклику переговорного комплексу	шт	7	732,45 633,28	1,32 0,21	5127	4433	9 1	6,4000 0,0021	44,8 0,01
84	& С1-1-7-29-23	Модуль виклику, ВМ01-А	шт	7	1280,24 -	- -	8962	-	- -	- -	- -
85	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,02	4645,54 3877,62	- -	93	78	- -	36,8000 -	0,74 -
86	& С14-96-10-К4 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка Р90 IP55 TFB-105P 4x3.5	шт	1	489,21 -	- -	489	-	- -	- -	- -
87	& С14-96-10-К4 варіант 2	Коробка розподільча вогнестійка Р90 IP55 TFB-105P 4x3.5	шт	1	489,21 -	- -	489	-	- -	- -	- -
88	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,02*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*118*	*70*	*47* *14*	*32,8000* *6,1138*	*0,66* *0,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& С1С8-316-КК1 варіант 1	Кабельний канал 25х25 мм Елекор, 25х25	м	2,02	102,39 -	- -	207	-	- -	- -	- -
90	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,15	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	558	356	202 75	22,2400 4,5980	3,34 0,69
91	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,15*	*3992,86* *2434,69*	*158,62* *56,23*	*599*	*365*	*24* *8*	*23,9800* *0,4400*	*3,6* *0,07*
92	& С113-2017-ГТ	Труба гофрована ПВХ д.16мм з протяжкою д.16мм ДКС	м	15,15	8,13 -	- -	123	-	- -	- -	- -
93	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*0,84*	*15174,63* *7799,90*	*4522,09* *1565,65*	*12747*	*6552*	*3799* *1315*	*71,4800* *14,0637*	*60,04* *11,81*
94	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,54	903,99 742,48	69,99 47,17	488	401	38 25	7,4100 0,4130	4 0,22
95	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,02*	*1692,32* *683,09*	*878,43* *247,88*	*34*	*14*	*18* *5*	*6,2600* *2,2579*	*0,13* *0,05*
96	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*1,5*	*365,84* *237,88*	*19,83* *7,03*	*549*	*357*	*30* *11*	*2,1800* *0,0550*	*3,27* *0,08*
97	& С1545-65-КВ варіант 1	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8 J-Y(ST)Y	м	295,8	9,01 -	- -	2665	-	- -	- -	- -
98	С113-341 варіант 1	Труба стальна тонкостінна, довж. 3м, Ду=25мм (гільза)	м	3	50,81 -	- -	152	-	- -	- -	- -
99	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	25	6,92 -	- -	173	-	- -	- -	- -
100	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
101	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	50	0,50 -	- -	25	-	- -	- -	- -
102	& С1545-4-1	Бірка маркувальна	упак.	0,2	226,81 -	- -	45	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					38760	12797	4196 1465		122,18 13,13
		Разом устаткування, грн.					4530				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					178				
		Всього устаткування, грн.					4708				
		Разом будівельні роботи, грн.					34230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17237				
		всього заробітна плата, грн.					14262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2144				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41168**				
		Всього по розділу 5					**45876**				
		Розділ 6. Система телефонної мережі									
103	*КМ10-111-1*	*Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний*	*шт*	*1*	*324,75* *156,39*	- -	*325*	*156*	- -	*1,4000* -	*1,4* -
104	& 1602-10010-1 варіант 1	IP-ATC GRANDSTREAM UCM6302A	компл	1	21321,45 -	- -	21321	-	- -	- -	- -
105	*КМ10-111-1*	*Апарат телефонний настільний*	*шт*	*6*	*324,75* *156,39*	- -	*1949*	*938*	- -	*1,4000* -	*8,4* -
106	& 1602-11144-1 варіант 1	IP телефон GXP1610	шт	6	1683,97 -	- -	10104	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					33699	1094	- -		9,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					33699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32605				
		всього заробітна плата, грн.					1094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					482				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34181**				
		Всього по розділу 6					**34181**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Гучномовний зв'язок, проводове мовлення, регламентація часу									
107	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	175,74 172,59	3,15 1,37	527	518	9 4	1,6000 0,0126	4,8 0,04
108	& 29-61-18-155	Пристрій узгодження БТ01-30В	к-т	1	690,00 -	- -	690	-	- -	- -	- -
109	& 1000-ПР52-17	Блок керування інформацією БКІ-02А	к-т	1	10525,00 -	- -	10525	-	- -	- -	- -
110	& 1602-30003-7	Таймер БТ-03-2/512-8	к-т	1	5135,00 -	- -	5135	-	- -	- -	- -
111	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	4645,54 3877,62	- -	46	39	- -	36,8000 -	0,37 -
112	& С1545-90-13	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30-100В	шт	1	459,17 -	- -	459	-	- -	- -	- -
113	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,55*	*5707,28* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*3139*	*2231*	*329* *224*	*41,0000* *3,5730*	*22,55* *1,97*
114	& С113-2017-ГТ	Труба гофрована ПВХ д.16мм з протяжкою д.16мм ДКС	м	65,65	8,13 -	- -	534	-	- -	- -	- -
115	& С111-189-ТГ	Тримач для гофри ПВХ, Ду16мм	шт	117	3,02 -	- -	353	-	- -	- -	- -
116	*КБ21-2-8*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*0,04*	*6747,21* *4759,50*	*935,64* *537,69*	*270*	*190*	*37* *22*	*48,1000* *4,6084*	*1,92* *0,18*
117	& С100-71-6011-ТС1 варіант 1	Труба ПВХ Ду=32мм "Скат"	м	4,04	91,13 -	- -	368	-	- -	- -	- -
118	& С111-1859-48-СД2 варіант 1	Тримач для труби пластикової д.32 "Скат"	шт	5	33,73 -	- -	169	-	- -	- -	- -
119	& С130-175-ПМ1 варіант 1	Протипожежна манжета Ду 32мм ППМ Бар 'єр-32	шт	1	178,67 -	- -	179	-	- -	- -	- -
120	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	0,31	50,81 -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
122	& С1545-4-1	Бірка маркувальна	упак.	0,1	226,81 -	- -	23	-	- -	- -	- -
123	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,65	903,99 742,48	69,99 47,17	588	483	45 31	7,4100 0,4130	4,82 0,27
124	& С100-50055	Провід з мідними струмопровідними жилами, з ізоляцією та ПВХ -оболонкою із заповненням порожнин між ними, ШВВПн 2х1,0	м	66,95	13,84 -	- -	927	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					24335	3461	420 281		34,46 2,46
		Разом устаткування, грн.					16350				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					643				
		Всього устаткування, грн.					**16993**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4104				
		всього заробітна плата, грн.					3742				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					604				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9879**				
		Всього по розділу 7					**26871**				
		Розділ 8. Системи зв'язку для сховища (СПП)									
125	& 6203-11-7	Портативна радіостанція VHF 136-174 МГц Hytera HP785	шт	1	27500,00 -	- -	27500	-	- -	- -	- -
126	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	175,74 172,59	3,15 1,37	351	345	6 3	1,6000 0,0126	3,2 0,03
127	& 29-61-18-155	Пристрій узгодження БТ01-30В	к-т	1	690,00 -	- -	690	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& 1000-ПР52-17 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02М	к-т	1	10525,00 -	- -	10525	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					39066	345	6 3		3,2 0,03
		Разом устаткування, грн.					38715				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1521				
		Всього устаткування, грн.					**40236**				
		Разом будівельні роботи, грн.					351				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					155				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44				
		Всього будівельні роботи, грн.					**506**				
		Всього по розділу 8					**40741**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1106777	97550	63989 19141		912,81 171,97
		Разом устаткування, грн.					581704				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22847				
		Всього устаткування, грн.					**604551**				
		Разом будівельні роботи, грн.					525073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					363534				
		всього заробітна плата, грн.					116691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17382				
		Всього будівельні роботи, грн.					**581522**				
		Всього по кошторису					**1186068**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1185,14**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**134073**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис, ініціали, прізвище]



Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування
24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-016
на Пусконалагоджувальні роботи СЗ.СКС
Блок А

Кошторисна вартість	140,839	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,7283	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	110,539	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі (комутатор)	шт	2	11993,60	23987	80,0000	160
2	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (точка доступу)	шт	8	3448,16	27585	23,0000	184
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (налагодження відеокамер)	шт	28	299,84	8396	2,0000	56
4	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа (відеореєстратор)	система	2	1349,28	2699	9,0000	18
5	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження	шт	1	9594,88	9595	64,0000	64
6	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі. (АТС)	шт	1	11993,60	11994	80,0000	80
7	КП2-15-1	Система сигналізації проста (7Система оповіщення ЦО (радіотрансляційна лінія))	система	2	749,60	1499	5,0000	10
8	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі (Система регламентації часу)	шт	1	11993,60	11994	80,0000	80
9	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа (Система оповіщення "Повітряна тривога", "Відбій")	система	2	1349,28	2699	9,0000	18
		Разом прямі витрати по кошторису				100448		670
		всього заробітна плата, грн.				100448		
		Разом будівельні роботи, грн.				100448		
		в тому числі:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Загальновиробничі витрати, грн.				40391		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				58,3		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				10091		
		Всього будівельні роботи, грн.				**140839**		
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Блискавкозахист

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-БЗ.С1

Кошторисна вартість	249,303	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5314	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	58,434	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4,69	7394,17 2968,06	364,08 66,62	34679	13920	1708 312	27,2000 0,5328	127,57 2,5
2	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,89	7542,58 3116,47	364,08 66,62	6713	2774	324 59	28,5600 0,5328	25,42 0,47
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,68	7690,98 3264,87	364,08 66,62	5230	2220	248 45	29,9200 0,5328	20,35 0,36
4	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	0,09	8136,19 3710,08	364,08 66,62	732	334	33 6	34,0000 0,5328	3,06 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1113-155-ДА	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Ф8мм W-08/ST	м	635	48,64 -	- -	30886	-	- -	- -	- -
6	& С111-1904-61	Злучник для дроту універсальний С-011 NI	шт	45	57,15 -	- -	2572	-	- -	- -	- -
7	& С1545-5-ТД	Тримач дроту пластиковий для плаского даху з бетоном Н-303	шт	175	45,23 -	- -	7915	-	- -	- -	- -
8	& С1545-7-ТД	Тримач дроту NIRO з шурупом та підкладкою Н-021	шт	275	31,46 -	- -	8652	-	- -	- -	- -
9	& С123-383-ПС	Пластина-скоба тримач для дроту К-308	шт	200	11,74 -	- -	2348	-	- -	- -	- -
10	& С130-101-103-РС5	Тримач коніковий прямий Н-042	шт	8	63,31 -	- -	506	-	- -	- -	- -
11	& С123-383-ПС2	Тримач дроту металевий з дюбелем FLIP Н-032	шт	40	55,12 -	- -	2205	-	- -	- -	- -
12	КБ33-30-16	Установлення стальних болтових блискавковідводів і тросостояків масою до 0,5 т	т	0,0066	10350,75 5242,69	5108,06 1855,02	68	35	33 12	46,2400 13,1414	0,31 0,09
13	& С121-784-1	Блискавкоприймач з боковим кріпленням, висотою 1,5 м М-01/15	шт	2	587,75 -	- -	1176	-	- -	- -	- -
14	& С121-784-2	Блискавкоприймач з боковим кріпленням, висотою 2,5 м М-01/25	шт	3	796,46 -	- -	2389	-	- -	- -	- -
15	& С111-1809-8-Т	Блискавкоприймач для комину М-01/40	шт	1	1360,73 -	- -	1361	-	- -	- -	- -
16	*КБ8-3-8 застосов.*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бічна з вирівнюванням поверхні бутового мурування (приклеювання бетонних тримачів до покрівлі)*	*100м2*	*0,003768*	*11665,06* *11665,06*	*-* *-*	*44*	*44*	*-* *-*	*108,1400* *-*	*0,41* *-*
17	& С121-788-2	Блискавкоприймач з бетонною основою, висотою 4,0м М-04/40	шт	1	2538,49 -	- -	2538	-	- -	- -	- -
18	& С121-788-2 варіант 1	Блискавкоприймач з бетонною основою, висотою 3,5м М-04/35	шт	2	2372,25 -	- -	4745	-	- -	- -	- -
19	& С111-593-МБ	Мастика бітумна для для бетонних тримачів. К-910	шт	1	974,56 -	- -	975	-	- -	- -	- -
20	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,312	27111,09 27111,09	- -	8459	8459	- -	300,9000 -	93,88 -
21	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2*	*100 м*	*6,03*	*3250,06* *2444,29*	*508,52* *122,13*	*19598*	*14739*	*3066* *736*	*22,4000* *0,9664*	*135,07* *5,83*
22	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,312	15623,34 15623,34	- -	4874	4874	- -	173,4000 -	54,1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,12*	*5286,93* *2793,47*	*473,13* *105,28*	*634*	*335*	*57* *13*	*25,6000* *0,8353*	*3,07* *0,1*
24	& С111-1804-Т-30-6	Полоса сталева оцинкована 25х4 мм W-25х4/ST	м	615	100,17 -	- -	61605	-	- -	- -	- -
25	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*11*	*80,08* *79,16*	- -	*881*	*871*	- -	*0,8000* -	*8,8* -
26	& С1512-2-11-КФ	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	11	408,28 -	- -	4491	-	- -	- -	- -
27	& С111-139-ШД	Шуруп з дюбелем К-904	шт	16	3,06 -	- -	49	-	- -	- -	- -
28	& С111-829-2-ЗК варіант 1	Злучник контрольний. С-032	шт	11	292,97 -	- -	3223	-	- -	- -	- -
29	& С111-569-ТС	Тримач смуги FLIP металевий з дюбелем. Н-037	шт	11	44,26 -	- -	487	-	- -	- -	- -
30	& С111-1678-1903-5Б	Антикорозійна стрічка G-115	шт	4	364,85 -	- -	1459	-	- -	- -	- -
31	& С111-1904-65	Злучник для смуги хрестовий С-022Ni	шт	11	90,81 -	- -	999	-	- -	- -	- -
32	& С111-639-АП	Антикорозійна паста. К-950	шт	3	285,83 -	- -	857	-	- -	- -	- -
33	& С117-1-2 варіант 1	Клема з'єднувальна С-099	шт	1	27,64 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					223378	48605	5469 1183		472,04 9,4
		Разом будівельні роботи, грн.					223378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169304				
		всього заробітна плата, грн.					49788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8646				
		Всього будівельні роботи, грн.					**249303**				
		Всього по кошторису					**249303**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**531,4**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**58434**				

Склав _____ Марiне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Пусконалагоджувальні роботи Б3

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-Б3.ВР1

Кошторисна вартість	3,862	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01997	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,030	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,11	2548,64 2548,64	- -	280	280	- -	17,0000 -	1,87 -
2	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	11	224,88 224,88	- -	2474	2474	- -	1,5000 -	16,5 -
		Разом прямі витрати по кошторису					2754	2754	- -		18,37 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2754				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					276				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3862**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Система контролю концентрації газу

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-СККГ

Кошторисна вартість	147,436	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,45979	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	49,468	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ8-81-2	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	1	232,88 178,74	49,57 17,57	233	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
2	& 150-20-ГА1	Газосигналізатор ВАРТА 1-03.24	шт	1	11050,00 -	- -	11050	-	- -	- -	- -
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	9	407,29 316,64	1,64 0,26	3666	2850	15 2	3,2000 0,0026	28,8 0,02
4	& С124-12-ДР1	Датчик метану та природнього газу, ДМ-14	шт	9	3718,21 -	- -	33464	-	- -	- -	- -
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	411,60 316,64	1,64 0,26	1646	1267	7 1	3,2000 0,0026	12,8 0,01
6	& С1545-9030-ПСЗ варіант 1	Пристрій світло-звуковий "Сержант" С-07С-12	шт	4	1213,96 -	- -	4856	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,06*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*354*	*210*	*140* *41*	*32,8000* *6,1138*	*1,97* *0,37*
8	& С1С8-316-КК варіант 1	Кабельний канал 25х16мм Елекор, 25х16	м	6,06	25,55 -	- -	155	-	- -	- -	- -
9	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*6*	*5707,28* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*34244*	*24342*	*3590* *2444*	*41,0000* *3,5730*	*246* *21,44*
10	& С113-2126-ГТ-2Ш	Труба гофрована гнучка ПВХ легкого типу, діаметр 20мм. 91920	м	606	9,95 -	- -	6030	-	- -	- -	- -
11	& С1110-16-ТР1 варіант 1	Скоба металева двухлапкова, д.20мм	шт	600	4,10 -	- -	2460	-	- -	- -	- -
12	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,06	1704,84 683,09	878,43 247,88	102	41	53 15	6,2600 2,2579	0,38 0,14
13	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,45	903,99 742,48	69,99 47,17	407	334	31 21	7,4100 0,4130	3,33 0,19
14	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,19	1158,38 861,72	96,91 64,53	6012	4472	503 335	8,6000 0,5634	44,63 2,92
15	& С153-22-КК1	Кабель контрольний КВВГЕнг-LS, 4х1,0 мм	м	306	30,93 -	- -	9465	-	- -	- -	- -
16	& С152-64-В1-2У варіант 1	Кабелі силові, марка ВВГнг-LS, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,2295	81,24 -	- -	19	-	- -	- -	- -
17	& С157-247-1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг-LS, переріз 2,5 мм2	м	46,35	10,81 -	- -	501	-	- -	- -	- -
18	С113-132 варіант 1	Труба зварна тонкостінна д.32мм (гільза)	м	12,5	115,36 -	- -	1442	-	- -	- -	- -
19	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	1235	0,50 -	- -	618	-	- -	- -	- -
20	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					117111	33695	4389		339,51
									2877		25,23
		Разом устаткування, грн.					11050				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					434				
		Всього устаткування, грн.					**11484**				
		Разом будівельні роботи, грн.					106061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67977				
		всього заробітна плата, грн.					36572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5995				
		Всього будівельні роботи, грн.					**124718**				
		Всього по розділу 1					**136202**				
		Розділ 2. Отвори									
21	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (для труби 32 мм)	100шт	0,1	16395,05	7452,83	1640	894	746	83,8700	8,39
					8942,22	2724,17			272	24,9665	2,5
22	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби д.32 см)	100шт	0,27	23921,18	10762,14	6459	3553	2906	123,4200	33,32
					13159,04	3933,80			1062	36,0525	9,73
		Разом прямі витрати по розділу 2					8099	4447	3652		41,71
									1334		12,23
		Разом будівельні роботи, грн.					8099				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3135				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1120				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11234**				
		Всього по розділу 2					**11234**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					125210	38142	8041 4211		381,22 37,46
		Разом устаткування, грн.					11050				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					434				
		Всього устаткування, грн.					**11484**				
		Разом будівельні роботи, грн.					114160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67977				
		всього заробітна плата, грн.					42353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21792				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7115				
		Всього будівельні роботи, грн.					**135952**				
		Всього по кошторису					**147436**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**459,79**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**49468**				

Склав _____ Марині ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОРГАНІЗАЦІЯ «ГІПРОМЕЛІОВОДПРОЕКТ» ... ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК ... КУРІБЛО СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА ... № 16341

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-020
на Пусконалагоджувальні роботи. СККГ
Блок А

Кошторисна вартість 5,133 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,029 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	3	1220,35	3661	8,1400	24,42
		Разом прямі витрати по кошторису				3661		24,42
		всього заробітна плата, грн.				3661		
		Разом будівельні роботи, грн.				3661		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1472		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,12		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				368		
		Всього будівельні роботи, грн.				**5133**		
		Всього по кошторису, грн.				**5133**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**26,54**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**4029**		

Склав _____ Мавіна ШАМІРЯН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на Автоматизація протипожежного захисту

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-056/ПКД-ІК-АПЗ

Кошторисна вартість	328,427	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,73972	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	80,144	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4085,48 3877,62	1,64 0,26	4085	3878	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	& 1715-1245-БЖ	Прилад приймально – контрольний адресний TIRAS PRIME A	шт	1	27031,03 -	- -	27031	-	- -	- -	- -
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	97,83 67,44	6,30 2,75	196	135	13 6	0,6400 0,0252	1,28 0,05
4	& С1514-1-3	Акумуляторна батарея HW 7/12	шт	2	510,74 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	61	175,74 172,59	3,15 1,37	10720	10528	192 84	1,6000 0,0126	97,6 0,77
6	& С1-1-7-29-18-1	Адресний релейний модуль AM-OUT1R+	шт	57	1510,11 -	- -	86076	-	- -	- -	- -
7	& 1602-30002-10-14 варіант 2	Адресна виносна панель індикації на 32 індикатори AM-IND	шт	4	4947,24 -	- -	19789	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	9	204,00 178,74	- -	1836	1609	- -	1,6000 -	14,4 -
9	& С1-1-7-29-18-2	Реле проміжне (3А 220В АС) МУ4	шт	9	88,92 -	- -	800	-	- -	- -	- -
10	& С1-1-7-29-18-2 варіант 1	Колодка під проміжне реле МУ4, PYF14A-E	шт	9	54,24 -	- -	488	-	- -	- -	- -
11	& С1555-389-КВ12	Коробка комутаційна Крома-КП2-90-К2/4	шт	37	535,67 -	- -	19820	-	- -	- -	- -
12	& С1555-389-КВ12 варіант 1	Коробка комутаційна Крома-КП2-90-К4/4	шт	37	614,21 -	- -	22726	-	- -	- -	- -
13	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*9,37*	*4695,23* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*43994*	*38014*	*5606* *3817*	*41,0000* *3,5730*	*384,17* *33,48*
14	& С115-310-Г варіант 4	Труба гофрована з протяжкою д. 16 мм	м	946,37	8,15 -	- -	7713	-	- -	- -	- -
15	& С113-1878-ТГ варіант 2	Кріплення для труби д16мм	шт	2811	1,92 -	- -	5397	-	- -	- -	- -
16	& С113-1377-ТЖ варіант 1	Жорстка гладкостінна труба ПВХ д.20мм довж 3м. 63820. DKC	м	7	26,83 -	- -	188	-	- -	- -	- -
17	& С1-1-2-46-К3 варіант 1	Монтажний комплект	к-т	1	305,00 -	- -	305	-	- -	- -	- -
18	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,2	1204,37 861,72	96,91 64,53	1445	1034	116 77	8,6000 0,5634	10,32 0,68
19	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	8,3	921,24 742,48	69,99 47,17	7646	6163	581 392	7,4100 0,4130	61,5 3,43
20	& С151-7-В7	Кабель вогнетривкий 2*0,8 мм2 ПСРкН FRHF FE180/E30(J-HXH- FE180) 1X2X0,8	1000м	0,8466	17918,99 -	- -	15170	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С151-7-В7 варіант 1	Кабель вогнетривкий 2*2*0,8 мм2 ПСРкН FRHF FE180/E30(J-HXH- FE180) 2X2X0,8	1000м	0,0612	35768,99 -	- -	2189	-	- -	- -	- -
22	& С151-7-В7 варіант 2	Кабель вогнетривкий 1*2*1,78 мм2 ПСРкН FRHF FE180/E30(J-HXH- FE180) 1X2X1,78	1000м	0,0612	62288,99 -	- -	3812	-	- -	- -	- -
23	С113-132 варіант 3	Труби сталеві Ду32 (гільза)	м	1	115,36 -	- -	115	-	- -	- -	- -
24	С113-127 варіант 1	Труби сталеві Ду15 мм (гільза)	м	1	38,38 -	- -	38	-	- -	- -	- -
25	*КБ21-1-1*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,06*	*9386,81* *6265,67*	*1999,20* *1104,78*	*563*	*376*	*120* *66*	*57,4200* *10,0084*	*3,45* *0,6*
26	С113-129 варіант 1	Труби сталеві Ду25 (стояк)	м	6,12	59,75 -	- -	366	-	- -	- -	- -
27	& С1110-17-ТР1	Тримач для труби сталевої ДУ25	шт	6	33,69 -	- -	202	-	- -	- -	- -
28	& С1-1-7-6 варіант 1	Дюбель 6*40 Bierbach	шт	2817	1,83 -	- -	5155	-	- -	- -	- -
29	& С1546-90-3	Вогнетривка піна "Penosil" Fire Rated PRO	шт	1	331,87 -	- -	332	-	- -	- -	- -
30	& С1-1-2-46-К3 варіант 1	Монтажний комплект	к-т	1	305,00 -	- -	305	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					289523	61737	6630 4442		609,52 39,01
		Разом будівельні роботи, грн.					289523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221156				
		всього заробітна плата, грн.					66179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10418				
		Всього будівельні роботи, грн.					**322558**				
		Всього по розділу 1					**322558**				
		Розділ 2. Отвори									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 30 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,12	22587,36 11825,22	10762,14 3933,60	2710	1419	1291 472	110,9100 36,0525	13,31 4,33
32	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 30 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	29906,46 15416,19	14490,27 5296,51	598	308	290 106	144,5900 48,5415	2,89 0,97
33	КБ46-29-9	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (до 1140 мм)	100шт	0,02	37094,92 19036,15	18058,77 6600,88	742	381	361 132	178,5420 60,4958	3,57 1,21
34	КБ46-30-4 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,75 к(ЕММ)=1, 75 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм) (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100шт	0,02	10350,21 6200,45	4149,76 1532,97	207	124	83 31	56,1330 14,1141	1,12 0,28
		Разом прямі витрати по розділу 2					4257	2232	2025 741		20,89 6,79
		Разом будівельні роботи, грн.					4257				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					574				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5867**				
		Всього по розділу 2					**5867**				
		Разом прямі витрати по кошторису					293780	63969	8655 5183		630,41 45,8
		Разом будівельні роботи, грн.					293780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221156				
		всього заробітна плата, грн.					69152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**328427**				
		Всього по кошторису					**328427**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**739,72**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**80144**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

УКРАЇНА ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК КУРІБЛО СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА Реєстраційний № 16341 кваліфікаційний сертифікат № 021341

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-022
на Пусконалагоджувальні роботи АПЗ
Блок А

Кошторисна вартість	34,921	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18059	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,409	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	1220,35	1220	8,1400	8,14
2	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний (адресний модуль+панель індикації)	шт	61	388,29	23686	2,5900	157,99
		Разом прямі витрати по кошторису				24906		166,13
		всього заробітна плата, грн.				24906		
		Разом будівельні роботи, грн.				24906		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				10015		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				14,46		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2503		
		Всього будівельні роботи, грн.				**34921**		
		- - -

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Тепломехінічні рішення. ІТП

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	34,714	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14279	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,567	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-7-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 1 т (модуль системи опалення ІНЖ ІТП 0-100-100-г-779)	шт	1	8979,77 4382,26	1958,86 736,04	8980	4382	1959 736	40,1600 5,7394	40,16 5,74
2	КМ38-7-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т (модуль системи опалення ІТП 0-32-32-в-36, модуль системи вентиляції ІНЖ ІТП В-40-40-в-71)	шт	2	6139,21 2618,88	1212,52 457,16	12278	5238	2425 914	24,0000 3,5864	48 7,17
3	КМ38-7-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,85	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т (модуль системи вентиляції ІНЖ ІТП ТГ1-10-г-200)	шт	1	6957,76 2968,06	1374,19 518,12	6958	2968	1374 518	27,2000 4,0645	27,2 4,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					28216	12588	5758		115,36
									2168		16,97
		Разом будівельні роботи, грн.					28216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9870				
		всього заробітна плата, грн.					14756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1811				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34714**				
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

Придбання устаткування. ІТП

Блок А

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2174,811 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-2001-6	Модуль системи опалення ІНЖ ІТП О-100-100-г-779; (маса=0,6)	шт	1	922093,46	922093
2	& 2301-2001-7	Модуль системи опалення ІНЖ ІТП О-32-32-в-36; (маса=0,15)	шт	1	349898,10	349898
3	& 2301-2001-7 варіант 1	Модуль системи вентиляції ІНЖ ІТП В-40-40-в-71; (маса=0,15)	шт	1	388496,60	388497
4	& 2301-2001-8	Модуль системи ГВП ІНЖ ІТП ТГ1-10-г-200; (маса=0,35)	шт	1	432145,34	432145
		Разом				**2092633**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				82178
		Всього по кошторису				**2174811**

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на Пусконалагоджувальні роботи. ІТП

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-056/ПКД-ІК.ТМ.С

Кошторисна вартість	36,366	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18805	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	28,542	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-61-4	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 1 Гкал/год	система	1	25936,16 25936,16	- -	25936	25936	- -	173,0000 -	173 -
		Разом прямі витрати по кошторису					25936	25936	- -		173 -
		Разом будівельні роботи, грн.					25936				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10430				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2606				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36366**				
		Всього по кошторису					**36366**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**188,05** **28542**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» * АТЕСТАЦІЙНА ПРОЕКТУВАЛЬНА КОМІСІЯ * ДЕРЖАВНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ * АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ * УКРАЇНА
ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
Реєстраційний № 16341
КУРІБЛО СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА
Кваліфікаційний сертифікат № 021341

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на Ліфт

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	366,890	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,10195	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	243,427	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		ЛІФТ №1, №2 в/п на 3 зупинки:									
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	350708,55 250714,11	77463,39 33703,22	701417	501428	154927 67406	2297,6000 268,0648	4595,2 536,13
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-18	12946,67 9543,64	3135,85 1356,30	-233040	-171786	-56445 -24413	87,4600 10,7705	-1574,28 -193,87
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг (12,4 м)	м	-31,6	3155,28 2322,07	451,54 173,56	-99707	-73377	-14269 -5484	21,2800 1,3802	-672,45 -43,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг (13,15 м)	м	-30,85	3155,28 2322,07	451,54 173,56	-97340	-71636	-13930 -5354	21,2800 1,3802	-656,49 -42,58
		Разом прямі витрати по розділу 1					271330	184629	70283 32155		1691,98 256,07
		Разом будівельні роботи, грн.					271330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16418				
		всього заробітна плата, грн.					216784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26643				
		Всього будівельні роботи, грн.					**366890**				
		Всього по розділу 1					**366890**				
		Разом прямі витрати по кошторису					271330	184629	70283 32155		1691,98 256,07
		Разом будівельні роботи, грн.					271330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16418				
		всього заробітна плата, грн.					216784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26643				
		Всього будівельні роботи, грн.					**366890**				
		Всього по кошторису					**366890**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2101,95**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**243427**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис(ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис(ініціали, прізвище)]



Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027

Придбання устаткування. Ліфт

Блок А

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2796,780 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-3	Ліфт №1 Gen2 Life в/п 1000 кг на 3 зупинки, 1 м/с ЛТПП, виробник - OTIS Іспанія; (маса=1)	шт	1	1396300,00	1396300
2	& 1906-15001-4	Ліфт №2 Gen2 Life в/п 1000 кг на 3 зупинки, 1 м/с, виробник - OTIS Іспанія; (маса=1)	шт	1	1294800,00	1294800
		Разом				**2691100**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				105680
		Всього по кошторису				**2796780**

Склав _____ Каріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК

Реєстраційний № 16341

КУРІБЛО СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-028
на Пусконалагоджувальні роботи. Ліфт
Блок А

Кошторисна вартість	155,993	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,83264	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	122,303	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	81700,41	163401	565,0000	1130
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (3 зупинки)	ліфт	-2	26317,66	-52635	182,0000	-364
		Разом прямі витрати по кошторису				110766		766
		всього заробітна плата, грн.				110766		
		Разом будівельні роботи, грн.				110766		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				45227		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				66,64		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				11537		
		Всього будівельні роботи, грн.				**155993**		
		Всього по кошторису, грн.				**155993**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**832,64**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**122303**		

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Блок Д

Кошторисна вартість об`єкта	13296,428 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	27,64061 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3185,899 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на АР. Архітектурні рішення. Блок Д	9294,634	-	9294,634	21,16946	2438,542	-
2	02-02-02	на МГН. Доступність для маломобільних груп населення. Блок Д	71,601	-	71,601	0,03595	4,433	-
3	02-02-03	на Конструкції бетонні. Блок Д	685,079	-	685,079	1,06610	123,412	-
4	02-02-06	на Блок Д. Водопостачання та каналізація	581,204	-	581,204	0,57203	67,145	-
5	02-02-07	на Електротехнічні рішення	460,002	35,748	495,75	1,59717	178,679	-
6	02-02-08	на Опалення	844,642	-	844,642	1,00617	118,206	-
7	02-02-09	на Блок Д. Вентиляція	389,601	-	389,601	0,76856	84,401	-
8	02-02-010	на придбання устаткування Блок Д. Устаткування вентиляції	-	347,42	347,42	-	-	-
9	02-02-011	на Блок Д. Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	7,567	-	7,567	0,03914	5,94	-
10	02-02-012	на Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	222,792	10,175	232,967	0,69351	77,191	-
11	02-02-013	на Пусконалагоджувальні роботи. Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	18,722	-	18,722	0,09680	14,694	-
12	02-02-014	на Система охоронної сигналізації	15,137	-	15,137	0,05017	5,63	-
13	02-02-015	на Пусконалагоджувальні роботи ОС	0,261	-	0,261	0,00135	0,205	-
14	02-02-016	на Структурована кабельна система (СКС)	81,585	124,454	206,039	0,25592	29,354	-
15	02-02-017	на Пусконалагоджувальні роботи СЗ.СКС	28,588	-	28,588	0,14783	22,438	-
16	02-02-018	на Блискавкозахист	34,893	-	34,893	0,05216	5,944	-
17	02-02-019	на Пусконалагоджувальні роботи БЗ	1,052	-	1,052	0,00544	0,827	-
18	02-02-020	на Система контролю концентрації газу	41,271	-	41,271	0,08285	8,858	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	12778,631	517,797	13296,428	27,64061	3185,899	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Ярослава ТРОЙНІКОВА
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	АР. Архітектурні рішення. Блок Д	18,63321 2017,395	- -	0,31651 36,888	0,00069 0,085	- -	18,95041 2054,368	2,21905 384,174	21,16946 2438,542
02-02-02	МГН. Доступність для маломобільних груп населення. Блок Д	0,03210 3,767	- -	- -	- -	- -	0,03210 3,767	0,00385 0,666	0,03595 4,433
02-02-03	Конструкції бетонні. Блок Д	0,80170 86,072	- -	0,13901 16,192	0,01129 1,395	- -	0,95200 103,659	0,11410 19,753	1,06610 123,412
02-02-06	Блок Д. Водопостачання та каналізація	0,46431 51,907	0,02232 2,436	0,03184 3,527	- -	- -	0,51847 57,87	0,05356 9,275	0,57203 67,145
02-02-07	Електротехнічні рішення	0,35473 37,821	0,95434 99,42	0,13791 15,435	- -	- -	1,44698 152,676	0,15019 26,003	1,59717 178,679
02-02-08	Опалення	0,76507 85,965	- -	0,14565 15,716	- -	- -	0,91072 101,681	0,09545 16,525	1,00617 118,206
02-02-09	Блок Д. Вентиляція	0,68596 70,812	0,00166 0,184	0,00992 1,117	- -	- -	0,69754 72,113	0,07102 12,288	0,76856 84,401
02-02-010	придбання устаткування Блок Д. Устаткування вентиляції	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -
02-02-011	Блок Д. Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	0,03600 -	0,03600 5,398	0,00314 0,542	0,03914 5,94
02-02-012	Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	0,04684 5,006	0,53274 55,926	0,05564 6,169	- -	- -	0,63522 67,101	0,05829 10,09	0,69351 77,191
02-02-013	Пусконалагоджувальні роботи. Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	0,08906 -	0,08906 13,352	0,00774 1,342	0,09680 14,694
02-02-014	Система охоронної сигналізації	0,01001 1,075	0,02568 2,661	0,00984 1,086	- -	- -	0,04553 4,822	0,00464 0,808	0,05017 5,63
02-02-015	Пусконалагоджувальні роботи ОС	—-— -	—-— -	—-— -	—-— -	0,00124 -	0,00124 0,186	0,00011 0,019	0,00135 0,205

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-016	Структурована кабельна система (СКС)	0,01519 1,619	0,19895 21,788	0,02079 2,31	- -	- -	0,23493 25,717	0,02099 3,637	0,25592 29,354
02-02-017	Пусконалагоджувальні роботи СЗ.СКС	- -	- -	- -	- -	0,13600 -	0,13600 20,389	0,01183 2,049	0,14783 22,438
02-02-018	Блискавкозахист	0,00191 0,177	0,04474 4,858	0,00089 0,11	- -	- -	0,04754 5,145	0,00462 0,799	0,05216 5,944
02-02-019	Пусконалагоджувальні роботи БЗ	- -	- -	- -	- -	0,00501 -	0,00501 0,751	0,00043 0,076	0,00544 0,827
02-02-020	Система контролю концентрації газу	0,00617 0,658	0,06430 6,375	0,00525 0,591	- -	- -	0,07572 7,624	0,00713 1,234	0,08285 8,858
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	21,81720 2362,274	1,84473 193,648	0,87325 99,141	0,01198 1,48	0,26731 -	24,81447 2696,619	2,82614 489,28	27,64061 3185,899

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО



Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на АР. Архітектурні рішення. Блок Д

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-030 / ПКД-ІК-АР.2

Кошторисна вартість	9294,634	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21,16946	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2438,542	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,7	1612,78 1203,67	409,11 151,13	5967	4454	1513 559	11,7100 1,3915	43,33 5,15
2	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	896,20 877,69	- -	72	70	- -	8,8700 -	0,71 -
3	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 390мм)	100шт	0,08	2106,68 2065,36	- -	169	165	- -	20,8728 -	1,67 -
4	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 150мм)	100шт	0,08	7068,50 6946,29	- -	565	556	- -	70,2000 -	5,62 -
5	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	896,20 877,69	- -	54	53	- -	8,8700 -	0,53 -
6	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 190мм)	100шт	0,06	1012,83 992,96	- -	61	60	- -	10,0350 -	0,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 150мм)	100шт	0,06	7068,50 6946,29	- -	424	417	- -	70,2000 -	4,21 -
8	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0306	2122,77 152,27	1970,50 557,36	65	5	60 17	1,6900 4,0635	0,05 0,12
9	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	3,06	166,10 -	166,10 27,68	508	-	508 85	- 0,2240	- 0,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					7885	5780	2081 661		56,72 5,96
		Разом будівельні роботи, грн.					7885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24				
		всього заробітна плата, грн.					6441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1304				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11462**				
		Всього по розділу 1					**11462**				
		Розділ 2. Мурувальні роботи									
10	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (товщ.510мм)*	*1 м3*	*5,9*	*1779,28* *853,13*	*154,81* *76,64*	*10498*	*5033*	*913* *452*	*8,2000* *0,6120*	*48,38* *3,61*
11	КБ8-10-1	Розшивання швів мурування із цегли	100м2	-0,1157	3011,70 3011,70	- -	-348	-348	- -	26,9600 -	-3,12 -
12	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,3246	8604,72 -	- -	20003	-	- -	- -	- -
13	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (товщ.380мм)*	*1 м3*	*20,3*	*1779,28* *853,13*	*154,81* *76,64*	*36119*	*17319*	*3143* *1556*	*8,2000* *0,6120*	*166,46* *12,42*
14	КБ8-10-1	Розшивання швів мурування із цегли	100м2	-0,5342	3011,70 3011,70	- -	-1609	-1609	- -	26,9600 -	-14,4 -
15	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	7,9982	8604,72 -	- -	68822	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (товщ.250мм)*	*1 м3*	*22,7*	*1814,44* *890,16*	*154,81* *76,64*	*41188*	*20207*	*3514* *1740*	*8,6600* *0,6120*	*196,58* *13,89*
17	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	8,9665	8604,72 -	- -	77154	-	- -	- -	- -
18	*КБ8-20-1*	*Мурування стін із керамблоків порожнистих при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*27,5*	*1051,68* *597,00*	*96,33* *47,69*	*28921*	*16418*	*2649* *1311*	*5,8800* *0,3808*	*161,7* *10,47*
19	С1422-11050 варіант 1	Керамблок,190х250х238 мм	м3	25,3	3777,67 -	- -	95575	-	- -	- -	- -
20	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,2462*	*6873,48* *6715,23*	*158,25* *78,35*	*1692*	*1653*	*39* *19*	*63,7300* *0,6256*	*15,69* *0,15*
21	& С112-870-СА	Сітка армувальна 50х50х3 мм	м2	123,1	98,15 -	- -	12082	-	- -	- -	- -
22	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (вент. канали)*	*1 м3*	*18,3*	*1814,44* *890,16*	*154,81* *76,64*	*33204*	*16290*	*2833* *1403*	*8,6600* *0,6120*	*158,48* *11,2*
23	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	7,2285	8604,72 -	- -	62199	-	- -	- -	- -
24	КБ46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,2	16313,60 9390,96	270,82 104,00	3263	1878	54 21	100,3200 0,9310	20,06 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					488763	76841	13145 6502		749,83 51,93
		Разом будівельні роботи, грн.					488763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					398777				
		всього заробітна плата, грн.					83343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16656				
		Всього будівельні роботи, грн.					**534741**				
		Всього по розділу 2					**534741**				
		Розділ 3. Двері ***Металеві									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,174	30997,66 27103,90	1541,19 503,97	5394	4716	268 88	235,4200 3,5100	40,96 0,61
26	С123-198 варіант 1	Двері металеві	м2	13,8	8483,98 -	- -	117079	-	- -	- -	- -
27	С123-198 варіант 7	Двері металеві з армованним склом ***Металопластикові	м2	3,6	9792,98 -	- -	35255	-	- -	- -	- -
28	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1953	17310,88 10705,76	6520,44 2132,16	3381	2091	1273 416	98,1100 14,8500	19,16 2,9
29	& С1550-38-1-2Л	Монтажна піна	л	3,62	374,77 -	- -	1357	-	- -	- -	- -
30	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	89	21,73 -	- -	1934	-	- -	- -	- -
31	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	19,53	6035,27 -	- -	117869	-	- -	- -	- -
32	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,126	13572,48 8651,03	4854,10 1587,28	1710	1090	612 200	79,2800 11,0550	9,99 1,39
33	& С1550-38-1-2Л	Монтажна піна	л	1,93	374,77 -	- -	723	-	- -	- -	- -
34	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	46	21,73 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
35	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	12,6	6035,27 -	- -	76044	-	- -	- -	- -
36	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	11075,46 6534,11	4491,86 1468,82	698	412	283 93	59,8800 10,2300	3,77 0,64
37	& С1550-38-1-2Л	Монтажна піна	л	0,84	374,77 -	- -	315	-	- -	- -	- -
38	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	17	21,73 -	- -	369	-	- -	- -	- -
39	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	6,3	6035,27 -	- -	38022	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дотягувач)	100 шт	0,02	2315,43 2315,43	- -	46	46	- -	23,4000 -	0,47 -
41	& С1-1-1-6-26 варіант 1	Дотягувач	шт	2	1661,93 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
		***Дверцята ревізійні									
42	*КБ20-11-1*	*Установлення дверцят ревізійних*	*грати*	*12*	*219,12* *189,35*	*29,77* *8,26*	*2629*	*2272*	*357* *99*	*1,8200* *0,0745*	*21,84* *0,89*
43	& С120-22-ДР	Дверцята ревізійні Вентс ДМ 200х400	шт	12	843,30 -	- -	10120	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					417269	10627	2793 896		96,19 6,43
		Разом будівельні роботи, грн.					417269				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403849				
		всього заробітна плата, грн.					11523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2073				
		Всього будівельні роботи, грн.					**423309**				
		Всього по розділу 3					**423309**				
		Розділ 4. Покрівля									
		***Влаштування плоскої покрівлі									
44	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	2,93	815,10 674,94	11,57 10,61	2388	1978	34 31	7,1400 0,1020	20,92 0,3
45	С111-1720 варіант 3	Пароізоляційна плівка, 90 г/м3	м2	336,95	22,95 -	- -	7733	-	- -	- -	- -
46	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,93*	*7462,38* *7035,35*	*133,83* *118,85*	*21865*	*20614*	*392* *348*	*71,1000* *1,0323*	*208,32* *3,02*
47	*КБ11-11-8 Н1=21*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 125 мм)*	*100м2*	*2,93*	*3883,74* *3158,48*	*725,26* *644,11*	*11379*	*9254*	*2125* *1887*	*31,9200* *5,5944*	*93,53* *16,39*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1424-11672 варіант 2	Полістиролбетон D200	м3	37,36	2386,55 -	- -	89162	-	- -	- -	- -
49	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	2,93	6303,61 4523,86	1779,75 710,55	18470	13255	5215 2082	47,4000 5,5893	138,88 16,38
50	& С114-3-У-3 варіант 3	Утеплювач базальтовий Rockwool Monrock max E - 220кг/м3. Товщ. 300 мм.	м2	301,79	1361,68 -	- -	410941	-	- -	- -	- -
51	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,93	1705,59 1531,39	73,39 65,18	4997	4487	215 191	16,2000 0,5661	47,47 1,66
52	С111-873 варіант 2	Сітка Ш5Вр 100х100	м2	322,3	144,86 -	- -	46688	-	- -	- -	- -
53	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*2,93*	*10793,98* *3433,60*	*2122,98* *820,03*	*31626*	*10060*	*6220* *2403*	*38,3900* *6,4686*	*112,48* *18,95*
54	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	100м2	2,93	12930,93 438,26	972,67 373,98	37888	1284	2850 1096	4,9000 2,9330	14,36 8,59
55	*КР8-31-4*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці*	*100м2*	*2,93*	*2330,39* *2299,16*	*31,23* *28,65*	*6828*	*6737*	*91* *84*	*21,0700* *0,2754*	*61,74* *0,81*
56	*КР8-31-5*	*Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів*	*100м2*	*2,93*	*907,14* *881,69*	*25,45* *23,35*	*2658*	*2583*	*75* *68*	*8,0800* *0,2244*	*23,67* *0,66*
57	& С111-612-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	139,18	97,33 -	- -	13546	-	- -	- -	- -
58	& С111-852-4 варіант 1	Техноеласт ЕПП, 4мм	м2	662,18	218,05 -	- -	144388	-	- -	- -	- -
59	*КБ10-25-4*	*Установлення крапельника*	*100м*	*0,807*	*2901,80* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*2342*	*2237*	*97* *69*	*27,3000* *0,7260*	*22,03* *0,59*
60	& С111-1797-8 варіант 9	Крапельник водовідвідний металевий на стіну 510 мм	п.м	80,7	273,93 -	- -	22106	-	- -	- -	- -
61	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,943	6303,61 4523,86	1779,75 710,55	5944	4266	1678 670	47,4000 5,5893	44,7 5,27
62	С111-1784-1 варіант 2	Утеплювач з мінеральної вати 135 кг/м3 100 мм	м2	97,13	307,77 -	- -	29894	-	- -	- -	- -
63	*КБ15-183-1*	*Декоративне штукатурення парапету*	*100м2*	*0,807*	*29251,28* *28199,25*	- -	*23606*	*22757*	- -	*231,3500* -	*186,7* -
64	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	15,52	42,39 -	- -	658	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С111-2012-3 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	217,89	32,95 -	- -	7179	-	- -	- -	- -
66	*КБ15-183-2*	*Дисперсійне фарбування фасаду*	*100м2*	*0,807*	*43584,01* *40514,14*	- -	*35172*	*32695*	- -	*337,0000* -	*271,96* -
67	& С111-2016-2Ф варіант 4	Фарба фасадна	кг	48,42	198,56 -	- -	9614	-	- -	- -	- -
68	*КБ12-1-6*	*Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари*	*100м2*	*0,2365*	*4072,69* *2378,82*	*385,09* *153,77*	*963*	*563*	*91* *36*	*21,8000* *1,2096*	*5,16* *0,29*
69	*КБ12-1-6*	*Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари*	*100м2*	*0,2365*	*4072,69* *2378,82*	*385,09* *153,77*	*963*	*563*	*91* *36*	*21,8000* *1,2096*	*5,16* *0,29*
70	& С111-852-4 варіант 1	Техноеласт ЕПП, 4мм	м2	53,449	218,05 -	- -	11655	-	- -	- -	- -
71	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (парапет)*	*100м2*	*0,2061*	*14533,85* *13140,56*	*212,65* *71,52*	*2995*	*2708*	*44* *15*	*132,8000* *0,5247*	*27,37* *0,11*
72	& С111-1797-1 варіант 2	Оцинкована сталь з полімерним покриттям поліестер СТ08ХК. Парапет 300мм	м2	20,61	413,61 -	- -	8525	-	- -	- -	- -
73	*КБ20-19-5*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром до 2600 мм*	*зонт*	*6*	*425,43* *302,20*	*49,32* *15,39*	*2553*	*1813*	*296* *92*	*2,9400* *0,1378*	*17,64* *0,83*
74	С130-295 варіант 2	Накривки на вент канали з нержавіючої сталі 600х600	шт	6	1691,36 -	- -	10148	-	- -	- -	- -
75	*КБ20-19-6*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром до 3200 мм*	*зонт*	*9*	*446,88* *302,20*	*50,64* *15,46*	*4022*	*2720*	*456* *139*	*2,9400* *0,1384*	*26,46* *1,25*
76	С130-295 варіант 1	Накривки на вент канали з нержавіючої сталі 840х640	шт	1	2267,11 -	- -	2267	-	- -	- -	- -
77	С130-295 варіант 3	Накривки на вент канали з нержавіючої сталі 740х600	шт	8	1919,77 -	- -	15358	-	- -	- -	- -
78	*КБ20-19-8*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм*	*зонт*	*1*	*719,53* *531,42*	*88,56* *28,99*	*720*	*531*	*89* *29*	*5,1700* *0,2595*	*5,17* *0,26*
79	С130-295 варіант 4	Накривки на вент канали з нержавіючої сталі 1100х640	шт	1	2632,62 -	- -	2633	-	- -	- -	- -
80	*КБ16-21-3*	*Установлення воронок зливних діаметром 100 мм*	*шт*	*6*	*161,59* *139,79*	- -	*970*	*839*	- -	*1,3600* -	*8,16* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С111-1612-12 варіант 3	Покрівельна вирва з електрообігрівом	шт	6	3910,33 -	- -	23462	-	- -	- -	- -
		***Влаштування покрівлі (вихід на кровлю)									
82	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,312	815,10 674,94	11,57 10,61	254	211	4 3	7,1400 0,1020	2,23 0,03
83	С111-1720 варіант 3	Пароізоляційна плівка, 90 г/м3	м2	35,88	22,95 -	- -	823	-	- -	- -	- -
84	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,312*	*7462,38* *7035,35*	*133,83* *118,85*	*2328*	*2195*	*42* *37*	*71,1000* *1,0323*	*22,18* *0,32*
85	*КБ11-11-8 Н1=21*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 125 мм)*	*100м2*	*0,312*	*3883,74* *3158,48*	*725,26* *644,11*	*1212*	*985*	*227* *201*	*31,9200* *5,5944*	*9,96* *1,75*
86	С1424-11672 варіант 2	Полістиролбетон D200	м3	3,98	2386,55 -	- -	9498	-	- -	- -	- -
87	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,312	6303,61 4523,86	1779,75 710,55	1967	1411	556 222	47,4000 5,5893	14,79 1,74
88	& С114-3-У-3 варіант 3	Утеплювач базальтовий Rockwool Monrock max E - 220кг/м3. Товщ. 300 мм.	м2	32,14	1361,68 -	- -	43764	-	- -	- -	- -
89	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,312	1705,59 1531,39	73,39 65,18	532	478	23 20	16,2000 0,5661	5,05 0,18
90	С111-873 варіант 2	Сітка Ш5Вр 100х100	м2	34,32	144,86 -	- -	4972	-	- -	- -	- -
91	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*0,312*	*10793,98* *3433,60*	*2122,98* *820,03*	*3368*	*1071*	*662* *256*	*38,3900* *6,4686*	*11,98* *2,02*
92	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	100м2	0,312	12930,93 438,26	972,67 373,98	4034	137	303 117	4,9000 2,9330	1,53 0,92
93	*КР8-31-4*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці*	*100м2*	*0,351*	*2330,39* *2299,16*	*31,23* *28,65*	*818*	*807*	*11* *10*	*21,0700* *0,2754*	*7,4* *0,1*
94	*КР8-31-5*	*Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів*	*100м2*	*0,351*	*907,14* *881,69*	*25,45* *23,35*	*318*	*309*	*9* *8*	*8,0800* *0,2244*	*2,84* *0,08*
95	& С111-612-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	16,67	97,33 -	- -	1622	-	- -	- -	- -
96	& С111-852-4 варіант 1	Техноеласт ЕПП, 4мм	м2	80,73	218,05 -	- -	17603	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*****Влаштування плоскої покрівлі перехода									
97	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,332	815,10 674,94	11,57 10,61	271	224	4 4	7,1400 0,1020	2,37 0,03
98	С111-1720 варіант 3	Пароізоляційна плівка, 90 г/м3	м2	38,18	22,95 -	- -	876	-	- -	- -	- -
99	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,332*	*7462,38* *7035,35*	*133,83* *118,85*	*2478*	*2336*	*44* *39*	*71,1000* *1,0323*	*23,61* *0,34*
100	*КБ11-11-8 Н1=21*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 125 мм)*	*100м2*	*0,332*	*3883,74* *3158,48*	*725,26* *644,11*	*1289*	*1049*	*240* *214*	*31,9200* *5,5944*	*10,6* *1,86*
101	С1424-11672 варіант 2	Полістиролбетон D200	м3	4,23	2386,55 -	- -	10095	-	- -	- -	- -
102	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,332	6303,61 4523,86	1779,75 710,55	2093	1502	591 236	47,4000 5,5893	15,74 1,86
103	& С114-3-У-3 варіант 3	Утеплювач базальтовий Rockwool Monrock max E - 220кг/м3. Товщ. 300 мм.	м2	34,2	1361,68 -	- -	46569	-	- -	- -	- -
104	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,332	1705,59 1531,39	73,39 65,18	566	508	24 22	16,2000 0,5661	5,38 0,19
105	С111-873 варіант 2	Сітка Ш5Вр 100х100	м2	36,52	144,86 -	- -	5290	-	- -	- -	- -
106	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*0,332*	*10793,98* *3433,60*	*2122,98* *820,03*	*3584*	*1140*	*705* *272*	*38,3900* *6,4686*	*12,75* *2,15*
107	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 40мм)	100м2	0,332	9236,38 313,04	694,77 267,13	3066	104	231 89	3,5000 2,0950	1,16 0,7
108	*КР8-31-4*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці*	*100м2*	*0,475*	*2330,39* *2299,16*	*31,23* *28,65*	*1107*	*1092*	*15* *14*	*21,0700* *0,2754*	*10,01* *0,13*
109	*КР8-31-5*	*Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів*	*100м2*	*0,475*	*907,14* *881,69*	*25,45* *23,35*	*431*	*419*	*12* *11*	*8,0800* *0,2244*	*3,84* *0,11*
110	& С111-612-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	22,56	97,33 -	- -	2196	-	- -	- -	- -
111	& С111-852-4 варіант 1	Техноеласт ЕПП, 4мм	м2	109,25	218,05 -	- -	23822	-	- -	- -	- -
112	*КБ10-25-4*	*Установлення крапельника*	*100м*	*0,052*	*2901,80* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*151*	*144*	*6* *4*	*27,3000* *0,7260*	*1,42* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& С111-1797-8 варіант 9	Крапельник водовідвідний металевий на стіну 510 мм	п.м	5,2	273,93 -	- -	1424	-	- -	- -	- -
114	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фібролітy насухо	100м2	0,082	6303,61 4523,86	1779,75 710,55	517	371	146 58	47,4000 5,5893	3,89 0,46
115	С111-1784-1 варіант 2	Утеплювач з мінеральної вати 135 кг/м3 100 мм	м2	8,45	307,77 -	- -	2601	-	- -	- -	- -
116	*КБ12-1-6*	*Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари*	*100м2*	*0,241*	*4072,69* *2378,82*	*385,09* *153,77*	*982*	*573*	*93* *37*	*21,8000* *1,2096*	*5,25* *0,29*
117	& С111-852-4 варіант 2	Техноеласт ЕПП, 5мм	м2	54,466	271,03 -	- -	14762	-	- -	- -	- -
118	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (парапет)*	*100м2*	*0,0462*	*14533,85* *13140,56*	*212,65* *71,52*	*671*	*607*	*10* *3*	*132,8000* *0,5247*	*6,14* *0,02*
119	& С111-1797-1 варіант 3	Оцинкована сталь з полімерним покриттям поліестер СТ08ХК. Парапет 350мм	м2	4,62	413,61 -	- -	1911	-	- -	- -	- -
120	*КБ10-14-6*	*Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву*	*100м2*	*0,073*	*3862,14* *3718,81*	- -	*282*	*271*	- -	*39,3400* -	*2,87* -
121	& С111-1797-9 варіант 1	Софіт з перфорацією "Рейнвей"	м2	7,665	331,92 -	- -	2544	-	- -	- -	- -
122	& С112-43-8 варіант 5	Дошки 60*60мм	м3	0,1	8591,93 -	- -	859	-	- -	- -	- -
123	КБ10-25-4	Установлення оцинкованої сталі з полімерним покриттям	100м	0,134	2901,80 2771,77	120,79 86,01	389	371	16 12	27,3000 0,7260	3,66 0,1
124	& С111-1797-8 варіант 10	Оцинкована сталь з полімерним покриттям	п.м	13,9	207,61 -	- -	2886	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1301131	160259	24033 11165		1528,53 91,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1301131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1116839				
		всього заробітна плата, грн.					171424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33492				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1394602**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					283994				
		всього заробітна плата, грн.					15529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2962				
		Всього будівельні роботи, грн.					**308980**				
		Всього по розділу 5					**308980**				
		Розділ 6. Фасад									
138	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	3,355	10773,85 4551,08	- -	36146	15269	- -	45,4200 -	152,38 -
		***Утеплення фасада									
139	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*4,354*	*53192,26* *50235,13*	- -	*231599*	*218724*	- -	*417,8600* -	*1819,36* -
140	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	5224,8	16,22 -	- -	84746	-	- -	- -	- -
141	& С114-96-1 варіант 2	Мінераловатні плити щільністю 135 кг/м3 товщ.150мм	м2	435,4	640,21 -	- -	278747	-	- -	- -	- -
142	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	3483	5,42 -	- -	18878	-	- -	- -	- -
143	С1555-55 варіант 1	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	500,71	43,35 -	- -	21706	-	- -	- -	- -
144	С111-2012-3 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	1175,58	32,95 -	- -	38735	-	- -	- -	- -
145	& С111-2016-2Ф варіант 4	Фарба фасадна	кг	218,57	198,56 -	- -	43399	-	- -	- -	- -
146	& С1735-12-1К варіант 1	Профілі цокольні	м	80,4	48,05 -	- -	3863	-	- -	- -	- -
		***Відкоси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 40 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,578*	*63400,76* *57811,39*	- -	*36646*	*33415*	- -	*480,8800* -	*277,95* -
148	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	705,16	16,22 -	- -	11438	-	- -	- -	- -
149	& С114-96-1 варіант 3	Мінераловатні плити щільністю 135 кг/м3 товщ. 40мм	м2	57,8	255,49 -	- -	14767	-	- -	- -	- -
150	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	462	5,42 -	- -	2504	-	- -	- -	- -
151	С1555-55 варіант 1	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	66,47	43,35 -	- -	2881	-	- -	- -	- -
152	С111-2012-3 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	158,95	32,95 -	- -	5237	-	- -	- -	- -
153	& С111-2016-2Ф варіант 4	Фарба фасадна	кг	29,02	198,56 -	- -	5762	-	- -	- -	- -
154	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*0,584*	*6307,91* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*3684*	*1619*	*71* *50*	*27,3000* *0,7260*	*15,94* *0,42*
155	& С126-3-26 варіант 2	Віконний відлив (оцинкований лист з полімерним покриттям 0,7мм) шир.350мм ***Цоколь	м	60,56	267,02 -	- -	16171	-	- -	- -	- -
156	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону*	*100м2*	*0,452*	*5499,80* *5499,80*	- -	*2486*	*2486*	- -	*49,7900* -	*22,51* -
157	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	9,04	50,15 -	- -	453	-	- -	- -	- -
158	& С111-612-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	15,82	97,33 -	- -	1540	-	- -	- -	- -
159	& С111-852-4 варіант 2	Техноеласт ЕПП, 5мм	м2	51,98	271,03 -	- -	14088	-	- -	- -	- -
160	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	6,78	1832,96 1826,24	- -	12427	12382	- -	16,9300 -	114,79 -
161	& С114-96-1 варіант 2	Мінераловатні плити щільністю 135 кг/м3 товщ.150мм	м2	46,1	640,21 -	- -	29514	-	- -	- -	- -
162	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	362	5,42 -	- -	1962	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	*КБ15-185-2*	*Обклеювання тканиною стін*	*100м2*	*0,452*	*2562,81* *2562,81*	- -	*1158*	*1158*	- -	*25,9000* -	*11,71* -
164	С1555-55 варіант 1	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	51,98	43,35 -	- -	2253	-	- -	- -	- -
165	С111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання	кг	180,8	16,22 -	- -	2933	-	- -	- -	- -
166	*КБ15-19-1*	*Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці*	*100м2*	*0,452*	*18889,59* *18814,28*	*66,97* *43,55*	*8538*	*8504*	*30* *20*	*165,9400* *0,3803*	*75* *0,17*
167	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	235,04	12,45 -	- -	2926	-	- -	- -	- -
168	& С111-1726-1 варіант 7	Облицювальна плитка фасадна	м2	46,1	438,61 -	- -	20220	-	- -	- -	- -
		***Фундамент нижче відм. землі									
169	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону*	*100м2*	*2,563*	*5499,80* *5499,80*	- -	*14096*	*14096*	- -	*49,7900* -	*127,61* -
170	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	51,26	50,15 -	- -	2571	-	- -	- -	- -
171	& С111-612-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	89,71	97,33 -	- -	8731	-	- -	- -	- -
172	& С111-852-4 варіант 1	Техноеласт ЕПП, 4мм	м2	294,75	218,05 -	- -	64270	-	- -	- -	- -
173	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	25,63	1832,96 1826,24	- -	46979	46807	- -	16,9300 -	433,92 -
174	& С114-96-1 варіант 4	Базальтова вата щільністю 135 кг/м3 100 мм	м2	261,43	433,63 -	- -	113364	-	- -	- -	- -
175	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	2050	5,42 -	- -	11111	-	- -	- -	- -
176	*КБ15-53-1*	*Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом*	*100м2*	*2,563*	*469,96* *468,52*	*1,44* *1,28*	*1205*	*1201*	*4* *3*	*5,2000* *0,0111*	*13,33* *0,03*
177	& С111-1-24	Мембрана Плантер	м2	266,55	60,40 -	- -	16100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1235834	355661	105 73		3064,5 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1235834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					880068				
		всього заробітна плата, грн.					355734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					352,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61016				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1416804**				
		Всього по розділу 6					**1416804**				
		Розділ 7. Фасад переходу в осях 1д-4д.									
178	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*40,9*	*1779,28* *853,13*	*154,81* *76,64*	*72773*	*34893*	*6332* *3135*	*8,2000* *0,6120*	*335,38* *25,03*
179	КБ8-10-1	Розшивання швів мурування із цегли	100м2	-1,0763	3011,70 3011,70	- -	-3241	-3241	- -	26,9600 -	-29,02 -
180	КБ8-10-1	Розшивання швів мурування із цегли	100м2	-0,409	3011,70 3011,70	- -	-1232	-1232	- -	26,9600 -	-11,03 -
181	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	16,1146	8604,72 -	- -	138662	-	- -	- -	- -
182	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,17136*	*6873,48* *6715,23*	*158,25* *78,35*	*1178*	*1151*	*27* *13*	*63,7300* *0,6256*	*10,92* *0,11*
183	& С112-870-СА	Сітка армувальна 50х50х3 мм	м2	85,68	98,15 -	- -	8409	-	- -	- -	- -
184	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,562*	*53192,26* *50235,13*	- -	*29894*	*28232*	- -	*417,8600* -	*234,84* -
185	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	674,4	16,22 -	- -	10939	-	- -	- -	- -
186	& С114-96-1 варіант 2	Мінераловатні плити щільністю 135 кг/м3 товщ.150мм	м2	56,2	640,21 -	- -	35980	-	- -	- -	- -
187	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	450	5,42 -	- -	2439	-	- -	- -	- -
188	С1555-55 варіант 1	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	64,63	43,35 -	- -	2802	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	С111-2012-3 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	151,74	32,95 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
190	& С111-2016-2Ф варіант 4	Фарба фасадна	кг	28,21	198,56 -	- -	5601	-	- -	- -	- -
191	& С1735-12-1К варіант 3	Профіль кутовий з армуючої сіткою	м	32	22,65 -	- -	725	-	- -	- -	- -
192	& С1735-12-1К варіант 1	Профілі цокольні	м	7,4	48,05 -	- -	356	-	- -	- -	- -
193	КБ10-25-4	Установлення оцинкованої сталі з полімерним покриттям	100м	0,074	2901,80 2771,77	120,79 86,01	215	205	9 6	27,3000 0,7260	2,02 0,05
194	& С111-1797-8 варіант 14	Оцинкована сталь з полімерним покриттям 0,7мм	п.м	7,67	236,15 -	- -	1811	-	- -	- -	- -
		***Оздоблення шва між блоками Д та Д1									
195	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	3,8	1917,80 1766,65	- -	7288	6713	- -	16,1900 -	61,52 -
196	С114-48 варіант 1	Утеплювач базальтовий щільністю 220 кг/м3	м3	3,8	4262,97 -	- -	16199	-	- -	- -	- -
197	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із сталі*	*100м2*	*0,2061*	*13353,21 13140,56*	*212,65 71,52*	*2752*	*2708*	*44 15*	*132,8000 0,5247*	*27,37 0,11*
198	& С111-1797-1 варіант 5	Металеві фасонні елементи для стінових швів 3 мм	м2	20,61	369,95 -	- -	7625	-	- -	- -	- -
199	& С1555-304-Д	Дюбель 400ммх10	шт	58	37,63 -	- -	2183	-	- -	- -	- -
		***Оздоблення та утеплення цоколя									
200	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону*	*100м2*	*0,034*	*5499,80 5499,80*	- -	*187*	*187*	- -	*49,7900* -	*1,69* -
201	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	0,68	50,15 -	- -	34	-	- -	- -	- -
202	& С111-612-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	1,19	97,33 -	- -	116	-	- -	- -	- -
203	& С111-852-4 варіант 2	Техноеласт ЕПП, 5мм	м2	3,91	271,03 -	- -	1060	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	0,51	1832,96 1826,24	- -	935	931	- -	16,9300 -	8,63 -
205	& С114-96-1 варіант 2	Мінераловатні плити щільністю 135 кг/м3 товщ.150мм	м2	3,47	640,21 -	- -	2222	-	- -	- -	- -
206	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	27	5,42 -	- -	146	-	- -	- -	- -
207	*КБ15-185-2*	*Обклеювання тканиною стін*	*100м2*	*0,034*	*2562,81* *2562,81*	- -	*87*	*87*	- -	*25,9000* -	*0,88* -
208	С1555-55 варіант 1	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	3,91	43,35 -	- -	169	-	- -	- -	- -
209	С111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання	кг	13,6	16,22 -	- -	221	-	- -	- -	- -
210	*КБ15-19-1*	*Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці*	*100м2*	*0,034*	*18889,59* *18814,28*	*66,97* *43,55*	*642*	*640*	*2* *1*	*165,9400* *0,3803*	*5,64* *0,01*
211	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	17,68	12,45 -	- -	220	-	- -	- -	- -
212	& С111-1726-1 варіант 7	Облицювальна плитка фасадна	м2	3,47	438,61 -	- -	1522	-	- -	- -	- -
213	КБ10-25-4	Установлення профіля цокольного	100м	0,082	2901,80 2771,77	120,79 86,01	238	227	10 7	27,3000 0,7260	2,24 0,06
214	& С1735-12-1К варіант 1	Профілі цокольні	м	8,2	48,05 -	- -	394	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					356551	71501	6424 3177		651,08 25,37
		Разом будівельні роботи, грн.					356551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278626				
		всього заробітна плата, грн.					74678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39367				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13713				
		Всього будівельні роботи, грн.					**395918**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	& С111-826-12 варіант 1 МПЗ	Кутик пристінний для підвісної стелі	м	515,59	25,79 -	- -	13297	-	- -	- -	- -
226	& С126-374-1 варіант 2 МПЗ	Тяга до підвісу	шт	382	3,46 -	- -	1322	-	- -	- -	- -
227	& С126-374-В1 варіант 1 МПЗ	Підвіси в комплекті	шт	382	28,92 -	- -	11047	-	- -	- -	- -
228	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг	100м2	4,774	1775,31 1768,11	7,20 6,39	8475	8441	34 31	16,7800 0,0555	80,11 0,26
229	& С111-732-1-В1 варіант 2	Плити Армстронг 600х600 мм ***ТИП 4 - ГКЛ вологостійкий	м2	501,27	272,46 -	- -	136576	-	- -	- -	- -
230	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4458	18763,81 18630,60	70,51 62,62	8365	8306	31 28	164,3200 0,5439	73,25 0,24
231	& С10000-49	Саморізи 3,5х9,5	шт	695	0,51 -	- -	354	-	- -	- -	- -
232	& С10000-48	Дюбелі 6х40	шт	31	0,93 -	- -	29	-	- -	- -	- -
233	& С10000-48 варіант 1	Дюбелі 6х40 пластик	шт	75	0,93 -	- -	70	-	- -	- -	- -
234	& С10000-48 варіант 2	Підвіс	шт	31	10,21 -	- -	317	-	- -	- -	- -
235	& С126-1300-П	Профілі для гіпсокартону 28/27	м	40,12	36,55 -	- -	1466	-	- -	- -	- -
236	& С126-1300-П варіант 1	Профілі для гіпсокартону 60/27	м	113,68	57,27 -	- -	6510	-	- -	- -	- -
237	& С1630-1447-К	Подовжувач профілю 60/27 однорівневий	шт	13	19,56 -	- -	254	-	- -	- -	- -
238	& С1630-1447-К варіант 1	З'єднувач профілю	шт	76	8,51 -	- -	647	-	- -	- -	- -
239	& С10000-34-1-4Ц	Тяга підвісу	шт	31	4,74 -	- -	147	-	- -	- -	- -
240	& С10000-41 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	40,12	4,03 -	- -	162	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,4458	16873,33 16394,40	30,22 26,84	7522	7309	13 12	136,3700 0,2331	60,79 0,1
242	& С1770-32-С	Саморізи, 3,5х25 мм	шт	936	0,51 -	- -	477	-	- -	- -	- -
243	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка	кг	15,92	14,66 -	- -	233	-	- -	- -	- -
244	& С111-1678-В2 варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	44,13	5,54 -	- -	244	-	- -	- -	- -
245	& С111-772-3 варіант 3	Лист ГКЛ вологостійкі	м2	46,81	148,40 -	- -	6947	-	- -	- -	- -
246	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,4458*	*10753,80* *10581,26*	*5,76* *5,11*	*4794*	*4717*	*3* *2*	*100,4200* *0,0444*	*44,77* *0,02*
247	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4458	2407,22 2399,53	4,32 3,83	1073	1070	2 2	21,4800 0,0333	9,58 0,01
248	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	6,43	50,15 -	- -	322	-	- -	- -	- -
249	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	160,49	15,38 -	- -	2468	-	- -	- -	- -
250	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,4458*	*4590,95* *4520,37*	*1,44* *1,28*	*2047*	*2015*	*1* *1*	*42,9000* *0,0111*	*19,12* -
251	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	6,43	50,15 -	- -	322	-	- -	- -	- -
252	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	13,37	159,35 -	- -	2131	-	- -	- -	- -
		***ТИП 5 -Фарбування									
253	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,585*	*10750,44* *10581,26*	*5,76* *5,11*	*6289*	*6190*	*3* *3*	*100,4200* *0,0444*	*58,75* *0,03*
254	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,585	2407,22 2399,53	4,32 3,83	1408	1404	3 2	21,4800 0,0333	12,57 0,02
255	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	8,44	50,15 -	- -	423	-	- -	- -	- -
256	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	210,6	15,38 -	- -	3239	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,585*	*4590,95* *4520,37*	*1,44* *1,28*	*2686*	*2644*	*1* *1*	*42,9000* *0,0111*	*25,1* *0,01*
258	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	8,44	50,15 -	- -	423	-	- -	- -	- -
259	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	17,55	159,35 -	- -	2797	-	- -	- -	- -
		***Стеля переходу з блоку Д до блоку Д1									
260	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг	100м2	0,745	14783,00 14746,53	4,32 3,83	11013	10986	3 3	139,9500 0,0333	104,26 0,02
261	& С111-146-2 варіант 1 МПЗ	Дюбель ударный 6_40мм	шт	221	0,56 -	- -	124	-	- -	- -	- -
262	& С111-826-9 варіант 1 МПЗ	Профіль основний направляючий 3,7м для підвісної стелі	м	70,78	33,47 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
263	& С111-826-10 варіант 1 МПЗ	Профіль поперечний 1,2м для підвісної стелі	м	141,55	33,47 -	- -	4738	-	- -	- -	- -
264	& С111-826-11 варіант 1 МПЗ	Профіль поперечний 0,6м для підвісної стелі	м	70,78	32,93 -	- -	2331	-	- -	- -	- -
265	& С111-826-12 варіант 1 МПЗ	Кутик пристінний для підвісної стелі	м	80,46	25,79 -	- -	2075	-	- -	- -	- -
266	& С126-374-1 варіант 2 МПЗ	Тяга до підвісу	шт	60	3,46 -	- -	208	-	- -	- -	- -
267	& С126-374-В1 варіант 1 МПЗ	Підвіси в комплекті	шт	60	28,92 -	- -	1735	-	- -	- -	- -
268	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг	100м2	0,745	1775,31 1768,11	7,20 6,39	1323	1317	6 5	16,7800 0,0555	12,5 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	& С111-732-1-В1 варіант 2	Плити Армстронг 600х600 мм	м2	78,23	272,46 -	- -	21315	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					729178	255472	145 124		2365,06 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					729178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					473561				
		всього заробітна плата, грн.					255596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					250,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43345				
		Всього будівельні роботи, грн.					**859554**				
		Всього по розділу 8					**859554**				
		Розділ 9. Стіни									
		***ТИП -1 та 5 -Фарбування									
270	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*6,67*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*3389*	*3333*	*56* *37*	*4,1000* *0,0549*	*27,35* *0,37*
271	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	133,4	50,15 -	- -	6690	-	- -	- -	- -
272	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*6,67*	*29164,50* *15619,83*	*415,83* *362,43*	*194527*	*104184*	*2774* *2417*	*146,5000* *3,7244*	*977,16* *24,84*
273	С111-872 варіант 1	Армувальна сітка 25х25мм, 0.8мм	м2	720,36	35,89 -	- -	25854	-	- -	- -	- -
274	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	6,67	8878,75 8094,52	5,76 5,11	59221	53990	38 34	76,8200 0,0444	512,39 0,3
275	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	96,18	50,15 -	- -	4823	-	- -	- -	- -
276	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	1200,6	15,38 -	- -	18465	-	- -	- -	- -
277	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*6,67*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*27216*	*26784*	*10* *9*	*38,1100* *0,0111*	*254,19* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	200,1	159,35 -	- -	31886	-	- -	- -	- -
		***ТИП -2 та 3									
279	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*8,298*	*508,14 499,75*	*8,39 5,60*	*4217*	*4147*	*70 46*	*4,1000 0,0549*	*34,02 0,46*
280	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	165,96	50,15 -	- -	8323	-	- -	- -	- -
281	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*8,298*	*29164,50 15619,83*	*415,83 362,43*	*242007*	*129613*	*3451 3007*	*146,5000 3,7244*	*1215,66 30,91*
282	С111-872 варіант 1	Армувальна сітка 25х25мм, 0.8мм	м2	896,184	35,89 -	- -	32164	-	- -	- -	- -
283	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,298	8878,75 8094,52	5,76 5,11	73676	67168	48 42	76,8200 0,0444	637,45 0,37
284	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,298	2407,22 2399,53	4,32 3,83	19975	19911	36 32	21,4800 0,0333	178,24 0,28
285	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	119,66	50,15 -	- -	6001	-	- -	- -	- -
286	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка стартова	кг	1493,64	14,81 -	- -	22121	-	- -	- -	- -
287	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	1493,64	15,38 -	- -	22972	-	- -	- -	- -
288	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*8,298*	*4080,41 4015,65*	*1,44 1,28*	*33859*	*33322*	*12 11*	*38,1100 0,0111*	*316,24 0,09*
289	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	248,94	159,35 -	- -	39669	-	- -	- -	- -
		***ТИП 4 - Плитка									
290	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*3,604*	*508,14 499,75*	*8,39 5,60*	*1831*	*1801*	*30 20*	*4,1000 0,0549*	*14,78 0,2*
291	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	72,08	50,15 -	- -	3615	-	- -	- -	- -
292	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*3,604*	*29164,50 15619,83*	*415,83 362,43*	*105109*	*56294*	*1499 1306*	*146,5000 3,7244*	*527,99 13,42*
293	С111-872 варіант 1	Армувальна сітка 25х25мм, 0.8мм	м2	389,23	35,89 -	- -	13969	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,604	28516,04 27579,12	48,93 43,45	102772	99395	176 157	255,6700 0,3774	921,43 1,36
295	С111-2000-1 варіант 8	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1874,08	13,19 -	- -	24719	-	- -	- -	- -
296	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	163,26	57,44 -	- -	9378	-	- -	- -	- -
297	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	26,02	15,73 -	- -	409	-	- -	- -	- -
298	& С111-1726-1 варіант 4	Глазурована плитка для стін	м2	364	372,73 -	- -	135674	-	- -	- -	- -
		***Панелі									
299	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*0,064*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*33*	*32*	*1* -	*4,1000* *0,0549*	*0,26* -
300	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	1,28	50,15 -	- -	64	-	- -	- -	- -
301	*КБ15-46-6*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну*	*100м2*	*0,064*	*20382,12* *12558,44*	*293,60* *255,86*	*1304*	*804*	*19* *16*	*112,4200* *2,6322*	*7,19* *0,17*
302	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,064	28516,04 27579,12	48,93 43,45	1825	1765	3 3	255,6700 0,3774	16,36 0,02
303	С111-2000-1 варіант 8	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	33,28	13,19 -	- -	439	-	- -	- -	- -
304	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	2,9	57,44 -	- -	167	-	- -	- -	- -
305	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,46	15,73 -	- -	7	-	- -	- -	- -
306	& С111-1726-1 варіант 4	Глазурована плитка для стін	м2	6,46	372,73 -	- -	2408	-	- -	- -	- -
		***Відкоси									
307	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*1,324*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*673*	*662*	*11* *7*	*4,1000* *0,0549*	*5,43* *0,07*
308	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	26,48	50,15 -	- -	1328	-	- -	- -	- -
309	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,324	48901,49 30894,61	277,73 246,65	64746	40904	368 327	260,7800 2,1423	345,27 2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,324*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*5402*	*5317*	*2* *2*	*38,1100* *0,0111*	*50,46* *0,01*
311	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	19,11	50,15 -	- -	958	-	- -	- -	- -
312	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	39,72	159,35 -	- -	6329	-	- -	- -	- -
		***Стіни переходу з блоку Д до блоку Д1									
313	*КБ15-47-1*	*Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5, 5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*1,214*	*33735,07* *11007,58*	*555,48* *130,26*	*40954*	*13363*	*674* *158*	*95,6100* *1,1426*	*116,07* *1,39*
314	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	24,28	50,15 -	- -	1218	-	- -	- -	- -
315	*КБ15-56-1*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*1,214*	*5041,09* *4871,67*	*5,76* *5,11*	*6120*	*5914*	*7* *6*	*43,6100* *0,0444*	*52,94* *0,05*
316	*КБ15-56-2*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*1,214*	*3744,14* *3574,72*	*5,76* *5,11*	*4545*	*4340*	*7* *6*	*32,0000* *0,0444*	*38,85* *0,05*
317	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	17,51	50,15 -	- -	878	-	- -	- -	- -
318	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка стартова	кг	145,68	14,81 -	- -	2158	-	- -	- -	- -
319	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	145,68	15,38 -	- -	2241	-	- -	- -	- -
320	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,214*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*4954*	*4875*	*2* *2*	*38,1100* *0,0111*	*46,27* *0,01*
321	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	17,52	50,15 -	- -	879	-	- -	- -	- -
322	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	36,42	159,35 -	- -	5804	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1429965	677918	9294 7645		6296 77,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1429965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					742753				
		всього заробітна плата, грн.					685563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					370232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					762,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131928				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1800197**				
		Всього по розділу 9					**1800197**				
		Розділ 10. Підлоги. Підвал									
323	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*2,865*	*3559,62* *3541,21*	*10,07* *8,95*	*10198*	*10146*	*29* *26*	*31,7000* *0,0777*	*90,82* *0,22*
324	С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	1146	94,62 -	- -	108435	-	- -	- -	- -
325	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,865	18981,38 17793,16	51,80 46,01	54382	50977	148 132	164,9500 0,3996	472,58 1,14
326	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1489,8	10,57 -	- -	15747	-	- -	- -	- -
327	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	130,07	57,44 -	- -	7471	-	- -	- -	- -
328	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	20,69	15,73 -	- -	325	-	- -	- -	- -
329	& С111-1726-1 варіант 6	Керамогранітна плитка	м2	292,23	573,67 -	- -	167644	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					364202	61123	177 158		563,4 1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					364202				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302902				
		всього заробітна плата, грн.					61281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**397190**				
		Всього по розділу 10					**397190**				
		Розділ 11. Підлоги. 1 поверх									
		***ТИП 2									
330	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,5214*	*11859,37*	*133,83*	*18043*	*8468*	*204*	*56,2500*	*85,58*
					5565,94	*118,85*			*181*	*1,0323*	*1,57*
331	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)*	*100м2*	*1,5214*	*20256,12*	*414,43*	*30818*	*3396*	*631*	*22,5600*	*34,32*
					2232,31	*368,06*			*560*	*3,1968*	*4,86*
332	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,5214	1705,59	73,39	2595	2330	112	16,2000	24,65
					1531,39	65,18			99	0,5661	0,86
333	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	167,35	61,15	-	10233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
334	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,5214*	*6367,30*	*28,78*	*9687*	*9590*	*44*	*63,7000*	*96,91*
					6303,12	*25,56*			*39*	*0,2220*	*0,34*
335	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 10мм)*	*100м2*	*1,5214*	*2672,74*	*28,78*	*4066*	*3997*	*44*	*26,5500*	*40,39*
					2627,12	*25,56*			*39*	*0,2220*	*0,34*
336	С1600-23	KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний	л	29,97	35,15	-	1053	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
337	С1600-174 варіант 1	Kreisel SF42 Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	2282,1	10,32	-	23551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
338	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5214	18981,38	51,80	28878	27071	79	164,9500	250,95
					17793,16	46,01			70	0,3996	0,61
339	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	791,13	10,57	-	8362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	69,07	57,44	-	3967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
341	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	10,98	15,73	-	173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	& С111-1726-1 варіант 5	Керамогранітна плитка антиковзуюча	м2	155,18	605,46	-	93955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***ТИП 4									
343	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,275	11859,37 5565,94	133,83 118,85	3261	1531	37 33	56,2500 1,0323	15,47 0,28
344	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)	100м2	0,275	20256,12 2232,31	414,43 368,06	5570	614	114 101	22,5600 3,1968	6,2 0,88
345	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,275	1705,59 1531,39	73,39 65,18	469	421	20 18	16,2000 0,5661	4,46 0,16
346	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	30,25	61,15 -	- -	1850	-	- -	- -	- -
347	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,275	3559,62 3541,21	10,07 8,95	979	974	3 2	31,7000 0,0777	8,72 0,02
348	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	5,5	50,15 -	- -	276	-	- -	- -	- -
349	С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	110	94,62 -	- -	10408	-	- -	- -	- -
350	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,275	18981,38 17793,16	51,80 46,01	5220	4893	14 13	164,9500 0,3996	45,36 0,11
351	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	143	10,57 -	- -	1512	-	- -	- -	- -
352	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	12,49	57,44 -	- -	717	-	- -	- -	- -
353	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,99	15,73 -	- -	31	-	- -	- -	- -
354	& С111-1726-1 варіант 5	Керамогранітна плитка антиковзуюча	м2	28,05	605,46 -	- -	16983	-	- -	- -	- -
		***ТИП 5									
355	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,065	11859,37 5565,94	133,83 118,85	12630	5928	143 127	56,2500 1,0323	59,91 1,1
356	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)	100м2	1,065	20256,12 2232,31	414,43 368,06	21573	2377	441 392	22,5600 3,1968	24,03 3,4
357	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,065	1705,59 1531,39	73,39 65,18	1816	1631	78 69	16,2000 0,5661	17,25 0,6
358	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	117,15	61,15 -	- -	7164	-	- -	- -	- -
359	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,065	6367,30 6303,12	28,78 25,56	6781	6713	31 27	63,7000 0,2220	67,84 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)*	*100м2*	*1,065*	*8018,22* *7881,37*	*86,34* *76,68*	*8539*	*8394*	*92* *82*	*79,6500* *0,6660*	*84,83* *0,71*
361	С1600-23	KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний	л	20,98	35,15 -	- -	737	-	- -	- -	- -
362	С1600-174 варіант 1	Kreisel SF42 Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	3181,5	10,32 -	- -	32833	-	- -	- -	- -
363	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,065	16351,07 5613,55	11,51 10,22	17414	5978	12 11	52,0400 0,0888	55,42 0,09
364	С111-552 варіант 1	Комерційний лінолеум, товщина 2 мм	м2	108,63	480,75 -	- -	52224	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					444368	94306	2099 1863		922,29 16,17
		Разом будівельні роботи, грн.					444368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					347963				
		всього заробітна плата, грн.					96169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19495				
		Всього будівельні роботи, грн.					**497862**				
		Всього по розділу 11					**497862**				
		Розділ 12. Підлоги, 2 поверх									
		***ТИП 2									
365	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,0212*	*11859,37* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*12111*	*5684*	*137* *121*	*56,2500* *1,0323*	*57,44* *1,05*
366	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)*	*100м2*	*1,0212*	*20256,12* *2232,31*	*414,43* *368,06*	*20686*	*2280*	*423* *376*	*22,5600* *3,1968*	*23,04* *3,26*
367	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,0212	1705,59 1531,39	73,39 65,18	1742	1564	75 67	16,2000 0,5661	16,54 0,58
368	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	112,33	61,15 -	- -	6869	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,0212*	*6367,30* *6303,12*	*28,78* *25,56*	*6502*	*6437*	*29* *26*	*63,7000* *0,2220*	*65,05* *0,23*
370	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ (до 10мм)*	*100м2*	*1,0212*	*2672,74* *2627,12*	*28,78* *25,56*	*2729*	*2683*	*29* *26*	*26,5500* *0,2220*	*27,11* *0,23*
371	С1600-23	KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний	л	20,12	35,15 -	- -	707	-	- -	- -	- -
372	С1600-174 варіант 1	Kreisel SF42 Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	1531,8	10,32 -	- -	15808	-	- -	- -	- -
373	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,0212	18981,38 17793,16	51,80 46,01	19384	18170	53 47	164,9500 0,3996	168,45 0,41
374	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	531,02	10,57 -	- -	5613	-	- -	- -	- -
375	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	46,36	57,44 -	- -	2663	-	- -	- -	- -
376	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	7,37	15,73 -	- -	116	-	- -	- -	- -
377	& С111-1726-1 варіант 5	Керамогранітна плитка антиковзуюча	м2	104,16	605,46 -	- -	63065	-	- -	- -	- -
		***ТИП 4									
378	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1998*	*11859,37* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*2370*	*1112*	*27* *24*	*56,2500* *1,0323*	*11,24* *0,21*
379	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)*	*100м2*	*0,1998*	*20256,12* *2232,31*	*414,43* *368,06*	*4047*	*446*	*83* *74*	*22,5600* *3,1968*	*4,51* *0,64*
380	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1998	1705,59 1531,39	73,39 65,18	341	306	15 13	16,2000 0,5661	3,24 0,11
381	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	21,98	61,15 -	- -	1344	-	- -	- -	- -
382	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*0,1998*	*3559,62* *3541,21*	*10,07* *8,95*	*711*	*708*	*2* *2*	*31,7000* *0,0777*	*6,33* *0,02*
383	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	3,996	50,15 -	- -	200	-	- -	- -	- -
384	С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	79,92	94,62 -	- -	7562	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1998	18981,38 17793,16	51,80 46,01	3792	3555	10 9	164,9500 0,3996	32,96 0,08
386	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	103,9	10,57 -	- -	1098	-	- -	- -	- -
387	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	9,07	57,44 -	- -	521	-	- -	- -	- -
388	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,44	15,73 -	- -	23	-	- -	- -	- -
389	& С111-1726-1 варіант 5	Керамогранітна плитка антиковзуюча	м2	20,38	605,46 -	- -	12339	-	- -	- -	- -
		***ТИП 5									
390	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,3659*	*11859,37* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*16199*	*7603*	*183* *162*	*56,2500* *1,0323*	*76,83* *1,41*
391	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)*	*100м2*	*1,3659*	*20256,12* *2232,31*	*414,43* *368,06*	*27668*	*3049*	*566* *503*	*22,5600* *3,1968*	*30,81* *4,37*
392	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,3659	1705,59 1531,39	73,39 65,18	2330	2092	100 89	16,2000 0,5661	22,13 0,77
393	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	150,25	61,15 -	- -	9188	-	- -	- -	- -
394	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,3659*	*6367,30* *6303,12*	*28,78* *25,56*	*8697*	*8609*	*39* *35*	*63,7000* *0,2220*	*87,01* *0,3*
395	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)*	*100м2*	*1,3659*	*8018,22* *7881,37*	*86,34* *76,68*	*10952*	*10765*	*118* *105*	*79,6500* *0,6660*	*108,79* *0,91*
396	С1600-23	KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний	л	26,91	35,15 -	- -	946	-	- -	- -	- -
397	С1600-174 варіант 1	Kreisel SF42 Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	4097,7	10,32 -	- -	42288	-	- -	- -	- -
398	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,3659	16351,07 5613,55	11,51 10,22	22334	7668	16 14	52,0400 0,0888	71,08 0,12
399	С111-552 варіант 1	Комерційний лінолеум, товщина 2 мм	м2	139,32	480,75 -	- -	66978	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					399923	82731	1905 1693		812,56 14,7
		Разом будівельні роботи, грн.					399923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315287				
		всього заробітна плата, грн.					84424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47074				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17186				
		Всього будівельні роботи, грн.					**446997**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,126*	*6367,30* *6303,12*	*28,78* *25,56*	*802*	*794*	*4* *3*	*63,7000* *0,2220*	*8,03* *0,03*
410	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 10мм)*	*100м2*	*0,126*	*2672,74* *2627,12*	*28,78* *25,56*	*337*	*331*	*4* *3*	*26,5500* *0,2220*	*3,35* *0,03*
411	С1600-23	KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний	л	2,48	35,15 -	- -	87	-	- -	- -	- -
412	С1600-174 варіант 1	Kreisel SF42 Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	189	10,32 -	- -	1950	-	- -	- -	- -
413	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,126	18981,38 17793,16	51,80 46,01	2392	2242	7 6	164,9500 0,3996	20,78 0,05
414	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	65,52	10,57 -	- -	693	-	- -	- -	- -
415	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	5,72	57,44 -	- -	329	-	- -	- -	- -
416	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,91	15,73 -	- -	14	-	- -	- -	- -
417	& С111-1726-1 варіант 5	Керамогранітна плитка антиковзуюча	м2	12,85	605,46 -	- -	7780	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					63541	24814	105 93		231,89 0,81
		Разом будівельні роботи, грн.					63541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38622				
		всього заробітна плата, грн.					24907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4834				
		Всього будівельні роботи, грн.					**77052**				
		Всього по розділу 13					**77052**				
		Розділ 14. Підлога переходу з блоку Д до блоку Д1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,745*	*11859,37* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*8835*	*4147*	*100* *89*	*56,2500* *1,0323*	*41,91* *0,77*
419	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)*	*100м2*	*0,745*	*20256,12* *2232,31*	*414,43* *368,06*	*15091*	*1663*	*309* *274*	*22,5600* *3,1968*	*16,81* *2,38*
420	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,745	1705,59 1531,39	73,39 65,18	1271	1141	55 49	16,2000 0,5661	12,07 0,42
421	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	81,95	61,15 -	- -	5011	-	- -	- -	- -
422	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,745*	*6367,30* *6303,12*	*28,78* *25,56*	*4744*	*4696*	*21* *19*	*63,7000* *0,2220*	*47,46* *0,17*
423	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ (до 10мм)*	*100м2*	*0,745*	*2672,74* *2627,12*	*28,78* *25,56*	*1991*	*1957*	*21* *19*	*26,5500* *0,2220*	*19,78* *0,17*
424	С1600-23	KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний	л	14,68	35,15 -	- -	516	-	- -	- -	- -
425	С1600-174 варіант 1	Kreisel SF42 Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	1117,5	10,32 -	- -	11533	-	- -	- -	- -
426	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,745	18981,38 17793,16	51,80 46,01	14141	13256	39 34	164,9500 0,3996	122,89 0,3
427	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	387,4	10,57 -	- -	4095	-	- -	- -	- -
428	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	33,82	57,44 -	- -	1943	-	- -	- -	- -
429	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	5,38	15,73 -	- -	85	-	- -	- -	- -
430	& С111-1726-1 варіант 5	Керамогранітна плитка антиковзуюча	м2	75,99	605,46 -	- -	46009	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					115265	26860	545 484		260,92 4,21
		Разом будівельні роботи, грн.					115265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87860				
		всього заробітна плата, грн.					27344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**130417**				
		Всього по розділу 14					**130417**				
		Розділ 15. Плинтус									
431	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*1,428*	*13964,53* *1378,50*	*2,88* *2,56*	*19941*	*1968*	*4* *4*	*12,3400* *0,0222*	*17,62* *0,03*
432	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3,012	12310,33 3297,23	15,83 14,06	37079	9931	48 42	29,8500 0,1221	89,91 0,37
		Разом прямі витрати по розділу 15					57020	11899	52 46		107,53 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					57020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45069				
		всього заробітна плата, грн.					11945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2242				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63378**				
		Всього по розділу 15					**63378**				
		Розділ 16. ТИП 3- Влаштування ухилу підлогового									
433	*КБ6-1-1*	*Улаштування ухилу з полістиролбетону*	*100м3*	*0,0495*	*38977,22* *14245,67*	*2830,10* *1335,45*	*1929*	*705*	*140* *66*	*150,7000* *10,6641*	*7,46* *0,53*
434	& С114-97-32	Пінополістиролбетон	м3	5,049	2221,67 -	- -	11217	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					13146	705	140 66		7,46 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					13146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12301				
		всього заробітна плата, грн.					771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					166				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13591**				
		Всього по розділу 16					**13591**				
		Розділ 17. Огородження									
435	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,156	9076,39 6566,84	932,30 250,98	1416	1024	145 39	60,1800 2,2464	9,39 0,35
436	С121-393 варіант 1	Огорожа ОГ-1 з нержавіючої сталі	пм	14,2	2689,14 -	- -	38186	-	- -	- -	- -
437	С121-393 варіант 2	Огорожа ОГ-2 з нержавіючої сталі	пм	1,4	2689,14 -	- -	3765	-	- -	- -	- -
438	С121-393 варіант 3	Огорожа ОГ-3 з нержавіючої сталі	пм	6,3	2437,26 -	- -	15355	-	- -	- -	- -
439	С121-393 варіант 4	Огорожа ОГ-4 з нержавіючої сталі	пм	3,4	2437,26 -	- -	8287	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					67009	1024	145 39		9,39 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					67009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65840				
		всього заробітна плата, грн.					1063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67580**				
		Всього по розділу 17					**67580**				
		Розділ 18. Влаштування спеціальної надбудови на плоскій покрівлі (вентиляційна)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	*КБ8-22-1*	*Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків*	*1 м3*	*14,8*	*579,43* *506,63*	*69,03* *32,57*	*8576*	*7498*	*1022* *482*	*4,9900* *0,2601*	*73,85* *3,85*
441	С1427-11803-1 варіант 3	Газоблок 300х200х600	м3	14,65	3720,49 -	- -	54505	-	- -	- -	- -
442	С111-1597 варіант 1	Цементно-піщаний розчин М100	м3	0,12	3060,03 -	- -	367	-	- -	- -	- -
443	& С111-220-55-2 варіант 2	Суміш для укладання газоблоків	кг	370	6,24 -	- -	2309	-	- -	- -	- -
444	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,125	815,10 674,94	11,57 10,61	102	84	1 1	7,1400 0,1020	0,89 0,01
445	С111-1720 варіант 2	Пароізоляція	м2	14,38	22,95 -	- -	330	-	- -	- -	- -
446	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,125	6303,61 4523,86	1779,75 710,55	788	565	223 89	47,4000 5,5893	5,93 0,7
447	& С114-3-У-3 варіант 20	Утеплювач базальтовий 220кг/м3. Товщ. 300 мм.	м2	12,88	1361,68 -	- -	17538	-	- -	- -	- -
448	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,188	815,10 674,94	11,57 10,61	153	127	2 2	7,1400 0,1020	1,34 0,02
449	С111-1720 варіант 8	Плівка на дах, гідробар'єр	м2	21,62	22,95 -	- -	496	-	- -	- -	- -
450	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,206*	*8646,33* *5149,60*	*3416,53* *1263,28*	*1781*	*1061*	*704* *260*	*50,7200* *9,3275*	*10,45* *1,92*
451	& С126-1255-КК варіант 2	Металопрофіль - 0,6 мм ***Стеля	м2	20,6	405,57 -	- -	8355	-	- -	- -	- -
452	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,125	18763,81 18630,60	70,51 62,62	2345	2329	9 8	164,3200 0,5439	20,54 0,07
453	& С10000-49	Саморізи 3,5х9,5	шт	195	0,51 -	- -	99	-	- -	- -	- -
454	& С10000-48	Дюбелі 6х40	шт	9	0,93 -	- -	8	-	- -	- -	- -
455	& С10000-48 варіант 1	Дюбелі 6х40 пластик	шт	21	0,93 -	- -	20	-	- -	- -	- -
456	& С10000-48 варіант 2	Підвіс	шт	9	10,21 -	- -	92	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	& С126-1300-П	Профілі для гіпсокартону 28/27	м	11,25	36,55 -	- -	411	-	- -	- -	- -
458	& С126-1300-П варіант 1	Профілі для гіпсокартону 60/27	м	31,88	57,27 -	- -	1826	-	- -	- -	- -
459	& С1630-1447-К	Подовжувач профілю 60/27 однорівневий	шт	4	19,56 -	- -	78	-	- -	- -	- -
460	& С1630-1447-К варіант 1	З'єднувач профілю	шт	21	8,51 -	- -	179	-	- -	- -	- -
461	& С10000-34-1-4Ц	Тяга підвісу	шт	9	4,74 -	- -	43	-	- -	- -	- -
462	& С10000-41 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	11,25	4,03 -	- -	45	-	- -	- -	- -
463	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,125	16873,33 16394,40	30,22 26,84	2109	2049	4 3	136,3700 0,2331	17,05 0,03
464	& С1770-32-С	Саморізи, 3,5х25 мм	шт	263	0,51 -	- -	134	-	- -	- -	- -
465	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка	кг	4,46	14,66 -	- -	65	-	- -	- -	- -
466	& С111-1678-В2 варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	12,38	5,54 -	- -	69	-	- -	- -	- -
467	& С111-772-3 варіант 3	Лист ГКЛ вологостійкі	м2	13,13	148,40 -	- -	1948	-	- -	- -	- -
468	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,125*	*4754,64* *4520,37*	*1,44* *1,28*	*594*	*565*	- -	*42,9000* *0,0111*	*5,36* -
469	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	2,5	50,15 -	- -	125	-	- -	- -	- -
470	& С1550-32-5 варіант 7	Фарба акрилова	л	3,75	159,35 -	- -	598	-	- -	- -	- -
		***зовнішнє оздоблення									
471	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,488*	*53192,26* *50235,13*	- -	*25958*	*24515*	- -	*417,8600* -	*203,92* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	585,6	16,22 -	- -	9498	-	- -	- -	- -
473	& С114-96-1 варіант 2	Мінераловатні плити щільністю 135 кг/м3 товщ.150мм	м2	48,8	640,21 -	- -	31242	-	- -	- -	- -
474	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	390	5,42 -	- -	2114	-	- -	- -	- -
475	С1555-55 варіант 1	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	56,12	43,35 -	- -	2433	-	- -	- -	- -
476	С111-2012-3 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	131,76	32,95 -	- -	4341	-	- -	- -	- -
477	& С111-2016-2Ф варіант 4	Фарба фасадна	кг	24,5	198,56 -	- -	4865	-	- -	- -	- -
		***внутрішнє оздоблення стін									
478	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*0,364*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*185*	*182*	*3* *2*	*4,1000* *0,0549*	*1,49* *0,02*
479	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	7,28	50,15 -	- -	365	-	- -	- -	- -
480	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*0,364*	*29164,50* *15619,83*	*415,83* *362,43*	*10616*	*5686*	*151* *132*	*146,5000* *3,7244*	*53,33* *1,36*
481	С111-872 варіант 1	Армувальна сітка 25х25мм, 0.8мм	м2	39,312	35,89 -	- -	1411	-	- -	- -	- -
482	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,364	8878,75 8094,52	5,76 5,11	3232	2946	2 2	76,8200 0,0444	27,96 0,02
483	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	5,25	50,15 -	- -	263	-	- -	- -	- -
484	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	65,52	15,38 -	- -	1008	-	- -	- -	- -
485	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,364*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*1485*	*1462*	*1* -	*38,1100* *0,0111*	*13,87* -
486	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	7,28	50,15 -	- -	365	-	- -	- -	- -
487	& С1550-32-5 варіант 7	Фарба акрилова	л	10,92	159,35 -	- -	1740	-	- -	- -	- -
		***Підлога									
488	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,1	815,10 674,94	11,57 10,61	82	67	1 1	7,1400 0,1020	0,71 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	С111-1720 варіант 2	Пароізоляція	м2	11,5	22,95 -	- -	264	-	- -	- -	- -
490	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1*	*7462,38* *7035,35*	*133,83* *118,85*	*746*	*704*	*13* *12*	*71,1000* *1,0323*	*7,11* *0,1*
491	*КБ11-11-8* *Н1=21*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 125 мм)*	*100м2*	*0,1*	*3883,74* *3158,48*	*725,26* *644,11*	*388*	*316*	*72* *64*	*31,9200* *5,5944*	*3,19* *0,56*
492	С1424-11672 варіант 2	Полістиролбетон D200	м3	1,28	2386,55 -	- -	3055	-	- -	- -	- -
493	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих (5 плит товщ.19мм)	100м2	0,1	4478,07 4342,52	129,51 115,02	448	434	13 12	45,5000 0,9990	4,55 0,1
494	& С111-1740-П варіант 2	Звукопоглинаюча плита Isoplaat щільн. 130 кг/м3- 19 мм	м2	51	381,54 -	- -	19459	-	- -	- -	- -
495	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1	3398,24 3369,46	28,78 25,56	340	337	3 3	32,7800 0,2220	3,28 0,02
496	& С114-3-У-3 варіант 21	Утеплювач базальтовий 220кг/м3. Товщ. 200 мм.	м2	10,2	749,51 -	- -	7645	-	- -	- -	- -
497	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1*	*11859,37* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*1186*	*557*	*13* *12*	*56,2500* *1,0323*	*5,63* *0,1*
498	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50мм)*	*100м2*	*0,1*	*10128,07* *1116,16*	*207,22* *184,03*	*1013*	*112*	*21* *18*	*11,2800* *1,5984*	*1,13* *0,16*
499	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1	1705,59 1531,39	73,39 65,18	171	153	7 7	16,2000 0,5661	1,62 0,06
500	& С112-870-СА варіант 1	Сітка армувальна 50х50х4 мм	м2	11	136,40 -	- -	1500	-	- -	- -	- -
501	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1	18981,38 17793,16	51,80 46,01	1898	1779	5 5	164,9500 0,3996	16,5 0,04
502	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	52	12,45 -	- -	647	-	- -	- -	- -
503	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	4,54	57,44 -	- -	261	-	- -	- -	- -
504	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,72	15,73 -	- -	11	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	& С111-1726-1 варіант 13	Морозостійка антиковзуюча плитка	м2	10,2	481,10 -	- -	4907	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					251230	53528	2270 1115		479,7 9,15
		Разом будівельні роботи, грн.					251230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195432				
		всього заробітна плата, грн.					54643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10148				
		Всього будівельні роботи, грн.					**280145**				
		Всього по розділу 18					**280145**				
		Розділ 19. Водосточная система									
506	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,05*	*4755,10* *4345,88*	*149,14* *60,01*	*238*	*217*	*7* *3*	*43,9200* *0,4723*	*2,2* *0,02*
507	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,146*	*6051,82* *6040,88*	- -	*884*	*882*	- -	*55,3600* -	*8,08* -
508	& С113-1378-1-Ю варіант 2	Жолоб 100мм	м	5	162,26 -	- -	811	-	- -	- -	- -
509	& С111-1806-9 варіант 5	Кріплення жолоба	шт	8	83,58 -	- -	669	-	- -	- -	- -
510	& С113-78-6 варіант 2	Воронка жолоба	шт	2	232,19 -	- -	464	-	- -	- -	- -
511	& С113-78-6 варіант 3	Заглушка жолоба	шт	4	63,05 -	- -	252	-	- -	- -	- -
512	& С113-72-14 варіант 1	Труба водостічна	м	14,6	134,26 -	- -	1960	-	- -	- -	- -
513	& С111-1806-9 варіант 3	Хомут кріплення	шт	12	90,37 -	- -	1084	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 19					6362	1099	7		10,28
									3		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					6362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5256				
		всього заробітна плата, грн.					1102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					214				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6959**				
		Всього по розділу 19					**6959**				
		Розділ 20. Вхід в підвал									
		***Оздоблення стін входа в підвал									
514	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,228	28516,04 27579,12	48,93 43,45	6502	6288	11 10	255,6700 0,3774	58,29 0,09
515	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	118,56	10,57 -	- -	1253	-	- -	- -	- -
516	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	10,33	57,44 -	- -	593	-	- -	- -	- -
517	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,65	15,73 -	- -	26	-	- -	- -	- -
518	& С111-1726-1 варіант 8	Морозостійка плитка	м2	23,03	481,10 -	- -	11080	-	- -	- -	- -
		***Підлога входу в підвал									
519	*КБ11-6-1*	*Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю*	*100м2*	*0,028*	*15564,80* *12249,00*	*3257,46* *1288,47*	*436*	*343*	*91* *36*	*109,6500* *12,2052*	*3,07* *0,34*
520	& С111-236-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш полімерцементна	кг	8,4	23,95 -	- -	201	-	- -	- -	- -
521	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,028*	*11859,37* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*332*	*156*	*4* *3*	*56,2500* *1,0323*	*1,58* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 45мм)*	*100м2*	*0,028*	*8440,05* *930,13*	*172,68* *153,36*	*236*	*26*	*5* *4*	*9,4000* *1,3320*	*0,26* *0,04*
523	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,028	1705,59 1531,39	73,39 65,18	48	43	2 2	16,2000 0,5661	0,45 0,02
524	С111-873 варіант 4	Сітка ВР II 100х100х4 мм	м2	3,08	94,29 -	- -	290	-	- -	- -	- -
525	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,028	18981,38 17793,16	51,80 46,01	531	498	1 1	164,9500 0,3996	4,62 0,01
526	С111-2000-1 варіант 6	Клеючий розчин Ceresit CM 17	кг	14,56	35,88 -	- -	522	-	- -	- -	- -
527	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	1,27	57,44 -	- -	73	-	- -	- -	- -
528	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,2	15,73 -	- -	3	-	- -	- -	- -
529	& С111-1726-1 варіант 8	Морозостійка плитка	м2	2,86	481,10 -	- -	1376	-	- -	- -	- -
		***Оздоблення сходів									
530	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*0,165*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*84*	*82*	*2* *1*	*4,1000* *0,0549*	*0,68* *0,01*
531	С111-2014-6 варіант 3	Бетонконтакт	л	3,3	96,90 -	- -	320	-	- -	- -	- -
532	*КБ15-185-1*	*Обклеювання тканиною підлог*	*100м2*	*0,165*	*1371,45* *1371,45*	- -	*226*	*226*	- -	*13,8600* -	*2,29* -
533	С1555-55 варіант 2	Склосітка лугостійка	м2	18,98	43,35 -	- -	823	-	- -	- -	- -
534	С111-2000-1 варіант 6	Клеючий розчин Ceresit CM 17	кг	66	35,88 -	- -	2368	-	- -	- -	- -
535	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	16,5	585,34 572,79	1,44 1,28	9658	9451	24 21	5,3100 0,0111	87,62 0,18
536	С111-2000-1 варіант 6	Клеючий розчин Ceresit CM 17	кг	85,8	35,88 -	- -	3079	-	- -	- -	- -
537	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	7,52	57,44 -	- -	432	-	- -	- -	- -
538	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,19	15,73 -	- -	19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	& С111-1726-1 варіант 8	Морозостійка плитка	м2	16,83	481,10 -	- -	8097	-	- -	- -	- -
		***Навіс над входом в підвал									
540	*КБ9-42-1*	*Монтаж полікарбоната при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,172*	*8646,33* *5149,60*	*3416,53* *1263,28*	*1487*	*886*	*588* *217*	*50,7200* *9,3275*	*8,72* *1,6*
541	& С126-1255-КК варіант 3	Полікарбонат монолітний товщина 1см	м2	17,2	3236,47 -	- -	55667	-	- -	- -	- -
542	& С111-1850-1-5Ш варіант 2	Кріплення для полікарбонату	шт	50	21,92 -	- -	1096	-	- -	- -	- -
543	*КБ10-25-4*	*Установлення планки примикання*	*100м*	*0,085*	*6307,91* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*536*	*236*	*10* *7*	*27,3000* *0,7260*	*2,32* *0,06*
544	& С111-829-ПП варіант 1	Планка примикання металева 100мм	м.п.	8,5	136,14 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					108551	18235	738 302		169,9 2,38
		Разом будівельні роботи, грн.					108551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89578				
		всього заробітна плата, грн.					18537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10023				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3575				
		Всього будівельні роботи, грн.					**118574**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	16,85	57,44	-	968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
548	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	2,69	15,73	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
549	& С111-1726-1 варіант 8	Морозостійка плитка	м2	37,57	481,10	-	18075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		***Підлога приямків									
550	*КБ11-6-1*	*Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю*	*100м2*	*0,0352*	*15564,80*	*3257,46*	*548*	*431*	*115*	*109,6500*	*3,86*
					12249,00	*1288,47*			*45*	*12,2052*	*0,43*
551	& С111-236-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш полімерцементна	кг	10,56	23,95	-	253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
552	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,0352*	*11859,37*	*133,83*	*417*	*196*	*5*	*56,2500*	*1,98*
					5565,94	*118,85*			*4*	*1,0323*	*0,04*
553	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 45мм)*	*100м2*	*0,0352*	*8440,05*	*172,68*	*297*	*33*	*6*	*9,4000*	*0,33*
					930,13	*153,36*			*5*	*1,3320*	*0,05*
554	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0352	1705,59	73,39	60	54	3	16,2000	0,57
					1531,39	65,18			2	0,5661	0,02
555	С111-873 варіант 4	Сітка ВР II 100х100х4 мм	м2	3,87	94,29	-	365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
556	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0352	18981,38	51,80	668	626	2	164,9500	5,81
					17793,16	46,01			2	0,3996	0,01
557	С111-2000-1 варіант 6	Клеючий розчин Ceresit CM 17	кг	18,3	35,88	-	657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
558	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	1,6	57,44	-	92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
559	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,25	15,73	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
560	& С111-1726-1 варіант 8	Морозостійка плитка	м2	3,59	481,10	-	1727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		***накриття приямків									
561	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,086*	*8575,50*	*3416,53*	*737*	*443*	*294*	*50,7200*	*4,36*
					5149,60	*1263,28*			*109*	*9,3275*	*0,8*
562	& С126-1255-КК варіант 2	Металопрофіль - 0,6 мм	м2	8,6	405,57	-	3488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	*КБ10-25-4*	*Установлення планки примикання*	*100м*	*0,044*	*6307,91* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*278*	*122*	*5* *4*	*27,3000* *0,7260*	*1,2* *0,03*
564	& С111-829-ПП	Планка примикання металева - 0,6 х 350 х 4400 мм	м.п.	4,4	297,65 -	- -	1310	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					42639	12164	448 187		113,22 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					42639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30027				
		всього заробітна плата, грн.					12351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2384				
		Всього будівельні роботи, грн.					**49318**				
		Всього по розділу 21					**49318**				
		Разом прямі витрати по кошторису					8200469	2017395	68446 36973		18633,21 317,2
		Разом будівельні роботи, грн.					8200469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6114628				
		всього заробітна плата, грн.					2054368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1094165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2219,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					384174				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9294634**				
		Всього по кошторису					**9294634**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**21169,46**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2438542**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на МГН. Доступність для маломобільних груп населення. Блок Д

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-МГН

Кошторисна вартість	71,601	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03595	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,433	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування доступності (1-й поверх)									
1	*ПР10-2019*	*Встановлення наклейок*	*100 шт*	*0,04*	*1321,06* *1321,06*	- -	*53*	*53*	- -	*11,8300* -	*0,47* -
2	& С1545-4-БМ варіант 1	Інформаційні стікери	шт	4	59,61 -	- -	238	-	- -	- -	- -
3	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,01*	*1330,84* *1321,06*	*3,15* *1,37*	*13*	*13*	- -	*11,8300* *0,0126*	*0,12* -
4	С111-1905 варіант 2	Тактильна мнемосхема зі шрифтом Брайля алюмінієвий композит 3 мм з повнокольоровим зображенням 30х34см	шт	1	1174,75 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
5	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	4	0,92 -	- -	4	-	- -	- -	- -
6	*КБ11-41-2*	*Улаштування покриття із плиток поліуретанових*	*100м2*	*0,1611*	*7210,80* *7210,80*	- -	*1162*	*1162*	- -	*59,9800* -	*9,66* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С111-328 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки	кг	4,83	261,42 -	- -	1263	-	- -	- -	- -
8	& С111-565-ТП варіант 3	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна шорстка 300х300х8 мм	шт	29	127,73 -	- -	3704	-	- -	- -	- -
9	& С111-565-ТП варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова інформаційна 300*300*8 мм	шт	24	127,73 -	- -	3066	-	- -	- -	- -
10	& С111-565-ТП варіант 4	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм	шт	126	127,73 -	- -	16094	-	- -	- -	- -
11	*КБ11-43-3*	*Улаштування поручнів настінних на шурупах*	*100м*	*0,103*	*1388,39* *1378,50*	*2,88* *2,56*	*143*	*142*	- -	*12,3400* *0,0222*	*1,27* -
12	& С111-1755-1-И варіант 2	Поручень прямий настінний	м	10,3	625,13 -	- -	6439	-	- -	- -	- -
13	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	20,6	1,22 -	- -	25	-	- -	- -	- -
14	*КБ11-43-1*	*Улаштування контрастної сигнальної стрічки*	*100м*	*0,33*	*1455,80* *1455,80*	- -	*480*	*480*	- -	*12,8400* -	*4,24* -
15	С111-1721-11Г варіант 2	Жовта контрастна сигнальна стрічка для людей з вадами зору 100мм х 33м (33 м=1 рулон)	рулон	1	303,99 -	- -	304	-	- -	- -	- -
16	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,03*	*1330,84* *1321,06*	*3,15* *1,37*	*40*	*40*	- -	*11,8300* *0,0126*	*0,35* -
17	С111-1905 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля	шт	3	403,80 -	- -	1211	-	- -	- -	- -
18	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	12	0,92 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					35425	1890	- -		16,11 -
		Разом будівельні роботи, грн.					35425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33535				
		всього заробітна плата, грн.					1890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					334				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36399**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	12	0,92	-	11	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					34233	1877	-		15,99
		Разом будівельні роботи, грн.					34233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32356				
		всього заробітна плата, грн.					1877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					332				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35200**				
		Всього по розділу 2					**35200**				
		Разом прямі витрати по кошторису					69658	3767	-		32,1
		Разом будівельні роботи, грн.					69658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65891				
		всього заробітна плата, грн.					3767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1943				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					666				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71601**				
		Всього по кошторису					**71601**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**35,95**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4433**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на Конструкції бетонні. Блок Д

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	685,079	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,0661	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	123,412	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітна балка Фмс-1									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0119	363754,40 14245,67	2830,10 1335,45	4329	170	34 16	150,7000 10,6641	1,79 0,13
2	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,108	495758,41 46906,16	12473,82 4878,00	53542	5066	1347 527	456,3300 39,1711	49,28 4,23
3	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,47066	28746,45 -	- -	13530	-	- -	- -	- -
4	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,05316	26196,45 -	- -	1393	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,36	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	11585	3188	1995 1677	74,7500 44,1374	26,91 15,89
6	КБ46-26-17 Н1=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	0,36	22219,72 2819,59	1650,10 1442,34	7999	1015	594 519	23,8000 13,6880	8,57 4,93
7	С111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5 Плита підлоги 1-го поверху на позначки низу -0,080	кг	2	52,83 -	- -	106	-	- -	- -	- -
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 20 до 40 мм	100м3	0,028	381914,16 25636,85	10134,72 4065,53	10694	718	284 114	249,4100 32,7235	6,98 0,92
9	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,11613	28746,45 -	- -	3338	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					106516	10157	4254 2853		93,53 26,1
		Разом будівельні роботи, грн.					106516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92105				
		всього заробітна плата, грн.					13010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2485				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113511**				
		Всього по розділу 1					**113511**				
		Розділ 2. Монолітна плита перекриття ППм-1 на позначки низу +3,320									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0722	623311,02 100374,67	18657,26 8379,04	45003	7247	1347 605	964,7700 67,3508	69,66 4,86
11	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,03921	26196,45 -	- -	1027	-	- -	- -	- -
12	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,77666	28746,45 -	- -	22326	-	- -	- -	- -
13	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,29	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	9332	2568	1607 1351	74,7500 44,1374	21,68 12,8
14	С111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	2	52,83 -	- -	106	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					77794	9815	2954 1956		91,34 17,66
		Разом будівельні роботи, грн.					77794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65025				
		всього заробітна плата, грн.					11771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2264				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84147**				
		Всього по розділу 2					**84147**				
		Розділ 3. Монолітна плита перекриття ППм-2 на позначки низу +6,920									
15	КБ6-22-2	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,043	702748,40 177367,39	18774,78 8431,60	30218	7627	807 363	1704,8000 67,7750	73,31 2,91
16	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,0234	26196,45 -	- -	613	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,4371	28746,45 -	- -	12565	-	- -	- -	- -
18	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,14	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	4505	1240	776 652	74,7500 44,1374	10,47 6,18
19	С111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	2	52,83 -	- -	106	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					48007	8867	1583 1015		83,78 9,09
		Разом будівельні роботи, грн.					48007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37557				
		всього заробітна плата, грн.					9882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1929				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53386**				
		Всього по розділу 3					**53386**				
		Розділ 4. Вхід в підвал монолітний Вм-1									
20	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,123	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	411	223	188 69	18,3600 5,1175	2,26 0,63
21	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0118	363754,40 14245,67	2830,10 1335,45	4292	168	33 16	150,7000 10,6641	1,78 0,13
22	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1125	507500,49 45445,63	18160,64 6837,24	57094	5113	2043 769	421,3000 55,0022	47,4 6,19
23	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,01666	26196,45 -	- -	436	-	- -	- -	- -
24	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,0102	28746,45 -	- -	293	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	1,44893	28746,45 -	- -	41652	-	- -	- -	- -
26	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(виготовлення закладних деталей)	т	0,0156	27161,97 19205,12	5711,52 516,88	424	300	89 8	176,0000 4,1760	2,75 0,07
27	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,00304	28746,45 -	- -	87	-	- -	- -	- -
28	& С111-1810-П-1	Полоса 10х200 мм	тн	0,01256	30523,01 -	- -	383	-	- -	- -	- -
29	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*т*	*0,0156*	*9243,06* *7418,05*	*1514,85* *495,35*	*144*	*116*	*24* *8*	*70,4000* *3,4500*	*1,1* *0,05*
30	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,492	14907,22 3700,41	- -	7334	1821	- -	33,5000 -	16,48 -
31	*КБ7-57-5*	*Герметизація вертикальних стиків стінових панелей пінополістиролом*	*100м шва*	*0,66*	*1611,86* *1263,59*	*336,59* *129,26*	*1064*	*834*	*222* *85*	*12,7700* *1,1571*	*8,43* *0,76*
32	& С114-29-5	Екструдований пінополістирол товщ. 20мм	м2	1,61	100,54 -	- -	162	-	- -	- -	- -
33	& С1555-13-3-1А	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	12,52	470,59 -	- -	5892	-	- -	- -	- -
34	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,08187	40457,38 1669,55	38787,83 13038,49	3312	137	3175 1067	18,5300 110,0580	1,52 9,01
35	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0253	27677,50 27677,50	- -	700	700	- -	314,1600 -	7,95 -
36	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,08187	8125,88 -	8125,88 2183,78	665	-	665 179	- 17,6730	- 1,45
37	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00253	6969,28 -	6969,28 1872,95	18	-	18 5	- 15,1575	- 0,04
38	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0249	67976,74 4135,59	63841,15 20406,66	1693	103	1590 508	45,9000 170,7905	1,14 4,25
39	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	41,085	121,01 -	121,01 19,89	4972	-	4972 817	- 0,1610	- 6,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					131028	9515	13019		90,81
									3531		29,19
		Разом будівельні роботи, грн.					131028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108494				
		всього заробітна плата, грн.					13046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2492				
		Всього будівельні роботи, грн.					**138042**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,18	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	5793	1594	998 839	74,7500 44,1374	13,46 7,94
51	& С1-1-7-11	Анкер дворозпірний М12х200	шт	18	23,56 -	- -	424	-	- -	- -	- -
52	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,111	1732,40 590,62	82,73 7,99	192	66	9 1	4,7800 0,0720	0,53 0,01
53	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,111	6223,17 882,48	122,16 17,90	691	98	14 2	7,2400 0,1608	0,8 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5					38389	10325	5139 1816		91,77 15,1
		Разом будівельні роботи, грн.					38389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22925				
		всього заробітна плата, грн.					12141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2212				
		Всього будівельні роботи, грн.					**44749**				
		Всього по розділу 5					**44749**				
		Розділ 6. Приямок Пр-1а									
54	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0671	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	224	122	102 37	18,3600 5,1175	1,23 0,34
55	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0031	363754,40 14245,67	2830,10 1335,45	1128	44	9 4	150,7000 10,6641	0,47 0,03
56	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0313	507500,49 45445,63	18160,64 6837,24	15885	1422	568 214	421,3000 55,0022	13,19 1,72
57	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0034	26196,45 -	- -	89	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,49425	28746,45 -	- -	14208	-	- -	- -	- -
59	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,0246	28151,11 -	- -	693	-	- -	- -	- -
60	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,165	14907,22 3700,41	- -	2460	611	- -	33,5000 -	5,53 -
61	*КБ7-57-5*	*Герметизація вертикальних стиків стінових панелей пінополістиролом*	*100м шва*	*0,08*	*1611,86* *1263,59*	*336,59* *129,26*	*129*	*101*	*27* *10*	*12,7700* *1,1571*	*1,02* *0,09*
62	& С1555-13-3-1А	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	1,71	470,59 -	- -	805	-	- -	- -	- -
63	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03764	40457,38 1669,55	38787,83 13038,49	1523	63	1460 491	18,5300 110,0580	0,7 4,14
64	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0116	27677,50 27677,50	- -	321	321	- -	314,1600 -	3,64 -
65	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,03764	8125,88 -	8125,88 2183,78	306	-	306 82	- 17,6730	- 0,67
66	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00116	6969,28 -	6969,28 1872,95	8	-	8 2	- 15,1575	- 0,02
67	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0088	67976,74 4135,59	63841,15 20406,66	598	36	562 180	45,9000 170,7905	0,4 1,5
68	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	14,52	121,01 -	121,01 19,89	1757	-	1757 289	- 0,1610	- 2,34
		Разом прямі витрати по розділу 6					40134	2720	4799 1309		26,18 10,85
		Разом будівельні роботи, грн.					40134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32615				
		всього заробітна плата, грн.					4029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					770				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42299**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0116	27677,50 27677,50	- -	321	321	- -	314,1600 -	3,64 -
80	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,03764	8125,88 -	8125,88 2183,78	306	-	306 82	- 17,6730	- 0,67
81	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00116	6969,28 -	6969,28 1872,95	8	-	8 2	- 15,1575	- 0,02
82	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0088	67976,74 4135,59	63841,15 20406,66	598	36	562 180	45,9000 170,7905	0,4 1,5
83	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	14,52	121,01 -	121,01 19,89	1757	-	1757 289	- 0,1610	- 2,34
		Разом прямі витрати по розділу 7					40134	2720	4799 1309		26,18 10,85
		Разом будівельні роботи, грн.					40134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32615				
		всього заробітна плата, грн.					4029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					770				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42299**				
		Всього по розділу 7					**42299**				
		Розділ 8. Монолітна плита перекриття ППм-4 на відм. +9,880									
84	*КБ6-22-2*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0576*	*702304,83* *177367,39*	*18774,78* *8431,60*	*40453*	*10216*	*1081* *486*	*1704,8000* *67,7750*	*98,2* *3,9*
85	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,02251	26196,45 -	- -	590	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,89177	28746,45 -	- -	25635	-	- -	- -	- -
87	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,01408	28746,45 -	- -	405	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					67083	10216	1081 486		98,2 3,9
		Разом будівельні роботи, грн.					67083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55786				
		всього заробітна плата, грн.					10702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2121				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72959**				
		Всього по розділу 8					**72959**				
		Розділ 9. Монолітний пояс Пм-4									
88	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,0072*	*608790,78 108357,91*	*34818,88 12968,44*	*4383*	*780*	*251 93*	*1016,3000 104,2680*	*7,32 0,75*
89	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,01308	26196,45 -	- -	343	-	- -	- -	- -
90	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,07521	28746,45 -	- -	2162	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					6888	780	251 93		7,32 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					6888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5857				
		всього заробітна плата, грн.					873				
		Загальновиробничі витрати, грн.					471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7359**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3468				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73823**				
		Всього по розділу 10					**73823**				
		Розділ 11. Монолітна плита перекриття на відм. -0,320. Влаштування отворів									
103	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,12	8168,76 4494,22	3674,54 1357,44	980	539	441 163	43,1970 12,4981	5,18 1,5
104	*КБ46-33-2*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 (бетон С20/25)*	*м3*	*0,13*	*12612,23* *6898,12*	*197,31* *75,77*	*1640*	*897*	*26* *10*	*73,6900* *0,6783*	*9,58* *0,09*
105	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,01652	28746,45 -	- -	475	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					3095	1436	467 173		14,76 1,59
		Разом будівельні роботи, грн.					3095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1192				
		всього заробітна плата, грн.					1609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4011**				
		Всього по розділу 11					**4011**				
		Розділ 12. Монолітна плита перекриття ППм-2 на відм. +3,320. Влаштування отворів									
106	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,17	8168,76 4494,22	3674,54 1357,44	1389	764	625 231	43,1970 12,4981	7,34 2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	*КБ46-33-2*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 (бетон С20/25)*	*м3*	*0,11*	*12612,23* *6898,12*	*197,31* *75,77*	*1387*	*759*	*22* *8*	*73,6900* *0,6783*	*8,11* *0,07*
108	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,01652	28746,45 -	- -	475	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					3251	1523	647 239		15,45 2,19
		Разом будівельні роботи, грн.					3251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1081				
		всього заробітна плата, грн.					1762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					367				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4247**				
		Всього по розділу 12					**4247**				
		Розділ 13. Монолітна плита перекриття ППм-3 на відм. +6,920. Влаштування отворів									
109	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,17	8168,76 4494,22	3674,54 1357,44	1389	764	625 231	43,1970 12,4981	7,34 2,12
110	*КБ46-33-2*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 (бетон С20/25)*	*м3*	*0,11*	*12612,23* *6898,12*	*197,31* *75,77*	*1387*	*759*	*22* *8*	*73,6900* *0,6783*	*8,11* *0,07*
111	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,01652	28746,45 -	- -	475	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					3251	1523	647 239		15,45 2,19
		Разом будівельні роботи, грн.					3251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1081				
		всього заробітна плата, грн.					1762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**4247**				
		Всього по розділу 13					**4247**				
		Разом прямі витрати по кошторису					629419	86072	47676 17587		801,7 150,3
		Разом будівельні роботи, грн.					629419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					495671				
		всього заробітна плата, грн.					103659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					114,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19753				
		Всього будівельні роботи, грн.					**685079**				
		Всього по кошторису					**685079**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1066,1**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**123412**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК КУРІБЛО СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА Кваліфікаційний сертифікат № 02.1341 Реєстраційний № 16341

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06

на Блок Д. Водопостачання та каналізація

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	581,204	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,57203	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	67,145	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід (холодна вода)									
1	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,21*	*10605,59* / *7932,53*	*1676,23* / *494,78*	*2227*	*1666*	*352* / *104*	*71,0100* / *4,3530*	*14,91* / *0,91*
2	С113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	21	375,39 / -	- / -	7883	-	- / -	- / -	- / -
3	С113-2070 варіант 1	Муфта сталева оцинкована різьбова Д=50 мм	шт	10	179,03 / -	- / -	1790	-	- / -	- / -	- / -
4	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,111*	*15054,75* / *10192,86*	*4861,89* / *2667,99*	*1671*	*1131*	*540* / *296*	*89,9000* / *24,7574*	*9,98* / *2,75*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	10	44,79 -	- -	448	-	- -	- -	- -
6	& С113-100-ТП4	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20 мм	шт	10	261,34 -	- -	2613	-	- -	- -	- -
7	& С113-100-ТП9 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.20мм	шт	21	474,81 -	- -	9971	-	- -	- -	- -
8	& С113-100-ТП12	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 20	шт	5	109,06 -	- -	545	-	- -	- -	- -
9	& С130-1105-1 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду20 мм	шт	1	178,59 -	- -	179	-	- -	- -	- -
10	& С130-1105-4 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду15 мм	шт	35	120,33 -	- -	4212	-	- -	- -	- -
11	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,172*	*13606,65* *10476,31*	*3072,58* *1650,35*	*2340*	*1802*	*528* *284*	*92,4000* *15,2947*	*15,89* *2,63*
12	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	16	50,27 -	- -	804	-	- -	- -	- -
13	& С113-1049-Т3 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д. 25/25/20мм	шт	5	250,45 -	- -	1252	-	- -	- -	- -
14	& С113-100-ТП1 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	10	258,76 -	- -	2588	-	- -	- -	- -
15	& С113-100-ТП3 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/32/32мм	шт	12	270,12 -	- -	3241	-	- -	- -	- -
16	& С113-100-ТП8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.25мм	шт	5	482,79 -	- -	2414	-	- -	- -	- -
17	& С113-100-ТП11	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 25	шт	10	118,37 -	- -	1184	-	- -	- -	- -
18	& С130-1105-3 варіант 5	Вентиль шаровий латунний, Ду25 мм	шт	4	183,69 -	- -	735	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,426*	*14047,94* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*5984*	*5125*	*820* *422*	*106,1000* *9,1445*	*45,2* *3,9*
20	С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	40	63,39 -	- -	2536	-	- -	- -	- -
21	& С113-100-ТП2 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм	шт	8	273,77 -	- -	2190	-	- -	- -	- -
22	& С113-100-ТП7 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.32 мм	шт	4	499,00 -	- -	1996	-	- -	- -	- -
23	& С113-100-ТП10	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 32	шт	15	128,59 -	- -	1929	-	- -	- -	- -
24	С113-1332 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ, Д=20/15 мм	шт	35	213,81 -	- -	7483	-	- -	- -	- -
25	С113-1332 варіант 2	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ Д=25/20 мм	шт	2	224,54 -	- -	449	-	- -	- -	- -
26	С113-1333 варіант 2	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ, Д=32/25 мм	шт	8	302,60 -	- -	2421	-	- -	- -	- -
27	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	1	460,22 262,98	90,41 21,59	460	263	90 22	2,4100 0,1814	2,41 0,18
28	& С1630-601-3 варіант 1	Засувка чавунна з обрезиненим клином Ду50	шт	1	2758,75 -	- -	2759	-	- -	- -	- -
29	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,7	370,90 370,90	- -	3227	3227	- -	3,5200 -	30,62 -
30	С113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=50 мм, товщиною 9 мм	м	21,42	57,01 -	- -	1221	-	- -	- -	- -
31	С113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=32 мм, товщиною 9мм	м	40,8	36,61 -	- -	1494	-	- -	- -	- -
32	С113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=25 мм, товщиною 9мм	м	16,32	33,82 -	- -	552	-	- -	- -	- -
33	С113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=20 мм, товщиною 9мм	м	10,2	26,40 -	- -	269	-	- -	- -	- -
34	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	1,2354	819,53 -	- -	1012	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	120,1	16,52 -	- -	1984	-	- -	- -	- -
36	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	261	1,31 -	- -	342	-	- -	- -	- -
		Установлення крана-комплекта пожежного HW-25-52 NKVv-2.2									
37	КБ21-24-12	*Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*3*	*1203,50* *811,85*	*165,23* *80,67*	*3611*	*2436*	*496* *242*	*7,4400* *0,6644*	*22,32* *1,99*
38	КБ16-20-1	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*шт*	*3*	*208,40* *163,48*	*26,22* *10,83*	*625*	*490*	*79* *32*	*1,4800* *0,0937*	*4,44* *0,28*
39	& С1630-209-2 варіант 2	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.2 для одного пожежного крану Д=50 мм., двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном БУПК в комплекті (800х600х250 мм)	компл.	3	12929,74 -	- -	38789	-	- -	- -	- -
40	КБ16-27-4	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопостачання діаметром 32 мм*	*шт*	*1*	*941,60* *841,60*	*42,14* *11,16*	*942*	*842*	*42* *11*	*7,3100* *0,0999*	*7,31* *0,1*
41	КБ16-27-7	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопостачання діаметром 63 мм*	*шт*	*1*	*1624,90* *1219,87*	*199,88* *55,51*	*1625*	*1220*	*200* *56*	*10,9200* *0,4850*	*10,92* *0,49*
		Разом прямі витрати по розділу 1					129997	18202	3147 1469		164 13,23
		Разом будівельні роботи, грн.					129997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108648				
		всього заробітна плата, грн.					19671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3119				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139901**				
		Всього по розділу 1					**139901**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Водопровід (гаряча вода)									
42	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,167*	*15054,75* *10192,86*	*4861,89* *2667,99*	*2514*	*1702*	*812* *446*	*89,9000* *24,7574*	*15,01* *4,13*
43	С113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	15	44,79 -	- -	672	-	- -	- -	- -
44	& С113-100-ТП4	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20 мм	шт	6	261,34 -	- -	1568	-	- -	- -	- -
45	& С113-100-ТП9 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.20мм	шт	19	474,81 -	- -	9021	-	- -	- -	- -
46	& С113-100-ТП12	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 20	шт	5	109,06 -	- -	545	-	- -	- -	- -
47	& С130-1105-1 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду20 мм	шт	2	178,59 -	- -	357	-	- -	- -	- -
48	& С130-1105-4 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду15 мм	шт	17	120,33 -	- -	2046	-	- -	- -	- -
49	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,108*	*13606,65* *10476,31*	*3072,58* *1650,35*	*1470*	*1131*	*332* *178*	*92,4000* *15,2947*	*9,98* *1,65*
50	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	10	50,27 -	- -	503	-	- -	- -	- -
51	& С113-1049-Т3 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д. 25/25/20мм	шт	5	250,45 -	- -	1252	-	- -	- -	- -
52	& С113-100-ТП1 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	8	258,76 -	- -	2070	-	- -	- -	- -
53	& С113-100-ТП8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.25мм	шт	5	482,79 -	- -	2414	-	- -	- -	- -
54	& С113-100-ТП11	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 25	шт	5	118,37 -	- -	592	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С113-1332 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ, Д=20/15 мм	шт	17	213,81 -	- -	3635	-	- -	- -	- -
56	С113-1332 варіант 2	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ Д=25/20 мм	шт	2	224,54 -	- -	449	-	- -	- -	- -
57	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,5	370,90 370,90	- -	927	927	- -	3,5200 -	8,8 -
58	С113-2148 варіант 3	Трубна ізоляція, Д=15 мм, товщиною 9мм	м	15,3	21,31 -	- -	326	-	- -	- -	- -
59	С113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=20 мм, товщиною 9мм	м	10,2	26,40 -	- -	269	-	- -	- -	- -
60	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	0,355	819,53 -	- -	291	-	- -	- -	- -
61	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	34,5	16,52 -	- -	570	-	- -	- -	- -
62	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	75	1,31 -	- -	98	-	- -	- -	- -
63	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,4	15394,35 14084,12	1220,70 468,99	6158	5634	488 188	129,0700 4,0028	51,63 1,6
64	С130-8 варіант 1	Електробойлер Ariston, 50л	шт	2	6895,66 -	- -	13791	-	- -	- -	- -
65	С130-8 варіант 2	Електробойлер Ariston, 150л	шт	2	14459,81 -	- -	28920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					80458	9394	1632 812		85,42 7,38
		Разом будівельні роботи, грн.					80458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69432				
		всього заробітна плата, грн.					10206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5230				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1667				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85688**				
		Всього по розділу 2					**85688**				
		Розділ 3. Система К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,581*	*11126,35* *10573,54*	*168,50* *65,49*	*6464*	*6143*	*98* *38*	*91,8400* *0,5652*	*53,36* *0,33*
67	С113-1451 варіант 2	Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	58	179,31 -	- -	10400	-	- -	- -	- -
68	С113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	26	106,09 -	- -	2758	-	- -	- -	- -
69	& С113-1049-Т1	Трійник косий ПВХ Ф110 45°	шт	16	175,82 -	- -	2813	-	- -	- -	- -
70	& С113-1049-Т111	Трійник косий редукційний ПВХ д. 110/50/110 45гр.	шт	1	59,54 -	- -	60	-	- -	- -	- -
71	& С113-1049-Т112	Трійник косий редукційний ПВХ д. 110/110/50 45гр.	шт	2	60,67 -	- -	121	-	- -	- -	- -
72	С113-1478 варіант 2	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	4	201,86 -	- -	807	-	- -	- -	- -
73	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,281*	*11263,76* *11027,15*	*81,95* *31,49*	*3165*	*3099*	*23* *9*	*95,7800* *0,2700*	*26,91* *0,08*
74	& С113-1451-5 варіант 2	Труби внутрішної каналізації ПВХ діаметром 50 мм	м	28	61,39 -	- -	1719	-	- -	- -	- -
75	& С113-1522-КП	Коліно ПВХ Ф50х90 гр	шт	14	67,54 -	- -	946	-	- -	- -	- -
76	& С113-1709-ТП	Трійник прямий ПВХ Ф50, 90 гр.	шт	15	35,77 -	- -	537	-	- -	- -	- -
77	С113-2267 варіант 1	Хрестовина коса каналізаційна ПВХ, 45 град. дам. 110/110 мм	шт	3	150,40 -	- -	451	-	- -	- -	- -
78	& С113-1789-1 варіант 1	Редукція каналізаційна ПВХ, Д=110 х 50 мм	шт	2	71,69 -	- -	143	-	- -	- -	- -
79	С113-1478 варіант 3	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	2	162,51 -	- -	325	-	- -	- -	- -
80	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*0,4*	*1796,11* *1431,56*	*125,53* *50,12*	*718*	*573*	*50* *20*	*12,9600* *0,4404*	*5,18* *0,18*
81	С130-637 варіант 1	Трап чавунний з горизонтальним випуском, Ду100 мм	комплект	4	5678,25 -	- -	22713	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					54140	9815	171 67		85,45 0,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54140 44154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					9882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1564				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59123**				
		Всього по розділу 3					**59123**				
		Розділ 4. Каналізація дощова К2									
82	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,04*	*11126,35* *10573,54*	*168,50* *65,49*	*445*	*423*	*7* *3*	*91,8400* *0,5652*	*3,67* *0,02*
83	С113-1451 варіант 3	Труби пластикова каналізаційна, діаметром 110 мм, з розтрубом	м	4	803,53 -	- -	3214	-	- -	- -	- -
84	С113-1478 варіант 4	Ревізія каналізаційна, діам. 110 мм	шт	4	1349,33 -	- -	5397	-	- -	- -	- -
85	& С100-50-П варіант 1	Прочистка каналізіційна Д=110 мм	шт	2	1334,10 -	- -	2668	-	- -	- -	- -
86	С113-1466 варіант 1	Відвід каналізаційний Д=110мм, 135°	шт	10	403,75 -	- -	4038	-	- -	- -	- -
87	С113-1046 варіант 1	Трійник косий каналізаційний, Д=110 мм	шт	9	635,95 -	- -	5724	-	- -	- -	- -
88	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб, діам. 110х50 мм	шт	3	266,66 -	- -	800	-	- -	- -	- -
89	С1630-973 варіант 1	Сифон пластиковий, діаметр 110 мм	шт	1	4747,17 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
90	С113-2267 варіант 2	Хрестовина коса ПВХ, 45 град., для дощової каналізації, дам. 110 мм	шт	1	933,16 -	- -	933	-	- -	- -	- -
91	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,15*	*11263,76* *11027,15*	*81,95* *31,49*	*1690*	*1654*	*12* *5*	*95,7800* *0,2700*	*14,37* *0,04*
92	& С113-1451-5 варіант 3	Труби пластикова каналізаційна, діаметром 50 мм, з розтрубом	м	15	462,38 -	- -	6936	-	- -	- -	- -
93	С113-2290 варіант 1	Прочистка каналізіційна Д=50 мм	шт	1	922,61 -	- -	923	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С113-1709-ТП варіант 1	Трійник косий каналізаційний, Д=50 мм	шт	2	205,66 -	- -	411	-	- -	- -	- -
95	*КБ16-21-1*	*Установлення воронок водостічних*	*шт*	*4*	*737,44* *479,60*	*257,84* *66,41*	*2950*	*1918*	*1032* *266*	*4,2300* *0,5911*	*16,92* *2,36*
96	& С111-1612-12 варіант 7	Воронка водостічна з електрообігрівом HL62.1/1, Д=110 мм	шт	4	12337,19 -	- -	49349	-	- -	- -	- -
97	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	5999,06 2789,15	3209,91 1226,18	2400	1116	1284 490	24,6000 11,4566	9,84 4,58
98	С113-1336 варіант 2	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ Д=63/50 мм	шт	4	719,84 -	- -	2879	-	- -	- -	- -
99	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	2	460,22 262,98	90,41 21,59	920	526	181 43	2,4100 0,1814	4,82 0,36
100	& С1630-601-3 варіант 1	Засувка чавунна з обрезиненим клином Ду50	шт	2	2758,75 -	- -	5518	-	- -	- -	- -
101	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*0,3*	*1796,11* *1431,56*	*125,53* *50,12*	*539*	*429*	*38* *15*	*12,9600* *0,4404*	*3,89* *0,13*
102	С130-637 варіант 2	Трап чавунний з вертикальним випуском, Ду100 мм	комплект	3	5723,73 -	- -	17171	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					119652	6066	2554 822		53,51 7,49
		Разом будівельні роботи, грн.					119652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111032				
		всього заробітна плата, грн.					6888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1082				
		Всього будівельні роботи, грн.					**123100**				
		Всього по розділу 4					**123100**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Санітарно-технічне обладнання									
103	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*1*	*6882,21* *4021,85*	*434,19* *172,85*	*6882*	*4022*	*434* *173*	*36,4100* *1,5210*	*36,41* *1,52*
104	С130-904 варіант 1	Унітази підлогові, керамічні, з косим випуском, в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Д=15 мм=1шт, L=600мм	шт	10	4194,28 -	- -	41943	-	- -	- -	- -
105	КБ17-1-8	Установлення біде	10компл.	0,1	6471,99 4981,75	314,24 123,35	647	498	31 12	45,1000 1,0927	4,51 0,11
106	С130-35 варіант 1	Біде керамічне в комплекті із змішувачем, випуском та сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключенням до гор. та хол. води Д=15мм (2шт), l=600мм	комплект	1	6670,46 -	- -	6670	-	- -	- -	- -
107	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*1,5*	*4347,12* *3572,49*	*248,04* *98,31*	*6521*	*5359*	*372* *147*	*31,9800* *0,8669*	*47,97* *1,3*
108	С130-758 варіант 1	Умивальник в комплекті з сифоном, змішувачем,комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Д=15мм (2шт), l=600мм	комплект	15	6024,74 -	- -	90371	-	- -	- -	- -
109	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких*	*10компл.*	*0,1*	*2802,69* *1711,21*	*629,77* *246,05*	*280*	*171*	*63* *25*	*16,2400* *2,1845*	*1,62* *0,22*
110	& С130-500-ПД варіант 1	Душовий піддон в комплекті зі змішувачем, лійкою, комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Д=15мм (2шт) , l=600мм	шт	1	12427,13 -	- -	12427	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					165741	10050	900 357		90,51 3,15
		Разом будівельні роботи, грн.					165741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154791				
		всього заробітна плата, грн.					10407				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1702				
		Всього будівельні роботи, грн.					**171083**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**572,03**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**67145**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК Реєстраційний № 16341 КУРІБЛО СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07

на Електротехнічні рішення

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ ПКД-ІК-ЕТР.С

Кошторисна вартість	495,750	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,59717	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	178,679	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафи розподільчі									
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-01Д									
1	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,42 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
2	& С1-2-1-5-39 варіант 3	Щит металевий навісний 18 модулів (400х265х120), ЩРн-18з-1 36, МКМ14-N-18-31-Z	шт	1	1094,86 -	- -	1095	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	2333	1546	83 72	207,2000 9,7940	14,5 0,69
4	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	3	204,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
6	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	3	1597,00 -	- -	4791	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-02Д									
7	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,42 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
8	& С111-19-ЩРН9	Щит металевий навісний 24 модулів (395х310х120), ЩРн-24з-0 36, МКМ14-N-24-31-Z	шт	1	1266,79 -	- -	1267	-	- -	- -	- -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	4332	2872	153 134	207,2000 9,7940	26,94 1,27
10	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
11	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	3	204,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
12	& 1000-ПР42-43	Автоматичний вимикач 16А, 1п, 6кА, PL6-C16/1 (286533)	шт	2	195,00 -	- -	390	-	- -	- -	- -
13	& 1000-ПР42-47	Розчіплювач шунтовий 1п 230В для серії PL6, ZP-ASA/230 (248439)	шт	1	757,00 -	- -	757	-	- -	- -	- -
14	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	6	1597,00 -	- -	9582	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-03Д									
15	КБ21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	877,10 397,20	50,11 26,04	877	397	50 26	3,6400 0,2171	3,64 0,22
16	& С111-19-ЩРН8	Щит металевий навісний 36 модулів (540х310х120), ЩРн-36з-1 36, МКМ14-N-36-31-Z	шт	1	2287,99 -	- -	2288	-	- -	- -	- -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	4999	3314	177 155	207,2000 9,7940	31,08 1,47
18	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
19	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	6	204,00 -	- -	1224	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -
21	& 1000-ПР42-47	Розчіплювач шунтовий 1п 230В для серії PL6, ZP-ASA/230 (248439)	шт	1	757,00 -	- -	757	-	- -	- -	- -
22	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	6	1597,00 -	- -	9582	-	- -	- -	- -
23	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	230,96 178,74	49,57 17,57	231	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
24	& 1701-1043-2	Терморегулятор 32А, 230В в комплекті з датчиком температури terneo sn	шт	1	1170,00 -	- -	1170	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩАО-02Д									
25	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,42 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
26	& С1-2-1-5-39 варіант 2	металевий навісний 18 модулів (400х265х120), ЩРн-18з-1 36, МКМ14-N-18-31-Z	шт	1	1094,86 -	- -	1095	-	- -	- -	- -
27	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	3999	2651	142 124	207,2000 9,7940	24,86 1,18
28	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
29	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	9	204,00 -	- -	1836	-	- -	- -	- -
30	& 1000-ПР42-43	Автоматичний вимикач 16А, 1п, 6кА, PL6-C16/1 (286533)	шт	2	195,00 -	- -	390	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					59037	11967	736 577		111,86 5,39
		Разом устаткування, грн.					34397				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1352				
		Всього устаткування, грн.					**35749**				
		Разом будівельні роботи, грн.					24640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11937				
		всього заробітна плата, грн.					12544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**30891**				
		Всього по розділу 1					**66639**				
		Розділ 2. Освітлення та розетки									
31	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,3	44865,56 23046,14	7562,31 4309,69	13460	6914	2269 1293	211,2000 36,6924	63,36 11,01
32	& С1-1-9-1	Світлодіодний світильник FERON 36Вт 4000К накладний IP40, 1200x75x25, AL5056	шт	28	168,53 -	- -	4719	-	- -	- -	- -
33	& С1-1-9-35	Світильник LED 12Вт 5000К IP65 накладний з датчиком руху та освітленості NLS-12/50(sensor)(G10)	шт	2	275,77 -	- -	552	-	- -	- -	- -
34	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	17477,57 15105,06	1766,81 586,49	1223	1057	124 41	131,2000 4,5967	9,18 0,32
35	& С126-951-2	Аварійний акумуляторний LED світильник 0,8Вт Ardero "ВИХІД" IP20 EL50ARD	шт	7	267,22 -	- -	1871	-	- -	- -	- -
36	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,04	44865,56 23046,14	7562,31 4309,69	1795	922	302 172	211,2000 36,6924	8,45 1,47
37	& С115-23-PP-1	Рамка 600x600 для світлодіодної панелі (накладний монтаж) ВТН	шт	4	282,61 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
38	КБ21-18-15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2	100шт	0,5	32613,22 21754,48	9766,33 6149,18	16307	10877	4883 3075	211,6400 53,1504	105,82 26,58
39	& С1-1-9-32	Світильник світлодіодний 600x600 вбудований, 30Вт, 3300лм, 4000К, IP54 S66-3340-V21	шт	54	1051,06 -	- -	56757	-	- -	- -	- -
40	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,25	44865,56 23046,14	7562,31 4309,69	11216	5762	1891 1077	211,2000 36,6924	52,8 9,17
41	& С1-1-9-33	Світильник аварійний 4Вт 400Лм IP65, не постійний, 3 години e.emerg.507L-50.led.Li.3h.IP65	шт	2	765,23 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
42	& С1-1-9-2	Антивандальний LED-світильник GLOBAL 12Вт 5000К (IP65) коло накладний, 1-GBH-1250-C	шт	9	229,73 -	- -	2068	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С1-1-9-2 варіант 1	Антивандальний LED-світильник GLOBAL 8Вт 5000К (IP65) коло накладний, 1-HPL-001-C	шт	14	165,98 -	- -	2324	-	- -	- -	- -
		**Розетка одинарна вологозахищена для схованої установки в комплекті:									
44	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,1	4935,63 4935,63	- -	494	494	- -	49,8800 -	4,99 -
45	& С1-1-1-5-28-1	Механізм розетки із заземленням та шторками IP55, білий Mureva Styl, MUR39134	шт	10	193,85 -	- -	1939	-	- -	- -	- -
46	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	10	286,67 -	- -	2867	-	- -	- -	- -
47	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	10	10,00 -	- -	100	-	- -	- -	- -
		**Розетка одинарна для схованої установки в комплекті:									
48	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,17	8180,82 2752,79	- -	1391	468	- -	27,8200 -	4,73 -
49	& С1-1-1-5-28-5	Механізм розетки із заземл. конт. + рамка, IP20, Asfora, біла EPH2900121	шт	17	109,22 -	- -	1857	-	- -	- -	- -
50	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	17	10,00 -	- -	170	-	- -	- -	- -
		**Вимикач одноклавішний вологозахищений для схованої установки вкомплекті:									
51	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,06	4943,35 4935,63	- -	297	296	- -	49,8800 -	2,99 -
52	& С1-1-1-5-28-6	Механізм одноклавішного вимикача універсального IP55, білий Mureva Styl, MUR39723	шт	6	280,58 -	- -	1683	-	- -	- -	- -
53	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	6	286,67 -	- -	1720	-	- -	- -	- -
54	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	6	10,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
		**Вимикач двоклавішний вологозахищений для схованої установки вкомплекті:									
55	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	4943,35 4935,63	- -	49	49	- -	49,8800 -	0,5 -
56	& С1-1-1-5-28-6 варіант 1	Механізм двоклавішного вимикача універсального IP55, білий Mureva Styl, MUR39022	шт	1	446,84 -	- -	447	-	- -	- -	- -
57	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	1	286,67 -	- -	287	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 МВ001 PLK5001500	шт	1	10,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		**Вимикач одноклавішний для схованої установки в комплекті:									
59	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,18	8174,68 2738,94	- -	1471	493	- -	27,6800 -	4,98 -
60	& С1-1-1-5-28-6 варіант 2	Механізм одноклавішного вимикача+ рамка, IP20, Asfora, біла, EPH0100121	шт	18	102,08 -	- -	1837	-	- -	- -	- -
61	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 МВ001 PLK5001500	шт	18	10,00 -	- -	180	-	- -	- -	- -
		**Вимикач двоклавішний для схованої установки в комплекті:									
62	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,04	8334,98 2899,24	- -	333	116	- -	29,3000 -	1,17 -
63	& С1-1-1-5-28-6 варіант 3	,Механізм двоклавішного вимикача+ рамка, IP20, Asfora, біла, EPH0300121	шт	4	123,50 -	- -	494	-	- -	- -	- -
64	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 МВ001 PLK5001500	шт	49	10,00 -	- -	490	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					133128	27448	9469 5658		258,97 48,55
		Разом будівельні роботи, грн.					133128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96211				
		всього заробітна плата, грн.					33106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5165				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149576**				
		Всього по розділу 2					**149576**				
		Розділ 3. Кабельна та трубна продукція									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*2,16*	*4945,50* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*10682*	*8763*	*1292* *880*	*41,0000* *3,5730*	*88,56* *7,72*
66	& С113-2126-ГТ-2Ш	Труба гофрована гнучка ПВХ легкого типу, діаметр 20мм. 91920	м	218,16	9,95 -	- -	2171	-	- -	- -	- -
67	& С1-1-2-147-ПТ	Кріплення з кліпсою для труби 20мм, 51120, ДКС	шт	220	4,10 -	- -	902	-	- -	- -	- -
68	& С111-16-250-2	Дюбель з саморізом 6х40 ----------	шт	220	0,53 -	- -	117	-	- -	- -	- -
69	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	15,95	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	59383	37821	21562 7965	22,2400 4,5980	354,73 73,34
70	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,15	1678,82 1222,44	177,81 116,57	252	183	27 17	12,2000 1,0147	1,83 0,15
71	& С153-22-КК11	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х2,5, ВВГЕнг-LS	м	15,3	82,71 -	- -	1265	-	- -	- -	- -
72	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,25	1678,82 1222,44	177,81 116,57	420	306	44 29	12,2000 1,0147	3,05 0,25
73	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*5,25*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*15025*	*13761*	*156* *55*	*25,5000* *0,0825*	*133,88* *0,43*
74	& С153-22-КК13	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 3х2,5, ВВГЕнг-LS	м	561	49,55 -	- -	27798	-	- -	- -	- -
75	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,76	1158,38 861,72	96,91 64,53	2039	1517	171 114	8,6000 0,5634	15,14 0,99
76	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*5,1*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*14596*	*13368*	*152* *54*	*25,5000* *0,0825*	*130,05* *0,42*
77	& С153-22-КК14	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 3х1,5, ВВГЕнг-LS	м	699,72	31,89 -	- -	22314	-	- -	- -	- -
78	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,15*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*429*	*393*	*4* *2*	*25,5000* *0,0825*	*3,83* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С153-22-КК15	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 2х1,5, ВВГЕнг-LS	м	15,3	27,45 -	- -	420	-	- -	- -	- -
80	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*5,6*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*16027*	*14678*	*167* *59*	*25,5000* *0,0825*	*142,8* *0,46*
81	& С100-50048-7	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 3х1,5 NHXH FE180/E30	м	571,2	45,96 -	- -	26252	-	- -	- -	- -
82	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2	100 м	1	12215,90 6809,09	49,57 17,57	12216	6809	50 18	62,4000 0,1375	62,4 0,14
83	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,103	35812,88 -	- -	3689	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					215997	97599	23625 9193		936,27 83,91
		Разом будівельні роботи, грн.					215997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94773				
		всього заробітна плата, грн.					106792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18835				
		Всього будівельні роботи, грн.					**271875**				
		Всього по розділу 3					**271875**				
		Розділ 4. Матеріали									
84	& С1-1-1-9-22	Коробка розподільна відкритої установки 105х105х55 IP55 накладна ENN05125	шт	35	146,32 -	- -	5121	-	- -	- -	- -
85	& С1-1-1-9-22 варіант 1	Коробка розподільна відкритої установки 100х100х50 IP30 вбудована IMT35122	шт	25	32,74 -	- -	819	-	- -	- -	- -
86	& С111-1650-2-1-5	Піна монтажна протипожежна Soudal	шт	1	396,18 -	- -	396	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6336	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					6336				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6336				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6336**				
		Всього по розділу 4					**6336**				
		Розділ 5. Інше									
87	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	390,26 226,81	22,03 7,38	390	227	22 7	1,9700 0,0585	1,97 0,06
88	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 2ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 МТТ21-024-0250	шт	1	821,78 -	- -	822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1212	227	22 7		1,97 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					963				
		всього заробітна плата, грн.					234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1324**				
		Всього по розділу 5					**1324**				
		Разом прямі витрати по кошторису					415710	137241	33852 15435		1309,07 137,91
		Разом устаткування, грн.					34397				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1352				
		Всього устаткування, грн.					35749				
		Разом будівельні роботи, грн.					381313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210220				
		всього заробітна плата, грн.					152676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					78689				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26003				
		Всього будівельні роботи, грн.					**460002**				
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на Опалення

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ОВ.С

Кошторисна вартість	844,642	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,00617	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	118,206	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання. Арматура									
1	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	46	29,28 23,69	-	1347	1090	-	0,2000	9,2
2	& С1-94-1-15	Кран шаровый ВР з спускним краном ду32 Giacomini	шт	2	973,25 -	-	1947	-	-	-	-
3	& С1-94-1-14	Кран шаровый ВР з спускним краном ду25 Giacomini	шт	2	710,09 -	-	1420	-	-	-	-
4	& С1-94-1-13	Кран шаровый ВР з спускним краном ду40 Giacomini	шт	2	1442,45 -	-	2885	-	-	-	-
5	& С1630-41-АБК4	Запірний клапан прямий , тип RLV Ду15	шт	40	510,14 -	-	20406	-	-	-	-
6	*КБ16-20-3*	*Установлення кранів*	*шт*	*112*	*55,94* *55,56*	-	*6265*	*6223*	-	*0,4900*	*54,88*
7	& С1630-41-АБК1	Регулятор перепаду тиску ASV-PV ду15	шт	16	6313,94 -	-	101023	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1630-41-АБК3	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ду15	шт	16	1550,54 -	- -	24809	-	- -	- -	- -
9	& С1630-41-АБК2	Клапан термостатичний з попереднім налаштуванням прямий, тип RA-N DN 15 PB G 3/4", Ду15	шт	40	917,12 -	- -	36685	-	- -	- -	- -
10	& С1-95-1-59	Термостатична головка	шт	40	701,86 -	- -	28074	-	- -	- -	- -
11	& С100-3-201-К9	Повітрявипускний кран Маєвського ду15	шт	40	40,95 -	- -	1638	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					226499	7313	- -		64,08 -
		Разом будівельні роботи, грн.					226499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219186				
		всього заробітна плата, грн.					7313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1165				
		Всього будівельні роботи, грн.					**230199**				
		Всього по розділу 1					**230199**				
		Розділ 2. Опалювальні прилади									
12	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,3907*	*18110,23* *10083,56*	*2167,97* *850,97*	*7076*	*3940*	*847* *332*	*96,9200* *7,4618*	*37,87* *2,92*
13	& С130-559-111-РС1	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 22РК Н=500 мм, L=1, 4м	шт	2	11340,48 -	- -	22681	-	- -	- -	- -
14	& С130-559-111-РС2	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 22РК Н=500 мм, L=1, 2м	шт	1	10129,72 -	- -	10130	-	- -	- -	- -
15	& С130-559-111-РС3	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 22РК Н=500 мм, L=1, 0м	шт	6	8837,72 -	- -	53026	-	- -	- -	- -
16	& С130-559-111-РС4	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 22РК Н=500 мм, L=0, 9м	шт	6	8232,17 -	- -	49393	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С130-559-111-РС5	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 22РК Н=500 мм, L=0,5м	шт	8	5343,84 -	- -	42751	-	- -	- -	- -
18	& С130-559-111-РС6	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 22РК Н=500 мм, L=0,4м	шт	9	4885,17 -	- -	43967	-	- -	- -	- -
19	& С130-559-111-РС7	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 11РК Н=500 мм, L=0,4м	шт	8	2314,77 -	- -	18518	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					247542	3940	847 332		37,87 2,92
		Разом будівельні роботи, грн.					247542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242755				
		всього заробітна плата, грн.					4272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					741				
		Всього будівельні роботи, грн.					**249808**				
		Всього по розділу 2					**249808**				
		Розділ 3. Трубопроводи									
20	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,47992*	*17945,10* *13137,10*	*4577,67* *2556,66*	*26557*	*19442*	*6775* *3784*	*117,6000* *23,7433*	*174,04* *35,14*
21	& С113-953-ТП1	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 50x8,3 KAN-Therm	м	140	509,68 -	- -	71355	-	- -	- -	- -
22	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,34152*	*15506,63* *13061,38*	*2297,59* *1205,96*	*5296*	*4461*	*785* *412*	*115,2000* *11,1495*	*39,34* *3,81*
23	& С113-953-ТП2	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 40x6,7 KAN-Therm	м	32	328,27 -	- -	10505	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,59701*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*8387*	*7182*	*1149* *591*	*106,1000* *9,1445*	*63,34* *5,46*
25	& С113-953-ТП3	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 32x5,4 KAN-Therm	м	56	239,51 -	- -	13413	-	- -	- -	- -
26	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,47363*	*13607,22* *10476,31*	*3072,58* *1650,35*	*6445*	*4962*	*1455* *782*	*92,4000* *15,2947*	*43,76* *7,24*
27	& С113-953-ТП4	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 25x4,2 KAN-Therm	м	44	160,96 -	- -	7082	-	- -	- -	- -
28	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*3,67075*	*15092,02* *10192,86*	*4861,89* *2667,99*	*55399*	*37415*	*17847* *9794*	*89,9000* *24,7574*	*330* *90,88*
29	& С113-953-ТП5	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 20x3,4 KAN-Therm	м	330	116,36 -	- -	38399	-	- -	- -	- -
30	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	3,12	416,69 400,59	15,74 6,87	1300	1250	49 21	4,0500 0,0630	12,64 0,2
31	& С113-2446-10	Ізоляція 48 мм для трубопроводів д.50x8,3, товщ. 13 мм K-flex	м	144,2	96,09 -	- -	13856	-	- -	- -	- -
32	& С113-2446-11 варіант 1	Ізоляція 48 мм для трубопроводів д.40x6,7, товщ. 13 мм K-flex	м	32,96	83,85 -	- -	2764	-	- -	- -	- -
33	& С113-2446-13	Ізоляція 35 мм для трубопроводів д.32x5,4, товщ. 13 мм K-flex	м	57,68	74,67 -	- -	4307	-	- -	- -	- -
34	& С113-2446-14	Ізоляція 28 мм для трубопроводів д.25x4,2, товщ. 13 мм K-flex	м	45,32	61,41 -	- -	2783	-	- -	- -	- -
35	& С113-2446-15	Ізоляція 28 мм для трубопроводів д.20x3,4, товщ. 13 мм K-flex	м	41,2	51,21 -	- -	2110	-	- -	- -	- -
36	& С1-71-6712-ТГ5	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.50x8,3 Erico	шт	110	30,62 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
37	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 1	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.40x6,7 Erico	шт	24	25,52 -	- -	612	-	- -	- -	- -
38	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 2	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.32x5,4 Erico	шт	46	24,50 -	- -	1127	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 3	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.25х4,2 Erico	шт	34	24,50 -	- -	833	-	- -	- -	- -
40	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 4	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.20х3,4 Erico	шт	260	24,50 -	- -	6370	-	- -	- -	- -
41	& С111-152-6-14	Дюбель 12х80 мм	шт	474	1,79 -	- -	848	-	- -	- -	- -
42	& С100-1516-В8	Шток різьбовий для хомута М8х100	шт	474	14,48 -	- -	6864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					289980	74712	28060 15384		663,12 142,73
		Разом будівельні роботи, грн.					289980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187208				
		всього заробітна плата, грн.					90096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14619				
		Всього будівельні роботи, грн.					**336016**				
		Всього по розділу 3					**336016**				
		Розділ 4. Комплектуючі ППР									
43	С113-1741 варіант 1	Трійник ППР 50х50х50 KAN-Therm	шт	2	143,89 -	- -	288	-	- -	- -	- -
44	С113-1741 варіант 2	Трійник ППР 40х20х40 KAN-Therm	шт	6	75,55 -	- -	453	-	- -	- -	- -
45	С113-1741 варіант 3	Трійник ППР 32х25х32 KAN-Therm	шт	4	36,79 -	- -	147	-	- -	- -	- -
46	С113-1741 варіант 4	Трійник ППР 32х20х32 KAN-Therm	шт	4	35,77 -	- -	143	-	- -	- -	- -
47	С113-1741 варіант 5	Трійник ППР 25х20х25 KAN-Therm	шт	4	21,49 -	- -	86	-	- -	- -	- -
48	С113-1741 варіант 6	Трійник ППР 25х20х20 KAN-Therm	шт	4	21,49 -	- -	86	-	- -	- -	- -
49	С113-1741 варіант 7	Трійник ППР 20х20х20 KAN-Therm	шт	54	17,41 -	- -	940	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С115-101-ТР2	Обвід труби ППР 20х20х20 KAN-Therm	шт	40	56,25 -	- -	2250	-	- -	- -	- -
51	& С115-101-ТР2 варіант 1	Перехідник ППР 50/40 KAN-Therm	шт	2	38,91 -	- -	78	-	- -	- -	- -
52	& С115-101-ТР2 варіант 2	Перехідник ППР 50/32 KAN-Therm	шт	2	40,95 -	- -	82	-	- -	- -	- -
53	& С115-101-ТР2 варіант 3	Перехідник ППР 40/32 KAN-Therm	шт	2	22,59 -	- -	45	-	- -	- -	- -
54	& С115-101-ТР2 варіант 4	Перехідник ППР 25/20 KAN-Therm	шт	4	14,43 -	- -	58	-	- -	- -	- -
55	& С115-101-ТР3 варіант 6	Муфта 3Р 50х8,3/40 KAN-Therm	шт	4	634,59 -	- -	2538	-	- -	- -	- -
56	& С115-101-ТР3 варіант 5	Муфта 3Р 40х6,7/32 KAN-Therm	шт	4	423,45 -	- -	1694	-	- -	- -	- -
57	& С115-101-ТР3 варіант 4	Муфта 3Р 32х5,4/25 KAN-Therm	шт	4	168,45 -	- -	674	-	- -	- -	- -
58	& С115-101-ТР3 варіант 11	Муфта 3Р ППР 20х3,4/15 KAN-Therm	шт	144	78,69 -	- -	11331	-	- -	- -	- -
59	& С113-78-4	Відвід 90гр ППР 50/50 KAN-Therm	шт	40	68,35 -	- -	2734	-	- -	- -	- -
60	& С113-78-4 варіант 1	Відвід 90гр ППР 32/32 KAN-Therm	шт	16	24,49 -	- -	392	-	- -	- -	- -
61	& С113-78-4 варіант 2	Відвід 90гр ППР 20/20 KAN-Therm	шт	110	14,29 -	- -	1572	-	- -	- -	- -
62	С113-137 варіант 1	Гільза сталева Ду50 для проходу труб ду20	м	16,12	187,94 -	- -	3030	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					28621	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					28621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28621				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28621**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09

на Блок Д. Вентиляція

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	389,601	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,76856	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	84,401	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Вентиляція. Система ПВ 1. Корпус Д.									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	8864,13 7183,07	439,46 128,92	8864	7183	439 129	68,1700 1,1154	68,17 1,12
2	КБ18-22-1	Установлення покажчиків рівня кранового типу	комплект	1	165,95 145,13	- -	166	145	- -	1,2800 -	1,28 -
3	С130-613 варіант 1	Змішувальний вузол УСВК-1-6	комплект	1	31864,63 -	- -	31865	-	- -	- -	- -
4	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних ГПП перерізом 500х300 мм*	*шт*	*2*	*413,11* *317,62*	*19,34* *7,43*	*826*	*635*	*39* *15*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
5	С130-253 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних ГПП перерізом 500х300 мм	шт	2	8356,78 -	- -	16714	-	- -	- -	- -
6	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*клапан*	*4*	*870,49* *719,68*	*11,61* *4,46*	*3482*	*2879*	*46* *18*	*6,8300* *0,0399*	*27,32* *0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С113-2300 варіант 1	Протипожежний клапан вогнезатимуючий (КП-1-300х200-2-ПВП24Т-СН)	шт	4	12852,92 -	- -	51412	-	- -	- -	- -
8	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,2088*	*29369,95 21057,32*	*490,40 187,16*	*6132*	*4397*	*102 39*	*207,4000 1,6753*	*43,31 0,35*
9	С130-1112 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований, товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм	м2	14,3	665,42 -	- -	9516	-	- -	- -	- -
10	С130-1112 варіант 2	Фасоні вироби сталеві оцинковані, товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм	м2	5,01	741,92 -	- -	3717	-	- -	- -	- -
11	С130-1112 варіант 3	Фасоні вироби сталеві оцинковані, товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500х300 мм	м2	1,57	741,92 -	- -	1165	-	- -	- -	- -
12	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,297*	*33474,77 24336,74*	*536,83 204,99*	*9942*	*7228*	*159 61*	*239,7000 1,8349*	*71,19 0,54*
13	С130-1109 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200 мм	м2	22	506,24 -	- -	11137	-	- -	- -	- -
14	С130-1109 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200 мм	м2	7,7	685,23 -	- -	5276	-	- -	- -	- -
15	С1630-504 варіант 1	Дросель-клапани КР 300х200 мм	шт	4	1808,81 -	- -	7235	-	- -	- -	- -
16	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,4852*	*35796,67 26580,55*	*610,33 233,22*	*17369*	*12897*	*296 113*	*261,8000 2,0876*	*127,03 1,01*
17	С130-1124 варіант 1	Повітроводи сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	19,35	454,96 -	- -	8803	-	- -	- -	- -
18	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	6,77	509,79 -	- -	3451	-	- -	- -	- -
19	С130-1124 варіант 3	Повітроводи сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	16,59	345,03 -	- -	5724	-	- -	- -	- -
20	С130-1124 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	5,81	490,70 -	- -	2851	-	- -	- -	- -
21	С1630-502 варіант 1	Дросель-клапани КРВ 150 мм	шт	2	1661,40 -	- -	3323	-	- -	- -	- -
22	*КБ20-11-1*	*Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*грати*	*24*	*219,12 189,35*	*29,77 8,26*	*5259*	*4544*	*715 198*	*1,8200 0,0745*	*43,68 1,79*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С188888-20 варіант 1	Решітки вентиляційні, розмір 250х150 мм	шт	8	503,08 -	- -	4025	-	- -	- -	- -
24	С188888-20 варіант 2	Решітки вентиляційні, розмір 200х150 мм	шт	16	431,64 -	- -	6906	-	- -	- -	- -
25	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів гнучких не ізольованих, діаметром 150 мм*	*100м2*	*0,2356*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*8434*	*6262*	*144* *55*	*261,8000* *2,0876*	*61,68* *0,49*
26	С130-1124 варіант 5	Повітроводи гнучкі не ізольовані, круглого перерізу, діаметр 150 мм (L=50м.п.)	м2	23,56	182,88 -	- -	4309	-	- -	- -	- -
27	С1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі (кріпильні матеріали)	кг	65	23,73 -	- -	1542	-	- -	- -	- -
28	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,3	702,82 702,82	- -	3022	3022	- -	6,6700 -	28,68 -
29	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	39,858	374,46 -	- -	14925	-	- -	- -	- -
30	& С114-4-У-28 варіант 1	Вогнезахисна протипожежна ізоляція з межею вогнестійкості EI 45 (Брандизол)	м2	4,088	317,07 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
31	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	6,794	819,53 -	- -	5568	-	- -	- -	- -
32	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	109,865	16,52 -	- -	1815	-	- -	- -	- -
33	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	129	1,31 -	- -	169	-	- -	- -	- -
34	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування (кріпильні матеріали)*	*100кг*	*0,65*	*1286,20* *909,47*	*211,52* *60,02*	*836*	*591*	*137* *39*	*8,5300* *0,5244*	*5,54* *0,34*
		Розділ 1. Система В1									
35	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1440,15 1100,27	51,86 19,16	1440	1100	52 19	10,2000 0,1630	10,2 0,16
36	*КМ8-591-7*	*Перемикач заглибленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора)*	*100 шт*	*0,01*	*13466,30* *5342,03*	*106,56* *26,54*	*135*	*53*	*1* -	*46,4000* *0,2281*	*0,46* -
37	& С123-96-7-БВ7 варіант 1	Регулятор обертів вентилятора П2-1-300	шт	1	872,28 -	- -	872	-	- -	- -	- -
38	*КБ21-31-3*	*Установлення монтажних коробок*	*100шт*	*0,01*	*4410,66* *3877,62*	- -	*44*	*39*	- -	*36,8000* -	*0,37* -
39	С1512-1 варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	1	56,99 -	- -	57	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ16-15-5	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 150 мм	шт	1	1698,69 1045,27	234,54 72,22	1699	1045	235 72	9,9200 0,6287	9,92 0,63
41	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній (КОМ 150), діам. 150 мм	шт	1	291,62 -	- -	292	-	- -	- -	- -
42	*КБ20-10-1*	*Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг*	*шт*	*6*	*268,92* *225,88*	*34,83* *12,88*	*1614*	*1355*	*209* *77*	*2,0700* *0,1153*	*12,42* *0,69*
43	& С1-1-1-9-34 варіант 1	Анемостат для вентиляції А 150 ВРФ	шт	6	240,06 -	- -	1440	-	- -	- -	- -
44	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів гнучких не ізольованих, діаметром 150 мм*	*100м2*	*0,0471*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*1686*	*1252*	*29* *11*	*261,8000* *2,0876*	*12,33* *0,1*
45	С130-1124 варіант 6	Повітроводи гнучкі не ізольовані, круглого перерізу, діаметр 150 мм (L=10м.п.)	м2	4,71	182,88 -	- -	861	-	- -	- -	- -
46	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,1339*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*4793*	*3559*	*82* *31*	*261,8000* *2,0876*	*35,06* *0,28*
47	С130-1124 варіант 3	Повітроводи сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	9,92	345,03 -	- -	3423	-	- -	- -	- -
48	С130-1124 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	3,47	490,70 -	- -	1703	-	- -	- -	- -
49	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	702,82 702,82	- -	281	281	- -	6,6700 -	2,67 -
50	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	4,088	374,46 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
51	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	0,632	819,53 -	- -	518	-	- -	- -	- -
52	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	10,2	16,52 -	- -	169	-	- -	- -	- -
53	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	12	1,31 -	- -	16	-	- -	- -	- -
54	С1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі (кріпильні матеріали)	кг	10	23,73 -	- -	237	-	- -	- -	- -
55	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*0,12*	*1021,69* *992,96*	*7,74* *2,97*	*123*	*119*	*1* -	*9,7800* *0,0266*	*1,17* -
56	С1545-18 варіант 1	Вставка гнучка Д=150 мм, (ВВГ 150), (L=0, 13м)	шт	2	191,67 -	- -	383	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					23317	8803	609		84,6
									210		1,86
		Разом будівельні роботи, грн.					23317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13905				
		всього заробітна плата, грн.					9013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1563				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28098**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів гнучких не ізольованих, діаметром 150 мм*	*100м2*	*0,0471*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*1686*	*1252*	*29* *11*	*261,8000* *2,0876*	*12,33* *0,1*
67	С130-1124 варіант 6	Повітроводи гнучкі не ізольовані, круглого перерізу, діаметр 150 мм (L=10м.п.)	м2	4,71	182,88 -	- -	861	-	- -	- -	- -
68	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,1114*	*35796,67* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*3988*	*2961*	*68* *26*	*261,8000* *2,0876*	*29,16* *0,23*
69	С130-1124 варіант 3	Повітроводи сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	8,25	345,03 -	- -	2846	-	- -	- -	- -
70	С130-1124 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	2,89	490,70 -	- -	1418	-	- -	- -	- -
71	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	702,82 702,82	- -	281	281	- -	6,6700 -	2,67 -
72	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	4,088	374,46 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
73	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	0,632	819,53 -	- -	518	-	- -	- -	- -
74	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	10,2	16,52 -	- -	169	-	- -	- -	- -
75	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	12	1,31 -	- -	16	-	- -	- -	- -
76	С1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі (кріпильні матеріали)	кг	8	23,73 -	- -	190	-	- -	- -	- -
77	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*0,12*	*1021,69* *992,96*	*7,74* *2,97*	*123*	*119*	*1* -	*9,7800* *0,0266*	*1,17* -
78	С1545-18 варіант 1	Вставка гнучка Д=150 мм, (ВВГ 150), (L=0, 13м)	шт	2	191,67 -	- -	383	-	- -	- -	- -
		В 1, В 2. Встановлення вогнезатримуючих клапанів									
79	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*клапан*	*3*	*870,49* *719,68*	*11,61* *4,46*	*2611*	*2159*	*35* *13*	*6,8300* *0,0399*	*20,49* *0,12*
80	& С100-3-25-К22 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електр. пр. Belimo зі зворот. пружиною, Д=150 мм, (ПЛ-10 ПКП 220В)	к-т	3	10214,57 -	- -	30644	-	- -	- -	- -
		ВП 1 - ВП 12. Встановлення решіток вентиляційних									
81	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*грати*	*12*	*219,12* *189,35*	*29,77* *8,26*	*2629*	*2272*	*357* *99*	*1,8200* *0,0745*	*21,84* *0,89*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С188888-20 варіант 3	Решітки вентиляційні, розмір 250 мм (МВ-250)	шт	12	373,84 -	- -	4486	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					61285	12410	778 240		118,96 2,13
		Разом будівельні роботи, грн.					61285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48097				
		всього заробітна плата, грн.					12650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2193				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67992**				
		Всього по розділу 2					**67992**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					351678	70996	3464 1117		687,62 9,92
		Разом будівельні роботи, грн.					351678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277218				
		всього заробітна плата, грн.					72113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37923				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12288				
		Всього будівельні роботи, грн.					**389601**				
		Всього по відділу 1					**389601**				
		Разом прямі витрати по кошторису					351678	70996	3464 1117		687,62 9,92
		Разом будівельні роботи, грн.					351678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277218				
		всього заробітна плата, грн.					72113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					37923				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12288				
		Всього будівельні роботи, грн.					**389601**				
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-010

Блок Д. Устаткування вентиляції

Блок Д

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 347,420 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Система ПВ 1				
1	& 2203-3062-1	Припливно - витяжна вентиляційна установка МС-3 в комплекті з гліколевим повітронагрівачем, повітрозабірним клапаном, фільтром G4, гнучкими вставками, зворотнім клапаном та комплектом автоматики - 1 комплект; (маса=0,02)	шт	1	326175,00	326175
		Система В 1				
2	& 2308-1037-1	Вентилятор канальний для круглих каналів ТТ ПРО 150; (маса=0,01)	шт	1	4059,00	4059
		Система В 2				
3	& 2308-1037-1	Вентилятор канальний для круглих каналів ТТ ПРО 150; (маса=0,01)	шт	1	4059,00	4059
		Разом				**334293**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13127
		Всього по кошторису				**347420**

Склав _____ Маріне ОГАНЕСЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІЛЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОРГАНІЗАЦІЯ ... ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК ... Реєстраційний № 16341 ... КУРІЛЛО СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА ... Кваліфікаційний сертифікат № 021341

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-011
на Блок Д. Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції
Блок Д

Кошторисна вартість	7,567	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03914	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,940	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Система ПВ 1						
1	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	4197,76	4198	28,0000	28
		Разом прямі витрати по розділу 1				4198		28
		всього заробітна плата, грн.				4198		
		Разом будівельні роботи, грн.				4198		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1688		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,44		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				422		
		Всього будівельні роботи, грн.				**5886**		
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Загальновиробничі витрати, грн.				240		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,35		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				60		
		Всього будівельні роботи, грн.				**840**		
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**5940**		

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
ІНЖЕНЕР-
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012

на Пожежна сигналізація. Системи оповіщення

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ПС.СО.С2

Кошторисна вартість	232,967	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69351	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	77,191	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи пожежної сигналізації ПС									
		=Обладнання системи ПС=									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4085,48 3877,62	1,64 0,26	4085	3878	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	& 1503-1222-МА варіант 1	Модуль адресний з 1хАБ 7 А/г АМ-Multi+	шт	1	6330,00 -	- -	6330	-	- -	- -	- -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	175,74 172,59	3,15 1,37	351	345	6 3	1,6000 0,0126	3,2 0,03
4	& 1503-1270-МРА	Модуль розширення адресний M-LOOP	шт	2	1730,00 -	- -	3460	-	- -	- -	- -
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	33	407,29 316,64	1,64 0,26	13441	10449	54 9	3,2000 0,0026	105,6 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С100-5-СП1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110	шт	13	1040,44 -	- -	13526	-	- -	- -	- -
7	& С1-1-1-5-39	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	20	836,44 -	- -	16729	-	- -	- -	- -
8	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні ручний	шт	2	223,20 158,32	6,35 1,00	446	317	13 2	1,6000 0,0101	3,2 0,02
9	& С1-1-1-5-40	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100	шт	2	1091,44 -	- -	2183	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-81-1*	*Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2*	*шт*	*12*	*197,86* *178,74*	*15,74* *6,87*	*2374*	*2145*	*189* *82*	*1,6000* *0,0630*	*19,2* *0,76*
11	& С1-1-1-5-41	Пристрій оптичної сигналізації - виносний світлодіод ВПОС РЕЗЕРВ 10%	шт	12	296,86 -	- -	3562	-	- -	- -	- -
12	& С100-5-СП1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110	шт	1	1040,44 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
13	& С1-1-1-5-39	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	2	836,44 -	- -	1673	-	- -	- -	- -
14	& С1-1-1-5-40	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100	шт	1	1091,44 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
15	& С1-1-1-5-41	Пристрій оптичної сигналізації - виносний світлодіод ВПОС =Кабельна продукція=	шт	1	296,86 -	- -	297	-	- -	- -	- -
16	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,1	1704,84 683,09	878,43 247,88	1875	751	966 273	6,2600 2,2579	6,89 2,48
17	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,82	903,99 742,48	69,99 47,17	1645	1351	127 86	7,4100 0,4130	13,49 0,75
18	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито по стіні будівлі)	100м	0,02	16516,66 7799,90	4522,09 1565,65	330	156	90 31	71,4800 14,0637	1,43 0,28
19	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,04	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	149	95	54 20	22,2400 4,5980	0,89 0,18
20	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,08	3062,60 2621,15	29,74 10,54	245	210	2 1	25,5000 0,0825	2,04 0,01
21	& С1-1-7-110	Кабель безгалогенний КОНЕНнг-HF 1х2х0,8	м	306	13,09 -	- -	4006	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1-1-7-116	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2х1,5	м	2,04	30,83 -	- -	63	-	- -	- -	- -
23	КБ46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 =Системи прокладки кабельних трас=	м3	0,008	16313,60 9390,96	270,82 104,00	131	75	2 1	100,3200 0,9310	0,8 0,01
24	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,6*	*3652,95* *3497,14*	*100,75* *44,00*	*2192*	*2098*	*60* *26*	*32,8000* *0,4032*	*19,68* *0,24*
25	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	60,6	42,89 -	- -	2599	-	- -	- -	- -
26	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,9*	*5707,28* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*5137*	*3651*	*538* *367*	*41,0000* *3,5730*	*36,9* *3,22*
27	& С113-2126-ГТ-2Ш	Труба гофрована гнучка ПВХ легкого типу, діаметр 20мм. 91920	м	90,9	9,95 -	- -	904	-	- -	- -	- -
28	& С1110-16-ТР1	Тримач для кріплення гофротруби д.20 мм, двухсторонній	шт	100	4,10 -	- -	410	-	- -	- -	- -
29	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (кабельний стояк)*	*100м*	*0,08*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*507*	*392*	*91* *51*	*49,5800* *5,3814*	*3,97* *0,43*
30	& С100-71-6011-ТС1 варіант 2	Труба ПВХ Ду=50мм	м	8,08	117,65 -	- -	951	-	- -	- -	- -
31	& С111-1859-48-СД2 варіант 3	Тримач для труби зовн. д.50 мм, двусторонній	шт	10	58,21 -	- -	582	-	- -	- -	- -
32	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/1 Бар'єр-50	шт	2	420,41 -	- -	841	-	- -	- -	- -
33	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	6	50,81 -	- -	305	-	- -	- -	- -
34	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
35	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35 =Отвори=	шт	150	0,50 -	- -	75	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,03	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	492	268	224 82	83,8700 24,9665	2,52 0,75
37	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби 25 мм)	100шт	0,03	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	718	395	323 118	123,4200 36,0525	3,7 1,08
38	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,05	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	1579	854	725 265	160,2600 48,5415	8,01 2,43
39	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм (в з/б перекритті, для труби д.50 мм)	100шт	0,02	40221,08 7779,92	4557,74 3970,63	804	156	91 79	65,6700 37,6761	1,31 0,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					97515	27586	3557 1496		269,63 13,51
		Разом устаткування, грн.					9790				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					385				
		Всього устаткування, грн.					**10175**				
		Разом будівельні роботи, грн.					87725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56582				
		всього заробітна плата, грн.					29082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4379				
		Всього будівельні роботи, грн.					**101859**				
		Всього по розділу 1					**112034**				
		Розділ 2. Системи оповіщення =Обладнання СО=									
40	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка у приміщенні*	*шт*	*32*	*367,37* *337,18*	- -	*11756*	*10790*	- -	*3,2000* -	*102,4* -
41	& С1512-30-5 варіант 1	Настінний гучномовець. Вихідна потужність: 0,75Вт; 1,5Вт; 3Вт; 6Вт 6АС100ПНм	шт	9	898,02 -	- -	8082	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С1512-30-5 варіант 2	Настінний гучномовець. Вихідна потужність: 0,75Вт; 1,5Вт; 3Вт; 6Вт 6АС100ППм	шт	23	694,02 -	- -	15962	-	- -	- -	- -
		=Кабельна продукція=									
43	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,06	1704,84 683,09	878,43 247,88	102	41	53 15	6,2600 2,2579	0,38 0,14
44	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,1	1158,38 861,72	96,91 64,53	116	86	10 6	8,6000 0,5634	0,86 0,06
45	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (на скобах (відкрито):, за мінусом трудовитрат п.40)*	*100м*	*1,6*	*15098,45 7799,90*	*4522,09 1565,65*	*24158*	*12480*	*7235 2505*	*71,4800 14,0637*	*114,37 22,5*
46	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,02	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	74	47	27 10	22,2400 4,5980	0,44 0,09
47	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,04	3062,60 2621,15	29,74 10,54	123	105	1 -	25,5000 0,0825	1,02 -
48	& С1-1-7-116 варіант 1	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1,0	м	346,8	25,73 -	- -	8923	-	- -	- -	- -
49	КБ46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,008	16313,60 9390,96	270,82 104,00	131	75	2 1	100,3200 0,9310	0,8 0,01
50	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	25	6,92 -	- -	173	-	- -	- -	- -
		=Системи прокладки кабельних трас=									
51	& С1545-271-С1	Скоба металева однолапкова д.25-26	шт	700	3,97 -	- -	2779	-	- -	- -	- -
52	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (кабельний стояк)*	*100м*	*0,08*	*6333,66 4905,94*	*1137,43 632,26*	*507*	*392*	*91 51*	*49,5800 5,3814*	*3,97 0,43*
53	& С100-71-6011-ТС1 варіант 2	Труба ПВХ Ду=50мм	м	8,08	117,65 -	- -	951	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& С111-1859-48-СД2 варіант 3	Тримач для труби зовн. д.50 мм, двусторонній	шт	10	58,21 -	- -	582	-	- -	- -	- -
55	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/'1 Бар 'єр-50	шт	2	420,41 -	- -	841	-	- -	- -	- -
56	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	9	50,81 -	- -	457	-	- -	- -	- -
57	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
58	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	720	0,50 -	- -	360	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
59	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,08	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	1312	715	597 218	83,8700 24,9665	6,71 2
60	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби 25 мм)	100шт	0,1	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	2392	1316	1076 393	123,4200 36,0525	12,34 3,61
61	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,05	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	1579	854	725 265	160,2600 48,5415	8,01 2,43
62	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм (в з/б перекритті, для труби д.50 мм)	100шт	0,02	40221,08 7779,92	4557,74 3970,63	804	156	91 79	65,6700 37,6761	1,31 0,75
		Разом прямі витрати по розділу 2					82551	27057	9908 3543		252,61 32,02
		Разом будівельні роботи, грн.					82551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45586				
		всього заробітна плата, грн.					30600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14805				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4578				
		Всього будівельні роботи, грн.					**97356**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-013
на Пусконалагоджувальні роботи. Пожежна сигналізація. Системи оповіщення
Блок Д

Кошторисна вартість	18,722	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0968	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,694	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Відділ 1. 1-4 поверхи						
		Розділ 1. Системи ПС						
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	3472,15	3472	23,1600	23,16
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	1259,33	3778	8,4000	25,2
		Разом прямі витрати по розділу 1				7250		48,36
		всього заробітна плата, грн.				7250		
		Разом будівельні роботи, грн.				7250		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				2916		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,2		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				729		
		Всього будівельні роботи, грн.				**10166**		
		Всього по розділу 1, грн.				**10166**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 2. Системи СО						
3	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	3	1220,35	3661	8,1400	24,42
		Разом прямі витрати по розділу 2				3661		24,42
		всього заробітна плата, грн.				3661		
		Разом будівельні роботи, грн.				3661		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1472		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,12		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				368		
		Всього будівельні роботи, грн.				**5133**		
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5370		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				7,74		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1342		
		Всього будівельні роботи, грн.				**18722**		
		– – –

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014

на Система охоронної сигналізації

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ОС.С

Кошторисна вартість	15,137	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05017	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,630	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання охоронної сигналізації									
1	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*2*	*180,85* / *158,32*	- / -	*362*	*317*	- / -	*1,6000* / -	*3,2* / -
2	& С100-1-1-8	Сповіщувач магнітно-контактний для металевих дверей ЕСМК 7-ЕП	шт	2	117,33 / -	- / -	235	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 1					597	317	- / -		3,2 / -
		Разом будівельні роботи, грн.					597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280				
		всього заробітна плата, грн.					317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					148				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**745**				
		Всього по розділу 1					**745**				
		Розділ 2. Кабельна продукція та матеріали									
3	& С1512-6-В2	Коробка монтажна, марка КМ-4	шт	2	23,13 -	- -	46	-	- -	- -	- -
4	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,2*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*1179*	*699*	*468* *137*	*32,8000* *6,1138*	*6,56* *1,22*
5	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	20,2	42,89 -	- -	866	-	- -	- -	- -
6	*КМ8-409-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Труба вінілластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,2*	*17643,85* *4020,11*	*9448,07* *2523,28*	*3529*	*804*	*1890* *505*	*38,6400* *22,8938*	*7,73* *4,58*
7	& С113-2119-ГТ варіант 1	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластика, діаметр 25мм	м	20,2	14,47 -	- -	292	-	- -	- -	- -
8	& С100-5001-43-11-1 варіант 1	Тримач для гофротруби ПВХ д..25 мм	шт.	25	5,64 -	- -	141	-	- -	- -	- -
9	*КБ21-2-8*	*Прокладання вінілластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*0,04*	*6747,21* *4759,50*	*935,64* *537,69*	*270*	*190*	*37* *22*	*48,1000* *4,6084*	*1,92* *0,18*
10	& С100-71-6011-ТС1 варіант 1	Труба ПВХ Ду=32мм "Скат"	м	4,04	91,13 -	- -	368	-	- -	- -	- -
11	& С111-1859-48-СД2 варіант 1	Тримач для труби пластикової д.32 "Скат"	шт	5	33,73 -	- -	169	-	- -	- -	- -
12	& С130-175-ПМ1 варіант 1	Протипожежна манжета Ду 32мм ППМ Бар 'єр-32	шт	1	178,67 -	- -	179	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С113-341 варіант 1	Труба стальна тонкостінна, довж. 3м, Ду=25мм (гільза)	м	3	50,81 -	- -	152	-	- -	- -	- -
14	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
15	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	350	0,50 -	- -	175	-	- -	- -	- -
16	& С1545-4-1	Бірка маркувальна	упак.	1	226,81 -	- -	227	-	- -	- -	- -
17	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,5	903,99 742,48	69,99 47,17	452	371	35 24	7,4100 0,4130	3,71 0,21
18	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,2*	*1692,32* *683,09*	*878,43* *247,88*	*338*	*137*	*176* *50*	*6,2600* *2,2579*	*1,25* *0,45*
19	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,6*	*365,84* *237,88*	*19,83* *7,03*	*220*	*143*	*12* *4*	*2,1800* *0,0550*	*1,31* *0,03*
20	& С1545-199-11	Провід з мідною моножилою полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, екранований ПСВВ 4х0,4мм	м	133,9	6,39 -	- -	856	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9846	2344	2618 742		22,48 6,67
		Разом будівельні роботи, грн.					9846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4884				
		всього заробітна плата, грн.					3086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					491				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11392**				
		Всього по розділу 2					**11392**				
		Розділ 3. Отвори									
21	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах керамоблоку товщиною до 25 см	100шт	0,01	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	164	89	75 27	83,8700 24,9665	0,84 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах керамоблоку товщиною до 38 см	100шт	0,03	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	718	395	323 118	123,4200 36,0525	3,7 1,08
23	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 51 см	100шт	0,01	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	316	171	145 53	160,2600 48,5415	1,6 0,49
24	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	632	342	290 106	160,2600 48,5415	3,21 0,97
25	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм (в з/б перекритті)	100шт	0,01	40221,08 7779,92	4557,74 3970,63	402	78	46 40	65,6700 37,6761	0,66 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 3					2232	1075	879 344		10,01 3,17
		Разом будівельні роботи, грн.					2232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278				
		всього заробітна плата, грн.					1419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2999**				
		Всього по розділу 3					**2999**				
		Разом прямі витрати по кошторису					12675	3736	3497 1086		35,69 9,84
		Разом будівельні роботи, грн.					12675				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5442				
		всього заробітна плата, грн.					4822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					808				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15137**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015

на Пусконалагоджувальні роботи ОС

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ОС.ВР

Кошторисна вартість	0,261	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00135	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,205	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	2	92,95 92,95	- -	186	186	- -	0,6200 -	1,24 -
		Разом прямі витрати по кошторису					186	186	- -		1,24 -
		Разом будівельні роботи, грн.					186				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19				
		Всього будівельні роботи, грн.					**261**				
		Всього по кошторису					**261**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1,35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**205**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ... ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ ... ЕКСПЕРТНА ГРУПА ... ЕКСПЕР

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016

на Структурована кабельна система (СКС)

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-СЗ.СКС.С2

Кошторисна вартість	206,039	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25592	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	29,354	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пасивне обладнання СКС									
1	*КМ8-573-5*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм*	*шт*	*1*	*630,56*	*229,37*	*631*	*368*	*229*	*3,2000*	*3,2*
					368,42	*65,83*			*66*	*0,5180*	*0,52*
2	& С1-1-7-29-22-87	Шафа 19" 9U, 620x440x200, UA-MGSWL935B	к-т	1	5999,30	-	5999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С101-156-ШЖ	Шнур живлення С13-С14, 1.8 м, 1,5 мм2 PC6063-1.8м Kingda	шт.	3	225,50	-	677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*2*	*172,59*	-	*345*	*345*	-	*1,6000*	*3,2*
					172,59	-			-	-	-
5	& С1545-75-КО1	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кільцями, чорний UA-CMS-CM-02	шт	1	261,40	-	261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1545-75-КО	Кабельний організатор 2U металевий перфорований з кришкою, чорний UA-CMS-CM-08BK	шт	1	520,48	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	8180,82	-	573	193	-	27,8200	1,95
					2752,79	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1512-198-Р варіант 1	Інформаційна розетка 1xRJ45 cat.5e UTP, з рамкою, EPH4300121 Schneider Electric	шт	6	227,49 -	- -	1365	-	- -	- -	- -
9	& С1512-198-Р варіант 2	Інформаційна розетка 2xRJ45 cat.5e UTP, з рамкою, EPH4400121 Schneider Electric	шт	1	362,13 -	- -	362	-	- -	- -	- -
10	& С113-101-П варіант 1	Підрозеточна коробка для суцільних стін	шт	7	17,60 -	- -	123	-	- -	- -	- -
11	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	100	37,10 37,10	- -	3710	3710	- -	0,3400 -	34 -
12	& С158-11-1-16 варіант 1	Коннектор RJ45 8P8C кат.5E	шт	100	2,85 -	- -	285	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14851	4616	229 66		42,35 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					14851				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10006				
		всього заробітна плата, грн.					4682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					604				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16963**				
		Всього по розділу 1					**16963**				
		Розділ 2. Активне обладнання СКС									
13	КМ31-21-4	Монтаж комутатора вихідного, тип 35К-2М	шт	1	3068,68 2658,70	- -	3069	2659	- -	23,8000 -	23,8 -
14	& 59-334	Мережевий комутатор Cisco Catalyst 1300 24xGE, PoE, 4x1G SFP C1300-24P-4G	к-т	1	26716,00 -	- -	26716	-	- -	- -	- -
15	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	2	1758,34 1348,74	- -	3517	2697	- -	12,8000 -	25,6 -
16	& 1601-2243-БТД	Бездротова точка доступу з підтримкою PoE EAP225	шт	2	2917,00 -	- -	5834	-	- -	- -	- -
17	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	523,85 505,78	- -	524	506	- -	4,8000 -	4,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 1503-8339-Ш3	Джерело безперебійного живлення APC Smarf-UPS, Line Inferacfive, 1500VA, Rackmount 2U, SMT1500RMI2UC	к-т	1	48351,00 -	- -	48351	-	- -	- -	- -
19	*КМ10-111-1*	*Апарат телефонний настільний*	*шт*	2	*324,75* *156,39*	- -	*650*	*313*	- -	*1,4000* -	*2,8* -
20	& 1602-11144-1 варіант 1	IP телефон GXP1610	шт	2	1683,97 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
21	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного (Відеокамера)	шт	5	422,35 411,68	10,67 3,11	2112	2058	54 16	3,2000 0,0278	16 0,14
22	& 1000-ПР51-115 варіант 1	IP-видеокамера купольна 4Мп (2688+1520), PoE, 1/2.7", IR 40м, IPC3614SB-ADF28KM-I0	шт	5	7770,00 -	- -	38850	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					132991	8233	54 16		73 0,14
		Разом устаткування, грн.					119751				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4703				
		Всього устаткування, грн.					**124454**				
		Разом будівельні роботи, грн.					13240				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4953				
		всього заробітна плата, грн.					8249				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					986				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16833**				
		Всього по розділу 2					**141287**				
		Розділ 3. Кабельна продукція									
23	*КМ11-169-1*	*Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних*	*100 м*	*0,3*	*1966,43* *1852,56*	- -	*590*	*556*	- -	*14,4000* -	*4,32* -
24	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,2*	*365,84* *237,88*	*19,83* *7,03*	*73*	*48*	*4* *1*	*2,1800* *0,0550*	*0,44* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,75	1158,38 861,72	96,91 64,53	2027	1508	170 113	8,6000 0,5634	15,05 0,99
26	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито за підвісною стелею)	100м	0,4	16516,66 7799,90	4522,09 1565,65	6607	3120	1809 626	71,4800 14,0637	28,59 5,63
27	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,4*	*1692,32* *683,09*	*878,43* *247,88*	*677*	*273*	*351* *99*	*6,2600* *2,2579*	*2,5* *0,9*
28	& С154-1-12	Кабель U/UTP cat.5E AWG 24 LSZN зелений UU009120237 Corning	м	311,1	27,31 -	- -	8496	-	- -	- -	- -
29	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в аларатуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	6	37,10 37,10	- -	223	223	- -	0,3400 -	2,04 -
30	& С1-1-2-7-57	Патч-корд 2м, cat.5e, RJ45-RJ45, UTP, LSZH, CCADGE-B1002-A020-C0	шт	5	221,51 -	- -	1108	-	- -	- -	- -
31	& С1-1-2-7-57 варіант 1	Патч-корд 0,5м, cat.5e, RJ45-RJ45, UTP, LSZH, CCADGE-B1002-A005-C0	шт	1	142,97 -	- -	143	-	- -	- -	- -
32	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,05	12215,90 6809,09	49,57 17,57	611	340	2 1	62,4000 0,1375	3,12 0,01
33	С157-266	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00515	13008,92 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20622	6068	2336 840		56,06 7,54
		Разом будівельні роботи, грн.					20622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12218				
		всього заробітна плата, грн.					6908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1049				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24004**				
		Всього по розділу 3					**24004**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Системи прокладки кабельних трас									
34	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,17*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*1002*	*595*	*398* *116*	*32,8000* *6,1138*	*5,58* *1,04*
35	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	15,15	42,89 -	- -	650	-	- -	- -	- -
36	& С100-505-Л1	Кабельний канал 60х40 Елекор	м	2,02	207,25 -	- -	419	-	- -	- -	- -
37	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,15	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	558	356	202 75	22,2400 4,5980	3,34 0,69
38	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,15*	*3992,86* *2434,69*	*158,62* *56,23*	*599*	*365*	*24* *8*	*23,9800* *0,4400*	*3,6* *0,07*
39	& С113-2017-ГТ	Труба гофрована ПВХ д.16мм з протяжкою д.16мм ДКС	м	15,15	8,13 -	- -	123	-	- -	- -	- -
40	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	25	6,92 -	- -	173	-	- -	- -	- -
41	*КМ8-409-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05*	*Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,3*	*17643,85* *4020,11*	*9448,07* *2523,28*	*5293*	*1206*	*2834* *757*	*38,6400* *22,8938*	*11,59* *6,87*
42	& С111-1307-7	Труба гофрована ПВХ д.32мм з протяжкою д.32мм	м	10,1	20,53 -	- -	207	-	- -	- -	- -
43	& С113-1881-1	Тримач для труби діам. 32 мм	шт	25	9,62 -	- -	241	-	- -	- -	- -
44	& С113-2119-ГТ варіант 1	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластика, діаметр 25мм	м	20,2	14,47 -	- -	292	-	- -	- -	- -
45	& С100-5001-43-11-1 варіант 1	Тримач для гофротруби ПВХ д..25 мм	шт.	45	5,64 -	- -	254	-	- -	- -	- -
46	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*0,08*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*507*	*392*	*91* *51*	*49,5800* *5,3814*	*3,97* *0,43*
47	& С100-71-6011-ТС1	Труба ПВХ Ду=50мм "Скат"	м	8,08	117,65 -	- -	951	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& С111-1859-48-СД2	Тримач для труби пластикової д.50 "Скат"	шт	10	58,21 -	- -	582	-	- -	- -	- -
49	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/1 Бар'єр-50	шт	2	420,41 -	- -	841	-	- -	- -	- -
50	С113-341 варіант 1	Труба стальна тонкостінна, довж. 3м, Ду=25мм (гільза)	м	6	50,81 -	- -	305	-	- -	- -	- -
51	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	3	386,81 -	- -	1160	-	- -	- -	- -
52	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	100	0,50 -	- -	50	-	- -	- -	- -
53	& С1545-4-1	Бірка маркувальна	упак.	0,3	226,81 -	- -	68	-	- -	- -	- -
54	& С1545-179-2-АИ1	Стяжка монтажна (уп./100 шт)	уп	1	170,44 -	- -	170	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					14445	2914	3549 1007		28,08 9,1
		Разом будівельні роботи, грн.					14445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7982				
		всього заробітна плата, грн.					3921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					641				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16433**				
		Всього по розділу 4					**16433**				
		Розділ 5. Система телефонної мережі									
55	*КМ10-111-1*	*Апарат телефонний настільний*	*шт*	*2*	*324,75* *156,39*	- -	*650*	*313*	- -	*1,4000* -	*2,8* -
56	& 1602-11144-1 варіант 1	IP телефон GXP1610	шт	2	1683,97 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					4018	313	- -		2,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4018				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3705				
		всього заробітна плата, грн.					313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4156**				
		Всього по розділу 5					**4156**				
		Розділ 6. Отвори									
57	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби д.25 см)	100шт	0,07	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	1674	921	753 275	123,4200 36,0525	8,64 2,52
58	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 51 см (для труби д. 25 см)	100шт	0,02	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	632	342	290 106	160,2600 48,5415	3,21 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 6					2306	1263	1043		11,85
									381		3,49
		Разом будівельні роботи, грн.					2306				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					319				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3197**				
		Всього по розділу 6					**3197**				
		Разом прямі витрати по кошторису					189233	23407	7211		214,14
									2310		20,79
		Разом устаткування, грн.					119751				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4703				
		Всього устаткування, грн.					**124454**				
		Разом будівельні роботи, грн.					69482				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38864				
		всього заробітна плата, грн.					25717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3637				
		Всього будівельні роботи, грн.					**81585**				
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-017
на Пусконалагоджувальні роботи СЗ.СКС
Блок Д

Кошторисна вартість	28,588	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14783	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,438	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі (комутатор)	шт	1	11993,60	11994	80,0000	80
2	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (точка доступу)	шт	2	3448,16	6896	23,0000	46
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (налагодження відеокамер)	шт	5	299,84	1499	2,0000	10
		Разом прямі витрати по кошторису				20389		136
		всього заробітна плата, грн.				20389		
		Разом будівельні роботи, грн.				20389		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				8199		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				11,83		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2049		
		Всього будівельні роботи, грн.				**28588**		
		Всього по кошторису, грн.				**28588**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**147,83**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**22438**		

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ ГЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018

на Блискавкозахист

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-БЗ.С2

Кошторисна вартість	34,893	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05216	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,944	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,08	7394,17 2968,06	364,08 66,62	7986	3206	393 72	27,2000 0,5328	29,38 0,58
2	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,35	7542,58 3116,47	364,08 66,62	2640	1091	127 23	28,5600 0,5328	10 0,19
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,02	7690,98 3264,87	364,08 66,62	154	65	7 1	29,9200 0,5328	0,6 0,01
4	& С1113-155-ДА	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Ф8мм W-08/ST	м	145	48,64 -	- -	7053	-	- -	- -	- -
5	& С111-1904-61	Злучник для дроту універсальний С-011 Ni	шт	12	57,15 -	- -	686	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1545-5-ТД	Тримач дроту пластиковий для плаского даху з бетоном Н-303	шт	10	45,23 -	- -	452	-	- -	- -	- -
7	& С1545-7-ТД	Тримач дроту NIRO з шурупом та підкладкою Н-021	шт	100	31,46 -	- -	3146	-	- -	- -	- -
8	& С123-383-ПС2	Тримач дроту металевий з дюбелем FLIP Н-032	шт	30	55,12 -	- -	1654	-	- -	- -	- -
9	& С123-383-ПС	Пластина-скоба тримач для дроту К-308	шт	30	11,74 -	- -	352	-	- -	- -	- -
10	КБ33-30-16	Установлення стальних болтових блискавковідводів і тросостояків масою до 0,5 т	т	0,0015	10350,75 5242,69	5108,06 1855,02	16	8	8 3	46,2400 13,1414	0,07 0,02
11	& С121-784-2	Блискавкоприймач з боковим кріпленням, висотою 2,5 м М-01/25	шт	1	796,46 -	- -	796	-	- -	- -	- -
12	*КБ8-3-8 застосов.*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бічна з вирівнюванням поверхні бутового мурування (приклеювання бетонних тримачів до покрівлі)*	*100м2*	*0,001256*	*11665,06* *11665,06*	- -	*15*	*15*	- -	*108,1400* -	*0,14* -
13	& С121-788-3	Блискавкоприймач алюмінієвий з бетонною основою Н=3000 М-04/30	шт	1	1462,12 -	- -	1462	-	- -	- -	- -
14	& С111-593-МБ	Мастика бітумна для для бетонних тримачів. К-910	шт	1	974,56 -	- -	975	-	- -	- -	- -
15	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0036	27111,09 27111,09	- -	98	98	- -	300,9000 -	1,08 -
16	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2*	*100 м*	*0,06*	*3250,06* *2444,29*	*508,52* *122,13*	*195*	*147*	*31* *7*	*22,4000* *0,9664*	*1,34* *0,06*
17	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0036	15623,34 15623,34	- -	56	56	- -	173,4000 -	0,62 -
18	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,04*	*5286,93* *2793,47*	*473,13* *105,28*	*211*	*112*	*19* *4*	*25,6000* *0,8353*	*1,02* *0,03*
19	& С111-1804-Т-30-6	Полоса сталева оцинкована 25х4 мм W-25x4/ST	м	10	100,17 -	- -	1002	-	- -	- -	- -
20	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*3*	*80,08* *79,16*	- -	*240*	*237*	- -	*0,8000* -	*2,4* -
21	& С1512-2-11-КФ	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	3	408,28 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
22	& С111-829-2-3К варіант 1	Зпучник контрольний. С-032	шт	3	292,97 -	- -	879	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-569-ТС Н-037	Тримач смуги FLIP металевий з дюбелем.	шт	3	44,26 -	- -	133	-	- -	- -	- -
24	& С111-1678-1903-5Б	Антикорозійна стрічка G-115	шт	1	364,85 -	- -	365	-	- -	- -	- -
25	& С111-1904-65	Злучник для смуги хрестовий С-022Ni	шт	3	90,81 -	- -	272	-	- -	- -	- -
26	& С111-639-АП	Антикорозійна паста. К-950	шт	1	285,83 -	- -	286	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					32349	5035	585 110		46,65 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					32349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26729				
		всього заробітна плата, грн.					5145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2544				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					799				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34893**				
		Всього по кошторису					**34893**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**52,16**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**5944**				

Склав _____ Марія ШАМІРЯН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК КУРІБЛО СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА кваліфікаційний сертифікат № 021341 реєстраційний № 16341

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-019

на Пусконалагоджувальні роботи Б3

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-Б3.ВР2

Кошторисна вартість	1,052	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00544	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,827	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,03	2548,64 2548,64	- -	76	76	- -	17,0000 -	0,51 -
2	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	3	224,88 224,88	- -	675	675	- -	1,5000 -	4,5 -
		Разом прямі витрати по кошторису					751	751	- -		5,01 -
		Разом будівельні роботи, грн.					751				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1052**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування
24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020

на Система контролю концентрації газу

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-СККГ

Кошторисна вартість	41,271	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08285	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,858	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	407,29 316,64	1,64 0,26	2444	1900	10 2	3,2000 0,0026	19,2 0,02
2	& С124-12-ДР1	Датчик метану та природнього газу, ДМ-14	шт	6	3718,21 -	- -	22309	-	- -	- -	- -
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	411,60 316,64	1,64 0,26	412	317	2 -	3,2000 0,0026	3,2 -
4	& С1545-9030-ПСЗ варіант 1	Пристрій світло-звуковий "Сержант" С-07С-12	шт	1	1213,96 -	- -	1214	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,8*	*5707,28* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*4566*	*3246*	*479* *326*	*41,0000* *3,5730*	*32,8* *2,86*
6	& С113-2126-ГТ-2Ш	Труба гофрована тнучка ПВХ легкого типу, діаметр 20мм. 91920	м	80,8	9,95 -	- -	804	-	- -	- -	- -
7	& С1110-16-ТР1 варіант 1	Скоба металева двухлапкова, д.20мм	шт	80	4,10 -	- -	328	-	- -	- -	- -
8	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,3	903,99 742,48	69,99 47,17	271	223	21 14	7,4100 0,4130	2,22 0,12
9	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,8	1158,38 861,72	96,91 64,53	927	689	78 52	8,6000 0,5634	6,88 0,45
10	& С153-22-КК1	Кабель контрольний КВВГЕнг-LS, 4х1,0 мм	м	61,2	30,93 -	- -	1893	-	- -	- -	- -
11	& С152-64-В1-2У варіант 1	Кабелі силові, марка ВВГнг-LS, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,0204	81,24 -	- -	2	-	- -	- -	- -
12	& С157-247-1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг-LS, переріз 2,5 мм2	м	30,9	10,81 -	- -	334	-	- -	- -	- -
13	С113-132 варіант 1	Труба зварна тонкостінна д.32мм (гільза)	м	2	115,36 -	- -	231	-	- -	- -	- -
14	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	215	0,50 -	- -	108	-	- -	- -	- -
15	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					36230	6375	590 394		64,3 3,45
		Разом будівельні роботи, грн.					36230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29265				
		всього заробітна плата, грн.					6769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3381				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1068				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39611**				
		Всього по розділу 1					**39611**				
		Розділ 2. Отвори									
16	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби д.32 см)	100шт	0,05	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	1196	658	538 197	123,4200 36,0525	6,17 1,8
		Разом прямі витрати по розділу 2					1196	658	538 197		6,17 1,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1196				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					166				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1660**				
		Всього по розділу 2					**1660**				
		Разом прямі витрати по кошторису					37426	7033	1128 591		70,47 5,25
		Разом будівельні роботи, грн.					37426				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29265				
		всього заробітна плата, грн.					7624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1234				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41271**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -