

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4956,60 - - 54524,75				
		----- Всього по розділу 1					54524,75				
		Розділ 2. Фундаменти монолітна подушка блоки стін фундаментні									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-	-	-
		----- Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Монолітна плита підлоги Пм-1									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-	-	-
		----- Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Стіни									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-	-	-
		----- Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Вентиляційні канали									
4	КБ8-42-1	Мурування вентиляційних шахт	1 м3	0,425	<u>3589,83</u>	<u>378,10</u>	1525,68	1269,29	<u>160,69</u>	<u>18,8000</u>	<u>7,99</u>
					2986,57	142,29			60,47	0,7500	0,32
5	& С111-83-1 варіант 1	Вентиляційний пустотний блок шлакобетонний 0,25x0,25x0,2	шт	34	<u>53,50</u>	-	1819,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,06	<u>10748,23</u> 10748,23	- -	644,89	644,89	- -	81,1800	4,87
7	КБ15-78-1	Утеплення вентиляційної шахти на чердаке мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,1194	<u>69624,00</u> 66381,24	- -	8313,11	7925,92	- -	417,8600	49,89
8	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	143,28	<u>17,94</u> -	- -	2570,44	-	- -	- -	- -
9	& С123-236-1-1 варіант 6	Утеплювач 100 мм, щільність 145кг/м3	м2	1,194	<u>349,69</u> -	- -	417,53	-	- -	- -	- -
10	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	13,731	<u>40,51</u> -	- -	556,24	-	- -	- -	- -
11	& С1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	96,4752	<u>9,56</u> -	- -	922,30	-	- -	- -	- -
12	& С188888-8-2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	1,3134	<u>0,66</u> -	- -	0,87	-	- -	- -	- -
13	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	32,238	<u>79,93</u> -	- -	2576,78	-	- -	- -	- -
14	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	5,99388	<u>229,25</u> -	- -	1374,10	-	- -	- -	- -
15	& С111-829-2 варіант 1	Кутик пластиковий фасадний перфорований з сіткою	м	15,6	<u>14,64</u> -	- -	228,38	-	- -	- -	- -
16	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,39	<u>1159,66</u> 1159,66	- -	452,27	452,27	- -	8,8700	3,46
17	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,39	<u>874,65</u> 874,65	- -	341,11	341,11	- -	6,6900	2,61
18	КБ9-72-1	Виготовлення штирів	1т	0,00468	<u>26987,90</u> 21492,02	<u>4652,46</u> 1696,08	126,30	100,58	<u>21,77</u> 7,94	<u>145,6000</u> 8,9400	<u>0,68</u> 0,04
19	С124-20 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,00468	<u>28192,84</u> -	- -	131,94	-	- -	- -	- -
20	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда штирів з арматури д.8	1 т	0,00468	<u>46715,40</u> 46405,36	<u>310,04</u> 116,68	218,63	217,18	<u>1,45</u> 0,55	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>1,56</u> -
21	КР20-31-1	Забивання отворів в цегляних стінах сумішшю для анкерування Ceresit CX-5	100шт	0,39	<u>13745,25</u> 13745,25	- -	5360,65	5360,65	- -	110,0500	42,92
22	С111-2005-4 варіант 1	Швидкотведуюча суміш для анкерування Ceresit CX-5	кг	1,17	<u>71,77</u> -	- -	83,97	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							27664,19	16311,89	<u>183,91</u> 68,96		<u>113,98</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27664,19 11168,39 16380,85 2766,10 - - 30430,29				
		Всього по розділу 5					30430,29				
		Розділ 6. Монолітні пояси Монолітний пояс МП-1 Монолітний пояс МП-2 Монолітний пояс МП-3									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-	-	-
		Всього по розділу 6					-				
		Розділ 7. Перекриття									
23	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,006	<u>31482,48</u> 24681,94	-	188,89	148,09	-	190,5500	1,14
24	& С123-236-2 варіант 1	Люк зі складними сходами на горище ВП ОСП 10-6 ВП (1000Х600)	комплект	1	<u>6373,39</u> -	-	6373,39	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					6562,28	148,09	-	-	1,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6562,28 6414,19 148,09 656,23 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7218,51				

		Всього по розділу 7					7218,51				
		Розділ 8. Покрівля									
		Монолітний подушка МПд-1 (4шт)									
		монолітні перемички Мпр-1 =1шт									
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	-	-	-

		Всього по розділу 8					-				
		Розділ 9. Карнизи									
25	КБ10-79-2	Збирання карнизів	100м2	0,4604	<u>29468,67</u>	<u>355,41</u>	13567,38	12992,45	<u>163,63</u>	<u>225,9400</u>	<u>104,02</u>
					28219,91	133,75			61,58	0,7050	0,32
26	С112-51 варіант 1	Карниз 100 х 50	м3	0,26	<u>9673,58</u>	-	2515,13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	С112-52 варіант 1	Лобова дошка 200 х 25	м3	0,25	<u>9673,58</u>	-	2418,40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	С112-53 варіант 1	Підшивка карниза 100 х 25	м3	0,9	<u>9673,58</u>	-	8706,22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,141	<u>5304,29</u>	-	747,90	233,05	-	12,3200	1,74
					1652,85	-			-	-	-
30	КБ10-14-6	Підшивання карнизу металосайдингом по дереву	100м2	0,4604	<u>5017,60</u>	-	2310,10	2262,21	-	39,3400	18,11
					4913,57	-			-	-	-
31	С188888-11 варіант 2	Металосайдинг	м2	36,924	<u>435,30</u>	-	16073,02	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	С188888-4 варіант 1	саморізи для металочерепиці 4,8х35мм	шт	288	<u>1,12</u>	-	322,56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& С1545- 203-1	Профіль J-подібний	мп	54,4	<u>138,68</u>	-	7544,19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& С1545- 206-1	Накладка металева (RAL 7016) шириною 200мм	мп	27,2	<u>152,98</u>	-	4161,06	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& С1633-52- 1-4 варіант 4	Торцева планка (вітрова планка металева)	м	22	<u>168,48</u>	-	3706,56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C188888-10-1	Сітка вентиляційна шириною 100мм	мп	27,2	<u>37,39</u>	-	1017,01	-	-	-	-
37	& C188888-10-1 варіант 1	Доборний елемент (крапельник)	мп	27,2	<u>52,69</u>	-	1433,17	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							64522,70	15487,71	<u>163,63</u> 61,58		<u>123,87</u> 0,32
Разом будівельні роботи, грн.							64522,70				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							48871,36				
всього заробітна плата, грн.							15549,29				
Загальновиробничі витрати, грн.							6451,95				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							70974,65				

Всього по розділу 9							70974,65				
Розділ 10. Водостічна система											
38	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,27	<u>5810,16</u>	<u>68,06</u>	1568,74	1550,37	<u>18,37</u>	<u>43,9200</u>	<u>11,86</u>
					5742,10	25,61			6,91	0,1350	0,04
39	& C11-4-11-500-1	Ринва водостічна Вруза 150 мм 3 м RAL 7021	шт	9	<u>863,72</u>	-	7773,48	-	-	-	-
40	& C11-4-11-500-2	Муфта ринви Вруза 150 мм RAL 7021	шт	9	<u>337,32</u>	-	3035,88	-	-	-	-
41	& C11-4-11-500-3	Лійка Вруза 150 мм RAL 7021	шт	4	<u>576,67</u>	-	2306,68	-	-	-	-
42	& C11-4-11-500-4	Кронштейн ринви ПВХ Вруза 150 мм RAL 7021	шт	42	<u>140,03</u>	-	5881,26	-	-	-	-
43	& C11-4-11-500-6 варіант 1	Заглушка ринви Вруза 150 мм RAL 7021 ліва	шт	2	<u>176,60</u>	-	353,20	-	-	-	-
44	& C11-4-11-500-5 варіант 1	Заглушка ринви Вруза 150 мм RAL 7021 права	шт	2	<u>176,60</u>	-	353,20	-	-	-	-
45	КР8-41-2 к=0,85	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,162	<u>6785,00</u>	-	1099,17	1099,17	-	47,0560	7,62
					6785,00	-			-	-	-
46	& C11-4-11-500-7	Труба водостічна Вруза 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	5	<u>929,71</u>	-	4648,55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C11-4-11-500-8	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	12	<u>291,30</u>	-	3495,60	-	-	-	-
48	& C11-4-11-500-9	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	16	<u>140,03</u>	-	2240,48	-	-	-	-
49	& C11-4-11-500-10	Гак хомути Bryza L=250мм	шт	16	<u>114,16</u>	-	1826,56	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							34582,80	2649,54	<u>18,37</u> 6,91		<u>19,48</u> 0,04
Разом будівельні роботи, грн.							34582,80				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31914,89				
всього заробітна плата, грн.							2656,45				
Загальновиробничі витрати, грн.							3458,15				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							38040,95				

Всього по розділу 10							38040,95				
Розділ 11. Заповнення прорізів											
Вікна											
50	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,102	<u>5527,95</u> 3662,57	-	563,85	373,58	-	27,3000	2,78
51	& C111-1850-1	Саморізи	шт	36,006	<u>0,27</u>	-	9,72	-	-	-	-
52	& C126-933-1	Відливи віконні ширина 100 мм	м	10,5774	<u>76,36</u>	-	807,69	-	-	-	-
Двері											
53	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,021	<u>33280,64</u> 19678,11	<u>9178,44</u> 4397,61	698,89	413,24	<u>192,75</u> 92,35	<u>139,6700</u> 23,5338	<u>2,93</u> 0,49
54	& C11-4-10-220	Піна монтажна	л	0,27993	<u>241,05</u>	-	67,48	-	-	-	-
55	& C188888-4-2	Анкер рамний 10x152	шт	8	<u>6,04</u>	-	48,32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С123-198-2 варіант 1	Блоки дверні металеві утеплені з посиленою конструкцією елементів кріплення та запирання, обладнанні ущільнювачами в притулах ДМ Од21-10 (2100X1000)	м2	2,1	<u>12814,58</u> -	- -	26910,62	-	- -	- -	- -
57	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	5	<u>726,78</u> 726,78	- -	3633,90	3633,90	- -	5,2200 -	26,10 -
58	& С11-4-10-220	Піна монтажна	л	2,73	<u>241,05</u> -	- -	658,07	-	- -	- -	- -
59	С123-359 варіант 1	Наличники	м	53	<u>28,99</u> -	- -	1536,47	-	- -	- -	- -
60	& С188888-4-2	Анкер рамний 10x152	шт	40	<u>6,04</u> -	- -	241,60	-	- -	- -	- -
61	С123-198-1 варіант 1	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-8 (2100x800)	м2	3,36	<u>3273,13</u> -	- -	10997,72	-	- -	- -	- -
62	С123-214 варіант 1	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-9 (2100*900)	м2	5,4	<u>3499,55</u> -	- -	18897,57	-	- -	- -	- -
63	& С1512-4-1 варіант 1	Добори дверні широкі	шт	7	<u>2244,41</u> -	- -	15710,87	-	- -	- -	- -
64	С111-956 варіант 1	Петля накладна дверна	шт	14	<u>88,88</u> -	- -	1244,32	-	- -	- -	- -
65	С111-953 варіант 1	Набор дверний врізний	шт	6	<u>856,96</u> -	- -	5141,76	-	- -	- -	- -
66	С111-953 варіант 2	Набор дверний (санвузол)	шт	1	<u>989,56</u> -	- -	989,56	-	- -	- -	- -
67	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>1042,83</u> 1042,83	- -	1042,83	1042,83	- -	7,4900 -	7,49 -
68	С123-215 варіант 1	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-10 (2100x1000)	м2	2,1	<u>6514,97</u> -	- -	13681,44	-	- -	- -	- -
69	& С11-4-10-220	Піна монтажна	л	0,59	<u>241,05</u> -	- -	142,22	-	- -	- -	- -
70	С123-359 варіант 1	Наличники	м	11,4	<u>28,99</u> -	- -	330,49	-	- -	- -	- -
71	& С188888-4-2	Анкер рамний 10x152	шт	8	<u>6,04</u> -	- -	48,32	-	- -	- -	- -
72	& С1512-4-1 варіант 1	Добори дверні широкі	шт	1	<u>2244,41</u> -	- -	2244,41	-	- -	- -	- -
73	С111-956 варіант 1	Петля накладна дверна	шт	2	<u>88,88</u> -	- -	177,76	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C111-953 варіант 1	Набор дверний врізний	шт	1	<u>856,96</u>	-	856,96	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 11			-	-	106682,84	5463,55	<u>192,75</u>	-	<u>39,30</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					106682,84		92,35		0,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101026,54				
		всього заробітна плата, грн.					5555,90				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10668,38				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					117351,22				

		Всього по розділу 11					117351,22				
		Розділ 12. Внутрішнє опорядження									
		Стеля									
75	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7117	<u>24618,42</u>	-	17520,93	17520,93	-	164,3200	116,95
					24618,42	-			-	-	-
76	& C11-4-10-378 варіант 1	Профіль CD 60	м	181,4835	<u>59,34</u>	-	10769,23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C111-829-2	Профіль UD 27	м	64,053	<u>32,31</u>	-	2069,55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& C111-1721-1111 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	64,053	<u>3,84</u>	-	245,96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& C111-1850-1 варіант 1	Саморізи 3,5*9,5	шт	1110,252	<u>0,27</u>	-	299,77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C1545-313-1	Підвіс в комплекті	шт	49,819	<u>16,83</u>	-	838,45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C1545-313-2	Тяга підвісу	шт	49,819	<u>4,68</u>	-	233,15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& C1545-313-3	Подовжувач профіля 60/7	шт	21,351	<u>7,49</u>	-	159,92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& C1545-313-4	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	120,989	<u>13,56</u>	-	1640,61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& С188888-8-1	Дюбель 6x40 металевий	шт	49,819	<u>5,78</u>	-	287,95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& С188888-8-2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	119,5656	<u>0,66</u>	-	78,91	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,7117	<u>22161,31</u>	-	15772,20	15418,08	-	136,3700	97,05
					21663,74	-			-	-	-
87	& С111-741-1	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	74,7285	<u>159,48</u>	-	11917,70	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& С111-1721-1112	Стрічка армувальна серпянка	м	70,4583	<u>2,34</u>	-	164,99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& С111-1850-2	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	1494,57	<u>0,20</u>	-	298,91	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& С111-1896-1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	25,40769	<u>17,15</u>	-	435,74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	КБ15-56-5	Безпідчане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,7117	<u>10275,52</u>	-	7313,09	6618,40	-	63,0000	44,84
					9299,43	-			-	-	-
92	С111-1891-1К варіант 2	Суміші сухі штукатурні	кг	106,755	<u>25,43</u>	-	2714,78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7117	<u>14857,77</u>	-	10574,27	9950,62	-	100,4200	71,47
					13981,48	-			-	-	-
94	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка фінішна	т	0,128106	<u>40846,17</u>	-	5232,64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7117	<u>18724,78</u>	-	13326,43	4250,96	-	42,9000	30,53
		Стіни			5972,97	-			-	-	-
96	КБ15-47-1	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,8518	<u>15031,82</u>	<u>486,67</u>	27835,92	26934,71	<u>901,21</u>	<u>95,6100</u>	<u>177,05</u>
					14545,15	111,30			206,11	0,7430	1,38
97	С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	168,6995	<u>8,03</u>	-	1354,66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	203,698	<u>12,54</u>	-	2554,37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	3703,6	<u>9,92</u>	-	36739,71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	КБ15-47-4	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,1179	<u>30981,64</u>	<u>409,38</u>	3652,74	3604,47	<u>48,27</u>	<u>195,3000</u>	<u>23,03</u>
					30572,26	93,63			11,04	0,6250	0,07
101	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	12,969	<u>12,54</u>	-	162,63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні	кг	353,7	<u>25,43</u>	-	8994,59	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
103	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,796	<u>3036,85</u>	-	2417,33	2417,33	-	20,2700	16,13
					3036,85	-			-	-	-
104	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	83,58	<u>6,91</u>	-	577,54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін під плитку в один шар	100м2	0,4476	<u>4011,38</u>	-	1795,49	1795,49	-	29,9000	13,38
	застосовано				4011,38	-			-	-	-
106	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	46,998	<u>40,51</u>	-	1903,89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,4476	<u>6709,37</u>	-	3003,11	2611,10	-	39,5200	17,69
					5833,55	-			-	-	-
108	C111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні	кг	447,6	<u>25,43</u>	-	11382,47	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
109	КБ15-182-1	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,9697	<u>11571,94</u>	-	22793,25	21067,22	-	76,8200	151,31
					10695,65	-			-	-	-
110	& C111-1375-1	Шпаклівка фінішна	т	0,354546	<u>40846,17</u>	-	14481,85	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
111	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,9697	<u>16948,69</u>	-	33383,83	10451,35	-	38,1100	75,07
					5306,06	-			-	-	-
112	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,486	<u>34372,21</u>	-	16704,89	16249,71	-	234,5700	114,00
					33435,61	-			-	-	-
113	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	49,572	<u>576,74</u>	-	28589,96	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
114	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	315,9	<u>7,91</u>	-	2498,77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,7316	<u>86,14</u>	-	1699,68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	206,064	<u>0,11</u>	-	22,67	-	-	-	-
		Підлоги			-	-					
117	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	3,5585	<u>2184,48</u>	-	7773,47	7773,47	-	15,1500	53,91
					2184,48	-				-	-
118	& С1555-13-3	Пінополістирол екструдований товщиною 50 мм	м2	72,5934	<u>235,65</u>	-	17106,63	-	-	-	-
					-	-					
119	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,7117	<u>34131,98</u>	-	24291,73	24291,73	-	218,0400	155,18
					34131,98	-				-	-
120	& С111-1720-В1	Плівка пароробар"ерна	м2	78,287	<u>15,62</u>	-	1222,84	-	-	-	-
					-	-					
121	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7117	<u>2134,60</u>	-	1519,19	1440,04	-	16,2000	11,53
					2023,38	-				-	-
122	С113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16х2 мм	шт	320,265	<u>1,14</u>	-	365,10	-	-	-	-
					-	-					
123	& С1630-967-1	Сітка зварна 100/100/3	м2	78,287	<u>73,55</u>	-	5758,01	-	-	-	-
					-	-					
124	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,7117	<u>15647,83</u>	-	11136,56	5233,93	-	56,2500	40,03
					7354,13	-				-	-
125	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 70 мм)	100м2	0,7117	<u>23178,50</u>	-	16496,14	1749,29	-	18,8000	13,38
					2457,91	-				-	-
126	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,4723	<u>11961,63</u>	-	5649,48	5649,48	-	79,8400	37,71
					11961,63	-				-	-
127	& С111-662-1	Ламінат	м2	48,1746	<u>508,35</u>	-	24489,56	-	-	-	-
					-	-					
128	& С111-1644-1	Клей Tarbikol RS-88	кг	1,8892	<u>145,48</u>	-	274,84	-	-	-	-
					-	-					
129	& С111-1744-1	Підложка під ламінат	м2	48,1746	<u>58,98</u>	-	2841,34	-	-	-	-
					-	-					
130	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	7,684321	<u>160,74</u>	-	1235,18	-	-	-	-
					-	-					
131	& С1545-172-1	Планки перехідні Т-подібні	м	3,740616	<u>37,46</u>	-	140,11	-	-	-	-
					-	-					
132	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2394	<u>23115,82</u>	-	5533,93	5309,71	-	155,6000	37,25
					22179,22	-				-	-
133	С111-287 варіант 1	Плитка кераміна для підлоги	м2	24,4188	<u>599,69</u>	-	14643,71	-	-	-	-
					-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& С111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	101,5056	0,11	-	11,17	-	-	-	-
135	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	155,61	7,91	-	1230,88	-	-	-	-
136	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,71964	86,14	-	837,25	-	-	-	-
137	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,4745	5612,04	-	2662,91	864,31	-	12,3400	5,86
138	& С188888-8-2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	70,7005	0,66	-	46,66	-	-	-	-
139	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,6655	1240,92	-	825,83	819,60	-	8,6400	5,75
140	С111-1724	Плитки плінтусні	м	13,31	91,60	-	1219,20	-	-	-	-
141	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3,4606	7,91	-	27,37	-	-	-	-
142	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,303468	86,14	-	26,14	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					471809,76	192021,93	949,48		1309,10
		Разом будівельні роботи, грн.					471809,76		217,15		1,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278838,35				
		всього заробітна плата, грн.					192239,08				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47171,53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					518981,29				

		Всього по розділу 12					518981,29				
		Розділ 13. Утеплення фасадів									
143	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт Цоколь підземна частина цоколь надземна частина	100м2 вп	0,78	8353,76	-	6515,93	4690,62	-	45,4200	35,43
					6013,61	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,1367	<u>69624,00</u> 66381,24	- -	9517,60	9074,32	- -	417,8600	57,12
145	& С111-829-3 варіант 1	Профіль цокольний кутовий з капельником	м	44	<u>46,81</u> -	- -	2059,64	-	- -	- -	- -
146	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	164,04	<u>25,25</u> -	- -	4142,01	-	- -	- -	- -
147	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	36,909	<u>79,93</u> -	- -	2950,14	-	- -	- -	- -
148	С111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба силіконова	л	2,3239	<u>88,43</u> -	- -	205,50	-	- -	- -	- -
149	С111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	л	6,86234	<u>414,41</u> -	- -	2843,82	-	- -	- -	- -
150	& С1555-13-2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	1,46269	<u>4402,43</u> -	- -	6439,39	-	- -	- -	- -
151	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	15,7205	<u>40,51</u> -	- -	636,84	-	- -	- -	- -
152	& С1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	110,4536	<u>9,56</u> -	- -	1055,94	-	- -	- -	- -
153	& С188888-8-2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	1,5037	<u>0,66</u> -	- -	0,99	-	- -	- -	- -
154	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,3876	<u>69624,00</u> 66381,24	- -	96610,26	92110,61	- -	417,8600	579,82
155	& С111-829-3 варіант 2	Куттик пластиковий фасадний перфорований з сіткою 100х100	м	24	<u>14,64</u> -	- -	351,36	-	- -	- -	- -
156	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1665,12	<u>17,94</u> -	- -	29872,25	-	- -	- -	- -
157	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	374,652	<u>79,93</u> -	- -	29945,93	-	- -	- -	- -
158	С111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба силіконова	л	23,5892	<u>88,43</u> -	- -	2085,99	-	- -	- -	- -
159	С111-2016-4 варіант 2	Силіконова фарба	л	69,65752	<u>321,89</u> -	- -	22422,06	-	- -	- -	- -
160	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	159,574	<u>40,51</u> -	- -	6464,34	-	- -	- -	- -
161	& С1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	1121,1808	<u>9,56</u> -	- -	10718,49	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& C188888-8-2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	15,2636	<u>0,66</u>	-	10,07	-	-	-	-
163	& C123-236-1-1 варіант 1	Утеплювач товщиною 100мм щільністю 135кг/м3	м2	148,4732	<u>349,69</u>	-	51919,59	-	-	-	-
164	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0435	<u>82408,33</u> 76392,60	-	3584,76	3323,08	-	480,8800	20,92
165	& C111-829-3 варіант 2	Куттик пластиковий фасадний перфорований з сіткою 100x100	м	49,2	<u>14,64</u>	-	720,29	-	-	-	-
166	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	53,07	<u>17,94</u>	-	952,08	-	-	-	-
167	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	11,9625	<u>79,93</u>	-	956,16	-	-	-	-
168	C111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба силіконова	л	0,7395	<u>88,43</u>	-	65,39	-	-	-	-
169	C111-2016-4 варіант 2	Силіконова фарба	л	2,1837	<u>321,89</u>	-	702,91	-	-	-	-
170	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	5,568	<u>40,51</u>	-	225,56	-	-	-	-
171	& C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	35,148	<u>9,56</u>	-	336,01	-	-	-	-
172	& C123-236-1-1 варіант 2	Утеплювач товщиною 50мм щільністю 135кг/м3	м2	4,6545	<u>230,35</u>	-	1072,16	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							295383,46	109198,63	-	-	693,29
Разом будівельні роботи, грн.							295383,46				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							186184,83				
всього заробітна плата, грн.							109198,63				
Загальновиробничі витрати, грн.							29535,81				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							324919,27				

Всього по розділу 13							324919,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Тераса по осі Г									
		Фундамент тераси									
173	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,00245	<u>18867,86</u> 18822,43	- -	46,23	46,11	- -	150,7000	0,37 -
174	С1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,2499	<u>3435,56</u> -	- -	858,55	-	- -	- -	- -
175	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,038	<u>90388,00</u> 61978,74	<u>664,94</u> 135,27	3434,74	2355,19	<u>25,27</u> 5,14	<u>456,3300</u> 0,9140	<u>17,34</u> 0,03
176	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	3,857	<u>4029,71</u> -	- -	15542,59	-	- -	- -	- -
177	С124-21 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,20072	<u>28677,34</u> -	- -	5756,12	-	- -	- -	- -
178	С124-1 варіант 1	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00558	<u>28192,84</u> -	- -	157,32	-	- -	- -	- -
179	С147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,037134	<u>5150,36</u> -	- -	191,25	-	- -	- -	- -
180	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,328	<u>4889,66</u> 4889,66	- -	1603,81	1603,81	- -	33,5000	10,99 -
181	& С111-591-1 варіант 1	Мастика бітумна фундаментна IZOFAST	т	0,07872	<u>45646,75</u> -	- -	3593,31	-	- -	- -	- -
182	С111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,02624	<u>87529,92</u> -	- -	2296,79	-	- -	- -	- -
		Плита тераси									
183	КБ1-136-1 застосовано	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,154	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
184	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,007	<u>18867,86</u> 18822,43	- -	132,08	131,76	- -	150,7000	1,05 -
185	С1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,714	<u>3435,56</u> -	- -	2452,99	-	- -	- -	- -
186	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,154	<u>4679,24</u> 4679,24	- -	720,60	720,60	- -	31,7000	4,88 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
187	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,154	<u>1521,86</u> 1521,86	- -	234,37	234,37	- -	10,3100	1,59	
188	& С111-591-1 варіант 1	Мастика бітумна фундаментна IZOFAST	т	0,03696	<u>45646,75</u> -	- -	1687,10	-	- -	- -	- -	
189	С111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,01232	<u>87529,92</u> -	- -	1078,37	-	- -	- -	- -	
190	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0211	<u>38916,49</u> 33874,87	<u>353,57</u> 71,93	821,14	714,76	<u>7,46</u> 1,52	<u>249,4100</u> 0,4860	<u>5,26</u> 0,01	
191	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	2,14165	<u>4029,71</u> -	- -	8630,23	-	- -	- -	- -	
192	С124-21 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,17565	<u>28677,34</u> -	- -	5037,17	-	- -	- -	- -	
193	С124-2 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00315	<u>28192,84</u> -	- -	88,81	-	- -	- -	- -	
194	С147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,032184	<u>5150,36</u> -	- -	165,76	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 14					54529,33	5806,60	<u>32,73</u> 6,66		<u>41,48</u> 0,04	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54529,33	48690,00	5813,26	5452,94	-	-
		Всього по розділу 14					59982,27					
		Розділ 15. Сходи по осі А										
195	КБ8-2-2	Фундамент сходів Улаштування основи під фундаменти щелевеної	1 м3	0,3	<u>1580,49</u> 299,76	<u>139,12</u> 58,04	474,15	89,93	<u>41,74</u> 17,41	<u>2,4000</u> 0,4025	<u>0,72</u> 0,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0015	<u>18867,86</u> 18822,43	- -	28,30	28,23	- -	150,7000	0,23
197	С1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,153	<u>3435,56</u> -	- -	525,64	-	- -	- -	- -
198	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,016	<u>90388,00</u> 61978,74	<u>664,94</u> 135,27	1446,21	991,66	<u>10,64</u> 2,16	<u>456,3300</u> 0,9140	<u>7,30</u> 0,01
199	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	1,624	<u>4029,71</u> -	- -	6544,25	-	- -	- -	- -
200	С124-21 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,09562	<u>28677,34</u> -	- -	2742,13	-	- -	- -	- -
201	С124-1 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00288	<u>28192,84</u> -	- -	81,20	-	- -	- -	- -
202	С147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,01773	<u>5150,36</u> -	- -	91,32	-	- -	- -	- -
203	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,18	<u>4889,66</u> 4889,66	- -	880,14	880,14	- -	33,5000	6,03
204	& С111-591-1 варіант 1	Мастика бітумна фундаментна IZOFAST	т	0,0432	<u>45646,75</u> -	- -	1971,94	-	- -	- -	- -
205	С111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0144	<u>87529,92</u> -	- -	1260,43	-	- -	- -	- -
206	КБ1-136-1 застосовано	Плита сходів Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,0597	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
207	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0015	<u>18867,86</u> 18822,43	- -	28,30	28,23	- -	150,7000	0,23
208	С1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,153	<u>3435,56</u> -	- -	525,64	-	- -	- -	- -
209	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,0597	<u>4679,24</u> 4679,24	- -	279,35	279,35	- -	31,7000	1,89
210	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,0597	<u>1521,86</u> 1521,86	- -	90,86	90,86	- -	10,3100	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& С111-591-1 варіант 1	Мастика бітумна фундаментна IZOFAST	т	0,014328	<u>45646,75</u> -	- -	654,03	-	- -	- -	- -
212	С111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,004776	<u>87529,92</u> -	- -	418,04	-	- -	- -	- -
213	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0083	<u>38916,49</u> <u>33874,87</u>	<u>353,57</u> 71,93	323,01	281,16	<u>2,93</u> 0,60	<u>249,4100</u> 0,4860	<u>2,07</u> -
214	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	0,84245	<u>4029,71</u> -	- -	3394,83	-	- -	- -	- -
215	С124-21 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,0783	<u>28677,34</u> -	- -	2245,44	-	- -	- -	- -
216	С124-2 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0014	<u>28192,84</u> -	- -	39,47	-	- -	- -	- -
217	С147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,014346	<u>5150,36</u> -	- -	73,89	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					24118,57	2669,56	<u>55,31</u> 20,17		<u>19,09</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24118,57 21393,70 2689,73 2411,82 - - 26530,39				
		Всього по розділу 15					26530,39				
		Розділ 16. Опорядження ганків									
218	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2137	<u>24448,57</u> 23511,97	- -	5224,66	5024,51	- -	164,9500 -	35,25 -
219	& С111-287-2-1	Плитка керамічна морозостійка структурна	м2	21,7974	<u>535,07</u> -	- -	11663,13	-	- -	- -	- -
220	& С111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	90,6088	<u>0,11</u> -	- -	9,97	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	111,124	19,68	-	2186,92	-	-	-	-
222	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,70198	86,14	-	835,73	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 16							19920,41	5024,51	-	-	35,25
Разом будівельні роботи, грн.							19920,41				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14895,90				
всього заробітна плата, грн.							5024,51				
Загальнопромислові витрати, грн.							1992,20				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							21912,61				

Всього по розділу 16							21912,61				
Разом прямі витрати по кошторису							1155344,49	364877,04	2501,82		2482,71
Разом будівельні роботи, грн.							1155344,49		851,58		5,45
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							787965,63				
всього заробітна плата, грн.							365728,62				
Загальнопромислові витрати, грн.							115521,71				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1270866,20				

Всього по кошторису							1270866,20				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2488,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					365728,62				

Склав Кошторисник Сілицька Г.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Габрук С.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електромонтажні роботи
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 1-09-2022-03-ЕТР

Кошторисна вартість 295,07515 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,63715 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,51247 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитова									
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>503,33</u> 484,64	<u>15,51</u> 5,65	503,33	484,64	<u>15,51</u> 5,65	<u>3,4000</u> 0,0298	<u>3,40</u> 0,03
2	С1545-311 варіант 1	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318х630х109	шт	1	<u>2265,62</u> -	-	2265,62	-	-	-	-
3	С1545-311 варіант 2	Замок для щитка	шт	1	<u>260,11</u> -	-	260,11	-	-	-	-
4	С1545-311 варіант 3	Заглушка 5 модулів	шт	3	<u>89,90</u> -	-	269,70	-	-	-	-
5	С1545-169 варіант 1	Шина нульова в корпусі 4х15	шт	4	<u>580,03</u> -	-	2320,12	-	-	-	-
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>40715,13</u> 40715,13	-	407,15	407,15	-	285,6400	2,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1547-15 варіант 3	Вимикач навантаження 4-полюсний 63A ETI SV 463	шт	1	817,21	-	817,21	-	-	-	-
8	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26	29192,41	-	7590,03	7590,03	-	207,2000	53,87
9	C1547-15 варіант 4	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIMAT	шт	1	463,78	-	463,78	-	-	-	-
10	C1547-15 варіант 5	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ETIMAT	шт	4	138,40	-	553,60	-	-	-	-
11	C1547-15 варіант 6	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ETIMAT	шт	1	138,40	-	138,40	-	-	-	-
12	C1547-15 варіант 7	Дифавтомат 16А KZS-1М С16	шт	15	998,57	-	14978,55	-	-	-	-
13	C1547-15 варіант 8	Дифавтомат 16А KZS-1М С10	шт	1	998,57	-	998,57	-	-	-	-
14	C1545-492 варіант 1	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4	469,30	-	1877,20	-	-	-	-
15	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	9	237,81	-	2140,29	2125,62	-	1,6000	14,40
16	C1547-11 варіант 1	Реле напруги Новатек РНПП-311 М	шт	1	1100,07	-	1100,07	-	-	-	-
17	C1547-11 варіант 2	Індикатор напруги 3-фаз SON-3К	шт	1	243,19	-	243,19	-	-	-	-
18	C1547-11 варіант 5	Сутінкове реле SOU-1 230V	шт	4	1344,47	-	5377,88	-	-	-	-
19	C1547-11 варіант 6	Проміжне реле VS316K 230	шт	4	1540,46	-	6161,84	-	-	-	-
20	KM8-16-1	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	3	667,62	100,80	2002,86	1700,46	302,40	3,8400	11,52
					566,82	36,75			110,25	0,1937	0,58
21	C1547-11 варіант 3	Тримач плавкого запобіжника 14x51	шт	3	83,77	-	251,31	-	-	-	-
22	C1547-11 варіант 4	Плавка вставка запобіжника 14x51 63А	шт	3	25,96	-	77,88	-	-	-	-
23	KM8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1	881,75	11,39	881,75	708,53	11,39	4,8000	4,80
					708,53	3,57			3,57	0,0199	0,02
24	C1515-25 варіант 3	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки КУР2604	шт	1	341,48	-	341,48	-	-	-	-
25	KM8-7-1	Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	1	9230,39	3648,23	9230,39	4133,08	3648,23	28,0000	28,00
					4133,08	1325,62			1325,62	6,9955	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					61252,31	17149,51	3977,53 1445,09		118,85 7,63
		Разом будівельні роботи, грн.					61252,31				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40125,27				
		всього заробітна плата, грн.					18594,60				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6125,31				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					67377,62				

		Всього по розділу 1					67377,62				
		Розділ 2. Кабельні лінії									
26	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,15	7437,86 6807,21	630,65 219,50	1115,68	1021,08	94,60 32,93	47,2100 1,1765	7,08 0,18
27	С1545-89 варіант 1	DKC лоток перфорований 200x80 L 3000 товщ. 1,2мм	шт	5	433,57 -	- -	2167,85	-	- -	- -	- -
28	С1545-89 варіант 2	DKC Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм	шт	5	503,70 -	- -	2518,50	-	- -	- -	- -
29	С1545-89 варіант 3	DKC аксесуари до лотків (комплект)	шт	1	1006,67 -	- -	1006,67	-	- -	- -	- -
30	КБ21-2-1	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5	5827,81 5604,49	124,07 45,23	29139,05	28022,45	620,35 226,15	42,3300 0,2384	211,65 1,19
31	С113-2126 варіант 2	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	200	9,13 -	- -	1826,00	-	- -	- -	- -
32	С113-2126 варіант 3	Труба гофрована ПВХ 25 мм	м	300	12,87 -	- -	3861,00	-	- -	- -	- -
33	КБ21-2-3	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,3	6924,23 6328,72	496,26 180,92	2077,27	1898,62	148,88 54,28	47,8000 0,9536	14,34 0,29
34	С113-2126 варіант 4	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30	164,71 -	- -	4941,30	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1545-113 варіант 1	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	12	<u>142,81</u> -	- -	1713,72	-	- -	- -	- -
36	C1545-113 варіант 2	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	12	<u>76,86</u> -	- -	922,32	-	- -	- -	- -
37	C1545-113 варіант 3	Аksesуари до труби ПВХ стійкої до впливу УФ 50 мм (комплект)	шт	1	<u>497,92</u> -	- -	497,92	-	- -	- -	- -
38	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>4889,75</u> 4621,19	<u>248,13</u> 90,46	977,95	924,24	<u>49,63</u> 18,09	<u>32,8000</u> 0,4768	<u>6,56</u> 0,10
39	C113-2126 варіант 5	Кабель-канал TA-GN 60x40	м	20	<u>206,17</u> -	- -	4123,40	-	- -	- -	- -
40	C1545-113 варіант 4	Аksesуари до кабель-каналу TA-GN 60x40	шт	1	<u>508,60</u> -	- -	508,60	-	- -	- -	- -
41	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	5,3	<u>1161,90</u> 1138,64	<u>23,26</u> 8,48	6158,07	6034,79	<u>123,28</u> 44,94	<u>8,6000</u> 0,0447	<u>45,58</u> 0,24
42	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,15	<u>337,80</u> 314,33	<u>15,51</u> 5,65	50,67	47,15	<u>2,33</u> 0,85	<u>2,1800</u> 0,0298	<u>0,33</u> -
43	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,2	<u>926,10</u> 902,63	<u>15,51</u> 5,65	185,22	180,53	<u>3,10</u> 1,13	<u>6,2600</u> 0,0298	<u>1,25</u> 0,01
44	C1545-66 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	160	<u>36,98</u> -	- -	5916,80	-	- -	- -	- -
45	C1545-66 варіант 4	Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5	м	15	<u>65,74</u> -	- -	986,10	-	- -	- -	- -
46	C1545-66 варіант 3	Кабель ВВГнгд 3x2,5	м	340	<u>57,08</u> -	- -	19407,20	-	- -	- -	- -
47	C1545-66 варіант 1	Кабель ВВГнгд 4x16	м	30	<u>436,34</u> -	- -	13090,20	-	- -	- -	- -
48	C1545-66 варіант 5	Кабель ВВГнгд 5x16	м	5	<u>526,97</u> -	- -	2634,85	-	- -	- -	- -
49	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,25	<u>3486,67</u> 3463,41	<u>23,26</u> 8,48	4358,34	4329,26	<u>29,08</u> 10,60	<u>25,5000</u> 0,0447	<u>31,88</u> 0,06
50	C1545-66 варіант 7	Провід ПВ1нгд 1x6	м	60	<u>43,66</u> -	- -	2619,60	-	- -	- -	- -
51	C1545-66 варіант 9	Провід ПВ1нгд 1x4	м	40	<u>29,37</u> -	- -	1174,80	-	- -	- -	- -
52	C1545-66 варіант 6	Провід ПВ3нгд 1x16	м	5	<u>111,06</u> -	- -	555,30	-	- -	- -	- -
53	C1545-66 варіант 8	Провід ПВ3нгд 1x4	м	20	<u>29,93</u> -	- -	598,60	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1515-25 варіант 1	Коробка відгалужувальна 410 С4 100x100x50	шт	40	<u>115,89</u> -	- -	4635,60	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 2					119768,58	42458,12	<u>1071,25</u> 388,97		<u>318,67</u> 2,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					119768,58 76239,21 42847,09 11978,45 - - 131747,03				
		----- Всього по розділу 2					131747,03				
		Розділ 3. Електрофурнітура									
55	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,4	<u>3637,19</u> 3637,19	- -	1454,88	1454,88	- -	27,8200 -	11,13 -
56	C1512-14 варіант 1	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.	шт	30	<u>94,83</u> -	- -	2844,90	-	- -	- -	- -
57	C1512-14 варіант 2	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою	шт	10	<u>145,32</u> -	- -	1453,20	-	- -	- -	- -
58	C1512-14 варіант 3	Рамка 1-на	шт	28	<u>21,14</u> -	- -	591,92	-	- -	- -	- -
59	C1512-14 варіант 4	Рамка 2-на	шт	6	<u>37,01</u> -	- -	222,06	-	- -	- -	- -
60	C1512-14 варіант 5	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.	шт	3	<u>86,66</u> -	- -	259,98	-	- -	- -	- -
61	C1512-14 варіант 6	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.	шт	3	<u>86,66</u> -	- -	259,98	-	- -	- -	- -
62	C1512-14 варіант 7	Прокладка IP44	шт	10	<u>44,40</u> -	- -	444,00	-	- -	- -	- -
63	C1515-25 варіант 2	Коробка монтажна	шт	40	<u>16,26</u> -	- -	650,40	-	- -	- -	- -
64	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>3309,03</u> 3309,03	- -	66,18	66,18	- -	25,3100 -	0,51 -
65	C1512-14 варіант 8	Розетка відкритої установки IP55	шт	2	<u>537,65</u> -	- -	1075,30	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06	<u>3618,88</u> 3618,88	-	217,13	217,13	-	27,6800	1,66
67	С1512-14 варіант 9	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	6	<u>77,14</u> -	-	462,84	-	-	-	-
68	С1512-14 варіант 11	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	6	<u>79,44</u> -	-	476,64	-	-	-	-
69	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02	<u>3830,68</u> 3830,68	-	76,61	76,61	-	29,3000	0,59
70	С1512-14 варіант 10	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	2	<u>141,60</u> -	-	283,20	-	-	-	-
71	С1512-14 варіант 12	Клавіша для 2-клавішного вимикача	шт	4	<u>52,85</u> -	-	211,40	-	-	-	-
72	С1512-14 варіант 3	Рамка 1-на	шт	8	<u>21,14</u> -	-	169,12	-	-	-	-
73	С1515-25 варіант 2	Коробка монтажна	шт	8	<u>16,26</u> -	-	130,08	-	-	-	-
74	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,1	<u>33508,05</u> 30452,93	<u>3055,12</u> 1113,76	3350,81	3045,29	<u>305,52</u> 111,38	<u>211,2000</u> 5,8706	<u>21,12</u> 0,59
75	С1547-7 варіант 1	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor)	шт	2	<u>383,27</u> -	-	766,54	-	-	-	-
76	С1547-7 варіант 2	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33	шт	3	<u>1336,97</u> -	-	4010,91	-	-	-	-
77	С1547-7 варіант 3	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37	шт	1	<u>1972,77</u> -	-	1972,77	-	-	-	-
78	С1547-7 варіант 4	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45	шт	1	<u>725,48</u> -	-	725,48	-	-	-	-
79	С1547-7 варіант 5	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45	шт	3	<u>629,18</u> -	-	1887,54	-	-	-	-
80	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,01	<u>24427,29</u> 22147,58	<u>2279,71</u> 831,08	244,27	221,48	<u>22,79</u> 8,31	<u>153,6000</u> 4,3806	<u>1,54</u> 0,04
81	С1547-7 варіант 6	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55	шт	1	<u>515,10</u> -	-	515,10	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					24823,24	5081,57	<u>328,31</u> 119,69		<u>36,55</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					24823,24				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19413,36				
		всього заробітна плата, грн.					5201,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2482,29 - - 27305,53				

		Всього по розділу 3					27305,53				
		Розділ 4. Захисне заземлення									
82	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	<u>30476,14</u> 30476,14	- -	2133,33	2133,33	- -	261,8000	18,33
83	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2275	<u>17249,09</u> 17249,09	- -	3924,17	3924,17	- -	150,4500	34,23
84	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,68	<u>5153,90</u> 4152,67	<u>354,41</u> 118,33	3504,65	2823,82	<u>241,00</u> 80,46	<u>28,8000</u> 0,6441	<u>19,58</u> 0,44
85	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,12	<u>3644,52</u> 3229,86	<u>310,99</u> 103,24	437,34	387,58	<u>37,32</u> 12,39	<u>22,4000</u> 0,5632	<u>2,69</u> 0,07
86	С1551-26-СП варіант 1	Смуга сталева оцинкована 40х4	м	80	<u>177,41</u> -	- -	14192,80	-	- -	- -	- -
87	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1	<u>5625,13</u> 1614,93	<u>3920,35</u> 937,57	5625,13	1614,93	<u>3920,35</u> 937,57	<u>11,2000</u> 5,9269	<u>11,20</u> 5,93
88	С1545-533 варіант 5	Електрод заземлення 3 м, 16 мм	шт	10	<u>1535,10</u> -	- -	15351,00	-	- -	- -	- -
89	С1545-533 варіант 7	З'єднувач смуга-стрижень	шт	10	<u>310,16</u> -	- -	3101,60	-	- -	- -	- -
90	С1545-533 варіант 8	З'єднувач смуга-смуга	шт	10	<u>136,53</u> -	- -	1365,30	-	- -	- -	- -
91	С1545-533 варіант 9	З'єднувач смуга-кабель	шт	1	<u>149,37</u> -	- -	149,37	-	- -	- -	- -
92	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	1	<u>445,54</u> 445,54	- -	445,54	445,54	- -	3,2000	3,20
93	С1545-533 варіант 6	Корпус під ГЗШ	шт	1	<u>969,00</u> -	- -	969,00	-	- -	- -	- -
94	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,03	<u>19088,02</u> 17813,60	<u>500,33</u> 114,86	572,64	534,41	<u>15,01</u> 3,45	<u>118,9000</u> 0,7338	<u>3,57</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>344,52</u> -	- -	1033,56	-	- -	- -	- -
96	C113-2244 варіант 1	відвод 90 град. діам. 110 мм	шт	1	<u>571,23</u> -	- -	571,23	-	- -	- -	- -
97	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1 сальник	1	<u>410,73</u> 410,73	- -	410,73	410,73	- -	2,9500 -	2,95 -
98	C188888-21 варіант 1	Піна протипожежна SOUDAL	шт	1	<u>459,61</u> -	- -	459,61	-	- -	- -	- -
99	C188888-21 варіант 2	Антикорозійна стрічка DENSO 10 м	шт	1	<u>337,31</u> -	- -	337,31	-	- -	- -	- -
100	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,01	<u>9092,34</u> 8997,46	<u>38,77</u> 14,13	90,92	89,97	<u>0,39</u> 0,14	<u>62,4000</u> 0,0745	<u>0,62</u> -
101	C1545-66 варіант 10	Провід ПВ1нгд 1x50	м	1	<u>220,52</u> -	- -	220,52	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							54895,75	12364,48	<u>4214,07</u> 1034,01		<u>96,37</u> 6,46
Разом будівельні роботи, грн.							54895,75				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38317,20				
всього заробітна плата, грн.							13398,49				
Загальновиробничі витрати, грн.							5489,48				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							60385,23				

Всього по розділу 4							60385,23				
Розділ 5. монтаж електрообладнання											
102	КМ6-52-1	Монтаж котла електричного автоматизованого паропродуктивністю 1-2, 5 т/год, тиском до 0,9 МПа	т	1	<u>7217,40</u> 7194,36	- -	7217,40	7194,36	- -	48,0200 -	48,02 -
103	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	1 плита	1	<u>291,45</u> 268,19	<u>23,26</u> 8,48	291,45	268,19	<u>23,26</u> 8,48	<u>1,8600</u> 0,0447	<u>1,86</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 5							7508,85	7462,55	<u>23,26</u> 8,48		<u>49,88</u> 0,04
Разом будівельні роботи, грн.							7508,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23,04 7471,03 750,89 - - 8259,74				
		----- Всього по розділу 5					8259,74				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					268248,73 268248,73 174118,08 87512,47 26826,42 - - 295075,15	84516,23	<u>9614,42</u> 2996,24		<u>620,32</u> 16,83
		----- Всього по кошторису					295075,15				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					637,15 87512,47				

Склав Кошторисник  Сілицька Г.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Габрук С.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на опалювальне обладнання
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 34,64926 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	241996-20606 варіант 4	Котел газовий двоконтурний Jaguar Condens 18/24 MKV-AS/1 (H-INT4) 20,0 кВт, ГВП 24,0 кВт з комплектом для горизонтального проходу крізь стіну Proterm	шт	1	33340,00	-	33340,00	-	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					33340,00	-	-			
		Разом устаткування, грн.					33340,00					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1309,26					
		Всього устаткування, грн.					34649,26					

		Всього по кошторису					34649,26					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год					-					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-					

Склав

Кошторисник



Сілицька Г.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Габрук С.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на водопровід та каналізацію
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 26/09-26П-ВК1.С

Кошторисна вартість 121,14939 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09916 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,69633 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід В1									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>13506,67</u> 13468,82	<u>37,81</u> 14,23	2161,07	2155,01	<u>6,05</u> 2,28	<u>89,9000</u> 0,0750	<u>14,38</u> 0,01
2	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	16	<u>34,40</u> -	-	550,40	-	-	-	-
3	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	11	<u>6,03</u> -	-	66,33	-	-	-	-
4	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>9,17</u> -	-	36,68	-	-	-	-
5	С113-1879 варіант 1	Затискач діам. 20 мм	шт	3	<u>10,19</u> -	-	30,57	-	-	-	-
6	С113-1777 варіант 1	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	12	<u>103,49</u> -	-	1241,88	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1879 варіант 2	Подвійний затискач діам. 20 мм	шт	3	11,23	-	33,69	-	-	-	-
8	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,07	15933,79 15895,90	37,81 14,23	1115,37	1112,71	2,65 1,00	106,1000 0,0750	7,43 0,01
9	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм	м	7	89,68	-	627,76	-	-	-	-
10	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	19,27	-	192,70	-	-	-	-
11	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	2	24,82	-	49,64	-	-	-	-
12	C113-1777 варіант 2	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	3	337,79	-	1013,37	-	-	-	-
13	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2	8,05	-	16,10	-	-	-	-
14	C113-1813 варіант 1	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32x1"	шт	4	237,59	-	950,36	-	-	-	-
15	C113-1881 варіант 1	Затискач діам. 32 мм	шт	6	20,29	-	121,74	-	-	-	-
16	C113-2154 варіант 5	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	3	165,45	-	496,35	-	-	-	-
17	C113-2154 варіант 6	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	4	176,39	-	705,56	-	-	-	-
18	C113-2154 варіант 2	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1	351,49	-	351,49	-	-	-	-
19	C113-2154 варіант 3	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1	372,77	-	372,77	-	-	-	-
20	C113-2154 варіант 7	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	4	165,31	-	661,24	-	-	-	-
21	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,9	490,09 490,09	-	441,08	441,08	-	3,5200	3,17
22	C113-2126 варіант 6	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	9	32,42	-	291,78	-	-	-	-
23	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	15933,79 15895,90	37,81 14,23	478,01	476,88	1,13 0,43	106,1000 0,0750	3,18 -
24	C113-1683 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x2 мм	м	3	141,64	-	424,92	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1630-122 варіант 3	Відвід 90 литий PE100 D32 SDR11	шт	1	<u>204,11</u> -	-	204,11	-	-	-	-
26	C1630-122 варіант 1	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	1	<u>397,32</u> -	-	397,32	-	-	-	-
27	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,005	<u>120097,02</u> 17813,60	<u>500,33</u> 114,86	600,49	89,07	<u>2,50</u> 0,57	<u>118,9000</u> 0,7338	<u>0,59</u> -
28	C113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>344,52</u> -	-	172,26	-	-	-	-
29	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	<u>410,73</u> 410,73	-	410,73	410,73	-	2,9500	2,95
30	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,004	<u>1549,75</u> 780,43	-	6,20	3,12	-	4,7800	0,02
31	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,004	<u>2565,51</u> 583,04	-	10,26	2,33	-	3,6200	0,01
32	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен 40х40	100м	0,1	<u>4559,20</u> 4559,20	-	455,92	455,92	-	32,3600	3,24
33	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 шт	0,1	<u>1773,54</u> 1773,54	-	177,35	177,35	-	12,3000	1,23
34	C130-18 варіант 4	Фільтр ECOSOFT FPV24520ECO	шт	1	<u>21128,34</u> -	-	21128,34	-	-	-	-
35	C130-18 варіант 3	Картридж PP20 CPV452020ECO	шт	1	<u>544,32</u> -	-	544,32	-	-	-	-
36	C130-18 варіант 2	Картридж CRVF4520ECO	шт	1	<u>1727,10</u> -	-	1727,10	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							38265,26	5324,20	<u>12,33</u> 4,28		<u>36,20</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							38265,26				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32928,73				
всього заробітна плата, грн.							5328,48				
Загальновиробничі витрати, грн.							3826,57				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							42091,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					42091,83				
		Розділ 2. Водопровід Т3									
37	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,13	<u>13506,67</u> 13468,82	<u>37,81</u> 14,23	1755,87	1750,95	<u>4,92</u> 1,85	<u>89,9000</u> 0,0750	<u>11,69</u> 0,01
38	С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3 мм	м	13	<u>55,07</u> -	- -	715,91	-	- -	- -	- -
39	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>6,03</u> -	- -	60,30	-	- -	- -	- -
40	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>9,17</u> -	- -	9,17	-	- -	- -	- -
41	С113-1777 варіант 1	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20х1/2"	шт	9	<u>103,49</u> -	- -	931,41	-	- -	- -	- -
42	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>15933,79</u> 15895,90	<u>37,81</u> 14,23	478,01	476,88	<u>1,13</u> 0,43	<u>106,1000</u> 0,0750	<u>3,18</u> -
43	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,1 мм	м	3	<u>168,57</u> -	- -	505,71	-	- -	- -	- -
44	С113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	1	<u>8,05</u> -	- -	8,05	-	- -	- -	- -
45	С113-1777 варіант 2	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32х1"	шт	1	<u>337,79</u> -	- -	337,79	-	- -	- -	- -
46	С113-2154 варіант 5	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	3	<u>165,45</u> -	- -	496,35	-	- -	- -	- -
47	С113-2154 варіант 6	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	1	<u>176,39</u> -	- -	176,39	-	- -	- -	- -
48	С113-2154 варіант 3	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1	<u>372,77</u> -	- -	372,77	-	- -	- -	- -
49	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6	<u>490,09</u> 490,09	- -	294,05	294,05	- -	3,5200 -	2,11 -
50	С113-2126 варіант 6	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	6	<u>32,42</u> -	- -	194,52	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6336,30	2521,88	<u>6,05</u> 2,28		<u>16,98</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6336,30 3808,37 2524,16 633,68 - - 6969,98				
		----- Всього по розділу 2					6969,98				
		Розділ 3. Каналізація побутова К1									
51	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,0605	<u>14586,13</u> 14571,01	<u>15,12</u> 5,69	882,46	881,55	<u>0,91</u> 0,34	<u>95,7800</u> 0,0300	<u>5,79</u> -
52	С113-1458 варіант 10	Труба діам. 50мм 2000	шт	1	<u>640,44</u> -	<u>-</u> -	640,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С113-1458 варіант 4	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	1	<u>104,61</u> -	<u>-</u> -	104,61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С113-1458 варіант 5	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	5	<u>53,00</u> -	<u>-</u> -	265,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С113-1458 варіант 6	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	1	<u>48,51</u> -	<u>-</u> -	48,51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С113-1458 варіант 7	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	2	<u>31,68</u> -	<u>-</u> -	63,36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С113-1466-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50/87,5	шт	2	<u>27,19</u> -	<u>-</u> -	54,38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С113-1466-1 варіант 2	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	5	<u>24,95</u> -	<u>-</u> -	124,75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С113-1466-1 варіант 4	Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5	шт	1	<u>45,15</u> -	<u>-</u> -	45,15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С113-1466-1 варіант 7	Трійник ПВХ діам. 50x50x45	шт	1	<u>45,15</u> -	<u>-</u> -	45,15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С113-1885 варіант 2	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	6	<u>66,29</u> -	<u>-</u> -	397,74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	<u>67,81</u> -	<u>-</u> -	67,81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1975	<u>13994,31</u> 13971,62	<u>22,69</u> 8,54	2763,88	2759,39	<u>4,49</u> 1,69	<u>91,8400</u> 0,0450	<u>18,14</u> 0,01
64	С113-1458 варіант 1	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	4	<u>538,66</u> -	- -	2154,64	-	- -	- -	- -
65	С113-1458 варіант 2	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	3	<u>399,53</u> -	- -	1198,59	-	- -	- -	- -
66	С113-1458 варіант 3	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	5	<u>293,45</u> -	- -	1467,25	-	- -	- -	- -
67	С113-1458 варіант 8	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	3	<u>191,01</u> -	- -	573,03	-	- -	- -	- -
68	С113-1458 варіант 9	Труба діам. 110 мм, 250 мм	шт	3	<u>136,03</u> -	- -	408,09	-	- -	- -	- -
69	С113-1466-1 варіант 3	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	9	<u>99,00</u> -	- -	891,00	-	- -	- -	- -
70	С113-1466-1 варіант 5	Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5	шт	2	<u>205,59</u> -	- -	411,18	-	- -	- -	- -
71	С113-1466-1 варіант 6	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	4	<u>183,15</u> -	- -	732,60	-	- -	- -	- -
72	С113-1466-1 варіант 8	Хрестовина 110/110/110	шт	1	<u>216,71</u> -	- -	216,71	-	- -	- -	- -
73	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>229,46</u> -	- -	229,46	-	- -	- -	- -
74	С113-1478 варіант 1	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	4	<u>68,62</u> -	- -	274,48	-	- -	- -	- -
75	С113-1478 варіант 2	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>42,81</u> -	- -	85,62	-	- -	- -	- -
76	С113-1885 варіант 1	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	4	<u>115,66</u> -	- -	462,64	-	- -	- -	- -
77	КБ16-10-9	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм (гільза)	100м	0,005	<u>52798,74</u> 47396,13	<u>1255,71</u> 288,14	263,99	236,98	<u>6,28</u> 1,44	<u>324,7200</u> 1,8412	<u>1,62</u> 0,01
78	С113-197	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5	<u>1608,63</u> -	- -	804,32	-	- -	- -	- -
79	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	<u>410,73</u> 410,73	- -	410,73	410,73	- -	2,9500 -	2,95 -
80	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0075	<u>1549,75</u> 780,43	- -	11,62	5,85	- -	4,7800 -	0,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0075	<u>2565,51</u> 583,04	-	19,24	4,37	-	3,6200	0,03
82	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5343,03</u> 5314,40	-	534,30	531,44	-	36,4100	3,64
83	С130-901 варіант 1	Унітаз зі змивним бачком	шт	1	<u>4685,56</u> -	-	4685,56	-	-	-	-
84	С130-901 варіант 2	Сидіння для унітазу	шт	1	<u>414,48</u> -	-	414,48	-	-	-	-
85	С113-2307 варіант 1	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	1	<u>356,36</u> -	-	356,36	-	-	-	-
86	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4777,84</u> 4720,57	-	477,78	472,06	-	31,9800	3,20
87	С130-644 варіант 1	Умивальник одинарний	комплект	1	<u>1550,80</u> -	-	1550,80	-	-	-	-
88	С130-644 варіант 3	Тумба під умивальник	комплект	1	<u>7607,05</u> -	-	7607,05	-	-	-	-
89	С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	1	<u>364,70</u> -	-	364,70	-	-	-	-
90	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1757,15</u> 1719,93	-	527,15	515,98	-	11,4800	3,44
91	С130-613 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	1	<u>1707,18</u> -	-	1707,18	-	-	-	-
92	С130-613 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	1	<u>1824,07</u> -	-	1824,07	-	-	-	-
93	С130-613 варіант 3	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	1	<u>5689,36</u> -	-	5689,36	-	-	-	-
94	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних сталевих	10компл.	0,1	<u>4798,45</u> 4505,66	<u>120,99</u> 45,53	479,85	450,57	<u>12,10</u> 4,55	<u>31,9800</u> 0,2400	<u>3,20</u> 0,02
95	С130-51 варіант 2	Ванна в комплекті з сифоном	комплект	1	<u>17397,91</u> -	-	17397,91	-	-	-	-
96	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>3813,08</u> 3775,86	-	381,31	377,59	-	25,5800	2,56
97	С130-487 варіант 1	Мийка кухонна	шт	1	<u>2335,97</u> -	-	2335,97	-	-	-	-
98	С1630-973 варіант 2	Сифон для мийки	шт	1	<u>364,70</u> -	-	364,70	-	-	-	-
99	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>1891,64</u> 1891,64	-	189,16	189,16	-	12,9600	1,30
100	С130-637 варіант 1	Трап горизонтальний пластиковий Ду100	комплект	1	<u>2527,93</u> -	-	2527,93	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					65534,05	6835,67	23,78 8,02		45,91 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					65534,05				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58674,60				
		всього заробітна плата, грн.					6843,69				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6553,53				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					72087,58				

		Всього по розділу 3					72087,58				
		Разом прямі витрати по кошторису					110135,61	14681,75	42,16 14,58		99,09 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					110135,61				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95411,70				
		всього заробітна плата, грн.					14696,33				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11013,78				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					121149,39				

		Всього по кошторису					121149,39				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					99,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14696,33				

Склав Кошторисник Сілицька Г.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Габрук С.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на опалення та вентиляцію
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 26/09-26П-ОВ1.С

Кошторисна вартість 219,99229 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,35048 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. котельня									
1	КБ18-2-6	Установлення котлів сталених жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	1 шт	1	<u>9943,23</u> 8867,69	<u>307,60</u> 108,25	9943,23	8867,69	<u>307,60</u> 108,25	<u>61,5000</u> 0,5843	<u>61,50</u> 0,58
2	КБ16-9-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,015	<u>26625,87</u> 24593,05	<u>938,50</u> 270,27	399,39	368,90	<u>14,08</u> 4,05	<u>170,5600</u> 1,5696	<u>2,56</u> 0,02
3	С113-1515 варіант 2	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм	шт	1	<u>1495,62</u> -	-	1495,62	-	-	-	-
4	С113-1515 варіант 3	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм	шт	1	<u>764,44</u> -	-	764,44	-	-	-	-
5	С113-1515 варіант 4	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1	<u>1181,46</u> -	-	1181,46	-	-	-	-
6	С113-1515 варіант 5	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1	<u>197,83</u> -	-	197,83	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1515 варіант 6	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3	<u>483,94</u> -	- -	1451,82	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 1					15433,79	9236,59	<u>321,68</u> 112,30		<u>64,06</u> 0,60
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15433,79 5875,52 9348,89 1543,36 - -				16977,15
		----- Всього по розділу 1					16977,15				
		Розділ 2. Опалення									
8	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,10536	<u>13421,89</u> 13323,59	<u>98,30</u> 37,00	1414,13	1403,77	<u>10,36</u> 3,90	<u>96,9200</u> 0,1950	<u>10,21</u> 0,02
9	& C130-557-1 варіант 5	Радіатори сталеві тип 33 500x600	шт	1	<u>9188,51</u> -	- -	9188,51	-	- -	- -	- -
10	& C130-557-1 варіант 3	Радіатори сталеві тип 22 500x1000	шт	2	<u>6637,81</u> -	- -	13275,62	-	- -	- -	- -
11	& C130-557-1 варіант 1	Радіатори сталеві тип 22 500x900	шт	2	<u>6490,10</u> -	- -	12980,20	-	- -	- -	- -
12	& C130-557-1 варіант 4	Радіатори сталеві тип 22 500x600	шт	2	<u>4581,75</u> -	- -	9163,50	-	- -	- -	- -
13	& C130-557-1 варіант 2	Радіатори сталеві тип 22 500x400	шт	1	<u>3859,01</u> -	- -	3859,01	-	- -	- -	- -
14	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8	<u>34,17</u> 31,31	- -	273,36	250,48	- -	0,2000 -	1,60 -
15	C113-2301 варіант 1	Термостатична головка R468CX001	шт	8	<u>623,73</u> -	- -	4989,84	-	- -	- -	- -
16	C113-2301 варіант 2	Кутовий термостатичний клапан R401X133	шт	8	<u>393,04</u> -	- -	3144,32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-2301 варіант 3	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	8	<u>207,66</u> -	- -	1661,28	-	- -	- -	- -
18	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 шт	0,1	<u>1911,50</u> 1773,54	<u>57,33</u> 11,66	191,15	177,35	<u>5,73</u> 1,17	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>1,23</u> 0,01
19	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>551,97</u> -	- -	551,97	-	- -	- -	- -
20	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,46	<u>13506,67</u> 13468,82	<u>37,81</u> 14,23	6213,07	6195,66	<u>17,39</u> 6,55	<u>89,9000</u> 0,0750	<u>41,35</u> 0,03
21	C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	46	<u>158,29</u> -	- -	7281,34	-	- -	- -	- -
22	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40	<u>6,03</u> -	- -	241,20	-	- -	- -	- -
23	C113-1777 варіант 1	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	17	<u>103,49</u> -	- -	1759,33	-	- -	- -	- -
24	C113-1777 варіант 3	Коліно 90 з металевим зовнішнім різьбленням 20мм	шт	40	<u>107,78</u> -	- -	4311,20	-	- -	- -	- -
25	C113-1813 варіант 4	Муфта з'єднувальна 20	шт	12	<u>9,07</u> -	- -	108,84	-	- -	- -	- -
26	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>9,17</u> -	- -	18,34	-	- -	- -	- -
27	C113-1813 варіант 8	Обвод 20	шт	6	<u>37,11</u> -	- -	222,66	-	- -	- -	- -
28	C113-1813 варіант 5	Перехідник-редукція 25x20	шт	4	<u>16,92</u> -	- -	67,68	-	- -	- -	- -
29	C113-1879 варіант 1	Затискач діам. 20 мм	шт	46	<u>10,19</u> -	- -	468,74	-	- -	- -	- -
30	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>13881,22</u> 13843,37	<u>37,81</u> 14,23	2221,00	2214,94	<u>6,05</u> 2,28	<u>92,4000</u> 0,0750	<u>14,78</u> 0,01
31	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані	м	16	<u>236,92</u> -	- -	3790,72	-	- -	- -	- -
32	C113-1747 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	4	<u>26,27</u> -	- -	105,08	-	- -	- -	- -
33	C113-1813 варіант 3	Муфта з'єднувальна 25	шт	4	<u>15,80</u> -	- -	63,20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-1813 варіант 7	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25x3/4"	шт	2	<u>274,98</u> -	-	549,96	-	-	-	-
35	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>14,74</u> -	-	29,48	-	-	-	-
36	C113-1879 варіант 3	Затискач діам. 25 мм	шт	16	<u>12,43</u> -	-	198,88	-	-	-	-
37	C113-1879 варіант 4	З'єднувач латуний 1/2	шт	16	<u>25,34</u> -	-	405,44	-	-	-	-
38	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	<u>15933,79</u> 15895,90	<u>37,81</u> 14,23	3983,45	3973,98	<u>9,45</u> 3,56	<u>106,1000</u> 0,0750	<u>26,53</u> 0,02
39	C113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,5 мм армовані	м	25	<u>363,79</u> -	-	9094,75	-	-	-	-
40	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	11	<u>19,27</u> -	-	211,97	-	-	-	-
41	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>49,65</u> -	-	99,30	-	-	-	-
42	C113-1747 варіант 1	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 32x20x32	шт	7	<u>42,17</u> -	-	295,19	-	-	-	-
43	C113-1777 варіант 2	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	4	<u>337,79</u> -	-	1351,16	-	-	-	-
44	C113-1813 варіант 2	Муфта з'єднувальна 32	шт	7	<u>32,63</u> -	-	228,41	-	-	-	-
45	C113-1813 варіант 10	Обвод 32	шт	1	<u>83,03</u> -	-	83,03	-	-	-	-
46	C113-1813 варіант 6	Перехідник-редукція 32x25	шт	6	<u>31,51</u> -	-	189,06	-	-	-	-
47	C113-1813 варіант 9	Розтрубне з'єднання зовнішнє 32x1"	шт	4	<u>521,82</u> -	-	2087,28	-	-	-	-
48	C113-1881 варіант 1	Затискач діам. 32 мм	шт	25	<u>20,29</u> -	-	507,25	-	-	-	-
49	C113-2154 варіант 9	Кран кульовий муфтовий 1" BB GF	шт	3	<u>407,73</u> -	-	1223,19	-	-	-	-
50	C113-2154 варіант 8	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF	шт	1	<u>222,24</u> -	-	222,24	-	-	-	-
51	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4	<u>490,09</u> 490,09	-	2156,40	2156,40	-	3,5200	15,49
52	C113-2126 варіант 7	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	23	<u>24,81</u> -	-	570,63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C113-2126 варіант 8	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	8	<u>28,93</u> -	-	231,44	-	-	-	-
54	C113-2126 варіант 9	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм	м	13	<u>33,97</u> -	-	441,61	-	-	-	-
55	C113-2154 варіант 1	Стрічка монтажна	шт	2	<u>720,67</u> -	-	1441,34	-	-	-	-
56	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>66183,08</u> 13587,18	<u>459,02</u> 103,84	1985,49	407,62	<u>13,77</u> 3,12	<u>90,6900</u> 0,6678	<u>2,72</u> 0,02
57	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	<u>254,88</u> -	-	764,64	-	-	-	-
58	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм \футляр\	100м	0,02	<u>17042,78</u> 16117,64	<u>392,95</u> 93,02	340,86	322,35	<u>7,86</u> 1,86	<u>107,5800</u> 0,5862	<u>2,15</u> 0,01
59	C113-19	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	<u>294,89</u> -	-	589,78	-	-	-	-
60	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	3	<u>410,73</u> 410,73	-	1232,19	1232,19	-	2,9500	8,85
61	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0107	<u>1549,75</u> 780,43	-	16,58	8,35	-	4,7800	0,05
62	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0107	<u>2565,51</u> 583,04	-	27,45	6,24	-	3,6200	0,04
63	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен 40x40	100м	0,1	<u>4559,20</u> 4559,20	-	455,92	455,92	-	32,3600	3,24
Разом прямі витрати по розділу 2							118579,66	18805,25	<u>70,61</u> 22,44		<u>128,24</u> 0,12
Разом будівельні роботи, грн.							118579,66				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							99703,80				
всього заробітна плата, грн.							18827,69				
Загальновиробничі витрати, грн.							11858,02				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							130437,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					130437,68				
		Розділ 3. Вентиляція									
64	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>274,35</u> 250,20	<u>2,47</u> 0,50	548,70	500,40	<u>4,94</u> 1,00	<u>1,8200</u> 0,0034	<u>3,64</u> 0,01
65	С111-1756 варіант 1	ґрати вентиляційні ОНГ 300x150	шт	1	<u>481,27</u> -	<u>-</u> -	481,27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні ОНГ 150x150	шт	1	<u>455,09</u> -	<u>-</u> -	455,09	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>931,78</u> 916,66	<u>15,12</u> 5,69	931,78	916,66	<u>15,12</u> 5,69	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
68	С130-62 варіант 1	Вентилятори осьові G-95, d-100мм	шт	1	<u>4267,28</u> -	<u>-</u> -	4267,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ20-3-4	прокладання повітроводів Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0121675	<u>35161,21</u> 35123,09	<u>38,12</u> 7,76	427,82	427,36	<u>0,46</u> 0,09	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>3,19</u> -
70	С113-2426 варіант 1	Вентиляційний вихід 110/13/350 з труби гофрованої діам. 110 мм довжиною 1250 мм	шт	1	<u>1940,39</u> -	<u>-</u> -	1940,39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С113-2427 варіант 1	Вентиляційний вихід з труби 125/13/500 в комплекті діам. 125 мм довжиною 2000 мм	шт	1	<u>2998,27</u> -	<u>-</u> -	2998,27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ26-2-16	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм	10м	0,325	<u>921,42</u> 921,42	<u>-</u> -	299,46	299,46	<u>-</u> -	<u>6,5400</u> -	<u>2,13</u> -
73	& С114-68-Т	Фольгоізована теплоізоляція т.100мм	м2	1,25	<u>536,72</u> -	<u>-</u> -	670,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ20-22-1	Установлення зонтів над вентиляційною шахтою	1 м2	1,2	<u>2325,76</u> 203,31	<u>-</u> -	2790,91	243,97	<u>-</u> -	<u>1,4100</u> -	<u>1,69</u> -
75	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузлів	0,2	<u>5737,12</u> 5734,26	<u>-</u> -	1147,42	1146,85	<u>-</u> -	<u>43,8600</u> -	<u>8,77</u> -
76	С1630-679 варіант 1	Прохідний елемент повітроводу для металочерепичної покрівлі	шт	2	<u>811,37</u> -	<u>-</u> -	1622,74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ20-23-1	Установлення аераторів діаметром патрубка 280 мм	1 шт	2	<u>605,06</u> 605,06	<u>-</u> -	1210,12	1210,12	<u>-</u> -	<u>4,5100</u> -	<u>9,02</u> -
78	С130-262 варіант 1	Аератори витяжні в зібраному вигляді	шт	2	<u>1012,97</u> -	<u>-</u> -	2025,94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		монтаж коаксильної труби *****									
79	КМ8-633-12	Монтаж стояка витяжного коаксіального	шт	1	<u>29679,62</u> 29420,26	<u>10,04</u> 2,04	29679,62	29420,26	<u>10,04</u> 2,04	<u>206,4000</u> 0,0138	<u>206,40</u> 0,01
80	С113-614 варіант 4	Труба коаксіальна (комплект)	шт	1	<u>13822,72</u> -	<u>-</u> -	13822,72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С1110-196 варіант 1	Кріплення (комплект)	шт	2	<u>329,52</u> -	<u>-</u> -	659,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							65979,47	34165,08	<u>30,56</u> 8,82		<u>241,05</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							65979,47				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31783,83				
всього заробітна плата, грн.							34173,90				
Загальновиробничі витрати, грн.							6597,99				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							72577,46				

Всього по розділу 3							72577,46				
Разом прямі витрати по кошторису							199992,92	62206,92	<u>422,85</u> 143,56		<u>433,35</u> 0,77
Разом будівельні роботи, грн.							199992,92				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							137363,15				
всього заробітна плата, грн.							62350,48				
Загальновиробничі витрати, грн.							19999,37				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							219992,29				

Всього по кошторису							219992,29				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							434,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62350,48				

Склав Кошторисник Сілицька Г.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Габрук С.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на внутрішнє газопостачання
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,65317 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11839 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,11222 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,018	<u>56034,02</u> 2647,42	<u>53386,60</u> 20674,99	1008,61	47,65	<u>960,96</u> 372,15	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,40</u> 2,38
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,009	<u>36571,37</u> 36571,37	- -	329,14	329,14	- -	314,1600 -	2,83 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (до стрічки 0,2м + 0,1м над стрічкою)	100м3	0,045	<u>17249,09</u> 17249,09	- -	776,21	776,21	- -	150,4500 -	6,77 -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів екскаватором одноковшевим дизельним на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0126	<u>7958,62</u> -	<u>7958,62</u> 3082,13	100,28	-	<u>100,28</u> 38,83	- 19,6883	- 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2214,24	1153,00	1061,24 410,98		10,00 2,63
		Разом будівельні роботи, грн.					2214,24				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1563,98				
		Загальновиробничі витрати, грн.					221,42				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2435,66				

		Всього по розділу 1					2435,66				
		Розділ 2. Підземний газопровід									
5	КБ22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,03	69643,38 47784,57	21858,81 8845,42	2089,30	1433,54	655,76 265,36	331,4000 61,2463	9,94 1,84
6	С113-955 варіант 1	Труба 32*3 ПЕ SDR 11 газ	м	30	47,14 -	- -	1414,20	-	- -	- -	- -
7	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,7	7460,92 3685,57	3775,35 1620,13	5222,64	2579,90	2642,74 1134,09	24,6000 11,4552	17,22 8,02
8 & 9	С1-ПР3-21 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-32	шт	4	97,82 -	- -	391,28	-	- -	- -	- -
9	С113-1495 варіант 3	Ввід домовий 32/25 різьба	шт	3	1028,80 -	- -	3086,40	-	- -	- -	- -
10	КМ8-143-5	Покривання газопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	501,55 490,25	11,30 5,45	150,47	147,08	3,39 1,64	3,4000 0,0378	1,02 0,01
11	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна з алюмінієвим дротом Обережно Газ!	м	30	5,62 -	- -	168,60	-	- -	- -	- -
12	КБ25-43-1	Продування повітрям трубопроводів	1000м	0,03	50010,37 11880,67	38129,70 6897,58	1500,31	356,42	1143,89 206,93	68,7300 45,8694	2,06 1,38
		Разом прямі витрати по розділу 2					14023,20	4516,94	4445,78 1608,02		30,24 11,25
		Разом будівельні роботи, грн.					14023,20				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5060,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6124,96 1402,13 - - 15425,33				

		Всього по розділу 2					15425,33				
		Розділ 3. Надземний газопровід									
13	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>9373,37</u> 7010,15	<u>2028,03</u> 777,82	281,20	210,30	<u>60,84</u> 23,33	<u>46,0800</u> 5,3071	<u>1,38</u> 0,16
14	& С1-ПР1-208 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна DN25x3,2 мм	м	3	<u>120,41</u> -	<u>-</u> -	361,23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,08	<u>8923,51</u> 7010,15	<u>1578,17</u> 610,56	713,88	560,81	<u>126,25</u> 48,84	<u>46,0800</u> 4,1471	<u>3,69</u> 0,33
16	& С1-ПР1-208 варіант 4	Труба сталева водогазопровідна 26,8x2,5 мм (DN 20)	м	8	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	558,08	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1-ПР11-21 варіант 2	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	4	<u>9,20</u> -	<u>-</u> -	36,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,03	<u>8923,51</u> 7010,15	<u>1578,17</u> 610,56	267,71	210,30	<u>47,35</u> 18,32	<u>46,0800</u> 4,1471	<u>1,38</u> 0,12
19	& С1-ПР1-206 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна 21,3x2,5 мм (DN 15)	м	3	<u>55,74</u> -	<u>-</u> -	167,22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1-ПР11-20 варіант 3	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	1	<u>8,64</u> -	<u>-</u> -	8,64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,14	<u>9496,93</u> 9496,93	<u>-</u> -	1329,57	1329,57	<u>-</u> -	<u>54,9400</u> -	<u>7,69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ12-798-1	Вентилі, крани сталеві під приварювання, діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	0,1	<u>9778,08</u> 9447,04	<u>53,84</u> 10,95	977,81	944,70	<u>5,38</u> 1,10	<u>64,0000</u> 0,0740	<u>6,40</u> 0,01
23	& С1-ПР6-33 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	1	<u>627,30</u> -	<u>-</u> -	627,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	3	<u>430,84</u> 347,50	<u>57,45</u> 23,05	1292,52	1042,50	<u>172,35</u> 69,15	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>7,23</u> 0,47
25	& С1-ПР14-7 варіант 2	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	1	<u>275,71</u> -	<u>-</u> -	275,71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1-ПР14-7 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	1	<u>250,98</u> -	<u>-</u> -	250,98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1-ПР1-174 варіант 2	Згон сталевий DN20 мм	шт	1	<u>13,13</u> -	<u>-</u> -	13,13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1-ПР1-162 варіант 2	Муфта сталева DN20 мм	шт	1	<u>11,32</u> -	<u>-</u> -	11,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1-ПР1-168 варіант 2	Контргайка сталева DN20 мм	шт	1	<u>7,55</u> -	<u>-</u> -	7,55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1-ПР1-180 варіант 2	Різьба сталева коротка DN20 мм	шт	1	<u>5,94</u> -	<u>-</u> -	5,94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1-ПР14-5 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	1	<u>174,36</u> -	<u>-</u> -	174,36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1-ПР1-179 варіант 1	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	1	<u>5,15</u> -	<u>-</u> -	5,15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм	1 т	0,00092	<u>25798,76</u> 15035,62	<u>9188,54</u> 289,80	23,73	13,83	<u>8,45</u> 0,27	<u>88,4500</u> 1,9794	<u>0,08</u> -
34	& С1-ПР1-56 варіант 2	Відведення сталеве 33,7x3,2 (DN25)	шт	4	<u>22,35</u> -	<u>-</u> -	89,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1-ПР1-55 варіант 2	Відведення сталеве 26,9x3,2 (DN20)	шт	8	<u>14,21</u> -	<u>-</u> -	113,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,02	<u>17388,64</u> 17388,64	-	347,77	347,77	-	123,4200	2,47
37	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	10шт	0,2	<u>1707,98</u> 1706,64	-	341,60	341,33	-	12,8900	2,58
38	& С1-ПР1-209 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна DN32x3,2 мм	м	1	<u>121,07</u> -	-	121,07	-	-	-	-
39	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалу	шт	2	<u>1090,63</u> 471,99	-	2181,26	943,98	-	3,3900	6,78
40	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	<u>236,72</u> 225,42	<u>11,30</u> 5,45	473,44	450,84	<u>22,60</u> 10,90	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>3,20</u> 0,08
41	& С111-1721-110 варіант 4	Сигналізатор газу Страж S50BK	шт	2	<u>910,95</u> -	-	1821,90	-	-	-	-
42	КБ19-1-2	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	1 прилад	1	<u>337,73</u> 264,54	<u>73,19</u> 31,41	337,73	264,54	<u>73,19</u> 31,41	<u>1,9000</u> 0,2128	<u>1,90</u> 0,21
43	& С101-350-439 варіант 1	ЕСФ Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 1/2", 150 см	шт	1	<u>265,20</u> -	-	265,20	-	-	-	-
44	КБ19-2-2	Установлення водонагрівників емкісних	1 прилад	1	<u>1606,68</u> 1446,58	<u>160,10</u> 68,71	1606,68	1446,58	<u>160,10</u> 68,71	<u>9,8000</u> 0,4655	<u>9,80</u> 0,47
45	& С101-350-438 варіант 1	ЕСФ Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 3/4", 100 см	шт	1	<u>265,20</u> -	-	265,20	-	-	-	-
46	& С101-350-37 варіант 1	Нитка Локтайт 55 48x160 м	шт	0,1	<u>478,67</u> -	-	47,87	-	-	-	-
47	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>1159,66</u> 1159,66	-	57,98	57,98	-	8,8700	0,44
48	КБ13-16-6 Н1=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1568,39</u> 1560,86	<u>7,53</u> 3,63	15,68	15,61	<u>0,07</u> 0,04	<u>9,5600</u> 0,0252	<u>0,10</u> -
49	& С111-1673-3 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	кг	0,2	<u>80,36</u> -	-	16,07	-	-	-	-
50	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>1701,10</u> 1166,07	<u>535,03</u> 223,42	17,01	11,66	<u>5,35</u> 2,23	<u>7,2400</u> 1,5482	<u>0,07</u> 0,02
51	& С111-1673-3 варіант 1	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	0,4	<u>116,50</u> -	-	46,60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С111-1673-3 варіант 3	Розчинник Уайт-спірит	кг	0,03	<u>40,87</u> -	- -	1,23	-	- -	- -	- -
53	КМ10-901-9	Монтаж ящика	шт	1	<u>380,99</u> 380,99	- -	380,99	380,99	- -	3,2000 -	3,20 -
54	& С121-783-11-1 варіант 9	Ящик монтажний для лічильника газу	шт	1	<u>322,40</u> -	- -	322,40	-	- -	- -	- -
55	КБ16-26-2	Установлення лічильників газу	1 шт	1	<u>349,53</u> 288,38	<u>48,55</u> 21,44	349,53	288,38	<u>48,55</u> 21,44	<u>2,0000</u> 0,1484	<u>2,00</u> 0,15
56	& С101-350-87 варіант 1	Лічильник газу мембранний G 4	шт.	1	<u>1536,58</u> -	- -	1536,58	-	- -	- -	- -
57	& С101-350-526 варіант 1	Комплект монтажних частин	комплект	1	<u>127,21</u> -	- -	127,21	-	- -	- -	- -
58	КБ1-165-6	ОПОРА Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0006	<u>30709,14</u> 30709,14	- -	18,43	18,43	- -	261,8000 -	0,16 -
59	КБ6-45-11	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В20	100 м3	0,0003	<u>35945,40</u> 35945,40	- -	10,78	10,78	- -	301,9100 -	0,09 -
60	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0003	<u>67230,90</u> 67230,90	- -	20,17	20,17	- -	495,0000 -	0,15 -
61	КБ9-72-1 Н=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій (без застосування крану)	1т	0,006925	<u>31395,65</u> 31163,42	<u>228,72</u> 98,16	217,41	215,81	<u>1,58</u> 0,68	<u>211,1200</u> 0,6650	<u>1,46</u> -
62	& С1-ПР5-68 варіант 1	Труба сталевая профільна 40x40x2,0	м	2,5	<u>128,52</u> -	- -	321,30	-	- -	- -	- -
63	& С1-ПР5-52 варіант 1	Сталь листовая 240x240x2	кг	1	<u>39,95</u> -	- -	39,95	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							18901,95	9126,86	<u>732,06</u> 296,42		<u>62,25</u> 2,02
Разом будівельні роботи, грн.							18901,95				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9043,03				
всього заробітна плата, грн.							9423,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1890,23 - - 20792,18				
		----- Всього по розділу 3					20792,18				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35139,39 35139,39 14103,51 17112,22 3513,78 - - 38653,17	14796,80	<u>6239,08</u> 2315,42		<u>102,49</u> 15,90
		----- Всього по кошторису					38653,17				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					118,39 17112,22				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Обладнання
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 108,44103 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання, що не монтується											
1	560110-74	Стіл обідній	шт	1	5041,67	-	5041,67	-	-	-	-
2	560110-171	Стілець	шт	4	1191,66	-	4766,64	-	-	-	-
3	560110-15 варіант 1	Шафа для одягу	шт	1	6875,00	-	6875,00	-	-	-	-
4	560110-194	Диван	шт	1	22833,34	-	22833,34	-	-	-	-
5	560110-77 варіант 1	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур)	шт	1	40333,34	-	40333,34	-	-	-	-
6	17064-5246 варіант 1	Холодильник	шт	1	13933,34	-	13933,34	-	-	-	-
7	560110-61 варіант 1	Витяжка кухонна	шт	1	3850,00	-	3850,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2417-109 варіант 3	Плита газова	шт	1	5958,34	-	5958,34	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					103591,67	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					103591,67				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4068,06				
		Всього устаткування, грн.					107659,73				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 101467,41 x 0,007, грн.					710,27				
		Всього будівельні роботи, грн.					710,27				

		Всього по розділу 1					108441,03				
		Разом прями витрати по кошторису					103591,67	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					103591,67				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4068,06				
		Всього устаткування, грн.					107659,73				
		Разом будівельні роботи, грн.					-				
		в тому числі:									
		Загальновиробничі витрати, грн.					71,03				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 101467,41 x 0,007, грн.					710,27				
		Всього будівельні роботи, грн.					781,30				

		Всього по кошторису					108441,03				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав Кошторисник _____ Сілицька Г.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Габрук С.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на зовнішні електромережі 0,4 кВт
Зовнішні електромережі

Основа:
креслення (специфікації) № 1-09-2022-01-ЕП.с

Кошторисна вартість 45,97448 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,30449 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525	<u>30476,14</u> 30476,14	- -	1600,00	1600,00	- -	261,8000	13,74
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225	<u>17249,09</u> 17249,09	- -	388,10	388,10	- -	150,4500	3,39
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15	<u>1384,22</u> 1384,22	- -	207,63	207,63	- -	9,6000	1,44
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3	<u>756,32</u> -	- -	2268,96	-	- -	- -	- -
5	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>2544,23</u> 2537,74	- -	381,63	380,66	- -	17,6000	2,64
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>2313,53</u> 2307,04	- -	347,03	346,06	- -	16,0000	2,40
7	С1545-66 варіант 1	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30	<u>436,34</u> -	- -	13090,20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,15	<u>490,25</u> 490,25	-	73,54	73,54	-	3,4000	0,51
9	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	15	<u>5,53</u> -	-	82,95	-	-	-	-
10	КБ33-105-1	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	1 шт	1	<u>615,40</u> 615,40	-	615,40	615,40	-	4,4200	4,42
11	К585821-Л890 варіант 1	Приставка ПТ 43-2	шт	1	<u>2705,74</u> -	-	2705,74	-	-	-	-
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,5	<u>756,32</u> -	-	378,16	-	-	-	-
13	КБ33-106-3	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	1 шт	1	<u>47,54</u> 47,54	-	47,54	47,54	-	0,3500	0,35
14	С1545-457 варіант 1	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1	<u>1781,14</u> -	-	1781,14	-	-	-	-
15	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03	<u>6359,33</u> 6328,72	-	190,78	189,86	-	47,8000	1,43
16	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3	<u>130,99</u> -	-	392,97	-	-	-	-
17	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	1 км	0,015	<u>5500,35</u> 5500,35	-	82,51	82,51	-	39,0400	0,59
18	КБ33-114-1	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	1відгал.	1	<u>282,64</u> 282,64	-	282,64	282,64	-	2,0300	2,03
19	С157-378 варіант 1	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4x16 мм2	1000м	0,015	<u>70000,61</u> -	-	1050,01	-	-	-	-
20	С1545-457 варіант 2	Гак на опорі універсальний CSC 16uz	шт	1	<u>105,76</u> -	-	105,76	-	-	-	-
21	С1545-457 варіант 3	Хомут CCD 9-62	шт	1	<u>12,41</u> -	-	12,41	-	-	-	-
22	С1545-457 варіант 4	Бандажна стрічка IF 207	шт	1	<u>59,54</u> -	-	59,54	-	-	-	-
23	С1545-457 варіант 5	Скріпка CF 20	шт	12	<u>12,41</u> -	-	148,92	-	-	-	-
24	С1110-186 варіант 1	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2	<u>121,21</u> -	-	242,42	-	-	-	-
25	С1110-186 варіант 2	Затискач проколюючий абонентський ТТД 151 NEO	шт	4	<u>140,62</u> -	-	562,48	-	-	-	-
26	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2	<u>108,02</u> 38,91	-	216,04	77,82	-	0,2900	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1551-26-СП варіант 1	Смуга сталева оцинкована 40x4	м	2	<u>177,41</u> -	- -	354,82	-	- -	- -	- -
28	КБ33-118-2	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3	<u>237,01</u> 93,91	<u>143,10</u> 59,70	711,03	281,73	<u>429,30</u> 179,10	<u>0,7000</u> 0,4140	<u>2,10</u> 1,24
29	C1545-533 варіант 10	Електроод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3	<u>1950,24</u> -	- -	5850,72	-	- -	- -	- -
30	КБ33-118-5	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	1 опора	1	<u>211,50</u> 142,39	- -	211,50	142,39	- -	1,1400 -	1,14 -
31	C1545-533 варіант 12	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1	<u>371,99</u> -	- -	371,99	-	- -	- -	- -
32	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,04	<u>3823,23</u> 3691,26	<u>62,86</u> 12,79	152,93	147,65	<u>2,51</u> 0,51	<u>25,6000</u> 0,0864	<u>1,02</u> -
33	C1545-533 варіант 13	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1	<u>597,23</u> -	- -	597,23	-	- -	- -	- -
34	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	1	<u>99,28</u> 99,28	- -	99,28	99,28	- -	0,7400 -	0,74 -
35	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	<u>445,54</u> 445,54	- -	445,54	445,54	- -	3,2000 -	3,20 -
36	C1545-533 варіант 11	ЩВО 400x529x136	шт	1	<u>2655,92</u> -	- -	2655,92	-	- -	- -	- -
37	C1545-457 варіант 6	Комплект кріплення на опору БМ25- БМ43	шт	1	<u>421,05</u> -	- -	421,05	-	- -	- -	- -
38	C188888-6 варіант 1	Шпилька	шт	4	<u>76,07</u> -	- -	304,28	-	- -	- -	- -
39	C188888-6 варіант 2	Гайка	шт	8	<u>7,33</u> -	- -	58,64	-	- -	- -	- -
40	C188888-6 варіант 3	Шайба	шт	8	<u>5,39</u> -	- -	43,12	-	- -	- -	- -
41	C188888-6 варіант 4	Кутик	шт	4	<u>53,63</u> -	- -	214,52	-	- -	- -	- -
42	C188888-6 варіант 5	Хомут Х22/1	шт	2	<u>35,90</u> -	- -	71,80	-	- -	- -	- -
43	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>241,32</u> 236,18	<u>1,89</u> 0,38	482,64	472,36	<u>3,78</u> 0,76	<u>1,6000</u> 0,0026	<u>3,20</u> 0,01
44	C1547-15 варіант 9	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1	<u>529,42</u> -	- -	529,42	-	- -	- -	- -
45	C1547-15 варіант 10	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1	<u>646,67</u> -	- -	646,67	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	<u>257,62</u> 243,41	- -	257,62	243,41	- -	1,6000	1,60
		Разом прями витрати по кошторису					41795,22	6124,12	<u>435,59</u> 180,37		<u>46,52</u> 1,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41795,22 35235,51 6304,49 4179,26 - - 45974,48				
		----- Всього по кошторису					45974,48				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					47,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6304,49				

Склав Кошторисник _____ Сілицька Г.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Габрук С.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на обладнання для зовнішніх електромереж
Зовнішні електромережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,76749 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1517-1867 варіант 1	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1	2662,91	-	2662,91	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	2662,91	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					2662,91				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					104,58				
		Всього устаткування, грн.					2767,49				

		Всього по кошторису					2767,49				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав Кошторисник Сілицька Г.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Габрук С.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопроводу
Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 26/09-26П-ЗВК1.С

Кошторисна вартість 57,08941 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11352 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,54963 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0216	<u>56034,02</u> 2647,42	<u>53386,60</u> 20674,99	1210,33	57,18	<u>1153,15</u> 446,58	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,48</u> 2,85
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0048	<u>94115,80</u> 6557,82	<u>87557,98</u> 32358,23	451,76	31,48	<u>420,28</u> 155,32	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>0,26</u> 0,98
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,066	<u>36571,37</u> 36571,37	- -	2413,71	2413,71	- -	314,1600 -	20,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,279	<u>17249,09</u> 17249,09	-	4812,50	4812,50	-	150,4500	41,98
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,5	<u>756,32</u> -	-	3403,44	-	-	-	-
6	С311-18	Перевезення ґрунту до 18 км	т	15,36	<u>204,95</u> -	<u>204,95</u> 42,94	3148,03	-	<u>3148,03</u> 659,56	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							15439,77	7314,87	<u>4721,46</u> 1261,46	0,2630	4,04
Разом будівельні роботи, грн.							15439,77				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3403,44				
всього заробітна плата, грн.							8576,33				
Загальновиробничі витрати, грн.							1544,05				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							16983,82				

Всього по розділу 1							16983,82				
Розділ 2. Монтажні роботи											
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,36	<u>10357,89</u> 2038,37	-	3728,84	733,81	-	16,3200	5,88
8	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,036	<u>35426,55</u> 34152,58	<u>1059,51</u> 168,02	1275,36	1229,49	<u>38,14</u> 6,05	<u>239,6000</u> 1,0700	<u>8,63</u> 0,04
9	С113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	36	<u>65,52</u> -	-	2358,72	-	-	-	-
10	С113-1725 варіант 1	Відвід 90 литий PE 100 діам.32	шт	3	<u>87,61</u> -	-	262,83	-	-	-	-
11	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм (гільзи)	1000м	0,001	<u>68272,40</u> 62489,92	<u>960,36</u> 361,42	68,27	62,49	<u>0,96</u> 0,36	<u>417,1000</u> 1,9050	<u>0,42</u> -
12	С113-162	Труби сталеві електровварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1	<u>459,83</u> -	-	459,83	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							8153,85	2025,79	<u>39,10</u> 6,41		<u>14,93</u> 0,04
Разом будівельні роботи, грн.							8153,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6088,96 2032,20 815,31 - - 8969,16					
		----- Всього по розділу 2					8969,16					
		Розділ 3. Улаштування колодязів										
13	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1534	<u>43416,43</u> 19018,52	<u>16982,98</u> 6380,20	6660,08	2917,44	<u>2605,19</u> 978,72	<u>141,7600</u> 33,6384	<u>21,75</u> 5,16	
14	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2644,08</u> -	-	2644,08	-	-	-	-	
15	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2575,31</u> -	-	5150,62	-	-	-	-	
16	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4239,09</u> -	-	4239,09	-	-	-	-	
17	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4193,81</u> -	-	4193,81	-	-	-	-	
18	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2971,95</u> -	-	2971,95	-	-	-	-	
19	С111-1788 варіант 1	Драбина С2	шт	1	<u>1641,32</u> -	-	1641,32	-	-	-	-	
20	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,02	<u>2625,36</u> 2247,20	-	52,51	44,94	-	15,9500	0,32	
21	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	0,1428	<u>5268,77</u> -	-	752,38	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3					28305,84	2962,38	<u>2605,19</u> 978,72		<u>22,07</u> 5,16	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					28305,84 22738,27 3941,10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2830,59 - - 31136,43				
		----- Всього по розділу 3					31136,43				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51899,46 51899,46 32230,67 14549,63 5189,95 - - 57089,41	12303,04	7365,75 2246,59		100,45 13,07
		----- Всього по кошторису					57089,41				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					113,52 14549,63				

Склав Кошторисник Сілицька Г.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Габрук С.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 26/09-26П-ЗВК1.С

Кошторисна вартість 96,35088 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08759 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,63600 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0055	<u>56034,02</u> 2647,42	<u>53386,60</u> 20674,99	308,19	14,56	<u>293,63</u> 113,71	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,12</u> 0,73
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,005	<u>94115,80</u> 6557,82	<u>87557,98</u> 32358,23	470,58	32,79	<u>437,79</u> 161,79	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>0,28</u> 1,02
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0775	<u>36571,37</u> 36571,37	- -	2834,28	2834,28	- -	314,1600 -	24,35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,069	<u>17249,09</u> 17249,09	-	1190,19	1190,19	-	150,4500	10,38				
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,9	<u>756,32</u> -	-	680,69	-	-	-	-				
6	С311-18	Перевезення ґрунту до 18 км	т	11,2	<u>204,95</u> -	<u>204,95</u> 42,94	2295,44	-	<u>2295,44</u> 480,93	-	-				
Разом прямі витрати по розділу 1							7779,37	4071,82	<u>3026,86</u> 756,43		35,13 4,70				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							7779,37			680,69	4828,25	778,00	-	-	8557,37
Всього по розділу 1							8557,37								
Розділ 2. Монтажні роботи															
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,135	<u>10357,89</u> 2038,37	-	1398,32	275,18	-	16,3200	2,20				
8	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0075	<u>48479,04</u> 44244,42	<u>4020,16</u> 604,86	363,59	331,83	<u>30,15</u> 4,54	<u>310,4000</u> 3,9138	<u>2,33</u> 0,03				
9	С113-1425 варіант 1	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	7,5	<u>255,38</u> -	-	1915,35	-	-	-	-				
10	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм (гільзи)	1000м	0,0015	<u>119392,47</u> 88189,88	<u>2404,68</u> 904,96	179,09	132,28	<u>3,61</u> 1,36	<u>571,4000</u> 4,7700	<u>0,86</u> 0,01				
11	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1,5	<u>1133,25</u> -	-	1699,88	-	-	-	-				
Разом прямі витрати по розділу 2							5556,23	739,29	<u>33,76</u> 5,90		5,39 0,04				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							5556,23			4783,18	745,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					555,65 - - 6111,88				

		Всього по розділу 2					6111,88				
Розділ 3. улаштування колодязів											
12	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0417	<u>43416,43</u> 19018,52	<u>16982,98</u> 6380,20	1810,47	793,07	<u>708,19</u> 266,05	<u>141,7600</u> 33,6384	<u>5,91</u> 1,40
13	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2644,08</u> -	<u>-</u> -	2644,08	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2575,31</u> -	<u>-</u> -	5150,62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4239,09</u> -	<u>-</u> -	4239,09	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2971,95</u> -	<u>-</u> -	2971,95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-1788 варіант 1	Драбина С2	шт	1	<u>1641,32</u> -	<u>-</u> -	1641,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,8	<u>992,70</u> -	<u>-</u> -	1786,86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,06	<u>2625,36</u> 2247,20	<u>-</u> -	157,52	134,83	<u>-</u> -	<u>15,9500</u> -	<u>0,96</u> -
20	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	0,4284	<u>5268,77</u> -	<u>-</u> -	2257,14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ38-1-5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	1	<u>5974,02</u> 4508,48	<u>830,41</u> 293,87	5974,02	4508,48	<u>830,41</u> 293,87	<u>32,0000</u> 1,5656	<u>32,00</u> 1,57
22	С130-10 варіант 1	Септик однокамерний 2м3	шт	1	<u>45332,70</u> -	<u>-</u> -	45332,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,084	<u>1241,67</u> 788,86	<u>-</u> -	104,30	66,26	<u>-</u> -	<u>5,8800</u> -	<u>0,49</u> -
24	& С1422-10932-1	Шлакоблок 0,19х0,19х0,39	шт	6	<u>30,99</u> -	<u>-</u> -	185,94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							74256,01	5502,64	<u>1538,60</u> 559,92		<u>39,36</u> 2,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74256,01 67214,77 6062,56 7425,62 - - 81681,63				
		----- Всього по розділу 3					81681,63				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					87591,61 87591,61 72678,64 11636,00 8759,27 - - 96350,88	10313,75	<u>4599,22</u> 1322,25		<u>79,88</u> 7,71
		----- Всього по кошторису					96350,88				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					87,59 11636,00				

Склав Кошторисник Сілицька Г.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Габрук С.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на улаштування свердловини
Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 143,07453 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23415 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,46459 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ4-46-2	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 50 м, група ґрунтів за стійкістю 2	10м	5	<u>2712,91</u> 993,42	<u>1719,49</u> 630,90	13564,55	4967,10	<u>8597,45</u> 3154,50	<u>6,7300</u> 3,6103	<u>33,65</u> 18,05
2	С113-1452-2 варіант 1	Надфільтрова колона з труби ПВХ діаметром 125х6 мм	м	50	<u>398,26</u> -	-	19913,00	-	-	-	-
3	КБ4-57-1	Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 50 м	10м труб	4	<u>1727,59</u> 456,67	<u>1270,92</u> 467,93	6910,36	1826,68	<u>5083,68</u> 1871,72	<u>3,2800</u> 2,6485	<u>13,12</u> 10,59
4	С1530-26 варіант 1	Фільтр на колону сітчастий поліпропіленовий з труб ПВХ, діаметр 125х6 мм	10м	0,4	<u>2274,35</u> -	-	909,74	-	-	-	-
5	С113-1452-2 варіант 2	Відстійник з труби ПВХ діаметром 125х6 мм	м	1	<u>398,26</u> -	-	398,26	-	-	-	-
6	С1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,4	<u>4747,15</u> -	-	1898,86	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ4-63-1	Улаштування оголовка	1 колод.	1	<u>891,68</u> 773,24	<u>118,44</u> 48,98	891,68	773,24	<u>118,44</u> 48,98	<u>5,0100</u> 0,2598	<u>5,01</u> 0,26
8	К585521- Л052 варіант 1	Оголовок свердловиний герметичний ОСП 125x32	шт	1	<u>1228,07</u> -	- -	1228,07	-	- -	- -	- -
9	К585521- Л005 варіант 2	Кільця КС10.9	шт	2	<u>1742,00</u> -	- -	3484,00	-	- -	- -	- -
10	К585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1	шт	1	<u>1647,87</u> -	- -	1647,87	-	- -	- -	- -
11	С113-753 варіант 2	Люк для колодязів легкий полімергіпсаний	шт	2	<u>1550,87</u> -	- -	3101,74	-	- -	- -	- -
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонного вимощення, бетон кл. С12/15	100м3	0,0025	<u>373489,22</u> 18822,43	- -	933,72	47,06	- -	150,7000	0,38
13	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,045	<u>35426,55</u> 34152,58	<u>1059,51</u> 168,02	1594,19	1536,87	<u>47,68</u> 7,56	<u>239,6000</u> 1,0700	<u>10,78</u> 0,05
14	С113-1354 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	45	<u>47,66</u> -	- -	2144,70	-	- -	- -	- -
15	КМ7-247-1	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, марка 1ЕЦВ6-4-130	шт	1	<u>14188,76</u> 14044,94	- -	14188,76	14044,94	- -	91,0000	91,00
16	С1630-1162 варіант 1	Насос для свердловини Педролло 4SRm 2/12	шт	1	<u>18765,60</u> -	- -	18765,60	-	- -	- -	- -
17	1517-3010 варіант 2	Пульт керування насосом з прямим пуском QEM	шт	1	<u>1791,67</u> -	- -	1791,67	-	- -	- -	- -
18	С1630-68 варіант 1	Монтажний комплект: латуна арматура= згон амеріканка -1шт, ніпелля - 4шт, кран 1"-2шт, кран 3/4-2шт, трійник -2шт; ПЕ=: коліно - 3шт, перехідник-3шт, водорозбірний гусачок.	шт	1	<u>5077,13</u> -	- -	5077,13	-	- -	- -	- -
19	С1630-538 варіант 1	Клапани зворотні 1"	шт	1	<u>508,30</u> -	- -	508,30	-	- -	- -	- -
20	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10 баків	0,1	<u>29905,07</u> 29847,80	- -	2990,51	2984,78	- -	219,7600	21,98
21	С130-10 варіант 2	Бак гідроакумулятор для води VAV 100	шт	1	<u>6962,84</u> -	- -	6962,84	-	- -	- -	- -
22	С130-615 варіант 1	Шланг високого тиску ATF 1" комплект автоматики	комплект	1	<u>1006,40</u> -	- -	1006,40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>5335,26</u> 3229,86	<u>434,23</u> 158,30	2667,63	1614,93	<u>217,12</u> 79,15	<u>22,4000</u> 0,8344	<u>11,20</u> 0,42
24	С1545-113 варіант 5	Муфта кабельна термоусадочна 3М	шт	4	<u>848,20</u> -	<u>-</u> -	3392,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1545- 260-1	Трос страхувальний нержавіючий, діаметр 4 мм	мп	47	<u>67,18</u> -	<u>-</u> -	3157,46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С157-247 варіант 1	Кабель, марка ПВС, переріз 4x2,5 мм2 для насосу	1000м	0,05	<u>78548,09</u> -	<u>-</u> -	3927,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С1545-113 варіант 6	Муфта п'ятиходова R/5	шт	1	<u>599,88</u> -	<u>-</u> -	599,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-317-4	Монтаж реле сигнального	шт	1	<u>3010,18</u> 2254,24	<u>23,26</u> 8,48	3010,18	2254,24	<u>23,26</u> 8,48	<u>16,0000</u> 0,0447	<u>16,00</u> 0,04
29	1504-12170 варіант 1	Реле тиску РМ5	шт	1	<u>1920,22</u> -	<u>-</u> -	1920,22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	1	<u>79,27</u> 76,41	<u>-</u> -	79,27	76,41	<u>-</u> -	<u>0,5100</u> -	<u>0,51</u> -
31	С1630-1160	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ОБМ-1-160	комплект	1	<u>1098,23</u> -	<u>-</u> -	1098,23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>10477,30</u> 8032,46	<u>-</u> -	104,77	80,32	<u>-</u> -	<u>52,8000</u> -	<u>0,53</u> -
33	290902-54	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	1	<u>141,44</u> -	<u>-</u> -	141,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>11207,53</u> 8762,69	<u>-</u> -	112,08	87,63	<u>-</u> -	<u>57,6000</u> -	<u>0,58</u> -
35	290902-223	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	1	<u>148,91</u> -	<u>-</u> -	148,91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							130272,22	30294,20	<u>14087,63</u> 5170,39		<u>204,74</u> 29,41
Разом устаткування, грн.							3711,89				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							145,77				
Всього устаткування, грн.							3857,66				
Разом будівельні роботи, грн.							126560,33				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							82178,50				
всього заробітна плата, грн.							35464,59				
Загальновиробничі витрати, грн.							12656,54				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							139216,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					143074,53				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					234,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35464,59				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття та вимощення
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 168,24163 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19671 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,71220 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Тротуари (тип 1)											
1	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,44	<u>13086,18</u> 10622,63	<u>733,50</u> 276,04	5757,92	4673,96	<u>322,74</u> 121,46	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>35,75</u> 0,64
2	С1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,112	<u>3435,56</u> -	- -	7255,90	-	- -	- -	- -
3	& С1416-8684-1 варіант 1	Камені бортові 500х200х60	шт	88	<u>138,84</u> -	- -	12217,92	-	- -	- -	- -
4	КБ1-136-1 застосовано	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,218	<u>662,45</u> -	<u>662,45</u> 252,67	144,41	-	<u>144,41</u> 55,08	- 1,4157	- 0,31
5	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,218	<u>3892,29</u> 3238,25	<u>654,04</u> 281,30	848,52	705,94	<u>142,58</u> 61,32	<u>25,0000</u> 1,7466	<u>5,45</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-17-2 к=8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,218	<u>442,17</u> -	<u>442,17</u> 190,18	96,39	-	<u>96,39</u> 41,46	- 1,1808	- 0,26
7	С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	2,21488	<u>756,32</u> -	- -	1675,16	-	- -	- -	- -
8	С1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	3,32232	<u>992,70</u> -	- -	3298,07	-	- -	- -	- -
9	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0218	<u>732643,07</u> 151644,03	<u>11523,66</u> 6029,72	15971,62	3305,84	<u>251,22</u> 131,45	<u>1063,8700</u> 45,5293	<u>23,19</u> 0,99
Разом прямі витрати по розділу 1							47265,91	8685,74	<u>957,34</u> 410,77		<u>64,39</u> 2,58
Разом будівельні роботи, грн.							47265,91				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37622,83				
всього заробітна плата, грн.							9096,51				
Загальновиробничі витрати, грн.							4726,24				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							51992,15				

Всього по розділу 1							51992,15				
Розділ 2. Вимощення (тип 2)											
10	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,52	<u>13086,18</u> 10622,63	<u>733,50</u> 276,04	6804,81	5523,77	<u>381,42</u> 143,54	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>42,25</u> 0,76
11	С1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,496	<u>3435,56</u> -	- -	8575,16	-	- -	- -	- -
12	& С1416-8684-1 варіант 1	Камені бортові 500x200x60	шт	104	<u>138,84</u> -	- -	14439,36	-	- -	- -	- -
13	КБ1-136-1 застосовано	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,52	<u>662,45</u> -	<u>662,45</u> 252,67	344,47	-	<u>344,47</u> 131,39	- 1,4157	- 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,52	<u>3238,25</u> 3238,25	-	1683,89	1683,89	-	25,0000	13,00
15	КБ27-17-2 к=8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,52	<u>442,17</u> -	<u>442,17</u> 190,18	229,93	-	<u>229,93</u> 98,89	-	<u>-</u> 0,61
16	С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	5,2832	<u>756,32</u> -	-	3995,79	-	-	-	-
17	С1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,9248	<u>992,70</u> -	-	7866,95	-	-	-	-
18	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0416	<u>18867,86</u> 18822,43	-	784,90	783,01	-	150,7000	6,27
19	С1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	4,2432	<u>3435,56</u> -	-	14577,77	-	-	-	-
20	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,52	<u>2156,49</u> 2023,38	-	1121,37	1052,16	-	16,2000	8,42
21	& С1630-967-2	Сітка зварна 100/100/4	м2	57,2	<u>125,17</u> -	-	7159,72	-	-	-	-
22	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,052	<u>732643,07</u> 151644,03	<u>11523,66</u> 6029,72	38097,44	7885,49	<u>599,23</u> 313,55	<u>1063,8700</u> 45,5293	<u>55,32</u> 2,37
Разом прямі витрати по розділу 2							105681,56	16928,32	<u>1555,05</u> 687,37		<u>125,26</u> 4,48
Разом будівельні роботи, грн.							105681,56				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							87198,19				
всього заробітна плата, грн.							17615,69				
Загальновиробничі витрати, грн.							10567,92				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							116249,48				

Всього по розділу 2							116249,48				
Разом прямі витрати по кошторису							152947,47	25614,06	<u>2512,39</u> 1098,14		<u>189,65</u> 7,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					152947,47 124821,02 26712,20 15294,16 - - 168241,63				
		----- Всього по кошторису					168241,63				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					196,71 26712,20				

Склав Кошторисник Сілицька Г.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Габрук С.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".
SH/22-104 Експертиза ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на огорожу
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 153,79646 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,11094 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Огорожа зі зварної секційної сітки											
1	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,74	<u>55952,59</u> 31534,66	<u>22847,05</u> 8572,84	41404,92	23335,65	<u>16906,82</u> 6343,90	<u>216,0500</u> 45,2310	<u>159,88</u> 33,47
2	С1424-11598 варіант 2	Бетон С15/20, W8, F200	м3	1,0212	<u>3332,01</u> -	-	3402,65	-	-	-	-
3	С188888-35 варіант 1	Стовпчики металеві парканні 60x40x2500	шт	31	<u>521,57</u> -	-	16168,67	-	-	-	-
4	& С188888-18-1	Огорожі сітчасті в комплекті з кріпильними елементами 1700x2517	шт	16	<u>744,60</u> -	-	11913,60	-	-	-	-
5	КБ9-75-2	Виготовлення опорних конструкцій огорожі	1т	0,119	<u>27319,43</u> 25377,44	<u>1126,17</u> 254,13	3251,01	3019,92	<u>134,01</u> 30,24	<u>176,0000</u> 1,7200	<u>20,94</u> 0,20
6	& С113-5-1 варіант 1	Труба профільна 40x40x3	м	70	<u>111,60</u> -	-	7812,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ9-35-1	Монтаж опорних конструкцій огорожі	1т	0,119	<u>19077,02</u> 18797,49	<u>34,43</u> 7,47	2270,17	2236,90	<u>4,10</u> 0,89	<u>138,4000</u> 0,0544	<u>16,47</u> 0,01
8	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 конструкцій огорожі /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,187	<u>1759,98</u> 858,47	<u>55,26</u> 7,19	329,12	160,53	<u>10,33</u> 1,34	<u>5,2580</u> 0,0493	<u>0,98</u> 0,01
9	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) конструкції огорожі /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,187	<u>8820,69</u> 1282,68	<u>64,14</u> 8,35	1649,47	239,86	<u>11,99</u> 1,56	<u>7,9640</u> 0,0572	<u>1,49</u> 0,01
10	КБ9-47-1	Облицювання передньої частини огорожі сталієм профільованим листом	100м2	0,578	<u>6952,87</u> 6497,63	-	4018,76	3755,63	-	47,8400	27,65
11	С188888-11 варіант 1	Профнастил оцинкований ПС 20, 1700x2500	м2	58,956	<u>281,28</u> -	-	16583,14	-	-	-	-
12	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>588903,60</u> 386685,42	<u>102332,54</u> 38538,25	5889,04	3866,85	<u>1023,33</u> 385,38	<u>2581,0000</u> 204,7060	<u>25,81</u> 2,05
13	& С121-253-1 варіант 2	Ворота в комплекті зі стійками 1700x3500 та кріпленням	шт	1	<u>15791,38</u> -	-	15791,38	-	-	-	-
14	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>192746,40</u> 173161,97	<u>269,00</u> 66,75	1927,46	1731,62	<u>2,69</u> 0,67	<u>1138,2500</u> 0,4320	<u>11,38</u> -
15	& С126-1098-1 варіант 2	Хвіртка в комплекті зі стійками та кріпленням 1700x1200	шт	1	<u>7403,38</u> -	-	7403,38	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							139814,77	38346,96	<u>18093,27</u> 6763,98		<u>264,60</u> 35,75
Разом будівельні роботи, грн.							139814,77				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							83374,54				
всього заробітна плата, грн.							45110,94				
Загальновиробничі витрати, грн.							13981,69				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							153796,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					153796,46				
		Разом прямі витрати по кошторису					139814,77	38346,96	18093,27		264,60
		Разом будівельні роботи, грн.					139814,77		6763,98		35,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83374,54				
		всього заробітна плата, грн.					45110,94				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13981,69				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					153796,46				

		Всього по кошторису					153796,46				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					300,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45110,94				

Склав Кошторисник _____ Сілицька Г.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Габрук С.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

