

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування 2)
коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Благоустрій території**

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування" (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6743,840 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,78224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 779,940 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,107956	<u>38878,40</u>	<u>19399,83</u>	4197	2103	<u>2094</u>	<u>203,9000</u>	<u>22,01</u>
				8	19478,57	6467,78			698	59,0153	6,37
2	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	3,2	<u>12546,24</u>	<u>8448,00</u>	40148	13114	<u>27034</u>	<u>42,9000</u>	<u>137,28</u>
					4098,24	1173,66			3756	9,9840	31,95
3	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	3,03	<u>6125,04</u>	<u>4482,76</u>	18559	4976	<u>13583</u>	<u>18,3700</u>	<u>55,66</u>
					1642,28	985,12			2985	7,3821	22,37
4	КБ27-67-1	Розбирання бетонної плитки механізованим способом	100 м3	0,064	<u>18154,19</u>	<u>1983,28</u>	1162	1035	<u>127</u>	<u>179,0600</u>	<u>11,46</u>
					16170,91	558,20			36	4,6128	0,3
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	558,89	<u>132,07</u>	<u>132,07</u>	73813	-	<u>73813</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	19,74			11032	0,1610	89,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					137879	21228	<u>116651</u>		<u>226,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					137879		18507		150,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39735 22901 48,74 8373 160780				
		Всього по розділу 1					160780				
		Розділ 2. Замощення									
		Мощення ФЕМ 80мм									
6	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (400 мм)	1000 м2	1,8566	<u>52836.68</u> 1305,24	<u>49819.32</u> 9422,52	98097	2423	<u>92495</u> 17494	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>27.11</u> 124,15
7	КБ27-69-4	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,8566	<u>34767.08</u> -	<u>34767.08</u> 6543,90	64549	-	<u>64549</u> 12149	<u>-</u> 45,5440	<u>-</u> 84,56
8	С311-10 варіант 1	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1188,224	<u>149.39</u> -	<u>149.39</u> 19,74	177509	-	<u>177509</u> 23456	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 191,3
9	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,8566	<u>78247.00</u> 1411,93	<u>8350.17</u> 1355,08	145273	2621	<u>15503</u> 2516	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>27.44</u> 17,39
10	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,8566	<u>241577.50</u> 2702,54	<u>18334.64</u> 2891,54	448513	5018	<u>34040</u> 5368	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>52.52</u> 39,6
11	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10 см)	1000м2	-1,8566	<u>75351.47</u> -	<u>1838.03</u> 333,85	-139898	-	<u>-3412</u> -620	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -5,02
12	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см (щебінь 20-40)	1000м2	1,8566	<u>314013.15</u> 3059,83	<u>26177.06</u> 4013,10	582997	5681	<u>48600</u> 7451	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>59.47</u> 54,88
13	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10 см	1000м2	-1,8566	<u>88509.65</u> -	<u>1838.03</u> 333,85	-164327	-	<u>-3412</u> -620	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -5,02
14	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см (щебінь 5-20)	1000м2	1,8566	<u>383485.77</u> 3059,83	<u>26177.06</u> 4013,10	711980	5681	<u>48600</u> 7451	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>59.47</u> 54,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 5 см	1000м2	-1,8566	<u>223334,38</u> -	<u>3676,06</u> 667,70	-414643	-	<u>-6825</u> -1240	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> -10,04
16	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,8566	<u>180010,35</u> 71802,15	<u>8931,09</u> 1387,96	334207	133308	<u>16581</u> 2577	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>1245,52</u> 22,99
17	& С1421-10430-2	Бруківка "Римський камінь", товщ. 8 см чорна	м2	1119,5	<u>636,74</u> -	<u>-</u> -	712830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1421-10430-2 варіант 1	Бруківка "Римський камінь", товщ. 8 см біла	м2	132,9	<u>840,74</u> -	<u>-</u> -	111734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1421-10430-2 варіант 2	Бруківка "Римський камінь", товщ. 8 см сіра	м2	622,766	<u>573,74</u> -	<u>-</u> -	357306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ27-69-1	Мощення ФЕМ 60мм Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,4028	<u>29203,74</u> 1305,24	<u>26186,38</u> 4955,52	40967	1831	<u>36734</u> 6952	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>20,48</u> 49,34
21	С311-10 варіант 1	Перевезення ґрунту до 10 км	т	561,12	<u>149,39</u> -	<u>149,39</u> 19,74	83826	-	<u>83826</u> 11077	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 90,34
22	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,4028	<u>78247,00</u> 1411,93	<u>8350,17</u> 1355,08	109765	1981	<u>11714</u> 1901	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>20,73</u> 13,14
23	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см фракції 10-20, 20-40 мм	1000м2	1,4028	<u>314521,90</u> 3059,83	<u>26685,81</u> 4174,98	441211	4292	<u>37435</u> 5857	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>44,93</u> 43,19
24	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	1,4028	<u>226170,97</u> 109746,42	<u>12305,69</u> 1839,82	317273	153952	<u>17262</u> 2581	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>1438,4</u> 23,12
25	& С1421-10430-2 варіант 3	Бруківка "Променада С", товщ. 6 см	м2	829	<u>912,54</u> -	<u>-</u> -	756496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1421-10430-2 варіант 4	Бруківка "Лого", товщ. 6 см біла	м2	107,2	<u>921,74</u> -	<u>-</u> -	98811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1421-10430-2 варіант 5	Бруківка бетонна тактильна 6 см	м2	103,66	<u>1055,74</u> -	<u>-</u> -	109438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С1421-10430-2 варіант 6	Бруківка "Римський камінь", товщ. 6 см чорна	м2	375,9	<u>588,74</u>	-	221307	-	-	-	-
29	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (поребриків)	100 м	2,89	<u>22833,11</u> 7977,13	<u>1050,83</u> 207,28	65988	23054	<u>3037</u> 599	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>234,81</u> 4,2
30	& С111-1634-1-6П	Поребрик чорний 1000x250x80 мм	м	289	<u>178,97</u>	-	51722	-	-	-	-
31	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	1 т	0,0432	<u>140346,21</u> 34846,52	<u>444,17</u> 87,61	6063	1505	<u>19</u> 4	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>14,4</u> 0,03
32	КБ27-51-1	Установлення напрямних стовпчиків пластикових	10стовп.	91,8	<u>1813,04</u> 1226,27	<u>3,33</u> 2,73	166437	112572	<u>306</u> 251	<u>12,4900</u> 0,0252	<u>1146,58</u> 2,31
33	С1545-322	Стовпчики з пластмаси напрямні	шт	918	<u>180,29</u>	-	165506	-	-	-	-
34	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,2313	<u>22833,11</u> 7977,13	<u>1050,83</u> 207,28	5281	1845	<u>243</u> 48	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>18,79</u> 0,34
35	С1545-322 варіант 1	Мала архітетрна форма Палісад Півмісяць Н=30 чорний	шт	108	<u>77,29</u>	-	8347	-	-	-	-
36	С1545-322 варіант 2	Мала архітетрна форма Палісад Новатор Н=50 чорний	шт	45	<u>155,29</u>	-	6988	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					5681553	455764	<u>674804</u> 105252		<u>4410,65</u> 795,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5681553	4550985	561016	322970	683,68
							117439				
							6004523				
		Всього по розділу 2					6004523				
37	КБ27-69-2	Розділ 3. Покриття з цегляного відсіву з цементом Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (300 мм)	1000 м2	0,1926	<u>52836,68</u> 1305,24	<u>49819,32</u> 9422,52	10176	251	<u>9595</u> 1815	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>2,81</u> 12,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ27-69-4	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,1926	<u>34767,08</u>	<u>34767,08</u>	6696	-	<u>6696</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Перевезення ґрунту до 10 км			-	6543,90			1260	45,5440	8,77
39	С311-10 варіант 1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	т	92,448	<u>149,39</u>	<u>149,39</u>	13811	-	<u>13811</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
40	КБ27-12-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см фракції 10-20, 20-40 мм	100м3	0,1926	<u>78247,00</u>	<u>8350,17</u>	15070	272	<u>1608</u>	<u>14,7800</u>	<u>2,85</u>
					1411,93	1355,08			261	9,3659	1,8
41	КБ27-13-1	Улаштування покриття товщиною 12 см із цегляного відсіву з цементом	1000м2	0,1926	<u>314521,90</u>	<u>26685,81</u>	60577	589	<u>5140</u>	<u>32,0300</u>	<u>6,17</u>
					3059,83	4174,98			804	30,7883	5,93
42	КР18-47-1	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до товщини 10 см	100м2	2,586	<u>22445,02</u>	<u>3323,58</u>	58043	11035	<u>8595</u>	<u>43,8700</u>	<u>113,45</u>
					4267,23	494,71			1279	3,8545	9,97
43	КР18-47-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до товщини 10 см	100м2	-2,586	<u>2751,72</u>	<u>-</u>	-7116	-493	<u>-</u>	<u>1,9600</u>	<u>-5,07</u>
					190,65	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					157257	11654	<u>45445</u>		<u>120,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					157257		7244		54,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100158				
		всього заробітна плата, грн.					18898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10322				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3681				
		Всього будівельні роботи, грн.					167579				
		Всього по розділу 3					167579				
		Розділ 4. Покриття з крихти									
44	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (300 мм)	1000 м2	0,1318	<u>52836,68</u>	<u>49819,32</u>	6964	172	<u>6566</u>	<u>14,6000</u>	<u>1,92</u>
					1305,24	9422,52			1242	66,8696	8,81
45	КБ27-69-4	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,1318	<u>34767,08</u>	<u>34767,08</u>	4582	-	<u>4582</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Перевезення ґрунту до 10 км			-	6543,90			862	45,5440	6
46	С311-10 варіант 1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	т	63,264	<u>149,39</u>	<u>149,39</u>	9451	-	<u>9451</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	19,74			1249	0,1610	10,19
47	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,1318	<u>78247,00</u>	<u>8350,17</u>	10313	186	<u>1101</u>	<u>14,7800</u>	<u>1,95</u>
					1411,93	1355,08			179	9,3659	1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
48	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см фракції 10-20, 20-40 мм	1000м2	0,1318	<u>314521.90</u> 3059,83	<u>26685.81</u> 4174,98	41454	403	<u>3517</u> 550	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>4.22</u> 4,06			
49	КБ27-29-1	Армування щебеневого покриття чорним агроволокном	1000 м2	0,1318	<u>48516.10</u> 217,96	- -	6394	29	- -	<u>2.2200</u> -	<u>0.29</u> -			
50	КБ42-14-2	Установлення арматури з окремих стержнів	100т	0,000115	<u>559149.83</u> 94 367532,49	<u>191617.34</u> 33899,23	65	43	<u>22</u> 4	<u>3081.0000</u> 305,8335	<u>0.36</u> 0,04			
51	& С113-1885-7-1И	Шпилька для кріплення агроволокна	шт	527	<u>3.23</u> -	- -	1702	-	- -	- -	- -			
52	КБ27-17-3	Улаштування покриття із крихти за товщини шару 12 см	100м2	1,318	<u>4858.03</u> 2816,94	<u>2041.09</u> 448,38	6403	3713	<u>2690</u> 591	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>38.17</u> 4,74			
		Разом прямі витрати по розділу 4					87328	4546	<u>27929</u> 4677		<u>46.91</u> 35,07			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					87328		54853	9223	5149	10,68	1836	92477
		Всього по розділу 4					92477							
		Розділ 5. Сходи з бруківки												
		Примітка. Сходи №1												
53	КБ6-1-1	Улаштування бетонної основи під бруківку	100м3	0,014	<u>255503.64</u> 14134,15	<u>7550.81</u> 1489,42	3577	198	<u>106</u> 21	<u>150.7000</u> 10,4550	<u>2.11</u> 0,15			
54	КБ27-65-6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] з використанням готової піщано-цементної суміші (сходинки, площадка) (сходинки, площадка)	1000 м2	0,01024	<u>224928.81</u> 109746,42	<u>12305.69</u> 1839,82	2303	1124	<u>126</u> 19	<u>1025.3800</u> 16,4818	<u>10.5</u> 0,17			
55	& С1421-10430-2	Бруківка "Римський камінь", товщ. 8 см чорна	м2	10,24	<u>636.74</u> -	- -	6520	-	- -	- -	- -			
56	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходах	100м	0,076	<u>4307.76</u> 4253,59	<u>54.17</u> 10,68	327	323	<u>4</u> 1	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>3.17</u> 0,01			
57	& С123-361-4	Поручень з нержавіючої сталі	м	7,6	<u>9335.25</u> -	- -	70948	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,27	<u>22833,11</u> 7977,13	<u>1050,83</u> 207,28	6165	2154	<u>284</u> 56	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>21,94</u> 0,39
59	С1545-322 варіант 3	Мала архітетрна форма Палісад Новатор Н=25 чорний Примітка. Сходи №2	шт	135	<u>85,29</u> -	- -	11514	-	- -	- -	- -
60	КБ27-65-6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] з використанням готової піщано-цементної суміші (сходинки, площадка) (сходинки)	1000 м2	0,009	<u>224928,81</u> 109746,42	<u>12305,69</u> 1839,82	2024	988	<u>111</u> 17	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>9,23</u> 0,15
61	& С1421- 10430-2	Бруківка "Римський камінь", товщ. 8 см чорна	м2	9	<u>636,74</u> -	- -	5731	-	- -	- -	- -
62	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (поребриків)	100 м	0,58	<u>22833,11</u> 7977,13	<u>1050,83</u> 207,28	13243	4627	<u>609</u> 120	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>47,13</u> 0,84
63	& С111- 1634-1-6П	Поребрик чорний 1000х250х80 мм	м	58	<u>178,97</u> -	- -	10380	-	- -	- -	- -
64	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходах	100м	0,109	<u>4307,76</u> 4253,59	<u>54,17</u> 10,68	470	464	<u>6</u> 1	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>4,55</u> 0,01
65	& С123-361- 4 варіант 1	Поручень з нержавіючої сталі	м	10,9	<u>14537,25</u> -	- -	158456	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					291658	9878	<u>1246</u> 235		<u>98,63</u> 1,72
		Разом будівельні роботи, грн.					291658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280534				
		всього заробітна плата, грн.					10113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6042				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2255				
		Всього будівельні роботи, грн.					297700				
		Всього по розділу 5					297700				
		Розділ 6. Переукладання бруківки									
66	КБ27-65-5 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з бруківки	1000 м2	0,044	<u>64586,59</u> 57441,72	<u>7144,87</u> 1110,37	2842	2527	<u>315</u> 49	<u>536,6880</u> 9,9045	<u>23,61</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см фракції 2-5 мм	1000м2	0,044	<u>359233,12</u> 3059,83	<u>26685,81</u> 4174,98	15806	135	<u>1174</u> 184	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>1,41</u> 1,35
68	КБ27-13-4 К витр = [10]	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 5 см)	1000м2	-0,044	<u>223334,38</u> -	<u>3676,06</u> 667,70	-9827	-	<u>-162</u> -29	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> -0,24
69	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м (бруківка від демонтажу)	1000 м2	0,044	<u>191695,56</u> 71802,15	<u>8931,09</u> 1387,96	8435	3159	<u>393</u> 61	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>29,52</u> 0,54
		Разом прямі витрати по розділу 6					17256	5821	<u>1720</u> 265		<u>54,54</u> 2,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17256 9715 6086 3524 7,47 1285 20780				
		Всього по розділу 6					20780				
		Разом прямі витрати по кошторису					6372931	508891	<u>867795</u> 136180		<u>4957,35</u> 1039,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6372931 4996245 645071 370909 785,13 134869 6743840				
		Всього по кошторису					6743840				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6782,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						779940				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування 2)
коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Водовідведення з майданчика**

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування" (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 301,011 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6662 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 67,865 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,1785	22886,56	-	26972	26972	-	261.8000	308.53
					22886,56	-			-	-	-
2	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3	17,2	455,67	64,91	7838	6721	1117	3.9800	68.46
					390,76	43,84			754	0,4036	6,94
3	& С1425-11686-Г	Суміші цементно-піщані напівсухі (ЦПС)	м3	20,124	1550,87	-	31210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	17,2	1230,54	-	21165	2495	-	1.4400	24.77
					145,07	-			-	-	-
5	КБ27-66-5	Установлення бетонних лотків на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,45	33964,99	1527,50	15284	4064	687	92.8500	41.78
					9031,52	301,30			136	2,1150	0,95
6	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,02	39427,28	7637,48	789	134	153	67.4400	1.35
					6704,88	1506,51			30	10,5750	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1543-12-13	Лоток бетонний ЛВ.10.14.11. відвідний з оцинкованою решіткою	комп	45	<u>706.41</u>	-	31788	-	-	-	-
8	& С1543-12-14	Лоток бетонний ЛВ.15.21.25. відвідний з оцинкованою решіткою	комп	2	<u>1672.34</u>	-	3345	-	-	-	-
9	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 50 мм	100м	2,42	<u>3197.38</u> 1917,22	<u>278.90</u> 111,58	7738	4640	<u>675</u> 270	<u>18.8000</u> 0,8800	<u>45.5</u> 2,13
10	& С111-1795-3-2А	Гофрована труба із нерозповсюджуючого горіння поліаміду стійка до УФ-випромінювання діам. діам. 40	м	242	<u>40.99</u>	-	9920	-	-	-	-
11	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (лівньові труби)	1000м	0,023	<u>40982.57</u> 33222,11	<u>7760.46</u> 4557,75	943	764	<u>179</u> 105	<u>310.4000</u> 42,7846	<u>7.14</u> 0,98
12	& С1С8-71-84-1	Труба поліетиленова 110 ПЕ	м	23	<u>259.90</u>	-	5978	-	-	-	-
Розділ 1. Піднімання люків, дощеприймачів											
13	КБ23-24-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка	1 шт	15	<u>145.14</u> 125,27	<u>19.87</u> 8,69	2177	1879	<u>298</u> 130	<u>1.2600</u> 0,0804	<u>18.9</u> 1,21
14	КБ8-5-9	Підмурівка під люки, дощеприймачі бруківкою	1 м3	3,03	<u>13410.40</u> 1201,32	-	40634	3640	-	<u>11.7800</u>	<u>35.69</u>
15	КБ23-24-1	Установлення люка	1 шт	14	<u>264.21</u> 208,78	<u>33.12</u> 14,48	3699	2923	<u>464</u> 203	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>29.4</u> 1,88
16	& С1С9-218-18-1	Люк чавунний, D 800 DN 600 круглий важкий з замком та ущільнюючою прокладкою	шт.	9	<u>6381.72</u>	-	57435	-	-	-	-
17	& С1543-12-12	Решітка дощеприймача	шт	5	-	-	-	-	-	-	-
18	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>30272.04</u> 9681,11	<u>19879.41</u> 7665,57	303	97	<u>199</u> 77	<u>96.1000</u> 55,2938	<u>0.96</u> 0,55
19	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1617.64</u>	-	1618	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							105866	8539	<u>961</u> 410		<u>84.95</u> 3,64
Разом будівельні роботи, грн.							105866				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							96366				
всього заробітна плата, грн.							8949				
Загальновиробничі витрати, грн.							4693				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					110559				

		Всього по розділу 1					110559				
		Разом прямі витрати по кошторису					268836	54329	<u>3772</u>		<u>582,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					268836		1705		14,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210735				
		всього заробітна плата, грн.					56034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32175				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11831				
		Всього будівельні роботи, грн.					301011				

		Всього по кошторису					301011				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					666,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67865				

Склав _____ Бошняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Козуб
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування 2)
коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Планування схилів зрізуванням

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування" (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 361,313 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,19271 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 121,309 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-24-3	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3	1000м3	0,215	<u>14288.16</u> -	<u>14288.16</u> 3656,66	3072	-	<u>3072</u> 786	-	<u>-</u> 29,8248	<u>-</u> 6,41
2	КБ1-24-11	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 3	1000м3	0,215	<u>97390.62</u> -	<u>97390.62</u> 24924,43	20939	-	<u>20939</u> 5359	-	<u>-</u> 203,2911	<u>-</u> 43,71
3	С311-10 варіант 2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	344	<u>249.39</u> -	<u>249.39</u> 19,74	85790	-	<u>85790</u> 6791	-	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 55,38
4	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	98,4	<u>295.02</u> 295,02	-	29030	29030	-	<u>-</u> 3,3000	-	<u>-</u> 324,72
5	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	6,56	<u>18818.68</u> 6582,13	-	123451	43179	-	<u>-</u> 72,2200	-	<u>-</u> 473,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до 20 см)	100м2	6,56	<u>4979.31</u> 900,46	- -	32664	5907	- -	<u>9.8800</u> -	<u>64.81</u> -
7	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,656	<u>16690.60</u> 16690,60	- -	10949	10949	- -	<u>170.0000</u> -	<u>111.52</u> -
		Разом прями витрати по кошторису					305895	89065	<u>109801</u> 12936		<u>974.81</u> 105,5
		Разом будівельні роботи, грн.					305895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107029				
		всього заробітна плата, грн.					102001				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55418				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19308				
		Всього будівельні роботи, грн.					361313				

		Всього по кошторису					361313				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1192,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					121309				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування 2)
коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на МГН

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування" (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 728,288 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23823 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,423 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Приміщення											
1	& С1-1-7-1Р	Інформаційна табличка "Режим роботи"	шт	1	632,68	-	633	-	-	-	-
2	& С1-1-7-1Р варіант 1	Інформаційна табличка "Вхід"	шт	1	693,88	-	694	-	-	-	-
3	& С1-1-7-1Х- 59-17	Навігаційна табличка .Шрифт Брайля.	шт	1	2101,48	-	2101	-	-	-	-
4	& С1-1-7-1П- 2	Навігаційний покажчик	шт	2	907,83	-	1816	-	-	-	-
5	& С1-1-7-1С- 17-1	Інформаційна табличка з номером поверху	шт	2	428,68	-	857	-	-	-	-
6	& С1-1-7-1Х- 59-17 варіант 1	Інформаційна табличка для кабінетів	шт	11	611,26	-	6724	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1-1-7-1Ц-99	Інформаційна табличка "Ліфт ліворуч, праворуч"	шт	2	<u>653.08</u> -	-	1306	-	-	-	-
8	& С1-1-7-1Ц-99 варіант 1	Інформаційна табличка "Сходи ліворуч, праворуч"	шт	2	<u>653.08</u> -	-	1306	-	-	-	-
9	& С1-1-7-1Ц-99 варіант 2	Інформаційна табличка "Туалет для МГН"	шт	4	<u>632.68</u> -	-	2531	-	-	-	-
10	& С1-1-7-1Х-59-17 варіант 2	Інформаційна табличка "Вихід ліворуч / праворуч"	шт	2	<u>653.08</u> -	-	1306	-	-	-	-
11	& С1-1-7-1П-2 варіант 1	Інформаційна табличка "Пандус"	шт	1	<u>652.83</u> -	-	653	-	-	-	-
12	& С1-1-7-1С-17-1 варіант 1	Місце для укриття. Інформаційна табличка "Укриття"	шт	2	<u>795.88</u> -	-	1592	-	-	-	-
13	& С1-1-7-1Х-59-17 варіант 3	Наклейка "Жовте коло"	шт	56	<u>122.68</u> -	-	6870	-	-	-	-
14	& С1-1-7-1Ц-99 варіант 3	Інформаційна табличка "Виклик персоналу"	шт	9	<u>653.08</u> -	-	5878	-	-	-	-
15	& С1-1-4Т-1Э	Тактильна табличка "Реєстратура"	шт	1	<u>693.63</u> -	-	694	-	-	-	-
16	& С1-1-581-1Ю	Мнемосхема	шт	1	<u>2623.01</u> -	-	2623	-	-	-	-
17	& С1-4-1-1Я	Табличка Брайля "Ліфт для МГН"	шт	2	<u>653.08</u> -	-	1306	-	-	-	-
18	& С1-49-П-21	Тактильна табличка "Тримач для милиць з шрифтом Брайля"	шт	4	<u>653.08</u> -	-	2612	-	-	-	-
19	& С1-1-4Т-1Э варіант 1	Інформаційна табличка "Туалет"	шт	1	<u>795.63</u> -	-	796	-	-	-	-
20	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток (Попереджувальна поліуретанова тактильна смуга квадрат 300 x 300 мм)	100м2	0,1952	<u>7197.48</u> 7155,01	<u>10,13</u> 8,88	1405	1397	2 2	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>11,71</u> 0,02
21	& С1-1-4-Ю	Фольг . плівка для підл . опалення розграфлена 50м_105мм	м2	19,52	<u>268.04</u> -	-	5232	-	-	-	-
22	КБ11-43-3	Улаштування поручнів на шурупах	100м	0,75	<u>2238.94</u> 1367,77	<u>2,89</u> 2,54	1679	1026	2 2	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>9,26</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1-1-7-1У-22	Контакт по зовнішніх по стінах (поручні)	м	75	<u>1782,22</u>	-	133667	-	-	-	-
24	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,1566	<u>7102,61</u> 7101,16	<u>1,45</u> 1,27	1112	1112	-	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>9,73</u> -
25	& С1-1-7-1У-22 варіант 1	Тактильна смуга напрямна (в приміщенні)	м	261	<u>698,98</u>	-	182434	-	-	-	-
26	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (тактильна плитка зовнішня)	100м2	0,141	<u>18778,29</u> 16653,87	-	2648	2348	-	<u>155.6000</u>	<u>21,94</u> -
27	& С111-31-10	Тактильна плитка	м2	14,1	<u>895,11</u>	-	12621	-	-	-	-
28	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (Тактильна смуга напрямна в приміщенні)	100м2	0,00855	<u>117238,11</u> 16653,87	-	1002	142	-	<u>155.6000</u>	<u>1,33</u> -
29	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (тактильна плитка напрямна зовнішня)	100м2	0,7	<u>18778,29</u> 16653,87	-	13145	11658	-	<u>155.6000</u>	<u>108,92</u> -
30	& С111-31-10	Тактильна плитка	м2	70	<u>895,11</u>	-	62658	-	-	-	-
31	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,153	<u>7102,61</u> 7101,16	<u>1,45</u> 1,27	1087	1086	1	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>9,51</u> -
32	& С1-1-13-1Ц	Клейка стрічка для розмітки та маркування стін та підлоги 3М™ 764, ширина 50 мм, довжина 33 м, жовта	м	306	<u>12,25</u>	-	3749	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					464737	18769	5 4		<u>172,4</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					464737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					445963				
		всього заробітна плата, грн.					18773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10050				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3554				
		Всього будівельні роботи, грн.					474787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						474787				
		Розділ 2. Санвузли										
33	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,8	<u>525.90</u> 508,76	- -	1473	1425	- -	<u>4.5900</u> -	<u>12.85</u> -	
34	С1630-981 варіант 1	Поручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, д. 32мм - 700мм	шт	4	<u>5938.04</u> -	- -	23752	-	- -	- -	- -	
35	С1630-981 варіант 2	Поручень напольний відкидний для людей з інвалідністю д. 32мм 1000 x 700мм	шт	4	<u>6703.04</u> -	- -	26812	-	- -	- -	- -	
36	& С1530-84-450-34	Тримач для туалетного паперу	шт	4	<u>1887.53</u> -	- -	7550	-	- -	- -	- -	
37	& С1-1-7-1Ш	Дозатор мила JVD SAVINOX 850ml Хром	шт	4	<u>2203.48</u> -	- -	8814	-	- -	- -	- -	
38	& С1-1-7-Я варіант 1	Диспенсер для паперових рушників 400 шт, навісний, 32x9x26 см, нержавіюча сталь	шт	4	<u>1734.28</u> -	- -	6937	-	- -	- -	- -	
39	& С1-1-7-1И-Ж варіант 1	Тримач для милиць та тростин і тактильна табличка Тримач для милиць з шрифтом Брайля	к-кт	4	<u>1224.28</u> -	- -	4897	-	- -	- -	- -	
40	& С1-1-7-1Ш варіант 1	Дзеркало настінне з можливістю вертикального повороту	шт	4	<u>5549.08</u> -	- -	22196	-	- -	- -	- -	
41	КМ10-386-10	Кнопка виклику	шт	9	<u>183.91</u> 167,28	- -	1655	1506	- -	<u>1.6000</u> -	<u>14.4</u> -	
42	& С1-1-7-1И-Ж	Табличка "Виклик персоналу" та кнопка виклику	к-кт	9	<u>140.53</u> -	- -	1265	-	- -	- -	- -	
43	& С1-1-7-Я	Урна с педалью FPP BUTTERFLY 30л	шт	8	<u>7272.88</u> -	- -	58183	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						163534	2931	- -	<u>27.25</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн.						163534				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						160603				
		всього заробітна плата, грн.						2931				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						422				
		Всього будівельні роботи, грн.						164939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						164939				
		Розділ 3. 1										
44	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1,8	<u>534,96</u> 508,76	-	963	916	-	<u>4.5900</u>	<u>8,26</u>	
45	& С1-1-7-1Ш варіант 2	Вішалка для одягу настінна	шт	2	<u>1275,28</u>	-	2551	-	-	-	-	
46	& С1-1-7-1Ш варіант 3	Дзеркало настінне	шт	16	<u>1856,68</u>	-	29707	-	-	-	-	
47	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,05	<u>11911,07</u> 11652,23	-	596	583	-	<u>114.2600</u>	<u>5,71</u>	
48	& С1530-84- 450-Х	Сушарка для рук Interhasa автоматична 1100 Вт 90 м/с ABS Темно-сірий (HSD-A3890 dark gray)	шт	5	<u>10795,54</u>	-	53978	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3						87795	1499	-		<u>13,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						87795		-		-
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						86296				
		всього заробітна плата, грн.						1499				
		Загальновиробничі витрати, грн.						767				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						244				
		Всього будівельні роботи, грн.						88562				

		Всього по розділу 3						88562				
		Разом прямі витрати по кошторису						716066	23199	<u>5</u>		<u>213,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						716066		<u>4</u>		<u>0,04</u>
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						692862				
		всього заробітна плата, грн.						23203				
		Загальновиробничі витрати, грн.						12222				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						24,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					728288				

		Всього по кошторису					728288				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					238,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27423				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування 2)
коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на вентиляований фасад**

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування" (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	184,499 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,189 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,044 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів композитними панелями з утепленням	100 м2	0,254	<u>364832,54</u> 25618,45	<u>510,06</u> 188,64	92667	6507	<u>130</u> 48	<u>231.1300</u> 1,6332	<u>58.71</u> 0,41
2	МПЗ-6-1	Улаштування відсічної гідроізоляції шляхом насичення стін з цегли ін'єкційною концентрованою емульсією через дифузори	10 м	2,54	<u>27176,89</u> 3878,74	<u>5,56</u> 2,06	69029	9852	<u>14</u> 5	<u>35.3900</u> 0,0186	<u>89.89</u> 0,05
3	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,254	<u>5492,26</u> 1146,91	<u>195,00</u> 36,26	1395	291	<u>50</u> 9	<u>10.9700</u> 0,2929	<u>2.79</u> 0,07
4	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,254	<u>13257,60</u> 3513,63	<u>10,13</u> 8,88	3367	892	<u>3</u> 2	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>8.05</u> 0,02
5	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,254	<u>14547,34</u> 3428,28	<u>8,68</u> 7,61	3695	871	<u>2</u> 2	<u>30.9300</u> 0,0666	<u>7.86</u> 0,02
6	КБ12-14-2	Улаштування водостічної труби	100м	0,02	<u>4544,10</u> 4312,07	<u>232,03</u> 59,54	91	86	<u>5</u> 1	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>0.88</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1-1-13-О	Труба д. 100 мм	м	7,904	<u>257.53</u>	-	2036	-	-	-	-
8	& C130-262-12	Дощоприймач пластиковий "ZMM-МАХPOL"	шт	2	<u>869.05</u>	-	1738	-	-	-	-
9	C113-1885 варіант 1	Кронштейн для водостічної труби металевий L100 90	шт	4	<u>149.65</u>	-	599	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					174617	18499	<u>204</u>		<u>168.18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					174617		67		0,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155914				
		всього заробітна плата, грн.					18566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9882				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3478				
		Всього будівельні роботи, грн.					184499				

		Всього по кошторису					184499				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					189				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22044				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування 2)
коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на дах переходу

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування" (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 370,134 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79249 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 82,949 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. _											
1	КБ46-40-3	Розбирання покриття покрівель з азбестоцементних плит і черепиці	100м2	1,74	<u>9123,23</u>	<u>933,30</u>	15874	14250	<u>1624</u>	<u>91.6100</u>	<u>159,4</u>
					8189,93	165,11			287	1,4896	2,59
2	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв та мауерлатів	1 м3	2,92	<u>18629,86</u>	<u>184,17</u>	54399	9345	<u>538</u>	<u>33.5000</u>	<u>97,82</u>
					3200,26	36,33			106	0,2550	0,74
3	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці 0,6 мм	100м2	1,74	<u>29280,94</u>	<u>555,48</u>	50949	26759	<u>967</u>	<u>156.6400</u>	<u>272,55</u>
					15378,92	112,97			197	0,8125	1,41
4	& С171-1086-1	Конькова планка типу ЛНЗ довжиною 2 м	пм	24	<u>204,00</u>	-	4896	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-1235-1	Металочерепиця	м2	200,1	<u>424,85</u>	-	85012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,74	<u>1146,91</u>	-	1996	1996	-	<u>10.9700</u>	<u>19,09</u>
					1146,91	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1764-ПРОЕКТ-1-3Г	Гідроізоляційна плівка з армуючим шаром	м2	191,4	<u>43.34</u> -	- -	8295	-	- -	- -	- -
8	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,74	<u>1146.91</u> 1146,91	- -	1996	1996	- -	<u>10.9700</u> -	<u>19.09</u> -
9	& С114-7-У-1Д	Пароізоляційна плівка	м2	191,4	<u>121.87</u> -	- -	23326	-	- -	- -	- -
10	С111-1720 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	191,4	<u>36.09</u> -	- -	6908	-	- -	- -	- -
11	& С1555-217-4	Саморіз покрівельний 4.8x35 мм	шт	1284	<u>1.80</u> -	- -	2311	-	- -	- -	- -
12	С113-1466 варіант 1	Дюбель з шурупом 6/60	шт	738	<u>4.96</u> -	- -	3660	-	- -	- -	- -
13	& С111-283-5-2П	Снігозатримувач 90 x 130 мм L = 2 м	шт	20	<u>454.49</u> -	- -	9090	-	- -	- -	- -
14	КБ12-14-2	Улаштування труб підвісних	100м	0,354	<u>4484.57</u> 4312,07	<u>172.50</u> 32,50	1588	1526	<u>62</u> 12	<u>43.9200</u> 0,2547	<u>15.55</u> 0,09
15	& С126-1317-2-31	Ланки водостічних труб в комплекті д.110 мм	м	35,4	<u>292.37</u> -	- -	10350	-	- -	- -	- -
16	С113-1467-1	Коліно ПВХ діам. 125/90	шт	74	<u>143.07</u> -	- -	10587	-	- -	- -	- -
17	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	8	<u>259.64</u> 187,88	<u>52.63</u> 8,20	2077	1503	<u>421</u> 66	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14.56</u> 0,6
18	& С1-1-7-Я варіант 2	вентрешітка	шт	8	<u>428.68</u> -	- -	3429	-	- -	- -	- -
19	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,3	<u>4409.57</u> 4312,07	<u>97.50</u> 19,23	1323	1294	<u>29</u> 6	<u>43.9200</u> 0,1350	<u>13.18</u> 0,04
20	& С1545-89-1-1Ю	Ринва водостічна PROFIL 130 мм.	м	30	<u>401.14</u> -	- -	12034	-	- -	- -	- -
21	С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	12	<u>101.43</u> -	- -	1217	-	- -	- -	- -
22	& С121-792-1-30	Кронштейн жолоба	шт	56	<u>59.61</u> -	- -	3338	-	- -	- -	- -
23	& С1545-410-7-38	Водовідвід	шт	8	<u>581.77</u> -	- -	4654	-	- -	- -	- -
24	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	2	<u>5714.79</u> 4515,66	- -	11430	9031	- -	<u>45.4200</u> -	<u>90.84</u> -
25	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1,39	<u>132.07</u> -	<u>132.07</u> 19,74	184	-	<u>184</u> 27	- 0,1610	- 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					330923	67700	<u>3825</u> 701		<u>702.08</u> 5,69
		Разом будівельні роботи, грн.					330923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259398				
		всього заробітна плата, грн.					68401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39211				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14548				
		Всього будівельні роботи, грн.					370134				

		Всього по розділу 1					370134				
		Разом прямі витрати по кошторису					330923	67700	<u>3825</u> 701		<u>702.08</u> 5,69
		Разом будівельні роботи, грн.					330923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259398				
		всього заробітна плата, грн.					68401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39211				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14548				
		Всього будівельні роботи, грн.					370134				

		Всього по кошторису					370134				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					792,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82949				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування 2)
коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на оздоблення підпірних стін

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування" (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 352,046 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31341 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,264 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати		на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ГПС	100 м2	0,68	<u>21879.52</u> 6445,58	- -	14878	4383	- -	<u>58.8100</u> -	<u>39.99</u> -
2	КБ15-151-1	Просте фарбування стін по штукатурці і бетону (грунтування бетон-контакт)	100м2	0,68	<u>4533.51</u> 1971,81	<u>2.89</u> 2,54	3083	1341	<u>2</u> 2	<u>18.8600</u> 0,0222	<u>12.82</u> 0,02
3	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т (верх підпірної стіни)	100шт	1,4	<u>28552.41</u> 15614,54	<u>3733.18</u> 660,44	39973	21860	<u>5226</u> 925	<u>149.3500</u> 5,9584	<u>209.09</u> 8,34
4	& С111-779-1	Плити парпетні із штучного каменю 0,5 п/м Влаштування пішоходного огороження ОП - 1	шт	140	<u>1736.54</u> -	- -	243116	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,55	<u>2476,26</u> 1713,26	<u>485,79</u> 78,38	1362	942	<u>267</u> 43	<u>16,8000</u> 0,6044	<u>9,24</u> 0,33
6	& С1545-89-1-36 варіант 1	Покрівельне огороження без снігозатримувача	м	55	<u>609,94</u> -	<u>-</u> -	33547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по кошторису					335959	28526	<u>5495</u> 970		<u>271,14</u> 8,69
		Разом будівельні роботи, грн.					335959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					301938				
		всього заробітна плата, грн.					29496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16087				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5768				
		Всього будівельні роботи, грн.					352046				

		Всього по кошторису					352046				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					313,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35264				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування 2)
коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Встановлення велопарковок**

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування" (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	28,329 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01896 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,468 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,18	18214.53	5585.88	3279	1984	1005	88.7100	15.97
2	& С1419-68-2	Велопарковка	шт	2	11022.22	749,65	24000	-	135	5,3174	0,96
					12000.00	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					27279	1984	1005		15.97
		Разом будівельні роботи, грн.					27279		135		0,96
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24290				
		всього заробітна плата, грн.					2119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					28329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						28329				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						18,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2468				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднанням. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування" (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Меблі

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднанням. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування" (коригування)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 235,760 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-206 варіант 1	Модульний диван із шкірзамінника; (маса=0) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	4	58940,00	235760 235760

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]