

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КР15-15-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (розбирання)	100м	0,84	<u>4072,24</u> 4067,43	-	3421	3417	-	<u>30,5088</u>	<u>25,63</u>	
8	КР15-15-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (розбирання)	100м	0,06	<u>3991,37</u> 3986,80	-	239	239	-	<u>29,9040</u>	<u>1,79</u>	
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,7	<u>175,29</u> 175,29	-	123	123	-	<u>1,6300</u>	<u>1,14</u>	
10	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,7	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	64	-	64	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1								11262	11068	<u>190</u> 54	<u>0,1610</u>	<u>0,11</u> 0,39
Разом будівельні роботи, грн.								11262				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								4				
всього заробітна плата, грн.								11122				
Загальновиробничі витрати, грн.								5737				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								9,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1924				
Всього будівельні роботи, грн.								16999				

Всього по розділу 1								16999				
Розділ 2. Водопрвід.												
11	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,23	<u>9319,94</u> 9189,31	-	11464	11303	-	<u>67,9080</u>	<u>83,53</u>	
12	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,27	<u>9749,59</u> 9590,40	-	2632	2589	-	<u>70,8720</u>	<u>19,14</u>	
13	С113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	52	<u>35,07</u>	-	1824	-	-	-	-	
14	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	71	<u>49,84</u>	-	3539	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	27	<u>78,30</u>	-	2114	-	-	-	-
16	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	25	<u>15,48</u>	-	387	-	-	-	-
17	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	<u>25,87</u>	-	724	-	-	-	-
18	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25	<u>28,90</u>	-	723	-	-	-	-
19	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	16	<u>18,73</u>	-	300	-	-	-	-
20	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>18,52</u>	-	296	-	-	-	-
21	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	18	<u>22,44</u>	-	404	-	-	-	-
22	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	20	<u>14,03</u>	-	281	-	-	-	-
23	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	20	<u>14,22</u>	-	284	-	-	-	-
24	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	25	<u>15,54</u>	-	389	-	-	-	-
25	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	12	<u>27,29</u>	-	327	-	-	-	-
26	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	16	<u>36,96</u>	-	591	-	-	-	-
27	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	100	<u>5,87</u>	-	587	-	-	-	-
28	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	140	<u>6,69</u>	-	937	-	-	-	-
29	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	60	<u>9,25</u>	-	555	-	-	-	-
30	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,5	<u>5945,93</u>	-	8919	8919	-	<u>47,2800</u>	<u>70,92</u>
31	& C119-408-2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	123	<u>69,71</u>	-	8574	-	-	-	-
32	& C119-408-2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	27	<u>182,08</u>	-	4916	-	-	-	-
33	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,03	<u>35769,92</u>	-	1073	1069	-	<u>267,3000</u>	<u>8,02</u>
34	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	3	<u>35636,44</u> <u>2104,47</u>	-	6313	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	44	108,83	-	4789	-	-	-	-
36	& C113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	21	118,32	-	2485	-	-	-	-
37	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,9	3302,14 2976,11	-	2972	2678	-	24,8880	22,4
38	C113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	34	38,63	-	1313	-	-	-	-
39	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	56	41,89	-	2346	-	-	-	-
40	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,04	13662,81 13064,29	-	547	523	-	97,9920	3,92
41	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	4	306,21	-	1225	-	-	-	-
42	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,8	23351,74 23197,83	-	18681	18558	-	178,1160	142,49
43	& C130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	8680,66	-	8681	-	-	-	-
44	& C130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	7	9394,66	-	65763	-	-	-	-
45	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м ³ до 0,4 м ³	бак	8	1115,47 1006,88	50,22 17,52	8924	8055	402 140	8,2080 0,1022	65,66 0,82
46	& C130-10- 4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	8	1431,87	-	11455	-	-	-	-
47	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,32	57348,45 43315,22	2344,07 139,49	18352	13861	750 45	332,5800 1,0488	106,43 0,34
48	& C130-384- 52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	8	122,75	-	982	-	-	-	-
49	C113-1873- 1А варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	8	298,88	-	2391	-	-	-	-
50	C113-1873- 1А варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	16	387,67	-	6203	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	8	<u>200,96</u>	-	1608	-	-	-	-
52	C113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	16	<u>321,53</u>	-	5144	-	-	-	-
53	C113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	8	<u>195,46</u>	-	1564	-	-	-	-
54	C113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	8	<u>117,45</u>	-	940	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							224518	67555	<u>1152</u>		<u>522,51</u>
Разом будівельні роботи, грн.							224518		185		1,16
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							155811				
всього заробітна плата, грн.							67740				
Загальновиробничі витрати, грн.							33954				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11132				
Всього будівельні роботи, грн.							258472				

Всього по розділу 2							258472				
Розділ 3. Каналізація.											
55	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,62	<u>10891,32</u>	-	6753	6729	-	<u>78,9840</u>	<u>48,97</u>
56	C113-2226 варіант 1	Труби ГП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	62	<u>139,75</u>	-	8665	-	-	-	-
57	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>10573,01</u>	-	4229	4168	-	<u>75,8280</u>	<u>30,33</u>
58	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	40	<u>265,35</u>	-	10614	-	-	-	-
59	C113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	120	<u>26,39</u>	-	3167	-	-	-	-
60	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	80	<u>37,10</u>	-	2968	-	-	-	-
61	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	78	<u>128,38</u>	-	10014	-	-	-	-
62	C113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	31	<u>97,12</u>	-	3011	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-1709 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	25	91,96	-	2299	-	-	-	-
64	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	15	34,75	-	521	-	-	-	-
65	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9	151,03	-	1359	-	-	-	-
66	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	7	189,28	-	1325	-	-	-	-
67	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	6	150,73	-	904	-	-	-	-
68	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	5	62,18	-	311	-	-	-	-
69	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	7	55,91	-	391	-	-	-	-
70	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2,2	6359,63	-	13991	12945	-	44,1360	97,1
71	C130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	21	5884,21	-	39138	-	-	-	-
72	C130-656 варіант 5	Умивальник керамічний для МГН в комплекті з сифоном	комплект	1	1863,71	-	3271	-	-	-	-
73	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	22	3271,31	-	31427	-	-	-	-
74	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	62	1428,50	-	16339	-	-	-	-
75	& C130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2"довжиною 50см	шт	54	263,54	-	9488	-	-	-	-
76	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	175,71	-	1413	1128	-	22,4160	8,97
77	C130-541 варіант 7	Душова кабіна 0,8x1,0 з розпашними дверима та піддоном в к-ті	шт	2	3531,30	-	36736	-	-	-	-
78	C130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	2819,04	-	9441	-	-	-	-
79	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	2239,49	-	1120	1072	-	15,8400	7,92
80	& C130-614-73 варіант 1	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем	шт	4	2143,47	-	12244	-	-	-	-
81	& C130-614-73 варіант 2	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем для МГН	шт	1	3060,91	-	3673	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,3	7793,49 6818,52	-	2338	2046	-	51,1440	15,34
83	С130-502 варіант 1	Мийки з нержавіючої сталі з двома чашами, з кріпленнями та сифоном	шт	3	12948,50	-	38846	-	-	-	-
84	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	2239,49 2143,47	-	672	643	-	15,8400	4,75
85	С130-616 варіант 2	Змішувачі для мийок	комплект	3	1419,27	-	4258	-	-	-	-
86	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,8	8873,56 6623,67	-	7099	5299	-	50,2440	40,2
87	С130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	7	3036,74	-	21257	-	-	-	-
88	С130-903 варіант 5	Унітаз підлоговий керамічний для МГН	шт	1	7657,34	-	7657	-	-	-	-
89	& С130-606- 1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2"довжиною 50см	шт	8	175,71	-	1406	-	-	-	-
90	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	11452,96 1371,56	-	2291	274	-	10,4040	2,08
91	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм (трап для душу лінійний 60 см)	10к-т	0,1	30124,66 1371,56	-	3012	137	-	10,4040	1,04
92	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	13662,81 13064,29	-	410	392	-	97,9920	2,94
93	КР15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,015	35725,39 31078,49	460,77 27,42	536	466	7	233,1120 0,2062	3,5
94	С113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	3	306,21	-	919	-	-	-	-
95	С113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стілки 5 мм (гільза)	м	1,5	932,68	-	1399	-	-	-	-
96	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,9	847,62 844,72	-	763	760	-	6,3360	5,7
97	& С111- 1722-2 варіант 2	Поручень настінний для МГН	шт	5	1817,30	-	9087	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С111-1722-2 варіант 3	Поручень настінний для МГН відкидний	шт	3	3367,70	-	10103	-	-	-	-
99	& С130-901-1-П варіант 1	Відкидне сидіння для душу зі спинкою для МГН (Kolo Lehnen Funktion (або аналог), допустиме навантаження на сидіння - 150-200 кг	шт	1	22950,54	-	22951	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							369816	36059	7		268,84
Разом будівельні роботи, грн.							369816				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							333750				
всього заробітна плата, грн.							36059				
Загальновиробничі витрати, грн.							17945				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5833				
Всього будівельні роботи, грн.							387761				

Всього по розділу 3							387761				
Разом прямі витрати по кошторису							605596	114682	1349		879,53
Разом будівельні роботи, грн.							605596		239		1,55
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							489565				
всього заробітна плата, грн.							114921				
Загальновиробничі витрати, грн.							57636				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							91,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18889				
Всього будівельні роботи, грн.							663232				

Всього по кошторису							663232				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							972,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						133810				

Склав



[Handwritten signature]
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Тегза

Перевірів



[Handwritten signature]
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на загальнобудівельні роботи 15-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2482,706 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,53852 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 898,804 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	23195,36	1572,63	928	864	63	191,4960	7,66
2	KP4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (бетонних вентиляційних коробів)	1 м3	5,475	21602,66	659,14	26660	13461	26	4,5313	0,18
3	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,07	4869,41	2338,71	1090	1027	12804	20,8200	113,99
4	KP20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	4,2	2458,63	957,95	2235	2200	5245	7,3656	40,33
					15576,54	911,82			63	126,4200	8,85
					14664,72	382,17			27	2,6273	0,18
		Разом прямі витрати по розділу 1			532,21	-	30913	17552	-	4,6440	19,5
		Разом будівельні роботи, грн.			523,89	-	30913	17552	12930	-	150
		в тому числі:					431		5298		40,69
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.					22850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12563 22,75 4700 43476				
		Всього по розділу 1					43476				
		Розділ 2. Перегородки									
5	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,1635	<u>91851,41</u> 36527,14	-	15018	5972	-	<u>283,7280</u>	<u>46,39</u>
6	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,647	<u>27642,81</u> 20676,35	-	17885	13378	-	<u>152,7960</u>	<u>98,86</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					32903	19350	-		<u>145,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32903 13553 19350 10041 17,43 3601 42944				
		Всього по розділу 2					42944				
		Розділ 3. Прорізи									
7	КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0252	<u>35916,24</u> 35729,27	-	905	900	-	<u>264,0354</u>	<u>6,65</u>
8	& С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	2,52	<u>5211,97</u>	-	13134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,00834	<u>17750,29</u> 17633,43	-	148	147	-	<u>135,3918</u>	<u>1,13</u>
10	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	0,834	<u>5831,63</u>	-	4864	-	-	-	-
11	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	12,66	<u>1,53</u>	-	19	-	-	-	-
12	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	0,675	<u>8,27</u>	-	6	-	-	-	-
13	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,021	<u>4583,51</u> 4583,51	-	96	96	-	<u>37,8240</u>	<u>0,79</u>
14	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м	м	2,1	<u>316,21</u>	-	664	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							19836	1143	-		<u>8,57</u>
Разом будівельні роботи, грн.							19836				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18693				
всього заробітна плата, грн.							1143				
Загальновиробничі витрати, грн.							593				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							213				
Всього будівельні роботи, грн.							20429				

Всього по розділу 3							20429				
Розділ 4. Підлоги											
15	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен) Тип 1,2	м3	1,26	<u>4873,19</u> 909,77	-	6140	1146	-	<u>7,7040</u>	<u>9,71</u>
16	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,265	<u>5617,00</u> 5617,00	-	1489	1489	-	<u>45,2400</u>	<u>11,99</u>
17	& С114-90-1-92 варіант 3	жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	кв.м.	27,03	<u>367,36</u>	-	9930	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,8671	<u>16931,69</u> 10109,45	-	31613	18875	-	<u>85,6080</u>	<u>159,84</u>
19	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,8745	<u>12011,65</u> 1836,54	-	22516	3443	-	<u>15,5520</u>	<u>29,15</u>
20	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,8745	<u>2705,94</u> 2521,98	-	5072	4727	-	<u>22,3560</u>	<u>41,91</u>
21	С111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	226,295	<u>56,31</u>	-	12743	-	-	-	-
22	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3848	<u>5406,89</u> 5341,87	-	2081	2056	-	<u>40,0680</u>	<u>15,42</u>
23	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3848	<u>1673,00</u> 1641,44	-	644	632	-	<u>12,3120</u>	<u>4,74</u>
24	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66	кг	153,95	<u>26,29</u>	-	4047	-	-	-	-
25	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,8845	<u>30515,10</u> 29305,21	-	118536	113836	-	<u>227,6310</u>	<u>884,23</u>
26	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	176,3563	<u>84,04</u>	-	14821	-	-	-	-
27	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	396,219	<u>592,88</u>	-	234910	-	-	-	-
28	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2019,94	<u>10,18</u>	-	20563	-	-	-	-
29	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2804,609	<u>0,19</u>	-	533	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							485638	146204	-	-	<u>1156,99</u>
Разом будівельні роботи, грн.							485638				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							339434				
всього заробітна плата, грн.							146204				
Загальновиробничі витрати, грн.							78133				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							138,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28685				
Всього будівельні роботи, грн.							563771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						563771				
		Розділ 5. Внутрішнє опорядження										
		Стелі										
30	КБ15-64-1 κ=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4962	<u>30771,91</u> 30685,38	-	15269	15226	-	<u>226,7616</u>	<u>112,52</u>	
31	& С111- 1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	44,7	<u>7,21</u>	-	322	-	-	-	-	
32	& С111-138- 1 варіант 2	Дюбелі	шт	118	<u>0,92</u>	-	109	-	-	-	-	
33	& С111-829- 2-Ю варіант 2	Профіль UD	м	44,7	<u>33,70</u>	-	1506	-	-	-	-	
34	& С123-407- 8 варіант 2	Профіль CD	м	126,53	<u>34,72</u>	-	4393	-	-	-	-	
35	& С111- 1490-1 варіант 2	З'єднувач профілів	шт	84	<u>9,59</u>	-	806	-	-	-	-	
36	& С111- 1477-1 варіант 1	Підвіси	шт	35	<u>12,27</u>	-	429	-	-	-	-	
37	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	774	<u>0,69</u>	-	534	-	-	-	-	
38	КБ15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,4962	<u>28430,92</u> 27001,59	-	14107	13398	-	<u>188,1906</u>	<u>93,38</u>	
39	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1042	<u>0,69</u>	-	719	-	-	-	-	
40	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	52,101	<u>166,94</u>	-	8698	-	-	-	-	
41	& С111- 1375-5 варіант 2	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	17,71	<u>15,76</u>	-	279	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,4962	<u>18256,44</u> 17427,77	-	9059	8648	-	<u>138,5796</u>	<u>68,76</u>
43	& С1113-29-29 варіант 2	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	89,316	<u>15,88</u>	-	1418	-	-	-	-
44	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стеля - армстронг	100м2	0,4962	<u>15433,48</u> 7446,00	-	7658	3695	-	<u>59,2080</u>	<u>29,38</u>
45	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,2928	<u>24332,52</u> 24288,15	-	55790	55688	-	<u>193,1310</u>	<u>442,81</u>
46	& С111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	681	<u>2,08</u>	-	1416	-	-	-	-
47	& С111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	217,82	<u>37,43</u>	-	8153	-	-	-	-
48	& С111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	435,63	<u>37,37</u>	-	16279	-	-	-	-
49	& С111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	217,82	<u>37,43</u>	-	8153	-	-	-	-
50	& С111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	247,62	<u>39,04</u>	-	9667	-	-	-	-
51	& С111-826-21	підвіс	шт	183	<u>13,31</u>	-	2436	-	-	-	-
52	& С111-826-22	тяга підвісу	шт	183	<u>10,64</u>	-	1947	-	-	-	-
53	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,2928	<u>2912,15</u> 2912,15	-	6677	6677	-	<u>23,1564</u>	<u>53,09</u>
54	& С111-744-1 варіант 1	Армстронг медичний (плити 600х600 мм)	м2	240,744	<u>540,98</u>	-	130238	-	-	-	-
55	КР11-26-3	Стіни Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,6	<u>27642,81</u> 20676,35	-	16586	12406	-	<u>152,7960</u>	<u>91,68</u>
56	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередені будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,1856	<u>87334,76</u> 69001,15	<u>1193,56</u> 500,26	16209	12807	<u>222</u> 93	<u>529,8000</u> 3,4391	<u>98,33</u> 0,64
57	КБ15-56-3 к=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,38	<u>8103,29</u> 7270,95	-	3079	2763	-	<u>54,5376</u>	<u>20,72</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	38	<u>14,79</u>	-	562	-	-	-	-
59	КБ15-56-4 к=2, к=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,38	<u>4035,78</u> 3852,57	-	1534	1464	-	<u>28,8972</u>	<u>10,98</u>
60	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	38	<u>15,81</u>	-	601	-	-	-	-
61	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,38	<u>13907,25</u> 6614,47	-	5285	2513	-	<u>52,5960</u>	<u>19,99</u>
62	КБ15-56-3 к=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,364	<u>8103,29</u> 7270,95	-	27259	24459	-	<u>54,5376</u>	<u>183,46</u>
63	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	336,34	<u>14,79</u>	-	4974	-	-	-	-
64	КБ15-56-4 к=2, к=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,364	<u>4035,78</u> 3852,57	-	13576	12960	-	<u>28,8972</u>	<u>97,21</u>
65	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	336,34	<u>15,81</u>	-	5318	-	-	-	-
66	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,843	<u>13907,25</u> 6614,47	-	53446	25419	-	<u>52,5960</u>	<u>202,13</u>
67	КБ15-25-2 К=1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,919	<u>46378,30</u> 45422,64	-	135378	132589	-	<u>352,8246</u>	<u>1029,9</u>
68	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	132,23	<u>84,04</u>	-	11113	-	-	-	-
69	& C111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	294,819	<u>592,88</u>	-	174792	-	-	-	-
70	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1517,88	<u>10,18</u>	-	15452	-	-	-	-
71	& C1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2108	<u>0,19</u>	-	401	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	30,1	<u>1571,97</u> 1534,99	-	47316	46203	-	<u>11,9232</u>	<u>358,89</u>
73	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	13,7256	<u>84,04</u>	-	1153	-	-	-	-
74	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	31,304	<u>592,88</u>	-	18560	-	-	-	-
75	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	156,52	<u>10,18</u>	-	1593	-	-	-	-
76	КБ11-42-2 к=1,15	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами (планка -відбійник шириною 0,2м)	100м	0,55	<u>2004,36</u> 1994,68	-	1102	1097	-	<u>16,8912</u>	<u>9,29</u>
77	& С111-1722-1-2Д варіант 1	Поручень WG 145	м	55	<u>2550,70</u>	-	140289	-	-	-	-
78	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп	шт	82,5	<u>0,46</u>	-	38	-	-	-	-
79	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (зашивка мереж)	100м2	0,36	<u>73201,87</u> 72608,87	-	26353	26139	-	<u>536,5716</u>	<u>193,17</u>
80	& С1545-204-3 варіант 2	Профіль CD	м	164,88	<u>38,66</u>	-	6374	-	-	-	-
81	& С111-829-2-Ю варіант 3	Профіль UD	м	119,88	<u>34,72</u>	-	4162	-	-	-	-
82	& С111-741-1-И-ИН-Б3 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	37,8	<u>166,94</u>	-	6310	-	-	-	-
83	& С111-136-1-4В варіант 1	Дюбелі	шт	432	<u>0,87</u>	-	376	-	-	-	-
84	& С111-155-5-1О варіант 1	Саморізи	шт	2250	<u>0,62</u>	-	1395	-	-	-	-
85	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,36	<u>19637,67</u> 11167,49	-	7070	4020	-	<u>88,8000</u>	<u>31,97</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,19	<u>95647,18</u> 40322,91	-	113820	47984	-	<u>313,2120</u>	<u>372,72</u>
95	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 3 мм	100кг	0,421	<u>3974,51</u>	-	1673	-	-	-	-
96	С111-1804 варіант 2	Пластина 100x80x4	т	0,0153	<u>37041,53</u>	-	567	-	-	-	-
97	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00497	<u>40051,11</u>	-	199	-	-	-	-
		----- Перемички в перегородках П1-----									
98	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,042	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	1473	1118	<u>51</u> 21	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>9,91</u> 0,16
99	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	259	<u>51,35</u>	-	13300	-	-	-	-
100	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	5	<u>49,14</u>	-	246	-	-	-	-
		----- Перемички в перегородках П2-----									
101	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03888	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	1363	1035	<u>47</u> 19	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>9,17</u> 0,15
102	& С1545-268-17 варіант 1	Кутник 40x40x3	кг	33,28	<u>51,35</u>	-	1709	-	-	-	-
103	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	5,6	<u>49,14</u>	-	275	-	-	-	-
		----- Опоряджувальні роботи ----									
104	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,08	<u>27642,81</u> 20676,35	-	85140	63683	-	<u>152,7960</u>	<u>470,61</u>
105	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,67	<u>24371,65</u> 24349,65	-	16329	16314	-	<u>193,6200</u>	<u>129,73</u>
106	& С1113-296-21 варіант 1	Гідроізоляція універсальна акрилова H2Ooff SkyLine	кг	67	<u>148,48</u>	-	9948	-	-	-	-
107	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,186	<u>67157,31</u> 50993,72	-	12491	9485	-	<u>360,6600</u>	<u>67,08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,186	<u>46378,30</u> 45422,64	-	8626	8449	-	<u>352,8246</u>	<u>65,63</u>
109	& С111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	18,786	<u>557,77</u>	-	10478	-	-	-	-
110	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	96,72	<u>10,18</u>	-	985	-	-	-	-
111	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,43	<u>84,04</u>	-	708	-	-	-	-
		----- Інші роботи -----									
112	КР13-5-1	Скління мет. вікон матовим склом	100м2	0,076	<u>157031,65</u> 42033,66	-	11934	3195	-	<u>322,7400</u>	<u>24,53</u>
113	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	<u>847,62</u> 844,72	-	339	338	-	<u>6,3360</u>	<u>2,53</u>
114	& С1-935-172 варіант 1	Дзеркало для МГН	шт	1	<u>2856,81</u>	-	2857	-	-	-	-
115	& С1-935-172 варіант 2	Дзеркало 1,2x1,0 в рамі	шт	3	<u>3366,81</u>	-	10100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					461660	156249	<u>116</u> 45		<u>1187,95</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					461660				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					305295				
		Всього будівельні роботи, грн.					156294				
							81663				
							142,53				
							29444				
							543323				
		Всього по розділу 6					543323				
		Разом прямі витрати по кошторису					2084668	748669	<u>13268</u> 5436		<u>5796,42</u> 41,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2084668				
							1322731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					754105 398038 700,42 144699 2482706				

		Всього по кошторису					2482706				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6538,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					898804				

Склад

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040
на електротехнічні рішення 15-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 438,801 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01415 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 133,245 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Медична кафедра									
		Розділ 1. РЩ-10									
		Разом прями витрати по розділу 1									
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. РЩ-10.1									
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
2	& С111-31-54 варіант 3	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 36 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>2607,91</u> -	- -	2608	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u>	<u>3,6</u>
4 & С111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 40А	шт.		1	<u>708,02</u>	-	708	-	-	-	-
5	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>37880,21</u> 33221,41	-	6061	5315	-	<u>261,0720</u>	<u>41,77</u>
6 & С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 10А	шт.		4	<u>163,23</u>	-	653	-	-	-	-
7 & С111-31-4-Ф	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.		12	<u>1122,03</u>	-	13464	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2						24668	6242	<u>5</u>	<u>48,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						24668			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						18421			
		всього заробітна плата, грн.						6242			
		Загальновиробничі витрати, грн.						3041			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						4,75			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						980			
		Всього будівельні роботи, грн.						27709			

		Всього по розділу 2						27709			
		Розділ 3. РЩ-10А									
8	КБ21-14-1 к=1,15	Кабельно-провідникова продукція Прокладання лотків	100м	0,35	<u>9280,00</u> 7378,36	<u>1341,09</u> 438,83	3248	2582	<u>469</u> 154	<u>56,6520</u> 2,8929	<u>19,83</u> 1,01
9 & С111-1301-1-1Ж	Лоток кабельний 200х50	м		35	<u>46,39</u>	-	1624	-	-	-	-
10	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1	<u>4730,35</u> 4463,23	-	4730	4463	-	<u>36,3840</u>	<u>36,38</u>
11	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1	<u>4934,40</u> 4550,04	-	4934	4550	-	<u>39,6000</u>	<u>39,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	8,77	<u>3520,60</u> 2755,66	-	30876	24167	-	<u>22,4640</u>	<u>197,01</u>
13	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,58	<u>3844,17</u> 2980,88	-	2230	1729	-	<u>24,3000</u>	<u>14,09</u>
14	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,55	<u>3302,14</u> 2976,11	-	1816	1637	-	<u>24,8880</u>	<u>13,69</u>
15	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	3,08	<u>2433,76</u> 2191,18	-	7496	6749	-	<u>18,3240</u>	<u>56,44</u>
16	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	5,72	<u>1303,93</u> 1110,66	-	7458	6353	-	<u>9,2880</u>	<u>53,13</u>
17	& С111-819-6-3 варіант 2	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x10мм	м	55	<u>301,07</u>	-	16559	-	-	-	-
18	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	4	<u>84,83</u>	-	339	-	-	-	-
19	& С111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	4	<u>53,21</u>	-	213	-	-	-	-
20	& С111-819-6-3 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 5x1,5	м	4	<u>72,59</u>	-	290	-	-	-	-
21	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	484	<u>42,92</u>	-	20773	-	-	-	-
22	& С111-819-10 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	110	<u>45,98</u>	-	5058	-	-	-	-
23	& С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	461	<u>57,20</u>	-	26369	-	-	-	-
24	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	58	<u>23,51</u>	-	1364	-	-	-	-
25	& С1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	486	<u>14,36</u>	-	6979	-	-	-	-
26	& С1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	391	<u>11,55</u>	-	4516	-	-	-	-
27	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штитах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,5	<u>52581,22</u> 42316,54	-	26291	21158	-	<u>324,9120</u>	<u>162,46</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	27	<u>970,12</u>	-	26193	-	-	-	-
29	& C111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	23	<u>1044,58</u>	-	24025	-	-	-	-
30	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,21	<u>34776,89</u> 24512,21	-	7303	5148	-	<u>188,2080</u>	<u>39,52</u>
31	C1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	21	<u>853,74</u>	-	17929	-	-	-	-
32	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,19	<u>5036,71</u> 4996,62	-	957	949	-	<u>42,3120</u>	<u>8,04</u>
33	& C111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	14	<u>112,23</u>	-	1571	-	-	-	-
34	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	5	<u>112,23</u>	-	561	-	-	-	-
35	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,26	<u>5355,56</u> 5315,47	-	1392	1382	-	<u>45,0120</u>	<u>11,7</u>
36	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	25	<u>163,23</u>	-	4081	-	-	-	-
37	& C111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	1	<u>295,83</u>	-	296	-	-	-	-
38	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,03	<u>34776,89</u> 24512,21	-	1043	735	-	<u>188,2080</u>	<u>5,65</u>
39	& C111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	3	<u>854,26</u>	-	2563	-	-	-	-
40	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	3	<u>2414,59</u> 2414,59	-	7244	7244	-	<u>19,2000</u>	<u>57,6</u>
41	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний	шт	3	<u>3673,90</u>	-	11022	-	-	-	-
42	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,28	<u>3820,60</u>	-	1070	-	-	-	-
43	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,28	<u>1582,11</u>	-	443	-	-	-	-
44	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,67	<u>7453,16</u> 7419,83	-	12447	12391	-	<u>62,8320</u>	<u>104,93</u>
45	& C111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	138	<u>163,36</u>	-	22544	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	29	193,66	-	5616	-	-	-	-
47	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1,57	3820,60	-	5998	-	-	-	-
48	& С1545-90- 1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,38	1582,11	-	2183	-	-	-	-
49	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,29	34776,89 24512,21	-	10085	7109	-	188,2080	54,58
50	& С111-819- 20	Світильник приліжковий з вбудованим вимикачем	шт	29	614,64	-	17825	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							357554	108346	469 154		874,65 1,01
Разом будівельні роботи, грн.							357554				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							248739				
всього заробітна плата, грн.							108500				
Загальновиробничі витрати, грн.							53537				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							84,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17523				
Всього будівельні роботи, грн.							411091				
Всього по розділу 3							411091				
Разом прямі витрати по кошторису							382222	114588	474 154		923,58 1,01
Разом будівельні роботи, грн.							382222				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							267160				
всього заробітна плата, грн.							114742				
Загальновиробничі витрати, грн.							56579				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							89,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18503				
Всього будівельні роботи, грн.							438801				
Всього по кошторису							438801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1014,15					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					133245					

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Тегза

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на водопровід та каналізація 15-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

511,545 тис. грн.
0,68352 тис.люд.год.
94,248 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи.									
		Разом прямі витрати по розділу 1							-		-
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Водопровід.									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,32	9319,94 9189,31	-	12302	12130	-	67,9080	89,64
2	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,24	9749,59 9590,40	-	2340	2302	-	70,8720	17,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	95	<u>35,07</u>	-	3332	-	-	-	-
4	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	37	<u>49,84</u>	-	1844	-	-	-	-
5	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	24	<u>78,30</u>	-	1879	-	-	-	-
6	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	22	<u>15,48</u>	-	341	-	-	-	-
7	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>25,87</u>	-	517	-	-	-	-
8	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25	<u>28,90</u>	-	723	-	-	-	-
9	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	15	<u>18,73</u>	-	281	-	-	-	-
10	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>18,52</u>	-	333	-	-	-	-
11	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	19	<u>22,44</u>	-	426	-	-	-	-
12	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	17	<u>14,03</u>	-	239	-	-	-	-
13	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	15	<u>14,22</u>	-	213	-	-	-	-
14	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	15	<u>15,54</u>	-	233	-	-	-	-
15	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	10	<u>27,29</u>	-	273	-	-	-	-
16	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	12	<u>36,96</u>	-	444	-	-	-	-
17	C113-2010 варіант 1	Перехід ППР на металопласт д.16	шт	8	<u>140,83</u>	-	1127	-	-	-	-
18	C113-2010 варіант 2	Перехід ППР на металопласт д.20	шт	11	<u>155,11</u>	-	1706	-	-	-	-
19	C113-2010 варіант 3	Перехід ППР на металопласт д.25	шт	9	<u>169,39</u>	-	1525	-	-	-	-
20	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	200	<u>5,87</u>	-	1174	-	-	-	-
21	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	80	<u>6,69</u>	-	535	-	-	-	-
22	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	50	<u>9,25</u>	-	463	-	-	-	-
23	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,56	<u>5945,93</u> <u>5945,93</u>	-	9276	9276	-	<u>47,2800</u>	<u>73,76</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С119-408-2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	132	<u>69,71</u>	-	9202	-	-	-	-
25	& С119-408-2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	24	<u>182,08</u>	-	4370	-	-	-	-
26	КР15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,04	<u>35769,92</u> <u>35636,44</u>	-	1431	1425	-	<u>267,3000</u>	<u>10,69</u>
27	С130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	4	<u>2104,47</u>	-	8418	-	-	-	-
28	& С113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	31	<u>108,83</u>	-	3374	-	-	-	-
29	& С113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	11	<u>118,32</u>	-	1302	-	-	-	-
30	КР17-8-5	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби</i>	100м	0,78	<u>3302,14</u> <u>2976,11</u>	-	2576	2321	-	<u>24,8880</u>	<u>19,41</u>
31	С113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	60	<u>38,63</u>	-	2318	-	-	-	-
32	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	18	<u>41,89</u>	-	754	-	-	-	-
33	КР15-15-5	<i>Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм</i>	100м	0,035	<u>9895,86</u> <u>9451,85</u>	-	346	331	-	<u>70,8960</u>	<u>2,48</u>
34	С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 48 мм, товщина стінки 3 мм (гільза)	м	3,5	<u>241,07</u>	-	844	-	-	-	-
35	КР15-37-1	<i>Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних</i>	10к-т	0,6	<u>23351,74</u> <u>23197,83</u>	-	14011	13919	-	<u>178,1160</u>	<u>106,87</u>
36	& С130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	<u>8680,66</u>	-	8681	-	-	-	-
37	& С130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	5	<u>9394,66</u>	-	46973	-	-	-	-
38	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	6	<u>1115,47</u> <u>1006,88</u>	<u>50,22</u> <u>17,52</u>	6693	6041	<u>301</u> <u>105</u>	<u>8,2080</u> <u>0,1022</u>	<u>49,25</u> <u>0,61</u>
39	& С130-10-4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	6	<u>1431,87</u>	-	8591	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,16	<u>57348,45</u> 43315,22	<u>2344,07</u> 139,49	9176	6930	<u>375</u> 22	<u>332,5800</u> 1,0488	<u>53,21</u> 0,17	
41	& С130-384-52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	6	<u>122,75</u>	-	737	-	-	-	-	
42	С113-1873-1А варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	6	<u>298,88</u>	-	1793	-	-	-	-	
43	С113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	12	<u>387,67</u>	-	4652	-	-	-	-	
44	С113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	6	<u>200,96</u>	-	1206	-	-	-	-	
45	С113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	12	<u>321,53</u>	-	3858	-	-	-	-	
46	С113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	6	<u>195,46</u>	-	1173	-	-	-	-	
47	С113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	6	<u>117,45</u>	-	705	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							184710	54675	<u>676</u> 127		<u>422,32</u> 0,78	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							184710					
							129359					
							54802					
							27365					
							43,31					
							8949					
							212075					
Всього по розділу 2							212075					
Розділ 3. Каналізація.												
48	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>10891,32</u> 10853,19	-	3594	3582	-	<u>78,9840</u>	<u>26,06</u>	
49	С113-2226 варіант 1	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	33	<u>139,75</u>	-	4612	-	-	-	-	

8 П	ий комплекс АВК - 5 3.9.3		4	5	6	7	8	9	10	1-041	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,1	10419,		1	1				
51	С113-2227	поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	16			4246					
52	С113-1883 варіант 1	із шурупом діам. 50 мм	шт	100			2639					
53	13-1885 варіант 1	із шурупом діам. 110 мм	шт	19	1		705					
54	С113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	72			9243					
55	С113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	29			2816					
56	С113-1709 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10			920					
57	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	6			209					
58	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	7			1325					
	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	5			755					
	С113-2267	на каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	<u>150,73</u>		301					
61 &	С1110-103-1 варіант 2	ючок для прочистки 110мм	шт	5	<u>553,01</u>							
62 &	С1110-103-1 варіант 1	для прочистки 50мм	шт		<u>459,17</u>		91					
63	С113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт		1							
64	С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт									
	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з холодної та гарячої води	10к-т		5884,21		1271	11				
66	С130-656 варіант 1	ик керамічний в комплекті з сифоном	комплект	1			3541					
67	С130-656 варіант 5	Умивальник керамічний для МГН в комплекті з сифоном	комплект				3271					
68	С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	20			285					
69	С130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	38			1001					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2" довжиною 50см	шт	40	175,71	-	7028	-	-	-	-
71	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	3531,30 2819,04	-	1413	1128	-	22,4160	8,97
72	С130-541 варіант 7	Душова кабіна 0,8х1,0 з розпашними дверима та піддоном в к-ті	шт	2	18368,07	-	36736	-	-	-	-
73	С130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	4720,47	-	9441	-	-	-	-
74	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	2239,49 2143,47	-	1120	1072	-	15,8400	7,92
75	& С130-614-73 варіант 1	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем	шт	4	3060,91	-	12244	-	-	-	-
76	& С130-614-73 варіант 2	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем для МГН	шт	1	3672,91	-	3673	-	-	-	-
77	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,8	8873,56 6623,67	-	7099	5299	-	50,2440	40,2
78	С130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	7	3036,74	-	21257	-	-	-	-
79	С130-903 варіант 5	Унітаз підлоговий керамічний для МГН	шт	1	7657,34	-	7657	-	-	-	-
80	& С130-606-1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2" довжиною 50см	шт	8	175,71	-	1406	-	-	-	-
81	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	11452,96 1371,56	-	2291	274	-	10,4040	2,08
82	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм (трап для душу лінійний 60 см)	10к-т	0,1	1574,66 1371,56	-	157	137	-	10,4040	1,04
83	С130-635 варіант 1	Трап для душу лінійний 60 см	комплект	1	2855,00	-	2855	-	-	-	-
84	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	13662,81 13064,29	-	410	392	-	97,9920	2,94
85	КР15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,005	35725,39 31078,49	460,77 27,42	179	155	2	233,1120 0,2062	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
86	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60x3 мм (гільза)	м	3	306,21	-	919	-	-	-	-	
87	C113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стінки 5 мм (гільза)	м	0,5	932,68	-	466	-	-	-	-	
88	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,9	847,62	-	763	760	-	6,3360	5,7	
89	& C111- 1722-2 варіант 2	Поручень настінний для МГН	шт	5	844,72 1817,30	-	9087	-	-	-	-	
90	& C111- 1722-2 варіант 3	Поручень настінний для МГН відкидний	шт	3	3367,70	-	10103	-	-	-	-	
91	& C130-901- 1-П варіант 1	Відкидне сидіння для душу зі спинкою для МГН (Kolo Lehnen Funktion (або аналог), допустиме навантаження на сидіння - 150- 200 кг	шт	1	22950,54	-	22951	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							286384	26234	2		196,48	
Разом будівельні роботи, грн.							286384					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							260148					
всього заробітна плата, грн.							26234					
Загальновиробничі витрати, грн.							13085					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,63					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4263					
Всього будівельні роботи, грн.							299469					
Всього по розділу 3							299469					
Разом прямі витрати по кошторису							471094	80909	678		618,8	
Разом будівельні роботи, грн.							471094		127		0,78	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							389507					
всього заробітна плата, грн.							81036					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40451 63,94 13212 511545				
		----- Всього по кошторису					511545				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					683,52 94248				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Тетяна

Перевіряв



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-057/додатковий
 на загальнобудівельні роботи (5-ий пусковий комплекс) (влаштування навісу №2 для генератора)
 Будівля районної лікарні**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 225,863 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,49183 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 68,598 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фб-1									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0739	<u>35594,66</u> 35594,66	-	2630	2630	-	<u>330,9900</u>	<u>24,46</u>
2	КБ8-2-2 К=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,65	<u>1155,58</u> 342,49	-	751	223	-	<u>3,0360</u>	<u>1,97</u>
3	КБ6-1-20 к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,0674	<u>463811,49</u> 57404,83	<u>13515,70</u> 6973,39	31261	3869	<u>911</u> 470	<u>467,9615</u> 46,6619	<u>31,54</u> 3,15
4	КР7-16-3	Пм-1 Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,52	<u>1708,12</u> 714,44	-	2596	1086	-	<u>6,0500</u>	<u>9,2</u>
5	КБ6-1-16 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0443	<u>376456,03</u> 38702,83	<u>38727,98</u>	16677	1715	<u>1716</u>	<u>315,5037</u>	<u>13,98</u>
6	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм ЗД-1	т	0,4447	<u>40051,11</u>	-	17811	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-11-7 К=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0085	<u>36748,96</u> 36748,96	-	312	312	-	<u>292,2150</u>	<u>2,48</u>
8	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0025	<u>40051,11</u>	-	100	-	-	-	-
9	С111-1804 варіант 1	Сталь листова ЗД-2	т	0,006	<u>36670,82</u>	-	220	-	-	-	-
10	КБ6-11-7 К=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0251	<u>36748,96</u> 36748,96	-	922	922	-	<u>292,2150</u>	<u>7,33</u>
11	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0112	<u>40051,11</u>	-	449	-	-	-	-
12	С111-1804 варіант 1	Сталь листова Сх-1	т	0,0139	<u>36670,82</u>	-	510	-	-	-	-
13	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0048	<u>35594,66</u> 35594,66	-	171	171	-	<u>330,9900</u>	<u>1,59</u>
14	КБ8-2-2 К=1,15	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	0,1	<u>1155,58</u> 342,49	-	116	34	-	<u>3,0360</u>	<u>0,3</u>
15	КБ6-1-20 к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,0064	<u>463811,49</u> 57404,83	<u>13515,70</u> 6973,39	2968	367	87	<u>467,9615</u> 46,6619	<u>2,99</u> 0,3
16	КБ6-1-16 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0026	<u>376456,03</u> 38702,83	<u>38727,98</u>	979	101	101	<u>315,5037</u>	<u>0,82</u>
17	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Мк-3	т	0,0125	<u>40051,11</u>	-	501	-	-	-	-
18	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,97227	<u>23578,00</u> 21352,53	-	22924	20760	-	<u>160,1600</u>	<u>155,72</u>
19	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,97227	<u>15520,51</u> 10499,91	<u>4240,50</u>	15090	10209	4123	<u>70,2570</u>	<u>68,31</u>
20	& С111-829-11-21 варіант 1	Профільна труба 60х60х4 мм.	т	0,592337 04	<u>33000,00</u>	-	19547	-	-	-	-
21	& С111-829-11-25 варіант 1	Профільна труба 70х40х6 мм.	т	0,194222 4	<u>33000,00</u>	-	6409	-	-	-	-
22	& С111-829-11-24 варіант 1	Профільна труба 45х20х3 мм.	т	0,192158 4	<u>33000,00</u>	-	6341	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,024664 8	<u>36670,82</u> -	-	904	-	-	-	-
		ДВ-1									
24	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0592	<u>23578,00</u> 21352,53	-	1396	1264	-	<u>160,1600</u>	<u>9,48</u>
25	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,026	<u>37088,02</u> 35583,97	-	964	925	-	<u>258,9620</u>	<u>6,73</u>
26	& C111-829- 11-24 варіант 1	Профільна труба 45x20x3 мм.	т	0,04128	<u>33000,00</u>	-	1362	-	-	-	-
27	& C111- 1807-1-Т варіант 1	Профнастил ТП20	кв.м.	3,79776	<u>245,00</u>	-	930	-	-	-	-
		В-1, В-2									
28	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1554	<u>23578,00</u> 21352,53	-	3664	3318	-	<u>160,1600</u>	<u>24,89</u>
29	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 35-56 мм	т	0,034468 8	<u>36819,35</u>	-	1269	-	-	-	-
30	& C111-829- 11-24 варіант 1	Профільна труба 45x20x3 мм.	т	0,010939 2	<u>33000,00</u>	-	361	-	-	-	-
31	C111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,114964 8	<u>36670,82</u> -	-	4216	-	-	-	-
32	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,85	<u>10956,36</u> 10928,54	-	9313	9289	-	<u>86,9000</u>	<u>73,87</u>
33	& C111- 1807-1-Т варіант 1	Профнастил ТП20	кв.м.	57,792	<u>245,00</u>	-	14159	-	-	-	-
34	& C111- 1807-1-ТП варіант 1	Профнастил ТП-45	кв.м.	29,928	<u>222,48</u>	-	6658	-	-	-	-
35	C111-872 варіант 1	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	8	<u>151,18</u>	-	1209	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					195690	57195	<u>6938</u> 515		<u>435,66</u> 3,45
		Разом будівельні роботи, грн.					195690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131557				
		всього заробітна плата, грн.					57710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30173 52,72 10888 225863				
		----- Всього по кошторису					225863				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					491,83 68598				

Склав



_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірив



_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-058/додатковий
на загальнобудівельні роботи 9-ий пусковий комплекс
Будівля районної лікарні**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 522,017 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,43733 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 195,839 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (бетонних вентиляційних коробів)	1 м3	7,47	<u>4869,41</u> 2458,63	<u>2338,71</u> 957,95	36374	18366	<u>17470</u> 7156	<u>20,8200</u> 7,3656	<u>155,53</u> 55,02
2	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,12	<u>15576,54</u> 14664,72	<u>911,82</u> 382,17	1869	1760	<u>109</u> 46	<u>126,4200</u> 2,6273	<u>15,17</u> 0,32
3	KP20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	5,9	<u>532,21</u> 523,89	-	3140	3091	-	<u>4,6440</u>	<u>27,4</u>
Разом прями витрати по розділу 1							41383	23217	<u>17579</u> 7202		<u>198,1</u> 55,34
Разом будівельні роботи, грн.							41383				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							587				
всього заробітна плата, грн.							30419				
Загальновиробничі витрати, грн.							16700				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					58083				

		Всього по розділу 1					58083				
		Розділ 2. Внутрішнє опорядження									
4	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,7949	<u>24332,52</u> 24288,15	-	68007	67883	-	<u>193,1310</u>	<u>539,78</u>
5	& С111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	830	<u>2,08</u>	-	1726	-	-	-	-
6	& С111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	265,52	<u>37,43</u>	-	9938	-	-	-	-
7	& С111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	531	<u>37,37</u>	-	19843	-	-	-	-
8	& С111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	265,52	<u>37,43</u>	-	9938	-	-	-	-
9	& С111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	301,85	<u>39,04</u>	-	11784	-	-	-	-
10	& С111-826-21	підвіс	шт	224	<u>13,31</u>	-	2981	-	-	-	-
11	& С111-826-22	тяга підвісу	шт	224	<u>10,64</u>	-	2383	-	-	-	-
12	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,7949	<u>2912,15</u> 2912,15	-	8139	8139	-	<u>23,1564</u>	<u>64,72</u>
13	& С111-744-1 варіант 1	Армстронг медичний (плити 600х600 мм)	м2	293,4645	<u>540,98</u>	-	158758	-	-	-	-
14	КБ15-64-1 к=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,6914	<u>30771,91</u> 30685,38	-	21276	21216	-	<u>226,7616</u>	<u>156,78</u>
15	& С111-1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	62,23	<u>7,21</u>	-	449	-	-	-	-
16	& С111-138-1 варіант 2	Дюбелі	шт	164	<u>0,92</u>	-	151	-	-	-	-
17	& С111-829-2-Ю варіант 2	Профіль UD	м	62,23	<u>33,70</u>	-	2097	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C123-407-8 варіант 2	Профіль CD	м	176,31	34,72	-	6121	-	-	-	-
19	& C111-1490-1 варіант 2	З'єднувач профілів	шт	118	9,59	-	1132	-	-	-	-
20	& C111-1477-1 варіант 1	Підвіси	шт	48	12,27	-	589	-	-	-	-
21	& C111-1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1079	0,69	-	745	-	-	-	-
22	КБ15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,6914	28430,92 27001,59	-	19657	18669	-	188,1906	130,11
23	& C111-1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1452	0,69	-	1002	-	-	-	-
24	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	72,597	166,94	-	12119	-	-	-	-
25	& C111-1375-5 варіант 2	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	24,7	15,76	-	389	-	-	-	-
26	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6914	12515,01 11590,84	-	8653	8014	-	86,9400	60,11
27	& C1113-29-29 варіант 2	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	124,452	15,88	-	1976	-	-	-	-
28	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6914	15433,48 7446,00	-	10671	5148	-	59,2080	40,94
Разом прямі витрати по розділу 2							380524	129069	-	-	992,44
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							380524				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							251455				
всього заробітна плата, грн.							129069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67876 119,08 24606 448400				
		Всього по розділу 2					448400				
		Розділ 3. Інші роботи									
29	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (існуючі радіатори)	100кВт	0,18	<u>24689,12</u> 16606,65	<u>711,51</u> 248,20	4444 8626	2989 1610	<u>128</u> 45	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>24,08</u> 0,26
30	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен)	м3	1,77	<u>4873,19</u> 909,77	<u>-</u> -	8626	1610	<u>-</u> -	<u>7,7040</u> -	<u>13,64</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13070	4599	<u>128</u> 45		<u>37,72</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13070 8343 4644 2465 4,2 866 15535				
		Всього по розділу 3					15535				
		Разом прямі витрати по кошторису					434977	156885	<u>17707</u> 7247		<u>1228,26</u> 55,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					434977 260385 164132 87040 153,47 31707 522017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Всього по кошторису								522017				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.								1437,33				
Кошторисна заробітна плата, грн.								195839				

Склад

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-059/додатковий
 на Загальнобудівельні роботи 11-й пусковий комплекс
 Будівля районної лікарні**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 100,988 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,01019 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,476 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,028	46998,15	-	1316	1250	-	324,8796	9,1
2	С123-198-142-Ю варіант 6	Блоки дверні рентгенозахистні	м2	2,8	44641,71	-	99033	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			35368,77	-					
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100349	1250	-		9,1
							100349				
							99099				
							1250				
							639				
							1,09				
							226				
							100988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						100988				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						10,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1476				

Склав



посада, підпис (ініціали, прізвище)

О.В.Терза

Перевірів



посада, підпис (ініціали, прізвище)

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-061/додатковий
на Вентиляція 1-ий пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13418,827 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,40612 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1234,488 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вентиляційні системи ПВ1-6											
1	КБ20-42-1 к=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	6	<u>12050,16</u> 10287,67	<u>640,84</u> 212,28	72301	61726	<u>3845</u> 1274	<u>81,8040</u> 1,5393	<u>490,82</u> 9,24
2	& С130-432-1-К варіант 2	Припливно-витяжна установка L=3200/3200 м3/год, P=500/500 Па, фільтр G4+F7+F9/G4, електронагрівач з вбудованим термостатом холод/нагрів. фреон, гручки вставки, гліколевий рекуператор, каналний нагрівач (15+15 kW) Aerostar GreenSTR-5	шт	6	<u>710698,61</u>	-	4264192	-	-	-	-
3	& С113-2302-3 варіант 1	Комплект автоматики	шт	6	<u>253397,30</u>	-	1520384	-	-	-	-
4	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	6	<u>2328,13</u> 1854,05	<u>390,53</u> 160,35	13969	11124	<u>2343</u> 962	<u>15,3000</u> 1,1668	<u>91,8</u> 7
5	С130-2 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Hitachi RAS-080HNBRMQ2 25.6 kW	шт	6	<u>372488,18</u>	-	2234929	-	-	-	-
					-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,8	<u>21976,57</u> 20477,95	<u>1311,50</u> 577,20	39558	36860	<u>2361</u> 1039	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>276,48</u> 8,42
7	& С113-14-1 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,53 мм)	м	90	<u>225,77</u>	-	20319	-	-	-	-
8	& С113-14-1 варіант 2	Труба мідна 3/4" (19,05 мм)	м	90	<u>615,22</u>	-	55370	-	-	-	-
9	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,8	<u>5945,93</u> 5945,93	-	10703	10703	-	<u>47,2800</u>	<u>85,1</u>
10	& С114-4- У1-ИНБ варіант 3	Ізоляція трубна 3/8 K-Flex	м	90	<u>49,90</u>	-	4491	-	-	-	-
11	& С114-4- У1-ИНБ варіант 4	Ізоляція трубна 3/4 K-Flex	м	90	<u>21,90</u>	-	1971	-	-	-	-
12	& С1630-50- 50 варіант 1	Фреон R 410 11,3 кг	шт	6	<u>6418,49</u>	-	38511	-	-	-	-
13	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м ²	9,5	<u>153076,10</u> 34683,17	<u>158,54</u> 125,42	1454223	329490	<u>1506</u> 1191	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>2719,01</u> 8,94
14	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м ²	2,9074	<u>147070,96</u> 43780,40	<u>158,54</u> 125,42	427594	127287	<u>461</u> 365	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>1050,4</u> 2,73
15	С1630-470 варіант 1	Дросель-клапан круглий д.100 ВЕНТС КР 100	шт	61	<u>789,13</u>	-	48137	-	-	-	-
16	С1630-470 варіант 2	Дросель-клапан круглий д.125 ВЕНТС КР 125	шт	37	<u>824,02</u>	-	30489	-	-	-	-
17	С1630-470 варіант 3	Дросель-клапан круглий д.150 ВЕНТС КР 150	шт	56	<u>859,36</u>	-	48124	-	-	-	-
18	С1630-461 варіант 1	Дросель-клапан прямокутний 200x150	шт	26	<u>524,07</u>	-	13626	-	-	-	-
19	& С113- 1466-3-1Ж варіант 1	Коліно 90* д.100	шт	70	<u>127,37</u>	-	8916	-	-	-	-
20	& С113- 1466-3-1Ж варіант 2	Коліно 90* д.125	шт	45	<u>106,30</u>	-	4784	-	-	-	-
21	& С113- 1466-3-1Ж варіант 3	Коліно 90* д.150	шт	70	<u>134,71</u>	-	9430	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ20-13-15 к=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	12	1357,39 1185,34	17,21 7,34	16289	14224	207 88	9,4254 0,0551	113,1 0,66
23	С130-390 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) КПВ-1,0 800x200Е-300	шт	12	17450,52	-	209406	-	-	-	-
24	КБ20-26-5 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	12	631,74 523,09	28,68 12,24	7581	6277	344 147	4,2642 0,0918	51,17 1,1
25	С130-248 варіант 1	Глушники шуму прямокутні ВЕНТС СР 800x500	шт	12	16439,90	-	197279	-	-	-	-
26	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	180	334,95 311,39	10,73 0,64	60291	56050	1931 115	2,5080 0,0048	451,44 0,86
27	& С101-3010-87-ИНБ-1 варіант 2	Решітка однорядна регульована 300x250	шт	180	551,13	-	99203	-	-	-	-
28	КР17-14-1 стос	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	180	649,24 464,18	5,36 0,32	116863	83552	965 58	3,5640 0,0024	641,52 0,43
29	& С100-1504-1004 варіант 8	Пленум бокс з боковим підключенням оцинкований 305x255	шт	180	1233,97	-	222115	-	-	-	-
30	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,23	5945,93 5945,93	-	19205	19205	-	47,2800	152,71
31	& С114-97-5 варіант 1	Аерфом. товщ. 10 мм з алюмінієм самоклеюча	м2	550	153,08	-	84194	-	-	-	-
32	& С114-97-5 варіант 2	Синтетичний каучук самоклеючий з покриттям AD DUCT	м2	275	848,72	-	233398	-	-	-	-
33	& С1-935-172 варіант 3	Рама-основа під вентобладнання	шт	6	18360,81	-	110165	-	-	-	-
34	С130-478 варіант 2	Хомути для кріплення повітроводів	т	1,75	16663,79	-	29162	-	-	-	-
35	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	9	4730,35 4463,23	-	42573	40169	-	36,3840	327,46
36	& С157-285-60 варіант 1	Провід ПВС 5x1,5	м	918	71,43	-	65573	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					11835318	796667	13963 5239		6451,01 39,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					11835318				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11024688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					801906 405840 647,67 133815 12241158					
		Всього по розділу 1					12241158					
		Розділ 2. Вентиляційні системи ПВ7-9										
37	КБ20-42-1 к=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	3	<u>12050,16</u> 10287,67	<u>640,84</u> 212,28	36150	30863	<u>1923</u> 637	<u>81,8040</u> 1,5393	<u>245,41</u> 4,62	
38	& С130-432-1-К варіант 1	Припливно-витяжна установка L=500/500 м3/год Aerostar SlimStar 500	шт	3	<u>115186,05</u> -	- -	345558	-	- -	- -	- -	
39	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5077	<u>147070,96</u> 43780,40	<u>158,54</u> 125,42	74668	22227	<u>80</u> 64	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>183,42</u> 0,48	
40	& С113-1466-3-1Ж варіант 1	Коліно 90* д.100	шт	12	<u>127,37</u> -	- -	1528	-	- -	- -	- -	
41	& С113-1466-3-1Ж варіант 4	Коліно 90* д.200	шт	24	<u>205,86</u> -	- -	4941	-	- -	- -	- -	
42	& С160-162-13 варіант 1	Трійник 90* д.200/200	шт	6	<u>245,14</u> -	- -	1471	-	- -	- -	- -	
43	& С160-162-13 варіант 2	Трійник 90* д.150/150	шт	12	<u>160,22</u> -	- -	1923	-	- -	- -	- -	
44	С113-1485-1 варіант 1	Перехід центральний діам. 150x110 мм	шт	18	<u>81,93</u> -	- -	1475	-	- -	- -	- -	
45	С113-1486 варіант 1	Перехід центральний діам. 200x150 мм	шт	12	<u>97,12</u> -	- -	1165	-	- -	- -	- -	
46	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>334,95</u> 311,39	<u>10,73</u> 0,64	1005	934	<u>32</u> 2	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>7,52</u> 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C101-3010-87-ИНБ-1 варіант 1	Решітка алюмінієва фасадна ALAV-C250	шт	3	<u>176,58</u>	-	530	-	-	-	-
48	C130-478 варіант 2	Хомути для кріплення повітроводів	т	0,0645	<u>16663,79</u>	-	1075	-	-	-	-
49	KP15-126-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	24	<u>784,82</u>	-	18836	18113	-	<u>6,2280</u>	<u>149,47</u>
50	& C1-935-172-1 варіант 1	Анемостат приплив/витяжка 150 (метал)	шт	24	<u>754,71</u> <u>455,73</u>	-	10938	-	-	-	-
51	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,96	<u>5945,93</u>	-	5708	5708	-	<u>47,2800</u>	<u>45,39</u>
52	& C114-97-5 варіант 1	Аерфом. товщ. 10 мм з алюмінієм самоклеюча	м2	60	<u>5945,93</u> <u>153,08</u>	-	9185	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							516156	77845	<u>2035</u> 703		<u>631,21</u> 5,11
Разом будівельні роботи, грн.							516156				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							436276				
всього заробітна плата, грн.							78548				
Загальновиробничі витрати, грн.							38745				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							59,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12341				
Всього будівельні роботи, грн.							554901				
Всього по розділу 2							554901				
Розділ 3. Вентиляційні системи В1-В35											
53	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	35	<u>1162,06</u>	<u>16,74</u>	40672	39980	<u>586</u>	<u>8,5680</u>	<u>299,88</u>
54	& C1630-1515-57 варіант 1	Вентилятор каналний L=125 м3/год, N=25 Вт, Вентс ТТ ПРО 100	шт	34	<u>1142,29</u> <u>3573,45</u>	<u>5,84</u>	121497	-	<u>204</u>	<u>0,0341</u>	<u>1,19</u>
55	& C1630-1515-57 варіант 2	Вентилятор каналний L=50 м3/год, N=14 Вт, Вентс 100 М	шт	1	<u>1584,45</u>	-	1584	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	1,2252	<u>147070,96</u> 43780,40	<u>158,54</u> 125,42	180191	53640	<u>194</u> 154	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>442,65</u> 1,15
57	& С113-1466-3-1Ж варіант 1	Коліно 90* д.100	шт	107	<u>127,37</u>	-	13629	-	-	-	-
58	& С160-162-13 варіант 2	Трійник 90* д.150/150	шт	28	<u>160,22</u>	-	4486	-	-	-	-
59	С113-1485-1 варіант 1	Перехід центральний діам. 150x110 мм	шт	12	<u>81,93</u>	-	983	-	-	-	-
60	С113-1486 варіант 2	Перехід центральний діам. 125x100 мм	шт	12	<u>151,18</u>	-	1814	-	-	-	-
61	С130-478 варіант 2	Хомути для кріплення повітроводів	т	0,207	<u>16663,79</u>	-	3449	-	-	-	-
62	КР15-126-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	63	<u>784,82</u> 754,71	-	49444	47547	-	<u>6,2280</u>	<u>392,36</u>
63	& С1-935-172-1 варіант 2	Анемостат д.100	шт	39	<u>225,21</u>	-	8783	-	-	-	-
64	& С1-935-172-1 варіант 3	Анемостат д.125	шт	12	<u>306,81</u>	-	3682	-	-	-	-
65	& С1-935-172-1 варіант 4	Анемостат д.150	шт	12	<u>388,41</u>	-	4661	-	-	-	-
66	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	34	<u>375,30</u> 296,25	<u>11,47</u> 4,89	12760	10073	<u>390</u> 166	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>82,11</u> 1,25
67	& С130-384-52 варіант 2	Клапан зворотний d 100 мм	шт	34	<u>112,55</u>	-	3827	-	-	-	-
68	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,9	<u>5945,93</u> 5945,93	-	23189	23189	-	<u>47,2800</u>	<u>184,39</u>
69	& С114-97-5 варіант 1	Аерфом. товщ. 10 мм з алюмінієм самоклеюча	м2	40	<u>153,08</u>	-	6123	-	-	-	-
70	& С114-97-5 варіант 3	Сталь оцинкована із полімерним покриттям 0,5 мм	м2	55	<u>695,72</u>	-	38265	-	-	-	-
71	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонт	2	<u>571,22</u> 93,15	<u>13,73</u> 4,48	1142	186	<u>27</u> 9	<u>0,7320</u> 0,0336	<u>1,46</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ20-19-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм	зонТ	9	971,34 200,04	21,40 6,77	8742	1800	193 61	1,5720 0,0508	14,15 0,46
73	КБ20-19-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонТ	1	2834,37 432,78	64,36 22,14	2834	433	64 22	3,5280 0,1661	3,53 0,17
Разом прямі витрати по розділу 3							531757	176848	1454 616		1420,53 4,29
Разом будівельні роботи, грн.							531757				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							353455				
всього заробітна плата, грн.							177464				
Загальновиробничі витрати, грн.							91012				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							147,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30414				
Всього будівельні роботи, грн.							622769				

Всього по розділу 3							622769				
Разом прямі витрати по кошторису							12883231	1051360	17452 6558		8502,75 48,78
Разом будівельні роботи, грн.							12883231				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11814419				
всього заробітна плата, грн.							1057918				
Загальновиробничі витрати, грн.							535596				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							854,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							176570				
Всього будівельні роботи, грн.							13418827				

Всього по кошторису							13418827				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							9406,12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1234488				

Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-062/додатковий
на водопровід та каналізація 2-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

381,853 тис. грн.
0,64366 тис.люд.год.
88,927 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація. Внутрішні мережі (підключення до стояків)									
1	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>10891,32</u>	-	1089	1085	-	<u>78,9840</u>	<u>7,9</u>
					10853,19	-			-		
2	S113-2226 варіант 1	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	10	<u>139,75</u>	-	1398	-	-	-	-
					-	-			-		
3	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,72	<u>10573,01</u>	-	18186	17922	-	<u>75,8280</u>	<u>130,42</u>
					10419,53	-			-		
4	S113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	172	<u>265,35</u>	-	45640	-	-	-	-
					-	-			-		
5	S113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	10	<u>26,39</u>	-	264	-	-	-	-
					-	-			-		
6	S113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	172	<u>37,10</u>	-	6381	-	-	-	-
					-	-			-		
7	S113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>128,38</u>	-	514	-	-	-	-
					-	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	36	97,12	-	3496	-	-	-	-
9	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	189,28	-	757	-	-	-	-
10	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	19	151,03	-	2870	-	-	-	-
11	& C1530-122-2 варіант 2	Ревізія d 110 мм	шт	26	410,21	-	10665	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							91260	19007	-	-	138,32
Разом будівельні роботи, грн.							91260				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72253				
всього заробітна плата, грн.							19007				
Загальновиробничі витрати, грн.							9338				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3000				
Всього будівельні роботи, грн.							100598				
Всього по розділу 1							100598				
Розділ 2. Каналізаційна мережа (підключення унітазу в підвалі + дренаж коридор)											
12	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	4886,17	120,93	9772	7576	242	29,4240	58,85
					3788,05	28,99			58	0,1738	0,35
13	& C130-510-24 варіант 1	Станція каналізаційна 0,6 кВт Нmax 8.5m Qmax 110 л/хв LEO 3.0 WC600A	шт	1	18381,71	-	18382	-	-	-	-
14	& C130-510-23 варіант 3	Насос для відведення води з підвалів TM 32/7	шт	1	15117,71	-	15118	-	-	-	-
15	KP20-7-1	Улаштування приямків глибиною до 1 м, розмір у проєкті 1,0x0,77 м (0,35x0,35x0,4)	приямок	1	8416,05	17,97	8416	5542	18	38,6280	38,63
					5542,35	7,36			7	0,0566	0,06
16	& C118-63-1-2Ф варіант 2	Решітка BASE 350x350 сталева оцинкована	шт	1	2346,19	-	2346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,86	10573,01	-	9093	8961	-	75,8280	65,21
18	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	86	265,35	-	22820	-	-	-	-
19	С113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	97,12	-	583	-	-	-	-
20	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1	189,28	-	189	-	-	-	-
21	С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	3	75,11	-	225	-	-	-	-
22	& С1530-122-2 варіант 3	Лючок-прочистка ревізії з кришкою з нерж. сталі 150х150 для труб ПП/ПВХ д.110	шт	4	8364,17	-	33457	-	-	-	-
23	КР15-20-4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	100шт	0,02	174283,13 128248,21	5900,40 351,12	3486	2565	118 7	996,1800 2,6400	19,92 0,05
24	С113-2302	Клапан зворотній Carpicorn діам. 110 мм	шт	1	3350,74	-	3351	-	-	-	-
25	& С1630-540-20-Ц варіант 1	ПВХ Шиберна засувка 110	шт	1	2346,37	-	2346	-	-	-	-
26	КР20-29-5	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	10м	4	676,02 664,68	-	2704	2659	-	5,8920	23,57
27	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,72	1584,70 224,72	179,29 75,15	2726	387	308 129	1,9920 0,5166	3,43 0,89
28	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен)	м3	6,88	4873,19 909,77	-	33528	6259	-	7,7040	53
Разом прямі витрати по розділу 2							168542	33949	686 201		262,61 1,35
Разом будівельні роботи, грн.							168542				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							133907				
всього заробітна плата, грн.							34150				
Загальновиробничі витрати, грн.							17604				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6073				
Всього будівельні роботи, грн.							186146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						186146				
		Розділ 3. Каналізаційна мережа (дренаж в електрощитовій)										
29	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>4886,17</u> 3788,05	<u>120,93</u> 28,99	4886	3788	<u>121</u> 29	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17	
30	& C130-510-23	Насос для відведення води з підвалів ТМ 32/7	шт	1	<u>15117,71</u>	-	15118	-	-	-	-	
	варіант 3											
31	KP20-7-1	Улаштування приямків глибиною до 1 м, розмір у проствіті 1,0x0,77 м (0,35x0,35x0,4)	приямок	1	<u>8416,05</u> 5542,35	<u>17,97</u> 7,36	8416	5542	<u>18</u> 7	<u>38,6280</u> 0,0566	<u>38,63</u> 0,06	
32	& C118-63-1-2Ф	Решітка BASE 350x350 сталева оцинкована	шт	1	<u>2346,19</u>	-	2346	-	-	-	-	
	варіант 2											
33	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>10788,30</u> 10580,94	-	1295	1270	-	<u>78,1920</u>	<u>9,38</u>	
34	C113-2224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	12	<u>76,57</u>	-	919	-	-	-	-	
	варіант 1											
35	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	1	<u>34,97</u>	-	35	-	-	-	-	
36	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>189,28</u>	-	189	-	-	-	-	
37	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,03	<u>57389,44</u> 43315,22	<u>2960,93</u> 176,20	1722	1299	<u>89</u> 5	<u>332,5800</u> 1,3248	<u>9,98</u> 0,04	
38	C113-2301	Клапан зворотній Capricorn діам. 32 мм	шт	1	<u>1917,67</u>	-	1918	-	-	-	-	
	варіант 4											
39	& C1630-540-20-Ц	ПВХ Шиберна засувка 32	шт	2	<u>1989,37</u>	-	3979	-	-	-	-	
	варіант 2											
		Разом прямі витрати по розділу 3						40823	11899	<u>228</u> 41		<u>87,41</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.						40823				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						28696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11940 5994 9,79 2022 46817				

		Всього по розділу 3					46817				
		Розділ 4. Земляні роботи (до існ. колодязів)									
40	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,084	<u>38830,54</u> 38830,54	-	3262	3262	-	<u>361,0800</u>	<u>30,33</u>
41	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,6	<u>1584,70</u> 224,72	<u>179,29</u> 75,15	5705	809	<u>645</u> 271	<u>1,9920</u> 0,5166	<u>7,17</u> 1,86
42	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,28	<u>10573,01</u> 10419,53	-	2960	2917	-	<u>75,8280</u>	<u>21,23</u>
43	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	28	<u>265,35</u>	-	7430	-	-	-	-
44	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,24	<u>573,42</u> 531,38	<u>42,04</u> 16,79	138	128	<u>10</u> 4	<u>4,0800</u> 0,1098	<u>0,98</u> 0,03
45	& C111-1683-2-ИНБ варіант 1	Стрічка сигнальна	м	24	<u>8,21</u>	-	197	-	-	-	-
46	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,048	<u>22376,92</u> 22376,92	-	1074	1074	-	<u>208,0800</u>	<u>9,99</u>
47	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,036	<u>23693,21</u> 23693,21	-	853	853	-	<u>220,3200</u>	<u>7,93</u>
48	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	6,12	<u>124,86</u>	<u>124,86</u> 23,74	764	-	<u>764</u> 145	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,99
49	KP18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	0,144	<u>37419,00</u> 1232,65	<u>5838,28</u> 1852,22	5388	178	<u>841</u> 267	<u>10,7280</u> 11,3574	<u>1,54</u> 1,64
50	KP16-53-1	Установлення люка	шт	2	<u>432,79</u> 347,26	<u>57,37</u> 27,57	866	695	<u>115</u> 55	<u>2,9040</u> 0,2117	<u>5,81</u> 0,42
51	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>6958,42</u>	-	13917	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					42554	9916	<u>2375</u> 742		<u>84,98</u> 4,94
		Разом будівельні роботи, грн.					42554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30263				
		всього заробітна плата, грн.					10658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5738				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2077				
		Всього будівельні роботи, грн.					48292				

		Всього по розділу 4					48292				
		Разом прямі витрати по кошторису					343179	74771	<u>3289</u> 984		<u>573,32</u> 6,56
		Разом будівельні роботи, грн.					343179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265119				
		всього заробітна плата, грн.					75755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38674				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13172				
		Всього будівельні роботи, грн.					381853				

		Всього по кошторису					381853				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					643,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88927				

Склав



О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на електротехнічні рішення 5-й пусковий комплекс
Зовнішні електричні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1841,910 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50923 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,060 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати	в тому числі зар- обітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дизель-генератор									
1	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,245	<u>6986,88</u> 233,51	<u>6753,37</u> 2543,93	1712	57	<u>1655</u> 623	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,52</u> 4,41
2	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,1048	<u>9392,08</u> 579,94	<u>8806,88</u> 3152,10	984	61	<u>923</u> 330	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,55</u> 2,31
3	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	18,34	<u>26,67</u> -	<u>26,67</u> 9,00	489	-	<u>489</u> 165	- 0,0610	- 1,12
4	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,5	<u>9787,43</u> 1250,30	<u>8537,13</u> 3409,60	4894	625	<u>4269</u> 1705	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>4,8</u> 11,15
5	KM8-142-2 к=3	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,5	<u>8607,88</u> 1250,30	<u>7357,58</u> 2938,51	4304	625	<u>3679</u> 1469	<u>9,6000</u> 19,2150	<u>4,8</u> 9,61
6	C1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	9	<u>1073,35</u> -	- -	9660	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,245	<u>848,57</u>	<u>848,57</u>	208	-	<u>208</u>	-	-
					-	258,70			63	1,7544	0,43
8	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,5	<u>477,86</u>	<u>35,04</u>	239	221	<u>18</u>	<u>3,4000</u>	<u>1,7</u>
					<u>442,82</u>	13,99			7	0,0915	0,05
9	& С111-1683-3-ЗДА	Захисна стрічка	м	50	<u>7,19</u>	-	360	-	-	-	-
10	КР17-7-18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 100 мм	100м	0,5	<u>4602,19</u>	-	2301	1796	-	<u>29,2800</u>	<u>14,64</u>
					<u>3591,78</u>	-			-	-	-
11	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,5	<u>8882,81</u>	<u>2521,28</u>	4441	2501	<u>1261</u>	<u>38,4000</u>	<u>19,2</u>
					<u>5001,22</u>	998,24			499	6,5450	3,27
12	С113-1360 варіант 1	Труби поліетиленові РЕ 100 , зовнішній діаметр 110х10 мм	м	60	<u>522,59</u>	-	31355	-	-	-	-
13	& С111-819-6-4	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, АВБ6Шв 4х240	м	50	<u>674,93</u>	-	33747	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
14	& С1111-99-8-2	Наконечник DTL 240	шт	16	<u>268,17</u>	-	4291	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& С1111-99-8-2	Термозбіжна рукавичка TP4 150-240 YNSy	шт	4	<u>128,43</u>	-	514	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>3789,74</u>	<u>515,56</u>	3790	660	<u>516</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					<u>659,57</u>	180,36			180	1,1866	1,19
17	& С113-2129-1-ИНБ варіант 2	Щит автоматичний ввід резерву, АВР-400-400-31УЗ	шт	1	<u>66914,23</u>	-	66914	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	2	<u>1151,89</u>	<u>22,96</u>	2304	1013	<u>46</u>	<u>3,8000</u>	<u>7,6</u>
					<u>506,62</u>	6,06			12	0,0421	0,08
19	& С111-31-1-5 варіант 2	Вимикач автоматичний триполюсний, 315 А	шт.	2	<u>5814,96</u>	-	11630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					184137	7559	<u>13064</u>		<u>58,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					184137		<u>5053</u>		<u>33,62</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					12612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5980				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1893				
		Всього будівельні роботи, грн.					190117				

		Всього по розділу 1					190117				
		Розділ 2. Силова мережа									
		ТП									
20	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2	<u>1458,08</u> 639,94	<u>22,96</u> 6,06	2916	1280	<u>46</u> 12	<u>4,8000</u> 0,0421	<u>9,6</u> 0,08
21	& 1504-1066-1-674	Автомат 800А EB 2 800 DLF	шт	2	<u>49200,00</u> -	<u>-</u> -	98400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,2709	<u>6986,88</u> 233,51	<u>6753,37</u> 2543,93	1893	63	<u>1830</u> 689	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,58</u> 4,87
23	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,1161	<u>9392,08</u> 579,94	<u>8806,88</u> 3152,10	1090	67	<u>1022</u> 366	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,61</u> 2,56
24	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	20,3175	<u>26,67</u> -	<u>26,67</u> 9,00	542	-	<u>542</u> 183	<u>-</u> 0,0610	<u>-</u> 1,24
25	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,43	<u>9787,43</u> 1250,30	<u>8537,13</u> 3409,60	4209	538	<u>3671</u> 1466	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>4,13</u> 9,59
26	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,43	<u>8607,88</u> 1250,30	<u>7357,58</u> 2938,51	3701	538	<u>3163</u> 1264	<u>9,6000</u> 19,2150	<u>4,13</u> 8,26
27	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,7	<u>1073,35</u> -	<u>-</u> -	10411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,2709	<u>848,57</u> -	<u>848,57</u> 258,70	230	-	<u>230</u> 70	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 0,48
29	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,86	<u>477,86</u> 442,82	<u>35,04</u> 13,99	411	381	<u>30</u> 12	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,92</u> 0,08
30	& С111-1683-3-ЗДА	Захисна стрічка	м	86	<u>7,19</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР17-7-18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 100 мм	100м	1,72	<u>4602,19</u> 3591,78	-	7916	6178	-	<u>29,2800</u>	<u>50,36</u>
32	КМ8-148-6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 13 кг	100 м	1,72	<u>20077,35</u> 7918,59	<u>10785,78</u> 4698,06	34533	13620	<u>18552</u> 8081	<u>60,8000</u> 33,4371	<u>104,58</u> 57,51
33	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>7190,37</u> 2917,38	<u>646,21</u> 255,85	4314	1750	<u>388</u> 154	<u>22,4000</u> 1,6775	<u>13,44</u> 1,01
34	С113-1360 варіант 1	Труби поліетиленові РЕ 100 , зовнішній діаметр 110х10 мм	м	172	<u>522,59</u>	-	89885	-	-	-	-
35	& С111-819-6-4 варіант 2	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВБШв 4х240	м	232	<u>5714,71</u>	-	1325813	-	-	-	-
36	КР20-23-1	Пробивання отворів в будових фундаментах	шт	4	<u>1192,44</u> 525,48	<u>205,91</u> 84,33	4770	2102	<u>824</u> 337	<u>4,5300</u> 0,6490	<u>18,12</u> 2,6
37	С113-405 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм (гільза)	м	8	<u>451,97</u>	-	3616	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1595268	26517	<u>30298</u> 12634		<u>208,47</u> 88,28
Разом устаткування, грн.							98400				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3864				
Всього устаткування, грн.							102264				
Разом будівельні роботи, грн.							1496868				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1440053				
всього заробітна плата, грн.							39151				
Загальновиробничі витрати, грн.							18915				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6095				
Всього будівельні роботи, грн.							1515783				

Всього по розділу 2							1618047				
38	КР1-18-2	Розділ 3. Заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,096	<u>32358,79</u> 32358,79	-	3106	3106	-	<u>300,9000</u>	<u>28,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
39	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>10628,86</u> 1458,69	<u>3726,02</u> 881,24	12755	1750	<u>4471</u> 1057	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>13,44</u> 7,43		
40	& С1110-15-48 варіант 1	Стержень заземлення оцинкований діам. 16мм., довж.1,5м. ОС	шт	12	<u>558,32</u>	-	6700	-	-	-	-		
41	& С1512-12-9-ЗДБ варіант 1	Муфта заземлення оцинкована 42/16 ОС	шт	6	<u>98,27</u>	-	590	-	-	-	-		
42	& С1630-НК варіант 1	Наконечник стрижня заземлення	шт	6	<u>96,10</u>	-	577	-	-	-	-		
43	& С111-1905-ИНБ варіант 1	Болт для забивання стержнів	шт	6	<u>44,93</u>	-	270	-	-	-	-		
44	& С1545-282-4-1М варіант 1	Струмопровідна паста 60 г	шт	2	<u>91,90</u>	-	184	-	-	-	-		
45	& С111-1683-3-ЗДА варіант 1	Гідроізоляційна антикорозійна стрічка	м	1	<u>51,05</u>	-	51	-	-	-	-		
46	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	<u>10258,07</u> 2917,38	<u>532,10</u> 145,71	3077	875	<u>160</u> 44	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>6,72</u> 0,29		
47	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³	0,096	<u>18647,44</u> 18647,44	-	1790	1790	-	<u>173,4000</u>	<u>16,65</u>		
Разом прямі витрати по розділу 3							29100	7521	<u>4631</u> 1101		<u>65,7</u> 7,72		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							29100	16948	8622	4647	8,17	1687	33747
Всього по розділу 3							33747						
Разом прямі витрати по кошторису							1808505	41597	<u>47993</u> 18788		<u>332,78</u> 129,62		
Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							98400	3864					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					102264				
		Разом будівельні роботи, грн.					1710105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1620515				
		всього заробітна плата, грн.					60385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29541				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9675				
		Всього будівельні роботи, грн.					1739646				

		Всього по кошторису					1841910				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					509,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70060				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Тегза

Перевірив



О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на Монтаж генератора
Зовнішні електричні мережі**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 258,044 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6927 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,432 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-3	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,1	104606,04	13588,88	219673	77459	28537	264,6000	555,66
					36885,24	6902,44			14495	41,1041	86,32
		Разом прямі витрати по кошторису					219673	77459	28537		555,66
									14495		86,32
		Разом будівельні роботи, грн.					219673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113677				
		всього заробітна плата, грн.					91954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10478				
		Всього будівельні роботи, грн.					258044				

		Всього по кошторису					258044				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					692,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102432				

Склад

О.В.Терза

Перевірив

О.І.Ольховик



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на каналізація 2-й пусковий комплекс
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

52,197 тис. грн.
0,07107 тис.люд.год.
9,874 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати	в тому числі зар- обітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Колодязі.									
1	КБ8-2-2 К=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,157	<u>2034,59</u> 311,36	<u>187,23</u> 76,75	319	49	<u>29</u> 12	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>0,43</u> 0,09
2	КР16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	2	<u>9034,20</u> 3377,91	<u>2529,50</u> 896,27	18068	6756	<u>5059</u> 1793	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>53,72</u> 10,71
3	К585521- Л005 варіант 1	Горловина КЦО-1 серія 3.900-3 випуск 7	шт	2	<u>1310,89</u> -	- -	2622	-	- -	- -	- -
4	К585521- Л032 варіант 1	Плити покриття КЦП1-10-1 залізобетонні серія 3.900-3 випуск 7	шт	2	<u>1872,21</u> -	- -	3744	-	- -	- -	- -
5	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КЦ10-9 залізобетонні серія 3.900-3 випуск 7	шт	4	<u>2505,93</u> -	- -	10024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ КЦД10 залізобетонні серія 3. 900-3 випуск 7	шт	2	1697,17	-	3394	-	-	-	-
7	C113-754 варіант 1	Люк важкий тип Т	шт	2	5001,90	-	10004	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							48175	6805	5088		54,15
Разом будівельні роботи, грн.							48175		1805		10,8
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36282				
всього заробітна плата, грн.							8610				
Загальновиробничі витрати, грн.							4022				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1264				
Всього будівельні роботи, грн.							52197				

Всього по розділу 1							52197				
Разом прями витрати по кошторису							48175	6805	5088		54,15
Разом будівельні роботи, грн.							48175		1805		10,8
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36282				
всього заробітна плата, грн.							8610				
Загальновиробничі витрати, грн.							4022				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1264				
Всього будівельні роботи, грн.							52197				

Всього по кошторису							52197				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							71,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9874				

Склад

Перевіряє

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Тегза

О.І.Ольховик



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі водопроводу 5-й пусковий комплекс
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

127,412 тис. грн.
0,20103 тис.люд.год.
26,922 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід.									
1	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	1,5015	<u>7825,35</u> 574,26	<u>7251,09</u> 2731,42	11750	862	<u>10888</u> 4101	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>8,02</u> 29,01
2	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,12	<u>19744,34</u> 19744,34	-	2369	2369	-	<u>183,6000</u>	<u>22,03</u>
3	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	21	<u>43,22</u>	<u>43,22</u>	908	-	<u>908</u>	-	-
4	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	0,12	- <u>57,57</u>	14,60 <u>137,69</u>	66	7	307 <u>58</u>	0,0990 <u>0,5300</u>	2,08 <u>0,06</u>
5	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	11,55	<u>1517,36</u> 187,26	<u>149,41</u> 62,62	17526	2163	<u>1726</u> 723	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>19,17</u> 4,97
6	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	2,31	<u>6368,35</u> 4596,02	<u>1576,46</u> 669,71	14711	10617	<u>3642</u> 1547	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>82,47</u> 12,11
7	C113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90x5,4 мм	м	233,31	<u>250,41</u>	-	58423	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-2329 варіант 1	Муфта поліетиленова з'єднувальна, діам. 90 мм	шт	18	415,72	-	7483	-	-	-	-
9	C113-1466-1 варіант 2	Коліно поліетиленове діам. 90 мм, 90 град.	шт	4	408,22	-	1633	-	-	-	-
10	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	1,2705	848,57	848,57 258,70	1078	-	1078 329	- 1,7544	- 2,23
Разом прямі витрати по розділу 1							115947	16018	18300 7024		131,75 50,5
Разом будівельні роботи, грн.							115947				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							81629				
всього заробітна плата, грн.							23042				
Загальновиробничі витрати, грн.							11465				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3880				
Всього будівельні роботи, грн.							127412				

Всього по розділу 1							127412				
Разом прямі витрати по кошторису							115947	16018	18300 7024		131,75 50,5
Разом будівельні роботи, грн.							115947				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							81629				
всього заробітна плата, грн.							23042				
Загальновиробничі витрати, грн.							11465				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3880				
Всього будівельні роботи, грн.							127412				

Всього по кошторису							127412				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							201,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26922				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевіряв



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03/додатковий
на каналізація 2-й пусковий комплекс
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

418,753 тис. грн.
0,48421 тис.люд.год.
66,417 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
					на одини- цю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,3456	<u>9392,08</u> 579,94	<u>8806,88</u> 3152,10	3246	200	<u>3044</u> 1089	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>1,83</u> 7,63
2	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,5184	<u>6986,88</u> 233,51	<u>6753,37</u> 2543,93	3622	121	<u>3501</u> 1319	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>1,1</u> 9,33
3	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,44	<u>9787,43</u> 1250,30	<u>8537,13</u> 3409,60	14094	1800	<u>12294</u> 4910	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>13,82</u> 32,11
4	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи та засипки трубопроводів	м3	38,88	<u>1517,36</u> 187,26	<u>149,41</u> 62,62	58995	7281	<u>5809</u> 2435	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>64,54</u> 16,74
5	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,44	<u>477,86</u> 442,82	<u>35,04</u> 13,99	688	638	<u>50</u> 20	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>4,9</u> 0,13
6	& C111- 1683-2-ИНБ варіант 1	Стрічка сигнальна	м	144	<u>8,21</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,5184	<u>848,57</u>	<u>848,57</u> 258,70	440	-	<u>440</u> 134	- 1,7544	- 0,91
8	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	58,752	<u>124,86</u>	<u>124,86</u> 23,74	7336	-	<u>7336</u> 1395	- 0,1610	- 9,46
9	KP16-44-8	Укладання труб каналізаційних азбестоцементних діаметром 250 мм в траншеї без розпорів	100м	1,44	<u>18240,52</u>	<u>2360,36</u> 741,90	26266	13631	<u>3399</u> 1068	<u>76,2400</u> 4,4935	<u>109,79</u> 6,47
10	C113-1455-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250x4,9 мм	м	144	<u>743,22</u>	-	107024	-	-	-	-
11	C113-1470-1	Коліно ПВХ діам. 250/90	шт	8	<u>2131,97</u>	-	17056	-	-	-	-
12	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	4,1	<u>7289,07</u>	<u>2338,48</u> 828,34	29885	11952	<u>9588</u> 3396	<u>23,1800</u> 4,9491	<u>95,04</u> 20,29
13	K585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900-3 випуск 7	шт	5	<u>1595,17</u>	-	7976	-	-	-	-
14	K585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>2131,75</u>	-	10659	-	-	-	-
15	K585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>2687,63</u>	-	13438	-	-	-	-
16	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття КЦП1-10-1 залізобетонні серія 3.900-3 випуск 7	шт	10	<u>1872,21</u>	-	18722	-	-	-	-
17	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>981,24</u>	-	9812	-	-	-	-
18	C113-754 варіант 1	Люк важкий тип Т	шт	5	<u>5001,90</u>	-	25010	-	-	-	-
19	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>4506,54</u>	<u>150,21</u> 3896,04	4507	3896	<u>150</u> 58	<u>30,9800</u> 0,3832	<u>30,98</u> 0,38
20	KP18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	0,864	<u>36240,51</u>	<u>4865,23</u> 1027,21	31312	888	<u>4204</u> 1334	<u>8,9400</u> 9,4645	<u>7,72</u> 8,18
		Разом прямі витрати по кошторису					391270	40407	<u>49815</u> 17158		<u>329,72</u> 111,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					391270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					301048 57565 27483 42,86 8852 418753				

		Всього по кошторису					418753				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					484,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66417				

Склад

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на насосний вузол водопроводу котельні 5-й пусковий комплекс
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

796,166 тис. грн.
0,30412 тис.люд.год.
41,632 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Демонтажні роботи.													
1	КР15-15-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (демонтаж)	100м	0,1	<u>3326,14</u> 3322,33	-	333	332	-	<u>24,9200</u>	<u>2,49</u>		
2	КР15-15-6 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (демонтаж)	100м	0,2	<u>4356,94</u> 4354,76	-	871	871	-	<u>32,6640</u>	<u>6,53</u>		
3	КР15-15-8 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм (демонтаж)	100м	0,15	<u>5656,84</u> 5581,84	<u>73,31</u> 4,36	849	837	<u>11</u> 1	<u>41,8680</u> 0,0328	<u>6,28</u>		
4	КР15-58-1	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>715,12</u> 713,26	<u>1,86</u> 0,18	715	713	<u>2</u> -	<u>6,0400</u> 0,0015	<u>6,04</u>		
Разом прями витрати по розділу 1								2768	2753	<u>13</u> 1	<u>21,34</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2768 2 2754 1399 2,24 463 4167				
		Всього по розділу 1					4167				
		Розділ 2. Обладнання.									
5	КР15-26-1	Улаштування водомірних вузлів з виготовленням обв'язки на місці монтажу, з обвідною лінією, діаметр водоміра 200 мм, діаметр вводу 300 мм	шт	1	<u>23486,05</u> 12768,27	<u>420,63</u> 25,03	23486	12768	<u>421</u> 25	<u>100,3400</u> 0,1882	<u>100,34</u> 0,19
6	С1630-1959 варіант 1	Лічильник мокрохідний Gross, діам. 40 мм (з підключенням до інтернету)	шт	1	<u>14919,35</u>	-	14919	-	-	-	-
7	С1630-105 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий діаметром 40 мм	шт	1	<u>3444,00</u>	-	3444	-	-	-	-
8	С130-471 варіант 1	Крани триходові 14м1, діаметр 15 мм	шт	1	<u>311,62</u>	-	312	-	-	-	-
9	С1630-1160 варіант 1	Манометр МП-3У, Ру=10кгс/см2	комплект	1	<u>792,21</u>	-	792	-	-	-	-
10	С1545-14 варіант 2	Вентиль запірний муфтовий 15ч8р2, діаметр 15 мм	шт	1	<u>196,08</u>	-	196	-	-	-	-
11	С113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм, l=200 мм	шт	4	<u>70,82</u>	-	283	-	-	-	-
12	С113-1509 варіант 1	Патрубок, діам. 40 мм, l=250 мм	шт	1	<u>716,51</u>	-	717	-	-	-	-
13	С113-1510 варіант 1	Патрубок, діам. 40 мм, l=450 мм	шт	1	<u>1261,40</u>	-	1261	-	-	-	-
14	С1545-14 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий 15ч8р2, діаметр 40 мм	шт	2	<u>499,24</u>	-	998	-	-	-	-
15	С130-1104 варіант 1	Вентиль фланцевий 15ч8р2, діам. 100 мм	шт	2	<u>2891,25</u>	-	5783	-	-	-	-
16	С111-960 варіант 4	Засувка з електроприводом, діам. 80 мм	шт	2	<u>40434,14</u>	-	80868	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	461,15	-	2767	-	-	-	-
18	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	330,14	-	330	-	-	-	-
19	C130-935 варіант 1	Фланці плоскі сталеві, діаметр 100 мм	шт	4	814,63	-	3259	-	-	-	-
20	C130-934 варіант 2	Фланці плоскі сталеві, діаметр 80 мм	шт	4	731,05	-	2924	-	-	-	-
21	KP15-93-4	Установлення баків розширювальних місткістю 2 м3	бак	1	41752,15	146,49	41752	3262	146	26,5900	26,59
22	C130-11 варіант 1	Бак запасу води Укрхімпласт V 2000	шт	1	3261,80	51,10	17867	-	51	0,2982	0,3
23	KP15-93-2	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3	бак	1	17866,52	-	2138	2006	49	16,3500	16,35
24	C130-12 варіант 1	Бак мембранний Reflex DE 500 (один резервний)	шт	2	2138,27	48,83	66136	-	17	0,0994	0,1
25	KP15-106-3	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 50 мм	шт	2	2005,65	17,03	1825	1395	27	4,8600	9,72
26	C1630-2008 варіант 1	Автоматичний регулятор перепаду тиску Danfoss AFP DN50 1-6 бар	шт	1	33067,80	-	100471	-	2	0,0060	0,01
27	C1630-2008 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Danfoss AFP DN80 1-6 бар	шт	1	912,63	13,41	100573	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2			697,31	0,80	473101	19431	643		153
		Разом будівельні роботи, грн.					473101		95		0,6
		в тому числі:					453027				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19526				
		всього заробітна плата, грн.					9998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16,13				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3332				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					483099				
		Всього будівельні роботи, грн.					483099				
		Всього по розділу 2					483099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Прилади КІП.											
28	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	13	87,46 55,48	-	1137	721	-	0,4100	5,33
29	C1630-113 варіант 1	Манометр ДМ-05-100-0-160-1,5	комплект	11	979,17	-	10771	-	-	-	-
30	C1630-1161 варіант 1	Манометр, межа виміру 0-16 бар ДМ-05-100-160-1,5	комплект	2	1044,30	-	2089	-	-	-	-
31	C130-1178 варіант 1	Кран для манометра 11618бк	шт	13	423,10	-	5500	-	-	-	-
32	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	7	86,83 76,84	-	608	538	-	0,5900	4,13
33	C1630-1159 варіант 1	Термоманометр ТБ-063-050-0-120-1,5-О	комплект	7	566,14	-	3963	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							24068	1259	-	-	9,46
Разом будівельні роботи, грн.							24068				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22809				
всього заробітна плата, грн.							1259				
Загальновиробничі витрати, грн.							629				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							206				
Всього будівельні роботи, грн.							24697				

Всього по розділу 3							24697				
Розділ 4. Арматура.											
34	C1630-2009 варіант 1	Крани кульові, діаметр 15 мм, зі штуцером Danfoss JIP LD-WVV	шт	4	1989,15	-	7957	-	-	-	-
35	C1630-2012 варіант 1	Крани кульові, діаметр 32 мм, з патрубками під приварку Danfoss JIP LD-WVV	шт	2	2564,99	-	5130	-	-	-	-
36	C1630-2013 варіант 1	Крани кульові, діаметр 40 мм, з патрубками під приварку Danfoss JIP LD-WVV	шт	4	3178,03	-	12712	-	-	-	-
37	C1630-2014 варіант 1	Крани кульові, діаметр 50 мм, з фланцами Danfoss JIP LD-FF	шт	3	6120,69	-	18362	-	-	-	-
38	C1630-2017 варіант 1	Крани кульові, діаметр 65 мм, з фланцами Danfoss JIP LD-FF	шт	4	7854,69	-	31419	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1630-2020 варіант 1	Крани кульові, діаметр 80 мм, з фланцами Danfoss JIP LD-FF	шт	2	<u>9996,69</u>	-	19993	-	-	-	-
40	C113-2300 варіант 1	Клапан зворотний, діам. 40 мм Danfoss Тип 601	шт	2	<u>2690,27</u>	-	5381	-	-	-	-
41	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотний фланцевий, діам. 50 мм Danfoss Тип 402	шт	1	<u>8600,71</u>	-	8601	-	-	-	-
42	C113-2301 варіант 2	Клапан зворотний фленцевий, діам. 65 мм Danfoss Тип 402	шт	2	<u>8953,27</u>	-	17907	-	-	-	-
43	C113-2301 варіант 3	Клапан зворотний фленцевий, діам. 80 мм Danfoss Тип 402	шт	2	<u>12940,56</u>	-	25881	-	-	-	-
44	C1630-544 варіант 1	Клапан запобіжний, діам. 32 мм Danfoss	шт	2	<u>4422,40</u>	-	8845	-	-	-	-
45	C130-932 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 50 мм	шт	8	<u>386,99</u>	-	3096	-	-	-	-
46	C130-933 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 65 мм	шт	12	<u>429,71</u>	-	5157	-	-	-	-
47	C130-934 варіант 3	Фланці плоскі приварні, діаметр 80 мм	шт	8	<u>759,51</u>	-	6076	-	-	-	-
48	C1545-18 варіант 1	Вставка антивібраційна, діам. 40 мм ZKT	шт	4	<u>2711,32</u>	-	10845	-	-	-	-
49	C1545-18 варіант 2	Вставка антивібраційна, діам. 65 мм ZKT	шт	4	<u>7794,75</u>	-	31179	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					218541	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218541				
		Всього будівельні роботи, грн.					218541				
		Всього по розділу 4					218541				
		Розділ 5. Трубопроводи.									
50	КР15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,03	<u>8329,31</u> 7968,54	-	250	239	-	<u>59,7700</u>	<u>1,79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3	<u>226,00</u>	-	678	-	-	-	-
52	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,06	<u>8319,47</u> <u>7876,55</u>	-	499	473	-	<u>59,0800</u>	<u>3,54</u>
53	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	<u>198,96</u>	-	1194	-	-	-	-
54	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>11484,35</u> <u>10886,91</u>	-	4594	4355	-	<u>81,6600</u>	<u>32,66</u>
55	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	40	<u>282,22</u>	-	11289	-	-	-	-
56	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,06	<u>15372,88</u> <u>13954,60</u>	<u>155,56</u> <u>9,26</u>	922	837	<u>9</u> <u>1</u>	<u>104,6700</u> <u>0,0696</u>	<u>6,28</u>
57	C113-7 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>473,79</u>	-	2843	-	-	-	-
58	KP15-15-8	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	100м	0,4	<u>16274,94</u> <u>13954,60</u>	<u>183,27</u> <u>10,91</u>	6510	5582	<u>73</u> <u>4</u>	<u>104,6700</u> <u>0,0820</u>	<u>41,87</u> <u>0,03</u>
59	C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	40	<u>610,11</u>	-	24404	-	-	-	-
60	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>71,53</u>	-	1073	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5								54256	11486	<u>82</u> <u>5</u>	<u>86,14</u> <u>0,03</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								54256			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42688 11491 5736 9,05 1870 59992				

		Всього по розділу 5					59992				
		Розділ 6. Каналізація.									
61	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,05	8836,42	-	442	434	-	63,1900	3,16
62	С113-2227 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ діам. 110 мм	м	5	8682,94 296,07	-	1480	-	-	-	-
63	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	34342,79 1964,27	-	3434	196	-	14,9000	1,49

		Разом прямі витрати по розділу 6					5356	630	-		4,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5356 4726 630 313 0,49 101 5669				

		Всього по розділу 6					5669				
		Разом прямі витрати по кошторису					778090	35559	738		274,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					778090 741793 35660		101		0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18076 28,9 5972 796166				

		Всього по кошторису					796166				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					304,12 41632				

Склад

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]