

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький.Коригування /2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05  
на технологічні трубопроводи (залишкові роботи)**

**Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький (залишкові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 61,281 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,26985 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 27,004 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Обладнання</b>											
1	КР15-48-3	Демонтаж баків місткістю понад 0,9 до 1,75 м3	100шт	0,04	<u>47883,73</u>	<u>2399,73</u>	1915	1819	<u>96</u>	<u>518.7500</u>	<u>20,75</u>
					45484,00	1185,05			47	10,7640	0,43
2	КБ18-10-9	Установлення баків круглих і прямокутних місткістю 1 м3 /раніше демонтовані/	шт	4	<u>1903,19</u>	<u>183,26</u>	7613	6880	<u>733</u>	<u>18.0400</u>	<u>72,16</u>
					1719,93	67,91			272	0,6224	2,49
3	КР15-58-1	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>554,35</u>	<u>-</u>	554	554	<u>-</u>	<u>6.0400</u>	<u>6,04</u>
					554,35	-			-	-	-
4	КБ18-13-1	Установлення насосної станції /раніше демонтовані/	шт	1	<u>2473,38</u>	<u>157,26</u>	2473	2133	<u>157</u>	<u>21.3200</u>	<u>21,32</u>
					2133,49	46,13			46	0,4322	0,43
5	КР15-2-3	Демонтаж фільтра	100шт	0,01	<u>2590,89</u>	<u>2,69</u>	26	26	<u>-</u>	<u>28.2000</u>	<u>0,28</u>
					2588,20	2,37			-	0,0222	-
6	КБ18-21-1	Установлення фільтрів /раніше демонтовані/	10шт	0,1	<u>2097,26</u>	<u>736,68</u>	210	125	<u>74</u>	<u>12.3000</u>	<u>1,23</u>
					1245,13	214,67			21	2,0606	0,21
7	КР15-2-3	Демонтаж пом'якшувача води	100шт	0,02	<u>2590,89</u>	<u>2,69</u>	52	52	<u>-</u>	<u>28.2000</u>	<u>0,56</u>
					2588,20	2,37			-	0,0222	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ18-21-1	Установлення пом'якшувача води /раніше демонтовані/	10шт	0,2	<u>2097.26</u> 1245,13	<u>736.68</u> 214,67	419	249	<u>147</u> 43	<u>12.3000</u> 2,0606	<u>2.46</u> 0,41
9	КР15-48-3	Демонтаж резервуару регенерації	100шт	0,01	<u>47883.73</u> 45484,00	<u>2399.73</u> 1185,05	479	455	<u>24</u> 12	<u>518.7500</u> 10,7640	<u>5.19</u> 0,11
10	КБ18-10-9	Установлення резервуару регенерації /раніше демонтовані/	шт	1	<u>1927.86</u> 1719,93	<u>207.93</u> 75,22	1928	1720	<u>208</u> 75	<u>18.0400</u> 0,6672	<u>18.04</u> 0,67
11	КР15-2-3	Демонтаж фільтра вугільного	100шт	0,01	<u>2590.89</u> 2588,20	<u>2.69</u> 2,37	26	26	-	<u>28.2000</u> 0,0222	<u>0.28</u> -
12	КБ18-21-1	Установлення фільтра вугільного /раніше демонтовані/	10шт	0,1	<u>2097.26</u> 1245,13	<u>736.68</u> 214,67	210	125	<u>74</u> 21	<u>12.3000</u> 2,0606	<u>1.23</u> 0,21
13	КР15-2-3	Демонтаж фільтра бірмового	100шт	0,01	<u>2590.89</u> 2588,20	<u>2.69</u> 2,37	26	26	-	<u>28.2000</u> 0,0222	<u>0.28</u> -
14	КБ18-21-1	Установлення фільтра вугільного /раніше демонтовані/	10шт	0,1	<u>2097.26</u> 1245,13	<u>736.68</u> 214,67	210	125	<u>74</u> 21	<u>12.3000</u> 2,0606	<u>1.23</u> 0,21
15	КР15-2-3	Демонтаж осмосу	100шт	0,01	<u>2590.89</u> 2588,20	<u>2.69</u> 2,37	26	26	-	<u>28.2000</u> 0,0222	<u>0.28</u> -
16	КБ18-21-1	Установлення осмоса /раніше демонтовані/	10шт	0,1	<u>2097.26</u> 1245,13	<u>736.68</u> 214,67	210	125	<u>74</u> 21	<u>12.3000</u> 2,0606	<u>1.23</u> 0,21
17	КМ34-122-2	(Демонтаж) Монтаж установки для перитоніального діаліза /раніше демонтовані/	комплект	1	<u>1211.56</u> 1211,56	-	1212	1212	-	<u>11.5200</u> -	<u>11.52</u> -
18	КМ34-122-2	Монтаж установки для перитоніального діаліза	комплект	1	<u>3028.90</u> 3028,90	-	3029	3029	-	<u>28.8000</u> -	<u>28.8</u> -
19	КР17-4-7	Демонтаж розподільчих панелей	100шт	0,13	<u>3710.67</u> 3710,67	-	482	482	-	<u>40.4300</u> -	<u>5.26</u> -
20	КБ21-22-12	Установлення розподільчих панелей /раніше демонтовані/	100шт	0,18	<u>31018.95</u> 20492,08	<u>1105.89</u> 957,24	5583	3689	<u>199</u> 172	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>37.3</u> 1,76
21	С113-2144 варіант 1	Розподільча панель Braun	шт	5	<u>4637.80</u> -	-	23189	-	-	-	-
22	КР15-2-3	Демонтаж фільтрів волоконних	100шт	0,03	<u>2590.89</u> 2588,20	<u>2.69</u> 2,37	78	78	-	<u>28.2000</u> 0,0222	<u>0.85</u> -
23	КБ18-21-1	Установлення фільтрів волоконних/раніше демонтовані/	10шт	0,3	<u>2097.26</u> 1245,13	<u>736.68</u> 214,67	629	374	<u>221</u> 64	<u>12.3000</u> 2,0606	<u>3.69</u> 0,62
24	КР15-50-2	Демонтаж манометрів	100шт	0,08	<u>349.68</u> 349,68	-	28	28	-	<u>3.8100</u> -	<u>0.3</u> -
25	КБ18-22-2	Установлення манометрів /раніше демонтовані/	комплект	8	<u>59.74</u> 38,45	-	478	308	-	<u>0.3600</u> -	<u>2.88</u> -
26	КР15-2-2	Демонтаж електромагнітного клапана	100шт	0,01	<u>2862.99</u> 2858,95	<u>4.04</u> 3,56	29	29	-	<u>31.1500</u> 0,0333	<u>0.31</u> -
27	КБ16-20-2	Установлення електромагнітного клапана	шт	1	<u>51.53</u> 51,53	-	52	52	-	<u>0.4900</u> -	<u>0.49</u> -
28	КР15-2-2	Демонтаж датчика затоплення	100шт	0,04	<u>2862.99</u> 2858,95	<u>4.04</u> 3,56	115	114	<u>1</u> -	<u>31.1500</u> 0,0333	<u>1.25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентрацімірів і щільноцімірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4	<u>200.16</u> 161,97	<u>11,28</u> 4,13	801	648	<u>45</u> 17	<u>1.6000</u> 0,0399	<u>6.4</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					52082	24509	<u>2127</u> 832		<u>251.61</u> 7,92
		Разом будівельні роботи, грн.					52082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25446				
		всього заробітна плата, грн.					25341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9199				
		трудоцімікість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1663				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>61281</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>61281</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					52082	24509	<u>2127</u> 832		<u>251.61</u> 7,92
		Разом будівельні роботи, грн.					52082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25446				
		всього заробітна плата, грн.					25341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9199				
		трудоцімікість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1663				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>61281</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>61281</b>				
		<b>Кошторисна трудоцімікість, люд.год.</b>					<b>269,85</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						27004				

Склав



\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.І.Сороквашин

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

-