

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради"
(коригування 2)
1575/21 (вихід)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання
Зовнішнє електропостачання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 151,983 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,718 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
				на одини- цю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,36	<u>17058,89</u> 17058,89	-	6141	6141	-	<u>261,8000</u>	<u>94,25</u>
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,24	<u>10603,45</u> 10603,45	-	2545	2545	-	<u>165,2400</u>	<u>39,66</u>
3	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	12	<u>1208,16</u> 160,79	<u>102,51</u> 28,36	14498	1929	<u>1230</u> 340	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>27,6</u> 4,08
4	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,5	<u>274,38</u> 274,38	-	137	137	-	<u>3,4000</u>	<u>1,7</u>
5	С111-1595-17-1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м/п	50	<u>6,35</u>	-	318	-	-	-	-
6	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	2	<u>3257,66</u> 2453,28	<u>499,24</u> 172,86	6515	4907	<u>998</u> 346	<u>30,4000</u> 2,1420	<u>60,8</u> 4,28
7	С1545-65 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами, подвійна ізоляція, АВБбШв 4х120 (*або еквівалент)	м	204	<u>509,11</u>	-	103858	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С113-614 варіант 1	З'єднувальна муфта для броньованого кабелю із пластмасовою ізоляцією на напругу до 1 кВ перерізом 70-95-120 мм ² (1ПСТп-5) (або еквівалент)	шт	8	1030,88	-	8247	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					142259	15659	2228 686		224,01 8,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					142259				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124372				
		всього заробітна плата, грн.					16345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9724				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3373				
		Всього будівельні роботи, грн.					151983				

		-									
		Всього по кошторису					151983				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					258,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19718				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]