

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Насосна станція водозабірної свердловини
Насосна станція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

97,000 тис. грн.
0,10818 тис.люд.год.
23,563 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-5-1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	100 м3	0,537	<u>9666,58</u> 717,12	<u>8949,46</u> 4277,63	5191	385	<u>4806</u> 2297	<u>3,9400</u> 17,8750	<u>2,12</u> 9,60
2	KP1-11-1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.3 к=0,85	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 [раніше розпушених ґрунтів]	100 м3	0,537	<u>1622,15</u> -	<u>1622,15</u> 645,87	871	-	<u>871</u> 347	<u>-</u> 2,5877	<u>-</u> 1,39
3	KP1-20-1	Засипання вручну за стіни колодязя, група ґрунту 1	100 м3	0,029	<u>31560,53</u> 31560,53	<u>-</u> -	915	915	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>5,03</u> -
4	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,387	<u>1099,76</u> -	<u>1099,76</u> 437,88	426	-	<u>426</u> 169	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 0,68
5	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,387	<u>14482,63</u> 4213,47	<u>10269,16</u> 5214,70	5605	1631	<u>3974</u> 2018	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>8,16</u> 9,15
6	KP1-6-1	Подача ґрунту для насипу навколо насосної станції	100 м3	0,02	<u>33417,04</u> 33417,04	<u>-</u> -	668	668	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>3,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP1-7-4	Планування обсіпки вручну, група ґрунту 1	1000 м2	0,0137	<u>39076,54</u>	-	535	535	-	<u>195,5000</u>	<u>2,68</u>
					39076,54	-			-	-	-
8	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів ФМ-1, бетон С12/15	100 м3	0,0181	<u>624333,62</u>	<u>70709,85</u>	11300	2355	<u>1280</u>	<u>657,0000</u>	<u>11,89</u>
					130099,14	31476,40			570	108,5551	1,96
9	KP16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,09	<u>7423,99</u>	<u>3114,44</u>	8092	3646	<u>3395</u>	<u>16,3100</u>	<u>17,78</u>
					3345,18	1443,97			1574	5,3552	5,84
10	K585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3524,18</u>	-	3524	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>5118,80</u>	-	10238	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	K585521-Л044	Плити покриття ЗПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2322,16</u>	-	2322	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>474,06</u>	-	948	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	C111-1789	Скоби ходові	кг	2,88	<u>56,68</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>709,55</u>	-	1419	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	C113-754	Люк герметичний з замковим пристроєм	шт	2	<u>5909,86</u>	-	11820	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	KP16-23-5	Влаштування прямоку з сталевих труб діаметром 377х5	т	0,0187	<u>95771,20</u>	<u>45781,34</u>	1791	861	<u>856</u>	<u>177,2000</u>	<u>3,31</u>
					46048,96	9181,70			172	33,1706	0,62
18	C113-208	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,4	<u>2458,86</u>	-	984	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C1545-166	Патрубок -гільза	100шт	0,02	<u>1915,04</u>	-	38	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	KP2-6-7	Бітумна ґрунтовка	100 м2	0,25	<u>35105,62</u>	-	8776	2710	-	<u>48,5800</u>	<u>12,15</u>
					10839,66	-			-	-	-
21	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,25	<u>50221,77</u>	-	12555	2710	-	<u>48,5800</u>	<u>12,15</u>
					10839,66	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					88181	16416	<u>15608</u>		<u>78,94</u>
									7147		29,24
		Разом будівельні роботи, грн.					88181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					23563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8819				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					97000				

		Всього по кошторису					97000				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					108,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23563				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Технологічне обладнання
Насосна станція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 88,012 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08558 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,045 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM7-218-1	Монтаж насосу, маса 0,064 т	шт	1	<u>11819,18</u>	<u>390,21</u>	11819	9583	<u>390</u>	<u>43,4700</u>	<u>43,47</u>
					9582,53	54,84			55	0,2233	0,22
2	KM8-482-14	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму, фланцевих з горизонтальним або вертикальним валом, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0, 25 т	шт	1	<u>1128,80</u>	<u>27,84</u>	1129	856	<u>28</u>	<u>3,6800</u>	<u>3,68</u>
					855,86	9,46			9	0,0375	0,04
3	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	<u>1249,37</u>	<u>35,07</u>	1249	519	<u>35</u>	<u>2,3000</u>	<u>2,30</u>
					519,02	2,49			2	0,0110	0,01
4	C1630-1450	Лічильники холодної води PoWoGaZ WI, діаметр 50 мм	шт	1	<u>9876,10</u>	-	9876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>119,06</u>	-	119	94	-	<u>0,4100</u>	<u>0,41</u>
					93,90	-			-	-	-
6	C1630-113	Манометр	комплект	1	<u>336,90</u>	-	337	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-670 варіант 2	Крани для підключення манометра	шт	1	<u>426,32</u>	-	426	-	-	-	-
8	C113-1358 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 75х6,8 мм (водопідйомна)	м	15	<u>139,53</u>	-	2093	-	-	-	-
9	C113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм (П'єзометрична)	м	14	<u>23,75</u>	-	333	-	-	-	-
10	C1537-5 варіант 1	Трос страхувальний	10м	1,6	<u>68,72</u>	-	110	-	-	-	-
11	KP16-27-1	Установлення одинарних вантузів	шт	1	<u>742,83</u>	<u>41,37</u>	743	634	<u>41</u>	<u>2,9800</u>	<u>2,98</u>
					634,29	19,26			19	0,0854	0,09
12	C1630-1198 варіант 1	Вантуз, діаметр 50 мм	комплект	1	<u>4846,58</u>	-	4847	-	-	-	-
13	KP15-20-3	Установлення клапанів зворотних, діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	<u>110861,62</u>	<u>6027,21</u>	1109	856	<u>60</u>	<u>392,8500</u>	<u>3,93</u>
					85605,94	675,28			7	2,9544	0,03
14	C1630-540 варіант 1	Клапани зворотні DN65 PN10	шт	1	<u>10124,76</u>	-	10125	-	-	-	-
15	KB16-15-1	Установлення кранів, діаметр до 25 мм	1 шт	1	<u>729,91</u>	<u>94,08</u>	730	531	<u>94</u>	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
					531,26	35,23			35	0,1561	0,16
16	C1630-670 варіант 1	Крани шаровий діаметр 15 мм	шт	1	<u>1520,68</u>	-	1521	-	-	-	-
17	KB16-15-2	Установлення кранів, діаметр до 50 мм	1 шт	1	<u>759,27</u>	<u>132,15</u>	759	531	<u>132</u>	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
					531,26	43,61			44	0,1814	0,18
18	C1630-671 варіант 1	Крани шаровий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1496,56</u>	-	1497	-	-	-	-
19	KB16-15-2	Установлення засувок на трубопроводах діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>759,27</u>	<u>132,15</u>	1519	1063	<u>264</u>	<u>2,4100</u>	<u>4,82</u>
					531,26	43,61			87	0,1814	0,36
20	C1630-65 варіант 1	Засувки чавунні Hawle 4000E2, діаметр 50 мм	шт	2	<u>7194,46</u>	-	14389	-	-	-	-
21	KB22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	1 т	0,0089	<u>136699,90</u>	<u>38846,54</u>	1217	818	<u>346</u>	<u>353,8000</u>	<u>3,15</u>
					91942,01	1821,96			16	8,0707	0,07
22	C1534-12 варіант 1	Відводи під кутом 90 град., Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	1	<u>107,08</u>	-	107	-	-	-	-
23	C1534-141 варіант 1	Трійники, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	1	<u>238,60</u>	-	239	-	-	-	-
24	C1534-258 варіант 1	Переходи, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	3	<u>72,42</u>	-	217	-	-	-	-
25	C1534-272 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-57х3,0 мм	шт	1	<u>231,90</u>	-	232	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>355,05</u> -	- -	355	-	- -	- -	- -
27	C113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,4	<u>277,30</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
28	C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	7	<u>190,14</u> -	- -	1331	-	- -	- -	- -
29	C130-969 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>282,17</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
30	C130-969 варіант 2	Фланці сталевий вільний, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>274,81</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
31	C130-967 варіант 1	Фланці сталевий вільний, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	1	<u>283,90</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
32	C130-968 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 75 мм	шт	1	<u>284,30</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
33	KP16-24-1	Установлення поліетиленових частин діаметром 110 мм	10шт	0,2	<u>11882,56</u> 6479,26	<u>5403,30</u> 2846,35	2377	1296	<u>1081</u> 569	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>5,66</u> 2,63
34	C113-1307 варіант 1	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб	шт	1	<u>563,39</u> -	- -	563	-	- -	- -	- -
35	C113-1305 варіант 1	Буртові втулки діам. 75 мм для ПЕ труб	шт	1	<u>367,80</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
36	C113-1046 варіант 1	Трійник латунний діам.25мм	шт	1	<u>159,68</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
37	C113-1798 варіант 1	Муфта діам. 75 мм	шт	1	<u>317,75</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
38	C113-2062 варіант 1	Ніпель	шт	1	<u>1629,26</u> -	- -	1629	-	- -	- -	- -
39	2405-3190 варіант 1	Штуцери приварні 1/2 дюйма	1000шт	0,001	<u>59301,26</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
40	2405-3191 варіант 1	Штуцери приварні 2 дюйма	1000шт	0,001	<u>166258,46</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
41	2405-3189 варіант 1	футарка	1000шт	0,001	<u>33086,01</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
42	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	2	<u>785,03</u> 627,91	- -	1570	1256	- -	<u>2,9500</u> -	<u>5,90</u> -
43	C1630-164 варіант 1	Сальник Д=100мм L=100мм(гільза)	шт	2	<u>1305,44</u> -	- -	2611	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ13-16-6 Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)	100м2	0,008	<u>4755,78</u> 2386,08	<u>211,12</u> 32,26	38	19	<u>2</u> -	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,08</u> -
45	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 два шари	100м2	0,08	<u>5674,56</u> 1782,63	<u>159,83</u> 36,15	454	143	<u>13</u> 3	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,58</u> 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					80010	18199	<u>2486</u> 846		<u>81,78</u> 3,80
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80010 59325 19045 8002 - - 88012				
		----- Всього по кошторису					88012				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					85,58 19045				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Вентиляція
Насосна станція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11,795 тис. грн.
0,02782 тис.люд.год.
6,238 тис. грн.
4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на “15 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,072	<u>9955,71</u> 7779,39	<u>2150,87</u> 1133,43	717	560	<u>155</u> 82	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>2,57</u> 0,38
2	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ S20 діаметром 110х3,2 мм	м	7,27	<u>273,08</u> -	-	1985	-	-	-	-
3	KP16-24-1	Установлення поліетиленових фасонних частин діаметром 110 мм	10шт	0,6	<u>11882,56</u> 6479,26	<u>5403,30</u> 2846,35	7130	3888	<u>3242</u> 1708	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>16,97</u> 7,90
4	C113-1466-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	2	<u>171,70</u> -	-	343	-	-	-	-
5	C113-1472 варіант 1	Муфта ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>123,98</u> -	-	248	-	-	-	-
6	C113-1484 варіант 1	Грибок вентиляційний ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>149,30</u> -	-	299	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					10722	4448	<u>3397</u> 1790		<u>19,54</u> 8,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10722 2877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					6238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1073				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					11795				

		Всього по кошторису					11795				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					27,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6238				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Електротехнічні рішення
Насосна станція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 244,407 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,240 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,3	<u>54766,81</u> 54766,81	-	16430	16430	-	<u>300,9000</u> -	<u>90,27</u> -
2	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,3	<u>34654,70</u> 34654,70	-	10396	10396	-	<u>190,4000</u> -	<u>57,12</u> -
3	KM8-141-1	Прокладання кабелю у готових траншеях	100 м	1,48	<u>8413,05</u> 4461,71	<u>979,48</u> 471,59	12451	6603	<u>1450</u> 698	<u>20,2400</u> 1,8161	<u>29,96</u> 2,69
4	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб в траншею	1 км	0,072	<u>52673,23</u> 50554,51	-	3792	3640	-	<u>255,3000</u> -	<u>18,38</u> -
5	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	72	<u>183,03</u> -	-	13178	-	-	-	-
6	KP17-8-4	Затягування проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,72	<u>4341,32</u> 4013,59	<u>96,89</u> 90,35	3126	2890	<u>70</u> 65	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>14,28</u> 0,28
7	KM8-411-2	Прокладання рукава металевого, діаметр до 60 мм	100 м	0,1	<u>27512,01</u> 12533,34	<u>2650,89</u> 533,98	2751	1253	<u>265</u> 53	<u>56,8560</u> 2,1549	<u>5,69</u> 0,22
8	241649-1010 варіант 1	Рукав гнучкий металевий герметичний з рухомим швом, діаметр 50мм	1000м	0,01	<u>86924,07</u> -	-	869	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ8-412-3	Затягування кабелів у прокладені металорукави, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,1	<u>3342,29</u> 2839,27	<u>98,63</u> 48,98	334	284	<u>10</u> 5	<u>12,8800</u> 0,1898	<u>1,29</u> 0,02
10	КМ8-147-10	Прокладання кабелю по установлених конструкціях з кріпленням по всій довжині	100 м	0,8	<u>12176,43</u> 6084,14	<u>2657,26</u> 1114,69	9741	4867	<u>2126</u> 892	<u>27,6000</u> 4,8431	<u>22,08</u> 3,87
11	15093-38053 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.16мм2 АВВГз	1000м	0,11	<u>78418,23</u> -	-	8626	-	-	-	-
12	15095-39151 варіант 1	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 ВПП	1000м	0,06	<u>91563,70</u> -	-	5494	-	-	-	-
13	15096-16041 варіант 1	Кабель перерізом 10.2,5мм2 АКВВГ	1000м	0,14	<u>261044,27</u> -	-	36546	-	-	-	-
14	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,13	<u>21594,96</u> 7300,97	<u>948,50</u> 326,19	2807	949	<u>123</u> 42	<u>33,1200</u> 1,2768	<u>4,31</u> 0,17
15	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,2	<u>14258,39</u> 2839,27	<u>5505,01</u> 1715,38	2852	568	<u>1101</u> 343	<u>12,8800</u> 7,1202	<u>2,58</u> 1,42
16	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,4	<u>916,19</u> 861,92	<u>54,27</u> 27,24	366	345	<u>21</u> 11	<u>3,9100</u> 0,1052	<u>1,56</u> 0,04
17	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	40	<u>2,37</u> -	-	95	-	-	-	-
18	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3144,58</u> 2762,93	<u>237,86</u> 16,86	3145	2763	<u>238</u> 17	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
19	1517-1128 варіант 1	Пункт розподільчий ПР11Д	шт	1	<u>14228,04</u> -	-	14228	-	-	-	-
20	КР17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>857,92</u> 482,91	<u>22,99</u> 15,94	858	483	<u>23</u> 16	<u>2,1400</u> 0,0686	<u>2,14</u> 0,07
21	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>4414,62</u> -	-	4415	-	-	-	-
22	1507-1022 варіант 1	Світильник переносний РВО-42ХЛ2	шт	1	<u>477,28</u> -	-	477	-	-	-	-
23	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування	шафа	1	<u>9177,77</u> 5397,79	<u>2046,41</u> 985,30	9178	5398	<u>2046</u> 985	<u>23,9200</u> 3,7943	<u>23,92</u> 3,79
24	1517-2081 варіант 1	Шафа керування Control MP204 Grundfos	шт	1	<u>38648,84</u> -	-	38649	-	-	-	-
25	КМ11-31-1	Монтаж датчика рівня	шт	6	<u>251,54</u> 213,96	-	1509	1284	-	<u>0,9200</u> -	<u>5,52</u> -
26	1704-50506 варіант 1	Датчик рівня SSE-10	шт	6	<u>78,83</u> -	-	473	-	-	-	-
27	КМ8-102-1	Монтаж шафи силової	шафа	1	<u>9177,77</u> 5397,79	<u>2046,41</u> 985,30	9178	5398	<u>2046</u> 985	<u>23,9200</u> 3,7943	<u>23,92</u> 3,79
28	1517-2041 варіант 1	Шафа силова ЯР-100 IP54	шт	1	<u>3411,20</u> -	-	3411	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ8-83-1	Монтаж блоку релейного	шт	1	<u>1001,70</u>	<u>16,44</u>	1002	830	<u>16</u>	<u>3,6800</u>	<u>3,68</u>
					830,43	8,16			8	0,0316	0,03
30	1704-50554 варіант 1	Релейний блок ЕРСУ-К2	шт	1	<u>1276,63</u>	-	1277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	2405-1360 варіант 1	Коробки клемні У614А	шт	2	<u>936,50</u>	-	1873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КМ8-526-2	Монтаж вимикача автоматичного одно-, дво-, триполюсний, що устанавлиється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100А	шт	1	<u>1237,22</u>	<u>35,00</u>	1237	727	<u>35</u>	<u>3,2200</u>	<u>3,22</u>
					726,63	11,80			12	0,0484	0,05
33	1504-1052 варіант 1	Вимикач автоматичний 40А 380В ВА51-35	шт	1	<u>1423,37</u>	-	1423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					222187	65108	<u>9570</u>		<u>321,80</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					222187		4132		16,51
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147509				
		всього заробітна плата, грн.					69240				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22220				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					244407				

		Всього по кошторису					244407				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					338,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69240				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Насосна станція водозабірної свердловини
Насосна станція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

97,000 тис. грн.
0,10818 тис.люд.год.
23,563 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-5-1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	100 м3	0,537	<u>9666,58</u> 717,12	<u>8949,46</u> 4277,63	5191	385	<u>4806</u> 2297	<u>3,9400</u> 17,8750	<u>2,12</u> 9,60
2	KP1-11-1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.3 к=0,85	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 [раніше розпушених ґрунтів]	100 м3	0,537	<u>1622,15</u> -	<u>1622,15</u> 645,87	871	-	<u>871</u> 347	<u>-</u> 2,5877	<u>-</u> 1,39
3	KP1-20-1	Засипання вручну за стіни колодязя, група ґрунту 1	100 м3	0,029	<u>31560,53</u> 31560,53	<u>-</u> -	915	915	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>5,03</u> -
4	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,387	<u>1099,76</u> -	<u>1099,76</u> 437,88	426	-	<u>426</u> 169	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 0,68
5	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,387	<u>14482,63</u> 4213,47	<u>10269,16</u> 5214,70	5605	1631	<u>3974</u> 2018	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>8,16</u> 9,15
6	KP1-6-1	Подача ґрунту для насипу навколо насосної станції	100 м3	0,02	<u>33417,04</u> 33417,04	<u>-</u> -	668	668	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>3,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP1-7-4	Планування обсіпки вручну, група ґрунту 1	1000 м2	0,0137	<u>39076,54</u>	-	535	535	-	<u>195,5000</u>	<u>2,68</u>
					39076,54	-			-	-	-
8	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів ФМ-1, бетон С12/15	100 м3	0,0181	<u>624333,62</u>	<u>70709,85</u>	11300	2355	<u>1280</u>	<u>657,0000</u>	<u>11,89</u>
					130099,14	31476,40			570	108,5551	1,96
9	KP16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,09	<u>7423,99</u>	<u>3114,44</u>	8092	3646	<u>3395</u>	<u>16,3100</u>	<u>17,78</u>
					3345,18	1443,97			1574	5,3552	5,84
10	K585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3524,18</u>	-	3524	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>5118,80</u>	-	10238	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	K585521-Л044	Плити покриття ЗПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2322,16</u>	-	2322	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>474,06</u>	-	948	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	C111-1789	Скоби ходові	кг	2,88	<u>56,68</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>709,55</u>	-	1419	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	C113-754	Люк герметичний з замковим пристроєм	шт	2	<u>5909,86</u>	-	11820	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	KP16-23-5	Влаштування прямоку з сталевих труб діаметром 377х5	т	0,0187	<u>95771,20</u>	<u>45781,34</u>	1791	861	<u>856</u>	<u>177,2000</u>	<u>3,31</u>
					46048,96	9181,70			172	33,1706	0,62
18	C113-208	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,4	<u>2458,86</u>	-	984	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C1545-166	Патрубок -гільза	100шт	0,02	<u>1915,04</u>	-	38	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	KP2-6-7	Бітумна ґрунтовка	100 м2	0,25	<u>35105,62</u>	-	8776	2710	-	<u>48,5800</u>	<u>12,15</u>
					10839,66	-			-	-	-
21	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,25	<u>50221,77</u>	-	12555	2710	-	<u>48,5800</u>	<u>12,15</u>
					10839,66	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					88181	16416	<u>15608</u>		<u>78,94</u>
									7147		29,24
		Разом будівельні роботи, грн.					88181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					23563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8819				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					97000				

		Всього по кошторису					97000				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					108,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23563				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки,вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02**на Дитячий майданчик для молодшого віку****Дитячий та спортивний майданчики**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1644,727 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,35772 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

78,720 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,8638	<u>19286,07</u> 15708,06	<u>3578,01</u> 1068,44	16659	13569	<u>3090</u> 923	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>53,64</u> 3,22
2	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,36	<u>4567,98</u> 1738,96	<u>2829,02</u> 1444,63	1644	626	<u>1018</u> 520	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>3,13</u> 2,35
3	КР7-2-1	Розбирання дерев'яних оздоблень	100м2	0,081	<u>9662,91</u> 9662,91	<u>-</u> -	783	783	<u>-</u> -	<u>53,0900</u> -	<u>4,30</u> -
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,9358	<u>296,68</u> 296,68	<u>-</u> -	278	278	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>1,53</u> -
5	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,00864	<u>4885,17</u> 602,45	<u>4282,72</u> 2047,04	42	5	<u>37</u> 18	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,03</u> 0,07
6	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	0,9358	<u>328,15</u> -	<u>328,15</u> -	307	-	<u>307</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,8638	<u>372,47</u> -	<u>372,47</u> -	322	-	<u>322</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	0,1207	<u>4815,07</u> 673,44	<u>4141,63</u> 1968,24	581	81	<u>500</u> 238	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>0,45</u> 0,99
9	C331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км	т	23,26	<u>311,91</u> -	<u>311,91</u> -	7255	-	<u>7255</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	100м2	0,1207	<u>7396,10</u> 1138,00	<u>5920,75</u> 2414,34	893	137	<u>715</u> 291	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>0,72</u> 1,05
11	C1421-9459 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	1,83	<u>1333,71</u> -	<u>-</u> -	2441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP18-34-1	Улаштування площадки з монолітного бетону В20 товщиною шару 20 см засобами малої механізації (всього 15см)	100м2	0,1207	<u>23286,49</u> 11182,05	<u>4795,52</u> 1505,89	2811	1350	<u>579</u> 182	<u>54,5200</u> 6,5389	<u>6,58</u> 0,79
13	KP18-34-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-0,1207	<u>1270,35</u> 974,23	<u>-</u> -	-153	-118	<u>-</u> -	<u>4,7500</u> -	<u>-0,57</u> -
14	C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250]	м3	1,83	<u>3922,97</u> -	<u>-</u> -	7179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C124-28 варіант 2	Сітка арматурна діам.10мм клітка 200х200	т	0,074	<u>30905,92</u> -	<u>-</u> -	2287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	3Б1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	3,6879	<u>6398,02</u> 6008,89	<u>389,13</u> 249,85	23595	22160	<u>1435</u> 921	<u>26,9300</u> 0,9963	<u>99,32</u> 3,67
17	3Б1-5-1	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм (всього 16мм)	100 м2	3,6879	<u>3363,18</u> 3166,21	<u>196,97</u> 126,47	12403	11677	<u>726</u> 466	<u>14,1900</u> 0,5043	<u>52,33</u> 1,86
18	3Б1-5-2	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2	3,6879	<u>644,98</u> 548,90	<u>96,08</u> 61,69	2379	2024	<u>355</u> 228	<u>2,4600</u> 0,2460	<u>9,07</u> 0,91
19	C1426-11789 варіант 3	Каучуково-поліуретанове покриття (двошарова система: 1-й шар гумова крихта SBR, фракції 1-4 мм, що замішується на поліуретановому клеї, товщина шару - 10 мм; 2-й шар каучукова крихта EPDM фракції 1,5-3,0 мм на поліуретановому клеї, товщина шару 6 мм. Загальна товщина системи покриття - 16 мм кольорове виконання)	м2	368,79	<u>3592,64</u> -	<u>-</u> -	1324930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,88	<u>48779,87</u> 24956,46	<u>1017,98</u> 453,05	42926	21962	<u>896</u> 399	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>110,91</u> 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	K589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР 100х300х150мм	шт	88	<u>518,71</u> -	- -	45646	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1495208	74534	<u>17235</u> 4186		<u>341,44</u> 16,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1495208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1403439				
		всього заробітна плата, грн.					78720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149519				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1644727				

		Всього по кошторису					1644727				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					357,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78720				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки,вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Дитячий майданчик для середнього віку
Дитячий та спортивний майданчики

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

95,216 тис. грн.
0,10973 тис.люд.год.
21,853 тис. грн.
2,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,86	48779,87	1017,98	41951	21463	875	126,0300	108,39
					24956,46	453,05			390	1,5620	1,34
2	K589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР 100х300х150мм	шт	86	518,71	-	44609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					86560	21463	875		108,39
									390		1,34
		Разом будівельні роботи, грн.					86560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64222				
		всього заробітна плата, грн.					21853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					95216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					95216				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					109,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21853				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки,вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04**на Дитячий майданчик інклюзивний****Дитячий та спортивний майданчики**Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт240,746 тис. грн.
0,09482 тис.люд.год.
18,995 тис. грн.
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	100м2	0,0475	<u>7396,10</u> 1138,00	<u>5920,75</u> 2414,34	351	54	<u>281</u> 115	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>0,28</u> 0,41
2	C1421-9459 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,7	<u>1333,71</u> -	-	934	-	-	-	-
3	KP18-34-1	Улаштування площадки з монолітного бетону В20 товщиною шару 20 см засобами малої механізації (всього 15см)	100м2	0,0475	<u>23286,49</u> 11182,05	<u>4795,52</u> 1505,89	1106	531	<u>228</u> 72	<u>54,5200</u> 6,5389	<u>2,59</u> 0,31
4	KP18-34-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-0,0475	<u>1270,35</u> 974,23	-	-60	-46	-	<u>4,7500</u> -	<u>-0,23</u> -
5	C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250]	м3	0,7	<u>3922,97</u> -	-	2746	-	-	-	-
6	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	1,728	<u>72781,56</u> -	-	125767	-	-	-	-
7	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	0,0475	<u>6398,02</u> 6008,89	<u>389,13</u> 249,85	304	285	<u>19</u> 12	<u>26,9300</u> 0,9963	<u>1,28</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ЗБ1-5-1	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм	100 м2	0,0475	<u>3363,18</u> 3166,21	<u>196,97</u> 126,47	160	150	<u>10</u> 6	<u>14,1900</u> 0,5043	<u>0,67</u> 0,02
9	ЗБ1-5-2	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати (всього 16мм)	100 м2	0,0475	<u>644,98</u> 548,90	<u>96,08</u> 61,69	31	26	<u>5</u> 3	<u>2,4600</u> 0,2460	<u>0,12</u> 0,01
10	C1426-11789 варіант 3	Каучуково-поліуретанове покриття (двошарова система: 1-й шар гумова крихта SBR, фракції 1-4 мм, що замішується на поліуретановому клеї, товщина шару - 10 мм; 2-й шар каучукова крихта EPDM фракції 1,5-3,0 мм на поліуретановому клеї, товщина шару 6 мм. Загальна товщина системи покриття - 16 мм кольорове виконання)	м2	4,75	<u>3592,64</u> -	- -	17065	-	- -	- -	- -
11	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,7	<u>48779,87</u> 24956,46	<u>1017,98</u> 453,05	34146	17470	<u>713</u> 317	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>88,22</u> 1,09
12	K589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР 100х300х150мм	шт	70	<u>518,71</u> -	- -	36310	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					218860	18470	<u>1256</u> 525		<u>92,93</u> 1,89
		Разом будівельні роботи, грн.					218860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199134				
		всього заробітна плата, грн.					18995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21886				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					240746				

		Всього по кошторису					240746				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					94,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18995				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки,вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на Тренажерний майданчик для дорослих
Дитячий та спортивний майданчики

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2337,077 тис. грн.
0,40428 тис.люд.год.
87,107 тис. грн.
3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	0,4405	<u>4815,07</u> 673,44	<u>4141,63</u> 1968,24	2121	297	<u>1824</u> 867	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>1,63</u> 3,62
2	C331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км	т	53,2	<u>311,91</u> -	<u>311,91</u> -	16594	-	<u>16594</u> -	-	-
3	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	100м2	0,4405	<u>7396,10</u> 1138,00	<u>5920,75</u> 2414,34	3258	501	<u>2608</u> 1064	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>2,63</u> 3,85
4	C1421-9459 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	6,64	<u>1333,71</u> -	- -	8856	-	- -	- -	- -
5	KP18-34-1	Улаштування площадки з монолітного бетону В20 товщиною шару 20 см засобами малої механізації (всього 15см)	100м2	0,4405	<u>23286,49</u> 11182,05	<u>4795,52</u> 1505,89	10258	4926	<u>2112</u> 663	<u>54,5200</u> 6,5389	<u>24,02</u> 2,88
6	KP18-34-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-0,4405	<u>1270,35</u> 974,23	- -	-560	-429	- -	<u>4,7500</u> -	<u>-2,09</u> -
7	C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250]	м3	6,64	<u>3922,97</u> -	- -	26049	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C124-28 варіант 2	Сітка арматурна діам.10мм клітка 200х200	т	0,266	<u>30905,92</u>	-	8221	-	-	-	-
9	3Б1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	5,27	<u>6398,02</u>	<u>389,13</u>	33718	31667	<u>2051</u>	<u>26,9300</u>	<u>141,92</u>
10	3Б1-5-1	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм(всього10мм)	100 м2	5,27	<u>6008,89</u>	<u>249,85</u>	17724	16686	<u>1317</u>	<u>0,9963</u>	<u>5,25</u>
					<u>3363,18</u>	<u>196,97</u>			<u>1038</u>	<u>14,1900</u>	<u>74,78</u>
					<u>3166,21</u>	<u>126,47</u>			<u>666</u>	<u>0,5043</u>	<u>2,66</u>
11	3Б1-5-2	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2	5,27	<u>644,98</u>	<u>96,08</u>	3399	2893	<u>506</u>	<u>2,4600</u>	<u>12,96</u>
					<u>548,90</u>	<u>61,69</u>			<u>325</u>	<u>0,2460</u>	<u>1,30</u>
12	C1426-11789 варіант 3	Каучуково-поліуретанове покриття (двошарова система: 1-й шар гумова крихта SBR, фракції 1-4 мм, що замішується на поліуретановому клеї, товщина шару - 10 мм; 2-й шар каучукова крихта EPDM фракції 1,5-3,0 мм на поліуретановому клеї, товщина шару 6 мм. Загальна товщина системи покриття - 16 мм кольорове виконання)	м2	527	<u>3592,64</u>	-	1893321	-	-	-	-
13	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,01	<u>48779,87</u>	<u>1017,98</u>	49268	25206	<u>1028</u>	<u>126,0300</u>	<u>127,29</u>
14	K589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР 100х300х150мм	шт	101	<u>24956,46</u>	<u>453,05</u>	52390	-	<u>458</u>	<u>1,5620</u>	<u>1,58</u>
					<u>518,71</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2124617	81747	<u>27761</u>		<u>383,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2124617		5360		<u>21,14</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2015109				
		всього заробітна плата, грн.					87107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					212460				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2337077				

		Всього по кошторису					2337077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					404,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87107				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки,вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06**на Майданчик для виходу собак
Дитячий та спортивний майданчики**Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт492,906 тис. грн.
0,5808 тис.люд.год.
131,975 тис. грн.
3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1155	<u>19286,07</u> 15708,06	<u>3578,01</u> 1068,44	2228	1814	<u>414</u> 123	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>7,17</u> 0,43		
2	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,61	<u>4567,98</u> 1738,96	<u>2829,02</u> 1444,63	2786	1061	<u>1725</u> 881	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>5,31</u> 3,98		
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,015795	<u>4885,17</u> 602,45	<u>4282,72</u> 2047,04	77	10	<u>67</u> 32	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,05</u> 0,14		
4	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	1,464	<u>328,15</u> -	<u>328,15</u> -	480	-	<u>480</u> -	-	-		
5	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,1155	<u>372,47</u> -	<u>372,47</u> -	43	-	<u>43</u> -	-	-		
6	КР1-4-1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною до 0,4 м	10 ям	3,6	<u>577,22</u> 577,22	- -	2078	2078	- -	<u>3,0800</u> -	<u>11,09</u> -		
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон В10	100м3	0,014	<u>435648,16</u> 33090,86	<u>5163,83</u> 3102,24	6099	463	<u>72</u> 43	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>2,43</u> 0,17		
8	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,581	<u>29269,83</u> 22440,08	<u>5111,44</u> 1526,34	17006	13038	<u>2970</u> 887	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>51,54</u> 3,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C121-302 варіант 1	Бар'єр малий	шт	1	<u>6731,45</u>	-	6731	-	-	-	-
10	C121-302 варіант 2	Бар'єр середній	шт	1	<u>7990,83</u>	-	7991	-	-	-	-
11	C121-302 варіант 3	Слалом змійка	шт	1	<u>8746,45</u>	-	8746	-	-	-	-
12	C121-302 варіант 4	Снаряд "круги"	шт	1	<u>7151,24</u>	-	7151	-	-	-	-
13	C121-302 варіант 5	Гаджет для культурного виховання собак, смітник для собак	шт	2	<u>8830,41</u>	-	17661	-	-	-	-
14	C121-316 варіант 1	Бум-колода	шт	1	<u>10273,31</u>	-	10273	-	-	-	-
15	C121-316 варіант 2	Тунель відкритий	шт	1	<u>9794,74</u>	-	9795	-	-	-	-
16	C121-316 варіант 3	Бар'єр "покришка"	шт	1	<u>8735,19</u>	-	8735	-	-	-	-
17	C121-316 варіант 4	Бум-гірка	шт	1	<u>20818,47</u>	-	20818	-	-	-	-
18	C121-316 варіант 5	Балансир	шт	1	<u>10105,39</u>	-	10105	-	-	-	-
19	C121-316 варіант 6	Трамплін середній	шт	1	<u>21019,97</u>	-	21020	-	-	-	-
20	C121-316 варіант 7	Лавка паркова зі спинкою,антивандальна	шт	5	<u>5542,25</u>	-	27711	-	-	-	-
21	C121-302 варіант 6	Урна паркова антивандальна	шт	5	<u>9963,84</u>	-	49819	-	-	-	-
22	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,014	<u>423683,56</u>	<u>5163,83</u>	5932	463	<u>72</u>	<u>173,3050</u>	<u>2,43</u>
					33090,86	3102,24			43	12,2637	0,17
23	КР18-77-4	Улаштування хвіртки металевих	100м2	0,025	<u>288276,69</u>	<u>6385,54</u>	7207	5320	<u>160</u>	<u>988,0500</u>	<u>24,70</u>
					212806,21	2841,83			71	9,7980	0,24
24	C121-253 варіант 3	Дротяна панель хвіртка	шт	1	<u>6279,51</u>	-	6280	-	-	-	-
25	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з дротяних панелей, висотою до 2,5 м	100м	1,1	<u>124146,02</u>	<u>32301,70</u>	136561	89133	<u>35532</u>	<u>371,8525</u>	<u>409,04</u>
					81030,38	15014,02			16515	53,4721	58,82
26	C121-253 варіант 4	Секції огорожі, L=2,5м	шт	44	<u>804,86</u>	-	35414	-	-	-	-
27	C121-242 варіант 1	Стовпчики	шт	44	<u>329,09</u>	-	14480	-	-	-	-
28	C113-2122 варіант 1	Кріплення	шт	264	<u>18,44</u>	-	4868	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					448095	113380	<u>41535</u>		<u>513,76</u>
									18595		67,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					448095 293180 131975 44811 - - 492906 492906				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					580,80 131975				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01**на Земляні роботи****Фонтан сухий**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

823,203 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,05035 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

211,291 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-9-9	Розробка рослинного ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,795	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	7826	612	<u>7211</u> 3297	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>3,30</u> 13,65
2	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	115,275	<u>348,89</u> -	<u>348,89</u> 102,58	40218	-	<u>40218</u> 11825	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 47,38
3	KP1-8-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	100 м3	2,31	<u>6040,32</u> 306,16	<u>5734,16</u> 2740,79	13953	707	<u>13246</u> 6331	<u>1,6500</u> 11,4530	<u>3,81</u> 26,46
4	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	5,14	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	50598	3958	<u>46621</u> 21318	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>21,33</u> 88,25
5	C331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 30 км	т	937,7	<u>311,91</u> -	<u>311,91</u> -	292478	-	<u>292478</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP1-24-1	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в нестійких та мокрих ґрунтах	100 м3	7,45	<u>28438,90</u> 10159,90	<u>-</u> -	211870	75691	<u>-</u> -	<u>50,8300</u> -	<u>378,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,2	<u>31560,53</u>	-	37873	37873	-	<u>173,4000</u>	<u>208,08</u>
8	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,11	<u>1277,67</u>	<u>1277,67</u>	1418	-	<u>1418</u>	-	-
9	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,11	<u>14482,63</u>	<u>10269,16</u>	16076	4677	<u>11399</u>	<u>21,0800</u>	<u>23,40</u>
10	КБ1-145-14	Планування укосів виїмок екскаватором-планувальником, група ґрунтів 1	1000м2	0,265	<u>46440,87</u>	<u>11383,81</u>	12307	9290	<u>3017</u>	<u>195,5000</u>	<u>51,81</u>
11	КБ1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну	100м2	2,65	<u>24056,31</u>	<u>35,82</u>	63749	27752	<u>95</u>	<u>56,4400</u>	<u>149,57</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					748366	160560	<u>415703</u>		<u>839,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					748366		50731		210,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172103				
		всього заробітна плата, грн.					211291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74837				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					823203				

		Всього по кошторису					823203				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1050,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					211291				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на Загально-будівельні роботи
Фонтан сухий

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11467,382 тис. грн.
1,16697 тис.люд.год.
247,512 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,192	<u>106998,19</u> 101149,27	<u>4212,69</u> 2195,66	20544	19421	<u>809</u> 422	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>97,16</u> 1,71
2	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	22,1	<u>1597,42</u> -	-	35303	-	-	-	-
3	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,1047	<u>252888,38</u> 130099,14	<u>70709,85</u> 31476,40	26477	13621	<u>7403</u> 3296	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>68,79</u> 11,37
4	C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12, 5 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	10,6794	<u>3553,79</u> -	-	37952	-	-	-	-
5	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,4043	<u>542400,07</u> 59552,75	<u>18095,02</u> 9443,98	219292	24077	<u>7316</u> 3818	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>115,96</u> 15,21
6	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,2451	<u>850739,71</u> 233169,47	<u>33642,33</u> 19464,29	208516	57150	<u>8246</u> 4771	<u>1109,4855</u> 77,4534	<u>271,93</u> 18,98
7	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,05385	<u>967070,47</u> 307461,31	<u>79192,12</u> 33976,63	52077	16557	<u>4264</u> 1830	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>80,73</u> 6,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,071	<u>29294,32</u>	-	2080	-	-	-	-
9	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 10 мм	т	0,04324	<u>26489,32</u>	-	1145	-	-	-	-
10	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,4392	<u>26203,72</u>	-	37712	-	-	-	-
11	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,13258	<u>25489,72</u>	-	3379	-	-	-	-
12	KP2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	2,09	<u>83082,62</u> 7773,28	-	173643	16246	-	<u>36,5200</u>	<u>76,33</u>
13	C111-1761 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕПП	м2	418	<u>75,49</u>	-	31555	-	-	-	-
14	KP12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	1,756	<u>1538,01</u> 1472,46	-	2701	2586	-	<u>8,0900</u>	<u>14,21</u>
15	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою в два шари	100 м2	1,765	<u>100443,52</u> 21679,31	-	177283	38264	-	<u>97,1600</u>	<u>171,49</u>
16	KP19-29-3	Обклеювання поверхні ізоляції тканиною скляною в один шар на мастиках	м2	176,5	<u>284,89</u> 85,92	<u>47,97</u> 27,78	50283	15165	<u>8467</u> 4903	<u>0,4500</u> 0,1260	<u>79,43</u> 22,24
17	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різну	40,37	<u>131,99</u> 130,06	-	5328	5251	-	<u>0,5900</u>	<u>23,82</u>
18	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,7576	<u>27015,15</u> 26413,12	<u>320,90</u> 162,32	20467	20011	<u>243</u> 123	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>90,78</u> 0,50
19	C1422-10936 варіант 1	Кирпич стандартний , розміри 200x100x40 мм фаска персик	1000шт	3,788	<u>49248,50</u>	-	186553	-	-	-	-
20	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	4,54	<u>3738,96</u>	-	16975	-	-	-	-
21	2301-1051 варіант 1	Фонтан сухий (комплект)	шт	1	<u>9115627,2</u> 4	-	9115627	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							10424892	228349	<u>36748</u> 19163		<u>1090,63</u> 76,34
Разом будівельні роботи, грн.							10424892				
в тому числі:							10159795				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							247512				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1042490 - - 11467382 11467382				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1166,97 247512				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на Земляні роботи
Захисна споруда

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

401,312 тис. грн.
0,6815 тис.люд.год.
132,949 тис. грн.
2,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-11-2	Зняття рослинного ґрунту у тимчасовий відвал бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м (всього 50 м), група ґрунту 2	100 м3	0,63	<u>2239,96</u> -	<u>2239,96</u> 891,86	1411	-	<u>1411</u> 562	- 3,5733	- 2,25
2	KP1-11-6 H1=4	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	0,63	<u>7116,12</u> -	<u>7116,12</u> 2833,34	4483	-	<u>4483</u> 1785	- 11,3520	- 7,15
3	KP1-8-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	100 м3	0,877	<u>6040,32</u> 306,16	<u>5734,16</u> 2740,79	5297	269	<u>5028</u> 2404	<u>1,6500</u> 11,4530	<u>1,45</u> 10,04
4	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	2,982	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	29355	2296	<u>27047</u> 12368	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>12,38</u> 51,20
5	C331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км	т	477,12	<u>311,91</u> -	<u>311,91</u> -	148818	-	<u>148818</u> -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,27	<u>65720,17</u> 65720,17	-	17744	17744	-	<u>361,0800</u>	<u>97,49</u>
7	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбуванням	100 м3	0,298	<u>14482,63</u> 4213,47	<u>10269,16</u> 5214,70	4316	1256	<u>3060</u> 1554	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>6,28</u> 7,05
8	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,612	<u>34654,70</u> 34654,70	-	21209	21209	-	<u>190,4000</u>	<u>116,52</u>
9	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,535	<u>1277,67</u> -	<u>1277,67</u> 508,71	684	-	<u>684</u> 272	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 1,09
10	КР1-11-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.3 к=0,85	Повернення рослинного ґрунту з тимчасового відвалу для зворотньої засипки бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м (всього 50 м), група ґрунту 2 [раніше розпушених ґрунтів]	100 м3	0,63	<u>1903,97</u> -	<u>1903,97</u> 758,08	1200	-	<u>1200</u> 478	<u>-</u> 3,0373	<u>-</u> 1,91
11	КР1-11-6 Н1=4	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	0,63	<u>7116,12</u> -	<u>7116,12</u> 2833,34	4483	-	<u>4483</u> 1785	<u>-</u> 11,3520	<u>-</u> 7,15
12	КР1-8-9	Подача рослинного ґрунту в зворотню засипку в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	100 м3	0,63	<u>6040,32</u> 306,16	<u>5734,16</u> 2740,79	3805	193	<u>3612</u> 1727	<u>1,6500</u> 11,4530	<u>1,04</u> 7,22
13	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,165	<u>14482,63</u> 4213,47	<u>10269,16</u> 5214,70	16872	4909	<u>11963</u> 6075	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>24,56</u> 27,56
14	КР1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,21	<u>39076,54</u> 39076,54	-	8206	8206	-	<u>195,5000</u>	<u>41,06</u>
15	С1429-110 варіант 1	Земля рослинна для покриття ухилу з врахуванням транспортування	м3	42	<u>841,15</u> -	-	35328	-	-	-	-
16	КР1-27-1	Переміщення рослинного ґрунту ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	1 м3	42	<u>436,82</u> 436,82	-	18346	18346	-	<u>2,4000</u>	<u>100,80</u>
17	КР1-29-5	Планування площ за даними візирувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1	1 м2	34,5	<u>18,20</u> 18,20	-	628	628	-	<u>0,1000</u>	<u>3,45</u>
18	БР1-3-2	Укріплення схилів та укосів земельного полотна із застосуванням Енкомат	100 м2	0,345	<u>13121,24</u> 9678,16	<u>1097,83</u> 518,51	4527	3339	<u>379</u> 179	<u>47,8170</u> 2,1980	<u>16,50</u> 0,76
19	С111-872 варіант 1	Геомати типу "Енкомат"	м2	34,5	<u>240,94</u> -	-	8312	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав	100м2	2,1	<u>14192,91</u> 12043,31	<u>41,19</u> 35,40	29805	25291	<u>86</u> 74	<u>64,9060</u> 0,1362	<u>136,30</u> 0,29
		Разом прямі витрати по кошторису					364829	103686	<u>212254</u> 29263		<u>557,83</u> 123,67
		Разом будівельні роботи, грн.					364829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48889				
		всього заробітна плата, грн.					132949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					401312				

		Всього по кошторису					401312				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					681,50				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132949				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02
на Загально-будівельні роботи
Захисна споруда

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6525,585 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90022 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 195,117 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C1415-8294 варіант 1	Захисна споруда Фортеця 5XL (комплект)	шт	1	5242851,4	-	5242851	-	-	-	-
					<u>1</u>	-			-	-	-
2	KP7-13-2	Вхід до захисної споруди на осі 1-1 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,263	<u>12545,60</u>	<u>630,02</u>	3299	480	<u>166</u>	<u>9,2900</u>	<u>2,44</u>
					1824,00	291,47			77	1,2609	0,33
3	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0169	<u>500187,74</u>	<u>5163,83</u>	8453	643	<u>87</u>	<u>199,3008</u>	<u>3,37</u>
					38054,49	3102,24			52	12,2637	0,21
4	KP2-15-4	Улаштування плити днища з монолітного залізобетону	100 м3	0,0641	<u>719756,16</u>	<u>71033,48</u>	46136	8572	<u>4553</u>	<u>675,3400</u>	<u>43,29</u>
					133730,83	31495,88			2019	108,6453	6,96
5	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм	т	0,02273	<u>26203,72</u>	-	596	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 14 мм	т	0,25507	<u>27091,12</u>	-	6910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 16-18 мм	т	0,4497	<u>25489,72</u>	-	11463	-	-	-	-
8	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (стінка осі 0-0)	100 м3	0,0442	<u>967070,47</u> 307461,31	<u>79192,12</u> 33976,63	42745	13590	<u>3500</u> 1502	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>66,26</u> 5,19
9	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,02273	<u>29294,32</u>	-	666	-	-	-	-
10	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 14 мм	т	0,40338	<u>27091,12</u>	-	10928	-	-	-	-
11	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (стінка осі 1-1)	100 м3	0,033	<u>967070,47</u> 307461,31	<u>79192,12</u> 33976,63	31913	10146	<u>2613</u> 1121	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>49,47</u> 3,88
12	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01067	<u>29294,32</u>	-	313	-	-	-	-
13	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 10 мм	т	0,01666	<u>26489,32</u>	-	441	-	-	-	-
14	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 14 мм	т	0,27804	<u>27091,12</u>	-	7532	-	-	-	-
15	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 16-18 мм	т	0,2947	<u>25489,72</u>	-	7512	-	-	-	-
16	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (стінка осі А-А)	100 м3	0,0156	<u>967070,47</u> 307461,31	<u>79192,12</u> 33976,63	15086	4796	<u>1235</u> 530	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>23,39</u> 1,83
17	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00711	<u>29294,32</u>	-	208	-	-	-	-
18	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм	т	0,00852	<u>26203,72</u>	-	223	-	-	-	-
19	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 14 мм	т	0,11369	<u>27091,12</u>	-	3080	-	-	-	-
20	KP4-13-1	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,05	<u>112178,37</u> 65493,95	<u>21224,01</u> 12640,69	5609	3275	<u>1061</u> 632	<u>307,7000</u> 50,0050	<u>15,39</u> 2,50
21	K584211-2062	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК24.10-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	5	<u>3093,64</u>	-	15468	-	-	-	-
22	KP2-6-7 H1=2	Улаштування зовнішньої гідроізоляції бітумно-гумовою мастикою (2 шари)	100 м2	0,504	<u>51787,07</u> 21679,31	-	26101	10926	-	<u>97,1600</u>	<u>48,97</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,062	<u>12545,60</u> 1824,00	<u>630,02</u> 291,47	778	113	<u>39</u> 18	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>0,58</u> 0,08
40	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,248	<u>615374,96</u> 130099,14	<u>70709,85</u> 31476,40	152613	32265	<u>17536</u> 7806	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>162,94</u> 26,92
41	KB6-11-6	Кріплення опорної стінки	1 т	0,0603	<u>14856,88</u> 11190,03	<u>3666,85</u> 1393,13	896	675	<u>221</u> 84	<u>49,5880</u> 4,8592	<u>2,99</u> 0,29
42	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 10 мм	т	0,039	<u>26489,32</u> -	- -	1033	-	- -	- -	- -
43	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 14 мм	т	0,0091	<u>27091,12</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -
44	C123-357 варіант 2	Арматура композитна, діаметр 10мм	м	100	<u>17,39</u> -	- -	1739	-	- -	- -	- -
45	C111-1784 варіант 1	Сітка скляна Vortex R275 40x40 мм	м2	52,5	<u>54,87</u> -	- -	2881	-	- -	- -	- -
46	KB8-20-11	Заповнення пазух опорної стінки	1 м3	2,36	<u>506,24</u> 356,12	<u>150,12</u> 71,99	1195	840	<u>355</u> 170	<u>1,7595</u> 0,3269	<u>4,15</u> 0,77
47	C1421-9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	2,36	<u>3738,96</u> -	- -	8824	-	- -	- -	- -
48	KP3-48-4	Облицювання опорної стінки штучним каменем	100 м2	0,235	<u>58069,91</u> 55490,00	<u>2579,91</u> 1344,65	13646	13040	<u>606</u> 316	<u>260,7000</u> 5,4612	<u>61,26</u> 1,28
49	C111-329 варіант 1	Клей для каменів цементних	кг	165	<u>19,54</u> -	- -	3224	-	- -	- -	- -
50	C1426- 11783 варіант 5	Штучний камінь "Large" з подвійним склом типу "Bernstone"	шт	40	<u>251,03</u> -	- -	10041	-	- -	- -	- -
51	C1426- 11783 варіант 1	Штучний камінь "Large" типу "Bernstone"	шт	138	<u>251,03</u> -	- -	34642	-	- -	- -	- -
52	C1426- 11783 варіант 2	Штучний камінь "Medium" типу "Bernstone"	шт	276	<u>132,03</u> -	- -	36440	-	- -	- -	- -
53	C1426- 11783 варіант 3	Штучний камінь "Small" типу "Bernstone"	шт	138	<u>89,54</u> -	- -	12357	-	- -	- -	- -
54	C1426- 11783 варіант 4	Штучний камінь-кришка типу "Bernstone"	шт	29	<u>129,48</u> -	- -	3755	-	- -	- -	- -
55	KP13-25-1	Шліфування бетонних поверхонь	100м2	0,042	<u>165388,38</u> 161633,49	- -	6946	6789	- -	<u>716,2700</u> -	<u>30,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KP12-28-4	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих за 2 рази з землі	100м2	0,042	<u>7654,29</u> 3712,11	- -	321	156	- -	<u>16,4500</u> -	<u>0,69</u> -
57	KP9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями	100м	0,088	<u>23017,11</u> 20990,30	<u>531,84</u> 37,70	2026	1847	<u>47</u> 3	<u>95,2200</u> 0,1668	<u>8,38</u> 0,01
58	C121-394 варіант 2	Огородження	пм	8,8	<u>2805,52</u> -	- -	24689	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					5932350	180068	<u>32880</u> 15049		<u>846,52</u> 53,70
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5932350 5719402 195117 593235 - - 6525585				
		----- Всього по кошторису					6525585				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					900,22 195117				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01
на Господарська будівля
Господарська зона

Основа:	Кошторисна вартість	640,465 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,62456 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	131,958 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на “15 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-27-1	Земляні роботи Розробка рослинного ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	1 м3	9	<u>436,82</u> 436,82	- -	3931	3931	- -	<u>2,4000</u> -	<u>21,60</u> -
2	KP1-8-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	100 м3	0,2765	<u>6040,32</u> 306,16	<u>5734,16</u> 2740,79	1670	85	<u>1585</u> 758	<u>1,6500</u> 11,4530	<u>0,46</u> 3,17
3	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,4458	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	4388	343	<u>4043</u> 1849	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>1,85</u> 7,65
4	KP1-25-1	Кріплення дошками стінок котлованів та траншей шириною більше 2 м, глибиною до 3 м в нестійких ґрунтах	100 м2	0,7449	<u>24970,01</u> 15318,80	- -	18600	11411	- -	<u>76,6400</u> -	<u>57,09</u> -
5	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2 загально-будівельні роботи	100 м3	0,3938	<u>34654,70</u> 34654,70	- -	13647	13647	- -	<u>190,4000</u> -	<u>74,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP4-13-1	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,05	<u>112178,37</u> 65493,95	<u>21224,01</u> 12640,69	5609	3275	<u>1061</u> 632	<u>307,7000</u> 50,0050	<u>15,39</u> 2,50
7	K584211-2043	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК24.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	3	<u>3134,55</u> -	-	9404	-	-	-	-
8	K584211-2062	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК24.10-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	<u>3093,64</u> -	-	3094	-	-	-	-
9	K584211-2034	Плита КП верхнього блоку теплокамери N2	шт	1	<u>6969,47</u> -	-	6969	-	-	-	-
10	KR9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями	100м	0,064	<u>23017,11</u> 20990,30	<u>531,84</u> 37,70	1473	1343	<u>34</u> 2	<u>95,2200</u> 0,1668	<u>6,09</u> 0,01
11	C121-394	Огородження	пм	6,4	<u>2805,52</u> -	-	17955	-	-	-	-
12	KP3-48-4	Облицювання опорної стінки штучним каменем	100 м2	0,068	<u>58069,91</u> 55490,00	<u>2579,91</u> 1344,65	3949	3773	<u>176</u> 91	<u>260,7000</u> 5,4612	<u>17,73</u> 0,37
13	C1426-11783	Штучний камінь "Large" типу "Bernstone"	шт	43	<u>251,03</u> -	-	10794	-	-	-	-
14	C1426-11783	Штучний камінь "Medium" типу "Bernstone"	шт	86	<u>132,03</u> -	-	11355	-	-	-	-
15	C1426-11783	Штучний камінь "Small" типу "Bernstone"	шт	43	<u>89,54</u> -	-	3850	-	-	-	-
16	C1426-11783	Штучний камінь-кришка типу "Bernstone"	шт	40	<u>129,48</u> -	-	5179	-	-	-	-
17	C111-329	Клей для каменів цементних	кг	141,6	<u>19,54</u> -	-	2767	-	-	-	-
18	C123-357	Арматура композитна, діаметр 10мм	м	34,5	<u>17,39</u> -	-	600	-	-	-	-
19	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0104	<u>105361,96</u> 101149,27	<u>4212,69</u> 2195,66	1096	1052	<u>44</u> 23	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>5,26</u> 0,09
20	C1421-9457	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	1,092	<u>1394,91</u> -	-	1523	-	-	-	-
21	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки C8/10	100м3	0,0163	<u>423683,56</u> 33090,86	<u>5163,83</u> 3102,24	6906	539	<u>84</u> 51	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>2,82</u> 0,20
22	KP2-15-4	Улаштування плити днища з монолітного залізобетону C25/30	100 м3	0,0497	<u>719756,16</u> 133730,83	<u>71033,48</u> 31495,88	35772	6646	<u>3530</u> 1565	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>33,56</u> 5,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,15168	<u>25489,72</u>	-	3866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,54778	<u>27091,12</u>	-	41931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04722	<u>26489,32</u>	-	1251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,18992	<u>32160,52</u>	-	6108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм, С25/30	100 м3	0,06121	<u>967070,47</u> <u>307461,31</u>	<u>79192,12</u> <u>33976,63</u>	59194	18820	<u>4847</u> <u>2080</u>	<u>1499,0800</u> <u>117,4714</u>	<u>91,76</u> <u>7,19</u>
28	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,98361	<u>27091,12</u>	-	26647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1427	<u>32160,52</u>	-	4589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем,відмостка	100м2	0,18	<u>9114,98</u> <u>1824,00</u>	<u>630,02</u> <u>291,47</u>	1641	328	<u>113</u> <u>52</u>	<u>9,2900</u> <u>1,2609</u>	<u>1,67</u> <u>0,23</u>
31	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,18	<u>22106,07</u> <u>14259,44</u>	<u>296,22</u> <u>276,22</u>	3979	2567	<u>53</u> <u>50</u>	<u>71,3400</u> <u>1,1877</u>	<u>12,84</u> <u>0,21</u>
32	KP9-16-3	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців	100м	0,06	<u>71318,15</u> <u>63888,64</u>	<u>503,85</u> <u>469,83</u>	4279	3833	<u>30</u> <u>28</u>	<u>304,0000</u> <u>2,0202</u>	<u>18,24</u> <u>0,12</u>
33	K589111-11 варіант 1	Східці з/б марки ЛС15--1	шт	4	<u>906,06</u>	-	3624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KP2-6-7	Улаштування гідроізоляції бітумною мастикою у два шари	100 м2	0,4788	<u>21679,31</u> <u>21679,31</u>	-	10380	10380	-	<u>97,1600</u>	<u>46,52</u>
					-	-			-	-	-
35	C111-1693 варіант 1	Бітумно-гумова ізоляція Escobit	т	0,09	<u>42844,71</u>	-	3856	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KP2-6-7	Улаштування гідроізоляції фундаментів у два шари	100 м2	0,395	<u>21679,31</u> <u>21679,31</u>	-	8563	8563	-	<u>97,1600</u>	<u>38,38</u>
					-	-			-	-	-
37	C111-1676 варіант 1	Емаль епоксидно-поліуретанова ЕП У-71	т	0,0316	<u>249752,44</u>	-	7892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	4,1	<u>12398,16</u> <u>6101,78</u>	<u>2924,49</u> <u>1416,88</u>	50832	25017	<u>11990</u> <u>5809</u>	<u>27,6800</u> <u>5,2512</u>	<u>113,49</u> <u>21,53</u>
39	C1417-8752 варіант 1	Модульний будинок (компл.)	шт	1	<u>146625,75</u>	-	146626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	KP16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>583,27</u> <u>489,81</u>	<u>67,16</u> <u>38,89</u>	583	490	<u>67</u> <u>39</u>	<u>2,4200</u> <u>0,1764</u>	<u>2,42</u> <u>0,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C113-753 варіант 1	Люк полімерно-пісчаний	шт	1	<u>1737,05</u>	-	1737	-	-	-	-
42	C121-246 варіант 1	Драбина в підвал Strong	шт	1	<u>18051,42</u>	-	18051	-	-	-	-
43	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	<u>867,80</u> 721,56	-	3471	2886	-	<u>3,3900</u>	<u>13,56</u>
44	C1630-164 варіант 2	Сальник Д=100мм	шт	2	<u>1305,44</u>	-	2611	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					582242	118929	<u>27657</u> 13029		<u>575,71</u> 48,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					582242 435656 131958 58223 - - 640465				
		----- Всього по кошторису					640465				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					624,56 131958				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02
на Площадка перголи
Господарська зона

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

156,751 тис. грн.
0,08469 тис.люд.год.
19,764 тис. грн.
4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-27-1	Розробка рослинного ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	1 м3	7,1	<u>436,82</u> 436,82	-	3101	3101	-	<u>2,4000</u> -	<u>17,04</u> -
2	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,196	<u>9114,98</u> 1824,00	<u>630,02</u> 291,47	1787	358	<u>123</u> 57	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>1,82</u> 0,25
3	KP18-34-1	Улаштування площадки з монолітного бетону В25 F200 товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	0,1635	<u>23286,49</u> 11182,05	<u>4795,52</u> 1505,89	3807	1828	<u>784</u> 246	<u>54,5200</u> 6,5389	<u>8,91</u> 1,07
4	C1424-11623-12 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	3,3	<u>4484,82</u> -	-	14800	-	-	-	-
5	C124-28 варіант 1	Сітка арматурна діам.3мм клітка 65х65мм	т	0,02262	<u>75408,52</u> -	-	1706	-	-	-	-
6	KP20-12-3	Монтаж перголи	1т	0,822	<u>20626,49</u> 16156,56	<u>3282,19</u> 1086,48	16955	13281	<u>2698</u> 893	<u>63,8700</u> 3,7734	<u>52,50</u> 3,10
7	C121-118 варіант 1	МАФ пергола закрити " kidigo" 5900х2010х195	шт	1	<u>100344,73</u> -	-	100345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					142501	18568	3605		80,27
		Разом будівельні роботи, грн.					142501		1196		4,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120328				
		всього заробітна плата, грн.					19764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14250				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					156751				

		Всього по кошторису					156751				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					84,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19764				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01
на Буріння свердловини гл.26м
Водозабір на свердловину

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

206,065 тис. грн.
0,36087 тис.люд.год.
87,027 тис. грн.
4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ4-8-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,4 к(ЕММ)=1,4 к(мат)=1,4	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 350мм/	100м	0,26	<u>170244,74</u> 46383,91	<u>121361,60</u> 59930,09	44264	12060	<u>31554</u> 15582	<u>212,8581</u> 241,4290	<u>55,34</u> 62,77
2	1903-7230 варіант 1	Долото тришарошечне Ш295Т-ЦВ	шт	0,3601	<u>39034,34</u> -	- -	14056	-	- -	- -	- -
3	С142-10-2 варіант 1	Вода для буріння	м3	55,9	<u>112,45</u> -	- -	6286	-	- -	- -	- -
4	С119-12 варіант 1	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	0,45	<u>19703,82</u> -	- -	8867	-	- -	- -	- -
5	С142-10-2 варіант 2	Вода для приготування глистого розчину	м3	1,56	<u>112,45</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ4-46-2	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 50 м, група ґрунтів за стійкістю 2	10м	2,6	<u>4520,66</u> 1746,50	<u>2720,62</u> 1206,13	11754	4541	<u>7074</u> 3136	<u>7,7395</u> 4,5815	<u>20,12</u> 11,91
7	КБ4-57-1	Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м	10м труб	0,6	<u>2863,42</u> 802,87	<u>2060,55</u> 964,18	1718	482	<u>1236</u> 579	<u>3,7720</u> 3,6729	<u>2,26</u> 2,20
8	С113-942 варіант 1	Фільтр з труби ПВХ 165х10х3000мм з дротяним обмотуванням	шт	1	<u>3152,07</u> -	-	3152	-	-	-	-
9	КБ4-59-1	Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	10м3	0,28	<u>45476,56</u> 33055,15	<u>2389,07</u> 944,87	12733	9255	<u>669</u> 265	<u>148,1430</u> 4,0627	<u>41,48</u> 1,14
10	КБ4-61-1	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м	1 доба	2	<u>36156,24</u> 13438,44	<u>22717,80</u> 7125,10	72312	26877	<u>45435</u> 14250	<u>54,5790</u> 27,2450	<u>109,16</u> 54,49
11	С113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові, діаметр 160 мм	м	20	<u>589,80</u> -	-	11796	-	-	-	-
12	С113-1491 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 165 мм	шт	1	<u>217,74</u> -	-	218	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							187331	53215	<u>85968</u> 33812		<u>228,36</u> 132,51
Разом будівельні роботи, грн.							187331				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							48148				
всього заробітна плата, грн.							87027				
Загальновиробничі витрати, грн.							18734				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							206065				

Всього по кошторису							206065				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							360,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87027				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-02
на Оголовок
Водозабірна свердловина

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,448 тис. грн.
0,00553 тис.люд.год.
1,244 тис. грн.
4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP16-24-2	Установлення оголовка	10шт	0,1	15759,65	7015,28	1576	874	702	38,1800	3,82
					8744,37	3695,84			370	17,0996	1,71
2	C113-1463 варіант 1	Оголовок	шт	1	649,28	-	649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2225	874	702		3,82
									370		1,71
		Разом будівельні роботи, грн.					2225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					649				
		всього заробітна плата, грн.					1244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2448				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1244				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-02

на насосну станцію
Система зрошення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

112,038 тис. грн.
0,23013 тис.люд.год.
51,489 тис. грн.
3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Всас											
1	KP16-25-2	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	555,42	34,27	555	521	34	2,5100	2,51
					521,15	18,01			18	0,0798	0,08
2	& C111-1746-1	Прокладка (ТМКЛ) Ду 80 (39627481. 202402/04, аркуш 8)	шт	1	37,77	-	38	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 75 мм	100м	0,25	6424,88	151,33	1606	1540	38	28,2600	7,07
	стос.				6158,14	30,64			8	0,1370	0,03
4	C113-1378	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм	м	25,25	186,33	-	4705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,3	6509,30	30,04	1953	1944	9	28,2900	8,49
					6479,26	14,70			4	0,0566	0,02
6	& C1530-180-4	Коліно РР компресійне діам. 75	10шт	0,1	641,15	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1530-154-22 варіант 1	Муфта фланцева РР компресійна діам. 75х3"	10шт	0,2	<u>982,50</u>	-	197	-	-	-	-
8	КР16-23-4 стос.	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм	т	0,01018	<u>156317,58</u>	<u>44672,92</u>	1591	1076	<u>455</u>	<u>406,8700</u>	<u>4,14</u>
9	C130-968 варіант 2	Фланець сталевий Ду80 Ру10 (39627481. 202402/04, аркуш 8)	шт	1	<u>311,20</u>	-	311	-	-	-	-
10	C113-156 варіант 1	Труба стальова Ду 80	м	1	<u>346,14</u>	-	346	-	-	-	-
11	& C1534-271-1	Перехід ексцентричний сталевий Ду80хДу50 (89х45 мм) Ру10	шт	1	<u>178,67</u>	-	179	-	-	-	-
12	& C111-1746-1 варіант 1	Прокладка (ТМКЛ) Ду 80 (39627481. 202402/04, аркуш 8)	шт	1	<u>37,77</u>	-	38	-	-	-	-
13	КР15-22-1 стос.	Установлення муфтових кранів водорозбірних (з'єднань)	100 шт	0,07	<u>11231,20</u>	-	786	782	-	<u>49,5000</u>	<u>3,47</u>
14	C1630-123 варіант 1	Згон 2"	шт	1	<u>354,42</u>	-	354	-	-	-	-
15	& C1630-966-1	Патрубок сталевий подовжений 1" з.р. PN16	шт	1	<u>37,08</u>	-	37	-	-	-	-
16	C113-2051 варіант 1	Трійник металевий 1"в.в.в.р. PN16	шт	1	<u>187,66</u>	-	188	-	-	-	-
17	& C1630-1433-11 варіант 1	Кран кульовий 1" Вр-Зр PN16	шт	1	<u>433,20</u>	-	433	-	-	-	-
18	& C1630-1433-8-3 варіант 1	Кран кульовий 1/2" Вр-Зр PN16	шт	1	<u>218,21</u>	-	218	-	-	-	-
19	& C113-2067-2 варіант 1	Футорка різьбова 1"з.р.х1/2"в.р. PN16	шт	1	<u>54,71</u>	-	55	-	-	-	-
20	& C113-1200-1 варіант 1	Перехід до вакуумметра М12х1,5 в.р.х1/2"з.р. PN16	шт	1	<u>252,52</u>	-	253	-	-	-	-
21	КР15-104-2 стос.	Установлення вакууметрів	комплект	1	<u>119,06</u>	-	119	94	-	<u>0,4100</u>	<u>0,41</u>
22	C1630-113 варіант 2	Вакуумметр М12х1,5з.р. (-100...0 кПа) (глицериновий)	комплект	1	<u>562,71</u>	-	563	-	-	-	-
23	КР15-22-1 стос.	Установлення муфтових кранів водорозбірних (з'єднань)	100 шт	0,02	<u>11231,20</u>	-	225	223	-	<u>49,5000</u>	<u>0,99</u>
24	C113-2069 варіант 1	Муфта стальна приварна 3/4"в.р. PN10	шт	1	<u>17,10</u>	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-2072 варіант 1	Перехідник внутр М18х1.5 - зовн G3/4"	шт	1	<u>160,09</u>	-	160	-	-	-	-
26	KM11-350-3 стос.	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий, клапан захисту від гідроударів; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів, тиску і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>1152,25</u> <u>1058,11</u>	<u>86,35</u> <u>50,00</u>	1152	1058	<u>86</u> <u>50</u>	<u>4,8000</u> <u>0,2268</u>	<u>4,80</u> <u>0,23</u>
27	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,25	<u>2018,61</u> <u>1763,52</u>	<u>28,59</u> <u>14,20</u>	505	441	<u>7</u> <u>4</u>	<u>8,0000</u> <u>0,0550</u>	<u>2,00</u> <u>0,01</u>
28	C153-42 варіант 1	Кабель МКЕШ 2х1,0 мм ² екранований	1000м	0,0255	<u>46477,03</u>	-	1185	-	-	-	-
29	KM8-409-1 стос.	Труба вінілпластова (гофрована) з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,25	<u>8644,34</u> <u>8567,59</u>	<u>76,75</u> <u>44,44</u>	2161	2142	<u>19</u> <u>11</u>	<u>42,3300</u> <u>0,2016</u>	<u>10,58</u> <u>0,05</u>
30	C113-2125 варіант 1	Гофрорукав діам. 16	м	25,5	<u>11,34</u>	-	289	-	-	-	-
31	& C111-1848-1 варіант 1	Шпилька М 16 (39627481.202402/04, аркуш 8)	шт	2	<u>169,63</u>	-	339	-	-	-	-
32	C111-1848 варіант 1	Шайба М16 (39627481.202402/04, аркуш 8)	т	0,0002	<u>148145,49</u>	-	30	-	-	-	-
33	C111-1848 варіант 2	Гровер М 16 (39627481.202402/04, аркуш 8)	т	0,0001	<u>138846,49</u>	-	14	-	-	-	-
34	C111-1848 варіант 3	Гайка М 16 (39627481.202402/04, аркуш 8)	т	0,0007	<u>179377,33</u>	-	126	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					20792	9821	<u>648</u> <u>116</u>		<u>44,46</u> <u>0,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10323				
		всього заробітна плата, грн.					9937				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					22871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					22871				
		Розділ 2. Подача									
35	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	5799,75 5343,15	137,49 40,91	5800	5343	137 41	24,5200 0,1448	24,52 0,14
36	KM8-102-1 стос.	Монтаж шафи керування або управління	шафа	1	6473,22 4693,73	1779,49 856,78	6473	4694	1779 857	20,8000 3,2994	20,80 3,30
37	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,01668	48543,12 38797,44	8368,77 1044,12	810	647	140 17	176,0000 4,1760	2,94 0,07
38	& C113-140-1	Труба металева профільна 50x50x4 мм	м	3,18	233,33 -	- -	742	-	- -	- -	- -
39	C113-2122	Болт М12х100 цб 8.8 DIN 933 (39627481. 202402/04, аркуш 8)	шт	8	20,61 -	- -	165	-	- -	- -	- -
40	& C130-42-4	Гайка М12 (39627481.202402/04, аркуш 8)	шт	8	2,14 -	- -	17	-	- -	- -	- -
41	& C130-40-1	Шайба М12 (збільшена) (39627481. 202402/04, аркуш 8)	шт	8	2,81 -	- -	22	-	- -	- -	- -
42	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01668	29269,83 22440,08	5111,44 1526,34	488	374	85 25	88,7100 5,3174	1,48 0,09
43	KM11-168-1	Монтаж щитів електричних та пристроїв керування, боксів, маса до 50 кг	шт	1	1899,64 1785,04	101,38 41,26	1900	1785	101 41	8,0000 0,1588	8,00 0,16
44	KM8-526-2	Монтаж вимикачів автоматичних [автоматів], струм до 100 А	шт	1	636,65 631,85	4,80 2,78	637	632	5 3	2,8000 0,0126	2,80 0,01
45	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,3	2018,61 1763,52	28,59 14,20	606	529	9 4	8,0000 0,0550	2,40 0,02
46	C153-31	Кабель живлення ВВГ 4х2,5 мм2	1000м	0,0306	72747,54 -	- -	2226	-	- -	- -	- -
47	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (з'єднань)	100 шт	0,01	11231,20 11170,17	- -	112	112	- -	49,5000 -	0,50 -
48	C1630-122	Згон 1,5"	шт	1	200,18 -	- -	200	-	- -	- -	- -
49	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм	т	0,01034	156317,58 105733,31	44672,92 2095,66	1616	1093	462 22	406,8700 9,2831	4,21 0,10
50	C130-984	Фланець сталевий Ду65 Ру16 (39627481. 202402/04, аркуш 8)	шт	1	328,01 -	- -	328	-	- -	- -	- -
51	& C113-145-2	Труба стальна Ду 65	м	1	302,76 -	- -	303	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1534-261-1	Перехід концентричний сталевий Ду65хДу40 (76,1х48,3 мм) Ру16	шт	1	<u>79,09</u>	-	79	-	-	-	-
53	& C111-1746-5-О варіант 1	Прокладка резинова (ТМКЛ) Ду65 (39627481. 202402/04, аркуш 8)	шт	1	<u>25,68</u>	-	26	-	-	-	-
54	KP16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	<u>347,78</u> 336,36	<u>11,42</u> 6,00	696	673	<u>23</u> 12	<u>1,6200</u> 0,0266	<u>3,24</u> 0,05
55	& C1630-1535-1	Засувка Ду65 Ру16	шт	1	<u>3803,61</u>	-	3804	-	-	-	-
56	& C111-1746-5-О варіант 1	Прокладка резинова (ТМКЛ) Ду65 (39627481. 202402/04, аркуш 8)	шт	2	<u>25,68</u>	-	51	-	-	-	-
57	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10шт	0,1	<u>6509,30</u> 6479,26	<u>30,04</u> 14,70	651	648	<u>3</u> 1	<u>28,2900</u> 0,0566	<u>2,83</u> 0,01
58	& C113-1218-1 варіант 1	Муфта фланцева РР компресійна діам. 63х2 1/2"	шт	1	<u>713,31</u>	-	713	-	-	-	-
59	KP16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	0,06	<u>6424,88</u> 6158,14	<u>151,33</u> 30,64	385	369	<u>9</u> 2	<u>28,2600</u> 0,1370	<u>1,70</u> 0,01
60	& C113-1357-1	Труба ПЕ100 SDR 13,6 (1,25 МПа) діам. 63	м	6,06	<u>111,74</u>	-	677	-	-	-	-
61	KP16-24-1 стос.	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів, хомутів діаметром до 110 мм	10шт	0,3	<u>6509,30</u> 6479,26	<u>30,04</u> 14,70	1953	1944	<u>9</u> 4	<u>28,2900</u> 0,0566	<u>8,49</u> 0,02
62	& C113-1106-1 варіант 2	Хомут РР компресійний (1,6 МПа) діам. 63х1"	шт	1	<u>166,71</u>	-	167	-	-	-	-
63	& C113-1106-1 варіант 1	Хомут РР компресійний (1,6 МПа) діам. 63х1/2"	шт	2	<u>166,71</u>	-	333	-	-	-	-
64	KP15-22-1 стос.	Установлення муфтових кранів водорозбірних (з'єднань)	100 шт	0,05	<u>11231,20</u> 11170,17	-	562	559	-	<u>49,5000</u>	<u>2,48</u>
65	C113-2064 варіант 1	Ніпель ПЕ 1" (1,0 МПа)	шт	1	<u>1629,26</u>	-	1629	-	-	-	-
66	& C1630-1433-11 варіант 2	Кран кульовий 1" в.р. PN25	шт	1	<u>499,04</u>	-	499	-	-	-	-
67	& C1630-1198-3	Вантуз 1" з.р.	комплект	1	<u>1643,62</u>	-	1644	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C1630-1433-8-3 варіант 2	Кран кульовий 1/2" з.р. PN25	шт	1	<u>296,86</u> -	-	297	-	-	-	-
69	C113-2052 варіант 1	Трійник 1/2" в.р. PN10	шт	1	<u>279,74</u> -	-	280	-	-	-	-
70	KM11-350-3 стос.	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий, клапан захисту від гідродарів; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; датчики тиску; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>1152,25</u> <u>1058,11</u>	<u>86,35</u> <u>50,00</u>	1152	1058	<u>86</u> <u>50</u>	<u>4,8000</u> <u>0,2268</u>	<u>4,80</u> <u>0,23</u>
71	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,05	<u>2018,61</u> <u>1763,52</u>	<u>28,59</u> <u>14,20</u>	101	88	<u>1</u> <u>1</u>	<u>8,0000</u> <u>0,0550</u>	<u>0,40</u> -
72	C153-42 варіант 1	Кабель МКЕШ 2х1,0 мм ² екранований	1000м	0,0051	<u>46477,03</u> -	-	237	-	-	-	-
73	KM8-409-1 стос.	Труба вінілпластова (гофрована) з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	<u>8644,34</u> <u>8567,59</u>	<u>76,75</u> <u>44,44</u>	432	428	<u>4</u> <u>2</u>	<u>42,3300</u> <u>0,2016</u>	<u>2,12</u> <u>0,01</u>
74	C113-2126 варіант 2	Гофрорукав чорний двохшаровий діам. 20	м	5,1	<u>10,50</u> -	-	54	-	-	-	-
75	KP15-22-1 стос.	Установлення муфтових кранів водорозбірних (з'єднань)	100 шт	0,03	<u>11231,20</u> <u>11170,17</u>	-	337	335	-	<u>49,5000</u> -	<u>1,49</u> -
76	& C113-1200-1 варіант 2	Перехід до манометра сталевого M12x1,5 в. р.х1/2"з.р. PN16	шт	2	<u>119,68</u> -	-	239	-	-	-	-
77	& C1630-1433-4 варіант 1	Кран кульовий 2"в.р. PN25	шт	1	<u>2387,54</u> -	-	2388	-	-	-	-
78	KP15-104-2 стос.	Установлення манометрів	комплект	2	<u>119,06</u> <u>93,90</u>	-	238	188	-	<u>0,4100</u> -	<u>0,82</u> -
79	C1630-113 варіант 3	Манометр гліцериновий M12з.р./1,5 1,0 МПа	комплект	2	<u>493,58</u> -	-	987	-	-	-	-
80	KP15-93-1 стос.	Установлення баків розширювальних (гідроаккумуляторів) місткістю до 0,4 м ³	бак	1	<u>1532,50</u> <u>1420,19</u>	<u>55,53</u> <u>24,71</u>	1533	1420	<u>56</u> <u>25</u>	<u>6,8400</u> <u>0,0852</u>	<u>6,84</u> <u>0,09</u>
81	& C130-10-1	Гідроаккумулятор, 50 л	шт	1	<u>2987,78</u> -	-	2988	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР15-22-1 стос.	Установлення муфтових кранів водорозбірних (з'єднань)	100 шт	0,02	<u>11231,20</u> 11170,17	-	225	223	-	<u>49,5000</u>	<u>0,99</u>
83	& C113- 1484-4	Шланг антивібраційний кутовий, 1000мм, 1"	шт	1	<u>908,07</u>	-	908	-	-	-	-
84	& C1630- 1433-8-3 варіант 3	Кран кульовий 1/2" з.в.р. PN25	шт	1	<u>332,08</u>	-	332	-	-	-	-
85	КР16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10шт	1,4	<u>6509,30</u> 6479,26	<u>30,04</u> 14,70	9113	9071	<u>42</u> 21	<u>28,2900</u> 0,0566	<u>39,61</u> 0,08
86	& C113- 1201-10	Муфта РР компресійна діам. 63х2" в.р.	шт	4	<u>214,66</u>	-	859	-	-	-	-
87	& C113- 1201-6	Муфта РР компресійна діам. 63х2" з.р.	шт	2	<u>214,17</u>	-	428	-	-	-	-
88	& C113- 1000-2	Коліно РР компресійне діам. 63	шт	8	<u>330,04</u>	-	2640	-	-	-	-
89	КР15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>420,34</u> 372,63	<u>41,14</u> 6,38	420	373	<u>41</u> 6	<u>1,7100</u> 0,0242	<u>1,71</u> 0,02
90	КР15-27-1 стос.	Установлення лічильників [водомірів] діаметром 50 мм	шт	1	<u>555,63</u> 519,02	<u>35,07</u> 2,49	556	519	<u>35</u> 2	<u>2,3000</u> 0,0110	<u>2,30</u> 0,01
91	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,45	<u>4086,93</u> 4052,66	<u>34,27</u> 18,01	1839	1824	<u>15</u> 8	<u>19,0400</u> 0,0798	<u>8,57</u> 0,04
92	& C130- 1097-5-П	Хомут трубний Арго з комбінованою гайкою М8/М10 32-35 мм	шт	15	<u>35,84</u>	-	538	-	-	-	-
93	& C111- 1848-1 варіант 2	Шпилька М 16 (39627481.202402/04, аркуш 8)	шт	3	<u>169,63</u>	-	509	-	-	-	-
94	C111-1848 варіант 4	Шайба М16 (39627481.202402/04, аркуш 8)	т	0,0004	<u>148145,49</u>	-	59	-	-	-	-
95	C111-1848 варіант 5	Гровер М 16 (39627481.202402/04, аркуш 8)	т	0,0002	<u>138846,49</u>	-	28	-	-	-	-
96	C111-1848 варіант 6	Гайка М 16 (39627481.202402/04, аркуш 8)	т	0,0013	<u>179377,33</u>	-	233	-	-	-	-
97	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,020801	<u>48543,12</u> 38797,44	<u>8368,77</u> 1044,12	1010	807	<u>174</u> 22	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,66</u> 0,09
98	& C111- 1804-2 варіант 1	Лист сталевий гарячекатаний 4 мм (250х250)	т	0,007791	<u>39758,30</u>	-	310	-	-	-	-
99	& C111-524- 1	Полоса сталевая 3х40 ст 3пс	т	0,005088	<u>40688,15</u>	-	207	-	-	-	-
100	& C111-524- 2	Полоса сталевая 3х20 ст 3пс	т	0,006042	<u>40688,15</u>	-	246	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C113-132-1-1	Труба стальна 33,7х3,0 мм	м	1,378	<u>265,90</u>	-	366	-	-	-	-
102	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,020801	<u>29269,83</u> <u>22440,08</u>	<u>5111,44</u> <u>1526,34</u>	609	467	<u>106</u> <u>32</u>	<u>88,7100</u> <u>5,3174</u>	<u>1,85</u> <u>0,11</u>
103	C111-91 варіант 1	Болт М14 (39627481.202402/04, аркуш 8)	т	0,0023	<u>58296,95</u>	-	134	-	-	-	-
104	C111-1848 варіант 7	Гайка М 14 (39627481.202402/04, аркуш 8)	т	0,003	<u>189093,96</u>	-	567	-	-	-	-
105	C111-1848 варіант 8	Шайба М 14 (39627481.202402/04, аркуш 8)	т	0,00088	<u>187446,69</u>	-	165	-	-	-	-
106	& C111-1848-1 варіант 3	Шпилька М 20 (39627481.202402/04, аркуш 8)	шт	3	<u>278,46</u>	-	835	-	-	-	-
107	C111-1848 варіант 9	Гайка М 20 (39627481.202402/04, аркуш 8)	т	0,00038	<u>193459,60</u>	-	74	-	-	-	-
108	& C188888-4-1	Дюбель 10х100	шт	20	<u>18,87</u>	-	377	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					71164	36203	<u>3322</u> <u>1198</u>		<u>161,55</u> <u>4,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					71164 31639 37401 7119 - -				
		Всього по розділу 2					78283				
		Розділ 3. Елементи заземлення									
109	KB33-25-1	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	100м	0,075	<u>6729,33</u> <u>2789,36</u>	<u>3933,40</u> <u>1552,19</u>	505	209	<u>295</u> <u>116</u>	<u>13,6000</u> <u>5,5007</u>	<u>1,02</u> <u>0,41</u>
110	C126-1279 варіант 1	Стержні 1,5 м діам. 14,2 мм	шт	5	<u>696,87</u>	-	3484	-	-	-	-
111	C126-1279 варіант 5	Муфта діам. 14,2 мм	шт	5	<u>226,37</u>	-	1132	-	-	-	-
112	C126-1279 варіант 2	Головка	шт	1	<u>379,23</u>	-	379	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C126-1279 варіант 3	Накінечник	шт	1	<u>103,28</u>	-	103	-	-	-	-
114	C126-1279 варіант 4	Зажим	шт	1	<u>187,52</u>	-	188	-	-	-	-
115	KM8-184-1	Прокладання кабеля із пластмасовою ізоляцією	100 м	0,1	<u>34562,79</u>	<u>1408,61</u>	3456	3315	<u>141</u>	<u>150,4000</u>	<u>15,04</u>
116	C152-24 варіант 1	Кабель ПВ-3 1x4 мм2	1000м	0,0051	<u>33154,18</u>	<u>807,48</u>	158	-	<u>81</u>	<u>3,5256</u>	<u>0,35</u>
117	KM8-409-1 стос.	Труба вінілпластова (гофрована) з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	<u>8644,34</u>	<u>76,75</u>	432	428	<u>4</u>	<u>42,3300</u>	<u>2,12</u>
118	C113-2125 варіант 1	Гофрорукав діам. 16	м	5,1	<u>11,34</u>	-	58	-	<u>2</u>	<u>0,2016</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					9895	3952	<u>440</u>		<u>18,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9895		199		<u>0,77</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5503				
		всього заробітна плата, грн.					4151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					10884				

		Всього по розділу 3					10884				
		Разом прямі витрати по кошторису					101851	49976	<u>4410</u>		<u>224,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					101851		1513		<u>5,94</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47465				
		всього заробітна плата, грн.					51489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					112038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					112038				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					230,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51489				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-03

на систему зрошення

Система зрошення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3862,234 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

11,27892 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2342,127 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прокладання електричного кабелю. Монтаж та підключення програматора, датчиків. Заземлення									
1	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	9	<u>2018,61</u> 1763,52	<u>28,59</u> 14,20	18167	15872	<u>257</u> 128	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>72,00</u> 0,50
2	& C152-37-1	Кабель ПВХ 2х2,5 мм2	1000м	0,918	<u>42914,74</u> -	-	39396	-	-	-	-
3	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	9	<u>4735,89</u> 3886,83	-	42623	34981	-	<u>18,7200</u> -	<u>168,48</u> -
4	C113-2126	Гофра ТГП-ЭТ 20	м	918	<u>10,50</u> -	-	9639	-	-	-	-
5	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	<u>2655,97</u> 1785,04	<u>108,44</u> 44,22	5312	3570	<u>217</u> 88	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>16,00</u> 0,35

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	8	<u>6424,88</u> 6158,14	<u>151,33</u> 30,64	51399	49265	<u>1211</u> 245	<u>28,2600</u> 0,1370	<u>226,08</u> 1,10
16	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	800	<u>132,67</u> -	-	106136	-	-	-	-
17	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	2,1	<u>12454,28</u> 9376,49	<u>3077,79</u> 368,44	26154	19691	<u>6463</u> 774	<u>40,9400</u> 1,6374	<u>85,97</u> 3,44
18	C1530-170 варіант 1	Трійник РР компресійний діам. 63	10шт	2,1	<u>5243,59</u> -	-	11012	-	-	-	-
19	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	2,8	<u>8531,12</u> 6479,26	<u>2051,86</u> 245,62	23887	18142	<u>5745</u> 688	<u>28,2900</u> 1,0916	<u>79,21</u> 3,06
20	& C113-1000-2	Коліно РР компресійне діам. 63	шт	21	<u>330,04</u> -	-	6931	-	-	-	-
21	& C113-1283-2 варіант 1	Муфта РР з'єднувальна компресійна діам. 63 мм	шт	7	<u>350,99</u> -	-	2457	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							227976	87098	<u>13419</u> 1707		<u>391,26</u> 7,60
Разом будівельні роботи, грн.							227976				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							127459				
всього заробітна плата, грн.							88805				
Загальновиробничі витрати, грн.							22800				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							250776				

Всього по розділу 2							250776				
Розділ 3. Прокладання трубопроводу діам. 50											
22	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	16	<u>6207,39</u> 6003,42	<u>122,30</u> 23,53	99318	96055	<u>1957</u> 376	<u>27,5500</u> 0,1053	<u>440,80</u> 1,68
23	C113-1376 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	1600	<u>83,77</u> -	-	134032	-	-	-	-
24	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	2,6	<u>12454,28</u> 9376,49	<u>3077,79</u> 368,44	32381	24379	<u>8002</u> 958	<u>40,9400</u> 1,6374	<u>106,44</u> 4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1530-169-1 варіант 1	Трійник РР компресійний діам. 50	10шт	2,6	<u>3686,32</u>	-	9584	-	-	-	-
26	КР16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	4,1	<u>8531,12</u> 6479,26	<u>2051,86</u> 245,62	34978	26565	<u>8413</u> 1007	<u>28,2900</u> 1,0916	<u>115,99</u> 4,48
27	& C113-989-1	Коліно РР компресійне діам. 50	шт	26	<u>272,12</u>	-	7075	-	-	-	-
28	& C113-1282-3 варіант 1	Муфта РР з'єднувальна компресійна діам. 50 мм	шт	15	<u>252,85</u>	-	3793	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							321161	146999	<u>18372</u> 2341		<u>663,23</u> 10,42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							321161				
							155790				
							149340				
							32120				
							-				
							-				
							353281				

Всього по розділу 3							353281				
Розділ 4. Прокладання трубопроводу діам. 25											
29	КР16-8-1 стос.	Укладання труб поліетиленових діаметром до 50 мм	100м	34	<u>6207,39</u> 6003,42	<u>122,30</u> 23,53	211051	204116	<u>4158</u> 800	<u>27,5500</u> 0,1053	<u>936,70</u> 3,58
30	& C113-1353-1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-13,6 (1,25 МПа), зовнішній діаметр 25х2,0 мм	м	3400	<u>19,61</u>	-	66674	-	-	-	-
31	КР16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	7,7	<u>12454,28</u> 9376,49	<u>3077,79</u> 368,44	95898	72199	<u>23699</u> 2837	<u>40,9400</u> 1,6374	<u>315,24</u> 12,61
32	C1530-166 варіант 1	Трійник РР компресійний діам. 25	10шт	7,7	<u>1272,77</u>	-	9800	-	-	-	-
33	КР16-24-1 стос.	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, хомутів діаметром 110 мм	10шт	72,7	<u>8531,12</u> 6479,26	<u>2051,86</u> 245,62	620212	471042	<u>149170</u> 17857	<u>28,2900</u> 1,0916	<u>2056,68</u> 79,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1530-176-1	Коліно РР компресійне діам. 25	шт	37	<u>89,44</u>	-	3309	-	-	-	-
35	C1530-150 варіант 1	Муфта РР з'єднувальна компресійна діам. 25	10шт	3,3	<u>880,41</u>	-	2905	-	-	-	-
36	& C1530-159-1	Перехід РР редукційний компресійний діам. 50х25	10шт	2,7	<u>2338,18</u>	-	6313	-	-	-	-
37	& C1530-156-2	Перехід РР компресійний діам. 25х1"з.р.	10шт	31,5	<u>499,25</u>	-	15726	-	-	-	-
38	& C113-1106-1 варіант 3	Хомут РР компресійний діам. 63х1"	шт	20	<u>166,71</u>	-	3334	-	-	-	-
39	& C1110-196-11 варіант 1	Хомут РР компресійний діам. 50х1"	шт	295	<u>93,31</u>	-	27526	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							1062748	747357	<u>177027</u>		<u>3308,62</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1062748		21494		95,55
в тому числі:							138364				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							768851				
всього заробітна плата, грн.							106271				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1169019				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							1169019				
Розділ 5. Влаштування поливного обладнання											
40	KM12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат (дощувачів)	10 шт	39,6	<u>1522,72</u>	<u>4,80</u>	60300	57191	<u>190</u>	<u>6,4000</u>	<u>253,44</u>
					1444,22	2,78			110	0,0126	0,50
41	& C130-1189-1	Дощувач Hunter PGP	шт	396	<u>652,64</u>	-	258445	-	-	-	-
42	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	39,6	<u>8531,12</u>	<u>2051,86</u>	337832	256579	<u>81253</u>	<u>28,2900</u>	<u>1120,28</u>
					6479,26	245,62			9727	1,0916	43,23
43	& C1530-176-3	Коліно РР компресійне діам. 25х3/4"з.р.	шт	201	<u>59,15</u>	-	11889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C1530-176-4	Коліно РР компресійне діам. 25x3/4"з.р. (гнучке)	шт	195	<u>138,58</u>	-	27023	-	-	-	-
45	C1421-9452 варіант 1	Щебінь (фракція 10-20 мм)	м3	5,94	<u>1597,42</u>	-	9489	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							704978	313770	<u>81443</u> 9837		<u>1373,72</u> 43,73
Разом будівельні роботи, грн.							704978				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							309765				
всього заробітна плата, грн.							323607				
Загальновиробничі витрати, грн.							70498				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							775476				

Всього по розділу 5							775476				
Розділ 6. Влаштування колодязя під електроклапан											
46	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	15	<u>1152,25</u> <u>1058,11</u>	<u>86,35</u> <u>50,00</u>	17284	15872	<u>1295</u> 750	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>72,00</u> 3,40
47	KP16-53-1	Установлення колодязя	шт	15	<u>556,97</u> <u>489,81</u>	<u>67,16</u> <u>38,89</u>	8355	7347	<u>1008</u> 583	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>36,30</u> 2,65
48	& C113-2427-1	Колодязь Irritec Standart (510(410)x370(280)x320 мм)	шт	15	<u>1125,44</u>	-	16882	-	-	-	-
49	C1421-9452 варіант 1	Щебінь (фракція 10-20 мм)	м3	0,35	<u>1597,42</u>	-	559	-	-	-	-
50	KP16-24-1 стос.	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів, хомутів діаметром 110 мм	10шт	3	<u>8531,12</u> <u>6479,26</u>	<u>2051,86</u> <u>245,62</u>	25593	19438	<u>6155</u> 737	<u>28,2900</u> 1,0916	<u>84,87</u> 3,27
51	& C1530-160-1	Перехід РР компресійний діам. 63x2"з.р.	10шт	1,5	<u>1894,15</u>	-	2841	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1530-159-2	Перехід РР компресійний діам. 50x2"з.р.	10шт	1,5	<u>1539,24</u>	-	2309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					73823	42657	<u>8458</u>		<u>193,17</u>
									2070		9,32
		Разом будівельні роботи, грн.					73823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22708				
		всього заробітна плата, грн.					44727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					81205				

		Всього по розділу 6					81205				
		Розділ 7. Влаштування водорозбірної колонки									
53	KP16-27-4	Установлення колонок водорозбірних	шт	20	<u>2862,56</u>	<u>197,44</u>	57251	53302	<u>3949</u>	<u>12,0900</u>	<u>241,80</u>
					2665,12	90,64			1813	0,4020	8,04
54	& C1630-6-1	Водорозбірна колонка 3/4" Irritec	шт	20	<u>430,48</u>	-	8610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	2	<u>8531,12</u>	<u>2051,86</u>	17062	12959	<u>4103</u>	<u>28,2900</u>	<u>56,58</u>
					6479,26	245,62			491	1,0916	2,18
56	& C1530-176-3	Коліно РР компресійне діам. 25x3/4"в.р.	шт	20	<u>68,62</u>	-	1372	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
57	KP16-53-1	Установлення колодязя	шт	20	<u>556,97</u>	<u>67,16</u>	11139	9796	<u>1343</u>	<u>2,4200</u>	<u>48,40</u>
					489,81	38,89			778	0,1764	3,53
58	& C113-2427-2	Колодязь Irritec Mini	шт	20	<u>196,63</u>	-	3933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C1421-9452	Щебінь (фракція 10-20 мм)	м3	0,5	<u>1597,42</u>	-	799	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					100166	76057	<u>9395</u>		<u>346,78</u>
									3082		13,75
		Разом будівельні роботи, грн.					100166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					79139 10016 - - 110182 110182				
60	КР16-8-3 стос.	Розділ 8. Влаштування футлярів Укладання труб (футлярів) поліетиленових діаметром 110 мм	100м	1,5	<u>9930,26</u> 7779,39	<u>2150,87</u> 1133,43	14895	11669	<u>3226</u> 1700	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>53,55</u> 7,87
61	КР15-30-2 стос.	Виключити гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм (із складу робіт КР16-8-3)	100м	-1,5	<u>3050,46</u> 3050,46	<u>-</u> -	-4576	-4576	<u>-</u> -	<u>11,1800</u> -	<u>-16,77</u> -
62	С113-1397 варіант 1	Труба ПЕ100 SDR 26 (0,63 МПа) діам. 110 (технічна)	м	150	<u>225,08</u> -	<u>-</u> -	33762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					44081	7093	<u>3226</u> 1700		<u>36,78</u> 7,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					44081 33762 8793 4409 - - 48490 48490				
63	КР1-18-1	Розділ 9. Земляні роботи Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 1	100 м3	10,79	<u>42080,71</u> 42080,71	<u>-</u> -	454051	454051	<u>-</u> -	<u>231,2000</u> -	<u>2494,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	10,79	<u>31560,53</u>	-	340538	340538	-	<u>173,4000</u>	<u>1870,99</u>
65	KP1-18-1	Розробка ґрунту вручну під колодязі з електрочапками, група ґрунту 1	100 м3	0,016	<u>42080,71</u>	-	673	673	-	<u>231,2000</u>	<u>3,70</u>
66	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,016	<u>31560,53</u>	-	505	505	-	<u>173,4000</u>	<u>2,77</u>
67	KP1-18-1	Розробка ґрунту вручну під дощувачі, група ґрунту 1	100 м3	0,199	<u>42080,71</u>	-	8374	8374	-	<u>231,2000</u>	<u>46,01</u>
68	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,199	<u>31560,53</u>	-	6281	6281	-	<u>173,4000</u>	<u>34,51</u>
69	KP1-18-1	Розробка ґрунту вручну під водорозбірні колонки, група ґрунту 1	100 м3	0,0076	<u>42080,71</u>	-	320	320	-	<u>231,2000</u>	<u>1,76</u>
70	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0076	<u>31560,53</u>	-	240	240	-	<u>173,4000</u>	<u>1,32</u>
71	KP1-18-1	Розробка ґрунту вручну під колодязі Mini, група ґрунту 1	100 м3	0,0068	<u>42080,71</u>	-	286	286	-	<u>231,2000</u>	<u>1,57</u>
72	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0068	<u>31560,53</u>	-	215	215	-	<u>173,4000</u>	<u>1,18</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9					811483	811483	-		<u>4458,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					811483				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					811483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81147				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					892630				

		Всього по розділу 9					892630				
		Разом прямі витрати по кошторису					3511119	2298460	<u>314294</u>		<u>11084,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3511119		43667		<u>194,17</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					898365				
		всього заробітна плата, грн.					2342127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					351115				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3862234				

		Всього по кошторису					3862234				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11278,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2342127				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки,вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-01

на Система зовнішнього відеоспостереження

Система відеоспостереження

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

518,513 тис. грн.

1,34549 тис.люд.год.

305,911 тис. грн.

4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтаж колодязів та кабелів											
1	КР1-18-2 під колодязі	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,1027	<u>54766,81</u> 54766,81	- -	5625	5625	- -	<u>300,9000</u> -	<u>30,90</u> -
2	КР1-18-2 під труби	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,298	<u>54766,81</u> 54766,81	- -	16321	16321	- -	<u>300,9000</u> -	<u>89,67</u> -
3	КБ34-103-1 К=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,594	<u>50554,51</u> 50554,51	- -	30029	30029	- -	<u>255,3000</u> -	<u>151,65</u> -
4	& С1530- 145-6-И	Коліно ВР 32_3/4"	шт	504	<u>48,87</u> -	- -	24630	-	- -	- -	- -
5	& С1530- 145-7	Труба ПЕ D25	м	90	<u>15,35</u> -	- -	1382	-	- -	- -	- -
6	КБ34-106-4 К=1,15	Улаштування типових колодязів, зібраних в заводських умовах	1 шт	15	<u>1867,20</u> 1867,20	- -	28008	28008	- -	<u>9,1039</u> -	<u>136,56</u> -
7	& С1110- 103-КК	Кабельний колодязь Park Well в комплекті з люком	шт	15	<u>3314,11</u> -	- -	49712	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C10000-19-1 варіант 1	Конектор RJ45	шт	42	<u>4,64</u>	-	195	-	-	-	-
9	KP4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,072	<u>23475,91</u>	-	1690	1690	-	<u>117,4500</u>	<u>8,46</u>
10	& C130-B-10-П варіант 1	Анкер M16/20x150	шт	24	<u>3,23</u>	-	78	-	-	-	-
11	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	12,46	<u>5731,44</u>	<u>800,49</u>	71414	43947	<u>9974</u>	<u>16,0000</u>	<u>199,36</u>
12	& C1545-E-1	Кабель оптичний UT024-SM-15 Finmark	м	376	<u>17,95</u>	-	6749	-	-	-	-
13	& C1545-E-2	Кабель типу вита пара UTP CAT5E 4P 24AWG PE B 4x2x0,51 Finmark	м	700	<u>15,69</u>	-	10983	-	-	-	-
14	& C10-1-2 варіант 1	Кабель KBBГ 3x1,5 мм2	м	170	<u>45,89</u>	-	7801	-	-	-	-
15	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,3727	<u>31560,53</u>	-	11763	11763	-	<u>173,4000</u>	<u>64,63</u>
16	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,3727	<u>14482,63</u>	<u>10269,16</u>	5398	1570	<u>3828</u>	<u>21,0800</u>	<u>7,86</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					271778	138953	<u>13802</u>		<u>689,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					271778		6897		28,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119023				
		всього заробітна плата, грн.					145850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					298960				

		Всього по розділу 1					298960				
		Розділ 2. Монтаж обладнання відеонагляду									
17	KM10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг (шафа кліматична всепогодна)	шт	3	<u>4875,77</u>	<u>44,57</u>	14627	14081	<u>134</u>	<u>20,8000</u>	<u>62,40</u>
18	& C109-E45 варіант 1	Набір кріплення М6 (гвинт, шайба, гайка) SM6.1	шт	100	<u>4693,73</u>	<u>18,82</u>	624	-	<u>56</u>	<u>0,0834</u>	<u>0,25</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1545-90-22 варіант 1	Оптичний адаптер тип SC/SC	шт	5	<u>37,98</u> -	-	190	-	-	-	-
20	KM8-152-9	Полка кабельна, що встановлюється на стояках, маса до 0,9 кг (полка 19")	100 шт	0,04	<u>1391,54</u> 705,41	<u>686,13</u> 340,76	56	28	<u>28</u> 14	<u>3,2000</u> 1,3200	<u>0,13</u> 0,05
21	& C1545-90-9 варіант 1	Полка 19" UA-SH4-400B	шт	4	<u>890,39</u> -	-	3562	-	-	-	-
22	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-панель)	шт	3	<u>348,66</u> 348,66	-	1046	1046	-	<u>1,6000</u> -	<u>4,80</u> -
23	KM10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації [Камера відеоспостереження зовнішня]	пристрій	15	<u>2753,93</u> 2724,48	-	41309	40867	-	<u>12,8000</u> -	<u>192,00</u> -
24	KM10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (визивна панель)	шт	3	<u>1993,25</u> 1993,25	-	5980	5980	-	<u>9,6000</u> -	<u>28,80</u> -
25	& C1545-90-25 варіант 1	Патчкорд оптичний 1м SC-SC Eserver	шт	5	<u>44,50</u> -	-	223	-	-	-	-
26	KB21-31-3	Установлення розподільних коробок під відеокамеру	100шт	0,15	<u>8864,04</u> 7832,88	-	1330	1175	-	<u>36,8000</u> -	<u>5,52</u> -
27	& C100-2405-1360-Я варіант 1	Коробка розподільча під відеокамеру NDA-U-CBB Bosch	шт	15	<u>1350,58</u> -	-	20259	-	-	-	-
28	KM10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації [відеореєстратор]	пристрій	1	<u>2753,93</u> 2724,48	-	2754	2724	-	<u>12,8000</u> -	<u>12,80</u> -
29	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (жорсткий диск)	шт	2	<u>348,66</u> 348,66	-	697	697	-	<u>1,6000</u> -	<u>3,20</u> -
30	KM10-99-1	Комутатор (на 24 порти та на 8 портів)	номер	3	<u>831,58</u> 831,58	-	2495	2495	-	<u>3,2000</u> -	<u>9,60</u> -
31	KM10-3-8	Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення)	ящик	3	<u>1039,85</u> 1021,68	-	3120	3065	-	<u>4,8000</u> -	<u>14,40</u> -
32	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (SFP-модуль)	шт	6	<u>348,66</u> 348,66	-	2092	2092	-	<u>1,6000</u> -	<u>9,60</u> -
33	KP2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>29679,30</u> 29679,30	-	29679	29679	-	<u>98,0000</u> -	<u>98,00</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КП2-12-1	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей (визивна панель)	шт	3	<u>18171,00</u> 18171,00	-	54513	54513	-	<u>60,0000</u>	<u>180,00</u>
35	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	3	<u>1067,46</u> 332,90	<u>505,95</u> 183,41	3202	999	<u>1518</u> 550	<u>1,5640</u> 0,7168	<u>4,69</u> 2,15
36	& С1416-8544-2 варіант 1	Стовп 103Р 1,5 м для монтажу відеокамер	шт	3	<u>3945,48</u> -	-	11836	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					199594	159441	<u>1680</u> 620		<u>625,94</u> 2,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					199594 38473 160061 19959 - - 219553				
		----- Всього по розділу 2					219553				
		Разом прямі витрати по кошторису					471372	298394	<u>15482</u> 7517		<u>1315,03</u> 30,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					471372 157496 305911 47141 - - 518513				
		----- Всього по кошторису					518513				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1345,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					305911				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Внутрішньомайданчикові мережі
Електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

505,779 тис. грн.
1,0176 тис.люд.год.
208,529 тис. грн.
2,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-8-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	100 м3	5	<u>6040,32</u> 306,16	<u>5734,16</u> 2740,79	30202	1531	<u>28671</u> 13704	<u>1,6500</u> 11,4530	<u>8,25</u> 57,27
2	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	1	<u>65720,17</u> 65720,17	- -	65720	65720	- -	<u>361,0800</u> -	<u>361,08</u> -
3	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	1	<u>34654,70</u> 34654,70	- -	34655	34655	- -	<u>190,4000</u> -	<u>190,40</u> -
4	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	5	<u>1277,67</u> -	<u>1277,67</u> 508,71	6388	-	<u>6388</u> 2544	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 10,19
5	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,0086	<u>65593,35</u> 34876,76	<u>30716,59</u> 14206,31	564	300	<u>264</u> 122	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>1,65</u> 0,53
6	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,0254	<u>12002,21</u> 4717,70	<u>7284,51</u> 2407,84	305	120	<u>185</u> 61	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>0,66</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,04334	<u>3010,04</u> 307,60	<u>2702,44</u> 1125,83	130	13	<u>117</u> 49	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,07</u> 0,18
8	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	4,334	<u>328,15</u> -	<u>328,15</u> -	1422	-	<u>1422</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,17	<u>34999,35</u> 1138,00	<u>5920,75</u> 2414,34	5950	193	<u>1007</u> 410	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>1,01</u> 1,48
10	KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,017	<u>31674,86</u> 4833,64	<u>26319,68</u> 6630,21	538	82	<u>447</u> 113	<u>21,4200</u> 22,5879	<u>0,36</u> 0,38
11	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті	т	1,032	<u>5309,53</u> -	<u>-</u> -	5479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM8-141-1	Прокладання кабелю у готових траншеях	100 м	3,6	<u>8413,05</u> 4461,71	<u>979,48</u> 471,59	30287	16062	<u>3526</u> 1698	<u>20,2400</u> 1,8161	<u>72,86</u> 6,54
13	KБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб в траншею	1 км	0,062	<u>52673,23</u> 50554,51	<u>-</u> -	3266	3134	<u>-</u> -	<u>255,3000</u> -	<u>15,83</u> -
14	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	62	<u>183,03</u> -	<u>-</u> -	11348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KM8-407-5	Прокладання труб сталевих по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	100 м	0,06	<u>117111,44</u> 31637,55	<u>78692,90</u> 34343,50	7027	1898	<u>4722</u> 2061	<u>143,5200</u> 151,5768	<u>8,61</u> 9,09
16	C113-58 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	6	<u>510,27</u> -	<u>-</u> -	3062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KM8-148-4	Прокладання кабелю у трубах	100 м	0,68	<u>15262,35</u> 9734,63	<u>3912,38</u> 1943,02	10378	6620	<u>2660</u> 1321	<u>44,1600</u> 7,5268	<u>30,03</u> 5,12
18	KM8-147-10	Прокладання кабелю по установлених конструкціях з кріпленням по всій довжині	100 м	0,22	<u>12176,43</u> 6084,14	<u>2657,26</u> 1114,69	2679	1339	<u>585</u> 245	<u>27,6000</u> 4,8431	<u>6,07</u> 1,07
19	15093-38053 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.16мм2 АВВГз	1000м	0,45	<u>78418,23</u> -	<u>-</u> -	35288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KM8-167-2	Монтаж муфти сполучної для кабеля, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	2	<u>3169,20</u> 2741,51	<u>32,88</u> 16,33	6338	5483	<u>66</u> 33	<u>12,8800</u> 0,0633	<u>25,76</u> 0,13
21	C1510-4 варіант 1	Муфта захисна для кабелів з'єднувальна ПСтт 4-35/50	шт	2	<u>1283,20</u> -	<u>-</u> -	2566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KM8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2,7	<u>13685,47</u>	<u>11251,81</u>	36951	6571	<u>30380</u>	<u>11,0400</u>	<u>29,81</u>
					2433,66	5646,94			15247	21,8167	58,90
23	KM8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	2,7	<u>7964,30</u>	<u>6747,47</u>	21504	3285	<u>18219</u>	<u>5,5200</u>	<u>14,90</u>
					1216,83	3386,35			9143	13,0830	35,32
24	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	1,134	<u>8453,60</u>	-	9586	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	KM8-102-1	Монтаж шафи (кабельна збірка)	шафа	1	<u>9177,77</u>	<u>2046,41</u>	9178	5398	<u>2046</u>	<u>23,9200</u>	<u>23,92</u>
					5397,79	985,30			985	3,7943	3,79
26	1517-2080	Кабельна збірка ЗКУ-8-1 (шафа силова)	шт	1	<u>41566,89</u>	-	41567	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	KP2-11-1	Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою до 0,5 т	100 шт	0,01	<u>54020,45</u>	<u>31196,58</u>	540	210	<u>312</u>	<u>102,2400</u>	<u>1,02</u>
					20969,42	13883,80			139	47,8682	0,48
28	K589321-Л062	Фундаменти залізобетонні марки КТ-3Ф-8	шт	1	<u>1390,44</u>	-	1390	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	6	<u>463,85</u>	<u>16,61</u>	2783	2582	<u>100</u>	<u>1,8500</u>	<u>11,10</u>
					430,25	15,49			93	0,0666	0,40
30	1701-8003	Лічильник електричний трифазний GAMA G 3В 147	шт	1	<u>6928,06</u>	-	6928	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
31	1701-8003	Лічильник електричний трифазний GAMA300 G3В	шт	5	<u>7594,75</u>	-	37974	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	KM8-572-7	Монтаж шафи металевої на фундаменті, висота і ширина до 1700x1100 мм	шт	1	<u>6188,26</u>	<u>1075,48</u>	6188	1712	<u>1075</u>	<u>7,3600</u>	<u>7,36</u>
					1711,72	489,16			489	1,8990	1,90
33	1517-1117	Шафа металева 1400x900x375 мм	шт	1	<u>11230,82</u>	-	11231	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	KP2-11-4	Улаштування стін підвалів з блоків масою до 0,5 т	100 шт	0,02	<u>39526,81</u>	<u>20526,26</u>	791	264	<u>411</u>	<u>64,4000</u>	<u>1,29</u>
					13208,44	9135,05			183	31,4956	0,63
35	K581121-A012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	2	<u>780,15</u>	-	1560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>14258,39</u>	<u>5505,01</u>	5703	1136	<u>2202</u>	<u>12,8800</u>	<u>5,15</u>
					2839,27	1715,38			686	7,1202	2,85
37	KM8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	0,2	<u>11665,48</u>	<u>5340,62</u>	2333	568	<u>1068</u>	<u>12,8800</u>	<u>2,58</u>
					2839,27	1633,75			327	6,8040	1,36
		Разом прямі витрати по кошторису					459799	158876	<u>105873</u>		<u>819,77</u>
									49653		197,83
		Разом будівельні роботи, грн.					459799				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195050				
		всього заробітна плата, грн.					208529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					45980 - - 505779 505779				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1017,60 208529				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на Зовнішнє електроосвітлення
Електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5536,586 тис. грн.
3,3915 тис.люд.год.
729,144 тис. грн.
3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на “15 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-8-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	100 м3	6,35	<u>6040,32</u> 306,16	<u>5734,16</u> 2740,79	38356	1944	<u>36412</u> 17404	<u>1,6500</u> 11,4530	<u>10,48</u> 72,73
2	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	1	<u>65720,17</u> 65720,17	<u>-</u> -	65720	65720	<u>-</u> -	<u>361,0800</u> -	<u>361,08</u> -
3	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	1	<u>34654,70</u> 34654,70	<u>-</u> -	34655	34655	<u>-</u> -	<u>190,4000</u> -	<u>190,40</u> -
4	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	6,35	<u>1277,67</u> -	<u>1277,67</u> 508,71	8113	-	<u>8113</u> 3230	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 12,94
5	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,0086	<u>65593,35</u> 34876,76	<u>30716,59</u> 14206,31	564	300	<u>264</u> 122	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>1,65</u> 0,53
6	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,0254	<u>12002,21</u> 4717,70	<u>7284,51</u> 2407,84	305	120	<u>185</u> 61	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>0,66</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,04334	<u>3010,04</u> 307,60	<u>2702,44</u> 1125,83	130	13	<u>117</u> 49	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,07</u> 0,18
8	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	4,334	<u>328,15</u> -	<u>328,15</u> -	1422	-	<u>1422</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,17	<u>34999,35</u> 1138,00	<u>5920,75</u> 2414,34	5950	193	<u>1007</u> 410	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>1,01</u> 1,48
10	KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,017	<u>31674,86</u> 4833,64	<u>26319,68</u> 6630,21	538	82	<u>447</u> 113	<u>21,4200</u> 22,5879	<u>0,36</u> 0,38
11	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,032	<u>4626,40</u> -	<u>-</u> -	4774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб в траншею	1 км	1,805	<u>52673,23</u> 50554,51	<u>-</u> -	95075	91251	<u>-</u> -	<u>255,3000</u> -	<u>460,82</u> -
13	C113-1451 варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 75х3,6 мм	м	1760	<u>407,39</u> -	<u>-</u> -	717006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	45	<u>183,03</u> -	<u>-</u> -	8236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KM8-407-19	Прокладання труби сталеві по опорі, діаметр до 100 мм	100 м	0,2	<u>103793,65</u> 23930,97	<u>70880,40</u> 31015,11	20759	4786	<u>14176</u> 6203	<u>108,5600</u> 136,4729	<u>21,71</u> 27,29
16	C113-58 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	20	<u>510,27</u> -	<u>-</u> -	10205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KM8-148-1	Прокладання кабелю у прокладених трубах	100 м	18,25	<u>6394,89</u> 4056,10	<u>920,56</u> 457,18	116707	74024	<u>16800</u> 8344	<u>18,4000</u> 1,7710	<u>335,80</u> 32,32
18	KM8-147-10	Прокладання кабелю по установлених конструкціях з кріпленням по всій довжині	100 м	1,75	<u>12176,43</u> 6084,14	<u>2657,26</u> 1114,69	21309	10647	<u>4650</u> 1951	<u>27,6000</u> 4,8431	<u>48,30</u> 8,48
19	15093-38153 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.35мм2 АВВГзнг	1000м	2	<u>137386,00</u> -	<u>-</u> -	274772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KM8-167-1	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабелю, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	6	<u>2762,86</u> 2349,86	<u>32,88</u> 16,33	16577	14099	<u>197</u> 98	<u>11,0400</u> 0,0633	<u>66,24</u> 0,38
21	C1510-4 варіант 1	Муфта захисна для кабелів з'єднувальна ПСтт 4-35/50	шт	6	<u>1283,20</u> -	<u>-</u> -	7699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	60	<u>975,39</u> 332,90	<u>581,84</u> 210,92	58523	19974	<u>34910</u> 12655	<u>1,5640</u> 0,8243	<u>93,84</u> 49,46
23	С126-475 варіант 1	Опора металева гарячого цинкування висотою 6м	шт	60	<u>9240,74</u> -	- -	554444	-	- -	- -	- -
24	С121-9 варіант 1	Оголовок металевий оцинкований, діаметр 60мм	шт	60	<u>2204,38</u> -	- -	132263	-	- -	- -	- -
25	КР2-15-5	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під опори	100 м3	0,162	<u>198743,47</u> 101041,69	<u>59115,80</u> 26003,28	32196	16369	<u>9577</u> 4213	<u>510,2600</u> 89,7294	<u>82,66</u> 14,54
26	С1411-103 варіант 1	Анкерний вузол М24х1500	шт	60	<u>2913,21</u> -	- -	174793	-	- -	- -	- -
27	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,2	<u>4484,82</u> -	- -	72654	-	- -	- -	- -
28	КБ34-105-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-2	1 шт	62	<u>9762,53</u> 3166,01	<u>631,70</u> 295,19	605277	196293	<u>39165</u> 18302	<u>14,0300</u> 1,0178	<u>869,86</u> 63,10
29	С1415-8064 варіант 1	Колодязі збірні залізобетонні тип ККС-2-10	шт	62	<u>2867,22</u> -	- -	177768	-	- -	- -	- -
30	КР17-14-1	Установлення щитків з запобіжником	шт	60	<u>884,59</u> 654,71	<u>34,06</u> 26,27	53075	39283	<u>2044</u> 1576	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>178,20</u> 6,78
31	1504-3181 варіант 1	Щиток ввідний з запобіжником ТВ-2	шт	60	<u>2528,14</u> -	- -	151688	-	- -	- -	- -
32	КР17-11-1	Установлення світильників з лампами	100шт	0,6	<u>50221,98</u> 34573,81	<u>512,15</u> 477,58	30133	20744	<u>307</u> 287	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>94,10</u> 1,23
33	1507-4137-41 варіант 1	Світильник світлодіодний Stylage 70Вт LED з лампами	шт	60	<u>21531,16</u> -	- -	1291870	-	- -	- -	- -
34	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>251,54</u> 213,96	- -	252	214	- -	<u>0,9200</u> -	<u>0,92</u> -
35	290116-4038 варіант 1	Демодулятор для системи 1-10В Dali	шт	1	<u>2077,52</u> -	- -	2078	-	- -	- -	- -
36	КР2-15-5	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під шафу	100 м3	0,0009	<u>198743,47</u> 101041,69	<u>59115,80</u> 26003,28	179	91	<u>53</u> 23	<u>510,2600</u> 89,7294	<u>0,46</u> 0,08
37	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,09	<u>4484,82</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
38	КР17-13-1	Монтаж шафи управління	1 шафа	1	<u>3144,58</u> 2762,93	<u>237,86</u> 16,86	3145	2763	<u>238</u> 17	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
39	1517-2080 варіант 2	Шафа керування зовнішнім освітленням І-710 (комплект)	шт	1	<u>31165,44</u> -	- -	31165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP2-11-1	Улаштування фундаментів масою до 0,5 т	100 шт	0,01	<u>54020,45</u>	<u>31196,58</u>	540	210	<u>312</u>	<u>102,2400</u>	<u>1,02</u>
					20969,42	13883,80			139	47,8682	0,48
41	K589321-Л062	Фундамент з нержавіючої сталі	шт	1	<u>8172,23</u>	-	8172	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
42	KP17-15-3	Установлення електролічильників трифазових	шт	1	<u>463,85</u>	<u>16,61</u>	464	430	<u>17</u>	<u>1,8500</u>	<u>1,85</u>
					430,25	15,49			15	0,0666	0,07
43	1701-8003	Лічильник електричний трифазний	шт	1	<u>7594,75</u>	-	7595	-	-	-	-
	варіант 1	GAMA300 G3B			-	-			-	-	-
44	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>251,54</u>	-	252	214	-	<u>0,9200</u>	<u>0,92</u>
		Контролер GSM/GPRS MCL5.10			213,96	-			-	-	-
45	1504-7008	Монтаж блоку керування	шт	1	<u>6856,01</u>	-	6856	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	KP17-13-1	Монтаж блоку керування	1 шафа	1	<u>3144,58</u>	<u>237,86</u>	3145	2763	<u>238</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					2762,93	16,86			17	0,0746	0,07
47	1517-2081	Блок керування СУГО-Я-09(12)	шт	1	<u>8900,95</u>	-	8901	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
48	KM8-526-2	Монтаж вимикача автоматичного одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100А	шт	4	<u>1137,88</u>	<u>30,44</u>	4552	2527	<u>122</u>	<u>2,8000</u>	<u>11,20</u>
		Вимикач автоматичний ВА51-35 М-1 80А 380В			631,85	10,26			41	0,0421	0,17
49	1504-1052	Прокладання кабелю в опорі	шт	4	<u>4462,14</u>	-	17849	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
50	KM8-147-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 АВВГнгд	100 м	6	<u>7337,44</u>	<u>1420,89</u>	44025	24337	<u>8525</u>	<u>18,4000</u>	<u>110,40</u>
					4056,10	610,69			3664	2,5972	15,58
51	15093-38013	Монтаж запобіжника	1000м	0,6	<u>66226,14</u>	-	39736	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	KM8-61-1	Запобіжник-вставка плавка 40А ПН2-100	шт	3	<u>560,00</u>	<u>17,49</u>	1680	1246	<u>52</u>	<u>1,8400</u>	<u>5,52</u>
					415,21	8,42			25	0,0324	0,10
53	1504-3105	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	шт	3	<u>294,68</u>	-	884	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	KM8-471-3	Разом прямі витрати по кошторису	10 шт	6,4	<u>10598,54</u>	<u>4644,02</u>	67831	15801	<u>29722</u>	<u>11,2000</u>	<u>71,68</u>
					2468,93	1420,65			9092	5,9165	37,87
		Разом будівельні роботи, грн.					5033261	641093	<u>209072</u>		<u>3044,97</u>
		в тому числі:					5033261		88051		346,53
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4183096				
		всього заробітна плата, грн.					729144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					503325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5536586				

		Всього по кошторису					5536586				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3391,50				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					729144				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на Зовнішнє електропостачання
Електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

259,636 тис. грн.
0,38954 тис.люд.год.
75,766 тис. грн.
2,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-8-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	100 м3	1	<u>6040,32</u> 306,16	<u>5734,16</u> 2740,79	6040	306	<u>5734</u> 2741	<u>1,6500</u> 11,4530	<u>1,65</u> 11,45
2	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,5	<u>65720,17</u> 65720,17	- -	32860	32860	- -	<u>361,0800</u> -	<u>180,54</u> -
3	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,5	<u>34654,70</u> 34654,70	- -	17327	17327	- -	<u>190,4000</u> -	<u>95,20</u> -
4	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1	<u>1277,67</u> -	<u>1277,67</u> 508,71	1278	-	<u>1278</u> 509	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 2,04
5	KM8-141-1	Прокладання кабелю у готових траншеях	100 м	1,7	<u>8413,05</u> 4461,71	<u>979,48</u> 471,59	14302	7585	<u>1665</u> 802	<u>20,2400</u> 1,8161	<u>34,41</u> 3,09
6	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб в траншею	1 км	0,02	<u>52673,23</u> 50554,51	- -	1053	1011	- -	<u>255,3000</u> -	<u>5,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	20	<u>183,03</u> -	- -	3661	-	- -	- -	- -
8	KP17-7-4	Прокладання сталевих труб діаметром 100 мм по конструкціях	100м	0,1	<u>29503,40</u> 23027,16	<u>1137,95</u> 922,66	2950	2303	<u>114</u> 92	<u>104,4600</u> 3,9687	<u>10,45</u> 0,40
9	C113-58 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	10	<u>510,27</u> -	- -	5103	-	- -	- -	- -
10	KP17-8-4	Затягування проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,3	<u>4341,32</u> 4013,59	<u>96,89</u> 90,35	1302	1204	<u>29</u> 27	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>5,95</u> 0,12
11	15093-38193 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.120мм2 АВВГз	1000м	0,2	<u>421884,67</u> -	- -	84377	-	- -	- -	- -
12	KM8-102-1	Монтаж шафи (кабельна збірка)	шафа	1	<u>9177,77</u> 5397,79	<u>2046,41</u> 985,30	9178	5398	<u>2046</u> 985	<u>23,9200</u> 3,7943	<u>23,92</u> 3,79
13	1517-2077 варіант 1	Кабельна збірка ЗКУ-5	шт	1	<u>41577,42</u> -	- -	41577	-	- -	- -	- -
14	KP2-11-1	Улаштування збірних фундаментів з блоків і плит масою до 0,5 т	100 шт	0,01	<u>54020,45</u> 20969,42	<u>31196,58</u> 13883,80	540	210	<u>312</u> 139	<u>102,2400</u> 47,8682	<u>1,02</u> 0,48
15	K589321- Л062 варіант 1	Фундаменти залізобетонні марки КТ-ЗФ-8	шт	1	<u>1390,44</u> -	- -	1390	-	- -	- -	- -
16	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	<u>463,85</u> 430,25	<u>16,61</u> 15,49	464	430	<u>17</u> 15	<u>1,8500</u> 0,0666	<u>1,85</u> 0,07
17	1701-8003 варіант 2	Лічильник електричний трифазний GAMA G 3В 147	шт	1	<u>6928,06</u> -	- -	6928	-	- -	- -	- -
18	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>14258,39</u> 2839,27	<u>5505,01</u> 1715,38	5703	1136	<u>2202</u> 686	<u>12,8800</u> 7,1202	<u>5,15</u> 2,85
		Разом прямі витрати по кошторису					236033	69770	<u>13397</u> 5996		<u>365,25</u> 24,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					236033				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					152866				
		всього заробітна плата, грн.					75766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					259636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					259636				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					389,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75766				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Водопровідна мережа В9
Зовнішні мережі водопроводу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

121,786 тис. грн.
0,20365 тис.люд.год.
45,045 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-11-2	Зняття піску з кореннями рослинних залишків по трасі водопровідної мережі бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	0,363	<u>2239,96</u> -	<u>2239,96</u> 891,86	813	-	<u>813</u> 324	- 3,5733	- 1,30
2	КР1-9-9	Погрузка піску з кореннями рослинних залишків екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,363	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	3573	280	<u>3292</u> 1506	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>1,51</u> 6,23
3	С331-34-1 варіант 1	Перевезення ґрунту в тимчасовий відвал самоскидами на відстань 5 км	т	58,1	<u>70,76</u> -	<u>70,76</u> -	4111	-	<u>4111</u> -	- -	- -
4	КР1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,647	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	6369	498	<u>5868</u> 2683	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>2,69</u> 11,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,034	<u>65720,17</u> 65720,17	-	2234	2234	-	<u>361,0800</u>	<u>12,28</u>
6	KP1-9-9	Погрузка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,034	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	335	26	<u>308</u> 141	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>0,14</u> 0,58
7	C331-34-1 варіант 1	Перевезення ґрунту в тимчасовий відвал самоскидами на відстань 5 км	т	108,96	<u>70,76</u> -	<u>70,76</u> -	7710	-	<u>7710</u> -	-	-
8	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,605	<u>10158,12</u> 7779,39	<u>2150,87</u> 1133,43	6146	4707	<u>1301</u> 686	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>21,60</u> 3,17
9	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	61,105	<u>183,03</u> -	-	11184	-	-	-	-
10	KP1-9-9	Погрузка раніше розробленого ґрунту в тимчасовому відвалі екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,681	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	6704	524	<u>6177</u> 2824	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>2,83</u> 11,69
11	C331-34-1 варіант 2	Перевезення ґрунту з тимчасового відвалу самоскидами на відстань 5 км	т	108,96	<u>70,76</u> -	<u>70,76</u> -	7710	-	<u>7710</u> -	-	-
12	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,145	<u>34654,70</u> 34654,70	-	5025	5025	-	<u>190,4000</u>	<u>27,61</u>
13	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,536	<u>1099,76</u> -	<u>1099,76</u> 437,88	589	-	<u>589</u> 235	-	-
14	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,536	<u>14482,63</u> 4213,47	<u>10269,16</u> 5214,70	7763	2258	<u>5505</u> 2795	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>11,30</u> 12,68
15	KP1-9-9	Погрузка раніше розробленого піску з кореннями рослинних залишків в тимчасовому відвалі екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,363	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	3573	280	<u>3292</u> 1506	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>1,51</u> 6,23
16	C331-34-1 варіант 2	Перевезення ґрунту з тимчасового відвалу самоскидами на відстань 5 км	т	58,1	<u>70,76</u> -	<u>70,76</u> -	4111	-	<u>4111</u> -	-	-
17	KB1-85-1	Розрівнювання піску з кореннями рослинних залишків бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 Перехід через пішохідні доріжки	1000м3	0,0363	<u>18084,59</u> -	<u>18084,59</u> 7136,58	656	-	<u>656</u> 259	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP16-35-4	Продавлювання труб діаметром 250 мм на довжину до 10 м без розробки ґрунту [прокол]	100м	0,085	<u>211288,24</u> 93114,44	<u>117134,58</u> 67771,04	17960	7915	<u>9956</u> 5761	<u>406,5600</u> 246,0560	<u>34,56</u> 20,91
19	C113-1404	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 250х9,6 мм	м	8,5	<u>816,11</u> -	- -	6937	-	- -	- -	- -
20	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,085	<u>10158,12</u> 7779,39	<u>2150,87</u> 1133,43	863	661	<u>183</u> 96	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>3,03</u> 0,45
21	KP16-36-1	Протягування поліетиленових труб діаметром 100 мм у футляр	100м	0,085	<u>32277,26</u> 21395,91	<u>51,41</u> 27,01	2744	1819	<u>4</u> 2	<u>97,0600</u> 0,1197	<u>8,25</u> 0,01
22	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	8,585	<u>183,03</u> -	- -	1571	-	- -	- -	- -
23	C113-1256 варіант 1	Ковзаючі опори тип BR	шт	4	<u>509,08</u> -	- -	2036	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					110717	26227	<u>61586</u> 18818		<u>127,31</u> 76,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110717 22904 45045 11069 - - 121786				
		----- Всього по кошторису					121786				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					203,65 45045				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Водопровідна мережа В1
Зовнішні мережі водопроводу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

217,311 тис. грн.
0,31081 тис.люд.год.
66,882 тис. грн.
3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-11-2	Зняття піску з коренями рослинних залишків по трасі водопровідної мережі бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	0,138	<u>2239,96</u> -	<u>2239,96</u> 891,86	309	-	<u>309</u> 123	- 3,5733	- 0,49
2	KP1-9-9	Погрузка піску з коренями рослинних залишків екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,138	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	1358	106	<u>1252</u> 572	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>0,57</u> 2,37
3	C331-34-1 варіант 1	Перевезення ґрунту в тимчасовий відвал самоскидами на відстань 5 км	т	22,1	<u>70,76</u> -	<u>70,76</u> -	1564	-	<u>1564</u> -	- -	- -
4	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,456	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	4489	351	<u>4136</u> 1891	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>1,89</u> 7,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,024	<u>65720,17</u> 65720,17	-	1577	1577	-	<u>361,0800</u>	<u>8,67</u>
6	KP1-9-9	Погрузка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,024	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	236	18	<u>218</u> 100	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>0,10</u> 0,41
7	C331-34-1 варіант 1	Перевезення ґрунту в тимчасовий відвал самоскидами на відстань 5 км	т	76,8	<u>70,76</u> -	<u>70,76</u> -	5434	-	<u>5434</u> -	-	-
8	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,2	<u>10158,12</u> 7779,39	<u>2150,87</u> 1133,43	2032	1556	<u>430</u> 227	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>7,14</u> 1,05
9	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	20,2	<u>183,03</u> -	-	3697	-	-	-	-
10	KP1-9-9	Погрузка раніше розробленого ґрунту в тимчасовому відвалі екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі- самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,48	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	4725	370	<u>4354</u> 1991	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>1,99</u> 8,24
11	C331-34-1 варіант 2	Перевезення ґрунту з тимчасового відвалу самоскидами на відстань 5 км	т	76,8	<u>70,76</u> -	<u>70,76</u> -	5434	-	<u>5434</u> -	-	-
12	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,048	<u>34654,70</u> 34654,70	-	1663	1663	-	<u>190,4000</u>	<u>9,14</u>
13	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,432	<u>1099,76</u> -	<u>1099,76</u> 437,88	475	-	<u>475</u> 189	-	-
14	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,432	<u>14482,63</u> 4213,47	<u>10269,16</u> 5214,70	6256	1820	<u>4436</u> 2253	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>9,11</u> 10,22
15	KP1-9-9	Погрузка раніше розробленого піску з кореннями рослинних залишків в тимчасовому відвалі екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі- самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,138	<u>9844,04</u> 770,03	<u>9070,15</u> 4147,48	1358	106	<u>1252</u> 572	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>0,57</u> 2,37
16	C331-34-1 варіант 2	Перевезення ґрунту з тимчасового відвалу самоскидами на відстань 5 км	т	22,1	<u>70,76</u> -	<u>70,76</u> -	1564	-	<u>1564</u> -	-	-
17	КБ1-85-1	Розрівнювання піску з кореннями рослинних залишків бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 Перехід через пішохідні доріжки	1000м3	0,0138	<u>18084,59</u> -	<u>18084,59</u> 7136,58	250	-	<u>250</u> 98	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP16-35-4	Продавлювання труб діаметром 250 мм на довжину до 10 м без розробки ґрунту [прокол]	100м	0,04	<u>229182,85</u> 93114,44	<u>117134,58</u> 67771,04	9167	3725	<u>4685</u> 2711	<u>406,5600</u> 246,0560	<u>16,26</u> 9,84
19	C113-1404	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 250х9,6 мм	м	4	<u>816,11</u> -	- -	3264	-	- -	- -	- -
20	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,04	<u>10158,12</u> 7779,39	<u>2150,87</u> 1133,43	406	311	<u>86</u> 45	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>1,43</u> 0,21
21	KP16-36-1	Протягування поліетиленових труб діаметром 100 мм у футляр	100м	0,04	<u>32277,26</u> 21395,91	<u>51,41</u> 27,01	1291	856	<u>2</u> 1	<u>97,0600</u> 0,1197	<u>3,88</u> -
22	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	4,04	<u>183,03</u> -	- -	739	-	- -	- -	- -
23	C113-1256 варіант 1	Ковзаючі опори тип BR	шт	2	<u>509,08</u> -	- -	1018	-	- -	- -	- -
24	KP1-8-9	Колодязь BK1 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	100 м3	0,2385	<u>6040,32</u> 306,16	<u>5734,16</u> 2740,79	1441	73	<u>1368</u> 654	<u>1,6500</u> 11,4530	<u>0,39</u> 2,73
25	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,0265	<u>65720,17</u> 65720,17	- -	1742	1742	- -	<u>361,0800</u> -	<u>9,57</u> -
26	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,024	<u>34654,70</u> 34654,70	- -	832	832	- -	<u>190,4000</u> -	<u>4,57</u> -
27	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,187	<u>1277,67</u> -	<u>1277,67</u> 508,71	239	-	<u>239</u> 95	- 2,0382	- 0,38
28	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,187	<u>14482,63</u> 4213,47	<u>10269,16</u> 5214,70	2708	788	<u>1920</u> 975	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>3,94</u> 4,42
29	KB1-85-1	Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0054	<u>18084,59</u> -	<u>18084,59</u> 7136,58	98	-	<u>98</u> 39	- 28,5938	- 0,15
30	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,00314	<u>423683,56</u> 33090,86	<u>5163,83</u> 3102,24	1330	104	<u>16</u> 10	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,54</u> 0,04
31	KP16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,2	<u>7423,99</u> 3345,18	<u>3114,44</u> 1443,97	8909	4014	<u>3737</u> 1733	<u>16,3100</u> 5,3552	<u>19,57</u> 6,43
32	K585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>3512,31</u> -	- -	3512	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	K585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1899,52</u>	-	3799	-	-	-	-
34	K585521-Л038	Плити покриття 2ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3195,92</u>	-	3196	-	-	-	-
35	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>474,06</u>	-	474	-	-	-	-
36	С111-1789	Скоби ходові	кг	8,16	<u>56,68</u>	-	463	-	-	-	-
37	С113-754	Люк герметичний з замковим пристроєм	шт	1	<u>5909,86</u>	-	5910	-	-	-	-
38	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,1292	<u>50221,77</u>	-	6489	1400	-	<u>48,5800</u>	<u>6,28</u>
39	KP16-25-3	Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	1	<u>689,80</u>	<u>34,27</u>	690	536	<u>34</u>	<u>2,5800</u>	<u>2,58</u>
40	С1630-67	Засувки чавунні Hawle 4000E2, діаметр 100 мм	шт	1	<u>9370,80</u>	-	9371	-	-	-	-
41	С1630-67	Штурвал для засувок, діаметр 100 мм	шт	1	<u>4896,67</u>	-	4897	-	-	-	-
42	KP16-25-1	Установлення чавунних засувок діаметром 50 мм	шт	1	<u>410,51</u>	<u>11,42</u>	411	336	<u>11</u>	<u>1,6200</u>	<u>1,62</u>
43	С1630-65	Засувки чавунні Hawle 4000E2, діаметр 50 мм	шт	1	<u>336,36</u>	<u>6,00</u>	7194	-	<u>6</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,03</u>
44	С1630-65	Штурвал для засувок, діаметр 50 мм	шт	1	<u>7194,46</u>	-	7194	-	-	-	-
45	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0164	<u>156317,58</u>	<u>44672,92</u>	2564	1734	<u>733</u>	<u>406,8700</u>	<u>6,67</u>
46	С113-88	Трійник фланцевий чавунний ВЧШГ, 100х50 мм	10шт	0,1	<u>105733,31</u>	<u>2095,66</u>	239	-	<u>34</u>	<u>9,2831</u>	<u>0,15</u>
47	KP16-24-1	Установлення поліетиленових фасонних частин діаметром до 110 мм	10шт	0,3	<u>11882,56</u>	<u>5403,30</u>	3565	1944	<u>1621</u>	<u>28,2900</u>	<u>8,49</u>
48	С113-1304	Буртові втулки діам. 50 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	1	<u>6479,26</u>	<u>2846,35</u>	529	-	<u>854</u>	<u>13,1666</u>	<u>3,95</u>
49	С113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	2	<u>528,85</u>	-	1127	-	-	-	-
50	С130-966	Фланці під буртову втулку із сталі, діаметр 50 мм	шт	1	<u>563,39</u>	-	175	-	-	-	-
51	С130-969	Фланці під буртову втулку із сталі, діаметр 100 мм	шт	2	<u>174,84</u>	-	550	-	-	-	-
52	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	<u>274,81</u>	-	2603	2165	-	<u>3,3900</u>	<u>10,17</u>
					<u>721,56</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C130-955 варіант 1	Сальник набивний довжиною 200м, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1242,70</u>	-	1243	-	-	-	-
54	C130-957 варіант 1	Сальник набивний довжиною 200м, діаметр 100 мм Колодязь МК1	шт	2	<u>1289,13</u>	-	2578	-	-	-	-
55	KP1-8-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	100 м3	0,6385	<u>6040,32</u> 306,16	<u>5734,16</u> 2740,79	3857	195	<u>3662</u> 1750	<u>1,6500</u> 11,4530	<u>1,05</u> 7,31
56	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,071	<u>65720,17</u> 65720,17	-	4666	4666	-	<u>361,0800</u>	<u>25,64</u>
57	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,034	<u>34654,70</u> 34654,70	-	1178	1178	-	<u>190,4000</u>	<u>6,47</u>
58	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,6515	<u>1277,67</u>	<u>1277,67</u> 508,71	832	-	<u>832</u> 331	-	<u>2,0382</u> 1,33
59	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,6515	<u>14482,63</u> 4213,47	<u>10269,16</u> 5214,70	9435	2745	<u>6690</u> 3397	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>13,73</u> 15,41
60	KB1-85-1	Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0024	<u>15725,73</u>	<u>15725,73</u> 6205,72	38	-	<u>38</u> 15	-	<u>-</u> 24,8642
61	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>6207,39</u> 6003,42	<u>122,30</u> 23,53	310	300	<u>6</u> 1	<u>27,5500</u> 0,1053	<u>1,38</u> 0,01
62	C113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	5,05	<u>52,13</u>	-	263	-	-	-	-
63	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0025	<u>423683,56</u> 33090,86	<u>5163,83</u> 3102,24	1059	83	<u>13</u> 8	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,43</u> 0,03
64	KP16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,84	<u>7423,99</u> 3345,18	<u>3114,44</u> 1443,97	6236	2810	<u>2616</u> 1213	<u>16,3100</u> 5,3552	<u>13,70</u> 4,50
65	K585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1476,31</u>	-	4429	-	-	-	-
66	K585521- Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2063,08</u>	-	2063	-	-	-	-
67	K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>474,06</u>	-	474	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C111-1789	Скоби ходові	кг	12,24	<u>56,68</u>	-	694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C113-754	Люк герметичний з замковим пристроєм	шт	1	<u>5909,86</u>	-	5910	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
70	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,1443	<u>50221,77</u>	-	7247	1564	-	<u>48,5800</u>	<u>7,01</u>
					10839,66	-			-	-	-
71	KP16-24-1	Установлення поліетиленових фасонних частин діаметром до 110 мм	10шт	0,2	<u>11882,56</u>	<u>5403,30</u>	2377	1296	<u>1081</u>	<u>28,2900</u>	<u>5,66</u>
					6479,26	2846,35			569	13,1666	2,63
72	C113-993-11Д	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>1021,50</u>	-	2043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	<u>867,80</u>	-	1736	1443	-	<u>3,3900</u>	<u>6,78</u>
					721,56	-			-	-	-
74	C130-955	Сальник набивний довжиною 200м, діаметр 50 мм	шт	2	<u>1242,70</u>	-	2485	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					197552	44407	<u>60596</u>		<u>216,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					197552		22475		93,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92549				
		всього заробітна плата, грн.					66882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19759				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					217311				

		Всього по кошторису					217311				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					310,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66882				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Доріжки паркові
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2907,979 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,63224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 337,982 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	4,08	<u>4815,07</u> 673,44	<u>4141,63</u> 1968,24	19645	2748	<u>16897</u> 8030	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>15,10</u> 33,49
2	C331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 30 км	т	177,48	<u>311,91</u> -	<u>311,91</u> -	55358	-	<u>55358</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP1-8-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	100 м3	1,257	<u>6040,32</u> 306,16	<u>5734,16</u> 2740,79	7593	385	<u>7208</u> 3445	<u>1,6500</u> 11,4530	<u>2,07</u> 14,40
4	KP1-24-1	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в нестійких ґрунтах	100 м3	0,803	<u>28438,90</u> 10159,90	<u>-</u> -	22836	8158	<u>-</u> -	<u>50,8300</u> -	<u>40,82</u> -
5	KP1-27-1	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1 (всього на 40м)в підсипку доріжок	1 м3	14,3	<u>436,82</u> 436,82	<u>-</u> -	6247	6247	<u>-</u> -	<u>2,4000</u> -	<u>34,32</u> -
6	KP1-27-4	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 1, додавати	1 м3	14,3	<u>156,53</u> 156,53	<u>-</u> -	2238	2238	<u>-</u> -	<u>0,8600</u> -	<u>12,30</u> -
7	KP1-27-1	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1 в підсипку доріжок	1 м3	30,9	<u>436,82</u> 436,82	<u>-</u> -	13498	13498	<u>-</u> -	<u>2,4000</u> -	<u>74,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,452	<u>14482,63</u> 4213,47	<u>10269,16</u> 5214,70	6546	1904	<u>4642</u> 2357	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>9,53</u> 10,69
9	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,701	<u>34654,70</u> 34654,70	-	24293	24293	-	<u>190,4000</u> -	<u>133,47</u> -
10	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	3,43	<u>11403,57</u> 8687,14	<u>2491,53</u> 1007,20	39114	29797	<u>8546</u> 3455	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>150,47</u> 13,22
11	KP18-47-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	3,43	<u>1552,48</u> 1552,48	-	5325	5325	-	<u>7,8400</u> -	<u>26,89</u> -
12	C1421-9457 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	10,3	<u>1394,91</u> -	-	14368	-	-	-	-
13	C1421-9459 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	68,6	<u>1333,71</u> -	-	91493	-	-	-	-
14	C1421-9467-1 варіант 1	Відсів, фракція до 3 мм	м3	6,9	<u>1251,03</u> -	-	8632	-	-	-	-
15	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	3,43	<u>27015,15</u> 26413,12	<u>320,90</u> 162,32	92662	90597	<u>1101</u> 557	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>410,98</u> 2,26
16	C1421-10634 варіант 1	Пісок річковий	м3	10,3	<u>772,50</u> -	-	7957	-	-	-	-
17	C1422-10936 варіант 3	Кирпич стандартний , розміри 200х100х40 мм без фаски сірий	1000шт	12,914	<u>79431,32</u> -	-	1025776	-	-	-	-
18	C1422-10936 варіант 1	Кирпич стандартний , розміри 200х100х40 мм фаска персик	1000шт	4,696	<u>49248,50</u> -	-	231271	-	-	-	-
19	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	264	<u>467,20</u> 259,17	-	123341	68421	-	<u>1,3200</u> -	<u>348,48</u> -
20	C188888-35 варіант 1	Бордюр парковий 500-200-60	шт	480	<u>90,48</u> -	-	43431	-	-	-	-
21	KP9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями до пандусу	100м	0,586	<u>23017,11</u> 20990,30	<u>531,84</u> 37,70	13488	12300	<u>312</u> 22	<u>95,2200</u> 0,1668	<u>55,80</u> 0,10
22	C121-394 варіант 3	Поручні з нержавіючої сталі AISI-304	пм	58,6	<u>2895,07</u> -	-	169651	-	-	-	-
23	KP20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,5881	<u>20626,49</u> 16156,56	<u>3282,19</u> 1086,48	12130	9502	<u>1930</u> 639	<u>63,8700</u> 3,7734	<u>37,56</u> 2,22
24	C121-389 варіант 1	Пандус металевий для осіб з інвалідністю	пм	6,25	<u>8814,23</u> -	-	55089	-	-	-	-
25	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,015	<u>12545,60</u> 1824,00	<u>630,02</u> 291,47	188	27	<u>9</u> 4	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>0,14</u> 0,02
26	KP2-15-5	Улаштування бетонної підготовки під опорну стінку об'ємом понад 5 м3	100 м3	0,0613	<u>618955,54</u> 101041,69	<u>59115,80</u> 26003,28	37942	6194	<u>3624</u> 1594	<u>510,2600</u> 89,7294	<u>31,28</u> 5,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 10 мм	т	0,00238	<u>26489,32</u>	-	63	-	-	-	-
28	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 14 мм	т	0,00225	<u>27091,12</u>	-	61	-	-	-	-
29	C123-357 варіант 2	Арматура композитна, діаметр 10мм	м	171	<u>17,39</u>	-	2974	-	-	-	-
30	KP3-48-4	Облицювання опорної стінки штучним каменем захисних огорож доріжок	100 м2	0,3066	<u>58069,91</u>	<u>2579,91</u>	17804	17013	<u>791</u>	<u>260,7000</u>	<u>79,93</u>
31	C111-329 варіант 1	Клей для каменів цементних	кг	40,8	<u>19,54</u>	-	797	-	-	-	-
32	C1426- 11783 варіант 5	Штучний камінь "Large" з подвійним склом типу "Bernstone"	шт	167	<u>251,03</u>	-	41922	-	-	-	-
33	C1426- 11783 варіант 1	Штучний камінь "Large" типу "Bernstone"	шт	219	<u>251,03</u>	-	54976	-	-	-	-
34	C1426- 11783 варіант 2	Штучний камінь "Medium" типу "Bernstone"	шт	416	<u>132,03</u>	-	54924	-	-	-	-
35	C1426- 11783 варіант 3	Штучний камінь "Small" типу "Bernstone"	шт	219	<u>89,54</u>	-	19609	-	-	-	-
36	C1426- 11783 варіант 4	Штучний камінь-кришка типу "Bernstone"	шт	250	<u>129,48</u>	-	32370	-	-	-	-
37	C111-1784 варіант 1	Сітка скляна Vortex R275 40x40 мм	м2	13	<u>54,87</u>	-	713	-	-	-	-
38	KP9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями	100м	0,895	<u>23017,11</u>	<u>531,84</u>	20600	18786	<u>476</u>	<u>95,2200</u>	<u>85,22</u>
39	C121-394 варіант 4	Перильне огороження з нержавіючої сталі з вертикальним профільним наповненням	пм	63,5	<u>3022,50</u>	-	191929	-	-	-	-
40	C121-394 варіант 5	Поручні з нержавіючої сталі з глушками	пм	26	<u>2875,49</u>	-	74763	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2643617	317433	<u>100894</u>		<u>1548,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2643617		20549		83,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2225290				
		всього заробітна плата, грн.					337982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					264362 - - 2907979 2907979				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1632,24 337982				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Влаштування бігової доріжки
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3891,482 тис. грн.
3,35051 тис.люд.год.
680,683 тис. грн.
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	11,72	<u>4815,07</u> 673,44	<u>4141,63</u> 1968,24	56433	7893	<u>48540</u> 23068	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>43,36</u> 96,20
2	C331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км	т	509,82	<u>311,91</u> -	<u>311,91</u> -	159018	-	<u>159018</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP18-22-2	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см	100м2	10,92	<u>14970,74</u> 828,55	<u>2045,15</u> 795,74	163480	9048	<u>22333</u> 8689	<u>4,2200</u> 2,8967	<u>46,08</u> 31,63
4	KP18-22-3	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см	100м2	10,92	<u>13166,47</u> 1274,25	<u>1793,52</u> 682,88	143778	13915	<u>19585</u> 7457	<u>6,4900</u> 2,4728	<u>70,87</u> 27,00
5	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (всього 6см)	100м2	10,92	<u>7412,28</u> 5665,66	<u>-</u> -	80942	61869	<u>-</u> -	<u>26,0000</u> -	<u>283,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	10,92	<u>5478,26</u>	-	59823	59823	-	<u>25,1400</u>	<u>274,53</u>
7	C1421-9841 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 2	т	152,66	<u>5478,26</u> <u>5309,53</u>	-	810553	-	-	-	-
8	KP7-17-8	Улаштування покриття товщиною до 20 мм	100м2	10,92	<u>15667,51</u> <u>15338,79</u>	<u>296,22</u> <u>276,22</u>	171089	167500	<u>3235</u> <u>3016</u>	<u>76,7400</u> <u>1,1877</u>	<u>838,00</u> <u>12,97</u>
9	C1426-11789 варіант 2	Каучуково-поліуретанове покриття	м2	1092	<u>1019,87</u>	-	1113698	-	-	-	-
10	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	1180	<u>467,20</u> <u>259,17</u>	-	551296	305821	-	<u>1,3200</u>	<u>1557,60</u>
11	C188888-35 варіант 1	Бордюр парковий 500-200-60	шт	2360	<u>90,48</u>	-	213538	-	-	-	-
12	KP18-1-2	Розбирання покриттів із штучного каменю вручну	100м3	0,0026	<u>39967,28</u> <u>38764,49</u>	<u>1202,79</u> <u>626,90</u>	104	101	<u>3</u> <u>2</u>	<u>212,9800</u> <u>2,5461</u>	<u>0,55</u> <u>0,01</u>
13	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,64	<u>20521,27</u> <u>18568,66</u>	<u>1952,61</u> <u>933,30</u>	13134	11884	<u>1250</u> <u>597</u>	<u>102,0200</u> <u>3,9000</u>	<u>65,29</u> <u>2,50</u>
14	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	2,5	<u>328,15</u>	<u>328,15</u>	820	-	<u>820</u>	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3537706	637854	<u>254784</u> <u>42829</u>		<u>3180,20</u> <u>170,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3537706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2645068				
		всього заробітна плата, грн.					680683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					353776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3891482				

		Всього по кошторису					3891482				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3350,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					680683				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на Влаштування живоплоту
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2406,526 тис. грн.
4,06066 тис.люд.год.
776,476 тис. грн.
2,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	KP18-79-2	Планування ділянки під озеленення вручну	100м2	8,5	3350,80	-	28482	28482	-	18,4100	156,49			
					3350,80	-			-	-	-			
2	KP18-92-13	Підготовка вручну стандартних місць для садіння живої однорядної огорожі з додаванням рослинної землі понад 25% до 50%	10м	13	3585,02	-	46605	32937	-	13,9200	180,96			
					2533,58	-			-	-	-			
3	KP18-92-18	Підготовка вручну стандартних місць для садіння живої дворядної огорожі з додаванням рослинної землі понад 25% до 50%	10м	72	5028,49	-	362051	256067	-	19,5400	1406,88			
					3556,48	-			-	-	-			
4	KP18-94-1	Садіння кущів-саджанців в живу однорядну огорожу	10м	13	1602,91	-	20838	19917	-	7,2900	94,77			
					1532,07	-			-	-	-			
5	KP18-94-2	Садіння кущів-саджанців в живу дворядну огорожу	10м	72	4384,15	-	315659	307158	-	20,8000	1497,60			
					4266,08	-			-	-	-			
6	KP18-95-3	При садінні кущів-саджанців додавати на кожний 1 м3 зміни об'єму землі	м3	45	433,83	52,51	19522	16299	2363	1,9900	89,55			
					362,20	15,12			680	0,0650	2,93			
7	KP18-96-1	Внесення органічних добрив при садінні стандартних саджанців дерев та кущів	10м3 ям	15	6066,39	-	90996	90996	-	33,3300	499,95			
					6066,39	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1632-34 варіант 1	Добриво органічне	кг	2778	<u>37,63</u>	-	104536	-	-	-	-
9	C1429-62 варіант 1	Саджанці туя західна	шт	390	<u>449,33</u>	-	175239	-	-	-	-
10	C1429-1 варіант 1	Саджанці граб звичайний	шт	3600	<u>268,23</u>	-	965628	-	-	-	-
11	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,7164	<u>33417,04</u>	-	23940	23940	-	<u>183,6000</u>	<u>131,53</u>
12	C331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км	т	109,88	<u>311,91</u>	<u>311,91</u>	34273	-	<u>34273</u>	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2187769	775796	<u>36636</u> 680		<u>4057,73</u> 2,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2187769 1375337 776476 218757 - - 2406526				
		----- Всього по кошторису					2406526				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4060,66 776476				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на Встановлення лав та урн
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1032,012 тис. грн.
0,04119 тис.люд.год.
7,743 тис. грн.
2,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-4-1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	10 ям	5	<u>577,22</u>	-	2886	2886	-	<u>3,0800</u>	<u>15,40</u>
					577,22	-			-	-	-
2	KP1-27-1	Навантаження ґрунту з переміщенням ручними візками на 20 м (всього 40 м) у тимчасовий відвал, група ґрунту 1	1 м3	1,5	<u>436,82</u>	-	655	655	-	<u>2,4000</u>	<u>3,60</u>
					436,82	-			-	-	-
3	KP1-27-4	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 1, додавати	1 м3	1,5	<u>78,26</u>	-	117	117	-	<u>0,4300</u>	<u>0,65</u>
					78,26	-			-	-	-
4	KP1-9-9	Навантаження ґрунту в тимчасових відвалах екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,015	<u>9844,04</u>	<u>9070,15</u>	148	12	<u>136</u>	<u>4,1500</u>	<u>0,06</u>
					770,03	4147,48			62	17,1699	0,26
5	C331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км	т	2,18	<u>311,91</u>	<u>311,91</u>	680	-	<u>680</u>	-	-
					-	-			-	-	-
6	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,015	<u>435648,16</u>	<u>5163,83</u>	6535	496	<u>77</u>	<u>173,3050</u>	<u>2,60</u>
					33090,86	3102,24			47	12,2637	0,18
7	C121-324 варіант 2	Урна паркова антивандальна	шт	60	<u>9963,64</u>	-	597818	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C121-356 варіант 1	Лави паркові антивандальні	шт	25	<u>9965,86</u>	-	249147	-	-	-	-
9	KP1-4-1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	10 ям	4	<u>577,22</u>	-	2309	2309	-	<u>3,0800</u>	<u>12,32</u>
10	KP1-27-1	Навантаження ґрунту з переміщенням ручними візками на 20 м (всього 40 м) у тимчасовий відвал, група ґрунту 1	1 м3	1,25	<u>436,82</u>	-	546	546	-	<u>2,4000</u>	<u>3,00</u>
11	KP1-27-4	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 1, додавати	1 м3	1,25	<u>78,26</u>	-	98	98	-	<u>0,4300</u>	<u>0,54</u>
12	KP1-9-9	Навантаження ґрунту в тимчасових відвалах екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,0125	<u>9844,04</u>	<u>9070,15</u>	123	10	<u>113</u>	<u>4,1500</u>	<u>0,05</u>
					770,03	4147,48			52	17,1699	0,21
13	C331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 30 км	т	2,62	<u>311,91</u>	<u>311,91</u>	817	-	<u>817</u>	-	-
14	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0125	<u>435648,16</u>	<u>5163,83</u>	5446	414	<u>65</u>	<u>173,3050</u>	<u>2,17</u>
15	C121-301 варіант 1	Арка для квітів з лавкою	шт	10	<u>7086,46</u>	-	70865	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					938190	7543	<u>1888</u>		<u>40,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					938190		200		0,80
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					928759				
		всього заробітна плата, грн.					7743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93822				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1032012				

		Всього по кошторису					1032012				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					41,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7743				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Влаштування тактильних смуг
Інклюзивність середовища

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

20,461 тис. грн.
0,03923 тис.люд.год.
8,634 тис. грн.
3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-2	Розбирання покриттів із штучного каменю вручну	100м3	0,0026	39967,28	1202,79	104	101	3	212,9800	0,55
					38764,49	626,90			2	2,5461	0,01
2	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення	100м2	0,321	31119,90	320,90	9989	8479	103	119,8200	38,46
					26413,12	162,32			52	0,6603	0,21
3	C1422- 10936 варіант 2	Тактильна плитка-шаблон уваги	1000шт	0,109	78058,40	-	8508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					18601	8580	106		39,01
									54		0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					18601				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9915				
		всього заробітна плата, грн.					8634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					20461				

		Всього по кошторису					20461				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					39,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8634				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на Під'їзд до критого майданчика
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1800,100 тис. грн.
1,56504 тис.люд.год.
328,191 тис. грн.
3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-2	Розбирання покриттів із штучного каменю вручну	100м3	0,0704	39967,28	1202,79	2814	2729	85	212,9800	14,99
					38764,49	626,90			44	2,5461	0,18
2	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,07	20521,27	1952,61	1436	1300	136	102,0200	7,14
					18568,66	933,30			65	3,9000	0,27
3	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,169	4885,17	4282,72	826	102	724	3,3100	0,56
					602,45	2047,04			346	8,5540	1,45
4	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	16,9	328,15	328,15	5546	-	5546	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,07	38995,64	1017,98	2730	1572	71	113,4000	7,94
					22455,47	453,05			32	1,5620	0,11
6	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	7,07	4815,07	4141,63	34043	4761	29282	3,7000	26,16
					673,44	1968,24			13915	8,2080	58,03
7	C331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км	т	255,2	311,91	311,91	79599	-	79599	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP18-23-6	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм(10см)	100м2	1,76	<u>6196,02</u> 1138,00	<u>4720,67</u> 1895,74	10905	2003	<u>8308</u> 3337	<u>5,9600</u> 6,8893	<u>10,49</u> 12,13
9	KP18-23-8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7	100м2	-1,76	<u>269,97</u> -	<u>157,52</u> 45,35	-475	-	<u>-277</u> -80	<u>-</u> 0,1950	<u>-</u> -0,34
10	C1421-9457 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	17,6	<u>1394,91</u> -	<u>-</u> -	24550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP18-23-7	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм (20см)	100м2	1,76	<u>4505,24</u> 985,25	<u>3295,09</u> 1321,72	7929	1734	<u>5799</u> 2326	<u>5,1600</u> 4,7731	<u>9,08</u> 8,40
12	KP18-23-8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7	100м2	1,76	<u>269,97</u> -	<u>157,52</u> 45,35	475	-	<u>277</u> 80	<u>-</u> 0,1950	<u>-</u> 0,34
13	C1421-9459 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	35,2	<u>1333,71</u> -	<u>-</u> -	46947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP18-34-1	Улаштування площадки з монолітного бетону В25 товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	17,6	<u>23286,49</u> 11182,05	<u>4795,52</u> 1505,89	409842	196804	<u>84401</u> 26504	<u>54,5200</u> 6,5389	<u>959,55</u> 115,08
15	C1424-11643-4 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 за морозостійкістю 200	м3	35,2	<u>4484,82</u> -	<u>-</u> -	157866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C124-28 варіант 1	Сітка арматурна діам.3мм клітка 65х65мм	т	0,3432	<u>75408,52</u> -	<u>-</u> -	25880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,76	<u>27015,15</u> 26413,12	<u>320,90</u> 162,32	47547	46487	<u>565</u> 286	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>210,88</u> 1,16
18	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	5,28	<u>3738,96</u> -	<u>-</u> -	19742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1422-10936 варіант 4	Кирпич стандартний , розміри 200х100х100 мм мікрофаска сірий	1000шт	7,88	<u>79429,28</u> -	<u>-</u> -	625903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1422-10936 варіант 5	Кирпич стандартний , розміри 200х100х100 мм мікрофаска персик	1000шт	0,92	<u>78058,40</u> -	<u>-</u> -	71814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	92	<u>467,20</u> 259,17	<u>-</u> -	42982	23844	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>121,44</u> -
22	C188888-35 варіант 1	Бордюр парковий 500-200-60	шт	194	<u>90,48</u> -	<u>-</u> -	17554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1636455	281336	<u>214516</u> 46855		<u>1368,23</u> 196,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1636455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1140603 328191 163645 - - 1800100 1800100				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1565,04 328191				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на Влаштування понижених бордюрів
Інклюзивність середовища

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 69,210 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02513 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,343 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,03	20521,27	1952,61	616	557	59	102,0200	3,06
					18568,66	933,30			28	3,9000	0,12
2	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,03	48779,87	1017,98	1463	749	31	126,0300	3,78
					24956,46	453,05			14	1,5620	0,05
3	КР9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями	100м	0,19	23017,11	531,84	4373	3988	101	95,2200	18,09
					20990,30	37,70			7	0,1668	0,03
4	С121-394 варіант 1	Поручні на пандус для інвалідів із нержавіючої сталі	пм	19	2965,04	-	56336	-	-	-	-
5	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	0,396	328,15	328,15	130	-	130	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					62918	5294	321		24,93
									49		0,20
		Разом будівельні роботи, грн.					62918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57303				
		всього заробітна плата, грн.					5343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6292 - - 69210 69210				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					25,13 5343				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03
на Забезпечення інформативності
Інклюзивність середовища

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

373,146 тис. грн.
0,66345 тис.люд.год.
136,338 тис. грн.
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на “15 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-61-1	Установлення показчиків та вказівників на металевих стояках	100шт	0,15	126346,53	22580,87	18952	15063	3387	502,4000	75,36
					100419,71	5826,90			874	24,6961	3,70
2	С1110-193	Навігаційний вказівник для парку з опорою	шт	1	4813,74	-	4814	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С1110-193	Вказівник для парку (панель, ламінація)	шт	5	10498,53	-	52493	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	С1110-193	Табличка напрямку руху на опорі	шт	9	1253,94	-	11285	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	КБ6-1-1	Зароблення металевих стояків бетоном	100м3	0,0035	423683,56	5163,83	1483	116	18	173,3050	0,61
					33090,86	3102,24			11	12,2637	0,04
6	КР18-53-4	Установлення болардів механічних	100шт	0,02	54663,55	31782,34	1093	458	635	115,5500	2,31
					22881,21	14197,12			284	52,1311	1,04
7	С1545-322	Болард механічний	шт	2	17948,72	-	35897	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КБ6-1-1	Зароблення металевих стояків бетоном	100м3	0,0018	423683,56	5163,83	763	60	9	173,3050	0,31
					33090,86	3102,24			6	12,2637	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ27-44-1	Нанесення маркувальних смуг на доріжках та сходах, при ширині лінії 100 мм (всього 200 мм)	100 м	32,35	<u>2522,34</u> 1392,96	<u>1114,34</u> 645,21	81598	45062	<u>36049</u> 20873	<u>6,9690</u> 2,9270	<u>225,45</u> 94,69
10	КБ27-44-2 Н1=2	Нанесення маркувальних смуг на доріжках та сходах, додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини	100 м	32,35	<u>2050,67</u> 1130,92	<u>904,71</u> 523,84	66339	36585	<u>29267</u> 16946	<u>5,6580</u> 2,3764	<u>183,04</u> 76,88
11	С1632-53 варіант 1	Фарба для бетонних робіт	кг	93	<u>693,63</u> -	<u>-</u> -	64508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					339225	97344	<u>69365</u> 38994		<u>487,08</u> 176,37
		Разом будівельні роботи, грн.					339225				
		в тому числі:					172516				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136338				
		всього заробітна плата, грн.					33921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373146				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					373146				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					663,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					136338				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на Зона санітарної огорожі
Благоустрій навколо водозабірною вузла

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 55,950 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09475 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,185 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-77-3	Улаштування хвіртки металевих висотою 1, 5 м	100м2	0,015	370507,95	8884,22	5558	3831	133	1185,6600	17,78
					255367,45	3953,86			59	13,6320	0,20
2	КБ7-24-8	Установлення металевої огорожі з дротяних панелей, висотою 1,5 м	100м	0,19	114093,20	31763,07	21678	13877	6035	335,1675	63,68
					73036,35	14730,99			2799	52,2179	9,92
3	С121-253	Секції огорожі, Н=1,5м L=2,5м	шт	6	804,86	-	4829	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С121-253	Секції огорожі, Н=1,5м L=2,0м	шт	2	640,86	-	1282	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	С121-253	Дротяна панель хвіртка	шт	1	6279,51	-	6280	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	С121-242	Стовпчики	шт	9	329,09	-	2962	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	С113-2122	Кріплення	шт	54	18,44	-	996	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	С1545-29	Гайка	100шт	0,54	63,91	-	35	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	КБ6-1-1	Улаштування фундаменту під панелі, С8/10	100м3	0,0171	423683,56	5163,83	7245	566	88	173,3050	2,96
					33090,86	3102,24			53	12,2637	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					50865	18274	<u>6256</u>		<u>84,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					50865		2911		10,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26335				
		всього заробітна плата, грн.					21185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5085				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					55950				

		Всього по кошторису					55950				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					94,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21185				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.
2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-02
на Озеленення
Благоустрій навколо водозабірною вузла

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,946 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02043 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,819 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,25	26017,67	-	6504	3350	-	72,2200	18,06
					13400,42	-			-	-	-
2	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,25	6515,75	-	1629	469	-	9,4800	2,37
					1877,23	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8133	3819	-		20,43
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8133				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4314				
		всього заробітна плата, грн.					3819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					813				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					8946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					8946				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					20,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3819				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

2026-коригування залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-03**на Доріжки****Благоустрій навколо водозабірною вузла**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

44,020 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06016 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11,875 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,14	<u>14859,53</u>	<u>171,32</u>	2080	2056	24	<u>80,7000</u>	<u>11,30</u>
					14688,21	70,53			10	0,2780	0,04
2	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (без вартості піску)	100м3	0,0315	<u>14829,81</u>	<u>9394,90</u>	467	153	<u>296</u>	<u>26,0000</u>	<u>0,82</u>
					4872,66	3197,25			101	11,3877	0,36
3	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із гранітного відсіву (всього 15см)	100м2	0,0315	<u>11403,57</u>	<u>2491,53</u>	359	274	<u>78</u>	<u>43,8700</u>	<u>1,38</u>
					8687,14	1007,20			32	3,8545	0,12
4	KP18-47-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	0,0315	<u>582,18</u>	-	18	18	-	<u>2,9400</u>	<u>0,09</u>
					582,18	-			-	-	-
5	C1421-9504 варіант 1	Гранітний відсів	м3	3,47	<u>1227,04</u>	-	4258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,28	<u>48779,87</u>	<u>1017,98</u>	13658	6988	<u>285</u>	<u>126,0300</u>	<u>35,29</u>
					24956,46	453,05			127	1,5620	0,44
7	K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	28	<u>221,70</u>	-	6208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP18-48-2	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	100м2	0,14	<u>16777,35</u>	<u>2990,49</u>	2349	1925	<u>419</u>	<u>68,7900</u>	<u>9,63</u>
9	K589921-A020	Плитка тротуарна К8Б	шт	14	13749,75	1366,72			191	4,9424	0,69
	варіант 1				<u>758,59</u>	-	10620	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					40017	11414	<u>1102</u>		<u>58,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40017		461		1,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27501				
		всього заробітна плата, грн.					11875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4003				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					44020				

		Всього по кошторису					44020				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					60,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11875				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.
Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03
обладнання
Насосна станція

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 71,058 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "15 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2301-2001 варіант 1	Насос SP 30-2; (маса=0,0235) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	70414,17	70414 644 71058

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.
Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-07-01
на придбання устаткування
Система зрошення

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 442,102 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “15 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2307-10767-2 варіант 1	Клапан чавунний зворотній із сіткою фланцевий Ду 80; (маса=0,008)	шт	1	3164,03	3164
2	& 1704-50518-6	Датчик рівня SHR-3 (IP67); (маса=0,0005)	шт	1	2661,83	2662
3	& 2301-1001-3 варіант 1	Насосний агрегат Pedrollo 2CP 40/180A, Q=18 м3/год, H=70-75,0 м (7,5 кВт, Dn1=2", Dn2=1 1/2"),; (маса=0,06)	шт	1	40055,00	40055
4	& 1517-2438-7-3	Шафа управління CUE 3X380-500V IP20 7,5 kW; (маса=0,0066)	шт	1	71251,47	71251
5	& 1504-3181-2	Щит електричний IP65, на 15 модулів; (маса=0,0075)	шт	1	1578,33	1578
6	& 1504-1058-7	Автомат трьохфазний 32A (тип C); (маса=0,0007)	шт	1	646,45	646
7	& 2307-10766-1	Клапан зворотній фланцевий Ду65 Ру16; (маса=0,015)	шт	1	2189,65	2190
8	& 1704-50532-1 варіант 1	Датчик тиску MBS3000 0-10bar 4-20ma; (маса=0,0035)	шт	1	6933,61	6934
9	& 2415-1386-5	Фільтр дисковий 2"з.р.; (маса=0,0012)	шт	1	1454,17	1454
10	& 1704-30075-1-6 варіант 1	Лічильник води 2" з.р. (Dn=50 мм, Qном=15,0 м3/год, Qmax=30,0 м3/год) Ру16; (маса=0,00727)	шт	1	7873,61	7874
11	& 1504-1519-3-18 варіант 1	Програматор Hunter; (маса=0,002)	шт	1	20084,89	20085
12	& 1504-1519-3 варіант 1	Декодерний модуль Hunter; (маса=0,0003)	шт	1	11210,10	11210
13	& 1504-1519-4	Декодер DUAL-1; (маса=0,0001)	шт	15	9581,99	143730

1	2	3	4	5	6	7
14	& 1504-1519-5	Декодер DUAL-S; (маса=0,0001)	шт	10	6605,95	66060
15	& 1504-15191-4	Датчик Hunter Solar Sync; (маса=0,0006)	шт	1	6317,22	6317
16	варіант 1 & 2307-10922-6	Електроклапан Hunter PGV-201-B 2"; (маса=0,0006)	шт	15	3526,38	52896
		Разом				438106
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3996
		Всього по кошторису				442102

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.
Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-08-02
устаткування відеоспостереження
Система відеоспостереження

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 871,128 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “15 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-13001И-9 варіант 1	Шафа кліматична всепогодна IPCOM ШКК 15U; (маса=0,004)	шт	3	21925,00	65775
2	& 199999-66-1 варіант 1	Патч-панель 24 порти під 24 адаптери SC Simplex/LC Duplex UA-FOPE24SCS-B; (маса=0,001)	шт.	3	1976,11	5928
3	& 1602-301И-20	Модуль SFP трансівер (1310/1550nm) SFP-1.25G-20KM-TX; (маса=0,001)	шт	3	743,89	2232
4	& 1602-301И-21	Модуль SFP трансівер (1550/1310nm) SFP-1.25G-20KM-RX; (маса=0,001)	шт	3	692,78	2078
5	& 1602-30052-94-P варіант 1	Комутатор 24 порти CRS328-24P-4S+RM Mikrotik; (маса=0,005)	шт	1	21426,34	21426
6	& 1504-13001И-73 варіант 1	Комутатор 8 портів CRS112-8P-4S-IN Mikrotik; (маса=0,004)	шт	2	9074,90	18150
7	& 1504-13001И-89 варіант 1	Відеореєстратор DDN-2516-112D08 Bosch; (маса=0,004)	шт	1	39287,44	39287
8	& 1000-1004-2-Н варіант 1	Джерело безперебійного живлення 5PX 1000I RT2U G2 Eaton; (маса=0,001)	шт	3	43598,61	130796
9	& 290220-1258-4 варіант 1	Відеокамера NBE-3702-AL Bosch; (маса=0,001)	шт	15	30341,30	455120
10	& 1504-13001И-121	Визивна панель DS-PEA2-21 Hikvision; (маса=0,0005)	шт	3	35866,00	107598

1	2	3	4	5	6	7
11	& 106O-1450-1 варіант 1	Жорсткий диск WD23PURZ WD; (маса=0,001)	шт	2	6968,61	13937
		Разом				862327
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	131974	0,007	7785 924
		Всього вартість устаткування				870112
		Всього вартість будівельних робіт				924
		Всього по кошторису				871128

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]