

«Реконструкція з добувдовою фойє до Будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднанням. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування)
ВИХІД ЕКСПЕРТИЗА

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на МГН
«Реконструкція з добувдовою фойє до Будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднанням. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування» (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 970,035 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26709 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,828 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Приміщення											
1	& С1-1-7-1Р	Інформаційна таблиця "Режим роботи"	шт	1	632,68	-	633	-	-	-	-
2	& С1-1-7-1Р варіант 1	Інформаційна таблиця "Вхід"	шт	1	693,88	-	694	-	-	-	-
3	& С1-1-7-1Х 59-17	Навігаційна таблиця. Шрифт Брайля.	шт	1	2101,48	-	2101	-	-	-	-
4	& С1-1-7-1П-2	Навігаційний покажчик	шт	2	907,83	-	1816	-	-	-	-
5	& С1-1-7-1С-17-1	Інформаційна таблиця з номером поверху	шт	2	428,68	-	857	-	-	-	-
6	& С1-1-7-1Х 59-17 варіант 1	Інформаційна таблиця для кабінетів	шт	11	611,26	-	6724	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1-1-7-1Ц-99	Інформаційна таблиця "Ліфт ліворуч, праворуч"	шт	2	653.08	-	1306	-	-	-	-
8	& С1-1-7-1Ц-99	Інформаційна таблиця "Сходи ліворуч, праворуч"	шт	2	653.08	-	1306	-	-	-	-
9	& С1-1-7-1Ц-99	Інформаційна таблиця "Туалет для МГН"	шт	4	632.68	-	2531	-	-	-	-
10	& С1-1-7-1Х-59-17	Інформаційна таблиця "Вихід ліворуч / праворуч"	шт	2	653.08	-	1306	-	-	-	-
11	& С1-1-7-1П-2	Інформаційна таблиця "Пандус"	шт	1	652.83	-	653	-	-	-	-
12	& С1-1-7-1С-17-1	Місце для укриття. Інформаційна таблиця "Укриття"	шт	2	795.88	-	1592	-	-	-	-
13	& С1-1-7-1Х-59-17	Наклейка "Жовте коло"	шт	56	122.68	-	6870	-	-	-	-
14	& С1-1-7-1Ц-99	Інформаційна таблиця "Виклик персоналу"	шт	9	653.08	-	5878	-	-	-	-
15	& С1-1-4Т-1Э	Тактильна таблиця "Рєєстратура"	шт	1	693.63	-	694	-	-	-	-
16	& С1-1-581-1Ю	Мнемосхема	шт	1	2623.01	-	2623	-	-	-	-
17	& С1-4-1-1Я	Табличка Брайля "Ліфт для МГН"	шт	2	652.81	-	1306	-	-	-	-
18	& С1-49-П-21	Тактильна таблиця "Тримач для млилиць з шрифтом Брайля"	шт	4	653.08	-	2612	-	-	-	-
19	& С1-1-4Т-1Э	Інформаційна таблиця "Туалет"	шт	1	795.63	-	796	-	-	-	-
20	КБ11-4-1-2	Улаштування покриття із плиток (Попереджувальна поліуретанова тактильна смуга квадрат 300 x 300 мм)	100м2	0,1952	7808,57	10,29	1524	1515	2	65,0783	12,7
21	& С1-1-4-29	Тримач коніковий Н-042	шт	19,52	55,12	-	1076	-	-	-	-
22	КБ11-4-3-3	Улаштування поручнів на шурфлах	100м	0,75	2392,13	2,94	1794	1113	2	13,3889	10,04
					1484,03	2,75			2	0,0241	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1-1-7-1У-22	Контакт по зовнішніх по стінах (поручні)	М	75	<u>1782,22</u>	-	133667	-	-	-	-
24	КБ15-253-1	Обклеювання стін поліінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100М2	0,1566	<u>7706,23</u> 7704,76	<u>1,47</u> 1,38	1207	1207	-	<u>67,4436</u> 0,0120	<u>10,56</u> -
25	& С1-1-7-1У-22	Тактильна смуга напрямна (в приміщенні)	М	261	<u>698,98</u>	-	182434	-	-	-	-
26	КБ11-29-1 варіант 1	Улаштування покриття з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші; кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100М2	0,141	<u>21758,48</u> 18069,45	-	3068	2548	-	<u>168,8260</u>	<u>23,8</u> -
27	& С111-31-10	Тактильна плитка зовнішня	М2	14,1	<u>895,11</u>	-	12621	-	-	-	-
28	КБ11-29-1	Улаштування покриття з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші; кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100М2	0,00855	<u>129708,45</u> 18069,45	-	1109	154	-	<u>168,8260</u>	<u>1,44</u> -
29	КБ11-29-1	Улаштування покриття з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші; кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (тактильна плитка напрямна зовнішня)	100М2	0,7	<u>21758,48</u> 18069,45	-	15231	12649	-	<u>168,8260</u>	<u>118,18</u> -
30	& С111-31-10	Тактильна плитка	М2	70	<u>895,11</u>	-	62658	-	-	-	-
31	КБ15-253-1	Обклеювання стін поліінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою кількість: 306*0,05	100М2	0,153	<u>7706,23</u> 7704,76	<u>1,47</u> 1,38	1179	1179	-	<u>67,4436</u> 0,0120	<u>10,32</u> -
32	& С1-1-13-1Щ	Клейка стрічка для розмітки та маркування стін та підлоги ЗМ™ 764, ширина 50 мм, довжина 33 м, жовта	М	306	<u>12,25</u>	-	3749	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					463615	20365	4		<u>187,04</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					463615 443246 20369 10908 22,46 3857 474523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					474523				
		Розділ 2. Санвузли									
33	KP15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	4	<u>268,46</u>	-	1074	932	-	<u>1.9530</u>	<u>7,81</u>
34	C1630-981	Лічильники [водоміри] гарячої води	шт	4	<u>2815,14</u>	-	11261	-	-	-	-
		крільчасті УВКГ-32									
35	K517-2-4	Установлення сарнітури туалетної: <i>ешалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.</i>	10шт	2,8	<u>574,32</u>	-	1608	1546	-	<u>4.9802</u>	<u>13,94</u>
		<i>кількість: 4*7</i>			<u>552,00</u>						
36	C1630-981	Поручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, д. 32мм - 700мм	шт	4	<u>5938,04</u>	-	23752	-	-	-	-
37	C1630-981	Поручень напольний відкидний для людей з інвалідністю д. 32мм 1000 x 700мм	шт	4	<u>6703,04</u>	-	26812	-	-	-	-
38	& C1530-84-450-34	Тримач для туалетного паперу	шт	4	<u>1887,53</u>	-	7550	-	-	-	-
39	& C1-1-7-1Ш	Дозатор мила JVD SAVINOX 850ml Хром	шт	4	<u>2203,48</u>	-	8814	-	-	-	-
40	& C1-1-7-Я	Диспенсер для паперових рушників 400 шт, навісний, 32x9x26 см, нержавіюча сталь	шт	4	<u>1734,28</u>	-	6937	-	-	-	-
41	& C1-1-7-1И-Ж	Тримач для милиць та тростин і тактильна табличка Тримач для милиць з шрифтом Брайля	к-кт	4	<u>1224,28</u>	-	4897	-	-	-	-
42	& C1-1-7-1Ш	Дзеркало настінне з можливістю вертикального повороту	шт	4	<u>5549,08</u>	-	22196	-	-	-	-
43	KM10-386-10	Кнопка <i>виклику</i>	шт	9	<u>185,96</u>	-	1674	1634	-	<u>1.7360</u>	<u>15,62</u>
44	& C1-1-7-1И-Ж	Табличка "Виклик персоналу" та кнопка виклику	к-кт	9	<u>140,53</u>	-	1265	-	-	-	-
45	& C1-1-7-Я	Урна с педалью FRR ВУТТЕРFLY 30л	шт	8	<u>7272,88</u>	-	58183	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					176023	4112			<u>37,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					176023				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					171911				
							4112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1984 3,48 599 178007				
		Всього по розділу 2					178007				
		Розділ 3.1									
46	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстакачки, поручні для ванн і т.п.	10шт	1,8	574,32 552,00	-	1034	994	-	4.9802	8,96
47	& С1-1-7-1Ш варіант 2	Вішалка для одягу настінна	шт	2	1275,28	-	2551	-	-	-	-
48	& С1-1-7-1Ш варіант 3	Дзеркало настінне	шт	16	1856,68	-	29707	-	-	-	-
49	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,05	12904,59	-	645	632	-	123.9721	6,2
50	& С1530-84- 450-Х	Сушарка для рук Intefasa автоматична 1100 Вт 90 м/с ABS Темно-сірий (HSD- A3890 dark gray)	шт	5	12642,67 9395,58	-	46978	-	-	-	-
51	560110-206 варіант 1	Модульний диван із шкірсамітника	шт	4	58940,00	-	235760	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					316675	1626	-	-	15,16
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн.					235760 235760				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80915 79289 1626 832 1,54 265 81747				
		Всього по розділу 3					317507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					956313	26103			
		Разом устаткування, грн.					235760		4		239,57
		Всього устаткування, грн.					235760		4		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					720553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					694446				
		всього заробітна плата, грн.					26107				
		Загальновиборничі витрати, грн.					13722				
		Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					27,48				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					4721				
		Всього будівельні роботи, грн.					734275				

		Всього по кошторису					970035				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					267,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30828				

Склав

[Посода, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Перевіряв

[Посода, підпис (ініціали, прізвище)]

Дацюк В.В.

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування)
ВИХІД ЕКСПЕРТИЗА

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на вентильований фасад
«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування» (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 176,980 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14956 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,066 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Фасад											
1	КБ15-80-2	Опороження стін фасадів композитними панелями з утепленням	100 м2	0,254	326646,50	419,20	82968	7060	106	250,7761	63,7
2	КР20-37-1	Забивання цілин монтажною піною, площа перерізу цілини 20 см2	100м	2,54	27796,02	204,68	4609	4609	52	1,7720	0,45
3	С1555-369	Емульсія силіконова ін'єкційна концентрована Mapestor	кг	11,43	1814,43	-	35951	-	-	18,0110	45,75
4	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,254	3145,31	-	800	316	-	-	-
5	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,254	3150,14	119,79	3459	968	30	11,9025	3,02
6	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,254	1244,40	39,34	3762	945	10	0,3178	0,08
					13617,65	10,29			3	34,3945	8,74
					3812,29	9,63			2	0,0843	0,02
					14811,63	8,82			2	33,5591	8,52
					3719,69	8,26			2	0,0723	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=3									
7	КБ12-14-2	Улаштування евідостічної труби	100м	0,02	4851,87	173,28	97	94	3	47,6532	0,95
8	С1-1-13-О	Труба д. 100 мм	М	7,904	4678,59	64,60	2036	-	1	0,5124	0,01
9	С130-262-12	Дощоприймач пластиковий"ZMM-МАХРОЛ"	ШТ	2	257,53	-	1738	-	-	-	-
10	С113-1885	Кронштейн для водостічної труби	ШТ	4	869,05	-	599	-	-	-	-
	варіант 1	Металевий L100 90			149,70	-					
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	136019	13992	144	-	130,68
		Разом будівельні роботи, грн.					136019		67		0,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121883				
		всього заробітна плата, грн.					14059				
		загальновиборнічі витрати, грн.					7599				
		трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год.					15,76				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					2706				
		всього будівельні роботи, грн.					143618				

		всього по розділу 1					143618				
		Розділ 2. Дверний блок									
11	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів атомовими	100м2	0,0231	42428,42	5485,40	980	215	127	86,0188	1,99
		дверними блоками площею понад 2 до 3 м2			9314,12	1708,76			39	11,9947	0,28
		з металопластмаси у кам'яних стінах									
12	С123-199-	Двері алюмінієвий профіль	м2	2,31	13960,63	-	32249	-	-	-	-
	2	Кількість: 2,1*1,1									
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 2					33229	215	127	-	1,99
		Разом будівельні роботи, грн.					33229		39		0,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32887				
		всього заробітна плата, грн.					254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					134 0,27 47 33363				
		Всього по розділу 2					33363				
		Разом прямі витрати по кошторису					169248	14207	271		132,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					169248 154770 14313 7732 16,03 2753 176980			106	0,86
		Всього по кошторису					176980				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					149,56 17066				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дацюк В.В.

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування)
ВИХІД ЕКСПЕРТИЗА

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на дах переходу
«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 275,092 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,60585 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,775 тис. грн.
Середній розряд робіт Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. _											
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів (Демонтаж)Виготовлення та установка кроквя	100м2	1,74	2551,18 2365,81 2879,04	185,37 63,98 101,22	4439	4117	322 111 296	26,4632 0,5772 29,0780	46,05 1 84,91
2	КБ10-16-1	Н1=0,8 Н6=0	1 м3	2,92	2777,82	31,53	8407	8111	92	0,2213	0,65
3	КБ10-16-1	Виготовлення та установка кроквя та маурлатів	1 м3	2,92	15634,88 3472,28	126,53 39,42	45654	10139	369 115	36,3475 0,2767	106,13 0,81
4	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,74	9396,04 5543,84	3850,90 1347,91	16349	9646	6701 2345	55,0312 10,0351	95,75 17,46
5	С111-1235-1	Металочерепиця	м2	200,1	424,85	-	85012	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ12-20-3	Улаштування парозіолції прокладної в один шар	100м2	1,74	1244,40	-	2165	2165	-	11,9025	20,71
7	& С1764-ПРОЕКТ-1-3Г	Гідроізоляційна плівка з армуючим шаром кілкість: 174*1,1	м2	191,4	15,85	-	3034	-	-	-	-
8	КБ12-20-3	Улаштування парозіолції прокладної в один шар	100м2	1,74	1244,40	-	2165	2165	-	11,9025	20,71
9	С111-1720	Плівка парозіолційна	м2	191,4	36,09	-	6908	-	-	-	-
10	& С1555-217-4	Саморіз покрівельний 4,8x35 мм	шт	1284	1,81	-	2324	-	-	-	-
11	С113-1466	Дюбель з шурупом 6/60	шт	738	4,96	-	3660	-	-	-	-
12	& С111-283-5-2П	Снігозатримувач 90 x 130 мм L = 2 м	шт	20	454,49	-	9090	-	-	-	-
13	КБ12-14-2	Улаштування труб підвісних	100м	0,354	4787,28	108,69	1695	1656	39	47,6532	16,87
14	& С126-1317-2-31	Панки водостічних труб в комплекті д.110 мм	м	35,4	4678,59	35,26	10350	-	12	0,2763	0,1
15	С113-1467-1	Коліно ПВХ діам. 125/90	шт	74	143,07	-	10587	-	-	-	-
16	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просяті до 0,25 м2	1 ґрата	8	258,09	35,43	2065	1631	283	1,9747	15,8
17	& С1-1-7-Я	вентрешетка	шт	8	428,68	8,90	3429	-	71	0,0808	0,65
18	КБ12-14-2	Улаштування жолобіє підвісних	100м	0,3	4745,58	66,99	1424	1404	20	47,6532	14,3
19	& С1545-89-1-1Ю	Ринва водостічна PROFIL 130 мм.	м	30	4678,59	20,87	4118	-	6	0,1465	0,04
20	С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	12	101,43	-	1217	-	-	-	-
21	& С121-792-1-30	Кронштейн жолоба	шт	56	59,61	-	3338	-	-	-	-
22	& С1545-410-7-38	Водовідвід	шт	8	581,77	-	4654	-	-	-	-
23	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вл	2	6103,80	-	12208	9799	-	49,2807	98,56
24	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,82	181,65	181,65	512	-	512	0,2240	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					244804	50833	8542 2829		519,79 21,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудові витрати в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					244804 185429 53662 30288 64,72 11113 275092				
		Всього по розділу 1					275092				
		Разом прямі витрати по кошторису					244804	50833	8542 2829		519,79 21,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудові витрати в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					244804 185429 53662 30288 64,72 11113 275092				
		Всього по кошторису					275092				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					605,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64775				

Склав

Госада, підпис (ініціал, прізвище)

Бондаренко М.П.

Перевірів

Госада, підпис (ініціал, прізвище)

Дацюк В.В.

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування)
ВИХІД ЕКСПЕРТИЗА

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на оздоблення підірних стін
на оздоблення медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування)
«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 378,029 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37561 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,826 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього заробітної плати	експлуатації машин	Всього заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,68	<u>20048,54</u> 6993,45	-	13633	4756	-	<u>63,8089</u> -	<u>43,39</u> -
2	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,68	<u>42129,14</u> 7894,83	-	28648	5368	-	<u>67,1615</u> -	<u>45,67</u> -
3	КБ7-53-11	Установлення фронтних конструкцій [Глідіконників, зливіє, паралетів та ін.] масою до 0,5 т (верх підірної стіни)	100шт	1,4	<u>26442,88</u> 16941,78	<u>2076,10</u> 716,58	37020	23718	<u>2907</u> 1003	<u>162,0448</u> 6,4649	<u>226,86</u> 9,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 & 1	С111-779-1	Плити парпетні із штучного каменю 0,5 пл/м	шт	140	<u>1736,54</u>	-	243116	-	-	-	-
5	КБ12-17-1	Влаштування огородження ОП - 1 Обгородження покрівель перилами	100 м	0,55	<u>2489,43</u> 1858,89	<u>353,10</u> 85,04	1369	1022	<u>194</u> 47	<u>18,2280</u> 0,6558	<u>10,03</u> 0,36
6 & 1-36	С1545-89-1-36 варіант 1	Покрівельне огородження без снігозатримувача	м	55	<u>633,33</u>	-	34833	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					358619	34864	3101		325,95
		Разом будівельні роботи, грн.					358619		1050		9,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					320654				
		всього заробітна плата, грн.					35914				
		Загальновиборничі витрати, грн.					19410				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					40,25				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					6912				
		Всього будівельні роботи, грн.					378029				
		Всього по кошторису					378029				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					375,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42826				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дачук В.В.

«Реконструкція з добувковою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування»
(коригування)
ВИХІД ЕКСПЕРТИЗА

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7518,879 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,56736 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 858,762 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього заробітної плати	експлуатацій машин	Всього заробітної плати	експлуатацій машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
Разом прямі витрати по розділу 1											

Всього по розділу 1											

Розділ 2. Земляні роботи											
1	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованими способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,54	<u>19421,00</u> 4157,21	<u>49,74</u> 14,13	68750	14717	<u>176</u> 50	<u>45.6134</u> 0,1137	<u>161,47</u> 0,4
2	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 до 30 см	100м2	3,54	<u>17762,37</u> 2548,32	<u>-</u> -	62879	9021	<u>-</u> -	<u>27.9605</u> -	<u>98,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=3									
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,54	<u>3548,72</u> 869,63	-	12562	3078	<u>-</u> -	<u>8,9404</u> -	<u>31,65</u> -
4	ДБ5-6-1	Навантаження силки матеріалів в транспортні засоби екскаватором	100 м3	12,26965	<u>4664,96</u> -	4664,96	57237	-	<u>57237</u> 13122	<u>9,0977</u> -	<u>111,63</u> -
5	С311-15	Однокішшевим, місткість ковша 0,25 м3 Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 1226,965*1,5 =====	т	1840,447 5	<u>172,87</u> -	<u>172,87</u> 27,46	318158	-	<u>318158</u> 50539	<u>0,2240</u> -	<u>412,26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					519586	26816	<u>375571</u> 63711		<u>292,1</u> 524,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					519586 117199 90527 46310 89,94 15455				
		Всього будівельні роботи, грн.					565896				
		Всього по розділу 2					565896				
		Розділ 3. Проїзна частина									
6	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (400мм)	1000 м2	1,9519	<u>54202,35</u> 1416,19	50678,50	105798	2764	<u>98919</u> 19955	<u>15,8410</u> 72,5535	<u>30,92</u> 141,62
		Разом прямі витрати по розділу 3					105798	2764	<u>98919</u> 19955		<u>30,92</u> 141,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					105798 4115 22719 11709 22,77 3912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					117507				

		Всього по розділу 3					117507				
		Розділ 4. ТИП (чорна)									
7	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером кількість: 1123,8*0,1	100м3	1,1238	95346,30 1531,95	9113,25 1470,26	107150	1722	10241 1652	16,0363 10,1620	18,02 11,42
8	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщиною 15 см	1000м2	1,1238	17880,65 2932,26	13368,79 3137,32	20094	3295	15024 3526	30,6947 23,1398	34,49 26
9	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 20 см	1000м2	1,1238	2869,32	2079,52 362,23	3225	-	2337 407	- 2,9338	- 3,3
		Н1=5									
10	С1421-9454	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше кількість: 112,38*1,26	м3	141,5988	1464,95	-	207435	-	-	-	-
11	С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 112,38*1,26	м3	141,5988	1571,78	-	222562	-	-	-	-
12	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщиною 15 см	1000м2	1,1238	24509,47 3319,91	18820,16 4354,22	27544	3731	21150 4893	34,7526 32,0746	39,05 36,05
13	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10 см	1000м2	-1,1238	2869,32	2079,52 362,23	-3225	-	-2337 -407	- 2,9338	- -3,3
		Н1=5									
14	С1421-9451	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше кількість: 112,38*1,26	м3	141,5988	1690,62	-	239390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фізурних елементів моцання з пригонуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,1238	<u>183469,32</u> 82375,08	<u>15744,39</u> 5914,07	206183	92573	<u>17694</u> 6646	<u>769,6448</u> 57,4192	<u>864,93</u> 64,53
16 & С1426-	11789-1-10 Варіант 5	Бруківка "Римський камінь" чорна товщ. 8 см кількість: 1123,8*1,01	м2	1135,038	<u>644,02</u> -	<u>-</u> -	730987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1761345	101321	64109 16717		<u>956,49</u> 138
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1761345 1595915 118038 68185 144,48 24817 1829530				
		Всього по розділу 4					1829530				
		Розділ 5. ТИП II (сіра)									
17	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером кількість: 708,6*0,1	100м3	0,7086	<u>95346,30</u> 1531,95	<u>9113,25</u> 1470,26	67562	1086	<u>6458</u> 1042	<u>16,0363</u> 10,1620	<u>11,36</u> 7,2
18	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,7086	<u>17880,65</u> 2932,26	<u>13368,79</u> 3137,32	12670	2078	<u>9473</u> 2223	<u>30,6947</u> 23,1398	<u>21,75</u> 16,4
19	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або елиучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 20 см	1000м2	0,7086	<u>2869,32</u> -	<u>2079,52</u> 362,23	2033	-	<u>1474</u> 257	<u>-</u> 2,9338	<u>-</u> 2,08
		Н1=5									
20	С1421-9454	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше кількість: 70,86*1,26	м3	89,2836	<u>1464,95</u> -	<u>-</u> -	130796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером кількість: 119,5*0,1	100M3	0,1195	<u>95346,30</u> 1531,95	<u>9113,25</u> 1470,26	11394	183	<u>1089</u> 176	<u>16,0363</u> 10,1620	<u>1,92</u> 1,21
28	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000M2	0,1195	<u>17880,65</u> 2932,26	<u>13368,79</u> 3737,32	2137	350	<u>1598</u> 375	<u>30,6947</u> 23,1398	<u>3,67</u> 2,77
29	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 20 см	1000M2	0,1195	<u>2869,32</u>	<u>2079,52</u> 362,23	343	-	<u>249</u> 43	<u>-</u> 2,9338	<u>-</u> 0,35
30	С1421-9454	Н1=5 Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше кількість: 11,95*1,26	M3	15,057	<u>1464,95</u>	<u>-</u>	22058	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	С1421-9453	Н1=5 Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 11,95*1,26	M3	15,057	<u>1571,78</u>	<u>-</u>	23666	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000M2	0,1195	<u>24509,47</u> 3319,91	<u>18820,16</u> 4354,22	2929	397	<u>2249</u> 520	<u>34,7526</u> 32,0746	<u>4,15</u> 3,83
33	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10 см	1000M2	-0,1195	<u>2869,32</u>	<u>2079,52</u> 362,23	-343	-	<u>-249</u> -43	<u>-</u> 2,9338	<u>-</u> -0,35
34	С1421-9451	Н1=5 Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше кількість: 11,95*1,26	M3	15,057	<u>1690,62</u>	<u>-</u>	25456	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 M2	0,1195	<u>183469,32</u> 82375,08	<u>15744,39</u> 5914,07	21925	9844	<u>1881</u> 707	<u>769,6448</u> 57,4192	<u>91,97</u> 6,86
36	& С1426-11789-1-10 варіант 6	Бруківка "Римський камінь" біла товщ. 8 см кількість: 119,5*1,01	M2	120,695	<u>579,76</u>	<u>-</u>	69974	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					179539	10774	6817		101,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиrobничі витрати, грн. Труidомісткість в загальновиrobничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиrobничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					179539 161948 12552 7250 15,36 2639		1778		14,67
		Всього по розділу 6					186789				
		Розділ 7. Трогуар									
37	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,27578	30140,98	26617,13	38453	1807	33958	15,8410	20,21
38	КБ8-2-2	Улаштування основи під бордюри щебеневої кількiсть: 14,105+5,562	1 м3	19,667	2139,29	171,16	42073	4803	3366	2,6040	51,21
39	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм кількість: 309+403	100 м	7,12	26304,98	221,96	187291	61625	5140	88,1563	627,67
40	К589921- А003	Камені бортові БР 100.20.8	шт	309	212,21	-	65573	-	-	-	-
41	К589921- А003	Камені бортові БР 100.30.15	шт	403	300,61	-	121146	-	-	-	-
42	КБ27-66-4 варіант 2	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм кількість: 1092*0,092+684*0,17	100 м	2,16744	26304,98	221,96	57014	18760	1565	88,1563	191,07
43	С1545-322 варіант 1	Мапа архітектрна форма Палісад Півмісяць Н=25 чорний	шт	1092	50,29	-	54917	-	-	-	-
44	С1545-322 варіант 4	Мапа архітектрна форма Палісад Новатор Н=50 чорний	шт	684	155,29	-	106218	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					672685	86995	44029		890,16
									10132		74,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Трудовістю в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					672685 541661 97127 58205 126,53 21734 730890				
		Всього по розділу 7					730890				
		Розділ 8. ТИП IV (сіра)									
45	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером кількість: 725,9*0,1	100м3	0,7259	95346,30 1531,95	9113,25 1470,26	69212	1112	6615 1067	16,0363 10,1620	11,64 7,38
46	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщиною 15 см	1000м2	0,7259	343746,61 3319,91	19372,88 4529,86	249526	2410	14063 3288	34,7526 33,4053	25,23 24,25
47	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мошени з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,7259	235326,23 123544,62	16388,24 5831,71	170823	89681	11896 4233	1154,2990 57,4946	837,91 41,74
48 & С1426-11789-1-10	варіант 8	Бруківка "Промеяда С" товщ 60мм сіра кількість: 725,9*1,047	м2	760,0173	919,42 -	-	698775	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 8					1188336	93203	32574 8588		874,78 73,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Трудовістю в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1188336 1188336 1062559 101791 58960 125,15 21498 1247296				
		Всього по розділу 8					1247296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером кількість: 362,18*0,1	100м3	0,36218	<u>95346,30</u> 1531,95	<u>9113,25</u> 1470,26	34533	555	<u>3301</u> 532	<u>16,0363</u> 10,1620	<u>5,81</u> 3,68
50	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщиною 15 см	1000м2	0,36218	<u>343746,61</u> 3319,91	<u>19372,88</u> 4529,86	124498	1202	<u>7016</u> 1641	<u>34,7526</u> 33,4053	<u>12,59</u> 12,1
51	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів моцнення з прусотпуванням піцано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,36218	<u>235326,23</u> 123544,62	<u>16388,24</u> 5831,71	85230	44745	<u>5935</u> 2112	<u>1154,2990</u> 57,4946	<u>418,06</u> 20,82
52 & С1426-11789-1-10	Бруківка "Римський камінь" чорна товщ 60мм кількість: 362,18*1,047	Разом прямі витрати по розділу 9	м2	379,2024	<u>595,06</u>	<u>-</u>	225648	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					469909 469909 407155 50787 29418 62,44 10726 499327	46502	<u>16252</u> 4285	<u>-</u>	<u>436,46</u> 36,6
		Всього по розділу 9					499327				
		Розділ 10. ТИП ІV (біла)									
53	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером кількість: 105*0,1	100м3	0,105	<u>95346,30</u> 1531,95	<u>9113,25</u> 1470,26	10011	161	<u>957</u> 154	<u>16,0363</u> 10,1620	<u>1,68</u> 1,07
54	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщиною 15 см	1000м2	0,105	<u>343746,61</u> 3319,91	<u>19372,88</u> 4529,86	36093	349	<u>2034</u> 476	<u>34,7526</u> 33,4053	<u>3,65</u> 3,51
55	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів моцнення з прусотпуванням піцано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,105	<u>235326,23</u> 123544,62	<u>16388,24</u> 5831,71	24709	12972	<u>1721</u> 612	<u>1154,2990</u> 57,4946	<u>121,2</u> 6,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56 & С1426-11789-1-10	Бруківка "Лого" біла товщ 60мм кількість: 105*1,047	М2	109,935	934,72	-	102758	-	-	-	-	-
59 & С1426-11789-1-10	Бруківка червона товщ 60мм кількість: 44,15*1,047	М2	46,22505	934,72	-	43207	-	-	-	-	-
57	КБ27-12-3 Улаштування вирівнюючих шарів основи із цебено автозрейдером	100м3	0,0221	224341,84	8830,95	4958	43	195	20,4848	0,45	
58	КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приєднуванням гіщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,04415	235326,23	16388,24	10390	5454	724	1154,2990	50,96	
59 & С1426-11789-1-10	Бруківка червона товщ 60мм кількість: 44,15*1,047	М2	46,22505	934,72	-	43207	-	-	-	-	
	Разом прямі витрати по розділу 10					182100					
	Разом прямі витрати по розділу 11					58555	5497	919		51,41	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					58555		303		2,88	
	Разом будівельні роботи, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					52139					
						5800					
						3370					
						7,16					
						1231					
						61925					
						182100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 11					61925				
		Розділ 12. Тактильна плитка									
60	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером кількість: 82,7*0,1	100м3	0,0827	<u>95346,30</u> 1531,95	<u>9113,25</u> 1470,26	7895	127	<u>754</u> 122	<u>16,0363</u> 10,1620	<u>1,33</u> 0,84
61	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щабелю за товщиною 15 см	1000м2	0,0827	<u>343746,61</u> 3319,91	<u>19372,88</u> 4529,86	28428	275	<u>1602</u> 375	<u>34,7526</u> 33,4053	<u>2,87</u> 2,76
62	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фізгурних елементів моцання з пружотуванням піцано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0827	<u>235326,23</u> 123544,62	<u>16388,24</u> 5831,71	19461	10217	<u>1355</u> 482	<u>1154,2990</u> 57,4946	<u>95,46</u> 4,75
63 & С1426-11789-1-10	варіант 11	Тактильна плитка товщ 60мм кількість: 82,7*1,047	м2	86,5869	<u>1071,40</u> -	<u>-</u> -	92769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,4242	<u>30140,98</u> 1416,19	<u>26617,13</u> 5376,73	12786	601	<u>11291</u> 2281	<u>15,8410</u> 38,1584	<u>6,72</u> 16,19
		Разом прямі витрати по розділу 12					161329	11220	15002 3260		106,38 24,54
		Разом будівельні роботи, грн.					161329				
		В тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135107				
		всього заробітна плата, грн.					14480				
		Загальновиборничі витрати, грн.					8239				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					17,28				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2968				
		Всього будівельні роботи, грн.					169568				

		Всього по розділу 12					169568				
		Розділ 13. ТИП VIII Моцання з крихти									
65	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером кількість: 158,2*0,1	100м3	0,1582	<u>95346,30</u> 1531,95	<u>9113,25</u> 1470,26	15084	242	<u>1442</u> 233	<u>16,0363</u> 10,1620	<u>2,54</u> 1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,1582	343746,61	19372,88	54381	525	3065	34.7526	5.5
67	КБ27-29-1	Армування щебенезого покриття чорним агроволоком	1000 м2	0,1582	48534,63	4529,86	7678	37	717	2.4087	0.38
68	КБ42-14-2	Установлення арматури з окремих стержнів діаметром до 14 мм	100т	0,000115	604386,16	157224,15	70	46	18	3342,8850	0.39
69	& С113-1885-7-1И	Шпилька для кріплення агроволока	шт	527	398772,75	38702,57	4205	-	4	349,1438	0.04
70	КБ27-17-3	Улаштування покриття із крухли за товщини шару 12 см	100м2	1,582	4578,66	1522,28	7243	4835	2408	31.4216	49.71
		Разом прямі витрати по розділу 13			3056,38	486,49	88661	5685	770	3.9058	6.18
		Разом будівельні роботи, грн.					88661				58.52
		В тому числі:									13.11
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76043				
		всього заробітна плата, грн.					7409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4383				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1621				
		Всього будівельні роботи, грн.					93044				
		Всього по розділу 13					93044				
		Розділ 14. ТИП ІХ Мощення з цегляного відсіву									
71	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,266	95346,30	9113,25	25362	407	2424	16.0363	4.27
		кількість: 266*0,1			1531,95	1470,26			391	10,1620	2,7
72	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,66	4736,62	1522,28	12599	8130	4049	31.4216	83.58
73	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до 5 см	100м2	2,66	3056,38	486,49	1871	-	1294	3.9058	10.39
					703,40	609,41			1621	1.5987	4,25
					-	192,03			511	-	-
		Н1=7									
74	С1423-11296-1	Щебінь цегляний	м3	23,4	1175,19	-	27499	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					67331	8537	8094 2196		87,85 17,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50700 10733 6410 13,88 2385 73741				
		Всього по розділу 14					73741				
		Розділ 15. Сходи ТИП I									
75	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,021	<u>425647,23</u>	<u>3322,56</u>	8939	322	<u>70</u> 30	<u>163.5095</u> 11,5705	<u>3,43</u> 0,24
76	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,83	<u>27004,01</u>	<u>2637,23</u>	22413	14062	<u>2189</u> 806	<u>162,0448</u> 8,5159	<u>134,5</u> 7,07
77	К589121-3423 варіант 1	Сходинка 15-40-100 см чорна	шт	83	<u>491,09</u>	<u>-</u>	40760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ10-81-1 варіант 1	Установлення поручнів на сходах	100м	0,276	<u>4652,35</u>	<u>37,21</u>	1284	1274	<u>10</u> 3	<u>45,2554</u> 0,0814	<u>12,49</u> 0,02
79	& С123-361-4 варіант 1	Перила з нержавіючої сталі марки AISI-304, труба. Наповнення – 3 ригелі	м	27,6	<u>4615,14</u> <u>2509,75</u>	<u>11,59</u> <u>-</u>	69269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					142665	15658	<u>2269</u> 839		<u>150,42</u> 7,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					142665 124738 16497 9038 18,93 3252 151703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,1785	24831,91	-	29264	29264	-	284,0530	334,76
87	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенєво-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,72	3845,34	1127,91	6614	4538	1940	27,1250	46,66
88	& С1425-11686-Г	Суміші цементно-піщані напівсухі (ЦПС) кількість: 19,3*1,17	м3	22,581	1834,13	-	41416	-	644	3,0065	5,17
89	КБ12-20-3	Улаштування парозізоляції прокладної в один шар	100м2	1,72	2848,82	152,08	4900	2140	262	11,9025	20,47
90	С111-1720	Плівка чорна 200 мкм	м2	197,8	1244,40	54,01	3072	-	93	0,4358	0,75
91	КБ27-66-5	Установлення бетонних лотків на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,98	30905,59	1049,45	30287	9603	1028	100,7423	98,73
92	& С1543-12-13	Лоток бетонний ПВ.10.14.11. відповідний з оцінковою решіткою	компл	98	706,41	-	69228	-	-	-	-
93	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 50 мм	100м	2,42	3364,13	298,63	8141	5034	723	20,3980	49,36
94	& С111-1795-3-2А	Горфрована труба із нерозповсюджуючого горіння поліаміду стійка до УФ-випромінювання діам. діам. 40	м	242	40,99	-	9920	-	293	0,9548	2,31
95	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (лінійові труби)	1000м	0,023	43721,09	7675,10	1006	829	177	336,7840	7,75
96	& С1С8-71-84-1	Труба поліетиленова 110 ПЕ	м	23	36045,99	4945,16	5978	-	114	46,4213	1,07
		Разом прямі витрати по розділу 17					209826	51408	4130		557,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					209826		1464		11,55
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					154288				
		Загальновиборничі витрати, грн.					52872				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					31414				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					68,73				
		Всього будівельні роботи, грн.					241240				
		Всього по розділу 17					241240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 18. Піднімання люків, дощеприймачів									
97	КБ23-24-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка	1 шт	27	<u>152,31</u> 135,92	<u>16,39</u> 9,43	4112	3670	<u>442</u> 255	<u>1,3671</u> 0,0872	<u>36,91</u> 2,36
98	КБ8-5-9	Підмурівка під люки, дощеприймачі бруківкою	1 м3	3,03	<u>12004,77</u>	-	36374	3949	-	<u>12,7813</u>	<u>38,73</u>
99	КБ23-24-1	Установлення люка	1 шт	27	<u>1303,44</u> 226,53	<u>27,31</u> 15,71	7340	6116	-	<u>2,2785</u> 0,1454	<u>61,52</u> 3,93
100	С113-754 варіант 1	Люк чавунний, D 800 DN 600 круглий важкий з замком та ущільнюючою прокладкою	шт	12	<u>7029,79</u>	-	84357	-	-	-	-
101	С113-753 варіант 1	Люк пластиковий D 800 DN 600 круглий легкий з графітовим замком	шт	15	<u>1085,46</u>	-	16282	-	-	-	-
102	& С1543-12-12 варіант 1	Решітка дощеприймача (замовника)	шт	5	-	-	-	-	-	-	-
103	КБ7-64-2 варіант 1	Укладання плит перекриття площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>31566,37</u> 10504,01	<u>20542,36</u> 8317,14	316	105	<u>205</u> 83	<u>104,2685</u> 59,9938	<u>1,04</u> 0,6
104	К585521-ЛП32	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1617,64</u>	-	1618	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 18			150399	13840	13840	1384	762	-	<u>138,2</u> 6,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			150399	135175 14602 7550 14,69 2523	150399	13840	1384 762	-	157949
		Всього по розділу 18			157949						
		Розділ 19. Велопарковка									
105	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,04	<u>18456,72</u> 11959,11	<u>4847,32</u> 813,37	738	478	<u>194</u> 33	<u>96,2504</u> 5,7694	<u>3,85</u> 0,23
106	& С1419-68-2 варіант 1	Велопарковка з нержавійки на 5 секції	шт	2	<u>7083,33</u>	-	14167	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 19					14905	478	194 33		3,85 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14905 14233 511 254 0,49 84 15159				
		Всього по розділу 19					15159				
		Разом прямі витрати по кошторису					7113010	563827	724307 148193		5522,85 1190,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7113010 5824876 712020 405869 854,24 146742 7518879				

		Всього по кошторису					7518879				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7567,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					858762				

Складав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Перевіряв


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Датчук В.В.

«Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання. Львова»
на вул. Пилипа Орлика, 4 у м. Львові коригування" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 7518,879 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 7,56736 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 858,762 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	7518,879	-	7518,879	7,56736	858,762	-
		Всього:	7518,879	-	7518,879	7,56736	858,762	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дацюк В.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дацюк В.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Заробітна плата, тис. грн.									
07-01-01	Благоустрій	<u>5.47349</u> 558,793	<u>0.04936</u> 5,034	<u>0.77801</u> 97,654	<u>0.41226</u> 50,539	<u>-</u> -	<u>6.71312</u> 712,02	<u>0.85424</u> 146,742	<u>7.56736</u> 858,762
-	Разом :	<u>5.47349</u> 558,793	<u>0.04936</u> 5,034	<u>0.77801</u> 97,654	<u>0.41226</u> 50,539	<u>-</u> -	<u>6.71312</u> 712,02	<u>0.85424</u> 146,742	<u>7.56736</u> 858,762

Склав



Перевірив

