

Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу (А-1) для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою Рівненська область, м.Острог, вул Вишенського,9
2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Навчальний корпус (А-1)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1610,531 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,47802 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 488,768 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	2,8666	<u>3793,28</u> 3793,28	-	10874	10874	-	<u>53,0900</u>	<u>152,19</u>		
2	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	2,866	<u>790,24</u> 790,24	-	2265	2265	-	<u>11,0600</u>	<u>31,7</u>		
3	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,138	<u>6604,67</u> 5466,25	<u>1138,42</u> 338,54	911	754	<u>157</u> 47	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>10,25</u> 0,53		
4	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,07	<u>640,06</u> 575,89	<u>64,17</u> 35,02	1325	1192	<u>133</u> 72	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>16,68</u> 0,78		
5	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1964	<u>7395,90</u> 7282,80	<u>113,10</u> 26,43	1453	1430	<u>23</u> 5	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>18,23</u> 0,05		
6	KP7-17-5	(Демонтаж) бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,1964	<u>2238,68</u> 2176,76	<u>50,66</u> 43,37	440	428	<u>10</u> 9	<u>27,7400</u> 0,4751	<u>5,45</u> 0,09		
7	KP7-17-10	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,1964	<u>1221,54</u> 1009,44	<u>212,10</u> 181,60	240	198	<u>42</u> 36	<u>12,8640</u> 1,9891	<u>2,53</u> 0,39		
8	KP7-16-2	(Демонтаж) підстильного шару цементно- піщаного	м3	3,928	<u>216,95</u> 143,76	<u>73,19</u> 19,70	852	565	<u>287</u> 77	<u>1,8320</u> 0,2215	<u>7,2</u> 0,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ10-94-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,2607	<u>15501,26</u> 15235,70	<u>163,59</u> 106,40	4041	3972	<u>43</u> 28	<u>178,1120</u> 1,1326	<u>46,43</u> 0,3
10	КР10-1-3	Розбирання кладки необлицьованих груб	м3	1,6	<u>694,70</u> 579,46	<u>115,24</u> 34,48	1112	927	<u>185</u> 55	<u>8,1100</u> 0,3567	<u>12,98</u> 0,57
11	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0504	<u>3254,49</u> 3254,49	-	164	164	-	<u>44,6800</u> -	<u>2,25</u> -
12	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>13834,93</u> 13820,38	-	415	415	-	<u>184,3700</u> -	<u>5,53</u> -
13	КБ10-20-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0213	<u>4464,58</u> 4139,54	<u>311,81</u> 202,81	95	88	<u>7</u> 4	<u>45,3400</u> 2,1586	<u>0,97</u> 0,05
14	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,29	<u>1576,85</u> 1318,55	<u>258,30</u> 77,28	2034	1701	<u>333</u> 100	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>22,69</u> 1,03
15	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,01824	<u>14497,23</u> 7695,55	<u>6801,68</u> 1988,90	264	140	<u>124</u> 36	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>1,79</u> 0,41
16	КР20-3-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) орищних люків	1 люк	1	<u>1573,52</u> 1572,65	-	1574	1573	-	<u>17,7520</u> -	<u>17,75</u> -
17	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,010863	<u>356041,98</u> 73387,05	<u>6264,79</u> 5363,93	3868	797	<u>68</u> 58	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>9,66</u> 0,64
18	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	30,81	<u>1257,98</u> 359,39	<u>182,97</u> 49,25	38758	11073	<u>5637</u> 1517	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>141,11</u> 17,06
19	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	30,81	<u>2476,81</u> 431,59	<u>506,68</u> 140,84	76311	13297	<u>15611</u> 4339	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>169,46</u> 49,47
20	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	28,828	<u>3588,70</u> 503,78	-	103455	14523	-	<u>6,4200</u> -	<u>185,08</u> -
21	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,1982	<u>11024,65</u> 4995,40	<u>126,65</u> 108,43	2185	990	<u>25</u> 21	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>12,62</u> 0,24
22	КР7-17-10 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,1982	<u>26557,34</u> 2523,60	<u>530,25</u> 454,00	5264	500	<u>105</u> 90	<u>32,1600</u> 4,9728	<u>6,37</u> 0,99
23	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки сіткою	100м2	0,1982	<u>1396,50</u> 1396,50	-	277	277	-	<u>18,6300</u> -	<u>3,69</u> -
24	С111-1782 варіант 1	Сітка армувальна	м2	21,802	<u>61,10</u> -	-	1332	-	-	-	-
25	КБ6-1-22 К=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,01	<u>365061,08</u> 42774,78	<u>11081,50</u> 3868,67	3651	428	<u>111</u> 39	<u>524,7795</u> 39,1711	<u>5,25</u> 0,39
26	С111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,02	<u>19589,39</u> -	-	392	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	15,405	<u>1402,81</u> 1402,81	-	21610	21610	-	<u>16,2100</u>	<u>249,72</u>
28	С114-97 варіант 1	Плити екструдовані полістирольні товщ. 50 мм	м3	15,7131	<u>5726,81</u>	-	89986	-	-	-	-
29	КР7-17-3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100м2	3,081	<u>9753,26</u> 5055,04	-	30050	15575	-	<u>64,4200</u>	<u>198,48</u>
30	КР7-17-9 К=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	3,081	<u>16059,63</u> 2033,94	-	49480	6267	-	<u>25,9200</u>	<u>79,86</u>
31	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,081	<u>18181,34</u> 16226,30	-	56017	49993	-	<u>189,6925</u>	<u>584,44</u>
32	С111-1726 варіант 2	Плитка керамічна	м2	314,262	<u>516,56</u>	-	162335	-	-	-	-
33	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1602,12	<u>7,84</u>	-	12561	-	-	-	-
34	С111-2001-1 варіант 1	Фуґа Ceresit CE 40	кг	314,262	<u>85,43</u>	-	26847	-	-	-	-
35	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,010863	<u>356041,98</u> 73387,05	<u>6264,79</u> 5363,93	3868	797	<u>68</u> 58	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>9,66</u> 0,64
36	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,228	<u>3410,61</u> 648,82	<u>66,28</u> 56,75	11009	2094	<u>214</u> 183	<u>7,9600</u> 0,6216	<u>25,69</u> 2,01
37	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,4335	<u>17086,13</u> 11448,24	<u>117,18</u> 100,33	24493	16411	<u>168</u> 144	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>182,53</u> 1,58
38	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	10,0507	<u>8951,63</u> 7381,94	-	89970	74194	-	<u>88,3430</u>	<u>887,91</u>
39	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	1809,126	<u>12,58</u>	-	22759	-	-	-	-
40	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,0507	<u>14280,23</u> 3662,43	-	143526	36810	-	<u>43,8300</u>	<u>440,52</u>
41	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,6746	<u>103444,23</u> 25150,51	<u>40,24</u> 34,46	69783	16967	<u>27</u> 23	<u>294,0205</u> 0,3774	<u>198,35</u> 0,25
42	КБ15-47-4 К=1,15	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,8271	<u>51669,29</u> 21100,70	<u>493,29</u> 110,97	42736	17452	<u>408</u> 92	<u>224,5950</u> 1,2244	<u>185,76</u> 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8271	<u>14280,23</u> 3662,43	-	11811	3029	-	<u>43,8300</u>	<u>36,25</u>
44	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,07548	<u>103444,23</u> 25150,51	<u>40,24</u> 34,46	7808	1898	<u>3</u> 3	<u>294,0205</u> 0,3774	<u>22,19</u> 0,03
45	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0336	<u>9836,73</u> 9764,01	-	331	328	-	<u>112,8265</u>	<u>3,79</u>
46	& С126-401-3 варіант 1	Двері металопластикові 0,8х2,1 незасклені	шт	2	<u>9552,98</u>	-	19106	-	-	-	-
47	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0252	<u>12894,09</u> 7890,02	<u>4946,23</u> 1258,72	325	199	<u>125</u> 32	<u>91,1720</u> 11,0550	<u>2,3</u> 0,28
48	& С126-401-3 варіант 2	Двері металопластикові двополотні незасклені 1,2*2,1	шт	1	<u>16788,98</u>	-	16789	-	-	-	-
49	& С111-1484-1 варіант 1	Турбошуруп	шт	24	<u>15,08</u>	-	362	-	-	-	-
50	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3	<u>201,43</u>	-	604	-	-	-	-
51	КБ10-26-1 К=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,048	<u>21456,72</u> 13580,46	<u>7576,34</u> 2639,00	1030	652	<u>364</u> 127	<u>160,6205</u> 23,5338	<u>7,71</u> 1,13
52	К536111-701 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-11	шт	1	<u>9434,08</u>	-	9434	-	-	-	-
53	К536111-600 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні марки ДУ24-09	шт	1	<u>8411,82</u>	-	8412	-	-	-	-
54	& С111-1484-1 варіант 1	Турбошуруп	шт	24	<u>15,08</u>	-	362	-	-	-	-
55	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3	<u>201,43</u>	-	604	-	-	-	-
56	КБ10-26-1 К=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,048	<u>21456,72</u> 13580,46	<u>7576,34</u> 2639,00	1030	652	<u>364</u> 127	<u>160,6205</u> 23,5338	<u>7,71</u> 1,13
57	К536111-101 варіант 1	Блоки дверні у кабіні санвузлів з ламінованого ДВП 0,9х1,8	шт	3	<u>5126,17</u>	-	15379	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С111-1484-1 варіант 1	Турбошуруп	шт	24	<u>15,08</u>	-	362	-	-	-	-
59	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3	<u>201,43</u>	-	604	-	-	-	-
60	КР20-3-2	Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>1966,89</u> 1965,81	-	1967	1966	-	<u>22,1900</u>	<u>22,19</u>
61	& С123-236-2 варіант 1	Люк протипожежний 0,6х0,9	шт	1	<u>5742,50</u>	-	5743	-	-	-	-
62	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,394	<u>57238,90</u> 8809,79	<u>4054,15</u> 599,17	22552	3471	<u>1597</u> 236	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>34,95</u> 2,1
63	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	4,0933	<u>11219,45</u> 9649,76	-	45925	39499	-	<u>115,4830</u>	<u>472,71</u>
64	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	736,794	<u>12,58</u>	-	9269	-	-	-	-
65	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,0933	<u>15703,90</u> 4122,85	-	64281	16876	-	<u>49,3400</u>	<u>201,96</u>
66	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,12	<u>14853,77</u> 14853,77	-	1782	1782	-	<u>151,6000</u>	<u>18,19</u>
67	С111-951 варіант 1	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами з латуні	шт	12	<u>736,12</u>	-	8833	-	-	-	-
68	КР12-10-1	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,3168	<u>15687,45</u> 13879,32	-	4970	4397	-	<u>166,1000</u>	<u>52,62</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					1380257	401490	<u>26239</u> 7558		<u>4813,35</u> 84,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1380257	952528 409048 230274 580,65 79720 1610531			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						1610531				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						5478,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						488768				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]