

Реконструкція Новопразької ЗШ I-III ст. №2 по вул.Леніна,101 сел.Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області. Коригування  
5/2025 - Нова Прага

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011**  
**на вентиляція (додаткові роботи)**  
**Будівля школи**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 125,255 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,35259 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 39,104 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Підключення систем вентиляції</b>											
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється в існуючу ЩО, струм до 25 А	шт	4	<u>256,43</u> 177,09	<u>18,23</u> 3,81	1026	708	<u>73</u> 15	<u>1.6000</u> 0,0305	<u>6,4</u> 0,12
2	& 1504-1011-2052 варіант 19	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ6 1Р 16А	шт	2	<u>401,27</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1504-1011-2052 варіант 20	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ6 1Р 10А	шт	2	<u>299,27</u> -	<u>-</u> -	599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-409-3	Труба по стінах з кріпленням накладними скобами	100 м	2,5	<u>29930,29</u> 5241,46	<u>24217,98</u> 6122,60	74826	13104	<u>60545</u> 15307	<u>52.8000</u> 56,3242	<u>132</u> 140,81
5	& С1545-262-3 варіант 10	Гнучка гофротруба діам.40мм, DKC	м	250	<u>49,52</u> -	<u>-</u> -	12380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,5	<u>2155,47</u>	<u>394,63</u>	5389	4325	<u>987</u>	<u>16,0000</u>	<u>40</u>
7	С153-355 варіант 2	Кабелі з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,25	<u>1729,92</u>	<u>118,70</u>	13302	-	<u>297</u>	<u>0,8344</u>	<u>2,09</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					108325	18137	<u>61605</u>		<u>178,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					108325		15619		143,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28583				
		всього заробітна плата, грн.					33756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16930				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5348				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>125255</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>125255</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					108325	18137	<u>61605</u>		<u>178,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					108325		15619		143,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28583				
		всього заробітна плата, грн.					33756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16930				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5348				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>125255</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>125255</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>352,59</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						39104				

Склав \_\_\_\_\_ Л.І.Стеценко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*