

«Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103. Коригування »

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**

на "Капітальний ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103" (ремонт підвального приміщення)

«Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103. Коригування »

Основа:

креслення (специфікації ) № дефектний акт №1

Кошторисна вартість

1568,268 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,53097 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

536,790 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних	100 шт	0,02	23276,98	1699,29	466	431	34	221,2440	4,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 8-6			21560,23	606,49			12	4,8265	0,1
	2	КР6-14-1 Знімання дверних полотен кількість: 2*1*8-2*1*6	100 м2	0,04	5077,44 5077,44	- -	203 203	- -	53,6160		2,14
3	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (розмивка стін) кількість: 487,4-399,86	100м2	0,8754	4906,22 4887,91	3,57 3,16	4295	4279	3 3	47,9160 0,0266	41,95 0,02
4	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін кількість: 487,4-399,86	100м2	0,8754	3273,82 3273,82	- -	2866	2866	- -	35,2440	30,85
5	КР15-13-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу в траншеях із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм кількість: 10-2	100м	0,08	6437,36 6057,03	380,33 145,16	515	485	30 12	55,1040 1,2085	4,41 0,1
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: (0,825+0,84+0,0256+7,098+0,18+0,135)-8,5722	1 т	0,5314	181,69 181,69	- -	97	97	- -	1,9560	1,04
7	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км кількість: (0,825+0,84+0,0256+7,098+0,18+0,135)-8,5722	т	0,5314	133,21 -	133,21 20,51	71	-	71 11	- 0,1610	- 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 1					8513	8361	138 38		84,81 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8513			14 8399 4833 10,14 1811	
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>13346</b>				
		<b>Розділ 2. Стіни та перегородки УЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК -----Перегородка П1-----</b>									
8	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому	100м2	0,37	76454,33	821,53	28288	22745	304	552,7590	204,52

	к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях			61472,33	581,22			215	4,7589	1,76
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
9	& C1428- 11867-4 варіант 1	Листи гіпсокартонні ГКЛ Plato 2500x1200x12, 5 мм кількість: r0(4,2*1)	м2	148	<u>164,14</u>	-	24293	-	-	-	-
10	& C111-826- 1-20 варіант 1	Профіль металевий для г/к напрямний BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм кількість: r0(0,83*1)	шт	37	<u>35,00</u>	-	1295	-	-	-	-
11	& C111-826- 1-21 варіант 1	Профіль металевий для г/к стійковий BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм кількість: r0(2,41*1)	шт	74	<u>53,75</u>	-	3978	-	-	-	-
12	& C111- 1624-2-2 варіант 1	Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: r2(0,034*1)	л	1,11	<u>45,30</u>	-	50	-	-	-	-
13	& C111- 2015-4-3 варіант 1	Шпаклівка КНАУФ УНІФЛОТ (KNAUF UNIFLOTT) (25 КГ) кількість: r2((1,09+0,12)*1)	кг	44,77	<u>45,90</u>	-	2055	-	-	-	-
14	& C111- 1678-9 варіант 1	Стрічка скловолоконна Scley 50мм х 20м кількість: 2*1	м	74	<u>6,29</u>	-	465	-	-	-	-
15	& C111-134- 2-1	Гвинти самонарізні для гіпсокартону 3.5x25 мм 1000 шт кількість: r0(51,3*1)	шт	1887	<u>0,27</u>	-	509	-	-	-	-
16	& C111-155- 1-7 варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовою пробкою 4x20 мм 30 шт. Expert Fix кількість: r0(2,5*1)	шт	111	<u>1,58</u>	-	175	-	-	-	-
17	C188888-6 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5*9,5 кількість: r0(6,09*1)	шт	222	<u>0,54</u>	-	120	-	-	-	-
18	& C111- 1721-11-Д варіант 1	Стрічка звукоізоляційна самоклеюча Кнауф Дихтунгсбанд 70мм кількість: R1(1,44*1) -----Перегородки ОБ1,ОБ2,ОБ3-----	м	51,8	<u>10,40</u>	-	539	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ10-94-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,564	<u>49568,80</u> 48668,34	<u>674,52</u> 477,21	27957	27449	<u>380</u> 269	<u>437,6256</u> 3,9073	<u>246,82</u> 2,2
20	& С1428- 11867-4 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Листи гіпсокартонні ГКЛ Plato 2500x1200x12, 5 мм кількість: г0(4,2*1)	м2	225,6	<u>164,14</u> -	<u>-</u> -	37030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С111-826- 1-20 варіант 1	Профіль металевий для г/к напрямний BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм кількість: г0(0,83*1)	шт	56,4	<u>35,00</u> -	<u>-</u> -	1974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111-826- 1-21 варіант 1	Профіль металевий для г/к стійковий BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм кількість: г0(2,41*1)	шт	112,8	<u>53,75</u> -	<u>-</u> -	6063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111- 1624-2-2 варіант 1	Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: г2(0,034*1)	л	1,692	<u>45,30</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111- 2015-4-3 варіант 1	Шпаклівка КНАУФ УНІФЛОТ (KNAUF UNIFLOTT) (25 КГ) кількість: г2((1,09+0,12)*1)	кг	68,244	<u>45,90</u> -	<u>-</u> -	3132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111- 1678-9 варіант 1	Стрічка скловолоконна Scley 50мм х 20м кількість: 2*1	м	112,8	<u>6,29</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-134- 2-1	Гвинти самонарізні для гіпсокартону 3.5x25 мм 1000 шт кількість: г0(51,3*1)	шт	2876,4	<u>0,27</u> -	<u>-</u> -	777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-155- 1-7 варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовою пробкою 4x20 мм 30 шт. Expert Fix кількість: г0(2,5*1)	шт	169,2	<u>1,58</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С188888-6 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5*9,5 кількість: г0(6,09*1)	шт	338,4	<u>0,54</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111- 1721-11-Д варіант 1	Стрічка звукоізоляційна самоклеюча Кнауф Дихтунгсбанд 70мм кількість: R1(1,44*1)	м	78,96	<u>10,40</u> -	<u>-</u> -	821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

		Разом прямі витрати по розділу 2					140758	50194	684		451,34
		Разом будівельні роботи, грн.					140758		484		3,96
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89880				
		всього заробітна плата, грн.					50678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27252				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9751				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>168010</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>168010</b>				
		<b>Розділ 3. Укоси</b>									
30	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,276	901,78	-	249	249	-	9,7080	2,68
					901,78	-			-	-	-
31	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка SchimmelSTOP	л	11,04	77,03	-	850	-	-	-	-
	варіант 1	VauGut або аналог			-	-			-	-	-
32	KP11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,083	62727,30	1642,84	5206	4947	136	529,8000	43,97
					59602,50	814,75			68	6,6625	0,55
33	C111-2009-7	Штукатурка SILTEK P-11 або аналог	кг	199,2	6,22	-	1239	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 1,6*15			-	-			-	-	-
34	KP12-66-1	Ґрунтування укосів	100м2	0,276	901,78	-	249	249	-	9,7080	2,68
					901,78	-			-	-	-
35	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна	л	5,52	51,36	-	284	-	-	-	-
	варіант 2	Ceresit CT 17 супер або аналог			-	-			-	-	-
36	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування // укосів	100м2	0,276	3526,38	1,79	973	942	-	31,4280	8,67
					3414,02	1,58			-	0,0133	-
37	& C111-2016-11	Фарба фасадна латексна	кг	9,384	282,24	-	2649	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					11699	6387	136		58
		Разом будівельні роботи, грн.					11699		68		0,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5176				

		всього заробітна плата, грн.					6455						
		Загальновиробничі витрати, грн.					3491						
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,02						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1254						
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>15190</b>						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		-----											
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>15190</b>					
		<b>Розділ 4. Прорізи</b>											
		<b>ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ</b>											
		10 шт (2100мм х 1000мм)											
38	КБ10-96-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: R1(2,13*0,93*10+1,78*2,13*4+1,62*2,13*2)	100м2	0,419	<u>42443.43</u> 38559,96	<u>2332.68</u> 716,98	17784	16157	<u>977</u> 300	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>136.12</u> 2,03		
		Н2=1,15 Н5=1,15											
39	С121-250 варіант 13	Блок дверний 2130*930мм у комплекті з замком внутрішній Д3,Д4	шт	8	<u>16000.00</u>	-	128000	-	-	-	-	-	
40	С121-250 варіант 14	Блок дверний 2130*1780мм у комплекті з замком внутрішній Д5	шт	4	<u>17000.00</u>	-	68000	-	-	-	-	-	
41	С121-250 варіант 15	Блок дверний 2130*1620мм у комплекті з замком внутрішній Д6	шт	2	<u>17000.00</u>	-	34000	-	-	-	-	-	
42	С121-250 варіант 12	Блок дверний 2130*930мм у комплекті з замком зовнішній Д1,Д2	шт	2	<u>18000.00</u>	-	36000	-	-	-	-	-	
43	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: R1((2,13*2+1)*16)	100м	0,842	<u>2085.03</u> 2085,03	-	1756	1756	-	<u>19.9200</u>	<u>16.77</u>		
44	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 750 мл професійна універсальна	балон	28	<u>225.70</u>	-	6320	-	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4						291860	17913	<u>977</u> 300		<u>152.89</u> 2,03	
		Разом будівельні роботи, грн.						291860					

		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272970 18213 9500 18,59 3318				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>301360</b>				
		----- <b>Всього по розділу 4</b>					<b>301360</b>				
		<b>Розділ 5. Підлоги</b> <b>УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ</b> -----Тип 1-----									
45	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (гідроізоляція підлоги Ceresit CR 65)	100м2	0,0442	<u>4693,93</u> 4614,63	<u>14,28</u> 12,65	207	204	<u>1</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,77</u> -
46	C111-2014-7 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер або аналог кількість: 0,1443*(167,1-162,68)	л	0,637806	<u>51,36</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 8*(167,1-162,68)	кг	35,36	<u>34,80</u> -	<u>-</u> -	1231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0442	<u>8084,69</u> 7867,42	<u>191,02</u> 169,17	357	348	<u>8</u> 7	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>3,41</u> 0,06
49	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,0009	<u>51177,19</u> 51177,19	<u>-</u> -	46	46	<u>-</u> -	<u>550,9440</u> -	<u>0,5</u> -
50	C111-1313 варіант 2	Цемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 400 кількість: г2(0,416)	т	0,0378	<u>4829,04</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,1044	<u>874,33</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KB13-44-9	Знепилювання поверхонь  Н2=1,15 Н5=1,15	м2	4,42	<u>32,07</u> 24,56	<u>7,51</u> 0,32	142	109	<u>33</u> 1	<u>0,2346</u> 0,0028	<u>1,04</u> 0,01
53	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних	100м2	0,104	<u>9043,97</u> 8967,29	<u>41,06</u> 36,36	941	933	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>9,14</u> 0,03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C111-1624-2-2 варіант 1	Грунтовка Ceresit CT 17 10 л кількість: г1(0,15*1)	л	1,294	<u>45,30</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	KB11-11-13 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм  Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0647	<u>9043,97</u> 8967,29	<u>41,06</u> 36,36	585	580	<u>3</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>5,69</u> 0,02
62	KB11-11-14 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4; к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 ( до товщини 10 мм)  Н1=5 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0647	<u>3792,21</u> 3737,54	<u>41,06</u> 36,36	245	242	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,37</u> 0,02
63	C111-233-2 варіант 4	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: 0,35*1	кг	2,2645	<u>120,00</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (витрата 1,8кг/м2/1мм) кількість: 1,8*10*1	кг	116,46	<u>14,64</u> -	<u>-</u> -	1705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (гідроізоляція підлоги Ceresit CR 65)	100м2	0,0647	<u>4693,93</u> 4614,63	<u>14,28</u> 12,65	304	299	<u>1</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>2,59</u> 0,01
66	C111-2014-7 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер або аналог кількість: 0,1443*1	л	0,933621	<u>51,36</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR	кг	51,76	<u>34,80</u>	<u>-</u>	1801	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ15-182-3 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (додати до товщини 20 мм)  Н1=19 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0984	<u>65015,97</u> 64864,39	<u>117,02</u> 103,63	6398	6383	<u>12</u> 10	<u>563,2056</u> 0,8731	<u>55,42</u> 0,09
81	С111-233-2 варіант 5	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: г2(0,35*1)	кг	3,444	<u>120,00</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 кількість: г1(36*1)	кг	354,24	<u>10,75</u> -	<u>-</u> -	3808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КР12-49-5 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0984	<u>6644,70</u> 6570,53	<u>2,05</u> 1,82	654	647	<u>-</u> -	<u>60,4854</u> 0,0153	<u>5,95</u> -
84	& С111- 1624-2-2 варіант 1	Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: г1(0,15*1)	л	1,968	<u>45,30</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С111-334- 1 варіант 6	Фарба воднодисперсійна Siltek FACADE PRO кількість: г1(0,14*2*1) ----Тип 2----	кг	2,952	<u>194,33</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ10-9-1 к=1,15 згідно Вказівок щодо	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,4511	<u>31893,25</u> 29404,81	<u>-</u> -	14387	13265	<u>-</u> -	<u>264,4080</u> -	<u>119,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	застосуван Н я РЕКН на РБР п.2.4										
87	КБ34-57-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,4511	<u>4276,62</u> 4276,62	<u>-</u> -	-1929	-1929	<u>-</u> -	<u>41,4000</u> -	<u>-18,68</u> -
		Н5=0 Н6=0									
88	& С1764- ПРОЕКТ варіант 1	Плита гіпсокартона ГКЛВ KANUF т.12,5м (або аналог) кількість: 1,05*2*1	м2	94,731	<u>56,00</u> -	<u>-</u> -	5305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С1545- 203-2	Профіль UD 27x28 кількість: 0,87*1	м	39,2457	<u>44,75</u> -	<u>-</u> -	1756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& С1545- 203-1	Профіль CD 60x27 кількість: 1,8*1	м	81,198	<u>49,51</u> -	<u>-</u> -	4020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& С1545-43- 18 варіант 1	Дюбелі 6x40 металеві кількість: 3,07*1	шт	138,4877	<u>4,26</u> -	<u>-</u> -	590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С111-88-3- 1 варіант 1	Шуруп TN 35 кількість: 17*1	шт	766,87	<u>1,22</u> -	<u>-</u> -	936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С111- 1896-8 варіант 1	Шпаклівка КНАУФ-Фуген (або аналог) кількість: 0,314*1	кг	14,16454	<u>10,80</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С111-870- 5-8	Стрічка армувальна кількість: 0,86*1	м	38,7946	<u>3,44</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (гідроізоляція стін Knauf Flachendicht в 3 шари)	100м2	0,4511	<u>4693,93</u> 4614,63	<u>14,28</u> 12,65	2117	2082	<u>6</u> 6	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>18,07</u> 0,05
96	С111-2014-7 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер або аналог кількість: 0,1443*1	л	6,509373	<u>51,36</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція Knauf Flachendicht кількість: 0,9*1	кг	40,599	<u>142,72</u> -	<u>-</u> -	5794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6163	<u>36109,38</u> 35999,41	<u>69,80</u> 61,82	22254	22186	<u>43</u> 38	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>199,5</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		H2=1,15 H5=1,15										
99	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення PLAST Grunt F10 (або аналог) кількість: 0,2*1	л	12,326	<u>30,15</u>	-	372	-	-	-	-	
100	C111-2000-2 варіант 1	Суміш клейова Ceresit CM-17 кількість: 6,5*1	кг	400,595	<u>21,00</u>	-	8412	-	-	-	-	
101	& C1737- ПРОЕКТ варіант 1	Затирка Marei Ultra Color Plus (або аналог) кількість: 0,406*1	кг	25,02178	<u>90,03</u>	-	2253	-	-	-	-	
102	& C113- 2085-2 варіант 1	Хрестики пластмасові кількість: 4,24*1	шт	261,3112	<u>0,36</u>	-	94	-	-	-	-	
103	& C111-258- 1 варіант 1	Плитки керамогранітні Cersanit (або аналог) кількість: 1,01*1	м2	62,2463	<u>360,80</u>	-	22458	-	-	-	-	
		<b>ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ СТЕЛЬ</b>										
		Разом прямі витрати по розділу 6						106493	44900	<u>63</u>		<u>400,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						106493		<u>56</u>		<u>0,48</u>
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						61530				
		всього заробітна плата, грн.						44956				
		Загальновиробничі витрати, грн.						24072				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						48,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						8585				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>130565</b>				
		<b>Всього по розділу 6</b>						<b>130565</b>				
		<b>Розділ 7. Інші роботи</b>										
104	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (мурування цокольних вікон)	100 м3	0,043	<u>123933,08</u>	<u>9449,28</u>	5329	4923	<u>406</u>	<u>1067,4480</u>	<u>45,9</u>	
					<u>114483,80</u>	<u>8368,23</u>			<u>360</u>	<u>70,5028</u>	<u>3,03</u>	
105	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,686	<u>5765,89</u>	-	9721	-	-	-	-	
106	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	1,032	<u>2098,46</u>	-	2166	-	-	-	-	

ДОДАТКОВІ ОБСЯГІ РОБІТ												
		Разом прямі витрати по розділу 7					17216	4923	406 360		45,9 3,03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					17216					
		-----										
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>20107</b>					
		<b>Розділ 8. Демонтажні роботи</b>										
107	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (розмивка стель) кількість: 195,1-189,9	100м2	0,052	4980,57 4887,91	3,57 3,16	259	254	- -	47,9160 0,0266	2,49 -	
108	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,02	13176,54 9620,07	3556,47 654,29	264	192	72 13	74,5164 4,4666	1,49 0,09	
109	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,02	3527,00 -	- -	71	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 8					523	446	72 13		3,98 0,09	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					523					
		-----										
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					71					
		-----										
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>768</b>					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ10-28-1	ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ 6 шт (1950мм х 970мм) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,95*0,97*6  Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,11349	<u>25200,96</u> 15231,58	<u>9869,02</u> 3033,37	2860	1729	<u>1120</u> 344	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>15,37</u> 2,33
116	С121-250 варіант 11	Блок дверний 1950*970мм металопластиковий у комплекті з замком	шт	8	<u>17152,70</u> -	<u>-</u> -	137222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							140082	1729	<u>1120</u> 344		<u>15,37</u> 2,33
Разом будівельні роботи, грн.							140082				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							137233				
всього заробітна плата, грн.							2073				
Загальновиробничі витрати, грн.							1083				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							379				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>141165</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 10</b>							<b>141165</b>				
<b>Розділ 11. Підлоги</b>											
<b>УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ</b>											
-----Тип 1-----											
117	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)  Н1=8	100м2	1,7468	<u>2515,17</u> 2115,28	<u>399,89</u> 354,14	4393	3695	<u>698</u> 619	<u>20,7360</u> 2,9837	<u>36,22</u> 5,21
118	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,0713	<u>51177,19</u> 51177,19	<u>-</u> -	3649	3649	<u>-</u> -	<u>550,9440</u> -	<u>39,28</u> -
119	С111-1313 варіант 1	Цемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 400 кількість: г2(0,416)	т	2,9946	<u>5271,00</u> -	<u>-</u> -	15785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	8,2708	<u>874,33</u>	-	7231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	КБ11-29-1 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2153	<u>24980,77</u> 23879,90	<u>73,91</u> 65,45	5378	5141	<u>16</u> 14	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>46,23</u> 0,12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
122	C111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: г1(0,35*1)	кг	8,612	<u>135,20</u>	-	1164	-	-	-	-
123	C111-1726 варіант 1	Плитка керамогранітна 42х42 кількість: г1(1,02*1)	м2	21,53	<u>509,99</u>	-	10980	-	-	-	-
124	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 кількість: 5,2*1	кг	111,956	<u>10,43</u>	-	1168	-	-	-	-
125	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(0,454*1)	кг	10,765	<u>74,54</u>	-	802	-	-	-	-
126	& C111- 1851-11 варіант 2	Хрестики пластикові дистанційні Compass 2. 5 мм 200 шт./уп кількість: г0(7,22*13)	шт	2023,82	<u>0,22</u>	-	445	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					50995	12485	714 633		<u>121,73</u> 5,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					50995				
							37796				
							13118				
							7366				
							15,24				
							2721				
							<b>58361</b>				
		<b>Всього по розділу 11</b>					<b>58361</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 12. Внутрішнє оздоблення</b> <b>ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ СТІН</b> ----Тип 1----									
127	КБ15-182-1 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою  Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	3	<u>11714.42</u> 11516,04	<u>8.21</u> 7,27	35143	34548	<u>25</u> 22	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>318.03</u> 0,18
128	КБ15-182-3 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (додати до товщини 20 мм)  Н1=19 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	3	<u>65015.97</u> 64864,39	<u>117.02</u> 103,63	195048	194593	<u>351</u> 311	<u>563.2056</u> 0,8731	<u>1689.62</u> 2,62
129	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: г2(0,35*1)	кг	105	<u>135.20</u> -	<u>-</u> -	14196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 кількість: г1(36*1)	кг	10800	<u>12.60</u> -	<u>-</u> -	136080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					380467	229141	<u>376</u> 333		<u>2007.65</u> 2,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					380467	150950	229474	121665	241,26

		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					43057					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>502132</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-----												
<b>Всього по розділу 12</b>							<b>502132</b>					
<b>Розділ 13. Інші роботи</b>												
131	КБ13-44-9	ФАРБУВАННЯ СХОДІВ (1 ВИХІД) Знепилювання поверхонь кількість: 16,08/2  Н2=1,15 Н5=1,15	м2	8,04	<u>32,07</u> 24,56	<u>7,51</u> 0,32	258	197	<u>61</u> 3	<u>0,2346</u> 0,0028	<u>1,89</u> 0,02	
132	КБ13-13-1 стос-но	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою кількість: 16,08/2  Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0804	<u>1232,31</u> 1160,12	<u>13,79</u> 4,32	99	93	<u>1</u> -	<u>9,2322</u> 0,0375	<u>0,74</u> -	
133	& С111- 1624-2-2	Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: г1(0,15*8,04)	л	1,2	<u>46,98</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
134	КБ13-20-7 стос-но	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою воднодисперсійною  Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0804	<u>442,10</u> 368,33	<u>73,77</u> 8,41	36	30	<u>6</u> 1	<u>3,3120</u> 0,0734	<u>0,27</u> 0,01	
135	С111-337	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК- 111 червоно-коричнева кількість: 0,00012*8,04	т	0,000964 8	<u>70628,83</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
136	КР9-21-1	РЕМОНТ СХОДІВ (2 ВИХІД) Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м	14	<u>368,91</u> 368,91	<u>-</u> -	5165	5165	<u>-</u> -	<u>3,3960</u> -	<u>47,54</u> -	
137	С111-1828	Прокат кутувий рівнополічковий із сталі марки СтЗсп, ширина полицок 50-56 мм	т	0,056	<u>36614,10</u> -	<u>-</u> -	2050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
138	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,014	<u>2234,96</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
139	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	8,04	<u>32,07</u> 24,56	<u>7,51</u> 0,32	258	197	<u>61</u> 3	<u>0,2346</u> 0,0028	<u>1,89</u> 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
140	КБ11-11-13 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0804	<u>9043,97</u> 8967,29	<u>41,06</u> 36,36	727	721	<u>3</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>7,07</u> 0,02
		H2=1,15 H5=1,15									
141	КБ11-11-14 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4; к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 ( до товщини 10 мм)	100м2	0,0804	<u>3792,21</u> 3737,54	<u>41,06</u> 36,36	305	300	<u>3</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,95</u> 0,02
		H1=5 H2=1,15 H5=1,15									
142	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: 0,35*8,04	кг	2,814	<u>135,20</u> -	<u>-</u> -	380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (витрата 1,8кг/м2/1мм) кількість: 1,8*10*8,04	кг	144,72	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	2317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ13-13-1 стос-но	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь грунтовкою	100м2	0,0804	<u>1232,31</u> 1160,12	<u>13,79</u> 4,32	99	93	<u>1</u> -	<u>9,2322</u> 0,0375	<u>0,74</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
145	& С111-1624-2-2	Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: г1(0,15*8,04)	л	1,2	<u>46,98</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ13-20-7 стос-но	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою	100м2	0,0804	<u>442,10</u> 368,33	<u>73,77</u> 8,41	36	30	<u>6</u> 1	<u>3,3120</u> 0,0734	<u>0,27</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		воднодисперсійною Н2=1,15 Н5=1,15									
147	C111-337	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 червоно-коричнева кількість: 0,00012*8,04 ПОДІУМ OSB	т	0,000964 8	<u>70628,83</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
148	КР3-38-3 стос-но	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм (обшивання трубопроводів плитами OSB товщ. 22 мм)	100 м2	0,0841	<u>4753,85</u> 4633,53	- -	400	390	- -	<u>44,2680</u> -	<u>3,72</u> -
149	& C111-287-1-1 варіант 2	Плита OSB, товщина 22 мм кількість: 8,41*1,025	м2	8,62025	<u>410,00</u> -	- -	3534	-	- -	- -	- -
150	КР12-49-5 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0841	<u>6644,70</u> 6570,53	<u>2,05</u> 1,82	559	553	- -	<u>60,4854</u> 0,0153	<u>5,09</u> -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
151	& C111-1624-2-2	Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: г1(0,15*8,41)	л	1,3	<u>46,98</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
152	& C111-334-1 варіант 4	Фарба воднодисперсійна Siltek FACADE PRO кількість: г1(0,14*2*8,41) МОНТАЖ ПОРУЧНІВ	кг	2,4	<u>213,71</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
153	КР9-20-3 заст-но	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду (установлення поручнів)	100м	0,083	<u>14217,21</u> 12854,70	<u>407,83</u> 23,02	1180	1067	<u>34</u> 2	<u>114,2640</u> 0,2002	<u>9,48</u> 0,02
154	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (виготовлення поручнів) кількість: 13,67*3,49*0,001	т	0,047708 3	<u>35479,95</u> 27324,00	<u>7443,02</u> 735,44	1693	1304	<u>355</u> 35	<u>242,8800</u> 5,7629	<u>11,59</u> 0,27

155	C113-138	H2=1,15 H5=1,15 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм ЛЮК РЕВІЗІОННИЙ	м	13,67	<u>143,78</u> -	<u>-</u> -	1965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>643,23</u> 313,63	<u>176,85</u> 50,55	643	314	<u>177</u> 51	<u>2,5680</u> 0,4390	<u>2,57</u> 0,44
157	& C1110-103-1 варіант 1	Люк ревізійний 600х600  ЗАКЛАДАННЯ ПРОРЕЗІВ (ЦОКОЛЬНИХ ВІКОН)	шт	1	<u>943,86</u> -	<u>-</u> -	944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ8-22-1 стос-но	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків  H2=1,15 H5=1,15	1 м3	3,5	<u>828,89</u> 720,78	<u>94,80</u> 46,34	2901	2523	<u>332</u> 162	<u>6,8862</u> 0,3589	<u>24,1</u> 1,26
159	& C119-257-1 варіант 1	Газоблок 100х200х600 мм кількість: 3,5*0,99	м3	3,465	<u>3413,32</u> -	<u>-</u> -	11827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 кількість: 0,008*3,5 РЕМОНТ ЦОКОЛЯ	м3	0,028	<u>2098,46</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 32*0,4	100м2	0,128	<u>6450,84</u> 5900,00	<u>550,84</u> 196,60	826	755	<u>71</u> 25	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,13</u> 0,2
162	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,43264	<u>181,69</u> 181,69	<u>-</u> -	79	79	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>0,85</u> -
163	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,43264	<u>133,21</u> -	<u>133,21</u> 20,51	58	-	<u>58</u> 9	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,07
164	KP11-42-1	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких кількість: 32*0,4	100м2	0,128	<u>30838,27</u> 30584,31	<u>239,22</u> 211,85	3947	3915	<u>31</u> 27	<u>236,9040</u> 1,7849	<u>30,32</u> 0,23
165	C111-233-2 варіант 3	Штукатурка гіпсова KNAUF ROTBAND кількість: r1(8,5*10*12,8)	кг	1088	<u>15,50</u> -	<u>-</u> -	16864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	KP8-31-4 заст-но	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці (обклеювання поверхні цоколя шипованою мембраною з	100м2	0,38	<u>2883,02</u> 2844,45	<u>38,57</u> 35,44	1096	1081	<u>15</u> 13	<u>25,2840</u> 0,3305	<u>9,61</u> 0,13

167	C111-594 варіант 1	західом під вимощення) Мастика гідроізоляційна ТехноНіколь №24 кількість: 0,001*38	т	0,038	<u>47407,00</u>	-	1801	-	-	-	-	
168	C1632-98 варіант 1	Шиповидная геомембрана кількість: 1,15*38	м2	43,7	<u>39,29</u>	-	1717	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
169	КР8-31-4 заст-но	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці (обклеювання поверхні цоколя руберойдом з західом під вимощення)	100м2	0,38	<u>2883,02</u> <u>2844,45</u>	<u>38,57</u> <u>35,44</u>	1096	1081	<u>15</u> <u>13</u>	<u>25,2840</u> <u>0,3305</u>	<u>9,61</u> <u>0,13</u>	
170	C111-594 варіант 1	Мастика гідроізоляційна ТехноНіколь №24 кількість: 0,001*38	т	0,038	<u>47407,00</u>	-	1801	-	-	-	-	
171	C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б кількість: 1,15*38	м2	43,7	<u>33,60</u>	-	1468	-	-	-	-	
172	КР1-18-2	ВИМОЩЕННЯ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,256	<u>33540,72</u> <u>33540,72</u>	-	8586	8586	-	<u>361,0800</u>	<u>92,44</u>	
173	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,256	<u>19328,55</u> <u>19328,55</u>	-	4948	4948	-	<u>208,0800</u>	<u>53,27</u>	
174	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	21,7	<u>631,83</u> <u>188,41</u>	-	13711	4088	-	<u>1,8000</u>	<u>39,06</u>	
175	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (вирівнювання рівня ґрунта з вимощенням)	100 м3	0,04	<u>33540,72</u> <u>33540,72</u>	-	1342	1342	-	<u>361,0800</u>	<u>14,44</u>	
176	КР1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	0,04	<u>679,18</u> <u>59,68</u>	<u>617,36</u> <u>142,73</u>	27	2	<u>25</u> <u>6</u>	<u>0,6360</u> <u>0,9504</u>	<u>0,03</u> <u>0,04</u>	
ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ												
Разом прямі витрати по розділу 13								97655	38854	<u>1255</u> <u>357</u>		<u>377,67</u> <u>2,89</u>
Разом будівельні роботи, грн.								97655				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								57546				
всього заробітна плата, грн.								39211				
Загальновиробничі витрати, грн.								21993				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								45,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								8106				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>119648</b>				

<b>Всього по розділу 13</b>			<b>119648</b>											
<b>Розділ 14. Демонтажні роботи</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
177	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (розмивка стель)	100м2	0,2262	<u>4980,57</u> 4887,91	<u>3,57</u> 3,16	1127	1106	<u>1</u> 1	<u>47,9160</u> 0,0266	<u>10,84</u> 0,01			
178	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,9	<u>7343,70</u> 6792,86	<u>550,84</u> 196,60	6609	6114	<u>495</u> 177	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>65,82</u> 1,41			
179	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,042	<u>181,69</u> 181,69	<u>-</u> -	553	553	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>5,95</u> -			
180	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	3,042	<u>133,21</u> -	<u>133,21</u> 20,51	405	-	<u>405</u> 62	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,49			
Разом прямі витрати по розділу 14							8694	7773	<u>901</u> 240		<u>82,61</u> 1,91			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							8694		20	8013	4734	10,14	1809	<b>13428</b>
<b>Всього по розділу 14</b>							<b>13428</b>							
<b>Розділ 15. Підлоги</b>														
УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ -----Тип 1-----														
181	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (гідроізоляція підлоги Ceresit CR 65) кількість: 1*1	100м2	0,0758	<u>4628,91</u> 4614,63	<u>14,28</u> 12,65	351	350	<u>1</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>3,04</u> 0,01			
182	C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер або аналог кількість: 0,1443*1	л	1,093794	<u>56,43</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
183	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 8*1	кг	60,64	<u>34,80</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
184	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки	100м2	0,0758	<u>8084,69</u>	<u>191,02</u>	613	596	<u>14</u>	<u>77,1240</u>	<u>5,85</u>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 кількість: 1*1</i>			7867,42	169,17			13	1,4252	0,11
185	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,0016	<u>51177,19</u> 51177,19	-	82	82	-	<u>550,9440</u>	<u>0,88</u>
186	С111-1313 варіант 1	Цемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 400	т	0,06656	<u>5271,00</u>	-	351	-	-	-	-
187	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,18	<u>874,33</u>	-	157	-	-	-	-
188	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь кількість: 1*1  Н2=1,15 Н5=1,15	м2	7,58	<u>32,07</u> 24,56	<u>7,51</u> 0,32	243	186	<u>57</u> 2	<u>0,2346</u> 0,0028	<u>1,78</u> 0,02
189	КБ11-11-13 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм кількість: 1*1  Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0758	<u>9043,97</u> 8967,29	<u>41,06</u> 36,36	686	680	<u>3</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,66</u> 0,02
190	КБ11-11-14 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4; к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 ( до товщини 10 мм) кількість: 1*1  Н1=5 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0758	<u>3792,21</u> 3737,54	<u>41,06</u> 36,36	287	283	<u>3</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,78</u> 0,02
191	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоkontakt" кількість: 0,35*1	кг	2,653	<u>135,20</u> -	-	359	-	-	-	-

192	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (витрата 1,8кг/м2/1мм) кількість: 1,8*10*1	кг	136,44	<u>16,01</u>	-	2184	-	-	-	-
193	КБ13-13-1 стос-но	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою кількість: 1*1	100м2	0,0758	<u>1232,31</u> 1160,12	<u>13,79</u> 4,32	93	88	<u>1</u> -	<u>9,2322</u> 0,0375	<u>0,7</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	& C111- 1624-2-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: 0,15*1	л	1,137	<u>46,98</u>	-	53	-	-	-	-
195	КБ13-20-7 стос-но	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою воднодисперсійною кількість: 1*1	100м2	0,0758	<u>442,10</u> 368,33	<u>73,77</u> 8,41	34	28	<u>6</u> 1	<u>3,3120</u> 0,0734	<u>0,25</u> 0,01
196	C111-337	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 червоно-коричнева кількість: 0,00012*1	т	0,000909 6	<u>70628,83</u>	-	64	-	-	-	-
197	КР12-66-1	ВНУТРІШНЕ ОЗДОБЛЕННЯ СТЕЛЬ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином кількість: 1*1	100м2	0,1742	<u>901,78</u> 901,78	-	157	157	-	<u>9,7080</u>	<u>1,69</u>
198	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка SchimmelSTOP ВауGut або аналог кількість: 0,4*1	л	6,968	<u>77,03</u>	-	537	-	-	-	-
199	КБ15-182-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою кількість: 1*1	100м2	0,1742	<u>15252,28</u> 15053,90	<u>8,21</u> 7,27	2657	2622	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,14</u> 0,01
200	КБ15-182-3	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	0,1742	<u>13687,57</u>	<u>24,64</u>	2384	2379	<u>4</u>	<u>118,5696</u>	<u>20,65</u>

	к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван н я РЕКН на РБР п.2.4	шпатлівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщини 5 мм) кількість: 1*1			13655,66	21,82			4	0,1838	0,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=4 H2=1,15 H5=1,15									
201	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 кількість: 9*1	кг	156,78	<u>12,60</u>	-	1975	-	-	-	-
202	C111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоkontakt" кількість: 0,35*1	кг	6,097	<u>135,20</u>	-	824	-	-	-	-
203	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 1*1	100м2	0,1742	<u>6512,51</u> 6431,77	<u>1,79</u> 1,58	1134	1120	-	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>10,31</u>
204	& C111-1624-2-2	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: 0,15*1	л	2,613	<u>46,98</u>	-	123	-	-	-	-
205	& C111-334-1 варіант 4	Фарба воднодисперсійна Siltek FACADE PRO кількість: 0,14*2*1	кг	4,8776	<u>213,71</u>	-	1042	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					18562	8571	<u>90</u> 28		<u>78,73</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					18562	9901 8599 4661 9,39 1675			<b>23223</b>
		<b>Всього по розділу 15</b>					<b>23223</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1326224	446902	<u>7058</u>		<u>4019,42</u>

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1326224 872264 450228 242044 485,02 86562		3326		26,53
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1568268</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					71				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1568268</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>4530,97</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>536790</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103. Коригування »

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**

на "Капітальний ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103" (водопровод і каналізація)  
«Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103. Коригування »

Основа:

креслення (специфікації ) № дефектний акт №2

Кошторисна вартість

93,185 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,14248 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

17,021 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Монтажні роботи</b> ТРУБОПРОВОДИ КАНАЛІЗАЦІЇ									
1	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм кількість: 46-8	100м	0,38	<u>9399,96</u> 9374,61	<u>8,93</u> 7,91	3572	3562	<u>3</u> 3	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>30,01</u> 0,03
2	C113-2224 варіант 1	Труби канал ПВХ 50 СВК люкс кількість: 46-7	м	39	<u>47,00</u> -	<u>-</u> -	1833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C113-2278 варіант 1	Ревізія 50СВК кількість: 6-1	шт	5	<u>36,70</u>	-	184	-	-	-	-
4	& C1545-318-1 варіант 4	ТРУБОПРОВІДИ ВОДОПОСТАЧАННЯ Шланг для води GROSS 50см ВВ	шт	1	<u>63,50</u>	-	64	-	-	-	-
5	& C1630-2012-7 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Solomon 1/2" В3 кількість: 4-2	шт	2	<u>182,30</u>	-	365	-	-	-	-
6	KP15-34-1	САНТЕХНІЧНІ ВИРОБИ Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком кількість: 4-3	10к-т	0,1	<u>7197,48</u> 5721,79	<u>32,13</u> 28,46	720	572	<u>3</u> 3	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
7	C130-905 варіант 1	Унітаз-компакт Solo ,косий з сидінням поліпропілен кількість: 4-3	шт	1	<u>3504,33</u>	-	3504	-	-	-	-
8	C111-155-1 варіант 1	Дюбелі цанга 10x28/M8 латунний кількість: 4*4-4*3	1000шт	0,004	<u>12,00</u>	-	-	-	-	-	-
9	& C113-1439-1-1 варіант 1	Гофра труба для під'єднання унітазу АБУ гофра армована 5501мм кількість: 4-3	шт	1	<u>79,00</u>	-	79	-	-	-	-
10	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1	<u>967,02</u> 900,90	<u>25,84</u> 8,70	967	901	<u>26</u> 9	<u>8,4000</u> 0,0660	<u>8,4</u> 0,07
11	C1630-1240 варіант 3	Електробойлер Atlantic Opro Profi 80 VM 080 D400-1-M	шт	1	<u>6900,00</u>	-	6900	-	-	-	-
12	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т кількість: 2-1	насос	1	<u>4014,92</u> 3272,24	<u>117,84</u> 25,05	4015	3272	<u>118</u> 25	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17
13	C1630-1162 варіант 4	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3 кількість: 2-1	шт	1	<u>16000,00</u>	-	16000	-	-	-	-
		ДОДАТКОВІ ОБСЯГІ РОБІТ									
		Разом прямі витрати по розділу 1									
							38203	8307	<u>150</u> 40		<u>72,85</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:									
							38203				
							29746				
							8347				
							4204				
							7,46				
							1332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>42407</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>42407</b>				
		<b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>									
14	KP15-19-1	ТРУБОПРОВОДИ ВОДОПОСТАЧАННЯ Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,16	<u>8069,85</u> <u>7937,77</u>	-	1291	1270	-	<u>67,9080</u>	<u>10,87</u>
15	C113-1673 варіант 2	Труби HOTFIBRE PLUS 20	м	16	<u>70,36</u> -	-	1126	-	-	-	-
16	KM35-6-5	САНТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ Монтаж водонагрівника електричного	шт	1	<u>961,68</u> <u>900,90</u>	<u>25,84</u> <u>8,70</u>	962	901	<u>26</u> <u>9</u>	<u>8,4000</u> <u>0,0660</u>	<u>8,4</u> <u>0,07</u>
17	C1630-1240 варіант 2	Електробойлер Atlantic Opro Profi 50 VM 050 D400-1-M	шт	1	<u>5438,16</u> -	-	5438	-	-	-	-
18	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>4014,92</u> <u>3272,24</u>	<u>117,84</u> <u>25,05</u>	4015	3272	<u>118</u> <u>25</u>	<u>29,4240</u> <u>0,1738</u>	<u>29,42</u> <u>0,17</u>
19	C1630-1162 варіант 3	Каналізаційна насосна станція для накопичування та підйому PEDROLLO SAR 100 - ZXm2/40 10м	шт	1	<u>31685,90</u> -	-	31686	-	-	-	-
		<b>ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 2					44518	5443	<u>144</u> <u>34</u>		<u>48,69</u> <u>0,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44518				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>47283</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>47283</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 3. Монтажні роботи</b>									
		<b>ТРУБОПРОВОДИ КАНАЛІЗАЦІЇ</b>									
20	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм кількість: 0,125*1+0,08*6	100м	0,00605	<u>9399,96</u> 9374,61	<u>8,93</u> 7,91	57	57	-	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>0,48</u> -
21	C113-2251 варіант 1	Трійники 50/50/45 СВК	шт	1	<u>22,01</u> -	-	22	-	-	-	-
22	C113-2233 варіант 1	Коліна 50/45 СВК	шт	6	<u>12,57</u> -	-	75	-	-	-	-
		<b>ТРУБОПРОВОДИ ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>									
23	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>8069,85</u> 7937,77	-	807	794	-	<u>67,9080</u> -	<u>6,79</u> -
24	C113-1673 варіант 1	Труби HOTFIBRE PLUS 25	м	10	<u>80,56</u> -	-	806	-	-	-	-
25	C113-1879 варіант 2	Кріплення ППР 25	шт	30	<u>4,96</u> -	-	149	-	-	-	-
26	C113-1705 варіант 2	Коліно МР+НГ 20*1/2" ППР	шт	12	<u>42,27</u> -	-	507	-	-	-	-
27	C113-1792 варіант 1	Муфта 25 ППР	шт	5	<u>6,20</u> -	-	31	-	-	-	-
28	& C1545-318-1 варіант 2	Шланг для води GROSS 50см ВВ	шт	2	<u>64,99</u> -	-	130	-	-	-	-
29	& C1545-318-1 варіант 3	Шланг для води GROSS M10 50см голка довга	шт	5	<u>66,63</u> -	-	333	-	-	-	-
30	& C1-1-9 варіант 1	Дюбель цвях 6x60мм грибок	шт	65	<u>2,28</u> -	-	148	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3065	851	-		<u>7,27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2214				
		всього заробітна плата, грн.					851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3496</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>3496</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису					85786	14601	<u>294</u>			<u>128,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					85786		74			0,53
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70891					
		всього заробітна плата, грн.					14675					
		Загальновиробничі витрати, грн.					7399					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,14					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2346					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>93185</b>					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>93185</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>142,48</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>17021</b>					

Склав інженер-кошторисник В. Г. Антоненко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив директор Г. Г. Антоненко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103. Коригування »

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**

на "Капітальний ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103" (електромережі)  
«Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103. Коригування »

Основа:

креслення (специфікації ) № дефектний акт №3

Кошторисна вартість

133,844 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,43633 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

51,528 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки (разом з вимикачами -18шт.) кількість: 300-150	100м	1,5	658,37 658,37	- -	988	988	- -	6,7560 -	10,13 -
2	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,45	2869,34 2869,34	- -	1291	1291	- -	28,1280 -	12,66 -
3	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: R4((300*0,0001+45*0,0005+18*0,0001+0,126+0,0425)-0,0105)	1 т	0,2123	181,69 181,69	- -	39	39	- -	1,9560 -	0,42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км кількість: R4((300*0,0001+45*0,0005+18*0,0001+0,126+0,0425)-0,0105)	т	0,2123	<u>133,21</u>	<u>133,21</u> 20,51	28	-	<u>28</u> 4	- 0,1610	- 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					2346	2318	<u>28</u> 4		<u>23,21</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2346 2322 1217 2,26 404 <b>3563</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>3563</b>				
		<b>Розділ 2. Силове обладнання</b> <b>МОНТАЖ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ</b>									
5	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>785,48</u> 567,00	<u>22,74</u> 16,09	785	567	<u>23</u> 16	<u>5,0400</u> 0,1356	<u>5,04</u> 0,14
6 &	290220-2096-1	Щит 36 модулів метал	шт	1	<u>500,16</u> -	- -	500	-	- -	- -	- -
7	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>650,30</u> 477,90	<u>22,74</u> 16,09	650	478	<u>23</u> 16	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
8 &	290220-2096-1	Щит 24 модулів метал	шт	1	<u>420,60</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
9	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	9	<u>536,89</u> 400,95	<u>22,74</u> 16,09	4832	3609	<u>205</u> 145	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>32,08</u> 1,22
10 &	290220-2096-1	Щит 3 модулів метал	шт	9	<u>206,40</u> -	- -	1858	-	- -	- -	- -
11	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	22	<u>233,30</u> 227,88	<u>4,00</u> 1,70	5133	5013	<u>88</u> 37	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>42,24</u> 0,33
12	1504-1006	Вимикач автоматичний 10А 1 полюс	шт	6	<u>153,09</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1504-1006 варіант 11	Вимикач автоматичний 16А 1 полюс	шт	10	<u>140,85</u>	-	1409	-	-	-	-
14	1504-1006 варіант 12	Вимикач автоматичний диф 40А 3 полюс	шт	2	<u>1642,29</u>	-	3285	-	-	-	-
15	1504-1006 варіант 13	Вимикач автоматичний 25А 3 полюс	шт	3	<u>522,33</u>	-	1567	-	-	-	-
16	1504-1006 варіант 14	Перемикач навантаження для генератору	шт	1	<u>1630,00</u>	-	1630	-	-	-	-
17	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм <sup>2</sup> кількість: 0,082*8+2	100 м	0,02656	<u>12534,13</u> 9729,56	<u>1894,52</u> 1170,35	333	258	<u>50</u> 31	<u>84.4800</u> 11,0323	<u>2,24</u> 0,29
18	& С1545-288-1 варіант 2	Шини нульові 12 отв	шт	8	<u>65,00</u>	-	520	-	-	-	-
19	& С1545-288-2 варіант 1	Гребінка 1Ф	м	2	<u>63,00</u>	-	126	-	-	-	-
20	КМ8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм <sup>2</sup>	100 шт	0,01	<u>2997,11</u> 2874,64	-	30	29	-	<u>24.9600</u>	<u>0,25</u> -
Разом прями витрати по розділу 2							23998	9954	<u>389</u> 245		<u>86,1</u> 2,12
Разом будівельні роботи, грн.							23998				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13655				
всього заробітна плата, грн.							10199				
Загальновиробничі витрати, грн.							4938				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1527				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>28936</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>28936</b>				
<b>Розділ 3. Освітлення</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-17-12 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.  Н2=1,15 Н5=1,15	100шт	0,04	<u>21676,80</u> 18686,55	<u>2618,01</u> 834,35	867	747	<u>105</u> 33	<u>157,4400</u> 6,3434	<u>6,3</u> 0,25
22	& 1507-1137- 1 варіант 6	Світильник LED накладний вологозахищений аварійного освітлення	шт	4	<u>225,87</u> -	- -	903	-	- -	- -	- -
23	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці кількість: 8-5	100шт	0,03	<u>3261,08</u> 3253,71	- -	98	98	- -	<u>31,8960</u> -	<u>0,96</u> -
24	1504-17077 варіант 1	Вимикач одинарний накладний вологозахищений кількість: 8-5	шт	3	<u>87,73</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
25	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці кількість: 30-15	100шт	0,15	<u>3261,08</u> 3253,71	- -	489	488	- -	<u>31,8960</u> -	<u>4,78</u> -
26	290902-224 варіант 13	Накладна розетка здвосна вологозахищена кількість: 30-15	шт	15	<u>135,00</u> -	- -	2025	-	- -	- -	- -
27	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,01	<u>6437,99</u> 6409,49	- -	64	64	- -	<u>62,8320</u> -	<u>0,63</u> -
28	290902-224 варіант 14	Розетка 380В накладна вологозахищена	шт	1	<u>133,00</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
29	С1545-90 варіант 1	Коробка розподільча нг влагозахищена кількість: 35-14 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ	100шт	0,21	<u>7400,00</u> -	- -	1554	-	- -	- -	- -
30	КБ21-12-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Прокладання коробів пластикових кількість: 300-85  Н2=1,15 Н5=1,15	100м	2,15	<u>8722,45</u> 4326,45	<u>3505,70</u> 974,68	18753	9302	<u>7537</u> 2096	<u>39,3600</u> 8,4370	<u>84,62</u> 18,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-953 варіант 1	Кабель-канал 25х25 кількість: r0((300-85)*1,01)	м	217	<u>17,00</u>	-	3689	-	-	-	-
32	KM8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм кількість: 100-10	100 м	0,9	<u>20371,92</u> 4736,16	<u>12225,93</u> 3121,84	18335	4263	<u>11003</u> 2810	<u>44,1600</u> 27,4726	<u>39,74</u> 24,73
33	241649-1053 варіант 1	Труба гофрована д.25 кількість: (100-10)*1,02	1000м	0,0918	<u>8100,00</u>	-	744	-	-	-	-
34	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: (20+180+220+100)-186	100 м	3,34	<u>3751,60</u> 2160,00	<u>723,52</u> 243,47	12530	7214	<u>2417</u> 813	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>64,13</u> 6,17
35	15093-38013 варіант 8	Кабель ВВг нг 5х4 кількість: 20*1,02	1000м	0,0204	<u>118000,00</u>	-	2407	-	-	-	-
36	15093-38013 варіант 9	Кабель ВВг нг 3х2,5 кількість: (220-6)*1,02	1000м	0,21828	<u>40000,00</u>	-	8731	-	-	-	-
37	15093-38013 варіант 10	Кабель ВВг нг 3х1,5 кількість: 100*1,02	1000м	0,102	<u>26500,00</u>	-	2703	-	-	-	-
38	C1545-241 варіант 1	Стяжка з кільцем 7,6х400 кількість: 400-276	100шт	1,24	<u>225,00</u>	-	279	-	-	-	-
39	C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм кількість: 1300-552	шт	748	<u>0,54</u>	-	404	-	-	-	-
40	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (прохід через стіни залізобетонні - товщина 800мм, д.16мм) кількість: 15-12	100шт	0,03	<u>17395,10</u> 16952,13	<u>442,97</u> 68,67	522	509	<u>13</u> 2	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>4,16</u> 0,02
41	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати 800мм кількість: 15-12  H1=6	100шт	0,03	<u>19131,89</u> 18597,96	<u>533,93</u> 82,77	574	558	<u>16</u> 2	<u>152,2800</u> 0,8114	<u>4,57</u> 0,02
42	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм зменшити до 20мм кількість: -(15-12) ДОДАТКОВІ ОБСЯГІ РОБІТ	100шт	-0,03	<u>5237,54</u> 5100,15	<u>137,39</u> 21,30	-157	-153	<u>-4</u> -1	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>-1,25</u> -0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					75910	23090	<u>21087</u> 5755		<u>208,64</u> 49,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					75910				
							31733				
							28845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					14248 25,19 4497 <b>90158</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>90158</b>				
		<b>Розділ 4. Силове обладнання</b> <b>МОНТАЖ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ</b>									
43	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>536,74</u> 400,95	<u>22,74</u> 16,09	537	401	<u>23</u> 16	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>3,56</u> 0,14
44	& 290220-2096-1 варіант 4	Щит 12 модулів пластиковий	шт	1	<u>369,26</u> -	- -	369	-	- -	- -	- -
45	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	7	<u>233,26</u> 227,88	<u>4,00</u> 1,70	1633	1595	<u>28</u> 12	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>13,44</u> 0,11
46	1504-1006 варіант 9	Вимикач автоматичний 25А 1 полюс	шт	7	<u>240,81</u> -	- -	1686	-	- -	- -	- -
47	KM8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 кількість: 0,082*8+2	100 м	0,02656	<u>12527,59</u> 9729,56	<u>1894,52</u> 1170,35	333	258	<u>50</u> 31	<u>84,4800</u> 11,0323	<u>2,24</u> 0,29
48	& C1545-288-1 варіант 1	Шини нульові 12 отв	шт	8	<u>66,30</u> -	- -	530	-	- -	- -	- -
49	& C1545-288-2	Гребінка 1Ф	м	2	<u>64,29</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
50	KM8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2	100 шт	0,01	<u>2997,11</u> 2874,64	- -	30	29	- -	<u>24,9600</u> -	<u>0,25</u> -
		Разом прями витрати по розділу 4					5247	2283	<u>101</u> 59		<u>19,49</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5247 2863 2342 1128 1,94 347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6375</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>6375</b>				
		<b>Розділ 5. Освітлення</b>									
51	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>3261,08</u>	-	163	163	-	<u>31,8960</u>	<u>1,59</u>
					<u>3253,71</u>	-			-	-	-
52	290902-224 варіант 12	Накладна розетка одинарна вологозахищена	шт	5	<u>104,06</u>	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	KM8-148-1	КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,04	<u>3751,29</u>	<u>723,52</u>	150	86	<u>29</u>	<u>19,2000</u>	<u>0,77</u>
					<u>2160,00</u>	<u>243,47</u>			<u>10</u>	<u>1,8480</u>	<u>0,07</u>
54	15093-38013 варіант 7	Кабель ВВг нг 3х6 кількість: 4*1,02	1000м	0,00408	<u>95181,07</u>	-	388	-	-	-	-
		ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1221	249	<u>29</u>		<u>2,36</u>
									<u>10</u>		<u>0,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1221				
							943				
							259				
							131				
							0,23				
							43				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1352</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>1352</b>				
		<b>Розділ 6. Освітлення</b>									
55	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03	<u>30584,18</u>	<u>330,27</u>	918	635	<u>10</u>	<u>188,2080</u>	<u>5,65</u>
					<u>21173,40</u>	<u>292,49</u>			<u>9</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,07</u>
56	& 1507-1137-1 варіант 5	Світильник LED 18Вт 600мм вологозахищений	шт	3	<u>741,99</u>	-	2226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					3144	635	<u>10</u> 9		<u>5,65</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					3144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2499				
		всього заробітна плата, грн.					644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					316				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3460</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>3460</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					111866	38529	<u>21644</u> 6082		<u>345,45</u> 52,15
		Разом будівельні роботи, грн.					111866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51693				
		всього заробітна плата, грн.					44611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21978				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6917				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>133844</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>133844</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>436,33</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>51528</b>				

Склав інженер-кошторисник В. Г. Антоненко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив директор Г. Г. Антоненко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103. Коригування »

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04**

на "Капітальний ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103" (вентиляція)  
«Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103. Коригування »

Основа:

креслення (специфікації ) № дефектний акт №4

Кошторисна вартість

193,742 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,45557 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

51,844 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т кількість: 4+2+2-4	шт	4	<u>1007,16</u> 986,78	<u>16,95</u> 5,04	4029	3947	<u>68</u> 20	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>34,27</u> 0,14
2	C130-62 варіант 1	Канальний вентилятор RV 160L	шт	2	<u>4800,00</u> -	-	9600	-	-	-	-
3	C130-62 варіант 2	Канальний вентилятор RV 100L	шт	2	<u>4100,00</u> -	-	8200	-	-	-	-
4	KP15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	3	<u>1069,07</u> 157,91	-	3207	474	-	<u>1,5480</u>	<u>4,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-231-1 варіант 1	Гнучка вставка RFI 100	шт	1	<u>363,00</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
6	& C130-231-1 варіант 2	Гнучка вставка RFI 160	шт	6	<u>540,00</u> -	- -	3240	-	- -	- -	- -
7	KB20-13-1 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм кількість: 6+2  H2=1,15 H5=1,15	клапан	8	<u>314,71</u> <u>255,89</u>	<u>11,32</u> <u>4,23</u>	2518	2047	<u>91</u> <u>34</u>	<u>2,4150</u> <u>0,0367</u>	<u>19,32</u> <u>0,29</u>
8	C1630-1786 варіант 1	Зворотній клапан FC 160	шт	6	<u>530,00</u> -	- -	3180	-	- -	- -	- -
9	C1630-1786 варіант 2	Зворотній клапан FC 100	шт	2	<u>470,00</u> -	- -	940	-	- -	- -	- -
10	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 4+8+2-1	ґрати	13	<u>284,29</u> <u>268,98</u>	<u>9,78</u> <u>0,55</u>	3696	3497	<u>127</u> <u>7</u>	<u>2,5080</u> <u>0,0048</u>	<u>32,6</u> <u>0,06</u>
11	C130-597-1 варіант 1	ґрати регулювальні, розмір 150x100 мм кількість: 4-1	шт	3	<u>310,00</u> -	- -	930	-	- -	- -	- -
12	C130-597-1 варіант 3	ґрати регулювальні, розмір 300x200 мм	шт	8	<u>510,00</u> -	- -	4080	-	- -	- -	- -
13	C130-597-1 варіант 2	Зовнішня решітка, розмір 200x200 мм	шт	2	<u>590,00</u> -	- -	1180	-	- -	- -	- -
14	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,214	<u>43677,33</u> <u>37815,60</u>	- -	9347	8093	- -	<u>361,2840</u> -	<u>77,31</u> -
15	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	21,4	<u>930,09</u> -	- -	19904	-	- -	- -	- -
16	C1630-470 варіант 1	Дросель-клапани Ф200 мм	шт	1	<u>335,00</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,473	<u>35077,62</u> 29957,81	<u>152,07</u> 108,34	16592	14170	<u>72</u> 51	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>135,38</u> 0,44
18	С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	47,3	<u>855,98</u>	-	40488	-	-	-	-
19	С1630-470 варіант 2	Дросель-клапани Ф315 мм	шт	2	<u>460,00</u>	-	920	-	-	-	-
20	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці  Н2=1,15 Н5=1,15	10 м2	4,6	<u>3142,67</u> 1218,55	<u>1539,39</u> 574,98	14456	5605	<u>7081</u> 2645	<u>10,9572</u> 4,9923	<u>50,4</u> 22,96
21	& С114-1-1 варіант 1	Пінофол самоклеючий, 10 мм	м2	46	<u>150,00</u>	-	6900	-	-	-	-
22	С1545-291 варіант 1	Шпилька	комплект	40	<u>70,00</u>	-	2800	-	-	-	-
23	С111-1904 варіант 1	Цанга	шт	60	<u>9,00</u>	-	540	-	-	-	-
24	С111-1904 варіант 2	Затискач з болтом, т. 2,5мм	шт	30	<u>16,00</u>	-	480	-	-	-	-
25	С111-1844-1 варіант 2	Профіль перфорований Т20	м	10	<u>107,00</u>	-	1070	-	-	-	-
26	С111-1844-1 варіант 1	Перфолента	м	75	<u>15,00</u>	-	1125	-	-	-	-
27	С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004	<u>71149,32</u>	-	285	-	-	-	-
28	С111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,004	<u>380400,00</u>	-	1522	-	-	-	-
29	С111-1776- П1 варіант 1	Круг відрізний, діаметр 125 мм	шт	15	<u>26,00</u>	-	390	-	-	-	-
30	С111-1683-1 варіант 1	Скотч фольгований	м	350	<u>4,50</u>	-	1575	-	-	-	-
31	С111-1683-1 варіант 2	Ущільнювач	м	60	<u>4,00</u>	-	240	-	-	-	-
32	& С1555- 307-1 варіант 1	Герметик силіконовий	шт	4	<u>125,00</u>	-	500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	18	<u>329,19</u> 134,60	<u>188,36</u> 65,16	5925	2423	<u>3390</u> 1173	<u>1,3560</u> 0,5806	<u>24,41</u> 10,45
		Разом прямі витрати по кошторису					170557	40256	<u>10829</u> 3930		<u>378,33</u> 34,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					170557				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119472				
		всього заробітна плата, грн.					44186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23185				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7658				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>193742</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>193742</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>455,57</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>51844</b>				

Склав інженер-кошторисник В. Г. Антоненко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив директор Г. Г. Антоненко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103. Коригування »

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**

на "Капітальний ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103" (пожежна сигналізація)

«Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103. Коригування »

Основа:

креслення (специфікації ) № 2РП/21-СПС-СО-СПТС

Кошторисна вартість

131,001 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,43573 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

49,267 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Обладнання</b>									
1	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	1235,37	-	1235	1161	-	10,0800	10,08
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75				1160,91	-			-	-	-
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	217,52	4,00	653	641	12	1,9200	5,76
					213,52	1,70			5	0,0151	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>107,89</u> 83,43	<u>8,01</u> 3,40	216	167	<u>16</u> 7	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>1,54</u> 0,06
4	KM10-668-2	Сповіщувач пожежний димовий оптичний адресний з ізолятором короткого замикання у нормальному виконанні / монтаж	шт	25	<u>447,02</u> 391,72	<u>2,05</u> 0,32	11176	9793	<u>51</u> 8	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>96</u> 0,08
5 & 1602-30076-202	Сповіщувач пожежний димовий оптичний адресний Detecto SMK 110	шт	25	<u>1075,00</u> -	-	-	26875	-	-	-	-
6	KM10-668-1	Сповіщувач ручний/монтаж	шт	5	<u>239,95</u> 195,86	<u>7,97</u> 1,24	1200	979	<u>40</u> 6	<u>1,9200</u> 0,0121	<u>9,6</u> 0,06
7	2402-4057	Сповіщувач пожежний ручний адресний Detecto MNL 110	шт	5	<u>1172,00</u> -	-	5860	-	-	-	-
8	KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	5	<u>448,81</u> 391,72	<u>2,37</u> 0,37	2244	1959	<u>12</u> 2	<u>3,8400</u> 0,0036	<u>19,2</u> 0,02
9	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>288,23</u> 221,13	<u>64,60</u> 21,74	288	221	<u>65</u> 22	<u>1,9200</u> 0,1650	<u>1,92</u> 0,17
10	1507-5043	Люмінесцентний світильник акумуляторний Delux REL 228 2x8W Delux, Китай (або аналог)	шт	1	<u>707,90</u> -	-	708	-	-	-	-
11	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	3	<u>1235,37</u> 1160,91	-	3706	3483	-	<u>10,0800</u> -	<u>30,24</u> -
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75										
12	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні/монтаж	шт	11	<u>443,00</u> 417,14	-	4873	4589	-	<u>3,8400</u> -	<u>42,24</u> -
13	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>134,72</u> 113,94	-	135	114	-	<u>0,9600</u> -	<u>0,96</u> -
14	1504-15225	Модуль виклику ВМ-01-А	шт	1	<u>1149,99</u> -	-	1150	-	-	-	-
15	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>916,19</u> 819,94	<u>70,67</u> 20,31	916	820	<u>71</u> 20	<u>7,2000</u> 0,1562	<u>7,2</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					61235	23927	<u>267</u> 70		<u>224,74</u> 0,6
		Разом устаткування, грн.					32735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b> Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1285 <b>34020</b> 28500  4306 23997 10898 17,7 3161 <b>39398</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>73419</b>				
		<b>Розділ 2. Кабелі</b>									
16	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,22	<u>3859,60</u> 2268,00	<u>723,52</u> 243,47	849	499	<u>159</u> 54	<u>20,1600</u> 1,8480	<u>4,44</u> 0,41
17	& С157-3251 варіант 1	Кабель силовий мідний КОРКнс FRHF FE180/E30 3x1,5мм кількість: 22x1,01	м	22,22	<u>36,68</u> -	- -	815	-	- -	- -	- -
18	КМ10-671-4	Лінія [скручень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій основі кількість: 150+200	м лінії	350	<u>80,24</u> 41,71	<u>0,47</u> 0,07	28084	14599	<u>165</u> 25	<u>0,3840</u> 0,0007	<u>134,4</u> 0,25
19	& С157-3251 варіант 3	Кабель мідний парної скрутки JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0,8 мм кількість: 200x1,01	м	202	<u>21,74</u> -	- -	4391	-	- -	- -	- -
20	& С157-3251 варіант 2	Кабель мідний парної скрутки J-H(St)H 1x2x0, 8 1x2x0,8 кількість: 150x1,01 Матеріали	м	151,5	<u>14,33</u> -	- -	2171	-	- -	- -	- -
21	КБ21-12-2	Прокладання мініканала кількість: 50+6  H2=1,15 H5=1,15	100м	0,56	<u>8722,45</u> 4326,45	<u>3505,70</u> 974,68	4885	2423	<u>1963</u> 546	<u>39,3600</u> 8,4370	<u>22,04</u> 4,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1545-89-13-Р варіант 1	Мініканал ТМС 22х10 ПрАТ "ДКС України" (або аналог)	м	50	<u>28,48</u>	-	1424	-	-	-	-
23	& С1545-89-13-Р варіант 2	Мініканал ТМС 40х17 ПрАТ "ДКС України" (або аналог)	м	6	<u>17,71</u>	-	106	-	-	-	-
24	& С111-1867-3 варіант 1	Деталі кріплення кількість: г0(56х1,62)	шт	91	<u>0,90</u>	-	82	-	-	-	-
25	КБ21-2-10	<i>Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>  Н2=1,15 Н5=1,15	100м	1	<u>1923,48</u> 999,81	<u>282,89</u> 120,00	1923	1000	<u>283</u> 120	<u>9,5520</u> 0,9442	<u>9,55</u> 0,94
26	С1545-318 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, легка з протяжкою кількість: 100х1,01	1000м	0,101	<u>4193,85</u>	-	424	-	-	-	-
27	& С1545-4101 варіант 1	Обойма для труби гофр. д.16мм, повний обхват (50шт-1уп)	уп.	5	<u>118,93</u>	-	595	-	-	-	-
28	1602-50162 варіант 1	Тримач для вогнестійкого кабелю UDF5 "BAKS" (або аналог)	шт	500	<u>0,84</u>	-	420	-	-	-	-
29	1602-50162 варіант 2	Розпірний болт (для кріплення до цеглини) МКР 6х32 "BAKS" (або аналог)	шт	400	<u>2,84</u>	-	1136	-	-	-	-
30	& С111-1477-3 варіант 1	Саморіз (для кріплення до профлиста) SMD 4. 8х16 "BAKS" (або аналог)	шт	100	<u>0,43</u>	-	43	-	-	-	-
31	& С1545-489-2 варіант 1	Кабельная стяжка (100шт-1уп) 2.5х150	уп.	2	<u>159,13</u>	-	318	-	-	-	-
32	& С111-1477-3	Шуруп-саморіз 3,5х35	шт	200	<u>0,30</u>	-	60	-	-	-	-
33	& С1545-4101	Затискач (100шт-1уп)	уп.	2	<u>273,46</u>	-	547	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					48273	18521	<u>2570</u> 745		<u>170,43</u> 6,32
		Разом устаткування, грн.					1556				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					68				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>1624</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					46717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					25626 19266 9242 15,94 2843 <b>55959</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>57583</b>				
		Разом прями витрати по кошторису  Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b> Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					109508 34291 1353 <b>35644</b> 75217 29932 43263 20139 33,64 6004 <b>95356</b>	42448	<u>2837</u> 815		<u>395,17</u> 6,92
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>131001</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>435,73</b> <b>49267</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Г.С. Чабаненко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ І.В. Михайленко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103. Корикування »

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

"Капітальний ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103" (устаткування системи пожежної сигналізації)

«Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103. Корикування »

Основа: креслення (специфікації) № 2РП/21-СПС-СО-СПТС відомості тощо

Кошторисна вартість 113,501 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
1	1701-7001 варіант 1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Прилад приймально-контрольний пожежний сигналізацією TIRAS PRIME A; ( маса=0,003)	шт	1	29785,20	29785
2	1504-13251 варіант 1	Модуль цифрового GSM-автодозвону; ( маса=0,009)	шт	1	2648,00	2648
3	1504-13251 варіант 2	Пристрій вводу-виводу AM-MULTI; ( маса=0,009)	шт	1	1739,80	1740
4	1504-13251 варіант 3	Модуль релейних ліній AM-OUT2R; ( маса=0,009)	шт	1	1452,80	1453
5	1701-1048 варіант 1	Акумулятор 7А*ч, 12В SSB 7-12 SSB, Корея (або аналог); ( маса=0,052)	шт	2	1674,80	3350
6	1602-30076 варіант 1	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1 (12В); ( маса=0,0004)	шт	5	830,00	4150
7	1602-30076 варіант 2	Оповіщувач світловий "Стрілка показчик напрямку руху" ОС-6,4; ( маса=0,0004)	шт	1	774,80	775
8	1504-15222 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗш-120-200; ( маса=0,007)	шт	1	29830,00	29830
9	1504-15222 варіант 3	Пульт мікрофонний СД02; ( маса=0,007)	шт	1	9561,60	9562
10	& 8401-1511 варіант 1	Гучномовець настінний 6АС100ПНм; ( маса=0,0005)	шт	11	1400,00	15400
11	1503-8874 варіант 1	Пульт диспетчера СД02; ( маса=0,008)	шт	1	9762,00	9762

1	2	3	4	5	6	7
12	1504-15222 варіант 2	Блок сполучення адресний БСА; ( маса=0,007) <b>Разом</b> Транспортні та заготівельно-складські витрати <b>Всього по кошторису</b>	шт	1	920,00	920 <b>109375</b> 4126 <b>113501</b>

Склав \_\_\_\_\_ Г.С. Чабаненко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ І.В. Михайленко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*