

Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: Вул.Латвійська, буд. 130 у м. Дніпро
Л130 експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: Вул.Латвійська, буд. 130 у м. Дніпро
Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: Вул.Латвійська, буд. 130 у м. Дніпро

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2402,412 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,28239 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 595,117 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 вересня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|--|----------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| | | | | | на одиницю | всього | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Демонтажні роботи | | | | | | | | | | | |
| 1 | KP8-2-4 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 3,295 | <u>5195,19</u> 5072,17 | <u>123,02</u> 113,08 | 17118 | 16713 | <u>405</u> 373 | <u>54,5160</u> 1,0526 | <u>179,63</u> 3,47 |
| 2 | KP8-3-1 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | 100шт | 0,02 | <u>50445,56</u> 50023,56 | <u>422,00</u> 387,88 | 1009 | 1000 | <u>9</u> 8 | <u>512,4840</u> 3,6108 | <u>10,25</u> 0,07 |
| 3 | KP8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 0,58 | <u>1634,91</u> 1605,50 | <u>-</u> - | 948 | 931 | <u>-</u> - | <u>17,2560</u> - | <u>10,01</u> - |
| 4 | KP8-1-2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 3,295 | <u>3200,25</u> 3134,45 | <u>65,80</u> 60,48 | 10545 | 10328 | <u>217</u> 199 | <u>32,1120</u> 0,5630 | <u>105,81</u> 1,86 |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | 29620 | 28972 | <u>631</u> 580 | | <u>305,7</u> 5,4 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 29620 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | 17 | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 29552 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 17450 37,33 6674 47070 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | 47070 | | | | |
| | | Розділ 2. Монтажні роботи | | | | | | | | | |
| 5 | КР8-6-3 | Заміна кроквяних ніг із брусів | 100м | 0,975 | <u>31515,44</u> 29834,11 | <u>217,44</u> 199,86 | 30728 | 29088 | <u>212</u> 195 | <u>284,5680</u> 1,8605 | <u>277,45</u> 1,81 |
| 6 | & С112-52-1-1 | Бруски обрізні з хвойних порід | м3 | 1,47 | <u>13276,85</u> | - | 19517 | - | - | - | - |
| 7 | КР8-26-1 | Улаштування шару обрешітки коника Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок | 100м2 | 0,3471 | <u>5837,92</u> 5405,64 | <u>100,14</u> 92,04 | 2026 | 1876 | <u>35</u> 32 | <u>55,3800</u> 0,8568 | <u>19,22</u> 0,3 |
| 8 | & С112-52-1 | Дошки обрізні з хвойних порід | м3 | 1,04 | <u>13276,85</u> | - | 13808 | - | - | - | - |
| 9 | & С1545-44-2-9 | Саморізи по дереву 4,2х76 | шт | 238 | <u>1,20</u> | - | 286 | - | - | - | - |
| 10 | КР8-26-4 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з черепиці (контррешетування) | 100м2 | 3,295 | <u>3224,27</u> 3184,22 | <u>40,05</u> 36,82 | 10624 | 10492 | <u>132</u> 121 | <u>32,0280</u> 0,3427 | <u>105,53</u> 1,13 |
| 11 | & С112-52-1-1 | Бруски обрізні з хвойних порід | м3 | 0,88 | <u>13276,85</u> | - | 11684 | - | - | - | - |
| 12 | & С1545-44-2-9 | Саморізи по дереву 4,2х76 | шт | 2303 | <u>1,20</u> | - | 2764 | - | - | - | - |
| 13 | КР8-26-4 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці | 100м2 | 2,099 | <u>3224,27</u> 3184,22 | <u>40,05</u> 36,82 | 6768 | 6684 | <u>84</u> 77 | <u>32,0280</u> 0,3427 | <u>67,23</u> 0,72 |
| 14 | & С112-52-1 | Дошки обрізні з хвойних порід | м3 | 2,55 | <u>13276,85</u> | - | 33856 | - | - | - | - |
| 15 | & С1545-44-2-9 | Саморізи по дереву 4,2х76 | шт | 1470 | <u>1,20</u> | - | 1764 | - | - | - | - |
| 16 | КР8-26-1 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок | 100м2 | 0,849 | <u>5837,92</u> 5405,64 | <u>100,14</u> 92,04 | 4956 | 4589 | <u>85</u> 78 | <u>55,3800</u> 0,8568 | <u>47,02</u> 0,73 |
| 17 | & С112-52-1 | Дошки обрізні з хвойних порід | м3 | 2,27 | <u>13276,85</u> | - | 30138 | - | - | - | - |
| 18 | & С1545-44-2-9 | Саморізи по дереву 4,2х76 | шт | 595 | <u>1,20</u> | - | 714 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------|--|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 19 | КР8-26-4 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з черепиці (контррейка нижня) | 100м2 | 2,655 | <u>3224,27</u> 3184,22 | <u>40,05</u> 36,82 | 8560 | 8454 | <u>106</u> 98 | <u>32,0280</u> 0,3427 | <u>85,03</u> 0,91 |
| 20 | & С112-52-1-1 | Бруски обрізні з хвойних порід | м3 | 0,2 | <u>13276,85</u> - | - | 2655 | - | - | - | - |
| 21 | КР8-26-4 | Улаштування лат [решетування нижнього] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці | 100м2 | 2,655 | <u>3224,27</u> 3184,22 | <u>40,05</u> 36,82 | 8560 | 8454 | <u>106</u> 98 | <u>32,0280</u> 0,3427 | <u>85,03</u> 0,91 |
| 22 | & С112-52-1 | Дошки обрізні з хвойних порід | м3 | 2 | <u>13276,85</u> - | - | 26554 | - | - | - | - |
| 23 | & С1545-44-2-9 | Саморізи по дереву 4,2x76 | шт | 1855 | <u>1,20</u> - | - | 2226 | - | - | - | - |
| 24 | КР20-19-3 | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах | 100м2 | 7,8 | <u>1523,22</u> 844,17 | - | 11881 | 6585 | - | <u>8,0520</u> - | <u>62,81</u> - |
| 25 | & С111-1678-8-5 | Антисептик Pinotex | л | 156 | <u>476,23</u> - | - | 74292 | - | - | - | - |
| 26 | КР20-21-3 | витрата 0,2л/м.кв. Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | 100м2 | 7,8 | <u>608,91</u> 608,91 | - | 4749 | 4749 | - | <u>5,8080</u> - | <u>45,3</u> - |
| 27 | & С111-1891-1-4 | Біовогнезахист | кг | 234 | <u>254,43</u> - | - | 59537 | - | - | - | - |
| 28 | КР8-36-3 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 2,655 | <u>3315,17</u> 1686,99 | <u>18,60</u> 17,09 | 8802 | 4479 | <u>49</u> 45 | <u>15,5040</u> 0,1591 | <u>41,16</u> 0,42 |
| 29 | & С111-1720-4 | Паробар'єр | м2 | 292,05 | <u>40,19</u> - | - | 11737 | - | - | - | - |
| 30 | КР19-25-1 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо | м3 | 53,1 | <u>2422,91</u> 2422,06 | - | 128657 | 128611 | - | <u>21,7440</u> - | <u>1154,61</u> - |
| 31 | & С1110-173-2-29 | Базальтовий утеплювач | м3 | 58,41 | <u>6228,19</u> - | - | 363789 | - | - | - | - |
| 32 | КР11-54-2 | Улаштування захисного шару з металевої сітки по дереву | 100м2 | 2,655 | <u>10782,42</u> 10519,42 | <u>3,58</u> 3,17 | 28627 | 27929 | <u>10</u> 8 | <u>102,9600</u> 0,0266 | <u>273,36</u> 0,07 |
| 33 | & С1550-25-1 | Сітка просічно-втяжна оцинкована 25x60x0,55 мм | м2 | 292,05 | <u>86,94</u> - | - | 25391 | - | - | - | - |
| 34 | КБ12-12-4 | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" | 100м2 | 3,295 | <u>22935,80</u> 22085,39 | <u>838,58</u> 268,11 | 75573 | 72771 | <u>2763</u> 883 | <u>216,1632</u> 2,0390 | <u>712,26</u> 6,72 |
| 35 | & С112-52-1-1 | Бруски обрізні з хвойних порід | м3 | 3,8881 | <u>13276,85</u> - | - | 51622 | - | - | - | - |
| 36 | & С111-1564-16-2 | Металочерепиця | м2 | 378,925 | <u>534,19</u> - | - | 202418 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------|---|-------|----------|-----------------|----------------|-------|------|-----------|-----------------|--------------|
| 37 | & C111-864-1 | Гідробар'єр | м2 | 619,46 | <u>32,25</u> | - | 19978 | - | - | - | - |
| 38 | & C111-1678-8-14 | Силіконовий герметик | шт | 7,249 | <u>1532,75</u> | - | 11111 | - | - | - | - |
| 39 | & C111-1678-8-15 | Фарба аерозоль | шт | 7,249 | <u>127,51</u> | - | 924 | - | - | - | - |
| 40 | & C111-1564-14-6 | Планка конькова (2м) | шт | 26,51 | <u>629,20</u> | - | 16680 | - | - | - | - |
| 41 | & C111-1678-8-13 | Ущільнювач покрівельний для профлисту та металочерепиці | шт | 96 | <u>22,11</u> | - | 2123 | - | - | - | - |
| 42 | & C111-1564-14 | Планка снігоутримувач (2м) | шт | 31 | <u>521,73</u> | - | 16174 | - | - | - | - |
| 43 | & C1545-44-2-11 | Саморізи 4,8x76 з шайбою | шт | 744 | <u>3,88</u> | - | 2887 | - | - | - | - |
| 44 | & C1545-44-2-8 | Саморізи 4,8x35 з шайбою EPDM | шт | 5940 | <u>1,91</u> | - | 11345 | - | - | - | - |
| 45 | & C1545-44-2-9 | Саморізи по дереву 4,2x76 | шт | 2310 | <u>1,20</u> | - | 2772 | - | - | - | - |
| 46 | & C1545-44-2-10 | Саморізи по дереву 3,5x35 | шт | 3630 | <u>0,65</u> | - | 2360 | - | - | - | - |
| 47 | КР8-40-6 | Улаштування з листової сталі примикань | 100м | 0,271 | <u>2944,64</u> | <u>20,03</u> | 798 | 778 | <u>5</u> | <u>27,3960</u> | <u>7,42</u> |
| | | | | | <u>2872,20</u> | <u>18,41</u> | | | <u>5</u> | <u>0,1714</u> | <u>0,05</u> |
| 48 | & C111-1564-15-1 | Планка примикання верхня | м2 | 4,48448 | <u>629,20</u> | - | 2822 | - | - | - | - |
| 49 | & C111-1564-15-2 | Планка примикання нижня | м2 | 4,48448 | <u>629,20</u> | - | 2822 | - | - | - | - |
| 50 | & C111-1564-15-3 | Краватка для відведення води | м2 | 6,1017 | <u>629,20</u> | - | 3839 | - | - | - | - |
| 51 | КР8-40-3 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | 100м | 0,7075 | <u>8657,66</u> | <u>30,04</u> | 6125 | 2989 | <u>21</u> | <u>40,2960</u> | <u>28,51</u> |
| | | | | | <u>4224,63</u> | <u>27,61</u> | | | <u>20</u> | <u>0,2570</u> | <u>0,18</u> |
| 52 | & C111-1564-1 | Карнизний звис | м2 | 97,28125 | <u>629,20</u> | - | 61209 | - | - | - | - |
| 53 | КР8-40-1 | Улаштування з листової сталі відливів | 100м | 0,7075 | <u>11760,85</u> | <u>22,89</u> | 8321 | 5215 | <u>16</u> | <u>63,9000</u> | <u>45,21</u> |
| | | | | | <u>7370,87</u> | <u>21,04</u> | | | <u>15</u> | <u>0,1958</u> | <u>0,14</u> |
| 54 | & C111-1564-1-5 | Відлив | м2 | 97,28125 | <u>629,20</u> | - | 61209 | - | - | - | - |
| 55 | КБ10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,024 | <u>26154,67</u> | <u>1546,82</u> | 628 | 589 | <u>37</u> | <u>206,3100</u> | <u>4,95</u> |
| | | | | | <u>24528,20</u> | <u>1094,87</u> | | | <u>26</u> | <u>8,9501</u> | <u>0,21</u> |
| 56 | & C1550-38-1 | Монтажна піна | л | 0,9 | <u>380,48</u> | - | 342 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------------------|---|-------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 57 | & C1530-114-22-3 | Силікон-герметик | л | 0,36 | <u>1533,20</u> | - | 552 | - | - | - | - |
| 58 | & C126-12-1-2 варіант 2 | Вікна металопластикові з двокамерним склопакетом | м2 | 2,4 | <u>7799,15</u> | - | 18718 | - | - | - | - |
| 59 | & C1545-44-2 варіант 2 | Дюбель-шуруп 100x10 мм | шт | 12,12 | <u>4,69</u> | - | 57 | - | - | - | - |
| 60 | КБ9-72-1 | <i>Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (люк)</i> | т | 0,086645 | <u>35864,86</u> 23177,04 | <u>10299,29</u> 2123,99 | 3108 | 2008 | <u>892</u> 184 | <u>200,9280</u> 14,9126 | <u>17,41</u> 1,29 |
| 61 | & C1110-173-2-20 варіант 2 | Кутник 50x3 | м | 3,35 | <u>119,10</u> | - | 399 | - | - | - | - |
| 62 | & C1110-169-1-1 варіант 2 | Полоса 100x4мм | т | 0,000812 | <u>46612,00</u> | - | 38 | - | - | - | - |
| 63 | & C1110-169-1-2 варіант 2 | Полоса 60x4мм | т | 0,00302 | <u>46612,00</u> | - | 141 | - | - | - | - |
| 64 | & C111-1837-1 варіант 2 | Швелери N14 | т | 0,05892 | <u>47318,26</u> | - | 2788 | - | - | - | - |
| 65 | & C111-1905-2-2 | Болт М10 100мм 7798-70 | шт | 4 | <u>11,19</u> | - | 45 | - | - | - | - |
| 66 | & C111-1804-2-1 варіант 2 | Лист 710x710x2 | шт | 2 | <u>820,43</u> | - | 1641 | - | - | - | - |
| 67 | & C1545-212-П-1 | Резинова прокладка 10x10 мм | шт | 2 | <u>124,82</u> | - | 250 | - | - | - | - |
| 68 | & C111-1905-2-3 | Шайба М10 11371-78 | шт | 4 | <u>0,15</u> | - | 1 | - | - | - | - |
| 69 | & C111-953-12 | Ручка | шт | 2 | <u>161,77</u> | - | 324 | - | - | - | - |
| 70 | & C111-953-121 | Петля зварювальна 20мм | шт | 2 | <u>76,65</u> | - | 153 | - | - | - | - |
| 71 | КР20-12-1 | <i>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (люк)</i> Вентиляційні канали | 1т | 0,086645 | <u>20141,70</u> 13765,31 | <u>5082,16</u> 936,19 | 1745 | 1193 | <u>440</u> 81 | <u>106,4520</u> 6,3809 | <u>9,22</u> 0,55 |
| 72 | КР11-54-1 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 0,25 | <u>45997,65</u> 16507,40 | <u>12,52</u> 11,09 | 11499 | 4127 | <u>3</u> 3 | <u>161,5680</u> 0,0932 | <u>40,39</u> 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------|---|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 73 | KP11-41-1 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100м2 | 0,25 | <u>22744,39</u> 17018,06 | <u>177,00</u> 156,78 | 5686 | 4255 | <u>44</u> 39 | <u>139,1160</u> 1,3187 | <u>34,78</u> 0,33 |
| | | Разом прями витрати по розділу 2 | | | | | 1546877 | 335915 | <u>5040</u> 2008 | | <u>3163,9</u> 16,49 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1546877 | | | | |
| | | | | | | | 1205922 | | | | |
| | | | | | | | 337923 | | | | |
| | | | | | | | 179242 | | | | |
| | | | | | | | 349,3 | | | | |
| | | | | | | | 62446 | | | | |
| | | | | | | | 1726119 | | | | |
| | | Всього по розділу 2 | | | | | 1726119 | | | | |
| | | Розділ 3. Блискавкозахист | | | | | | | | | |
| 74 | KM8-472-8 | Монтаж провідника заземлюючого відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | 100 м | 2,65 | <u>5783,00</u> 3678,20 | <u>206,83</u> 69,67 | 15325 | 9747 | <u>548</u> 185 | <u>32,6400</u> 0,5280 | <u>86,5</u> 1,4 |
| 75 | & C1545-543-1 | Провід круглий 8 мм,бухта 125м FT (40-60 мкм) | м | 278,25 | <u>73,19</u> - | - | 20365 | - | - | - | - |
| 76 | KM8-152-13 | Монтаж конструкції із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг | 100 шт | 2,65 | <u>7946,95</u> 3245,47 | <u>898,75</u> 166,73 | 21059 | 8600 | <u>2382</u> 442 | <u>28,8000</u> 1,2941 | <u>76,32</u> 3,43 |
| 77 | & C1110-15-1 | Тримач катанки фасадний 113-z8-10 FT(40-60 мкм) | шт | 265 | <u>68,87</u> - | - | 18251 | - | - | - | - |
| 78 | KM8-472-2 | Монтаж заземлювача горизонтального у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,38 | <u>3866,33</u> 3029,11 | <u>624,91</u> 151,27 | 1469 | 1151 | <u>237</u> 57 | <u>26,8800</u> 1,1597 | <u>10,21</u> 0,44 |
| 79 | & C1545-544-1-5 | Плоский провідник з оцинкованої сталі 30x3, 5 | м | 38 | <u>133,80</u> - | - | 5084 | - | - | - | - |
| 80 | KM8-471-4 | Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 2,4 | <u>6336,24</u> 1514,55 | <u>4680,15</u> 914,92 | 15207 | 3635 | <u>11232</u> 2196 | <u>13,4400</u> 7,4298 | <u>32,26</u> 17,83 |
| 81 | & C1545-544-1-M | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5 м FT (40-60 мкм) 5000750 | шт | 24 | <u>629,51</u> - | - | 15108 | - | - | - | - |
| 82 | & C1545-291-1-K | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT(40-60 мкм) 3041212 | шт | 6 | <u>59,02</u> - | - | 354 | - | - | - | - |
| 83 | KM8-82-1 | Монтаж затискача встановлюючого | 100 шт | 0,52 | <u>9108,38</u> 8858,88 | <u>219,55</u> 70,39 | 4736 | 4607 | <u>114</u> 37 | <u>76,8000</u> 0,5342 | <u>39,94</u> 0,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------|---|--------|-------|----------------------------|----------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 84 | & C1545-291-1-П | З'єднувач до шпильки заземлення Omex D=25мм | шт | 6 | <u>345,60</u> | - | 2074 | - | - | - | - |
| 85 | & C1545-291-1-4 | Хрестовий з'єднувач DIN для плоских провідників заземлення | шт | 8 | <u>188,84</u> | - | 1511 | - | - | - | - |
| 86 | & C1545-291-1-17 | Хрестовий з'єднувач 252 8-10XFL30 FT FT(40-60 мкм) | шт | 8 | <u>206,69</u> | - | 1654 | - | - | - | - |
| 87 | & C1545-291-1-25 | З'єднувач Vario 249 ST FT (40-60 мкм) 5311500 | шт | 30 | <u>4687,01</u> | - | 140610 | - | - | - | - |
| 88 | & C1545-291-1-14 | Антикорозійний бандаж пластичний 50мм, 10м | шт | 2 | <u>407,75</u> | - | 816 | - | - | - | - |
| 89 | KM8-82-1 | Монтаж затискача наборного без кожуха | 100 шт | 0,04 | <u>9108,38</u> 8858,88 | <u>219,55</u> 70,39 | 364 | 354 | <u>9</u> 3 | <u>76,8000</u> 0,5342 | <u>3,07</u> 0,02 |
| 90 | & C1545-291-1-18 | Елемент відокремлювання | шт | 4 | <u>199,89</u> | - | 800 | - | - | - | - |
| 91 | KB33-30-20 | Установлення сталевих окремостоячих блискавководів зі шпилем | т | 0,022 | <u>24019,57</u> 7933,10 | <u>16086,47</u> 5043,00 | 528 | 175 | <u>353</u> 111 | <u>69,5520</u> 34,4736 | <u>1,53</u> 0,76 |
| 92 | & C1545-291-1-6 | Блискавкоприймач 101 VL2000 мм алюміній | шт | 4 | <u>782,99</u> | - | 3132 | - | - | - | - |
| 93 | & C1545-291-1-7 | Тримач бл-приймача 16мм Galvanised G(5-10 мкм) | шт | 8 | <u>102,75</u> | - | 822 | - | - | - | - |
| 94 | & C1545-291-1-20 | Струмоприймач (5-10 мкм) | шт | 4 | <u>76,59</u> | - | 306 | - | - | - | - |
| 95 | KM8-82-1 | Монтаж затискача встановлюючого | 100 шт | 0,23 | <u>9108,38</u> 8858,88 | <u>219,55</u> 70,39 | 2095 | 2038 | <u>50</u> 16 | <u>76,8000</u> 0,5342 | <u>17,66</u> 0,12 |
| 96 | & C1545-291-1-21 | З'єднувач для круглих провідників Rd 8-10 мм | шт | 20 | <u>159,09</u> | - | 3182 | - | - | - | - |
| 97 | & C1545-291-1-22 | Закритий іскровий розрядник | шт | 2 | <u>2349,64</u> | - | 4699 | - | - | - | - |
| 98 | & C1545-291-1-9 | Компенсатор 172 AR алюміній | шт | 1 | <u>120,84</u> | - | 121 | - | - | - | - |
| 99 | & C1545-44-2-14 | Дюбелі швидкого монтажу 6x60 мм UCX Steelfix | шт | 265 | <u>1,65</u> | - | 437 | - | - | - | - |
| 100 | & C1545-291-1-23 | Саморіз M4, 2x45 | шт | 265 | <u>3,35</u> | - | 888 | - | - | - | - |
| 101 | KP20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 4 | <u>9141,89</u> 9001,89 | - | 36568 | 36008 | - | <u>87,0000</u> | <u>348</u> |
| 102 | C123-535 | Щити з дошок, товщина 40 мм | м2 | 9,2 | <u>582,79</u> | - | 5362 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 322927 | 66315 | <u>14925</u> 3047 | | <u>615,49</u> 24,28 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 322927 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|----------------------------|--|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| | | в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 241687 69362 36457 70,05 12521 359384 | | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 3 | | | | | 359384 | | | | | |
| | | Розділ 4. Інші роботи | | | | | | | | | | |
| 103 | КБ21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,02 | <u>21462,50</u> 18718,04 | <u>2619,35</u> 835,70 | 429 | 374 | <u>52</u> 17 | <u>157,4400</u> 6,3434 | <u>3,15</u> 0,13 | |
| 104 | & С130-17-1-128 | Світловий покажчик вулиці | шт | 2 | <u>1406,99</u> | - | 2814 | - | - | - | - | |
| 105 | КР18-1-7 | Розбирання цементнобетонних покриттів | 100м3 | 0,158 | <u>44728,68</u> 14263,03 | <u>30465,65</u> 9075,82 | 7067 | 2254 | <u>4813</u> 1434 | <u>153,3000</u> 74,9736 | <u>24,22</u> 11,85 | |
| 106 | КР18-1-3 | Розбирання щебених покриттів та основ з піску | 100м3 | 0,316 | <u>10735,71</u> 2893,92 | <u>7841,79</u> 1558,65 | 3392 | 914 | <u>2478</u> 493 | <u>31,1040</u> 11,0113 | <u>9,83</u> 3,48 | |
| 107 | КР18-50-2 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 1м2 | 158 | <u>245,19</u> 188,71 | - | 38740 | 29816 | - | <u>1,8000</u> | <u>284,4</u> | |
| 108 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 7,9 | <u>1066,30</u> | - | 8424 | - | - | - | - | |
| 109 | С1421-9453 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 та більше | м3 | 15,8 | <u>1247,51</u> | - | 19711 | - | - | - | - | |
| 110 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 13,45 | <u>3208,47</u> | - | 43154 | - | - | - | - | |
| 111 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 1,58 | <u>2420,91</u> 2182,17 | <u>104,86</u> 92,88 | 3825 | 3448 | <u>166</u> 147 | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>35,32</u> 1,23 | |
| 112 | & С111-873-11 варіант 2 | Арматурна сітка 50x50x4 мм | м2 | 173,8 | <u>254,97</u> | - | 44314 | - | - | - | - | |
| 113 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,083 | <u>35984,38</u> 15309,62 | <u>932,73</u> 277,90 | 2987 | 1271 | <u>77</u> 23 | <u>151,2360</u> 1,8744 | <u>12,55</u> 0,16 | |
| 114 | & С1416-8684-2 | Камені бортові, БР100.20.8 | шт | 9 | <u>213,59</u> | - | 1922 | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|---|-------|--------|------------------------------|---------------------------|---|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 115 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонного замку | 100м3 | 0,0398 | <u>306647,64</u> 17651,79 | <u>3382,40</u> 1654,82 | 12205 | 703 | <u>135</u> 66 | <u>180,8400</u> 12,7969 | <u>7,2</u> 0,51 |
| 116 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 95,511 | <u>181,99</u> 181,99 | <u>-</u> - | 17382 | 17382 | <u>-</u> - | <u>1,9560</u> - | <u>186,82</u> - |
| 117 | С311-30-М варіант 1 | Перевозка мусора до 30 км | т | 95,511 | <u>289,73</u> - | <u>289,73</u> 52,44 | 27672 | - | <u>27672</u> 5009 | <u>-</u> 0,4110 | <u>-</u> 39,26 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 234038 | 56162 | <u>35393</u> 7189 | | <u>563,49</u> 56,62 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 234038 142483 63351 35803 74,34 13288 269841 | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 4 | | | | | 269841 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 2133462 | 487364 | <u>55989</u> 12824 | | <u>4648,58</u> 102,79 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 2133462 1590109 500188 268950 531,02 94929 2402412 | | | | |
| | | ----- Всього по кошторису | | | | | 2402412 | | | | |
| | | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | | | | | 5282,39 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|--|
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | 595117 | | | | |

Склав


_____ Р.О. Баркова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____ Т.А. Ярцева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]