

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль, Корегування 2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Басейн
Загально-будівельні роботи.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1121,223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,94625 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,109 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання											
1	КР15-24-1	Установлення закладних елементів забірних пристроїв	шт	2	<u>215,44</u>	-	431	424	-	<u>2.6000</u>	<u>5,2</u>
2	& С130-426-4	Забірні форсунки жолоба	шт	2	<u>3393,16</u>	-	6786	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КБ20-53-1	Установлення теплообмінників	10блок	0,1	<u>22198,17</u>	<u>2163,84</u>	2220	1994	<u>216</u>	<u>260.1000</u>	<u>26,01</u>
					<u>19944,47</u>	<u>579,50</u>			<u>58</u>	<u>6,9955</u>	<u>0,7</u>
4	& С100-1502-1316-1-2	Теплообмінник 16 кВт.	шт	1	<u>15507,45</u>	-	15507	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С113-25163М	Муфта розбірна МРЗ 50x1\2" (бронза)	шт	2	<u>3264,07</u>	-	6528	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КР15-38-1	Установлення фільтрів	шт	1	<u>2271,60</u>	<u>288,41</u>	2272	1983	<u>289</u>	<u>25.2700</u>	<u>25,27</u>
					<u>1983,19</u>	<u>70,38</u>			<u>70</u>	<u>0,6816</u>	<u>0,68</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-508-16 варіант 2	Фільтрувальна станція (12 м,кб/год)	шт	1	<u>56849,20</u> -	<u>-</u> -	56849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KB18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	12	<u>1157,36</u> <u>1051,14</u>	<u>106,22</u> <u>32,90</u>	13888	12614	<u>1274</u> <u>395</u>	<u>14,2200</u> <u>0,3917</u>	<u>170,64</u> <u>4,7</u>
9	C130-18 варіант 3	Бак ємкість горизонтальна 500 л.	шт	12	<u>5071,79</u> -	<u>-</u> -	60861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C113-24440M варіант 3	Муфта діаметр 63 мм розбірна (прохід в бочку)	шт	24	<u>2019,82</u> -	<u>-</u> -	48476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C113-25150M варіант 2	Муфта розбірна МРЗ 50x1\2"	шт	8	<u>887,47</u> -	<u>-</u> -	7100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KB16-14-25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вініпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,16	<u>46833,65</u> <u>14041,19</u>	<u>702,33</u> <u>183,59</u>	7493	2247	<u>112</u> <u>29</u>	<u>172,2000</u> <u>2,2565</u>	<u>27,55</u> <u>0,36</u>
13	KM12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,6	<u>11886,92</u> <u>5141,76</u>	<u>411,76</u> <u>108,98</u>	7132	3085	<u>247</u> <u>65</u>	<u>64,0000</u> <u>1,1440</u>	<u>38,4</u> <u>0,69</u>
14	KM12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0,3	<u>46091,52</u> <u>5141,76</u>	<u>542,43</u> <u>145,74</u>	13827	1543	<u>163</u> <u>44</u>	<u>64,0000</u> <u>1,5590</u>	<u>19,2</u> <u>0,47</u>
15	KB21-14-1	Прокладання переливної решітки	100м	0,26	<u>4825,87</u> <u>3705,04</u>	<u>1120,83</u> <u>425,97</u>	1255	963	<u>292</u> <u>111</u>	<u>47,2100</u> <u>4,9268</u>	<u>12,27</u> <u>1,28</u>
16	& C126-1294-2 варіант 2	Решітка переливного лотка Astral ширина 245мм, 48шт/1м.п, висота 22мм	шт	1300	<u>64,98</u> -	<u>-</u> -	84474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111-137-1-10-3 варіант 1	Кутовий елемент переливної решітки 90 гр.	шт	4	<u>1224,93</u> -	<u>-</u> -	4900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-137-1-10-4 варіант 1	Кутовий елемент переливної решітки 45 гр.	шт	8	<u>1224,93</u> -	<u>-</u> -	9799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KM8-102-1 стосовно	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>2796,12</u> <u>1671,07</u>	<u>1125,05</u> <u>305,02</u>	2796	1671	<u>1125</u> <u>305</u>	<u>20,8000</u> <u>3,2994</u>	<u>20,8</u> <u>3,3</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C100-1504-1324-7 варіант 2	Блок управління	шт	1	<u>14791.03</u>	-	14791	-	-	-	-
21	КБ10-39-1	Установлення драбини	100шт	0,02	<u>7611.99</u>	-	152	152	-	<u>106.9700</u>	<u>2.14</u>
22	& C130-263-2 варіант 1	Драбина 4 сходинки	шт	2	<u>15837.49</u>	-	31675	-	-	-	-
23	КР15-103-1	Установлення системи знезараження води	фільтр	1	<u>128.12</u>	<u>17.46</u>	128	111	<u>17</u>	<u>1.4100</u>	<u>1.41</u>
24	& C100-1517-22-О варіант 1	Система У.Ф . Знезараження води	шт	1	<u>26520.69</u>	-	26521	-	-	-	-
25	& C100-1517-22-Ц варіант 1	Комплект нержавіючих фланців	шт	2	<u>3110.88</u>	-	6222	-	-	-	-
26	КМ11-168-1	Монтаж станції	шт	1	<u>700.28</u>	<u>64.76</u>	700	636	<u>64</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
27	& C1630-1455-1-С варіант 2	Станція автоматичного дозування	шт	1	<u>97920.97</u>	-	97921	-	-	-	-
28	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>11760.15</u>	-	1176	1165	-	<u>148.4300</u>	<u>14.84</u>
29	& C100-1504-1542-10 варіант 2	Електронагрівач	шт	1	<u>32641.72</u>	-	32642	-	-	-	-
30	& C111-1477-1-О варіант 2	Аксесуари Плаваючі шланги, діаметр 38 мм, упаковка 10 м.п. зі з'єднанням (Astral)	шт	1	<u>3622.28</u>	-	3622	-	-	-	-
31	& C111-1895-19 варіант 1	Термометр з гумовим обручем, діаметр 18см, Рераqua	шт	1	<u>2958.37</u>	-	2958	-	-	-	-
32	& C111-155-10 варіант 1	Щітка вакуумна трикутна, Shark (Astral)	шт	1	<u>1479.00</u>	-	1479	-	-	-	-
33	& C111-1849-1-Щ варіант 1	Сачок для глибини, синій	шт	1	<u>918.03</u>	-	918	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С111-882-1-4 варіант 1	Сачок для поверхні, білий 500 x 300 мм	шт	1	<u>683.41</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С100-1504-1725-Н-54 варіант 1	Телескопічна штанга 2.4-4.8 м. Peraqua	шт	1	<u>3468.12</u> -	<u>-</u> -	3468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С100-1517-22-О варіант 2	Тестер ручний для виміру Ph і Cl	шт	1	<u>3264.69</u> -	<u>-</u> -	3265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С11-735-1-Л варіант 1	хлор швидкої дії кг.	шт	5	<u>694.44</u> -	<u>-</u> -	3472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С11-134-1-ИНБ варіант 1	Хлор рідкий пролонгованої дії 25 л.	шт	2	<u>4284.31</u> -	<u>-</u> -	8569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С11-134-1-ИНБ варіант 2	Ph- рідкий 25 л.	шт	2	<u>3468.31</u> -	<u>-</u> -	6937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					599893	28588	<u>3799</u> 1093		<u>371.73</u> 12,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					599893				

		Всього по розділу 1					615661				
		Розділ 2. Оздоблення чаші басейну									
40	КР13-24-5	Облицювання поверхонь басейну плиткою (мозаїка)	100м2	0,62	<u>60681.26</u> 60612,98	<u>68.28</u> 39,79	37622	37580	<u>42</u> 25	<u>711.4200</u> 0,4830	<u>441.08</u> 0,3
41	& С111-281-ИНБ варіант 1	Плитка водостійка (мозаїка)	м2	72	<u>1470.72</u> -	<u>-</u> -	105892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С111-1375-1 варіант 1	Клей для мозаїки	кг	825	<u>29.56</u> -	- -	24387	-	- -	- -	- -
43	& С111-229-1 варіант 1	Ізоластік	кг	290	<u>255.41</u> -	- -	74069	-	- -	- -	- -
44	& С111-330-58 варіант 1	Епоксидна Затирка Марей Керароху 100	кг	104	<u>1037.20</u> -	- -	107869	-	- -	- -	- -
45	КР7-31-4	Улаштування облицювання плиткою (мозаїка) жолоба	100м	0,782	<u>2741.22</u> <u>2727,18</u>	<u>14.04</u> <u>11,95</u>	2144	2133	<u>11</u> 9	<u>34.3300</u> <u>0,1443</u>	<u>26.85</u> <u>0,11</u>
46	& С111-281-ИНБ варіант 1	Плитка водостійка (мозаїка)	м2	13	<u>1470.72</u> -	- -	19119	-	- -	- -	- -
47	& С111-196-1-Ю варіант 1	Плитка бортова з поручнем	шт	96	<u>346.86</u> -	- -	33299	-	- -	- -	- -
48	& С1-16-30-7 варіант 3	Плитка бортова з поручнем і водстоком	шт	20	<u>367.66</u> -	- -	7353	-	- -	- -	- -
49	& С100-1504-4219 варіант 1	Плитка протисковзова бежева	шт	110	<u>46.93</u> -	- -	5162	-	- -	- -	- -
50	& С111-1375-1 варіант 1	Клей для мозаїки	кг	150	<u>29.56</u> -	- -	4434	-	- -	- -	- -
51	& С111-229-1 варіант 1	Ізоластік	кг	65	<u>255.41</u> -	- -	16602	-	- -	- -	- -
52	& С111-330-58 варіант 1	Епоксидна Затирка Марей Керароху 100	кг	12	<u>1037.20</u> -	- -	12446	-	- -	- -	- -
53	& С111-303-310М варіант 1	Маяки	100шт	0,13	<u>1827.12</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
54	& С111-2012-121М-Ц варіант 2	Стяжка суха Нівоплан	кг	175	<u>31.34</u> -	- -	5485	-	- -	- -	- -
55	& С1544-92-1 варіант 1	Мареванд стрічка гідроізоляційна (рулон)	шт	2	<u>5015.78</u> -	- -	10032	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С111-623-2-5А варіант 1	Ремонтний Розчин Марей Мапеграут 430	кг	275	<u>53.84</u> -	- -	14806	-	- -	- -	- -
57	& С111-220-2 варіант 1	Праймер G	л	20	<u>160.00</u> -	- -	3200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					484159	39713	<u>53</u> 34		<u>467.93</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					484159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444393				
		всього заробітна плата, грн.					39747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21403				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6997				
		Всього будівельні роботи, грн.					505562				

		Всього по розділу 2					505562				
		Разом прямі витрати по кошторису					1084052	68301	<u>3852</u> 1127		<u>839.66</u> 12,76
		Разом будівельні роботи, грн.					1084052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1011899				
		всього заробітна плата, грн.					69428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37171				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11681				
		Всього будівельні роботи, грн.					1121223				

		Всього по кошторису					1121223				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					946,25				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						81109				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]