

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А.
02/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на зовнішні слаботочні мережі
Зовнішні слаботочні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 74,371 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2263 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,863 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2	15592,81 15592,81	- -	3119	3119	- -	261,8000 -	52,36 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,07	8825,40 8825,40	- -	618	618	- -	150,4500 -	10,53 -
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,165	16024,17 14711,94	- -	2644	2427	- -	222,0000 -	36,63 -
4	& С1530-41-15 варіант 4	Труба гофрована із поліетилену д=63мм	м	166,65	59,44 -	- -	9906	-	- -	- -	- -
5	КМ8-407-10	Труба сталевіа, діаметр до 100 мм	100 м	0,06	12933,67 5429,47	5281,37 2031,91	776	326	317 122	73,6000 27,5116	4,42 1,65
6	& С111-1721-11К варіант 7	Труба сталевіа д-100мм	м	6	546,99 -	- -	3282	-	- -	- -	- -
7	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,65	4814,43 2242,61	1618,28 403,87	7944	3700	2670 666	30,4000 4,6750	50,16 7,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15093-6092-1 варіант 24	Кабель телефонний 10x2x0.4	1000м	0,1173	<u>29816.59</u>	-	3497	-	-	-	-
9	& 15093-6092-1 варіант 23	Кабель ТППепз-10x2x1,2мм2	1000м	0,0255	<u>51828.19</u>	-	1322	-	-	-	-
10	& 15093-6092-1 варіант 25	Кабель оптичний 1x8	1000м	0,0255	<u>13394.59</u>	-	342	-	-	-	-
11	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,55	<u>282.26</u>	<u>31.44</u>	155	138	<u>17</u>	<u>3.4000</u>	<u>1.87</u>
					250,82	7,93			4	0,0915	0,05
12	& С111-1721-11К варіант 6	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !"	м	55	<u>3.61</u>	-	199	-	-	-	-
13	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	6	<u>194.01</u>	-	1164	412	-	<u>0.9300</u>	<u>5.58</u>
					68,61	-			-	-	-
14	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,55	<u>8369.07</u>	<u>7660.88</u>	4603	390	<u>4213</u>	<u>9.6000</u>	<u>5.28</u>
					708,19	1931,23			1062	22,2955	12,26
15	С1421-10634 варіант 6	Пісок природний, рядовий	м3	7	<u>1538.52</u>	-	10770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,55	<u>7226.75</u>	<u>6518.56</u>	3975	390	<u>3585</u>	<u>9.6000</u>	<u>5.28</u>
					708,19	1643,26			904	18,9710	10,43
17	С1422-10936 варіант 4	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,234	<u>9714.13</u>	-	11987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					66303	11520	<u>10802</u>		<u>172.11</u>
									2758		32,1
		Разом будівельні роботи, грн.					66303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43981				
		всього заробітна плата, грн.					14278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8068				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2585				
		Всього будівельні роботи, грн.					74371				
		Всього по кошторису					74371				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					226,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						16863				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]