"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Конструктивні рішення

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6724,390	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	11,51857	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2405,471	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ДМЛ									
		Розділ 1. Монолітна ділянка ДМЛ-1									
1	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских / С25/30 F200 W6*	*100м3*	-	*74333,25* *48472,83*	*15209,32* *7686,67*	-	-	__-__ -	*249,4100* *32,7235*	__-__ -
2	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200 ! армування окремими стрижнями	м3	-	6124,95 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*1 т*	-	*7449,20* *6967,57*	*467,07* *171,80*	-	-	__-__ -	*33,3600* *0,7560*	__-__ -
4	& С111-1177-1	Арматура А500 20мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм ! Кр-1 450шт 22,72кг/шт	т	-	34834,79 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Кр-1*	*1т*	*10,224*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*475452*	*371293*	*84878* *9991*	*176,0000* *4,1760*	*1799,42* *42,70*
9	& С111-1177-1	Арматура А500 20мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	*КБ6-57-18*	*Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг* ! Кр-2 180шт 19,2кг	*1 т*	*-*	*3488,68* *3062,77*	*247,79* *144,91*	*-*	*-*	__-__ -	*15,5700* *0,6120*	__-__ -
13	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Кр-2*	*1т*	*3,456*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*160716*	*125508*	*28691* *3377*	*176,0000* *4,1760*	*608,26* *14,43*
14	& С111-1177-1	Арматура А500 20мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	*КБ6-57-17*	*Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг* ! Зд-1 1шт 22,68кг/шт	*1 т*	*-*	*4522,65* *4088,40*	*247,79* *144,91*	*-*	*-*	__-__ -	*20,5200* *0,6120*	__-__ -
18	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Зд-1*	*1т*	*-*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*-*	*-*	__-__ -	*176,0000* *4,1760*	__-__ -
19	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& С111-986-8	Прокат кутовий рівнополичковий 50х5мм	т	-	31391,10 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг* ! Зд-6 2шт 8,78кг/шт	*1 т*	*-*	*7527,51* *4624,36*	*2167,68* *977,38*	*-*	*-*	__-__ -	*23,2100* *3,6000*	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Зд-6*	*1т*	-	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	-	-	__-__ -	*176,0000* *4,1760*	__-__ -
23	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	& С111-987-1	Прокат листовий гарячекатаний 10мм	т	-	35307,76 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	*КБ6-11-8*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг*	*1 т*	-	*25193,87* *23787,26*	*370,31* *166,97*	-	-	__-__ -	*119,3900* *0,6150*	__-__ -
		! Сітка									
26	*КБ6-57-17*	*Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг*	*1 т*	-	*4522,65* *4088,40*	*247,79* *144,91*	-	-	__-__ -	*20,5200* *0,6120*	__-__ -
27	& С111-1780-1	Сітка 4С (5ВР-I-100/5ВР-I-100)	м2	-	234,69 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		! Труби									
28	*КБ6-11-6*	*Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону / Труба 377х8, 0 та труба 273х8,0*	*1 т*	-	*12898,67* *9108,24*	*3110,98* *1133,84*	-	-	__-__ -	*43,1200* *4,2254*	__-__ -
29	С113-198	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 8 мм	м	-	3517,08 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	С113-211	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 8 мм	м	-	6639,05 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		=== Підтримуючі каркаси ====									
		! Кр-6 1334,3м.п. 2,9кг/м.п									
31	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Кр-6*	*1т*	*3,86947*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*179944*	*140523*	*32124* *3781*	*176,0000* *4,1760*	*681,03* *16,16*
32	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	-	34834,79 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	*КБ6-57-17*	*Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг*	*1 т*	-	*4522,65* *4088,40*	*247,79* *144,91*	-	-	__-__ -	*20,5200* *0,6120*	__-__ -
		! Кр-7 196,2м.п. 2,34кг/м.п									
34	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Кр-7*	*1т*	*0,45911*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*21350*	*16673*	*3811* *449*	*176,0000* *4,1760*	*80,80* *1,92*
35	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	-	34834,79 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	*КБ6-57-17*	*Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг*	*1 т*	-	*4522,65* *4088,40*	*247,79* *144,91*	-	-	__-__ -	*20,5200* *0,6120*	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					837462	653997	149504 17598		3169,51 75,21
		Разом будівельні роботи, грн.					837462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33961				
		всього заробітна плата, грн.					671595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**921208**				
		Всього по розділу 1					**921208**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					837462	653997	149504 17598		3169,51 75,21
		Разом будівельні роботи, грн.					837462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33961				
		всього заробітна плата, грн.					671595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**921208**				
		Всього по відділу 1					**921208**				
		Відділ 2. Монолітна ділянка ДМС									
		Розділ 1. Монолітна ділянка ДМС-1									
37	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами*	*100 м3*	*-*	*333100,25* *154975,23*	*106956,73* *61804,19*	*-*	*-*	*__-__* *-*	*733,6800* *262,4795*	*__-__* *-*
38	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	*-*	*7292,64* *6635,48*	*380,75* *166,06*	*-*	*-*	*__-__* *-*	*31,7700* *0,7288*	*__-__* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С111-1177-1	Арматура А500 20мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
42	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	-	34834,79 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	-	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	-	-	__-__ -	*176,2000* *80,3250*	__-__ -
44	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200 ! Зд-2 6шт 63,82кг/шт	м3	-	6124,95 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Зд-2*	*1т*	-	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	-	-	__-__ -	*176,0000* *4,1760*	__-__ -
46	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	& С111-1088-2	Прокат кутовий рівнополичковий 100х10мм	т	-	32066,96 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
48	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг* ! Труби	*1 т*	-	*7527,51* *4624,36*	*2167,68* *977,38*	-	-	__-__ -	*23,2100* *3,6000*	__-__ -
49	*КБ6-11-6*	*Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону / Труба 108х4,0*	*1 т*	-	*12898,67* *9108,24*	*3110,98* *1133,84*	-	-	__-__ -	*43,1200* *4,2254*	__-__ -
50	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	-	529,85 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1 – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	-	*7292,64* *6635,48*	*380,75* *166,06*	-	-	- -	*31,7700* *0,7288*	- -
53	& С111-1177-1	Арматура А500 20мм	т	-	33632,51 -	- -	-	-	- -	- -	- -
54	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	-	33632,51 -	- -	-	-	- -	- -	- -
55	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	- -	-	-	- -	- -	- -
56	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	-	34834,79 -	- -	-	-	- -	- -	- -
57	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	-	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	-	-	- -	*176,2000* *80,3250*	- -
58	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	-	6124,95 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2 – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	-	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	-	-	__-__ -	*176,2000* *80,3250*	__-__ -
66	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200 ! Зд-2 6шт 63,82кг/шт	м3	-	6124,95 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
67	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Зд-2*	*1т*	-	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	-	-	__-__ -	*176,0000* *4,1760*	__-__ -
68	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	& С111-1088-2	Прокат кутовий рівнополичковий 100х10мм	т	-	32066,96 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
70	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг* ! Зд-3 1шт 89,84кг/шт	*1 т*	-	*7527,51* *4624,36*	*2167,68* *977,38*	-	-	__-__ -	*23,2100* *3,6000*	__-__ -
71	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Зд-3*	*1т*	-	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	-	-	__-__ -	*176,0000* *4,1760*	__-__ -
72	& С111-986-13	Прокат кутовий рівнополичковий 75х7мм	т	-	38963,30 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
73	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
74	& С111-987-8	Прокат листовий гарячекатаний 8мм	т	-	43082,30 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг*	*1 т*	-	*7527,51* *4624,36*	*2167,68* *977,38*	-	-	__-__ -	*23,2100* *3,6000*	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3 **Всього по розділу 3**					- **-**	-	__-__ -		__-__ -
		Розділ 4. Монолітна ділянка ДМС-4									
76	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами*	*100 м3*	-	*333100,25* *154975,23*	*106956,73* *61804,19*	-	-	__-__ -	*733,6800* *262,4795*	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	-	*7292,64* *6635,48*	*380,75* *166,06*	-	-	- -	*31,7700* *0,7288*	- -
78	& С111-1177-1	Арматура А500 20мм	т	-	33632,51 -	- -	-	-	- -	- -	- -
79	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	-	33632,51 -	- -	-	-	- -	- -	- -
80	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	- -	-	-	- -	- -	- -
81	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	-	34834,79 -	- -	-	-	- -	- -	- -
82	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	-	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	-	-	- -	*176,2000* *80,3250*	- -
83	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200 ! Зд-4 1шт 10,4кг/шт	м3	-	6124,95 -	- -	-	-	- -	- -	- -
84	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Зд-4*	*1т*	-	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	-	-	- -	*176,0000* *4,1760*	- -
85	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	- -	-	-	- -	- -	- -
86	& С111-986-13	Прокат кутовий рівнополичковий 75х7мм	т	-	38963,30 -	- -	-	-	- -	- -	- -
87	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*1 т*	-	*17068,20* *14026,50*	*2077,36* *936,65*	-	-	- -	*70,4000* *3,4500*	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Монолітна ділянка ДМС-5									
88	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами*	*100 м3*	-	*333100,25* *154975,23*	*106956,73* *61804,19*	-	-	- -	*733,6800* *262,4795*	- -
89	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	-	*7292,64* *6635,48*	*380,75* *166,06*	-	-	- -	*31,7700* *0,7288*	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& С111-1180-1	Арматура А500 32мм	т	-	36029,80 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
91	& С111-1177-1	Арматура А500 20мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
92	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
93	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
94	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	-	34834,79 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
95	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*-*	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	*-*	*-*	__-__ -	*176,2000* *80,3250*	__-__ -
96	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	-	6124,95 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	__-__ -		__-__ -
		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Монолітна ділянка ДМС-6									
97	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами*	*100 м3*	*0,1458*	*333100,25* *154975,23*	*106956,73* *61804,19*	*48566*	*22595*	*15594* *9011*	*733,6800* *262,4795*	*106,97* *38,27*
98	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	*2,2542*	*7292,64* *6635,48*	*380,75* *166,06*	*16439*	*14958*	*858* *374*	*31,7700* *0,7288*	*71,62* *1,64*
99	& С111-1177-1	Арматура А500 20мм	т	0,68172	33632,51 -	__-__ -	22928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
100	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	1,00713	33632,51 -	__-__ -	33872	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
101	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	0,3264	33116,44 -	__-__ -	10809	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
102	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	0,23895	34834,79 -	__-__ -	8324	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
103	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,1458*	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	*9888*	*5118*	*4742* *2773*	*176,2000* *80,3250*	*25,69* *11,71*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200 ! Труби	м3	14,799	6124,95 -	__-__ -	90643	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
105	*КБ6-11-6*	*Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону / Труба 325х8,0*	*1 т*	*0,00939*	*12898,67* *9108,24*	*3110,98* *1133,84*	*121*	*86*	*29* *11*	*43,1200* *4,2254*	*0,40* *0,04*
106	С113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	0,15	56249,43 -	__-__ -	8437	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 6					250027	42757	21223 12169		204,68 51,66
		Разом будівельні роботи, грн.					250027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186047				
		всього заробітна плата, грн.					54926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**275030**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	3,55	6124,95 -	__-__ -	21744	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 7					53839	9581	5049 2902		45,87 12,32
		Разом будівельні роботи, грн.					53839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39209				
		всього заробітна плата, грн.					12483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59223**				
		Всього по розділу 7					**59223**				
		Розділ 8. Монолітна ділянка ДМС-8									
114	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами*	*100 м3*	*0,025*	*333100,25* *154975,23*	*106956,73* *61804,19*	*8328*	*3874*	*2674* *1545*	*733,6800* *262,4795*	*18,34* *6,56*
115	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	*0,4491*	*7292,64* *6635,48*	*380,75* *166,06*	*3275*	*2980*	*171* *75*	*31,7700* *0,7288*	*14,27* *0,33*
116	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	0,4095	33632,51 -	__-__ -	13773	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	0,0396	34834,79 -	__-__ -	1379	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
118	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,025*	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	*1695*	*878*	*813* *475*	*176,2000* *80,3250*	*4,41* *2,01*
119	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	2,54	6124,95 -	__-__ -	15557	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 8					44007	7732	3658 2095		37,02 8,90
		Разом будівельні роботи, грн.					44007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32617				
		всього заробітна плата, грн.					9827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48409**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					134128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98610				
		всього заробітна плата, грн.					30734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**147541**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					18148				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**199645**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 11					**141090**				
		Розділ 12. Монолітна ділянка ДМС-12									
145	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами*	*100 м3*	*0,066*	*333100,25* *154975,23*	*106956,73* *61804,19*	*21985*	*10228*	*7059* *4079*	*733,6800* *262,4795*	*48,42* *17,32*
146	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	*1,2516*	*7292,64* *6635,48*	*380,75* *166,06*	*9127*	*8305*	*477* *208*	*31,7700* *0,7288*	*39,76* *0,91*
147	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	1,1412	33632,51 -	__-__ -	38381	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
148	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	0,1104	34834,79 -	__-__ -	3846	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
149	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,066*	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	*4476*	*2317*	*2146* *1255*	*176,2000* *80,3250*	*11,63* *5,30*
150	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	6,7	6124,95 -	__-__ -	41037	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 12					118852	20850	9682 5542		99,81 23,53
		Разом будівельні роботи, грн.					118852				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88320				
		всього заробітна плата, грн.					26392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11886				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**130738**				
		Всього по розділу 12					**130738**				
		Розділ 13. Монолітна ділянка ДМС-13									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами*	*100 м3*	*0,066*	*333100,25* *154975,23*	*106956,73* *61804,19*	*21985*	*10228*	*7059* *4079*	*733,6800* *262,4795*	*48,42* *17,32*
152	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	*1,5408*	*7292,64* *6635,48*	*380,75* *166,06*	*11236*	*10224*	*587* *256*	*31,7700* *0,7288*	*48,95* *1,12*
153	& С111-1177-1	Арматура А500 20мм	т	0,8736	33632,51 -	__-__ -	29381	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
154	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	0,5568	33632,51 -	__-__ -	18727	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
155	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	0,1104	34834,79 -	__-__ -	3846	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
156	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,066*	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	*4476*	*2317*	*2146* *1255*	*176,2000* *80,3250*	*11,63* *5,30*
157	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	6,7	6124,95 -	__-__ -	41037	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 13					130688	22769	9792 5590		109,00 23,74
		Разом будівельні роботи, грн.					130688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98127				
		всього заробітна плата, грн.					28359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**143758**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	*0,4491*	*7292,64* *6635,48*	*380,75* *166,06*	*3275*	*2980*	*171* *75*	*31,7700* *0,7288*	*14,27* *0,33*
160	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	0,4095	33632,51 -	__-__ -	13773	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
161	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	0,0396	34834,79 -	__-__ -	1379	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
162	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,025*	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	*1695*	*878*	*813* *475*	*176,2000* *80,3250*	*4,41* *2,01*
163	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	2,54	6124,95 -	__-__ -	15557	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 14					44007	7732	3658 2095		37,02 8,90
		Разом будівельні роботи, грн.					44007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32617				
		всього заробітна плата, грн.					9827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48409**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	0,1323	34834,79 -	__-__ -	4609	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
169	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,081*	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	*5493*	*2844*	*2634* *1541*	*176,2000* *80,3250*	*14,27* *6,51*
170	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	8,22	6124,95 -	__-__ -	50347	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 15					143934	25280	11864 6794		121,02 28,86
		Разом будівельні роботи, грн.					143934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106790				
		всього заробітна плата, грн.					32074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**158327**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	8,02	6124,95 -	__-__ -	49122	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 16					146420	25635	11628 6652		122,72 28,26
		Разом будівельні роботи, грн.					146420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109157				
		всього заробітна плата, грн.					32287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**161061**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109157				
		всього заробітна плата, грн.					32287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**161061**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**175487**				
		Всього по розділу 18					**175487**				
		Розділ 19. Монолітна ділянка ДМС-19									
192	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами*	*100 м3*	*0,107*	*333100,25* *154975,23*	*106956,73* *61804,19*	*35642*	*16582*	*11444* *6613*	*733,6800* *262,4795*	*78,50* *28,09*
193	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	*1,1084*	*7292,64* *6635,48*	*380,75* *166,06*	*8083*	*7355*	*422* *184*	*31,7700* *0,7288*	*35,21* *0,81*
194	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	0,9272	33116,44 -	__-__ -	30706	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
195	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	0,1812	34834,79 -	__-__ -	6312	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
196	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,107*	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	*7257*	*3756*	*3480* *2035*	*176,2000* *80,3250*	*18,85* *8,59*
197	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	10,86	6124,95 -	__-__ -	66517	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 19					154517	27693	15346 8832		132,56 37,49
		Разом будівельні роботи, грн.					154517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111478				
		всього заробітна плата, грн.					36525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**169969**				
		Всього по розділу 19					**169969**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1836133	322739	154173 88282		1545,24 374,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
209	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
210	*КБ6-57-18*	*Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг* ! Кр-4 180шт 22,52кг	*1 т*	*-*	*3488,68* *3062,77*	*247,79* *144,91*	*-*	*-*	__-__ -	*15,5700* *0,6120*	__-__ -
211	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Кр-4*	*1т*	*4,0536*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*188507*	*147210*	*33652* *3961*	*176,0000* *4,1760*	*713,43* *16,93*
212	& С111-1177-1	Арматура А500 20мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
213	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
214	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
215	*КБ6-57-18*	*Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг* ! Кр-5 270шт 19,82кг	*1 т*	*-*	*3488,68* *3062,77*	*247,79* *144,91*	*-*	*-*	__-__ -	*15,5700* *0,6120*	__-__ -
216	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Кр-5*	*1т*	*5,3514*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*248859*	*194341*	*44427* *5229*	*176,0000* *4,1760*	*941,85* *22,35*
217	& С111-1177-1	Арматура А500 20мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
218	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	-	33632,51 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
219	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
220	*КБ6-57-17*	*Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг* ! Зд-6 8шт 8,78кг/шт	*1 т*	*-*	*4522,65* *4088,40*	*247,79* *144,91*	*-*	*-*	__-__ -	*20,5200* *0,6120*	__-__ -
221	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Зд-6*	*1т*	*-*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*-*	*-*	__-__ -	*176,0000* *4,1760*	__-__ -
222	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
223	& С111-987-1	Прокат листовий гарячекатаний 10мм	т	-	35307,76 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
224	*КБ6-11-8*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг* ! Труби	*1 т*	*-*	*25193,87* *23787,26*	*370,31* *166,97*	*-*	*-*	__-__ -	*119,3900* *0,6150*	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	*КБ6-11-6*	*Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону / Труба 127х4,0*	*1 т*	*-*	*12898,67* *9108,24*	*3110,98* *1133,84*	*-*	*-*	*__-__* *-*	*43,1200* *4,2254*	*__-__* *-*
226	& С113-169-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 127 мм, товщина стінки 4 мм	м	-	599,57 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					780394	609431	139317 16398		2953,53 70,08
		Разом будівельні роботи, грн.					780394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31646				
		всього заробітна плата, грн.					625829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**858434**				
		Всього по розділу 1					**858434**				
		Розділ 2. Монолітна ділянка ДМП-2									
227	*КБ6-54-1*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм*	*100 м3*	*0,24*	*165767,48* *103232,33*	*6126,66* *3582,95*	*39784*	*24776*	*1470* *860*	*488,7200* *15,1317*	*117,29* *3,63*
228	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*1 т*	*4,2596*	*7738,12* *6967,57*	*467,07* *171,80*	*32961*	*29679*	*1990* *732*	*33,3600* *0,7560*	*142,10* *3,22*
229	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	3,631	33632,51 -	__-__ -	122120	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
230	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	0,3112	33116,44 -	__-__ -	10306	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
231	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	0,3174	34834,79 -	__-__ -	11057	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
232	*КБ6-59-3*	*Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,24*	*34067,37* *20188,99*	*13657,09* *5371,27*	*8176*	*4845*	*3278* *1289*	*101,3300* *20,0880*	*24,32* *4,82*
233	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	24,36	6124,95 -	__-__ -	149204	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					373608	59300	6738 2881		283,71 11,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					373608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307570				
		всього заробітна плата, грн.					62181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**410970**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	& С111-1780-2	Сітка 4С (3ВР-І-100/3ВР-І-100)	м2	3	167,06 -	__-__ -	501	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					72559	12316	1881 960		59,18 4,01
		Разом будівельні роботи, грн.					72559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58362				
		всього заробітна плата, грн.					13276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79814**				
		Всього по розділу 3					**79814**				
		Розділ 4. Монолітна ділянка ДМП-4									
245	*КБ6-54-1*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм*	*100 м3*	*0,032*	*165767,48* *103232,33*	*6126,66* *3582,95*	*5305*	*3303*	*196* *115*	*488,7200* *15,1317*	*15,64* *0,48*
246	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*1 т*	*0,5215*	*7738,12* *6967,57*	*467,07* *171,80*	*4035*	*3634*	*244* *90*	*33,3600* *0,7560*	*17,40* *0,39*
247	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	0,4476	33632,51 -	__-__ -	15054	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
248	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	0,0231	33116,44 -	__-__ -	765	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
249	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	0,0508	34834,79 -	__-__ -	1770	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
250	*КБ6-58-4*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,032*	*45519,20* *29177,77*	*16025,95* *9372,18*	*1457*	*934*	*513* *300*	*150,1300* *39,5811*	*4,80* *1,27*
251	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	3,25	6124,95 -	__-__ -	19906	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					48292	7871	953 505		37,84 2,14
		Разом будівельні роботи, грн.					48292				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39468				
		всього заробітна плата, грн.					8376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53121**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5					**214786**				
		Розділ 6. Монолітна ділянка ДМП-6									
259	*КБ6-54-1*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм*	*100 м3*	*0,036*	*165767,48* *103232,33*	*6126,66* *3582,95*	*5968*	*3716*	*221* *129*	*488,7200* *15,1317*	*17,59* *0,54*
260	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*1 т*	*0,4413*	*7738,12* *6967,57*	*467,07* *171,80*	*3415*	*3075*	*206* *76*	*33,3600* *0,7560*	*14,72* *0,33*
261	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	0,0136	33632,51 -	__-__ -	457	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
262	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	0,3765	33116,44 -	__-__ -	12468	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
263	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	0,0512	34834,79 -	__-__ -	1784	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
264	*КБ6-58-4*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,036*	*45519,20* *29177,77*	*16025,95* *9372,18*	*1639*	*1050*	*577* *337*	*150,1300* *39,5811*	*5,40* *1,42*
265	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	3,65	6124,95 -	__-__ -	22356	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 6					48087	7841	1004 542		37,71 2,29
		Разом будівельні роботи, грн.					48087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39242				
		всього заробітна плата, грн.					8383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52896**				
		Всього по розділу 6					**52896**				
		Разом прямі витрати по відділу 3					1518200	728549	153910 23446		3524,88 99,37
		Разом будівельні роботи, грн.					1518200				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					635741				
		всього заробітна плата, грн.					751995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151821				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1670021**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,01131*	*47510,23* *46024,44*	*370,31* *166,97*	*537*	*521*	*4* *2*	*231,0000* *0,6150*	*2,61* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 1					150205	25174	3011 1551		121,14 6,61
		Разом будівельні роботи, грн.					150205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122020				
		всього заробітна плата, грн.					26725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15021				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**165226**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	& С111-987-8	Прокат листовий гарячекатаний 8мм	т	0,01002	43082,30 -	__-__ -	432	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
288	& С111-1172-1	Арматура А500 10мм	т	0,00382	36290,07 -	__-__ -	139	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
289	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,01305*	*47510,23* *46024,44*	*370,31* *166,97*	*620*	*601*	*5* *2*	*231,0000* *0,6150*	*3,01* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 2					153705	23948	2442 948		114,32 4,05
		Разом будівельні роботи, грн.					153705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127315				
		всього заробітна плата, грн.					24896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15370				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**169075**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	*КБ6-52-9*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м*	*100 м3*	-	*339931,20* *164683,36*	*119613,41* *69323,65*	-	-	__-__ -	*779,6400* *294,0049*	__-__ -
291	*КБ6-55-1*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм*	*1 т*	-	*6778,82* *6175,99*	*383,61* *166,53*	-	-	__-__ -	*29,5700* *0,7313*	__-__ -
292	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	-	34834,79 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
293	*КБ6-58-3*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	-	*66269,45* *28382,87*	*37664,38* *22026,62*	-	-	__-__ -	*146,0400* *93,0240*	__-__ -
294	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200 ! Сітка С-1 8шт/колона 5,76кг/шт	м3	-	6124,95 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
295	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення С-1*	*1т*	*2,0736*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*96430*	*75305*	*17215* *2026*	*176,0000* *4,1760*	*364,95* *8,66*
296	& С111-1150-1	Арматура А240 10мм	т	-	34834,79 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
297	*КБ6-57-17*	*Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг*	*1 т*	-	*4522,65* *4088,40*	*247,79* *144,91*	-	-	__-__ -	*20,5200* *0,6120*	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					96430	75305	17215 2026		364,95 8,66
		Разом будівельні роботи, грн.					96430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3910				
		всього заробітна плата, грн.					77331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**106073**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3910				
		всього заробітна плата, грн.					77331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**106073**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					21912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**241032**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**241032**				
		Розділ 2. ВШ-2									
305	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами*	*100 м3*	*0,138*	*333100,25* *154975,23*	*106956,73* *61804,19*	*45968*	*21387*	*14760* *8529*	*733,6800* *262,4795*	*101,25* *36,22*
306	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	*1,9146*	*7292,64* *6635,48*	*380,75* *166,06*	*13962*	*12704*	*729* *318*	*31,7700* *0,7288*	*60,83* *1,40*
307	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	0,9989	33632,51 -	__-__ -	33596	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
308	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	0,7734	33116,44 -	__-__ -	25612	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
309	& С111-1149-1	Арматура А240 8мм	т	0,1423	33813,30 -	__-__ -	4812	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
310	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,138*	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	*9359*	*4845*	*4488* *2625*	*176,2000* *80,3250*	*24,32* *11,08*
311	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	14,01	6124,95 -	__-__ -	85811	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					219120	38936	19977 11472		186,40 48,70
		Разом будівельні роботи, грн.					219120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160207				
		всього заробітна плата, грн.					50408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**241032**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	& С111-987-1	Прокат листовий гарячекатаний 10мм	т	0,0022	35307,76 -	__-__ -	78	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
326	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг*	*1 т*	*0,0209*	*7527,51* *4624,36*	*2167,68* *977,38*	*157*	*97*	*45* *20*	*23,2100* *3,6000*	*0,49* *0,08*
		Разом прямі витрати по розділу 3					151212	28351	11860 6052		136,32 25,62
		Разом будівельні роботи, грн.					151212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111001				
		всього заробітна плата, грн.					34403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166333**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Зд-5*	*1т*	*0,0542*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*2520*	*1968*	*450* *53*	*176,0000* *4,1760*	*9,54* *0,23*
335	& С111-1088-2	Прокат кутовий рівнополичковий 100х10мм	т	0,05279	32066,96 -	__-__ -	1693	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
336	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	0,00466	33116,44 -	__-__ -	154	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
337	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг* ! Зд-9 1шт 20,9кг/шт	*1 т*	*0,0542*	*7527,51* *4624,36*	*2167,68* *977,38*	*408*	*251*	*117* *53*	*23,2100* *3,6000*	*1,26* *0,20*
338	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Зд-9*	*1т*	*0,0209*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*972*	*759*	*174* *20*	*176,0000* *4,1760*	*3,68* *0,09*
339	С113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	0,318	56249,43 -	__-__ -	17887	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
340	& С111-987-1	Прокат листовий гарячекатаний 10мм	т	0,0022	35307,76 -	__-__ -	78	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
341	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг*	*1 т*	*0,0209*	*7527,51* *4624,36*	*2167,68* *977,38*	*157*	*97*	*45* *20*	*23,2100* *3,6000*	*0,49* *0,08*
		Разом прямі витрати по розділу 4					107791 4169	17913	7809		86,01 17,69
		Разом будівельні роботи, грн.					107791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82069				
		всього заробітна плата, грн.					22082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10780				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**118571**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	*0,0821*	*7292,64* *6635,48*	*380,75* *166,06*	*599*	*545*	*31* *14*	*31,7700* *0,7288*	*2,61* *0,06*
344	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	0,057	33116,44 -	__-__ -	1888	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
345	& С111-1149-1	Арматура А240 8мм	т	0,0251	33813,30 -	__-__ -	849	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
346	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,013*	*67819,47* *35106,09*	*32522,70* *19019,70*	*882*	*456*	*423* *247*	*176,2000* *80,3250*	*2,29* *1,04*
347	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200 ! Зд-3 1шт 89,84кг/шт	м3	1,32	6124,95 -	__-__ -	8085	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
348	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Зд-3*	*1т*	*0,08984*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*4178*	*3263*	*746* *88*	*176,0000* *4,1760*	*15,81* *0,38*
349	& С111-986-13	Прокат кутовий рівнополичковий 75х7мм	т	0,0159	38963,30 -	__-__ -	620	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
350	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	0,0028	33116,44 -	__-__ -	93	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
351	& С111-987-8	Прокат листовий гарячекатаний 8мм	т	0,07653	43082,30 -	__-__ -	3297	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
352	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг* ! Труби	*1 т*	*0,08984*	*7527,51* *4624,36*	*2167,68* *977,38*	*676*	*415*	*195* *88*	*23,2100* *3,6000*	*2,09* *0,32*
353	*КБ6-11-6*	*Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону / Труба 273х8,0*	*1 т*	*0,1843*	*12898,67* *9108,24*	*3110,98* *1133,84*	*2377*	*1679*	*573* *209*	*43,1200* *4,2254*	*7,95* *0,78*
354	С113-198	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 8 мм	м	3,525	3517,08 -	__-__ -	12398	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					40272	8373	3358 1449		40,29 5,99
		Разом будівельні роботи, грн.					40272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28541				
		всього заробітна плата, грн.					9822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**44301**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					27738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**122403**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					161348	32775	14772 7817		157,42 33,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					161348 113801 40592 16134 - - **177482**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	0,01446	33116,44 -	__-__ -	479	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
387	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг*	*1 т*	*0,12764*	*7527,51* *4624,36*	*2167,68* *977,38*	*961*	*590*	*277* *125*	*23,2100* *3,6000*	*2,96* *0,46*
		Разом прямі витрати по розділу 8					119572	24332	10147 5292		116,89 22,41
		Разом будівельні роботи, грн.					119572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85093				
		всього заробітна плата, грн.					29624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**131529**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	0,74	6124,95 -	__-__ -	4532	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
390	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*1 т*	*0,08705*	*7738,12* *6967,57*	*467,07* *171,80*	*674*	*607*	*41* *15*	*33,3600* *0,7560*	*2,90* *0,07*
391	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	0,1199	33632,51 -	__-__ -	4033	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					10578	1433	186 98		7,15 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					10578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8959				
		всього заробітна плата, грн.					1531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11635**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19037				
		всього заробітна плата, грн.					21647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45452**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28940**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**28940**				
		Розділ 5. КР8 для ДМП-1									
		! Кр-8 1414,3м.п. 2,34кг/м.п.									
402	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Кр-8*	*1т*	*3,30946*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*153901*	*120186*	*27475* *3234*	*176,0000* *4,1760*	*582,46* *13,82*
403	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	-	33116,44 -	__-__ -	-	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
404	*КБ6-57-17*	*Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг*	*1 т*	-	*4522,65* *4088,40*	*247,79* *144,91*	-	-	__-__ -	*20,5200* *0,6120*	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					153901	120186	27475 3234		582,46 13,82
		Разом будівельні роботи, грн.					153901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6240				
		всього заробітна плата, грн.					123420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**169291**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**169291**				
		Розділ 6. ПП-1									
405	*КБ6-54-1*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм*	*100 м3*	*0,012*	*165767,48* *103232,33*	*6126,66* *3582,95*	*1989*	*1239*	*74* *43*	*488,7200* *15,1317*	*5,86* *0,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	*КБ6-58-5*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2 / С25/30 F200 W6*	*100 м3*	*0,012*	*42170,55* *25829,12*	*16025,95* *9372,18*	*506*	*310*	*192* *112*	*132,9000* *39,5811*	*1,59* *0,47*
407	& С1424-11616-2	Суміші бетонні готові важкі С25/30 W6 F200	м3	1,22	6124,95 -	__-__ -	7472	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
408	*КБ6-55-1*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм*	*1 т*	*0,1442*	*6778,82* *6175,99*	*383,61* *166,53*	*978*	*891*	*55* *24*	*29,5700* *0,7313*	*4,26* *0,11*
409	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	0,1402	33632,51 -	__-__ -	4715	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
410	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм ! Кр-9 3шт 13,2кг/шт	т	0,004	33116,44 -	__-__ -	132	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
411	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Кр-8*	*1m*	*0,0396*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*1842*	*1438*	*329* *39*	*176,0000* *4,1760*	*6,97* *0,17*
412	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	0,04198	33632,51 -	__-__ -	1412	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
413	*КБ6-57-17*	*Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг* ! Кр-10 10шт 18,94кг/шт	*1 т*	*0,0396*	*4522,65* *4088,40*	*247,79* *144,91*	*179*	*162*	*10* *6*	*20,5200* *0,6120*	*0,81* *0,02*
414	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Кр-8*	*1m*	*0,1894*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*8808*	*6878*	*1572* *185*	*176,0000* *4,1760*	*33,33* *0,79*
415	& С111-1175-1	Арматура А500 16мм	т	0,20076	33632,51 -	__-__ -	6752	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
416	*КБ6-57-17*	*Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг* ! Зд-6 5шт 8,78кг/шт	*1 т*	*0,1894*	*4522,65* *4088,40*	*247,79* *144,91*	*857*	*774*	*47* *27*	*20,5200* *0,6120*	*3,89* *0,12*
417	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. / Виготовлення Зд-6*	*1m*	*0,0439*	*46503,48* *36315,84*	*8301,87* *977,22*	*2042*	*1594*	*364* *43*	*176,0000* *4,1760*	*7,73* *0,18*
418	& С111-1173-1	Арматура А500 12мм	т	0,00466	33116,44 -	__-__ -	154	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
419	& С111-987-1	Прокат листовий гарячекатаний 10мм	т	0,04187	35307,76 -	__-__ -	1478	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
420	*КБ6-11-8*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг* ! Об'єднувальні деталі	*1 т*	*0,0439*	*25193,87* *23787,26*	*370,31* *166,97*	*1106*	*1044*	*16* *7*	*119,3900* *0,6150*	*5,24* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,024*	*46394,75* *46024,44*	*370,31* *166,97*	*1113*	*1105*	*8* *4*	*231,0000* *0,6150*	*5,54* *0,01*
422	& С111-1088-2	Прокат кутовий рівнополичковий 100х10мм	т	0,024	32066,96 -	__-__ -	770	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 6					42305	15435	2667 490		75,22 2,08
		Разом будівельні роботи, грн.					42305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24203				
		всього заробітна плата, грн.					15925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46536**				
		Всього по розділу 6					**46536**				
		Розділ 7. Збірні з/б елементи									
423	*КБ7-64-1*	*Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2*	*100шт*	*0,38*	*17544,84* *16183,91*	*816,96* *415,79*	*6667*	*6150*	*310* *158*	*84,3000* *1,9684*	*32,03* *0,75*
424	К585521-П003	Плити перекриття П1-8 серія 3.006.1-2.87	шт	17	398,69 -	__-__ -	6778	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
425	К585521-П011	Плити перекриття П3-8 серія 3.006.1-2.87	шт	21	656,24 -	__-__ -	13781	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 7					27226	6150	310 158		32,03 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					27226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20766				
		всього заробітна плата, грн.					6308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29949**				
		Всього по розділу 7					**29949**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Набухаючий профіль Sika									
426	*КБ6-37-3*	*Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика*	*100м шва*	*0,816*	*5255,48* *5192,26*	*63,22* *28,51*	*4288*	*4237*	*51* *23*	*24,8600* *0,1050*	*20,29* *0,09*
427	& С1545-319-2 варіант 2	Набухаючий профіль SikaSwell A2010 (або аналог)	м	83,236	1024,86 -	__-__ -	85305	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 8					89593	4237	51 23		20,29 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					89593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85305				
		всього заробітна плата, грн.					4260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8960				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**98553**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3288901				
		всього заробітна плата, грн.					2405471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					611313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6724390**				
		– – –