

«Капітальний ремонт (ремонтні роботи з усунення аварій) Баранівського ліцею №2 ім.О.Сябрук Баранівської міської ради за адресою: Житомирська область, Звягельський район, м.Баранівка, вул. Звягельська, 17"  
29/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
на Елементи доступності для МГН

**«Капітальний ремонт (ремонтні роботи з усунення аварій) Баранівського ліцею №2 ім.О.Сябрук Баранівської міської ради за адресою: Житомирська область, Звягельський район, м.Баранівка, вул. Звягельська, 17"»**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість	56,676 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02408 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,813 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Елементи доступності</b>									
1	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	2	<u>74,31</u> 74,31	-	149	149	-	<u>1.1270</u> -	<u>2,25</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
2	& С1545-209-1-10-1 варіант 6	Табличка -пiктограма міжнародного символу доступності пандусу для МГН.Дублювати шрифтом Брайля роз. 300x300 мм	шт	1	<u>661,99</u> -	-	662	-	-	-	-
3	& С1545-209-1-10-1 варіант 6	Табличка -пiктограма міжнародного символу доступності пандусу для МГН.Дублювати шрифтом Брайля роз. 300x300 мм	шт	4	<u>661,99</u> -	-	2648	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування(контрасна смуга шир 100мм акріловою фарбою для позначення поручнів на сходах, вимикачі світла, сходи, дверні прорізи і т.п.)	100м2	0,015	<u>1895.18</u> 1839,06	<u>1.02</u> 0,85	28	28	- -	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>0.39</u> -
5 & С111-338-1	Фарба водоемульсійна, акрілова		кг	0,78	<u>169.85</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
6	КБ11-41-2	Улаштування покриття сходинок контрасною попереджувальною смугою (шир 50мм)на клею	100м2	0,015	<u>5534.67</u> 5526,44	<u>8.23</u> 6,86	83	83	- -	<u>68.9770</u> 0,0894	<u>1.03</u> -
7	С111-609 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Клей (двохкомпонентний) ГТ- К2	кг	0,00486	<u>163.74</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
8 & С111-567-1	Попереджувальна смуга першої та останньої сходинок 1000х100мм варіант 1		шт	15	<u>163.52</u> -	- -	2453	-	- -	- -	- -
9	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із тактильних плиток бетонних на цементному розчині	100м2	0,076	<u>12014.44</u> 8477,77	<u>160.15</u> 109,98	913	644	<u>12</u> 8	<u>123.7630</u> 1,4362	<u>9.41</u> 0,11
10 & С1426-11776-9	Попереджувальна тактильна бетонна плитка типу "зрізаних конусів" варіант 1		м2	1,2	<u>2299.17</u> -	- -	2759	-	- -	- -	- -
11 & С1426-11776-10	Направляюча тактильна бетонна плитка типу "паралейні ребра" 300х300х60 мм варіант 1		м2	2,2	<u>2299.17</u> -	- -	5058	-	- -	- -	- -
12 & С1426-11776-11	Інформаційна тактильна бетонна плитка типу "зрізані конуси", 300х300х60 мм варіант 1		м2	4,2	<u>2299.17</u> -	- -	9657	-	- -	- -	- -
13	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,12	<u>5668.75</u> 5033,64	- -	680	604	- -	<u>69.2100</u> -	<u>8.31</u> -
14 & С121-393-1-15	Огорожа сходів, з двома рівнями поручнів на висоті 0,9 та 0,7м, конструкція поручнів безперервного ковзання по всій довжині з заокругленими закінченнями та виступом за межі маршів на 0,3м варіант 1		м	12	<u>2522.09</u> -	- -	30265	-	- -	- -	- -
15 & С111-136-3-1-1-13	Дюбель 8,0х100 мм		шт	120	<u>2.55</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					55794	1508	<u>12</u> 8		<u>21,39</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					55794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54274				
		всього заробітна плата, грн.					1516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					882				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					297				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>56676</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>56676</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					55794	1508	<u>12</u> 8		<u>21,39</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					55794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54274				
		всього заробітна плата, грн.					1516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					882				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					297				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>56676</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>56676</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>24,08</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1813</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Мальська Ж.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Пустовіт О.Ф.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]