

Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 5 у м. Полтава

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 5 у м. Полтава

Кошторисна вартість об'єкта	3228,178 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,83939 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1400,760 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 січня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	1307,469	-	1307,469	4,61607	685,972	-
2	02-01-02	на сходові клітки	1467,649	-	1467,649	4,73906	651,996	-
3	02-01-03	на конструкція підсилення – монолітна залізобетонна конструкція	453,06	-	453,06	0,48426	62,792	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	3228,178	-	3228,178	9,83900	1400,76	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Роман МЯГКОХЛІБ

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вікторія МЯГКОХЛІБ


Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи	<u>4,57106</u> 678,897	<u>-</u> -	<u>0,04185</u> 6,555	<u>0,00316</u> 0,52	<u>-</u> -	<u>4,61607</u> 685,972	<u>-</u> -	<u>4,61607</u> 685,972
02-01-02	сходові клітки	<u>4,38147</u> 599,663	<u>0,29727</u> 43,256	<u>0,06004</u> 9,031	<u>0,00028</u> 0,046	<u>-</u> -	<u>4,73906</u> 651,996	<u>-</u> -	<u>4,73906</u> 651,996
02-01-03	конструкція підсилення – монолітна залізобетонна конструкція	<u>0,46328</u> 59,096	<u>-</u> -	<u>0,01348</u> 2,463	<u>0,0075</u> 1,233	<u>-</u> -	<u>0,48426</u> 62,792	<u>-</u> -	<u>0,48426</u> 62,792
-	Разом :	<u>9,41581</u> 1337,656	<u>0,297</u> 43,256	<u>0,11537</u> 18,049	<u>0,011</u> 1,799	<u>-</u> -	<u>9,839</u> 1400,76	<u>-</u> -	<u>9,839</u> 1400,76

Склав



Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 5 у м. Полтава
686-25-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи

Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 5 у м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1307,469 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,61607 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 685,972 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP2-1-3	Розбирання монолітного залізобетону (підготовка до підсилення)	1 м3	2,044	4084,99	2709,52	8350	2811	5539	10,4400	21,34
		(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,055	1375,47	1142,64			2336	7,8331	16,01
2	KP20-12-1	к дем.=0,7			16182,96	3757,35	890	683	207	74,5164	4,10
					12425,61	845,14			46	4,4666	0,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					9240	3494	5746		25,44
									2382		16,26
		Разом будівельні роботи, грн.					9240				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					924 - - 10164				
		Всього по розділу 1					10164				
		Розділ 2. Підсилення конструкцій									
		ПІДСИЛЕННЯ П1, П2									
3	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,77	<u>50512,82</u>	<u>719,04</u>	38895	37773	<u>554</u>	<u>333,5280</u>	<u>256,82</u>
					49055,30	118,61			91	0,6583	0,51
4	C111-1837 варіант 1	Швелери N12	т	0,28152	<u>44507,70</u>	-	12530	-	-	-	-
5	C111-1837 варіант 2	Швелери N14	т	0,45696	<u>44507,70</u>	-	20338	-	-	-	-
6	C111-1804 варіант 1	Сталь листова т. 8 мм	т	0,01224	<u>45950,92</u>	-	562	-	-	-	-
7	C111-1381 варіант 1	Шпильки M18	т	0,034	<u>60433,74</u>	-	2055	-	-	-	-
8	& C111-31-30 варіант 1	Гайки M18	шт	152	<u>6,62</u>	-	1006	-	-	-	-
9	& C111-31-30 варіант 2	Шайби M18	шт	76	<u>2,51</u>	-	191	-	-	-	-
10	& C111-1-12 варіант 1	Анкер хімічний 16x200	шт	12	<u>66,85</u>	-	802	-	-	-	-
11	& C111-230-1-И варіант 1	Суміш анкерувальна Ceresit CX-15	кг	24,05	<u>38,75</u>	-	932	-	-	-	-
12	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	29,81	<u>46,14</u>	-	1375	1202	-	<u>0,3360</u>	<u>10,02</u>
					40,31	-			-	-	-
13	КБ13-73-5 к=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,2981	<u>62875,04</u>	<u>26,60</u>	18743	2852	<u>8</u>	<u>66,6126</u>	<u>19,86</u>
					9568,23	1,36			-	0,0091	-
14	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал	кг	34,66903	<u>377,23</u>	-	13078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази ПІДСИЛЕННЯ ПЗ Підсилення залізобетонних конструкцій за системою Церезит ПЦБ (незначні пошкодження)	100м2	0,2981	<u>23112,81</u> 20575,06	<u>2,26</u> 2,04	6890	6133	<u>1</u> 1	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>43,71</u> -
16	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін (захист арматури)	100м2	0,001	<u>1552,64</u> 1552,64	-	2	2	-	<u>11,4840</u> -	<u>0,01</u> -
17	& C111-2-1-1 варіант 1	Суміш адгезійна Ceresit CD30	кг	0,2	<u>134,97</u> -	-	27	-	-	-	-
18	KP11-1-3	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,0095	<u>10132,83</u> 10036,99	<u>67,70</u> 61,26	96	95	<u>1</u> 1	<u>69,8760</u> 0,3996	<u>0,66</u> -
19	& C111-2-1-1 варіант 1	Суміш адгезійна Ceresit CD30	кг	4,75	<u>134,97</u> -	-	641	-	-	-	-
20	KP11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,012	<u>13153,73</u> 12987,93	<u>137,66</u> 124,56	158	156	<u>2</u> 1	<u>90,4200</u> 0,8125	<u>1,09</u> 0,01
21	C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	24	<u>43,21</u> -	-	1037	-	-	-	-
22	C1421-9455-3 варіант 1	Відсів фракційний 2-8 мм	м3	0,0036	<u>1434,07</u> -	-	5	-	-	-	-
В наступній позиції враховано:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,15											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15											
23	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,012	<u>14620,03</u> 12701,98	-	175	152	-	<u>90,5280</u> -	<u>1,09</u> -
24	C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	2,4	<u>51,86</u> -	-	124	-	-	-	-
ПІДСИЛЕННЯ П4											
Підсилення балконних панелей (значні пошкодження)											
25	KP20-8-3	Нарощування товщини балконної плити	м2	1,96	<u>3024,14</u> 1836,44	-	5927	3599	-	<u>11,4720</u> -	<u>22,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
26	KP20-15-14	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B30	100м3	0,001176	<u>478684,31</u> 51766,57	<u>5375,45</u> 4150,45	563	61	<u>6</u> 5	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,51</u> 0,04
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
27	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,05	<u>11260,15</u> 10964,24	<u>241,47</u> 218,49	563	548	<u>12</u> 11	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>4,16</u> 0,07
28	KP7-17-10 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до товщ. 50 мм)	100м2	0,05	<u>2285,82</u> 1906,69	<u>379,13</u> 343,04	114	95	<u>19</u> 17	<u>14,4720</u> 2,2378	<u>0,72</u> 0,11
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
29	KP20-15-14	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B30	100м3	0,00255	<u>478684,31</u> 51766,57	<u>5375,45</u> 4150,45	1221	132	<u>14</u> 11	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>1,10</u> 0,08
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
30	KB6-11-11 к=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	0,0315	<u>3157,51</u> 2555,37	<u>429,10</u> 162,26	99	80	<u>14</u> 5	<u>18,6714</u> 0,8487	<u>0,59</u> 0,03
31	C124-21 варіант 1	Арматурна сітка д10 A400, чарунка 100x100	т	0,0315	<u>33326,50</u> -	<u>-</u> -	1050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP12-65-1	Очищення та підготовка бетонних поверхонь під бетонування	100м2	0,05	<u>4228,58</u> 4228,58	<u>-</u> -	211	211	<u>-</u> -	<u>35,2440</u> -	<u>1,76</u> -
33	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,05	<u>1559,07</u> 1552,64	<u>-</u> -	78	78	<u>-</u> -	<u>11,4840</u> -	<u>0,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C111-2-1-1 варіант 1	Суміш адгезійна Ceresit CD30	кг	25	<u>134,97</u>	-	3374	-	-	-	-
35	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,05	<u>11260,15</u>	<u>241,47</u>	563	548	<u>12</u>	<u>83,2200</u>	<u>4,16</u>
36	KP7-17-10 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до товщ. 50 мм)	100м2	0,05	<u>2285,82</u>	<u>379,13</u>	114	95	<u>19</u>	<u>14,4720</u>	<u>0,72</u>
		Перелік нарахувань:			<u>1906,69</u>	<u>343,04</u>			<u>17</u>	<u>2,2378</u>	<u>0,11</u>
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
37	KP20-15-14	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В30	100м3	0,00255	<u>478684,31</u>	<u>5375,45</u>	1221	132	<u>14</u>	<u>431,4600</u>	<u>1,10</u>
		Перелік нарахувань:			<u>51766,57</u>	<u>4150,45</u>			<u>11</u>	<u>31,5008</u>	<u>0,08</u>
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
38	КБ6-11-11 к=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	0,01706	<u>3157,51</u>	<u>429,10</u>	54	44	<u>7</u>	<u>18,6714</u>	<u>0,32</u>
39	C124-19 варіант 1	Арматурна сітка д6 А400, чарунка 150х150	т	0,01706	<u>2555,37</u>	<u>162,26</u>	593	-	<u>3</u>	<u>0,8487</u>	<u>0,01</u>
		ПІДСИЛЕННЯ П5			<u>34776,09</u>	-			-	-	-
		Перелік нарахувань:			-	-			-	-	-
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
40	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,504	<u>33889,81</u>	<u>9077,18</u>	17080	10916	<u>4575</u>	<u>145,6000</u>	<u>73,38</u>
41	C121-783 варіант 4	Труба квадратна 40х3	т	0,520128	<u>21658,00</u>	<u>1984,96</u>	23061	-	<u>1000</u>	<u>10,8062</u>	<u>5,45</u>
		Перелік нарахувань:			<u>44336,65</u>	-			-	-	-
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	KP20-12-5	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
43	KP20-38-1	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (екрану балкона)	1т	0,504	15178,09	4860,42	7650	4841	2450	57,6000	29,03
		Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	21,924	9604,80	1221,00	1012	884	615	6,4338	3,24
44	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,21924	46,14	-	5067	4511	-	0,3360	7,37
		Облицювання профільованим листом (балкону)			40,31	-			-	-	-
45	KB9-47-1 к=1,15	Профнастил Т18, товщина 0,5 мм	100м2	0,422	23112,81	2,26	4169	3813	-	146,6400	32,15
46	& C111-1807-1-Ш варіант 1	Саморізи	шт	338	20575,06	2,04	15592	-	-	0,0133	-
47	C113-1878 варіант 2				9879,32	539,85			228	66,0192	27,86
					9035,39	217,04			92	1,4696	0,62
					335,89	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					209346	78953	7936		541,25
		Разом будівельні роботи, грн.					209346		1892		10,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122457				
		всього заробітна плата, грн.					80845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					230277				

		Всього по розділу 2					230277				
		Розділ 3. Стіни									
48	KB8-22-1 к=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 300 мм)	1 м3	0,62	1071,04	118,33	664	577	73	6,8862	4,27
					931,01	59,85			37	0,3589	0,22
49	C119-257 варіант 1	Блок газобетонний	м3	0,6138	3620,05	-	2222	-	-	-	-
50	C111-1642 варіант 1	Клей для блоків газобетонних група МР2	т	0,0155	-	-	140	-	-	-	-
51	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,1426	9059,86	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C124-20 варіант 1	Арматура д8 А400С	т	0,0031	<u>33887,50</u>	-	105	-	-	-	-
53	C1425- 11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,00496	<u>2796,68</u>	-	14	-	-	-	-
54	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,682	<u>74,46</u>	-	51	-	-	-	-
55	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,236	<u>41887,38</u> <u>37979,57</u>	-	9885	8963	-	<u>264,4080</u>	<u>62,40</u>
56	C111-741 варіант 1	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	24,78	<u>146,00</u>	-	3618	-	-	-	-
57	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	1,2154	<u>3620,66</u>	-	4401	-	-	-	-
58	& C111- П598 варіант 1	UD-профіль	м	20,532	<u>27,92</u>	-	573	-	-	-	-
59	& C111- П599 варіант 1	CD-профіль	м	42,48	<u>29,35</u>	-	1247	-	-	-	-
60	C1545-43 варіант 2	Шурупи 3,5х9	100шт	4,01	<u>29,15</u>	-	117	-	-	-	-
61	& C111-20-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт.	72	<u>2,25</u>	-	162	-	-	-	-
62	C111-1895 варіант 2	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	т	0,007410	<u>14581,40</u>	-	108	-	-	-	-
63	C111-1628 варіант 1	Стрічка армувальна	м	20,296	<u>4,02</u>	-	82	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					23449	9540	<u>73</u> <u>37</u>		<u>66,67</u> <u>0,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					23449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13836				
		всього заробітна плата, грн.					9577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					25795				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	KP3-16-3	Ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупнопанельних будівель нетверднучими мастиками, нанесеними поверх пружної прокладки	100 м	10,019	<u>30382,32</u> 29359,68	-	304400	294155	-	<u>197,3760</u>	<u>1977,51</u>
72	C111-617 варіант 1	Мастика типу TENAPLASTS	кг	75,1425	<u>194,01</u>	-	14578	-	-	-	-
73	C111-1714 варіант 1	Джгут зі вспіненого поліетилену 40 мм	м	1001,9	<u>9,15</u>	-	9167	-	-	-	-
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1											
74	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,014026 6	<u>393521,82</u> 37066,62	<u>7250,44</u> 6218,38	5520	520	<u>102</u> 87	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>4,33</u> 0,66
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2											
75	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,501	<u>2693,18</u> 2693,18	-	1349	1349	-	<u>19,9200</u>	<u>9,98</u>
76	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	8,655	<u>418,88</u>	-	3625	-	-	-	-
Стики карнизних елементів											
77	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (відбивання старого розчину, знепилення)	10м	4,54	<u>515,95</u> 505,96	-	2342	2297	-	<u>4,0200</u>	<u>18,25</u>
78	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,454	<u>3714,73</u> 3692,16	<u>22,57</u> 20,42	1686	1676	<u>10</u> 9	<u>28,8000</u> 0,1332	<u>13,08</u> 0,06
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1											
79	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,000499 4	<u>393521,82</u> 37066,62	<u>7250,44</u> 6218,38	197	19	<u>4</u> 3	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,15</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	KB7-19-2 H2,5=1,15	Заповнення вертикальних швів стінових панелей пружними прокладками	100м шва	0,4536	<u>1639,33</u> 1523,21	<u>116,12</u> 50,05	744	691	<u>53</u> 23	<u>10,8560</u> 0,3365	<u>4,92</u> 0,15
81	C111-1714 варіант 2	Джгут вспінений гернітовий УФ стійкий та атмосферостійкий 40 мм	м	45,36	<u>14,25</u> -	<u>-</u> -	646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					344254	300707	<u>169</u> 122		<u>2028,22</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					344254 43378 300829 34432 - - 378686				

		Всього по розділу 5					378686				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
82	KP11-10-3	Розділ 6. Опорядження фасаду <i>Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм</i> Перелік нарахувань:	100м2	3,852	<u>40671,84</u> 40046,42	<u>587,82</u> 253,93	156668	154259	<u>2264</u> 978	<u>253,8600</u> 1,5646	<u>977,87</u> 6,03
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
83	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 Перелік нарахувань:	100м3	0,084744	<u>360823,36</u> 44258,22	<u>7250,44</u> 6218,38	30578	3751	<u>614</u> 527	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>31,26</u> 4,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	KP12-51-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	19,259	<u>16271,76</u> 3508,87	<u>9,03</u> 8,17	313378	67577	<u>174</u> 157	<u>25,0080</u> 0,0533	<u>481,63</u> 1,03
85	KP11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолинійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань Перелік нарахувань:	100м2	0,21	<u>95988,21</u> 94765,47	<u>1175,63</u> 507,86	20158	19901	<u>247</u> 107	<u>600,7320</u> 3,1291	<u>126,15</u> 0,66
86	KP20-18-7	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 Перелік нарахувань:	100м3	0,00924	<u>360823,36</u> 44258,22	<u>7250,44</u> 6218,38	3334	409	<u>67</u> 57	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>3,41</u> 0,44
87	KP12-51-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Силікатне фарбування нових укосів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	1,05	<u>16271,76</u> 3508,87	<u>9,03</u> 8,17	17085	3684	<u>9</u> 9	<u>25,0080</u> 0,0533	<u>26,26</u> 0,06
88	KP11-52-2	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань (карнизні панелі, горизонтальні поверхні) Перелік нарахувань:	100м2	1,2895	<u>8067,29</u> 8034,64	<u>4,51</u> 4,08	10403	10361	<u>6</u> 5	<u>60,9840</u> 0,0266	<u>78,64</u> 0,03
89	KP20-18-7	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 Перелік нарахувань:	100м3	0,000386 85	<u>360823,36</u> 44258,22	<u>7250,44</u> 6218,38	140	17	<u>3</u> 2	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>0,14</u> 0,02

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	KP20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,19628	<u>3865,18</u> 397,13	<u>3468,05</u> 1349,36	759	78	<u>681</u> 265	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,65</u> 1,68
94	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	19,628	<u>151,07</u> -	<u>151,07</u> 26,49	2965	-	<u>2965</u> 520	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,16
		Разом прямі витрати по розділу 7					3724	78	<u>3646</u> 785		<u>0,65</u> 4,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3724 863 373 - - 4097				
		----- Всього по розділу 7					4097				
		Разом прямі витрати по кошторису					1188603	678897	<u>20970</u> 7075		<u>4571,06</u> 45,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1188603 488736 685972 118866 - - 1307469				
		----- Всього по кошторису					1307469				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4616,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					685972				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 5 у м. Полтава
686-25-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на сходові клітки

Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 5 у м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1467,649 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,73906 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 651,996 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Оздоблювальні роботи									
		СТІНИ									
1	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	5,6166	<u>4228,58</u>	-	23750	23750	-	<u>35,2440</u>	<u>197,95</u>
					4228,58	-			-	-	-
2	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної	100м2	6,106	<u>6106,02</u>	-	37283	37283	-	<u>50,8920</u>	<u>310,75</u>
					6106,02	-			-	-	-
3	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь торців від вапняної фарби	100м2	0,25	<u>4228,58</u>	-	1057	1057	-	<u>35,2440</u>	<u>8,81</u>
					4228,58	-			-	-	-
4	KB15-182-4 к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	11,973	<u>12510,14</u>	<u>5,19</u>	149784	146192	<u>62</u>	<u>87,0228</u>	<u>1041,92</u>
					12210,17	4,70			56	0,0306	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C111-1895 варіант 4	Шпаклівка модифікована фініш	т	1,43676	<u>12770,04</u>	-	18347	-	-	-	-
6	C111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	299,325	<u>41,17</u>	-	12323	-	-	-	-
7	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	3,592	<u>9265,95</u> 9218,90	<u>43,19</u> 21,08	33283	33114	<u>155</u> 76	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>222,62</u> 0,51
8	C111-1895 варіант 3	Шпаклівка модифікована старт	т	0,43104	<u>11750,04</u>	-	5065	-	-	-	-
9	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТЕЛЯ	100м2	11,973	<u>22478,47</u> 7379,74	<u>2,26</u> 2,04	269135	88358	<u>27</u> 24	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>629,73</u> 0,16
10	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	4,956	<u>5370,30</u> 5370,30	-	26615	26615	-	<u>44,7600</u>	<u>221,83</u>
11	КБ15-182-5 к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	4,956	<u>16518,23</u> 16218,26	<u>5,19</u> 4,70	81864	80378	<u>26</u> 23	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>572,86</u> 0,15
12	C111-1895 варіант 4	Шпаклівка модифікована фініш	т	0,59472	<u>12770,04</u>	-	7595	-	-	-	-
13	C111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	123,9	<u>41,17</u>	-	5101	-	-	-	-
14	КБ15-182-7 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	1,487	<u>11654,30</u> 11645,25	<u>5,19</u> 4,70	17330	17316	<u>8</u> 7	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>116,41</u> 0,05
15	C111-1895 варіант 3	Шпаклівка модифікована старт	т	0,17844	<u>11750,04</u>	-	2097	-	-	-	-
16	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,956	<u>24844,69</u> 8307,47	<u>2,26</u> 2,04	123130	41172	<u>11</u> 10	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>293,43</u> 0,07
17	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази (сходові ґрати)	100м2	0,9	<u>25674,37</u> 20639,04	<u>45,13</u> 40,84	23107	18575	<u>41</u> 37	<u>147,0960</u> 0,2664	<u>132,39</u> 0,24
18	КР12-30-3	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [ел. щитки] з землі та риштувань	100м2	0,2	<u>7615,86</u> 4278,91	-	1523	856	-	<u>30,8880</u>	<u>6,18</u>
19	КР12-33-7	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож (сходи на покрівлю)	100м2	0,05	<u>23112,41</u> 20314,04	-	1156	1016	-	<u>146,6400</u>	<u>7,33</u>
20	КР12-30-11	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,5	<u>14500,69</u> 11247,53	-	7250	5624	-	<u>81,1920</u>	<u>40,60</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР9-12-1	Ремонт металевих сходових ґрат	100м	1,96	<u>3188,19</u> 3095,60	-	6249	6067	-	<u>23,4960</u>	<u>46,05</u>
22	С121-783 варіант 3	Полоса сталеві 20х2	т	0,0028	<u>42353,87</u>	-	119	-	-	-	-
23	КР12-16-3	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі	100м ²	0,14	<u>34443,62</u> 30517,34	-	4822	4272	-	<u>225,7200</u>	<u>31,60</u>
24	КР7-32-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Навішування поштових скриньок	100шт	0,9	<u>3702,24</u> 3672,03	-	3332	3305	-	<u>27,8712</u>	<u>25,08</u>
25	КР7-32-1	Навішування поштових скриньок	100шт	0,9	<u>5344,18</u> 5245,76	-	4810	4721	-	<u>39,8160</u>	<u>35,83</u>
26	С113-2130 варіант 1	Поштові скриньки	шт	90	<u>675,82</u>	-	60824	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							926951	539671	<u>330</u> 233		<u>3941,37</u> 1,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							926951 386950 539904 92695 - -				
Всього по розділу 1							1019646				
Розділ 2. Укоси											
27	КР11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м ²	0,35	<u>53229,49</u> 45763,04	<u>83,50</u> 75,55	18630	16017	<u>29</u> 26	<u>338,4840</u> 0,4928	<u>118,47</u> 0,17
28	С111-741 варіант 1	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м ²	36,75	<u>146,00</u>	-	5366	-	-	-	-
29	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	112	<u>7,01</u>	-	785	-	-	-	-
30	КБ15-182-4 к=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною	100м ²	0,35	<u>12510,14</u> 12210,17	<u>5,19</u> 4,70	4379	4274	<u>2</u> 2	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>30,46</u> 0,01
31	С111-1895 варіант 4	Шпаклівка модифікована фініш	т	0,042	<u>12770,04</u>	-	536	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	8,75	<u>41,17</u>	-	360	-	-	-	-
33	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,35	<u>22478,47</u> 7379,74	<u>2,26</u> 2,04	7867	2583	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>18,41</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					37923	22874	<u>32</u> 29		<u>167,34</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37923 15017 22903 3793 - - 41716				
		----- Всього по розділу 2					41716				
		Розділ 3. Двері									
34	KP6-14-1	ТАМБУРНІ ДВЕРІ Знімання дверних полотен	100 м2	0,1134	<u>6557,77</u> 6557,77	-	744	744	-	<u>53,6160</u>	<u>6,08</u>
35	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>29688,93</u> 27845,77	<u>1813,36</u> 783,35	1781	1671	<u>109</u> 47	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>13,27</u> 0,29
36	KB10-28-1 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1134	<u>30204,87</u> 19672,43	<u>10361,12</u> 3917,99	3425	2231	<u>1175</u> 444	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>15,35</u> 2,32
37	C123-208 варіант 1	Двері металопластикові	м2	11,34	<u>6645,99</u>	-	75366	-	-	-	-
38	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	2,1	<u>418,88</u>	-	880	-	-	-	-
39	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп 100x10мм	100шт	0,52	<u>808,99</u>	-	421	-	-	-	-
40	KB10-26-5 κ=0,8; κ=1,15	ВХІД НА ПОКРІВЛЮ (Демонтаж) Установлення люків у перекрыттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0192	<u>21967,38</u> 21967,38	-	422	422	-	<u>168,2938</u>	<u>3,23</u>
41	KB10-26-5 κ=1,15	Установлення люків у перекрыттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0192	<u>46386,99</u> 34324,04	-	891	659	-	<u>262,9590</u>	<u>5,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C123-236 варіант 1	Люки, ДЛ 10-10, площа 0,96 м2	м2	1,92	<u>3139,04</u>	-	6027	-	-	-	-
43	C1515-23 варіант 1	Замок висячий	шт	2	<u>193,78</u>	-	388	-	-	-	-
44	& C1630- 137-111-1 варіант 1	Петлі (2 шт.)	комплект	2	<u>97,40</u>	-	195	-	-	-	-
45	KP12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь білилом з додаванням колера за 2 рази (вихід на покрівлю) ВХІДНІ ДВЕРІ ДО ПІД'ЇЗДУ	100м2	0,0192	<u>9224,10</u> 3816,99	<u>2,26</u> 2,04	177	73	-	<u>27,2040</u> 0,0133	<u>0,52</u> -
46	KP12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2	100м2	0,38304	<u>9188,81</u> 5605,48	-	3520	2147	-	<u>40,4640</u>	<u>15,50</u> -
47	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0798	<u>6557,77</u> 6557,77	-	523	523	-	<u>53,6160</u>	<u>4,28</u> -
48	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>29688,93</u> 27845,77	<u>1813,36</u> 783,35	594	557	<u>36</u> 16	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>4,42</u> 0,10
49	KB10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0798	<u>53820,20</u> 49804,04	<u>2448,99</u> 926,07	4295	3974	<u>195</u> 74	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>25,93</u> 0,39
50	& C121-252- 10-Ш варіант 2	Двері сталеві посилені, утеплені з замком 1, 9х2,1 м	шт	2	<u>30203,04</u>	-	60406	-	-	-	-
51	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,16	<u>2693,18</u> 2693,18	-	431	431	-	<u>19,9200</u>	<u>3,19</u> -
52	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	1,219	<u>418,88</u>	-	511	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					160997	13432	<u>1515</u> 581		<u>96,82</u> 3,10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					160997 146050 14013 16099 - - 177096				

		Всього по розділу 3					177096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Електрика									
53	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	4,5	<u>10797,97</u> 5587,94	<u>3772,32</u> 1258,76	48591	25146	<u>16975</u> 5664	<u>39,3600</u> 8,4370	<u>177,12</u> 37,97
54	С123-332 варіант 1	Короб пластиковий	м	454,5	<u>47,27</u> -	<u>-</u> -	21484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	5,13	<u>2657,22</u> 1091,49	<u>1415,13</u> 455,47	13632	5599	<u>7260</u> 2337	<u>7,5120</u> 3,1159	<u>38,54</u> 15,98
56	С153-22 варіант 1	Кабель силовий б/в	1000м	0,4635	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С153-21 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,06489	<u>26872,03</u> -	<u>-</u> -	1744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового світильника настінного	100шт	0,36	<u>30143,51</u> 20035,08	<u>90,27</u> 81,68	10852	7213	<u>32</u> 29	<u>130,6920</u> 0,5328	<u>47,05</u> 0,19
59	С1547-5 варіант 1	Настінний світильник	шт	36	<u>901,08</u> -	<u>-</u> -	32439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчиків руху)	шт	36	<u>240,62</u> 147,17	<u>-</u> -	8662	5298	<u>-</u> -	<u>0,9600</u> -	<u>34,56</u> -
61	С1545-258 варіант 1	Датчик руху	комплект	36	<u>406,08</u> -	<u>-</u> -	14619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					152023	43256	<u>24267</u> 8030		<u>297,27</u> 54,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					152023 84500 51286 15203 - - 167226				

		Всього по розділу 4					167226				
		Розділ 5. Ганки, козирьки									
62	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,51	<u>4228,58</u> 4228,58	<u>-</u> -	2157	2157	<u>-</u> -	<u>35,2440</u> -	<u>17,97</u> -
63	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,405	<u>5370,30</u> 5370,30	<u>-</u> -	2175	2175	<u>-</u> -	<u>44,7600</u> -	<u>18,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	KP11-4-7	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1	<u>66347,03</u> 65337,81	<u>863,14</u> 503,04	6635	6534	<u>86</u> 50	<u>454,8720</u> 3,1896	<u>45,49</u> 0,32
65	KP11-4-8	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1	100м2	0,1	<u>18550,89</u> 18119,32	<u>431,57</u> 251,52	1855	1812	<u>43</u> 25	<u>126,1440</u> 1,5948	<u>12,61</u> 0,16
66	KP20-14-2	Готування цементно-вапняного розчину вручну	100м3	0,00347	<u>56552,57</u> 56552,57	- -	196	196	- -	<u>471,3500</u> -	<u>1,64</u> -
67	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,04858	<u>5664,45</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
68	C111-1324 варіант 1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,070788	<u>5650,99</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
69	C1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2	м3	0,2717	<u>994,78</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -
70	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,405	<u>24844,69</u> 8307,47	<u>2,26</u> 2,04	10062	3365	<u>1</u> 1	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>23,98</u> 0,01
71	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,51	<u>5751,87</u> 1893,89	<u>2,26</u> 2,04	2933	966	<u>1</u> 1	<u>12,7320</u> 0,0133	<u>6,49</u> 0,01
72	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,405	<u>4019,19</u> 3960,78	<u>58,41</u> 54,26	1628	1604	<u>24</u> 22	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>13,37</u> 0,16
73	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,462	<u>2120,57</u> 2070,37	- -	980	957	- -	<u>17,2560</u> -	<u>7,97</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,01749	<u>3865,18</u> 397,13	<u>3468,05</u> 1349,36	68	7	<u>61</u> 24	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,06</u> 0,15
82	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	1,749	<u>151,07</u> -	<u>151,07</u> 26,49	264	-	<u>264</u> 46	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,28
		Разом прямі витрати по розділу 6					332	7	<u>325</u> 70		<u>0,06</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					332				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					77				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					365				

		Всього по розділу 6					365				
		Разом прямі витрати по кошторису					1334227	642919	<u>26663</u> 9077		<u>4678,74</u> 60,32
		Разом будівельні роботи, грн.					1334227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					664645				
		всього заробітна плата, грн.					651996				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133422				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1467649				

		Всього по кошторису					1467649				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4739,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					651996				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 5 у м. Полтава
686-25-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на конструкція підсилення – монолітна залізобетонна конструкція
Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 5 у м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 453,060 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48426 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,792 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 січня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. Конструкція підсилення – монолітна залізобетонна конструкція									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,114	<u>36653,89</u>	-	4179	4179	-	<u>305,5000</u>	<u>34,83</u>
					36653,89	-			-	-	-
2	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,177	<u>36101,98</u>	-	6390	6390	-	<u>300,9000</u>	<u>53,26</u>
					36101,98	-			-	-	-
3	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	46,56	<u>195,57</u>	-	9106	9106	-	<u>1,6300</u>	<u>75,89</u>
					195,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	18,24	<u>151,07</u>	<u>151,07</u>	2756	-	<u>2756</u>	-	-
					-	26,49			483	0,1610	2,94
5	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	28,32	<u>143,97</u>	<u>143,97</u>	4077	-	<u>4077</u>	-	-
					-	26,49			750	0,1610	4,56
6	KP18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	1,18	<u>3404,52</u>	<u>2348,16</u>	4017	1147	<u>2771</u>	<u>7,5100</u>	<u>8,86</u>
		До 15 см			971,94	726,30			857	3,9873	4,71
7	KP18-22-4 к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щебених сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до товщ. 15 см)	100м2	1,18	<u>74,48</u>	<u>55,18</u>	88	-	<u>65</u>	-	-
					-	11,96			14	0,0780	0,09
8	C1421-9656-3 варіант 2	Суміш щебенево-піщана С7	м3	22,3964	<u>1293,43</u>	-	28968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	KP18-22-1	Підсилення щебеневої існуючої основи Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	2,28	<u>3404,52</u>	<u>2348,16</u>	7762	2216	<u>5354</u>	<u>7,5100</u>	<u>17,12</u>
		До 5 см			971,94	726,30			1656	3,9873	9,09
10	KP18-22-4 к=7	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щебених сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до товщ. 5 см)	100м2	-2,28	<u>173,78</u>	<u>128,76</u>	-396	-	<u>-294</u>	-	-
					-	27,90			-64	0,1820	-0,41
11	C1421-9656-3 варіант 2	Суміш щебенево-піщана С7	м3	14,5464	<u>1293,43</u>	-	18815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	51,9	<u>4501,01</u>	-	233602	43899	-	<u>6,4200</u>	<u>333,20</u>
					845,84	-			-	-	-
13	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного мінус від KP7-16-4	м3	-14,63	<u>603,42</u>	-	-8828	-8828	-	<u>4,5800</u>	<u>-67,01</u>
					603,42	-			-	-	-
14	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	3,46	<u>285,37</u>	-	987	987	-	<u>2,0600</u>	<u>7,13</u>
					285,37	-			-	-	-
15	C124-22 варіант 1	Арматура д12 А400, чарунка 200х200	т	3,0083	<u>33357,42</u>	-	100349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					411872	59096	<u>14729</u>		<u>463,28</u>
									3696		20,98
		Разом будівельні роботи, грн.					411872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					338047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					62792 41188 - - 453060				
		Всього по розділу 1					453060				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					411872 411872 338047 62792 41188 - - 453060	59096	14729 3696		463,28 20,98
		Всього по кошторису					453060				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					484,26 62792				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]