

Будова - Капітальний ремонт центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Жага життя" за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5
(встановлення підйомника для маломобільних груп населення) (з ПКД) (коригування)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	372,05	68,95			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	156,52	69,63			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	50	97,22			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	70,4	84,19			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	4,22	83,07			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	69,56	116,33			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	722,75				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,576	284,44			
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,00996	563,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,03744	652,16			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0068	80,98			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,664	666,20			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,14994	633,16			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,11964	645,14			
17	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0042066	533,65			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,52026	379,29			
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,04484	495,82			
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,70267	102,94			
21	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,01344	157,48			
22	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,20832	343,26			
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,00277	39,95			
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	23,28292	331,36			
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,01642	386,87			
26	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,21967	472,68			
27	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,02141	788,49			
28	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	1,83847	103,84			
29	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,49031	86,28			
30	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,103045	1065,89			
31	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,00996	55,74			
32	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,03744	136,32			
33	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,1382	461,56			
34	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,24761	585,65			
35	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,04226	1014,63			
36	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,05882	817,34			
37	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,00498	497,79			
38	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,0302784	3806,52			
39	КБМ214-620	Установки бурові шнекового буріння для улаштування буронабивних паль, глибина свердловини до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш. год	1,684152	1417,69			
40	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,00342	417,15			
41	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	0,37276	6,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,3984	101,01			
43	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,2332	91,48			
44	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	23,0767	5,41			
45	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	12	242,93			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
46	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,6736				
47	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,0662544				
48	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,73636008				
49	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,428856				
50	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,0146476				
51	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,14028				
52	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,6797164				
53	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,6701868				
54	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,608232				
55	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,874071324				
56	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	0,3159936				
57	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,593488				
58	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,62072192				
59	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,00496584				
60	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,3474432				
61	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	0,401856				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
62	+&C11-1-17-16 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	6,5	36,79	36,00	0,07	0,72
63	+&C11-1-17-1Н варіант 1	Дюбель 6x40 в комплекті	шт	18	1,15	1,15	-	-
64	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00008	51933,90	50694,33	221,26	1018,31
65	+&C111-88-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 150	шт	22,0458	3,90	3,80	0,02	0,08
66	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00004	118184,63	115646,02	221,26	2317,35
67	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00154	55986,02	54666,99	221,26	1097,77
68	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000005	24395,10	23695,50	221,26	478,34
69	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000034	31211,91	30378,65	221,26	612,00
70	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001704	2608,34	2289,92	267,28	51,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,074369	3212,96	2885,33	264,63	63,00
72	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані	м2	1,94	508,31	490,00	8,34	9,97
73	+C111-283 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	4,25	562,37	543,00	8,34	11,03
74	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	0,54075	88,01	85,98	0,30	1,73
75	+&C111-641-7 варіант 1	Пластиковий кутік	м	30,36	46,61	45,50	0,20	0,91
76	+&C111-696-1 варіант 1	Сендвіч-панель	м2	0,704	895,59	875,00	3,03	17,56
77	+&C111-762-1-Б1 варіант 1	Плити "Армстронг"	м2	6,33	203,67	198,00	1,68	3,99
78	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000074	36188,75	35302,65	176,52	709,58
79	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0035	30709,47	29930,80	176,52	602,15
80	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	1,6	96,78	94,63	0,25	1,90
81	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,57336	236,77	231,94	0,19	4,64
82	+&C111-955-В1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	25,7368	0,40	0,40	-	-
83	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,378	3903,26	3600,00	226,73	76,53
84	+C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,108324	3291,26	3000,00	226,73	64,53
85	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,963532	3903,26	3600,00	226,73	76,53
86	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0003905	35649,00	34724,79	225,21	699,00
87	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,09456	227,85	223,35	0,03	4,47
88	C111-1608	Дрантя	кг	0,12743	11,75	11,10	0,42	0,23
89	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,214	40,95	39,73	0,42	0,80
90	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	11,36	190,06	186,00	0,33	3,73
91	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,06191	140,63	137,79	0,08	2,76
92	+C111-1651 варіант 1	Клеючий розчин CHROVODEN PU 260	кг	4,28	414,20	405,80	0,28	8,12
93	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	10,605	42,22	41,00	0,39	0,83
94	+&C111-1744-8-Н варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні 3.7м	м	5,7	41,11	39,90	0,40	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	+&C111-1744-8-Н варіант 2	Т-профілі металневі поперечні 1.2м	м	11,5	33,05	32,00	0,40	0,65
96	+&C111-1744-8-Н варіант 3	Т-профілі металневі поперечні 0.6м	м	5,7	35,09	34,00	0,40	0,69
97	C111-1757	Рядно	м2	0,5605	60,13	58,87	0,08	1,18
98	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,008	918,22	900,00	0,22	18,00
99	+C111-1812 варіант 1	Смуга 3x50x822мм	кг	7,92	43,20	42,70	0,18	0,32
100	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	31714,58	31301,97	176,52	236,09
101	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004	68875,96	67339,52	185,93	1350,51
102	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,00000192	316264,45	309878,92	184,27	6201,26
103	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,00000192	636275,92	623615,65	184,27	12476,00
104	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,014484	18632,32	17949,42	317,56	365,34
105	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	12,35	6,96	6,54	0,28	0,14
106	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	27,105	17,66	17,03	0,28	0,35
107	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,46442	59,53	58,08	0,28	1,17
108	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	12,75	8,04	7,60	0,28	0,16
109	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	36	14,47	13,90	0,29	0,28
110	+C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 137	кг	16,2	53,34	52,00	0,29	1,05
111	+&C111-2014-4-1	Фарба "Prifi-sil Fassad" ((модифікована силіконом марка Dufa)	кг	6	180,34	176,40	0,40	3,54
112	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,000185	8910,12	8600,00	135,41	174,71
113	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,000838	8910,12	8600,00	135,41	174,71
114	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001753	8910,12	8600,00	135,41	174,71
115	+C112-255	Дошки паркетні, облицьовані паркетними планками з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	4,2432	8776,11	8600,00	4,03	172,08
116	+C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні	м3	0,9	4512,13	4400,00	23,66	88,47
117	+&C123-198-4	Двері металопластикові	м2	6,09	6640,82	6500,00	10,61	130,21
118	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,756	438,87	427,15	3,11	8,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,07542	606,42	590,09	4,44	11,89
120	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,024	44040,05	43000,00	176,52	863,53
121	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0325	44040,05	43000,00	176,52	863,53
122	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,2501	44040,05	43000,00	176,52	863,53
123	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0383	46488,09	45400,04	176,52	911,53
124	+&C126-1303-5	Підвіси в комплекті.	шт	5	8,50	8,50	-	-
125	+&C126-1303-5 варіант 1	Тяга підвісу	шт	5	8,50	8,50	-	-
126	C142-10-2	Вода	м3	1,94668	42,10	42,10	-	-
127	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,06225	1347,80	670,39	650,98	26,43
128	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1,30725	1065,95	394,07	650,98	20,90
129	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	4,1632	1176,91	543,54	610,29	23,08
130	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0969	947,41	318,54	610,29	18,58
131	C1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	0,43355	493,49	87,27	396,54	9,68
132	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	3,57814	715,89	398,11	303,74	14,04
133	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,4084	6106,70	5800,00	186,96	119,74
134	+C1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,6026	6106,70	5800,00	186,96	119,74
135	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,353	465,79	132,68	323,98	9,13
136	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,51	2317,16	1829,19	442,54	45,43
137	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,1938	2403,86	1914,19	442,54	47,13
138	+C1427-11803-1 варіант 1	Газобетонні блоки Аероком Д400	м3	0,51	3299,84	3166,00	69,14	64,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	C1544-89	Скlostрiчка липка iзоляцiйна на полiкасиновому компаундi, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина вiд 0,14 до 0,19 мм	кг	0,14	710,58	696,22	0,43	13,93
140	C1544-92	Стрiчка iзоляцiйна "Пара"	кг	0,008	138,17	135,03	0,43	2,71
141	+C1545-90 варiант 1	Монтажна коробка	100шт	0,01	12751,11	12500,00	1,09	250,02
142	C1545-101	Стрiчка монтажна ЛМ	100м	0,0026	454,81	445,62	0,27	8,92
143	C1545-267	Труби полiвiнiлхлориднi	т	0,001162	151567,52	148356,69	238,92	2971,91
144	C1546-7	Вазелiн технiчний	т	0,001	116029,51	113450,10	304,32	2275,09
145	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	73205,24	71465,52	304,32	1435,40
146	+C1547-5 варiант 2	LED сiтьильник пiд Армстронг EVROLIGHT PANEL-36 6400K	шт	5	754,05	739,00	0,26	14,79
147	+&C188888-21-2	Пiна монтажна.	шт	3	287,88	280,00	2,24	5,64
148	+15093-35013 варiант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,08	24275,54	23780,00	19,55	475,99
149	+15093-35033 варiант 1	Кабель напругою до 660в перерiзом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,06	81959,85	80310,00	42,79	1607,06
		Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат						
150	C1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	4,9055	4,9416	4,9416		
151	C1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,0466	184,55	184,55		
		IV. Устаткування						
152	+1504-1001 варiант 1	Вимикач автоматичний трьохфазний 32А (iP20) ETIMAT 6 ЗР С32	шт	1	590,31	568,00	17,04	5,27
153	+1504-1001 варiант 2	Диферанiйний вимикач двополюсний I _p =16А (iP20) KZS-2М С16/0.03	шт	3	1319,87	1270,00	38,10	11,77
154	+&1906-14001-1 варiант 1	Гвинтовий iнвалiдний пiдйомник стiйкового типу - 3 зупинки з доставкою ТОВ "Фаворiтлiфт"	шт	1	602072,97	602072,97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	+&1906-14001-1 варіант 2	Самонесуча шахта з доставкою ТОВ "Фаворітліфт"	шт	1	500870,83	500870,83	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Жага життя" за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (встановлення підйомника для маломобільних груп населення) (з ПКД) (коригування)
01-06-01-06-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонтні роботи
Будівля закладу охорони здоров'я

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 203,889 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46878 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,078 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP2-1-3	Розбирання бетонного виступу	1 м3	3,5	<u>2812,08</u> 694,47	<u>2117,61</u> 543,09	9842	2431	<u>7411</u> 1901	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>36,54</u> 25,97
2	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00068	<u>22208,63</u> 22208,63	-	15	15	-	<u>366,6000</u> -	<u>0,25</u> -
3	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,00171	<u>1884,28</u> 1884,28	-	3	3	-	<u>31,1040</u> -	<u>0,05</u> -
4	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,0314	<u>39793,79</u> 39793,79	-	1250	1250	-	<u>656,8800</u> -	<u>20,63</u> -
5	KB6-22-7	Демонтаж бетонного козирька товщ. 120 мм	100м3	0,00432	<u>116300,96</u> 112670,99	<u>3629,97</u> 191,72	502	487	<u>15</u> 1	<u>1610,9664</u> 2,7121	<u>6,96</u> 0,01
6	KB12-12-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,0535	<u>8315,04</u> 7961,97	<u>347,05</u> 73,52	445	426	<u>19</u> 4	<u>119,6928</u> 0,7800	<u>6,4</u> 0,04
7	KP8-37-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати в один шар	100м2	0,0065	<u>3321,82</u> 3237,08	<u>84,74</u> 74,65	22	21	<u>1</u> -	<u>50,9376</u> 1,0673	<u>0,33</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (віконних ніш)	10 м3	0,0153	<u>15627,21</u> 7828,34	<u>7798,87</u> 2023,54	239	120	<u>119</u> 31	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>1,8</u> 0,41
9	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверей	100м2	0,01847	<u>16581,51</u> 15306,07	<u>1268,09</u> 284,62	306	283	<u>23</u> 5	<u>197,7528</u> 2,9484	<u>3,65</u> 0,05
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів	100м2	0,0207	<u>4430,09</u> 4430,09	-	92	92	-	<u>73,1280</u>	<u>1,51</u>
11	КБ10-20-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0262	<u>8454,12</u> 8422,36	-	221	221	-	<u>108,8160</u>	<u>2,85</u>
12	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати товщю150мм	м3	0,65	<u>331,49</u> 331,49	-	215	215	-	<u>5,4720</u>	<u>3,56</u>
13	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,0417	<u>1362,08</u> 1308,53	<u>53,55</u> 11,00	57	55	<u>2</u> -	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>0,9</u> 0,01
14	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	0,0417	<u>5610,37</u> 4061,45	<u>1548,92</u> 389,35	234	169	<u>65</u> 16	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>2,55</u> 0,22
15	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,284	<u>4912,55</u> 4430,09	<u>482,46</u> 128,22	1395	1258	<u>137</u> 36	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>20,77</u> 0,44
16	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>15565,85</u> 14060,06	<u>1488,33</u> 395,54	156	141	<u>15</u> 4	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
17	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,01847	<u>3311,32</u> 3311,32	-	61	61	-	<u>53,6160</u>	<u>0,99</u>
18	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	100м2	0,0414	<u>4830,18</u> 4657,63	<u>172,55</u> 35,44	200	193	<u>7</u> 1	<u>76,8840</u> 0,4385	<u>3,18</u> 0,02
19	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	0,0414	<u>5610,37</u> 4061,45	<u>1548,92</u> 389,35	232	168	<u>64</u> 16	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>2,53</u> 0,22
20	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0175	<u>2186,43</u> 2065,49	<u>120,94</u> 74,02	38	36	<u>2</u> 1	<u>30,2592</u> 0,9293	<u>0,53</u> 0,02
21	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0414	<u>1146,09</u> 1141,15	<u>4,94</u> 4,12	47	47	-	<u>16,1088</u> 0,0533	<u>0,67</u> -
22	КБ15-76-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,0414	<u>9546,97</u> 9517,50	<u>2,96</u> 2,47	395	394	-	<u>134,3520</u> 0,0320	<u>5,56</u> -
23	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих поручнів для інвалідів	1т	0,05	<u>9602,42</u> 6273,54	<u>3328,88</u> 426,70	480	314	<u>166</u> 21	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>3,73</u> 0,22
24	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12	<u>118,49</u> 118,49	-	1422	1422	-	<u>1,9560</u>	<u>23,47</u>
25	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	12	<u>242,93</u> -	<u>242,93</u> 29,24	2915	-	<u>2915</u> 351	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 4,22
		Разом прямі витрати по розділу 1					20784	9822	<u>10961</u> 2388		<u>151,62</u> 31,91
		Разом будівельні роботи, грн.					20784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1 12210 7366 21,94 2553 28150				
		----- Всього по розділу 1					28150				
		Розділ 2. Палі									
26	КБ8-2-3	Улаштування основи під фундаменти гравійної	1 м3	0,377	<u>917,16</u> 210,48	<u>139,17</u> 35,44	346	79	<u>52</u> 13	<u>3,3120</u> 0,4830	<u>1,25</u> 0,18
27	КБ5-29-1 тех.ч. п.1.3.1.1г к(труд)=1, 13 к(ЕММ)=1,13	Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 1, діаметром до 600 мм, довжиною до 12 м /улаштування буронабивних паль/	м3	2,7	<u>2401,17</u> 228,14	<u>1500,13</u> 293,03	6483	616	<u>4050</u> 791	<u>3,1459</u> 3,3960	<u>8,49</u> 9,17
28	КР20-15-11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	100м3	0,03078	<u>295474,56</u> 31365,42	<u>3668,46</u> 2514,65	9095	965	<u>113</u> 77	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>15,94</u> 1,16
29	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,024	<u>44040,05</u> -	-	1057	-	-	-	-
30	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,16	<u>44040,05</u> -	-	7046	-	-	-	-
31	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,0079	<u>7313,74</u> 4468,87	<u>2595,33</u> 483,78	58	35	<u>21</u> 4	<u>59,5056</u> 5,0705	<u>0,47</u> 0,04
32	С111-1812 варіант 1	Смуга 3х50х822мм	кг	7,92	<u>43,20</u> -	-	342	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					24427	1695	<u>4236</u> 885		<u>26,15</u> 10,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24427 18496 2580 1509 4,4 513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					25936				

		Всього по розділу 2					25936				
		Розділ 3. З/бетонний ростверк									
33	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>249566,56</u> 13216,24	-	1248	66	-	<u>207,9660</u>	<u>1,04</u>
34	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Ростверк) /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0181	<u>28913,97</u> 23783,24	<u>1982,77</u> 121,07	523	430	<u>36</u> 2	<u>344,1858</u> 1,7454	<u>6,23</u> 0,03
35	КР20-15-12	Готування важкого бетону на щепені, клас бетону В25	100м3	0,01837	<u>312864,24</u> 31365,42	<u>3668,46</u> 2514,65	5747	576	<u>67</u> 46	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>9,51</u> 0,69
36	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0225	<u>44040,05</u>	-	991	-	-	-	-
37	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0901	<u>44040,05</u>	-	3968	-	-	-	-
38	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (ЗД-2)	т	0,0138	<u>58975,94</u> 11671,47	<u>317,41</u> 71,24	814	161	<u>4</u> 1	<u>164,7582</u> 0,7380	<u>2,27</u> 0,01
39	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (ЗД-1)	т	0,0245	<u>50971,48</u> 2268,99	<u>1858,00</u> 417,02	1249	56	<u>46</u> 10	<u>32,0298</u> 4,3200	<u>0,78</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 3					14540	1289	<u>153</u> 59		<u>19,83</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14540				
		Всього будівельні роботи, грн.					15366				

		Всього по розділу 3					15366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Стіни									
40	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком (під двері)	1 м3	0,153	<u>1897,23</u> 830,34	<u>1066,89</u> 273,62	290	127	<u>163</u> 42	<u>12,7080</u> 3,7382	<u>1,94</u> 0,57
41	КБ8-22-2	Закладання віконного пройому газобетонними блоками Аероком D400	1 м3	0,51	<u>435,19</u> 433,31	-	222	221	-	<u>6,3480</u>	<u>3,24</u>
42	С1427-11803-1 варіант 1	Газобетонні блоки Аероком D400	м3	0,51	<u>3299,84</u>	-	1683	-	-	-	-
43	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	12,75	<u>8,04</u>	-	103	-	-	-	-
44	КР19-27-1	Влаштування утеплення стін товщ.150 мм.	м3	0,9	<u>1525,77</u> 1524,92	-	1373	1372	-	<u>20,7840</u>	<u>18,71</u>
45	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні	м3	0,9	<u>4512,13</u>	-	4061	-	-	-	-
46	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	36	<u>14,47</u>	-	521	-	-	-	-
47	КР11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином стін гладких	100м2	0,06	<u>27412,94</u> 27412,94	-	1645	1645	-	<u>325,6080</u>	<u>19,54</u>
48	С111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 137	кг	16,2	<u>53,34</u>	-	864	-	-	-	-
49	КР12-50-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,06	<u>1429,81</u> 1333,78	<u>3,71</u> 3,09	86	80	-	<u>18,8280</u> 0,0400	<u>1,13</u>
50	& С111-2014-4-1	Фарба "Prifi-sil Fassad" ((модифікована силіконом марка Dufa)	кг	6	<u>180,34</u>	-	1082	-	-	-	-
51	КБ9-47-1	Зашивання отвору сендвіч-панелью	100м2	0,0064	<u>4898,08</u> 4561,93	<u>50,39</u> 5,42	31	29	-	<u>66,0192</u> 0,0809	<u>0,42</u>
52	& С111-696-1 варіант 1	Сендвіч-панель	м2	0,704	<u>895,59</u>	-	630	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					12591	3474	<u>163</u> 42		<u>44,98</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12591				
							8954				
							3516				
							1864				
							4,94				
							575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14455				

		Всього по розділу 4					14455				
		Розділ 5. Двері									
53	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0609	<u>15213,98</u> 8027,15	<u>5705,62</u> 1280,61	927	489	<u>347</u> 78	<u>109,4064</u> 13,2660	<u>6,66</u> 0,81
54	& С123-198-4	Двері металопластикові	м2	6,09	<u>6640,82</u>	-	40443	-	-	-	-
55	& С188888-21-2	Піна монтажна.	шт	3	<u>287,88</u>	-	864	-	-	-	-
56	& С111-641-7 варіант 1	Пластиковий кутик	м	30,36	<u>46,61</u>	-	1415	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					43649	489	<u>347</u> 78		<u>6,66</u> 0,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43649 42813 567 317 0,9 104 43966				

		Всього по розділу 5					43966				
		Розділ 6. Підлоги									
57	КР7-17-1	Площ. 4.17м2 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 ((товщ.40мм)	100м2	0,0417	<u>5858,60</u> 5694,64	<u>132,17</u> 110,32	244	237	<u>6</u> 5	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>3,57</u> 0,06
58	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0417	<u>828,03</u> 689,68	<u>138,35</u> 115,48	35	29	<u>6</u> 5	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,43</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0017	<u>273794,50</u> 22458,70	<u>4653,94</u> 3767,71	465	38	<u>8</u> 6	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,63</u> 0,1
60	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0417	<u>30696,08</u> 15572,07	<u>44,47</u> 37,12	1280	649	<u>2</u> 2	<u>214,7280</u> 0,4795	<u>8,95</u> 0,02
61	C111-283 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог Площ. 4,16м2	м2	4,25	<u>562,37</u> -	- -	2390	-	- -	- -	- -
62	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 ((товщ.40мм)	100м2	0,0416	<u>5858,60</u> 5694,64	<u>132,17</u> 110,32	244	237	<u>5</u> 5	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>3,56</u> 0,06
63	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0416	<u>828,03</u> 689,68	<u>138,35</u> 115,48	34	29	<u>5</u> 5	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,43</u> 0,06
64	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00169	<u>273794,50</u> 22458,70	<u>4653,94</u> 3767,71	463	38	<u>8</u> 6	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,63</u> 0,1
65	KP7-24-2	Улаштування покриття з штучного паркету без жилки на клеючому розчині	100м2	0,0416	<u>914673,92</u> 14761,40	<u>43,23</u> 36,09	38050	614	<u>2</u> 2	<u>198,7800</u> 0,4662	<u>8,27</u> 0,02
66	C111-1651 варіант 1	Клеючий розчин CHROVODEN PU 260	кг	4,28	<u>414,20</u> -	- -	1773	-	- -	- -	- -
67	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,105	<u>6071,04</u> 1351,10	<u>2,47</u> 2,06	637	142	- -	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>1,86</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					45615	2013	<u>42</u> 36		<u>28,33</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45615 43560 2049 1189 3,46 403 46804				
		Всього по розділу 6					46804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Опорядження внутрішнє									
		Стеля									
68	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,0603	<u>13714,54</u> 13681,40	-	827	825	-	<u>193,1310</u>	<u>11,65</u>
69	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0603	<u>1640,40</u> 1640,40	-	99	99	-	<u>23,1564</u>	<u>1,4</u>
70	& С111-1744-8-Н варіант 1	Т-профілі металневі основні напрямні 3.7м	м	5,7	<u>41,11</u>	-	234	-	-	-	-
71	& С111-1744-8-Н варіант 2	Т-профілі металневі поперечні 1.2м	м	11,5	<u>33,05</u>	-	380	-	-	-	-
72	& С111-1744-8-Н варіант 3	Т-профілі металневі поперечні 0.6м	м	5,7	<u>35,09</u>	-	200	-	-	-	-
73	& С11-1-17-16 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	6,5	<u>36,79</u>	-	239	-	-	-	-
74	& С11-1-17-1Н варіант 1	Дюбель 6x40 в комплекті	шт	18	<u>1,15</u>	-	21	-	-	-	-
75	& С126-1303-5	Підвіси в комплекті.	шт	5	<u>8,50</u>	-	43	-	-	-	-
76	& С126-1303-5 варіант 1	Тяга підвісу	шт	5	<u>8,50</u>	-	43	-	-	-	-
77	& С111-762-1-Б1 варіант 1	Плити "Армстронг"	м2	6,33	<u>203,67</u>	-	1289	-	-	-	-
		Стіни									
78	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,284	<u>13101,03</u> 11647,64	<u>122,29</u> 102,07	3721	3308	<u>35</u> 29	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>43,39</u> 0,37
79	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,00531	<u>225119,68</u> 26816,10	<u>4653,94</u> 3767,71	1195	142	<u>25</u> 20	<u>442,6560</u> 56,6370	<u>2,35</u> 0,3
80	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,284	<u>15040,74</u> 6290,59	<u>2,47</u> 2,06	4272	1787	<u>1</u> 1	<u>88,8000</u> 0,0266	<u>25,22</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					12563	6161	<u>61</u> 50		<u>84,01</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					12563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6341 6211 3542 10,17 1183 16105					
		----- Всього по розділу 7					16105					
		Розділ 8. Пандус										
81	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,019	<u>6094,07</u> 728,41	<u>524,61</u> 116,40	116	14	<u>10</u> 2	<u>11,1480</u> 1,5131	<u>0,21</u> 0,03	
82	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,19	<u>844,51</u> 201,71	<u>119,91</u> 30,94	160	38	<u>23</u> 6	<u>3,1740</u> 0,4079	<u>0,6</u> 0,08	
83	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0019	<u>273675,58</u> 13216,24	<u>-</u> -	520	25	<u>-</u> -	<u>207,9660</u> -	<u>0,4</u> -	
84	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,00285	<u>31782,32</u> 23783,24	<u>2001,98</u> 124,83	91	68	<u>6</u> -	<u>344,1858</u> 1,7954	<u>0,98</u> 0,01	
85	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00289	<u>279646,19</u> 31365,42	<u>3668,46</u> 2514,65	808	91	<u>11</u> 7	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>1,5</u> 0,11	
86	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01	<u>44040,05</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
87	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,019	<u>5858,60</u> 5694,64	<u>132,17</u> 110,32	111	108	<u>3</u> 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,63</u> 0,03	
88	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00039	<u>273794,50</u> 22458,70	<u>4653,94</u> 3767,71	107	9	<u>2</u> 1	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,14</u> 0,02	
89	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,019	<u>23741,08</u> 15572,07	<u>44,47</u> 37,12	451	296	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,4795	<u>4,08</u> 0,01	
90	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані	м2	1,94	<u>508,31</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 8					3790	649	<u>56</u> 19		<u>9,54</u> 0,29	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3790					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3085 668 397 1,18 137 4187				
		----- Всього по розділу 8					4187				
		Розділ 9. Асфальтобетонне покриття - 4, 15м2									
91	KP18-12-2	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм	100м2	0,0415	<u>2007,57</u> 196,28	<u>1811,29</u> 237,47	83	8	<u>75</u> 10	<u>3,2400</u> 2,4708	<u>0,13</u> 0,1
92	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0104	<u>62092,52</u> 1945,94	<u>8699,18</u> 1276,88	646	20	<u>90</u> 13	<u>31,2000</u> 13,6652	<u>0,32</u> 0,14
93	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,0415	<u>27852,96</u> 454,51	<u>5103,99</u> 964,21	1156	19	<u>212</u> 40	<u>7,1520</u> 10,4796	<u>0,3</u> 0,43
94	KP18-23-4 K=10	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	0,0415	<u>13809,41</u> -	<u>294,24</u> 36,22	573	-	<u>12</u> 2	<u>-</u> 0,4680	<u>-</u> 0,02
95	KP18-44-1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	0,00415	<u>28767,08</u> 2027,70	<u>26377,03</u> 2779,39	119	8	<u>109</u> 12	<u>27,0000</u> 28,4486	<u>0,11</u> 0,12
96	KP18-44-2 K=2	На кожні 5 мм зміння товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1	1000 м2	-0,00415	<u>2812,07</u> 291,99	<u>2466,62</u> 175,78	-12	-1	<u>-10</u> -1	<u>3,8880</u> 1,6913	<u>-0,02</u> -0,01
97	C1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,6026	<u>6106,70</u> -	<u>-</u> -	3680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,00415	<u>27382,67</u> 1930,37	<u>25123,81</u> 2647,85	114	8	<u>104</u> 11	<u>25,7040</u> 27,1055	<u>0,11</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	KP18-44-4 K=2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-3	1000 м2	-0,00415	<u>3622,31</u>	<u>3197,48</u>	-15	-2	<u>-13</u>	<u>5,0400</u>	<u>-0,02</u>
					378,50	227,86			-1	2,1924	-0,01
100	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,4084	<u>6106,70</u>	-	2494	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					8838	60	<u>579</u>		<u>0,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8838		86		0,9
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8199				
		всього заробітна плата, грн.					146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26				
		Всього будівельні роботи, грн.					8919				

		Всього по розділу 9					8919				
		Разом прямі витрати по кошторису					186797	25652	<u>16598</u>		<u>372,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					186797		3643		47,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144547				
		всього заробітна плата, грн.					29295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17092				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5783				
		Всього будівельні роботи, грн.					203889				

		Всього по кошторису					203889				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					468,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						35078				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Жага життя" за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (встановлення підйомника для маломобільних груп населення) (з ПКД) (коригування)
01-06-01-06-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електроосвітлення
Будівля закладу охорони здоров'я**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,106 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05856 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,286 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-9-2	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м	1,4	<u>1767,56</u> 1432,34	-	2475	2005	-	<u>21,2640</u>	<u>29,77</u>
2	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,08	<u>24275,54</u>	-	1942	-	-	-	-
3	15093-35033 варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,06	<u>81959,85</u>	-	4918	-	-	-	-
4	КБ21-22-13	Установлення вимикачів 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	<u>29918,44</u> 24857,54	<u>1006,06</u> 832,56	1197	994	<u>40</u> 33	<u>342,7680</u> 11,7528	<u>13,71</u> 0,47
5	С1545-90 варіант 1	Монтажна коробка	100шт	0,01	<u>12751,11</u>	-	128	-	-	-	-
6	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	<u>33243,54</u> 32342,95	<u>327,35</u> 273,23	665	647	<u>7</u> 5	<u>468,0600</u> 3,5298	<u>9,36</u> 0,07
7	С1547-5 варіант 2	LED сітильник під Армстронг EVROLIGHT PANEL-36 6400K	шт	5	<u>754,05</u>	-	3770	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					15095	3646	<u>47</u> 38		<u>52,84</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15095 11402 3684 2011 5,18 602 17106				
		----- Всього по кошторису					17106				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					58,56 4286				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						31438				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						195,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						16414				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Жага життя" за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (встановлення підйомника для маломобільних груп населення) (з ПКД) (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

придбання устаткування
Будівля закладу охорони здоров'я

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1107,494 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-14001-1 варіант 1	Гвинтовий інвалідний підйомник стійкового типу - 3 зупинки з доставкою ТОВ "Фаворітліфт"; (маса=0,25)	шт	1	602072,97	602073
2	& 1906-14001-1 варіант 2	Самонесуча шахта з доставкою ТОВ "Фаворітліфт"; (маса=0,25)	шт	1	500870,83	500871
3	1504-1001 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохфазний 32А (іР20) ЕТІМАТ 6 ЗР С32; (маса=0,000083)	шт	1	568,00	568
4	1504-1001 варіант 2	Диферанійний вимикач двополюсний Ір=16А (іР20) КЗS-2М С16/0.03; (маса=0,000083)	шт	3	1270,00	3810
		Разом				1107322
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				172
		Всього по кошторису				1107494

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]