

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04

на Електромонтажні роботи

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування (станом на серпень 2025)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 884,911 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,94218 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 247,000 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. I, II -СЕКЦІЯ									
1	КМ8-144-3	Приєднання до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2 кількість: 236+71+72	100 шт	3,79	<u>3523,11</u> 2993,76	<u>48,10</u> 11,42	13353	11346	<u>182</u> 43	<u>24,0000</u> 0,0960	<u>90,96</u> 0,36
2	С1545-400/1	Затискач відгалужувальний (16-95/1,5-10мм2) кількість: 236+71	шт	307	<u>197,08</u> -	-	60504	-	-	-	-
3	С1545-401/1	Затискач відгалужувальний (6-25/ 1,5-10мм2)	шт	72	<u>112,66</u> -	-	8112	-	-	-	-
4	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>31964,64</u> 24669,23	<u>1228,32</u> 1152,37	7672	5921	<u>295</u> 277	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>49,73</u> 2,35
5	С1545-403/1	Вимикач автоматичний 1Р 20А тип С	шт	24	<u>164,06</u> -	-	3937	-	-	-	-
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,6	<u>41725,30</u> 34408,19	<u>1228,32</u> 1152,37	25035	20645	<u>737</u> 691	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>171,38</u> 5,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1545-402/2	Пристрій зах. відключення (ПЗВ) 2-пол. , модульн., IP40A Ідиф.=30мА	шт	60	<u>1157,26</u>	-	69436	-	-	-	-
8	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	4,08	<u>11323,83</u> 8709,84	<u>410,99</u> 153,72	46201	35536	<u>1677</u> 627	<u>71,4800</u> 1,0857	<u>291,64</u> 4,43
9	C1545-65/2	Провід ПВ 1 нг LS 6.0 кількість: 1,02*408	м	416,16	<u>45,98</u>	-	19135	-	-	-	-
10	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 та більше мм2 з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 159,8+112,8+897+48	100м	12,176	<u>11684,50</u> 9070,51	<u>410,99</u> 153,72	142270	110443	<u>5004</u> 1872	<u>74,4400</u> 1,0857	<u>906,38</u> 13,22
11	C1545-66/2	Кабель ВВГ 3*6 мм2 кількість: 1,02*159,8	м	162,996	<u>148,98</u>	-	24283	-	-	-	-
12	C1545-66/3	Кабель ВВГ 3*4 мм2 кількість: 1,02*112,8	м	115,056	<u>104,20</u>	-	11989	-	-	-	-
13	C1545-66/1	Провід ПВ 1 25 кількість: 1,02*897	м	914,94	<u>163,36</u>	-	149465	-	-	-	-
14	C1545-547/1	Кабель перерізом 2х4 мм кількість: 1,02*48 ===	м	48,96	<u>108,49</u>	-	5312	-	-	-	-
15	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	1,47	<u>1333,10</u> 1333,10	-	1960	1960	-	<u>12,6300</u>	<u>18,57</u>
16	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,2	<u>11323,83</u> 8709,84	<u>410,99</u> 153,72	2265	1742	<u>82</u> 31	<u>71,4800</u> 1,0857	<u>14,3</u> 0,22
17	C1545-194-П/1	Провід ПВ1 1мм2 кількість: 1,02*20	м	20,4	<u>11,82</u>	-	241	-	-	-	-
18	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,48	<u>11684,50</u> 9070,51	<u>410,99</u> 153,72	5609	4354	<u>197</u> 74	<u>74,4400</u> 1,0857	<u>35,73</u> 0,52
19	C1545-186/1	Кабель ВВГ 3х2,5 мм кількість: 1,02*48	м	48,96	<u>54,88</u>	-	2687	-	-	-	-
20	C1512-6/3	Коробка розподільвальна 85х85	шт	8	<u>20,17</u>	-	161	-	-	-	-
21	& C1П111-137/1	Дюбель "швидкий монтаж"	шт	200	<u>1,58</u>	-	316	-	-	-	-
22	C1512-8/1	Рамка на 2 пости	шт	12	<u>66,46</u>	-	798	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,12	<u>4095,88</u> 2647,89	<u>1447,99</u> 557,61	492	318	<u>174</u> 67	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>2,67</u> 0,55
24	КБ21-12-2	Прокладання коробів перфорованих	100м	0,15	<u>5868,47</u> 3905,17	<u>319,59</u> 125,58	880	586	<u>48</u> 19	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>4,92</u> 0,13
25	С123-352/1	Лоток перфорований 200х50 кількість: 1,01*3	м	3,03	<u>185,97</u> -	-	563	-	-	-	-
26	С123-355/2	Лоток перфорований 50х50 кількість: 1,01*12	м	12,12	<u>98,64</u> -	-	1196	-	-	-	-
27	С113-1673/1	Кришка лотка 200мм кількість: 1,01*3	м	3,03	<u>118,50</u> -	-	359	-	-	-	-
28	С113-1674/1	Кришка лотка 50мм кількість: 1,01*12	м	12,12	<u>43,48</u> -	-	527	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					604758	192851	<u>8396</u> 3701		<u>1586,28</u> 27,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					604758 403511 196552 95547 156,63 30279 700305				
		Всього по відділу 1					700305				
		<u>Відділ 2. Заземлення ІТП - помилково не враховані в початковому кошторисі види робіт</u>									
29	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 17*0,5*0,9	100м3	0,0765	<u>25755,88</u> 25755,88	-	1970	1970	-	<u>261,8000</u>	<u>20,03</u>
30	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 кількість: 15+2	100 м	0,17	<u>3197,05</u> 2729,44	<u>372,12</u> 136,38	543	464	<u>63</u> 23	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>3,81</u> 0,16
31	С113-1/1	Смуга сталева оцинкована 40х4мм	м	2	<u>174,65</u> -	-	349	-	-	-	-
32 & С1П111-137/1		Дюбель "швидкий монтаж"	шт	55	<u>1,58</u> -	-	87	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0765	<u>14577,10</u> 14577,10	-	1115	1115	-	<u>150,4500</u> -	<u>11,51</u> -
34	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,4	<u>3451,36</u> 3119,36	<u>326,07</u> 117,56	1381	1248	<u>130</u> 47	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>10,24</u> 0,33
35	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 20 мм кількість: 12+6	100 м	0,18	<u>3935,40</u> 3509,28	<u>326,07</u> 117,56	708	632	<u>59</u> 21	<u>28,8000</u> 0,8353	<u>5,18</u> 0,15
36	С113-2/1	Пристрій заземлення д. 20мм L=1500мм	м	6	<u>397,71</u> -	-	2386	-	-	-	-
37	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 - за два рази	100м2	0,02	<u>5759,92</u> 985,44	<u>96,02</u> 19,99	115	20	<u>2</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,14</u> -
38	КБ46-64-1	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 40 мм	1 отвір	1	<u>1789,78</u> 937,75	<u>199,65</u> 17,18	1790	938	<u>200</u> 17	<u>7,9700</u> 0,1196	<u>7,97</u> 0,12
39	КБ46-64-3 к=40	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 40 мм /виключати до товщ -600мм/	1 отвір	-1	<u>598,59</u> 277,68	<u>60,12</u> 5,17	-599	-278	<u>-60</u> -5	<u>2,3600</u> 0,0360	<u>-2,36</u> -0,04
Разом прями витрати по відділу 2							9845	6109	<u>394</u> 103		<u>56,52</u> 0,72
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							9845				

Всього по відділу 2							13254				
<u>Відділ 3. II-СЕКЦІЯ</u>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Монтажні роботи (кімнати, сантехнічні приміщення)										
40	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 120+60+36	100шт	2,16	<u>9075,82</u> 3073,83	-	19604	6639	-	<u>27,8200</u>	<u>60,09</u>	
41	С1512-7/2	Розетка комп'ютерна RJ45 CAT 5E UTP біла	шт	120	<u>263,65</u>	-	31638	-	-	-	-	
42	С1512-7/3	Розетка одномісна	шт	60	<u>136,15</u>	-	8169	-	-	-	-	
43	С1512-7/4	Розетка подвійна з заземленням	шт	36	<u>640,71</u>	-	23066	-	-	-	-	
44	С1511-2/3	Рамка на три пости зовнішня	шт	120	<u>89,42</u>	-	10730	-	-	-	-	
45	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,24	<u>4247,72</u> 3237,36	-	1019	777	-	<u>29,3000</u>	<u>7,03</u>	
46	С1512-10/1	Вимикач двоклавішній	шт	24	<u>140,00</u>	-	3360	-	-	-	-	
47	С1512-11/1	Коробка установча кількість: 120+24+36+60	шт	240	<u>52,70</u>	-	12648	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					110234	7416	-		<u>67,12</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110234	102818	7416	3797	6,51	1259
		Всього по розділу 1					114031					
		Розділ 2. Монтажні роботи (кухні, коридор та загальний хол)										
48	С1511-2/4	Рамка на два пости зовнішня	шт	12	<u>66,77</u>	-	801	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2					801	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					801 801 801				
		----- Всього по розділу 2					801				
		Разом прями витрати по відділу 3					111035	7416	-		67,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					111035 103619 7416 3797 6,51 1259 114832		-		-
		----- Всього по відділу 3					114832				
		Відділ 4. І-СЕКЦІЯ									
		Розділ 1. Монтажні роботи (кімнати, сантехнічні приміщення)									
49	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 24+36+48	100шт	1,08	<u>9075,82</u> 3073,83	-	9802	3320	-	<u>27,8200</u>	<u>30,05</u>
50	C1512-7/2	Розетка комп'ютерна RJ45 CAT 5E UTP біла	шт	48	<u>263,65</u>	-	12655	-	-	-	-
51	C1512-7/3	Розетка одномісна	шт	36	<u>136,15</u>	-	4901	-	-	-	-
52	C1512-7/4	Розетка подвійна з заземленням	шт	24	<u>640,71</u>	-	15377	-	-	-	-
53	C1511-2/3	Рамка на три пости зовнішня	шт	60	<u>89,42</u>	-	5365	-	-	-	-
54	C1512-11/1	Коробка установча кількість: 36+48+24	шт	108	<u>52,70</u>	-	5692	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0441	<u>163,99</u>	<u>-</u>	7	7	<u>-</u>	<u>1,6300</u>	<u>0,07</u>
					163,99	-			-	-	-
59	C311-15-M/1	Перевезення сміття до 15 км	т	0,0441	<u>185,10</u>	<u>185,10</u>	8	-	<u>8</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	30,91			1	0,2240	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					15	7	<u>8</u>		<u>0,07</u>
									1		<u>0,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2				
		Всього будівельні роботи, грн.					20				

		Всього по розділу 3					20				
		Разом прямі витрати по відділу 4					54748	3456	<u>8</u>		<u>31,29</u>
									1		<u>0,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					54748				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51284				
		всього заробітна плата, грн.					3457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					587				
		Всього будівельні роботи, грн.					56519				

		Всього по відділу 4					56519				
		Разом прямі витрати по кошторису					780386	209832	<u>8798</u>		<u>1741,21</u>
									3805		<u>28,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					780386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					561756				
		всього заробітна плата, грн.					213637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					884911				

		Всього по кошторису					884911				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1942,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					247000				

Склав

Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГІП Б.О.Шевченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]