

Будівництво амбулаторії загальної практики -сімейної медицини по вул.Івана Франка в с.Косів Чортківського району Тернопільської області. Коригування 16004-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі
Каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 80,856 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09061 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,468 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0151	<u>72273,40</u> 4427,97	<u>67845,43</u> 21845,63	1091	67	<u>1024</u> 330	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,69</u> 2,58
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	11,7	<u>41,84</u> -	<u>41,84</u> 9,79	490	-	<u>490</u> 115	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 0,87
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0151	<u>5745,16</u> 544,09	<u>5149,96</u> 1292,60	87	8	<u>78</u> 20	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>0,09</u> 0,13
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015	<u>29631,57</u> 29631,57	<u>-</u> -	444	444	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>4,71</u> -
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,03	<u>15349,14</u> 15349,14	<u>-</u> -	460	460	<u>-</u> -	<u>165,2400</u> -	<u>4,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00375	<u>8637,58</u> -	<u>8637,58</u> 2337,77	32	-	<u>32</u> 9	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,07
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,2	<u>10526,82</u> 1651,58	<u>-</u> -	2105	330	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>3.26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4709	1309	<u>1624</u> 474		<u>13,71</u> 3,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4709				5180
		Всього по розділу 1					5180				
		Розділ 2. Влаштування колодязів ---									
8	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,5	<u>120439,29</u> 12562,52	<u>9904,61</u> 3287,84	60220	6281	<u>4952</u> 1644	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>55,68</u> 10,94
9	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3605,67</u> -	<u>-</u> -	3606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ23-2-1	Укладання трубопроводів із ПВХ труб діаметром 160 мм	1000м	0,008	<u>70166,36</u> 65159,06	<u>3560,10</u> 1169,04	561	521	<u>28</u> 9	<u>577,6000</u> 7,6050	<u>4,62</u> 0,06
11	& С113-1454-3 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160x4,0 мм SN-4, L=2000	шт	4	<u>1025,70</u> -	<u>-</u> -	4103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах	100шт	0,01	<u>30599,54</u> 18611,76	<u>11987,78</u> 4446,44	306	186	<u>120</u> 44	<u>157,3800</u> 38,2360	<u>1,57</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 2					68796	6988	<u>5100</u> 1697		<u>61,87</u> 11,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68796				56708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8685 6880 - - 75676				
		----- Всього по розділу 2					75676				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					73505 73505 58484 10468 7351 - - 80856	8297	<u>6724</u> 2171		<u>75.58</u> 15,03
		----- Всього по кошторису					80856				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					90,61 10468				

Склав _____ Н.Грішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.Лапцун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]