

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля академічного ліцею №9

Кошторисна вартість об'єкта 37201,426 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 67,94148 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 7679,650 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на ПОКРІВЛЯ	6478,506	-	6478,506	9,56635	1020,366	-
2	02-01-02	на ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ	622,859	-	622,859	1,89897	197,947	-
3	02-01-03	на ФАСАД ТА ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА	10626,517	-	10626,517	26,87662	3200,412	-
4	02-01-04	на ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ КОНСТРУКЦІЇ	8208,124	-	8208,124	6,64877	717,039	-
5	02-01-05	на БЛИСКАВКОЗАХИСТ	180,456	-	180,456	0,05169	5,675	-
6	02-01-06	на ВЕНТИЛЯЦІЯ	1341,021	-	1341,021	2,34170	253,164	-
7	02-01-07	на СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩЕННЯ	2117,842	0,064	2117,906	11,29107	1215,004	-
8	02-01-08	на ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ (Пожежна сигналізація)	40,833	-	40,833	0,21305	32,039	-
9	02-01-09	на ВХІДНІ ГРУПИ	673,678	-	673,678	0,59911	65,696	-
10	02-01-010	на ПІДЙОМНИКИ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ	100,543	-	100,543	0,57229	65,766	-
11	02-01-011	на ПІДСИЛЕННЯ ПЕРЕКРИТТІВ	1045,03	-	1045,03	2,28486	262,586	-
12	02-01-012	на придбання устаткування УСТАТКУВАННЯ - ВЕНТИЛЯЦІЯ	-	2228,817	2228,817	-	-	-
13	02-01-013	на придбання устаткування УСТАТКУВАННЯ - СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЯ	-	375,158	375,158	-	-	-
14	02-01-014	на придбання устаткування УСТАТКУВАННЯ - ПІДЙОМНИКИ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ	-	276,446	276,446	-	-	-
15	02-01-015	на МОНТАЖ ЛІФТА	818,948	-	818,948	2,17717	257,245	-
16	02-01-016	на придбання устаткування УСТАТКУВАННЯ ЛІФТ	-	929,281	929,281	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ	1137,303	-	1137,303	3,41983	386,711	-
-	-	Всього:	33391,66	3809,766	37201,426	67,94100	7679,65	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ПОКРІВЛЯ
Будівля академічного ліцею №9**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6478,506 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,56635 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1020,366 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. КОРПУС А											
		ПОКРІВЛЯ									
1	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,46	<u>4121,80</u>	<u>98,97</u>	6018	5873	<u>145</u>	<u>45,4300</u>	<u>66,33</u>
					4022,83	89,68			131	0,8772	1,28
2	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	12,64	<u>2538,68</u>	<u>52,94</u>	32089	31420	<u>669</u>	<u>26,7600</u>	<u>338,25</u>
					2485,74	47,97			606	0,4692	5,93
3	КР8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	12,64	<u>4345,54</u>	<u>75,95</u>	54928	53968	<u>960</u>	<u>42,7900</u>	<u>540,87</u>
					4269,59	68,82			870	0,6732	8,51
4	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	12,64	<u>1110,14</u>	<u>49,48</u>	14032	13407	<u>625</u>	<u>10,6300</u>	<u>134,36</u>
					1060,66	44,84			567	0,4386	5,54
5	КР3-18-2	Ремонт непоштукатурених карнизів (5,74 м.куб.)	100 м	1,775	<u>16946,16</u>	<u>436,65</u>	30079	24802	<u>775</u>	<u>134,9400</u>	<u>239,52</u>
					13973,04	331,54			588	3,0949	5,49
6	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,262	<u>9124,64</u>	-	20640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ8-7-1	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	5,71	<u>6506,15</u> 1498,45	-	37150	8556	-	<u>12,8700</u>	<u>73,49</u>
8	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,1076	<u>194336,84</u> 106487,91	<u>11030,16</u> 542,88	20911	11458	<u>1187</u> 58	<u>1016,3000</u> 5,1240	<u>109,35</u> 0,55
9	С147-3-12 варіант 1	Стрижнева арматура А 500С, діаметр 12 мм	100кг	9,324	<u>5519,85</u>	-	51467	-	-	-	-
10	С147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура (хомути) А 240С, діаметр 8 мм	100кг	4,312	<u>5159,51</u>	-	22248	-	-	-	-
11	С147-4-12 варіант 1	Стрижнева арматура (анкер) А 240С, діаметр 12 мм	100кг	0,317	<u>5159,51</u>	-	1636	-	-	-	-
12	С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,9214	<u>3598,23</u>	-	39298	-	-	-	-
13	КБ10-16-1	Виготовлення та установалення крокв	1 м3	12,62	<u>6307,86</u> 3169,77	<u>116,15</u> 35,98	79605	40002	<u>1466</u> 454	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>422,77</u> 3,22
14	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, 150х150 мм, II сорт	м3	3,53	<u>9245,18</u>	-	32635	-	-	-	-
15	С112-59 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 200 мм, товщина 50 мм, I сорт	м3	8,27	<u>10265,18</u>	-	84893	-	-	-	-
16	С112-59 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 200 мм, товщина 40 мм, I сорт	м3	0,82	<u>10265,18</u>	-	8417	-	-	-	-
17	КБ40-16-1	Установалення дерев'яних елементів: насадок, прогонів, схваток	1 м3	16,5	<u>7249,07</u> 3746,44	<u>378,63</u> 135,79	119610	61816	<u>6247</u> 2241	<u>36,1800</u> 1,2369	<u>596,97</u> 20,41
18	С112-28 варіант 5	Єндова 100х150 мм, II сорт	м3	0,75	<u>11285,18</u>	-	8464	-	-	-	-
19	С112-28 варіант 6	Накосна нога 100х150 мм, II сорт	м3	0,48	<u>13748,38</u>	-	6599	-	-	-	-
20	С112-28 варіант 7	Прогон 100х150 мм, II сорт	м3	1,36	<u>13748,38</u>	-	18698	-	-	-	-
21	С112-28 варіант 8	Гребневий брус 100х150 мм, II сорт	м3	1,35	<u>11285,18</u>	-	15235	-	-	-	-
22	С112-28 варіант 2	Лежень 100х150 мм, II сорт	м3	2,22	<u>13748,38</u>	-	30521	-	-	-	-
23	С112-28 варіант 3	Стійка опорна 100х100 мм, II сорт	м3	2,28	<u>11285,18</u>	-	25730	-	-	-	-
24	С112-28 варіант 4	Підкос 100х100 мм, II сорт	м3	5,9	<u>13748,38</u>	-	81115	-	-	-	-
25	С112-59 варіант 3	Затяжка ширина 150 мм, товщина 40 мм, I сорт	м3	2,16	<u>12470,46</u>	-	26936	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР8-43-4	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	100м	1,775	<u>51897,35</u> 21403,94	<u>107,02</u> 96,98	92118	37992	<u>190</u> 172	<u>209,3500</u> 0,9486	<u>371,60</u> 1,68
27	С123-520 варіант 1	Кобилка 40*150 мм	м	273,6	<u>43,73</u> -	-	11965	-	-	-	-
28	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі (контррейка)	100м2	1,46	<u>20164,84</u> 2928,49	-	29441	4276	-	<u>30,9500</u> -	<u>45,19</u> -
29	КБ10-17-1	Улаштування слухових вікон	1 шт	4	<u>1655,49</u> 929,61	-	6622	3718	-	<u>9,5600</u> -	<u>38,24</u> -
30	С121-225 варіант 1	Рами віконні одинарні із жалюзійними ґратами, поґрунтовані та пофарбовані	шт	4	<u>5913,77</u> -	-	23655	-	-	-	-
31	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,48	<u>10265,18</u> -	-	4927	-	-	-	-
32	КР8-40-11	Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон	10шт	0,4	<u>60294,98</u> 497,90	<u>3,45</u> 3,13	24118	199	<u>1</u> 1	<u>4,9900</u> 0,0306	<u>2,00</u> 0,01
33	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	8	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	68024	8634	<u>243</u> 52	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>82,40</u> 0,48
34	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	1,598	<u>7084,05</u> 1229,29	<u>27,58</u> 5,89	11320	1964	<u>44</u> 9	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>19,69</u> 0,09
35	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,46	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	1736	1658	<u>78</u> 28	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>16,02</u> 0,25
36	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	160,6	<u>22,56</u> -	-	3623	-	-	-	-
37	КБ12-12-6	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Каскад"	100м2	1,46	<u>16041,39</u> 15231,67	<u>41,38</u> 6,06	23420	22238	<u>60</u> 9	<u>156,6400</u> 0,0625	<u>228,69</u> 0,09
38	С114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	164,98	<u>308,48</u> -	-	50893	-	-	-	-
39	С188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	1009,88	<u>2,24</u> -	-	2262	-	-	-	-
40	С111-829-1 варіант 1	Карнизна планка	м	193,392	<u>173,45</u> -	-	33544	-	-	-	-
41	& С113- 2349-У	Прокладка вбираюча	м.п.	119,72	<u>22,48</u> -	-	2691	-	-	-	-
42	1602-10353 варіант 2	Снігозадержувач	м	20	<u>230,37</u> -	-	4607	-	-	-	-
43	& С1632- 102-11П	Герметик силіконовий (280 мл)	балон	6	<u>241,95</u> -	-	1452	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C1632-102-11П варіант 1	Емаль аерозольна Махі Color універсальна (400 мл)	балон	6	<u>153,21</u>	-	919	-	-	-	-
45	КР8-40-1	Улаштування з листової сталі розжолобків (єндова)	100м	0,774837	<u>52123,53</u>	<u>18,41</u>	40387	4530	<u>14</u>	<u>53,2500</u>	<u>41,26</u>
46	КБ10-14-4	Монтаж підшивки покрівельного звісу	100м2	1,065	<u>5845,79</u>	<u>16,68</u>	4453	4442	<u>13</u>	<u>0,1632</u>	<u>0,13</u>
47	& C111-1235-1-Ш варіант 1	Листи металевого профілю RAL Софїт	м2	117,15	<u>4181,58</u>	-	42786	-	-	-	-
48	C188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	472	<u>4170,85</u>	-	1057	-	-	-	-
49	C111-829-1 варіант 2	Кут металевий 2000*25*25 RAL	м	177,5	<u>365,22</u>	-	35314	-	-	-	-
50	КБ11-11-1	ГОРИЩЕ Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм по ЗБ плитам	100м2	8,5	<u>198,95</u>	-	112763	46493	-	-	-
51	КБ11-11-2 К=4	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (40 мм)	100м2	8,5	<u>13266,24</u>	<u>133,46</u>	69986	6216	<u>1134</u>	<u>56,2500</u>	<u>478,13</u>
52	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту в один шар	100м2	8	<u>5469,75</u>	<u>116,81</u>	410487	55291	<u>993</u>	<u>1,0323</u>	<u>8,77</u>
53	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	8	<u>8233,64</u>	<u>137,76</u>	9511	9088	<u>1171</u>	<u>7,5200</u>	<u>63,92</u>
54	C1555-112 варіант 1	Паробар'єр STROTEX 110 PP	м2	920	<u>731,24</u>	<u>120,58</u>	21132	-	<u>1025</u>	<u>1,0656</u>	<u>9,06</u>
55	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм по пароізоляції	100м2	8,5	<u>51310,87</u>	<u>146,57</u>	112763	46493	<u>1173</u>	<u>63,6700</u>	<u>509,36</u>
56	КБ11-11-2 К=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (30 мм)	100м2	8,5	<u>6911,38</u>	<u>52,56</u>	104979	9323	<u>420</u>	<u>0,4788</u>	<u>3,83</u>
57	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	8,5	<u>1188,87</u>	<u>52,93</u>	219486	52651	<u>423</u>	<u>10,9700</u>	<u>87,76</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>1135,94</u>	<u>18,98</u>	2451395	566508	<u>152</u>	<u>0,1729</u>	<u>1,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>22,97</u>	-	2451395		-	-	-
		в тому числі:			<u>13266,24</u>	<u>133,46</u>	1865148		<u>1134</u>	<u>56,2500</u>	<u>478,13</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			<u>5469,75</u>	<u>116,81</u>	577641		<u>993</u>	<u>1,0323</u>	<u>8,77</u>
		всього заробітна плата, грн.			<u>12350,48</u>	<u>206,64</u>	319875		<u>1756</u>	<u>11,2800</u>	<u>95,88</u>
		Загальновиробничі витрати, грн.			<u>1096,87</u>	<u>180,86</u>	676,90		<u>1537</u>	<u>1,5984</u>	<u>13,59</u>
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			<u>25821,91</u>	<u>28,70</u>	115163		<u>244</u>	<u>63,7000</u>	<u>541,45</u>
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			<u>6194,19</u>	<u>25,12</u>			<u>214</u>	<u>0,2220</u>	<u>1,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2771270				

		Всього по розділу 1					2771270				
		Розділ 2. ПЕРЕХІД №1									
		ПОКРІВЛЯ									
58	КР8-43-3	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,119	<u>42231,08</u> 16162,10	<u>70,20</u> 63,61	5025	1923	<u>8</u> 8	<u>158,0800</u> 0,6222	<u>18,81</u> 0,07
59	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,51	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	4337	550	<u>15</u> 3	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>5,25</u> 0,03
60	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,084	<u>7084,05</u> 1229,29	<u>27,58</u> 5,89	595	103	<u>2</u> -	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>1,03</u> -
61	КБ10-14-4	Монтаж підшивки покрівельного звісу	100м2	0,119	<u>4181,58</u> 4170,85	<u>-</u> -	498	496	<u>-</u> -	<u>44,0800</u> -	<u>5,25</u> -
62	& C111-1235-1-Ш варіант 1	Листи металевого профілю RAL Софїт	м2	13,09	<u>365,22</u> -	<u>-</u> -	4781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	48	<u>2,24</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C111-829-1 варіант 2	Кут металевий 2000*25*25 RAL	м	23,8	<u>198,95</u> -	<u>-</u> -	4735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C111-829-1 варіант 1	Карнизна планка	м	23,8	<u>173,45</u> -	<u>-</u> -	4128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,086	<u>20757,75</u> 2277,98	<u>16,11</u> 14,60	1785	196	<u>1</u> 1	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>1,96</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					25992	3268	<u>26</u> 12		<u>32,30</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					25992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22698				
		всього заробітна плата, грн.					3280				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					1824				
		трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.					3,89				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					662				
		Всього будівельні роботи, грн.					27816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					27816				
		Розділ 3. ПЕРЕХІД №2									
		ПОКРІВЛЯ									
67	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,006	<u>1273,35</u> 1273,35	-	8	8	-	<u>14,3800</u>	<u>0,09</u>
68	КР8-5-1	Розбирання парпетних ґрат	100м	0,005	<u>2220,10</u> 2171,77	<u>48,33</u> 43,80	11	11	-	<u>23,3800</u> 0,4284	<u>0,12</u> -
69	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,02	<u>4121,80</u> 4022,83	<u>98,97</u> 89,68	82	80	<u>2</u> 2	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>0,91</u> 0,02
70	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,02	<u>2538,68</u> 2485,74	<u>52,94</u> 47,97	51	50	<u>1</u> 1	<u>26,7600</u> 0,4692	<u>0,54</u> 0,01
71	КР8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	0,02	<u>4345,54</u> 4269,59	<u>75,95</u> 68,82	87	85	<u>2</u> 1	<u>42,7900</u> 0,6732	<u>0,86</u> 0,01
72	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	0,02	<u>1110,14</u> 1060,66	<u>49,48</u> 44,84	22	21	<u>1</u> 1	<u>10,6300</u> 0,4386	<u>0,21</u> 0,01
73	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	1 м3	0,03	<u>6307,86</u> 3169,77	<u>116,15</u> 35,98	189	95	<u>3</u> 1	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>1,01</u> 0,01
74	С112-28 варіант 10	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, 50x150 мм, ІІ сорт	м3	0,003	<u>9245,18</u>	-	28	-	-	-	-
75	КР8-43-3	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,006	<u>42231,08</u> 16162,10	<u>70,20</u> 63,61	253	97	-	<u>158,0800</u> 0,6222	<u>0,95</u> -
76	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,02	<u>20164,84</u> 2928,49	-	403	59	-	<u>30,9500</u>	<u>0,62</u>
77	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,77	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	6547	831	<u>23</u> 5	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>7,93</u> 0,05
78	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,128	<u>7084,05</u> 1229,29	<u>27,58</u> 5,89	907	157	<u>4</u> 1	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>1,58</u> 0,01
79	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,02	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	24	23	<u>1</u> -	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>0,22</u> -
80	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	2,2	<u>22,56</u>	-	50	-	-	-	-
81	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів з мералочерепиці	100м2	0,02	<u>8239,14</u> 8180,45	<u>18,41</u> 16,68	165	164	-	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>1,58</u> -
82	С114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	2,26	<u>308,48</u>	-	697	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	13,84	<u>2,24</u>	-	31	-	-	-	-
84	C111-829-1 варіант 1	Карнизна планка	м	30,6	<u>173,45</u>	-	5308	-	-	-	-
85	KB10-14-4	Монтаж підшивки покрівельного звісу	100м2	0,153	<u>4181,58</u>	-	640	638	-	<u>44,0800</u>	<u>6,74</u>
					<u>4170,85</u>	-					
86	& C111- 1235-1-Ш варіант 1	Листи металевого профілю RAL Софїт	м2	16,83	<u>365,22</u>	-	6147	-	-	-	-
87	C188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	62	<u>2,24</u>	-	139	-	-	-	-
88	C111-829-1 варіант 2	Кут металевий 2000*25*25 RAL	м	30,6	<u>198,95</u>	-	6088	-	-	-	-
89	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стїн	100м	0,1	<u>20757,75</u>	<u>16,11</u>	2076	228	<u>2</u>	<u>22,8300</u>	<u>2,28</u>
					<u>2277,98</u>	<u>14,60</u>			<u>1</u>	<u>0,1428</u>	<u>0,01</u>
90	KB12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,175	<u>2087,45</u>	<u>157,57</u>	365	297	<u>28</u>	<u>16,8000</u>	<u>2,94</u>
					<u>1696,97</u>	<u>26,84</u>			<u>5</u>	<u>0,2444</u>	<u>0,04</u>
91	C111-782 варіант 1	Смуга 5x100 мм	т	0,0648	<u>50664,18</u>	-	3283	-	-	-	-
92	C111-1755 варіант 1	Грати металеві КО-30.6P	т	0,16	<u>68902,54</u>	-	11024	-	-	-	-
93	C113-2122 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами M8*30	шт	72	<u>15,32</u>	-	1103	-	-	-	-
94	KB15-172-4	Грунтування металевих поверхонь грунтовою ГФ-021 за два рази	100м2	0,0875	<u>14834,84</u>	<u>1,44</u>	1298	963	-	<u>106,2600</u>	<u>9,30</u>
					<u>11003,22</u>	<u>1,26</u>				<u>0,0111</u>	-
		Разом прями витрати по розділу 3					47026	3807	<u>67</u>		<u>37,88</u>
									<u>18</u>		<u>0,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					47026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43152				
		всього заробітна плата, грн.					3825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2133				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					778				
		Всього будівельні роботи, грн.					49159				

		-									
		Всього по розділу 3					49159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. КОРПУС Б									
95	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобіє, відливів, зевсів тощо з листової сталі	100м	2,45	<u>1273,35</u> 1273,35	-	3120	3120	-	<u>14,3800</u>	<u>35,23</u>
96	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,045	<u>2472,84</u> 2436,01	<u>36,83</u> 33,37	111	110	<u>1</u> 2	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>1,24</u> 0,01
97	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів	100м2	0,045	<u>6330,09</u> 4947,57	<u>1382,52</u> 474,23	285	223	<u>62</u> 21	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>2,29</u> 0,20
98	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,045	<u>13266,24</u> 5469,75	<u>133,46</u> 116,81	597	246	<u>6</u> 5	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>2,53</u> 0,05
99	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм)	100м2	0,045	<u>12350,48</u> 1096,87	<u>206,64</u> 180,86	556	49	<u>9</u> 8	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>0,51</u> 0,07
100	РС1-3-1	Встановлення однорівневих ліжок внутрішнього водостоку	1л-ка	2	<u>11463,65</u> 306,11	-	22927	612	-	<u>2,8200</u>	<u>5,64</u>
101	РС1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	100 м2	15,608	<u>190151,16</u> 11498,70	<u>400,31</u> 183,24	2967879	179472	<u>6248</u> 2860	<u>120,3800</u> 1,7525	<u>1878,89</u> 27,35
102	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	2,45	<u>75822,42</u> 9931,50	<u>80,56</u> 73,00	185765	24332	<u>197</u> 179	<u>92,6100</u> 0,7140	<u>226,89</u> 1,75
103	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	7,35	<u>1736,22</u> 1736,22	-	12761	12761	-	<u>16,1900</u>	<u>119,00</u>
104	С114-97 варіант 1	XPS-плита, Г1, товщ. 50мм	м3	7,1295	<u>3685,91</u>	-	26279	-	-	-	-
105	С1555-290	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати Polimin P-21	кг	1347,5	<u>17,89</u>	-	24107	-	-	-	-
106	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандауери, парпети, зевси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	2,45	<u>82663,96</u> 12913,47	<u>36,64</u> 13,14	202527	31638	<u>90</u> 32	<u>132,8000</u> 0,1197	<u>325,36</u> 0,29
107	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	6	<u>3676,63</u> 296,58	<u>8,14</u> 2,92	22060	1779	<u>49</u> 18	<u>3,0500</u> 0,0266	<u>18,30</u> 0,16
108	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	40,41292	<u>144,34</u> 144,34	-	5833	5833	-	<u>1,6300</u>	<u>65,87</u>
109	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	40,41292	<u>144,13</u>	<u>144,13</u> 19,55	5825	-	<u>5825</u> 790	-	<u>6,51</u> 36,39
		Разом прямі витрати по розділу 4					3480632	260175	<u>12487</u> 3915		<u>2681,75</u> 36,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3480632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3207970 264090 149629 322,86 54927 3630261				
		Всього по розділу 4					3630261				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					6005045 6005045 5138968 848836 473461 1008,22 171530 6478506	833758	32319 15078		8420,51 137,62
		Всього по кошторису					6478506				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9566,35 1020366				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
Будівля академічного ліцею №9**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 622,859 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,89897 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 197,947 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см ²	100м	4,4	<u>3727,95</u> 2330,31	<u>1397,64</u> 490,77	16403	10253	<u>6150</u> 2159	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>97,86</u> 20,23
2	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2,4	<u>11664,16</u> 3986,84	-	27994	9568	-	<u>41,0000</u>	<u>98,40</u>
3	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,4	<u>1049,39</u> 846,84	-	2519	2032	-	<u>8,6000</u>	<u>20,64</u>
4	С157-302 варіант 1	Кабель ВВГнгд-3х1,5 мм	1000м	0,2472	<u>29604,65</u> -	-	7318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-2-8	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1,2	<u>11033,23</u> 4677,24	-	13240	5613	-	<u>48,1000</u>	<u>57,72</u>
6	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	10	<u>153,87</u>	-	1539	-	-	-	-
7	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,2	<u>1478,23</u> 1201,33	-	1774	1442	-	<u>12,2000</u>	<u>14,64</u>
8	С153-180 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х1,5 мм ²	1000м	0,0816	<u>82411,61</u>	-	6725	-	-	-	-
9	С153-102 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х2,5 мм ²	1000м	0,0408	<u>90356,52</u>	-	3687	-	-	-	-
10	КБ21-2-9	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,8	<u>12064,63</u> 4821,16	-	9652	3857	-	<u>49,5800</u>	<u>39,66</u>
11	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,8	<u>2005,66</u> 1603,09	-	1605	1282	-	<u>16,2800</u>	<u>13,02</u>
12	С153-12 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5х4 мм ²	1000м	0,0816	<u>78135,46</u>	-	6376	-	-	-	-
13	КР3-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	1 м ³	3,96	<u>10635,98</u> 5929,17	<u>58,84</u> 51,50	42118	23480	<u>233</u> 204	<u>63,8300</u> 0,4551	<u>252,77</u> 1,80
14	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,09	<u>4858,53</u> 4850,33	-	437	437	-	<u>49,8800</u>	<u>4,49</u>
15	С1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний, одноклавішний для відкритого встановлення 16 А, 220 В, ІР44	шт	9	<u>140,95</u>	-	1269	-	-	-	-
16	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,09	<u>36616,55</u> 22649,09	-	3295	2038	-	<u>211,2000</u>	<u>19,01</u>
17	С1547-4 варіант 1	Світильник стельовий ДПП01-60-022 УЗ, ІР65, Ватра	шт	9	<u>357,65</u>	-	3219	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	2	<u>394,47</u> 276,68	-	789	553	-	<u>2,5800</u>	<u>5,16</u>
19	С1514-1 варіант 1	Ящик (щит) електричний на 12 мод.	шт	2	<u>1072,30</u>	-	2145	-	-	-	-
20	1504-1010 варіант 1	Вимикач автоматичний ENEXT 1п С10А	шт	1	<u>219,71</u>	-	220	-	-	-	-
21	1504-1010 варіант 2	Вимикач автоматичний ENEXT 1п С6А	шт	3	<u>209,51</u>	-	629	-	-	-	-
22	1504-1010 варіант 3	Вимикач автоматичний ENEXT 3п С16А	шт	3	<u>331,91</u>	-	996	-	-	-	-
23	1504-1010 варіант 4	Вимикач автоматичний ENEXT 3п С20А	шт	1	<u>360,47</u>	-	360	-	-	-	-
24	КБ21-2-7	СХОВИЩЕ ТА УКРИТТЯ Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	20,7	<u>11284,33</u> 3986,84	-	233586	82528	-	<u>41,0000</u>	<u>848,70</u>
25	С1512-1 варіант 2	Коробка розподільча Е30 в комплекті з клемником	шт	30	<u>1179,84</u>	-	35395	-	-	-	-
26	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	15,7	<u>1049,39</u> 846,84	-	16475	13295	-	<u>8,6000</u>	<u>135,02</u>
27	С157-302 варіант 1	Кабель ВВГнгд-3х1,5 мм	1000м	1,133	<u>29604,65</u>	-	33542	-	-	-	-
28	С157-302 варіант 2	Кабель вогнетривкий ННХН FE 180 Е30 3х1,5	1000м	0,4841	<u>41674,62</u>	-	20175	-	-	-	-
29	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	5	<u>1684,87</u> 1201,33	<u>182,89</u> 114,57	8424	6007	<u>914</u> 573	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>61,00</u> 5,07
30	С157-304 варіант 1	Кабель ВВГнгд-3х2,5 мм	1000м	0,51	<u>34887,05</u>	-	17792	-	-	-	-
31	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,4	<u>4858,53</u> 4850,33	-	1943	1940	-	<u>49,8800</u>	<u>19,95</u>
32	С1419-95 варіант 4	Вимикач-1 клавішний IP54	шт	32	<u>112,50</u>	-	3600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	С1419-95 варіант 5	Вимикач прохідний -1 клавiшний IP54	шт	4	115,00	-	460	-	-	-	-	
34	& С111-90- 1-1	Дюбель 6x40 мм	шт	80	4,04	-	323	-	-	-	-	
35	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводі	100шт	0,32	2632,30 2461,14	-	842	788	-	25,3100	8,10	
36	С1419-95 варіант 3	Розетка с заземлением IP44	шт	32	204,17	-	6533	-	-	-	-	
37	& С111-90- 1-1	Дюбель 6x40 мм	шт	64	4,04	-	259	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по кошторису							533658	165113	7297 2936		1696,14 27,10	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							533658	361248 168049 89201 175,73 29898				622859
----- -												
Всього по кошторису							622859					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1898,97					
Кошторисна заробітна плата, грн.							197947					

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на ФАСАД ТА ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА
Будівля академічного ліцею №9**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10626,517 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 26,87662 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3200,412 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	56,305	<u>12731,60</u> 4472,51	-	716853	251825	-	<u>45,4200</u>	<u>2557,37</u>
2	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,44	<u>17352,24</u> 7993,79	-	7635	3517	-	<u>81,1800</u>	<u>35,72</u>
3	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,27	<u>5132,63</u> 838,37	-	1386	226	-	<u>8,2000</u>	<u>2,21</u>
4	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,45	<u>35774,26</u> 26895,33	<u>434,42</u> 156,18	51873	38998	<u>630</u> 226	<u>231,0000</u> 1,3038	<u>334,95</u> 1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФН1-4-13	Утеплення зовнішніх стін з дрібноштучних матеріалів плитами мінераловатними, товщиною 150 мм з улаштуванням армованого гідрозахисного шару з риштувань, з використанням клейових сумішей Р-20 та Р-21	100 м2	52,2058	<u>110654,36</u> 28348,54	-	5776799	1479958	-	<u>246,9600</u>	<u>12892,74</u>
6	ФН1-12-3	Утеплення укосів з дрібноштучних матеріалів плитами мінераловатними, товщиною 20 мм з улаштуванням армованого гідрозахисного шару з риштувань з використанням клейових сумішей Р-20 та Р-21	100 м2	3,393	<u>102496,04</u> 34176,43	-	347769	115961	-	<u>297,7300</u>	<u>1010,20</u>
7	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,088	<u>257511,94</u> 49372,14	-	22661	4345	-	<u>494,8100</u>	<u>43,54</u>
8	МТ1-3-1	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань	100 м2	0,44	<u>25400,96</u> 11122,56	-	11176	4894	-	<u>95,5300</u>	<u>42,03</u>
9	ФН1-16-4	Штукатурно-декоративне покриття поверхонь фасадів дисперсійними декоративними штукатурками POLIMIN з риштувань. Декоративна мінеральна штукатурка POLIMIN SHF-5 фасад-декор "Каменцева 1,8 мм"	100 м2	56,0388	<u>20699,77</u> 8975,59	-	1159990	502981	-	<u>77,0900</u>	<u>4320,03</u>
10	КР11-59-1	Опорядження поверхні стін фасаду набризок	100 м2	6,25	<u>4547,42</u> 2983,75	<u>66,98</u> 59,66	28421	18648	<u>419</u> 373	<u>23,6000</u> 0,6136	<u>147,50</u> 3,84
11	ФН1-18-2	Фарбування поверхні фасаду з риштувань по підготовленій поверхні силікон-модифікованою фарбою POLIMIN SF-1 в 2 шари	100 м2	62,2888	<u>8852,44</u> 2141,15	-	551408	133370	-	<u>18,3900</u>	<u>1145,49</u>
12	КБ29-214-1	ЦОКОЛЬ (нижче рівня землі) Улаштування зовнішньої обмазувальної гідроізоляції	100 м2	3,4	<u>63163,35</u> 13334,42	<u>586,27</u> 210,25	214755	45337	<u>1993</u> 715	<u>138,4100</u> 1,9152	<u>470,59</u> 6,51
13	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100 м2	3,4	<u>35462,27</u> 15350,27	<u>418,35</u> 356,16	120572	52191	<u>1422</u> 1211	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>498,10</u> 12,66
14	ФН1-14-6	Утеплення цоколю бетонного та залізобетонного плитами пінополістирольними, товщиною 100 мм нижче рівня землі з використанням клейових сумішей Р-21	100 м2	2,55	<u>52936,18</u> 18624,14	-	134987	47492	-	<u>159,9600</u>	<u>407,90</u>

Розділ 1. КОРПУС №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОСТОЧНА СИСТЕМА									
15	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,39	<u>1620,00</u> 1620,00	-	632	632	-	<u>17,4400</u>	<u>6,80</u>
16	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,39	<u>5936,81</u> 5936,81	-	2315	2315	-	<u>55,3600</u>	<u>21,59</u>
17	С1545-89 варіант 2	Ринва 3 м (RAINWAY 130)	шт	60	<u>292,30</u>	-	17538	-	-	-	-
18	С118-43 варіант 2	Кронштейн ринви (RAINWAY 130)	шт	90	<u>81,86</u>	-	7367	-	-	-	-
19	С1545-89 варіант 1	Труба водостічна 100 мм L=3 м (RAINWAY 130)	шт	13	<u>379,00</u>	-	4927	-	-	-	-
20	С118-43 варіант 1	Кронштейн труби 100 мм (RAINWAY 130)	шт	65	<u>107,36</u>	-	6978	-	-	-	-
21	С113-1489 варіант 7	Відвід двомуфтовий 67° 100 мм (RAINWAY 130)	шт	39	<u>198,99</u>	-	7761	-	-	-	-
22	С113-1489 варіант 10	Кут ринви зовнішній (RAINWAY 130)	шт	6	<u>316,29</u>	-	1898	-	-	-	-
23	С113-1489 варіант 12	Кут ринви внутрішній (RAINWAY 130)	шт	2	<u>316,29</u>	-	633	-	-	-	-
24	С113-1489 варіант 11	Лійка водостічна	шт	13	<u>316,29</u>	-	4112	-	-	-	-
25	С113-1489 варіант 8	Заглушка ринви права (RAINWAY 130)	шт	2	<u>117,39</u>	-	235	-	-	-	-
26	С113-1489 варіант 9	Заглушка ринви ліва (RAINWAY 130)	шт	2	<u>117,39</u>	-	235	-	-	-	-
27	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,02775	<u>144,34</u> 144,34	-	726	726	-	<u>1,6300</u>	<u>8,20</u>
28	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	5,02775	<u>181,39</u>	<u>181,39</u>	912	-	<u>912</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1				<u>27,20</u>			<u>912</u> 137	<u>0,2240</u>	<u>1,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					56269	3673			<u>36,59</u>
		в тому числі:									<u>1,13</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51684				
		всього заробітна плата, грн.					3810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					770				
		Всього будівельні роботи, грн.					58390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 1					58390				
		Разом прямі витрати по кошторису					9202554	2703416	<u>5376</u>		<u>23944,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9202554		2662		26,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6493762				
		всього заробітна плата, грн.					2706078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1423963				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2905,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					494334				
		Всього будівельні роботи, грн.					10626517				
		----- -									
		Всього по кошторису					10626517				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					26876,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3200412				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ КОНСТРУКЦІЇ
Будівля академічного ліцею №9**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8208,124 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,64877 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 717,039 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. КОРПУС А											
1	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	3,598975	<u>5396,70</u> 5185,75	<u>210,95</u> 184,63	19423	18663	<u>760</u> 664	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>204,71</u> 5,87
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,83	<u>16106,09</u> 14823,39	<u>1258,18</u> 452,33	13368	12303	<u>1044</u> 375	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>132,45</u> 3,13
3	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,74	<u>30437,35</u> 30131,82	<u>284,13</u> 248,69	22524	22298	<u>210</u> 184	<u>345,3900</u> 2,1978	<u>255,59</u> 1,63
4	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,048216	<u>544913,22</u> 21317,99	<u>1367,94</u> 943,90	26274	1028	<u>66</u> 46	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>9,23</u> 0,39
5	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,092675	<u>527917,05</u> 16915,93	<u>1094,35</u> 755,12	48925	1568	<u>101</u> 70	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>13,85</u> 0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,109284	<u>517278,15</u> 12825,55	<u>910,60</u> 628,32	56530	1402	<u>100</u> 69	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>12,39</u> 0,59
7	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,3488	<u>508645,07</u> 9806,71	<u>712,55</u> 491,67	1703351	32841	<u>2386</u> 1647	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>290,24</u> 14,14
8	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,48	<u>80255,42</u> 3145,07	<u>163,34</u> 112,70	118778	4655	<u>242</u> 167	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>46,65</u> 1,43
9	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,233	<u>1273,35</u> 1273,35	-	2843	2843	-	<u>14,3800</u>	<u>32,11</u>
10	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	2,233	<u>2737,54</u> 2723,99	-	6113	6083	-	<u>27,3000</u>	<u>60,96</u>
11	С1550-26 варіант 1	Піна-клей 750 мл	балон	65	<u>204,28</u>	-	13278	-	-	-	-
12	С111-1851 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	788	<u>4,71</u>	-	3711	-	-	-	-
13	1602-10353 варіант 3	Відлив віконний з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	231,6	<u>240,57</u>	-	55716	-	-	-	-
14	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,346357	<u>4033,26</u> 4033,26	-	1397	1397	-	<u>44,6800</u>	<u>15,48</u>
15	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,019	<u>307263,04</u> 10521,32	-	5838	200	-	<u>98,1100</u>	<u>1,86</u>
16	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,08233	<u>623232,19</u> 8501,99	-	51311	700	-	<u>79,2800</u>	<u>6,53</u>
17	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,201777	<u>618764,09</u> 6421,53	-	124852	1296	-	<u>59,8800</u>	<u>12,08</u>
18	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,04325	<u>26919,33</u> 26637,77	-	1164	1152	-	<u>235,4200</u>	<u>10,18</u>
19	С123-216 варіант 1	Блок протипожежний ЕІ60, ДГМ 10.21, 950*1900 мм	м2	1,805	<u>11242,31</u>	-	20292	-	-	-	-
20	С123-216 варіант 4	Блок протипожежний ЕІ30, ДГМ 10.21, 1200*2100 мм	м2	2,52	<u>11242,31</u>	-	28331	-	-	-	-
21	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0081	<u>30062,61</u> 18357,59	-	244	149	-	<u>190,5500</u>	<u>1,54</u>
22	С113-754 варіант 1	Люк протипожежний (вихід на горище) ЕІ30, 900х900 мм	шт	1	<u>4121,09</u>	-	4121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2328384	108578	<u>4909</u> 3222		<u>1105,85</u> 27,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2328384 2214897 111800 63101 136,04 23145 2391485				
		----- -									
		Всього по розділу 1					2391485				
		Розділ 2. ПЕРЕХІД №1									
23	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,15594	<u>5396,70</u> 5185,75	<u>210,95</u> 184,63	842	809	<u>33</u> 29	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>8,87</u> 0,25
24	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>16106,09</u> 14823,39	<u>1258,18</u> 452,33	1288	1186	<u>101</u> 36	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>12,77</u> 0,30
25	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,0312	<u>30437,35</u> 30131,82	<u>284,13</u> 248,69	950	940	<u>9</u> 8	<u>345,3900</u> 2,1978	<u>10,78</u> 0,07
26	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,15594	<u>527917,05</u> 16915,93	<u>1094,35</u> 755,12	82323	2638	<u>171</u> 118	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>23,31</u> 1,01
27	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,104	<u>80255,42</u> 3145,07	<u>163,34</u> 112,70	8347	327	<u>17</u> 12	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>3,28</u> 0,10
28	С1551-19-СП варіант 1	Заглушка 300 мм для підвіконня	шт	51	<u>45,08</u> -	- -	2299	-	- -	- -	- -
29	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,088	<u>1273,35</u> 1273,35	- -	112	112	- -	<u>14,3800</u> -	<u>1,27</u> -
30	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,088	<u>2737,54</u> 2723,99	- -	241	240	- -	<u>27,3000</u> -	<u>2,40</u> -
31	С1550-26 варіант 1	Піна-клей 750 мл	балон	3	<u>204,28</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
32	С111-1851 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	32	<u>4,71</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1602-10353 варіант 3	Відлив віконний з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	9,1	<u>240,57</u>	-	2189	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2			-	-	99355	6252	<u>331</u> 203	-	<u>62,68</u> 1,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					99355 92772 6455 3610 7,73 1315 102965				
		----- -									
		Всього по розділу 2					102965				
		Розділ 3. ПЕРЕХІД №2									
34	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,238736	<u>5396,70</u>	<u>210,95</u>	1288	1238	<u>50</u>	<u>56,8800</u>	<u>13,58</u>
					5185,75	184,63			44	1,6317	0,39
35	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>16106,09</u>	<u>1258,18</u>	1288	1186	<u>101</u>	<u>159,5800</u>	<u>12,77</u>
					14823,39	452,33			36	3,7761	0,30
36	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,0456	<u>30437,35</u>	<u>284,13</u>	1388	1374	<u>13</u>	<u>345,3900</u>	<u>15,75</u>
					30131,82	248,69			11	2,1978	0,10
37	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,238736	<u>517278,15</u>	<u>910,60</u>	123493	3062	<u>217</u>	<u>113,3500</u>	<u>27,06</u>
					12825,55	628,32			150	5,3966	1,29
38	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,152	<u>80255,42</u>	<u>163,34</u>	12199	478	<u>25</u>	<u>31,5200</u>	<u>4,79</u>
					3145,07	112,70			17	0,9680	0,15
39	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,144	<u>1273,35</u>	-	183	183	-	<u>14,3800</u>	<u>2,07</u>
					1273,35	-			-	-	-
40	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,144	<u>2737,54</u>	-	394	392	-	<u>27,3000</u>	<u>3,93</u>
					2723,99	-			-	-	-
41	С1550-26 варіант 1	Піна-клей 750 мл	балон	3	<u>204,28</u>	-	613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	С111-1851 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	50	<u>4,71</u>	-	236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1602-10353 варіант 3	Відлив віконний з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	14,9	<u>240,57</u>	-	3584	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					144666	7913	<u>406</u> 258		<u>79,95</u> 2,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					144666 136347 8171 4590 9,86 1678 149256				
		----- -									
		Всього по розділу 3					149256				
		Розділ 4. КОРПУС Б									
44	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	7,21201	<u>5396,70</u>	<u>210,95</u>	38921	37400	<u>1521</u>	<u>56,8800</u>	<u>410,22</u>
					5185,75	184,63			1332	1,6317	11,77
45	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	2,75	<u>16106,09</u>	<u>1258,18</u>	44292	40764	<u>3460</u>	<u>159,5800</u>	<u>438,85</u>
					14823,39	452,33			1244	3,7761	10,38
46	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	1,4524	<u>30437,35</u>	<u>284,13</u>	44207	43763	<u>413</u>	<u>345,3900</u>	<u>501,64</u>
					30131,82	248,69			361	2,1978	3,19
47	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,143851	<u>527917,05</u>	<u>1094,35</u>	603858	19349	<u>1252</u>	<u>149,5000</u>	<u>171,01</u>
					16915,93	755,12			864	6,4856	7,42
48	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,789519	<u>517278,15</u>	<u>910,60</u>	2994792	74254	<u>5272</u>	<u>113,3500</u>	<u>656,24</u>
					12825,55	628,32			3638	5,3966	31,24
49	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,27864	<u>508645,07</u>	<u>712,55</u>	141729	2733	<u>199</u>	<u>86,6700</u>	<u>24,15</u>
					9806,71	491,67			137	4,2229	1,18
50	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	3,78	<u>80255,42</u>	<u>163,34</u>	303365	11888	<u>617</u>	<u>31,5200</u>	<u>119,15</u>
					3145,07	112,70			426	0,9680	3,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1551-19-СП варіант 1	Заглушка 300 мм для підвіконня	шт	233	<u>45,08</u>	-	10504	-	-	-	-
52	KP8-4-1	<i>Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі</i>	100м	4,691	<u>1273,35</u>	-	5973	5973	-	<u>14,3800</u>	<u>67,46</u>
53	KB10-25-4	<i>Установлення віконних зливів</i>	100м	4,691	<u>2737,54</u>	-	12842	12778	-	<u>27,3000</u>	<u>128,06</u>
54	C1550-26 варіант 1	Піна-клей 750 мл	балон	132	<u>204,28</u>	-	26965	-	-	-	-
55	C111-1851 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	1664	<u>4,71</u>	-	7837	-	-	-	-
56	1602-10353 варіант 3	Відлив віконний з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	486,5	<u>240,57</u>	-	117037	-	-	-	-
57	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,165428	<u>4033,26</u>	-	667	667	-	<u>44,6800</u>	<u>7,39</u>
58	KB10-28-2	<i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах</i>	100м2	0,098416	<u>623232,19</u>	-	61336	837	-	<u>79,2800</u>	<u>7,80</u>
59	KB10-28-3	<i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах</i>	100м2	0,067012	<u>618764,09</u>	-	41465	430	-	<u>59,8800</u>	<u>4,01</u>
60	KB10-96-2	<i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	100м2	0,1815	<u>26919,33</u>	-	4886	4835	-	<u>235,4200</u>	<u>42,73</u>
61	C123-216 варіант 5	Блок протипожежний EI60, ДГМ 10.21, 900*2100 мм	м2	1,89	<u>11242,31</u>	-	21248	-	-	-	-
62	C123-216 варіант 6	Блок захисто-герметичний ДЗГ-5 (2500x1200 мм)	м2	6	<u>28582,31</u>	-	171494	-	-	-	-
63	C123-216 варіант 2	Блок захисто-герметичний 900x1900 (сховище)	м2	3,42	<u>14302,31</u>	-	48914	-	-	-	-
64	C123-216 варіант 3	Блок герметичний 900x1900 (сховище)	м2	3,42	<u>11242,31</u>	-	38449	-	-	-	-
65	C123-216 варіант 8	Блок протипожежний EI60, ДГМ 10.21, 900*1900 мм (сховище)	м2	3,42	<u>11242,31</u>	-	38449	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4779230	255671	<u>12734</u>		<u>2578,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4779230		8002		68,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4510825				
		всього заробітна плата, грн.					263673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					147968 317,72 54051 4927198				
		----- -									
		Всього по розділу 4					4927198				
		Розділ 5. ВНУТРІШНІ УКОСИ									
66	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	4,055346	<u>42218,47</u> 24474,04	<u>363,78</u> 323,33	171211	99251	<u>1475</u> 1311	<u>245,2800</u> 3,2672	<u>994,70</u> 13,25
67	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	2120	<u>6,90</u> -	<u>-</u> -	14628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С111-330-1 варіант 1	Клей гіпсовий монтажний Knauf Perfix	кг	2433,207 6	<u>11,89</u> -	<u>-</u> -	28931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,523852	<u>47473,32</u> 30362,62	<u>276,96</u> 242,41	24869	15906	<u>145</u> 127	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>136,61</u> 1,12
70	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,188796	<u>5376,26</u> 4338,51	<u>4,31</u> 3,77	27896	22512	<u>22</u> 20	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>205,06</u> 0,17
71	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf Multifinish	кг	518,8796	<u>14,83</u> -	<u>-</u> -	7695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,188796	<u>14785,57</u> 3946,29	<u>-</u> -	76719	20476	<u>-</u> -	<u>38,1100</u> -	<u>197,75</u> -
73	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,9	<u>13266,24</u> 5469,75	<u>133,46</u> 116,81	25206	10393	<u>254</u> 222	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>106,88</u> 1,96
74	КБ11-11-2 К=16	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 100мм)	100м2	1,9	<u>32934,60</u> 2924,98	<u>551,04</u> 482,30	62576	5557	<u>1047</u> 916	<u>30,0800</u> 4,2624	<u>57,15</u> 8,10
		Разом прями витрати по розділу 5					439731	174095	<u>2943</u> 2596		<u>1698,15</u> 24,60
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					439731				262693 176691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					97476 206,73 35171 537207				
		----- -									
		Всього по розділу 5					537207				
		Розділ 6. Решітки на вікна									
75	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,70218	<u>24392,02</u> 15983,97	<u>4135,74</u> 130,46	17128	11224	<u>2904</u> 92	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>102,24</u> 0,84
76	КБ39-7-5	Монтаж металоконструкцій	1 m	0,70218	<u>11752,87</u> 7060,73	<u>2079,94</u> 45,87	8253	4958	<u>1460</u> 32	<u>61,5100</u> 0,4224	<u>43,19</u> 0,30
77	С1115-2417 варіант 3	Труба прямокутного перерізу 15*15*1,5	т	0,3267	<u>56431,74</u> -	-	18436	-	-	-	-
78	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 40x40x3	т	0,37548	<u>39509,15</u> -	-	14835	-	-	-	-
79	КБ13-17-4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,457821 36	<u>2839,87</u> 589,51	<u>93,90</u> 7,85	1300	270	<u>43</u> 4	<u>4,7900</u> 0,0720	<u>2,19</u> 0,03
80	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	100м2	0,457821 36	<u>4540,25</u> 289,21	<u>103,54</u> 10,83	2079	132	<u>47</u> 5	<u>2,3500</u> 0,0992	<u>1,08</u> 0,05
81	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	76,65819	<u>144,34</u> 144,34	-	11065	11065	-	<u>1,6300</u> -	<u>124,95</u> -
82	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	76,65819	<u>144,13</u> -	<u>144,13</u> 19,55	11049	-	<u>11049</u> 1499	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 12,34
		Разом прямі витрати по розділу 6					84145	27649	<u>15503</u> 1632		<u>273,65</u> 13,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					84145 40993 29281 15870 32,96 5608 100015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 6					100015				
		Разом прямі витрати по кошторису					7875511	580158	<u>36826</u>		<u>5798,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7875511		15913		138,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7258527				
		всього заробітна плата, грн.					596071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					332613				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					711,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120968				
		Всього будівельні роботи, грн.					8208124				
		----- -									
		Всього по кошторису					8208124				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6648,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					717039				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на БЛИСКАВКОЗАХИСТ
Будівля академічного ліцею №9**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 180,456 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05169 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,675 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Блискавкозахист											
1	КБ33-30-15	Установлення стальних зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	1 т	0,3807	<u>6408,82</u> 6408,82	-	2440	2440	-	<u>56,6400</u>	<u>21,56</u>
2	КБ34-130-2	Улаштування блискавковідводу до опор висотою більше 8,5 м	1 шт	15	<u>168,23</u> 168,23	-	2523	2523	-	<u>1,7300</u>	<u>25,95</u>
3	С1113-154 варіант 1	Дріт алюмінієвий, діаметр 8 мм	т	0,1755	<u>296167,32</u>	-	51977	-	-	-	-
4	С1110-15 варіант 1	Безгвинтовий тримач дроту Д8-10мм.	100шт	9,5	<u>1801,16</u>	-	17111	-	-	-	-
5	С1110-187 варіант 1	Варіативний швидкий з'єднувач	шт	185	<u>92,64</u>	-	17138	-	-	-	-
6	С111-1818 варіант 1	Смуга сталєва оцинкована, ширина 25 мм, товщина 4 мм	т	0,3807	<u>70168,73</u>	-	26713	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1545-243 варіант 1	Розподільна деталь для круглого/плоского дроту Rd8 x FI 30-40 мм	100шт	0,24	<u>13094,96</u>	-	3143	-	-	-	-
8	C1545-291 варіант 1	Шпилька заземлення D20x1500 мм з монтажним комплектом	комплект	48	<u>406,12</u>	-	19494	-	-	-	-
9	C1545-132 варіант 1	Наконечники	100шт	0,24	<u>3621,48</u>	-	869	-	-	-	-
10	C113-1878 варіант 1	Універсальний хомут підключення для стержня заземлення	шт	24	<u>26,92</u>	-	646	-	-	-	-
11	C111-1721-11Г варіант 1	Стрічка антикорозійна L=10м	рулон	8	<u>641,10</u>	-	5129	-	-	-	-
12	C113-1858 варіант 1	Хрестовий з'єднувач для плоских провідників	шт	24	<u>99,64</u>	-	2391	-	-	-	-
13	C113-1372-1А варіант 1	Труба діелектрична, діаметр 15 мм	м	72	<u>43,53</u>	-	3134	-	-	-	-
14	C113-1878 варіант 2	Тримач труб діелектричних діам. 16 мм	шт	72	<u>26,92</u>	-	1938	-	-	-	-
15	C113-1874 варіант 1	Компенсатор	шт	26	<u>99,05</u>	-	2575	-	-	-	-
16	C1512-5 варіант 1	Коробка розподільча	шт	6	<u>29,19</u>	-	175	-	-	-	-
17	C111-1787 варіант 1	Тримач на кутовий гребінь даху Слір	шт	200	<u>56,47</u>	-	11294	-	-	-	-
18	C126-1279 варіант 1	Тримач Pyramida з бетоном	шт	150	<u>58,45</u>	-	8768	-	-	-	-
19	C118-72 варіант 1	Клемний з'єднувач	шт	3	<u>212,12</u>	-	636	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					178094	4963	-		<u>47,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					178094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173131				
		всього заробітна плата, грн.					4963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					712				
		Всього будівельні роботи, грн.					180456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 1					180456				
		Разом прямі витрати по кошторису					178094	4963	-		47,51
		Разом будівельні роботи, грн.					178094		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173131				
		всього заробітна плата, грн.					4963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2362				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					712				
		Всього будівельні роботи, грн.					180456				
		----- -									
		Всього по кошторису					180456				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					51,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5675				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на ВЕНТИЛЯЦІЯ
Будівля академічного ліцею №9**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1341,021 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,3417 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 253,164 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Вентиляція											
1	КБ20-42-1	Вентиляція ПВ 1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	6	<u>7059,00</u> 7059,00	<u>-</u> -	42354	42354	<u>-</u> -	<u>68,1700</u> -	<u>409,02</u> -		
2	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,12	<u>164454,67</u> 26122,40	<u>415,27</u> 148,93	19735	3135	<u>50</u> 18	<u>261,8000</u> 1,3566	<u>31,42</u> 0,16		
3	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,63	<u>164496,67</u> 26122,40	<u>415,27</u> 148,93	103633	16457	<u>262</u> 94	<u>261,8000</u> 1,3566	<u>164,93</u> 0,85		
4	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	2,79	<u>169171,43</u> 20694,37	<u>289,06</u> 103,67	471988	57737	<u>806</u> 289	<u>207,4000</u> 0,9443	<u>578,65</u> 2,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,57	<u>164055,62</u> 15571,67	<u>268,71</u> 96,37	93512	8876	<u>153</u> 55	<u>156,0600</u> 0,8778	<u>88,95</u> 0,50
6	С113-2302 варіант 2	Зворотній клапан діам. 200 мм	шт	1	<u>591,69</u>	-	592	-	-	-	-
7	С113-2302 варіант 3	Зворотній клапан діам. 125 мм	шт	1	<u>561,09</u>	-	561	-	-	-	-
8	С130-599-1 варіант 6	Решітка 2-Р-25-65 400x300	шт	18	<u>531,05</u>	-	9559	-	-	-	-
9	С130-599-1 варіант 2	Решітка 2-Р-25-65 200x200	шт	1	<u>531,05</u>	-	531	-	-	-	-
10	С130-599-1 варіант 1	Решітка 2-Р-25-65 400x250	шт	21	<u>531,05</u>	-	11152	-	-	-	-
11	С130-599-1 варіант 3	Решітка 2-Р-30-60 300x100/160	шт	3	<u>531,05</u>	-	1593	-	-	-	-
12	С130-599-1 варіант 5	Анемостат витяжний діам. 125	шт	3	<u>306,65</u>	-	920	-	-	-	-
13	КБ20-27-2	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	2	<u>132,32</u> 132,32	-	265	265	-	<u>1,3100</u>	<u>2,62</u>
14	С1630-1158 варіант 1	Шумоглушники вентиляційні 600x600/1000 мм	шт	1	<u>8210,68</u>	-	8211	-	-	-	-
15	С1630-1158 варіант 2	Шумоглушники вентиляційні 600x600/500 мм	шт	1	<u>8210,68</u>	-	8211	-	-	-	-
16	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	3	<u>1919,53</u> 1168,84	-	5759	3507	-	<u>10,3300</u>	<u>30,99</u>
17	С1514-2 варіант 2	Щит керування (пластиковий) Mureva 54 mod, 3x18 IP65	шт	1	<u>4336,74</u>	-	4337	-	-	-	-
18	С1514-2 варіант 1	Роз'єднувач QS5	шт	1	<u>1375,55</u>	-	1376	-	-	-	-
19	КБ18-20-7	Установлення змішувального вузла	1 вузол	1	<u>1160,56</u> 1017,17	-	1161	1017	-	<u>10,0700</u>	<u>10,07</u>
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>21710,42</u> 21710,42	-	2605	2605	-	<u>207,2000</u>	<u>24,86</u>
21	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	18,6	<u>690,68</u> 690,68	-	12847	12847	-	<u>6,6700</u>	<u>124,06</u>
22	& С114-39-3-В2 варіант 1	Спінений сінтет. каучук з клеєм RUBBER C 9 мм	м2	190,092	<u>359,19</u>	-	68279	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-1683-2-В4 варіант 1	Стрічка каучукова (5х50х15000мм)	руп	2	<u>160,71</u>	-	321	-	-	-	-
24	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними Вентиляція ПВ 2	10 м2	3,7	<u>2180,67</u> 857,62	<u>598,48</u> 214,63	8068	3173	<u>2214</u> 794	<u>8,0900</u> 1,9551	<u>29,93</u> 7,23
25	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	2	<u>7059,00</u> 7059,00	-	14118	14118	-	<u>68,1700</u>	<u>136,34</u>
26	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,8	<u>169171,43</u> 20694,37	<u>289,06</u> 103,67	135337	16555	<u>231</u> 83	<u>207,4000</u> 0,9443	<u>165,92</u> 0,76
27	С130-599-1 варіант 4	Решітка 2-Р-25-65 400х200	шт	14	<u>531,05</u>	-	7435	-	-	-	-
28	КБ20-27-2	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	2	<u>132,32</u> 132,32	-	265	265	-	<u>1,3100</u>	<u>2,62</u>
29	С1630-1153 варіант 1	Шумоглушники вентиляційні 300х300 мм	шт	2	<u>5315,99</u>	-	10632	-	-	-	-
30	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	4	<u>1919,53</u> 1168,84	-	7678	4675	-	<u>10,3300</u>	<u>41,32</u>
31	С1514-2 варіант 3	Щит керування (пластиковий) Mureva 36 mod, 2х18 IP65	шт	1	<u>4234,74</u>	-	4235	-	-	-	-
32	С1514-2 варіант 1	Роз'єднувач QS5	шт	2	<u>1375,55</u>	-	2751	-	-	-	-
33	КБ18-20-7	Установлення змішувального вузла	1 вузол	1	<u>1160,56</u> 1017,17	-	1161	1017	-	<u>10,0700</u>	<u>10,07</u>
34	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>21710,42</u> 21710,42	-	2388	2388	-	<u>207,2000</u>	<u>22,79</u>
35	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,5	<u>690,68</u> 690,68	-	1727	1727	-	<u>6,6700</u>	<u>16,68</u>
36	& С114-39-3-В2 варіант 1	Спінений сінтет. каучук з клеєм RUBBER C 9 мм	м2	25,55	<u>359,19</u>	-	9177	-	-	-	-
37	& С111-1683-2-В4 варіант 1	Стрічка каучукова (5х50х15000мм)	руп	1	<u>160,71</u>	-	161	-	-	-	-
38	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними В 3,4,5,6	10 м2	2	<u>2180,67</u> 857,62	<u>598,48</u> 214,63	4361	1715	<u>1197</u> 429	<u>8,0900</u> 1,9551	<u>16,18</u> 3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,44	<u>164454,67</u> 26122,40	<u>415,27</u> 148,93	72360	11494	<u>183</u> 66	<u>261,8000</u> 1,3566	<u>115,19</u> 0,60
40	С130-599-1 варіант 3	Решітка 2-Р-30-60 300x100/160	шт	10	<u>531,05</u>	-	5311	-	-	-	-
41	С113-2302 варіант 1	Зворотній клапан діам. 160 мм	шт	3	<u>561,09</u>	-	1683	-	-	-	-
42	С130-599-1 варіант 5	Анемостат витяжний діам. 125	шт	2	<u>306,65</u>	-	613	-	-	-	-
43	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т КРИПЛЕННЯ	1 шт	3	<u>681,73</u> 681,73	-	2045	2045	-	<u>6,2100</u>	<u>18,63</u>
44	& С1545-285-В4 варіант 1	Профіль Т20	м	100	<u>79,12</u>	-	7912	-	-	-	-
45	& С1545-291-В2-У варіант 1	Шпилька М8x1000	шт	128	<u>89,72</u>	-	11484	-	-	-	-
46	& С1545-44-1-В4 варіант 1	Дюбель М8	шт	500	<u>15,65</u>	-	7825	-	-	-	-
47	& С1545-291-В10 варіант 1	Гайка М8	шт	1000	<u>3,02</u>	-	3020	-	-	-	-
48	& С1545-291-В16 варіант 1	Саморіз	шт	400	<u>2,70</u>	-	1080	-	-	-	-
49	С1545-546 варіант 1	Хомут діам. 125 мм	шт	6	<u>205,97</u>	-	1236	-	-	-	-
50	С1545-549 варіант 1	Хомут діам. 160 мм	шт	16	<u>206,42</u>	-	3303	-	-	-	-
51	С1545-552 варіант 1	Хомут діам. 200 мм	шт	10	<u>135,21</u>	-	1352	-	-	-	-
52	& С1545-291-В15 варіант 1	Перфострічка 18мм 0,5мм (25м.п.)	шт	2	<u>172,44</u>	-	345	-	-	-	-
53	& С111-27-1-В2 варіант 1	Скотч алюмінієвий	рул	25	<u>138,72</u>	-	3468	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1202033	207972	<u>5096</u> 1828		<u>2041,24</u> 16,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1202033 988965 209800 106776 198,38 33747 1308809				
		----- -									
		Всього по розділу 1					1308809				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи									
54	КБ21-23-1	Монтаж звідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1919,53 1168,84	- -	1920	1169	- -	10,3300 -	10,33 -
55	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1,2	11282,62 5130,36	40,38 5,92	13539	6156	48 7	47,8400 0,0610	57,41 0,07
56	С113-2126 варіант 1	Металорукав 16 мм	м	120	27,51 -	- -	3301	-	- -	- -	- -
57	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1	819,61 729,66	- -	820	730	- -	7,4100 -	7,41 -
58	& С157-199- В1-В1 варіант 1	Провід ПВС 3x0,75 мм ²	м	103	14,76 -	- -	1520	-	- -	- -	- -
59	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,2	1049,39 846,84	- -	210	169	- -	8,6000 -	1,72 -
60	& С152-66- В1-Т варіант 1	Кабель ВВГнгд 4x1,5 мм ²	м	20,6	33,80 -	- -	696	-	- -	- -	- -
61	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,3	373,33 336,73	- -	112	101	- -	3,1400 -	0,94 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1545-194-B7-B5 варіант 1	Сигнальний кабель екранований unitronic LiYcy 5x1,5	м	30,6	<u>183,69</u>	-	5621	-	-	-	-
63	& C113-1519-1-B1 варіант 1	Стяжка нейлонова L 250 (уп)	шт	3	<u>116,26</u>	-	349	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							28088	8325	<u>48</u> 7		<u>77,81</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн.							28088				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19715				
всього заробітна плата, грн.							8332				
Загальновиробничі витрати, грн.							4125				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1285				
Всього будівельні роботи, грн.							32213				

-											
Всього по розділу 2							32213				
Разом прямі витрати по кошторису							1230121	216297	<u>5144</u> 1835		<u>2119,05</u> 16,71
Разом будівельні роботи, грн.							1230121				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1008680				
всього заробітна плата, грн.							218132				
Загальновиробничі витрати, грн.							110900				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							205,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35032				
Всього будівельні роботи, грн.							1341021				

-											
Всього по кошторису							1341021				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							2341,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						253164				

Склав інженер-кошторисник  О.С.Четверик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩЕННЯ
Будівля академічного ліцею №9**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2117,906 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,29107 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1215,004 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	KM34-141-1	Прилад управління з блоком живлення, 8 шлейфів, вбудовані ізолятори	комплект	1	<u>1996,64</u> 1996,64	-	1997	1997	-	<u>16,0000</u> -	<u>16,00</u> -
2	KM10-667-2	Блок перевірки сповіщувачів (USB)	шт	1	<u>6297,56</u> 6295,84	<u>1,72</u> 0,25	6298	6296	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,80</u> -
3	KM10-668-3	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний [EN54-7]	шт	373	<u>313,16</u> 311,17	<u>1,99</u> 0,29	116809	116066	<u>743</u> 108	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>1193,60</u> 1,12
4	KM10-668-1	Сповіщувач пожежний тепловий адресний [EN54]	шт	5	<u>162,27</u> 155,58	<u>6,69</u> 0,98	811	778	<u>33</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>8,00</u> 0,05
5	KM10-683-13	Сповіщувач GS-2	шт	2	<u>3191,51</u> 2485,20	-	6383	4970	-	<u>24,0000</u> -	<u>48,00</u> -
6	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	3,43	<u>2632,30</u> 2461,14	-	9029	8442	-	<u>25,3100</u> -	<u>86,81</u> -
7	C1419-95 варіант 1	Розетка (база для сповіщувача)	шт	343	<u>90,49</u> -	-	31038	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-349-6	Виносний індикатор світлодіодний LED	шт	66	<u>969,70</u> 969,70	-	64000	64000	-	<u>9.6000</u>	<u>633,60</u>
9	С1545-63 варіант 1	Виносний індикатор світлодіодний LED	шт	66	<u>103,83</u>	-	6853	-	-	-	-
10	КМ10-669-1	Пристрій передачі сигналів на ПЦС (Мост - П), GSM	шт	1	<u>1823,87</u> 1822,48	<u>1,39</u> 0,20	1824	1822	<u>2</u>	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>17,60</u>
11	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,26	<u>17583,71</u> 17072,07	-	4572	4439	-	<u>150.8800</u>	<u>39,23</u>
12	С1547-4 варіант 2	Світловий показчик "СЕРЖАНТ", напис "Вихід"	шт	26	<u>969,65</u>	-	25211	-	-	-	-
13	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця настінного	шт	149	<u>499,35</u> 466,75	-	74403	69546	-	<u>4.8000</u>	<u>715,20</u>
14	КМ10-55-6	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг	100 м	98,5	<u>7952,64</u> 7952,64	-	783335	783335	-	<u>76.8000</u>	<u>7564,80</u>
15	& 15096-2011-55 варіант 1	Кабель електричний у оболонці, що не поширює горіння J-Y(St)yLg 1*2*0,8	100м	55	<u>3335,60</u>	-	183458	-	-	-	-
16	& 15096-2011-69 варіант 1	Кабель звита пара F/Utp 4x2x0.51 LSZH	м	50	<u>17,60</u>	-	880	-	-	-	-
17	& 15096-2011-55 варіант 2	Кабель електричний вогнестійкий 1*2*0,8 JE-H(ST)H BDFE 180 E30	100м	35	<u>1500,60</u>	-	52521	-	-	-	-
18	& 15096-2011-55 варіант 3	Кабель електричний вогнестійкий (N)HXH FE 180/E90 3*2.5	100м	0,5	<u>6500,60</u>	-	3250	-	-	-	-
19	& 15096-2011-55 варіант 4	Кабель електричний вогнестійкий 2*1.5 (N)HXH FE 180/E30 2*1.5	100м	2	<u>2840,60</u>	-	5681	-	-	-	-
20	& 15096-2011-55 варіант 5	Кабель електричний вогнестійкий 2*1.5 (N)HXH FE 180/E90 2*1.5	100м	1,6	<u>2840,60</u>	-	4545	-	-	-	-
21	& 15096-2011-55 варіант 6	Кабель контрольний КВВГ нгд 7х1	100м	3,1	<u>4186,60</u>	-	12978	-	-	-	-
22	& 15096-2011-55 варіант 7	Кабель контрольний КВВГ нгд 4х1	100м	0,8	<u>3000,60</u>	-	2400	-	-	-	-
23	С113-2125	Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм	м	5500	<u>14,46</u>	-	79530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 2405-1210-2010 варіант 1	Кабель-канал 25x16	м.	1000	<u>17,06</u>	-	17060	-	-	-	-
25	& 2405-1210-3928 варіант 1	Кабель-канал 60x40	м	400	<u>86,91</u>	-	34764	-	-	-	-
26	C113-2226 варіант 1	Труба електротехнічна Д50	м	50	<u>33,79</u>	-	1690	-	-	-	-
27	& 2405-5004-МН варіант 1	Монтажний комплект	уп	10	<u>56,62</u>	-	566	-	-	-	-
28	& C1632-102-1-4 варіант 1	Терморозширювальна протипожежна мастика, 310 мм CP 611A HILTI	шт	4	<u>308,20</u>	-	1233	-	-	-	-
29	C118-61 варіант 1	Тримач кабельний	шт	7000	<u>1,60</u>	-	11200	-	-	-	-
30	& C111-137-11 варіант 1	Дюбель клиновий металевий 6*40 мм	шт	7000	<u>4,27</u>	-	29890	-	-	-	-
31	C1419-101 варіант 1	Коробка розподільча КМС 2-8М	шт	5	<u>165,83</u>	-	829	-	-	-	-
32	C1419-101 варіант 2	Коробка з'єднувальна КР-2	шт	5	<u>886,00</u>	-	4430	-	-	-	-
33	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,18	<u>7141,61</u>	<u>1379,70</u>	1285	911	<u>248</u>	<u>47,2100</u>	<u>8,50</u>
					5062,80	582,16			105	4,9268	0,89
34	C1415-8339 варіант 1	Сітчастий лоток 50x50x2,5	шт	48	<u>499,08</u>	-	23956	-	-	-	-
35	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	2	<u>2188,02</u>	<u>206,62</u>	4376	724	<u>413</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,40</u>
					362,08	50,68			101	0,4062	0,81
36	C1514-2 варіант 4	Навісна шафа CE, 400x 300x150, IP66, R5CE0431	шт	1	<u>4037,88</u>	-	4038	-	-	-	-
37	1504-1010 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29, 1,6А, 220В	шт	1	<u>62,10</u>	-	62	-	-	-	-
38	C1419-92 варіант 1	Світлодіодний індикатор AD-22DS, 220В жовтий	шт	1	<u>38,22</u>	-	38	-	-	-	-
39	C1419-92 варіант 2	Світлодіодний індикатор AD-22DS, 220В зелений	шт	2	<u>38,22</u>	-	76	-	-	-	-
40	C1419-92 варіант 3	Світлодіодний індикатор AD-22DS, 220В червоний	шт	2	<u>38,22</u>	-	76	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1545-70 варіант 1	Кнопка керування SB7	100шт	0,01	44,50	-	-	-	-	-	-
42	C1419-92 варіант 4	Діод на DIN рейку N4007 код 280-613/281-411	шт	4	1,00	-	4	-	-	-	-
43	C117-1 варіант 1	Клема прохідна на DIN рейку	шт	8	10,29	-	82	-	-	-	-
44	C117-1 варіант 2	Клема заземлююча на DIN рейку	шт	2	92,22	-	184	-	-	-	-
45	C1545-169 варіант 1	DIN рейка 250мм	шт	1	34,24	-	34	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1613679	1063326	1441 319		10398,54 2,87
Разом устаткування, грн.							62				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2				
Всього устаткування, грн.							64				
Разом будівельні роботи, грн.							1613617				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							548850				
всього заробітна плата, грн.							1063645				
Загальновиробничі витрати, грн.							504225				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							889,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							151359				
Всього будівельні роботи, грн.							2117842				

-											
Всього по кошторису							2117906				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							11291,07				
Кошторисна заробітна плата, грн.							1215004				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



О.С.Четверик

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ (Пожежна сигналізація)
Будівля академічного ліцею №9**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 40,833 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21305 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,039 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
						на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ (Пожежна сигналізація) Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	<u>14556,92</u> 14556,92	- -	29114	29114	- -	<u>98,0000</u> -	<u>196,00</u> -
Разом прями витрати по кошторису							29114	29114	-		<u>196,00</u>
Разом будівельні роботи, грн.							29114				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							29114				
Загальновиробничі витрати, грн.							11719				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2925				
Всього будівельні роботи, грн.							40833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по кошторису					40833				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					213,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32039				

Склав

інженер-кошторисник

Четверик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на ВХІДНІ ГРУПИ
Будівля академічного ліцею №9

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 673,678 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59911 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,696 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
заробітної плати	в тому числі заробітної плати	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОЛОВНИЙ ВХІД									
1	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00576	<u>27052,03</u> 27052,03	-	156	156	-	<u>305,5000</u>	<u>1,76</u>
2	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,02304	<u>2295,22</u> 2295,22	-	53	53	-	<u>25,9200</u>	<u>0,60</u>
3	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,1152	<u>34293,32</u> 2790,01	<u>1426,22</u> 444,10	3951	321	<u>164</u> 51	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>3,34</u> 0,41
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,027	<u>333764,16</u> 13998,52	-	9012	378	-	<u>150,7000</u>	<u>4,07</u>
5	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,019	<u>24506,37</u> 23920,05	-	466	454	-	<u>231,0000</u>	<u>4,39</u>
6	С111-1129-П варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення 4 мм	т	0,019	<u>21978,65</u> -	-	418	-	-	-	-
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0428	<u>37582,13</u> 25192,90	<u>2325,04</u> 152,21	1609	1078	<u>100</u> 7	<u>249,4100</u> 1,4962	<u>10,67</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,3442	<u>5056,99</u>	-	21969	-	-	-	-
9	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, 500С , діаметр 10 мм	т	0,2494	<u>29391,34</u>	-	7330	-	-	-	-
10	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,1884	<u>23595,11</u>	<u>4339,31</u>	4445	3011	<u>818</u>	<u>145,6000</u>	<u>27,43</u>
11	C111-1081	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 1000 мм, товщина 4 мм	т	0,1884	<u>70156,03</u>	-	13217	-	-	-	-
12	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,3399	<u>11180,18</u>	<u>1202,01</u>	3800	2894	<u>409</u>	<u>69,1900</u>	<u>23,52</u>
13	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції з нержавіючої сталі	т	0,3399	<u>561594,18</u>	-	190886	-	-	-	-
14	КБ8-5-1	ТАМБУР ВНУТРІШНЬОГО ДВОРУ (КОРПУС А) Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,095	<u>5132,63</u>	-	15885	2595	-	<u>8,2000</u>	<u>25,38</u>
15	КР3-27-2	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	1 м3	0,2	<u>19053,72</u>	<u>698,00</u>	3811	2845	<u>140</u>	<u>139,1200</u>	<u>27,82</u>
16	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,157	<u>20914,59</u>	<u>418,35</u>	3284	2410	<u>66</u>	<u>146,5000</u>	<u>23,00</u>
17	C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка цементна ТМ "Поліпласт" ПЦШ-008	кг	753,6	<u>6,76</u>	-	5094	-	-	-	-
18	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,157	<u>5366,42</u>	-	843	681	-	<u>39,5200</u>	<u>6,20</u>
19	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Multifinish	кг	15,7	<u>14,83</u>	-	233	-	-	-	-
20	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,157	<u>2611,87</u>	-	410	370	-	<u>22,7700</u>	<u>3,57</u>
21	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна KOLORIT Standart	кг	8,164	<u>167,96</u>	-	1371	-	-	-	-
22	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,044	<u>20164,84</u>	-	887	129	-	<u>30,9500</u>	<u>1,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,044	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	374	47	<u>1</u> -	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>0,45</u> -
24	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,044	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	52	50	<u>2</u> 1	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>0,48</u> 0,01
25	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	4,84	<u>22,56</u> -	-	109	-	-	-	-
26	КБ12-12-3	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Каскад"	100м2	0,044	<u>25803,52</u> 12123,88	<u>244,94</u> 79,07	1135	533	<u>11</u> 3	<u>124,6800</u> 0,7275	<u>5,49</u> 0,03
27	С111-829-1 варіант 3	Планка конька PSM RAL7024 2м	м	1,75	<u>204,05</u> -	-	357	-	-	-	-
28	С114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	4,972	<u>308,48</u> -	-	1534	-	-	-	-
29	С188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	35	<u>2,24</u> -	-	78	-	-	-	-
30	С111-829-1 варіант 1	Карнизна планка	м	6	<u>173,45</u> -	-	1041	-	-	-	-
31	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін ВИХІД №1 (КОРПУС А)	100м	0,025	<u>20757,75</u> 2277,98	<u>16,11</u> 14,60	519	57	-	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>0,57</u> -
32	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,119	<u>20164,84</u> 2928,49	-	2400	348	-	<u>30,9500</u> -	<u>3,68</u> -
33	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,119	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	1012	128	<u>4</u> 1	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>1,23</u> 0,01
34	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,119	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	141	135	<u>6</u> 2	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>1,31</u> 0,02
35	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	13,09	<u>22,56</u> -	-	295	-	-	-	-
36	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,119	<u>8239,14</u> 8180,45	<u>18,41</u> 16,68	980	973	<u>2</u> 2	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>9,40</u> 0,02
37	С114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	13,447	<u>308,48</u> -	-	4148	-	-	-	-
38	С188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	83	<u>2,24</u> -	-	186	-	-	-	-
39	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін ВИХІД №2 (КОРПУС Б)	100м	0,07	<u>20757,75</u> 2277,98	<u>16,11</u> 14,60	1453	159	<u>1</u> 1	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>1,60</u> 0,01
40	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,5	<u>5132,63</u> 838,37	-	2566	419	-	<u>8,2000</u> -	<u>4,10</u> -
41	КР3-27-2	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	1 м3	0,2	<u>19053,72</u> 14223,63	<u>698,00</u> 323,47	3811	2845	<u>140</u> 65	<u>139,1200</u> 2,7606	<u>27,82</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0135	<u>333764,16</u> 13998,52	-	4506	189	-	<u>150,7000</u>	<u>2,03</u>
43	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0214	<u>37582,13</u> 25192,90	<u>2325,04</u> 152,21	804	539	<u>50</u> 3	<u>249,4100</u> 1,4962	<u>5,34</u> 0,03
44	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,1721	<u>5056,99</u>	-	10984	-	-	-	-
45	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, 500С , діаметр 10 мм	т	0,05744	<u>29391,34</u>	-	1688	-	-	-	-
46	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0119	<u>24506,37</u> 23920,05	-	292	285	-	<u>231,0000</u>	<u>2,75</u>
47	С111-1129-П варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення 4 мм	т	0,0119	<u>21978,65</u>	-	262	-	-	-	-
48	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,1666	<u>20164,84</u> 2928,49	-	3359	488	-	<u>30,9500</u>	<u>5,16</u>
49	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,1666	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	1417	180	<u>5</u> 1	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>1,72</u> 0,01
50	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1666	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	198	189	<u>9</u> 3	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>1,83</u> 0,03
51	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	18,326	<u>22,56</u>	-	413	-	-	-	-
52	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,1666	<u>8239,14</u> 8180,45	<u>18,41</u> 16,68	1373	1363	<u>3</u> 3	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>13,16</u> 0,03
53	С114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	18,8258	<u>308,48</u>	-	5807	-	-	-	-
54	С188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	64	<u>2,24</u>	-	143	-	-	-	-
55	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін ВИХІД №3 (КОРПУС Б)	100м	0,098	<u>20757,75</u> 2277,98	<u>16,11</u> 14,60	2034	223	<u>2</u> 1	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>2,24</u> 0,01
56	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,014	<u>333764,16</u> 13998,52	-	4673	196	-	<u>150,7000</u>	<u>2,11</u>
57	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,022	<u>37582,13</u> 25192,90	<u>2325,04</u> 152,21	827	554	<u>51</u> 3	<u>249,4100</u> 1,4962	<u>5,49</u> 0,03
58	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,233	<u>5056,99</u>	-	11292	-	-	-	-
59	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, 500С , діаметр 10 мм	т	0,05962	<u>29391,34</u>	-	1752	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0119	<u>24506,37</u> 23920,05	-	292	285	-	<u>231,0000</u>	<u>2,75</u>
61	С111-1129-П варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення 4 мм	т	0,0119	<u>21978,65</u>	-	262	-	-	-	-
62	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,138	<u>20164,84</u> 2928,49	-	2783	404	-	<u>30,9500</u>	<u>4,27</u>
63	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,138	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	1173	149	4 1	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>1,42</u> 0,01
64	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,138	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	164	157	7 3	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>1,51</u> 0,02
65	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	15,18	<u>22,56</u>	-	342	-	-	-	-
66	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,138	<u>8239,14</u> 8180,45	<u>18,41</u> 16,68	1137	1129	3 2	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>10,90</u> 0,02
67	С114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	15,594	<u>308,48</u>	-	4810	-	-	-	-
68	С188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	56	<u>2,24</u>	-	125	-	-	-	-
69	С111-829-1 варіант 1	Карнизна планка	м	10,83	<u>173,45</u>	-	1878	-	-	-	-
70	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін ВИХІД №4 (КОРПУС Б)	100м	0,0673	<u>20757,75</u> 2277,98	<u>16,11</u> 14,60	1397	153	1 1	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>1,54</u> 0,01
71	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0124	<u>333764,16</u> 13998,52	-	4139	174	-	<u>150,7000</u>	<u>1,87</u>
72	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0197	<u>37582,13</u> 25192,90	<u>2325,04</u> 152,21	740	496	46 3	<u>249,4100</u> 1,4962	<u>4,91</u> 0,03
73	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,99955	<u>5056,99</u>	-	10112	-	-	-	-
74	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, 500С , діаметр 10 мм	т	0,05186	<u>29391,34</u>	-	1524	-	-	-	-
75	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0119	<u>24506,37</u> 23920,05	-	292	285	-	<u>231,0000</u>	<u>2,75</u>
76	С111-1129-П варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення 4 мм	т	0,0119	<u>21978,65</u>	-	262	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,35076	<u>20164,84</u> 2928,49	-	7073	1027	-	<u>30,9500</u>	<u>10,86</u>
78	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,35076	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	2983	379	<u>11</u> 2	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>3,61</u> 0,02
79	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,35076	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	417	398	<u>19</u> 7	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>3,85</u> 0,06
80	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	38,5836	<u>22,56</u>	-	870	-	-	-	-
81	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,35076	<u>8239,14</u> 8180,45	<u>18,41</u> 16,68	2890	2869	<u>6</u> 6	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>27,71</u> 0,06
82	С114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	39,63588	<u>308,48</u>	-	12227	-	-	-	-
83	С188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	140	<u>2,24</u>	-	314	-	-	-	-
84	С111-829-1 варіант 1	Карнизна планка	м	19,54	<u>173,45</u>	-	3389	-	-	-	-
85	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін ВИХІД №5 (КОРПУС Б)	100м	0,148	<u>20757,75</u> 2277,98	<u>16,11</u> 14,60	3072	337	<u>2</u> 2	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>3,38</u> 0,02
86	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,17	<u>20164,84</u> 2928,49	-	3428	498	-	<u>30,9500</u>	<u>5,26</u>
87	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,17	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	1446	183	<u>5</u> 1	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>1,75</u> 0,01
88	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,17	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	202	193	<u>9</u> 3	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>1,86</u> 0,03
89	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	18,7	<u>22,56</u>	-	422	-	-	-	-
90	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,17	<u>8239,14</u> 8180,45	<u>18,41</u> 16,68	1401	1391	<u>3</u> 3	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>13,43</u> 0,03
91	С114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	19,21	<u>308,48</u>	-	5926	-	-	-	-
92	С188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	68	<u>2,24</u>	-	152	-	-	-	-
93	С111-829-1 варіант 1	Карнизна планка	м	11,87	<u>173,45</u>	-	2059	-	-	-	-
94	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін ВИХІД №6 (КОРПУС Б)	100м	0,0697	<u>20757,75</u> 2277,98	<u>16,11</u> 14,60	1447	159	<u>1</u> 1	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>1,59</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,045	<u>20164,84</u> 2928,49	-	907	132	-	<u>30,9500</u>	<u>1,39</u>
96	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів переkritтів	100м2	0,045	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	383	49	<u>1</u> -	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>0,46</u> -
97	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,045	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	53	51	<u>2</u> 1	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>0,49</u> 0,01
98	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	4,95	<u>22,56</u> -	-	112	-	-	-	-
99	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,045	<u>8239,14</u> 8180,45	<u>18,41</u> 16,68	371	368	<u>1</u> 1	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>3,56</u> 0,01
100	С114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	5,085	<u>308,48</u> -	-	1569	-	-	-	-
101	С188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	20	<u>2,24</u> -	-	45	-	-	-	-
102	С111-829-1 варіант 1	Карнизна планка	м	6	<u>173,45</u> -	-	1041	-	-	-	-
103	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін ВИХІД №7 (КОРПУС Б)	100м	0,03	<u>20757,75</u> 2277,98	<u>16,11</u> 14,60	623	68	-	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>0,68</u> -
104	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,027	<u>333764,16</u> 13998,52	-	9012	378	-	<u>150,7000</u> -	<u>4,07</u> -
105	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0428	<u>37582,13</u> 25192,90	<u>2325,04</u> 152,21	1609	1078	<u>100</u> 7	<u>249,4100</u> 1,4962	<u>10,67</u> 0,06
106	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,3442	<u>5056,99</u> -	-	21969	-	-	-	-
107	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, 500С , діаметр 10 мм	т	0,0469	<u>29391,34</u> -	-	1378	-	-	-	-
108	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,019	<u>24506,37</u> 23920,05	-	466	454	-	<u>231,0000</u> -	<u>4,39</u> -
109	С111-1129-П варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення 4 мм	т	0,019	<u>21978,65</u> -	-	418	-	-	-	-
110	КБ7-48-1	Установлення цокольних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>35768,99</u> 10542,76	<u>12393,04</u> 4444,54	1431	422	<u>496</u> 178	<u>98,3100</u> 40,4852	<u>3,93</u> 1,62
111	С1414-7882 варіант 1	Блоки бетонні ФБС 12.3.6-Т	шт	2	<u>3298,03</u> -	-	6596	-	-	-	-
112	С1414-7883 варіант 1	Блоки бетонні ФБС 9.3.6-Т	шт	2	<u>3273,55</u> -	-	6547	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,1775	<u>20164,84</u> 2928,49	-	3579	520	-	<u>30,9500</u>	<u>5,49</u>
114	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,1775	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	1509	192	5 1	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>1,83</u> 0,01
115	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1775	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	211	202	9 3	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>1,95</u> 0,03
116	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	19,525	<u>22,56</u>	-	440	-	-	-	-
117	КБ12-12-3	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Каскад"	100м2	0,1775	<u>25803,52</u> 12123,88	<u>244,94</u> 79,07	4580	2152	43 14	<u>124,6800</u> 0,7275	<u>22,13</u> 0,13
118	С111-829-1 варіант 3	Планка конька PSM RAL7024 2м	м	2,5	<u>204,05</u>	-	510	-	-	-	-
119	С114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	20,0575	<u>308,48</u>	-	6187	-	-	-	-
120	С188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	72	<u>2,24</u>	-	161	-	-	-	-
121	С111-829-1 варіант 1	Карнизна планка	м	7,4	<u>173,45</u>	-	1284	-	-	-	-
122	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін ВИХІД №8 (КОРПУС Б)	100м	0,024	<u>20757,75</u> 2277,98	<u>16,11</u> 14,60	498	55	-	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>0,55</u>
123	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,019	<u>333764,16</u> 13998,52	-	6342	266	-	<u>150,7000</u>	<u>2,86</u>
124	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0284	<u>37582,13</u> 25192,90	<u>2325,04</u> 152,21	1067	715	66 4	<u>249,4100</u> 1,4962	<u>7,08</u> 0,04
125	С1424- 11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,8826	<u>5056,99</u>	-	14577	-	-	-	-
126	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, 500С , діаметр 10 мм	т	0,08308	<u>29391,34</u>	-	2442	-	-	-	-
127	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0119	<u>24506,37</u> 23920,05	-	292	285	-	<u>231,0000</u>	<u>2,75</u>
128	С111-1129- П варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення 4 мм	т	0,0119	<u>21978,65</u>	-	262	-	-	-	-
129	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,125	<u>20164,84</u> 2928,49	-	2521	366	-	<u>30,9500</u>	<u>3,87</u>
130	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,125	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	1063	135	4 1	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>1,29</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,125	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	149	142	<u>7</u> 2	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>1,37</u> 0,02
132	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	13,75	<u>22,56</u>	-	310	-	-	-	-
133	КБ12-12-3	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Каскад"	100м2	0,125	<u>25803,52</u> 12123,88	<u>244,94</u> 79,07	3225	1515	<u>31</u> 10	<u>124,6800</u> 0,7275	<u>15,59</u> 0,09
134	С111-829-1 варіант 3	Планка конька PSM RAL7024 2м	м	2,5	<u>204,05</u>	-	510	-	-	-	-
135	С114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	14,125	<u>308,48</u>	-	4357	-	-	-	-
136	С188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	52	<u>2,24</u>	-	116	-	-	-	-
137	С111-829-1 варіант 1	Карнизна планка	м	7,4	<u>173,45</u>	-	1284	-	-	-	-
138	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін ВИХІД №9 (КОРПУС Б)	100м	0,024	<u>20757,75</u> 2277,98	<u>16,11</u> 14,60	498	55	-	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>0,55</u> -
139	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0054	<u>333764,16</u> 13998,52	-	1802	76	-	<u>150,7000</u>	<u>0,81</u> -
140	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0086	<u>37582,13</u> 25192,90	<u>2325,04</u> 152,21	323	217	<u>20</u> 1	<u>249,4100</u> 1,4962	<u>2,14</u> 0,01
141	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,8729	<u>5056,99</u>	-	4414	-	-	-	-
142	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, 500С, діаметр 10 мм	т	0,00734	<u>29391,34</u>	-	216	-	-	-	-
143	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0119	<u>24506,37</u> 23920,05	-	292	285	-	<u>231,0000</u>	<u>2,75</u> -
144	С111-1129-П варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення 4 мм	т	0,0119	<u>21978,65</u>	-	262	-	-	-	-
145	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,0565	<u>20164,84</u> 2928,49	-	1139	165	-	<u>30,9500</u>	<u>1,75</u> -
146	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,0565	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	480	61	<u>2</u> -	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>0,58</u> -
147	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,0565	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	67	64	<u>3</u> 1	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>0,62</u> 0,01
148	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	6,215	<u>22,56</u>	-	140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,0565	<u>8239,14</u> 8180,45	<u>18,41</u> 16,68	466	462	<u>1</u> 1	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>4,46</u> 0,01
150	С114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	6,3845	<u>308,48</u>	-	1969	-	-	-	-
151	С188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	24	<u>2,24</u>	-	54	-	-	-	-
152	С111-829-1 варіант 1	Карнизна планка	м	7	<u>173,45</u>	-	1214	-	-	-	-
153	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін ВИХІД №10 (КОРПУС Б)	100м	0,026	<u>20757,75</u> 2277,98	<u>16,11</u> 14,60	540	59	-	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>0,59</u> -
154	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,019	<u>333764,16</u> 13998,52	-	6342	266	-	<u>150,7000</u>	<u>2,86</u>
155	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0298	<u>37582,13</u> 25192,90	<u>2325,04</u> 152,21	1120	751	<u>69</u> 5	<u>249,4100</u> 1,4962	<u>7,43</u> 0,04
156	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,0247	<u>5056,99</u>	-	15296	-	-	-	-
157	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, 500С , діаметр 10 мм	т	0,07052	<u>29391,34</u>	-	2073	-	-	-	-
158	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,019	<u>24506,37</u> 23920,05	-	466	454	-	<u>231,0000</u>	<u>4,39</u>
159	С111-1129-П варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення 4 мм	т	0,019	<u>21978,65</u>	-	418	-	-	-	-
160	КБ7-48-1	Установлення цокольних блоків масою до 1 т	100шт	0,1	<u>35768,99</u> 10542,76	<u>12393,04</u> 4444,54	3577	1054	<u>1239</u> 444	<u>98,3100</u> 40,4852	<u>9,83</u> 4,05
161	С1414-7882 варіант 1	Блоки бетонні ФБС 12.3.6-Т	шт	4	<u>3298,03</u>	-	13192	-	-	-	-
162	С1414-7883 варіант 1	Блоки бетонні ФБС 9.3.6-Т	шт	6	<u>3273,55</u>	-	19641	-	-	-	-
163	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,077	<u>20164,84</u> 2928,49	-	1553	225	-	<u>30,9500</u>	<u>2,38</u>
164	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,077	<u>8503,01</u> 1079,23	<u>30,39</u> 6,48	655	83	<u>2</u>	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>0,79</u> -
165	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,077	<u>1188,87</u> 1135,94	<u>52,93</u> 18,98	92	87	<u>5</u> 1	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>0,84</u> 0,01
166	С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	8,47	<u>22,56</u>	-	191	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	KB12-12-3	Улаштування покрівель двохстих із металочерепиці "Каскад"	100м2	0,077	<u>25803,52</u> 12123,88	<u>244,94</u> 79,07	1987	934	<u>19</u> 6	<u>124,6800</u> 0,7275	<u>9,60</u> 0,06
168	C111-829-1 варіант 3	Планка конька PSM RAL7024 2м	м	2,5	<u>204,05</u>	-	510	-	-	-	-
169	C114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	м2	8,701	<u>308,48</u>	-	2684	-	-	-	-
170	C188888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	32	<u>2,24</u>	-	72	-	-	-	-
171	C111-829-1 варіант 1	Карнизна планка	м	7,4	<u>173,45</u>	-	1284	-	-	-	-
172	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,024	<u>20757,75</u> 2277,98	<u>16,11</u> 14,60	498	55	-	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>0,55</u> -
173	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,5136	<u>144,34</u>	-	796	796	-	<u>1,6300</u>	<u>8,99</u>
174	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	5,5136	<u>144,13</u>	<u>144,13</u>	795	-	<u>795</u>	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					643419	53635	<u>5021</u>		<u>524,60</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					643419		1136		10,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					584763				
		всього заробітна плата, грн.					54771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30259				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10925				
		Всього будівельні роботи, грн.					673678				

		-									
		Всього по кошторису					673678				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					599,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65696				

Склав інженер-кошторисник  О.С.Четверик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на ПІДЙОМНИКИ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Будівля академічного ліцею №9**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 100,543 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57229 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,766 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-6-4	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	4	<u>6874,23</u> 2874,03	<u>346,33</u> 74,38	27497	11496	<u>1385</u> 298	<u>26,8000</u> 0,6920	<u>107,20</u> 2,77
2	КМ29-41-1	Монтаж устаткування [підйомно-спускні площадки, сейфи, підйомачі, площадки пересування, люки провалу]	т	0,7	<u>67533,18</u> 66918,85	<u>-</u> -	47273	46843	<u>-</u> -	<u>600,6000</u> -	<u>420,42</u> -
Разом прями витрати по кошторису							74770	58339	<u>1385</u> 298		<u>527,62</u> 2,77
Разом будівельні роботи, грн.							74770				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15046				
всього заробітна плата, грн.							58637				
Загальновиробничі витрати, грн.							25773				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							41,90				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					100543				
		----- -									
		Всього по кошторису					100543				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					572,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65766				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на ПІДСИЛЕННЯ ПЕРЕКРИТТІВ
Будівля академічного ліцею №9**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1045,030 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,28486 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 262,586 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	11,86692	<u>23595,11</u> 15983,97	<u>4339,31</u> 203,47	280001	189680	<u>51494</u> 2415	<u>145,6000</u> 1,8662	<u>1727,82</u> 22,15	
2	С1115-2417 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 100x100x8	т	3,13092	<u>45839,04</u> -	-	143518	-	-	-	-	
3	С111-1034 варіант 1	Двотаври звичайної якості марки Ст0, N 24	т	8,736	<u>43136,15</u> -	-	376837	-	-	-	-	
4	КБ46-18-1	Укладання металевих балок при заміні перекриттів	1 m	11,86692	<u>2903,96</u> 1787,20	<u>1076,08</u> 349,75	34461	21209	<u>12770</u> 4150	<u>19,2400</u> 2,7392	<u>228,32</u> 32,51	
5	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	3,524916	<u>1783,80</u> 72	<u>93,90</u> 580,44	6288	2046	<u>331</u> 28	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>16,85</u> 0,25	
6	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю термостійкою (4 шари)	100м2	3,524916	<u>507,76</u> 72	<u>68,18</u> 433,64	1790	1529	<u>240</u> 31	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>12,76</u> 0,28	
7	С1113-246 варіант 1	Емаль термостійка ELKON срібло +1100 С (350 гр./м.кв.)	т	0,12355	<u>681028,16</u> -	-	84141	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису								927036	214464	<u>64835</u> 6624		<u>1985,75</u> 55,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					927036 647737 221088 117994 243,92 41498 1045030				
		----- -									
		Всього по кошторису					1045030				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2284,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					262586				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради
Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012
УСТАТКУВАННЯ - ВЕНТИЛЯЦІЯ
Будівля академічного ліцею №9

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2228,817 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-4279 варіант 4	Припливна установка MSAHU-35; (маса=3,27)	шт	1	673575,00	673575
2	2308-4279 варіант 5	Припливна установка HSAHU-31; (маса=3,27)	шт	1	253792,00	253792
3	2308-4279 варіант 1	Витяжна установка Aerostar GreenSTR 8 AHU-1 ; (маса=3,27)	шт	1	165000,00	165000
4	2308-4279 варіант 2	Витяжна установка Aerostar 80-50 AHU-1; (маса=3,27)	шт	1	90500,00	90500
5	15011-4037 варіант 1	Привід повітряної заслінки Aerostar Belimo NFA, AC 240V,10Nm,IP 54 (spring); (маса=0,004)	шт	3	18700,00	56100
6	1517-2035 варіант 1	Пульт керування Aerostar IQPro4"; (маса=0,15)	шт	2	8700,00	17400
7	1903-3012 варіант 1	Змішувальний вузол E-SUMX32-10,0-(APM- 32-8); (маса=7,75)	шт	4	42000,00	168000
8	280222-16141 варіант 1	Термостат LF55T-6M; (маса=0,025)	шт	2	3600,00	7200
9	2308-1096 варіант 1	Витяжний вентилятор RV 160; (маса=0,188)	шт	3	14049,71	42149
10	1704-10045 варіант 1	Канальний датчиком температури WF269; (маса=0,00003)	шт	4	690,00	2760
11	1704-10045 варіант 2	Накладний датчиком температури WF269- WT ; (маса=0,00003)	шт	2	590,00	1180
12	1715-10072 варіант 1	Контролер IQSTAR IQ 150; (маса=0,00065)	шт	4	14900,00	59600

1	2	3	4	5	6	7
13	1704-20539 варіант 1	Датчик перепаду тиску LF32-05; (маса=0,085)	шт	5	1300,00	6500
14	1702-17007 варіант 1	Перетворювач частоти 0,75 кВт 1ф, FC 0,75; (маса=0,003)	шт	2	18500,00	37000
15	1702-17008 варіант 1	Перетворювач частоти 3 кВт 3ф, FC3.0; (маса=0,0025)	шт	1	20270,00	20270
16	1702-17009 варіант 1	Перетворювач частоти 4 кВт 3ф, FC4.0; (маса=0,003)	шт	1	22450,00	22450
17	2308-4279 варіант 3	Припливна установка Aerostar SkyStar mini 200-6.0-3-Carel+WiFi; (маса=3,27)	шт	1	56600,00	56600
18	2308-4279 варіант 6	Припливна установка Aerostar SkyStar mini 100-1.2-1-Carel+WiFi ; (маса=3,27)	шт	1	45620,00	45620
19	2307-40443 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-30x20-O-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,043)	шт	1	12445,00	12445
20	2307-40443 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-70x50-O-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,043)	шт	1	37517,00	37517
21	2307-40443 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-30x30-O-M-24-T-2F Siemens; (маса=0,043)	шт	1	25172,00	25172
22	2307-40443 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120 D125/220; (маса=0,043)	шт	1	9136,60	9137
23	2307-40443 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120 D200/220; (маса=0,043)	шт	1	9578,00	9578
24	2308-4279 варіант 7	Установка для укриттів ERF-3K X+; (маса=3,27)	шт	1	233243,00	233243
25	2308-4279 варіант 8	Установка для укриттів SAHU 2 AHU-1; (маса=3,27)	шт	1	91812,00	91812
		Разом				2144600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				84217
		Всього по кошторису				2228817

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради
Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
УСТАТКУВАННЯ - СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЯ
Будівля академічного ліцею №9

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 375,158 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290220-1286 варіант 1	Пульт диспетчера (СД-02); (маса=0,001)	шт	1	6592,00	6592
2	1603-1044 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний, 12 зон ПМН- 12 ; (маса=0,0035)	шт	1	5535,00	5535
3	1601-2216 варіант 3	Акустична система в підвісну стелю, 1/3Вт, біла (ЗАС100ПП) ; (маса=0,001)	комплект	56	410,00	22960
4	1601-2216 варіант 1	Акустична система настільного монтажу, 1/3Вт, біла (ЗАС100ПН-2); (маса=0,001)	комплект	82	420,00	34440
5	1601-2216 варіант 2	Акустична система настільного монтажу, 3/6Вт, біла (6АС100ПН-2); (маса=0,001)	комплект	11	492,00	5412
6	15061-16001 варіант 1	Блок керування інформацією "Повітряна тривога" (БКІ-02М); (маса=0,0085)	шт	1	9200,00	9200
7	290116-4064 варіант 1	Блок перевірки сповіщувачів (USB); (маса=0,0031)	шт	1	3900,00	3900
8	1715-10060 варіант 1	Модуль виклику (ВМ-01-А); (маса=0,0003)	шт	2	1113,08	2226
9	1504-19124 варіант 1	Моноблок оповіщення 400Вт, з блоком резервного живлення (ВЕЛЛЕЗн-120-400); (маса=0,015)	шт	1	31875,00	31875
10	290220-1329 варіант 1	Прилад приймально-контрольний "Тірас 8П"; (маса=0,012)	шт	1	12845,00	12845
11	1602-30002 варіант 1	Пристрій передачі сигналів на ПЦС (Мост - П), GSM ; (маса=0,02)	шт	1	8400,00	8400
12	1602-30076 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний [EN54-7] ; (маса=0,0004)	шт	373	375,00	139875

1	2	3	4	5	6	7
13	1602-30076 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний адресний [EN54-11]; (маса=0,0004)	шт	31	521,00	16151
14	1602-30076 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий адресний [EN54]; (маса=0,0004)	шт	5	305,00	1525
15	1504-13251 варіант 1	Акумулятора батарея 12В, 7А/г; (маса=0,009)	шт	2	492,00	984
16	17142-2034 варіант 1	Сигналізаційний модуль MD-4; (маса=0,00027)	шт	1	8418,00	8418
17	17142-2034 варіант 2	Станція аварійної сигналізації MDP-16; (маса=0,00027)	шт	1	30215,33	30215
18	1602-30076 варіант 4	Детектор вуглицю DG -8R8.EN; (маса=0,0004)	шт	14	48,80	683
19	17142-2034 варіант 3	Кабельний концентратор К-16Р; (маса=0,00027)	шт	1	7564,00	7564
20	1602-30076 варіант 5	Сповіщувач акустичний GS-2; (маса=0,0004)	шт	2	1640,00	3280
21	290116-4064 варіант 2	Щит управління вогнезатримуючими клапанами; (маса=0,0031)	шт	1	8900,00	8900
		Разом				360980
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14178
		Всього по кошторису				375158

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради
Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014
УСТАКУВАННЯ - ПІДЙОМНИКИ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Будівля академічного ліцею №9

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 276,446 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1902-7038 варіант 1	Відкідний пандус з оцинкованої сталі; (маса=0,837)	шт	2	8000,00	16000
2	2403-11007 варіант 1	Підіймальна платформа для інвалідів з нержавіючої сталі ; (маса=0,555)	шт	2	125000,00	250000
		Разом				266000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10446
		Всього по кошторису				276446

Склав

інженер-кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на МОНТАЖ ЛІФТА
Будівля академічного ліцею №9**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 818,948 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,17717 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 257,245 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМЗ-560-2	ЛІФТ г/п 630 кг. НА 4 ЗУПИНКИ Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>221054,86</u> 200410,11	<u>394,73</u> 11,09	221055	200410	<u>395</u> 11	<u>1868,8000</u> 0,1008	<u>1868,80</u> 0,10		
2	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	<u>8163,08</u> 7899,30	-	-65305	-63194	-	<u>73,6600</u> -	<u>-589,28</u> -		
3	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-18,85	<u>2104,20</u> 1767,32	-	-39664	-33314	-	<u>16,4800</u> -	<u>-310,65</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>80947,55</u> 80947,55	-	80948	80948	-	<u>565,0000</u>	<u>565,00</u>
5	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати УЛАШТУВАННЯ ЛІФТОВОЇ ШАХТИ	ліфт	-6	<u>3725,02</u> 3725,02	-	-22350	-22350	-	<u>26,0000</u>	<u>-156,00</u>
6	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	22	<u>8127,07</u> 331,36	<u>429,26</u> 12,13	178796	7290	<u>9444</u> 267	<u>3,2000</u> 0,0960	<u>70,40</u> 2,11
7	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,798	<u>16526,19</u> 9536,33	<u>6989,86</u> 2464,75	13188	7610	<u>5578</u> 1967	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>78,26</u> 17,74
8	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	40	<u>5132,63</u> 838,37	-	205305	33535	-	<u>8,2000</u>	<u>328,00</u>
9	КБ46-4-2	Улаштування ремонтних перемичок	1 м	0,236	<u>41373,03</u> 32995,92	<u>3920,46</u> 412,10	9764	7787	<u>925</u> 97	<u>296,1400</u> 3,7549	<u>69,89</u> 0,89
10	С111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,236	<u>52798,22</u>	-	12460	-	-	-	-
11	С111-1391	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 400, 500 мм	т	0,01072	<u>92724,27</u>	-	994	-	-	-	-
12	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0948	<u>37582,13</u> 25192,90	<u>2325,04</u> 152,21	3563	2388	<u>220</u> 14	<u>249,4100</u> 1,4962	<u>23,64</u> 0,14
13	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,6222	<u>4673,56</u>	-	44970	-	-	-	-
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм	т	1,1473	<u>48657,42</u>	-	55825	-	-	-	-
15	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 16 мм	т	0,22754	<u>46320,95</u>	-	10540	-	-	-	-
16	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,035	<u>17352,24</u> 7993,79	-	607	280	-	<u>81,1800</u>	<u>2,84</u>
17	КБ8-37-2 К=3	Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень при установленні і розбиранні інвентарних риштувань внутрішніх, трубчастих	100м2 гп	0,035	<u>39821,14</u> 23242,86	-	1394	814	-	<u>236,0400</u>	<u>8,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,3042	<u>144,34</u>	-	910	910	-	<u>1,6300</u>	<u>10,28</u>
19	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	6,3042	<u>144,34</u>	-	909	-	<u>909</u>	-	-
					<u>144,13</u>	<u>144,13</u>			<u>123</u>	<u>0,1610</u>	<u>1,01</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			-	19,55	713909	223114	<u>17471</u>		<u>1969,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					713909		2479		21,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					473324				
		всього заробітна плата, грн.					225593				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105039				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					185,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31652				
		Всього будівельні роботи, грн.					818948				

		-									
		Всього по кошторису					818948				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2177,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					257245				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради
Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016
УСТАТКУВАННЯ ЛІФТ
Будівля академічного ліцею №9

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 929,281 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15001 варіант 1	Ліфти пасажирський ВМП EnEf G в.п. 630 кг.; (маса=5,315)	шт	1	894167,00	894167
		Разом				894167
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				35114
		Всього по кошторису				929281

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ
Будівля академічного ліцею №9

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1137,303 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,41983 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 386,711 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Корпус А									
1	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,1008	<u>16526,19</u> 9536,33	<u>6989,86</u> 2464,75	1666	961	<u>705</u> 248	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>9,89</u> 2,24
2	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,1	<u>14218,08</u> 8296,34	-	1422	830	-	<u>78,2600</u> -	<u>7,83</u> -
3	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2	<u>5371,95</u> 4338,51	-	10744	8677	-	<u>39,5200</u> -	<u>79,04</u> -
4	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf Multifinish	кг	200	<u>14,83</u> -	-	2966	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ОПОРЯДЖЕННЯ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ СХОВИЩ ПІДЛОГА	100м2	2	<u>14785,57</u> 3946,29	-	29571	7893	-	<u>38,1100</u>	<u>76,22</u>
6	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним СТІНИ	100м2	0,907	<u>17821,85</u> 7868,76	<u>1,44</u> 1,26	16164	7137	<u>1</u> 1	<u>75,9900</u> 0,0111	<u>68,92</u> 0,01
7	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,5	<u>933,69</u> 905,00	<u>28,69</u> 6,12	467	453	<u>14</u> 3	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>4,54</u> 0,03
8	С111-2014-8 варіант 1	Грунтовка Bionic House антисептик Base-Impregnat	л	5	<u>67,92</u>	-	340	-	-	-	-
9	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,498	<u>5371,95</u> 4338,51	-	13419	10838	-	<u>39,5200</u>	<u>98,72</u>
10	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf Multifinish	кг	249,8	<u>14,83</u>	-	3705	-	-	-	-
11	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТЕЛЯ	100м2	2,498	<u>11345,79</u> 2357,83	-	28342	5890	-	<u>22,7700</u>	<u>56,88</u>
12	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,03	<u>8076,68</u> 6916,14	-	8319	7124	-	<u>63,0000</u>	<u>64,89</u>
13	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf Multifinish	кг	103	<u>14,83</u>	-	1527	-	-	-	-
14	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-1,03	<u>1576,04</u> 1449,10	-	-1623	-1493	-	<u>13,2000</u>	<u>-13,60</u>
15	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,03	<u>12484,38</u> 2631,21	-	12859	2710	-	<u>25,4100</u>	<u>26,17</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,275	<u>15759,24</u> 11003,22	<u>1,44</u> 1,26	4334	3026	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>29,22</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					134222	54046	<u>720</u> 252		<u>508,72</u> 2,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					134222 79456 54298 29354 61,34 10432 163576				
		----- -									
		Всього по розділу 1					163576				
		Розділ 2. Корпус Б									
17	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,1008	<u>16526,19</u> 9536,33	<u>6989,86</u> 2464,75	1666	961	<u>705</u> 248	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>9,89</u> 2,24
18	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,013	<u>333764,16</u> 13998,52	-	4339	182	-	<u>150,7000</u> -	<u>1,96</u> -
19	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,2	<u>5212,96</u> 874,75	-	16681	2799	-	<u>8,6600</u> -	<u>27,71</u> -
20	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,47	<u>14218,08</u> 8296,34	-	6682	3899	-	<u>78,2600</u> -	<u>36,78</u> -
21	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,47	<u>5371,95</u> 4338,51	-	2525	2039	-	<u>39,5200</u> -	<u>18,57</u> -
22	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf Multifinish	кг	47	<u>14,83</u> -	-	697	-	-	-	-
23	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,76	<u>11345,79</u> 2357,83	-	54006	11223	-	<u>22,7700</u> -	<u>108,39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	4,2	<u>8076,68</u> 6916,14	-	33922	29048	-	<u>63,0000</u>	<u>264,60</u>
25	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf Multifinish	кг	420	<u>14,83</u>	-	6229	-	-	-	-
26	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-4,2	<u>1576,04</u> 1449,10	-	-6619	-6086	-	<u>13,2000</u>	<u>-55,44</u>
27	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,2	<u>12484,38</u> 2631,21	-	52434	11051	-	<u>25,4100</u>	<u>106,72</u>
28	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази ОПОРЯДЖЕННЯ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ СХОВИЩ ПІДЛОГА	100м2	0,275	<u>15759,24</u> 11003,22	<u>1,44</u> 1,26	4334	3026	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>29,22</u>
29	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним СТІНИ	100м2	6,567	<u>17821,85</u> 7868,76	<u>1,44</u> 1,26	117036	51674	<u>9</u> 8	<u>75,9900</u> 0,0111	<u>499,03</u> 0,07
30	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,5	<u>933,69</u> 905,00	<u>28,69</u> 6,12	467	453	<u>14</u> 3	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>4,54</u> 0,03
31	С111-2014-8 варіант 1	Грунтовка Bionic House антисептик Base-Impregnat	л	5	<u>67,92</u>	-	340	-	-	-	-
32	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	13,747	<u>5371,95</u> 4338,51	-	73848	59641	-	<u>39,5200</u>	<u>543,28</u>
33	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf Multifinish	кг	1374,7	<u>14,83</u>	-	20387	-	-	-	-
34	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТЕЛІА	100м2	13,747	<u>11345,79</u> 2357,83	-	155971	32413	-	<u>22,7700</u>	<u>313,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	6,906	<u>8076,68</u> 6916,14	-	55778	47763	-	<u>63,0000</u>	<u>435,08</u>
36	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf Multifinish	кг	690,6	<u>14,83</u>	-	10242	-	-	-	-
37	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-6,906	<u>1576,04</u> 1449,10	-	-10884	-10007	-	<u>13,2000</u>	<u>-91,16</u>
38	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,906	<u>12484,38</u> 2631,21	-	86217	18171	-	<u>25,4100</u>	<u>175,48</u>
Разом прямі витрати по розділу 2								686298	258250	<u>728</u> 259	<u>2427,67</u> 2,34
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								686298			
								427320			
								258509			
								139656			
								291,62			
								49610			
								825954			

-											
Всього по розділу 2								825954			
Розділ 3. Сантехнічні роботи											
Вбиральня поз.6											
39	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,04	<u>14279,69</u> 14279,69	-	571	571	-	<u>146,8500</u>	<u>5,87</u>
40	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5939,42</u> 5939,42	-	59	59	-	<u>61,0800</u>	<u>0,61</u>
41	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>5349,20</u> 3952,31	-	2140	1581	-	<u>36,4100</u>	<u>14,56</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C130-903 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові	шт	4	<u>3623,63</u>	-	14495	-	-	-	-
43	C130-592 варіант 1	Гофра для унітазу Aqua GAP50	шт	4	<u>147,26</u>	-	589	-	-	-	-
44	C111-1867 варіант 2	Кріплення для унітазів	шт	8	<u>178,69</u>	-	1430	-	-	-	-
45	C1630-120 варіант 1	Шланг приєднувальний DN15 1/2" L=500 мм	шт	4	<u>204,07</u>	-	816	-	-	-	-
46	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4215,83</u>	<u>261,70</u>	422	351	<u>26</u>	<u>31,9800</u>	<u>3,20</u>
		Умивальники	комплект	1	<u>3510,76</u>	<u>96,62</u>	1019	-	<u>10</u>	<u>0,8669</u>	<u>0,09</u>
47	C130-646 варіант 1	Кріплення для умивальників	шт	2	<u>178,69</u>	-	357	-	-	-	-
48	C111-1867 варіант 3	Змішувачі для умивальників DN15 1/2"	комплект	1	<u>974,69</u>	-	975	-	-	-	-
49	C130-616 варіант 2	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	<u>180,43</u>	-	180	-	-	-	-
50	C1630-973	Шланг приєднувальний DN15 1/2" L=500 мм	шт	2	<u>204,07</u>	-	408	-	-	-	-
51	C1630-120 варіант 1	Крани кульові, кутовий DN15 1/2"	шт	6	<u>291,11</u>	-	1747	-	-	-	-
52	C1630-2010 варіант 2	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,12	<u>23826,01</u>	-	2859	1682	-	<u>140,4600</u>	<u>16,86</u>
53	КБ10-12-1	Перегородки сантехнічні	м2	12	<u>1942,44</u>	-	23309	-	-	-	-
54	C111-741 варіант 2	Вбиральня поз.16	100к-т	0,04	<u>14279,69</u>	-	571	571	-	<u>146,8500</u>	<u>5,87</u>
55	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14279,69</u>	-	59	59	-	<u>61,0800</u>	<u>0,61</u>
56	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5939,42</u>	-	2140	1581	-	<u>36,4100</u>	<u>14,56</u>
57	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>5349,20</u>	-	3952,31	-	-	-	-
58	C130-903 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові	шт	4	<u>3623,63</u>	-	14495	-	-	-	-
59	C130-592 варіант 1	Гофра для унітазу Aqua GAP50	шт	4	<u>147,26</u>	-	589	-	-	-	-
60	C111-1867 варіант 2	Кріплення для унітазів	шт	8	<u>178,69</u>	-	1430	-	-	-	-
61	C1630-120 варіант 1	Шланг приєднувальний DN15 1/2" L=500 мм	шт	4	<u>204,07</u>	-	816	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4215,83</u> 3510,76	<u>261,70</u> 96,62	422	351	<u>26</u> 10	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>3,20</u> 0,09
63	С130-646 варіант 1	Умивальники	комплект	1	<u>1019,20</u>	-	1019	-	-	-	-
64	С111-1867 варіант 3	Кріплення для умивальників	шт	2	<u>178,69</u>	-	357	-	-	-	-
65	С130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників DN15 1/2"	комплект	1	<u>974,69</u>	-	975	-	-	-	-
66	С1630-973	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	<u>180,43</u>	-	180	-	-	-	-
67	С1630-120 варіант 1	Шланг приєднувальний DN15 1/2" L=500 мм	шт	2	<u>204,07</u>	-	408	-	-	-	-
68	С1630-2010 варіант 2	Крани кульові, кутовий DN15 1/2"	шт	6	<u>291,11</u>	-	1747	-	-	-	-
69	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,12	<u>23826,01</u> 14015,10	-	2859	1682	-	<u>140,4600</u>	<u>16,86</u>
70	С111-741 варіант 2	Перегородки сантехнічні	м2	12	<u>1942,44</u>	-	23309	-	-	-	-
71	КР15-3-3	Вбиральня поз.14 Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14279,69</u> 14279,69	-	143	143	-	<u>146,8500</u>	<u>1,47</u>
72	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5939,42</u> 5939,42	-	59	59	-	<u>61,0800</u>	<u>0,61</u>
73	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5349,20</u> 3952,31	-	535	395	-	<u>36,4100</u>	<u>3,64</u>
74	С130-903 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові	шт	1	<u>3623,63</u>	-	3624	-	-	-	-
75	С130-592 варіант 1	Гофра для унітазу Aqua GAP50	шт	1	<u>147,26</u>	-	147	-	-	-	-
76	С111-1867 варіант 2	Кріплення для унітазів	шт	2	<u>178,69</u>	-	357	-	-	-	-
77	С1630-120 варіант 1	Шланг приєднувальний DN15 1/2" L=500 мм	шт	1	<u>204,07</u>	-	204	-	-	-	-
78	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4215,83</u> 3510,76	<u>261,70</u> 96,62	422	351	<u>26</u> 10	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>3,20</u> 0,09
79	С130-646 варіант 1	Умивальники	комплект	1	<u>1019,20</u>	-	1019	-	-	-	-
80	С111-1867 варіант 3	Кріплення для умивальників	шт	2	<u>178,69</u>	-	357	-	-	-	-
81	С130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників DN15 1/2"	комплект	1	<u>974,69</u>	-	975	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C1630-973	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	<u>180,43</u>	-	180	-	-	-	-
83	C1630-120 варіант 1	Шланг приєднувальний DN15 1/2" L=500 мм	шт	2	<u>204,07</u>	-	408	-	-	-	-
84	C1630-2010 варіант 2	Крани кульові, кутовий DN15 1/2"	шт	3	<u>291,11</u>	-	873	-	-	-	-
85	KP15-3-3	Вбиральня поз.15 Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-м	0,01	<u>14279,69</u> 14279,69	-	143	143	-	<u>146,8500</u>	<u>1,47</u>
86	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5349,20</u> 3952,31	-	535	395	-	<u>36,4100</u>	<u>3,64</u>
87	C130-903 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові	шт	1	<u>3623,63</u>	-	3624	-	-	-	-
88	C130-592 варіант 1	Гофра для унітазу Aqua GAP50	шт	1	<u>147,26</u>	-	147	-	-	-	-
89	C111-1867 варіант 2	Кріплення для унітазів	шт	2	<u>178,69</u>	-	357	-	-	-	-
90	C1630-120 варіант 1	Шланг приєднувальний DN15 1/2" L=500 мм	шт	1	<u>204,07</u>	-	204	-	-	-	-
91	C1630-2010 варіант 2	Крани кульові, кутовий DN15 1/2"	шт	1	<u>291,11</u>	-	291	-	-	-	-
92	KP15-3-3	Вбиральня МГН Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-м	0,01	<u>14279,69</u> 14279,69	-	143	143	-	<u>146,8500</u>	<u>1,47</u>
93	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,01	<u>5939,42</u> 5939,42	-	59	59	-	<u>61,0800</u>	<u>0,61</u>
94	KB17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10компл.	0,1	<u>14283,72</u> 4967,25	<u>527,47</u> 194,69	1428	497	<u>53</u> 19	<u>45,7600</u> 1,7471	<u>4,58</u> 0,17
95	C130-903 варіант 7	Унітаз-компакт Geberit Selnova Square 500. 152.01.1 Rimless без бачка та сидіння	шт	1	<u>5608,55</u>	-	5609	-	-	-	-
96	C130-903 варіант 6	Бачок для унітазу Geberit Selnova Square 500.266.01.1	шт	1	<u>2984,60</u>	-	2985	-	-	-	-
97	C130-903 варіант 8	Сидіння для унітазу Geberit Selnova Square дюропласт біле	шт	1	<u>2971,85</u>	-	2972	-	-	-	-
98	C130-592 варіант 1	Гофра для унітазу Aqua GAP50	шт	1	<u>147,26</u>	-	147	-	-	-	-
99	C111-1867 варіант 2	Кріплення для унітазів	шт	2	<u>178,69</u>	-	357	-	-	-	-
100	C1630-120 варіант 1	Шланг приєднувальний DN15 1/2" L=500 мм	шт	1	<u>204,07</u>	-	204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
101	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4215,83</u>	<u>261,70</u>	422	351	<u>26</u>	<u>31,9800</u>	<u>3,20</u>	
					3510,76	96,62			10	0,8669	0,09	
102	С130-646 варіант 1	Умивальники	комплект	1	<u>1019,20</u>	-	1019	-	-	-	-	
103	С111-1867 варіант 3	Кріплення для умивальників	шт	2	<u>178,69</u>	-	357	-	-	-	-	
104	С130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників DN15 1/2"	комплект	1	<u>974,69</u>	-	975	-	-	-	-	
105	С1630-973	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	<u>180,43</u>	-	180	-	-	-	-	
106	С1630-120 варіант 1	Шланг приєднувальний DN15 1/2" L=500 мм	шт	2	<u>204,07</u>	-	408	-	-	-	-	
107	С1630-2010 варіант 2	Крани кульові, кутовий DN15 1/2"	шт	3	<u>291,11</u>	-	873	-	-	-	-	
108	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,025	<u>23826,01</u>	-	596	350	-	<u>140,4600</u>	<u>3,51</u>	
					14015,10	-						
109	С111-741 варіант 2	Перегородки сантехнічні	м2	2,5	<u>1942,44</u>	-	4856	-	-	-	-	
110	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,81984	<u>144,34</u>	-	263	263	-	<u>1,6300</u>	<u>2,97</u>	
					144,34	-						
111	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1,81984	<u>144,13</u>	<u>144,13</u>	262	-	<u>262</u>	-	-	
					-	19,55			36	0,1610	0,29	
		Разом прямі витрати по розділу 3					141471	11637	<u>419</u>		<u>112,57</u>	
									95		0,82	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					141471	129415	11732	6302	12,47	2130
							147773					
		Всього по розділу 3					147773					
		Разом прямі витрати по кошторису					961991	323933	<u>1867</u>		<u>3048,96</u>	
									606		5,44	
		Разом будівельні роботи, грн.					961991					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					636191 324539 175312 365,43 62172 1137303					
		----- -										
		Всього по кошторису					1137303					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3419,83					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					386711					

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	2166,618 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,42313 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	151,129 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на БЛАГОУСТРІЙ	2166,618	-	2166,618	1,42313	151,129	-
-	-	Всього:	2166,618	-	2166,618	1,42300	151,129	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області
(коригування)
РП Коригування - АКТ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на БЛАГОУСТРІЙ
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2166,618 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,42313 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 151,129 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вимощення											
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,125	<u>27052,03</u>	-	3382	3382	-	<u>305,5000</u>	<u>38,19</u>
2	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,25	<u>2295,22</u>	-	574	574	-	<u>25,9200</u>	<u>6,48</u>
3	KB1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 1	100м3	0,61	<u>17367,95</u>	-	10594	10594	-	<u>200,6000</u>	<u>122,37</u>
4	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	97,6	<u>301,87</u>	<u>301,87</u>	29463	-	<u>29463</u>	-	-
5	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,61	<u>12828,87</u>	-	7826	7826	-	<u>150,4500</u>	<u>91,77</u>
6	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	68,32	<u>846,90</u>	-	57860	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,55	<u>4374,19</u> 2790,01	<u>1426,22</u> 444,10	11154	7115	<u>3637</u> 1132	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>73,85</u> 9,18
8	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	61	<u>1659,00</u> -	-	101199	-	-	-	-
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,4	<u>36833,49</u> 13998,52	-	14733	5599	-	<u>150,7000</u> -	<u>60,28</u> -
10	С1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 W4F150	м3	40,8	<u>3355,98</u> -	-	136924	-	-	-	-
11	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	4,92	<u>23919,71</u> 7900,75	<u>662,76</u> 205,30	117685	38872	<u>3261</u> 1010	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>399,75</u> 7,16
12	К589921-А003	Порєбрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	492	<u>213,74</u> -	-	105160	-	-	-	-
13	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,25	<u>733789,92</u> 71117,87	<u>3663,10</u> 436,06	183447	17779	<u>916</u> 109	<u>670,8600</u> 4,0093	<u>167,72</u> 1,00
Разом прямі витрати по розділу 1							780001	91741	<u>37277</u> 7122		<u>960,41</u> 57,45
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							780001		650983 98863 59080 130,03 22126		839081
Всього по розділу 1							839081				
Розділ 2. Водовідведення											
14	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	0,87	<u>50053,65</u> 8191,94	<u>20427,99</u> 6415,47	43547	7127	<u>17772</u> 5581	<u>82,1000</u> 47,0930	<u>71,43</u> 40,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1415-8338 варіант 1	Лотки водовідвідні бетонні PRO DN200 H360 з решіткою Д400	шт	12	<u>8435,20</u>	-	101222	-	-	-	-
16	C1415-8338 варіант 2	Лотки водовідвідні бетонні PRO DN200 H360-310 з решіткою Д400 з ухилом 5%	шт	20	<u>10057,83</u>	-	201157	-	-	-	-
17	C1415-8338 варіант 3	Лотки водовідвідні бетонні PRO DN200 H310 з решіткою Д400	шт	10	<u>8274,54</u>	-	82745	-	-	-	-
18	C1415-8338 варіант 4	Лотки водовідвідні бетонні PRO DN200 H310-200 з решіткою Д400 з ухилом 5%	шт	44	<u>9867,44</u>	-	434167	-	-	-	-
19	C1415-8338 варіант 5	Пісковловлювач бетонний PRO DN200 H600, розтруб 200 з решіткою Д400	шт	2	<u>9715,29</u>	-	19431	-	-	-	-
20	C113-1492 варіант 1	Заглушка для лотка бетонного PRO DN200 H210 полімембранний	шт	2	<u>349,44</u>	-	699	-	-	-	-
21	C113-1492 варіант 2	Заглушка для лотка бетонного PRO DN200 H310 полімембранний	шт	8	<u>449,74</u>	-	3598	-	-	-	-
22	C113-1492 варіант 3	Заглушка для лотка бетонного PRO DN200 H360 полімембранний	шт	8	<u>554,29</u>	-	4434	-	-	-	-
23	C1600-480 варіант 1	Герметик однокомпанентний MS-полімеру 600мл. сірий	шт	70	<u>598,69</u>	-	41908	-	-	-	-
24	C1415-8338 варіант 6	Блок "Есо Flex" дренажний 205л.	шт	80	<u>2954,39</u>	-	236351	-	-	-	-
25	C1415-8338 варіант 7	Блок "Есо Flex" основа блоку	шт	80	<u>999,39</u>	-	79951	-	-	-	-
26	C1415-8338 варіант 9	Блок "Есо Flex" заглушка бокова (комплект 2шт)	шт	10	<u>701,89</u>	-	7019	-	-	-	-
27	C1415-8338 варіант 8	Блок "Есо Flex" з'єднувальні елементи	шт	268	<u>69,49</u>	-	18623	-	-	-	-
28	C113-2302 варіант 4	Грибок внутрішньої каналізації 110мм вентиляційний	шт	2	<u>2746,35</u>	-	5493	-	-	-	-
29	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь геотекстилем	10 м2	12,8	<u>1141,59</u>	-	14612	1839	-	<u>1,4400</u>	<u>18,43</u>
30	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	63,75	<u>144,34</u>	-	9202	9202	-	<u>1,6300</u>	<u>103,91</u>
31	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	63,75	<u>144,13</u>	<u>144,13</u>	9188	-	<u>9188</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2				19,55			1246	0,1610	10,26
		Разом будівельні роботи, грн.					1313347	18168	26960		193,77
		в тому числі:							6827		51,23
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1268219				
		всього заробітна плата, грн.					24995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14191 30,24 5145 1327538				
		----- -									
		Всього по розділу 2					1327538				
		Разом прямі витрати по кошторису					2093348	109909	<u>64237</u> 13949		<u>1154,18</u> 108,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2093348 1919202 123858 73270 160,27 27271 2166618				
		----- -									
		Всього по кошторису					2166618				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1423,13 151129				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.Четверик

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]