

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-011**

на Мережа інтернету

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	24,799	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,0917441	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	7,029	тис. грн
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машинних, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Провідний інтернет</b>											
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2336.40</u> 803,98	<u>729.76</u> 150,59	2336	804	<u>730</u> 151	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.3300</u> 1,7521
2	КБ21-12-2-ИН	Прокладання коробів пластикових	100м	1,2	<u>4858.90</u> 2364,22	<u>2274.42</u> 444,08	5831	2837	<u>2729</u> 533	<u>32.8000</u> 5,8696	<u>39.3600</u> 7,0435
3	С1530-144	Короб ПВХ 20x10 мм	м	120	<u>35.80</u> -	-	4296	-	-	-	-
4	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у лотках	100м	1,2	<u>1327.75</u> 160,82	<u>19.04</u> 4,75	1593	193	<u>23</u> 6	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>2.6160</u> 0,0660
5	С100-15093-3502-3	Провід FTP 4x2x0.5	1000м	0,12	<u>12289.85</u> -	-	1475	-	-	-	-
6	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,5	<u>2222.55</u> 1771,74	<u>28.56</u> 7,13	1111	886	<u>14</u> 4	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>12.7500</u> 0,0413
7	С100-15093-3502-3	Кабель оптиковолоконний СКК10-020-010-1-К01	1000м	0,05	<u>42889.85</u> -	-	2144	-	-	-	-

		<b>Матеріали, не враховані в розцінках</b>									
8	C100-2405-1360	RJ-45 вилка	шт	8	<u>31,02</u> -	= -	248	-	= -	= -	= -
		<b>Всього прямі витрати по розділу 1</b>					<b>19034</b>	<b>4720</b>	<b>3496</b> <b>694</b>		<b>65,0560</b> <b>8,9029</b>
		<b>Розділ 2. Безпроводний інтернет</b>									
9	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	<u>3633,49</u> 1645,99	<u>152,31</u> 38,01	1090	494	<u>46</u> 11	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>7,1940</u> 0,1320
10	C1530-144	Труба гофрована ПВХ 16 мм	м	30	<u>11,32</u> -	= -	340	-	= -	= -	= -
11	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,3	<u>643,18</u> 501,95	<u>59,10</u> 31,89	193	151	<u>18</u> 10	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>2,2230</u> 0,1239
12	C100-15093-3502-3	Кабель коаксіальний RG 58	1000м	0,03	<u>32689,85</u> -	= -	981	-	= -	= -	= -
		<b>Всього прямі витрати по розділу 2</b>					<b>2604</b>	<b>645</b>	<b>64</b> <b>21</b>		<b>9,4170</b> <b>0,2559</b>
		<b>Разом прямі витрати</b>					<b>21638</b>	<b>5365</b>	<b>3560</b> <b>715</b>		<b>74,4730</b> <b>9,1588</b>
		<b>у тому числі:</b>									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					12713				
		всього заробітна плата						6080			
		<b>Загальновиробничі витрати</b>					<b>3161</b>				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									8,1123
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						949			
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>24799</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість</b>									<b>91,7441</b>
		<b>Кошторисна заробітна плата</b>						<b>7029</b>			

Склав \_\_\_\_\_ Стецюк О.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Гуцало І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]