

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Кошторисна вартість об`єкта 23000,513 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 9,97421 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 781,643 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Будівельні роботи	21117,742	-	21117,742	7,41356	584,981	-
2	02-01-02	на Водопостачання, каналізація	207,399	-	207,399	0,36654	28,016	-
3	02-01-03	на Вентиляція	564,923	-	564,923	0,77909	59,87	-
4	02-01-04	на Електричні роботи	181,545	4,776	186,321	0,51261	38,083	-
5	02-01-05	на Пожежна безпека	158,47	38,089	196,559	0,90241	70,693	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на придбання устаткування Обладнання	4,696	722,873	727,569	-	-	-
		Всього:	22234,775	765,738	23000,513	9,97421	781,643	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Будівельні роботи	4,96199 354,053	0,08640 5,99	1,20209 103,072	0,37281 30,696	- -	6,62329 493,811	0,79027 91,17	7,41356 584,981
02-01-02	Водопостачання, каналізація	0,32326 23,445	- -	0,01100 0,847	- -	- -	0,33426 24,292	0,03228 3,724	0,36654 28,016
02-01-03	Вентиляція	0,68705 49,99	0,00418 0,311	0,01410 1,058	- -	- -	0,70533 51,359	0,07376 8,511	0,77909 59,87
02-01-04	Електричні роботи	0,00668 0,39	0,42837 29,924	0,03215 2,531	- -	- -	0,46720 32,845	0,04541 5,238	0,51261 38,083
02-01-05	Пожежна безпека	- -	0,68398 48,497	0,03346 2,563	- -	0,11022 -	0,82766 62,072	0,07475 8,621	0,90241 70,693
02-01-06	придбання устаткування Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
----- Разом :		5,97898 427,878	1,20293 84,722	1,29280 110,071	0,37281 30,696	0,11022 -	8,95774 664,379	1,01647 117,264	9,97421 781,643

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво швидкостроєваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 198,036 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,37451 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 25,458 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Водопостачання, каналізація	198,036	-	198,036	0,37451	25,458	-
		Всього:	198,036	-	198,036	0,37451	25,458	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	Водопостачання, каналізація	<u>0,26878</u> 16,478	<u>0,06938</u> 4,93	<u>0,00417</u> 0,337	- -	- -	<u>0,34233</u> 21,745	<u>0,03218</u> 3,713	<u>0,37451</u> 25,458
	Разом :	<u>0,26878</u> 16,478	<u>0,06938</u> 4,93	<u>0,00417</u> 0,337	- -	- -	<u>0,34233</u> 21,745	<u>0,03218</u> 3,713	<u>0,37451</u> 25,458

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 5,684 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,03486 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2,357 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Зовнішнє електропостачання	5,684	-	5,684	0,03486	2,357	-
		Всього:	5,684	-	5,684	0,03486	2,357	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Зовнішнє електропостачання	<u>0,02771</u> 1,679	<u>0,00320</u> 0,233	<u>0,00031</u> 0,026	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03122</u> 1,938	<u>0,00364</u> 0,419	<u>0,03486</u> 2,357
	Разом :	<u>0,02771</u> 1,679	<u>0,00320</u> 0,233	<u>0,00031</u> 0,026	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03122</u> 1,938	<u>0,00364</u> 0,419	<u>0,03486</u> 2,357

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво швидкостроюваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта 494,239 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,85952 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 64,659 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на Благоустрій території	494,239	-	494,239	0,85952	64,659	-
		Всього:	494,239	-	494,239	0,85952	64,659	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	Благоустрій території	<u>0,72502</u> 50,237	- -	<u>0,01956</u> 1,654	<u>0,01488</u> 1,225	- -	<u>0,75946</u> 53,116	<u>0,10006</u> 11,543	<u>0,85952</u> 64,659
	Разом :	<u>0,72502</u> 50,237	- -	<u>0,01956</u> 1,654	<u>0,01488</u> 1,225	- -	<u>0,75946</u> 53,116	<u>0,10006</u> 11,543	<u>0,85952</u> 64,659

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.
769

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи**

Будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21117,742 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,41356 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 584,981 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,54975	<u>44769,92</u> 1327,11	<u>43379,15</u> 8489,85	24612	730	<u>23848</u> 4667	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>12,15</u> 50,34
2	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,6307	<u>38555,31</u> 1112,73	<u>37442,58</u> 8689,50	24317	702	<u>23615</u> 5480	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>11,69</u> 69,41
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,62	<u>18444,33</u> 18444,33	- -	11435	11435	- -	<u>314,1600</u> -	<u>194,78</u> -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 /обсипання споруд ґрунтом/	1000м3	0,6927	<u>6653,78</u> -	<u>6653,78</u> 1544,18	4609	-	<u>4609</u> 1070	<u>-</u> 19,5580	<u>-</u> 13,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,927	<u>2681,96</u>	<u>1471,30</u>	18578	8386	<u>10192</u>	<u>18,3600</u>	<u>127,18</u>
					1210,66	372,20			2578	5,1175	35,45
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	907,0875	<u>262,95</u>	<u>262,95</u>	238519	-	<u>238519</u>	-	-
					-	33,84			30696	0,4110	372,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					322070	21253	<u>300783</u>		<u>345,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					322070		44491		541,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34				
		всього заробітна плата, грн.					65744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37123				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12285				
		Всього будівельні роботи, грн.					359193				

		Всього по розділу 1					359193				
		Розділ 2. Фундаменти									
7	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	69,27	<u>1197,23</u>	<u>99,71</u>	82932	10036	<u>6907</u>	<u>2,3000</u>	<u>159,32</u>
					144,88	25,56			1771	0,3399	23,54
8	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	69,27	<u>1811,34</u>	<u>146,64</u>	125472	10472	<u>10158</u>	<u>2,4000</u>	<u>166,25</u>
					151,18	36,45			2525	0,4934	34,18
9	КБ27-29-1	Армування гідроізоляційними матами NaBento	1000 м2	0,69271	<u>146,39</u>	-	101	101	-	<u>2,2200</u>	<u>1,54</u>
					146,39	-			-	-	-
10	С111-1720 варіант 2	Гідроізоляційні мати NaBento	м2	716,26	<u>265,40</u>	-	190095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					398600	20609	<u>17065</u>		<u>327,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					398600		4296		57,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					360926				
		всього заробітна плата, грн.					24905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15264				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5330				
		Всього будівельні роботи, грн.					413864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						413864				
		Розділ 3. Споруда										
11	КБ7-40-2	Установлення бункерів спарених із двох панелей /2 тамбури, модуль 52шт./	100м3	2,052	<u>305566,11</u>	<u>151587,27</u>	627022	174686	<u>311057</u>	<u>1126,6500</u>	<u>2311,89</u>	
					85129,67	38642,19			79294	442,9392	908,91	
12	К583221-1 варіант 1	Модуль з/б укриття	шт	52	<u>342595,20</u>	-	17814950	-	-	-	-	
13	К583221-2 варіант 1	Тамбур модуля з/б укриття	шт	2	<u>51553,10</u>	-	103106	-	-	-	-	
14	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 20 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	2,2	<u>9481,09</u>	<u>348,94</u>	20858	20091	<u>767</u>	<u>115,6700</u>	<u>254,47</u>	
					9132,15	37,03			81	0,5610	1,23	
15	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-2,2	<u>2855,69</u>	<u>108,23</u>	-6283	-6044	<u>-239</u>	<u>34,8000</u>	<u>-76,56</u>	
					2747,46	11,48			-25	0,1740	-0,38	
16	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	2,2	<u>2775,87</u>	<u>1423,23</u>	6107	2941	<u>3131</u>	<u>19,0400</u>	<u>41,89</u>	
					1336,99	360,57			793	4,9558	10,9	
17	С1534-366 варіант 2	Шпилька 250 мм, д. 16 мм	шт	220	<u>102,33</u>	-	22513	-	-	-	-	
18	С1534-366 варіант 1	Гайка М16	шт	440	<u>4,21</u>	-	1852	-	-	-	-	
19	С1534-366 варіант 3	Шайба М16	шт	440	<u>4,26</u>	-	1874	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
20	КБ7-47-4	Сходовий марш 3300x1350, плита П2 1200x1350, плита П4 1500x1350 Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,02	<u>53307,82</u>	<u>27950,84</u>	1066	448	<u>559</u>	<u>319,0000</u>	<u>6,38</u>	
					22400,18	10152,14			203	125,3406	2,51	
21	К589121-3456 варіант 1	Сходові марші ЛМП 57.15.17-5 /сходові марші з двома площадками/	шт	2	<u>15931,84</u>	-	31864	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
22	КБ7-49-1	плита П1 4500x1700 2шт., плита П3 3200x1770 2шт. Установлення в будівлях стінових зовнішніх цокольних панелей площею до 12 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	<u>167024,44</u>	<u>77226,97</u>	6681	1183	<u>3089</u>	<u>397,3000</u>	<u>15,89</u>	
					29578,99	22570,40			903	273,2522	10,93	
23	К583122-1 варіант 1	Плита П1 1700x4500	шт	2	<u>6105,45</u>	-	12211	-	-	-	-	
24	К583122-2 варіант 1	Плита П3 1770x3200	шт	2	<u>4673,77</u>	-	9348	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	КБ7-53-7	плита П4 1200x1400 1шт., плита П5 1200x1650 6шт. Установлення роздільних стінок площею до 5 м2	100шт	0,07	<u>35293,33</u> 12549,56	<u>18849,57</u> 6348,97	2471	878	<u>1319</u> 444	<u>172,5500</u> 79,5068	<u>12,08</u> 5,57		
26	К589821-1 варіант 1	Плита П4 1200x1400	шт	1	<u>1471,05</u> -	-	1471	-	-	-	-		
27	К589821-2 варіант 1	Плита П5 1200x1650	шт	6	<u>1724,53</u> -	-	10347	-	-	-	-		
28	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки /разуклонка/[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм]	100м3	0,069	<u>580627,30</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	40063	655	<u>161</u> 61	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>10,4</u> 0,74		
29	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат відведення води 2шт.	1 м	0,1	<u>45304,25</u> 3244,16	<u>588,99</u> 238,35	4530	324	<u>59</u> 24	<u>47,3600</u> 2,8560	<u>4,74</u> 0,29		
30	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	9,8351	<u>29920,66</u> 1975,29	-	294273	19427	-	<u>28,1300</u> -	<u>276,66</u> -		
Разом прямі витрати по розділу 3							19006324	214589	<u>319903</u> 81778		<u>2857,84</u> 940,7		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							19006324	18471832	296367	162399	455,83	52588	19168723
Всього по розділу 3							19168723						
Розділ 4. Прорізи													
31	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Д-1, Д-5	100м2	0,052464	<u>19602,50</u> 18063,78	-	1028	948	-	<u>235,4200</u> -	<u>12,35</u> -		
32	& С111-876-12-14-В1 варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий захисно-герметичні двері(у зовнішніх та внутрішніх стінах тамбур шлюза), та герметичні (у внутрішніх)	шт	2	<u>86716,40</u> -	-	173433	-	-	-	-		
33	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Д-3	100м2	0,03312	<u>19602,50</u> 18063,78	-	649	598	-	<u>235,4200</u> -	<u>7,8</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	& С111-876-12-14-В1 варіант 2	Дверний блок протипожежний 2-го типу	шт	2	<u>25516,40</u>	-	51033	-	-	-	-	
35	КБ10-28-2	Улаштування м/пластикових перегородок площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П2	100м2	0,0532	<u>21983,43</u> 5766,03	<u>4745,32</u> 1057,82	1170	307	<u>252</u> 56	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>4,22</u> 0,59	
36	& С111-81-10-ЦД варіант 2	Перегородка пластикова (сендвіч)	м2	5,32	<u>5620,67</u>	-	29902	-	-	-	-	
37	КБ10-28-3	Улаштування м/пластикових перегородок з дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П1,П3	100м2	0,19456	<u>8746,26</u> 4355,07	<u>4391,19</u> 978,87	1702	847	<u>855</u> 190	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>11,65</u> 1,99	
38	& С111-81-10-ЦД варіант 1	Перегородка пластикова (сендвіч) з дверними блоками	м2	19,456	<u>7660,67</u>	-	149046	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 4							407963	2700	<u>1107</u> 246		<u>36,02</u> 2,58	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							407963					
							404156					
							2946					
							1635					
							4,64					
							535					
							409598					
Всього по розділу 4							409598					
Розділ 5. Внутрішнє оздоблення												
39	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,5402	<u>5072,93</u> 4200,38	<u>20,44</u> 17,03	28105	23271	<u>113</u> 94	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>352,91</u> 1,23	
40	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 NIVEL SUPER	кг	4986,18	<u>16,01</u>	-	79829	-	-	-	-	
41	КБ11-11-14 r=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	5,5402	<u>5329,34</u> 5252,12	<u>61,31</u> 51,10	29526	29098	<u>340</u> 283	<u>79,6500</u> 0,6660	<u>441,28</u> 3,69	
42	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 NIVEL SUPER	кг	14958,54	<u>16,01</u>	-	239486	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,311	<u>1763,94</u> 1598,91	<u>1,02</u> 0,85	21716	19684	<u>13</u> 10	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>280,32</u> 0,14
44	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	393,952	<u>166,91</u> -	-	65755	-	-	-	-
45	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	246,22	<u>42,18</u> -	-	10386	-	-	-	-
46	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,5914	<u>1965,72</u> 1784,29	<u>1,02</u> 0,85	12957	11761	<u>7</u> 6	<u>25,4100</u> 0,0111	<u>167,49</u> 0,07
47	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	243,8818	<u>166,91</u> -	-	40706	-	-	-	-
48	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	131,828	<u>42,18</u> -	-	5561	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							534027	83814	<u>473</u> 393		<u>1242</u> 5,13
Разом будівельні роботи, грн.							534027				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							449740				
всього заробітна плата, грн.							84207				
Загальновиробничі витрати, грн.							50263				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							149,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17266				
Всього будівельні роботи, грн.							584290				

Всього по розділу 5							584290				
Розділ 6. Елементи доступності											
49	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,2958	<u>7053,18</u> 5484,66	<u>1,02</u> 0,85	2086	1622	-	<u>71,4800</u> 0,0111	<u>21,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С111-11-1 варіант 1 за проектом	Стрічка для контурного маркування дверних прорізів Для полегшення ідентифікації двері слабким зором людьми і людиною з когнітивними обмеженнями. Матеріал: ПВХ, з клейовою основою. Розмір: 50мм Тип покажчика: контурне маркування (смуга). Колір жовтий	м	590	<u>72,53</u>	-	42793	-	-	-	-
51	& С126-951-12	Тактильні наліпки для перил	шт	8	<u>226,74</u>	-	1814	-	-	-	-
52	КБ11-29-2	<i>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та направляючих)</i>	100м2	0,307	<u>22148,94</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	6800	3640	<u>11</u> 9	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>50,64</u> 0,12
53	& С111-256-1 варіант 1 за проектом	Тактильна плитка - напрямна ПТ-02 330х330 мм	м2	31,314	<u>1132,56</u>	-	35465	-	-	-	-
54	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,12	<u>892,94</u> 884,41	<u>2,84</u> 0,92	107	106	-	<u>11,8300</u> 0,0126	<u>1,42</u> -
55	& С126-951-1 варіант 1 за проектом	Табличка тактильна "Буфет"	шт	1	<u>569,27</u>	-	569	-	-	-	-
56	& С126-951-1 варіант 2 за проектом	Табличка тактильна "Туалет для інвалідів"	шт	1	<u>569,27</u>	-	569	-	-	-	-
57	& С126-951-1 варіант 3 за проектом	Табличка тактильна "Жіночий туалет"	шт	2	<u>569,27</u>	-	1139	-	-	-	-
58	& С126-951-1 варіант 4 за проектом	Табличка тактильна "Чоловічий туалет"	шт	2	<u>569,27</u>	-	1139	-	-	-	-
59	& С126-951-1 за проектом	Табличка тактильна "Вхід в приміщення"	шт	2	<u>569,27</u>	-	1139	-	-	-	-
60	& С118-80-1-2-60	Табличка тактильна "Вихід з приміщення"	шт	2	<u>576,66</u>	-	1153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
61	& С118-80-1-2-60 варіант 1	Табличка тактильна "Вказівник на підйомник"	шт	2	<u>576,66</u>	-	1153	-	-	-	-	
62	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,12	<u>6753,00</u>	<u>333,02</u>	810	604	<u>40</u>	<u>69,2100</u>	<u>8,31</u>	
63	& С123-361-2 варіант 1	Пристінний поручень сходів	м	12	<u>1791,16</u>	-	21494	-	-	-	-	
64	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,108	<u>3433,59</u>	<u>2,04</u>	371	99	-	<u>12,3400</u>	<u>1,33</u>	
65	С111-1722 варіант 2 за проектом	Антивандальне маркування сідців маршу (промаркувати першу та останню сходинки зовнішніх сходів) Матеріал: АL, поліуретан. Тип покажчика: позначення крайніх ступенів (смуга). Колір: жовтий	м	10,8	<u>918,71</u>	<u>1,70</u>	948	-	-	<u>0,0222</u>	-	
Разом прями витрати по розділу 6							119549	6071	<u>51</u>		<u>82,84</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							119549		<u>10</u>		<u>0,14</u>	

Всього по розділу 6							123004					
Розділ 7. Накриття входу та сходів укриття												
66	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2057	<u>18856,80</u>	<u>6917,39</u>	3879	2230	<u>1423</u>	<u>145,6000</u>	<u>29,95</u>	
67	С111-1804 варіант 1	Сталь листова 8мм	т	0,01032	<u>10839,92</u>	<u>993,27</u>	345	-	<u>204</u>	<u>10,8062</u>	<u>2,22</u>	
68	С124-31 варіант 1	Труба кв. 40х40х3	т	0,20197	<u>33441,95</u>	-	5882	-	-	-	-	
69	КБ9-53-2	Монтаж каркаса металевого	т	0,2057	<u>29122,06</u>	-	1155	1011	<u>23</u>	<u>74,5600</u>	<u>15,34</u>	
					<u>4916,49</u>	<u>4,14</u>			<u>1</u>	<u>0,0560</u>	<u>0,01</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,245	<u>7894,10</u> 3432,22	<u>3183,03</u> 841,93	1934	841	<u>780</u> 206	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>12,43</u> 2,29
71	& С111-153-С1	Саморіз для кріплення профлістів згумовою прокладкою	шт	245	<u>2,55</u> -	-	625	-	-	-	-
72	& С111-741-В2-ПЩ	Профлист	м2	26,95	<u>432,30</u> -	-	11650	-	-	-	-
73	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,067	<u>1207,19</u> 393,59	<u>81,96</u> 5,32	81	26	<u>5</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,32</u> -
74	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,067	<u>2156,26</u> 294,05	<u>60,18</u> 5,96	144	20	<u>4</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,24</u> 0,01
75	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,08	<u>7115,91</u> 4026,33	-	569	322	-	<u>55,3600</u> -	<u>4,43</u> -
76	& С113-12-В1-В1 варіант 2	Труба водостічна 100мм	м	8,32	<u>141,89</u> -	-	1181	-	-	-	-
77	& С111-1612-3-А варіант 1	Коліно труби 100мм	шт	2	<u>168,50</u> -	-	337	-	-	-	-
78	& С111-20-12 варіант 2	Кріплення труби	шт	13	<u>76,70</u> -	-	997	-	-	-	-
79	& С113-996-1-Я-В5	Воронка "Лійка"	шт	2	<u>459,78</u> -	-	920	-	-	-	-
80	КР8-41-2	Навішування водостічних ринв з готових елементів	100м	0,039	<u>7115,91</u> 4026,33	-	278	157	-	<u>55,3600</u> -	<u>2,16</u> -
81	& С111-852-9221-В4-В1 варіант 1	Ринва водостічна	мп	4,056	<u>154,24</u> -	-	626	-	-	-	-
82	& С111-20-12 варіант 3	Кронштейн ринви	шт	4	<u>148,10</u> -	-	592	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					31195	4607	<u>2235</u> 411		<u>64,87</u> 4,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31195				
							24353				
							5018				
							2872				
							8,31				
							957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					34067				

		Всього по розділу 7					34067				
		Розділ 8. Інші									
83	КМ3-575-3	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної	шт	1	<u>16622,37</u>	<u>9924,21</u>	16622	5990	<u>9924</u>	<u>86,4000</u>	<u>86,4</u>
					5990,11	2142,76			2143	22,5376	22,54
84	КБ17-2-4	Установлення вішалок	10шт	1,2	<u>362,01</u>	-	434	410	-	<u>4,5900</u>	<u>5,51</u>
					341,73	-			-	-	-
85	& C130-143-В1 варіант 1	Вішалка чорна на п'ять гачків MVM HA-01/5 BLACK	шт	12	<u>326,63</u>	-	3920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					20976	6400	<u>9924</u>		<u>91,91</u>
									2143		22,54
		Разом будівельні роботи, грн.					20976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4652				
		всього заробітна плата, грн.					8543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4026				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1060				
		Всього будівельні роботи, грн.					25002				

		Всього по розділу 8					25002				
		Разом прямі витрати по кошторису					20840704	360043	<u>651541</u>		<u>5048,39</u>
									133768		1574,9
		Разом будівельні роботи, грн.					20840704				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19829120				
		всього заробітна плата, грн.					493811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					277038				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					790,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91170				
		Всього будівельні роботи, грн.					21117742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						21117742				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						7413,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						584981				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкостроуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.
769

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Водопостачання, каналізація

Будівництво швидкостроуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 207,399 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,016 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	4595,30	393,71	2298	1340	197	36,4100	18,21
					2680,14	115,20			58	1,5210	0,76
2	С130-901	Унітаз підлоговий	шт	5	3681,15	-	18406	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С11-168-3-В4	Гнучка підводка до змивного бачка	шт	5	189,02	-	945	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КБ17-1-7	Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,5	9679,77	1385,52	4840	3944	693	112,3400	56,17
					7888,51	385,38			193	4,8860	2,44
5	С130-647	Умивальник підвісний	комплект	5	3573,38	-	17867	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	С130-615	Змішувач для умивальника G-Ferro Mars 004-Z 15 см	комплект	5	633,77	-	3169	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	& С11-168-3-В4	Гнучка підводка до змішувача умивальника	шт	5	189,02	-	945	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,7	<u>10572,76</u> 9387,26	<u>1123,72</u> 312,57	7401	6571	<u>787</u> 219	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>90,35</u> 2,8
9	С130-8 варіант 1	Портативний водонагрівач Midea D06-15A	шт	7	<u>4081,10</u> -	-	28568	-	-	-	-
10	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т /фекальних/	шт	5	<u>1844,19</u> 1532,69	<u>133,01</u> 37,71	9221	7663	<u>665</u> 189	<u>21,3200</u> 0,4854	<u>106,6</u> 2,43
11	& С1630-1614-1 варіант 1	Фекальний насос	шт	5	<u>5613,56</u> -	-	28068	-	-	-	-
12	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>362,01</u> 341,73	-	72	68	-	<u>4,5900</u> -	<u>0,92</u> -
13	& С126-1237-2 варіант 3	Поручень для умивальника	шт	1	<u>1915,22</u> -	-	1915	-	-	-	-
14	& С126-1237-2 варіант 2	Поручень для унітаза	шт	1	<u>1915,22</u> -	-	1915	-	-	-	-
15	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>72993,65</u> 7046,88	<u>154,36</u> 43,65	10949	1057	<u>23</u> 7	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>13,78</u> 0,08
16	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,185	<u>26490,98</u> 7349,20	<u>75,44</u> 20,98	4901	1360	<u>14</u> 4	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>17,72</u> 0,05
17	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,102	<u>9557,62</u> 6981,74	<u>2544,30</u> 1099,90	975	712	<u>260</u> 112	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>9,42</u> 1,56
18	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 20 діам. 25х4,2 мм	м	10	<u>54,12</u> -	-	541	-	-	-	-
19	С1630-26 варіант 1	Кран кульковий муфтовий латунний 25мм	шт	2	<u>489,37</u> -	-	979	-	-	-	-
20	С1630-538 варіант 1	Клапан зворотній латунний з внутрішньою різьбою 25	шт	3	<u>306,21</u> -	-	919	-	-	-	-
21	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,3	<u>1419,88</u> 894,58	<u>525,30</u> 146,84	426	268	<u>158</u> 44	<u>12,3000</u> 1,9690	<u>3,69</u> 0,59
22	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий латунний з внутрішньою різьбою	шт	3	<u>399,76</u> -	-	1199	-	-	-	-
23	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,01	<u>7053,60</u> 7053,60	-	71	71	-	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>2659,66</u> 1904,43	<u>172,69</u> 50,52	266	190	<u>17</u> 5	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>2,56</u> 0,07	
25	& С113-1800-В2	Тумба з мийкою з нержавіючої сталі 850х850х600	шт	1	<u>5111,58</u>	-	5112	-	-	-	-	
26	КБ17-1-10	Установлення душової kabіни	10компл.	0,1	<u>2046,40</u> 1140,37	<u>575,46</u> 163,99	205	114	<u>58</u> 16	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>1,62</u> 0,22	
27	& С130-539-1-АК	Душова kabіна напівкругла 900х900х1850	шт	1	<u>9188,33</u>	-	9188	-	-	-	-	
28	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>954,80</u> 867,43	-	95	87	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>	
29	С130-617 варіант 1	Душова система Damixa Origin Evo	комплект	1	<u>5305,14</u>	-	5305	-	-	-	-	
30	& С11-168-3-В4 варіант 2	Гнучка підводка до змішувача умивальника	шт	1	<u>189,02</u>	-	189	-	-	-	-	
31	& С111-136-1-А-В1	Біотуалет Порту Потті Qube 165	шт	4	<u>4591,45</u>	-	18366	-	-	-	-	
32	& С130-656-В1-5Ф	Портативний комплект Умивальник + Бак 24 л Avial	комплект	2	<u>4591,43</u>	-	9183	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по кошторису					194499	23445	<u>2872</u> 847		<u>323,26</u> 11	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					194499	168182	24292	12900	32,28	3724
							207399					
		Всього по кошторису					207399					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					366,54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						28016				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.
769

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на Вентиляція

Будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 564,923 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,77909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,870 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	2	<u>2556,44</u> 1162,46	<u>115,42</u> 31,04	5113	2325	<u>231</u> 62	<u>16,1700</u> 0,4041	<u>32,34</u> 0,81
2	& С130-1-4	Вентс вентилятор електромеханічний ЕРВ-72-2	шт	2	<u>89959,50</u> -	- -	179919	-	- -	- -	- -
3	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,12	<u>573,36</u> 512,02	<u>49,83</u> 13,86	69	61	<u>6</u> 2	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>0,84</u> 0,02
4	С1630-734 варіант 2	Фільтр ФБ G4	шт	1	<u>8416,80</u> -	- -	8417	-	- -	- -	- -
5	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,5	<u>3423,13</u> 2892,13	<u>141,70</u> 62,02	1712	1446	<u>71</u> 31	<u>43,8600</u> 0,8330	<u>21,93</u> 0,42
6	С111-1756 варіант 3	Кожух припливний захищений КПЗ	шт	5	<u>2104,17</u> -	- -	10521	-	- -	- -	- -
7	С111-1756 варіант 2	Захисна решітка МЗР	шт	5	<u>3063,66</u> -	- -	15318	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>193,71</u> 124,79	<u>7,12</u> 1,98	387	250	<u>14</u> 4	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>3,6</u> 0,05
9	С130-397 варіант 1	Клапани герметичні ГК	шт	2	<u>20248,55</u> -	-	40497	-	-	-	-
10	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1888	<u>785,59</u> 761,08	<u>8,19</u> 2,28	148	144	<u>2</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01
11	С126-1294 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГФ	шт	2	<u>1390,79</u> -	-	2782	-	-	-	-
12	С126-1294 варіант 4	ВВГ 200 вставка гнучка	шт	4	<u>277,07</u> -	-	1108	-	-	-	-
13	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>263,66</u> 139,35	<u>7,12</u> 1,98	527	279	<u>14</u> 4	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>4,02</u> 0,05
14	С130-272 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П	шт	2	<u>10436,21</u> -	-	20872	-	-	-	-
15	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>1216,32</u> 862,79	<u>282,03</u> 74,62	1216	863	<u>282</u> 75	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>12,75</u> 0,97
16	& С130-3391	НК 200-3,4-1У нагрівач каналний	шт	1	<u>16997,61</u> -	-	16998	-	-	-	-
17	КМ11-31-1	<i>Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг</i>	шт	2	<u>66,21</u> 61,38	-	132	123	-	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
18	С130-232 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора РС1-300	шт	2	<u>959,99</u> -	-	1920	-	-	-	-
19	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,30772	<u>23735,08</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	7304	5452	<u>169</u> 48	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>80,56</u> 0,64
20	& С130-11251 варіант 4	Повітроводи сталеві прямі 0,5мм д.200мм ВЕНТС спировент	м	14	<u>308,49</u> -	-	4319	-	-	-	-
21	& С1111-611 варіант 1	Хомут зі шпилькою ВЕНТС ХЦК 200	шт.	329	<u>51,06</u> -	-	16799	-	-	-	-
22	& С121-29612 варіант 9	Ніпель 200	шт.	3	<u>229,63</u> -	-	689	-	-	-	-
23	& С121-29612 варіант 7	Трійник сталевий д.200	шт.	111	<u>681,63</u> -	-	75661	-	-	-	-
24	& С121-29612 варіант 12	Перехід 200/300x250	шт.	2	<u>1286,49</u> -	-	2573	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С121-29612 варіант 3	Коліно сталеве 200мм ВЕНТС	шт.	4	<u>224,67</u>	-	899	-	-	-	-
26	КБ16-13-2	Прокладання гнучкого полімерного повітроводу	100м	3,648	<u>7201,24</u> 7046,88	<u>154,36</u> 43,65	26270	25707	<u>563</u> 159	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>335,03</u> 2,06
27	& С130-11251 варіант 6	Полівент Н 200/7,6 гнучкий полімерний повітровод	м	364,8	<u>130,80</u>	-	47716	-	-	-	-
28	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	102	<u>166,82</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	17016	12870	<u>2800</u> 562	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>185,64</u> 7,6
29	& С121-29612 варіант 10	МВ 200 ПФс АБС дифузор пластиковий	шт.	102	<u>234,78</u>	-	23948	-	-	-	-
30	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	3	<u>107,43</u> 62,55	<u>30,66</u> 25,55	322	188	<u>92</u> 77	<u>0,8600</u> 0,3330	<u>2,58</u> 1
31	& С130-1-1-В6 варіант 1	Витяжний вентилятор Вентс 100 М	шт	3	<u>1399,48</u>	-	4198	-	-	-	-
32	КБ46-27-2	Пробивання отворів в конструкціях з бетону	м3	0,04	<u>5928,43</u> 2722,59	<u>3205,84</u> 822,56	237	109	<u>128</u> 33	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>1,57</u> 0,45
33	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходуг трубоводу	100шт	0,05	<u>14730,79</u> 9673,09	<u>32,70</u> 27,25	737	484	<u>2</u> 1	<u>133,0000</u> 0,3552	<u>6,65</u> 0,02
		Разом прямі витрати по кошторису					536344	50301	<u>4374</u> 1058		<u>691,23</u> 14,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					536344		481669	51359	28579
									73,76	8511	564923
		Всього по кошторису					564923				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					779,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						59870				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.
769

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електричні роботи**

Будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 186,321 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51261 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,083 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
				на одини- цю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	20	<u>126,99</u> 122,77	<u>2,84</u> 0,92	2540	2455	<u>57</u> 18	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>32</u> 0,25
2 &	1503- 1127-1-4	Вимикач автоматичний ВА 47-29 3Р 32А х- ка С	шт	1	<u>400,00</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
3 &	1503- 1127-1-5	Вимикач автоматичний ВА 47-29 1Р 10А х- ка С	шт	10	<u>95,00</u> -	- -	950	-	- -	- -	- -
4 &	1503- 1127-1-6	Вимикач автоматичний ВА 47-29 1Р 6А х-ка С	шт	2	<u>95,00</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
5 &	1503- 1127-1-9	Вимикач автоматичний ВА 47-29 3Р 16А х- ка С	шт	5	<u>220,00</u> -	- -	1100	-	- -	- -	- -
6 &	1503- 1127-1-8	Диференціальний автомат АВДТ-32 2Р С16	шт	1	<u>450,00</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
7 &	1503- 1127-1-7	Диференціальний автомат АВДТ-32 2Р С6	шт	1	<u>450,00</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
8	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	<u>392,82</u> 245,54	<u>133,99</u> 24,87	786	491	<u>268</u> 50	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>6,4</u> 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1514-140-4222	Щит розподільний ЩРН-П-24	шт	2	<u>528,00</u>	-	1056	-	-	-	-
10	& 1503-11052-1 варіант 1	Головна заземлювальна шина 8x12мм 14/ Арт.YNN20-14-100	шт	4	<u>110,45</u>	-	442	-	-	-	-
11	KM8-524-1	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	1	<u>1019,64</u> 238,24	<u>40,63</u> 5,89	1020	238	<u>41</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0716	<u>3,2</u> 0,07
12	& 1517-1127-B4	Ящик з перекидним рубильником Іном=100А ЯПР-100 IP54	шт	1	<u>5102,13</u>	-	5102	-	-	-	-
13	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>134,78</u> 119,12	-	270	238	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
14	C1545-70 варіант 1	Світлосигнальний індикатор ENR-22 d22мм Неон/230В	100шт	0,02	<u>4692,19</u>	-	94	-	-	-	-
15	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,49	<u>31188,28</u> 15360,58	<u>6554,25</u> 2872,31	15282	7527	<u>3212</u> 1407	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>103,49</u> 17,98
16	C1547-7 варіант 2	Світильник світлодіодний P=36 Вт LED-ЕВРОСВЕТ 36Вт 6400К EV-LS-36	шт	49	<u>306,46</u>	-	15017	-	-	-	-
17	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,15	<u>9150,74</u> 7875,89	<u>421,47</u> 123,62	1373	1181	<u>63</u> 19	<u>113,6000</u> 1,5406	<u>17,04</u> 0,23
18	C1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний P=12 Вт ЕВРОСВЕТ 12Вт коло LED-SR-170-12	шт	15	<u>163,77</u>	-	2457	-	-	-	-
19	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,02	<u>9662,71</u> 6245,82	<u>3122,64</u> 1974,96	193	125	<u>62</u> 39	<u>81,4000</u> 26,3928	<u>1,63</u> 0,53
20	C1547-3 варіант 1	Прожектор світлодіодний з датчиком руху P=20 Вт EVROLIGHT 20Вт EV-20D 6400К	шт	2	<u>531,22</u>	-	1062	-	-	-	-
21	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>12020,21</u> 10066,98	<u>1683,35</u> 390,84	240	201	<u>34</u> 8	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>2,62</u> 0,09
22	C1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення P=3Вт ДПА 2104	шт	2	<u>816,23</u>	-	1632	-	-	-	-
23	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,16	<u>1880,15</u> 1668,94	-	301	267	-	<u>25,3100</u>	<u>4,05</u>
24	C1547-6 варіант 1	Вимикач освітлення однополюсний на 1 ланцюг Ін=10А, Ун=250В А16-131	шт	14	<u>81,76</u>	-	1145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1547-6 варіант 2	Вимикач освітлення однополюсний на 2 ланцюги І _н =10А, U _н =250В А56-134	шт	2	<u>97,06</u>	-	194	-	-	-	-
26	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,95	<u>1771,72</u>	-	3455	3254	-	<u>25,3100</u>	<u>49,35</u>
27	С1512-14 варіант 1	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, м І _н =16А, U _н =250В, ІР20 РА16-261	шт	189	<u>96,92</u>	-	18318	-	-	-	-
28	С113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, м І _н =16А, U _н =250В, ІР44 РА16-297	шт	6	<u>86,78</u>	-	521	-	-	-	-
29	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	0,32	<u>2750,21</u>	<u>199,20</u>	880	386	<u>64</u>	<u>17,6100</u>	<u>5,64</u>
30	& С111-1303-2С варіант 1	Гофротруба легкого типу із ПВХ що не підтримує горіння д. 32 мм	м	32,32	<u>1206,29</u>	<u>49,19</u>	1022	-	<u>16</u>	<u>0,5775</u>	<u>0,18</u>
31	& С111-17-70 варіант 1	Обойма для труб і кабеля 32 мм с дюбелем і шурупом	шт	80	<u>10,22</u>	-	818	-	-	-	-
32	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	6,4	<u>2426,63</u>	<u>151,77</u>	15530	7137	<u>971</u>	<u>16,2800</u>	<u>104,19</u>
33	& С111-1301-1-У варіант 1	Гофротруба легкого типу із ПВХщо не підтримує горіння д. 20 мм	м	646,4	<u>1115,18</u>	<u>37,48</u>	10640	-	<u>240</u>	<u>0,4400</u>	<u>2,82</u>
34	& С111-17-70 варіант 2	Обойма для труб і кабеля 20 мм с дюбелем і шурупом	шт	1200	<u>16,46</u>	-	7368	-	-	-	-
35	& С1512-5-1 варіант 1	Коробка розподільча КМ-209	шт	156	<u>6,14</u>	-	4777	-	-	-	-
36	& С1512-5-1 варіант 2	Коробка розподільча вогнетривка 180/Е30 WKE2	шт	1	<u>30,62</u>	-	1530	-	-	-	-
37	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	4,75	<u>1138,72</u>	<u>149,76</u>	5409	3870	<u>711</u>	<u>12,2000</u>	<u>57,95</u>
38	15093-35033 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізол в ПВХ обол. 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0663	<u>814,72</u>	<u>77,70</u>	6429	-	<u>369</u>	<u>1,0147</u>	<u>4,82</u>
39	15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол. 3х2,5 мм2 ВВГнгд-П	1000м	0,4182	<u>96970,15</u>	-	18790	-	-	-	-
40	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,55	<u>781,07</u>	<u>81,36</u>	2773	2039	<u>289</u>	<u>8,6000</u>	<u>30,53</u>
					<u>574,31</u>	<u>43,01</u>			<u>153</u>	<u>0,5634</u>	<u>2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол. 3х1,5 мм2 ВВГнгд-П	1000м	0,3366	<u>32672,05</u>	-	10997	-	-	-	-
42	15093-35032 варіант 1	Кабель з мідними жилами, безгалогенний вогнетривкий 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/Е30 Заземлення	1000м	0,0255	<u>45967,65</u>	-	1172	-	-	-	-
43	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0162	<u>15370,28</u> 15370,28	-	249	249	-	<u>261,8000</u>	<u>4,24</u>
44	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0162	<u>8699,02</u> 8699,02	-	141	141	-	<u>150,4500</u>	<u>2,44</u>
45	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>8017,44</u> 814,58	<u>3629,74</u> 492,05	3207	326	<u>1452</u> 197	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>4,48</u> 2,48
46	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,09	<u>2275,47</u> 1629,15	<u>476,04</u> 81,34	205	147	<u>43</u> 7	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,02</u> 0,09
47	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0085	<u>33040,92</u>	-	281	-	-	-	-
48	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,02	<u>9532,19</u> 2094,62	<u>536,25</u> 93,53	191	42	<u>11</u> 2	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>0,58</u> 0,02
		Разом прями витрати по кошторису					168449	30314	<u>7278</u> 2531		<u>435,05</u> 32,15
		Разом устаткування, грн.					4596				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					183				
		Всього устаткування, грн.					4779				
		Разом будівельні роботи, грн.					163853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126261				
		всього заробітна плата, грн.					32845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17692				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5238				
		Всього будівельні роботи, грн.					181545				

		Всього по кошторису					186321				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					512,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						38083				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкостроуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.
769

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Пожежна безпека

Будівництво швидкостроуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

196,559 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,90241 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

70,693 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4453,43</u> 4269,38	<u>1,62</u> 0,17	4453	4269	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -		
2	& 2402-4058-25	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	<u>22000,00</u> -	-	22000	-	-	-	-		
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>117,86</u> 115,02	<u>2,84</u> 0,92	118	115	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01		
4	& 1602-30127-9-1	Модуль GSM МЦА GSM	шт	1	<u>4300,00</u> -	-	4300	-	-	-	-		
5	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>480,54</u> 422,02	<u>1,31</u> 0,14	481	422	<u>1</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>6,4</u> -		
6	& 1504-15222-B1	Модуль релейних ліній МРЛ 2.1.	шт	1	<u>950,00</u> -	-	950	-	-	-	-		
7	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	53	<u>265,88</u> 211,01	<u>1,62</u> 0,17	14092	11184	<u>86</u> 9	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>169,6</u> 0,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1602-30063-2-18	Сповісчувач димовий СПД-3.0	шт	59	306,07	-	18058	-	-	-	-
9	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	134,78	-	270	238	-	1,6000	3,2
10	& 1602-50302	Сповісчувач ручний пожежний СПР "ТИРАС"	шт	3	1500,00	-	4500	-	-	-	-
11	КМ10-668-1	Сповісчувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	147,90	6,28	148	106	6	1,6000	1,6
12	& 1602-30068-1-1	Сповісчувач тепловий СПТ- Тірас	шт	2	979,77	-	1960	-	-	-	-
13	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	244,01	-	244	225	-	3,2000	3,2
14	& 1704-507242	Світлозвуковий оповісчувач Джміль -1	шт	1	1000,00	-	1000	-	-	-	-
15	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних літарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,22	12094,38	1683,35	2661	2215	370	131,2000	28,86
16	& 1602-50200-1-В1	Оповісчувач світловий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	20	969,07	-	19381	-	86	4,5967	1,01
17	& 1507-3089-56	Світловий покажчик ОСЗ-2 "Пожежа"	шт	2	1200,00	-	2400	-	-	-	-
18	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	2	66,99	5,67	134	90	11	0,6400	1,28
19	& 1511-5003-В1	Акумулятори 7А/год 12В	шт	2	750,00	-	1500	-	4	0,0252	0,05
20	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами /прокладання 5м кабелю враховано КМ10-386-7/	100м	5,7	8063,61	1005,62	45963	29633	5732	71,4800	407,44
					5198,74	431,94			2462	5,6553	32,24
21	& С153-11-17	Кабель вогнестійкий НХН FE180/Е30 3х1,5 мм ²	м	10,2	47,28	-	482	-	-	-	-
22	& 15096-101113	Кабель монтажних шлейфів ПСВЕВнг 10х0,4	1000м	0,0459	22451,04	-	1031	-	-	-	-
23	& 15096-101112	Кабель монтажних шлейфів ПСВЕВнг 4х0,4	1000м	0,306	9191,04	-	2812	-	-	-	-
24	& 15096-101111	Кабель вогнетривкий FE180/Е30 1х2х0,8	1000м	0,2244	16331,04	-	3665	-	-	-	-
25	& С1512-20-ИНБ варіант 1	Коробка монтажна зєднувальна КМС2-26	шт	2	255,00	-	510	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>6955,73</u> 6955,73	-	6956	6956	-	<u>69,6200</u>	<u>69,62</u>
27	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	10	<u>405,63</u> 405,63	-	4056	4056	-	<u>4,0600</u>	<u>40,6</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					164125	59509	<u>6211</u> 2563		<u>794,2</u> 33,46
		Разом устаткування, грн.					36650				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1440				
		Всього устаткування, грн.					38090				
		Разом будівельні роботи, грн.					127475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61755				
		всього заробітна плата, грн.					62072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30995				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8621				
		Всього будівельні роботи, грн.					158470				

		Всього по кошторису					196559				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					902,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70693				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.
769

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Водопостачання, каналізація
Зовнішні мережі**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 198,036 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37451 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,458 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3696	<u>15370,28</u> 15370,28	-	5681	5681	-	<u>261,8000</u> -	<u>96,76</u> -
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,3465	<u>10449,17</u> 1028,00	-	3621	356	-	<u>16,3200</u> -	<u>5,65</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,33495	<u>8699,02</u> 8699,02	-	2914	2914	-	<u>150,4500</u> -	<u>50,39</u> -
4	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,115	<u>11209,80</u> 11209,80	-	1289	1289	-	<u>170,0000</u> -	<u>19,55</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13505	10240	-		<u>172,35</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13505				
							3265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10240 5898 16,21 1869 19403					
		----- Всього по розділу 1					19403					
		Розділ 2. Трубопроводи										
5	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,111	<u>18735,53</u> 17224,84	<u>1021,05</u> 95,63	2080	1912	<u>113</u> 11	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>26,6</u> 0,14	
6	С113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	112,1	<u>94,86</u> -	<u>-</u> -	10634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
7	КБ22-32-1	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,111	<u>2452,19</u> 2153,28	<u>-</u> -	272	239	<u>-</u> -	<u>32,9600</u> -	<u>3,66</u> -	
8	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0045	<u>35346,77</u> 22314,66	<u>11995,17</u> 3321,90	159	100	<u>54</u> 15	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>1,4</u> 0,21	
9	С113-1451-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3 мм	м	4,545	<u>203,88</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2					14072	2251	<u>167</u> 26		<u>31,66</u> 0,35	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14072 11654 2277 1183 3 347 15255					
		----- Всього по розділу 2					15255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вигріб поліетиленовий									
10	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,15	<u>15370,28</u> 15370,28	- -	2306	2306	- -	<u>261,8000</u> -	<u>39,27</u> -
11	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,15	<u>11209,80</u> 11209,80	- -	1681	1681	- -	<u>170,0000</u> -	<u>25,5</u> -
12	КМ38-1-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1,к=1,25	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т /158кг/	шт	3	<u>3073,84</u> 1643,26	<u>393,38</u> 103,61	9222	4930	<u>1180</u> 311	<u>23,1250</u> 1,2718	<u>69,38</u> 3,82
13	& С130-2511 варіант 1	Вигріб поліетиленовий Укрхімпласт GG5000	шт	3	<u>48402,09</u> -	- -	145206	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					158415	8917	<u>1180</u> 311		<u>134,15</u> 3,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					158415 148318 9228 4962 12,97 1497 163377				
		Всього по розділу 3					163377				
		Разом прямі витрати по кошторису					185992	21408	<u>1347</u> 337		<u>338,16</u> 4,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					185992 163237 21745 12044 32,18 3713 198036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						198036				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						374,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						25458				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкостроуджованої захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.
769

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Зовнішнє електропостачання
Зовнішнє електропостачання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,684 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03486 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,357 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
				на одини- цю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,048	<u>15370,28</u> 15370,28	-	738	738	-	<u>261,8000</u>	<u>12,57</u>
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,06	<u>10449,17</u> 1028,00	-	627	62	-	<u>16,3200</u>	<u>0,98</u>
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,042	<u>8699,02</u> 8699,02	-	365	365	-	<u>150,4500</u>	<u>6,32</u>
4	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,02	<u>11209,80</u> 11209,80	-	224	224	-	<u>170,0000</u>	<u>3,4</u>
5	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,02	<u>14524,74</u> 14503,26	-	290	290	-	<u>222,0000</u>	<u>4,44</u>
6	С1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 32 мм	10м	2	<u>265,23</u> -	-	530	-	-	-	-
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2	<u>2548,92</u> 1163,68	<u>531,20</u> 131,16	510	233	<u>106</u> 26	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>3,2</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	15093-35033 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізол в ПВХ обол. 3x4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	96970,15	-	989	-	-	-	-
9	& С1115- 9117 варіант 2	Кабель Інтернету КПЕЕ-ВП (100) 4x2x0,51 (FTP-cat 5E)	м	10,2	20,44	-	208	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							4481	1912	106 26		30,91 0,31
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							4481				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2463				
всього заробітна плата, грн.							1938				
Загальновиробничі витрати, грн.							1203				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							419				
Всього будівельні роботи, грн.							5684				

Всього по кошторису							5684				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							34,86				
Кошторисна заробітна плата, грн.							2357				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.
769

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Благоустрій території
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 494,239 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,85952 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,659 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
				на одини- цю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-65-6 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,11939	<u>67941,23</u> 58971,65	<u>8969,58</u> 988,57	8112	7041	<u>1071</u> 118	<u>820,3040</u> 13,1854	<u>97,94</u> 1,57
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,11939	<u>5498,64</u> 1103,12	<u>4395,52</u> 661,69	656	132	<u>524</u> 79	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>2,19</u> 0,88
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,362	<u>2057,83</u> 101,48	<u>1956,35</u> 371,46	745	37	<u>708</u> 134	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,61</u> 1,47
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	36,2	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	10406	-	<u>10406</u> 1225	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 14,88
5	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	3,141	<u>3301,96</u> 1891,96	<u>1325,80</u> 301,17	10371	5943	<u>4164</u> 946	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>90,96</u> 11,31
6	С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	55,34	<u>1633,00</u> -	<u>-</u> -	90370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-4 к=7	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 50мм/	100м2	-3,141	<u>561,74</u>	<u>511,64</u>	-1764	-	<u>-1607</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	118,88			-373	1,4735	-4,63
8	С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	-27,7	<u>1633,00</u>	<u>-</u>	-45234	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів т.50мм, шириною до 2 м	1000 м2	0,3141	<u>87242,04</u>	<u>11211,97</u>	27403	23154	<u>3522</u>	<u>1025,3800</u>	<u>322,07</u>
					73714,57	1235,71			388	16,4818	5,18
10	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50 мм	м2	328,86	<u>513,59</u>	<u>-</u>	168899	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	& С171- 3301П	Суміш піщано-цементна	м3	23,32	<u>4973,70</u>	<u>-</u>	115987	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,6	<u>6397,82</u>	<u>624,55</u>	16634	13930	<u>1624</u>	<u>81,2500</u>	<u>211,25</u>
					5357,63	139,22			362	1,4550	3,78
13	& К589921- А002	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	м	260	<u>223,42</u>	<u>-</u>	58089	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					460674	50237	<u>20412</u>		<u>725,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					460674		2879		34,44
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					390025				
		всього заробітна плата, грн.					53116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33565				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11543				
		Всього будівельні роботи, грн.					494239				

		Всього по кошторису					494239				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					859,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						64659				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Обладнання

Будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 727,569 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560103-2Н5	Лавка 1350 x450x650(h); (маса=0,0082)	шт	159	2200,00	349800
2	& 280222-110646	Ліжко двохярусне; (маса=0,05)	шт.	25	4480,00	112000
3	& 1901-6126-2-1В	Стелаж Бюджет КД 1800x900x450 Меткас, 175 кг / полку, 5 полки, ДСП, фарбований, металевий; (маса=0,1)	шт	8	2400,00	19200
4	& 2402-301-1	Вогнегаситель порошковий ВП-5; (маса=0,0105)	шт	2	680,00	1360
5	& 280222-140224	Підйомники для інвалідів на висоту 2 м НОГ «Інваком-МНС»; (маса=0,2)	шт	1	50000,00	50000
6	& 560110-2141	Стіл тумба з нержавіючої сталі 800x600x850 PromTime; (маса=0,05)	шт	1	9000,00	9000
7	& 2403-160122	Чайник електричний Liberton LEK-6807; (маса=0,001)	шт	1	600,00	600
8	& 1715-114610	Двокамерний холодильник GORENJE NRK6191PW4 1850 x 600x 592; (маса=0,08)	шт	1	24000,00	24000
9	& 241996-140211	Мікрохвильовка Gorenje MO 17 E1S; (маса=0,02)	шт	1	3600,00	3600
10	& 15062-60481-2-У	Ємність на 600 літрів (продуктова); (маса=0,08)	шт	4	6500,00	26000
11	& 1501-4001-17	Генератор Hyundai HY HY 13000LE; (маса=0,147)	шт	1	100000,00	100000
		Разом				695560
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27313

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	670909	0,007	4696 722873 4696 727569

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

**Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Будівельні роботи**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-17-14	0,54975	113,6654 62,49	0,12	13,6398 7,5	115,37	1573,63 865	9816,96 5397	2505,93 1378	7,48	850,22 467	4929,78 2710
2	КБ1-13-5	0,6307	128,5880 81,1	0,12	15,4306 9,73	115,37	1780,22 1123	9802,23 6182	2548,14 1607	7,48	961,84 607	5290,20 3337
3	КБ1-164-2	0,62	314,1600 194,78	0,12	37,6992 23,37	115,37	4349,36 2697	18444,33 11435	5014,61 3109	7,48	2349,92 1457	11713,89 7263
4	КБ1-27-1	0,6927	19,5580 13,55	0,12	2,3470 1,63	115,37	270,77 188	1544,18 1070	399,29 276	7,48	146,29 101	816,35 565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-134-1	6,927	<u>23,4775</u> 162,63	0,12	<u>2,8173</u> 19,52	115,37	<u>325,03</u> 2251	<u>1582,86</u> 10964	<u>419,74</u> 2908	7,48	<u>175,61</u> 1216	<u>920,38</u> 6375
6	С311-30	907,0875	<u>0,4110</u> 372,81	0,12	<u>0,0493</u> 44,74	115,37	<u>5,69</u> 5161	<u>33,84</u> 30696	<u>8,70</u> 7892	7,48	<u>3,07</u> 2785	<u>17,46</u> 15838
7	КБ8-2-1	69,27	<u>2,6399</u> 182,86	0,12	<u>0,3168</u> 21,94	115,37	<u>36,55</u> 2532	<u>170,44</u> 11807	<u>45,54</u> 3154	7,48	<u>19,75</u> 1368	<u>101,84</u> 7054
8	КБ8-2-2	69,27	<u>2,8934</u> 200,43	0,12	<u>0,3472</u> 24,05	115,37	<u>40,06</u> 2775	<u>187,63</u> 12997	<u>50,09</u> 3470	7,48	<u>21,64</u> 1499	<u>111,79</u> 7744
9	КБ27-29-1	0,69271	<u>2,2200</u> 1,54	0,132	<u>0,2930</u> 0,2	115,37	<u>33,81</u> 23	<u>146,39</u> 101	<u>39,64</u> 28	9,18	<u>20,38</u> 14	<u>93,83</u> 65
11	КБ7-40-2	2,052	<u>1569,5892</u> 3220,8	0,12	<u>188,3507</u> 386,5	115,37	<u>21730,02</u> 44590	<u>123771,86</u> 253980	<u>32010,41</u> 65685	7,48	<u>11740,53</u> 24092	<u>65480,96</u> 134367
14	КР20-27-7	2,2	<u>116,2310</u> 255,7	0,12	<u>13,9477</u> 30,68	115,37	<u>1609,15</u> 3540	<u>9169,18</u> 20172	<u>2371,23</u> 5217	7,48	<u>869,41</u> 1913	<u>4849,79</u> 10670
15	КР20-27-9	-2,2	<u>34,9740</u> -76,94	0,12	<u>4,1969</u> -9,23	115,37	<u>484,19</u> -1065	<u>2758,94</u> -6069	<u>713,49</u> -1569	7,48	<u>261,61</u> -576	<u>1459,29</u> -3210
16	КБ9-49-1	2,2	<u>23,9958</u> 52,79	0,12	<u>2,8795</u> 6,33	115,37	<u>332,21</u> 731	<u>1697,56</u> 3734	<u>446,55</u> 982	7,48	<u>179,49</u> 395	<u>958,25</u> 2108
20	КБ7-47-4	0,02	<u>444,3406</u> 8,89	0,12	<u>53,3209</u> 1,07	115,37	<u>6151,63</u> 123	<u>32552,32</u> 651	<u>8514,87</u> 171	7,48	<u>3323,67</u> 66	<u>17990,17</u> 360
22	КБ7-49-1	0,04	<u>670,5522</u> 26,82	0,12	<u>80,4663</u> 3,22	115,37	<u>9283,39</u> 371	<u>52149,39</u> 2086	<u>13515,21</u> 541	7,48	<u>5015,73</u> 201	<u>27814,33</u> 1113
25	КБ7-53-7	0,07	<u>252,0568</u> 17,65	0,12	<u>30,2468</u> 2,12	115,37	<u>3489,58</u> 244	<u>18898,53</u> 1322	<u>4925,38</u> 345	7,48	<u>1885,38</u> 132	<u>10300,34</u> 721
28	КБ6-1-1	0,069	<u>161,3641</u> 11,14	0,12	<u>19,3637</u> 1,34	115,37	<u>2233,99</u> 154	<u>10382,66</u> 716	<u>2775,66</u> 192	7,48	<u>1207,00</u> 83	<u>6216,65</u> 429
29	КБ8-11-3	0,1	<u>50,2160</u> 5,03	0,12	<u>6,0259</u> 0,6	115,37	<u>695,21</u> 70	<u>3482,51</u> 348	<u>919,10</u> 91	7,48	<u>375,62</u> 38	<u>1989,93</u> 199
30	КБ8-3-2	9,8351	<u>28,1300</u> 276,66	0,12	<u>3,3756</u> 33,2	115,37	<u>389,44</u> 3830	<u>1975,29</u> 19427	<u>520,24</u> 5117	7,48	<u>210,41</u> 2069	<u>1120,09</u> 11016
31	КБ10-96-2	0,052464	<u>235,4200</u> 12,35	0,12	<u>28,2504</u> 1,48	115,37	<u>3259,25</u> 171	<u>18063,78</u> 948	<u>4691,07</u> 246	7,48	<u>1760,94</u> 92	<u>9711,26</u> 509
33	КБ10-96-2	0,03312	<u>235,4200</u> 7,8	0,12	<u>28,2504</u> 0,94	115,37	<u>3259,25</u> 108	<u>18063,78</u> 598	<u>4691,07</u> 156	7,48	<u>1760,94</u> 58	<u>9711,26</u> 322
35	КБ10-28-2	0,0532	<u>90,3350</u> 4,81	0,12	<u>10,8402</u> 0,58	115,37	<u>1250,63</u> 67	<u>6823,85</u> 363	<u>1776,39</u> 94	7,48	<u>675,71</u> 36	<u>3702,73</u> 197
37	КБ10-28-3	0,19456	<u>70,1100</u> 13,64	0,12	<u>8,4132</u> 1,64	115,37	<u>970,63</u> 189	<u>5333,94</u> 1037	<u>1387,01</u> 270	7,48	<u>524,42</u> 102	<u>2882,06</u> 561
39	КБ11-11-13	5,5402	<u>63,9220</u> 354,14	0,12	<u>7,6706</u> 42,5	115,37	<u>884,96</u> 4903	<u>4217,41</u> 23365	<u>1122,52</u> 6219	7,48	<u>478,14</u> 2649	<u>2485,62</u> 13771
41	КБ11-11-14	5,5402	<u>80,3160</u> 444,97	0,12	<u>9,6379</u> 53,4	115,37	<u>1111,93</u> 6160	<u>5303,22</u> 29381	<u>1411,33</u> 7820	7,48	<u>600,76</u> 3328	<u>3124,02</u> 17308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	КБ15-179-1	12,311	<u>22,7811</u> 280,46	0,12	<u>2,7337</u> 33,65	115,37	<u>315,39</u> 3883	<u>1599,76</u> 19694	<u>421,33</u> 5187	7,48	<u>170,40</u> 2098	<u>907,12</u> 11168
46	КБ15-179-2	6,5914	<u>25,4211</u> 167,56	0,12	<u>3,0505</u> 20,11	115,37	<u>351,94</u> 2320	<u>1785,14</u> 11767	<u>470,16</u> 3099	7,48	<u>190,15</u> 1253	<u>1012,25</u> 6672
49	КР13-13-1	0,2958	<u>71,4911</u> 21,14	0,12	<u>8,5789</u> 2,54	115,37	<u>989,75</u> 293	<u>5485,51</u> 1622	<u>1424,56</u> 421	7,48	<u>534,75</u> 158	<u>2949,06</u> 872
52	КБ11-29-2	0,307	<u>165,3496</u> 50,76	0,12	<u>19,8420</u> 6,09	115,37	<u>2289,17</u> 703	<u>11888,92</u> 3649	<u>3119,18</u> 957	7,48	<u>1236,82</u> 380	<u>6645,17</u> 2040
54	ПР10-2019	0,12	<u>11,8426</u> 1,42	0,12	<u>1,4211</u> 0,17	115,37	<u>163,95</u> 20	<u>885,33</u> 106	<u>230,84</u> 27	7,48	<u>88,58</u> 11	<u>483,37</u> 58
62	КР9-20-4	0,12	<u>69,3768</u> 8,33	0,12	<u>8,3252</u> 1	115,37	<u>960,48</u> 115	<u>5045,98</u> 605	<u>1321,42</u> 159	7,48	<u>518,94</u> 62	<u>2800,84</u> 336
64	КБ11-43-3	0,108	<u>12,3622</u> 1,33	0,12	<u>1,4835</u> 0,16	115,37	<u>171,15</u> 18	<u>920,41</u> 99	<u>240,14</u> 26	7,48	<u>92,47</u> 10	<u>503,76</u> 54
66	КБ9-72-1	0,2057	<u>156,4062</u> 32,17	0,12	<u>18,7687</u> 3,86	115,37	<u>2165,35</u> 445	<u>11833,19</u> 2434	<u>3079,68</u> 634	7,48	<u>1169,92</u> 241	<u>6414,95</u> 1320
69	КБ9-53-2	0,2057	<u>74,6160</u> 15,35	0,12	<u>8,9539</u> 1,84	115,37	<u>1033,01</u> 212	<u>4920,63</u> 1012	<u>1309,80</u> 270	7,48	<u>558,13</u> 115	<u>2900,94</u> 597
70	КБ9-42-1	0,245	<u>60,0475</u> 14,72	0,12	<u>7,2057</u> 1,77	115,37	<u>831,32</u> 204	<u>4274,15</u> 1047	<u>1123,20</u> 275	7,48	<u>449,16</u> 110	<u>2403,68</u> 589
73	КБ13-16-6	0,067	<u>4,8520</u> 0,32	0,087	<u>0,4221</u> 0,03	115,37	<u>48,70</u> 3	<u>398,91</u> 26	<u>98,47</u> 7	6,83	<u>33,14</u> 2	<u>180,31</u> 12
74	КБ13-26-6	0,067	<u>3,7004</u> 0,25	0,087	<u>0,3219</u> 0,02	115,37	<u>37,14</u> 2	<u>300,01</u> 20	<u>74,17</u> 5	6,83	<u>25,27</u> 2	<u>136,58</u> 9
75	КР8-41-2	0,08	<u>55,3600</u> 4,43	0,12	<u>6,6432</u> 0,53	115,37	<u>766,43</u> 61	<u>4026,33</u> 322	<u>1054,41</u> 85	7,48	<u>414,09</u> 33	<u>2234,93</u> 179
80	КР8-41-2	0,039	<u>55,3600</u> 2,16	0,12	<u>6,6432</u> 0,26	115,37	<u>766,43</u> 30	<u>4026,33</u> 157	<u>1054,41</u> 41	7,48	<u>414,09</u> 16	<u>2234,93</u> 87
83	КМ3-575-3	1	<u>108,9376</u> 108,94	0,079	<u>8,6061</u> 8,61	115,37	<u>992,88</u> 993	<u>8132,87</u> 8133	<u>2007,67</u> 2007	6,23	<u>678,68</u> 679	<u>3679,23</u> 3679
84	КБ17-2-4	1,2	<u>4,5900</u> 5,51	0,105	<u>0,4820</u> 0,58	115,37	<u>55,60</u> 67	<u>341,73</u> 410	<u>87,41</u> 105	8,7	<u>39,93</u> 48	<u>182,94</u> 220
Разом:			6623,29		790,27		91170	493811	128704		49410	269284

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (91170 + 493811 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4563 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (91170 + 493811 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1004 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (91170 + 493811 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2187 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 269284 + 4563 + 1004 + 2187 = 277038 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкостроюваного захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на Водопостачання, каналізація**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ17-3-1	0,5	<u>37,9310</u> 18,97	0,105	<u>3,9828</u> 1,99	115,37	<u>459,49</u> 230	<u>2795,34</u> 1398	<u>716,06</u> 358	8,7	<u>330,00</u> 165	<u>1505,55</u> 753
4	КБ17-1-7	0,5	<u>117,2260</u> 58,61	0,105	<u>12,3087</u> 6,15	115,37	<u>1420,06</u> 710	<u>8273,89</u> 4137	<u>2132,67</u> 1066	8,7	<u>1019,87</u> 510	<u>4572,60</u> 2286
8	КБ17-8-1	0,7	<u>133,0728</u> 93,15	0,105	<u>13,9726</u> 9,78	115,37	<u>1612,02</u> 1128	<u>9699,83</u> 6790	<u>2488,61</u> 1743	8,7	<u>1157,73</u> 810	<u>5258,36</u> 3681
10	КБ18-13-1	5	<u>21,8054</u> 109,03	0,079	<u>1,7226</u> 8,61	115,37	<u>198,74</u> 994	<u>1570,40</u> 7852	<u>389,21</u> 1945	6,26	<u>136,50</u> 683	<u>724,45</u> 3622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	КБ17-2-4	0,2	4,5900 0,92	0,105	0,4820 0,1	115,37	55,60 11	341,73 68	87,41 18	8,7	39,93 8	182,94 37
15	КБ16-13-2	0,15	92,4052 13,86	0,105	9,7025 1,46	115,37	1119,38 168	7090,53 1064	1806,18 270	8,7	803,93 121	3729,49 559
16	КБ16-13-1	0,185	96,0500 17,77	0,105	10,0853 1,87	115,37	1163,54 215	7370,18 1364	1877,42 347	8,7	835,64 155	3876,60 717
17	КБ16-14-13	0,102	107,6947 10,98	0,105	11,3079 1,15	115,37	1304,60 133	8081,64 824	2064,97 210	8,7	936,94 96	4306,51 439
21	КБ18-21-1	0,3	14,2690 4,28	0,105	1,4982 0,45	115,37	172,85 52	1041,42 312	267,14 80	8,7	124,14 37	564,13 169
23	КБ10-39-1	0,01	106,9700 1,07	0,12	12,8364 0,13	115,37	1480,94 15	7053,60 71	1877,60 19	7,48	800,14 8	4158,68 42
24	КБ17-5-1	0,1	26,2471 2,63	0,105	2,7559 0,28	115,37	317,95 32	1954,95 195	500,04 50	8,7	228,35 23	1046,34 105
26	КБ17-1-10	0,1	18,4245 1,84	0,105	1,9346 0,19	115,37	223,19 22	1304,36 130	336,06 34	8,7	160,29 16	719,54 72
28	КБ17-2-3	0,1	11,4800 1,15	0,105	1,2054 0,12	115,37	139,07 14	867,43 87	221,43 22	8,7	99,88 10	460,38 46
Разом:			334,26		32,28		3724	24292	6162		2642	12528

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3724 + 24292 * 1) * 0,0078 = \mathbf{219 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3724 + 24292 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{48 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3724 + 24292 * 1) * 0,003739 = \mathbf{105 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: 12528 + 219 + 48 + 105 = 12900 грн.

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Нове будівництво швидкостроюваного захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на Вентиляція**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ20-32-3	2	<u>16,5741</u> 33,15	0,105	<u>1,7403</u> 3,48	115,37	<u>200,78</u> 402	<u>1193,50</u> 2387	<u>306,74</u> 613	8,7	<u>144,19</u> 288	<u>651,71</u> 1303
3	КБ20-37-1	0,12	<u>7,2262</u> 0,86	0,105	<u>0,7588</u> 0,09	115,37	<u>87,54</u> 11	<u>525,88</u> 63	<u>134,95</u> 15	8,7	<u>62,87</u> 8	<u>285,36</u> 34
5	КБ20-24-1	0,5	<u>44,6930</u> 22,35	0,105	<u>4,6928</u> 2,35	115,37	<u>541,40</u> 271	<u>2954,15</u> 1477	<u>769,02</u> 385	8,7	<u>388,83</u> 194	<u>1699,25</u> 850
8	КБ20-14-1	2	<u>1,8266</u> 3,65	0,105	<u>0,1918</u> 0,38	115,37	<u>22,13</u> 44	<u>126,77</u> 254	<u>32,76</u> 66	8,7	<u>15,89</u> 32	<u>70,78</u> 142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ20-29-1	0,1888	<u>11,2776</u> 2,13	0,105	<u>1,1841</u> 0,22	115,37	<u>136,62</u> 26	<u>763,36</u> 144	<u>198,00</u> 37	8,7	<u>98,12</u> 19	<u>432,74</u> 82
13	КБ20-14-7	2	<u>2,0366</u> 4,07	0,105	<u>0,2138</u> 0,43	115,37	<u>24,67</u> 49	<u>141,33</u> 283	<u>36,52</u> 74	8,7	<u>17,72</u> 35	<u>78,91</u> 158
15	КБ20-34-1	1	<u>13,7223</u> 13,72	0,079	<u>1,0841</u> 1,08	115,37	<u>125,07</u> 125	<u>937,41</u> 938	<u>233,75</u> 234	7,66	<u>105,11</u> 105	<u>463,93</u> 464
17	КМ11-31-1	2	<u>0,8000</u> 1,6	0,079	<u>0,0632</u> 0,13	115,37	<u>7,29</u> 15	<u>61,38</u> 123	<u>15,11</u> 30	6,23	<u>4,98</u> 10	<u>27,38</u> 55
19	КБ20-3-1	0,30772	<u>263,8876</u> 81,2	0,105	<u>27,7082</u> 8,53	115,37	<u>3196,69</u> 984	<u>17871,41</u> 5500	<u>4634,98</u> 1426	8,7	<u>2295,82</u> 706	<u>10127,49</u> 3116
26	КБ16-13-2	3,648	<u>92,4052</u> 337,09	0,105	<u>9,7025</u> 35,39	115,37	<u>1119,38</u> 4083	<u>7090,53</u> 25866	<u>1806,18</u> 6589	8,7	<u>803,93</u> 2933	<u>3729,49</u> 13605
28	КБ20-11-1	102	<u>1,8945</u> 193,24	0,105	<u>0,1989</u> 20,29	115,37	<u>22,95</u> 2341	<u>131,69</u> 13432	<u>34,02</u> 3470	8,7	<u>16,48</u> 1681	<u>73,45</u> 7492
30	КБ21-27-1	3	<u>1,1930</u> 3,58	0,097	<u>0,1157</u> 0,35	115,37	<u>13,35</u> 40	<u>88,10</u> 265	<u>22,32</u> 67	7,66	<u>9,14</u> 27	<u>44,81</u> 134
32	КБ46-27-2	0,04	<u>50,6319</u> 2,02	0,12	<u>6,0758</u> 0,24	115,37	<u>700,97</u> 28	<u>3545,15</u> 142	<u>934,15</u> 38	7,48	<u>378,73</u> 15	<u>2013,85</u> 81
33	КР20-31-3	0,05	<u>133,3552</u> 6,67	0,12	<u>16,0026</u> 0,8	115,37	<u>1846,22</u> 92	<u>9700,34</u> 485	<u>2540,24</u> 127	7,48	<u>997,50</u> 50	<u>5383,96</u> 269
Разом:			705,33		73,76		8511	51359	13171		6103	27785

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (8511 + 51359 * 1) * 0,0078 = \mathbf{467 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (8511 + 51359 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{103 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (8511 + 51359 * 1) * 0,003739 = \mathbf{224 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: 27785 + 467 + 103 + 224 = 28579 грн.

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

**Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на Електричні роботи**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-575-1	20	<u>1,6126</u> 32,25	0,097	<u>0,1564</u> 3,13	115,37	<u>18,05</u> 361	<u>123,69</u> 2473	<u>31,18</u> 624	7,66	<u>12,35</u> 247	<u>61,58</u> 1232
8	КМ8-573-4	2	<u>3,4946</u> 6,99	0,097	<u>0,3390</u> 0,68	115,37	<u>39,11</u> 78	<u>270,41</u> 541	<u>68,09</u> 136	7,66	<u>26,77</u> 54	<u>133,97</u> 268
11	КМ8-524-1	1	<u>3,2716</u> 3,27	0,097	<u>0,3173</u> 0,32	115,37	<u>36,61</u> 37	<u>244,13</u> 244	<u>61,76</u> 61	7,66	<u>25,06</u> 25	<u>123,43</u> 123
13	КМ10-309-3	2	<u>1,6000</u> 3,2	0,077	<u>0,1232</u> 0,25	115,37	<u>14,21</u> 28	<u>119,12</u> 238	<u>29,33</u> 59	6,17	<u>9,87</u> 20	<u>53,41</u> 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	КБ21-18-1	0,49	247,8924 121,47	0,097	24,0456 11,78	115,37	2774,14 1359	18232,89 8934	4621,55 2265	7,66	1898,86 930	9294,55 4554
17	КБ21-17-18	0,15	115,1406 17,27	0,097	11,1686 1,68	115,37	1288,53 193	7999,51 1200	2043,37 307	7,66	881,98 132	4213,88 632
19	КБ21-17-1	0,02	107,7928 2,16	0,097	10,4559 0,21	115,37	1206,30 24	8220,78 164	2073,96 41	7,66	825,69 17	4105,95 82
21	КБ21-17-12	0,02	135,7967 2,71	0,097	13,1723 0,26	115,37	1519,69 30	10457,82 209	2635,05 53	7,66	1040,20 21	5194,94 104
23	КБ21-22-1	0,16	25,3100 4,05	0,097	2,4551 0,39	115,37	283,24 45	1668,94 267	429,48 69	7,66	193,87 31	906,59 145
26	КБ21-22-7	1,95	25,3100 49,35	0,097	2,4551 4,79	115,37	283,24 552	1668,94 3254	429,48 838	7,66	193,87 378	906,59 1768
29	КБ21-3-5	0,32	18,1875 5,82	0,097	1,7642 0,56	115,37	203,53 65	1255,48 402	320,98 102	7,66	139,32 45	663,83 212
32	КБ21-3-4	6,4	16,7200 107,01	0,097	1,6218 10,38	115,37	187,11 1198	1152,66 7377	294,75 1886	7,66	128,08 820	609,94 3904
37	КБ21-4-3	4,75	13,2147 62,77	0,097	1,2818 6,09	115,37	147,88 702	892,42 4239	228,87 1087	7,66	101,22 481	477,97 2270
40	КБ21-4-2	3,55	9,1634 32,53	0,097	0,8888 3,16	115,37	102,55 364	617,32 2192	158,37 562	7,66	70,19 249	331,11 1175
43	КБ1-164-2	0,0162	261,8000 4,24	0,12	31,4160 0,51	115,37	3624,46 59	15370,28 249	4178,84 67	7,48	1958,26 32	9761,56 158
44	КБ1-166-1	0,0162	150,4500 2,44	0,12	18,0540 0,29	115,37	2082,89 34	8699,02 141	2372,02 38	7,48	1125,37 18	5580,28 90
45	КМ8-471-4	0,4	17,3915 6,96	0,097	1,6870 0,67	115,37	194,63 78	1306,63 523	330,28 132	7,66	133,22 53	658,13 263
46	КМ8-472-2	0,09	23,3664 2,11	0,097	2,2665 0,2	115,37	261,49 24	1710,49 154	433,84 39	7,66	178,99 16	874,32 79
48	КМ8-472-7	0,02	29,9103 0,6	0,097	2,9013 0,06	115,37	334,72 7	2188,15 44	555,03 10	7,66	229,11 5	1118,86 22
Разом:			467,2		45,41		5238	32845	8376		3574	17188

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 =$$

$$=(5238 + 32845 * 1) * 0,0078 = 297 \text{ грн.}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 =
=(5238 + 32845 * 1) * 0,0078 * 0,22= **65 грн.**

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * H124) * H116 / 100 =
=(5238 + 32845 * 1) * 0,003739 = **142 грн.**

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
- Разом загальнопромислові витрати: 17188 + 297 + 65 + 142 = 17692 грн.**

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на Пожежна безпека**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-2	1	<u>60,8026</u> 60,8	0,079	<u>4,8034</u> 4,8	115,37	<u>554,17</u> 554	<u>4269,55</u> 4269	<u>1061,22</u> 1061	6,23	<u>378,80</u> 379	<u>1994,19</u> 1994
3	КМ11-96-1	1	<u>1,6126</u> 1,61	0,079	<u>0,1274</u> 0,13	115,37	<u>14,70</u> 15	<u>115,94</u> 116	<u>28,74</u> 28	6,23	<u>10,05</u> 10	<u>53,49</u> 53
5	КМ10-667-13	1	<u>6,4021</u> 6,4	0,079	<u>0,5058</u> 0,51	115,37	<u>58,35</u> 58	<u>422,16</u> 422	<u>105,71</u> 106	6,23	<u>39,89</u> 40	<u>203,95</u> 204
7	КМ10-668-2	53	<u>3,2026</u> 169,74	0,079	<u>0,2530</u> 13,41	115,37	<u>29,19</u> 1547	<u>211,18</u> 11193	<u>52,88</u> 2803	6,23	<u>19,95</u> 1057	<u>102,02</u> 5407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КМ10-309-3	2	1,6000 3,2	0,077	0,1232 0,25	115,37	14,21 28	119,12 238	29,33 59	6,17	9,87 20	53,41 107
11	КМ10-668-1	1	1,6101 1,61	0,079	0,1272 0,13	115,37	14,67 15	106,17 107	26,58 26	6,23	10,03 10	51,28 51
13	КМ10-386-7	1	3,2000 3,2	0,077	0,2464 0,25	115,37	28,43 28	224,70 225	55,69 56	6,17	19,74 20	103,86 104
15	КБ21-17-12	0,22	135,7967 29,87	0,097	13,1723 2,9	115,37	1519,69 334	10457,82 2301	2635,05 580	7,66	1040,20 229	5194,94 1143
18	КМ8-125-1	2	0,6652 1,33	0,097	0,0645 0,13	115,37	7,44 15	46,77 94	11,93 24	7,66	5,10 10	24,47 49
20	КБ21-11-1	5,7	77,1353 439,68	0,097	7,4821 42,65	115,37	863,21 4920	5630,68 32095	1428,66 8144	7,66	590,86 3368	2882,73 16432
26	ПЖ5-40	1	69,6200 69,62	0,087	6,0569 6,06	115,37	698,79 699	6955,73 6956	1683,99 1684	6,74	469,24 469	2852,02 2852
27	ПЖ5-41	10	4,0600 40,6	0,087	0,3532 3,53	115,37	40,75 408	405,63 4056	98,20 981	6,74	27,36 274	166,31 1663
Разом:			827,66		74,75		8621	62072	15552		5886	30059

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (8621 + 62072 * 1) * 0,0078 = \mathbf{551 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (8621 + 62072 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{121 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (8621 + 62072 * 1) * 0,003739 = \mathbf{264 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: 30059 + 551 + 121 + 264 = 30995 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкостроєвальної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

**Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06
на Обладнання**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально виробничих витратах	Трудомісткість в загально виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально виробничих витрат	Загально виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
- Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.**

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкостроєвальної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01
на Водопостачання, каналізація**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-164-2	0,3696	<u>261,8000</u> 96,76	0,094	<u>24,6092</u> 9,1	115,37	<u>2839,16</u> 1049	<u>15370,28</u> 5681	<u>4006,08</u> 1481	6,99	<u>1829,98</u> 676	<u>8675,22</u> 3206
2	КБ23-1-1	0,3465	<u>16,3200</u> 5,65	0,094	<u>1,5341</u> 0,53	115,37	<u>176,99</u> 61	<u>1028,00</u> 356	<u>265,10</u> 92	6,99	<u>114,08</u> 40	<u>556,17</u> 193
3	КБ1-166-1	0,33495	<u>150,4500</u> 50,39	0,094	<u>14,1423</u> 4,74	115,37	<u>1631,60</u> 547	<u>8699,02</u> 2914	<u>2272,74</u> 761	6,99	<u>1051,65</u> 352	<u>4955,99</u> 1660
4	КБ1-145-4	0,115	<u>170,0000</u> 19,55	0,094	<u>15,9800</u> 1,84	115,37	<u>1843,61</u> 212	<u>11209,80</u> 1289	<u>2871,75</u> 330	6,99	<u>1188,30</u> 137	<u>5903,66</u> 679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ22-11-1	0,111	240,8163	0,094	22,6367	115,37	2611,60	17320,47	4385,06	6,99	1683,31	8679,97
			26,74		2,51		290	1923	486		187	963
7	КБ22-32-1	0,111	32,9600	0,094	3,0982	115,37	357,44	2153,28	552,36	6,99	230,39	1140,19
			3,66		0,34		40	239	61		26	127
8	КБ22-11-3	0,0045	356,7270	0,094	33,5323	115,37	3868,63	25636,56	6491,14	6,99	2493,52	12853,29
			1,61		0,15		17	115	30		11	58
10	КБ1-164-2	0,15	261,8000	0,094	24,6092	115,37	2839,16	15370,28	4006,08	6,99	1829,98	8675,22
			39,27		3,69		426	2306	601		274	1301
11	КБ1-145-4	0,15	170,0000	0,094	15,9800	115,37	1843,61	11209,80	2871,75	6,99	1188,30	5903,66
			25,5		2,4		277	1681	431		178	886
12	КМ38-1-3	3	24,3968	0,094	2,2933	115,37	264,58	1746,87	442,52	6,99	170,53	877,63
			73,2		6,88		794	5241	1327		512	2633
Разом:			342,33		32,18		3713	21745	5600		2393	11706

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3713 + 21745 * 1) * 0,0078 = \mathbf{199 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3713 + 21745 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{44 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3713 + 21745 * 1) * 0,003739 = \mathbf{95 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: $11706 + 199 + 44 + 95 = 12044$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-01-01
на Зовнішнє електропостачання**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від оплати по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-164-2	0,048	<u>261,8000</u> 12,57	0,12	<u>31,4160</u> 1,51	115,37	<u>3624,46</u> 174	<u>15370,28</u> 738	<u>4178,84</u> 201	7,48	<u>1958,26</u> 94	<u>9761,56</u> 469
2	КБ23-1-1	0,06	<u>16,3200</u> 0,98	0,094	<u>1,5341</u> 0,09	115,37	<u>176,99</u> 11	<u>1028,00</u> 62	<u>265,10</u> 15	6,99	<u>114,08</u> 7	<u>556,17</u> 33
3	КБ1-166-1	0,042	<u>150,4500</u> 6,32	0,12	<u>18,0540</u> 0,76	115,37	<u>2082,89</u> 87	<u>8699,02</u> 365	<u>2372,02</u> 100	7,48	<u>1125,37</u> 47	<u>5580,28</u> 234
4	КБ1-145-4	0,02	<u>170,0000</u> 3,4	0,12	<u>20,4000</u> 0,41	115,37	<u>2353,55</u> 47	<u>11209,80</u> 224	<u>2983,94</u> 60	7,48	<u>1271,60</u> 25	<u>6609,09</u> 132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ34-103-1	0,02	222,0000	0,12	26,6400	115,37	3073,46	14503,26	3866,88	7,48	1660,56	8600,90
			4,44		0,53		61	290	78		33	172
7	КМ8-148-1	0,2	17,5400	0,097	1,7014	115,37	196,29	1294,84	328,05	7,66	134,36	658,70
			3,51		0,34		39	259	66		27	132
Разом:			31,22		3,64		419	1938	520		233	1172

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (419 + 1938 * 1) * 0,0078 = \mathbf{18 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (419 + 1938 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{4 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (419 + 1938 * 1) * 0,003739 = \mathbf{9 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнопромислові витрати: 1172 + 18 + 4 + 9 = 1203 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

**Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 07-02-01
на Благоустрій території**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-65-6	0,11939	<u>833,4894</u> 99,51	0,132	<u>110,0206</u> 13,14	115,37	<u>12693,08</u> 1515	<u>59960,22</u> 7159	<u>15983,73</u> 1908	9,18	<u>7651,43</u> 914	<u>36328,24</u> 4337
2	КБ27-67-2	0,11939	<u>25,7521</u> 3,07	0,132	<u>3,3993</u> 0,41	115,37	<u>392,17</u> 47	<u>1764,81</u> 211	<u>474,54</u> 57	9,18	<u>236,40</u> 28	<u>1103,11</u> 132
3	КР20-41-3	0,362	<u>5,7535</u> 2,08	0,12	<u>0,6904</u> 0,25	115,37	<u>79,65</u> 29	<u>472,94</u> 171	<u>121,57</u> 43	7,48	<u>43,04</u> 16	<u>244,26</u> 88
4	С311-30-М	36,2	<u>0,4110</u> 14,88	0,12	<u>0,0493</u> 1,79	115,37	<u>5,69</u> 206	<u>33,84</u> 1225	<u>8,70</u> 315	7,48	<u>3,07</u> 111	<u>17,46</u> 632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ27-17-3	3,141	<u>32,5598</u> 102,27	0,132	<u>4,2979</u> 13,5	115,37	<u>495,85</u> 1557	<u>2193,13</u> 6889	<u>591,58</u> 1858	9,18	<u>298,90</u> 939	<u>1386,33</u> 4354
7	КБ27-17-4	-3,141	<u>1,4735</u> -4,63	0,132	<u>0,1945</u> -0,61	115,37	<u>22,44</u> -70	<u>118,88</u> -373	<u>31,09</u> -99	9,18	<u>13,53</u> -42	<u>67,06</u> -211
9	КБ27-65-6	0,3141	<u>1041,8618</u> 327,25	0,132	<u>137,5258</u> 43,2	115,37	<u>15866,35</u> 4984	<u>74950,28</u> 23542	<u>19979,66</u> 6275	9,18	<u>9564,29</u> 3004	<u>45410,30</u> 14263
12	КБ27-66-4	2,6	<u>82,7050</u> 215,03	0,132	<u>10,9171</u> 28,38	115,37	<u>1259,50</u> 3275	<u>5496,85</u> 14292	<u>1486,40</u> 3864	9,18	<u>759,23</u> 1974	<u>3505,13</u> 9113
Разом:			759,46		100,06		11543	53116	14221		6944	32708

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (11543 + 53116 * 1) * 0,0078 = \mathbf{504 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (11543 + 53116 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{111 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (11543 + 53116 * 1) * 0,003739 = \mathbf{242 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: $32708 + 504 + 111 + 242 = 33565$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкостроєвальної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) на території Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Західний", 4А.

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>І. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7000,49	70,89					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6						
3	27	робітниками-будівельниками								
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1275,51	70,47					
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5						
5		робітниками-монтажниками								
5		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	110,22	99,91					
6		персоналу								
6		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1316,84	85,12					
7		керуванням та обслуговуванням машин								
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0						
8		керуванням та обслуговуванням машин								
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	387,69	82,34					
9		керуванням та обслуговуванням								
9		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
9		будівельного сміття								
9.1		Витрати робітників, заробітна плата яких								
9.1		враховується в складі:								
		загальновиборничих витрат	люд.год	1152,35	115,36					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	11243,1						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,3187713	<u>1064,72</u> 339,40				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,0151	<u>283,63</u> 2556,95				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	176, 09558404	<u>355,95</u> 62681,22				
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,15301972	<u>532,74</u> 614,26				
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,11859	<u>11,66</u> 1,38				
15	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1,17096	<u>136,84</u> 160,23				
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,17712	<u>134,86</u> 23,89				
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,785005	<u>787,36</u> 6916,96				
18	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,15100972	<u>79,25</u> 91,22				
19	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	26,355015	<u>642,41</u> 16930,73				
20	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	68,65842942	<u>442,27</u> 30365,56				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	1,08962	<u>649,95</u> 708,20				
22	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00735	<u>47,04</u> 0,35				
23	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	26,72303836	<u>86,6</u> 2314,22				
24	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,17712	<u>156,85</u> 27,78				
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	79,31995	<u>330,63</u> 26225,56				
26	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	0,11859	<u>53,58</u> 6,35				
27	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,17241	<u>460,64</u> 1461,34				
28	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,03684	<u>280,47</u> 1412,68				
29	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,48093	<u>334,25</u> 160,75				
30	КБМ202-430	Крани козлові при роботі на будівництві теплових та атомних електростанцій, вантажопідйомність 50 т	маш. год	139,24872	<u>445,37</u> 62017,20				
31	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,01225	<u>455,51</u> 5,58				
32	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,3381	<u>664,95</u> 15518,67				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,1419982	<u>643,87</u> 3310,78				
34	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	2,4592	<u>556,39</u> 1368,27				
35	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,8281	<u>783,01</u> 648,41				
36	КБМ202-1801	Крани стрілові на рейковому ході, вантажопідйомність 50-100 т	маш. год	124,67952	<u>1485,78</u> 185246,34				
37	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,68	<u>783,52</u> 1316,31				
38	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,25841728	<u>816,47</u> 1843,93				
39	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	147,32	<u>6,22</u> 916,33				
40	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,7512	<u>5,39</u> 4,05				
41	КБМ203-850	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,48902	<u>378,41</u> 2833,92				
42	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,1784776	<u>141,5</u> 25,25				
43	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,255	<u>159,19</u> 40,59				
44	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	34,4609	<u>127,08</u> 4379,29				
45	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	11,489022	<u>102,19</u> 1174,06				
46	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,61561	<u>97,91</u> 549,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,78	<u>5,24</u> 4,09				
48	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,172788	<u>91,4</u> 15,79				
49	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,2363922	<u>562,11</u> 132,88				
50	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	270,4792864	<u>39,93</u> 10800,24				
51	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,7956	<u>15,47</u> 12,31				
52	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,1122266	<u>467,81</u> 52,50				
53	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	907,0875	<u>262,95</u> 238518,66				
54	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	36,2	<u>287,46</u> 10406,05				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		694140,35				
		Бензин	кг	628,401					
		Дизельне паливо	кг	1043,25					
		Електроенергія	кВт-год	11085,267					
		Стиснене повітря	м ³	52,058					
		Мастильні матеріали	кг	143,031					
		Гідравлічна рідина	кг	30,178					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
55	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	22,38233					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,11					
57	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,759					
58	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,71					
59	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,9665					
60	КБМ200-61 варіант 1	Гайковерт пневматичний (Мастильні матеріали: 0,02 кг) (Мастильні матеріали: 0,02 кг) (Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш. год	9,328					
61	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,8					
62	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	120,0938108					
63	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	8,8759					
64	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,80268					
65	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	13,39					
66	+КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,22627					
67	КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	10,8					
68	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0479					
69	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,465					
70	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	30,8648					
71	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,028					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,8484					
73	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	51,22607672					
74	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	4,84446					
75	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	17,097528					
76	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,1241656					
77	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	5,67931					
78	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	201,22935					
79	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,124					
80	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	101,401928					
81	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,47327952					
82	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	0,51732					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
83	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0032387	<u>348950,4</u> 1130,15	<u>341614,40</u> 1106,39	<u>493,84</u> 1,60	<u>6842,16</u> 22,16	30 км.
84	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>67217,81</u> 739,40	<u>65624,43</u> 721,87	<u>275,38</u> 3,03	<u>1318</u> 14,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	+С111-1722 варіант 2	Антивандальне маркування східців маршу (промаркувати першу та останню сходинки зовнішніх сходів) Матеріал: АL, поліуретан. Тип покажчика: позначення крайніх ступенів (смуга). Кольор: жовтий	м	10,8	<u>87,78</u> 948,02	<u>85,00</u> 918,00	<u>1,06</u> 11,45	<u>1,72</u> 18,57	50 км.
86	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	<u>140463,56</u> 1,40	<u>137184,65</u> 1,37	<u>524,72</u> 0,01	<u>2754,19</u> 0,02	30 км.
87	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000871	<u>133710,62</u> 116,46	<u>130564,12</u> 113,72	<u>524,72</u> 0,46	<u>2621,78</u> 2,28	30 км.
88	&С111-136-1- А-В1	Біотуалет Порту Потті Qube 165	шт	4	<u>4591,45</u> 18365,80	<u>4500,00</u> 18000,00	<u>1,42</u> 5,68	<u>90,03</u> 360,12	30 км.
89	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,61896	<u>125,24</u> 77,52	<u>122,67</u> 75,93	<u>0,11</u> 0,07	<u>2,46</u> 1,52	30 км.
90	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000016	<u>26849,23</u> 0,43	<u>25788,60</u> 0,41	<u>534,17</u> 0,01	<u>526,46</u> 0,01	30 км.
91	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0003605	<u>57034,14</u> 20,56	<u>55563,22</u> 20,03	<u>352,6</u> 0,13	<u>1118,32</u> 0,40	30 км.
92	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0188	<u>54485,28</u> 1024,32	<u>53115,42</u> 998,57	<u>301,52</u> 5,67	<u>1068,34</u> 20,08	30 км.
93	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0344868	<u>68996,64</u> 2379,47	<u>67339,52</u> 2322,32	<u>304,24</u> 10,49	<u>1352,88</u> 46,66	30 км.
94	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0001617	<u>81517,02</u> 13,18	<u>79527,69</u> 12,86	<u>390,96</u> 0,06	<u>1598,37</u> 0,26	30 км.
95	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>42223,9</u> 0,42	<u>41005,02</u> 0,41	<u>390,96</u> -	<u>827,92</u> 0,01	30 км.
96	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,000621	<u>33940,29</u> 21,08	<u>32883,83</u> 20,42	<u>390,96</u> 0,24	<u>665,5</u> 0,42	30 км.
97	С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000319	<u>9035,75</u> 2,88	<u>8626,06</u> 2,75	<u>232,52</u> 0,07	<u>177,17</u> 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000212	<u>9515,21</u> 2,02	<u>9096,12</u> 1,93	<u>232,52</u> 0,05	<u>186,57</u> 0,04	30 км.
99	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,015	<u>7312,03</u> 109,68	<u>6936,14</u> 104,04	<u>232,52</u> 3,49	<u>143,37</u> 2,15	30 км.
100	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	<u>367,32</u> 7,35	<u>358,60</u> 7,17	<u>1,52</u> 0,03	<u>7,2</u> 0,15	30 км.
101	&C130-143-B1 варіант 1	Вішалка чорна на п'ять гачків MVM HA-01/5 BLACK	шт	12	<u>326,63</u> 3919,56	<u>320,00</u> 3840,00	<u>0,23</u> 2,76	<u>6,4</u> 76,80	30 км.
102	+C126-1294 варіант 4	ВВГ 200 вставка гнучка	шт	4	<u>277,07</u> 1108,28	<u>273,00</u> 1092,00	<u>2,01</u> 8,04	<u>2,06</u> 8,24	30 км.
103	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00101	<u>116273,6</u> 117,44	<u>113450,10</u> 114,58	<u>543,63</u> 0,55	<u>2279,87</u> 2,31	30 км.
104	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000001	<u>12591,58</u> 0,01	<u>11853,06</u> 0,01	<u>491,63</u> -	<u>246,89</u> -	30 км.
105	&C130-1-4	Вентс вентилятор електромеханічний EPB-72-2	шт	2	<u>89959,5</u> 179919,00	<u>88169,00</u> 176338,00	<u>26,59</u> 53,18	<u>1763,91</u> 3527,82	30 км.
106	&C130-2511 варіант 1	Вигріб поліетиленовий Укрхімпласт GG5000	шт	3	<u>48402,09</u> 145206,27	<u>47383,00</u> 142149,00	<u>70,03</u> 210,09	<u>949,06</u> 2847,18	30 км.
107	+C1547-6 варіант 1	Вимикач освітлення однополюсний на 1 ланцюг In=10A, Un=250V A16-131	шт	14	<u>81,76</u> 1144,64	<u>80,00</u> 1120,00	<u>0,16</u> 2,24	<u>1,6</u> 22,40	30 км.
108	+C1547-6 варіант 2	Вимикач освітлення однополюсний на 2 ланцюги In=10A, Un=250V A56-134	шт	2	<u>97,06</u> 194,12	<u>95,00</u> 190,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>1,9</u> 3,80	30 км.
109	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	4,66726	<u>130,68</u> 609,92	<u>127,72</u> 596,10	<u>0,4</u> 1,87	<u>2,56</u> 11,95	30 км.
110	+C130-272 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П	шт	2	<u>10436,21</u> 20872,42	<u>10230,00</u> 20460,00	<u>1,58</u> 3,16	<u>204,63</u> 409,26	30 км.
111	&C130-1-1-B6 варіант 1	Витяжний вентилятор Вентс 100 М	шт	3	<u>1399,48</u> 4198,44	<u>1370,00</u> 4110,00	<u>2,04</u> 6,12	<u>27,44</u> 82,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	C142-10-2	Вода	м3	41,90043	<u>42,1</u> 1764,01	<u>42,10</u> 1764,01	- -	- -	
113	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00028	<u>603,95</u> 0,17	<u>72,12</u> 0,02	<u>519,99</u> 0,15	<u>11,84</u> -	30 км.
114	&C113-996-1- Я-В5	Воронка "Лійка"	шт	2	<u>459,78</u> 919,56	<u>450,00</u> 900,00	<u>0,76</u> 1,52	<u>9,02</u> 18,04	30 км.
115	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,008	<u>96,76</u> 0,77	<u>94,62</u> 0,76	<u>0,24</u> -	<u>1,9</u> 0,01	30 км.
116	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	14,97	<u>656,89</u> 9833,64	<u>643,18</u> 9628,40	<u>0,83</u> 12,43	<u>12,88</u> 192,81	30 км.
117	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	18,463	<u>190,08</u> 3509,45	<u>186,05</u> 3435,04	<u>0,3</u> 5,54	<u>3,73</u> 68,87	30 км.
118	+C111-1720 варіант 2	Гідроізоляційні мати NaBento	м2	716,26	<u>265,4</u> 190095,40	<u>260,00</u> 186227,60	<u>0,2</u> 143,25	<u>5,2</u> 3724,55	30 км.
119	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00723	<u>2822,72</u> 20,41	<u>2289,92</u> 16,56	<u>477,45</u> 3,45	<u>55,35</u> 0,40	30 км.
120	+C1534-366 варіант 1	Гайка М16	шт	440	<u>4,21</u> 1852,40	<u>4,1</u> 1804,00	<u>0,03</u> 13,20	<u>0,08</u> 35,20	30 км.
121	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,57456	<u>56380,89</u> 32394,20	<u>55000,00</u> 31600,80	<u>275,38</u> 158,22	<u>1105,51</u> 635,18	30 км.
122	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	<u>22767,76</u> 0,46	<u>21834,43</u> 0,44	<u>486,9</u> 0,01	<u>446,43</u> 0,01	30 км.
123	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000545	<u>37128,79</u> 20,24	<u>36048,17</u> 19,65	<u>352,6</u> 0,19	<u>728,02</u> 0,40	30 км.
124	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00029099	<u>402365,87</u> 117,08	<u>394174,82</u> 114,70	<u>301,52</u> 0,09	<u>7889,53</u> 2,29	30 км.
125	C1110-14	Глухарі	100шт	0,011	<u>725,01</u> 7,98	<u>706,11</u> 7,77	<u>4,68</u> 0,05	<u>14,22</u> 0,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	+С126-1294 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГФ	шт	2	<u>1390,79</u> 2781,58	<u>1380,00</u> 2760,00	<u>0,44</u> 0,88	<u>10,35</u> 20,70	30 км.
127	&С11-168-3- В4 варіант 2	Гнучка підводка до змішувача умивальника	шт	6	<u>189,02</u> 1134,12	<u>185,00</u> 1110,00	<u>0,31</u> 1,86	<u>3,71</u> 22,26	30 км.
128	&С11-168-3- В4 варіант 1	Гнучка підводка до змивного бачка	шт	5	<u>189,02</u> 945,10	<u>185,00</u> 925,00	<u>0,31</u> 1,55	<u>3,71</u> 18,55	30 км.
129	&1503-11052-1 варіант 1	Головна заземлювальна шина 8х12мм 14/ Арт. YNN20-14-100	шт	4	<u>110,45</u> 441,80	<u>108,00</u> 432,00	<u>0,28</u> 1,12	<u>2,17</u> 8,68	30 км.
130	&С111-1303- 2С варіант 1	Гофротруба легкого типу із ПВХ що не підтримує горіння д. 32 мм	м	32,32	<u>31,62</u> 1021,96	<u>30,00</u> 969,60	<u>1</u> 32,32	<u>0,62</u> 20,04	30 км.
131	&С111-1301- 1-У варіант 1	Гофротруба легкого типу із ПВХ що не підтримує горіння д. 20 мм	м	646,4	<u>16,46</u> 10639,74	<u>16,00</u> 10342,40	<u>0,14</u> 90,50	<u>0,32</u> 206,84	30 км.
132	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	487,18994	<u>42,18</u> 20549,67	<u>40,83</u> 19891,97	<u>0,52</u> 253,34	<u>0,83</u> 404,36	30 км.
133	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000782	<u>77690,75</u> 60,75	<u>75571,77</u> 59,10	<u>595,63</u> 0,47	<u>1523,35</u> 1,18	30 км.
134	+С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,786808	<u>87458,9</u> 68813,36	<u>85219,30</u> 67051,23	<u>524,72</u> 412,85	<u>1714,88</u> 1349,28	30 км.
135	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,14	<u>41,65</u> 255,73	<u>39,73</u> 243,94	<u>1,1</u> 6,75	<u>0,82</u> 5,04	50 км.
136	&С111-876- 12-14-В1 варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий захисно- герметичні двері (у зовнішніх та внутрішніх стінах тамбур шлюза), та герметичні (у внутрішніх)	шт	2	<u>86716,4</u> 173432,80	<u>85000,00</u> 170000,00	<u>16,08</u> 32,16	<u>1700,32</u> 3400,64	10 км.
137	&С111-876- 12-14-В1 варіант 2	Дверний блок протипожежний 2-го типу	шт	2	<u>25516,4</u> 51032,80	<u>25000,00</u> 50000,00	<u>16,08</u> 32,16	<u>500,32</u> 1000,64	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,57589	<u>71592,94</u> 41229,66	<u>70686,84</u> 40707,84	<u>373,15</u> 214,89	<u>532,95</u> 306,93	30 км.
139	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	637,8338	<u>166,91</u> 106460,84	<u>163,04</u> 103992,42	<u>0,6</u> 382,70	<u>3,27</u> 2085,72	30 км.
140	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0009	<u>7232,23</u> 6,51	<u>6857,90</u> 6,17	<u>232,52</u> 0,21	<u>141,81</u> 0,13	30 км.
141	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,156	<u>4430,14</u> 691,10	<u>4110,75</u> 641,28	<u>232,52</u> 36,27	<u>86,87</u> 13,55	30 км.
142	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00027	<u>53491,76</u> 14,44	<u>52167,52</u> 14,09	<u>275,38</u> 0,07	<u>1048,86</u> 0,28	30 км.
143	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,04154	<u>30810,3</u> 1279,86	<u>29930,80</u> 1243,33	<u>275,38</u> 11,44	<u>604,12</u> 25,09	30 км.
144	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000008	<u>37367,29</u> 0,30	<u>36285,53</u> 0,29	<u>349,07</u> -	<u>732,69</u> 0,01	30 км.
145	C111-1608	Дрантя	кг	2,62437	<u>12,11</u> 31,78	<u>11,10</u> 29,13	<u>0,77</u> 2,02	<u>0,24</u> 0,63	30 км.
146	&C130-539-1- АК	Душова кабіна напівкругла 900x900x1850	шт	1	<u>9188,33</u> 9188,33	<u>9000,00</u> 9000,00	<u>8,17</u> 8,17	<u>180,16</u> 180,16	30 км.
147	+C130-617 варіант 1	Душова система Damixa Origin Evo	комплект	1	<u>5305,14</u> 5305,14	<u>5200,00</u> 5200,00	<u>1,12</u> 1,12	<u>104,02</u> 104,02	30 км.
148	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0204	<u>413,51</u> 8,44	<u>405,09</u> 8,26	<u>0,31</u> 0,01	<u>8,11</u> 0,17	30 км.
149	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00063	<u>56119,98</u> 35,36	<u>54666,99</u> 34,44	<u>352,6</u> 0,22	<u>1100,39</u> 0,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,405	<u>933,93</u> 1312,17	<u>915,20</u> 1285,86	<u>0,42</u> 0,59	<u>18,31</u> 25,72	30 км.
151	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0164	<u>914,39</u> 15,00	<u>914,23</u> 14,99	<u>0,16</u> 0,01	<u>-</u> -	10 км.
152	&C111-146-56	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	19,2584	<u>15,31</u> 294,85	<u>15,00</u> 288,88	<u>0,01</u> 0,19	<u>0,3</u> 5,78	30 км.
153	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0020302	<u>72068,49</u> 146,31	<u>70296,49</u> 142,72	<u>358,89</u> 0,73	<u>1413,11</u> 2,86	30 км.
154	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000288	<u>37239,45</u> 10,72	<u>36150,37</u> 10,41	<u>358,89</u> 0,10	<u>730,19</u> 0,21	30 км.
155	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00008	<u>44202,02</u> 3,54	<u>42976,42</u> 3,44	<u>358,89</u> 0,03	<u>866,71</u> 0,07	30 км.
156	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0146226	<u>34867,5</u> 509,85	<u>33824,93</u> 494,61	<u>358,89</u> 5,25	<u>683,68</u> 9,99	30 км.
157	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,021779	<u>38747,56</u> 843,88	<u>37628,91</u> 819,52	<u>358,89</u> 7,82	<u>759,76</u> 16,54	30 км.
158	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,1033	<u>35268,7</u> 3643,26	<u>34218,27</u> 3534,75	<u>358,89</u> 37,07	<u>691,54</u> 71,44	30 км.
159	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,192	<u>4,9416</u> 0,95	<u>4,94160</u> 0,95	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
160	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001313	<u>94574,9</u> 124,18	<u>92124,86</u> 120,96	<u>595,63</u> 0,78	<u>1854,41</u> 2,44	30 км.
161	C111-1631	Замазка захисна	кг	3,2	<u>115,96</u> 371,07	<u>113,09</u> 361,89	<u>0,6</u> 1,92	<u>2,27</u> 7,26	30 км.
162	+C111-1756 варіант 2	Захисна решітка МЗР	шт	5	<u>3063,66</u> 15318,30	<u>3003,00</u> 15015,00	<u>0,59</u> 2,95	<u>60,07</u> 300,35	30 км.
163	+C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника G-Ferro Mars 004-Z 15 см	комплект	5	<u>633,77</u> 3168,85	<u>620,00</u> 3100,00	<u>1,34</u> 6,70	<u>12,43</u> 62,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
164	&C1115-9117 варіант 2	Кабель Інтернету КПЕЕ-ВП (100) 4x2x0,51 (FTP-cat 5E)	м	10,2	<u>20,44</u> 208,49	<u>20,00</u> 204,00	<u>0,04</u> 0,41	<u>0,4</u> 4,08	30 км.
165	&C153-11-17	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 3x1,5 мм2	м	10,2	<u>47,28</u> 482,26	<u>46,00</u> 469,20	<u>0,35</u> 3,57	<u>0,93</u> 9,49	30 км.
166	&15096-101111	Кабель вогнетривкий FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,2244	<u>16331,04</u> 3664,69	<u>16000,00</u> 3590,40	<u>10,82</u> 2,43	<u>320,22</u> 71,86	30 км.
167	+15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол. 3x1,5 мм2 ВВГнгд-П	1000м	0,3366	<u>32672,05</u> 10997,41	<u>32000,00</u> 10771,20	<u>31,42</u> 10,58	<u>640,63</u> 215,63	30 км.
168	+15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол. 3x2,5 мм2 ВВГнгд-П	1000м	0,4182	<u>44929,85</u> 18789,66	<u>44000,00</u> 18400,80	<u>48,87</u> 20,44	<u>880,98</u> 368,42	30 км.
169	+15093-35033 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол. 3x4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0765	<u>96970,15</u> 7418,22	<u>95000,00</u> 7267,50	<u>68,77</u> 5,26	<u>1901,38</u> 145,46	30 км.
170	+15093-35032 варіант 1	Кабель з мідними жилами, безгалогенний вогнетривкий 3x1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0255	<u>45967,65</u> 1172,18	<u>45000,00</u> 1147,50	<u>66,32</u> 1,69	<u>901,33</u> 22,99	30 км.
171	&15096-101113	Кабель монтажних шлейфів ПСВЕВнг 10x0,4	1000м	0,0459	<u>22451,04</u> 1030,50	<u>22000,00</u> 1009,80	<u>10,82</u> 0,50	<u>440,22</u> 20,20	30 км.
172	&15096-101112	Кабель монтажних шлейфів ПСВЕВнг 4x0,4	1000м	0,306	<u>9191,04</u> 2812,46	<u>9000,00</u> 2754,00	<u>10,82</u> 3,31	<u>180,22</u> 55,15	30 км.
173	C111-311	Каболка	т	0,000715	<u>106925,1</u> 76,45	<u>104355,81</u> 74,61	<u>472,72</u> 0,34	<u>2096,57</u> 1,50	30 км.
174	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	<u>107515,41</u> 15,05	<u>104934,54</u> 14,69	<u>472,72</u> 0,07	<u>2108,15</u> 0,29	30 км.
175	&K589921-A002	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	м	260	<u>223,42</u> 58089,20	<u>206,00</u> 53560,00	<u>13,04</u> 3390,40	<u>4,38</u> 1138,80	50 км.
176	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000552	<u>323072,58</u> 178,34	<u>316146,92</u> 174,51	<u>590,9</u> 0,33	<u>6334,76</u> 3,50	30 км.
177	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00392	<u>428,31</u> 1,68	<u>403,78</u> 1,58	<u>16,13</u> 0,06	<u>8,4</u> 0,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
178	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000368	<u>156364,6</u> 5,75	<u>152980,66</u> 5,63	<u>317,97</u> 0,01	<u>3065,97</u> 0,11	30 км.
179	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000517	<u>24032,41</u> 1,24	<u>23285,81</u> 1,20	<u>275,38</u> 0,01	<u>471,22</u> 0,03	30 км.
180	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	17,07344	<u>98,21</u> 1676,78	<u>95,79</u> 1635,46	<u>2,42</u> 41,32	- -	10 км.
181	+C1630-538 варіант 1	Клапан зворотній латунний з внутрішньою різьбою 25	шт	3	<u>306,21</u> 918,63	<u>300,00</u> 900,00	<u>0,21</u> 0,63	<u>6</u> 18,00	30 км.
182	+C130-397 варіант 1	Клапани герметичні ГК	шт	2	<u>20248,55</u> 40497,10	<u>19829,00</u> 39658,00	<u>22,52</u> 45,04	<u>397,03</u> 794,06	30 км.
183	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,408	<u>338,9</u> 477,17	<u>331,75</u> 467,10	<u>0,5</u> 0,70	<u>6,65</u> 9,37	30 км.
184	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,002832	<u>167,73</u> 0,48	<u>163,96</u> 0,46	<u>0,48</u> -	<u>3,29</u> 0,02	30 км.
185	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,08	<u>189,96</u> 205,16	<u>185,74</u> 200,60	<u>0,5</u> 0,54	<u>3,72</u> 4,02	30 км.
186	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0004	<u>106086,94</u> 42,43	<u>103368,63</u> 41,35	<u>638,17</u> 0,26	<u>2080,14</u> 0,82	30 км.
187	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	159,64	<u>10,12</u> 1615,56	<u>9,20</u> 1468,69	<u>0,72</u> 114,94	<u>0,2</u> 31,93	50 км.
188	C1545-70	Кнопка K227	100шт	11,64464	<u>15,6</u> 181,66	<u>15,10</u> 175,83	<u>0,19</u> 2,21	<u>0,31</u> 3,62	30 км.
189	+C111-1756 варіант 3	Кожух припливний захищений КПЗ	шт	5	<u>2104,17</u> 10520,85	<u>2057,00</u> 10285,00	<u>5,91</u> 29,55	<u>41,26</u> 206,30	30 км.
190	&C121-29612 варіант 3	Коліно сталеве 200мм ВЕНТС	шт.	4	<u>224,67</u> 898,68	<u>219,00</u> 876,00	<u>1,26</u> 5,04	<u>4,41</u> 17,64	30 км.
191	&C111-1612-3-A варіант 1	Коліно труби 100мм	шт	2	<u>168,5</u> 337,00	<u>165,00</u> 330,00	<u>0,2</u> 0,40	<u>3,3</u> 6,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
192	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	13,9378	<u>87,43</u> 1218,58	<u>85,00</u> 1184,71	<u>0,72</u> 10,04	<u>1,71</u> 23,83	50 км.
193	С1545-87	Конструкція опорна	т	0,0009	<u>62893,75</u> 56,60	<u>61311,47</u> 55,18	<u>349,07</u> 0,31	<u>1233,21</u> 1,11	30 км.
194	&С1512-20-ИНБ варіант 1	Коробка монтажна зєднувальна КМС2-26	шт	2	<u>255</u> 510,00	<u>250,00</u> 500,00	- -	<u>5</u> 10,00	
195	&С1512-5-1 варіант 1	Коробка розподільча КМ-209	шт	156	<u>30,62</u> 4776,72	<u>30,00</u> 4680,00	<u>0,02</u> 3,12	<u>0,6</u> 93,60	30 км.
196	&С1512-5-1 варіант 2	Коробка розподільча вогнетривка 180/Е30 WKE2	шт	1	<u>1530,02</u> 1530,02	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>30</u> 30,00	30 км.
197	С119-305 варіант 1	Кріплення анкерне	т	0,006	<u>42540,21</u> 255,24	<u>41325,48</u> 247,95	<u>380,61</u> 2,28	<u>834,12</u> 5,01	30 км.
198	&С111-20-12 варіант 2	Кріплення труби	шт	13	<u>76,7</u> 997,10	<u>75,00</u> 975,00	<u>0,2</u> 2,60	<u>1,5</u> 19,50	30 км.
199	+С1630-26 варіант 1	Кран кульковий муфтовий латунний 25мм	шт	2	<u>489,37</u> 978,74	<u>479,18</u> 958,36	<u>0,59</u> 1,18	<u>9,6</u> 19,20	30 км.
200	&С111-20-12 варіант 3	Кронштейн ринви	шт	4	<u>148,1</u> 592,40	<u>145,00</u> 580,00	<u>0,2</u> 0,80	<u>2,9</u> 11,60	30 км.
201	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,31928	<u>140,74</u> 44,94	<u>137,79</u> 43,99	<u>0,19</u> 0,06	<u>2,76</u> 0,89	50 км.
202	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,80484	<u>247,9</u> 695,32	<u>242,78</u> 680,96	<u>0,26</u> 0,73	<u>4,86</u> 13,63	30 км.
203	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0001005	<u>21514,85</u> 2,16	<u>20615,54</u> 2,07	<u>477,45</u> 0,05	<u>421,86</u> 0,04	30 км.
204	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,016416	<u>31863,74</u> 523,08	<u>30643,33</u> 503,04	<u>595,63</u> 9,78	<u>624,78</u> 10,26	30 км.
205	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000512	<u>112231,09</u> 57,46	<u>109434,85</u> 56,03	<u>595,63</u> 0,30	<u>2200,61</u> 1,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00001	<u>213833,51</u> 2,14	<u>209045,07</u> 2,09	<u>595,63</u> 0,01	<u>4192,81</u> 0,04	30 км.
207	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	<u>9996,94</u> 0,40	<u>9205,29</u> 0,37	<u>595,63</u> 0,02	<u>196,02</u> 0,01	30 км.
208	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001133	<u>35651,6</u> 40,39	<u>34356,92</u> 38,93	<u>595,63</u> 0,67	<u>699,05</u> 0,79	30 км.
209	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00016	<u>226301,71</u> 36,21	<u>221589,04</u> 35,45	<u>275,38</u> 0,04	<u>4437,29</u> 0,72	30 км.
210	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,0001	<u>264,39</u> 0,03	<u>253,67</u> 0,03	<u>5,54</u> -	<u>5,18</u> -	30 км.
211	&C121-29612 варіант 10	МВ 200 ПФс АБС дифузор пластиковий	шт.	102	<u>234,78</u> 23947,56	<u>230,00</u> 23460,00	<u>0,18</u> 18,36	<u>4,6</u> 469,20	30 км.
212	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000097	<u>17104,69</u> 1,66	<u>16113,55</u> 1,56	<u>655,75</u> 0,06	<u>335,39</u> 0,04	30 км.
213	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	<u>73449,33</u> 220,35	<u>71465,52</u> 214,40	<u>543,63</u> 1,63	<u>1440,18</u> 4,32	30 км.
214	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0015417	<u>50066,13</u> 77,19	<u>48550,27</u> 74,85	<u>534,17</u> 0,82	<u>981,69</u> 1,52	30 км.
215	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,163722	<u>32344,68</u> 69984,90	<u>31176,30</u> 67456,85	<u>534,17</u> 1155,80	<u>634,21</u> 1372,25	30 км.
216	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0059508	<u>21224,36</u> 126,30	<u>20203,12</u> 120,22	<u>605,08</u> 3,60	<u>416,16</u> 2,48	30 км.
217	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,009	<u>67677,48</u> 609,10	<u>66800,53</u> 601,20	<u>373,15</u> 3,36	<u>503,8</u> 4,54	30 км.
218	+K583221-1 варіант 1	Модуль з/б укриття	шт	52	<u>342595,2</u> 17814950, 40	<u>334000,00</u> 17368000, 00	<u>1877,65</u> 97637,80	<u>6717,55</u> 349312,60	300 км.
219	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	<u>566,97</u> 3,40	<u>555,31</u> 3,33	<u>0,54</u> -	<u>11,12</u> 0,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
220	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	107,52	<u>20,35</u> 2188,03	<u>19,75</u> 2123,52	<u>0,2</u> 21,50	<u>0,4</u> 43,01	30 км.
221	&C121-29612 варіант 9	Ніпель 200	шт.	3	<u>229,63</u> 688,89	<u>225,00</u> 675,00	<u>0,13</u> 0,39	<u>4,5</u> 13,50	30 км.
222	&C130-3391	НК 200-3,4-1У нагрівач каналний	шт	1	<u>16997,61</u> 16997,61	<u>16663,00</u> 16663,00	<u>1,32</u> 1,32	<u>333,29</u> 333,29	30 км.
223	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000065	<u>355549,88</u> 2,31	<u>348183,86</u> 2,26	<u>394,45</u> -	<u>6971,57</u> 0,05	30 км.
224	+C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35- 10-8а	100шт	0,0408	<u>476,46</u> 19,44	<u>476,19</u> 19,43	<u>0,27</u> 0,01	<u>-</u> -	10 км.
225	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,02	<u>295,42</u> 5,91	<u>289,25</u> 5,79	<u>0,38</u> 0,01	<u>5,79</u> 0,11	30 км.
226	&C111-17-70 варіант 2	Обойма для труб і кабеля 20 мм с дюбелем і шурупом	шт	1200	<u>6,14</u> 7368,00	<u>6,00</u> 7200,00	<u>0,02</u> 24,00	<u>0,12</u> 144,00	30 км.
227	&C111-17-70 варіант 1	Обойма для труб і кабеля 32 мм с дюбелем і шурупом	шт	80	<u>10,22</u> 817,60	<u>10,00</u> 800,00	<u>0,02</u> 1,60	<u>0,2</u> 16,00	30 км.
228	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,002695	<u>63523,87</u> 171,20	<u>62677,84</u> 168,92	<u>373,15</u> 1,01	<u>472,88</u> 1,27	30 км.
229	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,322	<u>225,42</u> 72,59	<u>220,46</u> 70,99	<u>0,54</u> 0,17	<u>4,42</u> 1,43	30 км.
230	&1602-50200- 1-B1	Оповіщувач світловий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	20	<u>969,07</u> 19381,40	<u>950,00</u> 19000,00	<u>0,07</u> 1,40	<u>19</u> 380,00	30 км.
231	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000116	<u>26360,34</u> 3,06	<u>25438,55</u> 2,95	<u>404,92</u> 0,05	<u>516,87</u> 0,06	30 км.
232	&C111-1-39-4- B1	Піна монтажна	л	0,8129	<u>388,08</u> 315,47	<u>380,00</u> 308,90	<u>0,47</u> 0,38	<u>7,61</u> 6,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
233	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	80,6685	<u>856,47</u> 69090,15	<u>350,00</u> 28233,98	<u>489,68</u> 39501,75	<u>16,79</u> 1354,42	30 км.
234	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	5,86846	<u>227,87</u> 1337,25	<u>223,35</u> 1310,72	<u>0,05</u> 0,29	<u>4,47</u> 26,24	30 км.
235	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0164	<u>164,77</u> 2,70	<u>160,39</u> 2,63	<u>1,15</u> 0,02	<u>3,23</u> 0,05	30 км.
236	&С111-81-10- ЦД варіант 2	Перегородка пластикова (сендвіч)	м2	5,32	<u>5620,67</u> 29901,96	<u>5500,00</u> 29260,00	<u>10,46</u> 55,65	<u>110,21</u> 586,31	30 км.
237	&С111-81-10- ЦД варіант 1	Перегородка пластикова (сендвіч) з дверними блоками	м2	19,456	<u>7660,67</u> 149046,00	<u>7500,00</u> 145920,00	<u>10,46</u> 203,51	<u>150,21</u> 2922,49	30 км.
238	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	<u>32,44</u> 64,88	<u>31,32</u> 62,64	<u>0,48</u> 0,96	<u>0,64</u> 1,28	80 км.
239	&С121-29612 варіант 12	Перехід 200/300х250	шт.	2	<u>1286,49</u> 2572,98	<u>1260,00</u> 2520,00	<u>1,26</u> 2,52	<u>25,23</u> 50,46	30 км.
240	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	10,908	<u>24,82</u> 270,74	<u>23,61</u> 257,54	<u>0,72</u> 7,85	<u>0,49</u> 5,35	30 км.
241	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,4	<u>198,48</u> 79,39	<u>194,19</u> 77,68	<u>0,4</u> 0,16	<u>3,89</u> 1,55	30 км.
242	+К583122-1 варіант 1	Плита П1 1700х4500	шт	2	<u>6105,45</u> 12210,90	<u>5800,00</u> 11600,00	<u>185,74</u> 371,48	<u>119,71</u> 239,42	30 км.
243	+К583122-2 варіант 1	Плита П3 1770х3200	шт	2	<u>4673,77</u> 9347,54	<u>4300,00</u> 8600,00	<u>282,13</u> 564,26	<u>91,64</u> 183,28	30 км.
244	+К589821-1 варіант 1	Плита П4 1200х1400	шт	1	<u>1471,05</u> 1471,05	<u>1260,00</u> 1260,00	<u>182,21</u> 182,21	<u>28,84</u> 28,84	30 км.
245	+К589821-2 варіант 1	Плита П5 1200х1650	шт	6	<u>1724,53</u> 10347,18	<u>1485,00</u> 8910,00	<u>205,72</u> 1234,32	<u>33,81</u> 202,86	30 км.
246	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50 мм	м2	328,86	<u>513,59</u> 168899,21	<u>450,00</u> 147987,00	<u>53,52</u> 17600,59	<u>10,07</u> 3311,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
247	&C130-11251 варіант 4	Повітроводи сталеві прямі 0,5мм д.200мм ВЕНТС спировент	м	14	<u>308,49</u> 4318,86	<u>300,00</u> 4200,00	<u>2,44</u> 34,16	<u>6,05</u> 84,70	30 км.
248	C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,0052	<u>43662,04</u> 227,04	<u>42453,32</u> 220,76	<u>352,6</u> 1,83	<u>856,12</u> 4,45	30 км.
249	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,068445	<u>32446,03</u> 2220,77	<u>31457,23</u> 2153,09	<u>352,6</u> 24,13	<u>636,2</u> 43,55	30 км.
250	&C130-11251 варіант 6	Полівент Н 200/7,6 гнучкий полімерний повітровод	м	364,8	<u>130,8</u> 47715,84	<u>128,00</u> 46694,40	<u>0,24</u> 87,55	<u>2,56</u> 933,89	30 км.
251	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00001	<u>1551,79</u> 0,02	<u>1517,20</u> 0,02	<u>4,16</u> -	<u>30,43</u> -	30 км.
252	+C130-8 варіант 1	Портативний водонагрівач Midea D06-15A	шт	7	<u>4081,1</u> 28567,70	<u>4000,00</u> 28000,00	<u>1,08</u> 7,56	<u>80,02</u> 560,14	30 км.
253	&C130-656- B1-5Ф	Портативний комплект Умивальник + Бак 24 л Avial	комплект	2	<u>4591,43</u> 9182,86	<u>4500,00</u> 9000,00	<u>1,4</u> 2,80	<u>90,03</u> 180,06	30 км.
254	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,018	<u>4437,73</u> 79,88	<u>3770,00</u> 67,86	<u>580,72</u> 10,45	<u>87,01</u> 1,57	50 км.
255	&C126-1237-2 варіант 3	Поручень для умивальника	шт	1	<u>1915,22</u> 1915,22	<u>1900,00</u> 1900,00	<u>0,96</u> 0,96	<u>14,26</u> 14,26	30 км.
256	&C126-1237-2 варіант 2	Поручень для унітаза	шт	1	<u>1915,22</u> 1915,22	<u>1900,00</u> 1900,00	<u>0,96</u> 0,96	<u>14,26</u> 14,26	30 км.
257	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00069	<u>777816,44</u> 536,69	<u>762289,76</u> 525,98	<u>275,38</u> 0,19	<u>15251,3</u> 10,52	30 км.
258	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00285	<u>387930,63</u> 1105,60	<u>380048,77</u> 1083,14	<u>275,38</u> 0,78	<u>7606,48</u> 21,68	30 км.
259	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0001	<u>570150,89</u> 57,02	<u>558498,74</u> 55,85	<u>472,72</u> 0,05	<u>11179,43</u> 1,12	30 км.
260	&C123-361-2 варіант 1	Пристінний поручень сходів	м	12	<u>1791,16</u> 21493,92	<u>1750,00</u> 21000,00	<u>6,04</u> 72,48	<u>35,12</u> 421,44	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
261	+С1547-3 варіант 1	Прожектор світлодіодний з датчиком руху Р=20 Вт EVROLIGHT 20Вт EV-20D 6400К	шт	2	<u>531,22</u> 1062,44	<u>520,00</u> 1040,00	<u>0,8</u> 1,60	<u>10,42</u> 20,84	30 км.
262	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04386	<u>19175,11</u> 841,02	<u>18756,99</u> 822,68	<u>275,38</u> 12,08	<u>142,74</u> 6,26	30 км.
263	С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	<u>31814,18</u> 95,44	<u>31301,97</u> 93,91	<u>275,38</u> 0,83	<u>236,83</u> 0,70	30 км.
264	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,432	<u>70,73</u> 30,56	<u>68,94</u> 29,78	<u>0,4</u> 0,17	<u>1,39</u> 0,61	30 км.
265	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,39118	<u>46,92</u> 159,11	<u>43,30</u> 146,84	<u>3,62</u> 12,27	<u>-</u> -	10 км.
266	&С111-741- В2-ПЩ	Профлист	м2	26,95	<u>432,3</u> 11650,49	<u>420,00</u> 11319,00	<u>3,82</u> 102,95	<u>8,48</u> 228,54	30 км.
267	+С130-232 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора РС1-300	шт	2	<u>959,99</u> 1919,98	<u>941,00</u> 1882,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>18,82</u> 37,64	30 км.
268	С111-1755 варіант 1	Решітка трап	т	0,1	<u>36681,31</u> 3668,13	<u>35475,17</u> 3547,52	<u>486,9</u> 48,69	<u>719,24</u> 71,92	30 км.
269	&С111-852- 9221-В4-В1 варіант 1	Ринва водостічна	мп	4,056	<u>154,24</u> 625,60	<u>150,00</u> 608,40	<u>1,22</u> 4,95	<u>3,02</u> 12,25	30 км.
270	+С113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом Ін=16А, Ун=250В, ІР44 РА16-297	шт	6	<u>86,78</u> 520,68	<u>85,00</u> 510,00	<u>0,08</u> 0,48	<u>1,7</u> 10,20	30 км.
271	+С1512-14 варіант 1	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом Ін=16А, Ун=250В, ІР20 РА16-261	шт	189	<u>96,92</u> 18317,88	<u>95,00</u> 17955,00	<u>0,02</u> 3,78	<u>1,9</u> 359,10	30 км.
272	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	24,58775	<u>1698,53</u> 41763,03	<u>913,05</u> 22449,85	<u>752,18</u> 18494,41	<u>33,3</u> 818,77	30 км.
273	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,07	<u>1832,71</u> 128,29	<u>1044,59</u> 73,12	<u>752,18</u> 52,65	<u>35,94</u> 2,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
274	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3,88466	<u>4847,22</u> 18829,80	<u>4000,00</u> 15538,64	<u>752,18</u> 2921,96	<u>95,04</u> 369,20	30 км.
275	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,075	<u>2234,96</u> 167,62	<u>1438,96</u> 107,92	<u>752,18</u> 56,41	<u>43,82</u> 3,29	30 км.
276	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000221	<u>47488,52</u> 1,05	<u>45961,74</u> 1,02	<u>595,63</u> 0,01	<u>931,15</u> 0,02	30 км.
277	+С111-307 варіант 1	Рулонна гідроізоляція	м2	1081,861	<u>87,15</u> 94284,19	<u>85,00</u> 91958,19	<u>0,44</u> 476,02	<u>1,71</u> 1849,98	30 км.
278	С111-1757	Рядно	м2	17,25	<u>60,19</u> 1038,28	<u>58,87</u> 1015,51	<u>0,14</u> 2,42	<u>1,18</u> 20,35	30 км.
279	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 NIVEL SUPER	кг	19944,72	<u>16,01</u> 319314,97	<u>15,20</u> 303159,74	<u>0,5</u> 9972,36	<u>0,31</u> 6182,87	30 км.
280	&С111-153-С1	Саморіз для кріплення профлістів згумовою прокладкою	шт	245	<u>2,55</u> 624,75	<u>2,50</u> 612,50	<u>-</u> -	<u>0,05</u> 12,25	
281	+С1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення Р=3Вт ДПА 2104	шт	2	<u>816,23</u> 1632,46	<u>800,00</u> 1600,00	<u>0,23</u> 0,46	<u>16</u> 32,00	10 км.
282	+С1547-7 варіант 2	Світильник світлодіодний Р=36 Вт LED-ЕВРОСВЕТ 36Вт 6400К EV-LS-36	шт	49	<u>306,46</u> 15016,54	<u>300,00</u> 14700,00	<u>0,45</u> 22,05	<u>6,01</u> 294,49	30 км.
283	+С1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний Р=12 Вт ЕВРОСВЕТ 12Вт коло LED-SR-170-12	шт	15	<u>163,77</u> 2456,55	<u>160,00</u> 2400,00	<u>0,56</u> 8,40	<u>3,21</u> 48,15	30 км.
284	+С1545-70 варіант 1	Світлосигнальний індикатор ENR-22 d22мм Неон/230В	100шт	0,02	<u>4692,19</u> 93,84	<u>4600,00</u> 92,00	<u>0,19</u> -	<u>92</u> 1,84	30 км.
285	С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	5,462	<u>710,95</u> 3883,21	<u>696,22</u> 3802,75	<u>0,79</u> 4,31	<u>13,94</u> 76,15	30 км.
286	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,003	<u>18,9</u> 0,06	<u>18,15</u> 0,05	<u>0,38</u> -	<u>0,37</u> 0,01	30 км.
287	С1545-248	Скоби будівельні	кг	10	<u>28,77</u> 287,70	<u>27,83</u> 278,30	<u>0,38</u> 3,80	<u>0,56</u> 5,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
288	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	9,234	<u>329,77</u> 3045,10	<u>323,13</u> 2983,78	<u>0,17</u> 1,57	<u>6,47</u> 59,75	30 км.
289	&1602-30068-1-1	Сповідувач тепловий СПТ- Тірас	шт	2	<u>979,77</u> 1959,54	<u>960,00</u> 1920,00	<u>0,56</u> 1,12	<u>19,21</u> 38,42	30 км.
290	&1602-30063-2-18	Сповідувач димовий СПД-3.0	шт	59	<u>306,07</u> 18058,13	<u>300,00</u> 17700,00	<u>0,07</u> 4,13	<u>6</u> 354,00	30 км.
291	С111-1809	Сталь кругла	т	0,06717	<u>42859,15</u> 2878,85	<u>42264,72</u> 2838,92	<u>275,38</u> 18,50	<u>319,05</u> 21,43	30 км.
292	С111-1804 варіант 1	Сталь листовая 8мм	т	0,01032	<u>33441,95</u> 345,12	<u>32917,62</u> 339,71	<u>275,38</u> 2,84	<u>248,95</u> 2,57	30 км.
293	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25x4 мм	т	0,0085	<u>33040,92</u> 280,85	<u>32117,68</u> 273,00	<u>275,38</u> 2,34	<u>647,86</u> 5,51	30 км.
294	С1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,044264	<u>33040,92</u> 1462,52	<u>32117,68</u> 1421,66	<u>275,38</u> 12,19	<u>647,86</u> 28,67	30 км.
295	&С111-11-1 варіант 1	Стрічка для контурного маркування дверних прорізів Для полегшення ідентифікації двері слабким зором людьми і людиною з когнітивними обмеженнями. Матеріал: ПВХ, з клейовою основою. Розмір: 50мм Тип покажчика: контурне маркування (смуга). Колір жовтий	м	590	<u>72,53</u> 42792,70	<u>70,00</u> 41300,00	<u>1,11</u> 654,90	<u>1,42</u> 837,80	50 км.
296	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,71192	<u>454,98</u> 778,89	<u>445,62</u> 762,87	<u>0,44</u> 0,75	<u>8,92</u> 15,27	30 км.
297	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08	<u>566,61</u> 45,33	<u>554,73</u> 44,38	<u>0,77</u> 0,06	<u>11,11</u> 0,89	30 км.
298	&С171-3301П	Суміш піщано-цементна	м3	23,32	<u>4973,7</u> 115986,68	<u>4500,00</u> 104940,00	<u>376,18</u> 8772,52	<u>97,52</u> 2274,16	30 км.
299	+С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	7,0588	<u>5426,97</u> 38307,90	<u>4500,00</u> 31764,60	<u>820,56</u> 5792,17	<u>106,41</u> 751,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
300	+С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2	<u>5426,97</u> 1085,39	<u>4500,00</u> 900,00	<u>820,56</u> 164,11	<u>106,41</u> 21,28	30 км.
301	+С1424-11635	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,35164	<u>5426,97</u> 45324,10	<u>4500,00</u> 37582,38	<u>820,56</u> 6853,02	<u>106,41</u> 888,70	30 км.
302	+К589121-3456 варіант 1	Сходові марші ЛМП 57.15.17-5 /сходові марші з двома площадками/	шт	2	<u>15931,84</u> 31863,68	<u>15000,00</u> 30000,00	<u>619,45</u> 1238,90	<u>312,39</u> 624,78	30 км.
303	&С126-951-1 варіант 1	Табличка тактильна "Буфет"	шт	1	<u>569,27</u> 569,27	<u>565,00</u> 565,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>4,24</u> 4,24	50 км.
304	&С118-80-1-2-60	Табличка тактильна "Вихід з приміщення"	шт	2	<u>576,66</u> 1153,32	<u>565,00</u> 1130,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>11,31</u> 22,62	50 км.
305	&С118-80-1-2-60 варіант 1	Табличка тактильна "Вказівник на підйомник"	шт	2	<u>576,66</u> 1153,32	<u>565,00</u> 1130,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>11,31</u> 22,62	50 км.
306	&С126-951-1	Табличка тактильна "Вхід в приміщення"	шт	2	<u>569,27</u> 1138,54	<u>565,00</u> 1130,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>4,24</u> 8,48	50 км.
307	&С126-951-1 варіант 3	Табличка тактильна "Жіночий туалет"	шт	2	<u>569,27</u> 1138,54	<u>565,00</u> 1130,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>4,24</u> 8,48	50 км.
308	&С126-951-1 варіант 2	Табличка тактильна "Туалет для інвалідів"	шт	1	<u>569,27</u> 569,27	<u>565,00</u> 565,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>4,24</u> 4,24	50 км.
309	&С126-951-1 варіант 4	Табличка тактильна "Чоловічий туалет"	шт	2	<u>569,27</u> 1138,54	<u>565,00</u> 1130,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>4,24</u> 8,48	50 км.
310	С1546-83	Тавот	кг	1,648	<u>33,62</u> 55,41	<u>32,42</u> 53,43	<u>0,54</u> 0,89	<u>0,66</u> 1,09	30 км.
311	&С126-951-12	Тактильні наліпки для перил	шт	8	<u>226,74</u> 1813,92	<u>225,00</u> 1800,00	<u>0,05</u> 0,40	<u>1,69</u> 13,52	50 км.
312	&С111-256-1 варіант 1	Тактильна плитка - напрямна ПТ-02 330х330 мм	м2	31,314	<u>1132,56</u> 35464,98	<u>1100,00</u> 34445,40	<u>10,35</u> 324,10	<u>22,21</u> 695,48	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
313	C111-1881	Гальк мелений, 1 сорт	т	0,0071175	<u>12254,96</u> 87,22	<u>11537,22</u> 82,12	<u>477,45</u> 3,40	<u>240,29</u> 1,70	30 км.
314	+K583221-2 варіант 1	Тамбур модуля з/б укриття	шт	2	<u>51553,1</u> 103106,20	<u>50000,00</u> 100000,00	<u>542,25</u> 1084,50	<u>1010,85</u> 2021,70	80 км.
315	&C121-29612 варіант 7	Трійник сталевий д.200	шт.	111	<u>681,63</u> 75660,93	<u>667,00</u> 74037,00	<u>1,26</u> 139,86	<u>13,37</u> 1484,07	30 км.
316	&C113-12-B1- B1 варіант 2	Труба водостічна 100мм	м	8,32	<u>141,89</u> 1180,52	<u>140,00</u> 1164,80	<u>0,83</u> 6,91	<u>1,06</u> 8,81	30 км.
317	C124-31 варіант 1	Труба кв. 40x40x3	т	0,20197	<u>29122,06</u> 5881,78	<u>28275,66</u> 5710,84	<u>275,38</u> 55,62	<u>571,02</u> 115,32	30 км.
318	+C113-1451-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3 мм	м	4,545	<u>203,88</u> 926,63	<u>197,61</u> 898,14	<u>2,27</u> 10,32	<u>4</u> 18,17	30 км.
319	C1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 32 мм	10м	2	<u>265,23</u> 530,46	<u>257,00</u> 514,00	<u>3,03</u> 6,06	<u>5,2</u> 10,40	30 км.
320	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001372	<u>151715,48</u> 208,15	<u>148356,69</u> 203,55	<u>383,98</u> 0,53	<u>2974,81</u> 4,07	30 км.
321	C113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	112,1	<u>94,86</u> 10633,81	<u>92,49</u> 10368,13	<u>0,51</u> 57,17	<u>1,86</u> 208,51	30 км.
322	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 25x4,2 мм	м	10	<u>54,12</u> 541,20	<u>52,91</u> 529,10	<u>0,15</u> 1,50	<u>1,06</u> 10,60	30 км.
323	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	33,28	<u>76,15</u> 2534,27	<u>75,00</u> 2496,00	<u>0,58</u> 19,30	<u>0,57</u> 18,97	30 км.
324	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,664	<u>98,7</u> 164,24	<u>97,22</u> 161,77	<u>0,75</u> 1,25	<u>0,73</u> 1,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
325	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,0424	<u>146,59</u> 6,22	<u>144,34</u> 6,12	<u>1,16</u> 0,05	<u>1,09</u> 0,05	30 км.
326	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,3	<u>65,65</u> 19,70	<u>63,98</u> 19,19	<u>0,38</u> 0,11	<u>1,29</u> 0,40	30 км.
327	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,1	<u>213,53</u> 661,94	<u>208,96</u> 647,78	<u>0,38</u> 1,18	<u>4,19</u> 12,98	30 км.
328	&C113-1800- B2	Тумба з мийкою з нержавіючої сталі 850x850x600	шт	1	<u>5111,58</u> 5111,58	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>11,35</u> 11,35	<u>100,23</u> 100,23	30 км.
329	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000095	<u>3539,69</u> 0,34	<u>2832,11</u> 0,27	<u>638,17</u> 0,06	<u>69,41</u> 0,01	30 км.
330	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0038454	<u>120437,03</u> 463,13	<u>117150,00</u> 450,49	<u>925,52</u> 3,56	<u>2361,51</u> 9,08	50 км.
331	C130-647 варіант 1	Умивальник підвісний	комплект	5	<u>3573,38</u> 17866,90	<u>3495,35</u> 17476,75	<u>7,96</u> 39,80	<u>70,07</u> 350,35	30 км.
332	+C130-901 варіант 1	Унітаз підлоговий	шт	5	<u>3681,15</u> 18405,75	<u>3600,00</u> 18000,00	<u>8,97</u> 44,85	<u>72,18</u> 360,90	30 км.
333	C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,0268	<u>807,27</u> 21,63	<u>789,52</u> 21,16	<u>1,92</u> 0,05	<u>15,83</u> 0,42	30 км.
334	+C1630-734 варіант 2	Фільтр ФБ G4	шт	1	<u>8416,8</u> 8416,80	<u>8215,00</u> 8215,00	<u>36,76</u> 36,76	<u>165,04</u> 165,04	30 км.
335	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий латунний з внутрішньою різьбою	шт	3	<u>399,76</u> 1199,28	<u>390,00</u> 1170,00	<u>1,92</u> 5,76	<u>7,84</u> 23,52	30 км.
336	C1546-29	Фарба емалева MO-1	т	0,000046	<u>115340,82</u> 5,31	<u>112483,61</u> 5,17	<u>595,63</u> 0,03	<u>2261,58</u> 0,11	30 км.
337	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000005	<u>42011,99</u> 0,21	<u>40663,51</u> 0,20	<u>524,72</u> -	<u>823,76</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
338	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00007	<u>51678,12</u> 3,62	<u>50140,10</u> 3,51	<u>524,72</u> 0,04	<u>1013,3</u> 0,07	30 км.
339	&C1630-1614-1 варіант 1	Фекальний насос	шт	5	<u>5613,56</u> 28067,80	<u>5500,00</u> 27500,00	<u>3,49</u> 17,45	<u>110,07</u> 550,35	30 км.
340	&C1111-611 варіант 1	Хомут зі шпилькою ВЕНТС ХЦК 200	шт.	329	<u>51,06</u> 16798,74	<u>50,00</u> 16450,00	<u>0,06</u> 19,74	<u>1</u> 329,00	30 км.
341	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0003	<u>25789,56</u> 7,74	<u>24979,64</u> 7,49	<u>304,24</u> 0,09	<u>505,68</u> 0,16	30 км.
342	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000021	<u>130556,3</u> 0,27	<u>130378,65</u> 0,27	<u>177,65</u> -	<u>-</u> -	10 км.
343	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000005	<u>28647,43</u> 0,14	<u>27733,12</u> 0,14	<u>352,6</u> -	<u>561,71</u> -	30 км.
344	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0026	<u>28647,43</u> 74,48	<u>27733,12</u> 72,11	<u>352,6</u> 0,92	<u>561,71</u> 1,45	30 км.
345	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0012	<u>10554,27</u> 12,67	<u>9946,30</u> 11,94	<u>401,02</u> 0,48	<u>206,95</u> 0,25	30 км.
346	+C1534-366 варіант 3	Шайба М16	шт	440	<u>4,26</u> 1874,40	<u>4,15</u> 1826,00	<u>0,03</u> 13,20	<u>0,08</u> 35,20	30 км.
347	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0007277	<u>21169,41</u> 15,40	<u>20736,44</u> 15,09	<u>275,38</u> 0,20	<u>157,59</u> 0,11	30 км.
348	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,097808	<u>18887,01</u> 1847,30	<u>17949,42</u> 1755,60	<u>567,26</u> 55,48	<u>370,33</u> 36,22	30 км.
349	C1545-291	Шпилька	комплект	99,96	<u>42,11</u> 4209,32	<u>41,14</u> 4112,35	<u>0,14</u> 13,99	<u>0,83</u> 82,98	30 км.
350	+C1534-366 варіант 2	Шпилька 250 мм, д. 16 мм	шт	220	<u>102,33</u> 22512,60	<u>100,00</u> 22000,00	<u>0,32</u> 70,40	<u>2,01</u> 442,20	30 км.
351	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,006226	<u>51390,39</u> 319,96	<u>50030,14</u> 311,49	<u>352,6</u> 2,20	<u>1007,65</u> 6,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
352	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0054	<u>43889,66</u> 237,00	<u>42676,48</u> 230,45	<u>352,6</u> 1,90	<u>860,58</u> 4,65	30 км.
353	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000476	<u>41491,64</u> 19,75	<u>40325,48</u> 19,19	<u>352,6</u> 0,17	<u>813,56</u> 0,39	30 км.
354	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0003851	<u>37928,48</u> 14,61	<u>36832,18</u> 14,18	<u>352,6</u> 0,14	<u>743,7</u> 0,29	30 км.
355	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	27,64	<u>1633</u> 45136,12	<u>950,00</u> 26258,00	<u>650,98</u> 17993,09	<u>32,02</u> 885,03	30 км.
356	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	79,6605	<u>1316,1</u> 104841,18	<u>680,00</u> 54169,14	<u>610,29</u> 48616,01	<u>25,81</u> 2056,03	30 км.
357	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,02199	<u>1591,5</u> 35,00	<u>950,00</u> 20,89	<u>610,29</u> 13,42	<u>31,21</u> 0,69	30 км.
358	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,68	<u>441,14</u> 299,98	<u>427,15</u> 290,46	<u>5,34</u> 3,63	<u>8,65</u> 5,89	30 км.
359	&1517-1127- В4	Ящик з перекидним рубильником Іном=100А ЯПР-100 ІР54	шт	1	<u>5102,13</u> 5102,13	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>2,09</u> 2,09	<u>100,04</u> 100,04	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
360	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	55,9564	<u>3,51582</u> 196,73	<u>3,51582</u> 196,73			
361	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5924	<u>184,55</u> 109,33	<u>184,55</u> 109,33			
362	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1893	<u>186,09</u> 35,22	<u>186,09</u> 35,22			
		Разом	грн.		341,28	341,28			
		Разом по розділу III	грн.		21222702, 91	20518301, 84	289215,14	415185,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
IV. Устаткування									
363	&*15062-60481-2-У	Ємність на 600 літрів (продуктова)	шт	4	<u>6755,26</u> 27021,04	<u>6500,00</u> 26000,00	<u>195,00</u> 780,00	<u>60,26</u> 241,04	3%
364	&1511-5003-В1	Акумулятори 7А/год 12В	шт	2	<u>779,45</u> 1558,90	<u>750,00</u> 1500,00	<u>22,50</u> 45,00	<u>6,95</u> 13,90	3%
365	&1503-1127-1-5	Вимикач автоматичний ВА 47-29 1Р 10А х-ка С	шт	10	<u>98,73</u> 987,30	<u>95,00</u> 950,00	<u>2,85</u> 28,50	<u>0,88</u> 8,80	3%
366	&1503-1127-1-6	Вимикач автоматичний ВА 47-29 1Р 6А х-ка С	шт	2	<u>98,73</u> 197,46	<u>95,00</u> 190,00	<u>2,85</u> 5,70	<u>0,88</u> 1,76	3%
367	&1503-1127-1-9	Вимикач автоматичний ВА 47-29 3Р 16А х-ка С	шт	5	<u>228,64</u> 1143,20	<u>220,00</u> 1100,00	<u>6,60</u> 33,00	<u>2,04</u> 10,20	3%
368	&1503-1127-1-4	Вимикач автоматичний ВА 47-29 3Р 32А х-ка С	шт	1	<u>415,71</u> 415,71	<u>400,00</u> 400,00	<u>12,00</u> 12,00	<u>3,71</u> 3,71	3%
369	&*2402-301-1	Вогнегаситель порошковий ВП-5	шт	2	<u>706,7</u> 1413,40	<u>680,00</u> 1360,00	<u>20,40</u> 40,80	<u>6,30</u> 12,60	3%
370	&*1501-4001-17	Генератор Hyundai HY HY 13000LE	шт	1	<u>103927</u> 103927,00	<u>100000,00</u> 100000,00	<u>3000,00</u> 3000,00	<u>927,00</u> 927,00	3%
371	&*1715-114610	Двокамерний холодильник GORENJE NRK6191PW4 1850 x 600x 592	шт	1	<u>24942,48</u> 24942,48	<u>24000,00</u> 24000,00	<u>720,00</u> 720,00	<u>222,48</u> 222,48	3%
372	&1503-1127-1-8	Диференціальний автомат АВДТ-32 2Р С16	шт	1	<u>467,67</u> 467,67	<u>450,00</u> 450,00	<u>13,50</u> 13,50	<u>4,17</u> 4,17	3%
373	&1503-1127-1-7	Диференціальний автомат АВДТ-32 2Р С6	шт	1	<u>467,67</u> 467,67	<u>450,00</u> 450,00	<u>13,50</u> 13,50	<u>4,17</u> 4,17	3%
374	&*280222-110646	Ліжко двохярусне	шт.	25	<u>4655,93</u> 116398,25	<u>4480,00</u> 112000,00	<u>134,40</u> 3360,00	<u>41,53</u> 1038,25	3%
375	&*560103-2Н5	Лавка 1350 x450x650(h)	шт	159	<u>2286,39</u> 363536,01	<u>2200,00</u> 349800,00	<u>66,00</u> 10494,00	<u>20,39</u> 3242,01	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
376	&*241996-140211	Мікрохвильовка Gorenje MO 17 E1S	шт	1	<u>3741,37</u> 3741,37	<u>3600,00</u> 3600,00	<u>108,00</u> 108,00	<u>33,37</u> 33,37	3%
377	&1602-30127-9-1	Модуль GSM МЦА GSM	шт	1	<u>4468,86</u> 4468,86	<u>4300,00</u> 4300,00	<u>129,00</u> 129,00	<u>39,86</u> 39,86	3%
378	&1504-15222-B1	Модуль релейних ліній МРЛ 2.1.	шт	1	<u>987,31</u> 987,31	<u>950,00</u> 950,00	<u>28,50</u> 28,50	<u>8,81</u> 8,81	3%
379	&280222-140224	Підйомники для інвалідів на висоту 2 м НОГ «Інваком-МНС»	шт	1	<u>51963,5</u> 51963,50	<u>50000,00</u> 50000,00	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>463,50</u> 463,50	3%
380	&2402-4058-25	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	<u>22863,94</u> 22863,94	<u>22000,00</u> 22000,00	<u>660,00</u> 660,00	<u>203,94</u> 203,94	3%
381	&1507-3089-56	Світловий показчик ОСЗ-2 "Пожежа"	шт	2	<u>1247,12</u> 2494,24	<u>1200,00</u> 2400,00	<u>36,00</u> 72,00	<u>11,12</u> 22,24	3%
382	&1704-507242	Світлозвуковий оповіщувач Джміль -1	шт	1	<u>1039,27</u> 1039,27	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>30,00</u> 30,00	<u>9,27</u> 9,27	3%
383	&1602-50302	Сповіщувач ручний пожежний СПР "ТИРАС"	шт	3	<u>1558,91</u> 4676,73	<u>1500,00</u> 4500,00	<u>45,00</u> 135,00	<u>13,91</u> 41,73	3%
384	&*560110-2141	Стіл тумба з нержавіючої сталі 800x600x850 PromTime	шт	1	<u>9353,43</u> 9353,43	<u>9000,00</u> 9000,00	<u>270,00</u> 270,00	<u>83,43</u> 83,43	3%
385	&*1901-6126-2-1В	Стелаж Бюджет КД 1800x900x450 Меткас, 175 кг / полку, 5 полки, ДСП, фарбований, металевий	шт	8	<u>2494,25</u> 19954,00	<u>2400,00</u> 19200,00	<u>72,00</u> 576,00	<u>22,25</u> 178,00	3%
386	&*2403-160122	Чайник електричний Liberton LEK-6807	шт	1	<u>623,56</u> 623,56	<u>600,00</u> 600,00	<u>18,00</u> 18,00	<u>5,56</u> 5,56	3%
387	&1514-140-4222	Щит розподільний ЩРН-П-24	шт	2	<u>548,73</u> 1097,46	<u>528,00</u> 1056,00	<u>15,84</u> 31,68	<u>4,89</u> 9,78	3%
		Разом по розділу IV у тому числі устаткування, що не монується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн. грн.		765739,76 670910,54	736806,00 645560,00	22104,18 19366,80	6829,58 5983,74	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	11141,223					
		Стиснене повітря	м3	52,058					
		Мастильні матеріали	кг	143,623					
		Гідравлічна рідина	кг	30,367					
		Бензин	л	849,19					
		Дизельне паливо	л	1227,353					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,3652					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]