

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький.Коригування /2023

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на внутрішні мережі водопостачання та каналізації (додаткові роботи)

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький (додаткові роботи)

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість	142,122 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	41,368 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання В1,В2,Т3,Т4</b>									
		<b>ПІДВАЛ</b>									
1	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,92	<u>6852.88</u> 6852,88	- -	6305	6305	- -	<u>65.1600</u> -	<u>59.95</u> -
2	C113-1683 варіант 2	Труби VSplast PPR - AL- PIPE для теплої і холодної води діам. 32 з алюмінієвою фольгою	м	92	<u>66.76</u> -	- -	6142	-	- -	- -	- -
3	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,52	<u>7350.48</u> 7350,48	- -	3822	3822	- -	<u>70.9300</u> -	<u>36.88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C113-1356 варіант 1	Труби VSplast PPR - AL- PIPE для теплої і холодної води діам. 50*8,4мм	м	40	<u>319.90</u> -	-	12796	-	-	-	-
5	C113-1356 варіант 2	Труби VSplast PPR - AL- PIPE для теплої і холодної води діам. 50 з алюмінієвою фольгою	м	12	<u>506.92</u> -	-	6083	-	-	-	-
6	C113-1054 варіант 1	Трійник редуційний VSplast PPR ф50х32х50*1014	шт	2	<u>98.01</u> -	-	196	-	-	-	-
7	C113-989 варіант 1	Кутик 90град. VSplast ф50 мм	шт	15	<u>106.77</u> -	-	1602	-	-	-	-
8	C113-1282 варіант 1	Муфта зовнішня різьба, діаметром 50*1/2	шт	1	<u>444.47</u> -	-	444	-	-	-	-
9	C113-1282 варіант 2	Муфта VSplast PPR ф50мм	шт	2	<u>60.35</u> -	-	121	-	-	-	-
10	& C113-1881-B1 варіант 1	Хомут для труб SIGUR (комплект)2" 59-65 мм	шт	60	<u>52.09</u> -	-	3125	-	-	-	-
11	& C113-1881-B1 варіант 4	Хомут для труб 1 32-37мм	шт	6	<u>41.89</u> -	-	251	-	-	-	-
12	& C113-1881-B1 варіант 2	Хомут для труб 1"MB	шт	20	<u>45.21</u> -	-	904	-	-	-	-
13	& C113-1881-B1 варіант 3	Хомут для труб SIGUR (комплект)1 1/2" 47-52 мм	шт	4	<u>43.73</u> -	-	175	-	-	-	-
14	2405-1938 варіант 3	Стрижень різьбовий М 6мм (1м)	шт	20	<u>45.30</u> -	-	906	-	-	-	-
15	2405-1938 варіант 4	Стрижень різьбовий М8мм (1м)	шт	20	<u>69.84</u> -	-	1397	-	-	-	-
16	2405-1938 варіант 1	Стрижень різьбовий М 6мм (1м)	шт	20	<u>62.09</u> -	-	1242	-	-	-	-
17	2405-1938 варіант 2	Стрижень різьбовий М8мм (1м)	шт	20	<u>95.75</u> -	-	1915	-	-	-	-
18	C188888-17 варіант 9	Анкер латуний ф6мм	шт	50	<u>12.31</u> -	-	616	-	-	-	-
19	C188888-17 варіант 13	Анкер латуний ф6мм (паков)	шт	50	<u>9.04</u> -	-	452	-	-	-	-
20	C188888-17 варіант 10	Анкер латуний ф8мм	шт	50	<u>17.67</u> -	-	884	-	-	-	-
21	C113-1855 варіант 1	Різьба сталева діам. 50мм	шт	4	<u>88.71</u> -	-	355	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C111-1638 варіант 2	Круги відрізнi, діаметр 125x1,2x22 мм	шт	8	<u>63.63</u> -	-	509	-	-	-	-
23	C111-1638 варіант 9	Круги відрізнi, діаметр 230 x2,0x22мм	шт	3	<u>142.67</u> -	-	428	-	-	-	-
24	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних в існуючих підвальних трубопроводах	100 шт	0,02	<u>5129.69</u> 5129,69	-	103	103	-	<u>49.5000</u>	<u>0.99</u> -
25	C113-1873- 1Г варіант 1	Кран кульовий VSplast PPR діам. 50 мм	шт	2	<u>827.03</u> -	-	1654	-	-	-	-
26	KP15-19-6	Холодне і гаряче водопостачання В1,В2,Т3, Т4 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,12	<u>7739.09</u> 7739,09	-	929	929	-	<u>74.6800</u>	<u>8.96</u> -
27	C113-1686 варіант 1	Труби VSplast PPR - AL- PIPE для теплої і холодної води діам. 63x5,4 мм	м	12	<u>597.95</u> -	-	7175	-	-	-	-
28	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,33	<u>6852.88</u> 6852,88	-	2261	2261	-	<u>65.1600</u>	<u>21.5</u> -
29	C113-1683 варіант 1	Труби VSplast PPR - AL- PIPE для теплої і холодної води діам. 32x5,4 мм	м	1	<u>128.68</u> -	-	129	-	-	-	-
30	C113-1683 варіант 2	Труби VSplast PPR - AL- PIPE для теплої і холодної води діам. 32 з алюмінієвою фольгою	м	32	<u>66.76</u> -	-	2136	-	-	-	-
31	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>6211.34</u> 6211,34	-	124	124	-	<u>59.0600</u>	<u>1.18</u> -
32	C113-1682 варіант 1	Труби VSplast PPR - AL- PIPE для теплої і холодної води діам. 25x4.2 мм	м	2	<u>77.36</u> -	-	155	-	-	-	-
33	KP15-22-1	Установлення клапанів	100 шт	0,01	<u>5129.69</u> 5129,69	-	51	51	-	<u>49.5000</u>	<u>0.5</u> -
34	C1630-536 варіант 4	Клапан зворотного ходу води 1*6026	шт	1	<u>493.08</u> -	-	493	-	-	-	-
35	KB46-29-1	Пробивання в цегляних стінах отворів	100шт	0,13	<u>5909.28</u> 5909,28	-	768	768	-	<u>59.7500</u>	<u>7.77</u> -
36	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,13	<u>10999.36</u> 9649,18	-	1430	1254	-	<u>110.0500</u>	<u>14.31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,001437	<u>264646,44</u> 25233,64	- -	380	36	- -	<u>301,9100</u> -	<u>0,43</u> -
38	КБ16-6-6	ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ВОДОПРОВІД Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>6474,82</u> 6251,08	- -	518	500	- -	<u>61,0100</u> -	<u>4,88</u> -
39	С113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	8	<u>219,37</u> -	- -	1755	-	- -	- -	- -
40	С113-1720 варіант 1	Різьба ДУ-50 мм	шт	4	<u>64,68</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
41	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,022	<u>16201,17</u> 5918,16	- -	356	130	- -	<u>60,5500</u> -	<u>1,33</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					71346	16283	- -		<u>158,68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					71346	55063 16283 6014 7,02 1126 <b>77360</b>			
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>77360</b>				
		<b>Розділ 2. Вузол обліку</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	- -		- -
		<b>Всього по розділу 2</b>					-				
		<b>Розділ 3. Побутова каналізація К1</b>									
42	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,49	<u>7029,58</u> 7029,58	- -	3444	3444	- -	<u>65,8200</u> -	<u>32,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-2005 варіант 2	Труби для каналізації VSplast, D50x1, 8x1000МП	шт	10	<u>80.01</u> -	-	800	-	-	-	-
44	C113-2005 варіант 1	Труби для каналізації VSplast, D50x1, 8x2000МП	шт	12	<u>142.97</u> -	-	1716	-	-	-	-
45	C113-2005 варіант 3	Труби для каналізації VSplast, D50x1, 8x1500МП	шт	10	<u>142.97</u> -	-	1430	-	-	-	-
46	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,47	<u>6748.69</u> 6748,69	-	3172	3172	-	<u>63.1900</u>	<u>29.7</u>
47	C113-1206 варіант 2	Труби для каналізації VSplast,D110x2, 7x1000МП	шт	7	<u>216.78</u> -	-	1517	-	-	-	-
48	C113-1206 варіант 1	Труби для каналізації VSplast,D110x2, 7x1500МП	шт	4	<u>216.78</u> -	-	867	-	-	-	-
49	C113-1206 варіант 6	Труби для каналізації VSplast,D110x2, 7x2000МП	шт	7	<u>384.95</u> -	-	2695	-	-	-	-
50	C113-1206 варіант 7	Труби для каналізації VSplast,D110x2, 7x2000МП	шт	10	<u>572.66</u> -	-	5727	-	-	-	-
51	КР15-22-1	Установлення клапанів	100 шт	0,17	<u>5129.69</u> 5129,69	-	872	872	-	<u>49.5000</u>	<u>8.42</u>
52	C1630-536 варіант 3	Клапан зворотного ходу води, діам. 15 мм (1/2")6026	шт	17	<u>197.27</u> -	-	3354	-	-	-	-
53	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	3	<u>515.36</u> 426,30	-	1546	1279	-	<u>4.2600</u>	<u>12.78</u>
54	C113-2302 варіант 1	Клапан зворотній VSplast. діам. 110 мм (зовнішня каналізація) ВИПУСКИ КАНАЛІЗІЙНІ	шт	3	<u>2058.07</u> -	-	6174	-	-	-	-
55	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>21394.30</u> 21394,30	-	1925	1925	-	<u>261.8000</u>	<u>23.56</u>
56	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,09	<u>7092.42</u> 1430,94	-	638	129	-	<u>16.3200</u>	<u>1.47</u>
57	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,081	<u>12109.72</u> 12109,72	-	981	981	-	<u>150.4500</u>	<u>12.19</u>
58	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,06	<u>8232.28</u> 8232,28	-	494	494	-	<u>93.8900</u>	<u>5.63</u>
59	КР15-8-1	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі	100м	0,02	<u>4658.44</u> 4658,44	-	93	93	-	<u>53.1300</u>	<u>1.06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,01	<u>22483,49</u> 22483,49	- -	225	225	- -	<u>204.6000</u> -	<u>2.05</u> -
61	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2736,06</u> 2633,12	- -	2736	2633	- -	<u>26.9400</u> -	<u>26.94</u> -
62	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,00065	<u>264646,44</u> 25233,64	- -	172	16	- -	<u>301.9100</u> -	<u>0.2</u> -
63	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,006	<u>39085,28</u> 39085,28	- -	235	235	- -	<u>395.2000</u> -	<u>2.37</u> -
64	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160x4 мм	м	6	<u>1117,61</u> -	- -	6706	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 3					47519	15498	- -		<u>158,62</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					47519				<b>53296</b>
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>53296</b>				
		<b>Розділ 4. Демонтажні роботи</b>									
65	КБ16-7-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 100 мм	100м	0,12	<u>4476,61</u> 4476,61	- -	537	537	- -	<u>45.2640</u> -	<u>5.43</u> -
66	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>2500,43</u> 2500,43	- -	1750	1750	- -	<u>24.4040</u> -	<u>17.08</u> -
67	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,14	<u>5605,92</u> 5605,92	- -	785	785	- -	<u>61.0800</u> -	<u>8.55</u> -
68	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	<u>13477,89</u> 13477,89	- -	404	404	- -	<u>146.8500</u> -	<u>4.41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР15-3-2	Демонтаж мийок	100к-т	0,06	<u>9389.09</u> 9389,09	- -	563	563	- -	<u>102.3000</u> -	<u>6.14</u> -
70	КБ16-5-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,27	<u>5472.98</u> 5472,98	- -	1478	1478	- -	<u>50.5120</u> -	<u>13.64</u> -
71	КБ16-5-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,07	<u>4975.43</u> 4975,43	- -	348	348	- -	<u>45.9200</u> -	<u>3.21</u> -
72	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,602	<u>3527.00</u> -	- -	2123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5865	5865	- -		<u>58.46</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					5865 5865 2184 2,54 407 <b>8049</b>				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2123				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>8049</b>				
		<b>Розділ 5. Підключення пральних машин</b>									
73	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>5951.57</u> 5951,57	- -	595	595	- -	<u>56.5900</u> -	<u>5.66</u> -
74	С113-1689 варіант 1	Труби VSplast PPR - AL- PIPE для теплої і холодної води діам. 20x3,4 мм	м	10	<u>49.00</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
75	С113-1705 варіант 3	Кутик 90 град. діам. 20 мм	шт	4	<u>7.18</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
76	С113-1737 варіант 1	Трійник VSplast PPR 20***1013	шт	2	<u>10.26</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					89129 38651 14342 16,93 2717 <b>142122</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- <b>Всього по кошторису</b>					2123  <b>142122</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>402,24</b> <b>41368</b>				

Склав


 \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
М.І.Сороквашин

Перевірив

 \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]