

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці
40-30-05/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Освітлення
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 659,870 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,91067 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 145,487 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	5,3	<u>428,48</u> 428,48	-	2271	2271	-	<u>6,8700</u>	<u>36,41</u>
2	КБ6-1-14 н2=1,15	Улаштування фундаментів для стовпів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,035	<u>324832,88</u> 55800,32	-	11369	1953	-	<u>807,5300</u>	<u>28,26</u>
3	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,36	<u>8974,51</u> 8457,59	<u>244,77</u> 56,20	3231	3045	<u>88</u> 20	<u>119,3900</u> 0,5822	<u>42,98</u> 0,21
4	& С1419-62-3 варіант 2	Закладна деталь	шт	53	<u>706,04</u>	-	37420	-	-	-	-
5	КБ33-259-2	Установлення опор металевих вагою до 0, 25 т	опора	53	<u>600,44</u> 133,89	<u>464,80</u> 74,30	31823	7096	<u>24634</u> 3938	<u>1,8900</u> 0,8561	<u>100,17</u> 45,37
6	& С113-42-2 варіант 1	Стовп металевий для освітлення	шт	53	<u>3450,69</u>	-	182887	-	-	-	-
7	КМ8-636-2	Монтаж світильника	шт	53	<u>716,80</u> 716,80	-	37990	37990	-	<u>10,0000</u>	<u>530</u>
8	С1547-3 варіант 1	Світильник вуличний	шт	53	<u>2491,43</u>	-	132046	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	КР17-5-3	Прокладання проводів	100м	8,5	<u>2124,57</u> 2095,11	-	18059	17808	-	<u>30,3200</u>	<u>257,72</u>	
10	С1545-194 варіант 1	Провід 3х2,5	м	850	<u>33,14</u>	-	28169	-	-	-	-	
11	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	8,5	<u>7213,78</u> 5314,79	<u>46,32</u> 38,66	61317	45176	<u>394</u> 329	<u>71,5700</u> 0,4995	<u>608,35</u> 4,25	
12 & 13	С1545-315-1 варіант 1	Провід з мідним жилами ВВПнг 3х2,5 мм2	км	0,8755	<u>33975,93</u>	-	29746	-	-	-	-	
13	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	8,5	<u>796,48</u> 649,35	<u>8,24</u> 6,87	6770	5519	<u>70</u> 58	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>81,94</u> 0,75	
14	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	875,5	<u>10,62</u>	-	9298	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по кошторису							592396	120858	<u>25186</u> 4345		<u>1685,83</u> 50,58	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							592396					

Всього по кошторису							659870					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1910,67					
Кошторисна заробітна плата, грн.							145487					

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]