

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вулиці Олени Пчілки, 4 в м. Ковель Волинської області 080/0523

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Заходи із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, ганків

Капітальний ремонт (тепломодернізація) будівлі центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вулиці Олени Пчілки, 4 в м. Ковель Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19154,380 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 23,78501 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1848,193 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-80-2	Стіни Опорядження стін фасадів та відкосів металосайдингом з утепленням з рихтувань	100 м2	61,3	<u>171602.81</u> 17207,63	<u>315.89</u> 126,70	10519252	1054828	<u>19364</u> 7767	<u>231.1300</u> 1,6332	<u>14168.27</u> 100,12
2	С126-1288 варіант 2	Сайдинг сталевий з полімерним покриттям	м2	7233,4	<u>821.21</u> -	<u>-</u> -	5940140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР1-18-2	ЦОКОЛЬ Підземна частина Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,65	<u>18069.05</u> 18069,05	<u>-</u> -	11745	11745	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>195.59</u> -
4	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,65	<u>11433.52</u> 11433,52	<u>-</u> -	7432	7432	<u>-</u> -	<u>190.4000</u> -	<u>123.76</u> -
5	КР12-27-1	Ґрунтування ґрунтовою глибокого проникнення Ceresit СТ 17	100м2	2,6	<u>685.50</u> 549,94	<u>135.56</u> 34,29	1782	1430	<u>352</u> 89	<u>8.3400</u> 0,4715	<u>21.68</u> 1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	16,1	<u>434,22</u>	-	6991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ26-35-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Теплоізоляція виробами з пінопласту фундаментів на клею	1 м3	13	<u>3894,48</u> 2526,01	-	50628	32838	-	<u>33.4305</u>	<u>434,6</u>
						-			-	-	-
8	& C111- 1709-4	Плити пінополістирольні екструдовані товщ.50мм	м2	273	<u>270,46</u>	-	73836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C126- 1236-А	Дюбелі для утеплення	шт	1300	<u>1,96</u>	-	2548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,6	<u>18025,72</u> 2485,89	<u>8,18</u> 6,81	46867	6463	<u>21</u> 18	<u>33.3900</u> 0,0888	<u>86,81</u> 0,23
11	КБ15-184-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Гідроізоляція "Cerezit CR 66"	100м2	2,6	<u>22015,95</u> 6356,88	-	57241	16528	-	<u>90.5280</u>	<u>235,37</u>
						-			-	-	-
		Надземна частина									
12	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною з опорядженням декоративним розчином	100 м2	3,2	<u>106337,02</u> 38500,78	-	340278	123202	-	<u>480.5390</u>	<u>1537,72</u>
						-			-	-	-
		Водостічна система									
13	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	4,612	<u>11845,05</u> 4026,33	-	54629	18569	-	<u>55.3600</u>	<u>255,32</u>
						-			-	-	-
14	& C113-943- 1 варіант 1	Воронки	шт	27	<u>254,82</u>	-	6880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C113-943- 1А	Коліна	шт	108	<u>254,82</u>	-	27521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C113- 1896-1 варіант 1	Труби водостічні	м	484,26	<u>244,86</u>	-	118576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C113-943- 2 варіант 1	Хомут труби	шт	922	<u>159,14</u>	-	146727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Розділ 1. Ганок											
18	КБ9-75-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Виготовлення металоконструкцій	т	0,466	<u>21697,62</u> 14720,55	<u>4939,51</u> 158,39	10111	6860	<u>2302</u> 74	<u>202.4000</u> 2,1528	<u>94,32</u> 1
19	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, діаметр умовного проходу 50 мм	м	102,5	<u>186,34</u>	-	19100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, діаметр умовного проходу 18 мм	м	110,4	<u>99,27</u>	-	10959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,466	<u>12467.12</u> 7403,74	<u>3958.52</u> 503,54	5810	3450	<u>1845</u> 235	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>41.34</u> 2,48
22	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази Козирек	100м2	0,424	<u>13570.31</u> 8607,57	<u>20.44</u> 17,03	5754	3650	<u>9</u> 7	<u>122.5800</u> 0,2220	<u>51.97</u> 0,09
23	КБ9-75-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Виготовлення металоконструкцій	т	0,84	<u>21697.62</u> 14720,55	<u>4939.51</u> 158,39	18226	12365	<u>4149</u> 133	<u>202.4000</u> 2,1528	<u>170.02</u> 1,81
24	С113-6 варіант 2	Кутник 40x40x2	м	78	<u>146.04</u> -	<u>-</u> -	11391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С113-2 варіант 2	Кутник 40x25x2	м	280	<u>99.27</u> -	<u>-</u> -	27796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,84	<u>12467.12</u> 7403,74	<u>3958.52</u> 503,54	10472	6219	<u>3325</u> 423	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>74.52</u> 4,47
27	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,622	<u>13570.31</u> 8607,57	<u>20.44</u> 17,03	8441	5354	<u>13</u> 11	<u>122.5800</u> 0,2220	<u>76.24</u> 0,14
28	КБ9-42-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,5	<u>5556.81</u> 3947,06	<u>590.73</u> 161,05	2778	1974	<u>295</u> 81	<u>58.3280</u> 2,1633	<u>29.16</u> 1,08
29	& С111-826-1А варіант 2	Металопрофіль	м2	57,5	<u>490.47</u> -	<u>-</u> -	28202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С112-9-6 варіант 3	Кутова планка	м	12	<u>165.26</u> -	<u>-</u> -	1983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-115-1А варіант 1	Гвинт самонарізний даховий	шт	350	<u>4.89</u> -	<u>-</u> -	1712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР18-1-2	ВІДМОСТКА Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,725	<u>13572.76</u> 12789,45	<u>783.31</u> 206,83	9840	9272	<u>568</u> 150	<u>212.9800</u> 2,5461	<u>154.41</u> 1,85
33	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	5,9	<u>4846.04</u> 4846,04	<u>-</u> -	28592	28592	<u>-</u> -	<u>80.7000</u> -	<u>476.13</u> -
34	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр.10-20мм при товщині шару 12 см	100м2	2,9	<u>22830.42</u> 1891,96	<u>631.94</u> 166,87	66208	5487	<u>1833</u> 484	<u>28.9600</u> 2,0541	<u>83.98</u> 5,96
35	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів зі щебеню, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до норми 27-17-3 (до товщ.10см)	100м2	-5,8	<u>1508.87</u> -	<u>56.76</u> 14,99	-8751	-	<u>-329</u> -87	<u>-</u> 0,1845	<u>-</u> -1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням висівко-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,29	<u>583684.27</u> 76481,61	<u>11394.87</u> 3393,23	169268	22180	<u>3305</u> 984	<u>1063.8700</u> 49,1542	<u>308.52</u> 14,25
37	& С1426-11788-1Б варіант 2	Плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, бетон В35 [М450] [МР3200]	м2	203	<u>388.33</u> -	- -	78831	-	- -	- -	- -
38	& С1426-11788-1Б варіант 3	Плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, бетон В35 [М450] [МР3200] (від розбирання)	м2	87	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
39	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,7	<u>6288.95</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	10691	9108	<u>1062</u> 237	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>138.13</u> 2,47
40	& С1416-8684-3 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	170	<u>308.25</u> -	- -	52403	-	- -	- -	- -
41	КБ6-47-18	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	100 м3	0,000425	<u>97155.67</u> 15471,88	<u>6546.42</u> 3149,51	41	7	<u>3</u> 1	<u>257.6500</u> 47,7615	<u>0.11</u> 0,02
42	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0816	<u>275344.76</u> 18129,70	<u>3313.36</u> 2264,98	22468	1479	<u>270</u> 185	<u>301.9100</u> 34,3470	<u>24.64</u> 2,8
43	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	32	<u>8273.92</u> 4841,55	- -	264765	154930	- -	<u>72.5000</u> -	<u>2320</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					857091	270927	<u>18650</u> 2918		<u>4043.49</u> 37,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					857091		567514		273845
							165956		496,35		57263
							1023047				
		Всього по розділу 1					1023047				
		Разом прямі витрати по кошторису					18270164	1543962	<u>38387</u> 10792		<u>21102.61</u> 138,93
		Разом будівельні роботи, грн.					18270164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					16687815 1554754 884216 2543,47 293439 19154380				
		Всього по кошторису					19154380				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					23785,01 1848193				

Склав _____ Бачинський І.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шворак І.Я.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]