

Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області (Коригування)

29

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на прокладання труби у траншеї
Реконструкція дюкеру L-200м

Основа:
 креслення (специфікації) № 29 - 01.01 - ГР2

Кошторисна вартість 3761,971 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,19874 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 172,672 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Траншея											
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.25 к(ЕММ)=1,05 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при роботі на водогосподарському будівництві /при розробці траншей/	1000м3	1,416	<u>46746,44</u> 1335,27	<u>45411,17</u> 10948,77	66193	1891	<u>64302</u> 15503	<u>22,2360</u> 138,6731	<u>31,49</u> 196,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.25 к(ЕММ)=1,05 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.48 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при роботі на водогосподарському будівництві /при розробці траншей/, у вибоях із мокрою глинистою підшовою, з пересуванням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу	1000м3	0,354	<u>56095,73</u> 1602,33	<u>54493,40</u> 13138,53	19858	567	<u>19291</u> 4651	<u>26,6832</u> 166,4077	<u>9,45</u> 58,91
3	КБ22-8-18	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 1200 мм	1000м	0,2	<u>663291,70</u> 145360,11	<u>517931,59</u> 32005,45	132658	29072	<u>103586</u> 6401	<u>1814,2800</u> 365,9780	<u>362,86</u> 73,2
4	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 50 км	т	59,68	<u>422,12</u> -	<u>422,12</u> -	25192	-	<u>25192</u> -	-	-
5	КБ22-8-18	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 1200 мм	1000м	0,147	<u>1326312,2</u> 3 242266,86	<u>943924,07</u> 61436,07	194968	35613	<u>138757</u> 9031	<u>3023,8000</u> 739,2441	<u>444,5</u> 108,67
6	С113-280	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1220 мм, товщина стінки 10 мм	м	147,588	<u>21308,50</u> -	-	3144879	-	-	-	-
7	КБ1-166-2	Зворотня засипка вручну траншеї м'яким ґрунтом (підбиття пазух навколо труби на 0, 2м)	100м3	2,4	<u>9554,18</u> 9554,18	-	22930	22930	-	<u>165,2400</u> -	<u>396,58</u> -
8	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.25 к(ЕММ)=1,05	Зворотня засипка механізованим способом траншеї м'яким ґрунтом на 0.3 м вище труби екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при роботі на водогосподарському будівництві	1000м3	1,46725	<u>38955,37</u> 1112,73	<u>37842,64</u> 9123,98	57157	1633	<u>55524</u> 13387	<u>18,5300</u> 115,5609	<u>27,19</u> 169,56
9	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	2,4	<u>7899,40</u> 1390,02	<u>6509,38</u> 1720,47	18959	3336	<u>15623</u> 4129	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>50,59</u> 56,77
		Разом прямі витрати по розділу 1					3682794	95042	<u>422275</u> 53102		<u>1322,66</u> 663,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3682794				3165477 148144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					79177 212,61 24528 3761971				
		----- Всього по розділу 1					3761971				
		Разом прямі витрати по кошторису					3682794	95042	422275 53102		1322,66 663,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3682794 3165477 148144 79177 212,61 24528 3761971				
		----- Всього по кошторису					3761971				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2198,74 172672				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]