

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А.  
02/08-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
**на благоустрій**  
**Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ГП1 - ГП5

Кошторисна вартість 298,157 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,26775 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 20,371 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Тип-1 (133,0 м2)</b>											
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,133	<u>29365.10</u> 889,29	<u>24244.88</u> 3376,17	3906	118	<u>3225</u> 449	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>1.94</u> 4,68
2	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню 20-40мм за товщини 15 см	1000м2	0,133	<u>379312.70</u> 1841,40	<u>12433.86</u> 1970,11	50449	245	<u>1654</u> 262	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>3.76</u> 2,84
3	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,133	<u>414040.66</u> 2084,83	<u>17592.99</u> 2734,31	55067	277	<u>2340</u> 364	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>4.26</u> 3,93
4	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,133	<u>123599.37</u> -	<u>1779.89</u> 227,45	-16439	-	<u>-237</u> -30	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,36
5	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,133	<u>8484.07</u> 2700,73	<u>5783.34</u> 787,86	1128	359	<u>769</u> 105	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>5.78</u> 1,08
6	& С111-542-1-1Э0 варіант 2	Геотекстиль	м2	146,3	<u>41.13</u> -	<u>-</u> -	6017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,133	<u>59395.77</u> 48925,82	<u>8154.45</u> 945,44	7900	6507	<u>1085</u> 126	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>89.22</u> 1,65			
8	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні (ФЕМ) товщ.0,06м	м2	122,21	<u>514.57</u> -	-	62886	-	-	-	-			
9	С1426-11789 варіант 3	Плитки тактильні	м2	12,12	<u>1283.95</u> -	-	15561	-	-	-	-			
10	& С111-1891-5	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	8,47	<u>3197.48</u> -	-	27083	-	-	-	-			
11	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,4	<u>6663.37</u> 5434,81	<u>626.55</u> 141,22	9329	7609	<u>877</u> 198	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>113.75</u> 2,04			
12	& К589921-А001-1-5Т варіант 2	Камені бетонні бортові БР100.20.8	шт	140	<u>213.41</u> -	-	29877	-	-	-	-			
13	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові С25/30 F200	м3	6,72	<u>4649.73</u> -	-	31246	-	-	-	-			
14	ПВ1-1-3	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу до 300 мм	100 м	0,03	<u>4549.19</u> 4549,19	-	136	136	-	<u>68.0100</u> -	<u>2.04</u> -			
15	& С111-1301-113 варіант 2	Лоток полімерцементний водовідвідний довжиною 1,5 м	шт	3	<u>1148.80</u> -	-	3446	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 1							287592	15251	<u>9713</u> 1474		<u>220.75</u> 15,86			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							287592		262628	16725	10565	31,14	3646	<b>298157</b>
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>298157</b>							
Разом прямі витрати по кошторису							287592	15251	<u>9713</u> 1474		<u>220.75</u> 15,86			
Разом будівельні роботи, грн.							287592							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					262628 16725 10565 31,14 3646 <b>298157</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>298157</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>267,75</b> <b>20371</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Ішук Л.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]