

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль Коригування 2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05  
на Слабоструминні системи.  
Загально-будівельні роботи.**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

6,761 тис. грн.  
0,01593 тис.люд.год.  
1,318 тис. грн.  
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,07	<u>2635,81</u> 2635,81	-	185	185	-	<u>32,8000</u>	<u>2,3</u>
2	2405-1470 варіант 2	Кабель-канал 40*25	1м	7	<u>1,00</u> -	-	7	-	-	-	-
3	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	100м	0,61	<u>514,89</u> 514,89	-	314	314	-	<u>6,2600</u>	<u>3,82</u>
4	& С1545-194-1 варіант 22	Кабель КПВ-ВП (350) 4*2*0,50 (U/UTP-cat. 5E), 305м.	м	46	<u>17,66</u> -	-	812	-	-	-	-
5	& С123-20-60	Провід ПВС 3 x 1,5	м	15	<u>38,50</u> -	-	578	-	-	-	-
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів], маса до 5 кг	шт	4	<u>130,08</u> 130,08	-	520	520	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
7	С1511-16 варіант 1	Модуль RJ-45 ОК-Net Cat 6	шт	4	<u>188,60</u> -	-	754	-	-	-	-
8	КБ21-31-3 Н2 і Н4=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>2922,66</u> 2922,66	-	29	29	-	<u>36,8000</u>	<u>0,37</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1512-5 варіант 4	Коробка розподільча зов.	шт	1	68,55	-	69	-	-	-	-
10	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	2640,88	-	53	53	-	35,4100	0,71
11	& C1512-13-1	Розетка комп'ютерна RJ45 зовнішня 2P ОК- net	шт	2	203,88	-	408	-	-	-	-
12	& 1504-19165-2	Колодка розеточна 5P+z 220V	шт	3	246,70	-	740	-	-	-	-
13	KP17-18-1	Установлення дзвоників	100к-т	0,01	8267,94	-	83	83	-	110,8600	1,11
14	& 1602-50114-5	Бездротовий дзвінок для інвалідів	шт	1	476,90	-	477	-	-	-	-
15	& C111-132-25-Л	Патч-корд RJ 45-1m	шт	15	32,33	-	485	-	-	-	-
16	& 1602-50114-6	Миша бездротова iMICE G6	шт	1	485,00	-	485	-	-	-	-
17	KB46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,01	31319,50	-	313	59	-	65,6700	0,66
		Разом прямі витрати по кошторису					6312	1243	-		15,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6312				
							5069				
							1243				
							449				
							0,56				
							75				
							<b>6761</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>6761</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>15,93</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1318				

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]