

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Електромонтажні роботи

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 . Залишок робіт станом на 14.08. 2025

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 110,235 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25514 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,960 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання											
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2420,25</u> 1328,02	<u>654,57</u> 248,71	2420	1328	<u>655</u> 249	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
2	С1514-1/1	Щит ЩМП-4-0 74 У2 металевий навісний з замком	шт	1	<u>2720,70</u> -	-	2721	-	-	-	-
3	С1510-1/1	Шина нульова	шт	1	<u>40,83</u> -	-	41	-	-	-	-
4	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>29052,87</u> 24669,23	-	872	740	-	<u>207,2000</u> -	<u>6,22</u> -
5	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,06	<u>39151,43</u> 34408,19	-	2349	2064	-	<u>285,6400</u> -	<u>17,14</u> -
6	С1547-16/9	Автоматичний 1-полюсний вимикач , номінальний струм 40 А	шт	2	<u>714,20</u> -	-	1428	-	-	-	-
7	С1547-16/11	Вимикач автоматичний , кількість полюсів 2, номінальний струм 32А	шт	2	<u>132,80</u> -	-	266	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1547-16/10	Вимикач автоматичний , кількість полюсів 2, номінальний струм 25А	шт	1	<u>115,77</u>	-	116	-	-	-	-
9	C1547-16/12	Вимикач автоматичний , кількість полюсів 2, номінальний струм 4А	шт	2	<u>92,00</u>	-	184	-	-	-	-
10	C1547-16/8	Контактор Іn=32А, 3полюса	шт	2	<u>2380,20</u>	-	4760	-	-	-	-
11	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	5	<u>199,58</u>	-	998	998	-	<u>1,6000</u>	<u>8</u>
12	C1547-12/1	Реле контролю напруги HRN-33 Uk=220В AC, 50Гц	шт	2	<u>1334,60</u>	-	2669	-	-	-	-
13	C1547-12/2	Реле часу Unum=12-240В AC, 50Гц	шт	2	<u>2436,20</u>	-	4872	-	-	-	-
14	C1547-12/3	Реле промислове D-SERIES DRI, 2CO, U=220В AC	шт	1	<u>2465,44</u>	-	2465	-	-	-	-
15	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів	100шт	0,02	<u>18762,21</u>	<u>1683,87</u>	375	337	<u>34</u>	<u>131,2000</u>	<u>2,62</u>
16	1602-30072/1	Арматура світлосигнальна світлодіодна 230В	комплект	2	<u>614,00</u>	-	1228	-	-	-	-
17	KM8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>120,62</u>	<u>9,99</u>	121	103	<u>10</u>	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
18	C1630-1451/1	Лічильник однофазний електричної енергії багатотарифний NIK 2104 AP2T.1802.MC.11	шт	1	<u>3233,24</u>	-	3233	-	-	-	-
19	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>29052,87</u>	-	6392	5427	-	<u>207,2000</u>	<u>45,58</u>
20	& C1504-10122/1	Вимикач автоматичний однополюсний PL6, Іn=20А, хар-ка "С"	шт	1	<u>188,90</u>	-	189	-	-	-	-
21	& C1504-10122/3	Вимикач автоматичний однополюсний PL6, Іn=10А, хар-ка "С"	шт	1	<u>183,80</u>	-	184	-	-	-	-
22	& C1504-10122/2	Вимикач автоматичний однополюсний PL6, Іn=6А, хар-ка "С"	шт	9	<u>163,40</u>	-	1471	-	-	-	-
23	& C1504-10122/4	Вимикач автоматичний однополюсний PL6, Іn=2А, хар-ка "С"	шт	2	<u>122,60</u>	-	245	-	-	-	-
24	& C1504-10122/5	Вимикач автоматичний однофазний диференційний PFL6, Іn=16А, Ідиф=30мА	шт	1	<u>1734,20</u>	-	1734	-	-	-	-
25	C1547-16/13	Контактор Іn=7А, 3полюса	шт	4	<u>1032,44</u>	-	4130	-	-	-	-
26	C1547-15/1	Перемикач трьохпозиційний з поворотною ручкою, з фіксацією M22-WRLK3-W	шт	4	<u>571,22</u>	-	2285	-	-	-	-
27	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів	100шт	0,05	<u>18762,21</u>	<u>1683,87</u>	938	843	<u>84</u>	<u>131,2000</u>	<u>6,56</u>
28	1602-30072/1	Арматура світлосигнальна світлодіодна 230В	комплект	5	<u>614,00</u>	-	3070	-	<u>33</u>	<u>4,5967</u>	<u>0,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					51756	11840	<u>783</u> 299		<u>97,25</u> 2,1
		Разом устаткування, грн.					4298				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					169				
		Всього устаткування, грн.					4467				
		Разом будівельні роботи, грн.					47458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34835				
		всього заробітна плата, грн.					12139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1833				
		Всього будівельні роботи, грн.					53114				

		Всього по розділу 1					57581				
		Розділ 2. Світлотехнічні вироби									
29	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2827,67</u> 2796,50	-	57	56	-	<u>25,3100</u>	<u>0,51</u>
30	С1547-6/1	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки 10А ІР54.	шт	1	<u>204,10</u>	-	204	-	-	-	-
31	С1547-6/2	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки 10А ІР54	шт	1	<u>204,10</u>	-	204	-	-	-	-
32	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2796,50</u> 2796,50	-	28	28	-	<u>25,3100</u>	<u>0,25</u>
33	С1512-13/1	Розетка одинарна з заземлюючим контактом 16А	шт	1	<u>137,71</u>	-	138	-	-	-	-
34	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,05	<u>4329,89</u> 4329,89	-	216	216	-	<u>36,8000</u>	<u>1,84</u>
35	С1512-1/1	Коробка розподільча 80x80x0,4 ІР44	шт	5	<u>53,05</u>	-	265	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1112	300	-		<u>2,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					812				
		всього заробітна плата, грн.					300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					146 0,25 49 1258				
		----- Всього по розділу 2					1258				
		Розділ 3. Електромонтажні пристрої і вироби									
36	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2	<u>6451,64</u> 4736,30	<u>205,15</u> 72,11	12903	9473	<u>410</u> 144	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>84,66</u> 1,03
37	C113-2125/2	Труба гофрована, що не поширює горіння д. 16 мм	м	30	<u>16,36</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-2125/3	Труба жорстка гладкостінна, що не поширює горіння д. 20мм	м	70	<u>30,64</u> -	<u>-</u> -	2145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-2125/4	Труба жорстка гладкостінна, що не поширює горіння д. 25мм	м	100	<u>38,80</u> -	<u>-</u> -	3880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1792/1	Муфта гнучка труба-труба д.25	шт	10	<u>127,54</u> -	<u>-</u> -	1275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1792/2	Муфта гнучка труба-коробка діам. 20 мм	шт	10	<u>114,79</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1792/3	Муфта для туб діам. 25 мм	шт	30	<u>9,83</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-1792/4	Муфта для туб діам. 20 мм	шт	30	<u>7,38</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1774/1	Перехід армована труба-коробка д.20	шт	10	<u>67,44</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C1110-15/1	Тримач для труб з хомутом д.25	100шт	0,8	<u>525,13</u> -	<u>-</u> -	420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C1110-15/2	Тримач для труб з хомутом д.20	100шт	0,8	<u>372,13</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					23750	9473	<u>410</u> 144		<u>84,66</u> 1,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					23750 13867 9617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4732 8,31 1607 28482				
		----- Всього по розділу 3					28482				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
47	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>4744,00</u> 2924,40	<u>392,71</u> 149,78	1898	1170	<u>157</u> 60	<u>24,0000</u> 1,0434	<u>9,6</u> 0,42
48	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	<u>2700,40</u> 1949,60	<u>559,28</u> 219,76	5401	3899	<u>1119</u> 440	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>32</u> 3,08
49	15093-35103/1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 4x1,5 мм2	1000м	0,015	<u>42457,03</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	15093-35103/2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3x1,5 мм2	1000м	0,125	<u>38887,03</u> -	<u>-</u> -	4861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	15093-35103/3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3x6 мм2	1000м	0,015	<u>88425,03</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	15093-35103/4	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3x10 мм2	1000м	0,03	<u>203300,83</u> -	<u>-</u> -	6099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С157-260	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,5 мм2	1000м	0,055	<u>1634,37</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					20312	5069	<u>1276</u> 500		<u>41,6</u> 3,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20312 13967 5569 2602 4,37 846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					22914					

		Всього по розділу 4					22914					
		Разом прямі витрати по кошторису					96930	26682	<u>2469</u>			<u>226,11</u>
		Разом устаткування, грн.					4298		943			6,63
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					169					
		Всього устаткування, грн.					4467					
		Разом будівельні роботи, грн.					92632					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63481					
		всього заробітна плата, грн.					27625					
		Загальновиробничі витрати, грн.					13136					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,4					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4335					
		Всього будівельні роботи, грн.					105768					

		Всього по кошторису					110235					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					255,14					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31960					

Склав

Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГПІ Б.О.Шевченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]