

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с.

Сенча Миргородського району Полтавської області. Коригування
2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на благоустрій території**

Алея пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 514,167 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,85364 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,029 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття тип-1 пішохідна зона (тротуари) Примітка: земляні роботи див. рекультивация земель (0,28*226м2=64 м3)									
1	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,13	<u>8290,47</u> 1434,49	<u>6855,98</u> 1775,40	9368	1621	<u>7747</u> 2006	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>23,82</u> 26,73
2	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,226	<u>9319,50</u> 2510,82	<u>6808,68</u> 1004,13	2106	567	<u>1539</u> 227	<u>39,0000</u> 10,0219	<u>8,81</u> 2,26
3	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	28,5	<u>1540,08</u> -	- -	43892	-	- -	- -	- -
4	KP1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,285	<u>9871,32</u> 1712,14	<u>8159,18</u> 2112,87	2813	488	<u>2325</u> 602	<u>25,1600</u> 28,1520	<u>7,17</u> 8,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,045	<u>9319,50</u> 2510,82	<u>6808,68</u> 1004,13	419	113	<u>306</u> 45	<u>39,0000</u> 10,0219	<u>1,76</u> 0,45
6	С1421-9457 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	5,7	<u>1489,08</u> -	- -	8488	-	- -	- -	- -
7	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,057	<u>9871,32</u> 1712,14	<u>8159,18</u> 2112,87	563	98	<u>465</u> 120	<u>25,1600</u> 28,1520	<u>1,43</u> 1,6
8	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,226	<u>173,73</u> 173,73	- -	39	39	- -	<u>2,5530</u> -	<u>0,58</u> -
9	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 120 г/м2	м2	233,7	<u>25,17</u> -	- -	5882	-	- -	- -	- -
10	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,09	<u>9319,50</u> 2510,82	<u>6808,68</u> 1004,13	839	226	<u>613</u> 90	<u>39,0000</u> 10,0219	<u>3,51</u> 0,9
11	С1421-9599 варіант 1	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	11,3	<u>1082,84</u> -	- -	12236	-	- -	- -	- -
12	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,113	<u>9871,32</u> 1712,14	<u>8159,18</u> 2112,87	1115	193	<u>922</u> 239	<u>25,1600</u> 28,1520	<u>2,84</u> 3,18
13	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,136	<u>9319,50</u> 2510,82	<u>6808,68</u> 1004,13	1267	341	<u>926</u> 137	<u>39,0000</u> 10,0219	<u>5,3</u> 1,36
14	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	17,1	<u>3000,84</u> -	- -	51314	-	- -	- -	- -
15	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,171	<u>9871,32</u> 1712,14	<u>8159,18</u> 2112,87	1688	293	<u>1395</u> 361	<u>25,1600</u> 28,1520	<u>4,3</u> 4,81
16	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	2,26	<u>9311,85</u> 8992,49	<u>214,11</u> 55,26	21045	20323	<u>484</u> 125	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>270,79</u> 1,49
17	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	12,5	<u>3000,84</u> -	- -	37511	-	- -	- -	- -
18	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні Паттерн (нуоро) Золотий Мандарин h=60мм клас бетону В35	м2	228,3	<u>713,49</u> -	- -	162890	-	- -	- -	- -
19	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	80	<u>45,82</u> 44,28	- -	3666	3542	- -	<u>0,5900</u> -	<u>47,2</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							367141	27844	<u>16722</u> 3952		<u>377,51</u> 50,8
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							367141				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							322575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31796 18170 51,39 6119 385311				
		----- Всього по розділу 1					385311				
20	KP1-18-2	Розділ 2. Бордюр тротуарний Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,08	<u>18646,77</u> 18646,77	- -	1492 -	1492	- -	<u>300,9000</u> -	<u>24,07</u> -
21	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	167,5	<u>328,54</u> 88,24	- -	55030 -	14780	- -	<u>1,3200</u> -	<u>221,1</u> -
22 & C1421-10427-1	варіант 1	Бордюр парковий 1000x80x200 графіт	м	167,5	<u>264,82</u> -	- -	44357 -	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					100879	16272	- -		<u>245,17</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100879 84607 16272 9949 29,42 3503 110828				
		----- Всього по розділу 2					110828				
23	KP1-14-1	Розділ 3. Тактильна плитка Примітка: земляні роботи див. рекультивация земель (0,28*3,2м2=0,9 м3) Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02	<u>8290,47</u> 1434,49	<u>6855,98</u> 1775,40	166	29	<u>137</u> 36	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,42</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,003	<u>9319,50</u> 2510,82	<u>6808,68</u> 1004,13	28	8	<u>20</u> 3	<u>39,0000</u> 10,0219	<u>0,12</u> 0,03
25	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,4	<u>1540,08</u> -	- -	616	-	- -	- -	- -
26	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,004	<u>9871,32</u> 1712,14	<u>8159,18</u> 2112,87	39	7	<u>32</u> 8	<u>25,1600</u> 28,1520	<u>0,1</u> 0,11
27	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,001	<u>9319,50</u> 2510,82	<u>6808,68</u> 1004,13	9	3	<u>6</u> 1	<u>39,0000</u> 10,0219	<u>0,04</u> 0,01
28	С1421-9457 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	0,13	<u>1489,08</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
29	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,0013	<u>9871,32</u> 1712,14	<u>8159,18</u> 2112,87	13	2	<u>11</u> 3	<u>25,1600</u> 28,1520	<u>0,03</u> 0,04
30	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,0032	<u>173,73</u> 173,73	- -	1	1	- -	<u>2,5530</u> -	<u>0,01</u> -
31	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 120 г/м2	м2	3,3	<u>25,17</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
32	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,001	<u>9319,50</u> 2510,82	<u>6808,68</u> 1004,13	9	3	<u>6</u> 1	<u>39,0000</u> 10,0219	<u>0,04</u> 0,01
33	С1421-9599 варіант 1	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	0,13	<u>1082,84</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
34	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,0013	<u>9871,32</u> 1712,14	<u>8159,18</u> 2112,87	13	2	<u>11</u> 3	<u>25,1600</u> 28,1520	<u>0,03</u> 0,04
35	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,0019	<u>9319,50</u> 2510,82	<u>6808,68</u> 1004,13	18	5	<u>13</u> 2	<u>39,0000</u> 10,0219	<u>0,07</u> 0,02
36	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	0,25	<u>3000,84</u> -	- -	750	-	- -	- -	- -
37	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,003	<u>9871,32</u> 1712,14	<u>8159,18</u> 2112,87	30	5	<u>25</u> 6	<u>25,1600</u> 28,1520	<u>0,08</u> 0,08
38	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,032	<u>9311,85</u> 8992,49	<u>214,11</u> 55,26	298	288	<u>7</u> 2	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>3,83</u> 0,02
39	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	0,18	<u>3000,84</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
40	С113-1850 варіант 1	Тактильна плитка - шаблон направляючий жовтий 400х400х60	шт	20	<u>289,13</u> -	- -	5783	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					8731	353	<u>268</u> 65		<u>4,77</u> 0,83
		Разом будівельні роботи, грн.					8731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8110				
		всього заробітна плата, грн.					418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80				
		Всього будівельні роботи, грн.					8970				

		Всього по розділу 3					8970				
41	KP1-7-4	Розділ 4. Ухили									
		Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,425	<u>13303,78</u> 13303,78	-	5654	5654	-	<u>195,5000</u>	<u>83,09</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					5654	5654	-		<u>83,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5654				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3405				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1187				
		Всього будівельні роботи, грн.					9059				

		Всього по розділу 4					9059				
		Разом прямі витрати по кошторису					482405	50123	<u>16990</u> 4017		<u>710,54</u> 51,63
		Разом будівельні роботи, грн.					482405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					415292				
		всього заробітна плата, грн.					54140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31762 91,47 10889 514167				
		----- Всього по кошторису					514167				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					853,64 65029				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]