

Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою вул. Промислова, 28,
селище Східниця, Дрогобицького району, Львівської області.
П28/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Загальнобудівельні роботи Електрика
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 859,910 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,73602 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 188,905 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Прокладання кабелів											
1	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	24	<u>3208,98</u>	-	77016	74107	-	<u>30.3200</u>	<u>727,68</u>
					3087,79	-			-	-	-
2	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	13,5	<u>1049,72</u>	<u>54,78</u>	14171	12919	740	<u>9.6400</u>	<u>130,14</u>
					956,96	16,19			219	0,1176	1,59
3	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	10,5	<u>1684,49</u>	<u>116,42</u>	17687	15916	1222	<u>15.2700</u>	<u>160,34</u>
					1515,85	34,40			361	0,2499	2,62
4	& С1527-72372 варіант 3	Провід з мідн. жилами ВВГ 3х2,5	м	1350	<u>122,44</u>	-	165294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1527-72372 варіант 5	Провід з мідн. жилами ВВГ 3х1,5	м	1050	<u>111,44</u>	-	117012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	6	<u>10459,49</u>	-	62757	16647	-	<u>27.5800</u>	<u>165,48</u>
					2774,55	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1-180-36-Ф-2 варіант 1	Труба гофрована ПВХ д20 мм	м	600	<u>15.96</u> -	- -	9576	-	- -	- -	- -
8	С1545-241 варіант 1	Скоби для проводів, кабелів д20мм	100шт	6	<u>402.72</u> -	- -	2416	-	- -	- -	- -
9	С1545-241 варіант 2	Обойма для труб і проводів, кабелів д20мм	100шт	8	<u>1092.72</u> -	- -	8742	-	- -	- -	- -
10	& С1600-21-11 варіант 1	Коробки відгалужувальні на стіні д100мм	шт	36	<u>25.54</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
11	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	1,9	<u>13521.91</u> 7832,62	<u>308.16</u> 91,05	25692	14882	<u>586</u> 173	<u>71.5700</u> 0,6615	<u>135.98</u> 1,26
12	С153-12 варіант 3	Кабелі ВВГ, число жил та переріз 5x6 мм2	1000м	0,075	<u>285676.00</u> -	- -	21426	-	- -	- -	- -
13	С153-12 варіант 4	Кабелі ВВГ, число жил та переріз 5x10 мм2	1000м	0,035	<u>397876.00</u> -	- -	13926	-	- -	- -	- -
14	& С1-372-3 варіант 9	Кабель ввідний АВВГ 4x25	м.пог	80	<u>155.43</u> -	- -	12434	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					549068	134471	<u>2548</u> 753		<u>1319.62</u> 5,47
		Разом будівельні роботи, грн.					549068				
		в тому числі:					412049				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135224				
		всього заробітна плата, грн.					68881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128,53				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22046				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					617949				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 1					617949				
		Розділ 2. Вимикачі,розетки									
15	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,25	<u>8910.40</u> 2713,47	- -	2228	678	- -	<u>27.6800</u> -	<u>6.92</u> -
16	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,25	<u>3836.79</u> 3456,54	- -	959	864	- -	<u>35.2600</u> -	<u>8.82</u> -
17	& С1-372-6 варіант 2	Вимикач внутрішній одноклавішний,	шт	25	<u>312.70</u> -	- -	7818	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,75	<u>3661.36</u> 3471,24	-	2746	2603	-	<u>35,4100</u>	<u>26.56</u>
19	& С1-372-6 варіант 1	Розетка внутрішня	шт	75	<u>231.18</u> -	-	17339	-	-	-	-
20	& С1547-36- 2-22	Коробка для встановлення розеток і вимикачів	шт	100	<u>22.70</u> -	-	2270	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							33360	4145	-		<u>42.3</u>
Разом будівельні роботи, грн.							33360				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29215				
всього заробітна плата, грн.							4145				
Загальновиробничі витрати, грн.							2159				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							704				
Всього будівельні роботи, грн.							35519				
Всього по розділу 2							35519				
Розділ 3. Світильники											
21	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,4	<u>18602.63</u> 16957,54	<u>1266.90</u> 374,31	7441	6783	<u>507</u> 150	<u>156.8400</u> 2,7195	<u>62.74</u> 1,09
22	& С1547-78- 7 варіант 2	Світильник таблетка кругла 22 Вт	шт	15	<u>2142.00</u> -	-	32130	-	-	-	-
23	& С1547-78- 7 варіант 1	Світильник 28 Вт (50x50)	шт	25	<u>1938.00</u> -	-	48450	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							88021	6783	<u>507</u> 150		<u>62.74</u> 1,09
Разом будівельні роботи, грн.							88021				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							80731				
всього заробітна плата, грн.							6933				
Загальновиробничі витрати, грн.							3416				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					91437				
		Всього по розділу 3					91437				
		Розділ 4. ел.щит									
24	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1690.35</u>	<u>51.59</u>	1690	1355	<u>52</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					1355,15	8,36			8	0,0746	0,07
25	& С113-2129-1	Розподільчий щит (шафа) 60x40	шт	1	<u>3570.89</u>	<u>-</u>	3571	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>928.29</u>	<u>69.86</u>	1857	765	<u>140</u>	<u>3,5400</u>	<u>7,08</u>
					382,74	20,46			41	0,1490	0,3
27	С1514-4 варіант 1	Щиток на 18 модулів	шт	2	<u>1248.61</u>	<u>-</u>	2497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х, 3-х і 4-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,44	<u>38702.25</u>	<u>-</u>	17029	14104	<u>-</u>	<u>299,9200</u>	<u>131,96</u>
					32055,45	-			-	-	-
29	& С1547-16-1	Вимикач автоматичний, 4Р, Ін63А	шт	1	<u>2550.37</u>	<u>-</u>	2550	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	& С1547-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний, 3Р, Ін40А	шт	3	<u>1428.37</u>	<u>-</u>	4285	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	& С1547-16-1 варіант 3	Вимикач автоматичний, 2Р, Ін 20А	шт	18	<u>1530.37</u>	<u>-</u>	27547	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	& С1547-16-1 варіант 5	Вимикач автоматичний, 3Р, Ін 32А	шт	2	<u>1479.37</u>	<u>-</u>	2959	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	& С1547-16-1 варіант 2	Диференційний автомат 4Р, 40А	шт	2	<u>3009.37</u>	<u>-</u>	6019	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
34	& С1547-16-1 варіант 4	Диференційний автомат 2Р, 16А	шт	18	<u>1581.37</u>	<u>-</u>	28465	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	С1547-16 варіант 1	Клема монтажна універсальна Wago 3 пров., 41 А	шт	6	<u>867.37</u>	<u>-</u>	5204	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
36	& 1701-3020-1	Індикатор фаз на дін рейку	шт	9	<u>350.00</u>	<u>-</u>	3150	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					106823	16224	<u>192</u> 49		<u>150,92</u> 0,37
		Разом устаткування, грн.					3150				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					124				
		Всього устаткування, грн.					3274				
		Разом будівельні роботи, грн.					103673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87257				
		всього заробітна плата, грн.					16273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8059				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2518				
		Всього будівельні роботи, грн.					111732				

		Всього по розділу 4					115006				
		Разом прямі витрати по кошторису					777272	161623	<u>3247</u> 952		<u>1575,58</u> 6,93
		Разом устаткування, грн.					3150				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					124				
		Всього устаткування, грн.					3274				
		Разом будівельні роботи, грн.					774122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					609252				
		всього заробітна плата, грн.					162575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82514				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26330				
		Всього будівельні роботи, грн.					856636				

		Всього по кошторису					859910				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1736,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						188905				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]