

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою: 42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3
11-22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Опоряджувальні роботи

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою: 42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 775,787 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,93007 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 222,198 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Проріз П-1											
===ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ===											
1	KP3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,9	<u>5233,44</u> 1801,06	<u>3432,38</u> 882,58	4710	1621	<u>3089</u> 794	<u>28.6200</u> 11,9623	<u>25,76</u> 10,77
===УЛАШТУВАННЯ ПЕРЕМІЧКИ===											
2	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,059	<u>18272,16</u> 12495,84	<u>913,76</u> 233,76	1078	737	<u>54</u> 14	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>11,6</u> 0,19
3 &	C1633-61-34-3	Швелер №20У	т	0,059	<u>61172,17</u> -	-	3609	-	-	-	-
4	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>605,93</u> 590,03	-	30	30	-	<u>8.8700</u> -	<u>0,44</u> -
5	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,05	<u>456,39</u> 445,02	-	23	22	-	<u>6.6900</u> -	<u>0,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6	КБ6-11-1 Н2=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	м	0,005	<u>27152,62</u> 27152,62	-	136	136	-	<u>383,2950</u>	<u>1,92</u>			
7	& С1-37-104-48-5-5 варіант 1	Шпилька М20х400	шт	5	<u>164,36</u>	-	822	-	-	-	-			
8	& С12-СКАТ-Г6-5	Гайка М20	шт	10	<u>12,25</u>	-	123	-	-	-	-			
9	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02124	<u>1270,28</u> 456,64	<u>82,00</u> 5,36	27	10	<u>2</u>	<u>5,4970</u> 0,0720	<u>0,12</u> -			
10	КБ13-26-6 Н2=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,02124	<u>4406,83</u> 682,32	<u>120,46</u> 12,02	94	14	<u>3</u>	<u>8,3260</u> 0,1608	<u>0,18</u> -			
11	КБ10-28-1 к=1,15	====ДВЕРНІ ПРОРІЗИ==== Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,018	<u>18773,54</u> 8278,08	<u>6386,89</u> 1433,52	338	149	<u>115</u> 26	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>2,03</u> 0,27			
12	& С123-178-199-4-2-9 варіант 2	Дверний блок сталевий (індивідуальне замовлення)	шт	1	<u>12377,77</u>	-	12378	-	-	-	-			
13	& С111-215-3	Монтажна піна	л	0,33	<u>468,00</u>	-	154	-	-	-	-			
Разом прями витрати по розділу 1							23522	2719	<u>3263</u> 834		<u>42,38</u> 11,23			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							23522		17540	3553	2151	6,42	748	25673
Всього по розділу 1							25673							
Розділ 2. Проріз П-1 ====ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ====														
14	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,8	<u>5233,44</u> 1801,06	<u>3432,38</u> 882,58	4187	1441	<u>2746</u> 706	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>22,9</u> 9,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					4187	1441	<u>2746</u>		<u>22,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4187		706		9,57
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1302				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					453				
		Всього будівельні роботи, грн.					5489				

		Всього по розділу 2					5489				
		Розділ 3. Приміщення №1									
		===ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ===									
15	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,761	<u>2259,63</u>	-	3979	3979	-	<u>37.3000</u>	<u>65,69</u>
					2259,63	-			-	-	-
16	KP3-1-1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,602	<u>3131,01</u>	<u>136,54</u>	1885	1803	<u>82</u>	<u>49.4300</u>	<u>29,76</u>
					2994,47	36,29			22	0,4428	0,27
17	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,018	<u>2759,44</u>	-	50	50	-	<u>44.6800</u>	<u>0,8</u>
					2759,44	-			-	-	-
18	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>410,70</u>	-	40	40	-	<u>6.6500</u>	<u>0,65</u>
					410,70	-			-	-	-
19	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12971,54</u>	<u>1240,28</u>	130	117	<u>12</u>	<u>184.3700</u>	<u>1,84</u>
		===ПРОРІЗИ ДВЕРНІ===			11716,71	329,62			3	4,0221	0,04
20	KB10-28-1 H2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,018	<u>18773,54</u>	<u>6386,89</u>	338	149	<u>115</u>	<u>112.8265</u>	<u>2,03</u>
					8278,08	1433,52			26	14,8500	0,27
21	& C123-204-2-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	1,8	<u>4907,30</u>	-	8833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C111-215-3 варіант 1	Монтажна піна	л	0,33	<u>357,43</u>	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		===СТЕЛЯ===									
23	KB7-57-15 H2=1,15	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	100м шва	1,62	<u>3849,33</u>	<u>3,57</u>	6236	6046	<u>6</u>	<u>49.6915</u>	<u>80,5</u>
					3731,83	1,00			2	0,0133	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ===СТІНИ===	100м2	1,761	<u>15195,90</u> 3495,25	<u>1,03</u> 0,86	26760	6155	<u>2</u> 2	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>86,89</u> 0,02
25	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін ґратчастими панелями по металевому каркасу	100м2	0,602	<u>31093,50</u> 15979,06	- -	18718	9619	- -	<u>220,3400</u> -	<u>132,64</u> -
26	& С1-180- 60-1 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	1023	<u>0,82</u> -	- -	839	-	- -	- -	- -
27	& С1-37- 104-Я варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	184	<u>0,56</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
28	& С111-741- 9 варіант 2	Ґратчасті панелі	м2	63,21	<u>391,29</u> -	- -	24733	-	- -	- -	- -
29	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,62006	<u>2323,92</u> 2323,92	- -	-1441	-1441	- -	<u>34,5000</u> -	<u>-21,39</u> -
30	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	-0,51772	<u>768,05</u> 765,78	<u>2,06</u> 1,72	-398	-396	<u>-1</u> -1	<u>10,8100</u> 0,0222	<u>-5,6</u> -0,01
31	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,887	<u>5611,11</u> 3413,14	<u>3,09</u> 2,58	10588	6441	<u>6</u> 5	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>85,76</u> 0,06
32	КБ15-56-4 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,887	<u>1659,94</u> 904,24	<u>2,06</u> 1,72	3132	1706	<u>4</u> 3	<u>12,0405</u> 0,0222	<u>22,72</u> 0,04
33	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ===УКОСИ ДВЕРНІ===	100м2	1,887	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	26018	5859	<u>2</u> 2	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>82,71</u> 0,02
34	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,018	<u>5611,11</u> 3413,14	<u>3,09</u> 2,58	101	61	- -	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>0,82</u> -
35	КБ15-56-4 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,018	<u>1659,94</u> 904,24	<u>2,06</u> 1,72	30	16	- -	<u>12,0405</u> 0,0222	<u>0,22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ15-47-5 Н2=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,049	<u>2823,81</u> 1776,96	-	138	87	-	<u>23,3105</u>	<u>1,14</u>
37	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ===ПІДЛОГА===	100м2	0,018	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	248	56	-	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>0,79</u>
38	КР12-66-1	Просочування стяжки підлоги ґрунтовками	100м2	1,761	<u>490,09</u> 490,09	-	863	863	-	<u>8,0900</u>	<u>14,25</u>
39	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	44,025	<u>47,70</u>	-	2100	-	-	-	-
40	КР12-30-11	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,2438	<u>6699,26</u> 4732,14	-	1633	1154	-	<u>67,6600</u>	<u>16,5</u>
Разом прямі витрати по розділу 3								135774	42364	<u>228</u> 64	<u>598,72</u> 0,73
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								135774		93182 42428 24706 71,95 8371	160480
Всього по розділу 3								160480			
Розділ 4. Приміщення №2 ===ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ===											
41	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,678	<u>2259,63</u> 2259,63	-	1532	1532	-	<u>37,3000</u>	<u>25,29</u>
42	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,814	<u>2569,20</u> 2569,20	-	2091	2091	-	<u>42,4100</u>	<u>34,52</u>
43	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,018	<u>2759,44</u> 2759,44	-	50	50	-	<u>44,6800</u>	<u>0,8</u>
44	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>410,70</u> 410,70	-	40	40	-	<u>6,6500</u>	<u>0,65</u>
45	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12971,54</u> 11716,71	<u>1240,28</u> 329,62	130	117	<u>12</u> 3	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>1,84</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком ===ПРОРИЗИ ДВЕРНІ===	1 м3	0,3	<u>1819,98</u> 691,95	<u>1128,03</u> 291,52	546	208	<u>338</u> 87	<u>10,5900</u> 3,8901	<u>3,18</u> 1,17
47	КБ10-28-1 Н2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,036	<u>18773,54</u> 8278,08	<u>6386,89</u> 1433,52	676	298	<u>230</u> 52	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>4,06</u> 0,53
48	& С123-204-2-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	3,6	<u>4907,30</u> -	-	17666	-	-	-	-
49	& С111-215-3 варіант 1	Монтажна піна	л	0,66	<u>357,43</u> -	-	236	-	-	-	-
50	КБ10-40-1 Н2=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,098	<u>3772,53</u> 542,27	-	370	53	-	<u>8,5330</u> -	<u>0,84</u> -
51	КБ10-94-1 Н2=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,005	<u>37410,14</u> 18567,73	<u>184,25</u> 112,76	187	93	<u>1</u> 1	<u>256,0360</u> 1,4157	<u>1,28</u> 0,01
52	& С1-37-104-Я варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	1	<u>0,56</u> -	-	1	-	-	-	-
53	& С1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	18	<u>0,36</u> -	-	6	-	-	-	-
54	& С101-53-91-9С варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	0,85	<u>5,96</u> -	-	5	-	-	-	-
55	& С188888-6-3	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	3	<u>0,41</u> -	-	1	-	-	-	-
56	& С111-741-9 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	1,05	<u>177,09</u> -	-	186	-	-	-	-
57	& С111-1375-8 варіант 1	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	0,3	<u>16,39</u> -	-	5	-	-	-	-
58	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,814	<u>5611,11</u> 3413,14	<u>3,09</u> 2,58	4567	2778	<u>3</u> 2	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>36,99</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ15-56-4 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,814	<u>1659,94</u> 904,24	<u>2,06</u> 1,72	1351	736	<u>2</u> 1	<u>12,0405</u> 0,0222	<u>9,8</u> 0,02
60	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ===СТЕЛЯ===	100м2	0,814	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	11223	2527	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>35,68</u> 0,01
61	КБ15-56-5 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,678	<u>8394,76</u> 5441,00	<u>5,15</u> 4,30	5692	3689	<u>3</u> 3	<u>72,4500</u> 0,0555	<u>49,12</u> 0,04
62	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ===УКОСИ ДВЕРНІ===	100м2	0,678	<u>15195,90</u> 3495,25	<u>1,03</u> 0,86	10303	2370	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>33,45</u> 0,01
63	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,009	<u>5611,11</u> 3413,14	<u>3,09</u> 2,58	50	31	- -	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>0,41</u> -
64	КБ15-56-4 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,009	<u>1659,94</u> 904,24	<u>2,06</u> 1,72	15	8	- -	<u>12,0405</u> 0,0222	<u>0,11</u> -
65	КБ15-47-5 Н2=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,049	<u>2823,81</u> 1776,96	- -	138	87	- -	<u>23,3105</u> -	<u>1,14</u> -
66	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ===УКОСИ ВІКОННІ===	100м2	0,009	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	124	28	- -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>0,39</u> -
67	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,041	<u>5611,11</u> 3413,14	<u>3,09</u> 2,58	230	140	- -	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>1,86</u> -
68	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,041	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	565	127	- -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>1,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
69	КР12-66-1	====ПІДЛОГА==== Просочування стяжки підлоги грунтовками	100м2	0,678	<u>490,09</u> 490,09	-	332	332	-	<u>8,0900</u>	<u>5,49</u>		
70	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	16,95	<u>47,70</u>	-	809	-	-	-	-		
71	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,678	<u>9354,40</u> 4275,24	<u>110,15</u> 91,93	6342	2899	<u>75</u> 62	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>43,58</u> 0,81		
72	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 15мм/	100м2	-0,678	<u>1409,11</u> 143,68	<u>28,82</u> 24,06	-955	-97	<u>-20</u> -16	<u>2,1600</u> 0,3108	<u>-1,46</u> -0,21		
73	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,678	<u>49622,13</u> 4132,10	<u>9,26</u> 7,73	33644	2802	<u>6</u> 5	<u>58,3300</u> 0,0999	<u>39,55</u> 0,07		
74	КБ11-43-3 Н2=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,35	<u>6008,65</u> 1065,74	<u>2,06</u> 1,72	2103	373	<u>1</u> 1	<u>14,1910</u> 0,0222	<u>4,97</u> 0,01		
		Разом прямі витрати по розділу 4					100261	23312	<u>653</u> 203		<u>335,34</u> 2,54		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100261	76296	23515	13833	40,55	4719	114094
		Всього по розділу 4					114094						
		Розділ 5. Приміщення № 3 ====ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ====											
75	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,912	<u>547,11</u> 488,27	<u>58,84</u> 29,69	499	445	<u>54</u> 27	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>7,35</u> 0,34		
76	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,052	<u>2759,44</u> 2759,44	-	143	143	-	<u>44,6800</u>	<u>2,32</u>		
77	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,292	<u>410,70</u> 410,70	-	120	120	-	<u>6,6500</u>	<u>1,94</u>		
78	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>12971,54</u> 11716,71	<u>1240,28</u> 329,62	389	352	<u>37</u> 10	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>5,53</u> 0,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===ПРОРИЗИ ДВЕРНІ===									
79	КБ10-28-1 Н2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,052	<u>18773,54</u> 8278,08	<u>6386,89</u> 1433,52	976	430	<u>332</u> 75	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>5,87</u> 0,77
80	& С123-204-2-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	5,2	<u>4907,30</u> -	- -	25518	-	- -	- -	- -
81	& С111-215-3 варіант 1	Монтажна піна	л	0,96	<u>357,43</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -
82	КБ10-40-1 Н2=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,098	<u>3772,53</u> 542,27	- -	370	53	- -	<u>8,5330</u> -	<u>0,84</u> -
		===СТЕЛЯ===									
83	КБ15-64-1 Н2=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,282	<u>14509,32</u> 14405,03	<u>50,44</u> 42,10	4092	4062	<u>14</u> 12	<u>188,9680</u> 0,5439	<u>53,29</u> 0,15
84	& С111-23-191-1	Стрічка ущільнююча	м	25,38	<u>18,56</u> -	- -	471	-	- -	- -	- -
85	& С111-1615-22	З'днувач "краб"	шт	47	<u>10,01</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
86	& С111-1831-6-3	Подовжувач профілів СД 60	шт	8	<u>10,34</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
87	& С1555-305-1 варіант 1	Профіль CD 60/3 м	м	71,91	<u>66,49</u> -	- -	4781	-	- -	- -	- -
88	& С1555-305-2 варіант 1	Профіль UD 27/3 м 0,6 мм	м	25,38	<u>44,20</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -
89	& С1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	19	<u>10,72</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
90	& С1545-174-2	Тяга підвісу	шт	19	<u>12,27</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
91	& С188888-8-4	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	47	<u>0,43</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
92	& С188888-8-5	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	19	<u>0,66</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
93	& С188888-6-3	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	439	<u>0,41</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
94	КБ15-66-1 Н2=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,282	<u>13204,87</u> 12676,21	<u>21,62</u> 18,04	3724	3575	<u>6</u> 5	<u>156,8255</u> 0,2331	<u>44,22</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& С1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	592	<u>0,36</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
96	& С101-53-91-9С варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	27,91	<u>5,96</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
97	& С111-741-9 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	29,61	<u>177,09</u> -	- -	5244	-	- -	- -	- -
98	& С111-1375-8 варіант 1	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	10,06	<u>16,39</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
99	КР11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (тинькування арматури з/б плит)	100м2	0,005	<u>16923,80</u> 10848,29	<u>103,97</u> 86,78	85	54	<u>1</u> -	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>0,71</u> 0,01
100	КБ15-56-5 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,282	<u>8394,76</u> 5441,00	<u>5,15</u> 4,30	2367	1534	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0555	<u>20,43</u> 0,02
101	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ===СТІНИ===	100м2	0,282	<u>15195,90</u> 3495,25	<u>1,03</u> 0,86	4285	986	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>13,91</u> -
102	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,582	<u>31093,50</u> 15979,06	- -	18096	9300	- -	<u>220,3400</u> -	<u>128,24</u> -
103	& С1-180-60-1 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	989	<u>0,82</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
104	& С1-37-104-Я варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	178	<u>0,56</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
105	& С101-53-91-9С варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	50,05	<u>5,96</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
106	& С111-741-9 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	61,11	<u>177,09</u> -	- -	10822	-	- -	- -	- -
107	& С111-1375-8 варіант 1	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	18,27	<u>16,39</u> -	- -	299	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ34-57-1 Н2=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,59946	<u>2672,51</u> 2672,51	-	-1602	-1602	-	<u>39,6750</u>	<u>-23,78</u>
109	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,582	<u>5611,11</u> 3413,14	<u>3,09</u> 2,58	3266	1986	<u>2</u> 2	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>26,45</u> 0,02
110	КБ15-56-4 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,582	<u>1659,94</u> 904,24	<u>2,06</u> 1,72	966	526	<u>1</u> 1	<u>12,0405</u> 0,0222	<u>7,01</u> 0,01
111	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ===УКОСИ===	100м2	0,582	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	8025	1807	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>25,51</u> 0,01
112	КБ15-63-2 Н2=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гісоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,031	<u>21902,35</u> 19254,23	<u>254,92</u> 221,20	679	597	<u>8</u> 7	<u>282,0720</u> 3,2672	<u>8,74</u> 0,1
113	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	10,3	<u>9,97</u> -	-	103	-	-	-	-
114	& С111-741-9 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	3,255	<u>177,09</u> -	-	576	-	-	-	-
115	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,031	<u>5611,11</u> 3413,14	<u>3,09</u> 2,58	174	106	-	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>1,41</u> -
116	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ===ПІДЛОГА===	100м2	0,031	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	427	96	-	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>1,36</u> -
117	КР12-66-1	Просочування стяжки підлоги ґрунтовками	100м2	0,282	<u>490,09</u> 490,09	-	138	138	-	<u>8,0900</u>	<u>2,28</u>
118	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	7,05	<u>47,70</u> -	-	336	-	-	-	-
119	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,282	<u>9354,40</u> 4275,24	<u>110,15</u> 91,93	2638	1206	<u>31</u> 26	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>18,12</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
120	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 15мм/	100м2	-0,282	<u>1409,11</u> 143,68	<u>28,82</u> 24,06	-397	-41	<u>-8</u> -7	<u>2,1600</u> 0,3108	<u>-0,61</u> -0,09	
121	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,282	<u>49622,13</u> 4132,10	<u>9,26</u> 7,73	13993	1165	<u>3</u> 2	<u>58,3300</u> 0,0999	<u>16,45</u> 0,03	
122	КБ11-43-3 Н2=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,247	<u>6008,65</u> 1065,74	<u>2,06</u> 1,72	1484	263	<u>1</u> -	<u>14,1910</u> 0,0222	<u>3,51</u> 0,01	
Разом прямі витрати по розділу 5							117508	27301	<u>484</u> 162		<u>371,1</u> 1,9	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							117508					
							89723					
							27463					
							15623					
							44,76					
							5210					
							133131					
Всього по розділу 5							133131					
Розділ 6. Туалет												
===ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ===												
123	КР2-1-3	Розбирання частини коридору підлоги під пандус	1 м3	0,3	<u>2449,60</u> 578,72	<u>1870,88</u> 480,80	735	174	<u>561</u> 144	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>2,61</u> 1,96	
124	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,018	<u>2759,44</u> 2759,44	-	50	50	-	<u>44,6800</u>	<u>0,8</u>	
125	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>410,70</u> 410,70	-	40	40	-	<u>6,6500</u>	<u>0,65</u>	
126	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12971,54</u> 11716,71	<u>1240,28</u> 329,62	130	117	<u>12</u> 3	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>1,84</u> 0,04	
===ПРОРІЗИ ДВЕРНІ===												
127	КБ10-28-1 Н2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,078	<u>18773,54</u> 8278,08	<u>6386,89</u> 1433,52	1464	646	<u>498</u> 112	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>8,8</u> 1,16	
128	& С123-204-2-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	7,8	<u>4907,30</u> -	-	38277	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& С111-215-3 варіант 1	Монтажна піна	л	1,44	<u>357,43</u>	-	515	-	-	-	-
130	КБ10-40-1 Н2=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,337	<u>3772,53</u> 542,27	-	1271	183	-	<u>8,5330</u>	<u>2,88</u>
131	КБ10-94-1	====ПЕРЕГОРОДКИ==== Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,259	<u>37410,14</u> 18567,73	<u>184,25</u> 112,76	9689	4809	<u>48</u> 29	<u>256,0360</u> 1,4157	<u>66,31</u> 0,37
132	& С1-37-104-Я варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	65	<u>0,56</u>	-	36	-	-	-	-
133	& С1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	1464	<u>0,36</u>	-	527	-	-	-	-
134	& С101-53-91-9С варіант 2	Стрічка армувальна для швів	м	51	<u>5,87</u>	-	299	-	-	-	-
135	& С111-88-1-5	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	157	<u>0,36</u>	-	57	-	-	-	-
136	& С111-741-9 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	54,39	<u>177,09</u>	-	9632	-	-	-	-
137	& С111-1375-8 варіант 3	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	15,8	<u>16,39</u>	-	259	-	-	-	-
138	& С126-1300-13	Кутик перфорований	м	32	<u>10,23</u>	-	327	-	-	-	-
139	КБ10-9-1 к=1,15	====СТІНИ==== Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,551	<u>31093,50</u> 15979,06	-	17133	8804	-	<u>220,3400</u>	<u>121,41</u>
140	& С1-180-60-1 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	936	<u>0,82</u>	-	768	-	-	-	-
141	& С1-37-104-Я варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	169	<u>0,56</u>	-	95	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& С101-53-91-9С варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	47,38	<u>5,96</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
143	& С111-741-9 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	57,855	<u>177,09</u> -	- -	10246	-	- -	- -	- -
144	& С111-1375-8 варіант 1	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	17,3	<u>16,39</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
145	КБ34-57-1 Н2=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,56753	<u>2672,51</u> 2672,51	- -	-1517	-1517	- -	<u>39,6750</u> -	<u>-22,52</u> -
146	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,092	<u>5611,11</u> 3413,14	<u>3,09</u> 2,58	6127	3727	<u>3</u> 3	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>49,63</u> 0,04
147	КБ15-56-4 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,092	<u>1659,94</u> 904,24	<u>2,06</u> 1,72	1813	987	<u>2</u> 2	<u>12,0405</u> 0,0222	<u>13,15</u> 0,02
148	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ===УКОСИ===	100м2	1,092	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	15056	3391	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>47,86</u> 0,01
149	КБ15-63-2 Н2=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,019	<u>21902,35</u> 19254,23	<u>254,92</u> 221,20	416	366	<u>5</u> 4	<u>282,0720</u> 3,2672	<u>5,36</u> 0,06
150	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	5,15	<u>9,97</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
151	& С111-741-9 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	1,995	<u>177,09</u> -	- -	353	-	- -	- -	- -
152	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,019	<u>5611,11</u> 3413,14	<u>3,09</u> 2,58	107	65	- -	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>0,86</u> -
153	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,019	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	262	59	- -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>0,83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===СТЕЛЯ===									
154	КБ15-77-3 К=1,15	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,551	<u>45635,03</u> 22853,55	<u>21,31</u> 17,79	25145	12592	<u>12</u> 10	<u>315,1345</u> 0,2298	<u>173,64</u> 0,13
155	& С1555-305-1 варіант 1	Профіль CD 60/3 м	м	140,5	<u>66,49</u> -	-	9342	-	-	-	-
156	& С1555-305-2 варіант 1	Профіль UD 27/3 м 0,6 мм	м	49,59	<u>44,20</u> -	-	2192	-	-	-	-
157	& С1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	38	<u>10,72</u> -	-	407	-	-	-	-
158	& С1545-174-2	Тяга підвісу	шт	38	<u>12,27</u> -	-	466	-	-	-	-
159	& С188888-6-3	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	859	<u>0,41</u> -	-	352	-	-	-	-
160	& С188888-8-4	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	92	<u>0,43</u> -	-	40	-	-	-	-
161	& С188888-8-5	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	38	<u>0,66</u> -	-	25	-	-	-	-
162	& С111-1615-22	З'днувач "краб"	шт	93	<u>10,01</u> -	-	931	-	-	-	-
163	& С111-1831-6-3	Подовжувач профілів СД 60	шт	16	<u>10,34</u> -	-	165	-	-	-	-
		===ПІДЛОГА===									
164	КР12-66-1	Просочування стяжки підлоги ґрунтовками	100м2	0,325	<u>490,09</u> 490,09	-	159	159	-	<u>8,0900</u> -	<u>2,63</u> -
165	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,5	<u>47,70</u> -	-	310	-	-	-	-
166	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,325	<u>9354,40</u> 4275,24	<u>110,15</u> 91,93	3040	1389	<u>36</u> 30	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>20,89</u> 0,39
167	КБ11-29-2 Н2=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,325	<u>65288,65</u> 13756,50	<u>37,06</u> 30,93	21219	4471	<u>12</u> 10	<u>189,6925</u> 0,3996	<u>61,65</u> 0,13
		===ІНШІ РОБОТИ===									
168	КБ17-2-4 Н2=1,15	Установлення ґарнітури туалетної: поручнів	10шт	0,2	<u>416,70</u> 396,42	-	83	79	-	<u>5,2785</u> -	<u>1,06</u> -
169	& С1633-134-45-4-Ж-9 варіант 1	Комплект поручнів ММГН	компл.	2	<u>1836,97</u> -	-	3674	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					182334	40591	<u>1190</u> 348		<u>560,34</u> 4,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					182334 140553 40939 23499 67,75 7886 205833				
		----- Всього по розділу 6					205833				
		Розділ 7. Коридори									
170	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	2,375	<u>2569,20</u> 2569,20	-	6102	6102	-	<u>42,4100</u> -	<u>100,72</u> -
171	KB15-56-3 H2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,375	<u>5611,11</u> 3413,14	<u>3,09</u> 2,58	13326	8106	<u>7</u> 6	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>107,94</u> 0,08
172	KB15-56-4 H2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,375	<u>1659,94</u> 904,24	<u>2,06</u> 1,72	3942	2148	<u>5</u> 4	<u>12,0405</u> 0,0222	<u>28,6</u> 0,05
173	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,375	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	32746	7374	<u>2</u> 2	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>104,1</u> 0,03
174	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,338	<u>2259,63</u> 2259,63	-	3023	3023	-	<u>37,3000</u> -	<u>49,91</u> -
175	KB15-56-5 H2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,338	<u>8394,76</u> 5441,00	<u>5,15</u> 4,30	11232	7280	<u>7</u> 6	<u>72,4500</u> 0,0555	<u>96,94</u> 0,07
176	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,338	<u>15195,90</u> 3495,25	<u>1,03</u> 0,86	20332	4677	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>66,02</u> 0,01
177	KP7-10-2	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	100місць	0,3	<u>7568,14</u> 6924,73	-	2270	2077	-	<u>104,1000</u> -	<u>31,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
178	КР12-39-3	Просте фарбування підлог	100м2	1,338	<u>6689,44</u>	<u>1,03</u>	8950	3844	<u>1</u>	<u>40,5600</u>	<u>54,27</u>	
					<u>2873,27</u>	<u>0,86</u>			<u>1</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 7						101923	44631	<u>23</u>		<u>639,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						101923		<u>20</u>		<u>0,25</u>
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						57269				
		всього заробітна плата, грн.						44651				
		Загальновиробничі витрати, грн.						26226				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						76,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						8938				
		Всього будівельні роботи, грн.						128149				

		Всього по розділу 7						128149				
		Розділ 8. Інші роботи										
179	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,88	<u>98,75</u>	<u>-</u>	778	778	<u>-</u>	<u>1,6300</u>	<u>12,84</u>	
					<u>98,75</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
180	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	7,88	<u>198,09</u>	<u>198,09</u>	1561	-	<u>1561</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					<u>-</u>	<u>23,84</u>			<u>188</u>	<u>0,2870</u>	<u>2,26</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 8						2339	778	<u>1561</u>		<u>12,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						2339		<u>188</u>		<u>2,26</u>
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						966				
		Загальновиробничі витрати, грн.						598				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						211				
		Всього будівельні роботи, грн.						2937				

		Всього по розділу 8						2937				
		Разом прямі витрати по кошторису						667848	183137	<u>10148</u>		<u>2583,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						667848		<u>2525</u>		<u>32,79</u>
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						474563				
		всього заробітна плата, грн.						185662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					107939 313,93 36536 775787				
		----- Всього по кошторису					775787				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2930,07 222198				

Склав

інженер-кошторисник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Л.В. Ворона

Перевірив

ГАП*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*С.Я. Вінтоняк