

"Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: м. Боярка, вул. Є. Коновальця, 27А" (коригування)
02042-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Проїзди, тротуари, доріжки і площадки
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2443,237 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,23637 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 363,160 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u>									
		Розділ 1. Проїзди									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,294	<u>28295,41</u> 28295,41	- -	8319	8319	- -	305,5000	89,82 -
2	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,881	<u>7964,12</u> 2400,71	<u>5563,41</u> 1225,34	7016	2115	<u>4901</u> 1080	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>22,84</u> 7,58
3	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,24	<u>10836,47</u> 9449,09	<u>1387,38</u> 474,93	13437	11717	<u>1720</u> 589	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>126,5</u> 4,84
		Разом прямі витрати по розділу 1					28772	22151	<u>6621</u> 1669		<u>239,16</u> 12,42
		Разом будівельні роботи, грн.					28772				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14063 30,19 5372 42835				
		----- Всього по розділу 1					42835				
		Розділ 2. Тротуари									
4	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,13	<u>28295,41</u> 28295,41	- -	3678 -	3678 -	- -	305,5000 -	39,72 -
5	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,436	<u>7964,12</u> 2400,71	<u>5563,41</u> 1225,34	3472 -	1047 -	<u>2425</u> 534	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>11,3</u> 3,75
6	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,11	<u>10836,47</u> 9449,09	<u>1387,38</u> 474,93	12028 -	10488 -	<u>1540</u> 527	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>113,24</u> 4,33
		Разом прями витрати по розділу 2					19178	15213	<u>3965</u> 1061		<u>164,26</u> 8,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19178 16274 9625 20,69 3680 28803				
		----- Всього по розділу 2					28803				
		Розділ 3. Інші роботи									
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	315,235	<u>150,97</u> 150,97	- -	47591 -	47591 -	- -	1,6300 -	513,83 -
8	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	315,235	<u>293,05</u> -	<u>293,05</u> 52,20	92380 -	- -	<u>92380</u> 16455	- 0,4110	- 129,56
		Разом прями витрати по розділу 3					139971	47591	<u>92380</u> 16455		<u>513,83</u> 129,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					139971 64046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36697 77,21 13741 176668				
		Всього по розділу 3					176668				
		Разом прямі витрати по відділу 1					187921	84955	<u>102966</u> 19185		<u>917,25</u> 150,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					187921 104140 60385 128,09 22793 248306				
		Всього по відділу 1					248306				
		<u>Відділ 2. Будівельні роботи</u>									
		Розділ 1. Проїзди									
		Тип 1									
9	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,164	<u>154105,80</u> 2479,62	<u>7113,83</u> 1627,00	179379	2886	<u>8280</u> 1894	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>30,26</u> 13,26
10	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40	100м2	5,82	<u>32965,04</u> 579,13	<u>4318,12</u> 1228,60	191857	3371	<u>25131</u> 7150	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>34,69</u> 50,83
11	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,582	<u>477,48</u> -	<u>477,48</u> 131,10	278	-	<u>278</u> 76	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 0,64
12	C111-1561 варіант 1	Бітумна емульсія ЕКШ-50	т	0,59946	<u>36799,31</u> -	<u>-</u> -	22060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	5,82	<u>2536,48</u> 697,02	<u>1671,28</u> 533,16	14762	4057	<u>9727</u> 3103	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>35,33</u> 21,86
14	KP18-43-2 Н1=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5см)	100м2	5,82	<u>4,59</u> 4,59	<u>-</u> -	27	27	<u>-</u> -	<u>0,0400</u> -	<u>0,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1421-9835 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Др.Щ.Б1.НП.1.БНД 60/90	т	74,787	<u>5044,60</u>	-	377271	-	-	-	-
16	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	2,64	<u>40083,58</u>	<u>730,19</u>	105821	33528	<u>1928</u>	<u>126,0300</u>	<u>332,72</u>
					12700,04	230,54			609	1,5620	4,12
17	C1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	264	<u>445,25</u>	-	117546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1009001	43869	<u>45344</u>		<u>433,23</u>
									12832		90,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1009001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					919788				
		всього заробітна плата, грн.					56701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30943				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11188				
		Всього будівельні роботи, грн.					1039944				

		Всього по розділу 1					1039944				
		Розділ 2. Тротуари									
		Тип 2									
18	KB27-20-4 H2,H5=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,361	<u>11155,36</u>	<u>6433,09</u>	4027	1705	<u>2322</u>	<u>50,0135</u>	<u>18,05</u>
					4722,27	1377,73			497	9,3049	3,36
19	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2	м2	373,274	<u>31,69</u>	-	11829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KP19-26-5	Ізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	18,05	<u>1819,27</u>	-	32838	32823	-	16,2100	292,59
					1818,44	-			-	-	-
21	& C1000-27 варіант 1	Пінополістирол, 50мм	м2	368,22	<u>392,30</u>	-	144453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	KB27-29-1 H1,H5=1,15	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,361	<u>259,67</u>	-	94	94	-	2,5530	0,92
					259,67	-			-	-	-
23	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2	м2	373,274	<u>31,69</u>	-	11829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,361	<u>154105,80</u>	<u>7113,83</u>	55632	895	<u>2568</u>	<u>26,0000</u>	<u>9,39</u>
					2479,62	1627,00			587	11,3877	4,11
25	KB6-1-16 H2,H5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,361	<u>50499,03</u>	<u>11785,32</u>	18230	10940	<u>4255</u>	<u>286,8215</u>	<u>103,54</u>
					30305,56	4805,75			1735	37,6320	13,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1424-11598 варіант 1	Бетон C20/25	м3	36,6415	<u>4479,78</u>	-	164146	-	-	-	-
27	C111-873 варіант 1	Сітка ВР 100x100мм	м2	397,1	<u>95,44</u>	-	37899	-	-	-	-
28	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	3,61	<u>13856,06</u> <u>13441,41</u>	<u>223,87</u> <u>82,60</u>	50020	48523	<u>808</u> <u>298</u>	<u>119,8200</u> <u>0,6603</u>	<u>432,55</u> <u>2,38</u>
29	C1421-9552 варіант 1	Цементно піщана суміш М100	м3	19,9633	<u>2558,53</u>	-	51077	-	-	-	-
30	& C1426- 11789-40 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	364,61	<u>637,15</u>	-	232311	-	-	-	-
31	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	143	<u>383,75</u> <u>131,88</u>	-	54876	18859	-	1,3200	188,76
32	C1416-8685 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	143	<u>322,85</u>	-	46168	-	-	-	-
33	КР18-23-1	Тип 3 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-10 мм	100м2	0,75	<u>50562,49</u> <u>579,13</u>	<u>4318,12</u> <u>1228,60</u>	37922	434	<u>3239</u> <u>921</u>	<u>5,9600</u> <u>8,7330</u>	<u>4,47</u> <u>6,55</u>
34	КР18-23-4 Н1=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 10см)	100м2	-0,75	<u>14229,28</u> <u>-</u>	<u>121,17</u> <u>23,08</u>	-10672	-	<u>-91</u> <u>-17</u>	<u>-</u> <u>0,1950</u>	<u>-</u> <u>-0,15</u>
35	КБ27-65-6 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,075	<u>172430,59</u> <u>130760,05</u>	<u>12012,05</u> <u>1968,48</u>	12932	9807	<u>901</u> <u>148</u>	<u>1179,1870</u> <u>17,0116</u>	<u>88,44</u> <u>1,28</u>
36	C1421-9552 варіант 3	Розчин для укладки ФЕМ РЦГ-75 Ж-1	м3	4,77375	<u>2852,62</u>	-	13618	-	-	-	-
37	& C1426- 11789-40	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	78,53	<u>482,97</u>	-	37928	-	-	-	-
38	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	102	<u>383,75</u> <u>131,88</u>	-	39143	13452	-	1,3200	134,64
39	C1416-8685 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	102	<u>322,85</u>	-	32931	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1079231	137532	<u>14002</u> <u>4169</u>		<u>1273,35</u> <u>31,12</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1079231				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							927697				
всього заробітна плата, грн.							141701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75756 149,69 26637 1154987				
		----- Всього по розділу 2					1154987				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2088232 2088232 1847485 198402 106699 212,56 37825 2194931	181401	<u>59346</u> 17001		<u>1706,58</u> 121,83
		----- Всього по відділу 2					2194931				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2276153 2276153 1847485 302542 167084 340,65 60618 2443237	266356	<u>162312</u> 36186		<u>2623,83</u> 271,89
		----- Всього по кошторису					2443237				
		Кошторисна трудоємкість, люд.год.					3236,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						363160				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]